МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 70049
от "13" сентября 2022 г.

ПРИКАЗ

от 12 июля 2022 г. Москва № 1195

Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 59 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2016, № 1, ст. 79), постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1095 «Об утверждении требований к определению границ территории исторического поселения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 49, ст. 6437; 2021, № 44, ст. 7408) и приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.07.2016 № 1604 «Об утверждении порядка включения населенного пункта в перечень исторических поселений федерального значения, утверждения его предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в указанных границах» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.08.2016, регистрационный № 43117) с изменениями, внесенными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27.09.2021 № 1611 (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 15.10.2021, регистрационный № 65434), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

границы территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области согласно приложению № 1 (текстовое описание) и приложению № 3 (графическое описание) к настоящему приказу;

предмет охраны исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области согласно приложению № 2 (текстовое описание) и приложению № 3 (графическое описание) к настоящему приказу;

требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области согласно приложению № 4 (текстовое описание) и приложению № 5 (графическое описание) к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалина.

Министр О.Б.Любимова

Приложение № 1

к приказу Минкультуры России

от «12» июля 2022 г. № 1195

Границы территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области

Границы территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области состоят из одного замкнутого контура, который охватывает площадь 1741,747 га, и составляют 12 % от территории населенного пункта города Костромы (13530,1 га).

№ точки	Описание границ территории
1-2	- из точки, расположенной на улице Водяной, напротив дома № 22, на юго-восток по улице Водяной до 2-го Водяного переулка;
2-6	- на северо-восток 271 м по 2-му Водяному переулку;
6-9	- на юго-восток вдоль существующей застройки до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:020342:15;
9-11	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020342:15;
11-13	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020342:15;
13-15	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020342:15;
15-16	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020342:19;
16-17	- на юго-восток 139 м, пересекая реку Белилку;
17-20	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020402:35;
20-22	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020402:35;
22-24	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020402:37;

24-25	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020402:331;
25-26	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020402:34;
26-29	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020402:34;
29-30	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020402:22;
30-35	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020402:311;
35-37	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020402:311;
37-47	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020402:328;
47-48	- на юго-запад 39 м, пересекая улицу Коммунаров;
48-51	- на северо-запад 73 м по улице Коммунаров;
51-54	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:119;
54-57	- на юго-запад вдоль существующей застройки до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:11;
57-59	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:11;
59-60	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:11;
60-64	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:20;
64-67	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:117;
67-71	- на юго-запад 139 м, пересекая улицу Разъезд 5 км, вдоль улицы Коммунаров;
71-72	- на юго-восток вдоль существующей застройки до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:876;
72-75	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:876;

75-76	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:903;
76-81	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:905;
81-83	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:903;
83-85	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:903;
85-86	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:903;
86-87	- на юг по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:903;
87-89	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040320:903;
89-90	- на юго-восток 201 м по улице Юных пионеров;
90-91	- на северо-восток вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером44:27:040321:6;
91-95	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040321:6;
95-96	- на юго-восток по улице Красноармейской до 7-ой Рабочей улицы;
96-98	- на северо-восток по 7-ой Рабочей улице до Рабочего проспекта;
98-99	- на юго-восток по Рабочему проспекту до 5-ой Рабочей улицы;
99-100	- на юго-запад 125 м по улице Задорина;
100-101	- на юго-запад вдоль существующей застройки до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040309:154;
101-106	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040309:154;
106-108	- на юго-восток вдоль существующей застройки до границы участка с кадастровым номером 44:27:040309:1;
108-109	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040309:1;
109-110	- на юго-запад вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040309:157;

110-116	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040309:157;
116-117	- на северо-запад вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040309:2573;
117-121	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040309:2573;
121-127	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040309:2573;
127-128	- на северо-запад 31 м по улице Задорина;
128-129	- на юго-восток 19 м по улице Красноармейской;
129-130	- на юго-запад 23 м, пересекая улицу Красноармейскую, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:395;
130-136	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:395;
136-137	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:395;
137-138	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:395;
138-139	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:395;
139-142	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:395;
142-143	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:11;
143-144	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:519;
144-147	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:519;
147-148	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:519;
148-149	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:519;
149-152	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:403;

152-153	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:96;
153-154	- на север по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:96;
154-157	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:96;
157-158	- на северо-запад 23 м, пересекая улицу Юных пионеров, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040307:1066;
158-159	- на северо-запад по улице Юных пионеров до улицы Задорина;
159-160	- на северо-запад 272 м по улице Задорина;
160-161	- на юго-восток 28 м вдоль границ земельных участков;
161-162	- на юго-запад 36 м вдоль границ земельных участков;
162-164	- на юго-восток по улице Козуева до Кирпичного проезда;
164-165	- на северо-восток 37 м по Кирпичному проезду;
165-166	- на юго-восток 28 м, пересекая Кирпичный проезд, вдоль границ земельных участков;
166-169	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040307:1470;
169-171	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040307:1470;
171-172	- на юго-восток вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040307:72;
172-173	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040307:1395;
173-175	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040307:1395;
175-176	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040307:73;
176-177	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040307:73;
177-178	- на юго-запад вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040307:1079;
178-179	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040307:1079;

179-181	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040307:1079;
181-182	- на юго-восток 24 м вдоль существующей застройки;
182-183	- на северо-восток вдоль существующей застройки, пересекая улицу Юных пионеров, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040308:33;
183-184	- на юго-восток по улице Юных пионеров до улицы Полянской;
184-185	- на северо-восток по улице Полянской до улицы Красноармейской;
185-188	- на юго-восток по улице Красноармейской до улицы Горького;
188-189	- на северо-восток по улице Горького до улицы Ленина;
189-190	- на северо-восток 229 м по улице Ленина;
190-191	- на северо-запад 19 м вдоль границ земельных участков;
191-192	- на северо-восток 99 м вдоль границ земельных участков, пересекая улицу Полянскую;
192-193	- на юго-восток 43 м вдоль границ земельных участков;
193-197	- на северо-восток по улице Ленина до улицы Беговой;
197-198	- на юго-восток по улице Беговой до земельного участка с кадастровым номером 44:27:040412:759;
198-199	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040412:759;
199-200	- на юго-восток по улице Беговой до земельного участка с кадастровым номером 44:27:040413:7;
200-201	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040413:7;
201-202	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040413:28;
202-205	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040413:15;
205-206	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040413:26;
206-207	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040413:10;

207-209	- на юго-восток по улице Беговой до земельного участка с кадастровым номером 44:27:000000:16186;
209-210	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:000000:16186;
210-213	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040418:84;
213-214	- на юго-восток по улице Беговой до земельного участка с кадастровым номером 44:27:040418:12;
214-215	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040418:12;
215-216	- на юго-восток по улице Беговой до земельного участка с кадастровым номером 44:27:040418:22;
216-217	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040418:22;
217-218	- на юго-восток 24 м по улице Беговой, пересекая улицу Катушечную;
218-221	- на юго-запад 352 м по улице Катушечной, пересекая улицу Беговую;
221-225	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040410:55;
225-227	- на юго-восток вдоль границ земельных участков до земельного участка с кадастровым номером 44:27:040410:45;
227-234	- на юго-восток по границе участка с кадастровым номером 44:27:040410:45;
234-235	- на юго-восток 24 м вдоль границ земельных участков;
235-236	- на северо-восток по проспекту Мира до земельного участка с кадастровым номером 44:27:040410:1536;
236-237	- на юго-восток 56 м, пересекая проспект Мира, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040507:60;
237-238	- на юго-запад 100 м вдоль границ земельных участков;
238-239	- на северо-запад 16 м вдоль границ земельных участков;
239-241	- на юго-запад 71 м вдоль границ земельных участков;
241-248	- на юго-запад вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером44:27:040507:692;
248-258	- на юго-восток вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040507:692;

258-259	- на юго-запад 25 м вдоль границ земельных участков;
259-260	- на юго-восток 104 м вдоль улицы Калиновской;
260-262	- на северо-восток 364 м по улице Галичской;
262-263	- на северо-запад 42 м вдоль границ земельных участков;
263-264	- на северо-восток 21 м, пересекая улицу Беговую, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:27;
264-266	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:27;
266-269	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:1;
269-272	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:1;
272-273	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:1;
273-275	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:589;
275-276	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:29;
276-277	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:21;
277-278	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:21;
278-279	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:21;
279-281	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:21;
281-282	- на северо-восток по улице Галичской до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:3;
282-283	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:3;
283-284	- на северо-восток по улице Галичской до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:6;
284-285	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:6;

285-286	- на северо-запад по улице Боевой до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:580;
286-287	- на северо-запад вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:580;
287-289	- на северо-запад по улице Боевой, пересекая улицу проспект Мира, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040420:49;
289-291	- на северо-восток по проспекту Мира, пересекая улицу Боевую, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040428:81;
291-292	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040428:81;
292-293	- на северо-восток 385 м по проспекту Мира до улицы Юрия Смирнова;
293-295	- на юго-восток 603 м по улице Юрия Смирнова;
295-298	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040518:9;
298-300	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040518:9;
300-301	- на юго-восток 154 м по улице Юрия Смирнова до улицы Галичской;
301-302	- на запад 360 м по улице Галичской до проезда во двор;
302-304	- на юго-запад по улице Галичской до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040526:71;
304-305	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040526:71;
305-306	- на северо-запад по улице Галичской до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040526:57;
306-311	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040526:57;
311-315	- на юго-запад 426 м по улице Галичской, пересекая улицу Карьерную и улицу Боевую;
315-316	- на юго-восток 1 м вдоль границ земельных участков;
316-319	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040513:30;
319-320	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040513:30;

320-321	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером44:27:040513:57;
321-323	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040513:57;
323-325	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040513:55;
325-326	- на юго-восток по улице Беговой до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040513:9;
326-327	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером44:27:040513:9;
327-328	- на юго-восток 12 м по улице Беговой, пересекая Галичский проезд;
328-329	- на юго-запад 104 м по Галичскому проезду;
329-331	- на юго-восток 67 м вдоль границ земельных участков;
331-332	- на юго-восток, пересекая улицу Тихую, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040511:155;
332-335	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040511:155;
335-336	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040511:155;
336-337	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040511:155;
337-339	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040511:22;
339-340	- на северо-восток 11 м по Самотечному проезду;
340-342	- на юго-восток по Самотечному проезду, пересекая улицу Шагова;
342-343	- на юго-запад по улице Шагова до проезда Бабушкиной Наты;
343-345	- на юго-восток по проезду Бабушкиной Наты до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040615:87;
345-346	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040615:87;
346-349	- на юго-восток по улице Наты Бабушкиной до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040615:39;
349-350	- на юго-запад 17 м, пересекая улицу Наты Бабушкиной;

350-351	- на юго-запад 104 м по улице Наты Бабушкиной;
351-352	- на юго-восток 296 м вдоль границ земельных участков и зеленых насаждений по улице Ивана Сусанина;
352-353	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040618:2;
353-356	- на юго-восток вдоль границ земельных участков, пересекая улицу Свердлова и улицу Войкова, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040623:230;
356-361	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040623:230;
361-362	- на юго-восток 23 м, пересекая улицу Никитскую;
362-363	- на юго-запад 23 м по улице Никитской;
363-364	- на юго-восток129 м по улице Ивана Сусанина;
364-365	- на юго-восток 66 м по Октябрьской площади;
365-370	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040644:1;
370-372	- на северо-восток 16 м вдоль границ земельных участков;
372-373	- на юго-восток 4 м вдоль границ земельных участков;
373-375	- на северо-восток 29 м вдоль границ земельных участков;
375-376	- на северо-восток по улице Кузнецкой до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040643:258;
376-377	- на юго-запад 24 м, пересекая улицу Кузнецкую;
377-378	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040644:123;
378-379	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040644:123;
379-381	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040644:123;
381-382	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040644:123;
382-383	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040644:123;

383-384	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040644:123;
384-385	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040644:123;
385-386	- на юго-запад 65 м вдоль границ земельных участков;
386-387	- на северо-запад 22 м вдоль границ земельных участков;
387-388	- на юго-запад 59 м вдоль границ земельных участков, пересекая улицу Советскую;
388-389	- на северо-запад 128 м по улице Советской;
389-390	- на юго-запад 142 м по улице Подлипаева;
390-391	- на юго-восток вдоль границ земельных участков и зеленых насаждений;
391-392	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040712:60;
392-395	- на юго-восток по улице Глухой до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040712:45;
395-396	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040712:45;
396-397	- на юго-восток 16 м, пересекая улицу Осыпную;
397-398	- на юго-запад 92 м по улице Осыпной;
398-403	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040715:40;
403-407	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040715:40;
407-408	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040715:40;
408-412	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040715:46;
412-413	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040715:46;
413-415	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040715:46;
415-416	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040715:63;

416-424	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040715:63;
424-425	- на юго-восток 36 м вдоль существующей застройки;
425-427	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040715:57;
428-430	- на юго-восток по улице Пастуховской, пересекая улицу Лагерную;
430-433	- на юго-запад по улице Лагерной до Воскресенского переулка;
433-435	- на юго-восток по Воскресенскому переулку до дома № 1 по Крупяному переулку;
435-438	- на юго-восток по улице Ямской до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040721:133;
438-439	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040721:133;
439-442	- на юго-восток 207 м по улице Ямской;
442-443	- на северо-восток 154 м вдоль границ земельных участков;
443-444	- на юго-восток, пересекая реку Черную, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040729:48;
444-445	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040729:48;
445-446	- на юго-восток 3 м, пересекая улицу Речную, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040729:30;
446-447	- на юго-запад 19 м по улице Речной до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040729:227;
447-449	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040729:227;
449-450	- на юго-запад 15 м вдоль границ земельных участков;
450-451	- на юго-восток 30 м вдоль границ земельных участков;
451-452	- на юго-запад 33 м вдоль границ земельных участков;
452-453	- на юго-восток 27 м вдоль границ земельных участков;
453-457	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040738:9;
457-462	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040738:21;

462-463	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040738:21;
463-469	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040738:21;
469-470	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040738:21;
470-471	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040738:21;
471-476	- на юго-восток по улице Транспортной до границы земельного участка с кадастровым номером44:27:040741:6;
476-477	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:6;
477-478	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:6;
478-482	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:6;
482-486	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:6;
486-488	- на юго-восток 25 м вдоль границ земельных участков;
488-489	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:55;
489-491	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:18;
491-493	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:103;
493-494	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:53;
494-496	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:53;
496-497	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:53;
497-498	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:57;
498-499	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:57;

499-500	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:57;
500-501	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:57;
501-504	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:52;
504-505	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:52;
505-506	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:52;
506-511	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:47;
511-514	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:50;
514-515	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:104;
515-516	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:104;
516-520	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040741:104;
520-521	- на юго-восток 32 м, пересекая улицу Северной правды, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040744:30;
521-526	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040744:30;
526-527	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040744:44;
527-529	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040744:18;
529-531	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040744:47;
531-534	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040744:17;
534-535	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040744:17;

535-537	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040744:43;
537-538	- на юго-восток 22 м вдоль границ земельных участков;
538-539	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040744:6;
539-540	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040744:13;
540-541	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040744:13;
541-542	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040744:13;
542-543	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040744:12;
543-544	- на юго-восток 21 м, пересекая Железнодорожный переулок;
544-545	- на юго-запад 67м по Железнодорожному переулку до улицы Транспортной;
545-546	- на юго-восток 54 м по улице Транспортной;
546-547	- на юго-запад 171 м вдоль границ земельных участков;
547-548	- на юго-запад 853 м, пересекая реку Волгу;
548-549	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080417:70;
549-551	- на юго-запад 86 м вдоль леса;
551-553	- на северо-запад 148 м по лесу, пересекая Чернигинскую набережную;
553-556	- на северо-запад по Чернигинской набережной до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080414:49;
556-559	- на юго-запад вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080414:16;
559-561	- на юго-восток по 1-му Пантусовскому проезду до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080414:117;
561-562	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080414:117;
562-563	- на юго-восток по 1-му Пантусовскому проезду до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080414:140;

563-564	- на юго-восток 23 м до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080416:57;
565-566	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080416:57;
566-567	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080416:63;
567-568	- на северо-запад на 26 м, пересекая улицу Камешники;
568-569	- на юго-запад 49 м вдоль зеленых насаждений и существующей застройки, пересекая улицу Пантусовскую;
569-572	- на северо-запад вдоль проезда и существующей застройки;
572-574	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080411:11;
574-576	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080411:11;
576-577	- на северо-запад 23 м вдоль существующей застройки;
577-578	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080411:24;
578-579	- на северо-запад 5 м вдоль существующей застройки;
579-583	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080411:15;
583-584	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080411:6;
584-585	- на северо-запад 26 м вдоль проезда и существующей застройки;
585-589	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080411:23;
589-590	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080411:17;
590-591	- на северо-запад 6 м, пересекая 3-й Пантусовский проезд, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080409:55;
591-592	- на северо-восток по 3-му Пантусовскому проезду до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080409:1;
592-593	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080409:1;

593-594	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080409:1;
594-599	- на северо-запад по улице Пантусовской до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080406:28;
599-600	- на северо-восток по улице Пантусовской до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080406:13;
600-601	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080406:13;
601-603	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080406:13;
603-605	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080406:13;
605-606	- на северо-запад 148 м, пересекая улицу Магистральную и развязку улицы Евгения Ермакова;
606-607	- на северо-запад по улице Евгения Ермакова до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080303:403;
607-612	- на северо-восток 289 м по улице Дачной;
612-614	- на северо-запад 44 м по улице Дачной;
614-615	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080205:1872;
615-619	- на северо-запад 145 м по улице Дачной до Дачного проезда;
619-621	- на юго-запад 99 м по Дачному проезду до улицы Проселочной;
621-629	- на северо-запад по улице Проселочной до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080122:6;
629-630	- на северо-восток по улице Проселочной до улицы Холмовой;
630-631	- на северо-запад 80 м по улице Холмовой;
631-633	- на северо-запад вдоль проезда и существующей застройки по улице Широкой;
633-634	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:137;
634-637	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:41;
637-638	- на северо-запад 25 м по улице Широкой;

638-639	- на юго-запад 35 м по Ветреному переулку;
639-640	- на северо-запад 13 м по Ветреному переулку;
640-642	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080110:3;
642-643	- на северо-запад по Ветреному переулку до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:153;
643-644	- на юго-запад по Ветреному переулку до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:35;
644-645	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:35;
645-646	- на юго-запад по Ветреному переулку до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:33;
646-647	- на северо-запад по Ветреному переулку до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:116;
647-648	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:116;
648-653	- на северо-запад по Ветреному переулку до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:141;
653-654	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:141;
654-655	- на юго-запад по улице Садовой до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:48;
655-656	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:48;
656-658	- на юго-запад по улице Садовой до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:50;
658-659	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080107:50;
659-660	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080106:28;
660-664	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080106:28;
664-665	- на юго-запад 188 м по улице Строительной до Школьного проезда;

665-668	- на юго-запад по Школьному проезду до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080127:10;
668-671	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080127:10;
671-672	- на юго-восток вдоль существующей застройки;
672-676	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080127:15;
676-678	- на юго-восток 167 м по проезду Крупской, пересекая улицу Крупской;
678-681	- на юго-запад по улице Крупской до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:080124:47;
681-689	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080124:47;
689-695	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080124:47;
695-696	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080124:55;
696-700	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080124:46;
700-701	- на юго-запад 20 м, пересекая улицу Заволжскую;
701-702	- на северо-запад 311 м по улице Заволжской до улицы Ярославской;
702-704	- на северо-восток 354 м по улице Ярославской до улицы Строительной;
704-705	- на северо-запад 87 м по улице Строительной;
705-706	- на юго-запад 16 м вдоль существующей застройки до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090702:434;
706-707	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090702:434;
707-708	- на юго-запад 177 м вдоль проезда;
708-710	- на северо-запад 66 м вдоль существующей застройки до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090702:459;
710-711	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090702:459;

711-712	- на юго-запад вдоль существующей застройки до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090702:2;
712-714	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090702:2;
714-715	- на северо-запад 4 м вдоль границ земельных участков;
715-723	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090702:2;
723-728	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090702:2;
728-738	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090702:2;
738-739	- на северо-восток 67 м по перекрестку улицы Московской и улицы Городской;
739-741	- на северо-восток 87 м по улице Московской до Инженерного переулка;
741-742	- на северо-запад 49 м по Инженерному переулку;
742-743	- на северо-восток 16 м, пересекая Инженерный переулок, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090631:20;
743-745	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090631:20;
745-746	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090631:20;
746-749	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090631:18;
749-751	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090631:18;
751-752	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090631:18;
752-753	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090631:18;
753-754	- на юго-восток 5 м вдоль границ земельных участков;
754-756	- на северо-восток 75 м вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090631:24;

756-757	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090631:24;
757-758	- на северо-запад 10 м вдоль границ земельных участков;
758-762	- на северо-восток вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090632:31;
762-764	- на северо-запад 39 м вдоль границ земельных участков;
764-766	- на северо-запад 58 м вдоль проезда, пересекая улицу Заводскую;
766-768	- на северо-восток 29 м по улице Заводской;
768-769	- на северо-запад 27 м по улице Заводской;
769-772	- на северо-восток 221 м по улице Заводской;
772-782	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:35;
782-784	- на северо-запад 221 м по улице Верхне-Набережной;
784-786	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:536;
786-787	- на северо-запад 66 м по улице Верхне-Набережной до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:535;
787-788	- на юго-запад 13 м вдоль улицы Верхне-Набережной до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:535;
788-790	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:535;
790-791	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:535;
791-792	- на северо-запад 76 м вдоль границ земельных участков;
792-793	- на северо-восток 5 м вдоль границ земельных участков;
793-796	- на северо-запад 58 м вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:578;
796-797	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:578;
797-798	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:521;
798-799	- на северо-запад 67 м вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:8;

799-800	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:8;
800-810	- на юго-запад по 3-му Селищенскому проезду до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:23;
810-813	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:23;
813-814	- на юго-восток по Библиотечному проезду до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:12;
814-816	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090624:12;
816-817	- на юго-запад 23 м, пересекая улицу Городскую, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:32;
817-820	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:32;
820-821	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:32;
821-822	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:31;
822-823	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:30;
823-824	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:197;
824-826	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:882;
826-827	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:245;
827-829	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:245;
829-832	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:238;
832-836	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:243;
836-838	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:6;

838-839	- на юго-запад вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:665;
839-840	- на северо-запад вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:665;
840-842	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:665;
842-843	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:666;
843-844	- на юго-запад вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:626;
844-846	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:626;
846-847	- на северо-запад вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:79;
847-849	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:79;
849-850	- на северо-запад 3 м вдоль границ земельных участков;
850-851	- на юго-запад 27 м по Ключевскому проезду до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:79;
851-852	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090508:79;
852-853	- на юго-запад 27 м по Ключевскому проезду до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:090506:49;
853-854	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090506:49;
854-855	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090506:6;
855-856	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090506:6;
856-859	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090506:6;
859-860	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090506:38;
860-861	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090506:38;

861-862	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090506:37;
862-865	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090506:22;
865-866	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090506:10;
866-867	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090506:39;
867-869	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090506:39;
869-870	- на юго-запад 13 м вдоль границ земельных участков;
870-875	- на северо-запад 158 м вдоль границ земельных участков;
875-877	- на северо-запад по урезу воды реки Ключевки, вниз по течению;
877-878	- на северо-восток по урезу воды реки Ключевки, вниз по течению;
878-879	- на северо-запад по урезу воды реки Ключевки, вниз по течению;
879-881	- на северо-восток по урезу воды реки Ключевки, вниз по течению;
881-883	- на северо-запад по урезу воды реки Ключевки, вниз по течению;
883-890	- на северо-восток по урезу воды реки Ключевки, вниз по течению;
890-897	- на северо-запад по урезу воды реки Ключевки, вниз по течению до моста;
897-898	- на северо-восток 10 м, пересекая мост;
898-899	- на северо-запад 30 м вдоль моста;
899-900	- на северо-восток по урезу воды реки Ключевки, вниз по течению;
900-906	- на северо-запад по урезу воды реки Ключевки, вниз по течению;
906-914	- на северо-восток по урезу воды реки Ключевки, вниз по течению;
914-915	- на северо-восток 1077 м, пересекая реку Волгу;
915-916	- на северо-восток 29 м по грунтовой дороге;
916-924	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010401:25;
924-928	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:000000:13812;

928-929	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:000000:13812;
929-931	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:000000:13812;
931-932	- на северо-запад 11 м, пересекая грунтовую дорогу, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:010401:29;
932-936	- на северо-запад по урезу воды реки Игуменки, вниз по течению;
936-938	- на юго-запад по урезу воды реки Игуменки, вниз по течению;
938-939	- на северо-запад вдоль зеленых насаждений дороги до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:010331:6;
939-940	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010331:6;
940-941	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010331:6;
941-942	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010331:6;
942-943	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010331:6;
943-946	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010331:6;
946-947	- на северо-восток вдоль границ земельных участков до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:010331:4;
947-948	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010331:4;
948-949	- на северо-запад по улице Гидростроительной до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:010330:48;
949-951	- на северо-восток по проезду, пересекая улицу Гидростроительную, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:010324:5;
951-952	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010324:5;
952-954	- на северо-запад по улице Просвещения до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:010324:2;
954-955	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010324:2;

955-957	- на северо-запад 20 м по улице Просвещения до Покровского переулка;
957-959	- на северо-восток по Покровскому переулку до улицы Покровского;
959-960	- на северо-запад 170 м по улице Покровского;
960-961	- на северо-восток 60 м по улице Покровского, пересекая улицу Береговую;
961-964	- на юго-восток по улице Береговой до 1-го Заречногопроезда;
964-965	- на северо-восток 25 м по улице Береговой, пересекая 1-й Заречный проезд;
965-967	- на юго-восток по улице Береговой до улицы Заречной;
967-968	- на северо-восток по улице Заречной до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:010208:42;
968-969	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010208:42;
969-970	- на северо-восток 43 м по улице Заречной;
970-973	- на северо-запад вдоль границ земельных участков до 1-го Заречного проезда;
973-974	- на северо-восток от 1-го Заречного проезда до улицы Рабочая Слобода;
974-975	- на северо-запад по улице Рабочая Слобода до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:010208:47;
975-976	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010208:47;
976-977	- на северо-запад 7 м, пересекая улицу Рабочая Слобода, до границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:010209:30;
977-978	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010209:30;
978-988	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010209:9;
988-989	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010209:9;
989-991	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010209:9;

991-992	- на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010209:153;
992-999	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010209:153;
999-1000	- на юго-восток 44 м до уреза воды реки Костромы, пересекая улицу Заречную;
1000-1005	- на северо-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1005-1007	- на северо-запад по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1007-1010	- на северо-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1010-1011	- на северо-запад по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1011-1013	- на северо-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1013-1014	- на юго-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1014-1020	- на северо-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1020-1021	- на юго-запад по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1021-1025	- на северо-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1025-1027	- на северо-запад по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1027-1029	- на северо-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1029-1031	- на юго-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1031-1070	- на северо-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1070-1072	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020345:41;
1072-1073	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020345:41;
1072-1073	- на северо-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1074-1075	- на северо-запад по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1075-1088	- на северо-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1088-1090	- на юго-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1090-1091	- на юго-запад по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1091-1092	- на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020345:42;
1092-1093	- на юго-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;

1093-1094	- на северо-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1094-1097	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020345:42;
1097-1101	- на северо-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1101-1106	- на юго-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1106-1109	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020345:42;
1109-1112	- на северо-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1112-1114	- на юго-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1114-1124	- на северо-восток по урезу воды реки Костромы, вверх по течению;
1124-1125	- на северо-запад 101 м вдоль существующей застройки до дороги с грунтовым покрытием;
1125-1126	- на северо-восток 40 м вдоль существующей застройки по дороге с грунтовым покрытием;
1126-1127	- на северо-запад 146 м вдоль существующей застройки по дороге с грунтовым покрытием;
1127-1128	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020345:46;
1128-1129	- на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020345:46;
1129-1131	- на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020345:46;
1131-1132	- на северо-восток 82 м по улице Запрудне до перекрестка с улицей Водяной;
1132-1	- на северо-восток 38 м по перекрестку улицы Запрудня и улицы Водяной в исходную точку.

Координаты характерных (поворотных) точек границ территории исторического поселения приведены в приложении к границам территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области.

Приложение
к границам территории исторического
поселения федерального значения
город Кострома Костромской области,
утвержденным приказом
Минкультуры России
от «12» июля 2022 г. № 1195

Координаты характерных (поворотных) точек границ территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области

Номер характерной (поворотной) точки	Координаты характерной (поворотной) точки (в местной системе координат, МСК-44). Метод определения - картометрический средняя погрешность M_t=0.1 м	
	Координата X	Координата Y
1	293989.24	1212430.21
2	293913.64	1212484.72
3	293982.33	1212602.43
4	294006.58	1212639.39
5	294006.87	1212639.85
6	294057.74	1212713.46
7	294047.25	1212722.58
8	294030.55	1212737.03
9	294014.63	1212750.97
10	294016.91	1212753.59
11	294037.94	1212777.14
12	294033.02	1212783.28
13	294025.00	1212793.32
14	294021.17	1212788.69
15	294015.47	1212781.79
16	294008.53	1212787.53
17	293910.63	1212885.51
18	293874.96	1212910.02

19	293829.02	1212974.65
20	293823.67	1212977.65
21	293811.5	1212972.39
22	293763.41	1212938.68
23	293720.69	1212908.71
24	293664.13	1212875.26
25	293651.62	1212894.98
26	293607.49	1212964.5
27	293605.9	1212959.38
28	293604.98	1212957.07
29	293574.95	1212923.4
30	293562.77	1212909.73
31	293571.38	1212901.49
32	293572.77	1212900.15
33	293576.01	1212897.05
34	293576.34	1212891.84
35	293576.95	1212882.11
36	293574.21	1212879.71
37	293551.16	1212859.66
38	293544.31	1212853.08
39	293542.86	1212851.69
40	293541.75	1212850.62
41	293539.6	1212848.58
42	293538.75	1212847.76
43	293535.27	1212844.41
44	293534.82	1212843.99
45	293534.34	1212843.53
46	293528.75	1212838.16
47	293521.79	1212831.48
48	293493.96	1212803.64

49	293512.99	1212778.34
50	293517.89	1212763.04
51	293518.66	1212738.23
52	293518.10	1212728.84
53	293514.92	1212726.62
54	293514.66	1212726.43
55	293505.79	1212713.82
56	293494.6	1212700.23
57	293466.21	1212678.18
58	293465.3	1212676.55
59	293455.35	1212664.83
60	293455.89	1212664.25
61	293454.51	1212663.74
62	293445.47	1212655.08
63	293440.84	1212648.71
64	293439.14	1212646.34
65	293438.4	1212644.17
66	293436.01	1212637.01
67	293433.02	1212587.78
68	293406.00	1212585.00
69	293391.00	1212537.02
70	293370.93	1212499.01
71	293356.18	1212487.08
72	293340.25	1212531.20
73	293329.32	1212524.07
74	293322.55	1212519.66
75	293317.63	1212517.10
76	293308.07	1212546.20
77	293301.94	1212560.34
78	293287.93	1212592.62

79	293274.67	1212623.19
80	293263.91	1212647.99
81	293248.82	1212682.79
82	293205.71	1212778.83
83	293199.60	1212793.34
84	293200.11	1212797.75
85	293215.96	1212804.85
86	293213.22	1212818.09
87	293206.65	1212818.06
88	293202.62	1212823.65
89	293202.23	1212837.51
90	293001.73	1212857.12
91	293005.25	1212916.77
92	292991.43	1212924.89
93	292982.43	1212929.04
94	292979.23	1212930.52
95	292978.75	1212930.73
96	292904.78	1212991.65
97	292997.76	1213134.67
98	293018.19	1213167.49
99	292843.79	1213281.35
100	292773.85	1213178.14
101	292733.46	1213177.96
102	292710.94	1213177.86
103	292709.31	1213177.85
104	292708.90	1213177.85
105	292708.76	1213177.85
106	292707.50	1213177.84
107	292700.67	1213177.79
108	292700.19	1213171.12

109	292698.77	1213151.39
110	292697.06	1213138.30
111	292696.86	1213131.33
112	292696.75	1213127.38
113	292696.68	1213124.73
114	292696.62	1213122.44
115	292695.28	1213074.07
116	292695.24	1213072.72
117	292711.42	1213070.47
118	292712.04	1213070.38
119	292714.87	1213069.96
120	292718.07	1213069.53
121	292718.82	1213069.41
122	292724.31	1213069.48
123	292730.31	1213069.53
124	292730.40	1213069.54
125	292732.48	1213069.56
126	292737.07	1213069.6
127	292738.69	1213069.62
128	292739.03	1213038.42
129	292719.72	1213039.46
130	292718.34	1213016.57
131	292718.25	1213013.04
132	292718.14	1213010.74
133	292718.07	1213006.94
134	292717.37	1212999.83
135	292717.21	1212996.43
136	292716.92	1212994.83
137	292717.12	1212989.57
138	292716.86	1212984.00

139	292716.21	1212984.02
140	292715.45	1212969.89
141	292715.2	1212965.16
142	292715.04	1212962.17
143	292720.98	1212962.14
144	292720.99	1212958.29
145	292720.86	1212950.90
146	292720.78	1212946.83
147	292720.72	1212943.31
148	292720.91	1212939.82
149	292721.4	1212939.85
150	292720.64	1212932.32
151	292720.53	1212928.86
152	292720.18	1212916.86
153	292722.26	1212916.78
154	292722.57	1212916.78
155	292722.64	1212910.33
156	292723.46	1212908.01
157	292723.62	1212896.73
158	292728.80	1212869.98
159	292745.51	1212869.35
160	292754.02	1212597.12
161	292727.40	1212606.23
162	292714.41	1212572.22
163	292635.09	1212602.46
164	292520.63	1212646.02
165	292528.23	1212681.81
166	292408.75	1212726.69
167	292414.18	1212746.06
168	292416.61	1212754.77

169	292418.49	1212761.48
170	292405.04	1212764.14
171	292396.42	1212765.85
172	292370.82	1212771.77
173	292372.55	1212786.99
174	292369.47	1212787.15
175	292369.44	1212787.73
176	292369.98	1212797.56
177	292362.06	1212797.99
178	292343.38	1212797.33
179	292336.46	1212798.28
180	292334.37	1212796.90
181	292332.75	1212787.34
182	292308.91	1212788.65
183	292315.68	1212911.91
184	292287.13	1212912.74
185	292290.50	1213071.86
186	292272.62	1213073.61
187	292116.08	1213088.50
188	292010.81	1213099.07
189	292049.54	1213485.84
190	292258.86	1213578.38
191	292265.96	1213561.13
192	292363.54	1213578.08
193	292359.95	1213620.91
194	292486.56	1213682.39
195	292539.10	1213707.68
196	292577.31	1213723.83
197	292742.83	1213798.04
198	292697.50	1213839.08

199	292640.45	1213885.09
200	292563.82	1213945.06
201	292548.61	1213957.35
202	292533.81	1213969.43
203	292528.66	1213973.51
204	292523.97	1213977.17
205	292518.97	1213981.14
206	292503.81	1213993.42
207	292489.00	1214005.27
208	292472.98	1214017.49
209	292454.36	1214033.09
210	292437.93	1214045.84
211	292431.40	1214051.27
212	292428.18	1214053.78
213	292422.94	1214057.70
214	292391.92	1214083.68
215	292377.05	1214095.66
216	292334.28	1214129.48
217	292317.12	1214144.04
218	292298.48	1214158.48
219	292286.43	1214144.28
220	292166.16	1214003.46
221	292069.81	1213890.72
222	292069.40	1213891.06
223	292068.00	1213892.24
224	292011.23	1213940.07
225	292009.78	1213941.3
226	291939.26	1213999.19
227	291935.37	1214001.97
228	291934.80	1214002.43

229	291931.64	1214004.98
230	291930.55	1214005.86
231	291904.15	1214027.23
232	291896.36	1214033.54
233	291883.51	1214043.93
234	291877.69	1214048.65
235	291859.31	1214063.54
236	291983.83	1214210.76
237	291943.84	1214250.56
238	291854.15	1214206.59
239	291857.66	1214190.76
240	291819.67	1214146.59
241	291807.95	1214143.03
242	291807.06	1214141.97
243	291805.11	1214139.7
244	291804.47	1214138.94
245	291802.60	1214136.76
246	291798.65	1214132.14
247	291797.49	1214130.77
248	291795.43	1214128.34
249	291781.04	1214140.65
250	291764.18	1214155.06
251	291759.62	1214158.94
252	291753.78	1214163.93
253	291731.70	1214182.82
254	291726.51	1214187.25
255	291724.65	1214188.84
256	291722.77	1214190.44
257	291721.73	1214191.34
258	291721.52	1214191.51

259	291705.07	1214172.47
260	291624.77	1214238.81
261	291775.71	1214416.86
262	291860.06	1214516.25
263	291892.07	1214488.33
264	291905.48	1214504.47
265	291910.86	1214511.13
266	291919.74	1214520.67
267	291920.91	1214521.77
268	291921.81	1214522.71
269	291924.98	1214526.46
270	291924.59	1214526.73
271	291922.46	1214528.29
272	291920.93	1214529.51
273	291930.33	1214541.36
274	291942.64	1214556.13
275	291943.19	1214556.95
276	291957.51	1214572.88
277	291963.06	1214578.44
278	291963.73	1214577.84
279	291973.14	1214587.39
280	291972.31	1214588.28
281	291942.97	1214613.77
282	291976.34	1214655.12
283	291985.14	1214665.6
284	292013.41	1214694.36
285	292028.44	1214711.89
286	292118.11	1214637.47
287	292118.87	1214636.84
288	292224.07	1214549.34

289	292252.60	1214528.82
290	292276.46	1214558.16
291	292466.22	1214779.34
292	292466.89	1214780.12
293	292775.87	1215009.37
294	292543.38	1215237.72
295	292340.07	1215425.90
296	292339.02	1215425.42
297	292335.17	1215424.27
298	292333.88	1215424.04
299	292333.37	1215427.45
300	292329.73	1215436.15
301	292220.44	1215544.69
302	292221.98	1215180.49
303	292219.43	1215078.05
304	292216.14	1215039.12
305	292211.17	1215015.96
306	292211.48	1215008.82
307	292204.70	1214982.32
308	292203.17	1214976.64
309	292198.30	1214964.31
310	292196.88	1214962.25
311	292171.92	1214930.13
312	292159.82	1214913.89
313	292023.43	1214749.58
314	292011.45	1214734.41
315	291901.68	1214600.96
316	291900.83	1214601.47
317	291899.08	1214603.02
318	291895.31	1214606.34

319	291875.39	1214622.21
320	291861.66	1214606.55
321	291852.12	1214608.71
322	291847.74	1214602.79
323	291841.68	1214595.36
324	291825.59	1214576.76
325	291823.06	1214573.82
326	291807.21	1214587.53
327	291791.02	1214601.69
328	291779.00	1214604.80
329	291712.71	1214525.08
330	291679.58	1214534.81
331	291648.35	1214545.12
332	291618.39	1214559.27
333	291602.02	1214566.23
334	291587.75	1214570.97
335	291575.49	1214574.82
336	291572.15	1214567.06
337	291570.84	1214567.45
338	291567.85	1214568.69
339	291547.66	1214576.66
340	291551.40	1214587.41
341	291418.15	1214629.47
342	291403.85	1214635.37
343	291380.45	1214556.35
344	291338.58	1214568.97
345	291316.86	1214576.55
346	291290.19	1214585.27
347	291283.44	1214588.76
348	291239.47	1214589.36

349	291210.14	1214590.12
350	291192.92	1214589.86
351	291190.00	1214485.56
352	290893.96	1214499.27
353	290845.69	1214501.76
354	290602.43	1214517.9
355	290569.66	1214519.47
356	290565.97	1214519.67
357	290473.3	1214524.73
358	290468.49	1214525.00
359	290467.31	1214525.05
360	290466.5	1214525.09
361	290464.9	1214525.19
362	290441.53	1214526.32
363	290440.13	1214503.30
364	290311.35	1214508.07
365	290285.88	1214568.79
366	290285.48	1214569.73
367	290284.73	1214571.72
368	290283.80	1214574.11
369	290278.77	1214587.19
370	290278.31	1214588.36
371	290278.60	1214588.47
372	290293.09	1214593.63
373	290291.76	1214597.53
374	290300.65	1214604.62
375	290317.91	1214606.89
376	290323.35	1214739.14
377	290299.71	1214736.61
378	290282.38	1214733.08

379	290281.96	1214734.98
380	290266.64	1214730.21
381	290263.00	1214729.17
382	290263.19	1214728.65
383	290252.40	1214724.96
384	290252.23	1214725.41
385	290220.79	1214718.09
386	290170.76	1214677.12
387	290178.84	1214657.08
388	290123.84	1214636.34
389	290172.90	1214517.06
390	290061.97	1214425.6
391	290044.65	1214447.64
392	290047.47	1214449.98
393	290029.68	1214507.99
394	290021.89	1214525.89
395	290011.08	1214555.48
396	290001.07	1214578.76
397	289994.65	1214593.69
398	289924.93	1214533.46
399	289920.99	1214537.72
400	289916.90	1214539.06
401	289915.41	1214539.56
402	289910.17	1214542.33
403	289905.51	1214546.67
404	289899.76	1214541.99
405	289892.14	1214536.11
406	289890.06	1214534.51
407	289887.61	1214532.14
408	289885.46	1214530.06

409	289885.92	1214529.55
410	289882.96	1214527.50
411	289882.51	1214527.07
412	289877.92	1214523.12
413	289877.69	1214523.48
414	289875.86	1214522.21
415	289873.68	1214520.70
416	289869.32	1214521.33
417	289866.5	1214523.72
418	289865.13	1214524.87
419	289863.73	1214526.05
420	289860.58	1214529.25
421	289858.26	1214531.61
422	289856.93	1214532.96
423	289852.87	1214538.23
424	289852.33	1214538.91
425	289826.01	1214563.73
426	289823.91	1214566.35
427	289804.70	1214590.26
428	289802.53	1214592.58
429	289752.56	1214691.28
430	289742.71	1214707.59
431	289659.47	1214641.79
432	289640.26	1214625.92
433	289463.27	1214482.9
434	289311.93	1214613.47
435	289274.36	1214614.35
436	289255.53	1214633.85
437	289231.92	1214646.34
438	289195.76	1214672.33

439	289190.59	1214675.09
440	289132.21	1214702.17
441	289114.46	1214710.39
442	289062.73	1214822.71
443	289067.01	1214976.63
444	288972.63	1215002.81
445	288952.37	1215008.4
446	288939.89	1215011.56
447	288928.61	1214996.00
448	288924.71	1214989.04
449	288921.82	1214987.77
450	288914.88	1214975.04
451	288887.38	1214987.83
452	288876.66	1214957.86
453	288850.26	1214965.35
454	288850.21	1214965.14
455	288848.72	1214961.50
456	288844.12	1214955.28
457	288840.40	1214953.13
458	288839.41	1214947.02
459	288835.13	1214929.9
460	288830.26	1214910.39
461	288827.12	1214897.83
462	288825.00	1214889.39
463	288825.88	1214889.13
464	288820.05	1214871.38
465	288819.78	1214869.69
466	288816.11	1214848.50
467	288814.17	1214837.24
468	288811.50	1214837.04

469	288809.91	1214831.73
470	288813.17	1214830.95
471	288807.38	1214812.70
472	288757.04	1214824.82
473	288736.43	1214832.6
474	288724.93	1214837.28
475	288703.06	1214845.97
476	288685.53	1214853.06
477	288689.05	1214863.08
478	288688.66	1214863.21
479	288691.37	1214871.51
480	288692.19	1214874.45
481	288699.62	1214897.63
482	288700.33	1214902.24
483	288696.47	1214903.11
484	288688.85	1214905.13
485	288684.40	1214906.32
486	288680.57	1214907.35
487	288667.02	1214911.98
488	288657.06	1214914.37
489	288647.92	1214918.08
490	288645.40	1214918.68
491	288636.84	1214921.39
492	288617.15	1214926.15
493	288616.09	1214924.40
494	288611.03	1214926.09
495	288605.79	1214927.88
496	288596.39	1214930.18
497	288586.46	1214934.12
498	288585.52	1214933.30

499	288579.15	1214935.78
500	288578.14	1214935.12
501	288575.59	1214936.09
502	288574.54	1214936.47
503	288570.16	1214938.29
504	288569.75	1214939.09
505	288572.10	1214945.80
506	288558.11	1214951.12
507	288552.63	1214953.40
508	288552.25	1214953.55
509	288550.19	1214954.40
510	288550.12	1214954.93
511	288538.42	1214959.06
512	288532.97	1214961.01
513	288521.74	1214964.84
514	288517.27	1214966.34
515	288514.02	1214967.72
516	288512.57	1214964.34
517	288501.49	1214968.26
518	288498.84	1214969.38
519	288497.7	1214969.85
520	288496.77	1214970.25
521	288467.82	1214984.26
522	288459.71	1214987.05
523	288459.15	1214987.49
524	288454.45	1214989.24
525	288440.57	1214994.89
526	288438.32	1214996.10
527	288418.67	1215002.44
528	288400.09	1215009.50

529	288399.22	1215010.40
530	288390.45	1215013.19
531	288379.65	1215017.58
532	288377.91	1215018.11
533	288369.50	1215021.26
534	288360.57	1215024.99
535	288360.68	1215025.75
536	288356.62	1215027.67
537	288340.12	1215033.62
538	288320.15	1215041.72
539	288300.01	1215049.88
540	288281.11	1215057.22
541	288261.07	1215064.81
542	288266.92	1215084.37
543	288231.20	1215097.36
544	288211.42	1215104.55
545	288185.36	1215043.26
546	288135.39	1215063.23
547	288051.30	1214914.68
548	287685.71	1214144.38
549	287625.93	1214049.59
550	287618.24	1214036.53
551	287580.41	1213976.61
552	287593.92	1213925.74
553	287600.98	1213830.72
554	287832.44	1213735.57
555	287979.25	1213659.94
556	288343.59	1213453.18
557	288327.63	1213424.54
558	288312.61	1213393.95

559	288303.28	1213378.42
560	288262.16	1213397.49
561	288239.30	1213398.92
562	288211.18	1213397.05
563	288173.81	1213402.69
564	288163.27	1213418.11
565	288150.53	1213436.76
566	288115.69	1213412.98
567	288096.31	1213399.74
568	288096.89	1213373.52
569	288065.68	1213336.16
570	288067.26	1213331.76
571	288068.46	1213310.77
572	288081.46	1213282.74
573	288089.22	1213269.10
574	288089.94	1213266.42
575	288089.44	1213250.92
576	288088.13	1213245.75
577	288103.72	1213229.51
578	288115.92	1213231.87
579	288120.84	1213229.67
580	288125.58	1213222.43
581	288127.32	1213218.87
582	288131.12	1213212.49
583	288134.86	1213206.04
584	288141.09	1213194.97
585	288162.27	1213179.18
586	288168.9	1213170.24
587	288169.89	1213168.92
588	288172.65	1213165.59

589	288172.77	1213165.26
590	288182.42	1213150.20
591	288182.81	1213144.15
592	288230.63	1213149.06
593	288263.94	1213156.37
594	288271.15	1213154.20
595	288335.97	1213148.6
596	288360.85	1213145.79
597	288378.79	1213137.53
598	288388.55	1213135.32
599	288423.16	1213130.57
600	288465.87	1213137.38
601	288492.95	1213139.43
602	288493.37	1213137.99
603	288494.47	1213134.13
604	288493.2	1213127.66
605	288489.24	1213107.43
606	288516.77	1212961.99
607	288830.23	1212594.07
608	288885.81	1212611.71
609	288980.72	1212621.85
610	289010.98	1212648.56
611	289023.68	1212659.77
612	289098.03	1212684.52
613	289119.95	1212668.13
614	289133.5	1212658.55
615	289194.37	1212610.43
616	289234.69	1212574.42
617	289256.13	1212551.36
618	289273.68	1212532.08

619	289295.46	1212507.18
620	289254.97	1212470.78
621	289220.95	1212440.42
622	289286.22	1212364.14
623	289295.09	1212353.54
624	289330.07	1212306.5
625	289359.12	1212256.77
626	289387.79	1212222.90
627	289440.75	1212159.94
628	289454.17	1212116.83
629	289569.17	1211976.95
630	289653.14	1211996.32
631	289691.27	1211926.05
632	289723.67	1211921.93
633	289746.49	1211908.13
634	289764.08	1211896.79
635	289781.19	1211885.51
636	289786.18	1211881.16
637	289795.26	1211872.13
638	289813.59	1211854.44
639	289787.51	1211830.94
640	289793.48	1211819.07
641	289802.28	1211800.83
642	289805.35	1211794.46
643	289813.98	1211752.22
644	289813.22	1211743.59
645	289812.49	1211733.11
646	289806.02	1211653.9
647	289806.11	1211637.09
648	289806.09	1211631.78

649	289809.52	1211606.44
650	289816.20	1211577.55
651	289822.79	1211550.67
652	289826.68	1211533.89
653	289826.82	1211531.74
654	289823.57	1211525.87
655	289758.10	1211464.19
656	289754.80	1211460.21
657	289730.75	1211430.15
658	289718.50	1211413.62
659	289698.52	1211400.02
660	289701.92	1211389.56
661	289672.03	1211378.87
662	289650.24	1211369.13
663	289644.72	1211366.67
664	289631.99	1211360.98
665	289594.34	1211545.09
666	289579.68	1211541.75
667	289563.96	1211538.32
668	289542.98	1211533.94
669	289542.54	1211535.79
670	289540.96	1211542.3
671	289537.88	1211555.06
672	289534.52	1211564.59
673	289531.53	1211563.76
674	289529.49	1211563.23
675	289523.66	1211561.73
676	289512.19	1211558.79
677	289481.92	1211711.04
678	289479.86	1211722.22

679	289411.08	1211710.31
680	289387.83	1211691.41
681	289179.34	1211434.59
682	289176.17	1211436.96
683	289163.70	1211446.66
684	289158.25	1211450.89
685	289157.33	1211451.71
686	289155.92	1211452.97
687	289155.27	1211453.57
688	289153.07	1211455.51
689	289144.8	1211462.96
690	289143.22	1211460.92
691	289142.52	1211460.02
692	289141.97	1211459.32
693	289141.02	1211458.09
694	289137.33	1211453.34
695	289112.72	1211421.72
696	289086.11	1211388.85
697	289081.09	1211382.63
698	289077.32	1211377.97
699	289058.80	1211355.07
700	289058.02	1211354.10
701	289045.40	1211338.40
702	289290.31	1211145.97
703	289312.80	1211152.64
704	289612.76	1211290.32
705	289634.83	1211205.81
706	289620.25	1211199.96
707	289585.55	1211186.03
708	289422.68	1211116.21

709	289445.13	1211067.78
710	289450.65	1211056.18
711	289458.47	1211038.15
712	289455.57	1211036.89
713	289443.41	1211020.49
714	289435.91	1211010.30
715	289438.31	1211006.74
716	289439.20	1211004.03
717	289440.43	1211000.29
718	289445.43	1210988.83
719	289446.87	1210985.58
720	289449.49	1210979.58
721	289449.75	1210978.98
722	289450.72	1210975.17
723	289451.79	1210967.48
724	289451.67	1210963.46
725	289449.47	1210960.25
726	289448.17	1210959.47
727	289443.54	1210956.69
728	289439.53	1210954.28
729	289442.03	1210949.2
730	289444.93	1210943.35
731	289446.41	1210940.35
732	289451.82	1210929.45
733	289453.29	1210926.49
734	289455.21	1210921.93
735	289463.76	1210901.47
736	289466.42	1210892.71
737	289467.04	1210890.66
738	289467.82	1210888.04

739	289534.93	1210894.50
740	289560.42	1210920.02
741	289650.51	1211040.80
742	289684.39	1211005.60
743	289694.84	1211017.92
744	289699.17	1211023.07
745	289716.80	1211043.82
746	289715.23	1211045.19
747	289721.47	1211052.08
748	289728.14	1211059.58
749	289735.34	1211067.43
750	289723.34	1211078.00
751	289722.45	1211078.64
752	289719.24	1211078.59
753	289700.87	1211093.81
754	289697.34	1211096.74
755	289724.98	1211130.48
756	289754.68	1211141.87
757	289757.70	1211139.29
758	289764.96	1211132.17
759	289782.25	1211149.46
760	289816.68	1211178.19
761	289829.65	1211181.31
762	289880.88	1211181.63
763	289886.78	1211180.96
764	289919.92	1211176.67
765	289971.02	1211164.86
766	289973.50	1211159.72
767	289988.57	1211161.81
768	290002.76	1211163.29

769	290030.16	1211161.24
770	290162.20	1211173.71
771	290179.59	1211178.16
772	290247.37	1211196.26
773	290250.35	1211198.16
774	290252.55	1211199.56
775	290253.52	1211200.18
776	290258.72	1211203.48
777	290262.48	1211205.88
778	290264.71	1211207.29
779	290266.17	1211208.22
780	290292.48	1211224.96
781	290296.01	1211227.20
782	290327.30	1211247.10
783	290365.62	1211107.32
784	290381.31	1211030.29
785	290394.78	1210964.42
786	290396.83	1210949.24
787	290414.15	1210885.31
788	290411.94	1210872.54
789	290402.58	1210866.26
790	290400.79	1210860.55
791	290404.24	1210841.35
792	290412.34	1210765.53
793	290416.78	1210766.10
794	290424.70	1210759.91
795	290429.78	1210746.27
796	290440.96	1210715.07
797	290443.16	1210706.34
798	290443.73	1210704.09

799	290449.59	1210637.27
800	290449.96	1210599.16
801	290408.23	1210587.83
802	290402.19	1210587.65
803	290255.43	1210580.54
804	290216.53	1210566.70
805	290176.02	1210556.93
806	290064.56	1210530.37
807	290035.87	1210527.51
808	289983.21	1210515.91
809	289935.60	1210504.46
810	289895.55	1210494.84
811	289894.36	1210494.87
812	289893.88	1210494.89
813	289891.92	1210497.50
814	289867.42	1210555.37
815	289806.83	1210546.84
816	289794.38	1210545.06
817	289779.03	1210528.42
818	289777.30	1210527.54
819	289771.67	1210522.77
820	289757.19	1210509.63
821	289766.12	1210495.91
822	289781.31	1210470.16
823	289790.58	1210453.86
824	289801.06	1210435.42
825	289779.41	1210422.86
826	289777.42	1210421.72
827	289790.78	1210396.70
828	289785.65	1210393.58

829	289781.43	1210391.03
830	289779.35	1210389.75
831	289761.04	1210378.64
832	289751.54	1210372.88
833	289733.52	1210360.49
834	289728.14	1210356.27
835	289723.41	1210353.68
836	289718.28	1210352.44
837	289705.30	1210339.91
838	289700.29	1210335.33
839	289699.82	1210334.75
840	289719.76	1210327.77
841	289722.00	1210322.34
842	289723.02	1210319.32
843	289723.13	1210316.15
844	289721.98	1210291.44
845	289725.63	1210280.20
846	289728.96	1210269.03
847	289739.46	1210240.5
848	289745.45	1210232.21
849	289760.62	1210220.95
850	289763.16	1210219.12
851	289748.61	1210196.95
852	289742.41	1210188.67
853	289737.22	1210161.74
854	289733.22	1210153.73
855	289715.91	1210096.51
856	289734.06	1210096.58
857	289734.12	1210096.11
858	289734.32	1210094.11

859	289735.28	1210084.58
860	289730.00	1210083.19
861	289730.89	1210074.24
862	289732.03	1210062.73
863	289728.85	1210051.68
864	289727.50	1210046.90
865	289724.04	1210034.81
866	289721.29	1210007.87
867	289722.68	1209997.86
868	289712.18	1209985.95
869	289700.93	1209980.13
870	289697.64	1209967.15
871	289699.29	1209933.04
872	289699.75	1209892.88
873	289703.86	1209856.83
874	289710.71	1209840.25
875	289721.66	1209813.32
876	289730.50	1209802.01
877	289738.67	1209800.69
878	289756.03	1209803.00
879	289773.09	1209801.81
880	289787.8	1209803.54
881	289807.65	1209808.31
882	289821.50	1209804.73
883	289834.39	1209796.84
884	289845.39	1209798.54
885	289850.22	1209808.91
886	289857.73	1209815.16
887	289862.23	1209823.56
888	289875.85	1209835.63

889	289886.15	1209840.49
890	289895.45	1209842.28
891	289905.04	1209842.26
892	289909.70	1209839.21
893	289912.55	1209835.03
894	289920.44	1209833.85
895	289926.42	1209832.71
896	289934.02	1209828.8
897	289939.59	1209828.86
898	289948.37	1209833.62
899	289955.70	1209804.68
900	289957.10	1209804.90
901	289961.70	1209802.17
902	289966.19	1209796.10
903	289973.07	1209777.11
904	289976.46	1209772.41
905	289985.49	1209769.84
906	289993.81	1209764.72
907	289996.94	1209768.63
908	290092.71	1209777.81
909	290093.05	1209777.94
910	290095.62	1209780.66
911	290099.22	1209791.18
912	290103.89	1209794.02
913	290111.05	1209796.29
914	290128.52	1209797.85
915	291201.14	1209891.68
916	291208.77	1209919.33
917	291227.53	1209986.51
918	291265.84	1210080.28

919	291397.20	1210295.04
920	291475.27	1210392.49
921	291524.75	1210447.96
922	291588.63	1210535.07
923	291655.17	1210646.21
924	291673.18	1210700.6
925	291705.33	1210766.47
926	291708.09	1210768.76
927	291728.30	1210783.25
928	291729.88	1210784.95
929	291736.13	1210784.28
930	291771.15	1210788.50
931	291783.70	1210790.01
932	291785.81	1210779.46
933	291790.35	1210774.27
934	291793.83	1210771.24
935	291795.44	1210768.54
936	291795.57	1210765.82
937	291794.54	1210763.09
938	291793.02	1210761.15
939	291800.32	1210732.81
940	291856.81	1210755.98
941	291852.22	1210765.90
942	291875.83	1210776.88
943	291876.18	1210776.16
944	291886.42	1210780.95
945	291919.20	1210796.10
946	291951.80	1210811.36
947	291957.62	1210814.28
948	292004.92	1210831.66

949	292113.29	1210573.61
950	292126.21	1210575.93
951	292154.87	1210591.54
952	292184.67	1210605.84
953	292234.84	1210532.29
954	292265.97	1210491.79
955	292279.39	1210474.08
956	292286.07	1210468.73
957	292292.87	1210460.11
958	292379.66	1210522.41
959	292456.69	1210574.85
960	292557.40	1210437.53
961	292616.78	1210438.24
962	292588.24	1210634.87
963	292570.53	1210760.39
964	292558.74	1210847.91
965	292562.07	1210872.97
966	292495.55	1210984.32
967	292483.19	1211008.56
968	292517.49	1211029.78
969	292520.45	1211031.51
970	292557.17	1211053.94
971	292571.71	1211028.69
972	292618.98	1210939.57
973	292640.32	1210882.80
974	292739.87	1210918.44
975	292744.54	1210897.31
976	292745.17	1210893.67
977	292752.36	1210893.05
978	292798.25	1210901.12

979	292796.42	1210908.00
980	292792.27	1210927.94
981	292788.43	1210946.48
982	292781.68	1210978.07
983	292776.71	1211002.39
984	292773.96	1211015.87
985	292772.29	1211023.86
986	292766.07	1211053.20
987	292762.37	1211072.70
988	292760.47	1211084.11
989	292760.79	1211084.17
990	292758.19	1211096.67
991	292755.65	1211119.30
992	292752.19	1211118.79
993	292751.57	1211122.51
994	292749.81	1211136.26
995	292745.49	1211150.10
996	292744.01	1211156.92
997	292743.61	1211158.81
998	292743.39	1211159.78
999	292743.27	1211160.34
1000	292737.92	1211203.89
1001	292742.48	1211214.24
1002	292756.30	1211215.92
1003	292768.94	1211216.90
1004	292781.17	1211223.09
1005	292815.61	1211223.38
1006	292822.08	1211213.20
1007	292824.41	1211211.40
1008	292827.09	1211212.62

1009	292839.41	1211224.80
1010	292860.13	1211234.22
1011	292879.74	1211230.69
1012	292902.88	1211237.57
1013	292906.58	1211266.50
1014	292900.46	1211286.74
1015	292909.84	1211285.98
1016	292924.30	1211277.55
1017	292929.68	1211269.20
1018	292934.41	1211244.98
1019	292945.07	1211224.55
1020	292947.26	1211210.61
1021	292942.78	1211198.00
1022	293117.62	1211203.65
1023	293152.75	1211209.56
1024	293157.55	1211214.99
1025	293160.61	1211216.17
1026	293164.42	1211216.05
1027	293170.40	1211212.53
1028	293187.52	1211215.41
1029	293189.90	1211241.44
1030	293186.48	1211242.13
1031	293182.41	1211245.86
1032	293182.77	1211255.97
1033	293184.83	1211261.04
1034	293200.28	1211274.48
1035	293210.40	1211280.45
1036	293214.04	1211284.53
1037	293214.50	1211294.18
1038	293217.41	1211296.41

1039	293226.08	1211298.7
1040	293230.08	1211302.14
1041	293239.48	1211307.74
1042	293242.35	1211317.21
1043	293245.38	1211335.80
1044	293246.68	1211354.00
1045	293249.47	1211359.17
1046	293253.21	1211369.85
1047	293255.25	1211378.32
1048	293259.04	1211384.52
1049	293263.94	1211397.24
1050	293266.39	1211407.85
1051	293271.29	1211429.02
1052	293281.54	1211457.92
1053	293286.31	1211485.63
1054	293290.04	1211498.43
1055	293295.00	1211517.22
1056	293306.43	1211537.62
1057	293309.09	1211546.64
1058	293319.83	1211583.57
1059	293320.02	1211592.21
1060	293321.72	1211597.00
1061	293327.43	1211604.22
1062	293331.62	1211619.49
1063	293343.60	1211642.85
1064	293345.39	1211657.38
1065	293347.55	1211660.01
1066	293365.84	1211666.06
1067	293365.85	1211666.07
1068	293390.57	1211721.59

1069	293392.37	1211732.15
1070	293394.76	1211743.54
1071	293386.98	1211747.10
1072	293386.68	1211748.68
1073	293414.88	1211813.44
1074	293416.16	1211814.38
1075	293420.30	1211812.76
1076	293427.58	1211819.08
1077	293432.24	1211830.57
1078	293440.71	1211847.10
1079	293452.52	1211859.15
1080	293455.03	1211863.28
1081	293459.33	1211874.90
1082	293464.90	1211887.45
1083	293469.89	1211906.76
1084	293471.40	1211912.01
1085	293481.42	1211929.20
1086	293492.65	1211951.50
1087	293497.98	1211960.64
1088	293499.57	1211967.00
1089	293497.70	1211986.52
1090	293497.62	1211986.87
1091	293486.11	1211984.16
1092	293481.76	1211992.37
1093	293481.38	1211994.54
1094	293489.95	1212011.62
1095	293499.16	1212049.14
1096	293505.87	1212080.97
1097	293508.65	1212109.88
1098	293510.01	1212122.37

1099	293512.35	1212148.95
1100	293513.95	1212160.68
1101	293514.85	1212172.72
1102	293512.16	1212181.88
1103	293510.09	1212197.51
1104	293507.75	1212201.24
1105	293506.53	1212206.75
1106	293502.62	1212211.15
1107	293504.35	1212233.4
1108	293507.24	1212265.00
1109	293510.34	1212269.59
1110	293519.03	1212274.56
1111	293523.16	1212278.68
1112	293524.47	1212287.38
1113	293522.45	1212289.15
1114	293522.01	1212295.98
1115	293523.89	1212312.59
1116	293526.23	1212334.16
1117	293529.38	1212364.45
1118	293533.23	1212389.12
1119	293537.35	1212392.21
1120	293537.53	1212402.97
1121	293547.26	1212437.93
1122	293551.26	1212463.65
1123	293558.53	1212477.38
1124	293561.07	1212485.05
1125	293641.13	1212424.24
1126	293664.35	1212456.48
1127	293781.16	1212369.16
1128	293789.41	1212379.94

1129	293790.20	1212379.33
1130	293798.43	1212390.07
1131	293800.00	1212392.13
1132	293981.70	1212392.52
1	293989.24	1212430.21

Приложение № 2

к приказу Минкультуры России

от «12» июля 2022 г. № 1195

Предмет охраны исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области

Предметом охраны исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области (далее – предмет охраны) являются:

I. Объекты культурного наследия

№ п/п	№ по экспли-кации	Наименование объекта	Местонахождение (адрес) объекта
Объекты культурного наследия федерального значения согласно наименованию при постановке на государственную охрану			
1.	1	Обелиск Московской заставы, XVIII - XIX вв.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 3, 5
2.	2	Дом Стригалевых, 1800 г.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 6/8
3.	3	Комплекс церкви Александра и Антонины, 1786 г. - XIX в.	г. Кострома, ул. Верхне-Селищинская, 35а
4.	4	Дом Училища слепых, XIX в.	г. Кострома, ул. Войкова, 23
5.	5	Церковь Преображения за Волгой, 1688 г.	г. Кострома, ул. Волгарей, 4
6.	6	Жилой дом Свешниковых, XVIII в.	г. Кострома, ул. Волгарей, 6
7.	7	Образец застройки улицы, XVIII в.:	г. Кострома, ул. Горная, 6, 7/2, 8, 8а, 10, 11, 12
8.	8	Жилой дом	г. Кострома, ул. Горная, 6
9.	9	Жилой дом	г. Кострома, ул. Горная, 7/2
10.	10	Жилой дом	г. Кострома, ул. Горная, 8
11.	11	Жилой дом	г. Кострома, ул. Горная, 8
12.	12	Жилой дом	г. Кострома, ул. Горная, 10
13.	13	Жилой дом	г. Кострома, ул. Горная, 11

14.	14	Жилой дом	г. Кострома, ул. Горная, 12
15.	15	Церковь Ильинская за рекой Волгой, 1683 г.	г. Кострома, ул. Дачная, 17а
16.	16	Комплекс, конец XVII – начало XVIII в.:	г. Кострома, ул. Запрудня, 2
17.	17	Церковь Спаса на Запрудной	г. Кострома, ул. Запрудня, 2
18.	18	Ворота	г. Кострома, ул. Запрудня, 2
19.	19	Ограда	г. Кострома, ул. Запрудня, 2
20.	20	Алексеевская церковь, XVIII в.	г. Кострома, ул. Катушечная, 14
21.	21	Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:	Костромская область, Костромской район, г. Кострома, Красные ряды, Мучные ряды, ул. Молочная гора, 5, Табачные ряды, Пряничные ряды, ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды
22.	22	Гостиный двор	г. Кострома, Красные ряды
23.	23	Корпус А	г. Кострома, Красные ряды
24.	24	Корпус Б	г. Кострома, ул. Молочная гора, 1
25.	25	Корпус В	г. Кострома, Красные ряды
26.	26	Корпус Г	г. Кострома, Красные ряды
27.	27	Корпус Д	г. Кострома, Красные ряды
28.	28	Корпус Е	г. Кострома, Красные ряды
29.	29	Корпус Ж	г. Кострома, Красные ряды
30.	30	Корпус З	г. Кострома, Красные ряды
31.	31	Мучные ряды, XVIII - XIX вв.	г. Кострома, Мучные ряды
32.	32	Малые мучные ряды, XVIII - XIX вв.	г. Кострома, ул. Молочная гора, 5
33.	33	Табачные ряды, XVIII - XIX вв.	г. Кострома, Табачные ряды
34.	34	Пряничные ряды, XVIII - XIX вв.	г. Кострома, Пряничные ряды, 1
35.	35	Часовня Николая, XVIII - XIX вв.	г. Кострома, Пряничные ряды, 1
36.	36	Часовня Успенского собора, XVIII - XIX вв.	г. Кострома, Пряничные ряды, 1А

37.	37	Рыбные ряды:	г. Кострома, ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды
38.	38	Корпус 1, XVIII - XIX вв.	г. Кострома, ул. Молочная гора, 3
39.	39	Корпус 2, XVIII - XIX вв.	г. Кострома, Рыбные ряды
40.	40	Корпус 3, XVIII - XIX вв.	г. Кострома, Рыбные ряды, 3
41.	41	Корпус 4, XVIII - XIX вв.	г. Кострома, Рыбные ряды, 4
42.	42	Корпус 5 Рыбных рядов, XIX в., арх. И.И. Фурсов	г. Кострома, Рыбные ряды, 5
43.	43	Масляные ряды	г. Кострома, пл. Советская, 4
44.	44	Памятник Ивану Сусанину, ск. Н.А. Лавинский, арх-ры М.Ф. Марковский, М.П. Бубнов; известняк, 1968 г.	г. Кострома, площадь у Торговых рядов
45.	45	Церковь Иоанна Златоуста, 1751 г.	г. Кострома, ул. Лавровская, 5
46.	46	Здание Гауптвахты, 1823 г.	г. Кострома, ул. Ленина
47.	47	Дом Шаховской (деревянный), 1850 г.	г. Кострома, ул. Лермонтова, 14
48.	48	Воскресенская церковь, XVII в.	г. Кострома, пер. Мельничный, 5
49.	49	Бюст А.Н. Островского ск. Н.Е. Саркисов, бронза, лабрадор, 1956 г.	г. Кострома, пр-кт. Мира
50.	50	Здание Дворянского собрания, 1839 г., арх. М. Праве	г. Кострома, пр-кт. Мира, 7
51.	51	Дом Мичуриной, XVIII в.	г. Кострома, пр-кт. Мира, 11/4
52.	52	Дом Дурыгиных (Солодовникова), конец XVIII в.	г. Кострома, пр-кт. Мира, 13/9
53.	53	Дом Колодезникова, 1808 г.	г. Кострома, ул. Молочная гора, 4/1
54.	54	Церковь Воскресения на Дебре, 1652 г.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 37
55.	55	Дом Русова, 1820-е годы	г. Кострома, ул. Островского, 4
56.	56	Дом Скалозубова, 1810-е годы	г. Кострома, ул. Островского, 6
57.	57	Дом Калашникова, 1791 г.	г. Кострома, ул. Островского, 9
58.	58	Дом Поповой, 1888 г.	г. Кострома, ул. Островского, 14
59.	59	Дом Пановых (Песоченское подворье), середина XVIII – начало XX вв.	г. Кострома, ул. Островского, 16

60.	60	Дом Акатова, 1792 г.	г. Кострома, ул. Островского, 18
61.	61	Усадьба Карелина, 1840-е годы	г. Кострома, ул. Островского, 21
62.	62	Дом Акатовых, XVIII - XIX вв.	г. Кострома, ул. Островского, 22
63.	63	Дом Ловушкиных, 1860 г.	г. Кострома, ул. Островского, 23
64.	64	Дом Карелина, 1853 г.	г. Кострома, ул. Островского, 25
65.	65	Дом Совиных (ломбард), 1791 г.	г. Кострома, ул. Островского, 27
66.	66	Дом Сыромятникова, 1820 г.	г. Кострома, ул. Островского, 29/20
67.	67	Жилой дом, конец XVIII в.	г. Кострома, ул. Островского, 40
68.	68	Дом Совиных, 1-я четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 42/12
69.	69	Дом Репьева, 1780-е годы	г. Кострома, ул. Островского, 44/7
70.	70	Дом Ашастина (полотняная мануфактура), 1780-е годы - XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 53
71.	71	Комплекс, 1681 г.:	г. Кострома, ул. Писателя Осетрова, 4/5
72.	72	Церковь Иоанна Богослова с интерьером	г. Кострома, ул. Писателя Осетрова, 4/5
73.	73	Ворота	г. Кострома, ул. Писателя Осетрова, 4/5
74.	74	Ворота	г. Кострома, ул. Писателя Осетрова, 4/5
75.	75	Ограда	г. Кострома, ул. Писателя Осетрова, 4/5
76.	76	Ансамбль Ипатьевского монастыря:	г. Кострома, ул. Просвещения, 1
77.	77	Троицкий собор, 1652 г.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1
78.	78	Звонница, 1647 г.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1
79.	79	Палаты бояр Романовых, XVI - XIX вв.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1
80.	80	Свечной корпус, XVI - XIX вв.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1
81.	81	Братский корпус, XVI - XIX вв.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1
82.	82	Архиерейский корпус, XVI - XIX вв.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1
83.	83	Корпус над погребами, XVI - XIX вв.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1

84.	84	Богадельня, XVI - XIX вв.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1
85.	85	Стены и башни монастыря, XVI - XIX вв.,	г. Кострома, ул. Просвещения, 1
86.	86	Архиерейский сад, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1
87.	87	Церковь Спаса Преображения (деревянная), XVII в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1
88.	88	Музей деревянного зодчества:	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
89.	89	Изба, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
90.	90	Ветряная мельница на столбах, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
91.	91	Баня, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
92.	92	Баня, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
93.	93	Баня, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
94.	94	Баня, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
95.	95	Курная изба, XVIII в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
96.	96	Водяная мельница, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
97.	97	Ветряная мельница, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
98.	98	Изба Ершова, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
99.	99	Часовня, XVIII в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
100.	100	Овин, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
101.	101	Ветряная мельница на столбах, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
102.	102	Амбар, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
103.	103	Амбар, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
104.	104	Амбар, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
105.	105	Часовня, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
106.	106	Музей народной архитектуры и крестьянского быта (филиал музея-заповедника):	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б

107.	107	Дом Чапыгиной, конец XIX – начало XX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
108.	108	Кузница, XVII в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
109.	109	Амбар (житница), XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
110.	110	Дом жилой Лоховой, XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
111.	111	Часовня, начало XX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
112.	112	Дом Скобелкина, вторая половина XVIII в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
113.	113	Дом А.Г. Серова, 1873 г.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1б
114.	114	Церковь Рождества (деревянная), 1552 г.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1 б
115.	115	Церковь Дмитриевская (Спасо-фоминская) (деревянная), XVII в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1 б
116.	116	Дом Липатовых (деревянный), 1857 г.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1 б
117.	117	Мельничный комплекс (деревянный), XIX в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1 б
118.	118	Церковь Ильинская (деревянная), XVIII в.	г. Кострома, ул. Просвещения, 1 б
119.	119	Дом Щепетильниковых (детский приют), 1780 – 1840 гг.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 10/12
120.	120	Дом Орлова, 1780-е годы	г. Кострома, ул. Свердлова, 9
121.	121	Дом Красильникова, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 11
122.	122	Дом Рыбниковых, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 23
123.	123	Здание Пожарного депо, 1825 г.	г. Кострома, ул. Симановского, 1/2
124.	124	Дом Углечаниновых, 1-я четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 9/35
125.	125	Ансамбль Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв.:	г. Кострома, ул. Симановского, 26/37
126.	126	Здание собора	г. Кострома, ул. Симановского, 26/37
127.	127	Кельи	г. Кострома, ул. Симановского, 26/37
128.	128	Колокольня	г. Кострома, ул. Симановского, 26/37
129.	129	Здание Присутственных мест, 1809 г.	г. Кострома, ул. Советская, 1
130.	130	Дом Карцева, 1817 - 1819 гг.	г. Кострома, ул. Советская, 23

131.	131	Дом Малышева (Акатовых), конец XVIII - начало XIX вв.	г. Кострома, ул. Советская, 24/2
132.	132	Дом Ашастина, 1829 г.	г. Кострома, ул. Советская, 33
133.	133	Дом Трубникова (Королева), начало XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 39
134.	134	Усадьба Грамотина, конец XVIII в.	г. Кострома, ул. Советская, 54/2
135.	135	Здание Магистрата, XVIII в.	г. Кострома, пл. Советская, 2
136.	136	Соборные дома, 1795 - 1796 гг.	г. Кострома, ул. Чайковского, 6 ул. Чайковского, 8 ул. Чайковского, 21/1
137.	137	Дом Пасынковой, 1788 г.	г. Кострома, ул. Чайковского, 11
138.	138	Здание окружного суда, 1820 г.	г. Кострома, ул. Шагова, 1/2
Объекты культурного наследия регионального значения согласно наименованию при постановке на государственную охрану			
139.	139	Исторический центр г. Костромы, середина XII - начало XX в.	Центральная часть города
140.	140	Ансамбль, XIX – XX вв.:	г. Кострома, ул. 1 Мая, 1
141.	141	Водонапорная станция, 1869-1870 гг.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 1
142.	142	Фильтровальная станция, 1912-1913 гг.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 1
143.	143	Электрическая станция, 1912-1913 гг.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 1
144.	144	Ночлежный дом Чернова, 1890 г.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 2
145.	145	Две торговые лавки и торговая палатка в составе комплекса Московской заставы, 1-я половина XIX в., 1912-1913 гг.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 3, 5
146.	146	Судно «Дебаркадер-103»	г. Кострома, ул. 1 Мая, в районе домов 3 и 5
147.	147	Дом жилой П.К. Шевякова, 1787 г., 1880-е гг.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 10
148.	148	Полотняная мануфактура Стригалевых; Костромская духовная семинария, в которой учились историк и искусствовед Н.В. Покровский, Маршал Советского Союза А.М. Василевский. Здесь жил деятель революции и гражданской войны Я.А. Андреев, 1761-1840-е гг.; 1866–1870 гг.; 1909–1914 гг.; 1907 г.:	г. Кострома, ул. 1 Мая, 14, 16
149.	149	Корпус 1, 1761, 1860-е гг.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 14
150.	150	Корпус 2, 1860-е гг.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 16

151.	151	Усадьба И.С. Рыльцова, XVIII – XIX вв.:	г. Кострома, ул. 1 Мая, 20а, 22
152.	152	Дом жилой, 1791 г.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 22
153.	153	Флигель, 1810 г.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 20а
154.	154	Усадьба городская, конец XIX в.:	г. Кострома, ул. 1 Мая, 24
155.	155	Дом жилой Набатова (здание торговой школы). Здесь учился ученый гидролог Д.И. Кочергин, середина, конец XIX в.; 1908 – 1909 гг.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 24
156.	156	Ограда с воротами, конец XIX в.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 24
157.	157	Дом жилой А.И. Солодовникова, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. 1 Мая, 26
158.	158	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Борьбы, 43
159.	159	Льнопрядильная фабрика А.В. Брюханова, XIX – XX вв.:	г. Кострома, ул. Борьбы, 75
160.	160	Корпус 1, 1853 - 1854 гг.	г. Кострома, ул. Борьбы, 75
161.	161	Корпус 2, 1859 - 1861 гг.	г. Кострома, ул. Борьбы, 75
162.	162	Корпус 3, 1899 г.	г. Кострома, ул. Борьбы, 75
163.	163	Корпус 4, 1902 – 1903 гг.	г. Кострома, ул. Борьбы, 75
164.	164	Корпус 5, 1901 – 1903 гг.	г. Кострома, ул. Борьбы, 75
165.	165	Склад хлопка, 1860 – 1870 гг.	г. Кострома, ул. Борьбы, 75
166.	166	Крутильный цех, XIX в.	г. Кострома, ул. Борьбы, 75
167.	167	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Верхне-Набережная, 3
168.	168	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Верхне-Набережная, 5
169.	170	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Войкова, 2/33
170.	171	Дом, в котором жил русский полярный исследователь А.Н. Жохов, 1885 г. - начало XX в.	г. Кострома, ул. Войкова, 6б
171.	172	Дом, в котором жил писатель Н.Е. Вирта, 1927-1929 гг.	г. Кострома, ул. Войкова, 10/38
172.	173	Дом, в котором жил деятель революции Г.В. Кравков, 1905-1918 гг.	г. Кострома, ул. Войкова, 14
173.	174	Дом, в котором жил инженер, экономист П.Ф. Макарьев, 1911-1943 гг.	г. Кострома, ул. Войкова, 16
174.	175	Ансамбль, XIX в.:	г. Кострома, ул. Войкова, 23

175.	176	Училище слепых, 90-е гг.	г. Кострома, ул. Войкова, 23
176.	177	Каменный жилой дом XVIII века	г. Кострома, ул. Галичская, 2/61
177.	178	Штаб боевой дружины Костромского комитета РСДРП (1905-1907 гг.)	г. Кострома, ул. Галичская, 16
178.	179	Ансамбль, последняя четверть XIX в.:	г. Кострома, ул. Галичская, 26/62
179.	180	Дом жилой с лавкой, последняя четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Галичская, 26/62
180.	181	Лавка торговая, последняя четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Галичская, 26/62
181.	182	Братские могилы на воинском кладбище и могила Долматова Д.И.	г. Кострома, Воинское кладбище
182.	183	Могила Симановского А.А.	г. Кострома, городское кладбище
183.	184	Могила Симановского Г.А.	г. Кострома, городское кладбище
184.	185	Могила заслуженной артистки республики Соломиной В.М.	г. Кострома, городское кладбище
185.	186	Могила деятеля революционного движения М.В. Задорина, 1884 – 1962 гг.	г. Кострома, Городское кладбище
186.	187	Могила художника Шлейна Н.П.	г. Кострома, городское кладбище
187.	188	Могилы: Королева, Ермолаева, Корзинина, Блохиной – участники событий 1915 г., расстрелянные во время демонстрации	г. Кострома, городское кладбище
188.	189	Могила Шагова, депутата от Костромской губернии в IV-ю Государственную Думу	г. Кострома, городское кладбище
189.	190	Ансамбль, XX в.:	г. Кострома, ул. Горная, 3
190.	191	Здание пекарни Тарунина, около 1907 г.	г. Кострома, ул. Горная, 3
191.	192	Ворота в ограде, около 1907 г.	г. Кострома, ул. Горная, 3
192.	193	Дом жилой Благовещенского, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Горная, 4
193.	194	Дом жилой В.С. Лапошникова, 1860-е гг.	г. Кострома, ул. Горная, 5/1
194.	195	Усадьба городская, XIX – начало XX в.:	г. Кострома, ул. Горная, 13
195.	196	Дом жилой Живущева, XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Горная, 13
196.	197	Ворота ограды, начало XX в.	г. Кострома, ул. Горная, 13
197.	198	Ансамбль, XVII – XIX вв.:	г. Кострома, ул. Горная, 14
198.	199	Церковь Иоанна Богослова, XVII – XIX вв.	г. Кострома, ул. Горная, 14
199.	200	Ограда, XIX в.	г. Кострома, ул. Горная, 14

200.	201	Дом жилой Шаровникова, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Горная, 16/7
201.	202	Дом жилой Костицына, 1828 г.	г. Кострома, ул. Горная, 19/10
202.	203	Дом жилой Рыбникова, начало, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Горная, 21
203.	204	Дом жилой Копкова, 1876 г.	г. Кострома, ул. Горная, 25
204.	205	Дом жилой Квасникова, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Горная, 27
205.	206	Усадьба Кокорева (Зимина), XVIII – XX вв.:	г. Кострома, ул. Лесная, 3/29, ул. Горная, 27, 27а
206.	207	Дом жилой Кокарева. 1785 г.	г. Кострома, ул. Лесная, 3/29
207.	208	Флигель Зиминых, XIX – XX вв.	г. Кострома, ул. Горная, 27
208.	209	Трактир Зиминых, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Горная, 27а
209.	210	Бани Зиминых, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Горная, 27а
210.	211	Усадьба Ратьковых, середина XIX в.:	г. Кострома, ул. Городская, 25
211.	212	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Городская, 25
212.	213	Парк, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Городская, 25
213.	214	Церковно-приходская школа, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Городская, 29/2
214.	215	Здание школы, в которой учился Герой Советского Союза В.В. Князев, 1932-1941 гг.	г. Кострома, ул. Горького, 7
215.	216	Жилой дом XIX века	г. Кострома, ул. Горького, 9/23
216.	217	Дом жилой причта Сергиевской церкви, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Горького, 10
217.	218	Мануфактура Углечаниновых, середина XVIII – начало XX в.:	г. Кострома, ул. Горького, 16
218.	219	Южный мануфактурный корпус, середина XVIII в.	г. Кострома, ул. Горького, 16
219.	220	3 мануфактурных корпуса хозяйственного двора, середина XVIII в.	г. Кострома, ул. Горького, 16
220.	221	Служба на хоз. дворе, 3-я четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Горького, 16
221.	222	Служебная постройка, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Горького, 16
222.	223	Сарай, 2-я половина XVIII в.	г. Кострома, ул. Горького, 16
223.	224	Дом жилой с полотняной мануфактурой Углечаниновых	г. Кострома, ул. Горького, 16

224.	225	Дом жилой с полотняной мануфактурой Колоткиных, 1786 г.	г. Кострома, ул. Горького, 16
225.	226	Ограда с воротами церкви Рождества Христова (Ильинской), 1663 г.	г. Кострома, ул. Дачная, 17а
226.	227	Дом жилой Солодовникова, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Депутатская, 6/48
227.	228	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Депутатская, 9
228.	229	Дом б. Леонтьева, XIX в.	г. Кострома, ул. Депутатская, 17
229.	230	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Депутатская, 19
230.	231	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Депутатская, 29
231.	232	Усадьба городская, 2-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Депутатская, 31
232.	233	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Депутатская, 31
233.	234	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Депутатская, 31 А
234.	235	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Депутатская, 42
235.	236	Усадьба губернатора, XVIII – XIX вв.:	г. Кострома, ул. Дзержинского, 9б
236.	237	Служебное строение, 1850 – 1852 гг.	г. Кострома, ул. Дзержинского, 9б
237.	238	Служебное строение, 1850 – 1852 гг.	г. Кострома, ул. Дзержинского, 9 (г. Кострома, ул. Дзержинского, 9з)
238.	239	Дом, в котором размещалась типография «Северный рабочий», орган Костромского комитета РСДРП в 1917 г.	г. Кострома, ул. Дзержинского, 9
239.	240	Дом, в котором 11 ноября 1917 г. была провозглашена Советская власть в Костромской губернии	г. Кострома, ул. Дзержинского, 9б
240.	241	Дом жилой Алалыкина, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Дзержинского, 9в
241.	242	Усадьба городская, конец XIX в.:	г. Кострома, ул. Дзержинского, 11
242.	243	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Дзержинского, 11
243.	244	Флигель, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Дзержинского, 11
244.	245	Ворота, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Дзержинского, 11

245.	246	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Дзержинского, 13
246.	247	Ансамбль, начало XX в.:	г. Кострома, ул. Дзержинского, 15/16, ул. Ивановская, 22
247.	248	Здание женского епархиального училища, в котором находился Костромской рабфак, 1904 – 1906 гг.; 1919 - 1942 г.	г. Кострома, ул. Дзержинского, 15/16
248.	249	Флигель епархиального училища, 1901 г.	г. Кострома, ул. Ивановская, 22
249.	250	Гимназия мужская. Здесь в 1-й Костромской гимназии учились писатели Писемский А.Ф. и Потехин А.А., идеолог народничества и критик Михайловский Н.К. и другие деятели культуры, 1795 - 1847 гг.; 1839 г. - XX в.	г. Кострома, ул. Дзержинского, 17/11
250.	251	Дом жилой. Здесь жила Бобровская Ц.С. (Зеликсон), деятель революции, 2-я половина XIX в., 1902 – 1903 гг.	г. Кострома, ул. Долматова, 8
251.	252	Дом жилой, начало XX в.	г. Кострома, ул. Долматова, 10а
252.	253	Усадьба Васильчиковых, конец XIX в.:	г. Кострома, ул. Долматова, 11
253.	254	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Долматова, 11
254.	255	Служебная постройка, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Долматова, 11
255.	256	Дом жилой, 60-70-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Долматова, 15
256.	257	Здание Александровской полицейской части, 1805г., 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Долматова, 21/30
257.	258	Дом жилой, 2-я половина XIX в	г. Кострома, ул. Долматова, 25
258.	259	Ансамбль благотворительных учреждений Товарищества Новой Костромской льняной мануфактуры (ф-ки Третьяковых и Коншина), XIX – XX вв.:	г. Кострома, ул. Ерохова, 2, 6, 14б
259.	260	Училище для детей рабочих и служащих, 1896 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 2
260.	261	Ясли, 1916 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 6
261.	262	Заразное отделение больницы, 1897 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 14б
262.	263	Фабрика Третьяковых и Коншина, XIX – XX вв.:	г. Кострома, ул. Ерохова, 3

263.	264	Ткацкая фабрика: Корпус № 1, 1866 – 1885 гг.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
264.	265	Ткацкая фабрика: Корпус № 2, 1889 – 1893 гг.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
265.	266	Ткацкая фабрика: Корпус № 3, 1903 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
266.	267	Ткацкая фабрика: Корпус № 4, 1911 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
267.	268	Ткацкая фабрика: Корпус № 5, 1897 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
268.	269	Ткацкая фабрика: Корпус № 6, 1890 – 1915 гг.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
269.	270	Ткацкая фабрика: Корпус № 7, 1907 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
270.	271	Ткацкая фабрика: Корпус № 8, 1907 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
271.	272	Ткацкая фабрика: Корпус № 9, 1911 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
272.	273	Ткацкая фабрика: Корпус № 10, 1910 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
273.	274	Ткацкая фабрика: Корпус № 11, 1895 – 1915 гг.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
274.	275	Ткацкая фабрика: Корпус № 12 («Дом труда»), 1896 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
275.	276	Прядильная фабрика: Корпус № 1, 1866 – 1885 гг.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
276.	277	Прядильная фабрика: Корпус № 2, 1866 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
277.	278	Промежуточный корпус, 1870 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
278.	279	Прядильная фабрика: Корпус № 3, 1870 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
279.	280	Прядильная фабрика: Корпус № 4, 1894 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
280.	281	Прядильная фабрика: Корпус № 5, 1895 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
281.	282	Прядильная фабрика: Корпус № 6, 1896 г.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
282.	283	Прядильная фабрика: Чесальный корпус, 1892 – 1910 гг.	г. Кострома, ул. Ерохова, 3
283.	284	Ансамбль, 1850-е гг.:	г. Кострома, ул. Ерохова, 30, ул. Федосеева, 9
284.	285	Главная контора льнопрядильной фабрики Брюханова, 1850-е гг.	г. Кострома, ул. Ерохова, 30
285.	286	Привратницкая, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Федосеева, 9
286.	287	Пожарное депо, 1920-е гг.	г. Кострома, ул. Ерохова, 32
287.	288	Здание духовной семинарии (церковно-приходская школа), конец XVIII – XIX в.	г. Кострома, ул. Запрудня, 1

288.	289	Церковь Спаса на Запрудне. Комплекс:	г. Кострома, ул. Запрудня, 2
289.	290	Часовня, XVIII – XIX вв., 2-я четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Запрудня, 2
290.	291	Сторожка, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Запрудня, 2
291.	292	Богадельня им. Зотовых, конец XIX в.:	г. Кострома, ул. Запрудня, 10, 10 а
292.	293	Главное здание, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Запрудня, 10
293.	294	Сторожка, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Запрудня, 10а
294.	295	Ограда с воротами, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Запрудня, 10
295.	296	Торговый центр города, XVIII-XIX вв.:	г. Кострома, ул. Островского, 1/2
296.	297	Калашная лавка, начало, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, Зеленые ряды
297.	298	Хлебные ряды, начало, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 1/2
298.	299	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Ивановская, 4
299.	300	Усадьба Кораблевой Е.В., 1870-е гг.:	г. Кострома, ул. Ивановская, 8
300.	301	Главный дом. Здесь в детские годы жил хирург, академик Спасокукоцкий С.И., 1873 г.;1873-1877 гг.	г. Кострома, ул. Ивановская, 8
301.	302	Флигель, 1874 г.	г. Кострома, ул. Ивановская, 8
302.	303	Дом жилой учителя А. Невского, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Ивановская, 10
303.	304	Дом жилой М.Ф. Ильинской, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Ивановская, 12
304.	305	Дом жилой П.Т. Поздеевой (Пугачева Д.И.), 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Ивановская, 15
305.	306	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Ивановская, 18/6
306.	307	Усадьба городская, XIX в.:	г. Кострома, ул. Ивановская, 20а, 20б
307.	308	Флигель, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Ивановская, 20а
308.	309	Флигель, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Ивановская, 20б
309.	310	Дом жилой Сибирякова, 1915 г.	г. Кострома, ул. Ивановская, 33
310.	311	Комплекс зданий католической общины, середина XIX в.:	г. Кострома, ул. Ивановская, 41
311.	312	Римско-католический молитвенный дом «Костел», середина XIX в.	г. Кострома, ул. Ивановская, 41

312.	313	Дом жилой, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, пер. Кадыевский, 2/33
313.	314	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, пер. Кадыевский, 3
314.	315	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, пер. Кадыевский, 10
315.	316	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, пер. Кадыевский, 12
316.	317	Дом жилой, 1870-е гг.	г. Кострома, ул. Князева, 2
317.	318	Ансамбль, 1870-е гг.:	г. Кострома, ул. Князева, 5/2
318.	319	Здание государственного банка, 1870-е гг.	г. Кострома, ул. Князева, 5/2
319.	320	Ограда, 1870-е гг.	г. Кострома, ул. Князева, 5/2
320.	321	Дом жилой Таганцева, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Князева, 13
321.	322	Усадьба городская, 2-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Козуева, 10
322.	323	Дом жилой, 2-я четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Козуева, 10
323.	324	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Козуева, 10
324.	325	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Козуева, 20
325.	326	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Козуева, 23
326.	327	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Козуева, 30
327.	328	Усадьба городская, 1-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Козуева, 34/1
328.	329	Флигель, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Козуева, 34/1
329.	330	Жилой дом XIX века	г. Кострома, ул. Козуева, 34/1
330.	331	Усадьба городская, середина XIX в.:	г. Кострома, ул. Козуева, 37
331.	332	Главный дом, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Козуева, 37
332.	333	Флигель, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Козуева, 37
333.	334	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Козуева, 43
334.	335	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Козуева, 48
335.	336	Дом, в котором жила деятель рабочего движения А.Г. Карманова, конец XIX в. – 1918 г.	г. Кострома, ул. Козуева, 97
336.	337	Здание – центр политической и культурной жизни Заволжья в 1917 г.	г. Кострома, ул. Коллективная, 7

337.	338	Дом жилой Зотовых, последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 3
338.	339	Льнопрядильная фабрика братьев Зотовых, XIX в.:	г. Кострома, ул. Коммунаров, 5
339.	340	Корпус № 1, 1859-1860 гг.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 5
340.	341	Корпус № 2, 1859-1860 гг.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 5
341.	342	Корпус № 3, до 1881 г.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 5
342.	343	Корпус № 4, 1890-е гг.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 5
343.	344	Корпус № 5, 1890-е гг.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 5
344.	345	Склад льна № 1, до 1894 г.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 5
345.	346	Склад льна № 2, до 1894 г.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 5
346.	347	Склад, XIX в.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 5
347.	348	Главная контора льнопрядильной фабрики братьев Зотовых и жилой дом Зотовых, 1850-е гг.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 5
348.	349	Здание рабочей казармы при фабрике братьев Зотовых, 1870-е гг.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 5а
349.	350	Комплекс благотворительных учреждений при фабрике братьев Зотовых, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 22, 24
350.	351	Начальное училище, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 22
351.	352	Больница, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 24
352.	353	Дом, в котором жил деятель революции А.Н. Подлипаев, начало XX в. – 1918 г.	г. Кострома, ул. Коммунаров, 53
353.	354	Дом жилой Кореповкина, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 9/28
354.	355	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 12
355.	356	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 17
356.	357	Усадьба городская, 2-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Комсомольская, 18
357.	358	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 18
358.	359	Хоз. двор, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 18
359.	360	Светелка, где занимался кружок молодежи, 1915-1917 гг.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 19

360.	361	Дом жилой П.А. Толстопятова, 1891 г.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 22/28
361.	362	Усадьба купца И.А. Беляева (Н.А. Акатова), 1-я половина XIX в., 1874 г.:	г. Кострома, ул. Комсомольская, 24
362.	363	Дом главный, 1-я половина XIX в., 1874 г.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 24
363.	364	Флигель, 1-я половина XIX в., 1874 г.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 24а
364.	365	Усадьба городская, середина - конец XIX в.:	г. Кострома, ул. Комсомольская, 25/30
365.	366	Дом жилой с лавкой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 25/30
366.	367	Флигель, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 25/30
367.	368	Хозпостройка и конюшня, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 25/30
368.	369	Соляной склад, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 25/30
369.	370	Усадьба Акатова, 1-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Комсомольская, 27
370.	371	Дом жилой, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 27
371.	372	Флигель, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 27
372.	373	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 28
373.	374	Усадьба городская, 2-я половина XIX в :	г. Кострома, ул. Комсомольская, 29
374.	375	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 29
375.	376	Ворота ограды, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 29
376.	377	Первый социалистический клуб, конец XIX - начало XX в.; 1918 - 1920-е гг.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 30
377.	378	Дом жилой Акатова, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 31
378.	379	Дом жилой, конец XIX – начало XX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 34а
379.	380	Дом жилой, конец XIX – начало XX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 36/11
380.	381	Дом жилой с лавкой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 38/14
381.	382	Дом жилой Нагорова (Масленникова), 1837 г.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 45
382.	383	Дом жилой Альтовского, 1873 г.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 47

383.	384	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 58
384.	385	Дом жилой, 1882 г.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 60
385.	386	Дом жилой Ерлашова, 1880 г.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 61, 63
386.	387	Усадьба городская, XIX – XX вв.:	г. Кострома, ул. Комсомольская, 62
387.	388	Дом жилой, 2-я половина XIX в.,1900-е гг.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 62
388.	389	Флигель, начало 1900-х гг.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 62а
389.	390	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 68
390.	391	Дом, в котором жил советский историк И.В. Мешалин, начало XX в. – 1924 г.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 71
391.	392	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Комсомольская, 87/51
392.	393	Памятник дважды Герою Советского Союза Новикову, 1958 г.	г. Кострома, ул. Комсомольская, сквер
393.	394	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, пер. Короткий, 3
394.	395	Дом, в котором жила участница революционного движения А.П. Винокурова, конец XIX в. – 1930 г.	г. Кострома, ул. Красная Слободка, 26
395.	396	Дом жилой Андрониковых. Здесь жил краевед А.В. Андроников, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Крестьянская, 8
396.	397	Усадьба городская, XIX-XX вв.:	г. Кострома, ул. Крестьянская, 10
397.	398	Дом жилой Смольянинова. В этом доме жил советский режиссер В.П. Кожич, 1870-е гг.; 1919-1923 гг.	г. Кострома, ул. Крестьянская, 10
398.	399	Дом жилой Голохвастова, около 1841 г.	г. Кострома, ул. Крестьянская, 10
399.	400	Дом жилой Москвина, 1911 г.	г. Кострома, ул. Крестьянская, 10
400.	401	Ворота, 1870-е гг.	г. Кострома, ул. Крестьянская, 10
401.	402	Дом, в котором жил советский ученый-животновод В.А. Шаумян, 1950 - 1960-е гг.	г. Кострома, ул. Крестьянская, 12/7, кв. 63
402.	403	Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, XVIII - XIX вв.:	г. Кострома, ул. Лавровская, 5
403.	404	Ограда, конец XVIII - начало XIX в.	г. Кострома, ул. Лавровская, 5
404.	405	Дом жилой, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Лавровская, 23

405.	406	Усадьба П.С. Солониниковой (Беляева), 1-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Лавровская, 25, 25а
406.	407	Главный дом, 1820-е - 1830-е гг.	г. Кострома, ул. Лавровская, 25
407.	408	Флигель, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Лавровская, 25а
408.	409	Дом жилой П.Е. Чернова, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Лагерная, 22
409.	410	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Лагерная, 30
410.	411	Ограда здания гауптвахты, тумбы с фонарями, 1824-1827 гг.	г. Кострома, ул. Ленина, 1/2
411.	412	Усадьба городская, XIX – XX вв.:	г. Кострома, ул. Ленина, 3
412.	413	Дом жилой, начало XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 3
413.	414	Каретный сарай, начало XX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 3
414.	415	Дом жилой М.А. Мичурина, 1-я половина XIX - середина XIX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 4
415.	416	Дворянский пансион-приют, 1902 г.	г. Кострома, ул. Ленина, 10
416.	417	Здание 2-й Костромской мужской гимназии, в которой в разные годы учились деятели науки, 1905 – 1918 гг.	г. Кострома, ул. Ленина, 12
417.	418	Склады Акцизного управления, конец XIX в. - 1930-е гг.:	г. Кострома, ул. Ленина, 14, ул. Князева, 2а, 2б
418.	419	Главный корпус, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 14
419.	420	Спиртохранилище, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 14
420.	421	Сторожка, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 14
421.	422	Сторожка, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 14
422.	423	Материальный сарай и кладовая, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 14
423.	424	Склады, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 14
424.	425	Заводоуправление и жилой дом, 1930-е гг.	г. Кострома, ул. Князева, 2 а, ул. Князева, 2б
425.	426	Дом жилой К.О. Соколова (Пушкиных), около 1790 г.	г. Кострома, ул. Ленина, 16/1
426.	427	Дом жилой Каменцевых, 1873 г., 1908 г.	г. Кострома, ул. Ленина, 19
427.	428	Дом жилой Каменцевых, 1879 - 1882 гг.	г. Кострома, ул. Ленина, 21
428.	429	Усадьба П.П. Царевского, 1900-е гг.:	г. Кострома, ул. Ленина, 31/42

429.	430	Дом жилой, 1900-е гг.	г. Кострома, ул. Ленина, 31/42
430.	431	Доходный дом, 1900-е гг.	г. Кострома, ул. Ленина, 31/42
431.	432	Усадьба городская, конец XIX - начало XX в.:	г. Кострома, ул. Ленина, 35
432.	433	Дом жилой, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 35
433.	434	Ворота ограды, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 35
434.	435	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 37
435.	436	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 38
436.	437	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 39
437.	438	Доходный дом Шипова, 1873 г.	г. Кострома, ул. Ленина, 44
438.	439	Дом жилой с лавкой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 49/76
439.	440	Усадьба городская, последняя треть XIX в.:	г. Кострома, ул. Ленина, 57
440.	441	Дом жилой, последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 57
441.	442	Флигель, последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 57
442.	443	Дом жилой, последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Ленина, 59
443.	444	Торговая лавка Наливаева, 1884 г.	г. Кострома, ул. Лермонтова, 3
444.	445	Дом жилой Людке, 50-60-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Лермонтова, 4
445.	446	Дом жилой Сумарокова (Волынского), 1-я половина XIX в., 1888 г.	г. Кострома, ул. Лермонтова, 5
446.	447	Дом жилой Васьковой П.А., 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Лермонтова, 6
447.	448	Дом жилой Карцевых. Здание учительской семинарии, в которой училась деятель компартии, соратник В.И. Ленина М.П. Голубева, начало XIX в.; 1875-1878 гг.	г. Кострома, ул. Лермонтова, 7/37
448.	449	Усадьба Ф.А. Сумарокова, около 1868 г.:	г. Кострома, ул. Лермонтова, 10б, 10/26
449.	450	Дом жилой, около 1868 г.	г. Кострома, ул. Лермонтова, 10б
450.	451	Флигель, около 1868 г.	г. Кострома, ул. Лермонтова, 10/26
451.	452	Ансамбль, XIX в.:	г. Кострома, ул. Лесная, 5
452.	453	Дом жилой Д.И. Масленикова (здание уездного земства), начало XIX в., 1880-е гг.	г. Кострома, ул. Лесная, 5

453.	454	Хозяйственный флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 5
454.	455	Ансамбль, XIX в.:	г. Кострома, ул. Лесная, 7
455.	456	Дом жилой А.П. Дурыгина, начало XIX - 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 7
456.	457	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 7
457.	458	Флигель, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 7
458.	459	Дом жилой Белянкина М.Д., 1-я треть XIX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 11
459.	460	Дом жилой Сыромятникова, 90-е гг. XVIII в.	г. Кострома, ул. Лесная, 13а
460.	461	Дом жилой Персианцева, 50-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 13
461.	463	Усадьба Живущева, XIX в.:	г. Кострома, ул. Лесная, 19/7
462.	464	Дом жилой, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 19/7
463.	465	Флигель, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 19/7
464.	466	Дом жилой Стоюнина, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 37
465.	467	Усадьба Каржавина, XVIII-XX вв.:	г. Кострома, ул. Лесная, 39
466.	468	Дом жилой, конец XVIII-начало XIX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 39
467.	469	Ворота ограды, начало XX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 39
468.	470	Ворота ограды, начало XX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 39
469.	471	Дом жилой Стоюниной, 90-е гг. XVIII в.	г. Кострома, ул. Лесная, 43
470.	472	Дом жилой Ознобихина Ф.М. (Третьякова И.П.), начало, последняя четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 45
471.	473	Дом жилой Третьякова, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 45
472.	474	Дом жилой Каржавина, конец XVIII в.	г. Кострома, ул. Лесная, 47
473.	475	Главная контора колокололитейного завода С.Н. Забенкина, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Лесная, 51а
474.	476	Усадьба Карцевых, 1-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Малышковская, 40
475.	477	Б. усадьба Китицина (XIX в.)	г. Кострома, ул. Малышковская, 40
476.	478	Парк, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Малышковская, 40

477.	479	Здание приходского училища, 1910-е гг.	г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 59
478.	480	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, пер. Мельничный, 4
479.	481	Дом, в котором жил Я.М. Свердлов	г. Кострома, пер. Мельничный, 5
480.	482	Усадьба городская, XIX в.:	г. Кострома, пер. Мельничный, 6
481.	483	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, пер. Мельничный, 6
482.	484	Флигель, середина XIX в.	г. Кострома, пер. Мельничный, 6
483.	485	Флигель, XIX в.	г. Кострома, пер. Мельничный, 6
484.	486	Памятное место, где находилась полотняная мануфактура Дурыгиных, 1778-1847 гг.	г. Кострома, кварталы 7, 8, пр. Мира, ул. Ленина, ул. Шагова
485.	487	Бывшая гостиница «Россия», где с 1848 по 1867 гг. останавливался драматург А.Н. Островский	г. Кострома, пр-кт Мира, 1/2
486.	488	Усадьба городская, XIX в.:	г. Кострома, пр-кт Мира, 3, 3а
487.	489	Дом жилой М. Дурыгиной, 1810-е гг.	г. Кострома, пр-кт Мира, 3
488.	490	Флигель, середина XIX в.	г. Кострома, пр-кт Мира, 3а
489.	491	Бывший ресторан «Москва», где в 1904 г. на банкете, устроенном либералами, выступал с разоблачительной самодержавие речью Я.М. Свердлов	г. Кострома, пр-кт Мира, 4
490.	492	Романовский музей. Здесь размещалось Костромское научное общество по изучению местного края, 1913 г.; 1917-1930 гг.	г. Кострома, пр-кт Мира, 5
491.	493	Ансамбль, XIX в.:	г. Кострома, пр-кт Мира, 6
492.	494	Дом жилой для служащих полотняной фабрики В.А. Дурыгина (здание почтовой конторы), около 1828 г.	г. Кострома, пр-кт Мира, 6
493.	495	Ограда, около 1828 г.	г. Кострома, пр-кт Мира, 6
494.	496	Ансамбль, начало XIX в.:	г. Кострома, пр-кт Мира, 6
495.	497	Дом жилой О.П. Домерникова и И.М. Пирогова, начало XIX в.	г. Кострома, пр-кт Мира, 6
496.	498	Ограда с воротами, начало XIX в.	г. Кострома, пр-кт Мира, 6
497.	499	Ансамбль Дворянского собрания, XVIII-XIX вв.:	г. Кострома, пр-кт Мира, 7

498.	500	Ворота ограды, 1837-1838 гг.	г. Кострома, пр-кт Мира, 7
499.	501	Парк, XIX в.	г. Кострома, пр-кт Мира, 7
500.	502	Ансамбль, начало XIX в.:	г. Кострома, пр-кт Мира, 8/6
501.	503	Дом жилой В.А. Дурыгина, начало XIX в.	г. Кострома, пр-кт Мира, 8/6
502.	504	Ограда с воротами, начало XIX в.	г. Кострома, пр-кт Мира, 8/6
503.	505	Здание духовного училища, 1894 г.	г. Кострома, пр-кт Мира, 8/6
504.	506	Здание областного драматического театра им. А.Н. Островского, построенное в 1863 г.	г. Кострома, пр-кт Мира, 9
505.	507	Флигель в составе ансамбля драматического театра им. А.Н. Островского, 1860-е гг.	г. Кострома, пр-кт Мира, 9
506.	508	Усадьба Дурыгиных (Мичуриных), XVIII-XX вв.:	г. Кострома, пр-кт Мира,11/4
507.	509	Дом жилой привратника, 1870-е гг.	г. Кострома, пр-кт Мира,11/4
508.	510	Ворота в ограде, 1870-е гг.	г. Кострома, пр-кт Мира, 11/4
509.	511	Сарай, начало XX в.	г. Кострома, пр-кт Мира, 11/4
510.	512	Дом жилой, 1-я треть XIX в.	г. Кострома, пр-кт Мира, 19
511.	513	Монумент «Слава воинам - костромичам, участникам Великой Отечественной войны», 1972 г.	г. Кострома, пл. Мира
512.	514	Дом жилой Соколовых, 1780-е гг.	г. Кострома, пр-кт Мира, 37-39/28
513.	515	Здание рабочей чайной, 1890-е гг.	г. Кострома, ул. Молочная гора, 3
514.	516	Часовня, 40-50-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Молочная гора, 3
515.	517	Усадьба Колодезниковых, XIX в.:	г. Кострома, ул. Молочная гора, 4/1
516.	518	Хозяйственное строение, 1-я треть XIX в.	г. Кострома, ул. Молочная гора, 4/1
517.	519	Флигель, 1880-е гг.	г. Кострома, ул. Молочная гора, 4/1
518.	520	Ворота в ограде, 1-я треть XIX в.	г. Кострома, ул. Молочная гора, 4/1
519.	521	Усадьба Стригалева (Викентьевой), XIX в.:	г. Кострома, ул. Молочная гора, 6
520.	522	Лавка торговая (лабаз), 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Молочная гора, 6а

521.	523	Торговый центр города, XVIII-XIX вв.:	г. Кострома, ул. Молочная гора, 7
522.	524	Дегтярные ряды (дом жилой В.И. Троицкой), 1820-1830-е гг., 1880-е гг.	г. Кострома, ул. Молочная гора, 7
523.	525	Дом жилой с лавками (соляной склад), 1820-1830-е гг.	г. Кострома, ул. Молочная гора, 9/4
524.	526	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Московская, 6
525.	527	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Московская, 7/2
526.	528	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Московская, 8
527.	529	Усадьба городская, конец XIX в.:	г. Кострома, ул. Московская, 9а, 11
528.	530	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Московская, 11
529.	531	Лавка и каретный сарай, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Московская, 9а
530.	532	Усадьба городская, конец XIX в.:	г. Кострома, ул. Московская, 16
531.	533	Лавка торговая, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Московская, 16
532.	534	Здание старого железнодорожного вокзала, откуда костромичи отправлялись на фронты гражданской войны, 1887 г.; 1918-1920 гг.	г. Кострома, ул. Московская, 29
533.	535	Доходный дом, последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Мясницкая, 13
534.	536	Доходный дом Л.П. Слободского, 1878 г.	г. Кострома, ул. Мясницкая, 15
535.	537	Покровская водонапорная башня, 1912-1914 гг.	г. Кострома, ул. Мясницкая, 19д
536.	538	Дом жилой, последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Мясницкая, 20
537.	539	Дом жилой, последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Мясницкая, 22
538.	540	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Мясницкая, 41
539.	541	Усадьба городская, 2-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Мясницкая, 43
540.	542	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Мясницкая, 43
541.	543	Хоз. флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Мясницкая, 43
542.	544	Дом жилой Курицыных, 1882 г.	г. Кострома, ул. Нижне- Набережная, 10/21
543.	545	Дом жилой, конец XIX в	г. Кострома, ул. Нижне-Набережная, 12

544.	546	Дом, в котором жил советский авиаконструктор, ученый В.Н. Чернышов, начало XX в. - 1930-е гг.	г. Кострома, ул. Нижне-Набережная, 18
545.	547	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 2/15
546.	548	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 2/15
547.	549	Дом жилой, 1840-1850-е гг.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 3
548.	550	Доходный дом, 1890-е гг.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 5
549.	551	Дом жилой Леонтьева, 20-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 6
550.	552	Доходный дом Днепрова, начало XX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 8/18
551.	553	Усадьба Пермяковых, XIX – XX вв.:	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 11
552.	554	Дом жилой, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 11
553.	555	Баня, около 1912 г.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 11
554.	556	Сарай каретный, 1878 г.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 11
555.	557	Дом, в котором жил революционер П. Терехин.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 14
556.	558	Дом жилой Боровковых, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 18
557.	559	Ансамбль зданий Федоровской общины сестер милосердия, начало XX в.:	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 19
558.	560	Здание общины, начало XX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 19
559.	561	Часовня, начало XX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 19
560.	562	Погреб, начало XX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 19
561.	563	Здание церковно-приходской школы, в которой работал учителем И.Е. Любимов, видный деятель компартии и государства, 1902 г.;1903 - 1904 гг.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 19
562.	564	Усадьба В.В. Чечевицына, 2-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 26
563.	565	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 26
564.	566	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 26
565.	567	Дом жилой Мельникова, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 28/2

566.	568	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 33
567.	569	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 35/42
568.	570	Ансамбль, XVII – XIX вв.:	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 37, 39а
569.	571	Ограда храмового комплекса, XVIII – XIX вв.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 37 лит. А, Б, 39 а лит. А
570.	572	Знаменская церковь, XVII – XIX вв.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 39а
571.	573	Сторожка церковная, 1889 г.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 37
572.	574	Усадьба Стоюнина, XIX в.:	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 39, 39б
573.	575	Дом жилой, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 39
574.	576	Служебная постройка, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 39б
575.	577	Усадьба Чернова, 60-70-е гг. XIX в.:	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 41, 41б
576.	578	Дом жилой, 60-70-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 41
577.	579	Флигель, 60-70-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 41б
578.	580	Дом жилой Аскаронского, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 47
579.	581	Дом жилой Пыпина, около 1824 г.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 48
580.	582	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 54
581.	583	Усадьба Тютина, XIX в.:	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 58
582.	584	Дом жилой, около 1824 г.	г. Кострома, ул. Лесная, 21
583.	585	Лавка торговая, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 58
584.	586	Дом жилой. Здесь состоялось первое заседание Совета рабочих депутатов, 1917 г.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 58
585.	587	Дом жилой Волковой, 1876 г.	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 63
586.	588	Деревянный жилой дом, XIX века	г. Кострома, ул. Никитская, 17
587.	589	Дом, в котором жил Герой Советского союза Н.Н. Тараканов, 1931 – 1940 гг.	г. Кострома, ул. Новополянская, 26

588.	590	Дом жилой, последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Овражная, 16
589.	591	Начальное училище Александровского православного братства, 1881 г.	г. Кострома, ул. Огородная, 7/4
590.	592	Ансамбль, XIX в.:	г. Кострома, ул. Островского, 1а, 3
591.	593	Лавка церкви Иоанна Предтечи, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 1а
592.	594	Лавка церкви Иоанна Предтечи, XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 3
593.	595	Народная читальня им. А.Н. Островского. Здесь размещался театр студийных постановок, основанный выдающимся советским театральным деятелем А.Д. Поповым, 1896 г.;1918 – 1923 гг.	г. Кострома, ул. Островского, 5
594.	596	Консистория, XIX в.:	г. Кострома, ул. Островского, 8, 8а
595.	597	Главное здание, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 8
596.	598	Флигель, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 8а
597.	599	Флигель, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 8
598.	600	Дом жилой Калашникова И.Ф., 10-20-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 10
599.	601	Дом жилой Богомоловых, 1820-е гг., 1886г.	г. Кострома, ул. Островского, 11
600.	602	Усадьба городская, XVIII – XIX вв.:	г. Кострома, ул. Островского, 18
601.	603	Хозяйственный флигель, 1898 г.	г. Кострома, ул. Островского, 18
602.	604	Дом жилой П. Акатова, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 20
603.	605	Дом жилой Пошехоновой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 26
604.	606	Усадьба городская, XIX – XX вв.:	г. Кострома, ул. Островского, 27
605.	607	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 27
606.	608	Флигель, начало XX в.	г. Кострома, ул. Островского, 27
607.	609	Дом жилой Воробьева (Скрипицына), XVIII - XIX вв.	г. Кострома, ул. Островского, 31/23
608.	610	Усадьба городская, 2-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Островского, 32
609.	611	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 32

610.	612	Конюшня, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 32
611.	613	Усадьба городская, XIX – XX вв.:	г. Кострома, ул. Островского, 34
612.	614	Дом жилой П.М. Трубникова, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 34
613.	615	Дом жилой С.П. Сколозубова, 1905 г.	г. Кострома, ул. Островского, 34
614.	616	Усадьба городская, XIX в.:	г. Кострома, ул. Островского, 36
615.	617	Дом жилой, последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 36
616.	618	Дом жилой, последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 36
617.	619	Сарай, 1893 г.	г. Кострома, ул. Островского, 36
618.	620	Дом жилой Д.И. Михина, 1902 – 1903 гг.	г. Кострома, ул. Островского, 37
619.	621	Дом жилой А. Юдина (здание реального училища). Здесь в разные годы учились видные деятели науки, XIX в.; 1873 – 1918 гг.	г. Кострома, ул. Островского, 38
620.	622	Усадьба городская, около 1841 г.:	г. Кострома, ул. Островского, 40
621.	623	Ворота ограды, около 1841 г.	г. Кострома, ул. Островского, 40
622.	624	Ворота ограды дома жилого Репьева А.А. (Табачной фабрики Чумаковых), начало XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 44/7
623.	625	Дом жилой Трубникова В.А. с кожевенным заводом. Здесь жили и работали Серов В.А. и Коровин К.А., художники, начало XIX в; апрель - май 1890 г.	г. Кострома, ул. Островского, 46
624.	626	Памятное место, где находилась усадьба выдающегося русского государственного деятеля А.Ф. Адашова, XV-XVI вв.	г. Кострома, квартал 67, ул. Островского, ул. Терешковой
625.	627	Усадьба городская, XVIII – XIX вв.:	г. Кострома, ул. Островского, 53
626.	628	Ограда с воротами, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 53
627.	629	Усадьба городская, XVIII – XIX вв.:	г. Кострома, ул. Островского, 57
628.	630	Дом жилой Ашастина с полотняной фабрикой, XVIII - XIX вв.	г. Кострома, ул. Островского, 57
629.	631	Конюшня и сарай, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Островского, 57
630.	632	Дом жилой, начало XX в.	г. Кострома, ул. Осыпная, 11

631.	633	Дом жилой, последняя четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Пастуховская, 8
632.	634	Ансамбль церкви Иоанна Богослова, XVII – XX вв.:	г. Кострома, ул. Писателя Осетрова, 4/5
633.	635	Сторожка в ограде, 1870-е гг.	г. Кострома, ул. Писателя Осетрова, 4/5
634.	636	Могила русского философа-метафизика Ф.А. Голубинского, 1797 – 1854 гг.	г. Кострома, Кладбище в ограде церкви Иоанна Богослова (ул. Писателя Осетрова, 4/5)
635.	637	Деревянный жилой дом XIX века	г. Кострома, ул. Подлипаева, 14
636.	638	Деревянный жилой дом XIX века (Здание, в котором размещалась подпольная типография «Северный рабочий» - орган Костромского комитета РСДРП)	г. Кострома, ул. Подлипаева, 17
637.	639	Вспомогательное пожарное депо, 1890-е гг.	г. Кострома, ул. Подлипаева, 27/2
638.	640	Дом, построенный участниками коммунистического субботника 1 мая 1920 г.	г. Кострома, ул. Полянская, 13/25
639.	641	Дом, в котором жили русский критик и социолог Н.К. Михайловский и художник Купреянов Н.Н., 1-я половина XIX - начало XX в.	г. Кострома, пр. Приречный, 7
640.	642	Дом, в котором учился видный соратник В.И. Ленина Н.Г. Полетаев	г. Кострома, ул. Пятницкая, 1/20
641.	643	Полотняная мануфактура Стригалевых (Григоровская женская гимназия и Романовский пансион), конец XVIII в., 1858 г.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 2/18
642.	644	Дом жилой Трубниковых, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 7
643.	645	Шубная мастерская с лавкой П.А. Царевского, 1869 г.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 8/17
644.	646	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 15
645.	647	Дом жилой Григорьевой, 1888 г.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 17
646.	648	Дом жилой Бороздиных, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 19
647.	649	Памятное место, где стоял дом изобретателя А.В. Красильникова, начало XIX в. – 1878 г.	г. Кострома, ул. Пятницкая, на месте дома 21
648.	650	Дом жилой П.И. Смирнова (Вербицкой), XVIII - XIX вв.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 22
649.	651	Усадьба Солодовниковых, XVIII-XIX вв.:	г. Кострома, ул. Пятницкая, 28, 30

650.	652	Хозяйственный флигель, конец XVIII в.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 28
651.	653	Хозяйственный флигель, XIX в.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 30
652.	654	Усадьба Поляниной (Калашникова), 2-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Пятницкая, 29/24
653.	655	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 29/24
654.	656	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 29/24
655.	657	Дом жилой Андрониковой, 1860-е - 1880-е гг.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 31/1
656.	658	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 43
657.	659	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Пятницкая, 45
658.	660	Дом жилой причта Благовещенской церкви. Здесь находилась губернская ЧК, начало XIX в.; 1918 – 1922 гг.	г. Кострома, ул. Свердлова, 1
659.	661	Ансамбль присутственных мест, XIX в.:	г. Кострома, ул. Свердлова, 2
660.	662	Здание архива, 1821 г., 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 2
661.	663	Дом жилой, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 3
662.	664	Дом жилой Лезовых, 1880-е гг.	г. Кострома, ул. Свердлова, 5
663.	665	Дом жилой Углечаниновых, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 6
664.	666	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 7
665.	667	Дом жилой Г.Н. Ботникова, начало XX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 10
666.	668	Усадьба Красильникова, XIX в.:	г. Кострома, ул. Свердлова, 11
667.	669	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 11
668.	670	Ворота ограды, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 11
669.	671	Ворота ограды, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 11
670.	672	Дом жилой Колодкина, 1817 г.	г. Кострома, ул. Свердлова, 12
671.	673	Дом жилой Г.Е. Кожевникова, 1817 г., 1824 г., 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 13
672.	674	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 15
673.	675	Дом жилой Даниловой. Дом, в котором жил историк В.И. Смирнов, 1880-е гг., 1916 – 1929 гг.	г. Кострома, ул. Свердлова, 17

674.	676	Дом жилой Зарайского, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 21
675.	677	Церковь Благовещения, 1804 г.	г. Кострома, ул. Свердлова, 24
676.	678	Усадьба городская, XIX – XX вв.:	г. Кострома, ул. Свердлова, 25
677.	679	Флигель, 1907-1913 гг.	г. Кострома, ул. Свердлова, 25
678.	680	Ограда с воротами, 1907-1913 гг.	г. Кострома, ул. Свердлова, 25
679.	681	Ограда с воротами, 1907-1913 гг.	г. Кострома, ул. Свердлова, 23
680.	682	Дом жилой Голицына (Мариинский детский приют), 1793 г., 1849 г.	г. Кострома ул. Свердлова 26
681.	683	Дом жилой. Здесь жил деятель революции А.Н. Асаткин, 1-я половина XIX в., 1904-1906 гг.	г. Кострома, ул. Свердлова, 27/10
682.	684	Усадьба городская, 2-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Свердлова, 28/12
683.	685	Главный дом, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 28/12
684.	686	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 28/12
685.	687	Дом, в котором в 1905 г. жил Караваев	г. Кострома, ул. Свердлова, 29/19
686.	688	Усадьба Устинова, XIX в.:	г. Кострома, ул. Свердлова, 31
687.	689	Дом жилой, 1870-е гг.	г. Кострома, ул. Свердлова, 31
688.	690	Флигель, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 31
689.	691	Дом жилой И.И. Котомина (училище уездное), 1805 г., 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 36
690.	692	Усадьба городская, 2-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Свердлова, 37
691.	693	Дом жилой. Здесь жил русский советский педагог К.П. Арженików, 2-я половина XIX в.; 1899-1933 гг.	г. Кострома, ул. Свердлова, 37
692.	694	Флигель, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 37
693.	695	Дом жилой Виц, 1841 г.	г. Кострома, ул. Свердлова, 41/16
694.	696	Дом жилой Михайловского, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 42
695.	697	Усадьба городская, середина XIX в.:	г. Кострома, ул. Свердлова, 43/21, ул. Смоленская, 19
696.	698	Главный дом, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 43/21

697.	699	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Смоленская, 19
698.	700	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 43/21
699.	701	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 43/21
700.	702	Дом жилой с лавкой А.Г. Архиповой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 44/18
701.	703	Дом жилой. Здесь жил исследователь Дальнего Востока и основатель г. Николаевска-на-Амуре Бошняк Н.К., середина XIX в.; 1860-1869 гг.	г. Кострома, ул. Свердлова, 51
702.	704	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 53
703.	705	Дом жилой Прокинского, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Свердлова, 54
704.	706	Дом жилой Антиповых. Здесь жил видный деятель горной промышленности А.И. Антипов и его супруга, деятель народного просвещения П.Д. Антипова, последняя четверть XIX в.; 1888-1895 гг.	г. Кострома, ул. Свердлова, 58/23
705.	707	Клуб боевой дружины костромских большевиков в 1905-1906 гг.	г. Кострома, ул. Свердлова, 58
706.	708	Дом Н.К. Кравченко, 1888 г.	г. Кострома, ул. Свердлова, 63
707.	709	Дом, в котором жил советский ученый, археолог П.Н. Третьяков, 1922 – 1926 гг.	г. Кострома, ул. Сенная, 8
708.	710	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Сенная, 12/17
709.	711	Дом жилой Архангельского, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Сенная, 15/19
710.	712	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Сенная, 18
711.	713	Дом жилой, последняя четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Сенная, 27
712.	714	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Сенная, 38
713.	715	Дом жилой, последняя четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Сенная, 40
714.	716	Усадьба городская, XIX в.:	г. Кострома, пер. Сенной, 10
715.	717	Доходный дом, последняя четверть XIX в.	г. Кострома, пер. Сенной, 10
716.	718	Флигель, последняя четверть XIX в.	г. Кострома, пер. Сенной, 10 Б
717.	719	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, пер. Сенной, 16/36
718.	720	Еврейская молельня «Синагога», 1907 г.	г. Кострома, пер. Сенной, 16а

719.	721	Дом жилой П.И. Ботникова, 1810-е гг.	г. Кострома, ул. Симановского, 4
720.	722	Дом жилой. Здесь размещалась губернская чертежная, где работал талантливый изобретатель П.А. Зарубин, 1-я половина XIX в., 1843-1853 гг.	г. Кострома, ул. Симановского, 5
721.	723	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 5а
722.	724	Дом жилой, 1-я четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 6
723.	725	Дом жилой, XVIII в., 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 7/24
724.	726	Дом жилой Волковых. Здесь прошли детские годы основателя русского театра Волкова Ф.Г., 1-я половина XVIII в., середина XIX в., начало XX в.; 1729-1733 гг.	г. Кострома, ул. Симановского, 8 ул. Симановского, 10
725.	727	Усадьба городская, XIX-XX вв.:	г. Кострома, ул. Симановского, 12
726.	728	Главный дом, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 12
727.	729	Флигель, начало XX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 12
728.	730	Служебная постройка, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 12
729.	731	Служебная постройка, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 12
730.	732	Усадьба К.Ф. Боборыкина, середина XIX в.:	г. Кострома, ул. Симановского, 15
731.	733	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 15
732.	734	Ворота ограды, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 15
733.	735	Штаб Красногвардейской дружины	г. Кострома, ул. Симановского, 17
734.	736	Усадьба городская, 2-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Симановского, 19/51
735.	737	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 19/51
736.	738	Ворота ограды, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 19/51
737.	739	Памятное место, где находилась полотняная мануфактура Солодовниковых, 1787-1847 гг.	г. Кострома, ул. Симановского, на месте домов 22 и 24
738.	740	Ансамбль доходных домов Третьякова, конец XIX в.:	г. Кострома, ул. Симановского, 24/26
739.	741	Конюшня, конец XIX в.	г. Кострома,

			ул. Симановского, 24/26
740.	742	Ворота северные и западные и ограда	г. Кострома, ул. Симановского, 24/26
741.	743	«Доходные» дома многофункционального использования конца XIX в. (музыкальное училище)	г. Кострома, ул. Симановского, 24/26
742.	744	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 31
743.	745	Дом, в котором заседал Костромской Комитет комсомола	г. Кострома, ул. Симановского, 32
744.	746	Усадьба городская, 1-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Симановского, 32
745.	747	Ограда с воротами, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 32
746.	748	Усадьба городская, середина XIX в.:	г. Кострома, ул. Симановского, 33, 33а
747.	749	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 33
748.	750	Флигель, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 33а
749.	751	Усадьба городская, 2-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Симановского, 34
750.	752	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 34
751.	753	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 34
752.	754	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 36
753.	755	Здание женского училища им. Зотовых, 1897 г.	г. Кострома, ул. Симановского, 40
754.	756	Дом жилой Петцольд, 1873 г.	г. Кострома, ул. Симановского, 42/46
755.	757	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 47
756.	758	Дом, в котором жил Подлипаев А.Н.	г. Кострома, ул. Симановского, 48
757.	759	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 50
758.	760	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 65
759.	761	Народный дом, где в 1905 г. проходили собрания депутатов I-го Костромского Совета рабочих депутатов	г. Кострома, ул. Симановского, 70
760.	762	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 71
761.	763	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 75

762.	764	Дом жилой для служащих льнопрядильной фабрики Брюханова (фабрики Анонимного общества Гратри,Жерар и Михиной), конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 80/25
763.	765	Власьевская церковь, 1805 г.	г. Кострома, ул. Симановского, 92
764.	766	Доходный дом Гурьянова, 1910-е гг.	г. Кострома, ул. Симановского, 94/1
765.	767	Дом жилой для служащих фабрики Брюханова, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Симановского, 96
766.	768	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Смоленская, 17
767.	769	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Смоленская, 24
768.	770	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Смоленская, 25
769.	771	Дом жилой, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Смоленская, 26
770.	772	Усадьба городская, 2-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Смоленская, 27
771.	773	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Смоленская, 27
772.	774	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Смоленская, 27а
773.	775	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Смоленская, 30
774.	776	Подпольная типография Костромского комитета РСДРП в 1904-1905 гг.	г. Кострома, ул. Смоленская, 31/1
775.	777	Дом жилой. Здесь жил видный деятель компартии А.М. Стопани, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Смоленская, 35
776.	778	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Смоленская, 39
777.	779	Дом жилой П.Я. Казаринова (Карцевых, гостиница «Старый двор»). Здесь останавливался советский писатель А.С. Новиков-Прибой. Здесь жили видные деятели революции. Здесь размещался 1-й губком РКСМ, 1788 г.,1912-1913 гг.; 1935-1936, 1918-1922,1920-1922 гг.	г. Кострома, ул. Советская, 2/1
778.	780	Здание кинотеатра С.К. Бархатова, 1913 г.	г. Кострома, ул. Советская, 2/1
779.	781	Дом жилой Колодкиных, XVIII-XIX вв.	г. Кострома, ул. Советская, 3
780.	782	Церковь Ильи Пророка, XVII-XIX вв.	г. Кострома, ул. Советская, 4
781.	783	Дом жилой Ф.И. Скворцова, 1811-1816 гг.	г. Кострома, ул. Советская, 5

782.	784	Дом связи, 1934 г.	г. Кострома, ул. Советская, 6
783.	785	Дом жилой А. Афанасьева. В этом доме находился книжный склад «Костромич», где была устроена явка большевиков, 1788 г., XIX в.; 1906 г.	г. Кострома, ул. Советская, 7
784.	786	Усадьба городская, XIX в.:	г. Кострома, ул. Советская, 8
785.	787	Дом жилой П.С. Иванова, 1810-е гг.	г. Кострома, ул. Советская, 8а
786.	788	Флигель Заболоткина, 1890-е гг.	г. Кострома, ул. Советская, 8
787.	789	Ворота ограды, 1890-е гг.	г. Кострома, ул. Советская, 8
788.	790	Дом жилой Гожевых, 1792 г., середина XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 9, ул. Советская, 11
789.	791	Здание Ремесленной управы. Здесь находилась подпольная типография Костромского комитета РСДРП, 1855 г., 1906 г.	г. Кострома, ул. Советская, 10/2
790.	792	Дом жилой П.И. Трубникова (Прокопенко), около 1841 г.	г. Кострома, ул. Советская, 12/1
791.	793	Дом жилой Сметанина, 1792 г. - 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 13
792.	794	Дом жилой Прокопенко, 1908 г.	г. Кострома, ул. Советская, 14
793.	795	Дом жилой А.П. Пазухиной, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 14а
794.	796	Дом жилой Мартынова и Сыромятникова. Здесь размещалась редакция газеты «Борона», где работал краевед, этнограф Н.Н. Виноградов, около 1792 г., последняя четверть XIX в.; 1921 - 1926 гг.	г. Кострома, ул. Советская, 15
795.	797	Дом жилой Г.И. Тшарнер (Боровского), около 1870-х гг., начало XX в.	г. Кострома, ул. Советская, 16
796.	798	Дом жилой Круглова, 1790 г., XIX в., начало XX в.	г. Кострома, ул. Советская, 17
797.	799	Дом жилой Красноселова (Шипова), 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 18
798.	800	Дом жилой Ратьковой и Домерникова, 1-я четверть, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 19
799.	801	Дом жилой Колычева (Щербова). Здесь жил деятель революции Я.К. Кульпе, 60-е гг. XIX в.; 1918-1923 гг.	г. Кострома, ул. Советская, 20
800.	802	Дом жилой Игрицкого монастыря, 1811-1816 гг.	г. Кострома, ул. Советская, 21
801.	803	Усадьба городская, 2-я половина XIX в.:	г. Кострома, ул. Советская, 23

802.	804	Ворота ограды, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 23
803.	805	Парк, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 23
804.	806	Усадьба городская, XIX-XX вв.:	г. Кострома, ул. Советская, 25/18
805.	807	Дом жилой Голениных (земская сапожная фабрика), начало XIX в., начало XX в.	г. Кострома, ул. Советская, 25/18
806.	808	Флигель (земская сапожная фабрика), конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Советская, 25/18
807.	809	Флигель (земская типография), конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Советская, 25/18
808.	810	Усадьба городская, XIX в.:	г. Кострома, ул. Советская, 25/18
809.	811	Дом жилой Волкова, около 1824 г.	г. Кострома, ул. Советская, 25/18
810.	812	Флигель, 1870-е гг.	г. Кострома, ул. Долматова, 16
811.	813	Дом жилой Вяземской, 1-я четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 26/1
812.	814	Дом жилой Кутьина (Соколова И.Ф.), начало XIX в., 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 27/31
813.	815	Дом жилой Е.А. Платонова (Михина), 1880-е гг., начало XX в.	г. Кострома, ул. Советская, 30
814.	816	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 32
815.	817	Усадьба городская, XIX в.:	г. Кострома, ул. Советская, 33
816.	818	Флигель, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 33
817.	819	Дом жилой с лавкой Щеброва, 1860-е гг.	г. Кострома, ул. Советская, 35
818.	820	Дом жилой Киселевой, 1870-е гг.	г. Кострома, ул. Советская, 37
819.	821	Усадьба городская, XVIII-XIX вв.:	г. Кострома, ул. Советская, 38, 40/2
820.	822	Полотняная фабрика Пыпиных, XVIII-XIX вв.	г. Кострома, ул. Советская, 38
821.	823	Усадьба Трубниковых (Королева), около 1841 г.:	г. Кострома, ул. Советская, 39
822.	824	Западный флигель, около 1841 г.	г. Кострома, ул. Советская, 39 г
823.	825	Восточный флигель, около 1841 г.	г. Кострома, ул. Советская, 39
824.	826	Жилой дом XIX века	г. Кострома, ул. Советская, 40/2
825.	827	Дом жилой Вознесенской Н.А., 1860-е гг.	г. Кострома, ул. Советская, 41
826.	828	Дом жилой Вознесенской Н.А., 1860-е гг.	г. Кострома, ул. Советская, 43/34

827.	829	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 44
828.	830	Усадьба городская, XIX в.:	г. Кострома, ул. Советская, 47
829.	831	Дом жилой С.Д. Махаева. В этом доме родился и жил Н.М. Бекаревич, 1811-1816 гг., 2-я половина XIX в.; 1860 - 1870-е гг.	г. Кострома, ул. Советская, 47 А
830.	832	Флигель, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 47 В
831.	833	Дом жилой Хватовых, последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 48
832.	834	Дом жилой, 1894 г.	г. Кострома, ул. Советская, 48а
833.	835	Дом жилой М. Фролова, 1870-1890 гг.	г. Кострома, ул. Советская, 50
834.	836	Дом жилой Гожевых (Морозова), 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 51а
835.	837	Здание Губернского земства, где в 1915 г. собирались костромские большевики, выступал Е. Ярославский	г. Кострома, ул. Советская, 52
836.	838	Дом жилой Бужукова. Здесь жил советский ученый, филолог, академик В.Ф. Шишмарев, конец XIX – начало XX в.; 1918-1924 гг.	г. Кострома, ул. Советская, 55
837.	839	Дом жилой Корсаковых, 1860-е гг.	г. Кострома, ул. Советская, 67
838.	840	Дом жилой Денисьева, 1860-е гг.	г. Кострома, ул. Советская, 75
839.	841	Больница губернского земства, XIX в.:	г. Кострома, ул. Советская, 77
840.	842	Главный корпус, 50-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 77
841.	843	Лечебный корпус, 50-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 77
842.	844	Флигель, 20-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 77
843.	845	Флигель, 20-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 77
844.	846	Ворота, 50-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Советская, 77
845.	847	Погреб, начало XX в.	г. Кострома, ул. Советская, 77
846.	848	Бывшее Лазаревское кладбище - место казни революционера К.Н. Козуева, 19 декабря 1907г.	г. Кострома, квартал 177, ул. Советская, ул. Никитская (Березовая роща)
847.	849	Ансамбль, XVIII – XIX вв.:	г. Кострома, пл. Советская, 2
848.	850	Здание городской думы, с балкона которого в 1937 г. выступал лидер международного	г. Кострома, пл. Советская, 2а

		коммунистического движения Г. Димитров, конец XVIII – XIX в., 1937 г.	
849.	851	Дом жилой Мамлеева, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 15
850.	852	Дом жилой Сыромятникова, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 17
851.	853	Дом жилой, середина - последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 24
852.	854	Кожевенный завод Рыльцовых (Родовспомогательное заведение Ф.В. Чижова), 1760-е, 1880-е гг.	г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 29/62
853.	855	Уездная земская больница, 1901 г.:	г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 29/62
854.	856	Корпус № 1, 1901 г.	г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 29/62
855.	857	Корпус № 2, 1901 г.	г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 29/62
856.	858	Дом жилой, последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 32
857.	859	Дом, в котором жил статистик Н.И. Воробьев, 1915 – 1925 гг.	г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 37
858.	860	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 41 А
859.	861	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 47
860.	862	Подпольная типография в 1902 г.	г. Кострома, ул. Сусанина, 18
861.	863	Анастасиинский монастырь, XIX в.:	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 3а
862.	864	Здание келий, 1847 г.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 3а
863.	865	Здание келий, 1829 г.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 3а
864.	866	Здание полицейского управления, 1810-е гг.,1880-е гг.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 4
865.	867	Памятное место черносотенного погрома, 19 октября 1905 г.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, на месте дома № 7
866.	868	Хозяйственный корпус в составе городской усадьбы (по ул. Симановского, 5), конец XIX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 8
867.	869	Дом, в котором родился и жил известный ученый, изобретатель В.И. Баженов, 1889 – 1912 гг.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 19
868.	870	Дом, в котором жил искусствовед И.А. Рязановский. Здесь останавливался деятель революции Ф.Н. Щеколдин, начало XX в. – 1927 г., 1902 - 1915 гг.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 20

869.	871	Дом жилой, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 22/20
870.	872	Дом жилой с лавкой, 2-я четверть - конец XIX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 23/37
871.	873	Усадьба Ботникова, 1885 г., начало XX в.:	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 27
872.	874	Дом жилой, 1885 г., начало XX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 27
873.	875	Ворота, 1885 г., начало XX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 27
874.	876	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 27
875.	877	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 37/34
876.	878	Дом жилой. Здание, в котором размещалась школа рабочих подростков имени В.И. Ленина, начало XX в.;1920-1923 гг.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 38/34
877.	879	Дом жилой Тарелкиной, 1884 г.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 39/27
878.	880	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 44
879.	881	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 57 А
880.	882	Дом жилой с лавкой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 68/38
881.	883	Памятное место, где находился колоколенный завод Синцова, 1789 - 1850-е гг.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 73
882.	884	Б. Чижовское училище, где в мастерских изготавливались бомбы	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 73
883.	885	Усадьба городская (жилые дома служащих промышленного училища им. Чижова), XIX в.:	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 73 а, б, в, и, к
884.	886	Дом жилой. В этом доме жил химик-органик А.И. Горский, середина XIX в., 1916-1922 гг.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 73а
885.	887	Флигель, конец XIX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 73б
886.	888	Флигель, конец XIX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 73в
887.	889	Служебная постройка, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 73и
888.	890	Служебная постройка, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 73к
889.	891	Дом жилой и чайная общества потребителей Товарищества Новой	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 94

		Костромской льняной мануфактуры, конец XIX - начало XX в.	
890.	892	Магазин и пекарня общества потребителей Товарищества Новой Костромской льняной мануфактуры, 1898-1901 гг.	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 98
891.	893	Памятное место, где находился механический завод Шиповых, 1852-1880-е гг.	г. Кострома, квартал 67, пр-т Текстильщиков, ул. Терешковой, ул. Островского
892.	894	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Терешковой, 16
893.	895	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Терешковой, 20
894.	896	Дом, в котором жил генерал-лейтенант В.С. Поленов, 1901 – 1918 гг.	г. Кострома, ул. Терешковой, 50
895.	897	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Терешковой, 66
896.	898	Бюст-памятник с урной инженера-рационализатора Зворыкина И.Д., 1870 – 1932 гг.; 1970 г.	г. Кострома, ул. Ткачей (территория льнокомбината им. Зворыкина), 7
897.	899	Ансамбль застройки улицы Ткачей, XX в.:	г. Кострома, ул. Ткачей, 7, 12, 14
898.	900	Заводоуправление, 1933 г.	г. Кострома, ул. Ткачей, 7
899.	901	Столовая, 1935 г.	г. Кострома, ул. Ткачей, 7
900.	902	Детский сад, 1937 г.	г. Кострома, ул. Ткачей, 12
901.	903	Детские ясли, 1937 г.	г. Кострома, ул. Ткачей, 14
902.	904	Дом жилой для служащих фабрики Брюханова, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Федосеева, 9
903.	905	Обелиск-памятник в память рабочим, расстрелянным царскими жандармами в 1915 году	г. Кострома, сквер Борьбы
904.	906	Беседка А.Н. Островского, 1956 г.	г. Кострома, ул. Чайковского
905.	907	Городской сад, 1-я половина XIX - начало XX вв.	г. Кострома, ул. Чайковского, парк им. Ленина
906.	908	Памятник В.И. Ленину	г. Кострома, городской парк им. В.И. Ленина
907.	909	Соборный ансамбль, XVIII в.:	г. Кострома, ул. Чайковского, 4а, 6, 8
908.	910	Флигель соборного причта, 1797 г.	г. Кострома, ул. Чайковского, 4
909.	911	Дом жилой И.Ф. Прибылова, 1790 г., 1870-е гг.	г. Кострома, ул. Чайковского, 5
910.	912	Дом жилой Прибылова И.Ф. с лавкой, 1790 г., 1880-е гг.	г. Кострома, ул. Чайковского, 7

911.	913	Дом жилой А.П. Усова, 1788., 1870-е гг.	г. Кострома, ул. Чайковского, 9
912.	914	Дом жилой М.П. Грамотиной, 1789 г., 1820-е гг.	г. Кострома, ул. Чайковского, 13/1
913.	915	Усадьба городская, XVIII-XIX вв.:	г. Кострома, ул. Чайковского, 17
914.	916	Дом жилой И.А. Метелкина, 1789 гг., 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Чайковского, 17
915.	917	Лавка торговая, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Чайковского, 17
916.	918	Дом жилой Я.А. Рещикова, 1795 г.	г. Кострома, ул. Чайковского, 19
917.	919	Ансамбль, 1-я треть XIX в.:	г. Кострома, ул. Чайковского, 21/1
918.	920	Дом жилой (флигель соборного причта), 1832 г.	г. Кострома, ул. Чайковского, 21/1
919.	921	Усадьба городская, 1-я четверть XIX в.:	г. Кострома, ул. Шагова, 1/2
920.	922	Флигель, 1818-1819 гг.	г. Кострома, ул. Шагова, 1/2
921.	923	Дом жилой Кудриных. Дом, в котором размещалась редакция газеты «Костромской листок», начало XIX в.; 1889 - 1906 гг.	г. Кострома, ул. Шагова, 3
922.	924	Дом жилой Бекеневых и Кудриных. Здесь жил видный филолог-методист В.В. Голубков, начало XIX в., 1903-1905 гг.	г. Кострома, ул. Шагова, 5, ул. Шагова, 7
923.	925	Усадьба городская, XIX в.:	г. Кострома, ул. Шагова, 6
924.	926	Дом жилой Ашастина и Колодкиной. Здесь жил советский писатель П.А. Бляхин, начало XIX в.; 1915 – 1918 гг.	г. Кострома, ул. Шагова, 6
925.	927	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 6
926.	928	Дом жилой С.И. Шварева, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 8
927.	929	Дом жилой Грязновых. Здесь жил русский советский военный деятель Д.П. Парский, 1820-е гг.; 1908-1914 гг.	г. Кострома, ул. Шагова, 10
928.	930	Доходный дом, начало XX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 10
929.	931	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 13
930.	932	Дом, в котором жил Герой Советского Союза В.В. Князев, конец XIX - начало XX в; 1924-1942 гг.	г. Кострома, ул. Шагова, 14, ул. Шагова, 16
931.	933	Дом жилой Обрядчиковых, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова,18
932.	934	Дом жилой, начало XX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 18

933.	935	Дом жилой М.Ф. Мясниковой, 20-е гг. XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 20/2
934.	936	Дом, в котором жил писатель В.Н. Иванов, 1888 – 1906 гг.	г. Кострома, ул. Шагова, 22
935.	937	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 24
936.	938	Дом жилой Кабанова, 1820-е гг.	г. Кострома, ул. Шагова, 27/21
937.	939	Дом жилой, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 28
938.	940	Дом жилой, последняя четверть XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 30
939.	941	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 34
940.	942	Доходный дом, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 35
941.	943	Дом жилой А.А. Виноградова, после 1877 г.	г. Кострома, ул. Шагова, 36
942.	944	Дом жилой, 1-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 43
943.	945	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 46
944.	946	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 49/44
945.	947	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 51/29
946.	948	Дом жилой, начало XX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 58/2
947.	949	Усадьба Н.Н. Боровикова (комплекс городской больницы), XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 61, 61а
948.	950	Главный дом, начало XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 61а
949.	951	Флигель, конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 61а
950.	952	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Шагова, 61
951.	953	Дом жилой П.А. Дьяконовой, около 1824 г.	г. Кострома, ул. Шагова, 63/79
952.	954	Депо Добровольного пожарного общества, 1910 г.	г. Кострома, ул. Шагова, 87/78
953.	955	Дом жилой, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Энгельса, 3
954.	956	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Энгельса, 5
955.	957	Дом жилой, последняя треть XIX в.	г. Кострома, ул. Энгельса, 6
956.	958	Дом, в котором жил деятель компартии и гражданской войны С.С. Данилов, 1916 - 1917 гг.	г. Кострома, ул. Энгельса, 10
957.	959	Усадьба городская, 2-я половина XIX в., конец XIX - начало XX в.:	г. Кострома, ул. Энгельса, 21

958.	960	Дом жилой, 2-я половина XIX в., конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Энгельса, 21 А
959.	961	Флигель, 2-я половина XIX в., конец XIX - начало XX в.	г. Кострома, ул. Энгельса, 21 Б
960.	962	Дом жилой Л.А. Большакова, начало XX в.	г. Кострома, ул. Энгельса, 27
961.	963	Усадьба городская, XIX – XX вв.:	г. Кострома, ул. Энгельса, 32
962.	964	Дом жилой, конец XIX – начало XX в.	г. Кострома, ул. Энгельса, 32
963.	965	Флигель, 2-я половина XIX в.	г. Кострома, ул. Энгельса, 32
964.	966	Хозяйственная постройка, начало XX в.	г. Кострома, ул. Энгельса, 32
965.	967	Дом жилой, середина XIX в.	г. Кострома, ул. Энгельса, 34
966.	968	Дом жилой, 2-я половина XIX в., начало XX в.	г. Кострома, ул. Энгельса, 40
967.	969	Дом жилой, 1819 г.	г. Кострома, ул. Энгельса, 42
968.	970	Дом, в котором жил деятельный член Костромской боевой дружины П. Терехин, 1894-1905 гг.	г. Кострома, ул. Юношеская, 22
969.	971	Дом жилой, конец XIX в.	г. Кострома, ул. Юношеская, 37/32
970.	972	Дом жилой Перекладовых, 1795-1810 гг.	г. Кострома, ул. Юных Пионеров, 2
971.	973	Дом, в котором Костромская организация РСДРП устраивала встречи и заседания районного фабричного комитета РСДРП и жил Симановский	г. Кострома, ул. Юных Пионеров, 37
972.	974	Усадьба «Васильевское» Карцевых (Чумаковых), XIX в.:	пос. Васильевское
973.	975	Главный дом, 1820-е гг.	пос. Васильевское
974.	976	Флигель (северный), 1820-е гг.	пос. Васильевское
975.	977	Флигель (южный), 1820-е гг.	пос. Васильевское
976.	978	Парк, 2-я половина XIX в.	пос. Васильевское
977.	979	Памятное место, где находилась полотняная мануфактура Воронцовых (с. Опалиха), 1752 г. - 1-я четверть XIX в.	г. Кострома, пос. Северный
Выявленные объекты культурного наследия			
978.	980	Входной комплекс на территорию стадиона «Спартак», 1956-1959 гг.	г. Кострома, бульвар Петрковский, 64

II. Исторически ценные градоформирующие объекты

№ п/п	№ по экспли-кации	Название	Дата	Адрес существующий
1.	981	Каменное нежилое здание	XX в.	ул. 1 Мая, 4а
2.	995	Двухэтажный каменный жилой дом	1956 г.	ул. Беговая, 45
3.	996	Двухэтажный каменный жилой дом	1958 г.	ул. Беговая, 47
4.	998	Жилой дом с мезонином	первая половина XX в.	ул. Береговая, 9
5.	999	Жилой дом с резными наличниками	первая половина XX в.	ул. Береговая, 11
6.	1000	Жилой дом с мезонином	первая половина XX в.	ул. Береговая, 15/12
7.	1001	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	пр. Библиотечный, 3
8.	1003	Двухэтажный жилой дом с вальмовой крышей	вторая половина XIX в.	ул. Борьбы, 19
9.	1004	Жилой дом со ставнями	середина XX в.	ул. Борьбы, 19
10.	1005	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Борьбы, 21/74
11.	1006	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Борьбы, 21/74
12.	1007	Двухэтажный жилой дом с фронтонами объемной резьбы	вторая половина XIX в.	ул. Борьбы, 23/39
13.	1008	Жилой дом в два окна с резными наличниками	первая половина XX в.	ул. Борьбы, 25
14.	1009	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Борьбы, 29
15.	1010	Жилой дом	1950 г.	ул. Борьбы, 33а
16.	1011	Жилой дом со ставнями	первая половина XX в.	ул. Борьбы, 47
17.	1012	Двухэтажный жилой дом	начало XX в.	ул. Борьбы, 58а
18.	1013	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Борьбы, 66
19.	1014	Трехэтажный корпус	середина XX в.	ул. Борьбы, 75
20.	1015	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Верхне-Селищенская, 23
21.	1016	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Верхне-Селищенская, 34
22.	1017	Жилой дом	середина XX в.	ул. Верхне-Селищенская, 48

23.	1018	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Верхне-Селищенская, 52
24.	1019	Жилой дом	середина XX в.	ул. Верхне-Селищенская, 72/1
25.	1020	Жилой дом с резными наличниками с двуглавыми орлами	начало XX в.	ул. Верхне-Селищенская, 98
26.	1021	Жилой дом с вальмовой крышей	конец XIX - начало XX в.	ул. Веселова, 5
27.	1022	Двухэтажный жилой дом	конец XIX - начало XX в.	ул. Веселова, 7
28.	1023	Полукаменный жилой дом с мезонином с солнцем	конец XIX - начало XX в.	ул. Веселова, 9/17
29.	1024	Жилой дом с полувальмой и простыми наличниками	середина XX в.	ул. Веселова, 10
30.	1026	Жилой дом со щипцом на фасаде и резными наличниками	первая половина XX в.	ул. Водяная, 5
31.	1027	Жилой дом	середина XX в.	ул. Водяная, 15
32.	1029	Жилой дом со щипцом на фасаде и резными наличниками	первая половина XX в.	пер. 1-ый Водяной, 1/6
33.	1030	Жилой дом с резными наличниками	конец XIX - начало XX в.	пер. 1-ый Водяной, 31
34.	1031	Жилой дом с резными наличниками	первая половина XX в.	ул. Войкова, 4
35.	1032	Жилой дом с резными наличниками	первая половина XX в.	ул. Войкова, 4
36.	1033	Жилой дом с башенкой и сохранившимися воротами	первая половина XX в.	ул. Войкова, 9
37.	1034	Двухэтажный жилой дом	середина XX в.	ул. Войкова, 11
38.	1035	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Войкова, 13
39.	1036	Жилой дом	середина XX в.	ул. Войкова, 17
40.	1037	Административное здание при Церкви Преображения за Волгой	вторая половина XX в.	ул. Волгарей, 4
41.	1038	Каменная ограда с воротами при Церкви Преображения за Волгой	конец XIX - начало XX в.	ул. Волгарей, 4
42.	1039	Жилой дом с вальмовой крышей	конец XIX - начало XX в.	ул. Волгарей, 17/11
43.	1040	Жилой дом в два окна с резными наличниками	середина XX в.	ул. Ворошилова, 5
44.	1041	Жилой дом с небольшим мезонином	первая половина XX в.	ул. Ворошилова, 9

45.	1042	Жилой дом	Конец XIX в.- начало XX в.	ул. Ворошилова, 15/1
46.	1043	Каретник с воротами	Конец XIX в.- начало XX в.	ул. Ворошилова, 15/1
47.	1044	Жилой дом	середина XX в.	пер. Воскресенский, 5
48.	1045	Жилой дом	середина XX в.	ул. Высокая, 6
49.	1046	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Галичская, 6
50.	1047	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Галичская, 12
51.	1048	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Галичская, 18
52.	1049	Двухэтажный жилой дом со щипцом и резьбой	конец XIX - начало XX в.	ул. Галичская, 22
53.	1050	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Галичская, 23
54.	1051	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Галичская, 24
55.	1052	Жилой дом с резными наличниками и сдвоенным арочным окном во фронтоне	первая половина XX в.	ул. Галичская, 37/60
56.	1054	Жилой дом	середина XX в.	ул. Галичская, 52
57.	1056	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Галичская, 75
58.	1057	Жилой дом с резьбой	середина XX в.	пр. Галичский, 3
59.	1058	Хозяйственная постройка	конец XIX - начало XX вв.	ул. Глухая, 12
60.	1059	Полукаменный жилой дом с угловым балконом	Конец XIX в.	ул. Глухая, 12
61.	1060	Каменный одноэтажный корпус	вторая половина XIX в.	ул. Горная, 27а
62.	1061	Жилой дом	середина XX в.	ул. Городская, 6
63.	1062	Жилой дом	середина XX в.	ул. Городская, 15
64.	1063	Жилой дом	середина XX в.	ул. Городская, 24
65.	1064	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Городская, 27
66.	1065	Жилой дом	середина XX в.	ул. Городская, 28
67.	1066	Жилой дом	середина XX в.	ул. Городская, 30
68.	1067	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Городская, 31
69.	1068	Жилой дом	середина XX в.	ул. Городская, 32
70.	1069	Здание церковной лавки при церкви Св. Александра и Антонины	XIX в., вторая половина XX в.	ул. Городская, 35а

71.	1070	Жилой дом	конец XIX - начало XX в.	ул. Городская, 39
72.	1071	Жилой дом	середина XX в.	ул. Горького, 8
73.	1072	Жилой дом	середина XX в.	ул. Дачная, 17
74.	1074	Жилой дом с вальмовой крышей и резными наличниками	Начало XX в.	ул. Депутатская, 11
75.	1075	Жилой дом с мезонином	первая половина XX в.	ул. Депутатская, 15
76.	1076	Жилой дом	середина XX в.	ул. Депутатская, 26
77.	1077	Жилой дом с мезонином	первая половина XX в.	ул. Депутатская, 28
78.	1078	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Депутатская, 30
79.	1079	Жилой дом на высоком каменном подклете	Начало XX в.	ул. Депутатская, 33
80.	1080	Одноэтажное здание больницы	XIX в.	ул. Депутатская, 52
81.	1081	Жилой дом со ставнями	первая половина XX в.	ул. Депутатская, 86
82.	1082	Жилой дом	1951 г.	пр. Детский, 4
83.	1083	Жилой дом	1955 г.	пр. Детский, 6
84.	1084	Каменный жилой дом	1949 г.	ул. Дзержинского, 21
85.	1085	Каменный жилой дом	1949 г.	ул. Дзержинского, 23
86.	1086	Жилой дом со ставнями	конец XIX - начало XX в.	ул. Долматова, 6
87.	1087	Жилой дом	конец XIX - начало XX в.	ул. Долматова, 8а
88.	1088	Полукаменный жилой дом	около середины XIX в.	ул. Долматова, 9
89.	1089	Административное здание	вторая половина XX в.	ул. Долматова, 14
90.	1090	Жилой дом на каменном подклете	1926 г.	ул. Долматова, 27
91.	1091	Трехэтажный каменный дом с аттиком	середина XX в.	ул. Ерохова, 4
92.	1092	Производственный корпус	первая половина XX в.	ул. Ерохова, 16
93.	1093	Полукаменный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Ерохова, 34
94.	1094	Жилой дом	середина XX в.	пр. Железнодорожный, 5
95.	1096	Жилой дом со щипцом и входом на главном фасаде	середина XX в.	ул. Заводская, 21
96.	1100	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Задорина, 3

97.	1101	Двухэтажный дом со щипцом на главном фасаде и резьбой	конец XIX - начало XX в.	ул. Задорина, 8
98.	1102	Даухэтажный жилой дом	середина XX в.	ул. Задорина, 9/101
99.	1104	Двухэтажный дом со щипцом	начало XX в.	ул. Задорина, 11/102
100.	1106	Двухэтажный жилой дом	1951 г.	ул. Задорина, 52а
101.	1107	Двухэтажный жилой дом	1950 г.	ул. Задорина, 53
102.	1108	Жилой дом	середина XX в.	ул. Запрудня, 6
103.	1109	Краснокирпичное здание хозяйственных служб	конец XIX - начало XX в.	ул. Запрудня, 10
104.	1110	Жилой дом с резным декором	середина XX в.	пер. Зеленый, 5
105.	1111	Жилой дом с резным декором	середина XX в.	пер. Зеленый, 6
106.	1112	Полукаменный жилой дом	конец XIX - начало XX в.	пер. Зеленый, 10
107.	1113	Двухэтажный жилой дом с брандмауэрной стенкой	начало XX в.	ул. Ивановская, 16
108.	1114	Жилой дом со ставнями	начало XX в.	ул. Ивановская, 9
109.	1115	Двухэтажный жилой дом	1947 г.	ул. Ивановская, 28
110.	1116	Жилой дом с мезонином	конец XIX - начало XX в.	ул. Ивановская, 29
111.	1117	Двухэтажный жилой дом	1947 г.	ул. Ивановская, 30
112.	1118	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Ивановская, 31
113.	1119	Двухэтажный жилой дом	начало XX в.	ул. Ивановская, 41г
114.	1120	Краснокирпичная хозяйственная постройка	XIX в.	пер. Кадыевский, 3
115.	1121	Жилой дом с вальмовой крышей и резным декором	вторая половина XIX в.	пер. Кадыевский, 8
116.	1122	Двухэтажный жилой дом	конец XIX - начало XX в.	пер. Кадыевский, 9
117.	1123	Жилой дом	начало XX в.	ул. Калинина, 5
118.	1124	Жилой дом с балконом во фронтоне и резным декором	конец XIX в.- начало XX в.	ул. Калинина, 7
119.	1125	Жилой дом	середина XX в.	ул. Калинина, 9
120.	1126	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Калинина, 11
121.	1127	Жилой дом с вальмовой крышей и резными наличниками	конец XIX в.- начало XX в.	ул. Калинина, 22
122.	1130	Жилой дом	начало XX в.	ул. Калинина, 41
123.	1131	Жилой дом с резьбой	первая половина XX в.	ул. Калинина, 51
124.	1133	Двухэтажный каменный дом	XIX в.	ул. Калиновская, 8а

125.	1141	Двухэтажный жилой дом со щипцом и резьбой	конец XIX - начало XX вв.	ул. Калиновская, 64
126.	1142	Жилой дом со щипцом на фасаде и резьбой	конец XIX - начало XX вв.	ул. Калиновская, 72
127.	1144	Жилой дом	начало XX в.	ул. Катушечная, 2/7
128.	1145	Жилой дом с антерсольным этажом и богатым резным декором	конец XIX - начало XX в.	ул. Катушечная, 3
129.	1146	Двухэтажный жилой дом с двухскатной крышей	первая половина XX в.	ул. Катушечная, 5
130.	1147	Жилой дом с вальмовой крышей и резными наличниками	начало XX в.	ул. Катушечная, 7
131.	1148	Жилой дом	середина XX в.	ул. Катушечная, 8
132.	1149	Жилой дом	середина XX в.	ул. Катушечная, 9
133.	1150	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Катушечная, 17/14
134.	1151	Двухэтажный каменный жилой дом	1958 г.	ул. Катушечная, 57
135.	1154	Жилой дом	середина XX в.	пр. Кленовый, 4
136.	1155	Жилой дом	начало XX в.	пр. Кленовый, 5
137.	1156	Жилой дом	середина XX в.	пр. Кленовый, 8
138.	1157	Двухэтажный полукаменный дом со щипцом	начало XX в.	пр. Кленовый, 22
139.	1158	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	пр. Кленовый, 34
140.	1159	Жилой дом с наличниками ажурной резьбы	середина XX в.	пр. Кленовый, 40
141.	1160	Жилой дом с резными наличниками с птичками	середина XX в.	ул. Ключевская, 10
142.	1161	Полукаменный двухэтажный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Ключевская, 41
143.	1162	Жилой дом с резьбой и полувальмой	середина XX в.	ул. Ключевская, 45
144.	1163	Жилой дом с ажурным резным декором	середина XX в.	ул. Ключевская, 59
145.	1164	Жилой дом на высоком каменном подклете	XIX в.	ул. Князева, 13
146.	1165	Жилой дом с вальмовой крышей	конец XIX - начало XX в.	ул. Козуева, 2/41
147.	1166	Жилой дом со ставнями	начало XX в.	ул. Козуева, 4
148.	1167	Жилой дом со ставнями	начало XX в.	ул. Козуева, 6
149.	1168	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Козуева, 12

150.	1169	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Козуева, 32/2
151.	1170	Жилой дом	1901 г.	ул. Козуева, 44
152.	1171	Жилой дом	начало XX в.	ул. Козуева, 49
153.	1172	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Козуева, 50
154.	1173	Жилой дом с резным декором	конец XIX - начало XX в.	ул. Козуева, 52/2
155.	1174	Двухэтажный жилой дом	1952 г.	ул. Козуева, 64
156.	1175	Двухэтажный жилой дом с резными наличниками	первая половина XX в.	ул. Козуева, 105
157.	1176	Жилой дом	середина XX в.	ул. Козуева, 105а
158.	1177	Жилой дом	конец XIX - начало XX в.	ул. Козуева, 106
159.	1178	Двухэтажный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Козуева, 107
160.	1179	Жилой дом	середина XX в.	ул. Козуева, 109
161.	1180	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Коллективная, 14
162.	1181	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Коллективная, 20
163.	1182	Полукаменный жилой дом	конец XIX - начало XX в.	пер. Комлевский, 4
164.	1183	Жилой дом	середина XX в.	пер. Комлевский, 5
165.	1184	Каменный жилой дом с наличниками	середина XX в.	пер. Комлевский, 13
166.	1185	Двухэтажный каменный жилой дом	конец XIX - начало XX в.	пер. Комлевский, 19/39
167.	1187	Жилой дом	1955 г.	ул. Ярославская, 35
168.	1188	Богадельня Крестовоздвиженской церкви на 16 человек	вторая половина XIX в.	ул. Коммунаров, 8
169.	1189	Трехэтажный каменный жилой дом	1937 г.	ул. Коммунаров, 10
170.	1190	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Коммунаров, 32
171.	1191	Производственный корпус	конец XIX в., середина XX в.	ул. Коммунаров, 40
172.	1192	Здание фабрики	конец XIX - начало XX вв.	ул. Коммунаров, 40
173.	1193	Одноэтажный корпус	конец XIX - начало XX вв.	ул. Коммунаров, 40
174.	1195	Двухэтажное административное здание	конец XIX в., середина XX в.	ул. Коммунаров, 63

175.	1196	Жилой дом на каменном подклете	середина XX в.	ул. Комсомольская, 14
176.	1197	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Комсомольская, 16
177.	1198	Каменная хозяйственная постройка	конец XIX в.	ул. Комсомольская, 34а
178.	1199	Жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Комсомольская, 41
179.	1200	Полукаменный жилой дом с резными наличниками и двухскатной крышей	XIX в.	ул. Комсомольская, 43
180.	1201	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Комсомольская, 56
181.	1202	Полукаменный жилой дом с двухскатной крышей	конец XIX в.	ул. Комсомольская, 70
182.	1203	Двухэтажный жилой дом	конец XIX в.	ул. Комсомольская, 57
183.	1204	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Комсомольская, 59
184.	1205	Жилой дом на каменном подклете	первая половина XX в.	ул. Комсомольская, 66
185.	1206	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Комсомольская, 72а
186.	1207	Жилой дом	середина XX в.	ул. Комсомольская, 74
187.	1208	Жилой дом с двухскатной крышей	середина XX в.	ул. Комсомольская, 75
188.	1209	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Комсомольская, 79/1
189.	1210	Двухэтажный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Комсомольская, 81
190.	1211	Жилой дом	первая половина XX в.	пер. Короткий, 1/52
191.	1212	Жилой дом в четыре окна со щипцом и брандмауэрной стенкой	начало XX в.	пер. Короткий, 4
192.	1213	Жилой дом	первая половина XX в.	пер. Короткий, 5
193.	1214	Баня	начало XX в.	пр. Красинский, 4
194.	1215	Каменный одноэтажный корпус	конец XIX в.	пр. Красинский, 5
195.	1216	Жилой дом в два окна	середина XX в.	ул. Красная Слобода, 17
196.	1217	Полукаменный жилой дом со щипцом на фасаде и наличниками с накладками	начало XX в.	ул. Красная Слобода, 33
197.	1218	Здание детского сада	первая половина XX в.	ул. Красная Слобода, 36

198.	1222	Двухэтажный жилой дом	1956 г.	ул. Красноармейская, 74/2
199.	1223	Жилой дом	середина XX в.	ул. Красносельская, 2
200.	1224	Жилой дом	середина XX в.	ул. Красносельская, 10
201.	1225	Жилой дом	середина XX в.	ул. Красносельская, 14
202.	1231	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Крестьянская, 3
203.	1232	Жилой дом на высоком каменном подклете	первая половина XX в.	ул. Крестьянская, 5
204.	1233	Здание детского сада	2-я треть XX в.	пр. Крупской, 9/5
205.	1234	Административное здание	1950-е гг.	пр. Крупской, 14
206.	1235	Жилой дом	1954 г.	ул. Крупской, 26
207.	1236	Жилой дом	1957 г.	ул. Крупской, 27
208.	1237	Жилой дом	1954 г.	ул. Крупской, 28
209.	1238	Жилой дом	1957 г.	ул. Крупской, 30
210.	1239	Жилой дом	1957 г.	ул. Крупской, 31/11
211.	1240	Жилой дом	1957 г.	ул. Крупской, 34
212.	1241	Жилой дом	1957 г.	ул. Крупской, 38
213.	1242	Жилой дом с мезонином и резьбой	вторая половина XIX в.	ул. Кузнецкая, 8
214.	1243	Двухэтажный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Кузнецкая, 10
215.	1244	Жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Кузнецкая, 12
216.	1246	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	пер. Кустарный, 4
217.	1247	Жилой дом	середина XX в.	пер. Кустарный, 10/35
218.	1248	Двухэтажный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Лавровская, 3
219.	1249	Жилой дом	конец XIX в.	ул. Лавровская, 11
220.	1250	Жилой дом	середина XX в.	ул. Лавровская, 13
221.	1254	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Лагерная, 24б
222.	1255	Жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Лагерная, 34
223.	1256	Здание гостиницы	середина XX в.	ул. Лагерная, 38/13
224.	1257	Трехэтажный жилой дом	1954 г.	ул. Ленина, 1а
225.	1258	Жилой дом	XIX в.	ул. Ленина, 5
226.	1259	Двухэтажное краснокирпичное здание	XIX в.	ул. Ленина, 7 (во дворе)
227.	1260	Пристройка к главному корпусу костромского Акцизного Управления	начало XX в.	ул. Ленина, 14

228.	1261	Жилой дом с вальмовой крышей	первая половина XX в.	ул. Ленина, 29
229.	1262	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Ленина, 30/2
230.	1263	Трехэтажный жилой дом	1934 г.	ул. Ленина, 34
231.	1264	Двухэтажный дом с резными наличниками	конец XIX в.	ул. Ленина, 42
232.	1265	Жилой дом на высоком каменном подклете с резными наличниками	конец XIX - начало XX в.	ул. Ленина, 43
233.	1266	Полукаменный жилой дом с двухскатной крышей	XIX в.	ул. Ленина, 62
234.	1267	Здание школы	середина XX в.	ул. Ленина, 84
235.	1268	Жилой дом	1934 г.	ул. Ленина, 88
236.	1271	Жилой дом	середина XX в.	пер. Литейный, 5
237.	1272	Жилой дом на высоком каменном подклете	середина XX в.	пер. Литейный, 7
238.	1273	Жилой дом	середина XX в.	ул. Ломаная, 5
239.	1274	Жилой дом	начало XX в.	ул. Ломаная, 12
240.	1275	Жилой дом	середина XX в.	ул. Ломаная, 12а
241.	1276	Жилой дом	середина XX в.	ул. Ломаная, 17
242.	1277	Жилой дом	середина XX в.	пр. Луговой, 11
243.	1278	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	пр. Луговой, 37
244.	1279	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Маршала Новикова, 21
245.	1280	Жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Маршала Новикова, 77
246.	1281	Двухэтажный жилой дом со щипцом и резным декором	первая половина XX в.	ул. Маршала Новикова, 77
247.	1282	Двухэтажный каменный жилой дом	1954 г.	ул. Маяковского, 2
248.	1283	Трехэтажный каменный жилой дом	1956 г.	ул. Маяковского, 3
249.	1284	Двухэтажный каменный жилой дом	1952 г.	ул. Маяковского, 5а
250.	1285	Двухэтажный каменный жилой дом	1954 г.	ул. Маяковского, 6
251.	1286	Двухэтажный каменный жилой дом	1958 г.	ул. Маяковского, 7
252.	1287	Двухэтажный каменный жилой дом	1961 г.	ул. Маяковского, 8
253.	1288	Двухэтажный каменный жилой дом	1958 г.	ул. Маяковского, 9а

254.	1289	Двухэтажный каменный жилой дом	1959 г.	ул. Маяковского, 15а
255.	1290	Двухэтажный каменный жилой дом	1980 г.	ул. Маяковского, 16
256.	1291	Двухэтажный каменный жилой дом	1956 г.	пр. Маяковского, 3
257.	1292	Двухэтажный каменный жилой дом	1958 г.	пр. Маяковского, 7
258.	1293	Жилой дом	середина XX в.	пер. Металлистов, 3
259.	1294	Каменный двухэтажный жилой дом	XIX в.	пер. Металлистов, 4
260.	1295	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	пер. Металлистов, 5
261.	1296	Жилой дом	середина XX в.	пер. Металлистов, 11
262.	1297	Жилой трехэтажный дом	1952 г.	пр-т Мира, 1а
263.	1299	Общественное здание	середина XX в.	пр-т Мира, 5а
264.	1300	Двухэтажный каменный дом	XIX в.	пр-т Мира, 8/6
265.	1302	Одноэтажный каменный корпус	вторая половина XIX в.	пр-т Мира, 9
266.	1303	Четырехэтажный жилой дом	1932 г.	пр-т Мира, 10
267.	1304	Общественное здание	середина XX в.	пр-т Мира, 106
268.	1305	Четырехэтажный жилой дом	1956 г.	пр-т Мира, 16
269.	1306	Каменный одноэтажный флигель	XIX в.	пр-т Мира, 18а
270.	1307	Костромской государственный цирк	вторая половина XX в.	пр-т Мира, 26
271.	1308	Полукаменный жилой дом	1853 г.	пр-т Мира, 54а
272.	1310	Корпус № 2 больницы им. Королёва	вторая половина XX в.	пр-т Мира, 114
273.	1311	Входная группа больницы им. Королёва	вторая половина XX в.	пр-т Мира, 114
274.	1312	Корпус № 3 больницы им. Королёва	1950-е гг.	пр-т Мира, 114
275.	1313	Корпус № 1 больницы им. Королёва	вторая половина XX в.	пр-т Мира, 114
276.	1314	Корпус № 4 больницы им. Королёва	1950-е гг.	пр-т Мира, 114
277.	1315	Здание оториноларингологического отделения больницы им. Королёва	начало XX в.	пр-т Мира, 114
278.	1317	Полукаменный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Московская, 5/1
279.	1318	Жилой дом	первая половина XX вв.	ул. Московская, 9

280.	1319	Жилой дом	середина XX в.	ул. Московская. 14/1
281.	1320	Жилой дом	первая половина XX вв.	ул. Московская, 17
282.	1321	Жилой дом с резьбой и резным входом	первая половина XX в.	ул. Московская, 18
283.	1322	Здание комплекса железнодорожного вокзала	начало XX в.	ул. Московская, 27
284.	1323	Корпус бывшего железнодорожного вокзала	конец XIX - начало XX в.	ул. Московская, 33
285.	1324	Корпус бывшего железнодорожного вокзала	конец XIX - начало XX в.	ул. Московская, 35
286.	1325	Водонапорная башня	середина XX в.	ул. Московская, 48а
287.	1326	Жилой дом с резными наличниками	первая половина XX в.	ул. Московская, 56
288.	1329	Жилой дом с вальмовой крышей	первая половина XX в.	ул. Мясницкая, 3
289.	1330	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Мясницкая, 4
290.	1331	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Мясницкая, 5
291.	1332	Жилой дом с поперечным мезонином и воротами	середина XX в.	ул. Мясницкая, 12
292.	1333	Жилой дом со ставнями	первая половина XX в.	ул. Мясницкая, 34
293.	1334	Трехэтажный жилой дом	1969 г.	ул. Мясницкая, 35
294.	1335	Полукаменный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Мясницкая, 45
295.	1340	Жилой дом с балконом во фронтоне	конец XIX в.- начало XX в.	ул. Нариманова, 11
296.	1341	Жилой дом с резным декором	конец XIX в.- начало XX в.	ул. Нариманова, 13
297.	1342	Жилой дом с резным декором	конец XIX в.- начало XX в.	ул. Нариманова, 15
298.	1343	Жилой дом с балконом во фронтоне	начало XX в.	ул. Нариманова, 19
299.	1344	Жилой дом	начало XX в.	ул. Нариманова, 21
300.	1345	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Нариманова, 55
301.	1346	Жилой дом в пять окон с резьбой и полувальмой	конец XIX - начало XX вв.	ул. Нижне-Набережная, 34/15
302.	1347	Жилой дом в шесть окон с резьбой и полувальмой	конец XIX - начало XX вв.	ул. Нижне-Набережная, 36
303.	1348	Жилой дом с мезонином и балконом в нем	первая половина XX в.	ул. Нижне-Селищенская, 15, к. 2

304.	1349	Жилой дом с двумя рядами резьбы под карнизом и ажурными наличниками	середина XX в.	ул. Нижне-Селищенская, 22
305.	1350	Жилой дом с резными наличниками и сохранившимися воротами	середина XX в.	ул. Нижне-Селищенская, 31
306.	1351	Жилой дом с наличниками со щипцами	середина XX в.	ул. Нижне-Селищенская, 35
307.	1352	Жилой дом с наличниками с птичками	середина XX в.	ул. Нижне-Селищенская, 38
308.	1353	Жилой дом	начало XX в.	ул. Нижне-Селищенская, 40/26
309.	1354	Жилой дом с резными наличниками с двуглавыми орлами	середина XX в.	ул. Нижне-Селищенская, 47
310.	1355	Жилой дом с полувальмой	середина XX в.	ул. Нижне-Селищенская, 50
311.	1356	Жилой дом с резьбой	первая половина XX в.	ул. Нижне-Селищенская, 73
312.	1357	Двухэтажный жилой дом	середина XX в.	ул. Нижняя Дебря, 3а
313.	1358	Жилой дом с вальмовой крышей	конец XIX в.	ул. Нижняя Дебря, 42
314.	1359	Жилой дом	середина XX в.	ул. Нижняя Дебря, 44
315.	1360	Жилой дом в четыре окна со щипцом	начало XX в.	ул. Нижняя Дебря, 45
316.	1361	Жилой дом с вальмовой крышей	первая половина XX в.	ул. Нижняя Дебря, 50/2
317.	1362	Двухэтажный жилой дом	конец XIX в.	ул. Нижняя Дебря, 56
318.	1363	Двухэтажный жилой дом с резным декором	конец XIX в.	ул. Нижняя Дебря, 60
319.	1364	Жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Низовая, 2/9
320.	1365	Жилой дом	середина XX в.	ул. Низовая, 7
321.	1366	Жилой дом с богатой резьбой на высоком каменном подклете	начало XX в.	ул. Низовая, 10
322.	1367	Каменный двухэтажный дом	XIX в.	ул. Никитская, 10
323.	1368	Одноэтажный жилой дом с вальмовой крышей	конец XIX - начало XX вв.	ул. Никитская, 10а
324.	1371	Жилой дом	середина XX в.	ул. Новая, 3
325.	1372	Дом, в котором жил герой Советского Союза В.А. Зайцев	середина XX в.	ул. Новая, 12
326.	1373	Жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Овражная, 4
327.	1374	Здание бани	середина XX в.	ул. Овражная, 8

328.	1375	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Огородная, 2/11
329.	1376	Жилой дом с сохранившимися воротами	середина XX в.	ул. Огородная, 5
330.	1377	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Писателя Осетрова, 12
331.	1378	Жилой дом	середина XX в.	ул. Писателя Осетрова, 13
332.	1379	Жилой дом с мезонином	вторая половина XIX в.	ул. Писателя Осетрова, 15/2
333.	1380	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Писателя Осетрова, 17
334.	1381	Деревянный дом с мезонином	первая половина XX в.	ул. Писателя Осетрова, 23
335.	1382	Дом-музей М.М. Малышева	первая треть XX в.	ул. Осоавиахима, 6
336.	1383	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Осоавиахима, 8
337.	1384	Жилой дом с вальмовой крышей	первая половина XX в.	ул. Осоавиахима, 9/17
338.	1385	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Осоавиахима, 13
339.	1386	Жилой дом	середина XX в.	ул. Осоавиахима, 14
340.	1387	Полукаменный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Осоавиахима, 17/16
341.	1388	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Осоавиахима, 19
342.	1389	Жилой дом со ставнями	первая половина XX в.	ул. Осоавиахима, 26
343.	1390	Жилой дом с резным балконом во фронтоне	середина XX в.	ул. Осоавиахима, 27
344.	1391	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Осоавиахима, 28
345.	1394	Четырехэтажный жилой дом	1956 г.	ул. Островского, 19/13
346.	1395	Одноэтажный каменный флигель	конец XIX в.	ул. Островского, 49/18
347.	1396	Одноэтажный каменный флигель	XIX в.	ул. Островского, 51/9
348.	1397	Каменный одноэтажный корпус	конец XVIII - XIX вв.	ул. Островского, 55/10
349.	1398	Корпус фабрики	конец XIX в.- начало XX в.	ул. Островского, 57
350.	1399	Корпус фабрики	конец XIX в.- начало XX в.	ул. Островского, 57
351.	1400	Жилой дом со ставнями	середина XX в.	ул. Осыпная, 12

352.	1401	Полукаменный жилой дом с мезонином	конец XIX - начало XX вв.	ул. Осыпная, 15/12
353.	1402	Жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Осыпная, 23
354.	1403	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Осыпная, 27б/20
355.	1404	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Осыпная, 36
356.	1405	Жилой дом с резными наличниками	первая половина XX в.	ул. Пантусовская, 47
357.	1406	Жилой дом с резьбой	начало XX в.	ул. Пантусовская, 52/1
358.	1408	Двухэтажный каменный жилой дом	конец XIX в.	ул. Пантусовская, 60
359.	1409	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Пастуховская, 10/22
360.	1410	Жилой дом	середина XX в.	ул. Пастуховская, 11
361.	1411	Жилой дом	середина XX в.	ул. Пастуховская, 18
362.	1412	Жилой дом	середина XX в.	ул. Пастуховская, 32
363.	1413	Жилой дом	середина XX в.	ул. Подгорная, 13
364.	1414	Жилой дом с балконом во фронтоне	середина XX в.	пер. Пожарный, 1/19
365.	1415	Жилой дом с резными наличниками	первая половина XX в.	пер. Пожарный, 4
366.	1416	Жилой дом с сохранившимися воротами	середина XX в.	пер. Пожарный, 5
367.	1417	Жилой дом с вальмовой крышей и резными наличниками	начало XX в.	пер. Пожарный, 8
368.	1418	Жилой дом с вальмовой крышей и резными наличниками со щипцами	конец XIX - начало XX вв.	пер. Пожарный, 9
369.	1419	Жилой дом	середина XX в.	пер. Пожарный, 12
370.	1420	Полукаменный жилой дом с балконом в мезонине	XIX в.	ул. Покровского, 4
371.	1421	Жилой дом	начало XX в.	ул. Покровского, 6/2
372.	1422	Двухэтажный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Покровского, 10
373.	1423	Жилой дом с вальмовой крышей и слуховым окном	конец XIX - начало XX вв.	ул. Покровского, 12
374.	1424	Жилой дом	середина XX в.	ул. Покровского, 15
375.	1425	Жилой дом с резными наличниками и полувальмой	первая половина XX в.	ул. Покровского, 16/3
376.	1426	Полукаменный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Покровского, 20/1

377.	1427	Жилой дом	середина XX в.	ул. Покровского, 40
378.	1431	Жилой дом с вальмовой крышей и слуховым окном	конец XIX - начало XX вв.	пер. Прибрежный, 4
379.	1432	Жилой дом	середина XX в.	пер. Прибрежный, 5
380.	1433	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	пр. Приречный, 10
381.	1434	Жилой дом	середина XX в.	пр. Приречный, 11
382.	1435	Жилой дом	середина XX в.	пр. Приречный, 17
383.	1436	Жилой дом с резьбой	середина XX в.	пр. Приречный, 19
384.	1437	Жилой дом	середина XX в.	пр. Приречный, 23
385.	1438	Жилой дом	середина XX в.	пр. Приречный, 41
386.	1439	Хозяйственная постройка	первая половина XX в.	пер. Производственный, 2/22
387.	1440	Жилой дом на высоком подклете с резными наличниками	конец XIX - начало XX вв.	пер. Производственный, 2/22
388.	1441	Жилой дом с резными наличниками и штурвалом	середина XX в.	пер. Производственный, 3
389.	1442	Жилой дом на высоком каменном подклете	начало XX в.	пер. Производственный, 4
390.	1443	Жилой дом на высоком каменном подклете	начало XX в.	пер. Производственный, 8
391.	1444	Полукаменный жилой дом	XIX в.	ул. Просвещения, 8/2
392.	1445	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Просвещения, 12
393.	1446	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Просвещения, 14
394.	1447	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Просвещения, 15
395.	1448	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Просвещения, 16
396.	1449	Здание двухэтажное краснокирпичное	конец XIX - начало XX вв.	ул. Просвещения, 22
397.	1452	Жилой дом в три окна на высоком каменном подклете	первая половина XX в.	ул. Пятницкая, 5
398.	1453	Двухэтажный каменный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Пятницкая, 14
399.	1454	Двухэтажный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Пятницкая, 21
400.	1455	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Пятницкая, 23
401.	1456	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Пятницкая, 27/11
402.	1457	Двухэтажный каменный жилой дом	1930 г.	ул. Пятницкая, 32

403.	1458	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Пятницкая, 38
404.	1459	Двухэтажный жилой дом с брандмауэрной стеной	конец XIX - начало XX вв.	ул. Пятницкая, 47
405.	1460	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Пятницкая, 55/33
406.	1461	Двухэтажный каменный жилой дом	1955 г.	ул. 7-ая Рабочая, 4
407.	1462	Двухэтажный каменный жилой дом	1955 г.	ул. 7-ая Рабочая, 10/59
408.	1463	Двухэтажный каменный жилой дом	1956 г.	ул. 8-ая Рабочая, 1/86
409.	1464	Жилой дом	середина XX в.	ул. Рабочая Слобода, 13
410.	1465	Жилой дом с резными наличниками	первая половина XX в.	ул. Рабочая Слобода, 22
411.	1466	Жилой дом с резьбой	середина XX в.	пер. Ремесленный, 3
412.	1467	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	пер. Ремесленный, 9
413.	1468	Часовня "Царская Голгофа"	между 2009 и 2013 гг.	пер. Ремесленный, 11
414.	1469	Жилой дом	первая половина XX вв.	пер. Ровный, 6/11
415.	1470	Одноэтажный каменный флигель	XIX в.	ул. Свердлова, 7
416.	1471	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Свердлова, 32
417.	1472	Полукаменный жилой дом в пять окон с резьбой	конец XIX - начало XX вв.	ул. Свердлова, 34
418.	1473	Двухэтажный каменный жилой дом	1954 г.	ул. Свердлова, 39а
419.	1474	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Свердлова, 46/23
420.	1477	Жилой дом со ставнями	первая половина XX в.	ул. Свердлова, 61
421.	1478	Каменный двухэтажный дом	начало XX в.	ул. Свердлова, 77
422.	1484	Жилой дом	середина XX в.	ул. Северная, 8
423.	1485	Жилой дом	середина XX в.	пр. 2-й Селищенский, 32
424.	1486	Двухэтажный жилой дом	начало XX в.	ул. Сенная, 6
425.	1487	Жилой дом	начало XX в.	ул. Сенная, 12
426.	1488	Жилой дом в пять окон на высоком каменном подклете с вальмовой крышей	вторая половина XIX в.	ул. Сенная, 25

427.	1489	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Сенная, 28
428.	1490	Полукаменный жилой дом с мезонином	вторая половина XIX в.	ул. Сенная, 30
429.	1491	Жилой дом с вальмовой крышей и резными наличниками	начало XX в.	пер. Сенной, 1/17
430.	1492	Жилой дом с вальмовой крышей и резными наличниками	начало XX в.	пер. Сенной, 2/19
431.	1493	Двухэтажный жилой дом	начало XX в.	пер. Сенной, 5
432.	1494	Дом жилой на каменном подклете с двухскатной крышей	начало XX в.	пер. Сенной, 7
433.	1495	Жилой дом с двухскатной крышей	конец XIX в.	пер. Сенной, 12
434.	1496	Жилой дом с вальмовой крышей	конец XIX - начало XX вв.	пер. Сенной, 14
435.	1497	Жилой дом	первая половина XX в.	пер. Сенной, 21/34
436.	1498	Жилой дом с каменным цокольным этажом	середина XIX в.	пер. Сенной, 21/34
437.	1499	Дом, в котором жил В.Ф. Стожаров	первая треть XX в.	ул. Симановского, 14
438.	1500	Полукаменный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Симановского, 16а
439.	1501	Полукаменный жилой дом с двухскатной крышей	первая половина XX в.	ул. Симановского, 18
440.	1502	Четырехэтажный каменный жилой дом	1953 г.	ул. Симановского, 21
441.	1503	Полукаменный флигель	XIX в.	ул. Симановского, 22
442.	1504	Жилой дом с вальмовой крышей и резными наличниками	конец XIX - начало XX вв.	ул. Симановского, 25
443.	1505	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Симановского, 29
444.	1506	Жилой дом	1961 г.	ул. Симановского, 41а
445.	1507	Полукаменный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Симановского, 44/35
446.	1508	Трехэтажный каменный жилой дом	1952 г.	ул. Симановского, 46
447.	1509	Жилой дом в три окна с резьбой	начало XX в.	ул. Симановского, 61
448.	1510	Двухэтажный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Симановского, 69
449.	1511	Жилой дом	середина XX в.	ул. Симановского, 80а

450.	1513	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Симановского, 98/2
451.	1515	Четырехэтажный каменный жилой дом	1956 г.	ул. Симановского, 101
452.	1516	Жилой дом с наличниками	середина XX в.	пер. Слесарный, 6
453.	1517	Жилой дом с наличниками	середина XX в.	пер. Слесарный, 10/29
454.	1518	Двухэтажный жилой дом с брандмауэрной стенкой	вторая половина XIX в.	ул. Смоленская, 4
455.	1519	Жилой дом с мезонином	конец XIX - начало XX вв.	ул. Смоленская, 6
456.	1520	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Смоленская, 22
457.	1521	Здание школы	середина XX в.	ул. Смоленская, 28а
458.	1522	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Смоленская, 29
459.	1523	Двухэтажный краснокирпичный корпус	конец XIX - начало XX вв.	ул. Советская, 8б
460.	1524	Здание кинотеатра "Дружба"	вторая треть XX в.	ул. Советская, 22
461.	1525	Краснокирпичный одноэтажный флигель	начало XX в.	ул. Советская, 22а
462.	1526	Дом на каменном цоколе с резными наличниками	вторая половина XIX в.	ул. Советская, 30
463.	1527	Двухэтажное каменное здание	середина XX в.	ул. Советская, 30а
464.	1528	Четырехэтажный каменный жилой дом	1953 г.	ул. Советская, 36
465.	1529	Двухэтажный жилой дом с аттиком	вторая половина XIX в.	ул. Советская, 45/41
466.	1530	Жилой дом на высоком каменом цоколе с вальмовой крышей и резными наличниками	вторая половина XIX в.	ул. Советская, 51б
467.	1531	Травмпункт при городской больнице	середина XX в.	ул. Советская, 77
468.	1532	Здание поликлиники и отделений городской больницы	середина XX в.	ул. Советская, 77
469.	1534	Корпус городской больницы	середина XX в.	ул. Советская, 77
470.	1538	Жилой дом с рустованными углами	1956 г.	ул. Советская, 56
471.	1539	Здание театра	1980-е гг.	ул. Советская, 58
472.	1540	Жилой дом	1985 г.	ул. Советская, 59/48
473.	1541	Двухэтажный жилой дом	середина XX в.	ул. Советская, 71
474.	1542	Административный корпус городской больницы	вторая половина XIX в.	ул. Советская, 77
475.	1543	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Спасокукоцкого, 13

476.	1544	Одноэтажный жилой дом со щипцом и резным декором	первая половина XX в.	ул. Спасокукоцкого, 25
477.	1545	Полукаменный жилой дом	конец XIX в.	ул. Спасокукоцкого, 26
478.	1546	Общественное здание	вторая половина XX в.	ул. Спасокукоцкого, 29/62
479.	1547	Жилой дом в четыре окна на высоком каменном цоколе	вторая половина XIX в.	ул. Спасокукоцкого, 39
480.	1548	Здание техникума	середина XX в.	ул. Спасокукоцкого, 40
481.	1549	Двухэтажный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Спасокукоцкого, 45
482.	1550	Жилой дом	середина XX в.	ул. Спасокукоцкого, 45б
483.	1551	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Спасокукоцкого, 48
484.	1552	Жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Спасокукоцкого, 49
485.	1553	Жилой дом в пять окон с полувальмой	начало XX в.	ул. Спасокукоцкого, 58
486.	1554	Жилой дом	середина XX в.	ул. Стрелецкая, д12
487.	1555	Жилой дом	1949 г.	ул. Строительная, 2
488.	1556	Жилой дом	1949 г.	ул. Строительная, 4
489.	1557	Жилой дом	1949 г.	ул. Строительная, 6
490.	1558	Здание школы	1950-е гг.	ул. Строительная, 8
491.	1559	Жилой дом	1949 г.	пр. Строительный, 3
492.	1560	Жилой дом	1949 г.	пр. Строительный, 4
493.	1561	Жилой дом	1949 г.	пр. Строительный, 5
494.	1562	Жилой дом	около 1949 г.	пр. Строительный, 6
495.	1563	Жилой дом	1937 г.	пр. Строительный, 7
496.	1564	Жилой дом	1952 г.	пр. Строительный, 8
497.	1565	Жилой дом	1952 г.	пр. Строительный, 12
498.	1566	Жилой дом	1953 г.	пр. Строительный, 13
499.	1567	Жилой дом	1955 г.	пр. Строительный, 14
500.	1568	Жилой дом	1956 г.	пр. Строительный, 15
501.	1569	Жилой дом	1957 г.	пр. Строительный, 17
502.	1570	Жилой двухэтажный дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Ивана Сусанина, 10/12
503.	1571	Каменный жилой дом	1956 г.	ул. Ивана Сусанина, 32а/79
504.	1572	Жилой дом в три окна со щипцом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Ивана Сусанина, 6
505.	1573	Жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Ивана Сусанина, 8/17
506.	1574	Жилой дом	начало XX в.	ул. Ивана Сусанина, 14

507.	1575	Жилой дом	начало XX в.	ул. Ивана Сусанина, 16
508.	1576	Жилой дом	начало XX в.	ул. Ивана Сусанина, 16а
509.	1577	Жилой дом	начало XX в.	ул. Ивана Сусанина, 20
510.	1578	Пятиэтажный каменный жилой дом в стиле сталинский ампир	1949 г.	пр-т Текстильщиков, 3
511.	1579	Трехэтажный каменный жилой дом	1952 г.	пр-т Текстильщиков, 6
512.	1580	Двухэтажный жилой дом с двухскатной крышей	начало XX вв.	пр-т Текстильщиков, 12
513.	1581	Четырехэтажный каменный жилой дом	середина XX в.	пр-т Текстильщиков, 14
514.	1582	Каменный флигель	XIX в.	пр-т Текстильщиков, 20а
515.	1583	Хозяйственная постройка	начало XX вв.	пр-т Текстильщиков, 20а
516.	1584	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	пр-т Текстильщиков, 25
517.	1585	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	пр-т Текстильщиков, 26
518.	1586	Четырехэтажный каменный жилой дом	1956 г.	пр-т Текстильщиков, 26а
519.	1587	Жилой дом на каменном цоколе	конец XIX - начало XX вв.	пр-т Текстильщиков, 28
520.	1588	Двухэтажный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	пр-т Текстильщиков, 30
521.	1589	Жилой дом на каменном подклете с вальмовой крышей	начало XX в.	пр-т Текстильщиков, 32
522.	1590	Жилой дом	первая половина XX в.	пр-т Текстильщиков, 34
523.	1591	Жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	пр-т Текстильщиков, 35
524.	1592	Двухэтажный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	пр-т Текстильщиков, 36
525.	1593	Двухэтажный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	пр-т Текстильщиков, 37/34
526.	1594	Двухэтажный жилой дом со щипцом	первая половина XX в.	пр-т Текстильщиков, 43/20
527.	1595	Каменный двухэтажный жилой дом	XIX в.	пр-т Текстильщиков, 44
528.	1596	Двухэтажный жилой дом с двухскатной крышей	середина XX в.	пр-т Текстильщиков, 45/25
529.	1597	Четырехэтажное общественное здание в стиле классицизм	середина XX в.	пр-т Текстильщиков, 46

530.	1598	Жилой дом с вальмовой крышей	1926 г.	пр-т Текстильщиков, 55
531.	1599	Двухэтажный жилой дом	1926 г.	пр-т Текстильщиков, 69
532.	1600	Двухэтажный жилой дом	1920-е гг.	пр-т Текстильщиков, 71/26
533.	1601	Корпус костромского энергетического техникума им. Ф.В. Чижова	середина XX в.	пр-т Текстильщиков, 73
534.	1602	Корпус костромского энергетического техникума им. Ф.В. Чижова	середина XX в.	пр-т Текстильщиков, 73
535.	1603	Трехэтажное каменное здание фабрики	начало XX в.	пр-т Текстильщиков, 73р
536.	1604	Двухэтажный каменный корпус	начало XX в.	пр-т Текстильщиков, 73р
537.	1605	Административный корпус	начало XX в.	пр-т Текстильщиков, 73р
538.	1606	Жилой дом	первая половина XX в.	пр-т Текстильщиков, 74
539.	1607	Двухэтажный жилой дом с башенкой	первая половина XX в.	ул. Терешковой, 12
540.	1608	Жилой дом на каменном цоколе с двухскатной крышей	первая половина XX в.	ул. Терешковой, 24
541.	1609	Жилой дом с поперечным мезонином	вторая половина XIX в.	ул. Терешковой, 32
542.	1610	Двухэтажный жилой дом с резьбой и двухскатной крышей	начало XX в.	ул. Терешковой, 40
543.	1611	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Терешковой, 58
544.	1612	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Терешковой, 70
545.	1613	Жилой дом с резными наличниками	первая половина XX в.	ул. Терешковой, 72
546.	1619	Трехэтажный каменный жилой дом	1954 г.	ул. Ткачей, 2/12
547.	1620	Здание Костромского областного наркологического диспансера	середина XX в.	ул. Ткачей, 4, 4а, 6
548.	1621	Жилой дом	середина XX вв.	пер. Торговый, 1
549.	1622	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Транспортная, 15
550.	1623	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Транспортная, 21
551.	1624	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Транспортная, 23

552.	1625	Жилой дом	середина XX в.	ул. Транспортная, 53
553.	1626	Двухэтажный каменный жилой дом	1952 г.	ул. Федосеева, 4
554.	1627	Полукаменный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Федосеева, 9г
555.	1628	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Федосеева, 22
556.	1630	Жилой дом	середина XX в.	ул. Холмовая, 9
557.	1631	Жилой дом	середина XX в.	ул. Холмовая, 12
558.	1632	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Холмовая, 16
559.	1633	Трехэтажный каменный жилой дом	1953 г.	ул. Шагова, 4
560.	1634	Каменный одноэтажный флигель	XIX в.	ул. Шагова, 8
561.	1635	Двухэтажное каменное здание школы	середина XX в.	ул. Шагова, 9
562.	1636	Жилой дом с двускатной крышей и резными наличниками	конец XIX - начало XX вв.	ул. Шагова, 12
563.	1637	Одноэтажный деревянный флигель	первая половина XX в.	ул. Шагова, 22а
564.	1638	Пятиэтажный каменный жилой дом	1938 г.	ул. Шагова, 25/8
565.	1639	Дом жилой на каменном цоколе с вальмовой крышей	вторая половина XIX в.	ул. Шагова, 29
566.	1640	Жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Шагова, 32
567.	1641	Жилой дом с двухскатной крышей	первая половина XX в.	ул. Шагова, 37
568.	1642	Жилой дом с вальмовой крышей и резными наличниками	конец XIX в.	ул. Шагова, 40/2
569.	1643	Жилой дом на высоком каменном подклете	вторая половина XIX в.	ул. Шагова, 40/2
570.	1644	Двухэтажный жилой дом	начало XX в.	ул. Шагова, 48
571.	1645	Двухэтажный жилой дом с двухскатной крышей	середина XX в.	ул. Шагова, 54
572.	1646	Жилой дом с вальмовой крышей	конец XIX - начало XX вв.	ул. Шагова, 59
573.	1647	Жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Шагова, 62

574.	1648	Двухэтажный жилой дом с резным подкарнизным фризом и кронштейнами	начало XX в.	ул. Шагова, 65
575.	1649	Двухэтажный жилой дом	первая половина XX в.	ул. Шагова, 67
576.	1650	Жилой дом	середина XX в.	ул. Шагова, 73
577.	1651	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Шагова, 74а
578.	1652	Жилой дом	середина XX в.	ул. Шагова, 76
579.	1653	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Шагова, 78
580.	1654	Жилой дом	середина XX в.	ул. Шагова, 80
581.	1658	Жилой дом с резьбой	первая половина XX в.	ул. Шагова, 94
582.	1659	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Шагова, 99
583.	1660	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Шагова, 103б
584.	1661	Полукаменный жилой дом с торговой лавкой в первом этаже	конец XIX - начало XX вв.	ул. Широкая, 3/2
585.	1662	Жилой дом	середина XX в.	ул. Широкая, 9
586.	1663	Жилой дом необшитый с резными наличниками	конец XIX - начало XX в.	ул. Широкая, 10
587.	1664	Жилой дом	середина XX в.	ул. Широкая, 12
588.	1665	Жилой дом с мезонином	первая половина XX в.	ул. Широкая, 18
589.	1666	Жилой дом с резьбой	первая половина XX в.	ул. Широкая, 23/1
590.	1667	Жилой дом	середина XX в.	ул. Широкая, 25/2
591.	1668	Жилой дом	1950 г.	пр. Школьный, 6
592.	1669	Здание детского сада	2-я треть XX в.	пр. Школьный, 7
593.	1670	Жилой дом	1953 г.	пр. Школьный, 8
594.	1671	Жилой дом	1952 г.	пр. Школьный, 8
595.	1672	Жилой дом	1953 г.	пр. Школьный, 9
596.	1673	Полукаменный жилой дом	XIX в.	ул. Щемиловка, 5
597.	1674	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Щемиловка, 7
598.	1675	Полукаменный жилой дом	вторая половина XIX в.	ул. Щемиловка, 15
599.	1676	Жилой дом	середина XX в.	ул. Энгельса, 8
600.	1677	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Энгельса, 12
601.	1678	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Энгельса, 14

602.	1679	Жилой дом со ставнями и полувальмой	конец XIX - начало XX вв.	ул. Энгельса, 24
603.	1680	Жилой дом с мезонином	конец XIX - начало XX вв.	ул. Энгельса, 25
604.	1681	Двухэтажный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Энгельса, 33
605.	1682	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Энгельса, 35
606.	1683	Жилой дом с резьбой и мезонином	первая половина XX в.	ул. Энгельса, 37
607.	1684	Жилой дом с вальмовой крышей со щипцом и богатой резьбой	вторая половина XIX в.	ул. Юношеская, 20/27а
608.	1685	Двухэтажный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Юношеская, 22
609.	1686	Жилой дом	середина XX в.	ул. Юношеская, 24б
610.	1687	Жилой дом	первая половина XX в.	ул. Юношеская, 38/34
611.	1690	Двухэтажный жилой дом	конец XIX - начало XX вв.	ул. Юных пионеров, 78
612.	1691	Жилой дом с резными наличниками	середина XX в.	ул. Юных пионеров, 87
613.	1693	Жилой дом	около 1950 г.	ул. Ярославская, 17
614.	1694	Жилой дом	1950 г.	ул. Ярославская, 19а
615.	1695	Жилой дом	1958 г.	ул. Ярославская, 25/1
616.	1696	Жилой дом	1955 г.	ул. Ярославская, 31/2
617.	1697	Табачная фабрика Чумаковых с пристроенным трехэтажным объемом	начало XX в.	ул. Островского, 44/7
618.	1698	Здание департамента финансов	середина XX в.	ул. Пятницкая, 39/1
619.	1699	Дом Леонтьевой	вторая половина XIX в.	ул. Сенная, 5/1

III. Планировочная структура территории, включая ее элементы

Охране подлежат:

- веерная планировочная структура и ее элементы (исторические красные линии, сохранившиеся исторические линии застройки, исторические площади, ценное городское озеленение и участки природного ландшафта);

- принцип исторической парцелляции кварталов, характер использования участков домовладений;

- местоположение элементов планировочной структуры в плане, существующие отметки поверхности с возможностью восстановления исторических отметок поверхностей, существующие границы кварталов;

- улично-дорожная сеть, сохранившая трассировку от дорегулярной планировки – ул. 1 Мая, ул. Островского, ул. Чайковского, ул. Щемиловка, участок ул. Пятницкой, ул. Комсомольская, ул. Козуева, участок ул. Симановского в районе ансамбля Богоявленского монастыря, участок ул. Лавровской, ул. Дзержинского, ул. Нижняя Дебря, участок ул. Горной, ул. Лесная, участок ул. Коммунаров;

- улично-дорожная сеть в заречной части города (районы Городище, Селище, Спасо-Никольская слобода);

- улично-дорожная сеть района Ипатьевской (Богословской) слободы, Спасо-Андреевской слободы;

- улично-дорожная сеть в районе Запрудни – ул. Водяная, ул. Запрудня, 1-й Водяной пер., 2-й Водяной пер.;

- улично-дорожная сеть, сложившаяся по регулярному генеральному плану 1781 г. (улицы, переулки, проезды, площади) – участок ул. Пятницкой, пр-кт Текстильщиков от Сусанинской площади до ул. Пятницкой, ул. Ленина, пр-кт Мира, ул. Шагова, участок ул. Мясницкой, участок ул. Подлипаева, пер. Воскресенский;

- улично-дорожная сеть, сложившаяся согласно регулярному плану 1790-х гг. (улицы, переулки, проезды, площади) – участок ул. Комсомольской, ул. Спасокукоцкого, ул. Депутатская, ул. Терешковой, ул. Горького, ул. Полянская, ул. Князева, ул. Сенная, ул. Маршала Новикова, ул. Калиновская, ул. Долматова, ул. Смоленская, ул. Энгельса, ул. Ивана Сусанина, участок ул. Горной, ул. Крестьянская, пер. Мельничный, ул. Лермонтова, ул. Овражная, участок ул. Подлипаева, ул. Осыпная, участок ул. Лагерной, участок пер. Музейного, пер. Крупяной, пер. Газетный, участок ул. Лесной, участок пр-та Текстильщиков, участок ул. Симановского, ул. Борьбы, ул. Юных Пионеров, ул. Красноармейская, ул. Маяковского, ул. Катушечная, пер. Сенной, ул. Галичская, участок ул. Мясницкой, ул. Свердлова, ул. Советская, участок ул. Дзержинского, ул. Ивановская, пер. Короткий, ул. Пастуховская, ул. Юношеская;

- фрагмент булыжной мостовой на спуске с «Муравьёвки» по ул. Дзержинского;

- местоположение мостов через реки и ручьи – мост через реку Черную, мост через реку Волгу, мост через реку Кострому, мост через реку Белилку;

- местоположение исторических въездных направлений – южный въезд в город Кострому из города Ярославля, южный въезд из города Нерехты, западный въезд из села Шунги, северный въезд через Запрудненскую слободу из деревни Аганино, северный въезд из города Буя, северо-восточный въезд из города Галича и поселка городского типа Судиславля, восточный въезд из города Кинешмы;

- местоположение, исторические линии застройки, функциональное использование Сусанинской (Екатеринославской) площади, сохранившееся незастроенное пространство Сенной площади, Советской площади и Октябрьской площади;

- исторически ценные зеленые насаждения до 1917 г.:

№	№ по экспликации	Наименование	Адрес
1.	1	Сквер Ботниковский	ул. Советская, 1
2.	2	Зеленые насаждения на площади Сусанинской	Сусанинская площадь
3.	3	Сквер «Муравьёвка» между ул. Дзержинского и ул. Нижняя Дебря	ул. Дзержинского, 8
4.	4	Зеленые насаждения по ул. Дзержинского, напротив домов 17-23	ул. Дзержинского, 17-23
5.	5	Сквер на пересечении ул. Ивановской и ул. Крестьянской	пересечение ул. Ивановской и ул. Крестьянской
6.	6	Центральный городской парк с валом по ул. Чайковского и сквер Виктора Бочкова	ул. Чайковского
7.	7	Бульвар по проспекту Мира, от площади Сусанинской до площади Мира	пр-кт Мира, 1-21
8.	8	Сквер Марьинский	ул. Шагова, 25
9.	9	Парк бывшей усадьбы Радьковых по ул. Городской	ул. Городская, 25
10.	10	Старое кладбище по ул. Городской	ул. Городская, 35
11.	11	Парк Эрмитаж	ул. Советская, 23

- исторически ценные зеленые насаждения советского периода до 1950 г.:

№	№ по экспликации	Наименование	Адрес
1.	12	Сквер у памятника Юрию Долгорукому на площади Советской	ул. Советская, 3
2.	13	Сквер у фонтана на площади Советской	Советская площадь
3.	14	Бульвар по ул. Молочной горы	ул. Молочная гора
4.	15	Сквер у Мучных рядов, от проспекта Текстильщиков до ул. Островского	ул. Щемиловка
5.	16	Парк в районе домов 7 и 9 по пр-кту Мира	пр-кт Мира, 7,9
6.	17	Площадь Мира	пр-кт Мира, 33,37
7.	18	Площадь Тружеников тыла	ул. Депутатская, 47
8.	19	Сквер на ул. Федосеева	ул. Федосеева, 22
9.	20	Кладбище по ул. Транспортной	ул. Транспортная
10.	21	Мемориальный зеленый комплекс у Вечного огня по проспекту Мира и зеленые насаждения до ул. Юрия Смирнова	пересечение пр-та Мира и ул. Смирнова Юрия
11.	22	Зеленые насаждения на пересечении ул. Московской и Ярославской	пересечение ул. Московской и Ярославской

- элементы природного ландшафта – рельеф, водные объекты, влияющие на характер сложившейся планировочной структуры:

- река Волга (Горьковское водохранилище), являющаяся основной композиционно-планировочной осью города Костромы, ее береговые террасы, переходящие в водораздельное плато, задернованные береговые склоны, озеленение пойм;

- местоположение русел рек Костромы, Черной, Белилки, Игуменки;

- планировочная структура территорий кладбищ и исторических захоронений – кладбища при церкви Спаса на Запрудной, церкви Иоанна Богослова с интерьером, церкви Александра и Антонины Римских, татарское кладбище в Татарской слободе;

- местоположение и трассировка частично сохранившихся и утраченных городских укреплений – детинец при реке Суле, укрепление «Старый Город», укрепление «Новый Город», городище.

IV. Объемно-пространственная структура

Охране подлежат:

- объемно-пространственная структура исторического поселения, в том числе элементы, характеризующие его типологическое и композиционное своеобразие;

- сложная объемно-пространственная структура исторического поселения, сложившаяся к середине XX в., заключающаяся в сочетании природного ландшафта, естественных природных доминант, естественных водоемов, градостроительных доминант, архитектурно-градостроительных ансамблей и комплексов, зон малоэтажной жилой застройки;

- объемно-пространственная структура исторического поселения, образованная природными и искусственно созданными элементами ландшафта (рельефом и водными объектами) – выраженная гряда вдоль левого берега реки Волги («Муравьёвка»), остатки земляных валов Старого города и остатки рвов (ул. Чайковского), естественные возвышенности в правобережной части города (район Городище, Селище), понижение рельефа в районе пойм рек, река Волга (Горьковское водохранилище), река Кострома, река Черная, река Игуменка, река Белилка;

- объемно-пространственная структура, основанная на контрасте между малоэтажной застройкой и высотными архитектурными доминантами:

доминирующая роль в левобережной части города Костромы ансамбля Костромского кремля и его построек, в том числе восстанавливаемого Богоявленского собора, колокольни Знаменской церкви, XIX в., церкви Воскресения на Дебре, 1652 г., церкви Спаса в Рядах, 1766 г., ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв., каланчи пожарного депо, 1824-1825 гг., церкви Ильинской, XVIII – XIX в., церкви Иоанна Златоуста, 1751 г., Алексеевской церкви, XVIII в.;

в правобережной части города Костромы – церкви Ильинской за Волгой, 1683 г., церкви Преображения за Волгой, 1688 г., церкви Александра и Антонины, 1786 г. - XIX в.; в районе Ипатьевского монастыря - ансамбля Ипатьевского монастыря, Иоанно-Богословской церкви, 1681-1686 гг., в районе Запрудни - церкви Спаса на Запрудной, 1754 г.;

- периметральная композиционная структура кварталов конца XVIII – XIX вв. – дискретная «с прозорами» застройка улиц и площадей, закрепление зданиями углов кварталов;

- принципы застройки сплошным фронтом зданий до 3-х этажей по ул. Советской (от Сусанинской площади от дома № 7 до дома № 21 (нечетная сторона), в начале ул. Чайковского и по нечетной стороне ул. Молочная гора;

- местоположение и роль градостроительных доминант:

№	№ по экспликации	Статус доминанты	Наименование	Адрес, местонахождение
1.	1	Культовая общегородская доминанта	Церковь Александра и Антонины Римских в Селище	ул. Верхне-Селищенская, 35а
2.	2	Культовая общегородская доминанта	Спасо-Преображенский кафедральный собор	ул. Волгарей, 4
3.	3	Культовая общегородская доминанта	Церковь Ильинская за рекой Волгой	ул. Дачная, 17а
4.	4	Культовая общегородская доминанта	Спасо-Запрудненская церковь	ул. Запрудня, 2
5.	5	Культовая общегородская доминанта	Спасская церковь в Гостином ряду	ул. Красные Ряды, 1
6.	6	Культовая общегородская доминанта	Вознесенская в Дебре церковь	пер. Мельничный, 5
7.	7	Культовая общегородская доминанта	Воскресенская церковь на Дебре	ул. Нижняя Дебря, 37
8.	8	Культовая общегородская доминанта	Знаменская церковь на Дебре	ул. Нижняя Дебря, 37 (39а)
9.	9	Культовая общегородская доминанта	Троицкий собор	ул. Просвещения, 1
10.	10	Культовая общегородская доминанта	надвратная церковь во имя св. Хрисанфа и Дарии	ул. Просвещения, 1
11.	11	Культовая общегородская доминанта	Колокольня	ул. Симановского, 26
12.	12	Культовая общегородская доминанта	Собор Богоявления Господня	ул. Симановского, 26
13.	13	Культовая общегородская доминанта	Ильинская церковь	ул. Советская, 4

14.	14	Культовая общегородская доминанта	Богоявленский собор Костромского кремля с колокольней	ул. Чайковского, 10
15.	16	Культовая районная доминанта	Алексеевская церковь (в Гашееве слободе)	ул. Катушечная, 14
16.	17	Культовая районная доминанта	Церковь Рождества (деревянная)	ул. Клубная, 8
17.	18	Культовая районная доминанта	Златоустовская церковь	ул. Лавровская, 5
18.	20	Культовая районная доминанта	Иоанно-Богословская церковь	ул. Писателя Осетрова, 4
19.	21	Культовая районная доминанта	Звонница	ул. Просвещения, 1
20.	22	Культовая районная доминанта	Собор Рождества Пресвятой Богородицы	ул. Просвещения, 1
21.	24	Культовая локальная доминанта	Часовня Феодора Стратилата на воинском кладбище	воинское кладбище
22.	25	Культовая локальная доминанта	Церковь Георгия Победоносца при Военной Академии РХБЗ им. Тимошенко	ул. Горького, 16
23.	26	Культовая локальная доминанта	Часовня при окружной больнице №1	ул. Депутатская, 50
24.	27	Культовая локальная доминанта	Покровская домовая при епархиальном женском училище	ул. Дзержинского, 15
25.	28	Культовая локальная доминанта	Святодуховская домовая при мужской гимназии	ул. Дзержинского, 17
26.	29	Культовая локальная доминанта	часовня при Костромском областном бюро судебно-медицинской экспертизы	ул. Комсомольская, 21
27.	30	Культовая локальная доминанта	Часовня Вонифатия Мученика при ликеро-водочном заводе	ул. Ленина, 14
28.	31	Культовая локальная доминанта	Часовня при центре гражданской защиты	ул. Ленина, 86
29.	32	Культовая локальная доминанта	Церковь Николая Чудотворца на Дебре	ул. Лесная, 15
30.	33	Культовая локальная доминанта	Часовня Николая Чудотворца на Молочной горе	ул. Молочная Гора, 3А

31.	34	Культовая локальная доминанта	Церковь иконы Божией Матери Всецарицы при онкологическом диспансере	ул. Нижняя Дебря, 19
32.	35	Культовая локальная доминанта	Церковь Дмитриевская (Спасо-Фоминская) (деревянная)	ул. Просвещения, 1б
33.	36	Культовая локальная доминанта	Смоленско-Шуйской иконы Божией Матери	ул. Просвещения, 1б
34.	37	Культовая локальная доминанта	Церковь Ильинская (деревянная)	ул. Просвещения, 1б
35.	38	Культовая локальная доминанта	Часовня из деревни Юркино	ул. Просвещения, 1б
36.	39	Культовая локальная доминанта	Часовня из Большого Токарёва	ул. Просвещения, 1б
37.	40	Культовая локальная доминанта	Часовня из деревни Притыкино	ул. Просвещения, 1б
38.	41	Культовая локальная доминанта	Часовня Николая Чудотворца в Пряничных рядах	ул. Пряничные Ряды, 1
39.	42	Культовая локальная доминанта	Часовня Успения Пресвятой Богородицы в Пряничных Рядах	ул. Пряничные Ряды, 1
40.	43	Культовая локальная доминанта	Часовня царственных страстотерпцев	пер. Ремесленный, 9
41.	44	Культовая локальная доминанта	Церковь Смоленской иконы Божией Матери	ул. Симановского, 26А
42.	46	Культовая локальная доминанта	Часовня Александра Невского в Кремле	Центральный парк
43.	50	Существующая гражданская доминанта	Башня льнопрядильной фабрики А.В. Брюханова	ул. Борьбы, 75
44.	51	Существующая гражданская доминанта	водонапорная башня	ул. Московская, 48а
45.	52	Существующая гражданская доминанта	Покровская водонапорная башня	ул. Мясницкая, 19д
46.	53	Существующая гражданская доминанта	Ветряная мельница на столбах	ул. Просвещения, 1б
47.	54	Существующая гражданская доминанта	Ветряная мельница на столбах	ул. Просвещения, 1б
48.	55	Существующая гражданская доминанта	Мельница-шатровка из деревни Спас	ул. Просвещения, 1б

49.	56	Существующая гражданская доминанта	Пожарная каланча	ул. Симановского, 1
50.	47	Культовая общегородская доминанта, изменившая свое значение как доминанта в связи с изменением облика	Богословская на Каткиной горе церковь	ул. Горная, 14
51.	48	Культовая общегородская доминанта, изменившая свое значение как доминанта в связи с изменением облика	Благовещенская церковь	ул. Свердлова, 24

- месторасположение утраченных градостроительных доминант – Церкви Василия Блаженного (ул. Верхне-Селищенская), Всехсвятской церкови (напротив дома по ул. Дзержинского, 23), Никольской церкви за рекой Волгой, сквер на ул. Коллективной;

- своеобразие объемно-пространственных и композиционно-силуэтных характеристик каждого фрагмента исторического поселения;

- общие характеристики объемно-пространственной структуры городских районов:

для районов Городище, Селище, Спасо-Никольская слобода, Ипатьевская (Богословская) слобода – исторически сложившаяся нерегулярная структура кварталов, традиционная усадебная застройка традиционного типа, параметры и пропорции всех частей и элементов зданий, доминирующая роль храмов в объемно-пространственной структуре (монастырского комплекса для Ипатьевской слободы);

для района Кирпичной слободы (Фабричный район) – исторически сложившаяся пространственно-планировочная структура ткацких фабрик, доминирование двух- и трехэтажных кирпичных корпусов фабрик второй половины XIX -начала XX вв. в окружении жилой и общественной застройки до двух этажей;

для районов деревни Пантусово, Татарской слободы – исторически сложившаяся нерегулярная структура кварталов, соответствующая дорегулярной планировке, одно- и двух этажная равномерная застройка «с прозорами» традиционного типа;

для территории левобережной части города Костромы в границах регулярного плана города 1781 г. – свободная от застройки центральная Сусанинская площадь с каре торговых рядов, прилегающие к ней и развивающиеся вглубь кварталы веерной планировки, сформированные одно-, двух- и трехэтажными каменными, смешанными и деревянными зданиями;

- высотные соотношения исторических культовых и гражданских доминант и средовой застройки;

- характеристики одно-, двух- и трехэтажной застройки исторического центра (высотные параметры, объемно-пространственная композиция, основные габариты и пропорции, стилистические характеристики, характер организации уличного фронта).

V. Композиция и силуэт застройки (соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов)

Охране подлежат:

- композиция и силуэт застройки, сформированные естественным ландшафтом и сложившейся системой градостроительных доминант – церквями, храмовыми комплексами и отдельными градостроительными акцентами в перспективах улиц;

- доминирующая роль вертикалей церквей в окружающей среде, доминирующая роль ансамблей Костромского кремля и Ипатьевского монастыря;

- силуэтные характеристики зданий – здания с вальмовыми и двухскатными крышами без изломов скатов, печными трубами с дымниками, слуховые окна, мезонины, эркеры;

- горизонтальные доминирующие пространства – свободные от застройки площади (Сусанинская площадь, Сенная площадь), акватории водных объектов (рек Волги, Костромы, Черной, Белилки, Игуменки);

- местоположение, силуэт, взаимосвязь существующих и утраченных высотных доминант.

VI. Соотношение между различными городскими пространствами (свободными, озелененными, застроенными)

Охране подлежат:

- открытые и свободные от застройки пространства улиц и площадей;

- соотношение пространств в историческом поселении:

застроенная территория в границах кварталов – 711,42 га (41 %);

свободные от застройки территории (включая улицы, дороги, площади и прочие) – 832,53 га (48 %);


озелененные – 173,52 га (11,0 %).

VII. Композиционно-видовые связи, соотношение природного и созданного человеком окружения

Охране подлежат панорамные раскрытия и видовые раскрытия перспектив улиц и городских пространств в соответствии с приложением к предмету охраны исторического поселения город Кострома Костромской области.

П р и л о ж е н и е
к предмету охраны исторического поселения
федерального значения город Кострома
Костромской области,
утвержденному приказом
Минкультуры России
от «12» июля 2022 г. № 1195

1. Панорамные раскрытия:



1.1. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с правого берега реки Волги, в конце ул. Луговой в районе Селища



1.2. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы и Ипатьевского монастыря с правого берега реки Волги, от дома № 23 по ул. Верхне-Набережной



1.3. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы и Ипатьевского монастыря с правого берега реки Волги, от дома № 12 по ул. Нижне-Набережной



1.4. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы и Ипатьевского монастыря с правого берега реки Волги, от дома № 30 по ул. Нижне-Набережной



1.5. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы и Ипатьевского монастыря с правого берега реки Волги, от дома № 12 по ул. Высокой



1.6. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с правого берега реки Волги, от дома № 36 по ул. Нижне-Набережной




1.7. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с участием Ипатьевского монастыря, от дома № 7 по ул. Набережной



1.8. Вид на левобережную часть города Костромы, от дома № 10 по ул. Дачной




1.9. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы и Ипатьевского монастыря, от церкви Ильинской за Волгой



1.10. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с Ильинской церковью за рекой Волгой с естественной возвышенности - бывшего села Городище




1.11. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы и Ипатьевского монастыря с правого берега реки Волги, от дома № 44 по ул. Широкой




1.12. Вид левобережной части города Костромы между застройкой, от дома № 29 по ул. Дачной




1.13. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с высокого правого берега реки Волги, из сквера по ул. Дачной




1.14. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы и Ипатьевского монастыря с правого берега реки Волги, от дома № 81 по ул. Дачной



1.15. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с правого берега реки Волги, вблизи моста




1.16. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с правого берега реки Волги, из парка Заволжье (фрагмент 1)




1.17. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с правого берега реки Волги, из парка Заволжье (фрагмент 2)



1.18. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с правого берега реки Волги, с территории пляжа



1.19. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с правого берега реки Волги, в конце Черниговской набережной




1.20. Панорамное раскрытие города Костромы с Ипатьевским монастырем с левого берега реки Волги, от Татарского кладбища




1.21. Вид правого берега с Ильинской церковью за рекой Волгой и левого берега с колокольней Богоявленского собора с Татарского кладбища



1.22. Панорамное раскрытие города Костромы с левого берега реки Волги, из Татарской слободы




1.23. Панорамное раскрытие города Костромы с Ипатьевским монастырем с левого берега реки Волги, вблизи устья реки Черной




1.24. Панорамное раскрытие на застройку ул. Нижней Дебри (бывшей Ямской слободы) и правобережной части города Костромы с левого берега реки Волги, вблизи моста через реку Черную




1.25. Панорамное раскрытие города Костромы с левого берега реки Волги, вблизи устья реки Черной, от дома № 61 по ул. Лесной



1.26. Панорамное раскрытие правобережной и левобережной частей города Костромы с левого берега реки Волги, от дома № 45 по ул. Лесной



1.27. Панорамное раскрытие правобережной части города Костромы с левого берега реки Волги, вблизи моста



1.28. Панорамное раскрытие города Костромы с левого берега реки Волги, от дома № 21 по ул. Лесной (фрагмент 1)



1.29. Панорамное раскрытие города Костромы с левого берега реки Волги, от дома № 21 по ул. Лесной (фрагмент 2)



1.30. Панорамное раскрытие правобережной части города Костромы с левого берега реки Волги, от дома по № 5 по ул. Лесной



1.31. Панорамное раскрытие правобережной части города Костромы с насыпи укреплений Старого города




1.32. Панорамное раскрытие правобережной части города Костромы с левого берега реки Волги – ул. 1 Мая, вблизи сквера Виктора Бочкова



1.33. Панорамное раскрытие правобережной части города Костромы с левого берега реки Волги, от дома № 1 по ул. 1 Мая



1.34. Панорамное раскрытие города Костромы с Ипатьевским монастырем и Богословской слободой, от ул. Островского, вблизи моста




1.35. Вид города Костромы, включая район текстильных фабрик и Ипатьевский монастырь, с правого берега реки Костромы, от дома № 3а по ул. Береговой




1.36. Панорамное раскрытие города Костромы, включая район текстильных фабрик, от Ипатьевского монастыря с правого берега реки Костромы



1.37. Панорамное раскрытие города Костромы от Ипатьевского монастыря с правого берега реки Костромы



1.38. Панорамное раскрытие на город Кострому и Ипатьевский монастырь с насыпи защитных сооружений правого берега реки Костромы, от Музея деревянного зодчества




1.39. Панорамное раскрытие города Костромы с насыпи защитных


сооружений правого берега реки Костромы



1.40. Панорамное раскрытие города Костромы с левого берега реки Волги, с видовой площадки на насыпи защитных сооружений




1.41. Панорамное раскрытие на правобережную часть города Костромы (бывшие села Селище и Городище и устье реки Ключевки), с левого берега реки Волги, с насыпи защитных сооружений



1.42. Панорамное раскрытие города Костромы с моста через реку Волгу (фрагмент 1)



1.43.Панорамное раскрытие города Костромы с моста через реку Волгу (фрагмент 2)



1.44. Панорамное раскрытие города Костромы с моста через реку Волгу (фрагмент 3)



1.45. Панорамное раскрытие города Костромы с моста через реку Волгу (фрагмент 4)



1.46. Панорамное раскрытие города Костромы с моста через реку Волгу (фрагмент 5)




1.47. Панорамное раскрытие города Костромы с перспективным раскрытием ул. Лесной, с моста через реку Волгу



1.48.Вид на город Кострому и Ипатьевский монастырь с моста через реку Кострому



1.49. Панорамное раскрытие на правобережную и левобережную части города Костромы, Ипатьевский монастырь и устье реки Костромы с моста через реку Кострому




1.50. Панорамное раскрытие на территорию бывшей Андреевской слободы, церковь Спаса на Запрудной и район текстильных фабрик с моста через реку Кострому



1.51. Вид на правобережную часть города Костромы, Ипатьевский монастырь и устье реки Костромы

с моста через реку Кострому



1.52. Панорамное раскрытие города Костромы с Ипатьевским монастырем и районом текстильных

фабрик с моста через реку Кострому



1.53. Вид левобережной части города Костромы с поля на естественной возвышенности, вблизи деревни Становщиково (фрагмент 1)



1.54. Вид левобережной части города Костромы с поля на естественной возвышенности, вблизи деревни Становщиково (фрагмент 2)



1.55. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с холма вблизи деревни Становщиково



1.56. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с дороги, вблизи деревни Становщиково (фрагмент 1)



1.57. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с дороги, вблизи деревни Становщиково (фрагмент 2)



1.58. Вид на завершения колоколен Богоявленского собора и Церкви Ильи Пророка с правого берега реки Волги




1.59. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы с правого берега реки Волги



1.60.Панорамное раскрытие правого берега реки Волги с противоположного берега в районе ул. Дровяной



1.61. Вид на Спасо-Никольскую слободу с церковью Преображения за рекой Волгой и Ипатьевский монастырь с ул. Холмовой




1.62. Вид на Спасо-Никольскую слободу с церковью Преображения за рекой Волгой, Ипатьевский монастырь с ул. Проселочной, от дома № 9



1.63. Панорамное раскрытие территории Спасо-Никольской слободы, Ипатьевского монастыря и части левого берега из березовой рощи Юрия Беленогова



1.64. Панорамное раскрытие левобережной части города Костромы, Спасо-Никольской слободы и Ипатьевского монастыря с естественной возвышенности, на которой располагалась утраченная Николаевская церковь




1.65. Панорамное раскрытие на территорию района Селище с комплексом церкви Александра и Антонины с моста через реку Ключевку



1.66. Вид ул. Калинина, ул. Нижней Дебри с церковью Воскресения на Дебре и Знаменской церковью от дома № 25 по ул. Калинина



1.67.Вид ул. Нижняя Дебря с церковью Воскресения на Дебре и Знаменской церковью, от дома № 23 по ул. Дзержинского



1.68. Панорамное раскрытие правобережной части города Костромы с церковью Ильинской за рекой Волгой и ул. Нижняя Дебря от дома № 21 по ул. Дзержинского



1.69. Панорамное раскрытие «Муравьёвки», ул. Верхней и ул. Нижней Дебри и правобережной части города Костромы с «Муравьёвки», от дома № 17 по ул. Дзержинского



1.70. Панорамное раскрытие «Муравьёвки», ул. Верхней и ул. Нижней Дебри с колокольней Богоявленского собора, церковью Воскресения на Дебре и Знаменской церковью, от дома № 15 по ул. Дзержинского



1.71. Вид ул. Дзержинского, ул. Нижней Дебри с колокольней Богоявленского собора со смотровой площадки, вблизи дома № 11 по ул. Дзержинского



1.72. Вид ул. Нижняя Дебря и Богоявленского собора с начала возвышенности, от дома № 17 по ул. Нижняя Дебря



1.73. Вид ул. Щемиловки, 1 Мая и правобережной части города Костромы с церковью Преображения за рекой Волгой от дома № 5 по ул. Островского



1.74. Вид ул. Островского с церковью Спаса в Рядах и естественным понижением в месте бывшего русла реки Сулы от дома № 18 по ул. Островского



1.75. Панорамное раскрытие района Запрудни с церковью Спаса на Запрудной с правого берега реки Костромы, от бывшей Андреевской слободы



1.76. Панорамное раскрытие на ул. Коммунаров и территорию церкви Спаса на Запрудной с мостом через реку Белилку с ул. Коммунаров



1.77. Вид Ипатьевского монастыря от дома № 66 по ул. Водяной



1.78. Вид левобережной части города Костромы с церковью Воскресения на Дебре и Знаменской церковью с ул. Магистральной



1.79. Панорамное раскрытие Сусанинской площади



1.80. Панорамное раскрытие Советской площади

2. Видовые раскрытия перспектив улиц и городских пространств:

№	Наименование раскрытия, элементы раскрытия, подлежащие сохранению	Охраняемое видовое раскрытие
2.1	Вид на застройку ул. Симановского, на Смоленскую церковь ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв. и на Жилой дом, XVIII в., 2-я половина XIX в. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Симановского на фоне открытого пространства неба; - силуэт Смоленской церкви ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв.	
2.2	Вид ул. Симановского на Жилой дом, XVIII в., 2-я половина XIX в. и ансамбль Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки, сформированный объектами культурного наследия по ул. Симановского	

2.3	Перспективное раскрытие ул. Симановского на дом № 3, здание Пожарного депо, 1825 г., Гостиный двор и церковь Спаса в Гостином ряду. Охране подлежит силуэт застройки ул. Симановского, сформированный преимущественно двухэтажными каменными зданиями, объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами: пожарным депо, 1825 г., церковью Спаса в Гостином дворе	
2.4	Перспективное раскрытие ул. Симановского со Смоленской церковью, ансамблем Богоявленского монастыря, XVI - - XIX вв., Домом жилым, где размещалась губернская чертежная и где работал талантливый изобретатель П.А. Зарубин. Охране подлежат: - силуэт застройки, образованный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами; -видимость объема ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - - XIX вв.;	

	- открытое пространство ул. Симановского	
2.5	Вид ул. Симановского с домом № 3, пожарной каланчей и церковью Спаса в Гостином ряду. Охране подлежит силуэт застройки ул. Симановского, в том числе завершения пожарной каланчи и церкви Спаса в Гостином дворе на фоне открытого пространства неба	
2.6	Перспективное раскрытие ул. Симановского с домом № 3, Домом жилым, где размещалась губернская чертежная и где работал талантливый изобретатель П.А. Зарубин и Смоленской церковью, ансамблем Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Симановского; -замыкание перспективного раскрытия ул. Симановского, завершенное Смоленской церковью ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв.	

2.7	Вид ул. Симановского с Пожарным депо и Гостиным рядом. Охране подлежат: - силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, образованный объектами культурного наследия; - полная видимость объема пожарной каланчи, Гостиных рядов	
2.8	Вид на застройку ул. Симановского на Дом жилой Волковых и прочие объекты культурного наследия. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Симановского; -замыкание перспективного раскрытия ул. Симановского ансамблем Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв.	
2.9	Перспективное раскрытие ул. Симановского с Домом, в котором жил В.Ф. Стожаров, иные объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие объекты. Охране подлежит силуэт застройки ул. Симановского на фоне открытого пространства неба	

2.10	Перспективное раскрытие ул. Симановского на Усадьбу городскую, XIX- - XX вв. Охране подлежит силуэт застройки ул. Симановского на фоне открытого пространства неба	
2.11	Вид на застройку ул. Симановского, в том числе полукаменный жилой дом с двухскатной крышей, на Дом, в котором жил В.Ф. Стожаров, иные объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие объекты. Охране подлежит силуэт застройки ул. Симановского на фоне открытого пространства неба	
2.12	Вид на ансамбль Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв. с ул. Симановского. Охране подлежат: - доминирующее положение ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - - XIX вв.; - вид всего объема ансамбля на фоне открытого пространства неба	

2.13	Вид ул. Пятницкой на Дом жилой, XVIII в., 2-я половина XIX в. и Ансамбль доходных домов Третьякова, конец XIX в. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	
2.14	Вид на застройку ул. Симановского, в том числе на ансамбль Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв. и ограду с воротами, 1-я половина XIX в. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Симановского на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия; -вид объектов в безлиственный период; -ансамбль Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв.	

2.15	Вид ул. Симановского с деревянными жилыми домами традиционного типа. Охране подлежит силуэт застройки ул. Симановского на фоне открытого пространства неба	
2.16	Вид на застройку ул. Симановского и ансамбль Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки ул. Симановского на фоне открытого пространства неба	
2.17	Перспективное раскрытие ул. Симановского с ансамблем Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв. Охране подлежит силуэт завершения ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв. на фоне открытого пространства неба	

2.18	Вид на застройку ул. Симановского, Смоленскую церковь ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - - XIX вв., ансамбль доходных домов Третьякова, конец XIX в., силуэт здания собора. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Симановского на фоне открытого пространства неба; - вид объема Смоленской церкви ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв.	
2.19	Вид ул. Козуева с жилыми домами традиционного типа. Охране подлежит силуэт застройки ул. Козуева на фоне открытого пространства неба	

2.20	Вид ул. Советской на Гостиный двор. Охране подлежит силуэт здания Гостиных рядов на фоне открытого пространства неба	
2.21	Вид ул. Островского с Народной читальней им. А.Н. Островского, Гостиным двором. Охране подлежит силуэт зданий на фоне открытого пространства неба	
2.22	Вид на застройку полукаменного жилого дома и хозяйственным строением, 1-я треть XIX в.; колокольню Успенского собора Костромского кремля. Охране подлежат: - силуэт застройки; - открытое пространство улицы	

2.23	Вид ул. Молочная гора на Усадьбу Колодезниковых, XIX в. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Молочная гора; - открытое пространство улицы	
2.24	Вид на Хлебные ряды, начало, 2-я половина XIX в., Гостиный двор, церковь Спаса с колокольней, колокольню Успенского собора Костромского кремля. Охране подлежат: - доминирующее положение церкви Спаса с колокольней, колокольни Успенского собора Костромского кремля; - вид объема гостиного двора на фоне свободного пространства неба и зеленых насаждений	
2.25	Вид ул. Молочная гора на Хлебные ряды, начало, 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства и высокорослых зеленых насаждений	

2.26	Перспективное раскрытие ул. Молочная гора на ансамбль Торговых рядов и иные здания центральной части города. Охране подлежит силуэт застройки правой и левой стороны ул. Молочная гора	
2.27	Вид Красных рядов на корпус Ж. Охране подлежат: - силуэт застройки; - завершение перспективного раскрытия церковью Спаса в рядах	
2.28	Вид исторического центра, XVIII-XIX вв. на Лавку торговую (лабаз), 2-я половина XIX в. Охране подлежат: - силуэт застройки исторического центра на фоне открытого неба; - замыкание перспективного раскрытия исторического центра; - вид правобережной части в границах регулярного плана	

2.29	Вид исторического центра, XVIII-XIX вв. с Малыми мучными рядами, XVIII - XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки исторического центра города на фоне открытого неба	
2.30	Вид исторического центра, XVIII-XIX вв. с Малыми мучными рядами, XVIII - XIX вв., Зданием рабочей чайной, 1890-е гг. и силуэтом Соборного ансамбля, XVIII в. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	
2.31	Вид исторического центра, XVIII-XIX вв. на Две торговые лавки и торговую палатку в составе комплекса Московской заставы, 1-я половина XIX в., 1912-1913 гг. и Обелиск Московской заставы, XVIII - XIX вв. Охране подлежат: - силуэт застройки на фоне открытого пространства неба; - вид правобережной части города	

2.32	Вид ул. Советской на Корпус А Красных рядов, Здание городской думы, с балкона которого в 1937 г. выступал лидер международного коммунистического движения Г. Димитров, конец XVIII – XIX в., 1937 г., церковь Спаса в рядах. Охране подлежит силуэт застройки, сформированный объектами культурного наследия по ул. Советской	
2.33	Вид на застройку ул. Горной, в том числе Дом жилой Квасникова, начало XIX в. и иные объекты культурного наследия. Охране подлежит силуэт застройки ул. Горной на фоне открытого пространства неба	
2.34	Вид ул. Горной на Дом жилой Рыбникова, начало, конец XIX в. и иные объекты культурного наследия. Охране подлежит силуэт застройки ул. Горной на фоне открытого пространства неба	

2.35	Вид ул. Горной на Ансамбль, XVII – XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки ул. Горной на фоне открытого пространства неба	
2.36	Вид ул. Горной на Дом жилой Шаровникова, начало XIX в. и иные объекты культурного наследия. Охране подлежит силуэт застройки ул. Горной на фоне открытого пространства неба	
2.37	Вид ул. Горной на Доходный дом Днепрова, начало XX в. Охране подлежит силуэт застройки, образованный объектами культурного наследия на фоне открытого пространства неба	

2.38	Вид ул. Чайковского на Беседку А.Н. Островского, 1956 г. Охране подлежат: - силуэт застройки на фоне неба, образованный объектами культурного и исторически ценными градоформирующими объектами; - высокорослые зеленые насаждения	
2.39	Вид ул. 1 Мая на Дом Стригалевых, 1800 г., Дом жилой с лавками (соляной склад), 1820-1830-е гг. и иные объекты культурного наследия. Охране подлежит силуэт застройки, воспринимаемый на фоне открытого неба	
2.40	Вид ул. 1 Мая на Дом Стригалевых, 1800 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. 1 Мая, воспринимаемый на фоне открытого пространства неба	

2.41	Вид по ул. 1 Мая на Беседку А.Н. Островского, 1956 г. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. 1 Мая, воспринимаемый на фоне открытого пространства неба; - высокорослые зеленые насаждения	
2.42	Вид ул. 1 Мая на Ансамбль, 1-я треть XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. 1 Мая на фоне открытого пространства неба	
2.43	Вид ул. 1 Мая на Дом Стригалевых, 1800 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. 1 Мая на фоне открытого пространства неба	

2.44	Вид ул. 1 Мая на Корпус № 2, 1860-е гг. Полотняной мануфактуры Стригалевых (Григоровская женская гимназия и Романовский пансион), конец XVIII в., 1858 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. 1 Мая на фоне открытого пространства неба	
2.45	Вид ул. 1 Мая на Дом жилой, 1791 г., Дом жилой Набатова (здание торговой школы). Здесь учился ученый гидролог Д.И. Кочергин, сер., кон. XIX в.;1908 – 1909 гг. и иные объекты культурного наследия. Охране подлежит силуэт застройки ул. 1 Мая на фоне открытого пространства неба	
2.46	Вид ул. Лесной на Никольскую церковь. Охране подлежит силуэт застройки, воспринимаемый на фоне открытого неба	

2.47	Вид ул. Лесной на Дом жилой, начало XIX в. и иные объекты культурного наследия. Охране подлежит силуэт застройки ул. Лесной на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.48	Вид по ул. Лесной на Дом жилой, начало XIX в. и просматриваемость силуэта Гимназии мужской XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Лесной на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.49	Вид ул. Лесной на Дом жилой Каржавина, конец XVIII в., Дом жилой Ознобихина Ф.М. (Третьякова И.П.), начало, последняя четверть XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Лесной на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	

2.50	Вид ул. Чайковского на Здание кинотеатра С.К. Бархатова, 1913 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. Чайковского на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.51	Перспективное раскрытие ул. Чайковского на Дом жилой И.Ф. Прибылова, 1790 г., 1870-е гг. Охране подлежит силуэт застройки ул. Чайковского на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.52	Вид ул. Чайковского на Здание кинотеатра С.К. Бархатова, 1913 г. и Дом жилой И.Ф. Прибылова, 1790 г., 1870-е гг. Охране подлежит силуэт застройки ул. Чайковского на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	

2.53	Вид ул.Чайковского на Городской сад, 1-я половина XIX - начало XX вв. Охране подлежат: - силуэт застройки ул.Чайковского; - высокорослые зеленые насаждения Городского сада	
2.54	Вид ул. Чайковского на Дом жилой, конец XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Чайковского на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.55	Вид ул. Чайковского на Городской сад, 1-я половина XIX - начало XX вв. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Чайковского; - высокорослые зеленые насаждения Городского сада	

2.56	Вид ул. Советской на Дом Карцева, 1817 - - 1819 гг., Дом жилой Голениных (земская сапожная фабрика), начало XIX в., начало XX в. и иные объекты культурного наследия. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Советской, сформированный объектами культурного наследия; - силуэт Церкви Ильи Пророка, XVII-XIX вв.	
2.57	Вид ул. Советской на Дом жилой Ратьковой и Домерникова, 1-я четверть, конец XIX в., Домерникова, Дом жилой Круглова, 1790 г., XIX в., начало XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Советской на фоне открытого пространства неба	
2.58	Вид ул. Советской на Дом жилой П.Я. Казаринова (Карцевых, гостиница «Старый двор»). Здесь останавливался советский писатель А.С. Новиков-Прибой. Здесь жили видные деятели революции. Здесь размещался 1-й губком РКСМ, 1788 г.,1912-1913 гг.;1935-1936,1918-1922,1920-1922 гг.	

	Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Советской на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия; - силуэт Гостиного двора	
2.59	Вид сквера Ботниковского, на Здание Присутственных мест, 1809 г., Здание Пожарного депо, 1825 г. Охране подлежит силуэт застройки, сформированный объектами культурного наследия и ценными градоформирующими объектами	
2.60	Вид с ул. Советской на Советскую площадь и Масляные ряды, силуэт Соборного ансамбля, XVIII в. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	

2.61	Вид ул. Советской на Церковь Ильи Пророка, XVII-XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки ул. Советской на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.62	Вид ул. Советской на Гостиный двор и Масляные ряды. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.63	Вид на здание Присутственных мест,1809 г. и Дом жилой Колодкиных, XVIII--XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.64	Вид на застройку Советской площади, на Корпус А Красных рядов. Охране подлежит	

	силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.65	Вид ул. Табачные ряды на Красные ряды, Табачные ряды, XVIII - XIX вв. и силуэт часовни Успенского собора, XVIII - XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.66	Вид ул. Табачные ряды на Дом жилой Колодкиных, XVIII-XIX вв. и силуэт Красных рядов. Охране подлежит силуэт застройки ул. Табачные ряды на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	

2.67	Вид ул. Табачные ряды на Красные ряды и силуэт церкви Спаса в рядах. Охране подлежит силуэт застройки ул. Табачные ряды на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.68	Вид ул. Табачные ряды на Красные ряды и силуэт здания Пожарного депо, 1825 г. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Табачные ряды на фоне открытого пространства неба; - силуэт здания Пожарного депо, 1825 г.	
2.69	Вид на застройку с Советской площади, на здание Присутственных мест, 1809 г. и силуэт здания Пожарного депо, 1825 г. Охране подлежат: - силуэт застройки на фоне открытого пространства неба; - силуэт здания Пожарного депо, 1825 г.	

2.70	Вид ул. Советской на здание Пожарного депо, 1825 г. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.71	Вид ул. Советской на здание филармонии и Жилой дом с рустованными углами, и иные объекты культурного наследия. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	
2.72	Вид ул. Советской на Усадьбу Грамотина, конец XVIII в. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	

2.73	Вид ул. Советской на Дом жилой, 2-я половина XIX в. и Дом на каменном цоколе с резными наличниками. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	
2.74	Вид ул. Советской на Дом Малышева (Акатовых), конец XVIII - начало XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	
2.75	Вид ул. Советской на Дом жилой Колычева (Щербова). Здесь жил деятель революции Я.К. Кульпе, 60-е гг. XIX в.; 1918-1923 гг. и Дом жилой Красноселова (Шипова), 1-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	

2.76	Вид ул. Советской на Дом жилой Прокопенко, 1908 г., Дом жилой А.П. Пазухиной, 2-я половина XIX в. и Дом жилой Г.И. Тшарнер (Боровского), около 1870-х гг., начало XX в. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	
2.77	Вид ул. Советской на Дом жилой Волкова, около 1824 г. и силуэт Церкви Ильи Пророка, XVII-XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.78	Вид ул. Советской на Дом жилой Кутьина (Соколова И.Ф.), начало XIX в., 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными	

	градоформирующими объектами	
2.79	Перспективное раскрытие на застройку ул. Советской. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	
2.80	Вид ул. Нижняя Дебря на Дом жилой Аскаронского, 2-я половина XIX в., Жилой дом в четыре окна со щипцом и Усадьбу Чернова, на силуэт Знаменской церкви, XVII – XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	
2.81	Вид ул. Нижняя Дебря на Церковь Воскресения на Дебре, 1652 г. и Знаменскую церковь, XVII – XIX вв. с силуэтом застройки правобережной части города. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	

2.82	Вид ул. Нижняя Дебря на Знаменскую церковь, XVII – XIX вв. и силуэт моста, соединяющего левую и правую части города. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	
2.83	Вид на застройку ул. Пастуховскую. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	
2.84	Вид ул. Пастуховской на Полукаменный жилой дом с мезонином. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	

2.85	Вид ул. Юношеской на Дом, в котором жил деятельный член Костромской боевой дружины П. Терехин, 1894-1905 гг. и Двухэтажный жилой дом. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия	
2.86	Вид ул. Осыпной на Полукаменный жилой дом и силуэт Церкви Воскресения на Дебре, 1652 г. Охране подлежат: - силуэт застройки, на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и ценными градоформирующими объектами; - понижение рельефа	
2.87	Вид ул. Нижняя Дебря на Ансамбль зданий Федоровской общины сестер милосердия, начало XX в. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	

2.88	Перспективное раскрытие ул. Нижняя Дебря на застройку правобережной части города. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	
2.89	Вид ул. Нижняя Дебря на Дом жилой, кон. XIX в. с силуэтом Знаменской церкви, XVII – XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нижняя Дебря на фоне открытого пространства неба	
2.90	Вид ул. Нижняя Дебря на Дом жилой, конец XIX в. и застройку правобережной части города. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нижняя Дебря и правобережной части города на фоне открытого пространства неба	

2.91	Вид ул. Нижняя Дебря на Дом жилой Пыпина, около 1824 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нижняя Дебря на фоне открытого пространства неба	
2.92	Вид по ул. Нижняя Дебря на Жилой дом с вальмовой крышей и Жилой дом. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нижняя Дебря на фоне открытого пространства неба	
2.93	Вид на застройку ул. Нижняя Дебря. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нижняя Дебря на фоне открытого пространства неба	

2.94	Вид ул. Нижняя Дебря на Дом жилой Мельникова, 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нижняя Дебря на фоне открытого пространства неба	
2.95	Вид с пер. Мельничного на Дом жилой, 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки пер. Мельничного на фоне открытого пространства неба	
2.96	Вид пер. Мельничного на Воскресенскую церковь, XVII в. и Дом жилой, 2-я половина XIX в. Охране подлежат: - силуэт застройки пер. Мельничного на фоне открытого пространства неба; - силуэт застройки правобережной части города	


2.97	Вид пер. Мельничного на Флигель, середина XIX в., Дом жилой, середина XIX в., на силуэт Соборного ансамбля, XVIII в. Охране подлежат: - силуэт застройки пер. Мельничного на фоне открытого пространства неба; - силуэт застройки Соборного ансамбля, XVIII в.	
2.98	Вид ул. Нижняя Дебря на Дом жилой Боровковых, начало XIX в. и Дом, в котором жил революционер П. Терехин. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Нижняя Дебря на фоне открытого пространства неба; - силуэт Соборного ансамбля, XVIII в.	
2.99	Вид ул. Нижняя Дебря на Дом, в котором жил революционер П. Терехин и Дом жилой Костицына, 1828 г. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Нижняя Дебря на фоне открытого пространства неба; - силуэт Соборного ансамбля, XVIII в.	

2.100	Вид ул. Дзержинского на Здание женского епархиального училища, в котором находился Костромской рабфак, 1904 – 1906 гг.; 1919 - 1942 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. Дзержинского на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	
2.101	Вид ул. Свердлова на Дом жилой. Здесь жил деятель революции А.Н. Асаткин, 1-я половина XIX в., 1904-1906 гг. Охране подлежит силуэт застройки ул. Свердлова на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	

2.102	Вид ул. Свердлова на Дом жилой Зарайского, 2-я половина XIX в. и Дом жилой Даниловой. Дом, в котором жил историк В.И. Смирнов, 1880-е гг.,1916 – 1929 гг. Охране подлежит силуэт застройки ул. Свердлова на фоне открытого пространства неба	
2.103	Вид ул. Свердлова на Дом жилой Зарайского, 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Свердлова на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	
2.104	Вид ул. Свердлова на Дом жилой причта Благовещенской церкви. Здесь находилась губернская ЧК, начало XIX в.; 1918 – 1922 гг. Охране подлежит силуэт застройки ул. Свердлова на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	

2.105	Вид ул. Свердлова на Дом жилой Г.Е. Кожевникова, 1817 г., 1824 г., 2-я половина XIX в. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Свердлова на фоне открытого пространства неба; - силуэт Церкви Благовещения, 1804 г.	
2.106	Вид ул. Свердлова на Дом жилой. Здесь жил исследователь Дальнего Востока и основатель г. Николаевска-на-Амуре Бошняк Н.К., середина XIX в.; 1860-1869 гг. Охране подлежит силуэт застройки ул. Свердлова на фоне открытого пространства неба	
2.107	Вид ул. Свердлова на Дом жилой Виц, 1841 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. Свердлова на фоне открытого пространства неба	

2.108	Вид ул. Свердлова на Дом жилой Виц, 1841 г. и Главный дом, середина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Свердлова на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	
2.109	Вид ул. Свердлова на Дом жилой, 1870-е гг. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Свердлова на фоне открытого неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами; - силуэт Церкви Благовещения, 1804 г.	
2.110	Вид ул. Свердлова на Дом жилой, 1870-е гг. Охране подлежит силуэт застройки ул. Свердлова на фоне открытого неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	

2.111	Вид ул. Свердлова на полукаменный жилой дом в пять окон с резьбой. Охране подлежит силуэт застройки ул. Свердлова на фоне открытого пространства неба	
2.112	Вид ул. Смоленской на Главный дом усадьбы, середина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Смоленской, сформированный смешанным типом застройки на фоне открытого пространства неба	
2.113	Вид ул. Мясницкой на Доходный дом, последняя треть XIX в. и Доходный дом Л.П. Слободского, 1878 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. Мясницкой на фоне открытого пространства неба	

2.114	Вид ул. Ленина на Двухэтажный дом с резными наличниками и Доходный дом Шипова, 1873 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. Ленина на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	
2.115	Вид ул. Ленина на Дом жилой, 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Ленина на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	
2.116	Вид ул. Ленина на Красные ряды и церковь Спаса в рядах. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Ленина на фоне открытого пространства неба; - силуэт застройки церкви Спаса в рядах и Красные ряды	

2.117	Перспективное раскрытие ул. Князева на Дом жилой К.О. Соколова (Пушкиных), около 1790 г. и силуэт церкви Иоанна Златоуста, 1751 г. Охране подлежат: - силуэт застройки перекрестка ул. Ленина и ул. Князева на фоне открытого пространства неба; - силуэт застройки церкви Иоанна Златоуста	
2.118	Перспективное раскрытие ул. Маршала Новикова на силуэт Покровской водонапорной башни, 1912-1914 гг. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Маршала Новикова на фоне открытого пространства неба; - силуэт Покровской водонапорной башни, 1912-1914 гг.	
2.119	Вид ул. Калиновской на деревянные жилые дома традиционного типа. Охране подлежит силуэт застройки ул. Калиновской на фоне открытого пространства неба	

2.120	Вид пр-та Мира на Дом жилой М. Дурыгиной, 1810-е гг. и Трехэтажное каменное здание. Охране подлежит силуэт застройки открытого пространства пр-та Мира на фоне открытого пространства неба	
2.121	Вид пр-та Мира на Здание Дворянского собрания, 1839 г., арх. М. Праве. Охране подлежат: - силуэт застройки пр-та Мира на фоне открытого пространства неба; - силуэт Здания Дворянского собрания, 1839 г., арх. М. Праве	
2.122	Вид ул. Сенной на Дом жилой, последняя четверть XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Сенной на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	

2.123	Вид пр-та Мира на Дом Мичуриной, XVIII в. и Дом жилой В.А. Дурыгина, начало XIX в. Охране подлежит силуэт застройки пр-та Мира на фоне открытого пространства неба	
2.124	Вид пр-та Мира на Бывший ресторан «Москва». Охране подлежит силуэт застройки пр-та Мира на фоне открытого пространства неба	
2.125	Вид пр-та Мира на трехэтажное каменное здание. Охране подлежит силуэт застройки пр-та Мира на фоне открытого пространства неба	


2.126	Вид пр-та Мира на Бывший ресторан «Москва», где в 1904 г. на банкете, устроенном либералами, выступал с разоблачительной самодержавие речью Я.М. Свердлов. Охране подлежит силуэт застройки пр-та Мира на фоне открытого пространства неба	
2.127	Вид пр-та Текстильщиков на Дом, в котором жил искусствовед И.А. Рязановский. Здесь останавливался деятель революции Ф.Н. Щеколдин, начало XX в. – 1927 г., 1902 - 1915 гг. Охране подлежат: - силуэт застройки пр-та Текстильщиков на фоне открытого пространства неба; - силуэт Здания Пожарного депо, 1825 г.	
2.128	Вид пр-та Текстильщиков на силуэт Здания Пожарного депо, 1825 г. Охране подлежат: - силуэт застройки пр-та Текстильщиков на фоне открытого пространства неба; - силуэт Здания Пожарного депо, 1825 г.	

2.129	Вид ул. Пятницкой на полукаменный жилой дом и Дом жилой, 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Пятницкой на фоне открытого пространства неба	
2.130	Вид ул. Пятницкой на Дом жилой, конец XIX - начало XX в. и Дом жилой, 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Пятницкой на фоне открытого пространства неба	
2.131	Вид пр-та Текстильщиков на Дом жилой. Здание, в котором размещалась школа рабочих подростков имени В.И. Ленина, начало XX в.; 1920-1923 гг. и Двухэтажный жилой дом. Охране подлежит силуэт застройки пр-та Текстильщиков на фоне открытого пространства неба	

2.132	Перспективное раскрытие ул. Комсомольской на Дом жилой. Здание, в котором размещалась школа рабочих подростков имени В.И. Ленина, начало XX в.;1920-1923 гг. Охране подлежит силуэт застройки пр-та Текстильщиков на фоне открытого пространства неба	
2.133	Вид пр-та Текстильщиков на Дом жилой, середина XIX в. и Дом жилой Тарелкиной, 1884 г. Охране подлежит силуэт застройки пр-та Текстильщиков на фоне открытого пространства неба	
2.134	Вид пр-та Текстильщиков на Двухэтажный жилой дом со щипцом. Охране подлежит силуэт застройки пр-та Текстильщиков на фоне открытого пространства неба	

2.135	Вид ул. Энгельса на сквер Марьинский и Дом жилой М.Ф. Мясниковой, 20-е гг. XIX в. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	
2.136	Вид ул. Шагова на Дом жилой С.И. Шварева, начало XIX в. и Флигель, 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	
2.137	Вид ул. Шагова на Доходный дом, начало XX в. и Дом жилой Грязновых. Здесь жил русский советский военный деятель Д.П. Парский, 1820-е гг.; 1908-1914 гг. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	

2.138	Вид ул. Шагова на Дом жилой М.Ф. Мясниковой, 20-е гг. XIX в. и Дом жилой Обрядчиковых, начало XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Шагова на фоне открытого пространства неба	
2.139	Вид ул. Шагова на Дом жилой, 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Шагова на фоне открытого пространства неба	
2.140	Вид по ул. Шагова на Дом жилой, середина XIX в., смешанную застройку. Охране подлежит силуэт застройки ул. Шагова на фоне открытого пространства неба	


2.141	Вид центра города, XVIII-XIX вв. на Здание окружного суда, 1820 г. Охране подлежит силуэт застройки центра города на фоне открытого пространства неба	
2.142	Вид ул. Маршала Новикова на Дом жилой П.А. Дьяконовой, около 1824 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. Маршала Новикова на фоне открытого пространства неба	
2.143	Вид ул. Шагова на Дом жилой, середина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Шагова на фоне открытого пространства неба	

2.144	Вид ул. Островского на силуэт застройки Церкви Спаса в рядах, Народной читальни им. А.Н. Островского и Соборного ансамбля, XVIII в. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Островского на фоне открытого пространства неба; - силуэт застройки Соборного ансамбля, XVIII в., Церкви Спаса в рядах и Народной читальни им. А.Н. Островского	
2.145	Перспективное раскрытие ул. Пятницкой на Дом Поповой, 1888 г. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	
2.146	Вид ул. Островского на Дом жилой Калашникова И.Ф., 10-20-е гг. XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Островского на фоне открытого пространства неба	


2.147	Вид ул. Островского на Дом Скалозубова, 1810-е годы. Охране подлежит силуэт застройки ул. Островского на фоне открытого пространства неба	
2.148	Вид ул. Островского на Дом Русова, 1820-е годы. Охране подлежит силуэт застройки ул. Островского на фоне открытого пространства неба	
2.149	Перспективное раскрытие ул. Островского на Дом Щепетильниковых (детский приют), 1780 - 1840 гг. и Дом Пановых (Песоченское подворье), середина XVIII- - начало XX вв. Охране подлежит силуэт застройки ул. Островского на фоне открытого пространства неба	

2.150	Вид ул. Островского на Дом жилой П. Акатова, 1-я половина XIX в. и Дом Акатовых, XVIII - XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки ул. Островского на фоне открытого пространства неба	
2.151	Перспективное раскрытие ул. Сенной на Жилой дом с каменным цокольным этажом. Охране подлежит силуэт застройки ул. Сенной на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами	
2.152	Вид ул. Катушечной на Жилой дом с антресольным этажом и богатым резным декором и силуэт Алексеевской церкви, XVIII в. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Катушечной на фоне открытого пространства неба; - силуэт Алексеевской церкви, XVIII в.	

2.153	Вид ул. Сенной на Жилой дом начала XX в. и силуэт Церкви Иоанна Златоуста, 1751 г. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Сенной на фоне открытого пространства неба; - силуэт Церкви Иоанна Златоуста, 1751 г.	
2.154	Вид ул. Комсомольской на Жилой дом на каменном подклете и Полукаменный жилой дом. Охране подлежит силуэт застройки ул. Комсомольской на фоне открытого пространства неба	
2.155	Вид ул. Комсомольской на Дом жилой, 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Комсомольской на фоне открытого пространства неба	
2.156	Перспективное раскрытие ул. Крестьянской на Дом жилой, 2-я половина XIX в. и Служебное строение, 1850 – 1852 гг. Охране подлежат: - силуэт застройки	

	ул. Крестьянской на фоне открытого пространства неба; - вид объектов в безлиственный период	
2.157	Вид ул. Крестьянской на Дом жилой, 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Крестьянской на фоне открытого пространства неба	
2.158	Вид ул. Крестьянской на Дом жилой Андрониковых. Здесь жил краевед А.В. Андроников, сер. XIX в. и Дом жилой Смольянинова. В этом доме жил советский режиссёр В.П. Кожич, 1870-е гг.; 1919-1923 гг. Охране подлежит силуэт застройки ул. Крестьянской на фоне открытого пространства неба	
2.159	Вид ул. Крестьянской на Дом жилой Смолянинова. В этом доме жил советский режиссёр В.П. Кожич, 1870-е гг.; 1919-1923 гг. Охране подлежит силуэт застройки ул. Крестьянской на фоне открытого пространства неба	

2.160	Вид ул. Симановского на памятник дважды Герою Советского Союза Новикову, 1958 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. Комсомольской на фоне открытого пространства неба	
2.161	Вид ул. Комсомольской на силуэт колокольни Ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Комсомольской на фоне открытого пространства неба; - силуэт колокольни Ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв.	
2.162	Перспективное раскрытие ул. Комсомольской на Дом жилой, конец XIX – начало XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Комсомольской на фоне открытого пространства неба	

2.163	Вид ул. Смоленской на Дом жилой, середина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Смоленской на фоне открытого пространства неба	
2.164	Вид ул. Катушечной на силуэт Алексеевской церкви, XVIII в. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Катушечной на фоне открытого пространства неба; - силуэт Алексеевской церкви, XVIII в.; -вид объектов в безлиственный период	
2.165	Вид ул. Лавровской на Церковь Иоанна Златоуста, 1751 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. Лавровской на фоне открытого пространства неба	

2.166	Вид ул. Катушечной на Алексеевскую церковь, XVIII в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Катушечной на фоне открытого пространства неба	
2.167	Вид ул. Катушечной на Алексеевскую церковь, XVIII в. и завершение видового раскрытия каменным двухэтажным жилым домом. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Катушечной на фоне открытого пространства неба; - силуэт Алексеевской церкви, XVIII в.	
2.168	Вид ул. Катушечной на Жилой дом первой половины XX в. и силуэт Алексеевской церкви, XVIII в. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Катушечной на фоне открытого пространства неба; - силуэт Алексеевской церкви, XVIII в.	

2.169	Вид ул. Долматова на каменный Дом жилой, кон. XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Долматова на фоне открытого пространства неба	
2.170	Вид ул. Долматова на Полукаменный жилой дом, около середины XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Долматова на фоне открытого пространства неба	
2.171	Вид ул. Пятницкой на Полукаменный жилой дом второй половины XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Пятницкой на фоне открытого пространства неба	



2.172	Вид ул. Пятницкой на Двухэтажный каменный жилой дом и силуэт Ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Пятницкой на фоне открытого пространства неба; - силуэт Ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв.	
2.173	Вид ул. Пятницкой на Дом жилой, середина XIX в. и Двухэтажный жилой дом с брандмауэрной стеной. Охране подлежит силуэт застройки ул. Пятницкой на фоне открытого пространства неба	
2.174	Вид ул. Пятницкой на Жилой дом с вальмовой крышей и силуэт Ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Пятницкой на фоне открытого пространства неба; - силуэт Ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв.	

2.175	Вид ул. Пятницкой на Дом жилой Андрониковой, 1860-е-1880-е гг. и силуэт Ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Пятницкой на фоне открытого пространства неба; - силуэт Ансамбля Богоявленского монастыря, XVI - XIX вв.	
2.176	Вид ул. Пятницкой на Дом жилой Бороздиных, конец XIX в. и Дом жилой Григорьевой, 1888 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. Пятницкой на фоне открытого пространства неба	
2.177	Вид ул. Пятницкой на Жилой дом, первая половина XX в. и Двухэтажный жилой дом вторая половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Пятницкой на фоне открытого пространства неба	


2.178	Вид ул. Островского на Дом Щепетильниковых (детский приют), 1780 – 1840 гг. Охране подлежит силуэт застройки ул. Островского на фоне открытого пространства неба	
2.179	Вид ул. Маршала Новикова на Покровскую водонапорную башню, 1912-1914 гг. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Маршала Новикова на фоне открытого пространства неба; - силуэт Покровской водонапорной башни, 1912-1914 гг.	
2.180	Вид ул. Спасокукоцкого на Дом жилой Сыромятникова, 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Спасокукоцкого на фоне открытого пространства неба	


2.181	Вид ул. Энгельса на Дом, в котором жил деятель ком. партии и гражданской войны С.С. Данилов, 1916 - 1917 гг. Охране подлежит силуэт застройки ул. Энгельса на фоне открытого пространства неба	
2.182	Вид ул. Энгельса на Жилой дом первой половины XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Энгельса на фоне открытого пространства неба	
2.183	Вид ул. Энгельса на Дом жилой Л.А. Большакова, начало XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Энгельса на фоне открытого пространства неба	

2.184	Вид ул. Энгельса на Флигель, 2-я половина XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Энгельса на фоне открытого пространства неба	
2.185	Вид ул. Нижняя Дебря на Знаменскую церковь, XVII – XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нижняя Дебря на фоне открытого пространства неба	
2.186	Вид ул. Нижняя Дебря на Церковь Воскресения на Дебре, 1652 г. и Знаменскую церковь, XVII – XIX вв. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Нижняя Дебря на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами; - силуэт Церкви Воскресения на Дебре, 1652 г. и Знаменской церкви, XVII – XIX вв.	

2.187	Вид ул. Подлипаева на кирпичное трехэтажное здание. Охране подлежит силуэт застройки ул. Подлипаева на фоне открытого пространства неба	
2.188	Вид ул. Подлипаева на силуэт застройки правобережной части города. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Подлипаева на фоне открытого пространства неба; - силуэт правобережной части города	
2.189	Вид ул. Островского на Ансамбль Ипатьевского монастыря. Охране подлежит силуэт застройки ул. Островского на фоне открытого пространства неба	
2.190	Вид ул. Ерохова на Производственный корпус первой половины XX в. и Прядильную фабрику: Корпус № 6, 1896 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. Ерохова на фоне открытого пространства неба	



2.191	Вид ул. Коммунаров на Начальное училище, начало XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Коммунаров на фоне открытого пространства неба	
2.192	Вид ул. Коммунаров на силуэт Церкви Спаса на Запрудной. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Коммунаров на фоне открытого пространства неба; - просматриваемость объектов в безлиственный период; - силуэт Церкви Спаса на Запрудной	
2.193	Вид ул. Набережной на Ансамбль Ипатьевского монастыря. Охране подлежит силуэт застройки ул. Набережной на фоне открытого пространства неба	

2.194	Вид ул. Нижне-Набережной на Дом жилой, конец XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нижне-Набережной на фоне открытого пространства неба	
2.195	Вид ул. Нижне-Набережной на Дом жилой, конец XIX в. и Дом жилой Курицыных, 1882 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нижне-Набережной на фоне открытого пространства неба	
2.196	Вид ул. Нижне-Набережной на Дом жилой Курицыных, 1882 г. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нижне-Набережной на фоне открытого пространства неба	



2.197	Вид ул. Широкой на Жилой дом с мезонином. Охране подлежит силуэт застройки ул. Широкой на фоне открытого пространства неба	
2.198	Вид ул. Верхне-Набережная на Дома жилые, конец XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нижне-Набережной на фоне открытого пространства неба	
2.199	Вид по ул. Верхне-Набережной на Жилой дом конца XIX - начала XX вв. и Дом жилой, конец XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нижне-Набережной на фоне открытого пространства неба	

2.200	Вид ул. Московской на Дом жилой, конец XIX в. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Московской на фоне открытого пространства неба; - силуэт застройки левобережной части города	
2.201	Вид ул. Московской на Дом жилой, конец XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Московской на фоне открытого пространства неба	
2.202	Вид ул. Московская на Жилой дом первой половины XX вв. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Московская на фоне открытого пространства неба; - силуэт застройки левобережной части города	



2.203	Вид ул. Московской на Дом жилой, конец XIX в. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Московской на фоне открытого пространства неба; - силуэт застройки левобережной части города	
2.204	Вид ул. Северной на Жилой дом первой половины XX вв. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Северной на фоне открытого пространства неба; - силуэт застройки левобережной части города	
2.205	Вид ул. Холмовой на силуэт Церкви Ильинской за рекой Волгой, 1683 г. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Холмовой на фоне открытого пространства неба; - силуэт Церкви Ильинской за рекой Волгой, 1683 г.	


2.206	Вид ул. Дачной на Жилой дом середины XX в. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Дачной на фоне открытого пространства неба; - силуэт застройки левобережной части города	
2.207	Вид ул. Дачной на силуэт Ансамбля Ипатьевского монастыря. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Дачной на фоне открытого пространства неба; - силуэт застройки левобережной части города	
2.208	Вид пер. Кривой на силуэт Церкви Ильинской за рекой Волгой, 1683 г. Охране подлежит силуэт застройки пер. Кривой на фоне открытого пространства неба	

2.209	Вид ул. Городской на Комплекс церкви Александра и Антонины, 1786 г. - XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Городской на фоне открытого пространства неба	
2.210	Вид ул. Городской на Жилой дом середины XX в. и силуэт Комплекса церкви Александра и Антонины, 1786 г. - XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Городской на фоне открытого пространства неба	
2.211	Вид на церковь Александра и Антонины по ул. Городской рядом с домом № 25. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	


2.212	Вид ул. Городской на Жилой дом середины XX в. и силуэт Комплекса церкви Александра и Антонины, 1786 г. - XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Городской на фоне открытого пространства неба	
2.213	Вид ул. Городской на Комплекс церкви Александра и Антонины, 1786 г. – XIXв. Охране подлежит силуэт застройки ул. Городской на фоне открытого пространства неба	
2.214	Вид ул. Ключевской на силуэт Комплекса церкви Александра и Антонины, 1786 г. – XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Ключевской на фоне открытого пространства неба	

2.215	Вид ул. Просвещения на Жилой дом с резными наличниками. Охране подлежит силуэт застройки ул. Просвещения на фоне открытого пространства неба	
2.216	Вид ул. Просвещения на Жилой дом с резными наличниками середины XX в. и силуэт башни Ансамбля Ипатьевского монастыря. Охране подлежат: Охране подлежит силуэт застройки ул. Просвещения на фоне открытого пространства неба	
2.217	Вид ул. Просвещения на силуэт Ансамбля Ипатьевского монастыря. Охране подлежит силуэт застройки ул. Просвещения на фоне открытого пространства неба	


2.218	Вид ул. Просвещения на Жилой дом с резными наличниками середины XX в. и силуэт Ансамбля Ипатьевского монастыря. Охране подлежит силуэт застройки ул. Просвещения на фоне открытого пространства неба	
2.219	Вид застройки ул. Писателя Осетрова на Церковь Иоанна Богослова с интерьером. Охране подлежит силуэт застройки ул. Писателя Осетрова на фоне открытого пространства неба	
2.220	Вид ул. Писателя Осетрова на Сторожку в ограде, 1870-е гг. и силуэт Церкви Иоанна Богослова с интерьером. Охране подлежит силуэт застройки ул. Писателя Осетрова на фоне открытого пространства неба	

2.221	Вид ул. Клубной на ограду Церкви Иоанна Богослова и силуэт Церкви Рождества (деревянная), 1552 г. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Клубной на фоне открытого пространства неба; - силуэт Церкви Рождества (деревянная), 1552 г.	
2.222	Вид ул. Писателя Осетрова на Ворота Церкви Иоанна Богослова Охране подлежит силуэт застройки ул. Клубной на фоне открытого пространства неба	
2.223	Вид ул. Покровской на Жилой дом с мезонином второй половины XIX в. и Полукаменный жилой дом с балконом в мезонине XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Покровского на фоне открытого пространства неба	

2.224	Вид ул. Покровского на Церковь Иоанна Богослова. Охране подлежит силуэт застройки ул. Покровского на фоне открытого пространства неба	
2.225	Вид ул. Покровского на Полукаменный жилой дом с балконом в мезонине XIX в. и силуэт Церкви Иоанна Богослова. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Покровского на фоне открытого пространства неба; -вид объектов в безлиственный период	
2.226	Вид ул. Покровского на Полукаменный жилой дом с балконом в мезонине XIX в. и силуэт Церкви Иоанна Богослова. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Покровского на фоне открытого пространства неба; - вид объектов в безлиственный период	


2.227	Вид Пожарного пер. на Жилой дом с вальмовой крышей и резными наличниками со щипцами. Охране подлежит силуэт застройки Пожарного пер. на фоне открытого пространства неба	
2.228	Вид Пожарного пер. на Жилой дом с сохранившимися воротами середины XX в. Охране подлежит силуэт застройки Пожарного пер. на фоне открытого пространства неба	
2.229	Вид Пожарного пер. на Жилой дом с вальмовой крышей и резными наличниками начала XX в. Охране подлежит силуэт застройки Пожарного пер. на фоне открытого пространства неба	


2.230	Вид пер. Металлистов на Жилой дом с резными наличниками середины XX в. Охране подлежит силуэт застройки пер. Металлистов на фоне открытого пространства неба	
2.231	Вид ул. Осоавиахима на Жилой дом со ставнями первой половины XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Осоавиахима на фоне открытого пространства неба	
2.232	Вид пер. Производственный на Жилой дом с резными наличниками и штурвалом середины XX в. Охране подлежит силуэт застройки пер. Производственный на фоне открытого пространства неба	

2.233	Вид ул. Покровского на Жилой дом начала XX в. и силуэт Церкви Иоанна Богослова. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Покровского; - вид объектов в безлиственный период на фоне открытого пространства неба	
2.234	Вид ул. Просвещения на Жилые дома с резными наличниками середины XX в. и силуэт Церкви Иоанна Богослова. Охране подлежат: - силуэт застройки ул. Просвещения на фоне открытого пространства неба; - вид объектов в безлиственный период	
2.235	Вид ул. Просвещения на башню Ансамбля Ипатьевского монастыря. Охране подлежит силуэт застройки ул. Просвещения на фоне открытого пространства неба	

2.236	Вид ул. Гидростроительной на Ансамбль Ипатьевского монастыря и силуэт Церковь Иоанна Богослова. Охране подлежит силуэт застройки ул. Гидростроительной на фоне открытого пространства неба	
2.237	Вид на Дом жилой Лоховой, XIX в. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	
2.238	Вид на Дом Липатовых (дер.), 1857 г. и силуэт Ансамбля Ипатьевского монастыря. Охране подлежит силуэт застройки на фоне открытого пространства неба	

2.239	Вид ул. Просвещения на башню Ансамбля Ипатьевского монастыря. Охране подлежит силуэт застройки ул. Просвещения на фоне открытого пространства неба	
2.240	Вид ул. Рабочей слободы на Жилой дом с резными наличниками первой половины XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Рабочей слободы на фоне открытого пространства неба	
2.241	Вид ул. Рабочая слобода на Жилой дом середины XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Рабочей слободы на фоне открытого пространства неба	

2.242	Вид ул. Калинина на Жилой дом начала XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Калинина на фоне открытого пространства неба	
2.243	Вид ул. Калинина на Жилой дом начала XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Калинина на фоне открытого пространства неба	
2.244	Вид ул. Нариманова на Жилой дом начала XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нариманова на фоне открытого пространства неба	

2.245	Вид ул. Нариманова на Жилой дом с балконом во фронтоне начала XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нариманова на фоне открытого пространства неба	
2.246	Вид ул. Нариманова на Жилой дом с балконом во фронтоне конца XIX в.- начала XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Нариманова на фоне открытого пространства неба	
2.247	Вид ул. Калинина на Жилой дом начала XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Калинина на фоне открытого пространства неба	

2.248	Вид ул. Калинина на Жилой дом середины XX в. и Жилой дом с балконом во фронтоне и резным декором конца XIX в.- начала XX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Калинина на фоне открытого пространства неба	
2.249	Вид улицы с церковью Спаса на Запрудной Охране подлежат: - доминирование храма в перспективном раскрытии улицы; - силуэт застройки и храма на фоне открытого пространства неба	
2.250	Вид ул. Водяной на Церковь Спаса на Запрудной. Охране подлежит силуэт застройки ул. Запрудни на фоне открытого пространства неба	

2.251	Вид ул. Славянской на силуэт Церкви Спаса на Запрудной. Охране подлежит силуэт застройки ул. Славянской на фоне открытого пространства неба	
2.252	Вид ул. Славянской на силуэт Церкви Спаса на Запрудной. Охране подлежит силуэт застройки ул. Славянской на фоне открытого пространства неба	
2.253	Вид ул. Запруди на Богадельню им. Зотовых, кон. XIX в. и силуэт Церкви Спаса на Запрудной. Охране подлежит силуэт застройки ул. Запрудни на фоне открытого пространства неба	


2.254	Вид на Церковь Спаса на Запрудной. Охране подлежит Комплекс, конец XVII – начало XVIII в.	
2.255	Вид ул. Водяной на Церковь Спаса на Запрудной и силуэт Здания духовной семинарии (церковно-приходской школы), конец XVIII – XIX в. Охране подлежит силуэт застройки ул. Запрудни на фоне открытого пространства неба	
2.256	Вид ул. Магистральной на силуэт левобережной части города. Охране подлежит силуэт застройки ул. Магистральной на фоне открытого пространства неба	


Приложение № 3

к приказу Минкультуры России

от «12» июля 2022 г. № 1195


Графическое описание границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области




Схема расположения листов
ИП–8 Цифровая карта (схема) границы территории
и предмета охраны исторического поселения. М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Границы




Граница населенного пункта город Кострома



Граница исторического поселения, поворотная точка границы, ее номер



Красные линии, согласно действующей градостроительной документации



Границы земельных участков, сведения о которых достаточны для определения их местоположения

Предмет охраны исторического поселения
Исторически ценные градоформирующие объекты



Объекты культурного наследия федерального значения, номер по экспликации



Утраченные объекты культурного наследия федерального значения, номер по экспликации



Объекты культурного наследия регионального значения, номер по экспликации



Утраченные объекты культурного наследия регионального значения, номер по экспликации




Выявленные объекты культурного наследия, номер по экспликации



Исторически ценные градоформирующие объекты, номер по экспликации



Утраченные исторически ценные градоформирующие объекты




Объекты археологического наследия, границы их территорий, номер по экспликации




Монументы

Планировочная структура, включая ее элементы
Улично–дорожная сеть



Улично–дорожная сеть, сохранившая трассировку от дорегулярной планировки


Улично–дорожная сеть, сложившаяся по регулярному генеральному плану 1781 года


Улично–дорожная сеть, сложившаяся согласно регулярным планам 1790–1992 гг.


Сохранившиеся исторические линии застройки


Исторические красные линии


Сохранившиеся исторические кладбища


Сохранившиеся участки исторического каменного мощения улиц и площадей




Местоположение исторических въездных направлений



Мосты, плотины существующие, номер по экспликации



Гидротехнические сооружения – дамбы



Исторически сформировавшиеся территории городских площадей, сохранившие фиксацию элементами застройки, номер по списку:
I. Сусанинская площадь (Екатеринославская)
II. Советская площадь
III. Сенная площадь
IV. Октябрьская площадь

Ценное городское озеленение и участки природного ландшафта



Озеленение парков, скверов и аллей, номер по экспликации


Исторически ценные зеленые насаждения до 1917 года


Исторически ценные зеленые насаждения советского периода до 1950 г.

Озеленение пойм рек, ручьев и водоемов

Водные объекты

Водные объекты

Композиция и силуэт застройки – соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов

Градостроительные доминанты



Культовая общегородская доминанта, номер по экспликации



Культовая районная доминанта, номер по экспликации



Культовая локальная доминанта, номер по экспликации



Культовая общегородская доминанта, изменившая значение как доминанта в связи с изменением облика, номер по экспликации



Культовая районная доминанта, изменившая значение как доминанта в связи с изменением облика, номер по экспликации



Доминанты существующие гражданского, производственного и коммунального назначения, адаптированные к характеру исторической градоформирующей среды, номер по экспликации



Культовая доминанта УТРАЧЕННАЯ, номер по экспликации



Доминанты УТРАЧЕННЫЕ гражданского, производственного и коммунального назначения, адаптированные к характеру исторической градоформирующей среды, номер по экспликации



Утраченные ценные объекты (утраченные городские укрепления, культовые сооружения), номер по экспликации



Горизонтальные доминанты, номер по экспликации



Доминанты природного происхождения (ландшафтные объекты)

Композиционно–видовые связи (панорамы)

Трассы восприятия



Трассы основного композиционно–видового раскрытия, номер трассы

Видовые точки



Места возможного кругового обзора, номер точки





Точка восприятия основных панорамных раскрытий с внешних направлений, номер точки




Точка восприятия видовых раскрытий перспектив улиц и городских пространств, номер точки

ИП–8 Лист Усл_4 1:2000


1.77
пр. Речной
р. Кострома
7 стр.1
3а стр.1
3а стр.2
3а стр.3
3а стр.4
3а стр.5
44:27:020309
44:27:020313
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 1 1:2000



2.252
2.251
2.253
1132
1131
1130
1129
1128
1127
1027
1029
1026
1109
293
295
22
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 2 1:2000



2КЖ
4КЖ
гаражи
КН
МН
1030
88
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 3 1:2000


293600
1211400
82.00
83.50
84.50
85.60
81.50
83.80
84.20
83.00
83.80
84.00
84.19
85.13
88.42
88.66
79.00
89.12
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
5
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 4 1:2000



83.00
82.41
84.00
КН
КН
83.20
83.92
82.00
82.40
84.15
81.46
81.60
87.88
88.31
87.82
82.00
1088
1089
1090
1087
1086
1091
1092
1093
1094
1085
1084
1083
1082
1081
1080
1079
1078
1076
1077
1075
1074
1073
1070
1068
1069
1071
1072
293400
1212000
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 5 1:2000



котельная
транспортер
цех деревообработки
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
340
341
342
343
344
347
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 6 1:2000



292
294
1108
16
289
290
291
17
4
19
18
288
87
7
1.76
2.250
2.255
6
2.254
353
1190
1126
1125
1124
1123
1122
1121
1120
1119
1118
1117
ИП-8 Лист 7 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м



1192
1193
1191
1195
23
ул. Коммунаров
ул. Пугачева
просп. Рабочий
23
24
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 8 1:2000


81.35
83.00
84.20
84.50
85.20
85.50
84.00
85.00
84.53
978
979
980
981
982
983
984
985
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 9 1:2000


1044
1043
1042
1041
1040
1039
1038
1037
1036
1035
1034
1033
1032
1031
1030
1029
1028
1027
1026
1025
1024
1023
1022
1021
1020
1019
1018
1017
1016
1015
1014
1013
1012
1011
1010
1009
1008
1007
1006
1005
1004
1003
986
987
989
990
1.75
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 10 1:2000



1049
1047
293200
1211400
292800
1211400
88.00
КН
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 11 1:2000


86
165
161
163
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 12 1:2000


345
339
346
349
348
338
2.192
2.191
35
1188
61
1189
1218
109.3
1627
159
162
287
904
905
42
19
1628
Коммунаров
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 13 1:2000


80
81
352
350
351
901
900
898
40
41
1619
39
1620
899
1413
1177
1179
1178
1176
1175
395
1104
1102
ул. Ткачей
ул. Пушкинская
склад сырья
гаражи
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 14 1:2000


82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
902
903
1691
1690
1463
293000
1212800
ул. Рабочая
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 15 1:2000



ул. Рабочая 7-я
просп. Рабочий
ул. Рабочая 6-я
97
98
99
100
1462
1461
1222
1107
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 16 1:2000



Шунга
ул. Береговая
961
962
960
959
958
957
956
955
1427
1247
1246
1441
1442
1440
1293
1439
1426
1517
1516
2.23
2.232
25
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 17 1:2000



2.240
2.230
2.227
2.228
2.229
2.219
2.220
2.221
2.233
2.226
2.225
2.224
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 18 1:2000



988
991
992
993
994
995
996
999
1000
1001
1002
970
2.241
1464
1.82
ТК 1
1.52
1.51
1.50
1.49
1468
43
1467
1023
1022
1021
1000
мостки
баржа
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 19 1:2000


44:27:040224
КН
216
86.80
88.58
91.00
84.80
89.20
91.02
86.70
706
ПРОМ. ЗОНА
87.65
87.00
МН
703
90.82
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП-8 Лист 20 1:2000


160
164
166
1014
280
281
282
279
278
283
277
263
276
273
264
269
265
268
284
261
259
1091
2.190
28
292400
1211800
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 21 1:2000



285
286
1013
1012
1011
158
1626
1513
767
766
1092
1010
765
1515
262
1511
764
50
ул. Фадеева
пер. Безымянный
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 2 1:2000



1100
1101
1217
336
1216
1009
1008
1007
1005
1613
1006
1612
1003
1004
897
1611
4
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 231:2000



ул. Заводина
ул. 10-ых пионеров
973
1174
640
159
158
157
156
154
153
150
149
146
144
143
140
138
137
135
133
155
152
151
148
147
145
142
141
139
136
134
132
169
168
167
166
170
171
173
172
174
176
175
177
178
181
179
180
183
182
184
ИП-8 Лист 24 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м



1106
34
пер. Осторожный 2-й
пер. Осторожный 1-й
ул. Текстильная
ул. Красноармейская
ул. Ново-Полянская
ИП-8 Лист 25 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м



просп. Рабочий
ул. Текстилей
589
192
193
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8. Лист 26 1:2000



197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
196
195
194
1268
1267
1289
1288
1286
1290
1284
1287
1285
1283
31
ул. Маяковского
ул. Некрасова
50м
100м
ИП-8 Лист 27 1:2000


209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
996
995
1151
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 2 1:2000



292600
школа 18
дет.площадка
детский сад
Катунинская
ТП-238
ТП-225
290
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 291:2000



292
291
184
183
24
8
6
182
7
72
71
1313
1311
1310
1312
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 30 1:2000



293
294
292600
1215000
112.48
112.64
23
1315
Вент
КН
ограждение
ГКТ - 175
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 31 1:2000



295
296
297
298
299
300
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 32 1:2000


954
953
952
951
950
949
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 331:2000



2.223
2.222
2.218
2.217
2.216
2.215
2.239
2.234
2.235
2.236
948
947
946
945
944
943
942
941
940
939
938
937
936
935
934
933
932
931
930
1378
1375
74
634
71
636
73
75
591
1376
114
1449
1448
1446
1445
1444
1447
36
87
84
76
83
88
106
112
118
37
100
104
103
102
113
107
95
89
110
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 34 1:2000


1024
999
998
98
85
81
79
82
78
80
86
108
116
77
1.35
1.36
1.37
2.238
Ансамбль Ипатьевского монастыря
ИП–8 Лист 35 1:2000



ТК 2
1.48
1.34
2.189
85
1214
4
2
292000
1211400
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 36 1:2000



260
272
270
267
266
271
37
37
892
275
274
883
886
887
885
889
1603
1605
890
Сквер Федора Чижова
1602
884
1215
1604
893
1601
895
894
1607
626
80
1398
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 37 1:2000



2.17
2.134
763
896
762
891
1610
1609
1888
38
1600
1599
1608
1606
881
1598
1079
232
234
233
231
235
882
230
229
1546
15
1075
1078
1596
ИП–8 Лист 38 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м



761
18
10
1510
760
1509
759
758
757
1080
1508
860
859
1547
1507
1506
1551
756
755
750
857
855
856
26
ул. Пугачевская
ул. Симоновская
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 39 1:2000



1173
1172
1081
1171
335
1170
334
331
332
333
329
328
330
215
972
1552
1550
861
1549
1553
1169
1071
217
2.79
327
326
1110
1112
1111
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 40 1:2000



187
188
Костромская
216
9
25
158
221
219
224
223
222
225
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 41 1:2000


пр. Полянской
190
189
2.118
2.114
2.115
2.168
2.167
2.179
218
220
438
1264
443
436
441
440
442
1263
1149
1147
1150
1279
1133
1266
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 42 1:2000



1282
1291
1292
2.164
2.119
220
221
222
223
224
225
226
227
229
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 431:2000



Детский сад
Детский сад
детская площадка
просп. Мира
просп. Мира
1308
33
28
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 4 1:2000



289
288
287
286
282
281
280
279
278
277
276
275
274
273
272
271
270
269
268
267
266
265
264
263
262
261
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
1304
1056
1054
просп. Мира
ул. Боевая
сквер Виталия Шабанова
ул. Ленинская
пер. Некрасова
котельная
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 45 1:2000


1314
307
309
308
310
311
312
313
314
285
284
83
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 46 1:2000



306 305
304
303
302
ул. Галичская
ул. Стрелковая
ул. Кирьяновой
2КН
КН
гараж
гаражи
склад
хранилище
общежитие
автошкола
котельная
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 47 1:2000



Галич
Судиславль
301
ул. Поселковая
Земляная
ИП-8 Лист 48 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м



82.00
82.00
82.27
82.60
83.08
82.50
81.30
82.50
81.30
81.70
83.20
83.00
82.40
82.50
84.50
82.10
83.10
82.40
82.80
82.98
82.50
82.40
81.50
919
82.00
79.80
80
79.60
83.50
83.00
83.00
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 49 1:2000



97
920
921
922
923
924
91
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 50 1:2000



2.237
109
111
39
115
35
928
927
926
925
105
38
96
98
117
55
99
53
54
90
102
101
1.39
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП-8 Лист 51 1:2000



84.14
3
84.33
88.36
91
92
93
94
1.38
83.95
84.96
84.00
291600
1211200
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 521:2000


86.77
86.44
86.30
59а
47
КН
КЖ
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 5 31:2000



1399
625
1697
624
69
629
630
631
68
139
227
пром зона
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 5 1:2000



1077
1076
1074
1594
228
879
1544
858
622
623
67
852
2.180
851
1543
1545
621
70
853
628
627
616
619
618
617
615
614
1396
1395
613
612
610
620
611
365
368
367
369
366
609
10
29
2.155
66
2.154
358
65
360
357
359
98
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 55 1:2000



2.16
2.133
2.161
2.162
2.131
2.132
96
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 56 1:2000


2.15
2.14
2.160
2.13
2.12
2.18
2.175
2.130
2.127
ул. Комсомольская
Богоявленский собор
Смоленская церковь
753
751
752
745
746
747
738
736
737
735
733
734
732
316
315
1121
1120
314
1585
654
656
655
657
313
650
871
1582
725
124
125
126
127
128
325
386
391
1204
1203
393
1168
1698
742
743
740
741
739
1503
723
23
24
65
64
62
63
84
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП-8 Лист 57 1:2000



2.117
2.171
2.173
2.172
2.174
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 581:2000



1146
1145
1699
1262
2.166
1144
2.152
1486
709
1148
408
406
407
405
711
1487
2.153
710
1249
1250
2.165
403
18
404
712
512
1306
1305
1489
1490
52
2.123
51
1303
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 59 1:2000



514
1307
26
17
27
513
479
1498
1497
2.151
719
720
714
952
ул. Мира
пр-кт. Мира
ул. Советская
ул. Ленина
ул. Кооперативная
ул. Пионерская
ул. Комсомольская
ул. Гагарина
ул. Набережная
ул. Заводская
ул. Школьная
ул. Молодежная
ул. Садовая
ул. Центральная
ул. Новая
ул. Старая
ул. Лесная
ул. Полевая
ул. Речная
ул. Озерная
ул. Горная
ул. Солнечная
ул. Весенняя
ул. Осенняя
ул. Зимняя
ул. Летняя
ул. Парковая
ул. Спортивная
ул. Больничная
ул. Аптечная
ул. Почтовая
ул. Вокзальная
ул. Привокзальная
ул. Железнодорожная
ул. Автомобильная
ул. Промышленная
ул. Строительная
ул. Рабочая
ул. Фабричная
ул. Мельничная
ул. Кузнечная
ул. Гончарная
ул. Ткацкая
ул. Прядильная
ул. Красильная
ул. Портняжная
ул. Сапожная
ул. Шорная
ул. Кожевенная
ул. Скорняжная
ул. Меховая
ул. Шубная
ул. Шапочная
ул. Перчаточная
ул. Галантерейная
ул. Ювелирная
ул. Часовая
ул. Оптическая
ул. Фотографическая
ул. Кинематографическая
ул. Театральная
ул. Музыкальная
ул. Художественная
ул. Скульптурная
ул. Архитектурная
ул. Строительная
ул. Инженерная
ул. Технологическая
ул. Научная
ул. Исследовательская
ул. Экспериментальная
ул. Опытная
ул. Производственная
ул. Заводская
ул. Фабричная
ул. Мельничная
ул. Кузнечная
ул. Гончарная
ул. Ткацкая
ул. Прядильная
ул. Красильная
ул. Портняжная
ул. Сапожная
ул. Шорная
ул. Кожевенная
ул. Скорняжная
ул. Меховая
ул. Шубная
ул. Шапочная
ул. Перчаточная
ул. Галантерейная
ул. Ювелирная
ул. Часовая
ул. Оптическая
ул. Фотографическая
ул. Кинематографическая
ул. Театральная
ул. Музыкальная
ул. Художественная
ул. Скульптурная
ул. Архитектурная
ул. Строительная
ул. Инженерная
ул. Технологическая
ул. Научная
ул. Исследовательская
ул. Экспериментальная
ул. Опытная
ул. Производственная
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 60 1:2000


250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
1052
180
181
1051
179
1049
1050
1048
1141
178
1047
1142
1046
177
1281
1280
1650
953
1648
1649
1651
1652
1653
1654
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 61 1:2000


329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
342
343
344
345
346
347
1057
1660
1659
1658
954
ул. Тихая
пр. Самотечный
ул. Самотечная
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 62 1:2000


82.50
82.00
917
915
916
1.41
84.00
84.50
88.89
88.89
84.50
84.27
44:27:010401
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 631:2000



918
84.50
84.60
84.00
83.80
85
88.90
88.90
88.90
84.30
84.70
84.70
85
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 64 1:2000



84.00
85.42
84.20
83.70
85.20
88.90
88.99
85.00
84.00
291000
1210600
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 651:2000




100 80 60 40 20 0 50м 100м


ИП–8 Лист 66 1:2000



291000
1211200
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 671:2000



290800
1211600
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 681:2000



291200
1211800
88.30
91.00
89.00
88.42
89
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 69 1:2000



356
1196
1197
606
607
608
78
355
354
157
155
154
156
152
151
153
642
1452
2.45
69
ул. Комсомольская
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 7 0 1: 2000



2.149
2.178
2.150
1.74
2.129
2.177
2.176
2.145
2.146
2.147
2.148
2.144
2.21
1.73
2.22
2.44
TN 1
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 71 1:2000



2.2
2.11
2.3
2.10
2.4
2.5
2.9
2.6
2.8
2.7
2.128
2.141
2.24
2.23
2.26
2.27
2.28
2.29
97
94
79
98
56
ТК 3
1583
870
1581
1580
1579
868
722
1500
1501
1499
731
728
727
730
729
726
724
721
411
1257
867
864
863
1578
866
46
123
15
31
35
139
2
3
44
29
22
28
30
594
592
593
298
518
520
517
53
14
21
24
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 72 1:2000



2.116
2.120
2.126
2.125
2.121
2.124
2.137
2.136
2.210
2.209
2.105
2.104
2.59
2.70
2.60
2.20
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 731:2000


2.138
2.140
2.135
2.170
2.169
2.103
2.102
2.101
2.110
2.111
2.109
100
48
183
11
8
14
20
122
321
505
1164
1491
1493
1494
1495
1496
717
716
718
1641
942
1638
1492
1639
938
940
1640
939
937
936
1637
935
934
933
932
1088
254
253
255
1086
251
256
1087
679
252
676
675
678
681
680
683
687
689
690
688
677
682
685
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 7 4 1: 2000



2.122
2.143
2.139
2.113
2.112
2.107
2.108
2.106
714
715
1488
713
947
946
944
952
949
950
951
1646
1644
945
1642
1643
943
941
1518
1519
1329
1331
1330
1332
538
768
1473
699
697
692
694
701
703
693
695
698
700
696
702
1474
ул. Мясницкая
Детсад
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП-8 Лист 75 1:2000



2.142
2.181
2.182
2.184
ул. Бабушкиной Наты
ул. Масницкая
1645
948
955
956
957
1676
958
1677
1678
535
536
1647
1334
537
541
540
542
539
1333
1679
704
960
961
959
1477
708
706
707
705
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 76 1:2000



1572
1573
1570
1574
1576
1575
862
1577
543
1335
1478
1571
348
349
350
351
352
353
ул. Бабушкиной Наты
ул. Мясницкая
ул. Свердлова
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 771:2000



1438
1437
1436
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 781:2000



1.1
1278
1163
1162
1161
93
84.43
86.50
96.00
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 79 1:2000



290600
1210600
800
799
797
796
798
801
802
2Ж
572(1)
572(2)
570
571
573
578
579
92.00
92.40
105.66
104.75
103.06
6
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 80 1:2000



р.Волга
795
794
793
792
791
790
789
788
787
786
785
784
TN 2
95.00
95.00
94.00
97.00
96.00
104.70
104.00
101.00
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ЙП–8 Лист 81 1:2000



783
1.2
782
780
781
778
779
ул. Верхне-Набережная
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 82 1:2000



44:27:090635
2.199
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 8 3 1: 2000



44.27.080111
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 84 1:2000



44:27:040116
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 85 1:2000



147
70
521
522
80
2.43
2
2.39
1
2.40
145
1.33
146
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 86 1:2000


2.30
516
515
523
35
41
38
34
26
25
27
32
73
524
42
36
33
297
41
37
39
40
525
42
981
908
43
143
140
144
142
141
13
1
99
1.31
1.32
79
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 871:2000



2.67
2.68
2.69
2.64
2.65
2.66
ТК 4
103
2.32
2.61
2.63
2.62
2.58
2.50
2.51
2.52
2.55
2.58
2.54
2.41
2.38
2.34
ТК 5
2.42
стр. церковь
ИП–8 Лист 88 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м


2.57
2.56
2.77
2.78
2.76
2.37
2.36
2.35
2.99
2.98
1.72
2.159
47
16
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 89 1:2000



2.163
2.75
2.79
2.74
2.73
2.157
2.156
2.158
1520
770
774
772
773
769
1522
776
771
1521
32
775
170
1031
1032
171
820
824
823
133
825
827
828
777
778
1529
830
831
832
836
1530
131
1524
813
1231
815
1526
1232
816
306
1527
1528
822
821
445
5
308
309
307
1116
1118
310
249
447
1033
1034
1035
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 9 01:2000


966
965
963
964
967
1036
1680
962
175
4
176
2.183
172
173
174
968
1681
1682
1683
969
838
1540
826
829
834
835
444
833
446
839
1541
837
134
1368
1367
1531
840
844
847
2.72
ул. Ваенкова
ул. Никитская
ул. Советская
ул. Ленина
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 91 1:2000


ул. Войкова
354
355
356
357
358
359
360
361
362
32
31
588
1532
1534
843
842
1542
846
841
1242
1243
1244
375
374
373
371
370
369
368
367
366
365
364
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 921:2000



ул. Войкова
ул. Никитская
ул. Никитская
ул. Кузнецова
376
377
378
379
380
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 931:2000



1435
1434
641
2.214
1433
914
913
912
911
909
910
908
907
906
905
904
903
902
901
900
899
898
1.65
897
896
895
894
893
892
891
890
889
888
887
886
885
884
883
882
881
880
879
94
57
1069
1068
1066
1065
1063
2.212
2.213
1070
1067
1352
1356
1158
1353
1157
1159
1355
ул. Ключевка
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП-8 Лист 94 1:2000


1161
1160
1349
1354
1277
1020
1350
1351
1485
1018
1019
1017
10
3
2,211
214
1154
1156
1064
212
211
9
213
1155
1062
827
828
829
830
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 95 1:2000



803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
822
824
825
826
1348
1016
1015
1061
1001
105.50
106.10
106.70
105.28
ИП-8 Лист 96 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м



177
178
КН
102.42
102.83
106.40
105.30
192
197
пром. зона
103.50
103.30
195
184
104.00
104.80
182
103.70
2КН
187
186
104.50
185
196
106.00
105.30
106.80
105
105.10
107.10
231
208
84
14
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 971:2000



776
774
777
775
773
772
771
770
769
768
767
766
765
764
763
762
761
760
759
1554
1366
1180
1181
1272
1.64
85
1096
337
1223
1371
372
1224
1225
24
7
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 981:2000


2.198
2.196
2.195
2.19
2.203
2.202
2.201
2.204
2.200
2.197
1364
168
167
526
1365
528
1317
544
545
1271
1319
532
527
1318
1469
1039
533
6
531
529
1621
530
1321
1038
5
1037
1484
1320
1661
1662
1663
1664
1665
653 652
654
651
650
649
648
647
646
ул. Широкая
пер. Ветреный
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 99 1:2000


4
1.4
1.5
1.6
2.208
546
1045
1273
1666
1667
1346
1347
1276
1274
1275
644
643
642
641
640
639
638
637
636
635
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 100 1:2000


100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 101 1:2000



1
290200
1212400
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 102 1:2000


44:27:040115
290000
1215000
р.Волга
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 103 1:2000



ТК 5
2.33
1.30
204
205
208
206
207
209
1060
210
453
452
Пруд 4
44:27:040703
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 104 1:2000


ТК 6
2.94
2.95
2.96
2.97
2.93
1.29
2.46
2.47
2.48
565
564
566
567
454
485
480
457
482
483
455
458
484
456
48
481
459
460
461
236
237
240
239
241
11
12
13
14
83
ИП–8 Лист 105 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м


238
451
448
449
450
242
243
244
245
246
247
47
248
27
15
16
17
18
19
20
21
22
2.100
1.70
1.71
1.69
250
28
2.92
3
1358
1359
581
1361
1212
2.91
2.89
2.90
2.88
1211
394
1213
582
1362
561
34
559
562
560
586
1363
465
463
464
583
584
585
1.28
1084
1.59
1.68
4
2.87
ИП–8 Лист 106 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м



2.249
1538
1373
1374
1539
311
312
1115
1119
1117
590
637
1085
1.67
639
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 107 1:2000



845
2.71
76
387
386
389
388
390
638
391
393
394
395
396
397
1059
1058
1400
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
1410
632
412
413
414
415
416
417
418
419
421
420
422
423
424
633
2.84
1409
1401
426
425
427
428
1411
2.83
1402
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 108 1:2000



381
383
384
385
30
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 109 1:2000


878
877
876
875
874
873
872
871
870
869
868
867
866
865
864
863
862
861
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 110 1:2000


858
857
856
860
855
853
854
852
851
849
848
847
846
845
844
843
842
841
840
839
838
837
836
835
834
833
832
Загородная 2-я
104.32
105.42
104.50
102.27
97.00
95.52
98.78
106.20
102.56
106.58
106.00
104.00
107.20
96.27
100.00
95.00
103.00
103.50
97.80
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 111 1:2000



821
820
ул. Одоевского
106.96
106.30
107.84
106.80
106.55
107.50
106.60
104.50
105.00
104.50
106.71
ул. Московская
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 112 1:2000



1326
1323
1324
741
742
743
744
745
746
747
748
740
739
738
737
736
735
734
733
732
731
730
729
728
727
726
725
724
723
722
721
720
719
718
717
716
715
714
713
712
711
710
Ярославль
ИП-8 Лист 113 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м



1325
30
51
1322
534
1555
1556
1693
1560
1694
1562
1564
1695
1696
1082
1083
1187
1565
1238
705
706
704
707
708
703
702
660
661
662
663
664
ул. Строительная
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 114 1:2000



655
656
657
658
59
пер. Крайний
ул. Фрунзе
ул. Строительная
пер. Крайний
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
676
677
679
680
1557
1558
1559
1561
1563
1671
1668
1670
1672
1234
1233
1669
ИП–8 Лист 115 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м



634
633
632
631
630
629
1630
ул. Фрунзе
1.63
ИП–8 Лист 116 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м



2.193
1.7
2.207
1631
1.61
1.8
2.205
1072
1.9
226
3
2.206
15
1632
1.10
1.62
4
1
628
627
626
625
624
623
622
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 117 1:2000



1.11
1.12
1.13
619
618
289600
1212600
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 118 1:2000



88.00
89.00
107.80
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 119 1:2000


289600
1213200
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 120 1:2000



100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 121 1:2000



2.188
1.47
1.27
1.46
1.45
ТК 7
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 122 1:2000



2.187
2.86
2.186
2.185
1.26
2.49
568
569
571
54
7
570
573
572
8
1044
1684
1403
1404
466
467
469
468
470
471
473
472
474
575
ул. Подгородная
ул. Шоссейная
ул. Мостовая
ул. Пристанционная
ул. Почтовая
ул. Элеваторная
ул. Заводская
ул. Элеваторная
ул. Пристанционная
ул. Почтовая
ул. Мостовая
ул. Заводская
ул. Шоссейная
ул. Подгородная



1412
409
1254
1685
970
2.85
410
431
432
971
1686
1687
1255
2.81
576
1256
2.82
574
433
579
578
577
1360
580
2.80
434
435
4КЖ общежитие
3КЖ школа
3КЖ блок
9КЖ общежитие
ИП–8 Лист 124 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м



теннисный корт
волейбольная площадка
Дворец спорта
плавательный бассейн
Управление образован
школа-интернат
фрукт сад
980
289400
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 125 1:2000



1567
1566
1568
1569
1241
1240
1239
696
698
697
700
699
701
ул. Водопроводная
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 126 1:2000



1235
1237
1236
681
682
683
685
687
684
686
688
692
689
690
694
691
693
695
ул. Крупской
ул. Машиностроителей
ул. Волновая
ул. Рождественского
ИП–8 Лист 127 1:2000
100 80 60 40 20 0 50м 100м



617
620
616
621
615
614
613
612
611
610
609
608
607
ул. Столони
ул. Евгения Ермолова
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 128 1:2000



1.14
288000
1213000
288800
1213000
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 129 1:2000


1.15
1.42
TN 2
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 130 1: 2000



2
1.44
1.43
289000
1213600
99.59
плавбаза
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 131 1:2000



288800
1214000
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 132 1:2000


475
289200
1214200
44:27:040720
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 133 1:2000



436
437
438
439
29
587
67
1.25
82
TN 1
1.24
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 134 1:2000



441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
97
1040
1041
1042
1043
1123
1124
1125
2.247
2.248
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 135 1: 2000



Даремская
Автострольная
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 136 1:2000



606
605
604
603602
601
600
599
598
597
596
595
594
ул. Магистральная
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 1371:2000



1.16
1.17
556
557
558
559
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 138 1:2000


8600
44.27.080415
8600
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 139 1:2000



100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 14 0 1: 2000



1.23
р. Волга
44:27:040728
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 141 1: 2000



2.246
2.245
2.244
1.66
2.242
2.243
1.22
75
1126
1340
1341
1342
1343
1344
1622
1623
1624
1130
1127
1345
81
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 142 1:2000



493
494
496
497
499
501
505
504
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
535
534
536
537
538
539
540
542
1131
1625
ул. Октябрьская
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 1431:2000



2.256
1.78
ул. Пугачевская
ул. Пугачевский 3
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 144 1:2000



1405
1406
1408
592
590
591
588
586
589
587
585
584
583
582
580
579
581
578
577
575
574
573
576
100 80 60 40 20 0
50м
100м
ИП–8 Лист 145 1:2000



560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
ул. Комсомольская
ул. Чапаевская
ул. Пушкинская
ул. Степная
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 146 1:2000


1.18
555
554
наб. Черниговская
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 147 1:2000


1.19
.85.27
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 148 1:2000



288200
1214400
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 149 1:2000


1.20
547
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 150 1:2000



1.21
20
541
1094
543
544
545
546
Железнодорожная
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 151 1:2000



553
552
551
550
ул. Плесская
ул. Ольховая
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 152 1:2000


70(2)
70(1)
548
549
287600
1214200
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 1531:2000


1.59
1.58
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП-8 Лист 154 1:2000


1.57



100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 155 1:2000



1.55
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 156 1: 2000



1.56


1.54


1.53


100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 1571:2000


100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 158 1:2000


104.73
2КН
2КН
забор
1.60
100 80 60 40 20 0 50м 100м
ИП–8 Лист 159 1:2000

Приложение № 4

к приказу Минкультуры России

от «12» июля 2022 г. № 1195

Требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области

I. Общие положения

1. Для территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области в целях сохранения объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения устанавливается правовой режим использования земель, предусматривающий:

– сохранение объектов культурного наследия и предмета охраны исторического поселения: исторически ценных градоформирующих объектов, планировочной и объемно-пространственной структуры, композиции и силуэта застройки, соотношений между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), композиционно-видовых связей (панорам), соотношения природного и созданного человеком окружения;

– сохранение при реконструкции ценных градоформирующих объектов подлинных конструкций, формирующих исторически достоверный внешний облик, за исключением объектов, пришедших в аварийное состояние, угрожающих безопасности людей или объектам культурного наследия;

– сохранение исторических линий застройки;

– восстановление условий восприятия объектов культурного наследия путем реконструкции или сноса объектов, диссонирующих с исторической средой;

– расчистку и обрезку насаждений;

– соответствие вновь возводимых в границах территории исторического поселения зданий и сооружений среде исторического

поселения с учетом традиционных архитектурных форм, метрических и пропорциональных параметров элементов фасада;

– воссоздание утраченных ценных элементов исторического поселения, доминант, позволяющих улучшить силуэт города, его панорамы;

– прокладку инженерных коммуникаций преимущественно подземным способом;

– обеспечение публичной доступности и популяризация объектов культурного наследия исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области;

– исключение при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства негативного воздействия на визуальное восприятие объектов культурного наследия и сложившееся архитектурное окружение, в том числе исторически ценные градоформирующие объекты.

2. В границах территории исторического поселения запрещается:

– размещение крупных промышленных и складских предприятий, производственных баз, объектов транспортной инфраструктуры грузового назначения, внешнего транспорта, объектов обслуживания транспорта, кроме существующих, исторически сложившихся; крупных общественных зданий: многофункциональных и торговых центров, физкультурно-спортивных и зрелищных объектов общей площадью более площадей, указанных для конкретных участков в настоящих требованиях;

– размещение взрывоопасных объектов, в том числе складов горюче-смазочных материалов, топливных складов и резервуаров;

– размещение гаражей, дворовых (хозяйственных) построек по линии застройки улиц;

– движение большегрузных транспортных средств (за исключением существующего транспортного потока по мосту через реку Волгу и подходящих к нему магистралей), размещение новых объектов, способствующих значительному увеличению транспортного потока, за исключением предусмотренной реконструкции в зоне преобразования транспортной инфраструктуры (Р-18);

– организация новых площадей, улиц, кроме определенных в настоящих требованиях;

– размещение автопарковок, кроме определенных в настоящих требованиях;

– искажение и изменение исторического ландшафта, рельефа местности, кроме изменений, связанных с благоустройством территории;

– изменение уровня грунтовых вод, нарушение гидрологического режима при прокладке коммуникаций, при благоустройстве территории, иной хозяйственной деятельности;

– любая хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;

– прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, высоковольтных линий электропередач, кроме линий уличного освещения, установка вышек мобильной связи, кроме определенных в настоящих требованиях;

– размещение рекламных и информационных конструкций на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также над открытыми городскими пространствами, за исключением случаев, предусмотренных настоящими требованиями. При этом размещение рекламных и информационных конструкций в допускаемых настоящими требованиями случаях должно обеспечивать визуальное восприятие объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов, расположенных на территории исторического поселения;

– организация свалок и необорудованных мест для мусора.

3. В генеральном плане, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территории исторического поселения, границы территориальных зон исторического поселения, исторически ценные градоформирующие объекты.

4. Виды использования земельных участков, не указанные в требованиях к видам разрешенного использования как допустимые, могут быть включены в градостроительный регламент в порядке разработки

и изменения правил землепользования и застройки при условии соответствия предельных параметров строительства, установленным в требованиях к градостроительным регламентам территориальных зон.

5. Виды разрешенного использования земельных участков в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области в настоящем приказе определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений[1].

II. Требования к градостроительным регламентам территориальных зон

6. На всей территории исторического поселения в целях популяризации культурного наследия и сохранения исторической среды в состав разрешенных включаются следующие виды использования земельных участков:

Код	Вид использования земельного участка, включаемый в состав разрешенных
3.6	Культурное развитие (только размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей)
9.3	Историко-культурная деятельность
3.7	Религиозное использование

7. На территории исторического поселения запрещается включение в состав разрешенных следующих видов использования земельных участков:

Код	Недопустимые виды использования земельного участка	Примечание
1.0	Сельскохозяйственное использование	
2.4	Передвижное жилье	
2.5	Среднеэтажная жилая застройка	За исключением зон Р-4, Р-5, Р-6, Р-7, Р-8, Р-12

[1] Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2020, регистрационный № 61482) с изменениями, внесенными приказами Росреестра от 20.04.2021 № П/0166 (зарегистрирован Минюстом России 31.05.2021, регистрационный № 63717), от 30.07.2021 № П/0326 (зарегистрирован Минюстом России 27.08.2021, регистрационный № 64785), от 16.09.2021 № П/0414 (зарегистрирован Минюстом России 27.09.2021, регистрационный № 65154) и от 23.06.2022 № П/0246 (зарегистрирован Минюстом России 02.08.2022, регистрационный № 69478).

2.6	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	За исключением зон Р-7, Р-8
6.0	Производственная деятельность	За исключением зоны Р-13 Разрешается: Для зон Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6, Р-7, Р-8, Р-9, Р-10, Р-11, Р-12 – недропользование (6.1), пищевая промышленность (6.4), склады (6.9), научно-производственная деятельность (6.12) Для зоны Р-9 – пищевая промышленность (6.3), строительная промышленность (6.6)
6.2	Тяжелая промышленность	
6.2.1	Автомобильная промышленность	
6.5	Нефтехимическая промышленность	
6.6	Химическая промышленность	
6.7	Энергия	
6.7.1	Атомная энергия	
7.4	Воздушный транспорт	
7.5	Трубопроводный транспорт	
12.1	Ритуальная деятельность	За исключением зон Р-15, Р-19
12.2	Специальная деятельность	

8. В части требований к ограничениям использования территории, участков и объектов капитального строительства применительно к территории исторического поселения установлены следующие ограничения:

Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значение характеристик показателей
Требования к сохранению планировочной структуры исторического поселения	Разрешается: - организация новых внутриквартальных проездов; - организация новых парков и скверов; - срезка грунта до уровня исторических отметок поверхности земли; - подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли; - изменение параметров земельных участков при соблюдении требований к максимальной площади земельного участка и протяженности его вдоль улицы. Запрещается: - изменение исторических красных линий, линий застройки; - организация новых площадей, улиц;

	- подсыпка грунта выше исторических отметок поверхности земли.
Требования к исторически ценным градоформирующим объектам	Разрешается: - ремонт, реконструкция объекта с сохранением его параметров, масштаба, объема, стиля, особенностей наружной отделки, архитектурных деталей и элементов; - ремонт, реконструкция объекта с воссозданием облика, подтвержденного историко-архивными исследованиями; - применение при ремонте и реконструкции традиционных материалов, деталей и форм; - реконструкция объекта с увеличением процента застройки вглубь участка за счет пристройки не более чем на половину основной длины здания в пределах установленного показателя максимального процента застройки земельного участка, при сохранении сомасштабности пристройки к основному объему; - реконструкция объекта с увеличением высоты на толщину культурного слоя; - воссоздание, реконструкция объекта в иных конструктивных и (или) отделочных материалах при сохранении масштаба, объема, стиля, особенностей наружной отделки, архитектурных деталей и элементов. Запрещается: - снос исторически ценных градоформирующих объектов; - фрагментарное изменение этажности; - изменение масштаба, объема, стиля, уклона, характера и формы крыши и кровельного покрытия, материалов отделки, архитектурных деталей и элементов. Воссоздаваемый облик утраченного объекта определяется по историко-архивным и библиографическим материалам, историческим фотографиям, историческим аналогам.
Требования к диссонирующей застройке и застройке, не адаптированной к характеру исторической и градостроительной среды	Разрешается: - реконструкция объектов или их частей, направленная на устранение или уменьшение диссонирующего эффекта или нарушения путем приведения таких объектов в соответствие с установленными предельными параметрами, включая материалы и характер отделки; - снос диссонирующих, не адаптированных объектов Запрещается реконструкция диссонирующих, не адаптированных объектов, осуществляемая без учета

	мер, направленных на уменьшение или исключение диссонирующего эффекта;
Требования к размещению инженерного оборудования на фасадах зданий	Запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах и кровлях зданий, выходящих на красные линии улиц.
Цветовое решение	Отделка фасадов - не более трех цветовых сочетаний «природной» гаммы (нейтральные оттенки): белый, серый, пастельные тона, охра, светло-зеленый, зеленый, голубой, разбеленный светло-синий, разбеленный коричневый, красно-коричневый (вместе с архитектурным декором). Кровля - серый, коричневый, зеленый цвета. Наличники и карнизы - белого цвета или светлых оттенков (на несколько тонов светлее основного цвета стен), разноцветные (в случае их окраски на момент постройки здания). Запрещается: - использование при отделке зданий ярких цветов (красный, желтый, синий, зеленый, черный, фиолетовый, малиновый); - фрагментарное окрашивание или изменение материалов отделки фасадов зданий; - использование флуоресцентных красок; - использование в отделке фасадов более трех цветовых сочетаний.
Ограничения на размещение информационных стендов, рекламных щитов, вывесок, наружного освещения	Разрешается размещение информационных вывесок на фасадах общественных зданий. Вывеска выполняется в горизонтальном виде, состоит из отдельно стоящих букв, знаков, декоративных элементов, расположенных на общем металлическом каркасе с точками крепления каркаса в плоских частях фасада. В случае сложной конфигурации фасада для крепления отдельных элементов информационной вывески используется прозрачное основание. Вывеска выполняется в бесфоновом решении или с использованием фона (основание), цвет максимально приближен к цвету стен фасадов, белого, серебристого, светло-серого, светло-бежевого, коричневого, светло-коричневого тонов. Шрифтовое и художественное решение вывески должно иметь комплексную проработку, соответствовать историческому облику объекта, не искажать архитектурно-художественное восприятие его основных характеристик, не перекрывать основные видовые и перспективные точки визуального восприятия. Запрещается:

	- размещение рекламных щитов, баннеров, уличных «растяжек» и иных видов отдельно стоящих рекламных и информационных конструкций, за исключением конструкций, содержащих информацию о проведении театрально-зрелищных, культурно-просветительных, праздничных мероприятиях, а также информацию, направленную на популяризацию охраняемых ценностей, туристическую навигацию и городскую информацию, а также случаев, предусмотренных настоящими требованиями; - размещение рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий и сооружений; - размещение информационных вывесок на фасадах зданий, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии. Элементы уличного освещения в соответствии с традиционными архитектурными формами и элементами благоустройства. Разрешается применение ламп с «теплым» светом (с цветовой температурой не выше 4300 К). Запрещается: - использование ламп с «холодным» светом (цветовая температура 4300 К и выше); - новая прокладка инженерных сетей надземным способом.
Элементы благоустройства, в том числе ограды, дорожные и тротуарные покрытия, малые формы	Установка ограждений земельных участков высотой не более 1,8 м. Архитектурно-художественное решение оград и ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения. Устройство ограждений земельных участков высотой не более 1,8 м между зданиями по линиям застройки (каменных с металлическими коваными или деревянными пряслами, кованых, железных с имитацией ковки, деревянных, цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов). Глухие деревянные ограждения, в соответствии с архитектурными и объемно-пространственными решениями (в зоне традиционной усадебной застройки Р-1). Устройство палисадников с деревянным ограждением высотой не более 1,1 м.

	Максимальное расстояние от стены здания, расположенного на красной линии, до ограждения палисадника 3,5 м. Устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа - булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка. Применение малых архитектурных форм, информационных указателей, вывесок, элементов уличного освещения в соответствии с традиционными архитектурными формами и элементами благоустройства территории. Запрещается: - установка ограждений высотой более 1,8 м; - установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, метало-пластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона.

9. Зона традиционной усадебной застройки (Р-1)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		
1	Виды разрешенного использования земельных участков	Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Обслуживание жилой застройки (2.7) Гостиничное обслуживание (4.7) Туристическое обслуживание (5.2.1) Историко-культурная деятельность (9.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	400 кв. м
3	Максимальная площадь земельного участка	1500 кв. м
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	35 м

5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	13 м
6	Максимальный процент застройки земельного участка	35 процентов
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	250 кв.м. Для участков, на которых расположены дома с мезонином – 300 кв. м. Для участков, расположенных в границах историко-архитектурной заповедной территории предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства согласно вариантам типовых архитектурных и объемно-пространственных решений объектов капитального строительства (длина бокового фасада не более 18 м). Разрешается пристройка холодного помещения шириной не более 3 м и длиной не более 6 м. Для участков, расположенных за границами историко-архитектурной заповедной территории, длина по уличному фасаду (части фасада по улице) без учета веранды: - 6 м для домов в два окна; - 7,2 м для домов в три окна; - 9 м для домов в четыре окна; - 11 м для домов в пять окон; - 12 м для домов в шесть окон и в семь окон. Разрешается прямоугольная форма в плане, Г-образная форма в плане при размещении узким фасадом в три-пять окон вдоль улицы, с длиной бокового фасада до 15 м. Для домов с мезонином протяженность по главному фасаду до 15 м. Разрешается увеличение предельных параметров протяженности фасадов не более, чем на 5 процентов.
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	35 процентов
9	Максимальная этажность	2 надземных этажа, один из которых мансардный или мезонин.

		Мансардный этаж по площади не более половины от площади первого этажа, мезонин не более трети от площади ниже расположенного этажа.
10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	Для участков, расположенных в границах историко-архитектурной заповедной территории предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства согласно вариантам типовых архитектурных и объемно-пространственных решений объектов капитального строительства. Для участков, расположенных за границами историко-архитектурной заповедной территории: - для одноэтажных зданий - 4,7 м до карниза, 7 м до конька кровли; - для зданий с мезонином - 4,7 м до карниза 1-го этажа,7 м до карниза мезонина, 10 м до конька мезонина; Высота цоколя – не более 1 м (за исключением типовых архитектурных и объемно-пространственных решений объектов капитального строительства, предусмотренных с высоким подклетом или цоколем).
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	7,5 процентов; максимальные размеры – 4 м в ширину, 6 м в длину; расположение – не ближе 6 м от линии застройки.
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	3 м до карниза, 5,5 м до конька.
13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	2 м
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	25 м

15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	До 6 м, строго по исторической линии застройки, кроме зданий, расположенных в глубине квартала.
16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	В соответствии с архитектурными и объемно-пространственными решениями. Одноэтажные и двухэтажные здания (при наличии мезонина, мансардного этажа) с вальмовой или двухскатной кровлей с углом наклона до 30 градусов. Устройство слуховых окон, мезонинов, устройство веранд, крылец на боковых и дворовом фасаде, ширина веранды не более 3 м. Запрещается: - устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов; - устройство плоских и односкатных кровель; - формирование красных линий глухими торцевыми фасадами объектов капитального строительства; - размещение труб и вентиляционных каналов на скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц, а также в конек кровли, ориентированной одним из скатов на красную линию улицы.
17	Основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Стены - дерево (гладкий или калеваный тес), горизонтальной, вертикальной и диагональной укладки с последующей пропиткой или окраской; красный глиняный кирпич с расшивкой швов известковым раствором или иными отделочными межшовными материалами белого цвета; штукатурка с последующей окраской; камень в отделке цоколя и (или) крыльца входа с матовой поверхностью и незначительным рельефом. Запрещается: - применение «рваного» камня; - использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшего оштукатуривания фасадов; - применение в отделке сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей;

		- разнородность отделки фасадов нескольких объемов одного здания; - устройство тамбуров-входов из ПВХ-профиля. Кровля - металлическое оцинкованное железо с полимерным покрытием коричневого, серого, зеленого цветов с фальцевым типом соединения. Запрещается: - обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; - устройство плоских мансардных окон в скатах кровли, ориентированных на улицы; Заполнение оконных и дверных проемов: - деревянные, металлические дверные заполнения, в том числе с прозрачными вставками; - размещение деревянных дверей с накладками или филенками (имитацией) или металлических дверей с имитацией накладок, филенок, коваными элементами на фасадах, ориентированных на красные линии улиц. - оконные блоки, рамы из дерева, ПВХ профиля с расстекловкой (имитацией) по историческим аналогам; - материал заполнений в соответствии со стилистикой и функциональным назначением объекта, общим архитектурным решением; - при новом строительстве и реконструкции объектов сохранение пропорций габаритов оконных проемов - соотношение ширины проема к его высоте от 1:1,3 до 1:1,8. Кирпич, камень, штукатурка для вентиляционных и печных труб, при отделке цоколя. Кованые и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников. Запрещается: - устройство металлических вентиляционных и печных труб; - облицовка поверхностей откосов оконных и дверных проемов штукатурных фасадов керамической плиткой, сайдингом; - окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки. Для зданий общественного назначения - создание архитектурного облика здания путем

		формирования крупных входных групп, с использованием панорамного остекления, сочетания фактур материалов отделки.

9. Зона малоэтажной застройки до 2-х этажей (Р-2)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		
1	Виды разрешенного использования земельных участков	Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Блокированная жилая застройка (2.3) Обслуживание жилой застройки (2.7) Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) Образование и просвещение (3.5) Деловое управление (4.1) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Туристическое обслуживание (5.2.1) Историко-культурная деятельность (9.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	500 кв. м
3	Максимальная площадь земельного участка	2500 кв. м; для участков, на которых расположены исторически ценные градоформирующие объекты – 3500 кв. м.
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	45 м
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	15 м

6	Максимальный процент застройки земельного участка	35 процентов
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	640 кв. м. Для участков, расположенных в границах историко-архитектурной заповедной территории предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства согласно вариантам типовых архитектурных и объемно-пространственных решений объектов капитального строительства (длина бокового фасада не более 18 м). Для участков, расположенных за границами историко-архитектурной заповедной территории, длина по уличному фасаду (части фасада по улице) без учета веранды: - 6 м для домов в два окна; - 7,2 м для домов в три окна; - 9 м для домов в четыре окна; - 11 м для домов в пять окон; - 12 м для домов в шесть, семь окон. Разрешается прямоугольная форма в плане, Г-образная форма в плане при размещении узким фасадом в три-пять окон вдоль улицы, с длиной бокового фасада до 15 м. Для домов с мезонином протяженность по главному фасаду до 15 м. Для современной застройки ширина 16 м, протяженность до 40 м.
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	30 процентов
9	Максимальная этажность	3 надземных этажа, один из которых мансардный или мезонин. Мансардный этаж по площади не более половины от площади первого этажа, мезонин не более трети от площади ниже расположенного этажа.
10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	Для участков, расположенных в границах историко-архитектурной заповедной территории предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства согласно вариантам типовых архитектурных и объемно-пространственных решений объектов капитального строительства. Для участков, расположенных за границами историко-архитектурной заповедной территории:

		- одноэтажные здания - 4,7 м до карниза, 7 м до конька кровли; - двухэтажные здания, один из этажей которого мезонин под отдельной скатной крышей: 4,7 м до карниза первого этажа; 7,5 м до карниза мезонина; 10 м до конька мезонина. Двухэтажные здания - 8 м до карниза, 11 м до конька крыши. Высота цоколя - не более 1 м, за исключением типовых архитектурных и объемно-пространственных решений объектов капитального строительства, предусмотренных с высоким подклетом или цоколем.
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	10 процентов; максимальный размер здания или сооружения – 6 м в ширину, 10 м в длину; расположение – не ближе 6 м от линии застройки.
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	3 м до карниза, 5,5 м до конька.
13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	8 м
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	15 м
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	До 6 м, строго по исторической линии застройки, кроме зданий, расположенных в глубине квартала.
16	Объемно-пространственные и	В соответствии с архитектурными и объемно-пространственными решениями.

	композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	Одноэтажные, двухэтажные и трехэтажные здания (при наличии мезонина) с вальмовой или двухскатной кровлей с углом наклона до 30 градусов. Устройство слуховых окон, мезонинов, устройство крылец. Устройство полувальмовых кровель только при строительстве по типовым архитектурным и объемно-пространственным решениям. Запрещается: - устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов; - устройство плоских кровель; - размещение труб и вентиляционных каналов на скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц, а также в конек кровли, ориентированной одним из скатов на красную линию улицы; - размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах и кровлях зданий, выходящих на красные линии улиц.
17	Основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Стены – дерево, кирпич, штукатурка, обмазка известковым раствором, побелка, деревянная доска (профилированная, калевочная) с последующей окраской. Запрещается: - использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшего оштукатуривания фасадов; - применение в отделке сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей; - разнородность отделки фасадов нескольких объемов одного здания; - устройство тамбуров-входов из ПВХ-профиля. Кровля - металлическое оцинкованное железо с полимерным покрытием коричневого, серого, зеленого цветов. Запрещается: - обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; - устройство плоских мансардных окон в скатах кровли, ориентированных на красные линии улиц. Заполнение оконных и дверных проемов:

		- деревянные, металлические дверные заполнения, в том числе с прозрачными вставками; - размещение деревянных дверей с накладками или филенками (имитацией) или металлических дверей с имитацией накладок, филенок, коваными элементами на фасадах зданий, ориентированных на красные линии улиц; - оконные блоки, рамы из дерева, ПВХ профиля с расстекловкой (имитацией) по историческим аналогам; - материал заполнений в соответствии со стилистикой и функциональным назначением объекта, общим архитектурным решением; - при новом строительстве и реконструкции объектов сохранение пропорций габаритов оконных проемов - соотношение ширины проема к его высоте от 1:1,3 до 1:1,8. Кирпич, камень, штукатурка для вентиляционных и печных труб, при отделке цоколя. Кованые и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников. Запрещается: - устройство металлических вентиляционных и печных труб; - облицовка поверхностей откосов оконных и дверных проемов штукатурных фасадов керамической плиткой, сайдингом; - окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки. Для зданий общественного назначения – создание архитектурного облика здания путем формирования крупных входных групп, с использованием панорамного остекления, сочетания фактур материалов отделки.

10. Зона современной малоэтажной застройки до 3-х этажей (Р-3)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		

1	Виды разрешенного использования земельных участков	Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Блокированная жилая застройка (2.3) Обслуживание жилой застройки (2.7) Объекты гаражного назначения (2.7.1) Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) Здравоохранение (3.4) Образование и просвещение (3.5) Банковская и страховая деятельность (4.5) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Туристическое обслуживание (5.2.1) Историко-культурная деятельность (9.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	60 м
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	15 м
6	Максимальный процент застройки земельного участка	45 процентов
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	1000 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане здания - 40 х 40 м; 640 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане - 16 х 40 м.
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	30 процентов

9	Максимальная этажность	4 надземных этажа, один из которых мансардный. Мансардный этаж по площади не более половины от площади ниже расположенного этажа.
10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	При новом строительстве и реконструкции: - для одноэтажных зданий с двухскатной кровлей - 4,7 м до карниза, 7 м до конька здания; - для двухэтажных зданий (второй этаж мансардный (мезонин) под отдельной двухскатной кровлей) - 4,7 м до карниза первого этажа, 10 м до конька; - для двухэтажных (трехэтажных, где третий этаж мансардный), смешанных или каменных (кирпичных) зданий - 8 м до карниза, 11 м до конька; - для трехэтажных каменных, кирпичных зданий - 10,5 м до карниза, 13,5 до конька. Высота цоколя - не более 1 м
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	10 процентов; максимальный размер одного здания или сооружения не более 9 м в ширину, не более 15 м в длину.
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	3,5 м до карниза, 6 м до конька.
13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	8 м
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	До 6 м, строго по исторической линии застройки, кроме зданий, расположенных в глубине квартала.

16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	В соответствии с архитектурными и объемно-пространственными решениями. Одноэтажные, двухэтажные и трехэтажные здания с вальмовой или двухскатной кровлей с углом наклона до 30 градусов. Устройство слуховых окон, мезонинов, устройство крылец. Запрещается: - устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов; - устройство плоских кровель; - размещение труб и вентиляционных каналов на скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц, а также в конек кровли, ориентированной одним из скатов на красную линию улицы; - размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах и кровлях зданий, выходящих на красные линии улиц.
17	Основные отделочные материалы Заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Стены – дерево, кирпич, штукатурка, обмазка известковым раствором, побелка, деревянная доска (профилированная, калевочная) с последующей окраской. Запрещается: - использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшего оштукатуривания фасадов; - применение в отделке сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей; - разнородность отделки фасадов нескольких объемов одного здания; - устройство тамбуров-входов из ПВХ-профиля. Кровля - металлическое оцинкованное железо с полимерным покрытием коричневого, серого, зеленого цветов. Запрещается: - обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; - устройство плоских мансардных окон в скатах кровли, ориентированных на красные линии улиц. Заполнение оконных и дверных проемов:

		- деревянные, металлические дверные заполнения, в том числе с прозрачными вставками; - размещение деревянных дверей с накладками или филенками (имитацией) или металлических дверей с имитацией накладок, филенок, коваными элементами на фасадах зданий, ориентированных на красные линии улиц; - оконные блоки, рамы из дерева, ПВХ профиля с расстекловкой (имитацией) по историческим аналогам; - материал заполнений в соответствии со стилистикой и функциональным назначением объекта, общим архитектурным решением; - при новом строительстве и реконструкции объектов сохранение пропорций габаритов оконных проемов: соотношение ширины проема к его высоте от 1:1,3 до 1:1,8. Кирпич, камень, штукатурка для вентиляционных и печных труб, при отделке цоколя. Кованые и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников. Запрещается: - устройство металлических вентиляционных и печных труб; - облицовка поверхностей откосов оконных и дверных проемов штукатурных фасадов керамической плиткой, сайдингом; - окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки. Для зданий общественного назначения – создание архитектурного облика здания путем формирования крупных входных групп, с использованием панорамного остекления, сочетания фактур материалов отделки.

11. Зона современной малоэтажной застройки до 4-х этажей (Р-4)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		

1	Виды разрешенного использования земельных участков	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Блокированная жилая застройка (2.3) Обслуживание жилой застройки (2.7) Объекты гаражного назначения (2.7.1) Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) Здравоохранение (3.4) Образование и просвещение (3.5) Банковская и страховая деятельность (4.5) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Туристическое обслуживание (5.2.1) Историко-культурная деятельность (9.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	70 м
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	20 м
6	Максимальный процент застройки земельного участка	50 процентов
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	1000 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане 40 х 40 м; 640 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане 16 х 40 м.
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	30 процентов
9	Максимальная этажность	5 надземных этажей, один из которых мансардный; мансардный этаж по площади не более половины ниже расположенного этажа.

10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	При новом строительстве и реконструкции: - для одноэтажных зданий с двухскатной кровлей - 4,7 м до карниза, 7 м до конька здания; - для двухэтажных зданий, где второй этаж мансардный (мезонин) под отдельной двухскатной кровлей – 4,7 м до карниза первого этажа, 10 м до конька здания; - для двухэтажных (трехэтажных, где третий этаж мансардный) зданий - 8 м до карниза, 11м до конька; - для трехэтажных зданий – 10,5 м до карниза, 13,5 м до конька; - для четырехэтажных (пятиэтажных, где пятый этаж мансардный) зданий – 14 м до карниза, 17,5 до конька. Высота цоколя – не более 1 метра.
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	10 процентов; максимальный размер одного здания или сооружения не более 9 м в ширину, не более 15 м в длину.
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	3,5 м до карниза, 6,5 м до конька.
13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	до 6 м, строго по исторической линии застройки, кроме зданий, расположенных в глубине квартала.

16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	В соответствии с архитектурными и объемно-пространственными решениями. Здания до двух этажей с двухскатной кровлей и углом наклона до 30 градусов. Здания до четырех этажей с вальмовой кровлей и углом наклона до 30 градусов. Устройство слуховых окон, мезонинов, устройство крылец. Запрещается: - устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов; - устройство плоских кровель; - размещение труб и вентиляционных каналов на скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц, а также в конек кровли, ориентированной одним из скатов на красную линию улицы; - размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах и кровлях зданий, выходящих на красные линии улиц.
17	Основные отделочные материалы Заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Стены – дерево, кирпич, штукатурка, обмазка известковым раствором, побелка, деревянная доска (профилированная, калевочная) с последующей окраской. Запрещается: - использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшего оштукатуривания фасадов; - применение в отделке сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей; - разнородность отделки фасадов нескольких объемов одного здания; - устройство тамбуров-входов из ПВХ-профиля. Кровля – металлическое оцинкованное железо с полимерным покрытием коричневого, серого, зеленого цветов. Запрещается: - обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; - устройство плоских мансардных окон в скатах кровли, ориентированных на красные линии улиц;

		Заполнение оконных и дверных проемов: - деревянные, металлические дверные заполнения, в том числе с прозрачными вставками; - размещение деревянных дверей с накладками или филенками (имитацией) или металлических дверей с имитацией накладок, филенок, коваными элементами на фасадах зданий, ориентированных на красные линии улиц; - оконные блоки, рамы из дерева, ПВХ профиля с расстекловкой (имитацией) по историческим аналогам; - материал заполнений в соответствии со стилистикой и функциональным назначением объекта, общим архитектурным решением; - при новом строительстве и реконструкции объектов сохранение пропорций габаритов оконных проемов: соотношение ширины проема к его высоте от 1:1,3 до 1:1,8. Кирпич, камень, штукатурка для вентиляционных и печных труб, при отделке цоколя. Кованые и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников. Запрещается: - устройство металлических вентиляционных и печных труб; - облицовка поверхностей откосов оконных и дверных проемов штукатурных фасадов керамической плиткой, сайдингом; - окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки. Для зданий общественного назначения – создание архитектурного облика здания путем формирования крупных входных групп, с использованием панорамного остекления, сочетания фактур материалов отделки.

12. Зона современной среднеэтажной застройки до 5-ти этажей (Р-5)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		

1	Виды разрешенного использования земельных участков	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Блокированная жилая застройка (2.3) Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Обслуживание жилой застройки (2.7) Объекты гаражного назначения (2.7.1) Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) Здравоохранение (3.4) Образование и просвещение (3.5) Банковская и страховая деятельность (4.5) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Туристическое обслуживание (5.2.1) Историко-культурная деятельность (9.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	140 м
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	30 м
6	Максимальный процент застройки земельного участка	40 процентов
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	Для жилых и общественных зданий: - 1800 кв. м при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане 45 х 100 м; - 1500 кв. м при максимальных наружных габаритах прямоугольной конфигурации в плане 15 х 100 м.
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	25 процентов
9	Максимальная этажность	6 надземных этажей, один из которых мансардный; мансардный этаж по площади не более половины ниже расположенного этажа.

10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	16 м до карниза или парапета, 19 м до конька; высота цоколя - не более 1 м.
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	10 процентов; максимальный размер одного здания или сооружения не более 8 м в ширину, не более 20 м в длину.
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	3,5 м до карниза, 6,5 м до конька.
13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	15 м
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	40 м
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	До 25 м по линии застройки; для детских дошкольных и образовательных учреждений – в соответствии со строительными нормами и правилами.
16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	Кирпичные (железобетонные, бетонные монолитные, каменные) здания, прямоугольной или сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой или двухскатной кровлей, с углом наклона до 25 градусов или плоской кровлей. Разрешается: - устройство слуховых окон, мезонинов, балконов, устройство крылец; - эркеры прямоугольной, трехгранной формы в плане, балконы, аттики и иные архитектурные элементы. Запрещается: - устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;

		- размещение труб и вентиляционных каналов на скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц, а также в конек двухскатной кровли, ориентированной одним из скатов на красную линию улицы; - размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах и кровлях зданий, выходящих на красные линии улиц.
17	Основные отделочные материалы Заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Стены – кирпич, камень, монолитный железобетон (при оштукатуренном фасаде), штукатурка, обмазка известковым раствором, побелка, деревянная доска (профилированная, калевочная) с последующей окраской. Запрещается: - использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшего оштукатуривания фасадов; - применение в отделке сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей; - разнородность отделки фасадов нескольких объемов одного здания; - устройство тамбуров-входов из ПВХ-профиля. Кровля - металлическое оцинкованное железо с полимерным покрытием коричневого, серого, зеленого цветов. Заполнение оконных и дверных проемов: - деревянные, металлические дверные заполнения, в том числе с прозрачными вставками; - оконные блоки, рамы из дерева, ПВХ профиля с расстекловкой (имитацией) по историческим аналогам; - материал заполнений в соответствии со стилистикой и функциональным назначением объекта, общим архитектурным решением; - при новом строительстве и реконструкции объектов сохранение пропорций габаритов оконных проемов: соотношение ширины проема к его высоте от 1:1,3 до 1:1,8. Для зданий общественного назначения – создание архитектурного облика здания путем формирования крупных входных групп, с использованием

		панорамного остекления, сочетания фактур материалов отделки.

13. Зона современной среднеэтажной застройки до 7-ми этажей (Р-6)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		
1	Виды разрешенного использования земельных участков	Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Обслуживание жилой застройки (2.7) Объекты гаражного назначения (2.7.1) Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) Банковская и страховая деятельность (4.5) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Туристическое обслуживание (5.2.1) Историко-культурная деятельность (9.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	140 м
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	35 м
6	Максимальный процент застройки земельного участка	40 процентов
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта	1500 кв. м, при максимальных наружных габаритах сложной конфигурации в плане 30 х 50 м, прямоугольной конфигурации в плане 40 х 16 м.

	капитального строительства	
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	25 процентов
9	Максимальная этажность	7 надземных этажей
10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	23 м до парапета; высота цоколя - не более 1 м.
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	15 процентов; максимальный размер одного строения или сооружения не более 8 м в ширину, не более 12 м в длину.
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	4,5 м до карниза, 7,0 м до конька или до наивысшей точки.
13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	12 м
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	30 м
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	до 6 м, строго по исторической линии застройки.
16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин,	Кирпичные (железобетонные, монолитные бетонные, каменные) здания, прямоугольной или сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой или двухскатной кровлей, с углом наклона до 25 градусов или плоской кровлей (для зданий от пяти этажей). Разрешается:

	мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	- устройство слуховых окон, мезонинов, балконов, устройство крылец; - эркеры прямоугольной, трехгранной формы в плане, балконы, аттики и иные архитектурные элементы. Запрещается: - устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов; - размещение труб и вентиляционных каналов на скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц, а также в конек двухскатной кровли, ориентированной одним из скатов на красную линию улицы; - размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах и кровлях зданий, выходящих на красные линии улиц.
17	Основные отделочные материалы Заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Стены – кирпич, камень, монолитный железобетон (при оштукатуренном фасаде), штукатурка, обмазка известковым раствором, побелка, деревянная доска (профилированная, калевочная) с последующей окраской. Запрещается: - применение в отделке сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей; - разнородность отделки фасадов нескольких объемов одного здания; - устройство тамбуров-входов из ПВХ-профиля. Кровля - металлическое оцинкованное железо с полимерным покрытием коричневого, серого, зеленого цветов. Заполнение оконных и дверных проемов: - деревянные, металлические дверные заполнения, в том числе с прозрачными вставками; - оконные блоки, рамы из дерева, ПВХ профиля с расстекловкой (имитацией) по историческим аналогам; - материал заполнений в соответствии со стилистикой и функциональным назначением объекта, общим архитектурным решением; - при новом строительстве и реконструкции объектов сохранение пропорций габаритов оконных проемов: соотношение ширины проема к его высоте от 1:1,3 до 1:1,8.

		Для зданий общественного назначения - создание архитектурного облика здания путем формирования крупных входных групп, с использованием панорамного остекления, сочетания фактур материалов отделки.

14. Зона современной многоэтажной застройки до 9-ти этажей (Р-7)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		
1	Виды разрешенного использования земельных участков	Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) Обслуживание жилой застройки (2.7) Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) Банковская и страховая деятельность (4.5) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Туристическое обслуживание (5.2.1) Историко-культурная деятельность (9.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	135 м
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	35 м
6	Максимальный процент застройки земельного участка	40 процентов

7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	2500 кв. м, при максимальных наружных габаритах – ширина не более 16 м, длина при сложной или прямоугольной конфигурации в плане не более 120 м.
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	25 процентов
9	Максимальная этажность	9 надземных этажей
10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	28,5 м до парапета; высота цоколя – не более 1 м.
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	15 процентов; максимальный размер одного строения или сооружения не более 8 м в ширину, не более 12 м в длину.
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	4,5 м до карниза, 7,0 м до конька или до наивысшей точки.
13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	12 м
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	30 м
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	До 6 м, строго по линии застройки.
16	Объемно-пространственные и	Кирпичные (железобетонные, монолитные бетонные, каменные) здания, прямоугольной или сложной

	композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	формы в плане («П», «Г»), с вальмовой или двухскатной кровлей, с углом наклона до 25 градусов или плоской кровлей (для зданий от пяти этажей). Разрешается: - устройство слуховых окон, мезонинов, балконов, устройство крылец; - эркеры прямоугольной, трехгранной формы в плане, балконы, аттики и иные архитектурные элементы. Запрещается: - устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов; - размещение труб и вентиляционных каналов на скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц, а также в конек двухскатной кровли, ориентированной одним из скатов на красную линию улицы; - размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах и кровлях зданий, выходящих на красные линии улиц.
17	Основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Стены – кирпич, монолитный железобетон (при оштукатуренном фасаде), штукатурка, обмазка известковым раствором, побелка, деревянная доска (профилированная, калевочная) с последующей окраской. Запрещается: - применение в отделке сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей; - разнородность отделки фасадов нескольких объемов одного здания; - устройство тамбуров-входов из ПВХ-профиля. Кровля - металлическое оцинкованное железо с полимерным покрытием коричневого, серого, зеленого цветов. Заполнение оконных и дверных проемов: - деревянные, металлические дверные заполнения, в том числе с прозрачными вставками; - оконные блоки, рамы из дерева, ПВХ профиля с расстекловкой (имитацией) по историческим аналогам; - материал заполнений в соответствии со стилистикой и функциональным назначением объекта, общим архитектурным решением;

		- при новом строительстве и реконструкции объектов сохранение пропорций габаритов оконных проемов: соотношение ширины проема к его высоте от 1:1,3 до 1:1,8. Для зданий общественного назначения – создание архитектурного облика здания путем формирования крупных входных групп, с использованием панорамного остекления, сочетания фактур материалов отделки.

15. Зона современной многоэтажной застройки до 10-ти этажей (Р-8)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		
1	Виды разрешенного использования земельных участков	Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) Обслуживание жилой застройки (2.7) Объекты гаражного назначения (2.7.1) Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) Банковская и страховая деятельность (4.5) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Туристическое обслуживание (5.2.1) Историко-культурная деятельность (9.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
В части требований к предельным параметрам		
1	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	135 м

5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	35 м
6	Максимальный процент застройки земельного участка	40 процентов
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	1350 кв. м, при максимальных наружных габаритах 25 х 53 м.
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	25 процентов
9	Максимальная этажность	10 надземных этажей
10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	31 м до парапета; высота цоколя - не более 1 м.
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	15 процентов; максимальный размер одного строения или сооружения не более 8 м в ширину, не более 12 м в длину.
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	4,5 м до карниза, 7 м до конька или до наивысшей точки
13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	12 м
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	30 м
15	Отступ объекта капитального	До 6 м, по линии застройки

	строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	
16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	Кирпичные (железобетонные, монолитные бетонные, каменные) здания, прямоугольной или сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой или двухскатной кровлей, с углом наклона до 25 градусов или плоской кровлей (для зданий от пяти этажей). Разрешается: - устройство слуховых окон, мезонинов, балконов, устройство крылец; - эркеры прямоугольной, трехгранной формы в плане, балконы, аттики и иные архитектурные элементы. Запрещается: - устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов; - размещение труб и вентиляционных каналов на скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц, а также в конек двухскатной кровли, ориентированной одним из скатов на красную линию улицы; - размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах и кровлях зданий, выходящих на красные линии улиц.
17	Основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Стены – кирпич, камень, монолитный железобетон (при оштукатуренном фасаде), штукатурка, обмазка известковым раствором, побелка, деревянная доска (профилированная, калевочная) с последующей окраской. Запрещается: - применение в отделке сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей; - разнородность отделки фасадов нескольких объемов одного здания; - устройство тамбуров-входов из ПВХ-профиля. Кровля - металлическое оцинкованное железо с полимерным покрытием коричневого, серого, зеленого цветов. Заполнение оконных и дверных проемов: - деревянные, металлические дверные заполнения, в том числе с прозрачными вставками;

		- оконные блоки, рамы из дерева, ПВХ профиля с расстекловкой (имитацией) по историческим аналогам; - материал заполнений в соответствии со стилистикой и функциональным назначением объекта, общим архитектурным решением; - при новом строительстве и реконструкции объектов сохранение пропорций габаритов оконных проемов: соотношение ширины проема к его высоте от 1:1,3 до 1:1,8. Для зданий общественного назначения - создание архитектурного облика здания путем формирования крупных входных групп, с использованием панорамного остекления, сочетания фактур материалов отделки.

16. Зона градостроительных преобразований в малоэтажную жилую и общественную зону (Р-9)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		
1	Виды разрешенного использования земельных участков	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Блокированная жилая застройка (2.3) Обслуживание жилой застройки (2.7) Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Банковская и страховая деятельность (4.5) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлечения (4.8) Туристическое обслуживание (5.2.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Историко-культурная деятельность (9.3) Легкая промышленность (6.3)

		Фармацевтическая промышленность (6.3.1) Пищевая промышленность (6.4) Строительная промышленность (6.6) Склады (6.9) Железнодорожный транспорт (7.1) Автомобильный транспорт (7.2) Водный транспорт (7.3) Коммунальное обслуживание (3.1)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	Не устанавливается
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	15 м
6	Максимальный процент застройки земельного участка	35 процентов
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	6400 кв. м; при максимальных наружных габаритах стен прямоугольной конфигурации в плане не более 18 х 60 м; при сложной конфигурации в плане (Г-образный, Т-образный, П-образный) при ширине не более 18 м, общие габариты не более 50 х 50 м.
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	35 процентов
9	Максимальная этажность	3 надземных этажа, один из которых мансардный; мансардный этаж по площади не более половины площади ниже расположенного этажа.
10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	Для одноэтажных зданий и зданий с мансардным этажом - 4,7 м до карниза, 7 м до конька кровли. Для зданий с мезонином: - 4,7 м до карниза первого этажа; - 7 м до карниза мезонина; - 10 м до конька мезонина. Для двухэтажных зданий 7,5 м до карниза, 10,5 м до конька кровли.

11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	10 процентов; максимальный размер одного здания или сооружения не более 6 м в ширину, не более 10 м в длину.
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	3,5 м до карниза, 6,5 м до конька здания
13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	5 м
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	15 м
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	Не регламентируется
16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	В соответствии с архитектурными и объемно-пространственными решениями. Одноэтажные, двухэтажные здания с вальмовой или двускатной кровлей и углом наклона до 30 градусов. Мансарды, мезонины, эркеры (прямоугольной, трехгранной формы в плане), балконы, аттики и иные архитектурные элементы. Запрещается: - устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов; - устройство плоских кровель; - размещение труб и вентиляционных каналов на скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц, а также в конек кровли, ориентированной одним из скатов на красную линию улицы;

		- размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах и кровлях зданий, выходящих на красные линии улиц.
17	Основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Стены – кирпич, штукатурка, обмазка известковым раствором, побелка, деревянная доска (профилированная, калевочная) с последующей окраской. Запрещается: - использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшего оштукатуривания фасадов; - применение в отделке сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей; - разнородность отделки фасадов нескольких объемов одного здания; - устройство тамбуров-входов из ПВХ-профиля. Кровля - металлическое оцинкованное железо с полимерным покрытием коричневого, серого, зеленого цветов. Запрещается: - обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; - устройство плоских мансардных окон в скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц. Заполнение оконных и дверных проемов: - деревянные, металлические дверные заполнения, в том числе с прозрачными вставками; - размещение деревянных дверей с накладками или филенками (или их имитацией) и металлических дверей с имитацией накладок, филенок, коваными элементами на фасадах, ориентированных на красные линии улиц; - оконные блоки, рамы из дерева, ПВХ профиля с расстекловкой (имитацией) по историческим аналогам; - материал заполнений в соответствии со стилистикой и функциональным назначением объекта, общим архитектурным решением; - при новом строительстве и реконструкции объектов сохранение пропорций габаритов оконных проемов - соотношение ширины проема к его высоте от 1:1,3 до 1:1,8.

		Кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных и печных труб. Кованые и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников. Запрещается: - устройство металлических вентиляционных и печных труб; - облицовка поверхностей откосов оконных и дверных проемов штукатурных фасадов керамической плиткой, сайдингом; - окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки. Для зданий общественного назначения - создание архитектурного облика здания путем формирования крупных входных групп, с использованием панорамного остекления, сочетания фактур материалов отделки.

17. Зона градостроительных преобразований в общественно-деловую зону (Р-10)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		
1	Виды разрешенного использования земельных участков	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Блокированная жилая застройка (2.3) Обслуживание жилой застройки (2.7) Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) Здравоохранение (3.4) Общественное управление (3.8) Банковская и страховая деятельность (4.5) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлечения (4.8) Туристическое обслуживание (5.2.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Историко-культурная деятельность (9.3) Легкая промышленность (6.3)

		Фармацевтическая промышленность (6.3.1) Пищевая промышленность (6.4) Строительная промышленность (6.6) Склады (6.9) Железнодорожный транспорт (7.1) Автомобильный транспорт (7.2) Водный транспорт (7.3) Коммунальное обслуживание (3.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	Не устанавливается
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	Не устанавливается
6	Максимальный процент застройки земельного участка	40 процентов
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	6400 кв. м; данная максимальная площадь застройки может быть суммой площадей застройки отдельно стоящих зданий.
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	30 процентов
9	Максимальная этажность	До 3-х этажей
10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	При реконструкции разрешается сохранение существующей высоты здания. при новом строительстве: - для одноэтажных зданий – до 4,7 м до карниза, до 8 м до конька; - для двухэтажных зданий – до 7,5 м до карниза, до 11 м до конька; для трехэтажных зданий – до 9,5 м до карниза, до 13 м до конька.

11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	15 процентов; максимальный размер одного здания или сооружения не более 6 м в ширину, не более 10 м в длину, 20 м в длину при расположении в глубине квартала .
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	3,5 м до карниза, 6,5 м до конька
13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	Не устанавливается
16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	В соответствии с архитектурными и объемно-пространственными решениями. Одноэтажные, двухэтажные здания с вальмовой или двускатной кровлей и углом наклона до 30 градусов. Мансарды, мезонины, эркеры (прямоугольной, трехгранной формы в плане), балконы, аттики и иные архитектурные элементы. Запрещается: - устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов; - устройство плоских кровель; - размещение труб и вентиляционных каналов на скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц, а также в конек кровли, ориентированной одним из скатов на красную линию улицы;

		- размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах и кровлях зданий, выходящих на красные линии улиц.
17	Основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Стены – кирпич, штукатурка, обмазка известковым раствором, побелка, деревянная доска (профилированная, калевочная) с последующей окраской. Запрещается: - использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшего оштукатуривания фасадов; - применение в отделке сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей; - разнородность отделки фасадов нескольких объемов одного здания; - устройство тамбуров-входов из ПВХ-профиля. Кровля - металлическое оцинкованное железо с полимерным покрытием коричневого, серого, зеленого цветов. Запрещается: - обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; - устройство плоских мансардных окон в скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц. Заполнение оконных и дверных проемов: - деревянные, металлические дверные заполнения, в том числе с прозрачными вставками; - размещение деревянных дверей с накладками или филенками (или их имитацией) и металлических дверей с имитацией накладок, филенок, коваными элементами на фасадах, ориентированных на красные линии улиц; - оконные блоки, рамы из дерева, ПВХ профиля с расстекловкой (имитацией) по историческим аналогам; - материал заполнений в соответствии со стилистикой и функциональным назначением объекта, общим архитектурным решением; - при новом строительстве и реконструкции объектов сохранение пропорций габаритов оконных проемов - соотношение ширины проема к его высоте от 1:1,3 до 1:1,8.

		Кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных и печных труб. Кованые и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников. Запрещается: - устройство металлических вентиляционных и печных труб; - облицовка поверхностей откосов оконных и дверных проемов штукатурных фасадов керамической плиткой, сайдингом; - окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки. Для зданий общественного назначения - создание архитектурного облика здания путем формирования крупных входных групп, с использованием панорамного остекления, сочетания фактур материалов отделки.

18. Территории общественных объектов (Р-11)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		
1	Виды разрешенного использования земельных участков	Коммунальное обслуживание (3.1) Здравоохранение (3.4) Образование и просвещение (3.5) Культурное развитие (3.6) Общественное управление (3.8) Деловое управление (4.1) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Магазины (4.4.) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Для Р-11.41 - религиозное использование (3.7)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается

4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	Не устанавливается
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	30 м
6	Максимальный процент застройки земельного участка	40 процентов
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	В соответствии с существующей площадью застройки участков. Для участков образовательных учреждений и иных участков зон, кроме Р-11.1, Р-11.5, Р-11.6, Р-11.7, Р-11.14, Р-11.17, Р-11.21, Р-11.23, Р-11.24, Р-11.25, Р-11.37, Р-11.38 разрешается увеличение площади застройки участка на 30 процентов. Максимальная площадь застройки: - Р-11.1 – 520 кв. м; - Р-11.2 – 3100 кв. м; - Р-11.3 – 1950 кв. м; - Р-11.4 – 960 кв. м; - Р-11.5 – 3600 кв. м; - Р-11.6 – 3300 кв. м; - Р-11.7 – 3300 кв. м; - Р-11.8 – 3000 кв. м; - Р-11.9 – 2700 кв. м; - Р-11.10 – 9300 кв. м; - Р-11.11 – 1250 кв. м; - Р-11.12 – 1780 кв. м; - Р-11.13 – 9500 кв. м; - Р-11.14 – 1500 кв. м; - Р-11.15 – 1000 кв. м; - Р-11.16 – 750 кв. м; - Р-11.17 – 750 кв. м; - Р-11.18 – 10000 кв. м; - Р-11.19 – 3300 кв. м; - Р-11.20 – 3450 кв. м; - Р-11.21 – 600 кв. м; - Р-11.22 – 1100 кв. м; - Р-11.23 – 2500 кв. м; - Р-11.24 – 230 кв. м; - Р-11.25 – 900 кв. м; - Р-11.26 – 1100 кв. м;

		- Р-11.27 – 1100 кв. м; - Р-11.28 – 8250 кв. м; - Р-11.29 – 760 кв. м; - Р-11.30 – 780 кв. м; - Р-11.31 – 5700 кв. м; - Р-11.32 – 1550 кв. м; - Р-11.33 – 1100 кв. м; - Р-11.34 – 1650 кв. м; - Р-11.35 – 1350 кв. м; - Р-11.36 – 1230 кв. м; - Р-11.37 – 2050 кв. м; - Р-11.38 – 800 кв. м; - Р-11.39 – 1300 кв. м; - Р-11.40 – 2800 кв. м; - Р-11.41–10000 кв. м; - Р-11.42 – 1670 кв. м; - Р-11.43 – 4000 кв. м; - Р-11.44 – 4200 кв. м; - Р-11.45 – 350 кв. м. Максимальная площадь застройки может быть суммой площадей застройки отдельно стоящих зданий .
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	40 процентов
9	Максимальная этажность	В соответствии с существующей этажностью на 2022 г. Запрещается увеличение этажности объектов. Максимальная этажность: - Р-11.26, Р-11.27, Р-11.29 – 1 надземный этаж; - Р-11.1, Р-11.3, Р-11.4, Р-11.5, Р-11.6, Р-11.7, Р-11.8, Р-11.15, Р-11.16, Р-11.21, Р-11.22, Р-11.24, Р-11.30, Р-11.32, Р-11.33, Р-11.34, Р-11.35, Р-11.36, Р-11.37, Р-11.38, Р-11.39, Р-11.45 – до 2-х надземных этажей; - Р-11.28 – до 2-х этажей; - Р-11.2, Р-11.9, Р-11.11, Р-11.14, Р-11.17, Р-11.18, Р-11.19, Р-11.31, Р-11.40, Р-11.41, Р-11.44 – до 3-х надземных этажей; - Р-11.12, Р-11.13, Р-11.20, Р-11.25, Р-11.42, Р-11.43 – до 4-х надземных этажей; - Р-11.10 – до 5-ти надземных этажей; - Р-11.23 – до 6-ти надземных этажей;

10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	Разрешается сохранение существующей высоты для зданий, не являющихся диссонирующими. Реконструкция общественных зданий и сооружений, являющихся образовательными учреждениями, без изменения этажности и высоты (пристройки дополнительных корпусов, блоков). При новом строительстве: - для одноэтажных зданий – 4,7 м до карниза, 8 м до конька; - для двухэтажных зданий – 8 м до карниза, 11 м до конька; - для трехэтажных зданий – 10,5 м до карниза, 13,5 до конька; - для пятиэтажных зданий – 19 м до наивысшей точки здания.
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	15 процентов; максимальный размер одного здания или сооружения не более 6 м в ширину, не более 10 м в длину, 20 м в длину при расположении в глубине квартала.
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	3,5 м до карниза, 6,5 м до конька.
13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	до 25 м, по линии застройки.

16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	Сохранение объемно-пространственных и композиционно-силуэтных характеристик, в том числе при капитальном ремонте и новом строительстве на месте сносимого объекта. Здания с вальмовой или двускатной кровлей и углом наклона до 30 градусов. Мансарды, мезонины, эркеры (прямоугольной, трехгранной формы в плане), балконы, аттики и иные архитектурные элементы. Сложные объемно-пространственные решения. Запрещается: - устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов; - размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах и кровлях зданий, выходящих на красные линии улиц.
17	Основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Стены – кирпич, штукатурка, обмазка известковым раствором, побелка, деревянная доска (профилированная, калевочная) с последующей окраской. Запрещается: - использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшего оштукатуривания фасадов; - применение в отделке сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей; - разнородность отделки фасадов нескольких объемов одного здания; - устройство тамбуров-входов из ПВХ-профиля. Кровля - металлическое оцинкованное железо с полимерным покрытием коричневого, серого, зеленого цветов. Запрещается: - обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; - устройство плоских мансардных окон в скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц. Заполнение оконных и дверных проемов: - деревянные, металлические дверные заполнения, в том числе с прозрачными вставками;

		- размещение деревянных дверей с накладками или филенками (или их имитацией) и металлических дверей с имитацией накладок, филенок, коваными элементами на фасадах, ориентированных на красные линии улиц; - оконные блоки, рамы из дерева, ПВХ профиля с расстекловкой (имитацией) по историческим аналогам; - материал заполнений в соответствии со стилистикой и функциональным назначением объекта, общим архитектурным решением; - при новом строительстве и реконструкции объектов сохранение пропорций габаритов оконных проемов - соотношение ширины проема к его высоте от 1:1,3 до 1:1,8. Кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных и печных труб. Кованые и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников. Запрещается: - устройство металлических вентиляционных и печных труб; - облицовка поверхностей откосов оконных и дверных проемов штукатурных фасадов керамической плиткой, сайдингом; - окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки. Для зданий общественного назначения - создание архитектурного облика здания путем формирования крупных входных групп, с использованием панорамного остекления, сочетания фактур материалов отделки.

19. Зона диссонирующих объектов (Р-12)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		

1	Виды разрешенного использования земельных участков	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) Блокированная жилая застройка (2.3) Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) Коммунальное обслуживание (3.1) Предпринимательство (4.0) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлечения (4.8) Образование и просвещение (3.5) Здравоохранение (3.4) Магазины (4.4.) Общественное питание (4.6) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	145 м
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	40 м
6	Максимальный процент застройки земельного участка	45 процентов
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	3600 кв. м, при максимальных наружных габаритах при сложной конфигурации в плане 65 х 85 м, при прямоугольной конфигурации в плане 145 х 60 м.
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	30 процентов
9	Максимальная этажность	При новом строительстве и реконструкции – 3 надземных этажа.

10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	При новом строительстве: - для одноэтажных зданий – 4,7 м до карниза, 8 м до конька; - для двухэтажных зданий – 8 м до карниза, 11 м до конька; - для трехэтажных зданий – 10,5 м до карниза, до 13,5 м до конька. Высота цоколя - не более 1 м.
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	10 процентов; максимальный размер одного здания или сооружения не более 8 м в ширину, не более 12 м в длину.
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	3,5 м до карниза, 6,5 м до конька
13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	До 6 м, по исторической линии застройки, за исключением зданий, расположенных в глубине квартала.
16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна,	В соответствии с архитектурными и объемно-пространственными решениями. Одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные здания с вальмовой или двускатной кровлей и углом наклона до 30 градусов.

	эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	Мансарды, мезонины, эркеры (прямоугольной, трехгранной формы в плане), балконы, аттики и иные архитектурные элементы. Запрещается: - устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов; - устройство плоских кровель; - размещение труб и вентиляционных каналов на скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц, а также в конек кровли, ориентированной одним из скатов на красную линию улицы; - размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах и кровлях зданий, выходящих на красные линии улиц.
17	Основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Стены – кирпич, обмазка известковым раствором, побелка, лицевая штукатурка. Запрещается: - использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшего оштукатуривания фасадов; - применение в отделке сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей; - разнородность отделки фасадов нескольких объемов одного здания; - устройство тамбуров-входов из ПВХ-профиля. Кровля - металлическое оцинкованное железо с полимерным покрытием серого цвета. Запрещается: - обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; - устройство плоских мансардных окон в скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц. Заполнение оконных и дверных проемов: - деревянные, металлические дверные заполнения, в том числе с прозрачными вставками; - размещение деревянных дверей с накладками или филенками (или их имитацией) и металлических дверей с имитацией накладок, филенок, коваными элементами на фасадах, ориентированных на красные линии улиц;

		- оконные блоки, рамы из дерева, ПВХ профиля с расстекловкой (имитацией) по историческим аналогам; - материал заполнений в соответствии со стилистикой и функциональным назначением объекта, общим архитектурным решением; - при новом строительстве и реконструкции объектов сохранение пропорций габаритов оконных проемов - соотношение ширины проема к его высоте от 1:1,3 до 1:1,8. Кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных и печных труб. Кованые и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымников. Запрещается: - устройство металлических вентиляционных и печных труб; - облицовка поверхностей откосов оконных и дверных проемов штукатурных фасадов керамической плиткой, сайдингом; - окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки. Для зданий общественного назначения – создание архитектурного облика здания путем формирования крупных входных групп, с использованием панорамного остекления, сочетания фактур материалов отделки.

20. Зона промышленных и коммунально-складских объектов (Р-13)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		
1	Виды разрешенного использования земельных участков	Коммунальное обслуживание (3.1) Предпринимательство (4.0) Производственная деятельность (6.0), за исключением (6.2, 6.5, 6.7, 6.7.1, 6.10, 6.11) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
В части требований к предельным параметрам		

2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	Не устанавливается
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	Не устанавливается
6	Максимальный процент застройки земельного участка	60 процентов
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	Не устанавливается
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	25 процентов
9	Максимальная этажность	2 надземных этажа
10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	8 м до наивысшей точки здания; высота цоколя - не более 1 м.
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	Не устанавливается
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	3,5 м до карниза, 6,5 м до конька .

13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	40 м
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	до 16 м
16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	Деревянные, кирпичные (монолитные бетонные) здания, прямоугольной или сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой и плоской кровлей. Запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и кровлях зданий.
17	Основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Фасады – кирпич, бетон, дерево, стекло, металл. Запрещаются пластиковые, металлопластиковые панели, металлические листы, сайдинг. Кровли – металл, гибкие кровельные материалы. Запрещаются козырьки из пластика, поликарбоната.

21. Зона исторических и современных площадей (Р-14)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		
1	Виды разрешенного использования земельных участков	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Историко-культурная деятельность (9.3)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается

3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	Не устанавливается
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	Не устанавливается
6	Максимальный процент застройки земельного участка	Застройка не предусмотрена
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	Застройка не предусмотрена
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	20 процентов
9	Максимальная этажность	Застройка не предусмотрена
10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	Застройка не предусмотрена
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	Застройка не предусмотрена
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	Застройка не предусмотрена

13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	Застройка не предусмотрена
16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	Застройка не предусмотрена
17	Основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Застройка не предусмотрена

22. Территории исторических и современных кладбищ (Р-15)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		
1	Виды разрешенного использования земельных участков	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Коммунальное обслуживание (3.1) Отдых (рекреация) (5.0), за исключением (5.5) Охрана природных территорий (9.1) Историко-культурная деятельность (9.3) Ритуальная деятельность (12.1) Религиозное использование (3.7)

В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	Не устанавливается
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	Не устанавливается
6	Максимальный процент застройки земельного участка	Застройка не предусмотрена
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	Застройка не предусмотрена
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	50 процентов
9	Максимальная этажность	Застройка не предусмотрена
10	Максимальная отметка от существующего уровня земли	Застройка не предусмотрена
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе временными	Не устанавливается
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе временных от существующего уровня поверхности земли	Не устанавливается

13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	Не устанавливается
16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	Застройка не предусмотрена
17	Основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Застройка не предусмотрена

23. Зона восстановления утраченных доминант (Р-16)

Виды разрешенного использования земельных участков:

- религиозное использование (3.7);

- общественное использование объектов капитального строительства (3.0);

- культурное развитие (3.6);

- предпринимательство (4.0);

- историко-культурная деятельность (9.3).

Разрешается:

- восстановление утраченных доминант на исторических местах;

- благоустройство и озеленение территории;

- воссоздание элементов благоустройства на основании историко-архивных исследований.

Восстановление исторического облика доминант осуществляется на основании историко-архивных исследований.

Запрещается строительство объектов капитального строительства, не соответствующих исторически существовавшим зданиям и сооружениям.

24. Территории транспортной инфраструктуры (Р-17)

Виды разрешенного использования земельных участков:

- транспорт (7.0);

- земельные участки (территории) общего пользования (12.0);

- коммунальное обслуживание (3.1).

Запрещается размещение вывесок и рекламных конструкций.

25. Зона преобразования транспортной инфраструктуры (Р-18)

Виды разрешенного использования земельных участков:

- транспорт (7.0);

- земельные участки (территории) общего пользования (12.0);

- коммунальное обслуживание (3.1);

- жилая застройка (2.0) (разрешается в отношении существующих объектов без возможности реконструкции и нового строительства).

Разрешается:

- расширение проезжей части до 21 м;

- срезка грунта до уровня исторических отметок поверхности;

- посадка зеленых насаждений в целях создания зеленых «кулис» между проезжей частью и кварталами застройки, разделения полос движения;

- благоустройство территорий общего пользования;

- устройство полос зеленых насаждений шириной не менее 12 м (при ширине улицы в красных линиях более 50 м) и не менее 10 м (при ширине улицы в красных линиях до 50 м);

- размещение информационных и рекламных конструкций размером до 3 м в ширину, 6 м в длину и высотой конструкций не более 6,5 м;

- размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 1,8 м, с максимальным диаметром не более 1,2 м;

- размещение вывесок на фасадах зданий, строений, сооружений не выше первого этажа, с площадью информационного поля вывески не более 0,7 кв.м. Общие габариты вывесок, размещенных на фасаде здания, не должны

превышать половины длины фасада, четверти высоты этажа и более 3 процентов от общей площади фасада;

- размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, шириной не более 0,7 м и высотой не более 0,5 м.

Запрещается прокладка новых инженерных коммуникаций надземным способом.

26. Зеленые насаждения общего пользования - городские парки, скверы, сады, бульвары (Р-19)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		
1	Виды разрешенного использования земельных участков	Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) – не более 5 процентов от общей площади территории Коммунальное обслуживание (3.1) Предпринимательство (4.0) – не более 5 процентов от общей площади территории Общественное питание (4.6) Отдых (рекреация) (5.0) , за исключением (5.5) Историко-культурная деятельность (9.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Ритуальная деятельность (12.1)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	Не устанавливается
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	Не устанавливается

6	Максимальный процент застройки земельного участка	4 процента от общей площади территории. Процент площади участков, сформированных для размещения зданий общественного назначения и объектов коммунальные обслуживания – не более 10 процентов от общей площади территории. Для участков, сформированных для размещения зданий общественного назначения и объектов коммунальные обслуживания – 40 процентов.
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	200 кв. м, при максимальных наружных габаритах - ширина не более 10 м, длина не более 20 м.
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	70 процентов
9	Максимальная этажность	2 надземных этажа
10	Максимальная высота от существующего уровня поверхности земли	Для одноэтажных зданий –4,7 м до карниза, 7 м до конька. Для зданий с мезонином: - 4,7 м до карниза первого этажа; - 7 м до карниза мезонина; - 10 м до конька мезонина. Для двухэтажных зданий - 7,5 м до карниза, 10,5 м до конька.
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	3 процента
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	3,5 м до карниза, 6,5 м до конька.

13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	Не устанавливается
16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	В соответствии с архитектурными и объемно-пространственными решениями. Одноэтажные, двухэтажные здания с вальмовой или двускатной кровлей и углом наклона до 30 градусов. Мезонины, слуховые окна, балконы, устройство крылец. Запрещается: - устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов; - устройство плоских кровель; - размещение труб и вентиляционных каналов на скатах кровель, ориентированных на красные линии улиц, а также в конек кровли, ориентированной одним из скатов на красную линию улицы; - размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах и кровлях зданий, выходящих на красные линии улиц.
17	Основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Стены – кирпич, дерево, обмазка известковым раствором, побелка, лицевая штукатурка. При отделке цоколя, для вентиляционных и печных труб - кирпич, камень, штукатурка. При устройстве водосточных систем, козырьков, дымников - кованые и металлические элементы. Запрещается: - использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшего оштукатуривания фасадов; - пластиковые, металлопластиковые панели, металлические листы, сайдинг; Кровли - металл, гибкие кровельные материалы. Запрещаются козырьки из пластика, поликарбоната.

		Для объектов коммунального обслуживания – кирпич, металл, бетон.

27. Историко-культурные ландшафты – поймы рек и ручьев, набережные (Р-20)

№ п/п	Наименование характеристик и показателей, отражающих требования к содержанию градостроительного регламента	Значения характеристик и показателей
В части требований к видам разрешенного использования		
1	Виды разрешенного использования земельных участков	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Культурное развитие (3.6) Религиозное использование (3.7) Обеспечение научное деятельности (3.9) Предпринимательство (4.0) - не более 5 процентов от общей площади территории Водный спорт (5.1.5) Причалы для маломерных судов (5.4) В границах участков Р-20.8 и Р-20.12 только размещение сооружений, предназначенных для причаливания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов Водный транспорт (7.3) В границах участков Р-20.8 и Р-20.12 только размещение причалов и (или) пристаней Деятельность по особой охране и изучению природы (9.0) Охрана природных территорий (9.1) Историко-культурная деятельность (9.3) Общее пользование водными объектами (11.1) Гидротехнические сооружения (11.3) Коммунальное обслуживание (3.1)
В части требований к предельным параметрам		
2	Минимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
3	Максимальная площадь земельного участка	Не устанавливается
4	Максимальная протяженность	Не устанавливается

	земельного участка вдоль улицы	
5	Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы	Не устанавливается
6	Максимальный процент застройки земельного участка	Для участков Р-20.8 и Р-20.12 – 5 процентов.
7	Максимальная площадь застройки и предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства	10 кв. м для сооружений на линейных объектах и некапитальных временных сооружений при максимальных наружных габаритах 2,5 х 4 м.
8	Минимальный процент площади озеленения земельного участка	70 процентов
9	Максимальная этажность	1 надземный этаж для сооружений на линейных объектах и некапитальных временных сооружений.
10	Максимальная отметка от существующего уровня поверхности земли	Для сооружений на линейных объектах и некапитальных временных сооружений – 3 м до карниза или парапета, 5 м до конька кровли.
11	Максимальный процент застройки земельного участка прочими отдельно стоящими зданиями и сооружениями, в том числе некапитальными строениями, сооружениями	Не устанавливается
12	Максимальная высота застройки прочих отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе некапитальные строения, сооружения от существующего уровня поверхности земли	Для некапитальных зданий и сооружений – до 4,5 м до наивысшей точки.
13	Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается

14	Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки	Не устанавливается
15	Отступ объекта капитального строительства от охраняемых исторических красных линий кварталов	Не устанавливается
16	Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики, в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и подобное	Для сооружений на линейных объектах - простые объемы с вальмовыми, двухскатными и плоскими кровлями.
17	Основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки	Для некапитальных временных зданий и сооружений – дерево, стекло при заполнении проемов окон и дверей, металл. При отделке цоколя, для вентиляционных и печных труб - кирпич, камень, штукатурка. При устройстве водосточных систем, козырьков, дымников - кованые и металлические элементы. Использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан) при заполнении дверных и оконных проемов. Запрещается: - использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей; - устройство металлических вентиляционных и печных труб.

28. Акватории водных объектов (Р-21)

Виды разрешенного использования земельных участков:

- водные объекты (11.0)

- общее пользование водными объектами (11.1)

Требования к градостроительным регламентам не устанавливаются.

Максимальная отметка верха причальных сооружений, размещаемых на реках Волге и Костроме - 86,0 м балтийской системы высот (БСВ).

Разрешается:

- устройство традиционных мостков и деревянных причалов не более 3 м в ширину и 10 м в длину на реках Черной и Белилке;

- проведение противопаводковых мероприятий - углубление русла водоемов, удаление ледовых заторов, очистка водоемов от ила и грунтовых наносов, удаление донного сора, и подобное;

- устройство берегоукрепительных сооружений при сохранении задернованного слоя и естественного природного рельефа (отметок поверхности). Способы берегоукрепления – габионы, георешетка, забутовка валунным камнем с уплотненным грунтом. Устройство бетонных, железобетонных конструкции ниже уровня среднемноголетней межени;

- устройство набережных на прилегающих к урезу воды территориях, при условии сохранения вида существующей поверхности - задернованный склон, песчаный пляж;

- укрепление берегов плитами из естественного или искусственного камня ниже уровня среднемноголетней межени;

- сохранение существующих укрепительных конструкций.

Запрещается изменение водной поверхности за счет насыпных грунтов (создание островов, изменение береговой линии с созданием участков искусственной суши).

29. Улично-дорожная сеть (У-1, У-2, У-3)

Строительство запрещено.

Разрешается:

- расширение проезжей части до 7 м;

- срезка грунта до уровня исторических отметок поверхности;

- посадка зеленых насаждений на расстоянии не менее 5 м от стен зданий с целью создания зеленых «кулис» между историческими зданиями и диссонирующей застройкой;

- благоустройство территорий общего пользования;

- размещение информационных и рекламных конструкций до 3 м в ширину, 6 м в длину и высотой конструкции не более 6,5 м (в границах участков У-3.21, У-3.24, У-3.25)


Запрещается прокладка новых инженерных коммуникаций надземным способом.

30. Типовые архитектурные и объемно-пространственные решения объектов капитального строительства приведены в приложении к требованиям к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области.


Приложение к требованиям
к градостроительным регламентам
в границах территории
исторического поселения
федерального значения город
Кострома Костромской области,
утвержденным приказом
Минкультуры России
от «12» июня 2022 г. № 1195

Типовые архитектурные и объемно-пространственные решения объектов капитального строительства на территории исторического поселения


Тип Д. 1.1




Тип Д. 1.1 Дом жилой деревянный одноэтажный в два окна по главному фасаду с двускатной или вальмовой крышей



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли




Вариант оформления окон


- на главном фасаде




Тип Д. 1.2.1




Тип Д. 1.2.1 Дом жилой деревянный одноэтажный в три окна по главному фасаду с вальмовой крышей



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли





Вариант оформления окон

- на главном фасаде




Тип Д. 1.3.2








Тип Д. 1.3.2 Дом жилой деревянный одноэтажный в четыре окна по главному фасаду с двускатной крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон












- на главном фасаде







Тип Д. 1.2.2






Тип Д. 1.2.2 Дом жилой деревянный одноэтажный в три окна по главному фасаду с двускатной крышей






Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 

Тип Д. 1.3.1





Тип Д. 1.3.1 Дом жилой деревянный одноэтажный в четыре окна по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде

Тип Д. 1.3.2







Тип Д. 1.3.2 Дом жилой деревянный одноэтажный в четыре окна по главному фасаду с двускатной крышей



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли





Вариант оформления окон


- на главном фасаде




Тип Д. 1.4.1










Тип Д. 1.4.1 Дом жилой деревянный одноэтажный в пять окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура









Схемы кровли










Вариант оформления окон


- на главном фасаде









Тип Д. 1.4.2




Тип Д. 1.4.2 Дом жилой деревянный одноэтажный пять окон по главному фасаду с двускатной крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон







- на главном фасаде











Тип Д. 1.5.1





Тип Д. 1.5.1 Дом жилой деревянный одноэтажный в шесть окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 
		
		
		

Тип Д. 1.6.1








Тип Д. 1.6.1 Дом жилой деревянный одноэтажный
в семь окон по главному фасаду
с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон















- на главном фасаде











Тип Д. 2.1.1




Тип Д. 2.1.1 Дом жилой деревянный двухэтажный в три окна по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 


Тип Д. 2.1.2




Тип Д. 2.1.2 Дом жилой деревянный двухэтажный в три окна по главному фасаду с двускатной крышей



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли





Вариант оформления окон

- на главном фасаде




Тип Д. 2.2.1







Тип Д. 2.2.1 Дом жилой деревянный двухэтажный в четыре окна по главному фасаду с вальмовой крышей



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли




Вариант оформления окон


- на главном фасаде




Тип Д. 2.2.2




Тип Д. 2.2.2 Дом жилой деревянный двухэтажный в четыре окна по главному фасаду с двускатной крышей



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли




Вариант оформления окон


- на главном фасаде








Тип Д. 2.3.1





Тип Д. 2.3.1 Дом жилой деревянный двухэтажный в пять окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
  	 	- на главном фасаде 




Тип Д. 2.3.2







Тип Д. 2.3.2 Дом жилой деревянный двухэтажный в пять окон по главному фасаду с двускатной крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 

Тип Д. 2.4.1







Тип Д. 2.4.1 Дом жилой деревянный двухэтажный в шесть окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон







- на главном фасаде









Тип Д. 2.5.1







Тип Д. 2.5.1 Дом жилой деревянный двухэтажный в семь окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
 	 	- на главном фасаде 




Тип Д. 2.6.1






Тип Д. 2.6.1 Дом жилой деревянный двухэтажный с фронтоном и башенкой с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 


Тип Д.М. 2.1.1




Тип Д.М. 2.1.1 Дом жилой деревянный двухэтажный (с мезонином) в три окна по главному фасаду



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли





Вариант оформления окон


- на главном фасаде




Тип Д.М. 2.1.2










Тип Д.М. 2.1.2 Дом жилой деревянный двухэтажный (с мезонином) в четыре окна по главному фасаду




Объемно-пространственная структура









Схемы кровли






Вариант оформления окон


- на главном фасаде








Тип Д.М. 2.1.3




Тип Д.М. 2.1.3 Дом жилой деревянный двухэтажный (с мезонином) в пять окон по главному фасаду




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
 	 	- на главном фасаде 


Тип Д.М. 2.1.4




Тип Д.М. 2.1.4 Дом жилой деревянный двухэтажный (с мезонином) в шесть окон по главному фасаду



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли





Вариант оформления окон


- на главном фасаде




Тип Д.М. 2.1.5









Тип Д.М. 2.1.5 Дом жилой деревянный двухэтажный (с мезонином) в семь окон по главному фасаду



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли





Вариант оформления окон

- на главном фасаде




Тип К. 1.1.1








Тип К. 1.1.1 Дом жилой каменный одноэтажный в два окна по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура









Схемы кровли







Вариант оформления окон


- на главном фасаде






Тип К. 1.1.2







Тип К. 1.1.2 Дом жилой каменный одноэтажный в два окна по главному фасаду с двускатной крышей



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли





Вариант оформления окон

- на главном фасаде




Тип К. 1.2.1







Тип К. 1.2.1 Дом жилой каменный одноэтажный в три окна по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура









Схемы кровли







Вариант оформления окон


- на главном фасаде









Тип К. 1.2.2








Тип К. 1.2.2 Дом жилой каменный одноэтажный в три окна по главному фасаду с двускатной крышей



Объемно-пространственная структура












Схемы кровли










Вариант оформления окон


- на главном фасаде











Тип К. 1.3.1





Тип К. 1.3.1 Дом жилой каменный одноэтажный в четыре окна по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 










Тип К. 1.4.1






Тип К. 1.4.1 Дом жилой каменный одноэтажный в пять окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде
		
		
		


Тип К. 2.1.1




Тип К. 2.1.1 Дом жилой каменный двухэтажный в три окна по главному фасаду с вальмовой крышей



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли




Вариант оформления окон


- на главном фасаде




Тип К. 2.1.2




Тип К. 2.1.2 Дом жилой каменный двухэтажный в три окна по главному фасаду с двускатной крышей



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли




Вариант оформления окон


- на главном фасаде






Тип К. 2.2.1





Тип К. 2.2.1 Дом жилой каменный двухэтажный в четыре окна по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 

Тип К. 2.3.1








Тип К. 2.3.1 Дом жилой каменный двухэтажный в пять окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура









Схемы кровли










Вариант оформления окон


- на главном фасаде
















Тип К. 2.4.1





Тип К. 2.4.1 Дом жилой каменный двухэтажный
в шесть окон по главному фасаду
с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 
		
		




Тип К. 2.5.1







Тип К. 2.5.1 Дом жилой каменный двухэтажный в семь окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 


Тип К. 2.6.1

















Тип К. 2.6.1 Дом жилой каменный двухэтажный в девять окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 
		
		


Тип К. 3.1.1





Тип К. 3.1.1 Дом жилой каменный трехэтажный
в девять окон по главному фасаду
с вальмовой крышей





Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде






















Тип К.У. 2.1.1







Тип К.У. 2.1.1 Дом жилой каменный двухэтажный со скругленным углом в пять окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 




Тип К.У. 2.2.1







Тип К.У. 2.2.1 Дом жилой каменный двухэтажный со скругленным углом и угловым входом в семь окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 




Тип К.У. 2.3.1






Тип К.У. 2.3.1 Дом жилой каменный двухэтажный со скругленным углом в восемь окон по главному фасаду
с вальмовой крышей







Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 

Тип К.У. 2.4.1





Тип К.У. 2.4.1 Дом жилой каменный трёхэтажный со скруглённым углом в семь окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 


Тип К.М. 2.1.1









Тип К.М. 2.1.1 Дом жилой каменный двухэтажный (с мезонином)в семь окон по главному фасаду



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли





Вариант оформления окон

- на главном фасаде




Тип К.М. 3.1.1








Тип К.М. 3.1.1 Дом жилой каменный трёхэтажный (с мезонином) в семь окон по главному фасаду




Объемно-пространственная структура









Схемы кровли










Вариант оформления окон


- на главном фасаде









Тип К.Д. 2.1.1




Тип К.Д. 2.1.1 Дом жилой смешанного типа двухэтажный в три окна по главному фасаду с вальмовой крышей



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли




Вариант оформления окон


- на главном фасаде




Тип К.Д. 2.1.2




Тип К.Д. 2.1.2 Дом жилой смешанного типа двухэтажный в три окна по главному фасаду с двускатной крышей





Объемно-пространственная структура






Схемы кровли







Вариант оформления окон


- на главном фасаде









Тип К.Д. 2.2.1








Тип К.Д. 2.2.1 Дом жилой смешанного типа двухэтажный в четыре окна по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура









Схемы кровли










Вариант оформления окон


- на главном фасаде









Тип К.Д. 2.2.2





Тип К.Д. 2.2.2 Дом жилой смешанного типа двухэтажный в четыре окна по главному фасаду с двускатной крышей




Объемно-пространственная структура









Схемы кровли










Вариант оформления окон


- на главном фасаде









Тип К.Д. 2.3.1







Тип К.Д. 2.3.1 Дом жилой смешанного типа двухэтажный в пять окон по главному фасаду с вальмовой крышей



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли




Вариант оформления окон


- на главном фасаде



Тип К.Д. 2.3.2





Тип К.Д. 2.3.2 Дом жилой смешанного типа двухэтажный в пять окон по главному фасаду с двускатной крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон


- на главном фасаде














Тип К.Д. 2.4.1







Тип К.Д. 2.4.1 Дом жилой смешанного типа двухэтажный в шесть окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
 	 	- на главном фасаде 


Тип К.Д. 2.4.2












Тип К.Д. 2.4.2 Дом жилой смешанного типа двухэтажный в шесть окон по главному фасаду с двускатной крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 


Тип К.Д. 2.5.1










Тип К.Д. 2.5.1 Дом жилой смешанного типа двухэтажный в семь окон по главному фасаду с вальмовой крышей





Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде



























Тип Д. 2.6.1


















Тип Д. 2.6.1 Дом жилой смешанного типа двухэтажный в девять окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
		- на главном фасаде 
		
		






Тип Д. 2.7.1






Тип Д. 2.7.1 Дом жилой деревянный двухэтажный в одинадцать окон по главному фасаду с вальмовой крышей




Объемно-пространственная структура	Схемы кровли	Вариант оформления окон
 	 	- на главном фасаде 


Тип К.Д.М. 3.1.1




Тип К.Д.М. 3.1.1 Дом жилой смешанного типа трёхэтажный (с мезонином) в четыре окна по главному фасаду



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли





Вариант оформления окон

- на главном фасаде




Тип К.Д.М. 3.1.2







Тип К.Д.М. 3.1.2 Дом жилой смешанного типа трёхэтажный (с мезонином) в пять окон по главному фасаду



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли




Вариант оформления окон


- на главном фасаде




Тип К.Д.М. 3.1.3




Тип К.Д.М. 3.1.3 Дом жилой смешанного типа трёхэтажный (с мезонином) в шесть окон по главному фасаду



Объемно-пространственная структура




Схемы кровли





Вариант оформления окон


- на главном фасаде




Тип К.Д.М. 3.1.4









Тип К.Д.М. 3.1.4 Дом жилой смешанного типа трёхэтажный (с мезонином) в семь окон по главному фасаду





Объемно-пространственная структура






Схемы кровли










Вариант оформления окон





- на главном фасаде


















Деревянные одноэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип Д. 1.1	
Две оконных оси		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	5.2÷6.0	
- до карниза	3.3÷3.9	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	5.0÷6.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Двускатная, угол наклона **30°- 35°**	
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	
	Тип Д. 1.2.1	Тип Д. 1.2.2
Три оконных оси		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	6.0÷7.0	6.0÷7.0
- до карниза	3.5÷4.1	3.5÷4.1
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	6.0÷7.3	6.0÷7.3
- пристройки	2.0÷3.0	2.0÷3.0
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	Двускатная, угол наклона **30°- 35°**
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской



Деревянные одноэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип Д. 1.3.1	Тип Д. 1.3.2
Четыре оконных оси		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	6.0÷7.0	6.0÷7.0
- до карниза	3.5÷4.1	3.5÷4.1
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	7.6÷9.0	7.6÷9.0
- пристройки	2.0÷3.0	2.0÷3.0
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	Двускатная, угол наклона **30°- 35°**
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской
	Тип Д. 1.4.1	Тип Д. 1.4.2
Пять оконных осей		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	6.2÷7.5	6.2÷7.5
- до карниза	3.6÷4.4	3.6÷4.4
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	9.0÷11.0	9.0÷11.0
- пристройки	2.0÷3.0	2.0÷3.0
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	Двускатная, угол наклона **25°- 30°**
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской



Деревянные одноэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип Д. 1.5.1	
Шесть оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	6.2÷7.5	
- до карниза	3.6÷4.4	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	10.5÷11.5	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	
	Тип Д. 1.6.1	
Семь оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	6.2÷7.5	
- до карниза	3.6÷4.7	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	10.8÷12.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	


Деревянные двухэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип Д. 2.1.1	Тип Д. 2.1.2
Три оконных оси		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷10.0	9.0÷10.0
- до карниза	6.2÷7.0	6.6÷7.6
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	6.0÷7.0	6.5÷8.5
- пристройки	2.0÷3.0	2.0÷3.0
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	Двускатная, угол наклона **25°- 30°**
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской
	Тип Д. 2.2.1	Тип Д. 2.2.2
Четыре оконных оси		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷10.0	9.0÷10.0
- до карниза	6.6÷7.6	6.6÷7.6
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	7.6÷12.0	7.6÷9.0
- пристройки	2.0÷3.0	2.0÷3.0
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	Двускатная, угол наклона **25°- 30°**
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской





Деревянные двухэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип Д. 2.3.1	Тип Д. 2.3.2
Пять оконных осей		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷10.6	9.0÷10.6
- до карниза	6.6÷7.6	6.6÷7.6
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	9.0÷12.0	9.0÷12.0
- пристройки	2.0÷3.0	2.0÷3.0
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	Двускатная, угол наклона **25°- 30°**
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской
	Тип Д. 2.4.1	
Шесть оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷10.6	
- до карниза	6.6÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	10.5÷13.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	



Деревянные двухэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип Д. 2.5.1	
Семь оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷11.0	
- до карниза	6.6÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	12.5÷15.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	
	Тип Д. 2.6.1	
С башенкой и фронтоном		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷11.0	
- до карниза	6.6÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	12.5÷15.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	




Деревянные двухэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип Д.М. 2.1.1	
Три оконных оси		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	8.0÷9.5	
- до карниза	3.5÷4.1	
- до карниза мезонина	6.0÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	6.0÷7.3	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, двускатная, угол наклона **30°- 35°**	
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	
	Тип Д.М. 2.1.2	
Четыре оконных оси		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	8.0÷9.5	
- до карниза	3.6÷4.1	
- до карниза мезонина	6.0÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	7.6÷9.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, двускатная, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	



Деревянные двухэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип Д.М. 2.1.3	
Пять оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	8.0÷9.5	
- до карниза	3.6÷4.4	
- до карниза мезонина	6.0÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	9.0÷11.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона 20°- 25°	
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	
	Тип Д.М. 2.1.4	
Шесть оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	8.0÷9.5	
- до карниза	3.6÷4.4	
- до карниза мезонина	6.3÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	10.5÷11.5	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона 20°- 25°	
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	



Деревянные двухэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип Д.М. 2.1.5	
Семь оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	8.0÷9.5	
- до карниза	3.6÷4.4	
- до карниза мезонина	6.0÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	10.8÷12.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **20°- 25°**	
Отделка фасадов	Деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	


Каменные одноэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К. 1.1.1	Тип К. 1.1.1
Две оконные оси		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	4.6÷5.8	4.6÷5.8
- до карниза	2.7÷3.7	2.7÷3.7
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	5.0÷6.0	5.0÷6.0
- пристройки	2.0÷3.0	2.0÷3.0
Крыша	Вальмовая, угол наклона 25°- 30°	Двускатная, угол наклона 25°- 30°
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	Штукатурка с последующей окраской
	Тип К. 1.2.1	Тип К. 1.2.2
Три оконных оси		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	6.0÷7.0	6.0÷7.0
- до карниза	3.5÷4.1	3.5÷4.1
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	6.0÷7.3	6.0÷7.3
- пристройки	2.0÷3.0	2.0÷3.0
Крыша	Вальмовая, угол наклона 25°- 30°	Двускатная, угол наклона 25°- 30°
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	Штукатурка с последующей окраской



Каменные одноэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К. 1.3.1	
Четыре оконных оси		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	6.0÷7.0	
- до карниза	3.5÷4.1	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	7.6÷9.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	
	Тип К. 1.4.1	
Пять оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	6.2÷7.5	
- до карниза	3.6÷4.4	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	9.0÷11.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	



Каменные двухэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К. 2.1.1	Тип К. 2.1.2
Три оконных оси		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷10.0	9.0÷10.0
- до карниза	6.2÷7.0	6.6÷7.6
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	6.0÷7.0	5.6÷8.5
- пристройки	2.0÷3.0	2.0÷3.0
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	Двускатная, угол наклона **25°- 30°**
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	Штукатурка с последующей окраской
	Тип К. 2.2.1	
Четыре оконных оси		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷10.0	
- до карниза	6.6÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	7.6÷9.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	



Каменные двухэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К. 2.3.1	
Пять оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷10.6	
- до карниза	6.6÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	9.0÷12.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	
	Тип К. 2.4.1	
Шесть оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷11.0	
- до карниза	6.6÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	10.5÷13.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	





Каменные двухэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К. 2.5.1	
Семь оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷11.0	
- до карниза	6.6÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	12.5÷15.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона 25°- 30°	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	
	Тип К. 2.6.1	
Девять оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷11.0	
- до карниза	6.6÷8.0	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	16.0÷20.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона 25°- 30°	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	





Каменные трёхэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К. 3.1.1	
Девять оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	12.0÷14.0	
- до карниза	9.6÷10.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	16.0÷20.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	



Каменные двухэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К.У. 2.1.1	
Пять оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷11.0	
- до карниза	6.6÷8.0	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	9.0÷12.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	
	Тип К.У. 2.2.1	
Семь оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷11.0	
- до карниза	6.6÷8.0	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	14.0÷18.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	


Каменные двухэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К.У. 2.3.1	
Восемь оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷11.0	
- до карниза	6.8÷8.0	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	17.0÷21.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	
Каменные трёхэтажные здания		
	Тип К.У. 2.4.1	
Семь оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	12.0÷14.0	
- до карниза	9.0÷10.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	14.0÷18.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	



Каменные двухэтажные здания		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К.М. 2.1.1	
Семь оконных осей		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	8.0÷9.5	
- до карниза	3.6÷4.4	
- до карниза мезонина	6.0÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	13.0÷15.5	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **20°- 25°**	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	
Каменные трёхэтажные здания		
	Тип К.М. 3.1.1	
Семь оконных осей		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	10.5÷11.0	
- до карниза	6.6÷7.0	
- до карниза мезонина	9.3÷9.7	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	13.0÷15.5	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **20°- 25°**	
Отделка фасадов	Штукатурка с последующей окраской	



Двухэтажные здания смешанного типа		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К.Д. 2.1.1	Тип К.Д. 2.1.2
Три оконных оси		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	8.4÷9.0	7.1÷9.0
- до карниза	4.9÷7.0	4.9÷7.0
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	6.0÷7.0	6.0÷7.0
- пристройки	2.0÷3.0	2.0÷3.0
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	Двускатная, угол наклона **25°- 30°**
Отделка фасадов	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской
	Тип К.Д. 2.2.1	Тип К.Д. 2.2.2
Четыре оконных оси		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	8.1÷10.0	8.1÷10.0
- до карниза	5.6÷7.6	5.6÷7.6
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	7.6÷9.0	7.6÷9.0
- пристройки	2.0÷3.0	2.0÷3.0
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	Двускатная, угол наклона **25°- 30°**
Отделка фасадов	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской

Двухэтажные здания смешанного типа		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К.Д. 2.3.1	Тип К.Д. 2.3.2
Пять оконных осей		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷10.6	7.8÷10.6
- до карниза	5.8÷7.6	5.5÷7.6
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	9.0÷12.0	9.0÷12.0
- пристройки	2.0÷3.0	2.0÷3.0
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	Двускатная, угол наклона **25°- 30°**
Отделка фасадов	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской
	Тип К.Д. 2.4.1	Тип К.Д. 2.4.2
Шесть оконных осей		
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.0÷11.0	9.0÷11.0
- до карниза	6.6÷7.6	6.6÷7.6
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	10.5÷13.0	10.5÷13.0
- пристройки	2.0÷3.0	2.0÷3.0
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	Двускатная, угол наклона **25°- 30°**
Отделка фасадов	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской

Двухэтажные здания смешанного типа		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К.Д. 2.5.1	
Семь оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	8.7÷11.0	
- до карниза	5.7÷7.6	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	12.5÷15.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	
	Тип К.Д. 2.6.1	
Девять оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	8.4÷11.0	
- до карниза	6.0÷8.0	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	16.0÷20.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	

Двухэтажные здания смешанного типа		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К.Д. 2.7.1	
Пять оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	9.5÷11.0	
- до карниза	7.0÷8.0	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	18.5÷22.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	

Трёхэтажные здания смешанного типа		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К.Д.М. 3.1.1	
Четыре оконных оси		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	10.5÷11.0	
- до карниза	5.9÷7.0	
- до карниза мезонина	8.4÷9.7	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	7.6÷9.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2,3 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	
	Тип К.Д.М. 3.1.2	
Пять оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	10.5÷11.0	
- до карниза	5.0÷7.0	
- до карниза мезонина	8.4÷9.7	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	9.0÷12.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона **25°- 30°**	
Отделка фасадов	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2,3 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	

Трёхэтажные здания смешанного типа		
Характеристика зданий	Тип	
	Тип К.Д.М. 3.1.3	
Шесть оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	10.5÷11.0	
- до карниза	5.9÷7.0	
- до карниза мезонина	8.4÷9.7	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	10.5÷13.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона 25°- 30°	
Отделка фасадов	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2,3 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	
	Тип К.Д.М. 3.1.4	
Пять оконных осей		———
Высота от max отметки естественного рельефа в пятне застройки, м: - до конька	10.5÷11.0	
- до карниза	5.9÷7.0	
- до карниза мезонина	9.2÷9.7	
Протяженность фасада вдоль улицы, м: - основного объема	13.0÷16.0	
- пристройки	2.0÷3.0	
Крыша	Вальмовая, угол наклона 20°- 25°	
Отделка фасадов	1 эт. - кирпичные стены - штукатурка с последующей окраской; 2,3 эт. - деревянная доска (калевочная, гладная, вагонка) с последующей окраской	

Приложение № 5


к приказу Минкультуры России

от «12» июля 2022 г.№1195

Схема графического описания требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области

Проект границ территории, предмета охраны, требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения и требований к градостроительным регламентам для участков, расположенных за границами территории исторического поселения, в которых находятся точки основных видовых раскрытий композиционно-видовых связей (панорам), составляющих предмет охраны исторического поселения федерального значения г. Кострома Костромской области.

Цифровая карта (схема) требований к градостроительным регламентам в границах территорий исторического поселения. М 1:5000






Схема расположения листов
ИП–9 Цифровая карта (схема) требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения. М 1:5000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы:

Граница населенного пункта город Кострома

Граница исторического поселения

Границы участков, сведения о которых достаточны для определения их местоположения

Граница историко–архитектурной заповедной территории

Объекты культурного наследия

объекты культурного наследия федерального значения, номер по экспликации

объекты культурного наследия федерального значения, не обнаруженные на местности (утраченные), номер по экспликации

объекты культурного наследия регионального значения, номер по экспликации

объекты культурного наследия регионального значения, не обнаруженные на местности (утраченные), номер по экспликации

выявленный объект культурного наследия, номер по экспликации

Исторически ценные градоформирующие объекты

исторически ценные градоформирующие объекты

здания исторической застройки и застройки традиционного типа, искаженные современными пристройками и надстройками

утраченные исторически ценные градоформирующие объекты

Здания современной застройки



Здания современной застройки, диссонирующие с характером исторической градостроительной среды, номер по экспликации



Здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической градостроительной среды, номер по экспликации




Здания современной застройки, адаптированные к характеру исторической среды (нейтральные)

Хозяйственные постройки и пристройки


Регламентные зоны

В границе исторического поселения


Р-ОКН	территории объектов культурного наследия установленные
Р-ОКНN	территории объектов культурного наследия, предлагаемые настоящим проектом (в индексе на чертеже после точки указан номер участка)
Р-1	зона традиционной усадебной застройки
Р-2	зона малоэтажной застройки до 2-х этажей
Р-3	зона современной малоэтажной застройки до 3-х этажей
Р-4	зона современной малоэтажной застройки до 4-х этажей
Р-5	зона современной среднеэтажной застройки до 5-ти этажей
Р-6	зона современной среднеэтажной застройки до 7-ми этажей
Р-7	зона современной многоэтажной застройки до 9-ти этажей
Р-8	зона современной многоэтажной застройки до 10-ти этажей
Р-9	зона градостроительных преобразований в малоэтажную жилую и общественную зону
Р-10	зона градостроительных преобразований в общественно-деловую зону
Р-11	территории общественных объектов
Р-12	зона диссонирующих объектов




зона промышленных и коммунально–складских объектов



зона исторических и современных площадей



территории исторических и современных кладбищ



зона восстановления утраченных доминант




территории транспортной инфраструктуры (мосты и подходы к ним)



зона преобразования транспортной инфраструктуры



зеленые насаждения общего пользования – городские парки, скверы, сады, бульвары




историко–культурные ландшафты – поймы рек и ручьев, набережные



акватории водных объектов




улично–дорожная сеть





улично–дорожная сеть




улично–дорожная сеть



У-3.10
Р-1.62
Р-1.63
Р-20.11
Р-1.60
Р-21.3
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП-9 Лист 1 1:5000


250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 2 1:5000



Р–1.25
Р–1.24
Р–19.5
У–2.1
Р–20.5
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 3 1:5000


Р-0КН.33
Р-20.7
Р-19.12
Р-21.1
Р-3.11
Р-0КН
Р-3.10
Р-2.39
Р-0КН.20
Р-0КН.32
Р-0КН.28
Р-10.3
Р-2.33
Р-2.32
Р-5.6
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП-9 Лист 4 1:5000


Р-ОКН160
У-1.1
Р-20.10
Р-13.1
Р-ОКН167
Р-11.18
Р-ОКН161
Р-20.9
Р-ОКН173
Р-2.64
Р-2.54
Р-2.61
Р-ОКН154
Р-12.2
Р-ОКН
Р-ОКН
Р-ОКН
Р-19.23
Р-11.12
Р-3.16
Р-5.11
Р-7.1
Р-11.11
Р-2.62
Р-ОКН
Р-19.24
Р-2.56
Р-11.15
Р-1.64
Р-1.65
Р-2.90
У-2.4
Р-2.94
У-3.11
Р-2.96
Р-3.19
Р-2.68
Р-3.31
Р-5.9
Р-4.9
Р-2.95
Р-ОКН
Р-2.50
Р-11.9
Р-5.7
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП-9 Лист 5 1:5000



У-2.5
Р-11.20
Р-2.99
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП-9 Лист 6 1:5000


250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 7 1:5000



250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 8. 1:5000



Р-2.1
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП-9 Лист 9 1:5000



Р–1.17
Р–2.4
Р–2.5
У–3.4
Р–1.21
Р–1.16
Р–17.1
Р–3.1
Р–1.20
–2.2
Р–1.26
Р–1.19
Р–ОКН.5
Р–20.6
Р–ОКН.4
Р–ОКН
Р–11.2
Р–2.6
Р–19.3
Р–1.22
Р–2.7
Р–19.6
Р–1.18
У–1.3
Р–2.3
У–3.2
Р–ОКН.6
Р–ОКН
3
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 10 1:5000



Р–ОКН.16
Р–ОКН.22
Р–ОКН.24
Р–ОКН.25
Р–ОКН.34
Р–3.8
Р–5.5
Р–2.29
Р–10.2
Р–10.4
Р–ОКН.21
Р–11.5
Р–10.1
Р–ОКН.23
Р–2.28
Р–2.34
Р–3.9
Р–19.14
Р–12.1
Р–5.1
Р–4.5
Р–3.7
Р–2.27
Р–ОКН
Р–ОКН.19
Р–2.23
Р–9.1
Р–ОКН.18
Р–5.4
Р–3.12
Р–4.6
Р–ОКН.26
Р–2.25
Р–ОКН.29
Р–ОКН.17
Р–2.30
Р–9.2
Р–11.6
Р–19.13
Р–9.3
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 11 1:5000



Р-5.12
Р-2.58
Р-3.15
Р-7.3
Р-19.24
Р-5.10
Р-5.13
Р-2.87
Р-ОКН.56
Р-2.63
Р-ОКН.44
Р-19.25 ОКН
Р-19.19
Р-5.8
Р-3.18
Р-19.21
Р-19.26
Р-4.13
Р-2.55
Р-11.13
Р-3.27
Р-ОКН
Р-ОКН.55
Р-2.89
Р-5.18
Р-3.32
Р-ОКН.47
Р-ОКН.82
Р-2.51
Р-19.20
Р-7.2
Р-5.14
Р-2.82
Р-ОКН.85
Р-ОКН
Р-ОКН
Р-ОКН
Р-ОКН
Р-ОКН.51
Р-2.57
Р-3.28
Р-ОКН.84
Р-2.67
Р-3.26
Р-2.84
Р-ОКН
Р-ОКН.43
Р-2.72
Р-ОКН
Р-4.14
Р-ОКН.74
Р-3.29
Р-ОКН.92
Р-11.10
Р-2.65
Р-2.93
Р-ОКН.48
Р-5.17
Р-3.30
Р-2.46
Р-3.34
Р-ОКН.76
Р-2.85
Р-ОКН.57
Р-2.91
Р-ОКН.100
Р-3.21
Р-ОКН.70
Р-2.47
Р-ОКН
Р-2.97
Р-ОКН.79
Р-ОКН.98
Р-ОКН.49
Р-19.27
Р-4.10
Р-2.73
Р-ОКН
Р-3.35
Р-ОКН.82
Р-ОКН.77
Р-2.48
Р-ОКН.66
Р-11.17
Р-ОКН.58
Р-3.17
Р-2.86
Р-ОКН.94
Р-2.60
Р-ОКН.64
Р-ОКН.72
Р-ОКН.81
Р-2.79
Р-2.88
Р-3.25
Р-3.33
Р-5.15
Р-ОКН.46
Р-2.66
Р-11.19
Р-ОКН.59
Р-2.78
Р-2.59
Р-ОКН.69
Р-ОКН.90
Р-ОКН
Р-ОКН.5
Р-3.22
Р-ОКН.85
Р-ОКН
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 12 1:5000



Р–5.26
Р–2.132
Р–5.27
Р–3.49
Р–5.23
Р–7.4
Р–7.5
Р–7.6
Р–5.29
Р–ОКН.114
Р–ОКН.138
Р–2.121
Р–ОКН.132
Р–2.107
Р–3.42
Р–2.118
Р–2.129
Р–2.142
Р–2.104
Р–3.40
Р–ОКН.125
Р–3.52
Р–ОКН.141
Р–ОКН
Р–2.131
Р–2.117
Р–ОКН.111
Р–ОКН.146
Р–3.56
Р–ОКН.108
Р–ОКН.165
Р–19.38
Р–2.101
Р–3.39
Р–ОКН.113
Р–11.23
Р–2.115
Р–ОКН.136
Р–2.125
Р–19.36
Р–3.50
Р–12.4
Р–ОКН.106
Р–ОКН
Р–ОКН.127
Р–ОКН.147
Р–3.45
Р–19.35
Р–14.1
Р–ОКН
Р–2.110
Р–12.3
Р–ОКН
Р–2.113
Р–5.28
Р–ОКН.139
Р–2.100
Р–ОКН.126
Р–7.7
Р–4.16
Р–ОКН
Р–2.134
Р–ОКН.107
Р–2.103
Р–ОКН
Р–4.19
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 13 1:5000



Р–2.154
У–3.16
Р–2.156
Р–4.24
Р–5.42
Р–2.160
У–2.8
Р–19
Р–7
Р–2.169
Р–2.187
Р–2.191
Р–11.31
Р–2.165
Р–0КН
Р–2.182
У–3.20
Р–2.192
Р–3.82
У–3.23
Р–3.69
Р–5.72
Р–2.175
Р–18
Р–2.196
Р–2.163
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 14 1:5000



Р–15.1
Р–13.2
Р–11.41
Р–11.41–5
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 15 1:5000



Р–1.11
Р–1.14
Р–1.10
ОКН 1
Р–1.5
Р–1.9
Р–1.13
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 16 1:5000


Р–20.4
Р–19.2
У–1.4
Р–1.30
Р–1.31
Р–2.12
Р–16.2
У–1.5
Р–1.32
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 17 1:5000



Р-ОКН.63
У-1.12
Р-ОКН
Р-ОКН.93
Р-2.46
Р-ОКН.50
Р-4.11
Р-3.24
Р-2.81
Р-4.12
Р-11.42
Р-ОКН.82
Р-ОКН.75
Р-ОКН.95
Р-ОКН.97
Р-ОКН.99
Р-2.52
Р-5.16
Р-ОКН.48
Р-ОКН
Р-ОКН
Р-3.20
Р-3.25
Р-ОКН.71
Р-ОКН
Р-ОКН
Р-ОКН.78
Р-2.71
Р-ОКН.65
Р-ОКН
Р-2.76
Р-ОКН.89
Р-19.18
Р-ОКН.80
Р-ОКН
Р-11.14
Р-ОКН
Р-ОКН.91
Р-2.80
Р-20.8
Р-ОКН
Р-ОКН
Р-ОКН
Р-ОКН
Р-ОКН.84
Р-ОКН
Р-ОКН.96
Р-ОКН
Р-ОКН.88
Р-ОКН
Р-ОКН.87
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 19 1:5000



Р-ОКН.8
Р-2.38
Р-ОКН.10
Р-11.7
Р-9.4
Р-21.2
Р-1.37
Р-ОКН.11
Р-1.33
Р-1.38
Р-ОКН.13
Р-ОКН.15
Р-1.42
Р-ОКН.12
Р-ОКН.9
Р-1.44
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП-9 Лист 18 1:5000



250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 20 1:5000



Р-11.33
Р-2.153
Р-ОКН
Р-ОКН.185
Р-ОКН.203
Р-2.181
Р-3.75
Р-6.1
У-3.22
Р-ОКН.180
Р-2.161
Р-ОКН.194
Р-3.73
Р-5.34
Р-5.35
Р-2.184
Р-11.34
Р-ОКН.196
Р-3.71
Р-2.171
Р-19.42
Р-11.35
Р-ОКН
Р-3.77
Р-ОКН.192
Р-2.166
Р-ОКН.212
Р-2.157
Р-ОКН.191
Р-2.180
Р-19.50
Р-7.15
Р-4.29
Р-11.36
Р-11.32
Р-3.78
Р-ОКН.209
Р-ОКН.188
Р-2.172
Р-2.155
Р-3.68
Р-ОКН
Р-2.177
Р-7.14
Р-3.64
Р-ОКН.193
Р-2.174
Р-5.36
Р-ОКН.204
Р-11.30
Р-19.41
Р-ОКН.197
Р-3.79
Р-2.158
Р-ОКН.205
Р-ОКН.186
Р-ОКН.198
Р-ОКН.201
Р-6.1
Р-ОКН
Р-2.159
Р-2.176
Р-5.37
Р-5.31
Р-3.72
Р-7.12
Р-3.66
Р-ОКН.182
Р-4.26
Р-5.33
Р-ОКН.189
Р-12.5
Р-ОКН.181
Р-ОКН
Р-3.74
Р-ОКН.214
Р-2.152
Р-2.170
Р-ОКН.206
Р-2.168
Р-2.200
Р-14.2
Р-ОКН.190
Р-3.70
Р-3.76
Р-11.3
Р-ОКН.183
Р-2.164
Р-5.41
Р-ОКН.202
Р-7.11
Р-2.173
У-2.9
Р-11.44
Р-2.167
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 21 1:5000



250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 22 1:5000



Р-ОКН.3
Р-ОКН.2
Р-ОКН
Р-1.1
Р-1.2
Р-1.3
Р-1.4
Р-1.7
Р-1.8
Р-1.12
Р-1.15
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП-9 Лист 231:5000



Р–2.10
Р–2.13
Р–2.14
Р–1.29
Р–2.9
Р–19.8
Р–1.28
Р–1.27
у–3.5
у–2.2
Р–2.8
Р–19.4
Р–1.23
Р–2.15
Р–3.2
Р–4.2
Р–19.9
Р–3.3
Р–4.1
Р–2.11
Р–2.16
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 24 1:5000


Р–1.35
Р–1.41
Р–19.11
Р–1.45
Р–1.8
Р–2.19
Р–1.39
Р–2.22
Р–1.47
Р–8.24
У–3.9
Р–1.48
Р–2.31
Р–4.4
Р–1.36
Р–1.40
Р–1.43
Р–1.46
Р–1.52
Р–1.54
Р–1.57
Р–2.17
Р–1.49
Р–2.36
Р–1.51
Р–19.15
Р–1.56
Р–11.3
Р–1.53
Р–1.55
Р–2.18
Р–11.4
Р–2.21
Р–3.6
У–3.8
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 25 1:5000



Р–11.45
Р–2.44
Р–19.17
Р–1.59
Р–2.53
Р–1.61
Р–2.70
Р–20.12
Р–2.83
Р–19.28
Р–2.75
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 26 1:5000



Р–2.124
Р–11.74
Р–ОКН.150
Р–2.140
Р–ОКН.166
Р–3.54
Р–2.144
Р–ОКН.169
Р–3.
Р–2.15
Р–11.21
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 271:5000



Р-3.67
Р-4.27
Р-16.3
Р-19.45
Р-11.38
Р-5.38
Р-2.195
Р-7.13
Р-11.39
Р-19.47
Р-3.80
Р-2.188
Р-0КН
Р-0КН.215
Р-19.46
Р-2.185
Р-12.6
Р-19.44
Р-2.193
Р-3.81
Р-2.189
Р-11.40
Р-2.201
Р-2.199
Р-0КН.215
Р-0КН
Р-12.7
Р-3.83
Р-2.187
Р-0КН.213
Р-0КН.210
Р-0КН
у-1.18
Р-0КН.200
Р-2.178
Р-0КН.208
у-3.17
Р-2.186
Р-0КН.217
Р-2.190
Р-3.86
Р-5.39
Р-0КН.211
Р-19.49
Р-2.183
Р-20.14
Р-4.30
у-3.21
Р-5.40
Р-3.87
Р-0КН.220
Р-3.84
Р-10.5
Р-2.162
Р-4.23
Р-3.65
Р-19.40
Р-17.4
Р-2.179
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП-9 Лист 28 1:5000


Р–20.17
Р–21.5
Р–20.16
Р–2.202
Р–1.71
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 29 1:5000


V=2.3
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 30 1:5000


Р–2.102
Р–19.29
Р–19.31
У–3.13
Р–2.106
Р–1.66
У–3.12
Р–1.67
Р–20.13
У–2.6
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 31 1:5000


Р–21.4
Р–
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 32 1:5000


Р–1.69
Р–1.70
Р–1.71
У–3.25
20.16
Р–1.68
Р–1.73
Р–15.2
250 200 150 100 50 0 100м 200м
ИП–9 Лист 331:5000