ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 ноября 2024 г. № 428-п
Калининград

О внесении изменения
в постановление Правительства Калининградской области
от 10 июля 2023 года № 314
«Об утверждении схемы территориального планирования
Калининградской области и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства
Калининградской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 7, статьями 9, 14, 15, 57^1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Калининградской области от 05 июля 2017 года № 89 «О градостроительной деятельности на территории Калининградской области» Правительство Калининградской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в постановление Правительства Калининградской области от 10 июля 2023 года № 314 «Об утверждении схемы территориального планирования Калининградской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Калининградской области».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Калининградской области А.С. Беспрозванных

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Калининградской области
от 14 ноября 2024 г. № 428-п

И З М Е Н Е Н И Е,
которое вносится в постановление
Правительства Калининградской области
от 10 июля 2023 года № 314
«Об утверждении схемы территориального планирования
Калининградской области и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства
Калининградской области»

Схему территориального планирования Калининградской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«С Х Е М А
территориального планирования Калининградской области

РАЗДЕЛ I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Глава 1. Общие положения

1. Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации настоящая схема является документом территориального планирования субъекта Российской Федерации.

Исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в настоящей схеме указано назначение территории Калининградской области в целях обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований Калининградской области, Российской Федерации.

Настоящая схема утверждена на период до 2043 года. В схеме предусмотрено выделение этапов по реализации мероприятий по территориальному планированию: на первую очередь (2023 – 2033 годы) и на расчетный срок (2033 – 2043 годы).

Настоящая схема подготовлена с учетом схем территориального планирования Российской Федерации и отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации в соответствии с требованиями, определенными Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также программами социально-экономического развития Калининградской области.

Глава 2. Цели и задачи территориального планирования

Калининградской области. Содержание настоящей схемы

2. Территориальное планирование Калининградской области – планирование развития ее территории, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением указанных объектов.

3. Основными целями территориального планирования Калининградской области являются:

1) обеспечение учета интересов Российской Федерации и Калининградской области при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства;

2) формирование единой пространственной модели Калининградской области, которая способна обеспечить реализацию стратегических целей и задач в соответствии с действующими документами социально-экономического развития Калининградской области;

3) территориальное обеспечение устойчивого развития основных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории Калининградской области;

4) оптимизация состояния окружающей среды, развитие системы зеленых насаждений;

5) развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

4. Задачами территориального планирования Калининградской области являются:

1) создание условий для устойчивого развития территории Калининградской области, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) обеспечение реализации полномочий органов государственной власти Калининградской области по вопросам регионального значения;

3) обеспечение размещения объектов капитального строительства регионального значения с учетом расчетной численности населения, развития системы расселения и прогнозируемых показателей социально-экономического развития Калининградской области;

4) удовлетворение потребностей населения в объектах социальной инфраструктуры и иных объектах обслуживания регионального уровня;

5) снижение риска возникновения и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Калининградской области, в том числе посредством создания и развития территорий и зон, на которых устанавливается особый юридический статус и (или) действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности: промышленные

(индустриальные) парки, инновационные территориальные кластеры, иные зоны с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (включая промышленные технопарки);

7) стимулирование жилищного строительства, деловой активности и роста производства на территории Калининградской области.

5. Цели и задачи настоящей схемы строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов для повышения валового регионального продукта Калининградской области, качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных гарантий и услуг, инвестиционной привлекательности территории Калининградской области.

6. Настоящая схема содержит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения, а именно:

1) карту планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта;

2) карту планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

3) карту планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и иных объектов социальной инфраструктуры;

4) карту планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики;

5) карту планируемого размещения объектов регионального значения в иных областях;

6) карту планируемого размещения объектов регионального значения в иных областях (в соответствии с требованиями действующего законодательства относится к документам ограниченного пользования и в составе открытого пользования не приводится).

Глава 3. Объекты регионального значения

7. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов регионального значения в области транспорта (автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного): автомобильные дороги регионального, межмуниципального значения и объекты транспортной инфраструктуры перечислены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию, год	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автомобильные дороги регионального, межмуниципального значения	11-я очередь строительства кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны – «Мостовой переход через Калининградский залив с подходами (от п. Космодемьянского до п. Шоссейное)»	Муниципальное образование «Гурьевский муниципальный округ Калининградской области» (далее – Гурьевский муниципальный округ), муниципальное образование «Городской округ «Город Калининград» Калининградской области (далее – Городской округ «Город Калининград»)	Строительная длина – 8,1 км, категория – IБ	Обеспечение автомобильного сообщения между муниципальными образованиями и населенными пунктами Калининградской области	До 2033 года	Устанавливается придорожная полоса, размеры придорожной полосы определяются проектом
2		3-я очередь строительства кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны – «От транспортной развязки в районе п. А. Космодемьянского до подъезда к г. Светлому»	Городской округ «Город Калининград», муниципальное образование «Светловский городской округ» Калининградской области (далее – Светловский городской округ), муниципальное образование «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»	Общая протяженность – 17,27 км, в том числе: 1 этап: основной ход – 5,51 км, категория IБ; 2 этап: основной ход – 6,38 км, категория IБ; 3 этап: основной ход – 1,25 км, категория IБ, подъезд к г. Светлому – 1,35 км, категория IВ; 4 этап: магистральная улица 2-го класса регулируемого			

1	2	3	4	5	6	7	8
			(далее – Зеленоградский муниципальный округ)	движения – 2,78 км			
3		6-я очередь строительства кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны – «От транспортной развязки на подъезде к г. Светлый до транспортной развязки на автомобильной дороге «Переславское – Круглово»	Зеленоградский муниципальный округ, муниципальное образование «Балтийский городской округ» Калининградской области (далее – Балтийский городской округ), Светловский городской округ	Общая протяженность – 29,77 км, в том числе: 1 этап: основной ход – 9,65 км, категория IБ; 2 этап: основной ход – 5,96 км, категория IБ, подъезд к г. Балтийску, категория IВ – 3,3 км; 3 этап: подъезд к г. Балтийску, категория IВ – 4,38 км; 4 этап: подъезд к г. Балтийску, категория IВ – 0,52 км, магистральная улица 2-го класса регулируемого движения – 4,98 км, магистральная улица районного значения – 0,98 км			
4		Реконструкция 2-й очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход г. Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом): 2 этап строительства – от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно	Калининград, от федеральной автодороги Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской Республикой до региональной автодороги Калининград – Балтийск	Протяженность – 12,255 км, категория 1Б			
5		Реконструкция автомобильной дороги «Южный обход г. Калининграда»	Городской округ «Город Калининград», Гурьевский	Протяженность – 7,8 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
		(2-я очередь) на участке от автодороги Калининград – Долгоруково до ул. Емельянова	муниципальный округ				
6		Реконструкция автомобильной дороги «Южный обход г. Калининграда», км 12,4 – км 13,2	Городской округ «Город Калининград», Гурьевский муниципальный округ	Протяженность – 0,8 км			
7		Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромской с мостами через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (III этап)	Городской округ «Город Калининград»	Протяженность 3-го этапа – 3,147 км. Категория – магистральная улица общегородского значения 2-го класса регулируемого движения			
8		Строительство кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкция Северного и Южного обходов г. Калининграда (завершение строительства: 7, 8, 9 и 10-я очереди кольцевого маршрута)	Гурьевский муниципальный округ, Зеленоградский муниципальный округ, муниципальное образование «Янтарный городской округ» Калининградской области (далее – Янтарный городской округ)	Протяженность – 16,4 км			
9		Реконструкция автодороги «Гусев – Ольховатка – граница Республики Польша»	Муниципальное образование «Гусевский городской округ» Калининградской области (далее – Гусевский городской округ), муниципальное образование «Озерский муниципальный округ Калининградской области» (далее – Озерский	Протяженность – 25 км. Категория автомобильной дороги – 2			

1	2	3	4	5	6	7	8
			муниципальный округ), муниципальное образование «Нестеровский муниципальный округ Калининградской области» (далее – Нестеровский муниципальный округ)				
10		Реконструкция автодороги «Зеленоградск – Морское»	Зеленоградский муниципальный округ	Протяженность – 49 км			
11		Реконструкция автодороги «Калининград – Мамоново»	Городской округ «Город Калининград», Гурьевский муниципальный округ, муниципальное образование «Ладушкинский городской округ» Калининградской области (далее – Ладушкинский городской округ), муниципальное образование «Багратионовский муниципальный округ Калининградской области» (далее – Багратионовский муниципальный округ), муниципальное образование «Мамоновский городской округ» Калининградской области (далее – Мамоновский городской округ)	Протяженность – 44,8 км			
12		Реконструкция автодороги «Романово – Калининград», в том числе км 4,3 – 4,5 автодороги	Городской округ «Город Калининград», Зеленоградский муниципальный округ округ	Протяженность – 20,8 км			
13		Реконструкция автодороги	Зеленоградский	Протяженность –			

1	2	3	4	5	6	7	8
		«Зеленоградск – Приморск через Светлогорск»	муниципальный округ, муниципальное образование «Светлогорский городской округ» Калининградской области (далее – Светлогорский городской округ), Балтийский городской округ	22,7 км			
14		Реконструкция автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск»	Гурьевский муниципальный округ, Багратионовский муниципальный округ, муниципальное образование «Правдинский муниципальный округ Калининградской области» (далее – Правдинский муниципальный округ), Озерский муниципальный округ	Протяженность – 87,3 км			
15		Реконструкция автодороги «Черняховск – Озерск»	Муниципальное образование «Черняховский муниципальный округ Калининградской области» (далее – Черняховский муниципальный округ), Озерский муниципальный округ	Протяженность – 38,9 км			
16		Реконструкция автодороги «Черняховск – Крылово»	Черняховский муниципальный округ, Озерский муниципальный округ, Правдинский муниципальный округ	Протяженность – 41,1 км			
17		Реконструкция маршрута «Советск – Неман – Краснознаменск – Нестеров с ответвлениями на пункт	Муниципальное образование «Краснознаменский муниципальный округ	Протяженность – 30,1 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
		пропуска через государственную границу Российской Федерации «Пограничный»	Калининградской области» (далее – Краснознамен-ский муниципальный округ), муниципальное образование «Неманский муниципальный округ Калининградской области» (далее – Неманский муниципальный округ), Нестеровский муниципальный округ				
18		Реконструкция автодороги «Советск – Гусев»	Муниципальное образование «Советский городской округ» Калининградской области (далее – Советский городской округ), Неманский муниципальный округ, Гусевский городской округ	Протяженность – 69,2 км			
19		Реконструкция примыкания к автомобильной дороге «А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров – граница с Литовской Республикой» в районе км 9+957 (справа) с переносом въезда на км 9+730 (справа), устройством местного проезда и переносом въезда на км 10+275	Гурьевский муниципальный округ	Протяженность – 0,5 км			
20		Устройство разворотных петель на автомобильной дороге «Калининград – Мамоново II (п. Новоселово) – граница с Республикой Польша»	Гурьевский муниципальный округ, Багратионовский муниципальный округ	Протяженность – 0,5 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
21		Реконструкция автомобильной дороги «Приморье – Донское», км 0,00 – 4,60	Светлогорский городской округ, Зеленоградский муниципальный округ	Протяженность – 4,6 км			
22		Строительство обхода г. Черняховска	Черняховский муниципальный округ	Протяженность – 10 км		2033 – 2043 годы	
23		Строительство обхода г. Нестерова	Нестеровский муниципальный округ	Протяженность – 10,5 км			
24		Строительство обхода п. Талпаки	Муниципальное образование «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области» (далее – Гвардейский муниципальный округ)	Протяженность – 5 км			
25		Строительство обхода г. Гусева	Гусевский городской округ	Протяженность – 6,7 км			
26		Строительство обхода п. Ольховатка		Протяженность – 4,5 км			
27		Строительство обхода п. Майское		Протяженность – 4,5 км			
28		Строительство обхода п. Междуречье	Гусевский городской округ, Неманский муниципальный округ	Протяженность – 5,2 км			
29		Строительство обхода п. Лунино	Неманский муниципальный округ	Протяженность – 5 км			
30		Строительство обхода г. Немана		Протяженность – 14 км			
31		Строительство обхода п. Октябрьское, п. Ржевское	Муниципальное образование «Славский муниципальный округ Калининградской области» (далее – Славский муниципальный округ)	Протяженность – 5 км			
32		Строительство обхода п. Тимирязево		Протяженность – 3,2 км			
33		Строительство обхода п. Ясное		Протяженность – 6,2 км			
34		Строительство обхода п. Большаково		Протяженность – 7 км			
35		Строительство обхода п. Залесье	Муниципальное образование «Полесский	Протяженность – 6,1 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
			муниципальный округ» Калининградской области (далее – Полесский муниципальный округ)				
36		Строительство обхода п. Сосновка		Протяженность – 6,3 км			
37		Строительство обхода г. Полесска		Протяженность – 10,1 км			
38		Строительство южного обхода г. Озерска	Озерский муниципальный округ	Протяженность – 8 км			
39		Строительство восточного обхода г. Озерска		Протяженность – 14,7 км			
40		Строительство обхода п. Свобода	Черняховский муниципальный округ	Протяженность – 4,3 км			
41		Строительство обхода п. Володаровка		Протяженность – 4,2 км			
42		Строительство обхода п. Железнодорожного	Правдинский муниципальный округ	Протяженность – 6,7 км			
43		Строительство обхода г. Правдинска		Протяженность – 12,7 км			
44		Строительство обхода п. Гвардейское	Багратионовский муниципальный округ	Протяженность – 2,8 км			
45		Строительство обхода п. Пограничного		Протяженность – 3,7 км			
46		Строительство обхода п. Ушаково	Гурьевский муниципальный округ	Протяженность – 4,2 км			
47		Строительство обхода г. Ладушкина	Ладушкинский городской округ	Протяженность – 3,8 км			
48		Строительство обхода п. Пятидорожное	Багратионовский муниципальный округ	Протяженность – 2,7 км			
49		Строительство обхода г. Мамоново	Мамоновский городской округ	Протяженность – 46,8 км			
50		Строительство обхода г. Зеленоградска	Зеленоградский муниципальный округ	Протяженность – 1,4 км			
51		Строительство обхода г. Гурьевска	Гурьевский муниципальный округ	Протяженность – 8,3 км			
52		Строительство дороги «Калининград – Крылово через Правдинск» – «Южный обход	Городской округ «Город Калининград»	Протяженность – 2,7 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
		г. Калининграда»					
53		Строительство дороги «Северный обход г. Калининграда» – «Холмогоровка – Коврово»	Городской округ «Город Калининград», Гурьевский муниципальный округ	Протяженность – 8,1 км			
54		Реконструкция ул. Центральной в садовом некоммерческом товариществе «Искра» г. Калининграда с участком строительства до границы Гурьевского городского округа	Городской округ «Город Калининград»	Категория объекта – магистральная улица районного значения, строительная длина – 0,947 км, число полос движения – 2		До 2033 года	
55		Строительство ул. Промышленной в п. Кутузово Гурьевского муниципального округа до границы городского округа «Город Калининград»	Гурьевский муниципальный округ	Категория объекта – магистральная улица районного значения, строительная длина – 0,384 км, число полос движения – 2			
56		Строительство автомобильной дороги регионального значения «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск» – Белая дюна»	Зеленоградский муниципальный округ	Протяженность – 3,7 км, категория автомобильной дороги – 3, число полос движения – 2, с устройством велодорожки		2033 – 2043 годы	
57		Строительство автомобильной дороги регионального значения «Русское – Янтарный» – Белая дюна»	Зеленоградский муниципальный округ, Янтарный городской округ	Протяженность – 2 км, категория автомобильной дороги – 4, число полос движения – 2			
58		Строительство автомобильной дороги к Молодежному образовательно-досуговому центру на побережье Балтийского моря	Зеленоградский муниципальный округ, муниципальное образование «Пионерский городской округ» Калининградской области (далее – Пионерский городской округ)	Протяженность – 1,5 км			
59		Строительство автомобильной дороги «Калининград –	Зеленоградский муниципальный округ,	Протяженность – 1,8 км, категория			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Холмогоровка»	Городской округ «Город Калининград»	автомобильной дороги – 3, число полос движения – 2			
60	Искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения) на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения	Реконструкция моста на автомобильной дороге Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман, км 49+650	Гвардейский муниципальный округ	Длина – 24 пог. м	Обеспечение автомобильного сообщения между муниципальными образованиями и населенными пунктами Калининградской области	До 2033 года	Установление дополнительных зон с особыми условиями использования территорий не требуется
61		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Гусев – Ольховатка – граница с Республикой Польшей», км 13+100	Гусевский городской округ	Длина – 30 пог. м			
62		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Советск – Славск – Ясное – Мысовка», км 12+338	Славский муниципальный округ	Длина – 12 пог. м			
63		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Советск – Славск – Ясное – Мысовка», км 24+115		Длина – 24 пог. м			
64		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Ясное – Причалы», км 16+250		Длина – 36 пог. м			
65		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Советск – Славск – Ясное – Мысовка», км 11+858		Длина – 21 пог. м			

1	2	3	4	5	6	7	8
66		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Советск – Славск – Ясное – Мысовка», км 23+120		Длина – 24 пог. м			
67		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград – Балтийск», км 36+402	Городской округ «Город Калининград»	Длина – 15 пог. м			
68		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград – Долгоруково», км 39+168	Багратионовский муниципальный округ				
69		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград – Мамоново» с км 20,3 по км 21,4 (мосты на км 20+654 и км 20+943)	Гурьевский муниципальный округ	Длина – 60 пог. м. Длина – 24 пог. м			
70		Строительство путепровода на автомобильную дорогу «Южный обход г. Калининграда», км 16+750, через железную дорогу, направление Калининград – Голубево	Городской округ «Город Калининград»	Длина – 50 пог. м			
71		Строительство разводного наплавного моста (понтона) через реку Немонин на автомобильной дороге «Полесск – Головкино – Матросово», км 18+250	Полесский муниципальный округ	Длина – 100 пог. м			
72		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград – Балтийск», км 33+723	Балтийский городской округ	Длина – 11,2 пог. м			
73		Реконструкция путепровода на железную дорогу «Калининград – Балтийск», км 29+271	Зеленоградский муниципальный округ	Длина – 24 пог. м			
74		Реконструкция моста на автомобильной дороге	Ладушкинский городской округ, г. Ладушкин	Длина – 16,5 пог. м			

1	2	3	4	5	6	7	8
		«Калининград – Мамоново», км 27+045					
75		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград – Мамоново», км 27+078		Длина – 7 пог. м			
76		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград – Мамоново», км 47+970	Мамоновский городской округ, г. Мамоново	Длина – 12,8 пог. м			
77		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград – Мамоново», км 48+236		Длина – 16,5 пог. м			
78		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград – Мамоново», км 49+164		Длина – 22,8 пог. м			
79		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград – Долгоруково», км 21+087	Багратионовский муниципальный округ	Длина – 10,7 пог. м			
80		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград – Долгоруково», км 23+386		Длина – 34 пог. м			
81		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград – Мамоново II (пос. Новоселово) – граница Республики Польша» – ст. Светлое		Длина – 68,8 пог. м			
82		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград – Крылово, через Правдинск», км 52+500	Правдинский муниципальный округ, г. Правдинск	Длина – 72 пог. м			
83		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Дальнее – Залесье – Зеленово», км 10+660	Полесский муниципальный округ	Длина – 18,4 пог. м			

1	2	3	4	5	6	7	8
84		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Доваторовка – Каменское», км 2+711	Черняховский муниципальный округ	Длина – 18,4 пог. м			
85		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Черняховск – Крылово», км 10+124		Длина – 21,8 пог. м			
86		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Черняховск – Крылово», км 15+237		Длина – 28,8 пог. м			
87		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Черняховск – Крылово», км 21+171		Длина – 24,1 пог. м			
88		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград – Крылово», через Правдинск, км 26+733	Багратионовский муниципальный округ	Длина – 25,1 пог. м			
89		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Переславское – Круглово», км 6+910	Зеленоградский муниципальный округ	Длина – 26,7 пог. м			
90		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Гурьевск – Каширское», км 16+415	Гурьевский муниципальный округ	Длина – 27,9 пог. м			
91		Реконструкция моста на автомобильной дороге «Добровольск – граница Республики Польша», км 21+819	Нестеровский муниципальный округ	Длина – 15,25 пог. м			
92	Объекты инфраструктуры водного транспорта	Строительство причальных сооружений, примыкающих к набережной в г. Светлом Калининградской области	Светловский городской округ	Стационарные причальные сооружения на 10 мест	Создание условий для стоянки учебных парусных судов «Крузенштерн» и «Седов»		

1	2	3	4	5	6	7	8
					с устройством яхтенной марины		

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

8. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий перечислены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (год)	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий: объекты капитального строительства, необходимые для проведения аварийно-спасательных работ, в том числе поисково-спасательных работ	Строительство пожарной части модульного типа на 3 машино-выезда на территории муниципального образования «Янтарный городской округ»	Янтарный городской округ, пгт Янтарный	3 машино-выезда	Предупреждение и ликвидация пожаров, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	До 2033 года	Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется
2		Строительство пожарного поста	Нестеровский муниципальный округ, п. Чернышевское	Мощностью на 2 – 4 машино-выезда			
3			Нестеровский муниципальный округ, п. Калинино				
4			Нестеровский муниципальный округ, п. Чистые Пруды			2033 – 2043 годы	

1	2	3	4	5	6	7	8
5			Краснознаменский муниципальный округ, п. Весново			До 2033 года	
6			Неманский муниципальный округ, п. Ульяново				
7			Правдинский муниципальный округ, п. Мозырь				
8			Озерский муниципальный округ, п. Мальцево				
9			Черняховский муниципальный округ, п. Угрюмово				
10			Полесский муниципальный округ, п. Богатово				
11			Славский муниципальный округ, п. Заповедное				
12			Славский муниципальный округ, п. Ясное				
13			Гурьевский муниципальный округ, п. Заливное				
14			Гвардейский муниципальный округ, п. Рощино				
15			Багратионовский муниципальный округ, п. Чехово				
16			Багратионовский муниципальный округ, п. Медовое			2033 – 2043 годы	
17			Зеленоградский муниципальный округ, п. Кумачево			До 2033 года	

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

9. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов регионального значения в области образования перечислены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (год)	Зоны с особыми условиями использования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объекты образования: государственные образовательные организации Калининградской области, частные образовательные организации; областные государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; объекты (здания, строения, сооружения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры, включая жилые помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного, социального, культурного назначения, общежития	Строительство детского оздоровительного лагеря «Алые паруса»	Зеленоградский муниципальный округ, п. Лесное, ул. Центральная, 47	Площадь территории – 4,25 га. 6 спальных корпусов на 175 мест, 2 корпуса персонала на 50 человек, административное здание, столовая, медицинский блок, образовательный центр, открытое спортивное ядро для игровых видов спорта, объекты инженерной инфраструктуры, бассейн-аквариум	Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования: 1) программы изучения флоры и фауны; 2) программы экологии, краеведения и бережного туризма; 3) программы совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением Национальным парком «Куршская коса»; 4) программы по энергоснабжению, возобновляемым источникам энергии, разумному потреблению энергии	До 2033 года	Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется
2		Строительство студенческого общежития государственного бюджетного учреждения Калининградской области	Гусевский городской округ, г. Гусев	Объект строительства включает общежитие	Оказание образовательных услуг, в том числе обеспечение		

1	2	3	4	5	6	7	8
		профессиональной образовательной организации «Гусевский политехнический техникум» в г. Гусеве		для студентов и производственный корпус. Здание общежития на 500 человек, состоит из 2 4-этажных корпусов с общим центральным входом и холлом. Каждый корпус рассчитан на проживание 250 человек – отдельно для юношей и девушек. Организация комнат: по квартирному типу, по 3 жилые комнаты, каждая на 2 человека, с общей прихожей, кухней, санитарным узлом, душевой и хозяйственной комнатой. Производственный корпус (мебельное производство) – отдельно стоящее - 1-этажное здание с тепло-, электро- и водообеспечением	временного проживания обучающихся		
3		Реконструкция детского оздоровительного лагеря	Светлогорский городской округ, г. Светлогорск	Проектная мощность – 365 мест в смену	Создание круглогодичного детского образовательно-оздоровительного комплекса		

1	2	3	4	5	6	7	8
4		Строительство учебного корпуса государственного бюджетного учреждения Калининградской области общеобразовательной организации для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Школа-интернат № 1», расположенного в Калининградской области, г. Калининград, пер. Крылова, д. 4	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, пер. Крылова, д. 4	Учебный корпус мощностью 221 место	Оказание образовательных услуг, в том числе обеспечение временного проживания обучающихся		
5		Строительство кампуса среднего профессионального образования в г. Калининграде	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград	Объект строительства рассчитан на 3500 обучающихся и включает: общежитие для студентов, гостиницу, 2 учебных корпуса с деловым центром на 1-м этаже, выставочно-образовательный комплекс	Оказание образовательных услуг, в том числе обеспечение временного проживания обучающихся		

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

10. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения перечислены в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (год)	Зоны с особыми условиями использования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объекты здравоохранения:	Реконструкция комплекса	Городской округ	Лечебный корпус,	Областные	До 2033 года	Установление

1	2	3	4	5	6	7	8
	областные медицинские организации и фармацевтические организации, судебно-экспертные учреждения, иные организации и их обособленные подразделения, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья	зданий Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области», г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 27	«Город Калининград», г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 27	переходная галерея, корпус патологоанатомического отделения. Общая площадь – 16454,68 кв. м	больницы общего типа, в том числе детская, скорой помощи и т. д.		зон с особыми условиями использования территорий не требуется
2		Реконструкция Калининградской областной больницы (Главный корпус, I, II и III этапы). Реконструкция диагностического корпуса, отделений стационара, внутренних и наружных коммуникаций (3 этап, 4 этап, 5 этап, 6 этап)	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. Клиническая, 74	Отделения стационара, диагностический корпус, пищеблок, лабораторный корпус. Общая площадь – 29340,4 кв. м			
3		Строительство новых корпусов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Багратионовская центральная районная больница» в г. Багратионовске Калининградской области	Багратионовский муниципальный округ, г. Багратионовск	Планируемая общая площадь – 21500 кв. м, стационар – 40 коек, поликлиника – 296 посещений в смену, в т. ч. для взрослого населения – 246 посещений в смену, для детского населения – 50 посещений в смену			
4		Реконструкция приспособления к современному использованию объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Комплекс зданий гарнизонного лазарета» (арх. М. Гропиус,	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, 48	Приемное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии. Общая площадь – 1277,9 кв. м		2033 – 2043 годы	

1	2	3	4	5	6	7	8
		М. Шмиден), 1876 –1879 г., Калининградская область, г. Калининград, ул. Фрунзе, 48					
5		Строительство лечебных корпусов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области» (1-й и 2-й этапы)	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. Д. Донского, 23	Палатные корпуса, планируемая общая площадь – 7000 кв. м			
6		Реконструкция здания Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области» лит. Д, Д1 (1-й, 2-й, 3-й, 4-й очереди)	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. Д. Донского, 23	Лечебный корпус на 174 койки			
7		Строительство корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» в г. Гусеве Калининградской области	Гусевский городской округ, г. Гусев, ул. Московская, 56	20 коек, 4 операционных			
8		Строительство лечебного корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 1»	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. А. Невского, 78А	Лечебный корпус на 290 коек			
9		Завершение строительства лечебно-диагностического корпуса и палатного	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. Дубовая Аллея, 5	Лечебно-диагностический корпус, общая площадь – 5202,4 кв. м; палатный	Специализированные объекты высоко-	До 2033 года	

1	2	3	4	5	6	7	8
		корпуса противотуберкулезного диспансера Калининградской области по ул. Дубовая аллея, 5 в г. Калининграде		корпус, общая площадь – 11817,64 кв. м	технологичной медицинской помощи, в том числе перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр.		
10		Строительство Областного онкологического центра, Калининградская область (Калининградская область, Гурьевский район, п. Родники)	Гурьевский муниципальный округ, п. Родники	Стационар на 200 коек, поликлиника на 300 посещений в смену, общая площадь – 45889 кв. м			
11		Строительство межрайонного медико-диагностического центра в г. Советске Калининградской области	Советский городской округ, г. Советск, ул. Цветочная	Планируемая площадь – 21300 кв. м, стационар – 250 коек, поликлиника – 600 посещений в смену, в т. ч. для взрослого населения – 360 посещений в смену, для детского населения – 240 посещений в смену			
12		Реконструкция Знаменского филиала районной больницы по ул. Черняховского, 11 в поселке Знаменске Гвардейского района. Дневной стационар (завершение строительства)	Гвардейский муниципальный округ, п. Знаменск, ул. Черняховского, 11	Планируемая площадь – 1532,75 кв. м			
13		Строительство приспособления помещений стационара под размещение	Советский городской округ, г. Советск, ул. 9 января, 13	Общая площадь – 3366,6 кв. м			

1	2	3	4	5	6	7	8
		сосудистого отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Советская центральная городская больница», объекта культурного наследия регионального значения «Здание Дома призрения», 1901 год, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. 9 января, 13					
14		Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по ул. Согласия г. Калининграда	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. Согласия	Амбулаторно-поликлиническое учреждение на 1120 посещений в смену, в т. ч. для взрослого населения – 901 посещение в смену, для детского населения – 219 посещений в смену	Амбулаторные учреждения (поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты)		
15		Реконструкция здания под амбулаторно-поликлиническое учреждение по ул. Горького, 65 г. Калининграда	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. Горького, 65	Реконструкция здания под амбулаторно-поликлиническое учреждение на 246 посещений в смену			
16		Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения на территории Московского района (ул. О. Кошевого – ул. Аллея Смелых) в г. Калининграде	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. О. Кошевого – Аллея смелых	Амбулаторно-поликлиническое учреждение на 1120 посещений в смену, в т. ч. для взрослого населения – 901 посещение в смену, для детского населения – 219 посещений в смену			

1	2	3	4	5	6	7	8
17		Строительство приспособления нежилых помещений в многоквартирном доме под размещение поликлиники	Городской округ «Город Калининград», ул. Суздальская – ул. Молодой гвардии	Детская поликлиника на 100 посещений в смену			
18		Строительство детской поликлиники в г. Гурьевске Калининградской области	Гурьевский муниципальный округ, г. Гурьевск	Детская поликлиника на 380 посещений в смену			
19		Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в районе ул. Стрелецкой – б-ра С. Снегова – ул. Ген. Хохлова в г. Калининграде	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград	Амбулаторно-поликлиническое учреждение на 1120 посещений в смену, в т. ч. для взрослого населения – 901 посещение в смену, для детского населения – 219 посещений в смену			
20		Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в районе ул. Артиллерийской г. Калининграда	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград	Амбулаторно-поликлиническое учреждение на 365 посещений в смену			
21		Реконструкция здания Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 2», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. М. Расковой, 10	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. М. Расковой, 10	Поликлиника на 365 посещений в смену для взрослого населения, общая площадь – 1562,2 кв. м			
22		Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Ольховатка Гусевского района	Гусевский городской округ, п. Ольховатка, пер. Нагорный, 2	Общая площадь объекта – 92,82 кв. м			
23		Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу:	Гусевский городской округ, п. Калининское, ул. Центральная, д. 15В	Общая площадь объекта – 92,38 кв. м			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Калининградская область, Гусевский городской округ, п. Калининское, ул. Центральная, д. 15В					
24		Строительство детской стоматологической поликлиники	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград	Стоматологическая поликлиника на 552 посещения в смену		2033 – 2043 годы	
25		Строительство поликлиники	Гурьевский муниципальный округ, п. Новый	1120 посещений в смену		До 2033 года	

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

11. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта перечислены в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (год)	Зоны с особыми условиями использования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объекты физической культуры и спорта: физкультурные и спортивные объекты регионального значения	Строительство центра адаптивных видов спорта	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, Московский район, ул. Энергетиков	Мощность (общая площадь объекта) – 8500 кв. м	Создание условий для развития физической культуры и спорта	До 2033 года	Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется
2		Строительство спортивного центра «Академия баскетбола»	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, Ленинградский район	Мощность (общая площадь объекта) – 9800 кв. м			
3		Строительство гребной базы	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, наб. Генерала Карбышева, 22А	Мощность (общая площадь объекта) – 4606 кв. м			
4		Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом	Балтийский городской округ, г. Балтийск, Гвардейский бульвар, 29	Мощность (общая площадь объекта) – 6076 кв. м			

1	2	3	4	5	6	7	8
		и плавательным бассейном по адресу: Калининградская область, г. Балтийск, Гвардейский бульвар, 29					
5		Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Черняховске Калининградской области	Черняховский муниципальный округ, г. Черняховск, ул. Генерала Карижского, 7	Мощность (общая площадь объекта) – 11217,3 кв. м			

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

12. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов регионального значения в области гидротехнических сооружений перечислены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (год)	Зоны с особыми условиями использования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объекты, обеспечивающие осуществление берегоукрепительных и противопаводковых мероприятий; объекты инженерной защиты территории; гидротехнические сооружения	Строительство берегозащитных сооружений пос. Коса на Вислинской косе, Калининградская область	Балтийский городской округ	Протяженность – 1 км	Объект берегозащиты (гидротехническое сооружение)	До 2033 года	Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется
2		Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе п. Отрадное – г. Светлогорск, Калининградская область (2 этап. Строительство пляжеудерживающих сооружений и волногасящих пляжей)	Светлогорский городской округ	Протяженность – 0,5 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
		(корректировка)					
3		Строительство берегозащитного сооружения на побережье Калининградского залива в п. Ушаково Гурьевского района Калининградской области	Гурьевский муниципальный округ	Протяженность – 2 км			
4		Реконструкция подпорной стенки в районе очистных сооружений в пгт Янтарный	Янтарный городской округ	Протяженность – 0,5 км			
5		Реконструкция объекта «Берегозащитное сооружение в районе санатория «Янтарный берег» в г. Светлогорске (опояска)»	Светлогорский городской округ	Протяженность – 1 км			
6		Реконструкция объекта «Свайно-ячеистая берма в п. Лесной на Куршской косе»	Зеленоградский муниципальный округ	Протяженность 0,8 км			
7		Реконструкция сооружения «Укрепление берега моря в п. Отрадное (опояска)»	Светлогорский городской округ	Протяженность – 1,3 км			
8		Строительство сооружения противооползневой защиты берегового склона в районе отеля «Русь» в г. Светлогорске	Светлогорский городской округ	Протяженность – 1 км			
9		Строительство закрытого водовода в устье реки Медвежья Зеленоградского района Калининградской области (корректировка)	Зеленоградский муниципальный округ	Протяженность – 1 км			
10		Реконструкция набережной в г. Светлогорске Калининградской области	Светлогорский городской округ	Протяженность – 1,5 км			
11		Строительство противооползневых сооружений на береговом склоне в районе парка «Сосновый бор» в г. Пионерский Калининградской области	Пионерский городской округ	Протяженность – 0,8 км			
12		Строительство противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья в г. Светлогорске	Светлогорский городской округ	Протяженность – 1 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
13		Строительство комплекса берегозащитных сооружений в п. Куликово Зеленоградского района Калининградской области	Зеленоградский муниципальный округ	Протяженность – 3 км			
14		Строительство противооползневых и берегозащитных сооружений в районе пос. Филино	Светлогорский городской округ	Протяженность – 2 км			
15		Строительство пляжеудерживающих сооружений от г. Светлогорска до г. Пионерский Калининградской области	Светлогорский городской округ, Пионерский городской округ	Протяженность – 4 км			
16		Строительство пляжеудерживающих сооружений с намывом пляжа в г. Пионерский	Пионерский городской округ	Протяженность – 1 км			
17		Строительство пляжеудерживающих сооружений с намывом пляжа в г. Зеленоградске	Зеленоградский муниципальный округ	Протяженность – 3 км			
18		Реконструкция берегозащитного сооружения (променад) в г. Пионерский	Пионерский городской округ	Протяженность – 1,5 км			
19		Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе п. Отрадное – г. Светлогорск, Калининградская область (3-й этап. Строительство пирса)	Светлогорский городской округ	Протяженность – 1 км			
20		Строительство променада с выполнением противооползневой защиты берегового склона от набережной в г. Светлогорске до спортивно-оздоровительного лагеря Калининградского государственного технического университета в п. Отрадное Калининградской области и с реконструкцией спуска к морю в п. Отрадное	Светлогорский городской округ	Протяженность – 1 км			
21		Строительство набережной от променада в г. Светлогорске до порта в г. Пионерский	Светлогорский городской округ, г. Светлогорск, Пионерский городской округ,	Протяженность – 1 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
			г. Пионерский				
22		Строительство берегозащитного сооружения в районе коллекторов объединенных канализационных очистных сооружений в п. Заостровье Калининградской области	Зеленоградский муниципальный округ	Протяженность – 2 км			
23		Строительство променада в районе игорной зоны в п. Куликово Калининградской области		Протяженность – 1,4 км			
24		Строительство пляжеудерживающих сооружений с намывом пляжа на участке от м. Гвардейский до р. Алейка Зеленоградского района Калининградской области		Протяженность – 1 км			
25		Строительство противооползневых и берегозащитных сооружений в районе п. Поваровка Зеленоградского района		Протяженность – 1,15 км			
26		Строительство пляжеудерживающих сооружений с намывом пляжа до п. Синявино	Зеленоградский муниципальный округ, Янтарный городской округ	Протяженность – 10 км		2033 – 2043 годы	
27		Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе п. Донское	Зеленоградский муниципальный округ, Светлогорский городской округ	Протяженность – 3 км			

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

13. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов регионального значения в области инженерной инфраструктуры перечислены в таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (год)	Зоны с особыми условиями использования
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объекты инженерной инфраструктуры регионального значения	Строительство канализационного коллектора от КНС «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область» до камеры гашения в г. Пионерский, Калининградская область, Светлогорский городской округ	Светлогорский городской округ, Зеленоградский муниципальный округ, Пионерский городской округ	Протяженность – 16,3 км	Обеспечение приема сточных вод	До 2033 года	Охранные зоны (2 м) по обе стороны коллектора
2		Строительство канализации магистральной	Зеленоградский муниципальный округ	Протяженность – 4,5 км			
3		Строительство водозаборных сооружений «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до п. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области	Светлогорский городской округ	Протяженность – 6,8 км	Улучшение водоснабжения		Устанавливается зона с особыми условиями использования территорий (охранная зона), будет определена на этапе разработки проектной документации на объект
4		Строительство канализационного коллектора от п. Поваровка до очистных сооружений в п. Заостровье Зеленоградского района	Светлогорский городской округ, Зеленоградский муниципальный округ, Пионерский городской округ	Протяженность – 25,7 км	Обеспечение приема сточных вод		Охранные зоны (2 м) по обе стороны коллектора
5		Реконструкция очистных сооружений в п. Заостровье Зеленоградского района	Зеленоградский муниципальный округ	Мощность – 50000 куб. м/сут.			
6		Строительство подземного скважинного водозабора, станции водоподготовки и наружных сетей водоснабжения для нужд инвестиционного проекта «Белая Дюна»		Потребность водоснабжения – 20000 куб. м/сут.	Улучшение водоснабжения		Устанавливается зона с особыми условиями использования территорий (охранная зона), будет определена на этапе разработки проектной

1	2	3	4	5	6	7	8
7		Строительство водовода от водозабора до границы земельного участка инвестиционного проекта		Потребность водоснабжения – 11000 куб. м/сут., диаметр – 500 мм			документации на объект
8		Строительство очистных сооружений в п. Громово	Славский муниципальный округ	Производитель-ность – 75 куб. м	Обеспечение комфортных условий	2033 – 2043 годы	Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

14. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов регионального значения в области обращения с твердыми коммунальными отходами перечислены в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (год)	Зоны с особыми условиями использования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объекты в области обращения с твердыми коммунальными отходами: объекты обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов	Строительство комплекса по обработке твердых коммунальных отходов с полигоном твердых коммунальных отходов вблизи п. Корнево Багратионовского муниципального округа	Багратионовский муниципальный округ, п. Корнево	Комплекс по обработке твердых коммунальных отходов – 300 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год (максимальная мощность – 350 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год). Полигон твердых коммунальных отходов – 150 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год (максимальная мощность – 175 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год)	Региональное	До 2033 года	Размер санитар-но-защитной зоны объекта составляет 1000 м
2		Дозагрузка I очереди и устройство площадок размещения отходов	Неманский муниципальный округ, п. Барсуковка	Реконструкция полигона отходов мощностью до 110 тыс. тонн/год			

1	2	3	4	5	6	7	8
		в рамках II очереди полигона твердых бытовых отходов в п. Барсуковка Неманского муниципального округа					
3		Строительство мусоросортировочного комплекса с устройством площадки компостирования и очистных сооружений для очистки фильтрата вблизи п. Барсуковка Неманского муниципального округа		Комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов – 100 тыс. тонн/год, площадка мембранного компостирования до 50 тыс. тонн/год, мощность очистных сооружений – 150 куб. м/сут.			
4		Устройство полигонов 2-й и 3-й очереди, а также возведение дороги и карт временного накопления вблизи п. Жаворонково Гусевского городского округа	Гусевкий городской округ, п. Жаворонково	Мощность – 175,5 тыс. тонн/год			
5		Строительство мусоросортировочного комплекса с устройством площадки компостирования и очистных сооружений для очистки фильтрата вблизи п. Жаворонково Гусевского городского округа		Комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов – 100 тыс. тонн/год, площадка мембранного компостирования до 50 тыс. тонн/год, мощность очистных сооружений – 150 куб. м/сут.			
6		Мусороперегрузочная станция	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. Энергетиков	Мощность до 50 тыс. тонн/год			Размер санитар-но-защитной зоны объекта составляет 100 м
7			Городской округ «Город Калининград»,				

1	2	3	4	7	6	7	8
			г. Калининград, пр-т Победы				
8			Краснознаменский муниципальный округ, г. Краснознаменск				
9			Полесский муниципальный округ, г. Полесск				
10			Славский муниципальный округ, г. Славск				
11			Правдинский муниципальный округ, п. Темкино				
12			Зеленоградский муниципальный округ (месторасположение не определено)				
13			Черняховский муниципальный округ, г. Черняховск				

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

15. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов регионального значения в области социальной защиты перечислены в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (год)	Зоны с особыми условиями использования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные объекты: организации социального обслуживания	Реконструкция социального пансионата в пос. Совхозное	Багратионовский муниципальный округ	Мощность – 200 чел.	Обеспечение социального обслуживания населения	2033 – 2043 годы	Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется
2		Строительство дома социального ухода	Гурьевский муниципальный округ				

1	2	3	4	5	6	7	8
3		Строительство дома социального ухода	Зеленоградский муниципальный округ				
4		Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Краснооктябрьская, д. 5	Городской округ «Город Калининград»				
5		Строительство стационара с бассейном для нужд государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Региональный реабилитационный центр для инвалидов «Новые горизонты», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, дом 3	Ладушкинский городской округ	Общая площадь – 4500 кв. м			
6		Строительство корпуса для нужд социального пансионата по ул. Гагарина в г. Пионерский	Пионерский городской округ	Мощность – 200 чел.			
7		Реконструкция главного корпуса государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Дом социального ухода	Полесский муниципальный округ				

1	2	3	4	5	6	7	8
		«Яблоневый сад», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Театральная, д. 21, литер А					
8		Строительство спортивного зала детского дома-интерната «Маленькая страна» по адресу: Калининградская обл., Правдинский р-н, п. Крылово, ул. Центральная	Правдинский муниципальный округ	Общая площадь объекта – 307 кв. м		До 2033 года	
9		Строительство дома социального ухода	Советский городской округ	Мощность – 200 чел.	Обеспечение социального обслуживания населения	2033 – 2043 годы	
10		Строительство корпуса профессиональной образовательной организации по ул. Кировоградской в г. Советске					
11		Реконструкция детского оздоровительного центра им. Ю. Смирнова государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта», расположенного по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина, 42	Светлогорский городской округ	Мощность – 230 чел.			

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

16. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов регионального значения в области туризма перечислены в таблице 10.

Таблица 10

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (год)	Зоны с особыми условиями использования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объекты, необходимые для создания благоприятных условий для развития туризма в Калининградской области	Строительство 1-й очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (от г. Зеленоградска (въездное КПП на Куршскую косу) до МО «Поселок Приморье» Светлогорского района (включительно)	Зеленоградский муниципальный округ, Светлогорский городской округ, Пионерский городской округ	Протяженность – 33,94 км	Развитие туризма в Калининградской области	До 2033 года	Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется
2		Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)	Зеленоградский муниципальный округ, Светлогорский городской округ, Янтарный городской округ, Балтийский городской округ	Протяженность – 68,4 км			
3		Строительство велодорожки в западной части Калининградской области (г. Калининград – г. Ладушкин – г. Мамоново)	Городской округ «Город Калининград», Багратионовский муниципальный округ, Ладушкинский городской округ, Мамоновский городской округ	Протяженность – 61,2 км			
4		Строительство велодорожки в южной части Калининградской области (г. Калининград – г. Багратионовск)	Городской округ «Город Калининград», Багратионовский муниципальный округ	Протяженность – 29,3 км		2033 – 2043 годы	
5		Строительство велодорожки г. Правдинск –	Правдинский муниципальный округ	Протяженность – 21,6 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
		п. Железнодорожный	(по трассе бывшей железной дороги)				
6		Строительство велодорожки вдоль Мазурского канала	Правдинский муниципальный округ, п. Дружба, п. Озерки – п. Железнодорожный	Протяженность – 24 км			
7		Строительство велодорожки г. Черняховск – г. Озерск – г. Гусев	Черняховский муниципальный округ, Озерский муниципальный округ, Гусевский городской округ (по трассе бывшей железной дороги)	Протяженность – 53,7 км			
8		Строительство велодорожки г. Советск – г. Неман – г. Краснознаменск – г. Нестеров	Советский городской округ, Неманский муниципальный округ, Краснознаменский муниципальный округ, Нестеровский муниципальный округ (в том числе по трассе бывшей железной дороги)	Протяженность – 77,1 км			
9		Строительство велодорожки г. Нестеров – Виштынецкое озеро	Нестеровский муниципальный округ	Протяженность – 25 км			

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

17. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов регионального значения культуры перечислены в таблице 11

Таблица 11

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (год)	Зоны с особыми условиями использования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объекты культуры	Строительство	Балтийский	Мощность –	Создание условий	До 2033 года	Установление зон

1	2	3	4	5	6	7	8
	и искусства: областные библиотеки, театры, музеи, иные объекты культуры и искусства, находящиеся в государственной собственности Калининградской области	историко-культурного центра «Россия на Балтике»	городской округ, г. Балтийск	300 чел.	для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры		с особыми условиями использования территорий не требуется
2		Строительство музейного и театрально-образо-вательного комплексов в г. Калининграде	Городской округ «Город Калининград», о. Октябрьский		Строительство и сохранение объектов сферы культуры		
3		Реконструкция и техническое перевооружение объекта культурного наследия Регионального значения «Здание янтарной мануфактуры»	Городской округ «Город Калининград»				

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

18. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов регионального значения в области электроэнергетики перечислены в таблице 12.

Таблица 12

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (год)	Зоны с особыми условиями использования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Центры питания (ПС) в диапазоне напряжения 110 кВ (за исключением объектов федерального значения), ВЛ	Строительство РП 110 кВ Коврово	Зеленоградский муниципальный округ, в районе п. Романово	Сооружение заходов на РП 110 кВ Коврово. Сооружение 2 участков ВЛ 110 кВ от опор № 7 и № 6 отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Романово до РП 110 кВ Коврово с образованием ВЛ 110 кВ Северная 330-О-62 Пионерская с отпайкой на ПС О-69 Дунаевка, ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская – Коврово с отпайками, ВЛ 110 кВ	Повышение надежности электроснабжения потребителей Калининградской области, создание условий для технологического присоединения к электрическим	До 2033 года	Устанавли-вается зона с особыми условиями использования территории (охранная зона), будет определена на этапе

1	2	3	4	5	6	7	8
	в диапазоне напряжения 110 кВ			Северная 330 – Коврово с отпайкой на ПС Романово. Строительство ВЛ 110 кВ Коврово – Рощино № 1 и ВЛ 110 кВ Коврово – Рощино № 2. Провод АС-150, протяженностью 2х4 км. Обеспечение электроснабжения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Калининградморнефть» в соответствии с заявкой от 20 мая 2019 года № 2363/19	сетям различных объектов		разработки проектной документации на объект
2		Строительство ПС 110 кВ Рощино (Лукойл-Калининградморнефть)	Зеленоградский муниципальный округ, п. Рощино	Провод АС-150 протяженностью 2х0,2 км, мощностью 2х25 МВА. Обеспечение электроснабжения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Калининградморнефть» в соответствии с заявкой от 20 мая 2019 года № 2363/19			
3		Строительство ПС 110 кВ Куликово с 2 трансформаторами мощностью 16 МВА	Зеленоградский муниципальный округ, п. Куликово, Пионерский городской округ	Трансформаторы мощностью 2х16 МВА. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «БалтСтройСервис»			
4		Строительство ПС 110 кВ Маломожайская	Неманский муниципальный округ, Советский городской округ	Мощность – 2х16 МВА. Обеспечение электроснабжения энергопринимающих устройств акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» в соответствии с заявкой от 19 апреля 2011 года № 15-11/393			

1	2	3	4	5	6	7	8
5		Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Советск-330 до ПС 110 кВ Маломожайская		Провод АСКП-185/29 протяженностью 2х12 км. Обеспечение электроснабжения энергопринимающих устройств акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» в соответствии с заявкой от 19 апреля 2011 года № 15-11/393			
6		Строительство 2 линейных ячеек 110 кВ на ПС 330 кВ Советск-330 для ВЛ 110 кВ Советск-330 – Маломожайская I и II цепь		Обеспечение электроснабжения энергопринимающих устройств акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» в соответствии с заявкой от 19 апреля 2011 года № 15-11/393			
7		Реконструкция ПС 60 кВ О-36 Балтийск с переводом трансформаторной подстанции с напряжения 60 кВ на напряжение 110 кВ и заменой 2 трансформаторов на 2х25 МВА	Балтийский городской округ	Мощность – 2х25 МВА. Пункт 9 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 08 сентября 2015 года № ДК-П9-151пр			
8		Строительство ПС 110 кВ Ялтинская	Городской округ «Город Калининград»	Сооружение новой двухцепной ВЛ 110 кВ (2х50 м) от двухцепной ВЛ 110 кВ Береговая – О-30 Московская/Северная 330 – Береговая с отпайками от опоры № 46 до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Ялтинская. Мощность – 2х10 МВА. Протяженность – 2х0,05 км. Обеспечение электроснабжения энергопринимающих устройств Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский торгово-промышленный дом			

1	2	3	4	5	6	7	8
				«Ресурсы севера» в соответствии с заявкой от 03 июля 2018 года № 452			
9		Строительство ПС 110 кВ Захаровская	Багратионовский муниципальный округ	Строительство двухцепной КВЛ 110 кВ от Калининградской ТЭЦ-2 до ПС 110 кВ Захаровская, строительство 2 линейных ячеек 110 кВ на Калининградской ТЭЦ-2. Провод ВЛ – АС-300, КЛ – сечением 800 мм^2, протяженностью ВЛ – 2х11,4 км, КЛ – 2х2 км, мощностью 2х80 МВА. Обеспечение электроснабжения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «К-Поташ Сервис» в соответствии с заявкой от 08 декабря 2017 года № 1428			
10		Реконструкция ПС 110 кВ Промышленная с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый на 2 трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград	Замена силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА. Основание: письмо Министерства развития инфраструктуры Калининградской области от 16 апреля 2021 года № 09 – 2021/2656-ЕК			
11		Строительство ПС 110 кВ Северо-Западная	Зеленоградский муниципальный округ	Строительство отпаек на ПС 110 кВ Северо-Западная от ВЛ 110 кВ Светлогорская – Янтарный и от ВЛ 110 кВ Морская – Янтарное с отпайкой на ПС Карьер. Провод марки АС-120. Протяженность – 2х10 км. Мощность – 2х16 МВА. Обеспечение электроснабжения энергопринимающих устройств		2033 – 2043 годы	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Федерального государственного унитарного предприятия «Дирекция Программы» «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр» в соответствии с заявкой № 1330 от 27 сентября 2019 года (с дополнениями от 16 декабря 2019 года № АС-2.2.2-1640)			
12		Строительство ПС 110 кВ Калинковская	Гвардейский муниципальный округ, в районе п. Калинково	Строительство отпаек (двухцепная ВЛ) на ПС 110 кВ Калинковская от двухцепной ВЛ 110 кВ Гвардейская – Ушаковская. Провод марки АС-120. Протяженность – 2х0,5 км. Мощность – 2х16 МВА. Электроснабжение тепличного комплекса (общество с ограниченной ответственностью «Орбита Агро»), питомника декоративных растений (общество с ограниченной ответственностью «Калинково») и элеватора (общество с ограниченной ответственностью «Романовский АГРО»)			
13		Строительство ПС 110 кВ Сельма	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград	Строительство кабельных отпаек от двухцепной ВЛ 110 кВ№ 152/153 ПС Северная 330-ПС О-11 Ленинградская. КЛ сечением 240 мм^2. Протяженность – 2х0,2 км. Мощность – 2х25 МВА. Разгрузка ПС 110 кВ О-11 Ленинградская (протокол Научно-технического совета акционерного общества «Янтарьэнерго»			

1	2	3	4	5	6	7	8
				от 26 марта 2014 года № 6). Технические условия № Я-3120/19 (договор технологического присоединения от 20 февраля 2014 года № 68/02/14)			
14		Строительство ПС 110 кВ Гусев-2	Гусевский городской округ	Строительство заходов (2х1 км АС-240) на ПС 110 кВ Гусев-2 от ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Гусев № 1. Провод марки АС-240. Протяженность – 2х1 км. Мощность – 2х40 МВА. Обеспечение электроснабжения потребителей Холдинга «GS Group», Агрохолдинга «Долгов групп» и Индустриального парка «Маяковский»			
15		Строительство ПС 110 кВ Менделеевская	Северо-запад городского округа «Город Калининград»	Строительство заходов на ПС 110 кВ Менделеевская от ВЛ 110 кВ № 117 ПС О-29 Чкаловск – ПС О-1 Центральная с отпайками в кабельном исполнении. Провод марки АС-240 мм^2. Протяженность – КЛ 2х3,3 км. Мощность – 2х40 МВА. Обеспечение электроснабжения автомобильного кластера и региональной промзоны. Инвестор – общество с ограниченной ответственностью «Промавтоматика»			
16		Реконструкция ПС 110 кВ О-13 Енино	Багратионовский муниципальный округ, западнее п. Садовое	Реконструкция ПС с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА			
17		Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская	Зеленоградский муниципальный округ, в районе п. Муромское	Реконструкция ПС с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА			

1	2	3	4	5	6	7	8
18		Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой трансформатора Т-1 110/15/10кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/15/10 кВ мощностью 25 МВА	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград	Реконструкция ПС с заменой силового трансформатора 16 МВА на 25 МВА		До 2033 года	
19		Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская		Реконструкция ПС с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА		2033 – 2043 годы	
20		Реконструкция ПС 110 кВ О-29 Чкаловск		Реконструкция ПС с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА			
21		Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой трансформаторов Т-1 110/15 кВ и Т-2 110/15 кВ мощностью 25 МВА каждый на 2 трансформатора 110/15 кВ мощностью 40 МВА каждый	Гурьевский муниципальный округ, г. Гурьевск	Реконструкция ПС с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА		До 2033 года	
22		Реконструкция ПС 110 кВ Центральная	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград	Реконструкция ПС с заменой силового трансформатора 16 МВА на 16 МВА		2033 – 2043 годы	
23		Реконструкция ПС 110 кВ О-34 Правдинск	Правдинский муниципальный округ, г. Правдинск	Реконструкция ПС с заменой трансформаторов мощностью 2х10 МВА на новые мощностью 2х25 МВА			
24		Сооружение новой ПС 110 кВ Солдатово	Гвардейский муниципальный округ	Сооружение новой ПС 110 кВ Солдатово со схемой ОРУ 110 кВ № 110 – 5Н и установкой 2 трансформаторов 110/15 кВ мощностью 2х10 МВА			
25		Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой 2 трансформаторов по 63 МВА	Неманский муниципальный округ	Схема РУ 110 кВ № 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин»			
26	ВЛ в диапазоне	Реконструкция ВЛ № 110-115 ПС 0-1 «Центральная» –	Городской округ «Город	Протяженность – 18,96 км, 1,7 км, 0,3 км, 0,02 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
	напряжения 110 кВ	ПС «Северная – 330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длиной 1,7 км, с отпайкой к ПС 0-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС 0-30 «Московская» длиной 0,02 км	Калининград», г. Калининград, Гурьевский муниципальный округ				
27		Реконструкция ВЛ № 110-116 ПС 0-1 «Центральная» – ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС 0-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС 0-30 «Московская» длиной 0,02 км	Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, Гурьевский муниципальный округ	Протяженность – 18,96 км, 0,3 км, 0,02 км			
28		Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС-О-1 Центральная I цепь и ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС-О-1 Центральная II цепь	Светловский городской округ	Переустройство двухцепного участка ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС-О-1 Центральная I цепь (инв. № 5115082, воздушная линия № 165 ПС О-1 Центральная с отпайкой ПС 0-49 «Люблино») и ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС-О-1 Центральная II цепь с отпайкой на ПС О-49 Жуковская (инв. № 5115079, воздушная линия № 149 ПС О-1 «Центральная»)			
29		Строительство двухцепного захода ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово	Гвардейский муниципальный округ	Сооружение двухцепного захода ВЛ 110 кВ с использованием провода АС сечением не менее 120 кв. мм, протяженностью 2х0,4 км, с образованием ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Солдатово с отпайкой на ПС О-33 Красноборская и ВЛ 110 кВ Полесск – Солдатово			
30		Строительство 2 ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь/ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II	Багратионовский муниципальный округ	Протяженность – 2х3,5 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
		цепь до ПС 110 кВ Захаровская. Установка пунктов коммерческого учета ПКУ-1 110 кВ на новой опоре новой ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ПКУ-2 110 кВ на новой опоре новой ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь					
31		Реконструкция двухцепной ВЛ 60 кВ Морская – О-36 Балтийск I цепь и ВЛ 60 кВ 60 кВ Морская – О-36 Балтийск II цепь на напряжение 110 кВ (инв. № 511676801 ВЛ 60 кВ 060-17/инв. № 511676802 ВЛ 060-19)	Балтийский городской округ	Протяженность – 12,66 км			
32		Строительство 2 ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Заводская	Неманский муниципальный округ	Протяженность – 8,6 км			
33		Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ О-62 Пионерская до ПС 110 кВ Куликово, протяженностью 5,666 км. Реконструкция ПС 110 кВ О-62 Пионерская с расширением ОРУ 110 кВ на 2 линейных присоединения	Зеленоградский муниципальный округ, п. Куликово, Пионерский городской округ	Протяженность – 5,666 км			
34		Строительство ПС 110 кВ	Зеленоградский муниципальный округ	Сооружение новой ПС 110 кВ с установкой 2 трансформаторов по 63 МВА			
35		Строительство ВЛ 110 кВ от ПС О-9		Протяженность – 22 км			
36		Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Морская – Янтарное		Протяженность – 0,5 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
		с отпайкой на ПС Карьер					

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

19. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов регионального значения в области энергетики (газоснабжение) перечислены в таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (год)	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газораспределительные станции (далее – ГРС), автоматизированные газораспределительные станции (далее – АГРС) используемые для газоснабжения более 1 муниципального района (городского округа)	Строительство газопровода-отвода к г. Светлый и строительство АГРС в районе п. Черепаново Светловского городского округа	Светловский городской округ, п. Черепаново	Протяженность – 43 км	Строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения промышленных и бытовых потребителей Светловского городского округа	До 2033 года	Устанавливается охранная зона и зона минимальных расстояний. Санитарно-защитная зона газораспределительной станции определяется проектом, ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 300 м
2		Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградского подземного хранилища газа (далее – ПХГ) до проектного активного объема 800 млн куб. м	Зеленоградский муниципальный округ	Строительство нового и реконструкция действующего водорассольного комплекса, а также строительство линейных сооружений рассолопровода и водовода от площадки водорассольного	Реализация проекта направлена на обеспечение выполнения размыва подземных резервуаров Калининградского ПХГ в отложениях каменной соли с целью увеличения общего активного		

1	2	3	4	5	6	7	8
				комплекса до акватории Балтийского моря. Реконструкция действующих объектов наземного комплекса ПХГ, предусматривающая в том числе строительство дополнительного компрессорного цеха; строительство 9 подземных резервуаров для хранения сжиженного природного газа	объема ПХГ до 800 млн куб. м к 2025 году, а также обеспечение ПХГ инфраструктурными объектами для обеспечения закачки газа ПХГ или его отбора в зависимости от сезона		
3		Строительство ГРС Солнечное	Багратионовский муниципальный округ	Давление ≤ 0,6 Мпа	Повышение надежности системы газоснабжения, обеспечение возможности подключения новых потребителей		
4		Строительство ГРС Калининград-2	Гурьевский муниципальный округ				
5		Строительство ГРС Маяковская	Гусевский городской округ				
6		Строительство узла редуцирования газа (далее – УРГ) тепловой электростанции (далее – ТЭС) Талаховская	Советский городской округ				
7		Реконструкция ГРС г. Светлогорска	Светлогорский городской округ, Зеленоградский муниципальный округ, Гурьевский		Увеличение производительности ГРС		

1	2	3	4	5	6	7	8
			муниципальный округ				
8		Строительство ГРС в районе п. Поваровка	Зеленоградский муниципальный округ		Повышение надежности системы газоснабжения, обеспечение возможности подключения новых потребителей	2033 – 2043 годы	
9	Газопроводы-отводы (за исключением объектов федерального значения). Межпоселковые газопроводы высокого и среднего давления, проходящие по территории более 1 муниципального района (городского округа) и (или) используемые для газоснабжения более 1 муниципального района (городского округа)	Строительство магистрального газопровода-отвода от магистрального газопровода «Вильнюс – Калининград» до проектируемой ГРС Маяковская	Гусевский городской округ, Черняховский муниципальный округ, Неманский муниципальный округ	Протяженность – 33,5 км		До 2033 года	Устанавливается охранная зона и зона минимальных расстояний. Размер определяется проектом
10		Строительство магистрального газопровода-отвода (перемычка) от проектируемой ГРС Светлый до проектируемой ГРС Калининград-2	Светловский городской округ, Зеленоградский муниципальный округ, Гурьевский муниципальный округ	Протяженность – 31,8 км			
11		Строительство магистрального газопровода к территории п. Поваровка	Зеленоградский муниципальный округ, Гурьевский муниципальный округ	Мощность – 20 тыс. куб. м в час. 2 возможные точки подключения: 1) от магистрального газопровода-отвода		2033 – 2043 годы	

1	2	3	4	5	6	7	8
				к ГРС в районе пос. Черепаново, ориентировочной протяженностью 25 км, диаметром 530 мм; 2) от магистрального газопровода-отвода к ГРС Калининград-2, ориентировочной протяженностью 35 км, диаметром 530 мм			
12		Строительство магистрального газопровода-отвода от магистрального газопровода «Вильнюс – Калининград» до проектируемой УРГ ТЭС Талаховская	Неманский муниципальный округ, Славский муниципальный округ, Советский городской округ	Протяженность – 19,26 км			
13		Строительство магистрального газопровода-отвода от магистрального газопровода «Вильнюс – Калининград» до проектируемой ГРС Солнечное	Багратионовский муниципальный округ, Гурьевский муниципальный округ	Протяженность – 10,19 км		До 2033 года	
14	Межпоселковые газопроводы высокого и среднего давления, проходящие по территории более 1 муниципального округа (городского округа) и (или) используемые для газоснабжения более 1 муниципального округа (городского округа)	Реконструкция распределительного стального подземного газопровода высокого давления 2-й категории, проложенного от дожимной насосной станции Ладушкин до котельной закрытого акционерного общества «Береговой» (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й этапы)	Гурьевский муниципальный округ, Багратионовский муниципальный округ, Ладушкинский городской округ	Протяженность 1 этапа – 3,004 км, 2 этапа – 3,213 км, 3 этапа – 3,038 км, 4 этапа – 2,445 км, 5 этапа – 3,497 км. Давление – 0,6 МПа	Обеспечение централизованным газоснабжением населения и потребителей	2033 – 2043 годы	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878

1	2	3	4	5	6	7	8
15		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления п. Славяновка – п. Ильюшино – п. Тишино Багратионовского района – п. Каштаново – п. Филипповка – п. Сосновка – п. Гончарово – п. Домново – п. Раздольное – п. Соловьево Правдинского района Калининградской области	Багратионовский муниципальный округ, Правдинский муниципальный округ	Давление ≤ 0,6 МПа		До 2033 года	
16		Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай с установкой ГРС (4 шт.) до ГРС Светлогорск, I и II этапы	Зеленоградский муниципальный округ, Светлогорский городской округ, Гурьевский муниципальный округ				
17		Строительство межпоселкового газопровода (закольцовки) высокого давления диаметром 350 мм от газопровода высокого давления диаметром 530 мм на выходе из АГРС п. Партизанское – пос. Зеленополье Гурьевского района – п. Комсомольск – п. Березовка – п. Озерки Гвардейского района	Багратионовский муниципальный округ, Гурьевский муниципальный округ, Гвардейский муниципальный округ				
18		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления п. Зайцево – п. Ровное – отвода на Ермаково Правдинского района Калининградской области	Правдинский муниципальный округ				
19		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления п. Вавилово	Мамоновский городской округ, Багратионовский	Протяженность – 17,6 км		2033 – 2043 годы	

1	2	3	4	5	6	7	8
		г. Мамоново – п. Богдановка Мамоновского городского округа – п. Новоселово Багратионовского городского округа	муниципальный округ				
20		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления п. Майское – п. Заречное Багратионовского городского округа – п. Полевое – п. Яблоневка Гурьевского городского округа	Багратионовский муниципальный округ, Гурьевский муниципальный округ	Протяженность – 9,2 км			
21		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от проектируемой ГРС Светлый Светловского городского округа – п. Логвино – крестьянское (фермерское) хозяйство Поемчук п. Круглово – п. Кострово Зеленоградского городского округа – п. Нивы – п. Цветное – п. Дивное – п. Черемухино – п. Крыловка – г. Приморск – п. Павлово – АГНКС 500 – Судоремонтный завод – Балтийск-2 Балтийского городского округа	Светловский городской округ, Зеленоградский муниципальный округ, Балтийский городской округ	Протяженность – 62,3 км			
22		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от ГРС Полесск – п. Нахимово – п. Некрасово – п. Ивановка Полесского городского округа – п. Ясеньское – п. Солдатово – п. Ратное – п. Демидово – п. Осиновка – п. Яблоновка – п. Малиновка – п. Рощино Гвардейского городского	Полесский муниципальный округ, Гвардейский муниципальный округ, Гурьевский муниципальный округ	Протяженность – 60,05 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
		округа – п. Воробьево – п. Ушаково (Низовское) – п. Дворки – пункт газорегуляторный блочный Гурьевского городского округа					
23		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления п. Рыбное – п. Каменка Гурьевского городского округа – п. Комсомольск – п. Семеново Гвардейского городского округа	Гурьевский муниципальный округ, Гвардейский муниципальный округ	Протяженность – 13,2 км			
24		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления п. Петрово – п. Свободное Гурьевского городского округа – п. Кузнецкое Зеленоградского городского округа	Гурьевский муниципальный округ, Зеленоградский муниципальный округ	Протяженность – 3,16 км			
25		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления п. Весново Краснознаменского городского округа – п. Лощинка Гусевского городского округа	Краснознаменский муниципальный округ, Гусевский городской округ	Протяженность – 10,05 км			
26		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления п. Фурманово – п. Поддубы – п. Лермонтово Гусевского городского округа – п. Веселовка – п. Степное – п. Заря – п. Заречье – п. Краснополянское – п. Шоссейное Черняховского городского округа	Гусевский городской округ, Черняховский муниципальный округ	Протяженность – 23,14 км			
27		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления п. Приозерное – п. Краснополье Гусевского	Гусевский городской округ, Черняховский муниципальный	Протяженность – 64,9 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
		городского округа – п. Лесное – п. Зеленый Бор – п. Тимофеевка – п. Приречное – п. Нагорное – п. Овражное – п. Привольное – п. Придорожное – п. Яснопольское – п. Загорское – п. Садовое – п. Щеглы – п. Приозерное – п. Возвышенка – п. Рябиновка – п. Михайловка Черняховского городского округа – п. Междуречье Гусевского городского округа	округ				
28		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления п. Правдино – п. Полтавское – п. Новоуральское п. Никитовка – п. Железнодорожное Краснознаменского городского округа – п. Высокое Нестеровского городского округа	Краснознаменский муниципальный округ, Нестеровский муниципальный округ	Протяженность – 19,4 км			
29		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления ГРС Черняховск – п. Перелесное – п. Липовка – п. Бухово Черняховского городского округа – п. Красное – п. Дубровка – п. Красная Дубрава п. Высокое Славского городского округа – п. Дальнее – п. Залесье – п. Александровка Полесского городского округа	Черняховский муниципальный округ, Славский муниципальный округ, Полесский муниципальный округ	Протяженность – 46,8 км			
30		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления ГРС Светлогорск	Светлогорский городской округ, Зеленоградский	Протяженность – 17,56 км			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Светлогорского городского округа – Игорная зона – п. Каменка Зеленоградского городского округа	муниципальный округ				
31		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления ГРС Советск Советского городского округа – п. Новоколхозное – п. Канаш Неманского городского округа – п. Шепетовка – п. Большаково – п. Поддубье – п. Дзержинское – п. Придорожное – п. Советское – п. Победино – п. Привольное – п. Охотное – п. Громово Славского городского округа	Советский городской округ, Неманский муниципальный округ, Славский муниципальный округ	Протяженность – 62,74 км			
32		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления ГРС Советск Советского городского округа – п. Славский сахар – п. Майское – п. Гастеллово – п. Щегловка – п. Тимирязево – п. Большие Бережки – п. Заповедное – п. Солонцы – п. Верхний Бисер – п. Мостовое – п. Городково – п. Ясное – п. Вишневка – п. Московское – п. Левобережное – п. Яснополянка – п. Дюнное – п. Прохладное – п. Раздольное – п. Мысовка – п. Хрустальное – п. Причалы Славского городского округа	Советский городской округ, Славский муниципальный округ	Протяженность – 118,43 км			
33		Строительство газопровода межпоселкового от п. Хлебниково	Краснознаменский муниципальный округ	Давление ≤ 0,6 МПа	Для обеспечения нужд отопления, горячего	До 2033 года	

1	2	3	4	5	6	7	8
		до п. Полянское, п. Боброво, п. Абрамово, п. Садовое, п. Алексеевка Краснознаменского района Калининградской области			водоснабжения жилых домов		
34		Строительство газопровода межпоселкового от п. Алексеевка до п. Тимофеево, п. Ливенское, п. Неманское Краснознаменского района Калининградской области					
35		Строительство трубопровода товарного газа нефтесборного пункта «Романово»	Зеленоградский муниципальный округ				
36		Строительство газопровода межпоселкового от п. Ливенское до п. Никольское, п. Лагерное Краснознаменского района Калининградской области	Краснознаменский муниципальный округ				
37		Строительство газопровода межпоселкового Нестеров – Илюшино – Ясная поляна Нестеровского района Калининградской области	Нестеровский муниципальный округ				
38		Строительство газопровода межпоселкового г. Нестеров – п. Пригородное – п. Чернышевское Нестеровского городского округа					
39		Строительство газопровода межпоселкового п. Ясная Поляна – п. Чкалово – п. Дубовая Роща – п. Чистые Пруды – п. Краснолесье Нестеровского городского округа					
40		Строительство газопровода					

1	2	3	4	5	6	7	8
		межпоселкового п. Илюшино – п. Пушкино – п. Покрышкино – п. Невское – п. Вознесенское Нестеровского городского округа					
41		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления п. Константиновка – п. Красноярское – п. Садовое – п. Дубровка – п. Юдино – п. Новостроево до п. Олехово Озерского городского округа	Озерский муниципальный округ				
42		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления г. Озерск – п. Львовское до п. Вольное Озерского городского округа					
43		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления г. Озерск – п. Ушаково – п. Чистополье до п. Багратионово Озерского городского округа					
44		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления г. Озерск – п. Суворовка – п. Славкино – п. Кадымка – п. Яблоновка – п. Солнечное – п. Псковское – п. Ново-Славянское – п. Карамышево до п. Гаврилово Озерского городского округа					
45		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от газопровода г. Багратионовск до п. Орехово – п. Дубровка – п. Долгоруково – п. Пограничное – п. Корнево – п. Пограничный	Багратионовский муниципальный округ				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Багратионовского городского округа Калининградской области					
46		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления п. Знаменское – п. Ермаково – п. Рощино – г. Правдинск Правдинского городского округа	Правдинский муниципальный округ				
47		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления п. Белый Яр – п. Ново-Бобруйск – п. Линево – п. Быстрянка – п. Перевалово – п. Вершины – п. Гусево – п. Мозырь Правдинского городского округа					
48		Строительство газопровода межпоселкового п. Приозерье до п. Большаково Славского городского округа	Славский муниципальный округ, Неманский муниципальный округ				
49		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от п. Поваровка – п. Морозовка – п. Путилово – п. Круглово Зеленоградского муниципального округа – п. Тихореченское – п. Нивы – п. Цветное Балтийского городского округа Калининградской области	Зеленоградский муниципальный округ, Балтийский городской округ				
50		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от п. Филино – п. Орехово – п. Майский – п. Янтаровка – п. Краснаторовка – п. Охотное – п. Сараево – п. Кленовое – п. Прислово	Зеленоградский муниципальный округ				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Зеленоградского муниципального округа Калининградской области					
51		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от п. Сальское – п. Светлово – п. Калиново – п. Водное – п. Дунаевка (Рогачево) – п. Ольховое – п. Дружба – п. Дубровка – п. Горьковское Зеленоградского муниципального округа Калининградской области					
52		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от п. Заозерье – п. Поддубное – п. Черемхово Гурьевского муниципального округа Калининградской области	Гурьевский муниципальный округ				
53		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от п. Рассвет – п. Георгиевское – п. Лазовское – п. Придорожное – п. Краснополье (закольцовка) Гурьевского муниципального округа Калининградской области					
54		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от п. Славянское – п. Журавлевка – п. Майское – п. Никитовка Полесского муниципального округа – п. Егорьевское (закольцовка) Гурьевского муниципального	Гурьевский муниципальный округ, Полесский муниципальный округ				

1	2	3	4	5	6	7	8
		округа Калининградской области					
55		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от п. Славинск – п. Демидово – п. Осиновка – п. Яблоновка – п. Малиновка – п. Рощино Гвардейского муниципального округа – п. Воробьево – п. Ушаково – п. Дворки – п. Высокое (закольцовка) Гурьевского муниципального округа Калининградской области	Гвардейский муниципальный округ, Гурьевский муниципальный округ				
56		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от г. Полесск – п. Свободный – п. Трудовой – п. Дружное – п. Заливино Полесского муниципального округа Калининградской области	Полесский муниципальный округ				
57		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от г. Полесск – п. Шолохово – п. Саранское – п. Красный Бор – п. Новая Деревня – п. Ломоносовка – п. Ильичево – п. Петино – п. Февральское – п. Березовка – п. Сосновка Полесского муниципального округа Калининградской области					
58		Газопровод межпоселковый высокого давления от г. Правдинска – п. Севское – п. Сопкино – п. Тростники – п. Дворкино Правдинского муниципального округа	Правдинский муниципальный округ				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Калининградской области					
59		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от п. Железнодорожный – п. Вишневое – п. Знаменка – п. Озерки Правдинского муниципального округа Калининградской области					
60		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от п. Холмогорье – п. Совхозное – п. Ново-Бийское Правдинского муниципального округа Калининградской области					
61		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от п. Победа – п. Садовое – п. Славское – п. Побережье Багратионовского муниципального округа Калининградской области	Багратионовский муниципальный округ				
62		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от п. Невское – п. Стрельня – п. Московское – п. Краснознаменское – п. Красноармейское – п. Подгорное – п. Пушкино – п. Лермонтово Багратионовского муниципального округа Калининградской области					
63		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от п. Ржевское – п. Октябрьское – п. Исток – п. Ленинское – п. Лозняки – п. Островное Славского	Славский муниципальный округ				

1	2	3	4	5	6	7	8
		муниципального округа Калининградской области					
64		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от АГРС Советск – п. Дубки – п. Акулово – п. Котельниково – п. Ракитино – п. Гудково – п. Искра – п. Подгорное – п. Дубравино – п. Красное Село – п. Лунино (закольцовка) – п. Гарино – п. Большое Село – п. Лесное (закольцовка) Неманского муниципального округа Калининградской области	Неманский муниципальный округ				
65		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от АГРС Черняховск – п. Круглое – п. Приречное – п. Тимофеевка – п. Лесное – п. Петрозаводское – п. Зеленый Бор Черняховского муниципального округа – п. Краснополье – п. Приозерное (закольцовка) Гусевского городского округа Калининградской области	Черняховский муниципальный округ, Гусевский городской округ				
66		Строительство газопровода межпоселкового высокого давления от п. Приречное – п. Нагорное – п. Овражное – п. Низменное – п. Привольное – п. Придорожное – п. Яснопольское – п. Загорское – п. Садовое – п. Приозерное – п. Щеглы – п. Возвышенка – п. Рябиновка – п. Михайловка Черняховского муниципального округа –	Черняховский муниципальный округ, Неманский муниципальный округ, Гусевский городской округ				

1	2	3	4	5	6	7	8
		п. Ульяново Неманского муниципального округа – п. Междуречье (закольцовка) Гусевского городского округа Калининградской области					
67		Строительство газопровода межпоселкового давления от п. Круглое – п. Перелесное – п. Липовка – п. Бухово Черняховского муниципального округа – п. Красное Славского муниципального округа – п. Степное – п. Калиновка – п. Яблочное – п. Дачное – п. Мостовое – п. Ударное – п. Озерное – п. Калужское – п. Покровское – п. Воротыновка – п. Кошелево (закольцовка) Черняховского муниципального округа Калининградской области	Славский муниципальный округ, Черняховский муниципальный округ				
68		Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от АГРС Советск до п. Тумановка, п. Щегловка, п. Тимирязево, п. Верхний Бисер, п. Мостовое, п. Ясное Славского района Калининградской области	Славский муниципальный округ				
69		Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от пос. Лунино до пос. Жилино, пос. Канаш и пос. Новоколхозное с установкой шкафного газорегуляторного пункта Неманского района Калининградской области	Неманский муниципальный округ				
70		Строительство объекта газоснабжения	Зеленоградский муниципальный	Давление 1,2 Мпа	Обеспечение природным газом	2033 – 2043 годы	

1	2	3	4	5	6	7	8
		инвестиционного проекта «Белая Дюна»	округ, Балтийский городской округ				

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

20. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых объектов регионального значения в области иных полномочий перечислены в таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Вид объекта	Наименование	Местоположение	Основные характеристики[1]	Назначение	Планируемый срок ввода в эксплуатацию, год	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объекты, необходимые для организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов	Реконструкция зданий под приют для безнадзорных животных	Полесский муниципальный округ, п. Славянское	Площадь реконструкции – 2758 кв. м	Исполнение иных региональных полномочий в области сельского хозяйства	До 2033 года	100 м
2		Реконструкция осушительной насосной станции № 123	Полесский муниципальный округ	Мощность – 3,5 тыс. куб. м/ч			Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется
3		Реконструкция зданий под опытную селекционно-генетическую станцию	Гурьевский муниципальный округ, г. Гурьевск	Площадь реконструкции – 5000 кв. м			
4		Строительство многофункционального центра в г. Ладушкин	Ладушкинский городской округ	Площадь объекта – 260 кв. м, мощность – 4 окна приема/выдачи документов, 70 – 90 человек в день	Исполнение иных региональных полномочий		
5	Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства (крупные инвестиционные проекты)	Строительство птицефабрики	Славский муниципальный округ, п. Ржевское	10000 кур			Определяется проектом санитарно-защитных зон объекта. В соответствии с СанПиН


1	2	3	4	5	6	7	8
							2.2.1/2.1.1.1200-03
6		Строительство молочного комплекса	Калининградская область	600 голов			
7		Строительство комбината по выращиванию цветов	Янтарный городской округ	50000 срезов за год			
8		Строительство инкубационного цеха для выращивания лососевых пород рыб		3000 тонн/год			
9	Индустриальные парки	Строительство индустриального парка «Храброво»	Зеленоградский муниципальный округ	Общая площадь парка – 259,86 га, электроснабжение – 39 МВт, газоснабжение – 2466,8 куб. м/ч, водоснабжение – 2000 куб. м/ч		2033 – 2043 годы	
10		Строительство индустриального парка «Черняховск»	Черняховский муниципальный округ	Общая площадь парка – 1146 га, электроснабжение – 34 МВт, газоснабжение – 13671,11 куб. м/ч, водоснабжение – 5000 куб. м/ч			
11	Иное	Строительство игорной зоны	Зеленоградский муниципальный округ	Электроснабжение – 107,69 МВт, водоснабжение – 10777,7 куб. м/сут., водоотведение – 10777,7 куб. м/сут., газоснабжение – 449768,75 куб. м/сут., теплоснабжение – 161,77 МВт	Исполнение иных полномочий	2-й этап – 2024 год, 3-й этап – 2028 год, 4-й этап – 2034 год	Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется

[1]Основные характеристики объекта уточняются при проектировании.

21. Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта.

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ.
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА
М 1:100 000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ОБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница городского округа
- Граница городского округа с внутригородским делением
- Граница внутригородского района
- Граница муниципального округа
- Граница населенного пункта

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

- Магистральная улица общегородского значения
- Магистральная улица районного значения
- Дорожка велосипедная

ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

- Мостовое сооружение

ОБЪЕКТЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

- Причал

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Территории населенных пунктов
- Лесные массивы территории

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий наземного пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Моря или его отдельная часть, водохранилище, озеро, пруд, болото, лиман и др.), водоток (река, ручей, канал)


ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

- Национальный парк

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектная организация "Сочинский градостроительный центр"			
Директор			С. Ю. Трунцев
Главный архитектор проекта			А. Ю. Пономарев
Ведущий инженер			А. А. Зайченко
Заказчик	Министерство градостроительной политики Калининградской области		
Проект	Схема территориального планирования Калининградской области		
Чертеж	Планируемое место размещения объектов регионального значения в области транспорта		
Разработано	Проверил	Дата	Масштаб
Лист 1	Лист 15	03.2023	1:100 000

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ.
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ЭПИДЕМИЙ
И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
М 1:100 000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница городского округа
- Граница городского округа с внутригородским делением
- Граница внутригородского района
- Граница муниципального округа
- Граница населенного пункта

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

- Сооружения противооползневые и противообвальные
- Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек

ОБЪЕКТЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Объекты обеспечения пожарной безопасности

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водная или ее отдельная часть (пролив, залив, в том числе бухта, лиман и др.), водоток (река, ручей, канал)


ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

- Национальный парк

				"Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектная организация "Сочинский градостроительный центр"
Директор				С. Ю. Трушков
Главный архитектор проекта				А. Ю. Прокудин
Ведущий инженер				А. А. Зайченко
Заказчик	Министерство градостроительной политики Калининградской области			
Проект	Схема территориального планирования Калининградской области			
Чертеж	Карта планируемого размещения объектов регионального значения			
Разработано	Проверил	Дата	Масштаб	Формат
2024 г.	05/2025	1:100 000		2100x1500

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ.
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
М 1:100 000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница городского округа
- Граница городского округа с внутригородским делением
- Граница внутригородского района
- Граница муниципального округа
- Граница населенного пункта

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

- Общеобразовательная организация

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

- Объект культурно-просветительного назначения

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

- Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
- Спортивное сооружение

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, за структурным подразделением
- Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара
- Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Стационарные организации социального обслуживания
- Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания

ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

- Детский оздоровительный лагерь

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Неправоохранительный объект по предоставлению населению юридических, нотариальных, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
- Ветеринарная лечебница, питомник животных, кинологический центр, иной подобный объект

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Море или его отдельная часть (пролив, залив, в том числе бухта, лиман и др.), водоток (река, ручей, канал)

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных путей необщего пользования)

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги


ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

- Национальный парк

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-практическая организация "Центр градостроительной науки"			
Директор			С. Ю. Трусова
Главный архитектор проекта			А. Ю. Пономарев
Ведущий инженер			А. А. Зайченко
Заказчик	Министерство градостроительной политики Калининградской области		
Проект	Схема территориального планирования Калининградской области		
Чертеж	Карта планируемого размещения объектов регионального значения		
Масштаб 1:100 000	Формат А0	Материал согласования	Изменен
Изм. 1	09.2023	1:100 000	2023 (ТОМ)

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ.
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
М 1:100 000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГРАНИЦЫ (ЛИНИИ) АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница городского округа
- Граница городского округа с внутригородским делением
- Граница внутригородского района
- Граница муниципального округа
- Граница населенного пункта

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ

- Электрическая подстанция 110 кВ
- Электрическая подстанция 60 кВ
- Распределительный пункт (РП)

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ЛЭП)

- Линии электропередачи 110 кВ
- Линии электропередачи 60 кВ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

- Магистральный газопровод

ОБЪЕКТЫ ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА

- Станция подземного хранения газа (СПХГ)
- Газораспределительная станция (ГРС)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА

- Газопровод распределительный высокого давления

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Моря или его отдельная часть, водотоки (реки, каналы, ручьи, лиманы и др.), водоток (река, ручей, канал)

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги


ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

- Национальный парк

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектная организация "Новый энергосервисный центр"			
Директор			С. Ю. Трусов
Главный архитектор проекта			А. Ю. Пономарь
Ведущий инженер			А. А. Зайченко
Заказчик	Министерство энергетической политики Калининградской области		
Проект	Схема территориального планирования Калининградской области		
Чертеж	Часть планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики		
Инв.№ подл. 20241	Подп. и дата 05.2025	Масштаб 1:100 000	Формат (А0х1,5)х2

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ.
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ
М 1:100 000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ОБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница городского округа
- Граница городского округа с внутригородским делением
- Граница внутригородского района
- Граница муниципального округа
- Граница населенного пункта

ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Очистные сооружения (КОС)

СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Канализация напорная

ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Насосная станция
- Водозабор

СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Водовод

ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Объект размещения отходов
- Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА

- Предприятие по разведению сельскохозяйственной птицы
- Предприятие растениеводства
- Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
- Предприятие по рыбоводству и рыболовству

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Непроизводственный объект по предоставлению населению государственных, правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
- Ветеринарная лечебница, питомник животных, ветеринарный центр, иные подобный объект

ТЕРРИТОРИИ И ЗОНЫ, НА КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОСОБЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС, ИЛИ/И ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И НЕФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Промышленный (индустриальный) парк
- Иные зоны с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Море или его отдельная часть (Балтийское море, Калининградский залив, лиманы и др.), водотоки (реки, ручей, канал)

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

- Национальный парк

			Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектная организация "Сочинский градостроительный центр"	
Директор				С. Ю. Трушков
Главный архитектор проекта				А. Ю. Прокудин
Ведущий инженер				А. А. Зайченко
Заказчик	Министерство градостроительной политики Калининградской области			
Проект	Схема территориального планирования Калининградской области			
Чертеж	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в иных областях			
Разработан в 2021 г.	Масштаб 1:100 000	Лист 1	Листов 1	Инвентарный № 2021/СТП/ПЗ