



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2026

г. Ростов-на-Дону

№ 57

О корректировке инвестиционной программы АО «Ростовводоканал» (ИНН 6167081833), г. Ростов-на-Дону, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2026-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30.10.2025 № 139 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Ростовводоканал» (ИНН 6167081833), г. Ростов-на-Дону, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2026-2030 годы»:

1.1. Раздел 3 «Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 2026-2030 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.


1.2. Раздел 4 «Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к постановлению.

1.3. Раздел 5 «Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и

водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://rst.donland.ru>, вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области**



А.В. Лукьянов

3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 2026-2030 годы

3.1. Система водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	Обоснование необходимости (цель реализации)	Технические характеристики		Износ, %		Период реализации мероприятия	Дата ввода объекта в эксплуатацию
				До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Факт	План		
1.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов									
1.1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик								
1.1.1.1	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения для подключения объектов нового строительства	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	-	-	0%	2026-2030	2026-2030
1.1.1.1.1	Строительство водопроводной линии D=25 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 25 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 0,4 л/с	-	0%	2026-2030	2026-2030
1.1.1.1.2	Строительство водопроводной линии D=32 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 32 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 0,6 л/с	-	0%	2026-2030	2026-2030
1.1.1.1.3	Строительство водопроводной линии D=40 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 40 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 0,95 л/с	-	0%	2026-2030	2026-2030
1.1.1.1.4	Строительство водопроводной линии D=50 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 50 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 1,3 л/с	-	0%	2026-2030	2026-2030
1.1.1.1.5	Строительство водопроводной линии D=63 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 63 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 2,19 л/с	-	0%	2026-2030	2026-2030
1.1.1.1.6	Строительство водопроводной линии D=110 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 110 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2026-2030	2026-2030
1.1.1.1.7	Строительство водопроводной линии D=160 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	-	0%	2026-2030	2026-2030
1.1.1.1.8	Строительство водопроводной линии D=225 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 225 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2026-2030	2026-2030
1.1.1.1.9	Строительство водопроводной линии D=250 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2026-2030	2026-2030

1.1.1.1.108	Строительство водопроводной линии закрытым способом Д=250 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 3м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2026-2030	2026-2030
1.1.1.2	Строительство водопроводной линии Д=400 мм от КВС-1 до микрорайона Койсуг ориентировочной протяженностью 6200 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 400 мм; Протяженность: 6,2 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.3	Строительство водопроводной линии Д=400 мм от ул. Железнодорожной по ул. Рабочей - ул. Энгельса - ул. Урицкого до ул. Ленина (перемычка) ориентировочной протяженностью 1450 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 400 мм Протяженность: 1,45 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.4	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от ул. Энгельса по ул. Совхозной - ул. К. Петкин - до ул. Панфилова и по ул. Панфилова до ул. Ленина (перемычка) ориентировочной протяженностью 935 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм Протяженность: 0,935 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.5	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=300 мм по периметру СНТ "Донская чаша" с подключением к водопроводной линии Д=300 мм в районе КВС-2 ориентировочной протяженностью 6400 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 300 мм Протяженность: 6,4 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.6	Строительство водопроводной линии (перемычки) Д=1000 мм между "Центральным" и "Пулковским" водоводами ориентировочной протяженностью 50 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,05 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.7	Строительство водопроводной линии Д=600 мм, от водовода Д=1200 мм по ул. Днепропетровская/ул. Донская, через волохранилище "Ростовское", далее по ул. Садоводческая до ул. Мусоргского/ул. Кабалевского ориентировочной протяженностью 1470 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 600 мм; Протяжённость: 1,47 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 328 л/с;	-	0%	2029	2029
1.1.1.8	Строительство водопроводной линии Д=200 мм ориентировочной протяженностью 200 п.м. (Микрорайон "Западный-1")	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	-	0%	2028	2028
1.1.1.9	Строительство водопроводной линии Д=150 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м. (Стадион на 5000 мест)	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	-	0%	2028	2028
1.1.1.10	Строительство водопроводной линии Д=100 мм в микрорайоне "Солнечная долина" (многодетные семьи) по ул. Цимлянская ориентировочной протяженностью 300 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с;	-	0%	2026	2026
1.1.1.11	Строительство водопроводной линии Д=100 мм по ул. М. Горького до ул. Саратовской ориентировочной протяженностью 300 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с;	-	0%	2026	2026
1.1.1.12	Строительство водопроводной линии Д=300 мм от водопроводной линии Д=500 мм до микрорайонов "Брязань", "Город озер" и "Солнечный-2" ориентировочной протяженностью 1000 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с;	-	0%	2026	2026
1.1.1.13	Строительство водопроводной линии Д=100 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м. (Микрорайон "Город Озер")	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.14	Строительство водопроводной линии Д=100 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м. (Микрорайон "Брязань")	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2026	2026

1.1.1.15	Строительство водопроводной линии Д=100 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м. (Микрорайон "Солнечный-2")	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.16	Строительство водопроводной линии Д=100 мм по ул. Шмидта (в районе ул. 40 лет Октября и ул. Талалихина) ориентировочной протяженностью 100 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.17	Строительство водопроводной линии Д=100 мм в районе ул. Олимпийское кольцо ориентировочной протяженностью 100 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ключевой и Восточного шоссе от ул. Коммунальной до Восточного шоссе	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.18	Строительство водопроводной линии Д=100 мм в районе ул. Авиацонная ориентировочной протяженностью 100 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.19	Строительство водопроводной линии Д=100 мм в центральной части г. Батайска ориентировочной протяженностью 200 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.20	Строительство водопроводной линии Д=100 мм в районе ул. Октябрьская ориентировочной протяженностью 300 п.м. (Микрорайон "Зеленый луг" (многодетные семьи))	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.21	Строительство водопроводной линии Д=200 мм ориентировочной протяженностью 400 п.м. (Микрорайон "Березовая роща" ПЧЛ)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,4 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2029	2029
1.1.1.22	Строительство водопроводной линии Д=150 мм ориентировочной протяженностью 200 п.м. (Ростовводпром)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	-	0%	2030	2030
1.1.1.23	Строительство водопроводной линии Д=100 мм в районе застройки по ул. Нефтегорская ориентировочной протяженностью 700 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ключевой и Восточного шоссе от ул. Коммунальной до Восточного шоссе	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,7 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.24	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от м-к "Березовая роща" ориентировочной протяженностью 1000 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.25	Строительство водопроводной линии Д=200 мм (закольцовка) от ул. Промышленная до объекта ориентировочной протяженностью 1000 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ключевой и Восточного шоссе от ул. Коммунальной до Восточного шоссе	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.26	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от ЮПЗ до ДНТ ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	г. Батайск, Территория «ЮПЗ» и ст «Весна»	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 1,5 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2029	2029
1.1.1.27	Строительство водопроводной линии Д=100 мм ориентировочной протяженностью 600 п.м. (Мкр. "Северо-Восточный 1-6")	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,6 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.28	Строительство водопроводной линии Д=100 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м. (Мкр. "Казачий")	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2030	2030

1.1.1.29	Строительство водопроводной линии Д=150 мм от мкр. "Березовая роща"ориентировочной протяженностью 400 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,4 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	-	0%	2029	2029
1.1.1.30	Строительство водопроводной линии Д=150 мм от ул. Совхозной (закольцовка) ориентировочной протяженностью 270 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ключевой и Восточного шоссе от ул. Коммунальной до Восточного шоссе	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,27 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.31	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=150 мм от ул. Орской по ул. А. Русова до пер. Монетного далее по пер. Монетному до ул. Агатовой далее по ул. Агатовой до ул. Орской ориентировочной протяженностью 951 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,951 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.32	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=150 мм от ул. Рыльского до пер. Поворотного ориентировочной протяженностью 315 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,315 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.33	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=150 мм от пр-кта Шолохова до ул. Вяземцева по пер. Кривошлыкскому ориентировочной протяженностью 367 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,367 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.34	Строительство водопроводной линии Д=150 мм в районе пересечения ул. Янтарной и пер. Абрикосового ориентировочной протяженностью 80 п.м.	Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,08 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.35	Строительство водопроводной линии Д=200 мм по ул. Евдокимова от № 37Е до № 102 Б/2 ориентировочной протяженностью 240 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,24 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2029	2029
1.1.1.36	Строительство водопроводной линии Д=200 мм по ул. Нансена от № 435 до ул. Водников ориентировочной протяженностью 285 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,285 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.37	Строительство водопроводной линии Д=200 мм по пр-кту Королева от ул. Неклиновской до № 31а по ул. Неклиновской ориентировочной протяженностью 372 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,372 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.38	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от № 1а по ул. Вавилова до ул. Дачной ориентировочной протяженностью 316 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,316 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2029	2029
1.1.1.39	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от пер. Технологического до № 50а по ул. Тракторной ориентировочной протяженностью 700 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,7 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.40	Строительство водопроводной линии Д=200 мм по ул. Калитвинской от ул. Подъездной до ул. Немировича-Данченко ориентировочной протяженностью 301 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,301 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.41	Строительство водопроводной линии Д=200 мм по ул. Немировича-Данченко от ул. Калитвинской до Площади 2-й Пятилетки ориентировочной протяженностью 206 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,206 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.42	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от детского сада по ул. 2-й Пятилетки, 3/4 до жд по ул. 2-й Пятилетки, 6/4 ориентировочной протяженностью 395 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,395 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2027	2027

1.1.1.43	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=100 мм от объекта к водопроводной линии Д=200 мм, пролегающей по ул. Мусоргского ориентировочной протяженностью 350 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,35 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2030	2030
1.1.1.44	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от объекта к водопроводной линии Д=300 мм ПНД (продолжение ул. Кабалаевского), пролегающей по ул. Мусоргского ориентировочной протяженностью 300 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2030	2030
1.1.1.45	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от пер. Днепроовского до ул. Ректорской ориентировочной протяженностью 305 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,305 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2029	2029
1.1.1.46	Строительство водопроводной линии Д=200 мм по ул. Загребасева от ул. Киргизской до ул. Белорусской ориентировочной протяженностью 358 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,358 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.47	Строительство водопроводной линии Д=200 мм вдоль Александровской роши ориентировочной протяженностью 1065 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,065 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.48	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от водовода Д=800 мм в районе КВС-1 г. Батайска ориентировочной протяженностью 11960 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 11,96 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.49	Строительство водовода Д=700 мм от границ г. Батайска до КВС-1 ориентировочной протяженностью 1000 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.50	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=250 мм по ул. Евдокимова-Мартовицкого-Нариманова ориентировочной протяженностью 2000 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2029	2029
1.1.1.51	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=250 мм от пер. Бутского до ул. Пришкольной ориентировочной протяженностью 600 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,6 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.52	Строительство водопроводной линии Д=300 мм по ул. Матросова от ул. Гайдара до ул. Гастелло ориентировочной протяженностью 210 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,21 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.53	Строительство водопроводной линии Д=250 мм в районе жд № 24/2 по пр-тку Королёва ориентировочной протяженностью 65 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,065 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.54	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. Волкова от жд № 25 до жд № 17 ориентировочной протяженностью 235 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,235 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.55	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. Погодина от пер. Бориславского до ул. Днестровской ориентировочной протяженностью 170 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,17 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.56	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от жд № 30/2 по ул. Новаторов до жд № 4 по ул. Врубовой ориентировочной протяженностью 160 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,16 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2028	2028

1.1.1.57	Строительство водопроводной линии от жд № 34/2 по ул. Пешкова до жд № 435 по ул. Нансена ориентировочной протяженностью 1035 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 1,035 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.58	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от № 12/3 по пр-кту Нагибина до ул. Турмалиновской ориентировочной протяженностью 135 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,135 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.59	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=300 мм от ул. Таганрогской, 181/2 в сторону ГСК "Форсаж" до ул. Дебальцевской, от ГСК "Форсаж" до пр-кта Горшкова, по ул. Тимошенко от ул. Дебальцевской до ул. Оганова, от ул. Оганова в районе ГК "Победа" до жд по ул. Тимошенко, 9а/2 ориентировочной протяженностью 4800 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 4,8 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.60	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от пер. Днепровского до ул. Штахановского вдоль Лелюшенковского лесопарка ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 1,5 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2030	2030
1.1.1.61	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от пер. Днепровского по ул. 2-я Дополнительная до пер. Морозного ориентировочной протяженностью 1210 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 1,21 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2030	2030
1.1.1.62	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по пер. Морозному от ул. Вятской до ул. 2-я Дополнительная ориентировочной протяженностью 188 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,188 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.63	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от ул. Днепропетровской по ул. Туполева до жд № 11 ориентировочной протяженностью 160 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,16 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.64	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от жд № 108 по ул. Вятской до жд № 110 по ул. Вятской ориентировочной протяженностью 308 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,308 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2030	2030
1.1.1.65	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от жд № 112/2 по ул. Вятской до жд № 114 по ул. Вятской, 114 ориентировочной протяженностью 210 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,21 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2026	2026
1.1.1.66	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. Славянской от пер. Мезенского до пер. Кривянского ориентировочной протяженностью 400 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,4 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.67	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. Казахской от жд № 17 по ул. Казахской до пер. Обского ориентировочной протяженностью 356 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,356 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2030	2030
1.1.1.68	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. 2-й Грамши от пр-кта 20 лет Октября до ул. 26-го Июня ориентировочной протяженностью 497 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,497 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2028	2028
1.1.1.69	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. 2-й Грамши от ул. Лесозащитной до ул. 3. Космодемьянской ориентировочной протяженностью 317 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,317 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.70	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. Веры Пановой от ул. 1-й Конной Армии до пр-кта Сельмаш ориентировочной протяженностью 232 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,232 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2029	2029

1.1.1.71	Строительство водопроводной линии Д=300 мм от ВНС "Родиново-Несветайская" вдоль трассы 60к-90 далее по пр. Торговому до ул. Сосновой ориентировочной протяженностью 4600 п.м.	Мясниковский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 300 мм Протяженность: 4,6 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.72	Строительство водопроводной линии Д=300 мм от ВНС "Родиново-Несветайская" по ул. Особенная до ул. Вавилова/пр. Королева ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	Мясниковский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 300 мм Протяженность: 2,5 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.73	Строительство водопроводной линии Д=300 мм от Д=800 мм водовода "Батайский" по ул. Левобережная далее по ул. Чемордачка до СНТ ориентировочной протяженностью 3300 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 300 мм Протяженность: 3,3 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	-	0%	2030	2030
1.1.1.74	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от ВНС до п. Водопадный ориентировочной протяженностью 300 п.м.	Аксакийский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	-	0%	2027	2027
1.1.1.75	Строительство водопроводной линии Д=400 мм по ул. Орская от Д=400 мм по ул. Орская в районе № 31Е далее по ул. Алябьева до ул. Гераневая ориентировочной протяженностью 3000 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 400 мм Протяженность: 3 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с	-	0%	2029	2029
1.1.1.76	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от ул. Смородиновой по ул. Маюяна далее по ул. Еременко до ул. Мичуринской ориентировочной протяженностью 500 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,5 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	-	0%	2026	2026
1.1.1.77	Строительство водопроводной линии Д=300 мм от водопроводной линии Д=300 мм по ул. Пескова до ул. Кумженская ориентировочной протяженностью 6000 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 300 мм Протяженность: 6 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	-	0%	2027	2027
1.1.1.78	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от ВНС "Роствертол" по ул. Восточное шоссе ориентировочной протяженностью 480 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,48 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	-	0%	2026	2026
1.1.1.79	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от "КВС-2" по ул. Авиагородок ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 1,5 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	-	0%	2028	2028
1.1.1.80	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от "КВС-2" по ул. Авиагородок далее по ул. Талахихина ориентировочной протяженностью 1300 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 1,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	-	0%	2029	2029
1.1.1.81	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от объекта (г. Батайск туп. Ольгинский, 35) до водопроводной линии Д=300 мм, пролегающей по ул. Промышленной ориентировочной протяженностью 3500 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ключевой и Восточного шоссе от ул. Коммунальной до Восточного шоссе	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 3,5 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	-	0%	2030	2030
1.1.1.82	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от водопроводной линии Д=200 мм, предложенной к строительству, до объекта (г. Батайск туп. Ольгинский, 35) ориентировочной протяженностью 10 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ключевой и Восточного шоссе от ул. Коммунальной до Восточного шоссе	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяженность: 0,01 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с;	-	0%	2030	2030
1.1.1.83	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от объекта (жилая застройка г. Батайск ул. Залесье, 17 Б) до водопроводной линии Д=300 мм на территории ВНС ЮПЗ ориентировочной протяженностью 1250 п.м.	г. Батайск, Территория «ЮПЗ» и ст «Весна»	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 1,25 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	-	0%	2026	2026
1.1.1.84	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от водопроводной линии Д=200 мм, предложенной к строительству, до объекта (г. Батайск ул. Залесье, 17 Б) ориентировочной протяженностью 10 п.м.	г. Батайск, Территория «ЮПЗ» и ст «Весна»	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяженность: 0,01 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с;	-	0%	2030	2030

1.1.1.85	Строительство водопроводной линии Д=400 мм от водопроводной линии Д=400 мм, пролегающей в районе дома по ул. СЖМ, 9 до водопроводной линии Д=400 мм, пролегающей с северной стороны участка по шоссе Западное, 10 ориентировочной протяженностью 650 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 0,65 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с;	-	0%	2026	2026
1.1.1.86	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от объекта (ул. Западное шоссе - ул. Огородная - восточная сторона строения №10 по Западному шоссе) до водопроводной линии Д=400 мм, пролегающей с северной-западной стороны объекта по шоссе Западное, 10 ориентировочной протяженностью 10 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,001 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с;	-	0%	2030	2030
1.1.1.87	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от объекта (г. Батайск шоссе Западное, 10 б (61:46:0010602:114) до водопроводной линии Д=400 мм, пролегающей по территории ЖК "Прибрежный" (после её выноса), ориентировочной протяженностью 10 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,010 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с;	-	0%	2030	2030
1.1.1.88	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от объекта (г. Батайск ул. Лосевского, 13, ул. Лосевского, 15, ул. Лосевского, 3, ул. Лосевского, 5, ул. М.Горького, 285 в) до водопроводной линии Д=300 мм, пролегающей по ул. М. Горького, ориентировочной протяженностью 30 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,03 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с;	-	0%	2030	2030
1.1.1.89	Строительство водопроводной линии Д=400 мм от водопроводной линии Д=1200 мм ориентировочной протяженностью 1800 п.м.	Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 1,8 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 108 л/с;	-	0%	2028	2028
1.1.1.90	Строительство водопроводной линии Д=400 мм от водопроводной линии Д=500 мм по ул. Ткачева до водопроводной линии Д=300 мм по ул. Еяна ориентировочной протяжённостью 1500 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 1,5 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с;	-	0%	2028	2028
1.1.1.91	Строительство водопроводной линии Д=600 мм от водопроводной линии Д=1000 мм (водовод "Северный") в районе ТЭЦ-2 ориентировочной протяженностью 2000 п.м., в том числе с устройством дюкерного перехода через р. Мертвый Донец ориентировочной протяженностью 120 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 600 мм; Протяжённость: 2,0 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 328 л/с;	-	0%	2027	2027
1.1.1.92	Строительство водопроводной линии Д=600 мм от водопроводной линии Д=1000 мм (от ОСВ "Дугино") по ул. Доватора ориентировочной протяженностью 3800 п.м, в том числе с устройством дюкерного перехода через р. Мертвый Донец, ориентировочной протяженностью 120 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 600 мм; Протяжённость: 3,8 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 328 л/с;	-	0%	2027	2027
1.1.1.93	Строительство двух водопроводных линий 2Д=300 мм от водопроводной линии Д=300 мм по ул. Курская до объекта ориентировочной протяженностью 170 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,34 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с;	-	0%	2026	2026
1.1.1.94	Строительство двух водопроводных линий 2Д=400 мм от ВНС АО "Аксайское" поле №18 ориентировочной протяженностью 1800 п.м.	г. Аксай	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 3,6 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с;	-	0%	2026	2026
1.1.1.95	Строительство водопроводной линии Д=500 мм (ВЧШГ), от водопроводной линии Д=1200 мм, проложенной по ул. Янтарная в Аксайском районе Ростовской области, ориентировочной протяженностью 2200 п. м., для перехода через водные преграды предусмотреть строительство дюкерного перехода Д=1000 мм в 2 нитки по 100 п.м. каждая	г. Аксай, Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 2,2 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 1222, 552 м3/час;	-	0%	2026	2026
1.1.1.96	Строительство водопроводной линии 2хД=500 мм (ВЧШГ) от предложенной к строительству ВНС "Заявителя № 2", ориентировочной протяженностью 2х1600 п.м., при пересечении автомобильной дороги федерального назначения предусмотреть футляр Д=1000 мм для трубопровода Д=500 мм в две нитки по 100 п.м. каждая	г. Аксай, Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 2х500 мм; Протяжённость: 2х1,6 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 1222,552 м3/час;	-	0%	2026	2026
1.1.2.	Строительство нных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик								
	в том числе:								
1.1.2.1	Строительство ВНС 8600 м3/сут (750 м3/час) для микрорайона Койсуг	г. Батайск, Территория в границах ул. Бйской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 8600 м3/сут (750 м3/час)	-	0%	2029	2029
1.1.2.2	Строительство ВНС "Брянзь"	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 3125 м3/сут (300 м3/ч)	-	0%	2028	2028

1.1.2.3	Строительство ВНС "Город озер"	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 3125 м3/сут (300 м3/ч)	-	0%	2027	2027
1.1.2.4	Строительство ВНС "Солнечный-2"	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 3125 м3/сут (300 м3/ч)	-	0%	2027	2027
1.1.2.5	Строительство ВНС 2000 куб. м/сут	Азовский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 2000 м³/сут (200 м3/ч)	-	0%	2026	2026
1.1.2.6	Строительство ВНС в районе мкр. "Декоративные культуры"	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 3912 м³/сут (400 м3/ч)	-	0%	2028	2028
1.1.2.7	Строительство ВНС 1000 куб.м/сут. Подключение объекта от Дачного водовода Д=1200 мм	Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 1000 м³/сут (100 м3/ч)	-	0%	2026	2026
1.1.2.8	Строительство ВНС производительностью Qсут=3000 м3/сут (Qчас=300 м3/ч) в районе ул. Сосновой	Мясниковский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: Qсут=3000 м3/сут; Qчас=300 м3/ч	-	0%	2027	2027
1.1.2.9	Строительство ВНС производительностью Qсут=10520 м3/сут (1300 м3/ч) с двумя резервуарами чистой воды 2х8000 м3	Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: Qсут=10520 м3/сут; Qчас=1300 м3/ч 2 РЧВ х 8000 м3	-	0%	2030	2030
1.1.2.10	Строительство водопроводной насосной станции (Q=9020,53 м3/сут.,1222,552 м3/час)	г. Аксай, Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 9 020,53 м3/сут (1222,552 м3/час)	-	0%	2026	2026
1.1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий								
	в том числе:								
1.1.3.1	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Весенний от ул. Портовой до пер. Маратовского ориентировочной протяженностью 235 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,235 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с;	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,235 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.2	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Кочубея от ул. Интернациональной до ул. Кулагина с закольцовкой на ул. Портовая Д=400мм ориентировочной протяженностью 590 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,59 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с;	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,59 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	80%	0%	2028	2028
1.1.3.3	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Кузнецной от пер. 1-й Поселковый до ул. 1-й Круговой ориентировочной протяженностью 520 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,52 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с;	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,52 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.4	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Кузнецной от пер. 1-й Поселковый до пер. 2-й Поселковый ориентировочной протяженностью 240 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,24 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с;	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,24 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.5	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Кузнецной от пер. 2-й Поселковый до пер. 3-й Поселковый ориентировочной протяженностью 340 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,34 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с;	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,34 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.6	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Рыбный от ул. Республиканская до ул. Минераловодская, по ул. Минераловодская до ул. Депутатская ориентировочной протяженностью 424 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,424 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с;	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,424 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	80%	0%	2026	2026
1.1.3.7	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пер. Олимпийский от ул. Профсоюзной до ул. Дальневосточной ориентировочной протяженностью 210 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,21 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,21 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2029	2029
1.1.3.8	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Рельефной от ул. Портовая до проезда Верхний Железнодорожный ориентировочной протяженностью 565 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,565 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с;	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,565 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	80%	0%	2029	2029

1.1.3.79	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=160 мм по ул. Погодина от ул. Башкирская до ул. Ларина ориентировочной протяженностью 330 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,33 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,33 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	80%	0%	2029	2029
1.1.3.80	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=160 мм по ул. Башкирская от ул. Погодина до пер. Забайкальский ориентировочной протяженностью 210 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,21 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,21 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	80%	0%	2026	2026
1.1.3.81	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=160 мм по ул. Выездная от № 1 до № 31 ориентировочной протяженностью 235 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,235 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,235 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	80%	0%	2029	2029
1.1.3.82	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=110 мм по ул. Днестровская от пер. Оренбургского до ул. Погодина ориентировочной протяженностью 590 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,59 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с;	Диаметр: 110 мм; Протяжённость: 0,59 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.83	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Тониельная от ул. Макеевской до ул. Освобождения ориентировочной протяженностью 600 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,6 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,6 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.84	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Курская от ул. Тамбовская до ул. Футбольная ориентировочной протяженностью 490 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,49 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,49 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.85	Реконструкция водопроводной линии Д=800 мм на Д=800 мм на территории ВНС "Портовая" (перемычка между всасывающим и напорным трубопроводами) ориентировочной протяженностью 50 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 0,05 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 392 л/с;	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 0,05 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 560 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.86	Реконструкция водопроводной линии Д=800 мм на Д=800 мм по ул. Лелюшенко № 19 (перемычка между "Северным" и "Дачным" водоводами) ориентировочной протяженностью 30 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 0,03 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 392 л/с;	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 0,03 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 560 л/с;	80%	0%	2029	2029
1.1.3.87	Реконструкция водопроводной линии (от РЧВ до ВНС) Д=600 мм на Д=800 мм на территории ВНС "Южная" ориентировочной протяженностью 93 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 600 мм; Протяжённость: 0,093 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 392 л/с;	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 0,093 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 560 л/с;	80%	0%	2026	2026
1.1.3.88	Реконструкция водопроводной линии (от РЧВ до ВНС) Д=1000 мм на Д=1000 мм на территории ВНС "Восточная" от забора ВНС до ул. Орской ориентировочной протяженностью 1200 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1,2 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с;	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1,2 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с;	80%	0%	2030	2030
1.1.3.89	Реконструкция водопроводной линии Д=1000 мм на Д=1000 мм от ул. Орбитальная, 11 до камеры на ВНС "Северные резервуары" ориентировочной протяженностью 600 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,6 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с;	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,6 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с;	80%	0%	2028	2028
1.1.3.90	Реконструкция технического водовода №10 от камеры по пр. 40-летия Победы, 1Н (возле МЧС) до ул. Вересаева, 98 ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1,5 км; Материал: стеклопластик; Пропускная способность (мощность): 820 л/с;	Диаметр: 1200 мм; Протяжённость: 1,5 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 1250 л/с;	80%	0%	2029	2029
1.1.3.91	Реконструкция водовода сырой воды №5 Д=1000 мм на Д=1000 мм от ул. Путевой, 20 до пер. Молочный через железнодорожные пути ориентировочной протяженностью 130 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,13 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с;	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,13 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с;	80%	0%	2026	2026
1.1.3.92	Реконструкция водовода сырой воды №10 Д=1000 мм на Д=1000 мм по пр. 40-летия Победы от ул. Вересаева в районе № 111 до пер. Рационализаторский ориентировочной протяженностью 470 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,47 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с;	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,47 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с;	80%	0%	2028	2028

1.1.3.93	Реконструкция водовода сырой воды №8 Д=1000 мм на Д=1000 мм по пер. Рационализаторский от ул. Каляская через железнодорожные пути ориентировочной протяженностью 65 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,065 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с;	Диаметр: 1000 мм Протяжённость: 0,065 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.94	Реконструкция водовода сырой воды №9 Д=1000 мм на Д=1000 мм по пер. Рационализаторский от ул. Каляская через железнодорожные пути ориентировочной протяженностью 65 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,065 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с;	Диаметр: 1000 мм Протяжённость: 0,065 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.95	Реконструкция водовода сырой воды №8 Д=1000 мм на Д=1000 мм в районе № 55 по ул. Путевая ориентировочной протяженностью 200 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,2 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с;	Диаметр: 1000 мм Протяжённость: 0,2 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.96	Реконструкция водовода сырой воды №9 Д=1000 мм на Д=1000 мм в районе № 55 по ул. Путевая ориентировочной протяженностью 200 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,2 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с;	Диаметр: 1000 мм Протяжённость: 0,2 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.97	Реконструкция водопроводной линии Д=500 мм на Д=700 мм (ВЧШГ) пролегающей от ВНС 2.1 до докерного перехода по пер. Державинский ориентировочной протяженностью 2400 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 2,4 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 161 л/с;	Диаметр: 700 мм Протяжённость: 2,4 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 430 л/с	80%	0%	2028	2028
1.1.3.98	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм по ул. Ленина от ул. Урицкого до ул. Панфилова с закольцовкой с ул. Энгельса ориентировочной протяженностью 2900 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм Протяжённость: 2,9 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 300 мм Протяжённость: 2,9 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	80%	0%	2028	2028
1.1.3.99	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм (входящей, выходящей, переливной) резервуара № 4 на ВНС "Военвед" ориентировочной протяженностью 135 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 400 мм Протяжённость: 0,135 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 102,2 л/с	Диаметр: 400 мм Протяжённость: 0,135 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с	80%	0%	2028	2028
1.1.3.100	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм (входящей, выходящей, переливной) резервуара № 3 на ВНС "Военвед" ориентировочной протяженностью 120 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 400 мм Протяжённость: 0,12 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 102,2 л/с	Диаметр: 400 мм Протяжённость: 0,12 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с	80%	0%	2028	2028
1.1.3.101	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм (входящей, выходящей, переливной) резервуара № 2 на ВНС "Военвед" ориентировочной протяженностью 355 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 400 мм Протяжённость: 0,355 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 102,2 л/с	Диаметр: 400 мм Протяжённость: 0,355 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с	80%	0%	2028	2028
1.1.3.102	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм (входящей, выходящей, переливной) резервуара № 1 на ВНС "Военвед" ориентировочной протяженностью 118 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 400 мм Протяжённость: 0,118 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 102,2 л/с	Диаметр: 400 мм Протяжённость: 0,118 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.103	Реконструкция водопроводной линии Д=600 мм на Д=600 мм (выход на ул. Свердловская) на ВНС "Южная" с устройством запорной арматуры ориентировочной протяженностью 96 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 600 мм Протяжённость: 0,096 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 229,6 л/с	Диаметр: 600 мм Протяжённость: 0,096 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 328 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.104	Реконструкция водопроводной линии Д=1000 мм на Д=1000 мм (входящий трубопровод из резервуара) на ВНС "Северные резервуары" ориентировочной протяженностью 290 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм Протяжённость: 0,29 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с	Диаметр: 1000 мм Протяжённость: 0,29 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.105	Реконструкция водопроводной линии Д=700-800 мм на Д=800 мм (входящий трубопровод из резервуара) на ВНС "Северные резервуары" ориентировочной протяженностью 70 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 700 мм Протяжённость: 0,07 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 301 л/с	Диаметр: 800 мм Протяжённость: 0,07 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 560 л/с	80%	0%	2030	2030
1.1.3.106	Реконструкция водовода Д=1000 мм на Д=1000 мм (Октябрьский водовод) от № 47 по пер. Тувинский до жд № 76 по пер. Стальский ориентировочной протяженностью 850 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм Протяжённость: 0,85 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с	Диаметр: 1000 мм Протяжённость: 0,85 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	80%	0%	2028	2028

1.1.3.107	Реконструкция водопроводной линии Д=1200 мм на Д=1200 мм с обследованием на герметичность сифонных водопроводных линий на ВНС 1.1 ориентировочной протяженностью 250 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1200 мм; Протяжённость: 0,25 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 875 л/с;	Диаметр: 1200 мм; Протяжённость: 0,25 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 1250 л/с;	80%	0%	2028	2028
1.1.3.108	Реконструкция водовода сырой воды №5 Д=1000 мм на Д=1000 мм от ВНС 1.2 до ул. Ударников, 16 ориентировочной протяженностью 400 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,4 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с;	Диаметр: 1000 мм Протяжённость: 0,4 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.109	Реконструкция водовода сырой воды № 6 Д=1000 мм от узла водозаборных сооружений №2 до Александровских очистных сооружений водопровода ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1,5 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с;	Диаметр: 1000 мм Протяжённость: 1,5 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.110	Реконструкция участка "Восточного" (старого) водовода Д=1000 мм от ВНС "Восточная" до ул. Вятская/Орская ориентировочной протяженностью 2360 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 2,36 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 2,36 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	80%	0%	2030	2030
1.1.3.111	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Малигиной от пр. Кировского до пр. Чехова ориентировочной протяженностью 580 м	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,58 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,58 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.112	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Серафимовича от пер. Доломановский до пер. Газетный ориентировочной протяженностью 1370 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,37 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 1,37 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.113	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Тургеневская от просп. Ворошиловский до пер. Газетный ориентировочной протяженностью 226 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм Протяжённость: 0,226 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 58,8 л/с	Диаметр: Д=300 мм Протяжённость: 0,226 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	80%	0%	2028	2028
1.1.3.114	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пер. Университетский от ул. Станиславского до ул. Красных Зорь ориентировочной протяженностью 123 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,123 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,123 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.115	Реконструкция водопроводной линии Д=400-500 мм на Д=500 мм по ул. Жмайлова ориентировочной протяженностью 1100 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 1,1 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 102,2 л/с	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 1,1 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 230 л/с	80%	0%	2030	2030
1.1.3.116	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=400 мм по ул. Разина от ул. Лермонтова до ул. Шмидта ориентировочной протяженностью 2150 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 2,15 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 58,5 л/с	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 2,15 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.117	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=300 мм по ул. Ленина от ул. Урицкого до ул. Панфилова с закольцовкой с ул. Энгельса ориентировочной протяженностью 2900 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2,9 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 2,9 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.118	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=200 мм по ул. Полтавской от ул. М. Горького до ул. Украинской, по ул. Украинской до ул. Смоленской ориентировочной протяженностью 995 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,995 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,995 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.119	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=200 мм по ул. Тельмана от пр-кта Ворошиловского до пер. Газетного ориентировочной протяженностью 235 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,235 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,235 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.120	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пер. Поворотному от ул. Рыльского до ул. Кадровой ориентировочной протяженностью 115 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,115 км; Материал: вчшг/сталь; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,115 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2027	2027

1.1.3.121	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Венеры от пер. Астрономического до пер. Гершеля ориентировочной протяженностью 365 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,365 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,365 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.122	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Целиноградской от ул. Ивановского до ул. Стадионной ориентировочной протяженностью 160 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,16 км; Материал: вчш/сталь; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,16 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.123	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пр-кту Будёновскому от ул. Мечникова до ул. Текучева ориентировочной протяженностью 468 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,468 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,468 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.124	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Зеленодольской от ул. Кировоградской до ул. Чкалова ориентировочной протяженностью 42 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,042 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,042 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.125	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Вересаева от ул. Камо до ул. Стальского ориентировочной протяженностью 834 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,834 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,834 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.126	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. 1-я Линия от ул. Листопадава до ул. Береговой ориентировочной протяженностью 205 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,205 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,205 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.127	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Береговой от ул. 1-я Линия до жд № 32 по ул. Нижнебульварной ориентировочной протяженностью 1094 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 1,094 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,094 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.128	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Новосёловской в районе жд № 58 до ул. Петрожицкого ориентировочной протяженностью 1117 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 1,117 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,117 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.129	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. 30-летия Октября от жд № 297 до ул. Пескова ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 2,5 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2,5 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.130	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=300 мм по ул. Энгельса от ул. Кооперативной до ул. Совхозной ориентировочной протяженностью 2000 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.131	Реконструкция участка Восточного (старого) водовода Д=1000 мм от ВНС "Восточная" до ул. Вятской/Орской: участок от ул. Штахановского (клумба) до ул. Орбитальной/Беляева ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1,5 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1,5 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	80%	0%	2028	2028
1.1.3.132	Реконструкция Северного водовода Д=1000 мм от пересечения ул. Панфиловцев и ул. Щербакова до ул. Орбитальной, 78-80 ориентировочной протяженностью 5420 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 5,42 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 5,42 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	80%	0%	2030	2030
1.1.3.133	Реконструкция водовода Д=1000 мм по ул. Вятской от пер. Днепровского до пер. Самарского ориентировочной протяженностью 1700 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1,7 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1,7 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.134	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=300 мм по пр-кту Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Малогиной ориентировочной протяженностью 460 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,46 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,46 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	80%	0%	2026	2026

1.1.3.135	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Шаумяна от пр-кта Будённого до пер. Халтуринского ориентировочной протяженностью 405 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,405 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,405 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.136	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Киевской от ул. Гоголя до ул. Иноземцева ориентировочной протяженностью 310 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,31 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 58,8 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,31 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.137	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=300 мм от ул. Станиславского до ул. Карла Либкнехта ориентировочной протяженностью 170 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,17 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 58,8 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,17 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	80%	0%	2028	2028
1.1.3.138	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм по ул. Добровольского от дома № 2/1 до б-ра Комарова (нижний) ориентировочной протяженностью 600 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 0,6 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 102,2 л/с	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 0,6 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.139	Реконструкция водопроводной линии Д=500 мм на Д=500 мм по ул. Таганрогской от дома № 142 до ул. Малиновского ориентировочной протяженностью 500 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 0,5 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 161 л/с	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 0,5 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 230 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.140	Реконструкция водопроводной линии Д=600 мм на Д=600 мм по ул. Евдокимова от дома № 35 до № 37 ориентировочной протяженностью 50 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 600 мм; Протяжённость: 0,05 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 229,6 л/с	Диаметр: 600 мм; Протяжённость: 0,05 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 328 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.141	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм по ул. Достойной от ул. Стабильной до ул. Благодатной ориентировочной протяженностью 550 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 0,55 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 102,2 л/с	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 0,55 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.142	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=250 мм по ул. Вологодской от ул. Севанской до ул. Амиряна ориентировочной протяженностью 250 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,25 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,25 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.143	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=250 мм по пер. Бориславскому от жд № 21 до ул. Погодина ориентировочной протяженностью 230 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,23 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,23 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.144	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=250 мм по ул. Криворожской от пер. Оренбургского до пр-кта Нагибина ориентировочной протяженностью 680 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,68 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,68 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.145	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=250 по пер. Забайкальскому от ул. Башкирской до ул. Ларина ориентировочной протяженностью 300 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,3 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.146	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=250 мм по ул. Герасименко от ул. Погодина до пр-кта Нагибина ориентировочной протяженностью 410 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,41 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,41 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.147	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пр-кту Нагибина от жд № 27 до пр-кта Ленина ориентировочной протяженностью 330 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,33 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,33 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.148	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=250 мм по ул. Пешкова от пр-кта Ленина до жд № 34/4 по ул. Пешкова ориентировочной протяженностью 240 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,24 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,24 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2029	2029

1.1.3.177	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм по пер. Дзержинского от пер. Паровозного до пер. Тебердинского ориентировочной протяженностью 71 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,071 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,071 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.178	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=300 мм по пер. Тебердинскому от пер. Дзержинского до пр-кта Шолохова ориентировочной протяженностью 737 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,737 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,737 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.179	Реконструкция водопроводной линии Д=250 мм на Д=300 мм по пр-кту Шолохова от пер. Тебердинского до ул. 26-я Линия ориентировочной протяженностью 1955 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 1,955 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 41,3 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 1,955 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.180	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=250 мм от пр-кта 40-летия Победы до ул. Краеведческой ориентировочной протяженностью 213 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,213 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,213 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.181	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=250 мм по ул. Белостокской от ул. Ерёмкино до пер. Араартского ориентировочной протяженностью 255 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,255 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,255 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.182	Реконструкция водопроводной линии Д=500 мм по ул. Оганова от ул. Тимошенко до ул. 1-я Форматная ориентировочной протяженностью 2700 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 2,7 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 161 л/с;	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 2,7 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 230 л/с;	80%	0%	2026	2026
1.1.3.183	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=400 мм по территории ВНС "Каменка" ориентировочной протяженностью 400 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм Протяжённость: 0,02 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 58,8 л/с	Диаметр: 400 мм Протяжённость: 0,02 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 108 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.184	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=400 мм по ул. Вавилова от ВНС "Каменка" до ул. Вавилова/пр. Королева ориентировочной протяженностью 1800 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм Протяжённость: 1,8 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 58,8 л/с	Диаметр: 400 мм Протяжённость: 1,8 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 108 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.185	Реконструкция водовода "Батайский" Д=800 мм на Д=1000 мм от дюкера до жд на территории о. Зелёный ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 800 мм Протяжённость: 1,5 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 392 л/с	Диаметр: 1000 мм Протяжённость: 1,5 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 670 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.186	Реконструкция дюкера (Батайский водовод) через р. Дон Д=800 мм на Д=1000 мм ориентировочной протяженностью 600 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 800 мм Протяжённость: 0,6 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 392 л/с	Диаметр: 1000 мм Протяжённость: 0,6 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 670 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.187	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=400 мм по ул. Пескова далее по ул. Совхозная ориентировочной протяженностью 900 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм Протяжённость: 0,9 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 58,8 л/с	Диаметр: 400 мм Протяжённость: 0,9 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.188	Реконструкция водопроводной линии Д=63 мм на Д=160 мм от ул. Авиагородок в районе жд № 37 до ул. Центральная 2 Б ориентировочной протяженностью 110 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ключевой и Восточного шоссе от ул. Коммунальной до Восточного шоссе	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 63 мм; Протяжённость: 0,11 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с;	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,11 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.189	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Белорусская от № 17 до ул. Киргизская ориентировочной протяженностью 280 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,28 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,28 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.190	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Белорусская от пер. Беломорский до пер. Иртышский ориентировочной протяженностью 1080 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 1,08 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,08 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2027	2027

1.1.3.345	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Донская от пр. Буденновский до пер. Соборный ориентировочной протяженностью 230 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 225 мм Протяженность: 0,23 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	Диаметр: 250 мм Протяженность: 0,23 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2030	2030
1.1.3.346	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Коломенский от ул. Ф. Звякина до ул. Павленко ориентировочной протяженностью 285 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,285 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,285 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2030	2030
1.1.3.347	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Халтуринский от ул. Красноармейская до ул. М. Горького ориентировочной протяженностью 160 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,16 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,16 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2026	2026
1.1.3.348	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Липецкая от №1 до ул. Футбольная ориентировочной протяженностью 350 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 225 мм Протяженность: 0,35 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	Диаметр: 250 мм Протяженность: 0,35 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.349	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. М. Горького от ул. М. Горького №3 до пер. Доломановский ориентировочной протяженностью 110 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,11 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,11 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2026	2026
1.1.3.350	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Муравьева от ул. Текучева до ул. Полевой ориентировочной протяженностью 480 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 110 мм; Протяженность: 0,48 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	Диаметр: 160 мм Протяженность: 0,48 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	80%	0%	2030	2030
1.1.3.351	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Н. Ополчения от пер. Скрыпника до пер. Халтуринский ориентировочной протяженностью 730 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяженность: 0,73 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,73 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2030	2030
1.1.3.352	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Павленко от ул. Ф. Звякина до ул. Курганная ориентировочной протяженностью 390 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 225 мм Протяженность: 0,39 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	Диаметр: 250 мм Протяженность: 0,39 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2030	2030
1.1.3.353	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Проектируемый от ул. Курганная до ул. Окраинная ориентировочной протяженностью 212 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,212 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,212 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2028	2028
1.1.3.354	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Раевского от ул. Локомотивной до ул. Пирамидная ориентировочной протяженностью 172 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 110 мм; Протяженность: 0,172 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	Диаметр: 160 мм Протяженность: 0,172 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	80%	0%	2029	2029
1.1.3.355	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Саратовская от № 3 до ул. Футбольная ориентировочной протяженностью 250 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 225 мм Протяженность: 0,25 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	Диаметр: 250 мм Протяженность: 0,25 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.356	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Скрыпника от ул. Варфоломеева до пер. Гвардейский ориентировочной протяженностью 260 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 110 мм; Протяженность: 0,26 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	Диаметр: 160 мм Протяженность: 0,26 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.357	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Смотровая от ул. Мечникова до ул. 8 Марта ориентировочной протяженностью 270 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,27 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,27 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2030	2030
1.1.3.358	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Таврическая от ул. Подтелкова до пер. Джамбульский ориентировочной протяженностью 224 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 110 мм; Протяженность: 0,224 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	Диаметр: 160 мм Протяженность: 0,224 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	80%	0%	2027	2027

1.1.3.359	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Тамбовская от ул. Курская до ул. Футбольная ориентировочной протяженностью 650 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 225 мм Протяженность: 0,65 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	Диаметр: 250 мм Протяженность: 0,65 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2030	2030
1.1.3.360	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Ф. Звякина от ул. Подтелкова до пер. Несветайский ориентировочной протяженностью 380 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 225 мм Протяженность: 0,38 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	Диаметр: 250 мм Протяженность: 0,38 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2030	2030
1.1.3.361	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Филимоновская от пер. Островского до пер. Халтуринский ориентировочной протяженностью 193 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,193 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,193 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.362	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Хабаровский от ул. Туркисбская до ул. Белгородская ориентировочной протяженностью 444 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 110 мм; Протяженность: 0,414 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	Диаметр: 160 мм Протяженность: 0,414 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.363	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. 21-я улица от № 8 до № 26 ориентировочной протяженностью 115 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 110 мм; Протяженность: 0,115 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	Диаметр: 160 мм Протяженность: 0,115 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.364	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Балочная от ул. 9-я улица до пер. Пешеходный ориентировочной протяженностью 330 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 110 мм; Протяженность: 0,33 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	Диаметр: 160 мм Протяженность: 0,33 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	80%	0%	2028	2028
1.1.3.365	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Подсолнечный от ул. 9-я улица до ул. Текучева (северная сторона) ориентировочной протяженностью 250 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 110 мм; Протяженность: 0,25 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	Диаметр: 160 мм Протяженность: 0,25 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	80%	0%	2028	2028
1.1.3.366	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Нансена от пер. Мебельный до ул. Нансена № 118 ориентировочной протяженностью 240 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,24 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,24 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2028	2028
1.1.3.367	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Обороны 1 от пер. Братского до ул. Обороны 1А ориентировочной протяженностью 165 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяженность: 0,165 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,165 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2026	2026
1.1.3.368	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Маркова от ул. Полевой до ул. Самойловской ориентировочной протяженностью 275 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяженность: 0,275 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,275 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2029	2029
1.1.3.369	Реконструкция водопроводной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Мечникова от № 128 до СВК на Комсомольской площади (круг) ориентировочной протяженностью 200 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм Протяженность: 0,2 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 41,3 л/с	Диаметр: 300 мм Протяженность: 0,2 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	80%	0%	2027	2027
1.1.3.370	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Казахская от № 42/2 до ж. дома № 85/3 (котельная) ориентировочной протяженностью 230 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм Протяженность: 0,23 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 58,8 л/с	Диаметр: 300 мм Протяженность: 0,23 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	80%	0%	2028	2028
1.1.3.371	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Беломорский от № 40 до № 20 Б ориентировочной протяженностью 350 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 110 мм; Протяженность: 0,35 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	Диаметр: 160 мм Протяженность: 0,35 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	80%	0%	2030	2030
1.1.3.372	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Клязьминский от ул. Вятская до ул. Белорусской ориентировочной протяженностью 540 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,54 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,54 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2030	2030

[illegible]

1.1.3.387	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Иловайская от ул. Вавилова до пер. Технологический ориентировочной протяженностью 1000 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2028	2028
1.1.3.388	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Ялтинский от ул. Нариманова до ул. Евдокимова ориентировочной протяженностью 930 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 110 мм; Протяжённость: 0,83 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	Диаметр: 160 мм Протяжённость: 0,83 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	80%	0%	2028	2028
1.1.3.389	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Якутский от № 2 до № 35 ориентировочной протяженностью 340 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 0,34 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с	Диаметр: 160 мм Протяжённость: 0,34 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	80%	0%	2030	2030
1.1.3.390	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Огарева от пр. Ленина до ул. Врубовой ориентировочной протяженностью 220 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 110 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	Диаметр: 160 мм Протяжённость: 0,22 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	80%	0%	2030	2030
1.1.3.391	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. 12 Февраля от пер. Гвардейский до ул. Маркова ориентировочной протяженностью 1240 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 1,24 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,24 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2028	2028
1.1.3.392	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. 1905 года от ул. Лениногорской до ул. Нансена ориентировочной протяженностью 640 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 110 мм; Протяжённость: 0,64 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	Диаметр: 160 мм Протяжённость: 0,64 км Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	80%	0%	2026	2026
1.1.3.393	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Делегатская от ул. Лениногорской до ул. 1905 года ориентировочной протяженностью 260 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,26 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,26 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.394	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Джапаридзе от ул. Мечникова № 17 до ул. Мечникова № 21 ориентировочной протяженностью 420 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,42 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,42 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.395	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Катаева от пр. Буденновский до пер. Пешеходный ориентировочной протяженностью 2000 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 2 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2030	2030
1.1.3.396	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Красных Зорь от пр. Чехова до ул. Богатынский Спуск ориентировочной протяженностью 530 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,53 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,53 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2026	2026
1.1.3.397	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Курганная от ул. Мечникова №1 до ул. Мечникова №31 ориентировочной протяженностью 1300 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,3 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2030	2030
1.1.3.398	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Московская от пр. Ворошиловский до пр. Буденновский ориентировочной протяженностью 860 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,86 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,86 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2026	2026
1.1.3.399	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Нансена от ул. Поддёлкова до ул. Окраинной ориентировочной протяженностью 915 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,915 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,915 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2030	2030
1.1.3.400	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Народного Ополчения от пер. Скрыпника до пер. Пешеходный ориентировочной протяженностью 800 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,8 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,8 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2030	2030

1.1.3.401	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Петровская от ул. Богатыновский Спуск до пер. Нахичеванский ориентировочной протяженностью 650 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,65 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,65 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2028	2028
1.1.3.402	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Пирамидная от ул. Мечникова №7 до ул. Мечникова №29 ориентировочной протяженностью 1030 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,03 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,03 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2028	2028
1.1.3.403	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Полевая от ул. Гайдара до ул. Маркова ориентировочной протяженностью 470 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,47 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,47 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2028	2028
1.1.3.404	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Седова от пер. Грибоедовский до пер. Университетский ориентировочной протяженностью 1150 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,15 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,15 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2030	2030
1.1.3.405	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Шаумяна от пр. Ворошиловский до пер. Долгомановский ориентировочной протяженностью 1600 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,6 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1,6 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2027	2027
1.1.3.406	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм от водопроводной линии Д=500 мм, пролегающей по ул. Железнодорожная, ул. Половинко до ул. Куйбышева с подключением к водопроводной линии Д=200 мм по ул. Куйбышева ориентировочной протяженностью 1300 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 1,3 км; Материал: чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 1,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с;	80%	0%	2026	2026
1.1.3.407	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Ду=300 мм от водопроводной линии Д=500 мм по ул. Шоссейная, 4 до объекта ориентировочной протяжённостью 200 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,2 км; Материал: чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с;	80%	0%	2026	2026
1.1.3.408	Реконструкция водопроводной линии Д=1000 мм на Д=1000 мм по ул. Нансена от ул. Курская до ул. Нансена, 93 ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 2,5 км; Материал: чугун; Пропускная способность (мощность): 609 л/с	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 2,5 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 870 л/с	80%	0%	2026	2026
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий									
в том числе:									
1.1.4.1	Реконструкция КВС-1 (ул. 2-я Речная, 1/1, г. Батайск) с установкой дополнительной группы насосов для микрорайона Койсуг	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 1122 м3/ч (27000 м3/сут.)	Производительность: 2600 м3/ч (60000 м3/сут.)	80%	0%	2026	2026
1.1.4.2	Реконструкция трех резервуаров чистой воды V=6000м3 на КВС-1 (ул. 2-я Речная, 1/1, г. Батайск)	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Объем: 3 х 6000 м3	Объем: 3 х 8000 м3	80%	0%	2029-2030	2030
1.1.4.3	Реконструкция ВНС "Киргизская, 38" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 13 м3/ч (145 м3/сут.)	Производительность: 17 м3/ч (190 м3/сут.)	80%	0%	2026	2026
1.1.4.4	Реконструкция ВНС "ТПШ-112" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 14 м3/ч (285 м3/сут.)	Производительность: 16 м3/ч (370 м3/сут.)	80%	0%	2027	2027
1.1.4.5	Реконструкция ВНС "Трисенко, 21" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 10 м3/ч (101 м3/сут.)	Производительность: 13 м3/ч (132 м3/сут.)	80%	0%	2026	2026
1.1.4.6	Реконструкция ВНС "Беломорский, 18" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 30 м3/ч (600 м3/сут.)	Производительность: 33 м3/ч (780 м3/сут.)	80%	0%	2030	2030

1.1.4.7	Реконструкция ВНС "Жмайлова, 23" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 64 м3/ч (1262 м3/сут.)	Производительность: 68 м3/ч (1640 м3/сут.)	80%	0%	2027	2027
1.1.4.8	Реконструкция ВНС "Урожай" (вынос насосного оборудования на отметку "0")	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 50 м3/ч (1000 м3/сут.)	Производительность: 55 м3/ч (1300 м3/сут.)	80%	0%	2027	2027
1.1.4.9	Реконструкция ВНС "40 лет Победы, 316" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 10 м3/ч (226 м3/сут.)	Производительность: 12 м3/ч (300 м3/сут.)	80%	0%	2030	2030
1.1.4.10	Реконструкция ВНС "Стачки, 13-15" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 6 м3/ч (60 м3/сут.)	Производительность: 8 м3/ч (78 м3/сут.)	80%	0%	2027	2027
1.1.4.11	Реконструкция ВНС 1 подъема №2 в городе Ростове-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 250000 м³/сут.	Производительность: 300000 м³/сут.	80%	0%	2026-2029	2029
1.1.4.12	Реконструкция ВНС, расположенной на ул. Гайдаш/Гайдара	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 170 м³/ч (4000 м3сут)	Производительность: 210 м³/ч (5000 м3/сут)	80%	0%	2030	2030
1.1.4.13	Реконструкция ВНС "Каменка" с установкой дополнительной УПД Q=180 м3/час Н=70 м;	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 450 м3/час	Производительность: 630 м3/час	80%	0%	2028	2028
1.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов									
	в том числе:								
1.2.1.	Строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности								
—	—		—	—	—	—	—	—	—
1.2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения								
	в том числе:								
1.2.2.1	Строительство водозаборного сооружения №2 в городе Ростове-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 1200 мм; Протяжённость: 2х0,170 км; Материал: сталь; Производительность: 300000 м³/сут.	-	0%	2026-2029	2029
1.3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов									
	в том числе:								
1.3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий								
—	—		—	—	—	—	—	—	—
1.3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий								
—	—								
1.4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий									
	в том числе:								
1.4.1	Реконструкция струенаправляющей (шугоотбойной) косы и входа в водозаборный ковш водозабора № 1	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	Производительность: 23000 м³/ч (550000 м3/сут)	Производительность: 23000 м³/ч (550000 м3/сут)	80%	0%	2026	2026
1.4.2	Автоматизация ВНС "Горшкова, 3А"	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 90 м³/ч (2500 м3/сут)	Производительность: 105 м³/ч (2500 м3/сут)	80%	0%	2030	2030
1.4.3	Диспетчеризация с возможностью управления ВНС "7-я Линия, 21/40"	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 50 м³/сут (3 м3/ч)	Производительность: 50 м³/сут (3 м3/ч)	80%	0%	2027	2027
1.4.4	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "Герасименко, 3/1"	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 50 м³/сут (3 м3/ч)	Производительность: 50 м³/сут (3 м3/ч)	80%	0%	2027	2027
1.4.5	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "Ларина, 9/1"	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 90 м³/сут (5 м3/ч)	Производительность: 90 м³/сут (5 м3/ч)	80%	0%	2028	2028

1.4.6	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "Ларина, 19"	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 90 м³/сут (5 м³/ч)	Производительность: 90 м³/сут (5 м³/ч)	80%	0%	2028	2028
1.4.7	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "Украинская, 28"	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 90 м³/сут (5 м³/ч)	Производительность: 90 м³/сут (5 м³/ч)	80%	0%	2029	2029
1.4.8	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "ТШ-96/2"	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 300 м³/сут (15 м³/ч)	Производительность: 300 м³/сут (15 м³/ч)	80%	0%	2029	2029
1.4.9	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "Можайская, 30"	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 20 м³/ч (480 м³/сут.)	Производительность: 24 м³/ч (580 м³/сут.)	80%	0%	2028	2028
1.4.10	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "Вятская, 45"	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	Производительность: 30 м³/ч (720 м³/сут.)	Производительность: 33 м³/ч (800 м³/сут.)	80%	0%	2027	2027
1.4.11	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1000 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я Круговая, 64/97	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 1000 мм	-	0%	2026	2026
1.4.12	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=300 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 13	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 300 мм	-	0%	2027	2027
1.4.13	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=200 мм, по адресу: мкр. Платовский	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 200 мм	-	0%	2026	2026
1.4.14	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=700 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева (Д=700 мм)	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 700 мм	-	0%	2027	2027
1.4.15	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=400 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева (Д=400 мм)	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 400 мм	-	0%	2027	2027
1.4.16	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=500 мм, по адресу: г. Батайск КВС-1 Запад ул. Речная 1/1	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 500 мм	-	0%	2027	2027
1.4.17	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=500 мм, по адресу: г. Батайск КВС-1 Восток ул. Речная 1/1	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 500 мм	-	0%	2027	2027
1.4.18	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=600 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная (от "Батайского" водовода)	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 600 мм	-	0%	2027	2027
1.4.19	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=700 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина (пл. Страны Советов)	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 700 мм	-	0%	2027	2027
1.4.20	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=400 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена/пер. Молдавский	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 400 мм	-	0%	2027	2027
1.4.21	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=200 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Змиевский проезд/ул. Донподход	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 200 мм	-	0%	2027	2027
1.4.22	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=500 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов/ул. Орбитальная	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 500 мм	-	0%	2027	2027
1.4.23	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=500 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов/ул. Королева - 1 (мкрн. № 10)	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 500 мм	-	0%	2027	2027
1.4.24	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=500 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов/ул. Королева - 2 (мкрн. № 4,5)	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 500 мм	-	0%	2026	2026
1.4.25	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=150 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Армянская, 2 (Мясникован)	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 150 мм	-	0%	2027	2027
1.4.26	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=400 мм, по адресу: г. Батайск ул. Пушкина, 1 (Батайск-Север)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 400 мм	-	0%	2027	2027
1.4.27	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=300 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орловская/пр. Театральный	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 300 мм	-	0%	2027	2027

1.4.28	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=250 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Кизлярская/пр. Театральный	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 250 мм	-	0%	2027	2027
1.4.29	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=300 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный/ул. Пушкинская	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 300 мм	-	0%	2027	2027
1.4.30	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=200 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Инициативная, 79	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 200 мм	-	0%	2027	2027
1.4.31	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=300 мм, по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 400 (мкрн. Койсуг)	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 300 мм	-	0%	2027	2027
1.4.32	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=200 мм, по адресу: г. Батайск, ВНС Гайдара-Гайдаш (мкрн. Койсуг)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 200 мм	-	0%	2027	2027
1.4.33	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=200 мм, по адресу: г. Батайск, ВНС Гайдара-Гайдаш (мкрн. Койсуг)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 200 мм	-	0%	2027	2027
1.4.34	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=300 мм, по адресу: г. Батайск, ВНС Гайдара-Гайдаш (Батайск юго-запад)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 300 мм	-	0%	2027	2027
1.4.35	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=300 мм, по адресу: г. Батайск, ВНС КВС-2 (Батайск юг)	г. Батайск, Территория в границах ул. Ключевой и Восточного шоссе от ул. Коммунальной до Восточного шоссе	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 300 мм	-	0%	2026	2026
1.4.36	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1000 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1 А (водовод № 4)	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 1000 мм	-	0%	2026	2026
1.4.37	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1000 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1 А (водовод № 5)	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 1000 мм	-	0%	2026	2026
1.4.38	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1200 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1 А (водовод № 6*)	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 1200 мм	-	0%	2026	2026
1.4.39	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1200 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1 А (водовод № 6)	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 1200 мм	-	0%	2026	2026
1.4.40	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1200 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1 А (водовод № 8)	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 1200 мм	-	0%	2026	2026
1.4.41	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1000 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1 А (водовод № 9)	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Мероприятие, направленное на обеспечение надёжности	-	Диаметр: 1000 мм	-	0%	2026	2026

1.5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения									
	в том числе:								
1.5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик								
—	—		—	—	—	—	—	—	—
1.5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик								
—	—		—	—	—	—	—	—	—

1.6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения									
—	—		—	—	—	—	—	—	—

3.2. Система водоотведения									
2.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов									
2.1.1.	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик								
	в том числе:								
2.1.1.1	Строительство и реконструкция сетей водоотведения для подключения объектов нового строительства	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	-	-	0%	2026-2030	2026-2030
2.1.1.1.1	Строительство канализационной линии Д=110 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 п.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 2 м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 110 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 3,6 л/с;	-	0%	2026-2030	2026-2030

2.1.1.1.86	Строительство канализационной линии закрытым способом Д=110 мм (ПНД) с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м., глубиной заложения 4м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 110 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 3,6 л/с;	-	0%	2026-2030	2026-2030
2.1.1.1.87	Строительство канализационной линии закрытым способом Д=160 мм (ПНД) с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м., глубиной заложения 4м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,4 л/с;	-	0%	2026-2030	2026-2030
2.1.1.1.88	Строительство канализационной линии закрытым способом Д=200 мм (ПНД) с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	-	0%	2026-2030	2026-2030
2.1.1.1.89	Строительство канализационной линии закрытым способом Д=225 мм (ПНД) с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 225 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 18,4 л/с;	-	0%	2026-2030	2026-2030
2.1.1.1.90	Строительство канализационной линии закрытым способом Д=250 мм (ПНД) с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4м	Азовский район, Аксайский район, Мясниковский район, г. Батайск, г. Ростов-на-Дону	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,015 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с;	-	0%	2026-2030	2026-2030
2.1.1.2	Строительство канализационной линии Д=160 мм на территории ВНС "Жмайлова, 23" ориентировочной протяженностью 20 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,02 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	-	0%	2026	2026
2.1.1.3	Строительство канализационной линии Д=350 мм по ул. Самшитовая до КНС "Декоративные культуры" ориентировочной протяженностью 4300 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 350 мм; Протяжённость: 4,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 57,3 л/с	-	0%	2026	2026
2.1.1.4	Строительство канализационной линии Д=250 мм ориентировочной протяженностью 150 п.м. (Микрорайон "Западный-1")	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,15 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	-	0%	2026	2026
2.1.1.5	Строительство канализационной линии Д=200 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м. (Стадион на 5000 мест)	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2027	2027
2.1.1.6	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм в районе многоквартир. жил. дома по ул. М. Горького, 297к ориентировочной протяженностью 300 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2028	2028
2.1.1.7	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм ориентировочной протяженностью 150 п.м. (Микрорайон "Город Озер")	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,15 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2029	2029
2.1.1.8	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм ориентировочной протяженностью 150 п.м. (Микрорайон "Брянзнь")	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,15 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2026	2026
2.1.1.9	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм ориентировочной протяженностью 150 п.м. (Микрорайон "Солнечный-2")	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,15 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2027	2027
2.1.1.10	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм ориентировочной протяженностью 200 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2028	2028

2.1.1.11	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм в районе ул. Октябрьская ориентировочной протяженностью 450 п.м. (Микрорайон "Зеленый луг" (многолетние семьи))	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,45 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2027	2027
2.1.1.12	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм от объекта до ул. Энгельса с подключением в коллектор Д=500 мм по ул. Матросова ориентировочной протяженностью 200 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2027	2027
2.1.1.13	Строительство канализационной линии Д=200 мм ориентировочной протяженностью 200 п.м. (Ростовводпром)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2026	2026
2.1.1.14	Строительство канализационной линии Д=200 мм ориентировочной протяженностью 1000 п.м. (Земельные участки многодетных семей (район ДНТ "Весна"))	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2028	2028
2.1.1.15	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм ориентировочной протяженностью 900 п.м. (Мкр. "Северо-Восточный 1-6")	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,9 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2029	2029
2.1.1.16	Строительство самотечной канализационной линии Д=200 мм от объекта до мкр. "Березовая роща" ориентировочной протяженностью 350 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,35 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2030	2030
2.1.1.17	Строительство окружного канализационного коллектора Д=1000 мм по ул. Маркова, ул. Пестеля, ул. Бондаренко, ул. Локомотивной через балку до ул. Малогиной ориентировочной протяженностью 1600 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1,6 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 792,2 л/с	-	0%	2027	2027
2.1.1.18	Строительство окружного канализационного коллектора Д=800 мм по ул. Маркова, ул. Пестеля, ул. Бондаренко, ул. Локомотивной через балку до ул. Малогиной ориентировочной протяженностью 1600 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 1,6 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 408 л/с;	-	0%	2026	2026
2.1.1.19	Строительство канализационной линии Д=200 мм с подключением к канализационной линии Д=200 мм по ул. Шмидта ориентировочной протяженностью 150 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,15 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2029	2029
2.1.1.20	Строительство канализационной линии Д=200 мм с подключением к канализационной линии Д=200 мм по ул. Красной ориентировочной протяженностью 100 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2026	2026
2.1.1.21	Строительство канализационной линии Д=200 мм с подключением к коллектору № 43 Д=250 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	-	0%	2027	2027
2.1.1.22	Строительство двух канализационных линий 2Д=200 мм по ул. Магнитогорской, пер. Жлобинскому, ул. Портовой, пер. Казачьему от пер. Судостроительного до ул. Войкова ориентировочной протяженностью 1000 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2027	2027
2.1.1.23	Строительство канализационной линии Д=400 мм по пр-кту Кировскому от ул. Текучёва до ул. Нансена ориентировочной протяженностью 700 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 0,7 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 73,2 л/с	-	0%	2028	2028
2.1.1.24	Строительство канализационной линии Д=400 мм по пер. Крепостному от ул. Пушкинской до ул. Красноармейской ориентировочной протяженностью 370 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 0,37 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 73,2 л/с	-	0%	2026	2026

[illegible]

2.1.1.109	Строительство канализационной линии Д=160 мм от границы земельного участка объекта с подключением к канализационному коллектору Д=1200 мм по ул. Пескова в СКК ориентировочной протяженностью 30 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 160 мм; Протяжённость: 0,03 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,4 л/с	-	0%	2027	2027
2.1.1.110	Строительство канализационной линии Д=300 мм по ул. Оганова от проектируемой камеры гашения до канализационной линии Д=300 мм по ул. Оганова в районе дома №22 ориентировочной протяженностью 2600 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 2,6 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	-	0%	2026	2026
2.1.1.111	Строительство канализационной линии Д=150 мм от объекта (г. Батайск ул. Булгакова, 1 и ул. Булгакова, 4) до канализационной линии Д=400 мм, пролегающей по территории МЖД «Булгакова» ориентировочной протяженностью 250 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,25 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,4 л/с;	-	0%	2026	2026
2.1.1.112	Строительство канализационной линии Д=150 мм от объекта (ул. Западное шоссе - ул. Огородная - восточная сторона строения №10 по Западному шоссе) до канализационной линии Д=1000 мм, находящейся на входе в ГКНС, ориентировочной протяженностью 10 п. м	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,01 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,4 л/с;	-	0%	2027	2027
2.1.1.113	Строительство самотечной канализационной линии Д=800 мм ориентировочной протяженностью 1100 п.м.	Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 1,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 408 л/с;	-	0%	2029	2029
2.1.1.114	Строительство канализационной линии Д=1000 мм вдоль западных границ старого Аэропорта до точки подключения в канализационный коллектор № 62 в районе пересечения ул. Берберовская/Вересаева ориентировочной протяженностью 1300п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 792 л/с;	-	0%	2026	2026
2.1.1.115	Строительство канализационной линии Д=400 мм с подключением к канализационной линии Д=600 мм по ул. Пескова ориентировочной протяжённостью 1000 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 1,0 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 73,2 л/с;	-	0%	2026	2026
2.1.1.116	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. 3-й Гравитационной, далее по ул. Авиапромовской, далее по пер. 2-й Поклонный, далее по ул. Атласной, далее по пер. 2-й Спутниковый, далее по ул. Галактической, далее по пер. Оптический, далее по ул. Космической до КНС "Нора" ориентировочной протяжённостью 3000 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 3,0 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	-	0%	2029	2029
2.1.1.117	Строительство самотечной канализационной линии Д=800 мм (ПНД) от пр.Аксайский, 19б, до пр. Аксайский, 13, ориентировочной протяженностью 1100п.м.	г. Аксай, Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 1,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 407,9 л/с;	-	0%	2026	2026
2.1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик								
	в том числе:								
2.1.2.1	Строительство районной КНС в северо-восточной стороне г. Батайск в районе оз. Солёное	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 6305 м³/сут (600 м3/ч)	-	0%	2029	2029
2.1.2.2	Строительство КНС в микрорайоне "Солнечная долина"	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 580 м3/сут (65 м3/ч)	-	0%	2026	2026
2.1.2.3	Строительство КНС "Брязань"	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 3700 м³/сут (350 м3/ч)	-	0%	2030	2030
2.1.2.4	Строительство КНС "Город озер"	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 3700 м³/сут (350 м3/ч)	-	0%	2026	2026
2.1.2.5	Строительство КНС "Солнечный-2"	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 11100 м³/сут (950 м3/ч)	-	0%	2029	2029
2.1.2.6	Строительство КНС 40 куб. м/сут (5 куб. м/час) по ул. Аргемовской, 142г	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 40 м3/сут (5 м3/ч)	-	0%	2026	2026
2.1.2.7	Строительство КНС производительностью 100 м3/сут (ул. М. Горького – ул. Цимлянская – ул. Грузинская – ул. Балашова)	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 100 м3/сут (15 м3/ч)	-	0%	2027	2027

2.1.2.8	Строительство КНС производительностью 25 м³/сут в районе ул. М. Горького, 593	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 25 м³/сут (3 м³/ч)	-	0%	2027	2027
2.1.2.9	Строительство КНС 2226 куб. м/сут (225 куб. м/час) (Мкр. "Западный-1")	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 2226 м³/сут (225 м³/ч)	-	0%	2030	2030
2.1.2.10	Строительство КНС 556 куб. м/сут (68 куб. м/час) (Мкр. "Березовая роща" ПЧЛ)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 556 м³/сут (68 м³/ч)	-	0%	2026	2026
2.1.2.11	Строительство КНС производительностью 1000 м³/сут г. Батайск пер. Учебный	г. Батайск, Территория в границах ул. Ключевой и Восточного шоссе от ул. Коммунальной до Восточного шоссе	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 1000 м³/сут (110 м³/ч)	-	0%	2028	2028
2.1.2.12	Строительство КНС на 1800 куб. м/сут левобережная часть г. Ростова-на-Дону в районе Гребного канала	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 1800 м³/сут (190 м³/ч)	-	0%	2029	2029
2.1.2.13	Строительство КНС объекта (г. Батайск туп. Ольгинский, 35) Qсут = 320 м³/сут (32 м³/ч)	г. Батайск, Территория в границах ул. Ключевой и Восточного шоссе от ул. Коммунальной до Восточного шоссе	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 320 м³/сут (32 м³/ч)	-	0%	2027	2027
2.1.2.14	Строительство КНС объекта (г. Батайск ул. Залесье, 17 Б) Qсут=2500 м³/сут (250 м³/ч)	г. Батайск, Территория «ЮПЗ» и ст «Весна»	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 2500 м³/сут (250 м³/ч)	-	0%	2029	2029
2.1.2.15	Строительство КНС объекта (ул. Мелиораторов) Qсут=100 м³/сут (10 м³/ч)	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 100 м³/сут (10 м³/ч)	-	0%	2026	2026
2.1.2.16	Строительство КНС объекта (г. Батайск шоссе Западное, 10 6 (61:46:0010602:114) Qсут=1300 м³/сут (130 м³/ч)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 100 м³/сут (10 м³/ч)	-	0%	2028	2028
2.1.2.17	Строительство КНС объекта (г. Батайск ул. Лосевского, 13, ул. Лосевского, 15, ул. Лосевского, 3, ул. Лосевского, 5, ул. М.Горького, 285 в) Qсут= 250 м³/сут (25 м³/ч)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 250 м³/сут (25 м³/ч)	-	0%	2027	2027
2.1.2.18	Строительство КНС Qсут=5000 м³/сут	г. Аксай	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 5000 м³/сут (500 м³/ч)	-	0%	2030	2030
2.1.2.19	Строительство КНС Qсут=5000 м³/сут	г. Аксай	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 5000 м³/сут (500 м³/ч)	-	0%	2030	2030
2.1.2.20	Строительство КНС Qсут=15700 м³/сут	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 15700 м³/сут (1600 м³/ч)	-	0%	2030	2030
2.1.2.21	Строительство канализационной насосной станции № 1 (Q=5 000 м³/сут.)	г. Аксай, Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 5 000 м³/сут.	-	0%	2026	2026
2.1.2.22	Строительство канализационной насосной станции № 2 (Q=3 225,37 м³/сут.)	г. Аксай, Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	-	Производительность: 3 225,31 м³/сут.	-	0%	2026	2026
2.1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий								
	в том числе:								
2.1.3.1	Реконструкция напорного канализационного коллектора Д=500 мм на Д=500 мм по ул. Почтовой от КНС-1 до ул. Огородная ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 500 мм Протяженность: 2,5 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 161 л/с	Диаметр: 500 мм Протяженность: 2,5 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 230 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.2	Реконструкция двух ниток напорного канализационного коллектора 2Д=400 мм на 2Д=400 мм от КНС-16 по ул. Воровского до ул. Коммунистической ориентировочной протяженностью 600 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 400 мм Протяженность: 2х0,6 км Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 102,2 л/с	Диаметр: 400 мм Протяженность: 2х0,6 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.3	Реконструкция самотечной канализационной линии Д=200 мм на Д=300 мм по ул. Коммунистической от ул. Коммунистической №197 до ул. Шмидта и по ул. Шмидта до ул. Чапаева ориентировочной протяженностью 360 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,36 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,36 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2026	2026
2.1.3.4	Реконструкция самотечной канализационной линии Д=400 мм на Д=500 мм от ул. Октябрьская по ул. Орджоникидзе, ул. Луначарского до ул. Ушинского и по ул. Ушинского до КНС-11 (ул. Ушинского, 11а г. Батайск) ориентировочной протяженностью 1050 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 1,05 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 73,2 л/с;	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 1,05 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 140,9 л/с;	80%	0%	2027	2027

2.1.3.5	Реконструкция самотечной канализационной линии Д=1200 мм на Д=1200 мм по ул. Калинина от КНС-11 (ул. Ушинского, 11а) до КНС-13 (ул. Заводская, 260а) ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1200 мм; Протяжённость: 1,5 км; Материал: Ж/Б; Пропускная способность (мощность): 829 л/с;	Диаметр: 1200 мм; Протяжённость: 1,5 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 1184 л/с;	80%	0%	2029	2029
2.1.3.6	Реконструкция самотечной канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Куйбышева от ул. Куйбышева, 150а до ул. Подтопты и по ул. Подтопты до ул. Ленина ориентировочной протяженностью 650 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,36 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,36 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2026	2026
2.1.3.7	Реконструкция канализационного коллектора Д=1200 мм на Д=1200 мм по ул. Пацаева от бул. Комарова до КНС "Северная-4" ориентировочной протяженностью 850 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1200 мм; Протяжённость: 0,85 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 828,8 л/с;	Диаметр: 1200 мм; Протяжённость: 0,85 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 1184 л/с;	80%	0%	2027	2027
2.1.3.8	Реконструкция канализационного коллектора Д=1200 мм на Д=1200 мм по ул. Подъездная, ул. Волоколамская, 1, до КНС "Северная-1" ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1200 мм; Протяжённость: 2,5 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 828,8 л/с;	Диаметр: 1200 мм; Протяжённость: 2,5 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 1184 л/с;	80%	0%	2029	2029
2.1.3.9	Реконструкция канализационного коллектора Д=700 мм на Д=700 мм от ул. Волкова, ул. Борко до КНС "Северная-4" ориентировочной протяженностью 520 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 700 мм; Протяжённость: 0,52 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 214,9 л/с;	Диаметр: 700 мм; Протяжённость: 0,52 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 307 л/с;	80%	0%	2027	2027
2.1.3.10	Реконструкция напорной канализационной линии Д=500 мм на Д=500 мм от ул. Штахановского, 19, по ул. Штахановского, пер. Иртышский, ул. 2-я Киргизская до камеры гашения ориентировочной протяженностью 2400 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 2,4 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 161 л/с;	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 2,4 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 230 л/с;	80%	0%	2028	2028
2.1.3.11	Реконструкция канализационного коллектора Д=800 мм на Д=800 мм от ул. Армянская/ул. Боряна по ул. Боряна, ул. Алагирская, ул. Баграмяна до КНС "Сурб-Хач" ориентировочной протяженностью 850 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 0,85 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 285,5 л/с;	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 0,85 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 407,9 л/с;	80%	0%	2029	2029
2.1.3.12	Реконструкция двух напорных канализационных линии 2Д=600 мм на 2Д=600 мм КНС "Северная-4" ориентировочной протяженностью 50 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 600 мм; Протяжённость: 2x0,05 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 229,6 л/с;	Диаметр: 600 мм; Протяжённость: 2x0,05 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 265 л/с;	80%	0%	2026	2026
2.1.3.13	Реконструкция напорной канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм от КНС "Смены" до камеры гашения по пер. Измайльский ориентировочной протяженностью 700 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,7 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 58,8 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,7 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с;	80%	0%	2028	2028
2.1.3.14	Реконструкция напорной канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм от КНС "Нансена, 435" по ул. Нансена, 435 до камеры гашения по ул. Менжинского ориентировочной протяженностью 260 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,26 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,26 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2027	2027
2.1.3.15	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=700 мм на 2Д=700 мм от КНС "Малиновского" до камеры гашения по ул. Малиновского, 28 А, с заменой запорной арматуры в камерах переключения - 9 шт ориентировочной протяженностью 1700 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 700 мм; Протяжённость: 2x1,7 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 301 л/с;	Диаметр: 700 мм; Протяжённость: 2x1,7 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 345 л/с;	80%	0%	2030	2030
2.1.3.16	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм на 2Д=200 мм от КНС "Ростовская" по пер. Цусимский до камеры гашения по просп. 40-летия Победы ориентировочной протяженностью 390 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,39 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с;	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,39 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	80%	0%	2026	2026
2.1.3.17	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по пр. Ворошиловский от № 89/80 до № 67/123 ориентировочной протяженностью 431 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,431 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,431 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2026	2026
2.1.3.18	Реконструкция канализационной линии Д=1200 мм на Д=1200 мм по пер. Измайльский до ул. Пришкольная, 40 ориентировочной протяженностью 1100 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1200 мм; Протяжённость: 1,1 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 828,8 л/с;	Диаметр: 1200 мм; Протяжённость: 1,1 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 1184 л/с;	80%	0%	2030	2030

2.1.3.19	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Шаумяна от пер. Семашко до пр. Будёновский ориентировочной протяженностью 430 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,43 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,43 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2027	2027
2.1.3.20	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Варфоломеева от пр. Ворошиловский до пер. Семашко ориентировочной протяженностью 410 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,41 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 29,12 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,41 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2028	2028
2.1.3.21	Реконструкция канализационной линии Д=250-300 мм на Д=300 мм по ул. Портовая от ул. Интернациональная до ул. Привокзальная ориентировочной протяженностью 1920 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 1,92 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 1,92 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2026	2026
2.1.3.22	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по бул. Комарова от № 30 до №7/5 ориентировочной протяженностью 872 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,872 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 29,12 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,872 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2029	2029
2.1.3.23	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Текучева от № 112 до пер. Озимый ориентировочной протяженностью 910 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,91 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 29,12 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,91 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2027	2027
2.1.3.24	Реконструкция канализационной линии Д=500 мм на Д=500 мм по ул. Туполева от № 2/1 до № 9 ориентировочной протяженностью 595 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 0,595 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 98,6 л/с;	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 0,595 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 140,9 л/с;	80%	0%	2027	2027
2.1.3.25	Реконструкция канализационного коллектора Д=1000 мм на Д=1000 мм от ул. 339 Стрелковой дивизии до КНС "Малиновского" ориентировочной проитяженностью 380 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,38 км; Материал: ЖБ; Пропускная способность (мощность): 554,5 л/с	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,38 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 792,2 л/с	80%	0%	2029	2029
2.1.3.26	Реконструкция канализационного коллектора Д=1000 мм на Д=1200 мм по ул. Вавилова от пер. Изыскательский до ул. Таганрогская ориентировочной протяженностью 710 п.м.	Мясниковский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,71 км; Материал: ЖБ; Пропускная способность (мощность): 554,5 л/с	Диаметр: 1200 мм; Протяжённость: 0,71 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 1184 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.27	Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм на Д=600 мм по пр. Шолохова ориентировочной протяженностью 2200 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 600 мм; Протяжённость: 2,2 км; Материал: Асб; Пропускная способность (мощность): 160,4 л/с	Диаметр: 600 мм; Протяжённость: 2,2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 229,1 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.28	Реконструкция канализационной линии Д=400 мм на Д=600 мм ориентировочной протяженностью 516 п.м. (бульвар Комарова)	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 0,516 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 51,24 л/с	Диаметр: 600 мм; Протяжённость: 0,516 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 229,1 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.29	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Суворова ориентировочной протяженностью 160 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,16 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 10,2 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,16 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.30	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Шаумяна ориентировочной протяженностью 220 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 10,2 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.31	Реконструкция канализационной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Социалистическая ориентировочной протяженностью 220 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 8,4 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.32	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Темерницкая ориентировочной протяженностью 220 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 10,2 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	80%	0%	2026	2026

2.1.3.33	Реконструкция канализационной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Московская ориентировочной протяженностью 220 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 8,4 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.34	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Станиславского ориентировочной протяженностью 220 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 10,2 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	80%	0%	2029	2029
2.1.3.35	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Обороны ориентировочной протяженностью 220 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 10,2 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.36	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Тургеневская ориентировочной протяженностью 220 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 10,2 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.37	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Баумана ориентировочной протяженностью 220 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 10,2 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.38	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=300 мм по пер. Газетный ориентировочной протяженностью 740 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,74 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 10,2 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,74 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.39	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Обороны от жд № 42 до пер. Островский ориентировочной протяженностью 150 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 0,15 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 8,4 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,15 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.40	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Б. Садовая от пер. Братский до пр. Сиверса ориентировочной протяженностью 300 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,3 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 10,2 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.41	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=300 мм по пер. Соборный от ул. Тургеневская до ул. Береговая ориентировочной протяженностью 290 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,29 км; Материал: кер; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,29 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.42	Реконструкция канализационной линии Д=175 мм на Д=300 мм по пр. Семашко от ул. Тургеневская до ул. Береговая ориентировочной протяженностью 315 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 175 мм; Протяжённость: 0,315 км; Материал: кер; Пропускная способность (мощность): 8,4 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,315 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.43	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм от ул. Чапаева до АЗС по ул. Коммунистическая ориентировочной протяженностью 350 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,3 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,35 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.44	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=1000 мм на Д=1000 мм от КНС 11 по ул. Калинина до ул. Северной по ул. Северной до ГКНС ориентировочной протяженностью 3500 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 3,5 км; Материал: ЖБ; Пропускная способность (мощность): 554,5 л/с	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 3,5 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 792,2 л/с	80%	0%	2030	2030
2.1.3.45	Реконструкция канализационного коллектора Д=300-400 мм на Д=500 мм по ул. Энгельса от ул. Панфилова (колодез гасителя) до КНС-5 ориентировочной протяженностью 2000 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 2 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 2 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 140,9 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.46	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=300-400 мм на Д=500 мм от колодца гасителя по ул. Гастелло до КНС-7, расположенной на ул. Октябрьская ориентировочной протяженностью ориентировочно 1050 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 1,05 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 1,05 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 140,9 л/с	80%	0%	2028	2028

2.1.3.47	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=100 мм на 2Д=200 мм от мкр. "Березовая роща" до ул. Промышленной/пер. Бодрого ориентировочной протяженностью 1800 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ключевой и Восточного шоссе от ул. Коммунальной до Восточного шоссе	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 2х1,8 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 6,58 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х1,85 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2029	2029
2.1.3.48	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Закруткина от жд № 1 до жд № 9 ориентировочной протяженностью 50 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,05 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 10,2 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,05 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.49	Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 25 Д=1000 мм от ул. Железнодорожной до ГКНС ориентировочной протяженностью 1500 п.м. (Мкр. "Солнечный 2")	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1,5 км; Материал: ЖБ; Пропускная способность (мощность): 554,5 л/с	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1,5 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 792,2 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.50	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=500 мм по ул. Штахановского от КНС "Темерник" до пер. Иртышского ориентировочной протяженностью 2600 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 5,2 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 161 л/с	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 5,2 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 230 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.51	Реконструкция канализационного коллектора Д=800 мм от ул. Армянской от ул. Каракумской, далее по ул. Боряна, ул. Алагирской, ул. Баграмяна до КНС "Сурб-Хач" ориентировочной протяженностью 1294 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 1,294 км; Материал: ЖБ; Пропускная способность (мощность): 285,5 л/с	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 1,294 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 407,9 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.52	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=500 мм по ул. Краснокурстанской от ул. Мартовичского до ул. Погодина ориентировочной протяженностью 1600 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 1,6 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 1,6 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 140,9 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.53	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=400 мм по ул. Тибетской от пер. Измаильского до пр-кта Нагибина ориентировочной протяженностью 930 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,93 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 0,93 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 73,2 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.54	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=400 мм по пер. Пржевальского от ул. Заводской до ул. Циолковского ориентировочной протяженностью 500 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,5 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 0,5 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 73,2 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.55	Реконструкция канализационного коллектора Д=500 мм по ул. Нансена от пер. Якутского до пр-кта Нагибина ориентировочной протяженностью 1200 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 1,2 км; Материал: ЖБ; Пропускная способность (мощность): 98,6 л/с	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 1,2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 140,9 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.56	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=400 мм по ул. Малюгиной от пр-кта Кировского до пер. Журавлёва ориентировочной протяженностью 300 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,3 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 0,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 73,2 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.57	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=400 мм по ул. Текучева ориентировочной протяженностью 1300 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 1,3 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 1,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 73,2 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.58	Реконструкция канализационной линии Д=400 мм на Д=500 мм по ул. Алябьева, ул. Шостаковича от ул. Теряева до пер. Хачатуряна ориентировочной протяженностью 1300 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 1,3 км; Материал: ЖБ; Пропускная способность (мощность): 73,2 л/с	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 1,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 140,9 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.59	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=300 мм по ул. 14-я Линия от пр-кта Шолохова до ул. Налбандяна ориентировочной протяженностью 570 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,57 км; Материал: кер; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,57 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.60	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=300 мм с подключением к канализационной линии Д=600 мм по пр-кту 40-летия Победы от жд № 73/15 до жд № 73 ориентировочной протяженностью 500 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,5 км; Материал: кер; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,5 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с	80%	0%	2027	2027

2.1.3.61	Реконструкция канализационного коллектора Д=1000 мм от ул. 339-й Стрелковой Дивизии до КНС "Малиновского" ориентировочной протяженностью 380 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,38 км; Материал: ЖБ; Пропускная способность (мощность): 554,5 л/с	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 0,38 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 792,2 л/с	80%	0%	2029	2029
2.1.3.62	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм по пер. Газетному от пер. Малого до ул. Социалистической ориентировочной протяженностью 360 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,36 км; Материал: Кер; Пропускная способность (мощность): 29,1 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,36 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.63	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=400 мм по пер. Доломановскому от ул. Малюгиной до жд № 55 по пер. Доломановскому ориентировочной протяженностью 250 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,25 км; Материал: кер; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 0,25 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 73,2 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.64	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Краеведческая от пр. 40-летия Победы № 314/3 до КНС "Ростовская" ориентировочной протяженностью 560 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,3 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,36 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2027	2027
2.1.3.65	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Школьная от дома №1 до ул. 40-я Линия № 53 ориентировочной протяженностью 530 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,53 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,53 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2026	2026
2.1.3.66	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. 1-ой Конной Армии № 17 до ул. Сержантова № 10 ориентировочной протяженностью 275 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,275 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,275 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2029	2029
2.1.3.67	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Шаумяна от пер. Семашко до пр. Будёновский ориентировочной протяженностью 420 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,42 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,42 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2026	2026
2.1.3.68	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Добровольского № 11/6 ориентировочной протяженностью 60 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,06 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,06 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2027	2027
2.1.3.69	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по пер. Крепостной от ул. Тельмана до ул. Красноармейской ориентировочной протяженностью 200 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,2 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2027	2027
2.1.3.70	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. 2-я Кольцевая от ул. 3-я Баррикадная до ул. Кулагина ориентировочной протяженностью 210 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,21 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,21 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2026	2026
2.1.3.71	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пр. Шолохова от № 195/3 до № 197 ориентировочной протяженностью 170 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,17 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,17 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.72	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Штахановского от № 1 до № 25 А ориентировочной протяженностью 820 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,82 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 29,12 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,82 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2026	2026
2.1.3.73	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. 16-я Линия от № 44 до ул.1-я Майская ориентировочной протяженностью 480 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,48 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,48 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.74	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Украинская от № 103/18 далее по пер. Днепровский, пер. Сальский до ул. 2-я Киргизская ориентировочной протяженностью 1100 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 1,1 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 1,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2026	2026

2.1.3.159	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Портвая от ул. Интернациональной до ул. Привокзальной ориентировочной протяженностью 2800 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2,8 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 2,8 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.160	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Балакирева от № 10 до ул. Профсоюзная ориентировочной протяженностью 400 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,4 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,4 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.161	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пер. Жлобинский № 25 ориентировочной протяженностью 170 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,17 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,17 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2029	2029
2.1.3.162	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пер. Перовский от ул. Профсоюзная (через парк Собино) до ул. Гусева ориентировочной протяженностью 220 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.163	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Ясная от ул. Степана Разина до ул. 2-я Кольцевая ориентировочной протяженностью 130 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,13 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,13 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.164	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. 2-я Кольцевая от ул. Ясная до ул. Мадояна ориентировочной протяженностью 240 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,24 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,24 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.165	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. 2-я Кольцевая от ул. 3-я Баррикадная до ул. Мадояна ориентировочной протяженностью 420 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,42 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,42 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2029	2029
2.1.3.166	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм на 2Д=250 мм по ул. 3. Космодемьянской от КНС до пр. Шолохова № 296 ориентировочной протяженностью 575 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х0,575 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 26,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 2х0,575 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	80%	0%	2029	2029
2.1.3.167	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм по ул. Кадровая от КНС до ул. Горсоветская ориентировочной протяженностью 560 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 2х0,56 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х0,56 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.168	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм по ул. Листопадова от КНС до ул. 1-я Пролетарская ориентировочной протяженностью 305 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 2х0,305 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х0,305 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.169	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=300 мм на 2Д=300 мм от КНС "Орбитальная" ул. Каменобродская № 83 до ул. Каракумская № 68 ориентировочной протяженностью 340 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,68 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 29,12 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,68 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2029	2029
2.1.3.170	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм от КНС "Северная-5" ул. 2-ой Пятилетки № 9/2 до ул. 2-ой Пятилетки № 11 ориентировочной протяженностью 150 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 2х0,15 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х0,15 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.171	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пер. Крыловской от № 42 до № 32 ориентировочной протяженностью 120 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Кировский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,12 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,12 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2026	2026

2.1.3.186	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Филимоновская от пер. Островского до пер. Халтуринский ориентировочной протяженностью 190 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,19 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,19 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.187	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Обороны от пр. Буденновский до пер. Братский ориентировочной протяженностью 600 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,6 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,6 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.188	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пр. Сельмаш № 7а до пр. Сельмаш № 90а ориентировочной протяженностью 260 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,26 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,26 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2030	2030
2.1.3.189	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Ильича № 40/26 до ул. Воровского ориентировочной протяженностью 220 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,22 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.190	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Украинская от пер. Днепровский до пер. Сальский ориентировочной протяженностью 370 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 0,37 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 14,6 л/с;	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 0,37 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 22,2 л/с	80%	0%	2028	2028
2.1.3.191	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм по ул. Труда от КНС "Труда" до пр. Ленина ориентировочной протяженностью 250 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 2х0,25 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х0,25 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.192	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм по ул. Вавилова № 1 А от КНС "Северная 6" до ул. Дачная № 4/1 ориентировочной протяженностью 250 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 2х0,25 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х0,25 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.193	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм по ул. Стадионная от КНС "Шеболдаева" до пр. Ленина ориентировочной протяженностью 260 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 2х0,26 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х0,26 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.194	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм по ул. Циолковского от КНС "РОМЗ" до пер. Судостроительный № 24 ориентировочной протяженностью 400 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 2х0,4 км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х0,4 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2026	2026
2.1.3.195	Реконструкция напорной канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Смены от КНС "Северная 3" до пер. Измайльский ориентировочной протяженностью 670 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,67 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 29,12 л/с;	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 0,67 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 41,6 л/с;	80%	0%	2026	2026
2.1.3.196	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм от КНС "ТПШ-61" ул. Таганрогская № 124/2 до ул. Таганрогская № 126 ориентировочной протяженностью 395 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 2х0,395км; Материал: сталь/чугун; Пропускная способность (мощность): 14,7 л/с	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х0,395 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	80%	0%	2027	2027
2.1.3.197	Реконструкция канализационной линии Д=400 мм (коллектор Ростовской таможни) на Д=800 мм ориентировочной протяженностью 1800 п.м.	Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 1,8 км; Материал: чугун; Пропускная способность (мощность): 51 л/с;	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 1,8 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 408 л/с;	80%	0%	2027	2027
2.1.3.198	Реконструкция канализационной линии Д=600 мм на Д=1000 мм по ул. Шолохова ориентировочной протяженностью 1900 п.м.	Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 600 мм; Протяжённость: 1,9 км; Материал: чугун; Пропускная способность (мощность): 160 л/с;	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 1,9 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 792 л/с;	80%	0%	2028	2028

2.1.3.199	Реконструкция самотечной канализационной линии Д=400 мм (коллектор Ростовской таможни) на Д=800 мм (ПНД), ориентировочной протяженностью 1800 п.м.	г. Аксай, Аксайский район Ростовской области	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 1,8 км; Материал: керамика; Пропускная способность (мощность): 73,2 л/с;	Диаметр: 800 мм; Протяжённость: 1,8 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 407,9 л/с;	80%	0%	2026	2026
2.1.3.200	Реконструкция канализационной линии Д=600 мм на Д=1000 мм (ПНД) от ул. Зои Космодемьянской по пр. Шолохова, ориентировочной протяженностью 1900 п. м., переключение в самотечном режиме ЖК «Манхеттен», ориентировочной протяженностью 230 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Подключение объектов капитального строительства абонентов	Диаметр: 600 мм; Протяжённость: 1,9 км; Материал: ж/б; Пропускная способность (мощность): 229,1 л/с;	Диаметр: 1000 мм; Протяжённость: 2,13 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 792,2 л/с;	80%	0%	2026	2026
2.1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения до и после проведения мероприятий								
	в том числе:								
2.1.4.1	Реконструкция КНС "Темерник"	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 480 м3/ч (11520 м3/сут.)	Производительность: 530 м3/ч (12720 м3/сут.)	80%	0%	2028	2028
2.1.4.2	Реконструкция КНС "БСМП"	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 220 м3/ч (5280 м3/сут.)	Производительность: 240 м3/ч (5760 м3/сут.)	80%	0%	2027	2027
2.1.4.3	Реконструкция КНС "Орбитальная"	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 200 м3/ч (4800 м3/сут.)	Производительность: 220 м3/ч (5280 м3/сут.)	80%	0%	2030	2030
2.1.4.4	Реконструкция КНС "Северная-3"	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 230 м3/ч (2510 м3/сут.)	Производительность: 240 м3/ч (3270 м3/сут.)	80%	0%	2029	2029
2.1.4.5	Реконструкция КНС "АРЗ"	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 400 м3/ч (9600 м3/сут.)	Производительность: 440 м3/ч (10560 м3/сут.)	80%	0%	2027	2027
2.1.4.6	Реконструкция КНС "Аэропорт"	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 500 м3/ч (12000 м3/сут.)	Производительность: 550 м3/ч (13200 м3/сут.)	80%	0%	2030	2030
2.1.4.7	Реконструкция КНС "Амбулаторная"	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 110 м3/ч (2190 м3/сут.)	Производительность: 122 м3/ч (2850 м3/сут.)	80%	0%	2030	2030
2.1.4.8	Реконструкция КНС "Вертолетное поле"	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 210 м3/ч (5040 м3/сут.)	Производительность: 230 м3/ч (5520 м3/сут.)	80%	0%	2030	2030
2.1.4.9	Реконструкция КНС "СУ-5" (пр. 40-летия Победы, 97)	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 22 м3/ч (180 м3/сут.)	Производительность: 25 м3/ч (240 м3/сут.)	80%	0%	2029	2029
2.1.4.10	Реконструкция ГКНС (ул. Огородная, 74а, г. Батайск)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 900 м3/ч (22000 м3/сут.)	Производительность: 1000 м3/ч (24000 м3/сут.)	80%	0%	2028	2028
2.1.4.11	Реконструкция КНС-11 (ул. Ушинского, 14А, г. Батайск)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 125 м3/ч (1200 м3/сут.)	Производительность: 165 м3/ч (1560 м3/сут.)	80%	0%	2030	2030
2.1.4.12	Реконструкция КНС-13 (ул. Заводская, 260А, г. Батайск)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 125 м3/ч (1200 м3/сут.)	Производительность: 165 м3/ч (1560 м3/сут.)	80%	0%	2030	2030
2.1.4.13	Реконструкция КНС-14 (ул. Авиагородок, 41А, г. Батайск)	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 45 м3/ч (816 м3/сут.)	Производительность: 50 м3/ч (1061 м3/сут.)	80%	0%	2030	2030
2.1.4.14	Реконструкция КНС-15 (ул. Авиагородок, 16А, г. Батайск)	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 13 м3/ч (260 м3/сут.)	Производительность: 38 м3/ч (300 м3/сут.)	80%	0%	2028	2028

2.1.4.15	Реконструкция КНС-9 (ул. Панфилова, 21Б, г. Батайск)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 50 м3/ч (1000 м3/сут.)	Производительность: 55 м3/ч (1250 м3/сут.)	80%	0%	2030	2030
2.1.4.16	Реконструкция КНС-5 (пер. Стадионный, 27А, г. Батайск)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 90 м3/ч (2000 м3/сут.)	Производительность: 110 м3/ч (2600 м3/сут.)	80%	0%	2029	2029
2.1.4.17	Реконструкция КНС-1 (ул. Урицкого, 1/1, г. Батайск)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 150 м3/ч (3000 м3/сут.)	Производительность: 170 м3/ч (3900 м3/сут.)	80%	0%	2029	2029
2.1.4.18	Реконструкция КНС-23 (ул. Авиагородок, 35А, г. Батайск)	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 150 м3/ч (3000 м3/сут.)	Производительность: 170 м3/ч (3900 м3/сут.)	80%	0%	2029	2029
2.1.4.19	Реконструкция КНС-3 (ул. Тургенева, 1/1, г. Батайск)	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 80 м3/ч (1700 м3/сут.)	Производительность: 90 м3/ч (2100 м3/сут.)	80%	0%	2028	2028
2.1.4.20	Реконструкция КНС-4 (ул. Подтопты, 59, г. Батайск)	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 80 м3/ч (1700 м3/сут.)	Производительность: 90 м3/ч (2100 м3/сут.)	80%	0%	2028	2028
2.1.4.21	Реконструкция КНС "Декоративные культуры"	г. Ростов-на-Дону, Первомайский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 360 м3/ч (8800 м3/ч)	Производительность: 400 м3/сут (9600 м3/сут)	80%	0%	2029	2029
2.1.4.22	Реконструкция КНС "АТХ-1500"	г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 430 м3/ч (9100 м3/ч)	Производительность: 500 м3/сут (10000 м3/сут)	80%	0%	2030	2030
2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов									
	в том числе:								
2.2.1.	Строительство новых сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности								
	в том числе:								
2.2.1.1	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм от КНС микрорайона "Солнечная долина" до КНС-11, расположенной на ул. Ушинского, ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 2х2,5 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с	-	0%	2027	2027
2.2.1.2	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=250 мм от районной КНС до микрорайона "Прибрежный" ориентировочной протяженностью 2700 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 2х2,7 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2027	2027
2.2.1.3	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=250 мм от районной КНС до микрорайона "Солнечная долина" ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 250 мм; Протяжённость: 2х1,5 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 53 л/с	-	0%	2027	2027
2.2.1.4	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=100 мм от КНС по ул. Грузинская, М. Горького, Цимлянская, ориентировочной протяженностью 700 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 100 мм; Протяжённость: 2х0,7 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 8,1 л/с	-	0%	2026	2026
2.2.1.5	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=300 мм от районных КНС м/р "Брязань", "Город озер" и "Солнечный-2" до канализационного коллектора № 25, пролегающего по ул. Железнодорожной ориентировочной протяженностью 3000 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 2х3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	-	0%	2029	2029
2.2.1.6	Строительство двух напорных канализационных линий Д=200 мм, от КНС до ул. Гастелло/ул. Добролюбова с устройством колодца гасителя, ориентировочно ориентировочной протяженностью 3300 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х3,3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с	-	0%	2028	2028

2.2.1.7	Строительство двух ниток напорного канализационного коллектора Д=500 мм от районной КНС до ГКНС г. Батайск ориентировочной протяженностью 4500 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 2х4,5 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 230 л/с	-	0%	2029	2029
2.2.1.8	Строительство двух ниток напорного канализационного коллектора Д=300 мм от районной КНС до существующего канализационного коллектора по ул. Калинина ориентировочной протяженностью 550 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 300 мм; Протяжённость: 2х0,55 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 67 л/с	-	0%	2026	2026
2.2.1.9	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм от КНС объекта (г. Батайск туп. Ольгинский, 35) до самотечной канализационной линии Д=500 мм, пролегающей по пер. 1-й Локомотивный ориентировочной протяженностью 4200 п.м.	г. Батайск, Территория «ЮПЗ» и ст «Весна»	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х4,2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	-	0%	2028	2028
2.2.1.10	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм от КНС объекта (г. Батайск ул. Залесье, 17 Б) до приемного колодца КНС ЮПЗ ориентировочной протяженностью 1250 п.м.	г. Батайск, Территория «ЮПЗ» и ст «Весна»	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х1,25 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	-	0%	2026	2026
2.2.1.11	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм от КНС объекта (ул. Медиаторов) до самотечной канализационной линии Д=1000 мм, пролегающей по ул. Калинина, ориентировочной протяженностью 2100 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Ейской и ул. Полтавской от ул. Крымской до ул. Севастопольской	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х2,1 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	-	0%	2028	2028
2.2.1.12	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм от КНС объекта (г. Батайск шоссе Западное, 10 б (61:46:0010602:114) до ГКНС (ул. Огородная, 64 А) ориентировочной протяженностью 1600 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х1,6 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	-	0%	2027	2027
2.2.1.13	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм от КНС объекта (г. Батайск ул. Лосевского, 13, ул. Лосевского, 15, ул. Лосевского, 3, ул. Лосевского, 5, ул. М.Горького, 285 в) до самотечной канализационной линии Д=1000 мм, пролегающей по ул. Калинина ориентировочной протяженностью 1250 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Полтавской и ул. Железнодорожной от Западного шоссе до ул. Совхозной	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 200 мм; Протяжённость: 2х1,25 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 34 л/с;	-	0%	2026	2026
2.2.1.14	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=400 мм ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	Аксайский район Ростовской области	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 1,5 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 108 л/с;	-	0%	2026	2026
2.2.1.15	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=400 мм ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	Аксайский район Ростовской области	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 400 мм; Протяжённость: 2,5 км; Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 146 л/с;	-	0%	2028	2028
2.2.1.16	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм от КНС объекта до канализационной сети Д=300 мм (возле отеля Mercure) ориентировочной протяжённостью 200 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 150 мм; Протяжённость: 2х0,2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 17,5 л/с;	-	0%	2026	2026
2.2.1.17	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=500 мм от объекта с подключением к Д=1700 мм (коллектор № 53) по ул. Пескова ориентировочной протяженностью 1500 п.м., в том числе с устройством дюкерного перехода через р. Мертвый Донец, ориентировочной протяженностью 120 п.м.	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 500 мм; Протяжённость: 3 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 230 л/с;	-	0%	2028	2028
2.2.1.18	Строительство напорного канализационного коллектора Д=500 мм по ул. Киевской от КНС-3 по адресу ул. Тургенева, 1/1 до ул. Некрасова и от ул. Некрасова до ул. Седова, ул. Железнодорожная, 1 ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	г. Батайск, Территория в границах ул. Железнодорожной до Восточного шоссе от ул. Можайской до ул. Коммунальной	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 500 мм Протяжённость: 1,5 км Материал: ВЧШГ; Пропускная способность (мощность): 230 л/с	-	0%	2027	2027
2.2.1.19	Строительство 2-х напорных канализационных линий Д=400 мм (ПНД), ориентировочной протяжённость 2х2200 п.м., с устройством колодца гасителя из ж/б блоков 3000х3000 мм.	г. Аксай, Аксайский район Ростовской области	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 2х400 мм; Протяжённость: 2х2,2 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 5 000 м3/сут;	-	0%	2026	2026

2.2.1.20	Строительство 2-х напорных канализационных линий 2хД=400 мм (ПНД) от границы земельного участка до самотечной канализационной линии Д=800 мм, предложенной к строительству по пр. Аксайскому, с устройством канализационной камеры, ориентировочной протяженностью 2х2500 п.м., при пересечении автомобильной дороги федерального назначения предусмотреть футляр Д=700 мм в две нитки по 1000 п.м. каждая	г. Аксай, Аксайский район Ростовской области	Транспортировка сточных вод от КНС	-	Диаметр: 2х400 мм; Протяжённость: 2х2,5 км; Материал: ПНД; Пропускная способность (мощность): 3 225,31 м3/сут.;	-	0%	2026	2026
2.2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием их технических характеристик								
	—								
2.3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов									
	в том числе:								
2.3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий								
—			—		—		—	—	
2.3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий								
—			—		—		—	—	
2.4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий									
	в том числе:								
2.4.1	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления технологическими процессами. Система дистанционного контроля и зональный учет: КНС "Малиновского"	г. Ростов-на-Дону, Советский район	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 900 м³/ч (21000 м3/сут)	Производительность: 1000 м³/ч (24000 м3/сут)	80%	0%	2027	2027
2.4.2	Реконструкция вторичных отстойников I и II очереди ПП "РСА" (№6, №7, №8)	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Повышение экологической эффективности объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 317 000 м3/сут	Производительность: 317 000 м3/сут	80%	0%	2026-2027	2027
2.4.3	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (разработка проектной и рабочей документации)	г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район	Повышение экологической эффективности объектов централизованных систем водоотведения	Производительность: 313 000 м3/сут	Производительность: 337 000 м3/сут	80%	0%	2026	2026
2.5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения									
	в том числе:								
2.5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик								
—			—		—		—	—	
2.5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик								
—			—		—		—	—	
2.6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыеми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения									
—	—		—		—		—	—	
—	—		—		—		—	—	

4. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы*

4.1. Система водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источники финансирования	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:																
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год				
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов																									
1.1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик																								
	в том числе:																								
1.1.1.1	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения для подключения объектов нового строительства	км	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	412 635,87	76 031,68	7 603,17	68 428,51	79 148,95	7 914,90	71 234,05	82 394,08	8 239,41	74 154,67	85 772,27	8 577,23	77 195,04	89 288,89	8 928,89	80 360,00	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.1	Строительство водопроводной линии Д=25 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	529,39	97,55	9,76	87,79	101,54	10,15	91,39	105,71	10,57	95,14	110,04	11,00	99,04	114,55	11,46	103,09	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.2	Строительство водопроводной линии Д=32 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	537,64	99,06	9,91	89,15	103,13	10,31	92,82	107,35	10,74	96,61	111,76	11,18	100,58	116,34	11,63	104,71	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.3	Строительство водопроводной линии Д=40 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	547,09	100,81	10,08	90,73	104,94	10,49	94,45	109,24	10,92	98,32	113,72	11,37	102,35	118,38	11,84	106,54	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.4	Строительство водопроводной линии Д=50 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	558,82	102,97	10,30	92,67	107,19	10,72	96,47	111,58	11,16	100,42	116,16	11,62	104,54	120,92	12,09	108,83	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.5	Строительство водопроводной линии Д=63 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	574,17	105,80	10,58	95,22	110,13	11,01	99,12	114,65	11,47	103,18	119,35	11,94	107,41	124,24	12,42	111,82	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.6	Строительство водопроводной линии Д=110 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	629,60	116,01	11,60	104,41	120,76	12,08	108,68	125,72	12,57	113,15	130,87	13,09	117,78	136,24	13,62	122,62	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.7	Строительство водопроводной линии Д=160 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	706,26	130,13	13,01	117,12	135,47	13,55	121,92	141,02	14,10	126,92	146,81	14,68	132,13	152,83	15,28	137,55	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.8	Строительство водопроводной линии Д=225 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	792,43	146,01	14,60	131,41	152,00	15,20	136,80	158,23	15,82	142,41	164,72	16,47	148,25	171,47	17,15	154,32	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.9	Строительство водопроводной линии Д=250 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	891,94	164,35	16,44	147,91	171,09	17,11	153,98	178,10	17,81	160,29	185,40	18,54	166,86	193,00	19,30	173,70	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.10	Строительство водопроводной линии Д=25 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 126,18	207,51	20,75	186,76	216,02	21,60	194,42	224,87	22,49	202,38	234,09	23,41	210,68	243,69	24,37	219,32	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.11	Строительство водопроводной линии Д=32 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 134,43	209,03	20,90	188,13	217,60	21,76	195,84	226,52	22,65	203,87	235,81	23,58	212,23	245,47	24,55	220,92	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.12	Строительство водопроводной линии Д=40 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 143,82	210,76	21,08	189,68	219,40	21,94	197,46	228,39	22,84	205,55	237,76	23,78	213,98	247,51	24,75	222,76	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.13	Строительство водопроводной линии Д=50 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 155,61	212,93	21,29	191,64	221,66	22,17	199,49	230,75	23,08	207,67	240,21	24,02	216,19	250,06	25,01	225,05	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.14	Строительство водопроводной линии Д=63 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 170,84	215,74	21,57	194,17	224,58	22,46	202,12	233,79	23,38	210,41	243,38	24,34	219,04	253,35	25,34	228,01	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.15	Строительство водопроводной линии Д=110 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 226,09	225,92	22,59	203,33	235,18	23,52	211,66	244,82	24,48	220,34	254,86	25,49	229,37	265,31	26,53	238,78	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.16	Строительство водопроводной линии Д=160 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 303,91	240,26	24,03	216,23	250,11	25,01	225,10	260,36	26,04	234,32	271,03	27,10	243,93	282,15	28,22	253,93	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
1.1.1.1.17	Строительство водопроводной линии Д=225 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина заделки 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 375,70	253,48	25,35	228,13	263,88	26,39	237,49	274,70	27,47	247,23	285,96	28,60	257,36	297,68	29,77	267,91	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования	
									в том числе по годам:																
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	26
1.1.1.1.18	Строительство водопроводной линии D=250 мм без футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 472,41		271,30	27,13	244,17	282,43	28,24	254,19	294,01	29,40	264,61	306,06	30,61	275,43	318,61	31,86	286,75	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.19	Строительство водопроводной линии D=25 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 068,18		196,82	19,68	177,14	204,89	20,49	184,40	213,29	21,33	191,96	222,04	22,20	199,84	231,14	23,11	208,03	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.20	Строительство водопроводной линии D=32 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 112,95		205,07	20,51	184,56	213,48	21,35	192,13	222,23	22,22	200,01	231,34	23,13	208,21	240,83	24,08	216,75	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.21	Строительство водопроводной линии D=40 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 163,97		214,47	21,45	193,02	223,26	22,33	200,93	232,42	23,24	209,18	241,95	24,20	217,75	251,87	25,19	226,68	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.22	Строительство водопроводной линии D=50 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 227,86		226,24	22,62	203,62	235,52	23,55	211,97	245,18	24,52	220,66	255,23	25,52	229,71	265,69	26,57	239,12	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.23	Строительство водопроводной линии D=63 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 310,76		241,52	24,15	217,37	251,42	25,14	226,28	261,73	26,17	235,56	272,46	27,25	245,21	283,63	28,36	255,27	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.24	Строительство водопроводной линии D=110 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 557,26		286,94	28,69	258,25	298,70	29,87	268,83	310,95	31,10	279,85	323,70	32,37	291,33	336,97	33,70	303,27	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.25	Строительство водопроводной линии D=160 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 836,00		338,30	33,83	304,47	352,17	35,22	316,95	366,61	36,66	329,95	381,64	38,16	343,48	397,28	39,73	357,55	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.26	Строительство водопроводной линии D=225 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 500,85		460,80	46,08	414,72	479,70	47,97	431,73	499,36	49,94	449,42	519,84	51,98	467,86	541,15	54,12	487,03	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.27	Строительство водопроводной линии D=250 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 542,01		468,39	46,84	421,55	487,59	48,76	438,83	507,58	50,76	456,82	528,39	52,84	475,55	550,06	55,01	495,05	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.28	Строительство водопроводной линии D=25 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 272,64		234,49	23,45	211,04	244,11	24,41	219,70	254,12	25,41	228,71	264,54	26,45	238,09	275,38	27,54	247,84	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.29	Строительство водопроводной линии D=32 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 319,59		243,15	24,32	218,83	253,11	25,31	227,80	263,49	26,35	237,14	274,30	27,43	246,87	285,54	28,55	256,99	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.30	Строительство водопроводной линии D=40 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 373,18		253,02	25,30	227,72	263,39	26,34	237,05	274,19	27,42	246,77	285,44	28,54	256,90	297,14	29,71	267,43	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.31	Строительство водопроводной линии D=50 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 440,29		265,39	26,54	238,85	276,27	27,63	248,64	287,59	28,76	258,83	299,38	29,94	269,44	311,66	31,17	280,49	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.32	Строительство водопроводной линии D=63 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 527,37		281,43	28,14	253,29	292,97	29,30	263,67	304,98	30,50	274,48	317,49	31,75	285,74	330,50	33,05	297,45	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.33	Строительство водопроводной линии D=110 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 785,77		329,04	32,90	296,14	342,53	34,25	308,28	356,58	35,66	320,92	371,20	37,12	334,08	386,42	38,64	347,78	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.34	Строительство водопроводной линии D=160 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 073,84		382,12	38,21	343,91	397,79	39,78	358,01	414,10	41,41	372,69	431,08	43,11	387,97	448,75	44,88	403,87	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.35	Строительство водопроводной линии D=225 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 825,55		520,63	52,06	468,57	541,98	54,20	487,78	564,20	56,42	507,78	587,33	58,73	528,60	611,41	61,14	530,27	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.36	Строительство водопроводной линии D=250 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 858,26		526,66	52,67	473,99	548,25	54,83	493,42	570,73	57,07	513,66	594,13	59,41	534,72	618,49	61,85	556,64	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.37	Строительство водопроводной линии D=25 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 224,78		225,68	22,57	203,11	234,93	23,49	211,44	244,56	24,46	220,10	254,59	25,46	229,13	265,02	26,50	238,52	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.38	Строительство водопроводной линии D=32 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 233,07		227,20	22,72	204,48	236,52	23,65	212,87	246,22	24,62	221,60	256,31	25,63	230,68	266,82	26,68	240,14	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.39	Строительство водопроводной линии D=40 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 242,46		228,94	22,89	206,05	238,32	23,83	214,49	248,09	24,81	223,28	258,26	25,83	232,43	268,85	26,89	241,96	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.40	Строительство водопроводной линии D=50 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 254,27		231,11	23,11	208,00	240,58	24,06	216,52	250,45	25,05	225,40	260,72	26,07	234,65	271,41	27,14	244,27	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.41	Строительство водопроводной линии D=63 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 269,62		233,94	23,39	210,55	243,53	24,35	219,18	253,51	25,35	228,16	263,91	26,39	237,52	274,73	27,47	247,26	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
									в том числе по годам:															
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.1.1.42	Строительство водопроводной линии D=110 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 556,80	286,83	28,69	258,16	298,62	29,86	268,76	310,86	31,09	279,77	323,60	32,36	291,24	336,87	33,69	303,18	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.43	Строительство водопроводной линии D=160 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 633,47	300,98	30,10	270,88	313,32	31,33	281,99	326,17	32,62	293,55	339,54	33,95	305,59	353,46	35,35	318,11	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.44	Строительство водопроводной линии D=225 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 719,64	316,86	31,69	285,17	329,85	32,99	296,86	343,37	34,34	309,03	357,45	35,75	321,70	372,11	37,21	334,90	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.45	Строительство водопроводной линии D=250 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 819,15	335,19	33,52	301,67	348,94	34,89	314,05	363,24	36,32	326,92	378,14	37,81	340,33	393,64	39,36	354,28	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.46	Строительство водопроводной линии D=25 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 821,62	335,65	33,57	302,08	349,41	34,94	314,47	363,74	36,37	327,37	378,65	37,87	340,78	394,17	39,42	354,75	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.47	Строительство водопроводной линии D=32 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 829,86	337,17	33,72	303,45	350,99	35,10	315,89	365,38	36,54	328,84	380,36	38,04	342,32	395,96	39,60	356,36	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.48	Строительство водопроводной линии D=40 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 839,25	338,90	33,89	305,01	352,79	35,28	317,51	367,26	36,73	330,53	382,31	38,23	344,08	397,99	39,80	358,19	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.49	Строительство водопроводной линии D=50 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 850,98	341,06	34,11	306,95	355,04	35,50	319,54	369,60	36,96	332,64	384,75	38,48	346,27	400,53	40,05	360,48	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.50	Строительство водопроводной линии D=63 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 866,28	343,88	34,39	309,49	357,98	35,80	322,18	372,65	37,27	335,38	387,93	38,79	349,14	403,84	40,38	363,46	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.51	Строительство водопроводной линии D=110 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 153,30	396,76	39,68	357,08	413,03	41,30	371,73	429,97	43,00	386,97	447,59	44,76	402,83	465,95	46,60	419,35	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.52	Строительство водопроводной линии D=160 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 231,11	411,10	41,11	369,99	427,96	42,80	385,16	445,50	44,55	400,95	463,77	46,38	417,39	482,78	48,28	434,50	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.53	Строительство водопроводной линии D=225 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 302,91	424,33	42,43	381,90	441,73	44,17	397,56	459,84	45,98	413,86	478,69	47,87	430,82	498,32	49,83	448,49	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.54	Строительство водопроводной линии D=250 мм без футляра и с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 399,63	442,15	44,22	397,93	460,28	46,03	414,25	479,15	47,92	431,23	498,80	49,88	448,92	519,25	51,93	467,32	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.55	Строительство водопроводной линии D=25 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 763,55	324,95	32,50	292,45	338,27	33,83	304,44	352,14	35,21	316,93	366,58	36,66	329,92	381,61	38,16	343,45	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.56	Строительство водопроводной линии D=32 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 808,33	333,20	33,32	299,88	346,86	34,69	312,17	361,08	36,11	324,97	375,89	37,59	338,30	391,30	39,13	352,17	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.57	Строительство водопроводной линии D=40 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 859,40	342,61	34,26	308,35	356,66	35,67	320,99	371,28	37,13	334,15	386,50	38,65	347,85	402,35	40,24	362,11	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.58	Строительство водопроводной линии D=50 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 923,23	354,37	35,44	318,93	368,90	36,89	332,01	384,03	38,40	345,63	399,77	39,98	359,79	416,16	41,62	374,54	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.59	Строительство водопроводной линии D=63 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 006,22	369,66	36,97	332,69	384,82	38,48	346,34	400,60	40,06	360,54	417,02	41,70	375,32	434,12	43,41	390,71	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.60	Строительство водопроводной линии D=110 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 484,47	457,79	45,78	412,01	476,55	47,66	428,89	496,09	49,61	446,48	516,43	51,64	464,79	537,61	53,76	483,85	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.61	Строительство водопроводной линии D=160 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 763,20	509,14	50,91	458,23	530,02	53,00	477,02	551,75	55,18	496,57	574,37	57,44	516,93	597,92	59,79	538,13	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.62	Строительство водопроводной линии D=225 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 428,07	631,65	63,17	568,48	657,55	65,76	591,79	684,51	68,45	616,06	712,57	71,26	641,31	741,79	74,18	667,61	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.63	Строительство водопроводной линии D=250 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 469,23	639,24	63,92	575,32	665,44	66,54	598,90	692,73	69,27	623,46	721,13	72,11	649,02	750,69	75,07	675,62	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.64	Строительство водопроводной линии D=25 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 968,01	362,62	36,26	326,36	377,49	37,75	339,74	392,97	39,30	353,67	409,08	40,91	368,17	425,85	42,59	383,26	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.65	Строительство водопроводной линии D=32 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 015,04	371,29	37,13	334,16	386,51	38,65	347,86	402,36	40,24	362,12	418,85	41,89	376,96	436,03	43,60	392,43	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
									в том числе по годам:															
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.1.1.66	Строительство водопроводной линии D=40 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 068,57	381,15	38,12	343,03	396,78	39,68	357,10	413,05	41,31	371,74	429,98	43,00	386,98	447,61	44,76	402,85	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.67	Строительство водопроводной линии D=50 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 135,73	393,53	39,35	354,18	409,66	40,97	368,69	426,46	42,65	383,81	443,94	44,39	399,55	462,14	46,21	415,93	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.68	Строительство водопроводной линии D=63 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 222,81	409,57	40,96	368,61	426,36	42,64	383,72	443,85	44,39	399,46	462,04	46,20	415,84	480,99	48,19	432,89	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.69	Строительство водопроводной линии D=110 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 712,98	499,89	49,99	449,90	520,39	52,04	468,35	541,72	54,17	487,55	563,93	56,39	507,54	587,05	58,71	528,34	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.70	Строительство водопроводной линии D=160 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 001,05	552,97	55,30	497,67	575,64	57,56	518,08	599,24	59,92	539,32	623,81	62,38	561,43	649,39	64,94	584,45	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.71	Строительство водопроводной линии D=225 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 752,77	691,48	69,15	622,33	719,83	71,98	647,85	749,34	74,93	674,41	780,07	78,01	702,06	812,05	81,21	730,84	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.72	Строительство водопроводной линии D=250 мм с футляром с восстановлением асфальтобетонного покрытия открытым способом длиной 15 п.м. глубина залегания 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 785,45	697,50	69,75	627,75	726,10	72,61	653,49	755,87	75,59	680,28	786,86	78,69	708,17	819,12	81,91	737,21	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.73	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=25 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 400,71	442,35	44,24	398,11	460,49	46,05	414,44	479,37	47,94	431,43	499,02	49,90	449,12	519,48	51,95	467,53	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.74	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=32 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 428,26	447,43	44,74	402,69	465,77	46,58	419,19	484,87	48,49	436,38	504,75	50,48	454,27	525,44	52,54	472,90	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.75	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=40 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 459,63	453,21	45,32	407,89	471,79	47,18	424,61	491,13	49,11	442,02	511,27	51,13	460,14	532,23	53,22	479,01	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.76	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=50 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 498,89	460,44	46,04	414,40	479,32	47,93	431,39	498,97	49,90	449,07	519,43	51,94	467,49	540,73	54,07	486,66	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.77	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=63 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 549,97	469,85	46,99	422,86	489,12	48,91	440,21	509,17	50,92	458,25	530,05	53,01	477,04	551,78	55,18	496,60	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.78	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=110 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 695,30	496,63	49,66	446,97	516,99	51,70	465,29	538,19	53,82	484,37	560,26	56,03	504,23	583,23	58,32	524,91	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.79	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=160 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 022,64	556,95	55,70	501,25	579,78	57,98	521,80	603,55	60,36	543,19	628,30	62,83	565,47	654,06	65,41	588,65	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.80	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=225 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 159,99	582,25	58,23	524,02	606,13	60,61	545,52	630,98	63,10	567,88	656,85	65,69	591,16	683,78	68,38	615,40	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.81	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=250 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 586,55	660,85	66,09	594,76	687,95	68,80	619,15	716,15	71,62	644,53	745,52	74,55	670,97	776,08	77,61	698,47	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.82	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=25 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 251,30	2 257,40	225,74	2 031,66	2 349,96	235,00	2 114,96	2 446,31	244,63	2 201,68	2 546,61	254,66	2 291,95	2 631,02	263,10	2 385,92	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.83	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=32 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 279,46	2 262,60	226,26	2 036,34	2 355,36	235,54	2 119,82	2 451,93	245,19	2 206,74	2 552,46	255,25	2 297,21	2 637,11	263,71	2 391,40	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.84	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=40 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 311,63	2 268,52	226,85	2 041,67	2 361,53	236,15	2 125,38	2 458,36	245,84	2 212,52	2 559,15	255,92	2 303,23	2 664,07	266,41	2 397,66	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.85	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=50 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 351,96	2 275,95	227,60	2 048,35	2 369,27	236,93	2 132,34	2 466,41	246,64	2 219,77	2 567,53	256,75	2 310,78	2 672,80	267,28	2 405,52	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.86	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=63 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 404,28	2 285,59	228,56	2 057,03	2 379,30	237,93	2 141,37	2 476,86	247,69	2 229,17	2 578,41	257,84	2 320,57	2 684,12	268,41	2 415,71	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.87	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=110 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 553,20	2 313,03	231,30	2 081,73	2 407,87	240,79	2 167,08	2 506,59	250,66	2 255,93	2 609,36	260,94	2 348,42	2 716,35	271,64	2 444,71	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.88	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=160 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 888,61	2 374,84	237,48	2 137,36	2 472,20	247,22	2 224,98	2 573,57	257,36	2 316,21	2 679,08	267,91	2 411,17	2 788,92	278,89	2 510,03	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.89	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=225 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина залегания 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	13 035,98	2 401,99	240,20	2 161,79	2 500,47	250,05	2 250,42	2 602,99	260,30	2 342,69	2 709,72	270,97	2 438,75	2 820,81	282,08	2 538,73	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.1.1.90	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=250 мм без футляра без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	13 474,80	2 482,85	248,29	2 234,56	2 584,64	238,46	2 326,18	2 690,61	269,06	2 421,55	2 800,93	280,09	2 520,84	2 915,77	291,58	2 624,19	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.91	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=25 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 596,93	478,51	47,85	430,66	498,12	49,81	448,31	518,55	51,86	466,69	539,81	53,98	485,83	561,94	56,19	505,75	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.92	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=32 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 655,15	489,24	48,92	440,32	509,29	50,93	458,36	530,17	53,02	477,15	551,91	55,19	496,72	574,54	57,45	517,09	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.93	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=40 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 721,93	501,54	50,15	451,39	522,10	52,21	469,89	543,51	54,35	489,16	565,79	56,58	509,21	588,99	58,90	530,09	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.94	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=50 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 818,80	519,39	51,94	467,45	540,68	54,07	486,61	562,85	56,29	506,56	585,93	58,59	527,34	609,95	61,00	548,95	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.95	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=63 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 831,96	521,81	52,18	469,63	543,21	54,32	488,89	565,48	56,55	508,93	588,66	58,87	529,79	612,80	61,28	551,52	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.96	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=110 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 344,58	616,27	61,63	554,64	641,53	64,15	577,38	667,84	66,78	601,06	695,22	69,52	625,70	723,72	72,37	651,35	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.97	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=160 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	4 010,18	738,91	73,89	665,02	769,21	76,92	692,29	800,74	80,07	720,67	833,57	83,36	750,21	867,75	86,78	780,97	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.98	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=225 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	4 817,86	887,73	88,77	798,96	924,13	92,41	831,72	962,02	96,20	865,82	1 001,46	100,15	901,31	1 042,52	104,25	938,27	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.99	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=250 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	4 894,86	901,92	90,19	811,73	938,90	93,89	845,01	977,39	97,74	879,65	1 017,47	101,75	915,72	1 059,18	105,92	953,26	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.100	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=25 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 449,97	2 294,01	229,40	2 064,61	2 388,07	238,81	2 149,26	2 485,98	248,60	2 237,38	2 587,90	258,79	2 329,11	2 694,01	269,40	2 424,61	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.101	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=32 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 509,46	2 304,97	230,50	2 074,47	2 399,48	239,95	2 159,53	2 497,86	249,79	2 248,07	2 600,27	260,03	2 340,24	2 706,88	270,69	2 436,19	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.102	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=40 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 585,95	2 319,07	231,91	2 087,16	2 414,15	241,42	2 172,73	2 513,13	251,31	2 261,82	2 616,17	261,62	2 354,55	2 723,43	272,34	2 451,09	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.103	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=50 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 676,65	2 335,78	233,58	2 102,20	2 431,55	243,16	2 188,39	2 531,24	253,12	2 278,12	2 635,02	263,50	2 371,52	2 743,06	274,31	2 468,75	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.104	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=63 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 689,87	2 338,22	233,82	2 104,40	2 434,08	243,41	2 190,67	2 533,88	253,39	2 280,49	2 637,77	263,78	2 373,99	2 745,92	274,59	2 471,33	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.105	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=110 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	13 220,59	2 436,01	243,60	2 192,41	2 535,88	253,59	2 282,29	2 639,85	263,99	2 375,86	2 748,09	274,81	2 473,28	2 860,76	286,08	2 574,68	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.106	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=160 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	13 870,50	2 555,76	255,58	2 300,18	2 660,54	266,05	2 394,49	2 769,63	276,96	2 492,67	2 883,18	288,32	2 594,86	3 001,39	300,14	2 701,25	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.107	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=225 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	14 710,74	2 710,58	271,06	2 439,52	2 821,71	282,17	2 539,54	2 937,40	293,74	2 643,66	3 057,84	305,78	2 752,06	3 183,21	318,32	2 864,89	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.1.108	Строительство водопроводной линии закрытым способом D=250 мм с футляром без восстановления асфальтобетонного покрытия длиной 15 п.м. глубина заделки 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	14 787,76	2 724,77	272,48	2 452,29	2 836,49	283,65	2 552,84	2 952,78	295,28	2 657,50	3 073,85	307,39	2 766,46	3 199,87	319,99	2 879,88	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.2	Строительство водопроводной линии D=400 мм от КВС-1 до микрорайона Койсуг ориентировочной протяженностью 6200 п.м.	км		6,200				395 758,84				395 758,84	39 575,88	356 182,96										Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.3	Строительство водопроводной линии D=400 мм от ул. Железнодорожной по ул. Рабочей - ул. Энгельса - ул. Урицкого до ул. Ленина (перемычка) ориентировочной протяженностью 1450 п.м.	км			1,450			97 418,10							97 418,10	9 741,81	87 676,29							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.4	Строительство водопроводной линии D=250 мм от ул. Энгельса по ул. Совхозной - ул. К. Цеткин- до ул. Панфилова и по ул. Панфилова до ул. Ленина (перемычка) ориентировочной протяженностью 935 п.м.	км	0,935					32 825,91	32 825,91	3 282,59	29 543,32													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.5	Строительство кольцевой водопроводной линии D=300 мм по периметру СНТ "Донская чаща" с подключением к водопроводной линии D=300 мм в районе КВС-2 ориентировочной протяженностью 6400 п.м.	км		6,400				174 336,74				174 336,74	17 433,67	156 903,07										Плата за подключение (индивидуальная плата)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования		
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего	2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год				
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД		СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.1.6	Строительство водопроводной линии (перемычка) Д=1000 мм между "Центральным" и "Пулковским" водоводами ориентировочной протяженностью 50 п.м.	км	0,050						11 007,73	11 007,73	1 100,77	9 906,96													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.7	Строительство водопроводной линии Д=600 мм, от водовода Д=1200 мм по ул. Днепропетровская/ул. Донская, через водохранилище "Ростовское", далее по ул. Саловодтеская до ул. Мусоргского/ул. Кабалевского ориентировочной протяженностью 1470 п.м.	км				1,470			158 349,34										158 349,34	15 834,93	142 514,41				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.8	Строительство водопроводной линии Д=200 мм ориентировочной протяженностью 200 п.м. (Микрорайон "Западный-1")	км			0,200				6 892,82							6 892,82	689,28	6 203,54							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.9	Строительство водопроводной линии Д=150 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м. (Стадион на 5000 мест)	км			0,100				3 331,77							3 331,77	333,18	2 998,59							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.10	Строительство водопроводной линии Д=100 мм в микрорайоне "Солнечная долина" (многолетние сады) по ул. Цимлянская ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300						8 940,77	8 940,77	894,08	8 046,69													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.11	Строительство водопроводной линии Д=100 мм по ул. М. Горького до ул. Саратовской ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300						8 940,77	8 940,77	894,08	8 046,69													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.12	Строительство водопроводной линии Д=300 мм от водопроводной линии Д=500 мм до микрорайонов "Брянск", "Город озер" и "Солнечный-2" ориентировочной протяженностью 1000 п.м.	км	1,000						30 566,64	30 566,64	3 056,66	27 509,98													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.13	Строительство водопроводной линии Д=100 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м. (Микрорайон "Город Озер")	км	0,100						2 980,26	2 980,26	298,03	2 682,23													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.14	Строительство водопроводной линии Д=100 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м. (Микрорайон "Брянск")	км	0,100						2 980,26	2 980,26	298,03	2 682,23													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.15	Строительство водопроводной линии Д=100 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м. (Микрорайон "Солнечный-2")	км	0,100						2 980,26	2 980,26	298,03	2 682,23													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.16	Строительство водопроводной линии Д=100 мм по ул. Шмидта (в районе ул. 40 лет Октября и ул. Таалайкина) ориентировочной протяженностью 100 п.м.	км	0,100						2 980,26	2 980,26	298,03	2 682,23													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.17	Строительство водопроводной линии Д=100 мм в районе ул. Олимпийское только ориентировочной протяженностью 100 п.м.	км			0,100				3 229,65							3 229,65	322,97	2 906,68							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.18	Строительство водопроводной линии Д=100 мм в районе ул. Авиационная ориентировочной протяженностью 100 п.м.	км			0,100				3 229,65							3 229,65	322,97	2 906,68							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.19	Строительство водопроводной линии Д=100 мм в центральной части г. Батайска ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км			0,200				3 601,08							3 601,08	360,11	3 240,97							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.20	Строительство водопроводной линии Д=100 мм в районе ул. Октябрьская ориентировочной протяженностью 300 п.м. (Микрорайон "Зеленый луг" (многолетние сады))	км		0,300					9 307,34				9 307,34	930,73	8 376,61										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.21	Строительство водопроводной линии Д=200 мм ориентировочной протяженностью 400 п.м. (Микрорайон "Березовая роща" ПЧЛД)	км				0,400			14 350,84										14 350,84	1 435,08	12 915,76				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.22	Строительство водопроводной линии Д=150 мм ориентировочной протяженностью 200 п.м. (Ростовводпром)	км					0,200		7 221,15													7 221,15	722,12	6 499,03	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.23	Строительство водопроводной линии Д=100 мм в районе застройки по ул. Нефтегорская ориентировочной протяженностью 700 п.м.	км		0,700					21 717,13				21 717,13	2 171,71	19 545,42										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.24	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от м-к "Березовая роща" ориентировочной протяженностью 1000 п.м.	км		1,000					33 106,71				33 106,71	3 310,67	29 796,04										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.25	Строительство водопроводной линии Д=200 мм (заколыцовка) от ул. Промышленная до объекта ориентировочной протяженностью 1000 п.м.	км			1,000				34 464,09							34 464,09	3 446,41	31 017,68							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.26	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от ЮПЗ до ДНТ ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	км				1,500			50 430,94										50 430,94	5 043,09	45 387,85				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.27	Строительство водопроводной линии Д=100 мм ориентировочной протяженностью 600 п.м. (Мкр. "Северо-Восточный 1-6")	км			0,600				19 377,88							19 377,88	1 937,79	17 440,09							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.28	Строительство водопроводной линии Д=100 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м. (Мкр. "Казачий")	км					0,100		3 499,91												3 499,91	349,99	3 149,92		Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.29	Строительство водопроводной линии Д=150 мм от мкр. "Березовая роща" ориентировочной протяженностью 400 п.м.	км				0,400			13 873,48										13 873,48	1 387,35	12 486,13				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.30	Строительство водопроводной линии Д=150 мм от ул. Совхозной (заколыцовка) ориентировочной протяженностью 270 п.м.	км	0,270						8 301,13	8 301,13	830,11	7 471,02													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.1.31	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=150 мм от ул. Орской по ул. А. Русова до пер. Монетного далее по пер. Монетному до ул. Агазовой далее по ул. Агазовой до ул. Орской ориентировочной протяженностью 951 п.м.	км	0,951					29 238,43	29 238,43	2 923,84	26 314,59													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.32	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=150 мм от ул. Рыльского до пер. Поворотного ориентировочной протяженностью 315 п.м.	км		0,315				10 081,72				10 081,72	1 008,17	9 073,55										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.33	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=150 мм от пр-кта Шолохова до ул. Вяземцева до пер. Кривошляповскому ориентировочной протяженностью 367 п.м.	км	0,367					11 283,38	11 283,38	1 128,34	10 155,04													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.34	Строительство водопроводной линии Д=150 мм в районе пересечения ул. Ягларной и пер. Абрисовского ориентировочной протяженностью 80 п.м.	км			0,080			2 665,42							2 665,42	266,54	2 398,88							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.35	Строительство водопроводной линии Д=200 мм по ул. Евдокимова от № 37Е до № 102 Б/2 ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км				0,240		8 610,51										8 610,51	861,05	7 749,46				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.36	Строительство водопроводной линии Д=200 мм по ул. Нансена от № 435 до ул. Водников ориентировочной протяженностью 285 п.м.	км	0,285					9 063,80	9 063,80	906,38	8 157,42													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.37	Строительство водопроводной линии Д=200 мм по пр-тку Королева от ул. Неклиновской до № 31а по ул. Неклиновской ориентировочной протяженностью 372 п.м.	км	0,372					11 830,64	11 830,64	1 183,06	10 647,58													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.38	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от № 1а по ул. Вавилова до ул. Дачной ориентировочной протяженностью 316 п.м.	км				0,316		11 337,17										11 337,17	1 133,72	10 203,45				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.39	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от пер. Техзащитного до № 50а по ул. Тракторной ориентировочной протяженностью 700 п.м.	км	0,700					22 261,96	22 261,96	2 226,20	20 035,76													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.40	Строительство водопроводной линии Д=200 мм по ул. Калитвинской от ул. Подъездной до ул. Немировича-Данченко ориентировочной протяженностью 301 п.м.	км		0,301				9 965,12				9 965,12	996,51	8 968,61										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.41	Строительство водопроводной линии Д=200 мм по ул. Немировича-Данченко от ул. Калитвинской до Площади 2-й Пятилетки ориентировочной протяженностью 206 п.м.	км		0,206				6 819,99				6 819,99	682,00	6 137,99										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.42	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от детского сада по ул. 2-й Пятилетки, 3/4 до жд по ул. 2-й Пятилетки, 6/4 ориентировочной протяженностью 395 п.м.	км		0,395				13 077,15				13 077,15	1 307,72	11 769,43										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.43	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=100 мм от объекта к водопроводной линии Д=200 мм, протекающей по ул. Мусоргского ориентировочной протяженностью 350 п.м.	км					0,350	12 249,68													12 249,68	1 224,97	11 024,71	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.44	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от объекта к водопроводной линии Д=300 мм ПНД (продолжение ул. Кабалевского), протекающей по ул. Мусоргского ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км					0,300	10 499,72													10 499,72	1 049,97	9 449,75	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.45	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от пер. Дастровского до ул. Ректорской ориентировочной протяженностью 305 п.м.	км				0,305		10 942,53										10 942,53	1 094,25	9 848,28				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.46	Строительство водопроводной линии Д=200 мм по ул. Загребасева от ул. Киргизской до ул. Белорусской ориентировочной протяженностью 358 п.м.	км		0,358				11 852,20				11 852,20	1 185,22	10 666,98										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.47	Строительство водопроводной линии Д=200 мм вдоль Александровской рощи ориентировочной протяженностью 1065 п.м.	км		1,065				15 386,23				15 386,23	1 538,62	13 847,61										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.48	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от водовода Д=800 мм в районе КВС-1 г. Батайска ориентировочной протяженностью 11960 п.м.	км				11,960		349 820,28							349 820,28	34 982,03	314 838,25							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.49	Строительство водовода Д=700 мм от границ г. Батайска до КВС-1 ориентировочной протяженностью 1000 п.м.	км		1,000				102 474,47	102 474,47	10 247,45	92 227,02													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.50	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=250 мм по ул. Евдокимова-Мартовичского-Нариманова ориентировочной протяженностью 2000 п.м.	км				2,000		56 092,72										56 092,72	5 609,27	50 483,45				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.51	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=250 мм от пер. Бугского до ул. Пришкольной ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км		0,600				17 228,13				17 228,13	1 722,81	15 505,32										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.52	Строительство водопроводной линии Д=300 мм по ул. Матросова от ул. Гайдара до ул. Гастелло ориентировочной протяженностью 210 п.м.	км		0,210				6 429,72				6 429,72	642,97	5 786,75										Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.53	Строительство водопроводной линии Д=250 мм в районе жд № 24/2 по пр-тку Королева ориентировочной протяженностью 65 п.м.	км			0,065			1 968,77							1 968,77	196,88	1 771,89							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.54	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. Волкова от жд № 25 до жд № 17 ориентировочной протяженностью 235 п.м.	км	0,235					6 638,45	6 638,45	663,85	5 974,60													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
			Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.1.55	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. Погодина от пер. Бориславского до ул. Днепровской ориентировочной протяженностью 170 п.м.	км			0,170			4 567,28							4 567,28	456,73	4 110,55							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.56	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от жд № 30/2 по ул. Новаторов до жд № 4 по ул. Врубозой ориентировочной протяженностью 160 п.м.	км			0,160			4 546,60							4 546,60	454,66	4 091,94							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.57	Строительство водопроводной линии от жд № 34/2 по ул. Пешкова до жд № 435 по ул. Нансена ориентировочной протяженностью 1035 п.м.	км		1,035				29 140,18				29 140,18	2 914,02	26 226,16										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.58	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от № 12/3 по пр-кту Нагибина до ул. Турмалиновской ориентировочной протяженностью 135 п.м.	км	0,135					4 094,06	4 094,06	409,41	3 684,65													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.59	Строительство кольцевой водопроводной линии Д=300 мм от ул. Таганрогской, 181/2 в сторону ГСК "Форсаж" до ул. Дебальцевской, от ГСК "Форсаж" до пр-кта Горшкова, по ул. Тимошенко от ул. Дебальцевской до ул. Оганова, от ул. Оганова в районе ГК "Победа" до жд по ул. Тимошенко, 9а/2 ориентировочной протяженностью 4800 п.м.	км			4,800			151 530,99							151 530,99	15 153,10	136 377,89							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.60	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от пер. Днепровского до ул. Штахановского вдоль Лешоженковского лесопарка ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	км					1,500	20 595,88													20 595,88	2 059,59	18 536,29	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.61	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от пер. Днепровского по ул. 2-я Дополнительная до пер. Морозного ориентировочной протяженностью 1210 п.м.	км					1,210	40 536,70													40 536,70	4 053,67	36 483,03	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.62	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по пер. Морозному от ул. Вятской до ул. 2-я Дополнительная ориентировочной протяженностью 188 п.м.	км			0,188			5 548,70							5 548,70	554,87	4 993,83							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.63	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от ул. Днепротрестовской по ул. Тушова до жд № 11 ориентировочной протяженностью 160 п.м.	км	0,160					5 284,05	5 284,05	528,41	4 755,64													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.64	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от жд № 108 по ул. Вятской до жд № 110 по ул. Вятской ориентировочной протяженностью 308 п.м.	км					0,308	11 945,41													11 945,41	1 194,54	10 750,87	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.65	Строительство водопроводной линии Д=250 мм от жд № 114 по ул. Вятской, 114 ориентировочной протяженностью 210 п.м.	км	0,210					6 935,33	6 935,33	693,53	6 241,80													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.66	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. Славянской от пер. Мезенского до пер. Кривянского ориентировочной протяженностью 400 п.м.	км			0,400			14 315,58							14 315,58	1 431,56	12 884,02							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.67	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. Казахской от жд № 17 по ул. Казахской до пер. Обского ориентировочной протяженностью 356 п.м.	км					0,356	13 807,03													13 807,03	1 380,70	12 426,33	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.68	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. 2-й Грамши от пр-кта 20 лет Октября до ул. 26-го Июня ориентировочной протяженностью 497 п.м.	км			0,497			17 787,10							17 787,10	1 778,71	16 008,39							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.69	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. 2-й Грамши от ул. Лесозащитной до ул. 3. Космодемьянской ориентировочной протяженностью 317 п.м.	км		0,317				10 898,27		1 089,83	9 808,44													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.70	Строительство водопроводной линии Д=250 мм по ул. Веры Пановой от ул. 1-й Конной Армии до пр-кта Сельмаш ориентировочной протяженностью 232 п.м.	км				0,232		8 643,46										8 643,46	864,35	7 779,11				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.71	Строительство водопроводной линии Д=300 мм от ВНС "Родионово-Несветайская" вдоль трассы 60к-90 далее по пр. Торговому до ул. Сосновой ориентировочной протяженностью 4600 п.м.	км		4,600				130 960,88		13 096,09	117 864,79													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.72	Строительство водопроводной линии Д=300 мм от ВНС "Родионово-Несветайская" по ул. Особенная до ул. Вавилова/пр. Королева ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	км		2,500				91 151,68		9 115,17	82 036,51													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.73	Строительство водопроводной линии Д=300 мм от Д=800 мм водовода "Батайский" по ул. Левобережная далее по ул. Чемордачка до СНТ ориентировочной протяженностью 3300 п.м.	км					3,300	135 734,67													135 734,67	13 573,47	122 161,20	Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.74	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от ВНС до л. Водопадный ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км		0,300				9 932,01		993,20	8 938,81													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.75	Строительство водопроводной линии Д=400 мм по ул. Орская от Д=400 мм по ул. Орская в районе № 31Е далее по ул. Алябьева до ул. Гераневых ориентировочной протяженностью 3000 п.м.	км				3,000		222 467,70										222 467,70	22 246,77	200 220,93				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.76	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от ул. Смородиновой по ул. Мадояна далее по ул. Еременко до ул. Мизуринской ориентировочной протяженностью 500 п.м.	км	0,500					15 901,39	15 901,39	1 590,14	14 311,25													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.77	Строительство водопроводной линии Д=300 мм от водопроводной линии Д=300 мм по ул. Пескова до ул. Куманевская ориентировочной протяженностью 6000 п.м.	км		6,000				172 816,27		17 281,63	155 534,64													Плата за подключение (индивидуальная плата)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего	в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
			Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.1.78	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от ВНС "Ростертоп" по ул. Восточное шоссе ориентировочной протяженностью 480 п.м.	км	0,480					15 265,34	15 265,34	1 526,53	13 738,81													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.79	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от "КВС-2" по ул. Авиагородок ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	км			1,500			51 696,12							51 696,12	5 169,61	46 526,51							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.80	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от "КВС-2" по ул. Авиагородок далее по ул. Талазихина ориентировочной протяженностью 1300 п.м.	км				1,300		46 640,25										46 640,25	4 664,03	41 976,22				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.81	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от объекта (г. Батайск туп. Ольгинский, 35) до водопроводной линии Д=300 мм, пролегающей по ул. Промышленной ориентировочной протяженностью 3500 п.м.	км					3,500	130 718,25													130 718,25	13 071,83	117 646,42	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.82	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от водопроводной линии Д=200 мм, предложенной к строительству, до объекта (г. Батайск туп. Ольгинский, 35) ориентировочной протяженностью 10 п.м.	км					0,010	349,99													349,99	35,00	314,99	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.83	Строительство водопроводной линии Д=200 мм от объекта (жилая застройка г. Батайск ул. Залесье, 17 Б) до водопроводной линии Д=300 мм на территории ВНС ЮПЗ ориентировочной протяженностью 1250 п.м.	км	1,250					17 684,44	17 684,44	1 768,44	15 916,00													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.84	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от водопроводной линии Д=200 мм, предложенной к строительству, до объекта (г. Батайск ул. Залесье, 17 Б) ориентировочной протяженностью 10 п.м.	км					0,010	349,99													349,99	35,00	314,99	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.85	Строительство водопроводной линии Д=400 мм от водопроводной линии Д=400 мм, пролегающей в районе дома по ул. СЖМ, 9 до водопроводной линии Д=400 мм, пролегающей с северной стороны участка по шоссе Западное, 10 ориентировочной протяженностью 650 п.м.	км	0,650					36 156,89	36 156,89	3 615,69	32 541,20													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.86	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от объекта (ул. Западное шоссе - ул. Огородная - восточная сторона строения №10 по Западному шоссе) до водопроводной линии Д=400 мм, пролегающей с северной-западной стороны объекта по шоссе Западное, 10 ориентировочной протяженностью 10 п.м.	км					0,010	349,99													349,99	35,00	314,99	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.87	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от объекта (г. Батайск шоссе Западное, 10 6 (61:46:0010602:114) до водопроводной линии Д=400 мм, пролегающей по территории ЖК "Прибрежный" (после её выноса), ориентировочной протяженностью 10 п.м.	км					0,010	349,99													349,99	35,00	314,99	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.88	Строительство водопроводной линии Д=100 мм от объекта (г. Батайск ул. Лосевского, 13, ул. Лосевского, 15, ул. Лосевского, 3, ул. Лосевского, 5, ул. М.Горького, 285 в) до водопроводной линии Д=300 мм, пролегающей по ул. М. Горького, ориентировочной протяженностью 30 п.м.	км					0,030	1 049,98													1 049,98	105,00	944,98	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
1.1.1.89	Строительство водопроводной линии Д=400 мм от водопроводной линии Д=1200 мм ориентировочной протяженностью 1800 п.м.	км			1,800			45 072,86							45 072,86	4 507,29	40 565,57							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.90	Строительство водопроводной линии Д=400 мм от водопроводной линии Д=500 мм по ул. Ткачаева до водопроводной линии Д=300 мм по ул. Елена ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	км			1,500			90 421,21							90 421,21	9 042,12	81 379,09							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.91	Строительство водопроводной линии Д=600 мм от водопроводной линии Д=1000 мм (водопровод "Северный") в районе ТЭЦ-2 ориентировочной протяженностью 2000 п.м., в том числе с устройством докерного перехода через р. Мертвый Донец ориентировочной протяженностью 120 п.м.	км		2,000				178 038,52				178 038,52	17 803,85	160 234,67										Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.92	Строительство водопроводной линии Д=600 мм от водопроводной линии Д=1000 мм (от ОСВ "Дугино") по ул. Доватора ориентировочной протяженностью 3800 п.м., в том числе с устройством докерного перехода через р. Мертвый Донец, ориентировочной протяженностью 120 п.м.	км		3,800				322 442,97				322 442,97	32 244,30	290 198,67										Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.93	Строительство двух водопроводных линий 2Д=300 мм от водопроводной линии Д=300 мм по ул. Курская до объекта ориентировочной протяженностью 170 п.м.	км	0,340					7 804,26	7 804,26	780,43	7 023,83													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.94	Строительство двух водопроводных линий 2Д=400 мм от ВНС АО "Ахсайское" поле №18 ориентировочной протяженностью 1800 п.м.	км	3,600					122 175,06	122 175,06	12 217,51	109 957,55													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.1.95	Строительство водопроводной линии Д=500 мм (ВЧШГ), от водопроводной линии Д=1200 мм, проложенной по ул. Янтарная в Ахсайском районе Ростовской области, ориентировочной протяженностью 2200 п. м., для перехода через водные преграды предусмотреть строительство докерного перехода Д=1000 мм в 2 нитки по 100 п.м. каждая	км	2,200					146 089,60	146 089,60	14 608,96	131 480,64													Плата за подключение (индивидуальная плата)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего	в том числе по годам:					2028 год			2029 год			2030 год				
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД		СМР
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.1.96	Строительство водопроводной линии 2хД=500 мм (ВЧШГ) от предложенной к строительству ВНС "Заявителя № 2", ориентировочной протяженностью 2х1600 п.м., при пересечении автомобильной дороги федерального назначения предусмотреть футляр Д=1000 мм для трубопровода Д=500 мм в две нитки по 100 п.м. каждая	км	3,200					221 352,38	221 352,38	22 135,24	199 217,14													Плата за подключение (индивидуальная плата)
Итого			20,510	41,222	28,490	12,783	12,814	4889604,820	877595,130	87759,540	789835,590	1852071,220	185207,120	1666864,100	993880,030	99388,030	894492,000	687511,210	68751,120	618760,090	478547,230	47854,740	430692,490	
1.1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик																							
	в том числе:																							
1.1.2.1	Строительство ВНС 8600 м3/сут (750 м3/час) для мкрорайона Койсуг	м3/сут				8 600		56 042,09										56 042,09	5 604,21	50 437,88				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.2.2	Строительство ВНС "Брызаны"	м3/сут			3 125			48 215,91							48 215,91	4 821,59	43 394,32							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.2.3	Строительство ВНС "Города озер"	м3/сут		3 125				46 316,92				46 316,92	4 631,69	41 685,23										Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.2.4	Строительство ВНС "Солнечный-2"	м3/сут		3 125				46 316,92				46 316,92	4 631,69	41 685,23										Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.2.5	Строительство ВНС 2000 куб. м/сут	м3/сут	2 000					33 245,23	33 245,23	3 324,52	29 920,71													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.2.6	Строительство ВНС в районе мкр. "Декоративные культуры"	м3/сут			3 912			54 485,19							54 485,19	5 448,52	49 036,67							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.2.7	Строительство ВНС 1000 куб.м/сут. Подключение объекта от Дачного водовода Д=1200 мм	м3/сут	1 000					21 997,76	21 997,76	2 199,78	19 797,98													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.2.8	Строительство ВНС производительностью Qсут=3000 м3/сут (Qчас=300 м3/ч) в районе ул. Сосновой	м3/сут		3 000				46 316,92				46 316,92	4 631,69	41 685,23										Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.2.9	Строительство ВНС производительностью Qсут=10520 м3/сут (1300 м3/ч) с двумя резервуарами чистой воды 2х8000 м3	м3/сут					10 520	393 349,09													393 349,09	39 334,91	354 014,18	Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.2.10	Строительство водопроводной насосной станции (Q=9 020,53 м3/сут., 1222,552 м3/час)	м3/сут	9 020,53					305 766,63	305 766,63	30 576,66	275 189,97													Плата за подключение (индивидуальная плата)
Итого			12020,53	9250,00	7037,00	8600,00	10520,00	1052052,66	361009,62	36100,96	324908,66	138950,76	13895,07	125055,69	102701,10	10270,11	92430,99	56042,09	5604,21	50437,88	393349,09	39334,91	354014,18	
1.1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий																							
	в том числе:																							
1.1.3.1	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Весенний от ул. Портовой до пер. Маратовского ориентировочной протяженностью 235 п.м.	км		0,235				7 521,29				7 521,29	752,13	6 769,16										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.2	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Котубек от ул. Интернациональной до ул. Кулашпа с закомпоновкой на ул. Портовая Д=400мм ориентировочной протяженностью 590 п.м.	км			0,590			19 657,43							19 657,43	1 965,74	17 691,69							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.3	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Кузнецкой от пер. 1-й Поселковый до ул. 1-й Круговой ориентировочной протяженностью 520 п.м.	км		0,520				16 642,85				16 642,85	1 664,29	14 978,56										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.4	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Кузнецкой от пер. 1-й Поселковый до пер. 2-й Поселковый ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км		0,240				7 681,32				7 681,32	768,13	6 913,19										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.5	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Кузнецкой от пер. 2-й Поселковый до пер. 3-й Поселковый ориентировочной протяженностью 340 п.м.	км		0,340				10 881,86				10 881,86	1 088,19	9 793,67										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.6	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Рыбный от ул. Республикаская до ул. Минераловская, по ул. Минераловская до ул. Депутатская ориентировочной протяженностью 424 п.м.	км	0,424					13 035,84	13 035,84	1 303,58	11 732,26													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.7	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пер. Олимпийский от ул. Профсоюзной до ул. Дальневосточной ориентировочной протяженностью 210 п.м.	км				0,210		7 534,19									7 534,19	753,42	6 780,77					Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.8	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Рельефной от ул. Портовая до проезда Верхний Железнодорожный ориентировочной протяженностью 565 п.м.	км				0,565		19 596,30									19 596,30	1 959,63	17 636,67					Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.9	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Самошкина от ул. Перекопской до ул. Амбулаторной ориентировочной протяженностью 389 п.м.	км				0,389		13 491,97									13 491,97	1 349,20	12 142,77					Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.10	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Сормовская от ул. Еременко до ул. Калининградской ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км			0,300			9 995,30							9 995,30	999,53	8 995,77							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.11	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Отрядный от № 1 А до ул. 1-я Кольцевая № 26 ориентировочной протяженностью 197 п.м.	км				0,197		6 832,70									6 832,70	683,27	6 149,43					Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.12	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. 1-й Кольцевая от № 26 до пер. Перовский ориентировочной протяженностью 153 п.м.	км				0,153		5 489,20									5 489,20	548,92	4 940,28					Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.13	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. 2-й Поселковый от ул. Портовой до проезда Верхний Железнодорожный ориентировочной протяженностью 436 п.м.	км			0,436			14 526,51							14 526,51	1 452,65	13 073,86							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:																
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год				
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.1.3.14	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. 2-я Колыцевая от ул. Маловая до ул. 3-я Баррикадная ориентировочной протяженностью 295 п.м.	км			0,295			9 828,72								9 828,72	982,87	8 845,85							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.15	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. 3-я Колыцевая от ул. Маловая до ул. Скачкова ориентировочной протяженностью 356 п.м.	км			0,356			9 209,66								9 209,66	920,97	8 288,69							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.16	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. 6-я Колыцевая от ул. Маловая до ул. Калинин ориентировочной протяженностью 675 п.м.	км				0,675		23 411,50											23 411,50	2 341,15	21 070,35				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.17	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Кузнецкая от пер. 3-й Поселковый до пер. Жлобинский ориентировочной протяженностью 1060 п.м.	км				1,060		36 764,74											36 764,74	3 676,47	33 088,27				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.18	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Кузнецкая от пер. 3-й Поселковый до пер. Жлобинский ориентировочной протяженностью 290 п.м.	км			0,290			9 994,58								9 994,58	999,46	8 995,12							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.19	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Молокова от ул. Коллективная до ул. Кировградская ориентировочной протяженностью 420 п.м.	км			0,420			14 474,92								14 474,92	1 447,49	13 027,43							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.20	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по пер. Сальский от ул. Вятская до ул. Казахская ориентировочной протяженностью 1250 п.м.	км				1,250		32 993,05											32 993,05	3 299,31	29 693,74				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.21	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Курчатова от пр. 20-летия Октября до ул. Российская ориентировочной протяженностью 920 п.м.	км	0,920					21 676,40	21 676,40	2 167,64	19 508,76														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.22	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по пер. Казыминский от ул. Вятская до ул. Чистопольская, 8 ориентировочной протяженностью 1200 п.м.	км				1,200		43 052,53											43 052,53	4 305,25	38 747,28				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.23	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Кировградская от ул. Урожайная до ул. Зеленодольская ориентировочной протяженностью 620 п.м.	км		0,620				20 526,16				20 526,16	2 052,62	18 473,54											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.24	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. 2-я Гамилы от ул. 26 июня до ул. Арамакская ориентировочной протяженностью 900 п.м.	км		0,900				29 796,04	29 796,04	2 979,60	26 816,44														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.25	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Украинская от пер. Мезенский до пер. Иртышский ориентировочной протяженностью 960 п.м.	км		0,960				31 782,45				31 782,45	3 178,25	28 604,20											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.26	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Украинская от пер. Беломорский до пер. Сальский ориентировочной протяженностью 500 п.м.	км				0,500		17 938,55											17 938,55	1 793,86	16 144,69				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.27	Реконструкция водопроводной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Просвещения от пр. Шолохова до ул. Металлургическая ориентировочной протяженностью 520 п.м.	км	0,520					18 212,82	18 212,82	1 821,28	16 391,54														Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.28	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. 26 июня от ул. Щербакова до ул. Днепротретьовская ориентировочной протяженностью 780 п.м.	км				0,780		20 701,65											20 701,65	2 070,17	18 631,48				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.29	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Белорусская от пер. Мезенский до пер. Иртышский ориентировочной протяженностью 950 п.м.	км				0,950		25 074,73											25 074,73	2 507,47	22 567,26				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.30	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Мясникова от ул. Нижнепольная до ул. 13-я Линия ориентировочной протяженностью 560 п.м.	км				0,560		15 115,11											15 115,11	1 511,51	13 603,60				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.31	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Кавия от ул. Ченцова до ул. Цеховая ориентировочной протяженностью 270 п.м.	км	0,270					8 586,75	8 586,75	858,68	7 728,07														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.32	Реконструкция водопроводной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Казахская от пер. Обский до ул. Раздорская ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300					8 295,49	8 295,49	829,55	7 465,94														Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.33	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Зеленодольская от ул. В. Пановой до ул. Русаевки ориентировочной протяженностью 650 п.м.	км	0,650					15 208,06	15 208,06	1 520,81	13 687,25														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.34	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пер. Ухтомский от ул. Белорусская до ул. Вятская ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км				0,600		21 526,27											21 526,27	2 152,63	19 373,64				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.35	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пер. Тверской от ул. Белорусская до ул. 1-я Киргизская ориентировочной протяженностью 330 п.м.	км		0,330				10 925,21				10 925,21	1 092,52	9 832,69											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.36	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пер. Уральский от ул. Белорусская до ул. 1-я Киргизская ориентировочной протяженностью 320 п.м.	км		0,320				10 594,15				10 594,15	1 059,42	9 534,73											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.37	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по пер. Мезенский от ул. Георгиевская до ул. Славянская ориентировочной протяженностью 1110 п.м.	км				1,110		39 823,59											39 823,59	3 982,36	35 841,23				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.38	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. 18-я Линия от ул. Майская до ул. Советская ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км	0,200					6 360,56	6 360,56	636,06	5 724,50														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:																
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год				
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.1.3.39	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. 1-й Конной Армии от ВНС Селиванова, 68 до ул. В. Пановой ориентировочной протяженностью 660 п.м.	км		0,660				16 153,83				16 153,83	1 615,38	14 538,45											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.40	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Солидарности от ул. Равенства до пер. Боровский ориентировочной протяженностью 2090 п.м.	км		2,000				48 712,57				48 712,57	4 871,26	43 841,31											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.41	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Украинская до пер. Иргышский до пер. Сальский ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км		0,600				19 864,03				19 864,03	1 986,40	17 877,63											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.42	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. 25-я Линия от ул. Комсомольская до ул. Подвойского и по ул. Подвойского до ул. 29-я Линия ориентировочной протяженностью 920 п.м.	км		0,920				30 458,17				30 458,17	3 045,82	27 412,35											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.43	Реконструкция водопроводной линии Д=800 мм на Д=800 мм по пр. 40-летия Победы от дома № 95/7 до № 95/6 ориентировочной протяженностью 320 п.м.	км			0,320			33 548,50								33 548,50	3 354,85	30 193,65							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.44	Реконструкция водопроводной линии Д=500 мм на Д=500 мм по пер. Иргышский от ул. Украинская до ул. Казахская, 76/3 ориентировочной протяженностью 820 п.м.	км	0,820					54 608,51	54 608,51	5 460,85	49 147,66														Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.45	Реконструкция водопроводной линии Д=500 мм на Д=500 мм по ул. Вятская от пер. Днепровский до ул. Шталаховского, 18 ориентировочной протяженностью 1300 п.м.	км				1,300		100 189,90										100 189,90	10 018,99	90 170,91					Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.46	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм по ул. 3-я Линия от ул. Закрытина до ул. Пролетарская ориентировочной протяженностью 390 п.м.	км		0,390				22 583,59				22 583,59	2 258,36	20 325,23											Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.47	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Закрытина от ул. 7-я Линия до ул. 13-я Линия ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км		0,250				7 196,33				7 196,33	719,63	6 476,70											Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.48	Реконструкция водопроводной линии Д=600 мм на Д=600 мм по ул. Рыбачева от ул. Горсоветская до ул. 26-я Линия ориентировочной протяженностью 780 п.м.	км		0,780				68 548,48				68 548,48	6 854,85	61 693,63											Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.49	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Мечникова от ул. Курганная до ул. Джалалидзе ориентировочной протяженностью 280 п.м.	км	0,280					7 828,07	7 828,07	782,81	7 045,26														Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.50	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Мечникова от ул. Курганная до ул. Джалалидзе ориентировочной протяженностью 120 п.м.	км		0,120				3 071,75				3 071,75	307,18	2 764,57											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.51	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по пр. Буденновский от ул. Станиславского до ул. Б. Садовая ориентировочной протяженностью 490 п.м.	км	0,490					11 641,14	11 641,14	1 164,11	10 477,03														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.52	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Коровкина от пер. Гвардейский до пер. 2-й переулок ориентировочной протяженностью 330 п.м.	км		0,330				10 922,46				10 922,46	1 092,25	9 830,21											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.53	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Коровкина от пер. Гвардейский до пер. 2-й переулок ориентировочной протяженностью 40 п.м.	км	0,040					1 229,79	1 229,79	122,98	1 106,81														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.54	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Варфоломеева от ул. Локомотивной до пер. Привольский ориентировочной протяженностью 260 п.м.	км	0,260					6 202,94	6 202,94	620,29	5 582,65														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.55	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Варфоломеева от ул. Локомотивной до пер. Привольский ориентировочной протяженностью 110 п.м.	км	0,110					2 605,82	2 605,82	260,58	2 345,24														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.56	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пр. Чехова от ул. Б. Садовая до ул. Социалистическая ориентировочной протяженностью 130 п.м.	км		0,130				4 303,87				4 303,87	430,39	3 873,48											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.57	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Гоголевская от пр. Театрального до пер. Нахичеванский ориентировочной протяженностью 340 п.м.	км	0,340					10 812,95	10 812,95	1 081,30	9 731,65														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.58	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Петровская от пер. Журавлева до пр. Кировского ориентировочной протяженностью 260 п.м.	км	0,260					8 268,73	8 268,73	826,87	7 441,86														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.59	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Нефедова от пер. 2-й переулок до пер. Дюгомановский ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км		0,600				19 864,03				19 864,03	1 986,40	17 877,63											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.60	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по пер. Журавлева от ул. Текучева до ул. Малогайной ориентировочной протяженностью 350 п.м.	км			0,350			12 556,99								12 556,99	1 255,70	11 301,29							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.61	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Журавлева от ул. Текучева до ул. Малогайной ориентировочной протяженностью 50 п.м.	км			0,050			1 734,19								1 734,19	173,42	1 560,77							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.62	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по пер. Нахичеванский от ул. Станиславского до ул. Социалистической ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км				0,240		8 610,51								8 610,51	861,05	7 749,46							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Источник финансирования			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год				2030 год		
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.3.63	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Окраинная от ул. Хансена до ул. Двапариде с закладкой с ул. Смотровой и ул. Курганной ориентировочной протяженностью 470 п.м.	км		0,470				15 560,15				15 560,15	1 556,02	14 004,13										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.64	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Окраинная от ул. Хансена до ул. Двапариде с закладкой с ул. Смотровой и ул. Курганной ориентировочной протяженностью 70 п.м.	км		0,070				2 240,39				2 240,39	224,04	2 016,35										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.65	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Смотровая от ул. Мечникова до ул. Рязанского ориентировочной протяженностью 205 п.м.	км		0,205				6 786,88				6 786,88	678,69	6 108,19										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.66	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм по ул. Мечникова от пр. Буденновский до жд № 130 по ул. Мечникова с закладкой с водопроводной линией Д=250 мм ориентировочной протяженностью 190 п.м.	км			0,190			13 346,52							13 346,52	1 334,65	12 011,87							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.67	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Береговая, 8 (закладка ул. Береговой и пер. Халтуринского) ориентировочной протяженностью 50 п.м.	км	0,050					1 751,24	1 751,24	175,12	1 576,12													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.68	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм по пр. Богатыновский Спуск - ул. Социалистическая (закладка Богатыновского Спуска с ул. Социалистической) ориентировочной протяженностью 100 п.м.	км	0,100					6 357,38	6 357,38	635,74	5 721,64													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.69	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=300 мм по пр. Богатыновский Спуск - ул. Социалистическая (закладка Богатыновского Спуска с ул. Социалистической) ориентировочной протяженностью 100 п.м.	км		0,100				3 646,06				3 646,06	364,61	3 281,45										Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.70	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Ашхабадский от пер. Ставропольского до ул. Ц. Куникова ориентировочной протяженностью 480 п.м.	км			0,480			15 992,49							15 992,49	1 599,25	14 393,24							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.71	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Марксистский от ул. Нариманова до ул. Краснокурская ориентировочной протяженностью 280 п.м.	км		0,280				8 961,53				8 961,53	896,15	8 065,38										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.72	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=110 мм по пер. Ставропольский от ул. Горская до ул. Ц. Куникова ориентировочной протяженностью 400 п.м.	км			0,400			12 918,59							12 918,59	1 291,86	11 626,73							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.73	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=110 мм по пер. Кленовый от ул. Тибетской до ул. 1-я Краснодарская ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км			0,250			8 074,12							8 074,12	807,41	7 266,71							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.74	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=110 мм по пер. Ольховский от ул. Евдокимова до ул. Фурмазовской ориентировочной протяженностью 264 п.м.	км	0,264					7 867,87	7 867,87	786,79	7 081,08													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.75	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по пер. Ашхабадский от ул. Ларина до пр. Ленина ориентировочной протяженностью 500 п.м.	км			0,500			12 677,45							12 677,45	1 267,75	11 409,70							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.76	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=110 мм по пер. Госпитальный от ул. Земельной до ул. Большинство ориентировочной протяженностью 87 п.м.	км		0,087				2 699,13				2 699,13	269,91	2 429,22										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.77	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Добровольского, 14 до бул. Комарова, 9/3 ориентировочной протяженностью 400 п.м.	км		0,400				13 242,68				13 242,68	1 324,27	11 918,41										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.78	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=110 мм по ул. Бодрая от ул. Евдокимова до ул. Фурмазовской ориентировочной протяженностью 245 п.м.	км			0,245			5 437,30							5 437,30	543,73	4 893,57							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.79	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=160 мм по ул. Погодина от ул. Башкирская до ул. Ларина ориентировочной протяженностью 330 п.м.	км				0,330		11 445,63										11 445,63	1 144,56	10 301,07				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.80	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=160 мм по ул. Башкирская от ул. Погодина до пер. Забайкальский ориентировочной протяженностью 210 п.м.	км	0,210					6 456,43	6 456,43	645,64	5 810,79													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.81	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=160 мм по ул. Выездная от № 1 до № 31 ориентировочной протяженностью 235 п.м.	км				0,235		8 150,68										8 150,68	815,07	7 335,61				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.82	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=110 мм по ул. Днестровская от пер. Оренбургского до ул. Погодина ориентировочной протяженностью 590 п.м.	км		0,590				18 304,43				18 304,43	1 830,44	16 473,99										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.83	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Тоннельная от ул. Макеевской до ул. Освобождения ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км		0,600				19 864,03				19 864,03	1 986,40	17 877,63										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.84	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Курская от ул. Тамбовская до ул. Футбольная ориентировочной протяженностью 490 п.м.	км		0,490				12 118,43				12 118,43	1 211,84	10 906,59										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузке)
1.1.3.85	Реконструкция водопроводной линии Д=800 мм на Д=800 мм на территории ВНС "Портовая" (перемычка между всасывающим и напорным трубопроводами) ориентировочной протяженностью 50 п.м.	км		0,050				6 068,69				6 068,69	606,87	5 461,82										Плата за подключение (индивидуальная плата)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:																
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год				
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.1.3.86	Реконструкция водопроводной линии Д=800 мм на Д=800 мм по ул. Лепوشенко № 19 (перемычка между "Северным" и "Дачным" водоводами) ориентировочной протяженностью 30 п.м.	км				0,030		3 945,92										3 945,92	394,59	3 551,33					Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.87	Реконструкция водопроводной линии (от РЧВ до ВНС) Д=600 мм на Д=800 мм на территории ВНС "Южная" ориентировочной протяженностью 93 п.м.	км	0,093					10 843,21	10 843,21	1 084,32	9 758,89														Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.88	Реконструкция водопроводной линии (от РЧВ до ВНС) Д=1000 мм на Д=1000 мм на территории ВНС "Восточная" от забора ВНС до ул. Орской ориентировочной протяженностью 1200 п.м.	км					1,200	234 784,22													234 784,22	23 478,42	211 305,80		Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.89	Реконструкция водопроводной линии Д=1000 мм на Д=1000 мм от ул. Орбитальная, 11 до камеры на ВНС "Северные резервуары" ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км			0,600			109 566,55							109 566,55	10 956,66	98 609,89								Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.90	Реконструкция технического водовода №10 от камеры по пр. 40-летия Победы, 1/1 (возле МЧС) до ул. Вересаева, 98 ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	км				1,500		247 253,40										247 253,40	24 725,34	222 528,06					Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.91	Реконструкция водовода сырой воды №5 Д=1000 мм на Д=1000 мм от ул. Путевой, 20 до пер. Молочный через железнодорожные пути ориентировочной протяженностью 130 п.м.	км	0,130					23 698,02	23 698,02	2 369,80	21 328,22														Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.92	Реконструкция водовода сырой воды №10 Д=1000 мм на Д=1000 мм по пр. 40-летия Победы от ул. Вересаева в районе № 111 до пер. Рационализаторский ориентировочной протяженностью 470 п.м.	км			0,470			86 364,19							86 364,19	8 636,42	77 727,77								Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.93	Реконструкция водовода сырой воды №8 Д=1000 мм на Д=1000 мм по пер. Рационализаторский от ул. Кавальская через железнодорожные пути ориентировочной протяженностью 65 п.м.	км	0,065					12 992,68	12 992,68	1 299,27	11 693,41														Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.94	Реконструкция водовода сырой воды №9 Д=1000 мм на Д=1000 мм по пер. Рационализаторский от ул. Кавальская через железнодорожные пути ориентировочной протяженностью 65 п.м.	км	0,065					12 992,68	12 992,68	1 299,27	11 693,41														Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.95	Реконструкция водовода сырой воды №8 Д=1000 мм на Д=1000 мм в районе № 55 по ул. Путевая ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км	0,200					35 226,86	35 226,86	3 522,69	31 704,17														Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.96	Реконструкция водовода сырой воды №9 Д=1000 мм на Д=1000 мм в районе № 55 по ул. Путевая ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км	0,200					35 226,86	35 226,86	3 522,69	31 704,17														Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.97	Реконструкция водопроводной линии Д=500 мм на Д=700 мм (ВЧШГ) пролегающей от ВНС 2.1 до джокерного перехода по пер. Державинский ориентировочной протяженностью 2400 п.м.	км			2,400			278 251,54							278 251,54	27 825,15	250 426,39								Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.98	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм по ул. Ленина от ул. Урицкого до ул. Панфилова с заливочной с ул. Энгельса ориентировочной протяженностью 2900 п.м.	км			2,900			110 071,12							110 071,12	11 007,11	99 064,01								Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.99	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм (входящей, выходящей, переливной) резервуара № 4 на ВНС "Военная" ориентировочной протяженностью 135 п.м.	км			0,135			9 300,66							9 300,66	930,07	8 370,59								Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.100	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм (входящей, выходящей, переливной) резервуара № 3 на ВНС "Военная" ориентировочной протяженностью 120 п.м.	км			0,120			8 267,24							8 267,24	826,72	7 440,52								Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.101	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм (входящей, выходящей, переливной) резервуара № 2 на ВНС "Военная" ориентировочной протяженностью 355 п.м.	км			0,355			25 256,89							25 256,89	2 525,69	22 731,20								Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.102	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм (входящей, выходящей, переливной) резервуара № 1 на ВНС "Военная" ориентировочной протяженностью 118 п.м.	км	0,118					7 501,70	7 501,70	750,17	6 751,53														Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.103	Реконструкция водопроводной линии Д=600 мм на Д=600 мм (выход на ул. Свердловская) на ВНС "Южная" с устройством запорной арматуры ориентировочной протяженностью 96 п.м.	км	0,096					8 104,46	8 104,46	810,45	7 294,01														Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.104	Реконструкция водопроводной линии Д=1000 мм на Д=1000 мм (входящий трубопровод из резервуара) на ВНС "Северные резервуары" ориентировочной протяженностью 290 п.м.	км				0,290		41 432,77										41 432,77	4 143,28	37 289,49					Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.105	Реконструкция водопроводной линии Д=700-800 мм на Д=800 мм (входящий трубопровод из резервуара) на ВНС "Северные резервуары" ориентировочной протяженностью 70 п.м.	км					0,070	7 952,85													7 952,85	795,29	7 157,56		Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.106	Реконструкция водовода Д=1000 мм на Д=1000 мм (Октябрьский водовод) от № 47 по пер. Тувинский до жд № 76 по пер. Стальский ориентировочной протяженностью 850 п.м.	км			0,850			148 298,19							148 298,19	14 829,82	133 468,37								Плата за подключение (индивидуальная плата)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Источник финансирования			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год				2030 год		
			Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.3.107	Реконструкция водопроводной линии Д=1200 мм на Д=1200 мм с обследованием на герметичность сифонных водопроводных линий на ВНС 1.1 ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км			0,250			47 937,54							47 937,54	4 793,75	43 143,79							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.108	Реконструкция водовода сырой воды №5 Д=1000 мм на Д=1000 мм от ВНС 1.2 до ул. Ударникова, 16 ориентировочной протяженностью 400 п.м.	км	0,400					59 673,44	59 673,44	5 967,34	53 706,10													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.109	Реконструкция водовода сырой воды № 6 Д=1000 мм от узла водозаборных сооружений №2 до Александровских очистных сооружений водопровода ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	км				1,500		278 968,22										278 968,22	27 896,82	251 071,40				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.110	Реконструкция участка "Восточного" (старого) водовода Д=1000 мм от ВНС "Восточная" до ул. Вятская/Орская ориентировочной протяженностью 2360 п.м.	км					2,360	452 285,11													452 285,11	45 228,51	407 056,60	Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.111	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Малотонной от пр. Кировского до пр. Чехова ориентировочной протяженностью 580 м.	км		0,580				19 940,04				19 940,04	1 994,00	17 946,04										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.112	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Серафимовича от пер. Доломановский до пер. Газетный ориентировочной протяженностью 1370 п.м.	км					1,370	51 041,11										51 041,11	5 104,11	45 937,00				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.113	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Тургеневская от просп. Ворошиловский до пер. Газетный ориентировочной протяженностью 226 п.м.	км			0,226			8 577,95							8 577,95	857,80	7 720,15							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.114	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пер. Университетский от ул. Станиславского до ул. Красных Зорь ориентировочной протяженностью 123 п.м.	км		0,123				4 228,67				4 228,67	422,87	3 805,80										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.115	Реконструкция водопроводной линии Д=400-500 мм на Д=500 мм по ул. Жмайлова ориентировочной протяженностью 1100 п.м.	км					1,100	88 393,71													88 393,71	8 839,37	79 554,34	Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.116	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=400 мм по ул. Разина от ул. Лермонтова до ул. Шмидта ориентировочной протяженностью 2150 п.м.	км				2,150		139 067,84										139 067,84	13 906,78	125 161,06				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.117	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=300 мм по ул. Ленина от ул. Урицкого до ул. Панфилова с завокзавкой с ул. Энгельса ориентировочной протяженностью 2900 п.м.	км				2,900		122 414,59										122 414,59	12 241,46	110 173,13				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.118	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=200 мм по ул. Полтавской от ул. М. Горького до ул. Украинской, по ул. Украинской до ул. Смоленской ориентировочной протяженностью 995 п.м.	км		0,995				32 941,17				32 941,17	3 294,12	29 647,05										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.119	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=200 мм по ул. Тельмана от пр-кта Ворошиловского до пер. Газетного ориентировочной протяженностью 235 п.м.	км		0,235				7 780,08				7 780,08	778,01	7 002,07										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.120	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пер. Поворотному от ул. Рыльского до ул. Кадровой ориентировочной протяженностью 115 п.м.	км		0,115				3 807,28				3 807,28	380,73	3 426,55										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.121	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Венеры от пер. Астрономического до пер. Гершеля ориентировочной протяженностью 365 п.м.	км		0,365				12 548,47				12 548,47	1 254,85	11 293,62										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.122	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Цеинноградской от ул. Извиновского до ул. Стационарной ориентировочной протяженностью 160 п.м.	км				0,160		5 740,33										5 740,33	574,03	5 166,30				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.123	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пр-кту Будёновскому от ул. Мечникова до ул. Текучева ориентировочной протяженностью 468 п.м.	км				0,468		17 435,95										17 435,95	1 743,60	15 692,35				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.124	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Зеленодольской от ул. Кировоградской до ул. Чкалова ориентировочной протяженностью 42 п.м.	км				0,042		1 506,84										1 506,84	150,68	1 356,16				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.125	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Вересаева от ул. Камо до ул. Стальского ориентировочной протяженностью 834 п.м.	км		0,834				27 611,00				27 611,00	2 761,10	24 849,90										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.126	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. 1-я Линия от ул. Листопадава до ул. Береговой ориентировочной протяженностью 205 п.м.	км		0,205				6 786,88				6 786,88	678,69	6 108,19										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.127	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Береговой от ул. 1-я Линия до жд № 32 до ул. Нижнебульварной ориентировочной протяженностью 1094 п.м.	км	1,094					34 792,25	34 792,25	3 479,23	31 313,02													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.128	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Новосёловской в районе жд № 58 до ул. Петропавловского ориентировочной протяженностью 1117 п.м.	км				1,117		40 074,73										40 074,73	4 007,47	36 067,26				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.129	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. 30-летия Октября от жд № 297 до ул. Пескова ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	км		2,500				82 766,77				82 766,77	8 276,68	74 490,09										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.130	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=300 мм по ул. Энгельса от ул. Кооперативной до ул. Совхозной ориентировочной протяженностью 2000 п.м.	км	2,000					70 049,32	70 049,32	7 004,93	63 044,39													Плата за подключение (индивидуальная плата)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Источник финансирования			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год				2030 год		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	26
1.1.3.131	Реконструкция участка Восточного (старого) водовода Д=1000 мм от ВНС "Восточная" до ул. Вятской/Орской: участок от ул. Штахановского (случба) до ул. Орбитальной/Белева ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	км			1,500			265 502,26							265 502,26	26 550,23	238 952,03							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.132	Реконструкция Северного водовода Д=1000 мм от пересечения ул. Панфиловцев и ул. Щербакова до ул. Орбитальной, 78-80 ориентировочной протяженностью 5420 п.м.	км					5,420	974 353,04										974 353,04	97 435,30	876 917,74				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.133	Реконструкция водовода Д=1000 мм по ул. Вятской от пер. Дзетровского до пер. Самарского ориентировочной протяженностью 1700 п.м.	км				1,700		296 194,66							296 194,66	29 619,47	266 575,19							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.134	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=300 мм по пр-кту Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Малигодной ориентировочной протяженностью 460 п.м.	км	0,460					16 111,35	16 111,35	1 611,14	14 500,21													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.135	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Шаумяна от пр-кта Буденновского до пер. Халтуринского ориентировочной протяженностью 405 п.м.	км	0,405					13 375,27	13 375,27	1 337,53	12 037,74													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
1.1.3.136	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Киевской от ул. Гоголя до ул. Иноземцева ориентировочной протяженностью 310 п.м.	км		0,310				11 302,81		1 130,28	10 172,53													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.137	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=300 мм от ул. Станиславского до ул. Карла Либкнехта ориентировочной протяженностью 170 п.м.	км			0,170			6 452,44							6 452,44	645,24	5 807,20							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.138	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм по ул. Добровольского от дома № 2/1 до б-ра Комарова (нижний) ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км	0,600					31 231,79	31 231,79	3 123,18	28 108,61													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.139	Реконструкция водопроводной линии Д=500 мм на Д=500 мм по ул. Таганрогской от дома № 142 до ул. Малиновского ориентировочной протяженностью 500 п.м.	км	0,500					34 160,98	34 160,98	3 416,10	30 744,88													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.140	Реконструкция водопроводной линии Д=600 мм на Д=600 мм по ул. Евдокимова от дома № 35 до № 37 ориентировочной протяженностью 50 п.м.	км				0,050		3 194,60									3 194,60	319,46	2 875,14					Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.141	Реконструкция водопроводной линии Д=400 мм на Д=400 мм по ул. Достойной от ул. Стабильной до ул. Благодатной ориентировочной протяженностью 550 п.м.	км				0,550		28 918,65							28 918,65	2 891,87	26 026,78							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.142	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=250 мм по ул. Вологодской от ул. Севанской до ул. Амирьяна ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км				0,250		7 330,47							7 330,47	733,05	6 597,42							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
1.1.3.143	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=250 мм по пер. Бориславскому от жд № 21 до ул. Погодина ориентировочной протяженностью 230 п.м.	км	0,230					7 595,83	7 595,83	759,58	6 836,25													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
1.1.3.144	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=250 мм по ул. Криворожской от пер. Оренбургского до пр-кта Нагибина ориентировочной протяженностью 680 п.м.	км		0,680				23 377,98		2 337,80	21 040,18													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
1.1.3.145	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=250 по пер. Забайкальскому от ул. Башкирской до ул. Ларина ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км		0,300				10 313,81		1 031,38	9 282,43													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
1.1.3.146	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=250 мм по ул. Герасименко от ул. Погодина до пр-кта Нагибина ориентировочной протяженностью 410 п.м.	км				0,410		15 275,07									15 275,07	1 527,51	13 747,56					Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
1.1.3.147	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пр-кту Нагибина от жд № 27 до пр-кта Лезина ориентировочной протяженностью 330 п.м.	км	0,330					10 898,36	10 898,36	1 089,84	9 808,52													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
1.1.3.148	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=250 мм по ул. Пешкова от пр-кта Ленина до жд № 34/4 по ул. Пешкова ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км				0,240		8 941,51							8 941,51	894,15	8 047,36							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
1.1.3.149	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм от жд № 115/2 по ул. Ленина до жд № 115/5 по ул. Ленина ориентировочной протяженностью 70 п.м.	км				0,070		2 607,95							2 607,95	260,80	2 347,15							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
1.1.3.150	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм от ул. Пескова/ул. Совхозной ориентировочной протяженностью 6700 п.м.	км	6,700					234 665,22	234 665,22	23 466,52	211 198,70													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.151	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Пушкинской от пр-кта Соколова до пр-кта Чехова ориентировочной протяженностью 214 п.м.	км	0,214					7 067,42	7 067,42	706,74	6 360,68													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
1.1.3.152	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Восточной от пр-кта Кировского до пр-кта Театрального ориентировочной протяженностью 906 п.м.	км				0,906		33 754,19							33 754,19	3 375,42	30 378,77							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
1.1.3.153	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. 8-го Марта от пер. Долевого до ул. Пиравадной ориентировочной протяженностью 196 п.м.	км			0,196			7 014,63							7 014,63	701,46	6 313,17							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
1.1.3.154	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=250 мм по пер. Яровому от ул. 9-й до ул. Балочной ориентировочной протяженностью 65 п.м.	км				0,065		2 421,66							2 421,66	242,17	2 179,49							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.3.155	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=250 мм по ул. Виттебской от жд № 60 по ул. Виттебской до пер. Оршанского ориентировочной протяженностью 154 п.м.	км			0,154			5 511,50							5 511,50	551,15	4 960,35							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.156	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=250 мм от жд № 122а по ул. Таганрогской до жд № 116/4 по ул. Таганрогской ориентировочной протяженностью 475 п.м.	км		0,475				16 330,21				16 330,21	1 633,02	14 697,19										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.157	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=250 мм в районе жилых домов по ул. Тушовева ориентировочной протяженностью 1263 п.м.	км		1,263				43 421,16				43 421,16	4 342,12	39 079,04										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.158	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=250 мм по пер. Сальскому от ул. Вятской до ул. Украинской ориентировочной протяженностью 210 п.м.	км	0,210					6 935,33	6 935,33	693,53	6 241,80													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.159	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=250 мм по пер. Казаминскому от ул. 2-й Киргизской до ул. 1-й Киргизской ориентировочной протяженностью 46 п.м.	км			0,046			1 646,29							1 646,29	164,63	1 481,66							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.160	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=250 мм по пер. Обскому от ул. Казахской до жд № 9 по пер. Обскому ориентировочной протяженностью 225 п.м.	км				0,225		8 382,66										8 382,66	838,27	7 544,39				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.161	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=250 мм по пер. Мариупольскому от ул. Казахской до жд № 10, по пер. Мариупольскому ориентировочной протяженностью 174 п.м.	км				0,174		6 482,59										6 482,59	648,26	5 834,33				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.162	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=250 мм по ул. Молодежной от ул. Щербакова до пер. Запрудного ориентировочной протяженностью 77 п.м.	км				0,077		2 868,73										2 868,73	286,87	2 581,86				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.163	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=300 мм по ул. Нижнеюльной от ул. Масникова до ул. 1-я Пролетарская ориентировочной протяженностью 224 п.м.	км	0,224					7 845,53	7 845,53	784,55	7 060,98													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.164	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=300 мм по ул. 1-я Пролетарская от ул. Нижнеюльной до ул. 1-я Линия ориентировочной протяженностью 91 п.м.	км				0,091		3 595,56										3 595,56	359,56	3 236,00				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.165	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм по ул. 1-я Линия от ул. 1-я Пролетарская до ул. Листопадова ориентировочной протяженностью 161 п.м.	км	0,161					5 638,98	5 638,98	563,90	5 075,08													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.166	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм по ул. 31-я Линия от ул. Подвойского до ул. Гороховикова ориентировочной протяженностью 162 п.м.	км	0,162					5 673,99	5 673,99	567,40	5 106,59													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.167	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=300 мм по ул. Гороховикова от ул. 31-я Линия до ул. 35-я Линия ориентировочной протяженностью 215 п.м.	км				0,215		8 495,03										8 495,03	849,50	7 645,53				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.168	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=300 мм по ул. 43-я Линия от ул. Богданова до ул. 2-я Пролетарская ориентировочной протяженностью 110 п.м.	км				0,110		4 346,29										4 346,29	434,63	3 911,66				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.169	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм по ул. Сарьяна от ул. 49-я Линия до жд № 86 по ул. Сарьяна ориентировочной протяженностью 150 п.м.	км				0,150		5 926,76										5 926,76	592,68	5 334,08				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.170	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм от жд № 86 по ул. Сарьяна до жд № 96 по ул. Комсомольской ориентировочной протяженностью 134 п.м.	км				0,134		5 294,57										5 294,57	529,46	4 765,11				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.171	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм от жд № 96 по ул. Комсомольской до ул. 45-я Линия ориентировочной протяженностью 218 п.м.	км				0,218		8 613,55										8 613,55	861,36	7 752,19				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.172	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм по ул. 45-я Линия от жд № 5 по ул. 45-я Линия до ул. 39-я Линия ориентировочной протяженностью 345 п.м.	км	0,345					12 083,51	12 083,51	1 208,35	10 875,16													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.173	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=300 мм по ул. 39-я Линия от ул. 45-я Линия до ул. В. Черевичкина ориентировочной протяженностью 310 п.м.	км	0,310					10 857,65	10 857,65	1 085,77	9 771,88													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.174	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм по ул. В. Черевичкина от ул. 39-я Линия до пер. Ветреного ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км				0,600		23 707,04										23 707,04	2 370,70	21 336,34				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.175	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=300 мм по пер. Ветреному от ул. В. Черевичкина до ул. Кадровой ориентировочной протяженностью 837 п.м.	км				0,837		33 071,33										33 071,33	3 307,13	29 764,20				Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.176	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=300 мм по пер. Паровозному от ул. Кадровой до пер. Держинского ориентировочной протяженностью 330 п.м.	км	0,330					11 558,14	11 558,14	1 155,81	10 402,33													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.177	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм по пер. Держинского от пер. Паровозного до пер. Тебердинского ориентировочной протяженностью 71 п.м.	км	0,071					2 486,75	2 486,75	248,68	2 238,07													Плата за подключение (индивидуальная плата)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источники финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	26
1.1.3.178	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=300 мм по пер. Тебердинскому от пер. Держинского до пр-кта Шолохова ориентировочной протяженностью 737 п.м.	км	0,737					25 813,17	25 813,17	2 581,32	23 231,85													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.179	Реконструкция водопроводной линии Д=250 мм на Д=300 мм по пр-кту Шолохова от пер. Тебердинского до ул. 26-я Линия ориентировочной протяженностью 1955 п.м.	км				1,955		77 245,45							77 245,45	7 724,55	69 520,90							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.180	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=250 мм от пр-кта 40-летия Победы до ул. Краеведческой ориентировочной протяженностью 213 п.м.	км				0,213		7 935,59							7 935,59	793,56	7 142,03							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.181	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=250 мм по ул. Белостокской от ул. Ерёмченко до пер. Араратского ориентировочной протяженностью 255 п.м.	км				0,255		9 500,35							9 500,35	950,04	8 550,31							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.182	Реконструкция водопроводной линии Д=500 мм по ул. Оганова от ул. Тимошенко до ул. 1-я Форматная ориентировочной протяженностью 2700 п.м.	км	2,700					180 920,30	180 920,30	18 092,03	162 828,27													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.183	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=400 мм по территории ВНС "Каменка" ориентировочной протяженностью 400 п.м.	км	0,400					22 250,39	22 250,39	2 225,04	20 025,35													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.184	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=400 мм по ул. Вавилова от ВНС "Каменка" до ул. Вавилова/пр. Королева ориентировочной протяженностью 1800 п.м.	км				1,800		110 342,71							110 342,71	11 034,27	99 308,44							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.185	Реконструкция водовода "Батайский" Д=800 мм на Д=1000 мм от докера до жд на территории о. Зелёный ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	км	1,500					189 970,03	189 970,03	18 997,00	170 973,03													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.186	Реконструкция докера (Батайский водовод) через р. Дон Д=800 мм на Д=1000 мм ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км		0,600				105 251,25	105 251,25	10 525,13	94 726,12													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.187	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=400 мм по ул. Пескова далее по ул. Совхозная ориентировочной протяженностью 900 п.м.	км	0,900					57 216,42	57 216,42	5 721,64	51 494,78													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.188	Реконструкция водопроводной линии Д=63 мм на Д=160 мм от ул. Авиаторов в районе жд № 37 до ул. Центральная 2 Б ориентировочной протяженностью 110 п.м.	км		0,110				3 520,60	3 520,60	352,06	3 168,54													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.189	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Белорусская от № 17 до ул. Киргизская ориентировочной протяженностью 280 п.м.	км		0,280				9 269,88	9 269,88	926,99	8 342,89													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.190	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Белорусская от пер. Белооморский до пер. Иртышский ориентировочной протяженностью 1080 п.м.	км		1,080				35 755,25	35 755,25	3 575,53	32 179,72													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.191	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Бирюская от ул. 26 Июня до ул. Петовская ориентировочной протяженностью 180 п.м.	км				0,180		6 243,07	6 243,07	624,31	5 618,76				6 243,07	624,31	5 618,76							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.192	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Волжская от № 29/103 до ул. 26 Июня ориентировочной протяженностью 175 п.м.	км			0,175			6 031,22	6 031,22	603,12	5 428,10				6 031,22	603,12	5 428,10							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.193	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Волжская от ул. Днепронетровская до ул. Артефьева ориентировочной протяженностью 560 п.м.	км			0,560			18 657,91	18 657,91	1 865,79	16 792,12				18 657,91	1 865,79	16 792,12							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.194	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пер. Волочаевский от ул. Белорусская до ул. 1-я Киргизская ориентировочной протяженностью 320 п.м.	км	0,320					10 176,90	10 176,90	1 017,69	9 159,21													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.195	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Вятская от № 45 до ВНС "Вятская, 45" ориентировочной протяженностью 40 п.м.	км				0,040		1 435,08	1 435,08	143,51	1 291,57				1 435,08	143,51	1 291,57							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.196	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Вятская от № 45 до ВНС "Вятская, 45" ориентировочной протяженностью 260 п.м.	км			0,260			9 328,05	9 328,05	932,81	8 395,24				9 328,05	932,81	8 395,24							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.197	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Вятская в районе № 67/3 ориентировочной протяженностью 90 п.м.	км			0,090			3 101,76	3 101,76	310,18	2 791,58				3 101,76	310,18	2 791,58							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.198	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Вятская от № 73 Б до ул. 50-летия Ростсельмаша ориентировочной протяженностью 190 п.м.	км			0,190			6 548,18	6 548,18	654,82	5 893,36				6 548,18	654,82	5 893,36							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.199	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Вятская от № 67/3 до ВНС "Вятская, 63" ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км		0,300				9 932,01	9 932,01	993,20	8 938,81													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.200	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Вятская от пер. Мезенский до пер. Самарский ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км		0,240				5 740,95	5 740,95	574,10	5 166,85													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.201	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Зеленая от № 25 до пр. Шолохова ориентировочной протяженностью 430 п.м.	км					0,430	15 525,48											15 525,48	1 552,55	13 972,93			Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.202	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Коллективная от пер. Полторацкого до ул. Урожайная ориентировочной протяженностью 370 п.м.	км					0,370	13 818,79											13 818,79	1 381,88	12 436,91			Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Источники финансирования			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год				2030 год		
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.3.203	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пер. Ладожский от ул. Белорусская по ул. 1-я Киргизская ориентировочной протяженностью 320 п.м.	км		0,320				10 594,15				10 594,15	1 059,42	9 534,73										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.204	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм с подключением к водоводу Д=1000 мм по ул. Вятская по пер. Малынский от ул. Вятская до ул. Украинская, по ул. Украинская до пер. Салынский ориентировочной протяженностью 290 п.м.	км		0,290				9 281,58				9 281,58	928,16	8 353,42										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.205	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Мельничский от ул. Кременчугская до ул. Белорусская ориентировочной протяженностью 215 п.м.	км			0,215			7 163,30							7 163,30	716,33	6 446,97							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.206	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Мелитопольская от № 2 до № 68 ориентировочной протяженностью 520 п.м.	км			0,520			17 325,20							17 325,20	1 732,52	15 592,68							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.207	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Невская от ул. 2-я Грамши до ул. Можайская ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км		0,200				6 401,09				6 401,09	640,11	5 760,98										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.208	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Охотский от ул. Украинская до ул. Белорусская ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км		0,300				9 601,64				9 601,64	960,16	8 641,48										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.209	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Сахалинский от ул. Украинская до ул. Белорусская ориентировочной протяженностью 310 п.м.	км		0,310				9 921,69				9 921,69	992,17	8 929,52										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.210	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Татарская от пер. Мельничский до ул. Белорусская ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км				0,240		8 665,38													8 665,38	866,54	7 798,84	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.211	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Тверская от ул. Украинская до ул. Вятская ориентировочной протяженностью 202 п.м.	км				0,202		7 293,37													7 293,37	729,34	6 564,03	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.212	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Тузов от ул. Белорусская до ул. Белокалитвинская ориентировочной протяженностью 550 п.м.	км			0,550			18 324,73							18 324,73	1 832,47	16 492,26							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.213	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Физкультурная от ул. Просвещения до ул. Актинная, по ул. Актинная до ул. Веры Пановой ориентировочной протяженностью 510 п.м.	км			0,510			16 992,03							16 992,03	1 699,20	15 292,83							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.214	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пер. Ховерский от ул. Украинская до ул. Кременчугская ориентировочной протяженностью 605 п.м.	км				0,605		22 595,58													22 595,58	2 259,56	20 336,02	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.215	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. 12 декабря от ул. Грисенко до ул. Дунайца ориентировочной протяженностью 366 п.м.	км				0,366		13 131,03										13 131,03	1 313,10	11 817,93				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.216	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. 26 Июня от ул. 2-я Грамши до ул. Можайская ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км				0,200		7 175,43										7 175,43	717,54	6 457,89				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.217	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. 26 Июня от ул. Днепрпетровская до ул. 2-я Грамши ориентировочной протяженностью 750 п.м.	км				0,750		26 907,83										26 907,83	2 690,78	24 217,05				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.218	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Архангельский от ул. 26 Июня до ул. Днепрпетровской ориентировочной протяженностью 390 п.м.	км				0,390		13 526,65										13 526,65	1 352,67	12 173,98				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.219	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Самарский от ул. Белорусской до ул. Вятская ориентировочной протяженностью 540 п.м.	км					0,540	20 167,96													20 167,96	2 016,80	18 151,16	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.220	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Смены от ул. Чистопольская до пер. Кривянский ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км			0,220			7 329,89							7 329,89	732,99	6 596,90							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.221	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Коммунаров от пер. Тихорецкий до пер. Шахтинский, далее по пер. Шахтинскому до пр. Шоколова ориентировочной протяженностью 345 п.м.	км	0,345					10 971,97	10 971,97	1 097,20	9 874,77													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.222	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Детская от пер. Молочный до ул. М. Расковой ориентировочной протяженностью 500 п.м.	км			0,500			17 232,04							17 232,04	1 723,20	15 508,84							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.223	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Детская от пер. Молочный до пер. Днепродзержинский ориентировочной протяженностью 770 п.м.	км			0,770			26 537,35							26 537,35	2 653,74	23 883,61							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.224	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Кадровая от № 92 до ул. Горсоветская ориентировочной протяженностью 765 п.м.	км				0,765		27 445,99										27 445,99	2 744,60	24 701,39				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.225	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Кипящая от пер. Молочный до ул. Гельда ориентировочной протяженностью 680 п.м.	км				0,680		24 396,43										24 396,43	2 439,64	21 956,79				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.3.226	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Красных партизан от № 7 до ул. Пахотная ориентировочной протяженностью 605 п.м.	км	0,605					18 600,68	18 600,68	1 860,07	16 740,61													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.227	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пер. Кржижановского от пер. Рационализаторский до ул. Я. Колоса ориентировочной протяженностью 435 п.м.	км				0,435		15 606,54										15 606,54	1 560,65	14 045,89				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.228	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Кулпина от ул. Вересова до ул. Алма-Атинская ориентировочной протяженностью 455 п.м.	км				0,455		15 781,09										15 781,09	1 578,11	14 202,98				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.229	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. М. Расковой от ул. Пахотная до ул. Детская ориентировочной протяженностью 440 п.м.	км					0,440	15 886,53													15 886,53	1 588,65	14 297,88	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.230	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Наблюдная от ул. 2-я Линия до ул. 14-я Линия ориентировочной протяженностью 465 п.м.	км	0,465					14 788,30	14 788,30	1 478,83	13 309,47													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.231	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по Пулковская от ж. д. № 78 до пер. Поворотного ориентировочной протяженностью 420 п.м.	км	0,420					12 912,87	12 912,87	1 291,29	11 621,58													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.232	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм от пер. Суздальский № 2 до ул. Горсоветская, по ул. Горсоветская до пер. Технический, далее по пер. Технический до ул. Школьная ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км			0,600			19 990,62							19 990,62	1 999,06	17 991,56							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.233	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Талалинский от ул. Новостроевская до ул. Кржижановского ориентировочной протяженностью 620 п.м.	км			0,620			20 656,97								20 656,97	2 065,70	18 591,27						Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.234	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. 14-я Линия от ул. Ченцова до пр. Шолохова ориентировочной протяженностью 376 п.м.	км	0,376					11 957,86	11 957,86	1 195,79	10 762,07													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.235	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. 21-я Линия от ул. Мясникова до ул. 1-я Пролетарская ориентировочной протяженностью 239 п.м.	км				0,239		8 926,18													8 926,18	892,62	8 033,56	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.236	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. 23-я Линия от пл. Свободы до ул. Мясникова ориентировочной протяженностью 186 п.м.	км	0,186					5 915,32	5 915,32	591,53	5 323,79													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.237	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. 24-я Линия от ул. Базарная площадь до ул. Мурлычева ориентировочной протяженностью 120 п.м.	км					0,120	4 481,77													4 481,77	448,18	4 033,59	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.238	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. 25-я Линия от ул. Мясникова до ул. Подвойского ориентировочной протяженностью 345 п.м.	км				0,545		19 553,02										19 553,02	1 955,30	17 597,72				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.239	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. 24-я Линия от ул. Ченцова до ул. Мурлычева ориентировочной протяженностью 395 п.м.	км			0,395			14 992,45							14 992,45	1 499,25	13 493,20							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.240	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Буйнакская от 30-я Линия до пер. Бакинский ориентировочной протяженностью 610 п.м.	км		0,610				20 971,42				20 971,42	2 097,14	18 874,28										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.241	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Граненная от пер. Бакинский до пер. Железнодорожного ориентировочной протяженностью 340 п.м.	км		0,340				11 688,99				11 688,99	1 168,90	10 520,09										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.242	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Ереванская от пл. Толстого до ул. 37-я Линия ориентировочной протяженностью 620 п.м.	км		0,620				20 526,16				20 526,16	2 052,62	18 473,54										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.243	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Листопадова от ул. 1-я Линия до ул. Искусственная, по ул. Искусственная до пер. Терский ориентировочной протяженностью 640 п.м.	км				0,640		22 197,58										22 197,58	2 219,76	19 977,82				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.244	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. 45-я Линия от ул. Комсомольская до ул. 2-я Пролетарская ориентировочной протяженностью 441 п.м.	км		0,441				14 600,06				14 600,06	1 460,01	13 140,05										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.245	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Булановский от ул. Портовой до № 40 по пер. Булановский ориентировочной протяженностью 405 п.м.	км		0,405				12 962,21				12 962,21	1 296,22	11 665,99										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.246	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пер. Бурный от ул. Некрасовской до ул. Республиканской ориентировочной протяженностью 230 п.м.	км	0,230					7 314,64	7 314,64	731,46	6 583,18													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.247	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Войкова от пер. 1-й Поселковый до пер. Пограничный ориентировочной протяженностью 434 п.м.	км					0,434	15 669,90													15 669,90	1 566,99	14 102,91	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.248	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Тусева от ж. д. № 2 до ж. д. № 48 ориентировочной протяженностью 385 п.м.	км	0,385					12 244,08	12 244,08	1 224,41	11 019,67													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.249	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Днепростроевская от ул. Гастелло до ул. Интернациональная ориентировочной протяженностью 350 п.м.	км					0,350	13 071,83													13 071,83	1 307,18	11 764,65	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Источник финансирования			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год				2030 год		
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.3.250	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Дзержинская от ул. Кулагина до ул. Интернациональная ориентировочной протяженностью 534 п.м.	км				0,534		18 521,11										18 521,11	1 852,11	16 669,00				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.251	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Ермака от ул. Портовая до № 21 по ул. Ермака ориентировочной протяженностью 208 п.м.	км				0,208		7 214,21										7 214,21	721,42	6 492,79				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.252	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Крайняя от ул. Калинина до пер. Малаховский ориентировочной протяженностью 290 п.м.	км			0,290			9 994,58							9 994,58	999,46	8 995,12							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.253	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Кручинина от пер. Желязова до пер. Безымянный ориентировочной протяженностью 156 п.м.	км			0,156			5 197,56							5 197,56	519,76	4 677,80							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.254	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Кручинина от пр. Ставского до пер. Рыбный ориентировочной протяженностью 355 п.м.	км			0,355			11 827,78							11 827,78	1 182,78	10 645,00							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.255	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Ленинградская от ул. С. Чебанова до пер. Ярославский ориентировочной протяженностью 120 п.м.	км					0,120	4 332,69													4 332,69	433,27	3 899,42	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.256	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Миняева от № 8 до пер. 1-й Поселковый далее по ул. Магистральная от № 119 до № 101 ориентировочной протяженностью 858 п.м.	км			0,858			28 586,58							28 586,58	2 858,66	25 727,92							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.257	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Нагорная от пер. Защитный до № 2, далее до ул. Трудящихся № 2 по ул. Трудящихся до пер. Защитный ориентировочной протяженностью 280 п.м.	км				0,280		9 711,44										9 711,44	971,14	8 740,30				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.258	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Нестерова от ул. Портовая до ул. Нестерова № 25 ориентировочной протяженностью 290 п.м.	км				0,290		10 058,28										10 058,28	1 005,83	9 052,45				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.259	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Никитина от пер. Рыбный до № 14 А по ул. Никитина ориентировочной протяженностью 311 п.м.	км			0,311			10 361,81							10 361,81	1 036,18	9 325,63							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.260	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Перекоской от пер. Саперный до пер. Марийский ориентировочной протяженностью 219 п.м.	км			0,219			7 296,57							7 296,57	729,66	6 566,91							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.261	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Перекоской от ул. Деревяно до пер. Марийский, по пер. Марийский до пер. Булановский № 33 ориентировочной протяженностью 435 п.м.	км				0,435		15 706,00													15 706,00	1 570,60	14 135,40	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.262	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Промежуточной от ул. Фестивальной до ул. 6-я Кольцевая ориентировочной протяженностью 245 п.м.	км				0,245		8 845,91													8 845,91	884,59	7 961,32	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.263	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Саперный от ул. Портовая до № 27 по пер. Саперный далее до пер. Булановский, 40 ориентировочной протяженностью 495 п.м.	км			0,495			16 492,25							16 492,25	1 649,23	14 843,02							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.264	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Скрибина от ул. Нестерова до пер. Котельный ориентировочной протяженностью 177 п.м.	км				0,177		6 390,71													6 390,71	639,07	5 751,64	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.265	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. С. Разина от ул. 5-я Кольцевая до ул. 6-я Кольцевая ориентировочной протяженностью 190 п.м.	км				0,190		6 860,09													6 860,09	686,01	6 174,08	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.266	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. С. Разина от ул. Благодатной до ул. Красносельская ориентировочной протяженностью 270 п.м.	км				0,270		9 748,55													9 748,55	974,86	8 773,69	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.267	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Трудящихся от пер. Рыбный до пр. Ставского ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км				0,220		7 630,41										7 630,41	763,04	6 867,37				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.268	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Уроженский от ул. Мадюна до пер. Челябинский ориентировочной протяженностью 140 п.м.	км				0,140		4 855,73										4 855,73	485,57	4 370,16				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.269	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Флотский от ул. Цюльковского до № 3 по пер. Флотский ориентировочной протяженностью 172 п.м.	км				0,172		6 170,86										6 170,86	617,09	5 553,77				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.270	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. 1-я Круговая от пр. Стачки до ул. Плеханова ориентировочной протяженностью 90 п.м.	км			0,090			2 998,59							2 998,59	299,86	2 698,73							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.271	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. 1-я Круговая от ул. 1-я Краснодарская до ул. Свердловская ориентировочной протяженностью 330 п.м.	км			0,330			11 373,14							11 373,14	1 137,31	10 235,83							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.272	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. 2-я Краснодарская от ул. 1-я Круговая до ул. 3-я Круговая ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300					9 223,47	9 223,47	922,35	8 301,12													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.273	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. 2-я Краснодарская от ул. 1-я Круговая до ул. Коминтерна ориентировочной протяженностью 277 п.м.	км	0,277					8 516,34	8 516,34	851,63	7 664,71													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Источники финансирования			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год				2030 год		
			Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.3.274	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. 3-я Коммунальная от ул. Перова до ул. Балкирева ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км				0,240		8 610,51										8 610,51	861,05	7 749,46				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.275	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Поповского от ул. Портовая до ул. Авроры, по ул. Авроры до ул. Амбулаторная ориентировочной протяженностью 460 п.м.	км			0,460			15 326,14							15 326,14	1 532,61	13 793,53							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.276	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Белостокская от ул. Араратская до ул. Калининградская ориентировочной протяженностью 515 п.м.	км						0,515	18 594,47												18 594,47	1 859,45	16 735,02	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.277	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Бородина от ул. Котовского до ул. Лесная ориентировочной протяженностью 275 п.м.	км						0,275	9 929,08												9 929,08	992,91	8 936,17	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.278	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Лучевая от ул. Лесная по ул. Полигонная ориентировочной протяженностью 457 п.м.	км				0,457		15 850,45										15 850,45	1 585,05	14 265,40				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.279	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Объединения от пер. Араратский до ул. Еременко ориентировочной протяженностью 255 п.м.	км					0,255	9 206,97													9 206,97	920,70	8 286,27	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.280	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Павлова от ул. Котовского до ул. Лесная ориентировочной протяженностью 296 п.м.	км					0,296	10 687,30													10 687,30	1 068,73	9 618,57	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.281	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Преображенческая от ул. Дарвина до ул. Лесная ориентировочной протяженностью 360 п.м.	км				0,360		12 486,14										12 486,14	1 248,61	11 237,53				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.282	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Березовская от № 1 до № 23 ориентировочной протяженностью 230 п.м.	км				0,230		7 977,26										7 977,26	797,73	7 179,53				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.283	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Богучарский от № 9 до № 32 ориентировочной протяженностью 260 п.м.	км				0,260		9 328,05										9 328,05	932,81	8 395,24				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.284	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Гатчинская от № 1 до № 25 ориентировочной протяженностью 270 п.м.	км				0,270		9 748,55													9 748,55	974,86	8 773,69	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.285	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Дагестанский от № 1 до № 33 ориентировочной протяженностью 335 п.м.	км					0,335	12 095,43													12 095,43	1 209,54	10 885,89	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.286	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Жуковского от № 1 до № 27 ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км				0,240		8 665,38													8 665,38	866,54	7 798,84	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.287	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Кипшеневская от пер. Забайкальский до ул. Пирогова ориентировочной протяженностью 185 п.м.	км				0,185		6 416,49										6 416,49	641,65	5 774,84				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.288	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Краевой от ул. Нансена до ул. Тагильская ориентировочной протяженностью 170 п.м.	км				0,170		5 896,23										5 896,23	589,62	5 306,61				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.289	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Краснокамский от ул. Евдокимова до ул. Фурмановской ориентировочной протяженностью 295 п.м.	км			0,295			9 828,72							9 828,72	982,87	8 845,85							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.290	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Криворожская от пер. Оренбургский до ул. Нарманова ориентировочной протяженностью 580 п.м.	км			0,580			19 989,17							19 989,17	1 998,92	17 990,25							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.291	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Ларина в районе № 43/2 до пер. Забайкальский ориентировочной протяженностью 500 п.м.	км			0,500			17 232,04							17 232,04	1 723,20	15 508,84							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.292	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пр. Ленина от ул. Аэрофлотская до ул. Лагерная ориентировочной протяженностью 100 п.м.	км	0,100					2 922,93	2 922,93	292,29	2 630,64													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.293	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Ленинская от ул. Южная до ул. Баграмяна ориентировочной протяженностью 154 п.м.	км				0,154		5 341,30										5 341,30	534,13	4 807,17				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.294	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Погодина от ул. Герасименко № 11 до ул. Погодина № 4 ориентировочной протяженностью 750 п.м.	км				0,750		26 907,83										26 907,83	2 690,78	24 217,05				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.295	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Маяковского от пр. Ленина до ул. Маяковского № 30 ориентировочной протяженностью 290 п.м.	км				0,290		10 058,28										10 058,28	1 005,83	9 052,45				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.296	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Нансена от ул. Чернышевского до ул. Маяковского ориентировочной протяженностью 140 п.м.	км			0,140			5 010,45							5 010,45	501,05	4 509,40							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.297	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Нежинская от № 2 до № 20 ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км				0,200		6 663,54							6 663,54	666,35	5 997,19							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.298	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Новаторов от № 24 до № 26 Б ориентировочной протяженностью 105 п.м.	км	0,105					3 339,30	3 339,30	333,93	3 005,37													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.3.299	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Оренбургский от ул. Евдокимова до ул. Фурмановской ориентировочной протяженностью 268 п.м.	км				0,268		9 615,06										9 615,06	961,51	8 653,55				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.300	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Отдыха от № 1 до № 23 ориентировочной протяженностью 235 п.м.	км				0,235		8 150,68										8 150,68	815,07	7 335,61				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.301	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Подольская от ул. Врублева до пр. Ленина ориентировочной протяженностью 216 п.м.	км				0,216		7 491,69										7 491,69	749,17	6 742,52				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.302	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Тбилисский от ул. Евдокимова до ул. Фурмановской ориентировочной протяженностью 352 п.м.	км			0,352			11 727,82							11 727,82	1 172,78	10 555,04							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.303	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Тбилисский от ул. Нариманова до ул. Красноваршавская ориентировочной протяженностью 291 п.м.	км			0,291			9 695,44							9 695,44	969,54	8 725,90							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.304	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Тибетская от пер. Артековский до пер. 1-й Кольский ориентировочной протяженностью 95 п.м.	км			0,095			3 274,09							3 274,09	327,41	2 946,68							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.305	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Тибетская от пер. Бутский до пер. Помирский ориентировочной протяженностью 80 п.м.	км			0,080			2 757,13							2 757,13	275,71	2 481,42							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.306	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Труда от №11 до пр. Ленина ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км					0,240	8 963,54													8 963,54	896,35	8 067,19	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.307	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Туркменский от № 2 до № 32 ориентировочной протяженностью 330 п.м.	км					0,330	12 324,87													12 324,87	1 232,49	11 092,38	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.308	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Центральная № 21 до № 59 ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км					0,300	11 204,42													11 204,42	1 120,44	10 083,98	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.309	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Центральная от пр. Ленина до ул. Врублева ориентировочной протяженностью 215 п.м.	км					0,215	7 762,73													7 762,73	776,27	6 986,46	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.310	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Чернышевского № 1 до № 35 ориентировочной протяженностью 275 п.м.	км			0,275			9 477,63							9 477,63	947,76	8 529,87							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.311	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Чингарский от ул. 1-я Краснодонская до ул. Омская ориентировочной протяженностью 260 п.м.	км			0,260			8 662,60							8 662,60	866,26	7 796,34							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.312	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по ул. Чулуевская от № 2 до ул. Нансона по ул. Труда ориентировочной протяженностью 355 п.м.	км			0,355			11 827,78							11 827,78	1 182,78	10 645,00							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.313	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Шевченко от № 2 до № 24 ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км					0,220	7 943,26													7 943,26	794,33	7 148,93	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.314	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Закарпатский от ул. Атарбекова до ул. Южная ориентировочной протяженностью 315 п.м.	км				0,315		10 925,37										10 925,37	1 092,54	9 832,83				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.315	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Ахсаповская от пр. Ленина до ул. Врублева ориентировочной протяженностью 225 п.м.	км				0,225		8 072,35										8 072,35	807,24	7 265,11				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.316	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Артековский от ул. Тибетской до ул. 1-й Краснодонской ориентировочной протяженностью 230 п.м.	км				0,230		7 977,26										7 977,26	797,73	7 179,53				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.317	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Батумский от ул. Нариманова до ул. Евдокимова ориентировочной протяженностью 920 п.м.	км				0,920		33 006,94										33 006,94	3 300,69	29 706,25				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.318	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Боевой от ул. Ц. Куникова до ул. Горская ориентировочной протяженностью 285 п.м.	км				0,285		9 884,86										9 884,86	988,49	8 896,37				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.319	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Боржомский от ул. Тоннельной до ул. Профинтерна ориентировочной протяженностью 170 п.м.	км					0,170	6 137,98													6 137,98	613,80	5 524,18	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.320	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Волоколамская от № 3 до ул. Шебодаева ориентировочной протяженностью 565 п.м.	км					0,565	23 294,67													23 294,67	2 329,47	20 965,20	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.321	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Горской от пер. Старопольский до ул. Погодина ориентировочной протяженностью 290 п.м.	км					0,290	10 830,94													10 830,94	1 083,09	9 747,85	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.322	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Гр. Города Воинов от пер. Семашко до пер. Соборный ориентировочной протяженностью 210 п.м.	км	0,210					6 678,58	6 678,58	667,86	6 010,72													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.323	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Земельная от ж/д №20 до ж/д №50 ориентировочной протяженностью 310 п.м.	км			0,310			10 328,48							10 328,48	1 032,85	9 295,63							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Источник финансирования			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год				2030 год		
			Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.3.324	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Ивана Франко от пер. Соликамский до ул. Гаскеля, далее ул. Человская от ул. Кропоткина до ул. И. Франко ориентировочной протяженностью 350 п.м.	км			0,350			13 316,03							13 316,03	1 331,60	11 984,43							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.325	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Калитавская от №17 до ул. Подземная № 28 ориентировочной протяженностью 280 п.м.	км			0,280			9 328,95							9 328,95	932,90	8 396,05							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.326	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по пр. Ленина от пр. Ленина № 99 Г до пр. Ленина № 97 ориентировочной протяженностью 230 п.м.	км					0,230	8 920,27													8 920,27	892,03	8 028,24	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.327	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Парковый от № 10 до № 22 ориентировочной протяженностью 224 п.м.	км					0,224	8 087,68													8 087,68	808,77	7 278,91	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.328	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Погодина от № 3 до ул. Герасименко № 6/2 ориентировочной протяженностью 550 п.м.	км					0,550	20 541,45													20 541,45	2 054,15	18 487,30	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.329	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Рахманинова от № 81 до № 117 ориентировочной протяженностью 260 п.м.	км					0,260	9 387,50													9 387,50	938,75	8 448,75	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.330	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Рахманинова от пер. Чаптырский до ул. Рахманинова № 117 ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км			0,600			19 990,62							19 990,62	1 999,06	17 991,56							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.331	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Северокавказская от № 12 до № 30 ориентировочной протяженностью 219 п.м.	км			0,219			7 296,57							7 296,57	729,66	6 566,91							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.332	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Тельмана от пр. Буденновский до пер. Островский ориентировочной протяженностью 197 п.м.	км	0,197					6 265,15	6 265,15	626,52	5 638,63													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.333	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Тульская от № 95 до № 105 ориентировочной протяженностью 104 п.м.	км					0,104	3 755,00													3 755,00	375,50	3 379,50	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.334	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Тюменская от ул. Азимовская до ул. Автодорожная ориентировочной протяженностью 1000 п.м.	км					1,000	36 105,75													36 105,75	3 610,58	32 495,17	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.335	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Цезаря Куникова от пер. Фруктовый до ул. Погодина, далее по ул. Погодина до ул. Криворожской (в районе № 56/2) ориентировочной протяженностью 590 п.м.	км					0,590	22 035,36													22 035,36	2 203,54	19 831,82	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.336	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Красных Зорь от пер. Крепостной до пер. Державинский ориентировочной протяженностью 225 п.м.	км	0,225					7 430,70	7 430,70	743,07	6 687,63													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.337	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Красных Зорь от пер. Крепостной до пер. Державинский ориентировочной протяженностью 15 п.м.	км					0,015	541,58													541,58	54,16	487,42	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.338	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Пушкинская в районе № 217 ориентировочной протяженностью 80 п.м.	км					0,080	2 987,85													2 987,85	298,79	2 689,06	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.339	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Белгородская от ул. Самойловская до ул. 12 Февраля ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км					0,220	8 216,57													8 216,57	821,66	7 394,91	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.340	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Варфоломеева от пер. Приволжский до пер. Пешеходный ориентировочной протяженностью 424 п.м.	км					0,424	15 835,59													15 835,59	1 583,56	14 252,03	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.341	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Возрождения от ул. Самойловская до ул. 12 Февраля ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км					0,250	9 337,02													9 337,02	933,70	8 403,32	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.342	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Возрождения от ул. Самойловская до ул. Гайдара ориентировочной протяженностью 165 п.м.	км					0,165	6 162,44													6 162,44	616,24	5 546,20	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.343	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Гайдара от №17а до №36 ориентировочной протяженностью 390 п.м.	км					0,390	14 565,74													14 565,74	1 456,57	13 109,17	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.344	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Дзугларидзе от ул. Мечникова до ул. Раевского ориентировочной протяженностью 155 п.м.	км					0,155	5 596,39													5 596,39	559,64	5 036,75	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.345	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Донская от пр. Буденновский до пер. Соборный ориентировочной протяженностью 230 п.м.	км					0,230	8 920,27													8 920,27	892,03	8 028,24	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.346	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Коломенский от ул. Ф. Звякина до ул. Павленко ориентировочной протяженностью 285 п.м.	км					0,285	10 644,21													10 644,21	1 064,42	9 579,79	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.347	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Халтуринский от ул. Красноармейская до ул. М. Горького ориентировочной протяженностью 160 п.м.	км	0,160					5 088,44	5 088,44	508,84	4 579,60													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.348	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Липецкая от №1 до ул. Футбольная ориентировочной протяженностью 350 п.м.	км		0,350				12 032,79				12 032,79	1 203,28	10 829,51										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Источники финансирования			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год				2030 год		
			Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.3.349	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. М. Горького от ул. М. Горького №3 до пер. Доломановский ориентировочной протяженностью 110 п.м.	км	0,110					3 498,31	3 498,31	349,83	3 148,48													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.350	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Муравьева от ул. Текучева до ул. Полевой ориентировочной протяженностью 480 п.м.	км					0,480	17 330,76											17 330,76	1 733,08	15 597,68			Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.351	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Н. Ополчения от пер. Скрыпника до пер. Халтуринский ориентировочной протяженностью 730 п.м.	км						0,730	27 264,10										27 264,10	2 726,41	24 537,69			Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.352	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Павленко от ул. Ф. Зивкина до ул. Курганная ориентировочной протяженностью 390 п.м.	км						0,390	15 125,68										15 125,68	1 512,57	13 613,11			Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.353	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Проектируемый от ул. Курганная до ул. Окраинная ориентировочной протяженностью 212 п.м.	км			0,212			7 306,38							7 306,38	730,64	6 575,74							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.354	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Раевского от ул. Локомотивной до ул. Пирамидная ориентировочной протяженностью 172 п.м.	км				0,172		5 965,60										5 965,60	596,56	5 369,04				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.355	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Сараевская от № 3 до ул. Футбольная ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км		0,250				8 594,84				8 594,84	859,48	7 735,36										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.356	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Скрыпника от ул. Варфоломеева до пер. Гвардейский ориентировочной протяженностью 260 п.м.	км		0,260				8 321,42				8 321,42	832,14	7 489,28										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.357	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Смотровая от ул. Мечникова до ул. 8 Марта ориентировочной протяженностью 270 п.м.	км					0,270	10 083,98													10 083,98	1 008,40	9 075,58	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.358	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Таврическая от ул. Подтелкова до пер. Джамбульский ориентировочной протяженностью 224 п.м.	км		0,224				7 169,22				7 169,22	716,92	6 452,30										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.359	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Тамбовская от ул. Курская до ул. Футбольная ориентировочной протяженностью 650 п.м.	км					0,650	25 209,47											25 209,47	2 520,95	22 688,52			Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.360	Реконструкция водопроводной линии Д=225 мм на Д=250 мм по ул. Ф. Зивкина от ул. Подтелкова до пер. Несветайский ориентировочной протяженностью 380 п.м.	км					0,380	14 737,84											14 737,84	1 473,78	13 264,06			Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.361	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Филимоновская от пер. Островского до пер. Халтуринский ориентировочной протяженностью 193 п.м.	км		0,193				6 389,59				6 389,59	638,96	5 750,63										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.362	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Хабаровский от ул. Туркесбекса до ул. Белгородская ориентировочной протяженностью 444 п.м.	км		0,444				14 210,43				14 210,43	1 421,04	12 789,39										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.363	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. 21-я улица от № 8 до № 26 ориентировочной протяженностью 115 п.м.	км		0,115				3 680,63				3 680,63	368,06	3 312,57										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.364	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Балочная от ул. 9-я улица до пер. Пешеходный ориентировочной протяженностью 330 п.м.	км			0,330			10 994,84							10 994,84	1 099,48	9 895,36							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.365	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Подсолнечный от ул. 9-я улица до ул. Текучева (северная сторона) ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км			0,250			8 329,43							8 329,43	832,94	7 496,49							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.366	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Навсена от пер. Мебельный до ул. Навсена № 118 ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км			0,240			8 271,38							8 271,38	827,14	7 444,24							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.367	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Оборона 1 от пер. Братского до ул. Оборона 1А ориентировочной протяженностью 165 п.м.	км	0,165					5 247,46	5 247,46	524,75	4 722,71													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.368	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Маркова от ул. Полевой до ул. Самойловской ориентировочной протяженностью 275 п.м.	км				0,275		9 866,21										9 866,21	986,62	8 879,59				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.369	Реконструкция водопроводной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Мечникова от № 128 до СВК на Комсомольской площади (хруст) ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км		0,200				7 292,14				7 292,14	729,21	6 562,93										Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.370	Реконструкция водопроводной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Казахская от № 42/2 до ж. дома № 85/3 (котельная) ориентировочной протяженностью 230 п.м.	км			0,230			8 729,78							8 729,78	872,98	7 856,80							Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.371	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Беломорский от № 40 до № 20 Б ориентировочной протяженностью 350 п.м.	км					0,350	12 637,01											12 637,01	1 263,70	11 373,31			Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.372	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по пер. Кизымынский от ул. Вятская до ул. Белорусской ориентировочной протяженностью 540 п.м.	км					0,540	20 167,96											20 167,96	2 016,80	18 151,16			Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.373	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Ногинская от ул. Щедрина до ул. Алма-Атинская ориентировочной протяженностью 370 п.м.	км					0,370	13 359,13											13 359,13	1 335,91	12 023,22			Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.3.374	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Пестеля от ул. Болшаренко до ул. Полевая ориентировочной протяженностью 270 п.м.	км					0,270	9 748,55													9 748,55	974,86	8 773,69	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.375	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Макарова от № 2 до ул. Мичуринской далее по ул. Петровзводская от ул. Макарова № 2 до пер. Снеговой № 2 ориентировочной протяженностью 540 п.м.	км			0,540			18 610,61							18 610,61	1 861,06	16 749,55							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.376	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Байкальская от ул. Дарина до ул. Маршальская, с заклономой по ул. Лобачевского и ул. Маршальская ориентировочной протяженностью 1100 п.м.	км			1,100			36 649,46							36 649,46	3 664,95	32 984,51							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.377	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Музыкальный от ул. Петрашевского до ул. Загорская ориентировочной протяженностью 290 п.м.	км	0,290					8 916,03	8 916,03	891,60	8 024,43													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.378	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Роженская от ул. Мичуринская до ул. Содружества № 48 далее по ул. Миллеровская до ул. Мичуринская ориентировочной протяженностью 795 п.м.	км			0,795			26 487,57							26 487,57	2 648,76	23 838,81							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.379	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Роженская от ул. Мичуринская до ул. Содружества № 48 далее по ул. Миллеровская до ул. Мичуринская ориентировочной протяженностью 730 п.м.	км			0,730			25 158,79							25 158,79	2 515,88	22 642,91							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.380	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Снеговой от № 83 до ул. Мичуринской ориентировочной протяженностью 544 п.м.	км			0,544			18 124,83							18 124,83	1 812,48	16 312,35							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.381	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. 2-я Володарская от ул. Интернациональная до пер. Житомирский ориентировочно 590 п.м.	км					0,590	21 302,39										21 302,39	2 130,24	19 172,15				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.382	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Азри Барбюса от ул. Загорская до ул. Петрашевского ориентировочной протяженностью 325 п.м.	км					0,325	11 734,37										11 734,37	1 173,44	10 560,93				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.383	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Веселозная от ул. Богачева до № 163/1 по ул. Веселозная ориентировочной протяженностью 335 п.м.	км	0,335					10 299,55	10 299,55	1 029,96	9 269,59													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.384	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Горбачева от ул. Интернациональная до ул. Петрашевского ориентировочной протяженностью 325 п.м.	км				0,325		11 734,37										11 734,37	1 173,44	10 560,93				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.385	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Готвальда от ул. Загорская до № 21 ориентировочной протяженностью 160 п.м.	км				0,160		5 549,40									5 549,40	554,94	4 994,46					Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.386	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Лобачевского от ул. Доватора до ул. Маршальской ориентировочной протяженностью 664 п.м.	км			0,664			22 122,95							22 122,95	2 212,30	19 910,65							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.387	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Иловайская от ул. Вавилова до пер. Технологический ориентировочной протяженностью 1000 п.м.	км			1,000			34 464,09							34 464,09	3 446,41	31 017,68							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.388	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по пер. Ятвинский от ул. Нариманова до ул. Евдокимова ориентировочной протяженностью 930 п.м.	км			0,930			30 985,45							30 985,45	3 098,55	27 886,90							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.389	Реконструкция водопроводной линии Д=100 мм на Д=160 мм по пер. Якутский от № 2 до № 35 ориентировочной протяженностью 340 п.м.	км				0,340		12 275,96										12 275,96	1 227,60	11 048,36				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.390	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. Огарева от пр. Ленина до ул. Врубловой ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км				0,220		7 943,26										7 943,26	794,33	7 148,93				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.391	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. 12 Февраля от пер. Гвардейский до ул. Маркова ориентировочной протяженностью 1240 п.м.	км			1,240			42 735,47							42 735,47	4 273,55	38 461,92							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.392	Реконструкция водопроводной линии Д=110 мм на Д=160 мм по ул. 1905 года от ул. Лениногорской до ул. Нансена ориентировочной протяженностью 640 п.м.	км	0,640					19 676,75	19 676,75	1 967,68	17 709,07													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.393	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Делегатская от ул. Лениногорской до ул. 1905 года ориентировочной протяженностью 260 п.м.	км		0,260				8 607,75				8 607,75	860,78	7 746,97										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.394	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Д=200 мм по ул. Дзюларидзе от ул. Мечникова № 17 до ул. Мечникова № 21 ориентировочной протяженностью 420 п.м.	км		0,420				13 904,82				13 904,82	1 390,48	12 514,34										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.395	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Катаева от пр. Буденновский до пер. Пешеходный ориентировочной протяженностью 2000 п.м.	км					2,000	74 696,15										74 696,15	7 469,62	67 226,53				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.396	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Красных Зорь от пр. Чехова до ул. Болотинский Спуск ориентировочной протяженностью 530 п.м.	км	0,530					16 855,48	16 855,48	1 685,55	15 169,93													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.397	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Курганная от ул. Мечникова №1 до ул. Мечникова №31 ориентировочной протяженностью 1300 п.м.	км					1,300	44 036,03										44 036,03	4 403,60	39 632,43				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
			Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.3.398	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Московская от пр. Ворошиловский до пр. Булеповский ориентировочной протяженностью 860 п.м.	км	0,860					19 314,24	19 314,24	1 931,42	17 382,82													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.399	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Нансена от ул. Подтелкова до ул. Окраинной ориентировочной протяженностью 915 п.м.	км					0,915	34 173,49													34 173,49	3 417,35	30 756,14	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.400	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Народного Ополчения от пер. Скрышника до пер. Пешеходный ориентировочной протяженностью 800 п.м.	км						29 878,45													29 878,45	2 987,85	26 890,60	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.401	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Петровская от ул. Богатиковский Спуск до пер. Нахичеванский ориентировочной протяженностью 650 п.м.	км			0,650			22 401,66							22 401,66	2 240,17	20 161,49							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.402	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Пирамидная от ул. Мечникова №7 до ул. Мечникова №29 ориентировочной протяженностью 1030 п.м.	км			1,030			32 316,60							32 316,60	3 231,66	29 084,94							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.403	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Полевая от ул. Гайдара до ул. Маркова ориентировочной протяженностью 470 п.м.	км			0,470			16 198,12							16 198,12	1 619,81	14 578,31							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.404	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Седова от пер. Грибодовский до пер. Университетский ориентировочной протяженностью 1150 п.м.	км					1,150	39 186,56													39 186,56	3 918,66	35 267,90	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.405	Реконструкция водопроводной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Шаумян от пр. Ворошиловский до пер. Доломитовский ориентировочной протяженностью 1600 п.м.	км		1,600				44 963,61		4 496,36	40 467,25													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.3.406	Реконструкция водопроводной линии Д=150 мм на Д=300 мм от водопроводной линии Д=500 мм, пролегающей по ул. Железнодорожная, ул. Половинко до ул. Куйбышева с подключением к водопроводной линии Д=200 мм по ул. Куйбышева ориентировочной протяженностью 1300 п.м.	км	1,300					42 139,18	42 139,18	4 213,92	37 925,26													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.407	Реконструкция водопроводной линии Д=160 мм на Ду=300 мм от водопроводной линии Д=500 мм по ул. Шоссейная, 4 до объекта ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км	0,200					7 004,94	7 004,94	700,49	6 304,45													Плата за подключение (индивидуальная плата)
1.1.3.408	Реконструкция водопроводной линии Д=1000 мм по ул. Нансена от ул. Курская до ул. Нансена, 93 ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	км	2,500					395 699,36	395 699,36	39 569,94	356 129,42													Плата за подключение (индивидуальная плата)
Итого			40,294	34,329	41,060	49,473	37,640	10 916 704,91	2 105 463,51	210 546,39	1 894 917,12	1 241 865,34	124 186,59	1 117 678,75	2 174 334,20	217 433,45	1 956 900,75	2 627 630,44	262 763,11	2 364 867,33	2 767 411,42	276 741,23	2 490 670,19	
1.1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий																							
в том числе:																								
1.1.4.1	Реконструкция КВС-1 (ул. 2-я Речная, 1/1, г. Батайск) с установкой дополнительной группы насосов для микрорайона Койсуг	м3/сут	60 600					89 811,17	89 811,17	8 981,12	80 830,05													Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.1.4.2	Реконструкция трех резервуаров чистой воды V=6000м3 на КВС-1 (ул. 2-я Речная, 1/1, г. Батайск)	м3/сут					24 900	485 238,14										70 334,56	70 334,56		414 903,58		414 903,58	Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.1.4.3	Реконструкция ВНС "Кирилская, 38" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	м3/сут	190					1 912,07	1 912,07	191,21	1 720,86													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.4.4	Реконструкция ВНС "ТП-112" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	м3/сут		370				1 873,38		187,34	1 686,04													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.4.5	Реконструкция ВНС "Трисенко, 21" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	м3/сут	132					1 462,17	1 462,17	146,22	1 315,95													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.4.6	Реконструкция ВНС "Беломорский, 18" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	м3/сут				780		4 358,85										4 358,85		435,89		3 922,96		Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.4.7	Реконструкция ВНС "Жукайлова, 23" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	м3/сут		1 640				7 961,87		796,19	7 165,68													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.4.8	Реконструкция ВНС "Урожай" (вынос насосного оборудования на отметку "0")	м3/сут		1 300				6 439,74		643,97	5 795,77				6 439,74	643,97	5 795,77							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.4.9	Реконструкция ВНС "40 лет Победы, 316" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	м3/сут				300		1 585,03													1 585,03	158,50	1 426,53	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.4.10	Реконструкция ВНС "Степачки, 13-15" и комплексная замена технологического и энергетического оборудования, диспетчеризация с возможностью управления	м3/сут		78				936,69				936,69	93,67	843,02										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.4.11	Реконструкция ВНС 1 подъема №2 в городе Ростове-на-Дону	м3/сут				300 000		260 991,27	27 430,00	27 430,00		74 747,24		74 747,24	77 811,87		77 811,87	81 002,16		81 002,16				Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.1.4.12	Реконструкция ВНС, расположенной на ул. Гайдаш/Гайдаара	м3/сут					5 000	27 738,14													27 738,14	2 773,81	24 964,33	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
1.1.4.13	Реконструкция ВНС "Каменка" с установкой дополнительной УПД Q=180 м3/час Н=70 м;	м3/сут			7 000			40 661,81							40 661,81	4 066,18	36 595,63							Плата за подключение (индивидуальная плата)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования		
									в том числе по годам:																	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год					
			5	6	7	8	9	10	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	Итого		60 322	3 388	7 000	300 000	30 080	930 970,33	120 615,41	36 748,55	83 866,86	91 958,92	1 721,17	90 237,75	118 473,68	4 066,18	114 407,50	151 336,72	70 334,56	81 002,16	448 585,60	3 368,20	445 217,40			
1.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов																										
	в том числе:																									
1.2.1.	Строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности																									
1.2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения																									
	в том числе:																									
1.2.2.1	Строительство водозаборного сооружения №2 в городе Ростове-на-Дону	-				288 000		873 922,60	89 181,30	89 181,30		251 142,85		251 142,85	261 439,71		261 439,71	272 158,74		272 158,74					Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)	
	Итого					288 000		873 922,60	89 181,30	89 181,30		251 142,85		251 142,85	261 439,71		261 439,71	272 158,74		272 158,74						
1.3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																										
	в том числе:																									
1.3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий																									
1.3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий																									
1.4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий																										
	в том числе:																									
1.4.1	Реконструкция струенаправляющей (шуугоотбойной) косы и входа в водозаборный ковш водозабора № 1	м3/сут	550 000					275 790,80	275 790,80	27 579,08	248 211,72														Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)	
1.4.2	Автоматизация ВНС "Горькова, 3А"	м3/сут				2500		13 869,07											13 869,07	1 386,91	12 482,16				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
1.4.3	Диспетчеризация с возможностью управления ВНС "7-я Линия, 21/40"	м3/сут		50				351,25				351,25	35,13	316,12											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
1.4.4	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "Герасименко, 3/1"	м3/сут		50				351,25				351,25	35,13	316,12											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
1.4.5	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "Ларина, 9/1"	м3/сут			90			609,44							609,44	60,94	548,50								Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
1.4.6	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "Ларина, 19"	м3/сут			90			609,44							609,44	60,94	548,50								Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
1.4.7	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "Украинская, 28"	м3/сут			90			634,43										634,43	63,44	570,99					Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
1.4.8	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "ТП-96/2"	м3/сут			300			1 903,27										1 903,27	190,33	1 712,94					Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
1.4.9	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "Можайская, 30"	м3/сут			580			2 925,29							2 925,29	292,53	2 632,76								Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
1.4.10	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления. Автоматизация ВНС "Вятская, 45"	м3/сут		800				3 863,85				3 863,85	386,39	3 477,46											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
1.4.11	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1000 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я Круговая, 64/97	шт	1					4 450,18	4 450,18	445,02	4 005,16														Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)	
1.4.12	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=300 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 13	шт		1				2 520,74				2 520,74	252,07	2 268,67											Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)	
1.4.13	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=200 мм, по адресу: мкр. Платовский	шт	1					1 950,52	1 950,52	195,05	1 755,47														Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)	
1.4.14	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=700 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вересева (Д=700 мм)	шт		1				3 666,25				3 666,25	366,63	3 299,62											Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)	
1.4.15	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=400 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вересева (Д=400 мм)	шт		1				2 520,74				2 520,74	252,07	2 268,67											Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)	
1.4.16	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=500 мм, по адресу: г. Батайск, КВС-1 Запад ул. Речная 1/1	шт		1				2 520,74				2 520,74	252,07	2 268,67											Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)	
1.4.17	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=500 мм, по адресу: г. Батайск, КВС-1 Восток ул. Речная 1/1	шт		1				2 520,74				2 520,74	252,07	2 268,67											Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)	
1.4.18	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=600 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная (от "Батайского" водовода)	шт		1				2 520,74				2 520,74	252,07	2 268,67											Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)	
1.4.19	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=700 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина (пл. Страны Советов)	шт		1				3 666,25				3 666,25	366,63	3 299,62											Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	26
1.4.20	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=400 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена/пер. Молдавский	шт		1				2 520,74				2 520,74	252,07	2 268,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.21	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=200 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зиневский проезд/ул. Дюпюа	шт		1				2 160,75				2 160,75	216,08	1 944,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.22	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=500 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов/ул. Орбитальная	шт		1				2 520,74				2 520,74	252,07	2 268,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.23	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=500 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов/ул. Королева - 1 (мкрн. № 10)	шт		1				2 520,74				2 520,74	252,07	2 268,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.24	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=500 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов/ул. Королева - 2 (мкрн. № 4,5)	шт	1					2 421,46	2 421,46	242,15	2 179,31													Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.25	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=150 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Армянская, 2 (Мясниковая)	шт		1				2 160,75				2 160,75	216,08	1 944,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.26	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=400 мм, по адресу: г. Батайск, ул. Пушкина, 1 (Батайск-Север)	шт		1				2 520,74				2 520,74	252,07	2 268,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.27	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=300 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орловская/пр. Театральный	шт		1				2 520,74				2 520,74	252,07	2 268,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.28	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=250 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Кизлярская/пр. Театральный	шт		1				2 160,75				2 160,75	216,08	1 944,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.29	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=300 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный/ул. Пушкинская	шт		1				2 520,74				2 520,74	252,07	2 268,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.30	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=200 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Индустриальная, 79	шт		1				2 160,75				2 160,75	216,08	1 944,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.31	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=300 мм, по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 400 (мкрн. Койсу)	шт		1				2 520,74				2 520,74	252,07	2 268,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.32	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=200 мм, по адресу: г. Батайск, ВНС Гайдара-Гайдаш (мкрн. Койсу)	шт		1				2 160,75				2 160,75	216,08	1 944,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.33	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=200 мм, по адресу: г. Батайск, ВНС Гайдара-Гайдаш (мкрн. Койсу)	шт		1				2 160,75				2 160,75	216,08	1 944,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.34	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=300 мм, по адресу: г. Батайск, ВНС Гайдара-Гайдаш (Батайск юго-запад)	шт		1				2 520,74				2 520,74	252,07	2 268,67										Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.35	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=300 мм, по адресу: г. Батайск, ВНС КВС-2 (Батайск юг)	шт	1					2 421,46	2 421,46	242,15	2 179,31													Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.36	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1000 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1 А (водовод № 4)	шт	1					4 450,18	4 450,18	445,02	4 005,16													Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.37	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1000 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1 А (водовод № 5)	шт	1					4 450,18	4 450,18	445,02	4 005,16													Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.38	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1200 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1 А (водовод № 6*)	шт	1					4 450,18	4 450,18	445,02	4 005,16													Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.39	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1200 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1 А (водовод № 6)	шт	1					4 450,18	4 450,18	445,02	4 005,16													Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.40	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1200 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1 А (водовод № 8)	шт	1					4 450,18	4 450,18	445,02	4 005,16													Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
1.4.41	Строительство контрольной точки на водопроводной линии Д=1000 мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1 А (водовод № 9)	шт	1					4 450,18	4 450,18	445,02	4 005,16													Амортизация, нормативная прибыль (собственные средства)
	Итого		550 010	921	760	390	2 500	391 919,41	313 735,50	31 373,57	282 361,93	57 632,97	5 763,30	51 869,67	4 144,17	414,41	3 729,76	2 537,70	253,77	2 283,93	13 869,07	1 386,91	12 482,16	
1.5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																								
	в том числе:																							
1.5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик																							
	—																							
1.5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик																							
	—																							
1.6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации																								
	Итого водоснабжение							19 055 174,73	3 867 600,47	491 710,31	3 375 890,16	3 633 622,06	330 773,25	3 302 848,81	3 654 972,89	331 572,18	3 323 400,71	3 797 216,90	407 706,77	3 389 510,13	4 101 762,41	368 685,99	3 733 076,42	

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:																
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год				
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
4.2. Система водоотведения																									
2.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов																									
2.1.1.	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик																								
	в том числе:																								
2.1.1.1	Строительство и реконструкция сетей водоотведения для подключения объектов нового строительства	км	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	601 118,66	110 761,26	11 076,13	99 685,13	115 302,46	11 530,25	103 772,21	120 029,83	12 002,98	108 026,85	124 951,05	12 495,11	112 455,94	130 074,06	13 007,41	117 066,65	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.1	Строительство канализационной линии D=110 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	582,54	107,34	10,73	96,61	111,74	11,17	100,57	116,32	11,63	104,69	121,09	12,11	108,98	126,05	12,61	113,44	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.2	Строительство канализационной линии D=160 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	558,77	102,96	10,30	92,66	107,18	10,72	96,46	111,57	11,16	100,41	116,15	11,62	104,53	120,91	12,09	108,82	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.3	Строительство канализационной линии D=200 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	527,04	97,11	9,71	87,40	101,09	10,11	90,98	105,24	10,52	94,72	109,55	10,96	98,59	114,05	11,41	102,64	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.4	Строительство канализационной линии D=225 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	527,04	97,11	9,71	87,40	101,09	10,11	90,98	105,24	10,52	94,72	109,55	10,96	98,59	114,05	11,41	102,64	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.5	Строительство канализационной линии D=250 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	630,46	116,17	11,62	104,55	120,93	12,09	108,84	125,89	12,59	113,30	131,05	13,11	117,94	136,42	13,64	122,78	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.6	Строительство канализационной линии D=110 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	796,49	146,76	14,68	132,08	152,78	15,28	137,50	159,04	15,90	143,14	165,56	16,56	149,00	172,35	17,24	155,11	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.7	Строительство канализационной линии D=160 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	740,96	136,53	13,65	122,88	142,13	14,21	127,92	147,95	14,80	133,15	154,02	15,40	138,62	160,33	16,03	144,30	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.8	Строительство канализационной линии D=200 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	666,99	122,90	12,29	110,61	127,94	12,79	115,15	133,18	13,32	119,86	138,64	13,86	124,78	144,33	14,43	129,90	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.9	Строительство канализационной линии D=225 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	666,99	122,90	12,29	110,61	127,94	12,79	115,15	133,18	13,32	119,86	138,64	13,86	124,78	144,33	14,43	129,90	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.10	Строительство канализационной линии D=250 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	771,31	142,12	14,21	127,91	147,95	14,80	133,15	154,01	15,40	138,61	160,33	16,03	144,30	166,90	16,69	150,21	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.11	Строительство канализационной линии D=110 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	9 547,53	1 759,21	175,92	1 583,29	1 831,34	183,13	1 648,21	1 906,43	190,64	1 715,79	1 984,59	198,46	1 786,13	2 065,96	206,60	1 859,36	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.12	Строительство канализационной линии D=160 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	9 397,22	1 731,52	173,15	1 558,37	1 802,51	180,25	1 622,26	1 876,41	187,64	1 688,77	1 953,35	195,34	1 758,01	2 033,43	203,34	1 830,09	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.13	Строительство канализационной линии D=200 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	9 196,82	1 694,59	169,46	1 525,13	1 764,07	176,41	1 587,66	1 836,40	183,64	1 652,76	1 911,69	191,17	1 720,52	1 990,07	199,01	1 791,06	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.14	Строительство канализационной линии D=225 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	9 196,82	1 694,59	169,46	1 525,13	1 764,07	176,41	1 587,66	1 836,40	183,64	1 652,76	1 911,69	191,17	1 720,52	1 990,07	199,01	1 791,06	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.15	Строительство канализационной линии D=250 мм (ПНД) открытым способом протяженностью 15 н.м., без восстановления асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	9 298,51	1 713,33	171,33	1 542,00	1 783,58	178,36	1 605,22	1 856,70	185,67	1 671,03	1 932,83	193,28	1 739,55	2 012,07	201,21	1 810,86	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.16	Строительство канализационной линии D=110 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 н.м. глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 750,91	322,62	32,26	290,36	335,85	33,59	302,26	349,62	34,96	314,66	363,95	36,40	327,55	378,87	37,89	340,98	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	
2.1.1.1.17	Строительство канализационной линии D=160 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 н.м. глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 987,31	366,18	36,62	329,56	381,19	38,12	343,07	396,82	39,68	357,14	413,09	41,31	371,78	430,03	43,00	387,03	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источники финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
			Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.1.1.1.18	Строительство канализационной линии D=200 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 671,30	492,21	49,22	442,99	512,39	51,24	461,15	533,40	53,34	480,06	555,27	55,53	499,74	578,03	57,80	520,23	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.19	Строительство канализационной линии D=225 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 671,30	492,21	49,22	442,99	512,39	51,24	461,15	533,40	53,34	480,06	555,27	55,53	499,74	578,03	57,80	520,23	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.20	Строительство канализационной линии D=250 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 628,54	484,33	48,43	435,90	504,19	50,42	453,77	524,86	52,49	472,37	546,38	54,64	491,74	568,78	56,88	511,90	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.21	Строительство канализационной линии D=110 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	10 477,65	1 930,60	193,06	1 737,54	2 009,75	200,98	1 808,77	2 092,15	209,22	1 882,93	2 177,93	217,79	1 960,14	2 267,22	226,72	2 040,50	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.22	Строительство канализационной линии D=160 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	10 673,81	1 966,74	196,67	1 770,07	2 047,38	204,74	1 842,64	2 131,32	213,13	1 918,19	2 218,70	221,87	1 996,83	2 309,67	230,97	2 078,70	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.23	Строительство канализационной линии D=200 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	11 305,47	2 083,13	208,31	1 874,82	2 168,54	216,85	1 951,69	2 257,45	225,75	2 031,70	2 350,00	235,00	2 115,00	2 446,35	244,64	2 201,71	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.24	Строительство канализационной линии D=225 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	11 305,47	2 083,13	208,31	1 874,82	2 168,54	216,85	1 951,69	2 257,45	225,75	2 031,70	2 350,00	235,00	2 115,00	2 446,35	244,64	2 201,71	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.25	Строительство канализационной линии D=250 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	11 292,60	2 080,76	208,08	1 872,68	2 166,07	216,61	1 949,46	2 254,88	225,49	2 029,39	2 347,32	234,73	2 112,59	2 443,57	244,36	2 199,21	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.26	Строительство канализационной линии D=110 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 530,18	281,95	28,20	253,75	293,51	29,35	264,16	305,54	30,55	274,99	318,07	31,81	286,26	331,11	33,11	298,00	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.27	Строительство канализационной линии D=160 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 757,59	323,85	32,39	291,46	337,13	33,71	303,42	350,95	35,10	315,85	365,34	36,53	328,81	380,32	38,03	342,29	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.28	Строительство канализационной линии D=200 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 357,71	434,43	43,44	390,99	452,24	45,22	407,02	470,78	47,08	423,70	490,08	49,01	441,07	510,18	51,02	459,16	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.29	Строительство канализационной линии D=225 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 357,71	434,43	43,44	390,99	452,24	45,22	407,02	470,78	47,08	423,70	490,08	49,01	441,07	510,18	51,02	459,16	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.30	Строительство канализационной линии D=250 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 323,13	428,06	42,81	385,25	445,61	44,56	401,05	463,88	46,39	417,49	482,89	48,29	434,60	502,69	50,27	452,42	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.31	Строительство канализационной линии D=110 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 277,91	235,47	23,55	211,92	245,12	24,51	220,61	255,17	25,52	229,65	265,63	26,56	239,07	276,52	27,65	248,87	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.32	Строительство канализационной линии D=160 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 485,98	273,80	27,38	246,42	285,03	28,50	256,53	296,72	29,67	267,05	308,88	30,89	277,99	321,55	32,16	289,39	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.33	Строительство канализационной линии D=200 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 454,26	267,96	26,80	241,16	278,95	27,90	251,05	290,38	29,04	261,34	302,29	30,23	272,06	314,68	31,47	283,21	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.34	Строительство канализационной линии D=225 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 454,26	267,96	26,80	241,16	278,95	27,90	251,05	290,38	29,04	261,34	302,29	30,23	272,06	314,68	31,47	283,21	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.35	Строительство канализационной линии D=250 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 557,66	287,01	28,70	258,31	298,78	29,88	268,90	311,03	31,10	279,93	323,78	32,38	291,40	337,06	33,71	303,35	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.36	Строительство канализационной линии D=110 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 491,93	274,90	27,49	247,41	286,17	28,62	257,55	297,91	29,79	268,12	310,12	31,01	279,11	322,83	32,28	290,55	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
									в том числе по годам:															
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.1.1.1.37	Строительство канализационной линии D=160 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 668,22	307,38	30,74	276,64	319,99	32,00	287,99	333,11	33,31	299,80	346,76	34,68	312,08	360,98	36,10	324,88	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.38	Строительство канализационной линии D=200 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 594,19	293,74	29,37	264,37	305,79	30,58	275,21	318,32	31,83	286,49	331,38	33,14	298,24	344,96	34,50	310,46	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.39	Строительство канализационной линии D=225 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 594,19	293,74	29,37	264,37	305,79	30,58	275,21	318,32	31,83	286,49	331,38	33,14	298,24	344,96	34,50	310,46	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.40	Строительство канализационной линии D=250 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	1 698,53	312,97	31,30	281,67	325,80	32,58	293,22	339,16	33,92	305,24	353,06	35,31	317,75	367,54	36,75	330,79	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.41	Строительство канализационной линии D=110 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	10 242,96	1 887,35	188,74	1 698,61	1 964,73	196,47	1 768,26	2 045,29	204,53	1 840,76	2 129,15	212,92	1 916,23	2 216,44	221,64	1 994,80	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.42	Строительство канализационной линии D=160 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	10 324,44	1 902,37	190,24	1 712,13	1 980,36	198,04	1 782,32	2 061,56	206,16	1 855,40	2 146,08	214,61	1 931,47	2 234,07	223,41	2 010,66	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.43	Строительство канализационной линии D=200 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	10 124,04	1 865,44	186,54	1 678,90	1 941,92	194,19	1 747,73	2 021,54	202,15	1 819,39	2 104,43	210,44	1 893,99	2 190,71	219,07	1 971,64	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.44	Строительство канализационной линии D=225 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	10 124,04	1 865,44	186,54	1 678,90	1 941,92	194,19	1 747,73	2 021,54	202,15	1 819,39	2 104,43	210,44	1 893,99	2 190,71	219,07	1 971,64	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.45	Строительство канализационной линии D=250 мм (ПНД) открытым способом протяженностью - 15 п.м., с восстановлением асфальтобетонного покрытия, без футляра, глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	10 225,73	1 884,18	188,42	1 695,76	1 961,43	196,14	1 765,29	2 041,85	204,19	1 837,66	2 125,56	212,56	1 913,00	2 212,71	221,27	1 991,44	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.46	Строительство канализационной линии D=110 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 225,55	410,08	41,01	369,07	426,89	42,69	384,20	444,39	44,44	399,95	462,61	46,26	416,35	481,58	48,16	433,42	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.47	Строительство канализационной линии D=160 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 684,82	494,70	49,47	445,23	514,98	51,50	463,48	536,10	53,61	482,49	558,08	55,81	502,27	580,96	58,10	522,86	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.48	Строительство канализационной линии D=200 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 284,91	605,27	60,53	544,74	630,09	63,01	567,08	655,92	65,59	590,33	682,82	68,28	614,54	710,81	71,08	639,73	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.49	Строительство канализационной линии D=225 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 284,91	605,27	60,53	544,74	630,09	63,01	567,08	655,92	65,59	590,33	682,82	68,28	614,54	710,81	71,08	639,73	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.50	Строительство канализационной линии D=250 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 250,34	598,90	59,89	539,01	623,46	62,35	561,11	649,02	64,90	584,12	675,63	67,56	608,07	703,33	70,33	633,00	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.51	Строительство канализационной линии D=110 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 446,29	450,75	45,08	405,67	469,23	46,92	422,31	488,47	48,83	439,62	508,50	50,85	457,63	529,34	52,93	476,41	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.52	Строительство канализационной линии D=160 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 914,54	537,03	53,70	483,33	559,04	55,90	503,14	581,97	58,20	523,77	605,83	60,58	545,25	630,67	63,07	567,60	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.53	Строительство канализационной линии D=200 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 598,51	663,06	66,31	596,75	690,24	69,02	621,22	718,54	71,85	646,69	748,00	74,80	673,20	778,67	77,87	700,80	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.54	Строительство канализационной линии D=225 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 598,51	663,06	66,31	596,75	690,24	69,02	621,22	718,54	71,85	646,69	748,00	74,80	673,20	778,67	77,87	700,80	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.55	Строительство канализационной линии D=250 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 555,75	655,18	65,52	589,66	682,04	68,20	613,84	710,00	71,00	639,00	739,11	73,91	665,20	769,42	76,94	692,48	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
									в том числе по годам:															
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
								Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.1.1.1.56	Строительство канализационной линии D=110 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	11 173,10	2 058,74	205,87	1 852,87	2 143,15	214,32	1 928,83	2 231,01	223,10	2 007,91	2 322,49	232,25	2 090,24	2 417,71	241,77	2 175,94	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.57	Строительство канализационной линии D=160 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	11 601,03	2 137,59	213,76	1 923,83	2 225,23	222,52	2 002,71	2 316,46	231,65	2 084,81	2 411,44	241,14	2 170,30	2 510,31	251,03	2 259,28	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.58	Строительство канализационной линии D=200 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 232,69	2 253,98	225,40	2 028,58	2 346,39	234,64	2 111,75	2 442,59	244,26	2 198,33	2 542,74	254,27	2 288,47	2 646,99	264,70	2 382,29	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.59	Строительство канализационной линии D=225 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 232,69	2 253,98	225,40	2 028,58	2 346,39	234,64	2 111,75	2 442,59	244,26	2 198,33	2 542,74	254,27	2 288,47	2 646,99	264,70	2 382,29	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.60	Строительство канализационной линии D=250 мм (ПНД) открытым способом с устройством футляра, с восстановлением асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 219,85	2 251,61	225,16	2 026,45	2 343,93	234,39	2 109,54	2 440,03	244,00	2 196,03	2 540,07	254,01	2 286,06	2 644,21	264,42	2 379,79	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.61	Строительство канализационной линии Ду=100мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 603,40	479,70	47,97	431,73	499,37	49,94	449,43	519,84	51,98	467,86	541,15	54,12	487,03	563,34	56,33	507,01	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.62	Строительство канализационной линии Ду=150мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	2 919,57	537,96	53,80	484,16	560,01	56,00	504,01	582,97	58,30	524,67	606,87	60,69	546,18	631,76	63,18	568,58	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.63	Строительство канализационной линии Ду=200мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 052,28	562,41	56,24	506,17	585,47	58,55	526,92	609,47	60,95	548,52	634,46	63,45	571,01	660,47	66,05	594,42	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.64	Строительство канализационной линии Ду=225мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 052,28	562,41	56,24	506,17	585,47	58,55	526,92	609,47	60,95	548,52	634,46	63,45	571,01	660,47	66,05	594,42	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.65	Строительство канализационной линии Ду=250мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 464,31	638,33	63,83	574,50	664,50	66,45	598,05	691,74	69,17	622,57	720,11	72,01	648,10	749,63	74,96	674,67	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.66	Строительство канализационной линии Ду=100мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м., глубиной заложения 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 125,20	2 234,17	223,42	2 010,75	2 325,77	232,58	2 093,19	2 421,13	242,11	2 179,02	2 520,40	252,04	2 268,36	2 623,73	262,37	2 361,36	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.67	Строительство канализационной линии Ду=150мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 449,23	2 293,88	229,39	2 064,49	2 387,92	238,79	2 149,13	2 485,83	248,58	2 237,25	2 587,75	258,78	2 328,97	2 693,85	269,39	2 424,46	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.68	Строительство канализационной линии Ду=200мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 591,57	2 320,10	232,01	2 088,09	2 415,23	241,52	2 173,71	2 514,25	251,43	2 262,82	2 617,34	261,73	2 355,61	2 724,65	272,47	2 452,18	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.69	Строительство канализационной линии Ду=225мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 591,57	2 320,10	232,01	2 088,09	2 415,23	241,52	2 173,71	2 514,25	251,43	2 262,82	2 617,34	261,73	2 355,61	2 724,65	272,47	2 452,18	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.70	Строительство канализационной линии Ду=250мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	13 015,43	2 398,20	239,82	2 158,38	2 496,53	249,65	2 246,88	2 598,89	259,89	2 339,00	2 705,44	270,54	2 434,90	2 816,37	281,64	2 534,73	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.71	Строительство канализационной линии Ду=100мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	14 230,08	2 622,01	262,20	2 359,81	2 729,52	272,95	2 456,57	2 841,43	284,14	2 557,29	2 957,92	295,79	2 662,13	3 079,20	307,92	2 771,28	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.72	Строительство канализационной линии Ду=150мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	14 563,36	2 683,42	268,34	2 415,08	2 793,44	279,34	2 514,10	2 907,98	290,80	2 617,18	3 027,20	302,72	2 724,48	3 151,32	315,13	2 836,19	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.73	Строительство канализационной линии Ду=200мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	14 705,47	2 709,61	270,96	2 438,65	2 820,70	282,07	2 538,63	2 936,35	293,64	2 642,71	3 056,74	305,67	2 751,07	3 182,07	318,21	2 863,86	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.74	Строительство канализационной линии Ду=225мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	14 705,47	2 709,61	270,96	2 438,65	2 820,70	282,07	2 538,63	2 936,35	293,64	2 642,71	3 056,74	305,67	2 751,07	3 182,07	318,21	2 863,86	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.1.1.1.75	Строительство канализационной линии Ду=250мм (ПНД) закрытым способом без устройства футляра и восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	15 056,79	2 774,34	277,43	2 496,91	2 888,09	288,81	2 599,28	3 006,50	300,65	2 705,83	3 129,77	312,98	2 816,79	3 258,09	325,81	2 932,28	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.76	Строительство канализационной линии Ду=110 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=200мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 256,51	600,04	60,00	540,04	624,64	62,46	562,18	630,25	63,03	585,22	676,91	67,69	609,22	704,67	70,47	634,20	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.77	Строительство канализационной линии Ду=150 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=250мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м., глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 681,36	678,32	67,83	610,49	706,13	70,61	635,52	735,09	73,51	661,58	765,22	76,52	688,70	796,60	79,66	716,94	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.78	Строительство канализационной линии Ду=200 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=300мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 874,83	713,97	71,40	642,57	743,24	74,32	668,92	773,72	77,37	696,35	805,44	80,54	724,90	838,46	83,85	754,61	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.79	Строительство канализационной линии Ду=225 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=300мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	3 874,83	713,97	71,40	642,57	743,24	74,32	668,92	773,72	77,37	696,35	805,44	80,54	724,90	838,46	83,85	754,61	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.80	Строительство канализационной линии Ду=250 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=350мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 2 м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	4 440,88	818,27	81,83	736,44	851,82	85,18	766,64	886,74	88,67	798,07	923,10	92,31	830,79	960,95	96,10	864,85	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.81	Строительство канализационной линии Ду=110 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=200мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м., глубиной заложения 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	12 795,85	2 357,75	235,78	2 121,97	2 454,41	245,44	2 208,97	2 555,04	255,50	2 290,54	2 659,80	265,98	2 393,82	2 768,85	276,89	2 491,96	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.82	Строительство канализационной линии Ду=150 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=250мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м., глубиной заложения 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	13 232,55	2 438,21	243,82	2 194,39	2 538,18	253,82	2 284,36	2 642,24	264,22	2 378,02	2 750,57	275,06	2 475,51	2 863,35	286,34	2 577,01	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.83	Строительство канализационной линии Ду=200 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=300мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	13 398,99	2 468,88	246,89	2 221,99	2 570,10	257,01	2 313,09	2 675,48	267,55	2 407,93	2 785,17	278,52	2 506,65	2 899,36	289,94	2 609,42	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.84	Строительство канализационной линии Ду=225 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=300мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	13 398,99	2 468,88	246,89	2 221,99	2 570,10	257,01	2 313,09	2 675,48	267,55	2 407,93	2 785,17	278,52	2 506,65	2 899,36	289,94	2 609,42	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.85	Строительство канализационной линии Ду=250 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=350мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 3м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	13 988,61	2 577,52	257,75	2 319,77	2 683,20	268,32	2 414,88	2 793,21	279,32	2 513,89	2 907,73	290,77	2 616,96	3 026,95	302,70	2 724,25	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.86	Строительство канализационной линии Ду=110 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=200мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м., глубиной заложения 4м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	14 909,76	2 747,25	274,73	2 472,52	2 859,89	285,99	2 573,90	2 977,14	297,71	2 679,43	3 099,21	309,92	2 789,29	3 226,27	322,63	2 903,64	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.87	Строительство канализационной линии Ду=150 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=250мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м., глубиной заложения 4м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	15 273,92	2 814,35	281,44	2 532,91	2 929,74	292,97	2 636,77	3 049,86	304,99	2 744,87	3 174,90	317,49	2 857,41	3 305,07	330,51	2 974,56	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.88	Строительство канализационной линии Ду=200 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=300мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	15 512,97	2 858,40	285,84	2 572,56	2 975,59	297,56	2 678,03	3 097,59	309,76	2 787,83	3 224,59	322,46	2 902,13	3 356,80	335,68	3 021,12	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.89	Строительство канализационной линии Ду=225 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=300мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	15 512,97	2 858,40	285,84	2 572,56	2 975,59	297,56	2 678,03	3 097,59	309,76	2 787,83	3 224,59	322,46	2 902,13	3 356,80	335,68	3 021,12	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.1.90	Строительство канализационной линии Ду=250 мм (ПНД) закрытым способом с устройством футляра D=350мм, без восстановления асфальтобетонного покрытия 15 п.м. глубиной заложения 4м	км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	16 021,63	2 952,12	295,21	2 656,91	3 073,16	307,32	2 765,84	3 199,16	319,92	2 879,24	3 330,32	333,03	2 997,29	3 466,87	346,69	3 120,18	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.2	Строительство канализационной линии D=160 мм на территории ВНС "Жмайлова, 23" ориентировочной протяженностью 20 п.м.	км	0,020					4 302,67	4 302,67	430,27	3 872,40													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.3	Строительство канализационной линии D=350 мм по ул. Самшитова до КНС "Декоративные культуры" ориентировочной протяженностью 4300 п.м.	км	4,300					89 125,31	89 125,31	8 912,53	80 212,78													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.1.4	Строительство канализационной линии D=250 мм ориентировочной протяженностью 150 п.м. (Микрорайон "Западный-1")	км	0,150					4 731,52	4 731,52	473,15	4 258,37													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.5	Строительство канализационной линии D=200 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м. (Станция на 5000 мест)	км		0,100				3 150,26				3 150,26	315,03	2 835,23										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Источник финансирования				
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:																
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год				2030 год			
			Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.1.1.6	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм в районе многокв. жила дома по ул. М. Горького, 297к ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км			0,300				10 497,24							10 497,24	1 049,72	9 447,52							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.7	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм ориентировочной протяженностью 150 п.м. (Микрорайон "Город Озер")	км				0,150			5 463,81										5 463,81	546,38	4 917,43				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.8	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм ориентировочной протяженностью 150 п.м. (Микрорайон "Брянск")	км	0,150						4 843,33	4 843,33	484,33	4 359,00													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.9	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм ориентировочной протяженностью 150 п.м. (Микрорайон "Солнечный-2")	км		0,150					5 041,90				5 041,90	504,19	4 537,71										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.10	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км			0,200				6 998,16							6 998,16	699,82	6 298,34							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.11	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм в районе ул. Октябрьская ориентировочной протяженностью 450 п.м. (Микрорайон "Зеленый луг" (многодетные семьи))	км		0,450					15 125,71				15 125,71	1 512,57	13 613,14										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.12	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм от объекта до ул. Энгельса с подключением в коллектор Д=500 мм по ул. Матросова ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км		0,200					6 722,54				6 722,54	672,25	6 050,29										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.13	Строительство канализационной линии Д=200 мм ориентировочной протяженностью 200 п.м. (Ростовоаэропром)	км	0,200						6 457,77	6 457,77	645,78	5 811,99													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.14	Строительство канализационной линии Д=200 мм ориентировочной протяженностью 1000 п.м. (Земельные участки многодетных семей (район ДНТ "Весна"))	км			1,000				34 990,80							34 990,80	3 499,08	31 491,72							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.15	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=200 мм ориентировочной протяженностью 900 п.м. (Мкр. "Северо-Восточный 1-6")	км				0,900			32 782,88										32 782,88	3 278,29	29 504,59				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.16	Строительство самотечной канализационной линии Д=200 мм от объекта до мкр. "Береговая роща" ориентировочной протяженностью 350 п.м.	км					0,350		13 271,61													13 271,61	1 327,16	11 944,45	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.17	Строительство окружного канализационного коллектора Д=1000 мм по ул. Маркова, ул. Пестеля, ул. Бондаренко, ул. Локомотивной через балку до ул. Малыгиной ориентировочной протяженностью 1600 п.м.	км		1,600					197 111,63				197 111,63	19 711,16	177 400,47										Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.1.18	Строительство окружного канализационного коллектора Д=800 мм по ул. Маркова, ул. Пестеля, ул. Бондаренко, ул. Локомотивной через балку до ул. Малыгиной ориентировочной протяженностью 1600 п.м.	км	1,600						164 979,25	164 979,25	16 497,93	148 481,32													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.1.19	Строительство канализационной линии Д=200 мм с подключением к канализационной линии Д=200 мм по ул. Шмидта ориентировочной протяженностью 150 п.м.	км				0,150			5 120,81										5 120,81	512,08	4 608,73				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.20	Строительство канализационной линии Д=200 мм с подключением к канализационной линии Д=200 мм по ул. Красной ориентировочной протяженностью 100 п.м.	км	0,100						3 228,88	3 228,88	322,89	2 905,99													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.21	Строительство канализационной линии Д=200 мм с подключением к коллектору № 43 Д=250 мм ориентировочной протяженностью 100 п.м.	км		0,100					3 150,26				3 150,26	315,03	2 835,23										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.22	Строительство двух канализационных линий 2Д=200 мм по ул. Магнитогорской, пер. Жлобинскому, ул. Портовой, пер. Казачьему от пер. Судостроительного до ул. Войкова ориентировочной протяженностью 1000 п.м.	км		2,000					36 278,67				36 278,67	3 627,87	32 650,80										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.23	Строительство канализационной линии Д=400 мм по пр-кту Кировскому от ул. Текучёва до ул. Нансена ориентировочной протяженностью 700 п.м.	км			0,700				24 677,41							24 677,41	2 467,74	22 209,67							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.1.24	Строительство канализационной линии Д=400 мм по пер. Крепостному от ул. Пушкинской до ул. Красноармейской ориентировочной протяженностью 370 п.м.	км	0,370						12 036,54	12 036,54	1 203,65	10 832,89													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.1.25	Строительство канализационной линии Д=200 мм с подключением к коллектору Д=600 мм по ул. Орской ориентировочной протяженностью 145 п.м.	км					0,145		5 153,07										5 153,07	515,31	4 637,76				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.26	Строительство канализационной линии Д=200 мм с подключением к канализационной линии Д=200 мм по ул. Рабичева ориентировочной протяженностью 150 п.м.	км		0,150					4 725,38				4 725,38	472,54	4 252,84										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.27	Строительство канализационной линии Д=200 мм с подключением к канализационной линии по пер. Клавишному ориентировочной протяженностью 150 п.м.	км			0,150				4 919,13							4 919,13	491,91	4 427,22							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.28	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. 20-я Линия от жд № 33-39 до точки подключения к существующей канализационной линии ориентировочной протяженностью 550 п.м.	км		0,550					17 326,42				17 326,42	1 732,64	15 593,78										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.1.1.29	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Содружества от ул. Сладкова до ул. Толмачева ориентировочной протяженностью 530 п.м.	км			0,530			17 380,93							17 380,93	1 738,09	15 642,84							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.30	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Петроавдской от ул. Сладкова до ул. Кусташевской ориентировочной протяженностью 540 п.м.	км	0,540					16 341,40	16 341,40	1 634,14	14 707,26													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.31	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Толмачева от ул. Петроавдской до ул. Содружества ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км		0,300				9 450,78				9 450,78	945,08	8 505,70										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.32	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Кусташевской от ул. Петроавдской до ул. Содружества ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300					9 078,56	9 078,56	907,86	8 170,70													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.33	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Миллеровской от ул. Петроавдской до ул. Содружества ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300					9 078,56	9 078,56	907,86	8 170,70													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.34	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Ревенской от ул. Петроавдской до ул. Содружества ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300					9 078,56	9 078,56	907,86	8 170,70													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.35	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Калинин от ул. Петроавдской до ул. Содружества ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300					9 078,56	9 078,56	907,86	8 170,70													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.36	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Рижской от ул. Петроавдской до ул. Содружества ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300					9 078,56	9 078,56	907,86	8 170,70													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.37	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Манежной от ул. Петроавдской до ул. Содружества ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300					9 078,56	9 078,56	907,86	8 170,70													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.38	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Череповецкой от ул. Петроавдской до ул. Содружества ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300					9 078,56	9 078,56	907,86	8 170,70													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.39	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Сладкова от ул. Петроавдской до ул. Содружества ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300					9 078,56	9 078,56	907,86	8 170,70													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.40	Строительство канализационной линии Д=200 мм с подключением к канализационной линии Д=400 мм по ул. Благодатной ориентировочной протяженностью 150 п.м.	км					0,150	5 330,76										5 330,76	533,08	4 797,68				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.41	Строительство канализационной линии Д=200 мм с подключением к канализационной линии Д=400 мм по ул. Ставской ориентировочной протяженностью 150 п.м.	км					0,150	5 330,76										5 330,76	533,08	4 797,68				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.42	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Республиканской от объекта по ул. Республиканской, 51 до шарнирного соединения на коллекторе Д=800 мм в районе ул. Республиканской, 53 ориентировочной протяженностью 20 п.м.	км				0,020		682,77										682,77	68,28	614,49				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.43	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Просвечной от ул. Парижской коммуны до ул. 1-й Краснодарской ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км					0,250	8 884,62										8 884,62	888,46	7 996,16				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.44	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. 3-й Круговой от пр-кта Стачки до ул. 1-й Краснодарской ориентировочной протяженностью 470 п.м.	0,47	0,470					14 223,07	14 223,07	1 422,31	12 800,76													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.45	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. 2-й Круговой от пр-кта Стачки до ул. 1-й Краснодарской ориентировочной протяженностью 405 п.м.	км					0,405	14 393,07										14 393,07	1 439,31	12 953,76				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.46	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. 1-й Краснодарской от ул. 2-й Круговой до ул. Тружеников ориентировочной протяженностью 470 п.м.	км		0,470				14 806,21	14 806,21	1 480,62	13 325,59													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.47	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Волгодонской от ул. Доброхимовской до ул. Батуминской ориентировочной протяженностью 400 п.м.	км	0,400					12 104,74	12 104,74	1 210,47	10 894,27													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.48	Строительство канализационной линии Д=200 мм от ул. Доброхимовской до ул. Свердловской ориентировочной протяженностью 260 п.м.	км	0,260					7 868,08	7 868,08	786,81	7 081,27													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.49	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. 3-й Круговой от ул. Доброхимовской до ул. Свердловской ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км					0,240	8 529,22										8 529,22	852,92	7 676,30				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.50	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Свердловской от ул. 3-й Круговой до ул. Волгодонской ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км	0,220					6 657,61	6 657,61	665,76	5 991,85													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.51	Строительство канализационной линии Д=200 мм от ул. Свердловской, 94 с подключением к канализационной линии Д=200 мм по ул. 1-й Круговой ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км					0,200	7 107,68										7 107,68	710,77	6 396,91				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.52	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Профсоюзной от ул. Мадояна до пер. Силикатного ориентировочной протяженностью 590 п.м.	км		0,590				38 202,70	38 202,70	3 820,27	34 382,43													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.53	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Алтайской от пер. Самарского до пер. Мезенского ориентировочной протяженностью 238 п.м.	км					0,238	8 458,14										8 458,14	845,81	7 612,33				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	26
2.1.1.54	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Енисейской от пер. Самарского до пер. Мезенского ориентировочной протяженностью 242 п.м.	км	0,242					7 323,37	7 323,37	732,34	6 591,03													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.55	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Мезенскому от ул. Каспийской до ул. Белорусской ориентировочной протяженностью 191 п.м.	км	0,191					5 780,02	5 780,02	578,00	5 202,02													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.56	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Белорусской от пер. Самарского до пер. Мезенского ориентировочной протяженностью 242 п.м.	км			0,242			15 754,39							15 754,39	1 575,44	14 178,95							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.57	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Костромской от пер. Самарского до пер. Мезенского ориентировочной протяженностью 237 п.м.	км	0,237					7 172,06	7 172,06	717,21	6 454,85													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.58	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Фучика от пер. Самарского до пер. Мезенского ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км	0,240					7 262,84	7 262,84	726,28	6 536,56													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.59	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Татарской от пер. Самарского до пер. Мезенского ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км			0,240			7 870,60							7 870,60	787,06	7 083,54							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.60	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Касторной от пер. Самарского до пер. Мезенского ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км				0,240		8 193,30										8 193,30	819,33	7 373,97				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.61	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. 2-й Кирпичной от пер. Самарского до пер. Мезенского ориентировочной протяженностью 241 п.м.	км					0,241	8 564,77													8 564,77	856,48	7 708,29	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.62	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Славянской от жд по пер. Кривяковскому, 156 до пер. Мезенского ориентировочной протяженностью 346 п.м.	км					0,346	11 812,01										11 812,01	1 181,20	10 630,81				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.63	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Мезенскому от ул. Белорусской до пер. 4-го Сахалинского (проектируемой КНС) ориентировочной протяженностью 855 п.м.	км		0,855				26 934,71				26 934,71	2 693,47	24 241,24										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.64	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Белорусской от пер. Мезенского до пер. 4-го Сахалинского ориентировочной протяженностью 351 п.м.	км			0,351			23 797,90							23 797,90	2 379,79	21 418,11							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.65	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Охотскому от ул. Татарской до ул. Белорусской ориентировочной протяженностью 199 п.м.	км					0,199	7 072,15													7 072,15	707,22	6 364,93	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.66	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Сахалинскому от ул. Татарской до ул. Белорусской ориентировочной протяженностью 199 п.м.	км					0,199	7 072,15													7 072,15	707,22	6 364,93	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.67	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. 2-му Сахалинскому от ул. Татарской до ул. Белорусской ориентировочной протяженностью 199 п.м.	км					0,199	7 072,15													7 072,15	707,22	6 364,93	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.68	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. 3-му Сахалинскому от ул. Татарской до ул. Белорусской ориентировочной протяженностью 199 п.м.	км					0,199	7 072,15													7 072,15	707,22	6 364,93	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.69	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. 4-му Сахалинскому от ул. Белорусской до проектируемой КНС ориентировочной протяженностью 645 п.м.	км	0,645					19 518,89	19 518,89	1 951,89	17 567,00													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.70	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Татарской от пер. Мезенского до пер. 4-го Сахалинского ориентировочной протяженностью 344 п.м.	км	0,344					10 410,08	10 410,08	1 041,01	9 369,07													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.71	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Славянской от пер. Сахалинского до пер. 4-го Сахалинского ориентировочной протяженностью 196 п.м.	км			0,196			6 427,67							6 427,67	642,77	5 784,90							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.72	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Сахалинскому от ул. Славянской до ул. Татарской ориентировочной протяженностью 203 п.м.	км	0,203					6 143,16	6 143,16	614,32	5 528,84													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.73	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. 2-му Сахалинскому от ул. Славянской до ул. Татарской ориентировочной протяженностью 203 п.м.	км				0,203		6 930,17										6 930,17	693,02	6 237,15				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.74	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. 3-му Сахалинскому от ул. Славянской до ул. Татарской ориентировочной протяженностью 203 п.м.	км			0,203			6 657,23							6 657,23	665,72	5 991,51							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.75	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. 4-му Сахалинскому от ул. Славянской до ул. Татарской ориентировочной протяженностью 203 п.м.	км					0,203	7 214,31													7 214,31	721,43	6 492,88	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.76	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Сахалинскому от ул. Славянской до пер. Мезенского ориентировочной протяженностью 163 п.м.	км					0,163	5 792,77													5 792,77	579,28	5 213,49	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.77	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. 2-му Сахалинскому от ул. Славянской до пер. Мезенского ориентировочной протяженностью 193 п.м.	км					0,193	6 858,91													6 858,91	685,89	6 173,02	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.78	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. 3-му Сахалинскому от ул. Славянской до пер. Мезенского ориентировочной протяженностью 218 п.м.	км					0,218	7 747,38													7 747,38	774,74	6 972,64	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Источник финансирования			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год				2030 год		
			Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.1.1.79	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Глинки от ул. Щербкова до ул. Абаканской ориентировочной протяженностью 313 п.м.	км					0,313	11 123,53													11 123,53	1 112,35	10 011,18	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.80	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Казуужской от ул. Щербкова до ул. Абаканской ориентировочной протяженностью 313 п.м.	км					0,313	11 123,53													11 123,53	1 112,35	10 011,18	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.81	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Кемеровской от пер. Щербкова до ул. Абаканской ориентировочной протяженностью 313 п.м.	км					0,313	11 123,53													11 123,53	1 112,35	10 011,18	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.82	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Абаканской от ул. Глинки до ул. Механизаторов ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км				0,250		8 534,69										8 534,69	853,47	7 681,22				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.83	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Туапсинскому от ул. Панфиловцев до ул. Лесозащитной ориентировочной протяженностью 177 п.м.	км		0,177				5 575,96				5 575,96	557,60	5 018,36										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.84	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Молдокскому от ул. Панфиловцев до ул. Лесозащитной ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км					0,200	7 107,68													7 107,68	710,77	6 396,91	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.85	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Армавирскому от ул. Панфиловцев до ул. Лесозащитной ориентировочной протяженностью 236 п.м.	км		0,236				7 434,62				7 434,62	743,46	6 691,16										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.86	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Адлерскому от ул. Панфиловцев до ул. Лесозащитной ориентировочной протяженностью 286 п.м.	км			0,286			9 379,14							9 379,14	937,91	8 441,23							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.87	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Лесозащитной от ул. 1-я Глинки до пер. Туапсинского ориентировочной протяженностью 334 п.м.	км		0,334				10 521,86				10 521,86	1 052,19	9 469,67										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.88	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Туапсинскому от ул. Печерской до ул. Лесозащитной ориентировочной протяженностью 204 п.м.	км				0,204		15 182,39										15 182,39	1 518,24	13 664,15				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.89	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Молдокскому от ул. Печерской до ул. Лесозащитной ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км				0,200		6 827,75										6 827,75	682,78	6 144,97				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.90	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Армавирскому от ул. Печерской до ул. Лесозащитной ориентировочной протяженностью 196 п.м.	км					0,196	6 965,54													6 965,54	696,55	6 268,99	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.91	Строительство канализационной линии Д=200 мм по пер. Адлерскому от ул. Печерской до ул. Лесозащитной ориентировочной протяженностью 203 п.м.	км					0,203	7 214,31													7 214,31	721,43	6 492,88	Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.92	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Печерской от ул. 1-я Глинки до пер. Туапсинского ориентировочной протяженностью 270 п.м.	км		0,270				8 505,70				8 505,70	850,57	7 655,13										Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.93	Строительство канализационной линии Д=225 мм по пер. Молдокскому от ул. Печерской до ул. 26-го Июня ориентировочной протяженностью 173 п.м.	км	0,173					5 235,30	5 235,30	523,53	4 711,77													Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.94	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. Двинской от ул. 1-й Глинки до пер. Молдокского ориентировочной протяженностью 173 п.м.	км			0,173			5 673,40							5 673,40	567,34	5 106,06							Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)
2.1.1.95	Строительство канализационной линии Д=200 мм по ул. 26-го Июня от ул. 1-й Глинки до пер. Туапсинского ориентировочной протяженностью 230 п.м.	км				0,230		7 851,91										7 851,91	785,19	7 066,72				Плата за подключение (ставка тарифа за протяженность сети)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источники финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	в том числе:																							
2.1.2.1	Строительство районной КНС в северо-восточной стороне г. Батайск в районе оз. Соленое	м3/сут				6 305		218 309,22										218 309,22	21 830,92	196 478,30				Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.2	Строительство КНС в микрорайоне "Солнечная долина"	м3/сут	580					87 770,74	87 770,74	8 777,07	78 993,67													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.3	Строительство КНС "Брянск"	м3/сут					3 700	137 828,59													137 828,59	13 782,86	124 045,73	Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.4	Строительство КНС "Город озер"	м3/сут	3 700					117 364,40	117 364,40	11 736,44	105 627,96													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.5	Строительство КНС "Солнечный-2"	м3/сут				11 100		338 581,87										338 581,87	33 858,19	304 723,68				Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.6	Строительство КНС 40 куб. м/сут (5 куб. м/час) по ул. Артемовской, 142г	м3/сут	40					14 303,33	14 303,33	1 430,33	12 873,00													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.7	Строительство КНС производительностью 100 м3/сут (ул. М. Горького – ул. Цимлянская – ул. Грузинская – ул. Балашова)	м3/сут		100				17 194,77				17 194,77	1 719,48	15 475,29										Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.8	Строительство КНС производительностью 25 м3/сут в районе ул. М. Горького, 593	м3/сут		25				15 724,01				15 724,01	1 572,40	14 151,61										Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.9	Строительство КНС 2226 куб. м/сут (225 куб. м/час) (Мкр. "Западный-1")	м3/сут					2 226	89 329,42													89 329,42	8 932,94	80 396,48	Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.10	Строительство КНС 556 куб. м/сут (68 куб. м/час) (Мкр. "Березовая роща" ПЧЛ)	м3/сут	556					26 366,62	26 366,62	2 636,66	23 729,96													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.11	Строительство КНС производительностью 1000 м3/сут г. Батайск пер. Учебный	м3/сут			1 000			39 025,53							39 025,53	3 902,55	35 122,98							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.12	Строительство КНС на 1800 куб. м/сут левобережная часть г. Ростова-на-Дону в районе Гребного канала	м3/сут				1 800		77 418,40										77 418,40	7 741,84	69 676,56				Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.13	Строительство КНС объекта (г. Батайск туп. Ольгинский, 35) Qсут = 320 м3/сут (32 м3/ч)	м3/сут		320				15 487,36				15 487,36	1 548,74	13 938,62										Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.14	Строительство КНС объекта (г. Батайск ул. Залесье, 17 Б) Qсут=2500 м3/сут (250 м3/ч)	м3/сут				2 500		98 036,57										98 036,57	9 803,66	88 232,91				Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.15	Строительство КНС объекта (ул. Мелиораторов) Qсут=100 м3/сут (10 м3/ч)	м3/сут	100					16 037,13	16 037,13	1 603,71	14 433,42													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.16	Строительство КНС объекта (г. Батайск шоссе Западное, 10 6 (61-46-0010602-114) Qсут= 1300 м3/сут (130 м3/ч)	м3/сут			1 300			52 055,33							52 055,33	5 205,53	46 849,80							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.17	Строительство КНС объекта (г. Батайск ул. Лосевского, 13, ул. Лосевского, 15, ул. Лосевского, 3, ул. Лосевского, 5, ул. М.Горького, 285 в) Qсут= 250 м3/сут (25 м3/ч)	м3/сут		250				19 611,76				19 611,76	1 961,18	17 650,58										Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.18	Строительство КНС Qсут=5000 м3/сут	м3/сут					5 000	191 487,38													191 487,38	19 148,74	172 338,64	Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.19	Строительство КНС Qсут=5000 м3/сут	м3/сут					5 000	191 487,38													191 487,38	19 148,74	172 338,64	Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.20	Строительство КНС Qсут= 15700 м3/сут	м3/сут					15 700	581 201,61													581 201,61	58 120,16	523 081,45	Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.21	Строительство канализационной насосной станции № 1 (Q=5 000 м3/сут.)	м3/сут	5 000					63 663,86	63 663,86	6 366,39	57 297,47													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.2.22	Строительство канализационной насосной станции № 2 (Q=3 225,37 м3/сут.)	м3/сут	3 225					41 122,59	41 122,59	4 112,26	37 010,33													Плата за подключение (индивидуальная плата)
Итого			13 201	695	2 300	21 705	31 626	2 449 407,87	366 628,67	36 662,86	329 965,81	68 017,90	6 801,80	61 216,10	91 080,86	9 108,08	81 972,78	732 346,06	73 234,61	659 111,45	1 191 334,38	119 133,44	1 072 200,94	
2.1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий																								
	в том числе:																							
2.1.3.1	Реконструкция напорного канализационного коллектора Д=500 мм на Д=500 мм по ул. Почтовой от КНС-1 до ул. Огородная ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	км	2,500					160 686,77	160 686,77	16 068,68	144 618,09													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.2	Реконструкция двух ниток напорного канализационного коллектора 2Д=400 мм на 2Д=400 мм от КНС-16 по ул. Воровского до ул. Коммунистической ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км	1,200					23 787,27	23 787,27	2 378,73	21 408,54													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.3	Реконструкция самотечной канализационной линии Д=200 мм на Д=300 мм по ул. Коммунистической от ул. Коммунистической №197 до ул. Шмидта и по ул. Шмидта до ул. Чапева ориентировочной протяженностью 360 п.м.	км	0,360					11 355,64	11 355,64	1 135,56	10 220,08													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.4	Реконструкция самотечной канализационной линии Д=400 мм на Д=500 мм от ул. Октябрьская по ул. Орджоникидзе, ул. Луначарского до ул. Ушинского и по ул. Ушинского до КНС-11 (ул. Ушинского, 11а г. Батайск) ориентировочной протяженностью 1050 п.м.	км		1,050				49 681,04				49 681,04	4 968,10	44 712,94										Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.5	Реконструкция самотечной канализационной линии Д=1200 мм на Д=1200 мм по ул. Калинин от КНС-11 (ул. Ушинского, 11а) до КНС-13 (ул. Заводская, 260а) ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	км				1,500		239 078,93							239 078,93	23 907,89	215 171,04							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.6	Реконструкция самотечной канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Куйбышева от ул. Куйбышева, 150а до ул. Подтопы и по ул. Подтопы до ул. Ленина ориентировочной протяженностью 650 п.м.	км	0,650					52 260,85	52 260,85	5 226,09	47 034,76													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.7	Реконструкция канализационного коллектора Д=1200 мм на Д=1200 мм по ул. Падеева от бул. Комарова до КНС "Северная-4" ориентировочной протяженностью 850 п.м.	км		0,850				129 418,52				129 418,52	12 941,85	116 476,67										Плата за подключение (индивидуальная плата)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:																
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год				
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2.1.3.8	Реконструкция канализационного коллектора Д=1200 мм на Д=1200 мм по ул. Подъездная, ул. Волоколамская, 1, до КНС "Северная-1" ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	км				2,500		391 125,92										391 125,92	39 112,59	352 013,33					Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.9	Реконструкция канализационного коллектора Д=700 мм на Д=700 мм от ул. Волкова, ул. Борко до КНС "Северная-4" ориентировочной протяженностью 520 п.м.	км		0,520				59 420,52	5 942,05	53 478,47															Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.10	Реконструкция напорной канализационной линии Д=500 мм на Д=500 мм от ул. Штахановского, 19, по ул. Штахановского, пер. Иртышский, ул. 2-я Киргизская до камеры гашения ориентировочной протяженностью 2400 п.м.	км			2,400			169 470,43							169 470,43	16 947,04	152 523,39								Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.11	Реконструкция канализационного коллектора Д=800 мм на Д=800 мм от ул. Армянская/ул. Борина по ул. Борина, ул. Алаирская, ул. Баграмян до КНС "Сурб-Хач" ориентировочной протяженностью 850 п.м.	км				0,850		104 961,46										104 961,46	10 496,15	94 465,31					Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.12	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=600 мм на 2Д=600 мм КНС "Северная-4" ориентировочной протяженностью 50 п.м.	км	0,100					3 108,33	3 108,33	310,83	2 797,50														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.13	Реконструкция напорной канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм от КНС "Смены" до камеры гашения по пер. Измайловский ориентировочной протяженностью 700 п.м.	км			0,700			47 240,55							47 240,55	4 724,06	42 516,49								Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.14	Реконструкция напорной канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм от КНС "Нансена, 435" по ул. Нансена, 435 до камеры гашения по ул. Менжинского ориентировочной протяженностью 260 п.м.	км		0,260				8 190,68	819,07	7 371,61															Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.15	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=700 мм на 2Д=700 мм от КНС "Малиновского" до камеры гашения по ул. Малиновского, 28 А, с заменой запорной арматуры в камерах переключения - 9 шт ориентировочной протяженностью 1700 п.м.	км					3,400	402 222,10													402 222,10	40 222,21	361 999,89		Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.16	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм на 2Д=200 мм от КНС "Ростовская" по пер. Цусимский до камеры гашения по просп. 40-летия Победы ориентировочной протяженностью 390 п.м.	км	0,780					13 591,43	13 591,43	1 359,14	12 232,29														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.17	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по пр. Воронцовский от № 89/80 до № 67/123 ориентировочной протяженностью 431 п.м.	км	0,431					37 169,92	37 169,92	3 716,99	33 452,93														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.18	Реконструкция канализационной линии Д=1200 мм на Д=1200 мм по пер. Измайловский до ул. Пришкольная, 40 ориентировочной протяженностью 1100 п.м.	км					1,100	185 568,80													185 568,80	18 556,88	167 011,92		Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.19	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Шаумяна от пер. Семашко до пр. Будёновский ориентировочной протяженностью 430 п.м.	км		0,430				14 119,79				14 119,79	1 411,98	12 707,81											Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.20	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Варфоломеева от пр. Воронцовский до пер. Семашко ориентировочной протяженностью 410 п.м.	км			0,410			14 015,04							14 015,04	1 401,50	12 613,54								Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.21	Реконструкция канализационной линии Д=250-300 мм на Д=300 мм по ул. Портовая от ул. Интернациональная до ул. Привокзальная ориентировочной протяженностью 1920 п.м.	км	1,920					119 409,06	119 409,06	11 940,91	107 468,15														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.22	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по бул. Комарова от № 30 до №7/5 ориентировочной протяженностью 872 п.м.	км				0,872		31 029,72										31 029,72	3 102,97	27 926,75					Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.23	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Текучева от № 112 до пер. Озимый ориентировочной протяженностью 910 п.м.	км		0,910				59 025,86	5 902,59	53 123,27															Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.24	Реконструкция канализационной линии Д=500 мм на Д=500 мм по ул. Туполева от № 2/1 до № 9 ориентировочной протяженностью 595 п.м.	км		0,595				42 532,48				42 532,48	4 253,25	38 279,23											Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.25	Реконструкция канализационного коллектора Д=1000 мм на Д=1000 мм от ул. 339 Стрелковой дивизии до КНС "Малиновского" ориентировочной протяженностью 380 п.м.	км				0,380		87 782,08										87 782,08	8 778,21	79 003,87					Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.26	Реконструкция канализационного коллектора Д=1000 мм на Д=1200 мм по ул. Вавилова от пер. Изыскательский до ул. Тайнинская ориентировочной протяженностью 710 п.м.	км			0,710			114 276,47							114 276,47	11 427,65	102 848,82								Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.27	Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм на Д=600 мм по пр. Шолохова ориентировочной протяженностью 2200 п.м.	км		2,200				214 306,09				214 306,09	21 430,61	192 875,48											Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.28	Реконструкция канализационной линии Д=400 мм на Д=600 мм ориентировочной протяженностью 516 п.м. (бульвар Комарова)	км		0,516				22 956,88				22 956,88	2 295,69	20 661,19											Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.29	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Суворова ориентировочной протяженностью 160 п.м.	км		0,160				11 258,94				11 258,94	1 125,89	10 133,05											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.30	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Шаумяна ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км	0,220					15 815,85	15 815,85	1 581,59	14 234,26														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	26
2.1.3.31	Реконструкция канализационной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Социалистическая ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км	0,220					15 815,85	15 815,85	1 581,59	14 234,26													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.32	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Темерницкая ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км	0,220					15 815,85	15 815,85	1 581,59	14 234,26													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.33	Реконструкция канализационной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Московская ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км	0,220					15 815,85	15 815,85	1 581,59	14 234,26													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.34	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Станиславского ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км				0,220		17 842,05							17 842,05	1 784,21	16 057,84							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.35	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Обороны ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км			0,220			7 214,72							7 214,72	721,47	6 493,25							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.36	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Тургеневская ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км			0,220			7 214,72							7 214,72	721,47	6 493,25							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.37	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Баумана ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км		0,220				6 930,57				6 930,57	693,06	6 237,51										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.38	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=300 мм по пер. Газетный ориентировочной протяженностью 740 п.м.	км	0,740					23 342,15	23 342,15	2 334,22	21 007,93													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.39	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Обороны от жд № 42 до пер. Островский ориентировочной протяженностью 150 п.м.	км	0,150					4 539,27	4 539,27	453,93	4 085,34													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.40	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Б. Садовая от пер. Братский до пр. Севера ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км		0,300				18 160,68				18 160,68	1 816,07	16 344,61										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.41	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=300 мм по пер. Сборный от ул. Тургеневская до ул. Береговая ориентировочной протяженностью 290 п.м.	км			0,290			9 913,08							9 913,08	991,31	8 921,77							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.42	Реконструкция канализационной линии Д=175 мм на Д=300 мм по пр. Семашко от ул. Тургеневская до ул. Береговая ориентировочной протяженностью 315 п.м.	км	0,315					9 936,18	9 936,18	993,62	8 942,56													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.43	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм от ул. Чапаева до АЗС по ул. Коммунистическая ориентировочной протяженностью 350 п.м.	км			0,350			11 964,06							11 964,06	1 196,41	10 767,65							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.44	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=1000 мм на Д=1000 мм от КНС-11 по ул. Калинин до ул. Северной по ул. Северной до ГКНС ориентировочной протяженностью 3500 п.м.	км					3,500	660 612,45											660 612,45	66 061,25	594 551,20			Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.45	Реконструкция канализационного коллектора Д=300-400 мм на Д=500 мм по ул. Энгельса от ул. Панфилова (колодец гасителя) до КНС-5 ориентировочной протяженностью 2000 п.м.	км		2,000				137 101,46				137 101,46	13 710,15	123 391,31										Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.46	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=300-400 мм на Д=500 мм от колодца гасителя по ул. Гастелло до КНС-7, расположенной на ул. Октябрьская ориентировочной протяженностью ориентировочно 1050 п.м.	км			1,050			51 717,96							51 717,96	5 171,80	46 546,16							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.47	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=100 мм на 2Д=200 мм от мкр. "Березовая роща" до ул. Промышленной/пер. Бодрого ориентировочной протяженностью 1800 п.м.	км				3,600		62 249,24										62 249,24	6 224,92	56 024,32				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.48	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=200 мм по ул. Закрыкина от жд № 1 до жд № 9 ориентировочной протяженностью 50 п.м.	км	0,050					2 907,57	2 907,57	290,76	2 616,81													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.49	Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 25 Д=1000 мм от ул. Железнодорожной до ГКНС ориентировочной протяженностью 1500 п.м. (Мкр. "Солнечный-2")	км			1,500			264 484,06							264 484,06	26 448,41	238 035,65							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.50	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=500 мм по ул. Шатахановского от КНС "Темерник" до пер. Иртышского ориентировочной протяженностью 2600 п.м.	км			5,200			348 987,00							348 987,00	34 898,70	314 088,30							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.51	Реконструкция канализационного коллектора Д=800 мм от ул. Армянской от ул. Каракумской, далее по ул. Борная, ул. Алапирской, ул. Баграмяна до КНС "Сурб-Хач" ориентировочной протяженностью 1294 п.м.	км		1,294				67 827,35				67 827,35	6 782,74	61 044,61										Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.52	Реконструкция канализационной линии Д=300 на Д=500 мм по ул. Краснокурсантской от ул. Мартовичского до ул. Погодина ориентировочной протяженностью 1600 п.м.	км			1,600			68 644,11							68 644,11	6 864,41	61 779,70							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.53	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=400 мм по ул. Тибетской от пер. Измайловского до пр-кта Набибина ориентировочной протяженностью 930 п.м.	км	0,930					30 254,01	30 254,01	3 025,40	27 228,61													Плата за подключение (индивидуальная плата)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:																
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год				
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2.1.3.54	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=400 мм по пер. Пржевальского от ул. Заводской до ул. Цюльковского ориентировочной протяженностью 500 п.м.	км	0,500					16 265,60	16 265,60	1 626,56	14 639,04														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.55	Реконструкция канализационного коллектора Д=500 мм по ул. Наваса от пер. Якутского до пр-кта Насибина ориентировочной протяженностью 1200 п.м.	км		1,200				49 455,41	49 455,41	4 945,54	44 509,87														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.56	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=400 мм по ул. Малоюжной от пр-кта Кировского до пер. Журавлёва ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300					9 759,36	9 759,36	975,94	8 783,42														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.57	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=400 мм по ул. Текучева ориентировочной протяженностью 1300 п.м.	км	1,300					42 290,55	42 290,55	4 229,06	38 061,49														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.58	Реконструкция канализационной линии Д=400 мм на Д=500 мм по ул. Алябьева, ул. Шостаковича от ул. Тереева до пер. Хачатуряна ориентировочной протяженностью 1300 п.м.	км			1,300			55 773,35								55 773,35	5 577,34	50 196,01							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.59	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=300 мм по ул. 14-я Линия от пр-кта Шолохова до ул. Налбандяна ориентировочной протяженностью 570 п.м.	км	0,570					17 979,76	17 979,76	1 797,98	16 181,78														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.60	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=300 мм с подключением к канализационной линии Д=600 мм по пр-кту 40-летия Победы от жд № 73/15 до жд № 73 ориентировочной протяженностью 500 п.м.	км		0,500				32 414,27				32 414,27	3 241,43	29 172,84											Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.61	Реконструкция канализационного коллектора Д=1000 мм от ул. 339-й Стрелковой Дивизии до КНС "Малиновского" ориентировочной протяженностью 380 п.м.	км				0,380		71 350,49											71 350,49	7 135,05	64 215,44				Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.62	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм по пер. Газетному от пер. Малого до ул. Социалистической ориентировочной протяженностью 360 п.м.	км	0,360					23 975,38	23 975,38	2 397,54	21 577,84														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.63	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=400 мм по пер. Доломановскому от ул. Малоюжной до жд № 55 по пер. Доломановскому ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км	0,250					8 132,79	8 132,79	813,28	7 319,51														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.64	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Краеведческая от пр. 40-летия Победы № 314/3 до КНС "Ростовская" ориентировочной протяженностью 560 п.м.	км		0,560				18 388,57				18 388,57	1 838,86	16 549,71											Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.65	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Школьная от дома №1 до ул. 40-я Линия № 53 ориентировочной протяженностью 530 п.м.	км	0,530					16 718,03	16 718,03	1 671,80	15 046,23														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.66	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. 1-ой Конной Армии № 17 до ул. Сергачева № 10 ориентировочной протяженностью 275 п.м.	км				0,275		9 785,74										9 785,74	978,57	8 807,17					Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.67	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Шаумяна от пер. Семашко до пр. Будёновский ориентировочной протяженностью 420 п.м.	км	0,420					13 248,25	13 248,25	1 324,83	11 923,42														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.68	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Добровольского № 11/6 ориентировочной протяженностью 60 п.м.	км		0,060				1 970,20				1 970,20	197,02	1 773,18											Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.69	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по пер. Крепостной от ул. Тельмана до ул. Красноармейской ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км		0,200				6 567,35				6 567,35	656,74	5 910,61											Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.70	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. 2-я Концевая от ул. 3-я Баррикадная до ул. Кулагина ориентировочной протяженностью 210 п.м.	км	0,210					6 624,12	6 624,12	662,41	5 961,71														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.71	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пр. Шолохова от № 195/3 до № 197 ориентировочной протяженностью 170 п.м.	км	0,170					5 362,39	5 362,39	536,24	4 826,15														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.72	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Шатаховского от № 1 до № 25 А ориентировочной протяженностью 820 п.м.	км	0,820					54 437,32	54 437,32	5 443,73	48 993,59														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.73	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. 16-я Линия от № 44 до ул.1-я Майская ориентировочной протяженностью 480 п.м.	км			0,480			16 407,86								16 407,86	1 640,79	14 767,07							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.74	Реконструкция канализационной линии Д=250 мм на Д=300 мм по ул. Украинская от № 103/18 далее по пер. Днепровский, пер. Сальский до ул. 2-я Киргизская ориентировочной протяженностью 1100 п.м.	км	1,100					34 697,79	34 697,79	3 469,78	31 228,01														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.75	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Мечникова от № 122 до пер. Доломановский далее по пер. Доломановский до ул. Текучева ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км		0,600				19 702,04				19 702,04	1 970,20	17 731,84											Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.76	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Мечникова от № 122 до пер. Доломановский далее по пер. Доломановский до ул. Текучева ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км			0,600			20 509,82								20 509,82	2 050,98	18 458,84							Плата за подключение (индивидуальная плата)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего	в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	26
2.1.3.77	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по ул. Дачная от № 10/3 до ул. 26-ой Армии № 23 ориентировочной протяженностью 500 п.м.	км	0,500					15 771,72	15 771,72	1 577,17	14 194,55													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.78	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по ул. Тагайская № 52 далее по пер. Госпитальный, ул. Земельная, пер. Стекольный до ул. 56-й Армии № 1 ориентировочной протяженностью 1200 п.м.	км	1,200					74 730,30	74 730,30	7 473,03	67 257,27													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.79	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по пр. Ленина от № 100 до № 190 ориентировочной протяженностью 800 п.м.	км	0,800					49 820,20	49 820,20	4 982,02	44 838,18													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.80	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Чехова от № 92 до ул. Социалистическая ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км	0,200					6 308,69	6 308,69	630,87	5 677,82													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.81	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по пр. Королева № 16 ориентировочной протяженностью 180 п.м.	км		0,180				5 910,61	5 910,61	591,06	5 319,55													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.82	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. 24-я Линия от ул. Лесальная до ул. Безарная площадь ориентировочной протяженностью 700 п.м.	км			0,700			23 928,12							23 928,12	2 392,81	21 535,31							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.83	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. 30-я Линия от ул. 2-я Лесальная до ул. Рябышева ориентировочной протяженностью 560 п.м.	км			0,560			19 142,50							19 142,50	1 914,25	17 228,25							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.84	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Вери Пановой от ул. Соединяющая до ул. Активная ориентировочной протяженностью 210 п.м.	км			0,210			7 178,44							7 178,44	717,84	6 460,60							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.85	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по пр. Шолохова от № 161/1 до КНС "Аэропорт" ориентировочной протяженностью 340 п.м.	км			0,340			11 622,23							11 622,23	1 162,22	10 460,01							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.86	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по пр. Шолохова № 184 до КНС "Аэропорт" ориентировочной протяженностью 1250 п.м.	км			1,250			42 728,79							42 728,79	4 272,88	38 455,91							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.87	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по пр. 40-летия Победы от № 65/9 до пр. 40-летия Победы № 63/4 ориентировочной протяженностью 370 п.м.	км			0,370			12 647,72							12 647,72	1 264,77	11 382,95							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.88	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Коммунальная № 40 далее по ул. Зеленодольская до ул. Клубная № 24 ориентировочной протяженностью 480 п.м.	км		0,480				15 761,63	1 576,16	14 185,47														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.89	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Щербакова № 60 далее по ул. 20-летия Октября и ул. Днепровская до ул. Печорская № 63 ориентировочной протяженностью 1310 п.м.	км	1,310					41 321,91	41 321,91	4 132,19	37 189,72													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.90	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по пр. 20-летия Октября №76 далее по ул. Лихачева и ул. Карбышева до ул. 12-го Декабря № 51 ориентировочной протяженностью 580 п.м.	км		0,580				19 045,30	1 904,53	17 140,77														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.91	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Орская № 4 с подключением к D=600 мм по ул. Механизаторов № 5 ориентировочной протяженностью 620 п.м.	км		0,620				20 358,77	2 035,88	18 322,89														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.92	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по пр. Шолохова от № 23 А до ул. 14-я Линия № 88 ориентировочной протяженностью 450 п.м.	км			0,450			31 036,05							31 036,05	3 103,61	27 932,44							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.93	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по ул. Туполева от № 6 до ул. Днепровская № 40 ориентировочной протяженностью 660 п.м.	км		0,660				21 672,24	2 167,22	19 505,02														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.94	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по ул. Можайская от № 30 Б до КНС "Зон Космодемьянской" ориентировочной протяженностью 370 п.м.	км		0,370				12 149,59	1 214,96	10 934,63														Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.95	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Вери Пановой от ул. Соединяющая до ул. Активная ориентировочной протяженностью 210 п.м.	км		0,210				6 895,71	689,57	6 206,14														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)
2.1.3.96	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по ул. Казахская от № 1 до ул. Цветочная № 4А ориентировочной протяженностью 1250 п.м.	км	1,250					39 429,31	39 429,31	3 942,93	35 486,38													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.97	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по пер. Обский от № 122 до ул. Казахская № 113 ориентировочной протяженностью 1200 п.м.	км	1,200					37 852,13	37 852,13	3 785,21	34 066,92													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.98	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по ул. Киргизская от № 43 далее по пер. Сальский до ул. Казахская № 13 ориентировочной протяженностью 310 п.м.	км		0,310				10 596,74							10 596,74	1 059,67	9 537,07							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.99	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по ул. 2-я Кольцевая от ул. Ясная до ул. Мадояна ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км		0,240				8 203,93							8 203,93	820,39	7 383,54							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.100	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по от пр. Стачки № 235 до пр. Коммунистический № 44 ориентировочной протяженностью 400 п.м.	км		0,400				13 134,69	1 313,47	11 821,22														Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:																
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	26	
2.1.3.101	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пр. Стачки от № 215 до пр. Коммунистический № 34 ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км			0,300			19 875,80							19 875,80	1 987,58	17 888,22							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.102	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по пр. Стачки от № 215 до пр. Коммунистический № 34 ориентировочной протяженностью 100 п.м.	км				0,100		7 025,35										7 025,35	702,54	6 322,81				Плата за подключение (индивидуальная плата)	
2.1.3.103	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм от пр. Стачки № 186/1 до пр. Стачки № 184 ориентировочной протяженностью 120 п.м.	км		0,120				11 364,58				11 364,58	1 136,46	10 228,12										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.104	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм от пр. Коммунистический № 27 до ул. 2-я Краснодарская № 80 ориентировочной протяженностью 590 п.м.	км			0,590			20 167,99							20 167,99	2 016,80	18 151,19							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.105	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм от пр. Коммунистический № 27 до ул. 2-я Краснодарская № 80 ориентировочной протяженностью 40 п.м.	км		0,040				1 313,47				1 313,47	131,35	1 182,12										Плата за подключение (индивидуальная плата)	
2.1.3.106	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм от ул. Быковского № 1 до пр. Стачки № 182 ориентировочной протяженностью 350 п.м.	км			0,350			11 964,06							11 964,06	1 196,41	10 767,65							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.107	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм от пр. Коммунистический № 31 до ул. 2-я Краснодарская № 84 ориентировочной протяженностью 370 п.м.	км		0,370				12 149,59				12 149,59	1 214,96	10 934,63										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.108	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм от пр. Коммунистический № 31 до ул. 2-я Краснодарская № 84 ориентировочной протяженностью 40 п.м.	км		0,040				1 313,47				1 313,47	131,35	1 182,12										Плата за подключение (индивидуальная плата)	
2.1.3.109	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм от ул. 2-я Краснодарская № 163 до ул. Каширская № 28 ориентировочной протяженностью 660 п.м.	км			0,660			22 560,80							22 560,80	2 256,08	20 304,72							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.110	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм от ул. 2-я Краснодарская № 163 до ул. Каширская № 28 ориентировочной протяженностью 40 п.м.	км		0,040				1 313,47				1 313,47	131,35	1 182,12										Плата за подключение (индивидуальная плата)	
2.1.3.111	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм от ул. 2-я Краснодарская № 149/2 до ул. Каширская № 10 ориентировочной протяженностью 340 п.м.	км		0,340				11 164,49				11 164,49	1 116,45	10 048,04										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.112	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм от ул. 2-я Краснодарская № 149/2 до ул. Каширская № 10 ориентировочной протяженностью 40 п.м.	км		0,040				1 313,47				1 313,47	131,35	1 182,12										Плата за подключение (индивидуальная плата)	
2.1.3.113	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм от пр. Стачки № 203 до пр. Стачки № 207 ориентировочной протяженностью 420 п.м.	км		0,420				29 768,34				29 768,34	2 976,83	26 791,51										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.114	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм от пр. Стачки № 197 до пр. Коммунистический № 12 ориентировочной протяженностью 390 п.м.	км				0,390		30 765,65										30 765,65	3 076,57	27 689,08				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.115	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм от пр. Стачки № 193 до пр. Коммунистический № 8 ориентировочной протяженностью 370 п.м.	км				0,370		29 190,55										29 190,55	2 919,06	26 271,49				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.116	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм от пр. Коммунистический № 21 до ул. 2-я Краснодарская № 68/1 ориентировочной протяженностью 340 п.м.	км				0,340		12 098,74										12 098,74	1 209,87	10 888,87				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.117	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по пр. Коммунистический № 32/1 ориентировочной протяженностью 60 п.м.	км		0,060				1 970,20				1 970,20	197,02	1 773,18										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.118	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. 2-я Краснодарская от № 149/7 до № 149/5 ориентировочной протяженностью 370 п.м.	км			0,370			12 647,72							12 647,72	1 264,77	11 382,95							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.119	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по 37-я Линия от ул. 38-я Линия № 1 до ул. Комсомольская ориентировочной протяженностью 230 п.м.	км		0,230				7 552,45				7 552,45	755,25	6 797,20										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.120	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Варфоломеева от пер. Крепостной до пер. Нахичеванский ориентировочной протяженностью 190 п.м.	км	0,190					5 993,25	5 993,25	599,33	5 393,92													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.121	Реконструкция канализационной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пер. Университетский № 133-135 ориентировочной протяженностью 96 п.м.	км	0,096					2 905,14	2 905,14	290,51	2 614,63													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.122	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Тельмана от № 118 до ул. Журавлева ориентировочной протяженностью 133 п.м.	км	0,133					4 195,28	4 195,28	419,53	3 775,75													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.123	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Каменобродская от №74 до КНС "Орбитальная" ориентировочной протяженностью 140 п.м.	км	0,140					4 416,08	4 416,08	441,61	3 974,47													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому нагрузку)	
2.1.3.124	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Волкова от № 9/1 до ул. Б.Капустина №10/1 ориентировочной протяженностью 2000 п.м.	км		2,000				65 673,44				65 673,44	6 567,34	59 106,10										Плата за подключение (индивидуальная плата)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования										
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		2026 год					2027 год					2028 год						2029 год					2030 год				
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР		Всего	ПСД	СМР							
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
2.1.3.125	Реконструкция канализационной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Кавни от № 17 до ул. Шолохова № 12 ориентировочной протяженностью 260 п.м.	км	0,260					7 868,08	7 868,08	786,81	7 081,27													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.126	Реконструкция канализационной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пр. Шолохова от № 27/82 по ул. 1-й Липы № 88 ориентировочной протяженностью 450 п.м.	км			0,450			27 879,57							27 879,57	2 787,96	25 091,61							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.127	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Лермонтовская от 225 до № 199 ориентировочной протяженностью 280 п.м.	км				0,280		9 963,67										9 963,67	996,37	8 967,30				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.128	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Тельмана от № 153 до № 119 ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км		0,250				8 209,18	8 209,18	820,92	7 388,26													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.129	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Лермонтовская от № 194 до № 174 ориентировочной протяженностью 160 п.м.	км			0,160			5 469,29							5 469,29	546,93	4 922,36							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.130	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Черепашкина от пер. Нахичеванский до пер. Крепостной ориентировочной протяженностью 180 п.м.	км			0,180			6 152,95							6 152,95	615,30	5 537,65							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.131	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Малюгиной от пер. Нахичеванский до пр. Театральный ориентировочной протяженностью 180 п.м.	км				0,180		6 405,22										6 405,22	640,52	5 764,70				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.132	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Тельмана от пер. Журавлева до пер. Крепостной № 149 ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км	0,240					7 570,43	7 570,43	757,04	6 813,39													Плата за подключение (индивидуальная плата)										
2.1.3.133	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по пер. Нахичеванский от ж.д. 100 до ж.д. 78 ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км	0,240					7 570,43	7 570,43	757,04	6 813,39													Плата за подключение (индивидуальная плата)										
2.1.3.134	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Филимоновская от пер. Журавлева до пр. Кировский ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км				0,300		10 675,36										10 675,36	1 067,54	9 607,82				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.135	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Катаева от пер. Нахичеванский до пер. Крепостной ориентировочной протяженностью 190 п.м.	км				0,190		6 761,06										6 761,06	676,11	6 084,95				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.136	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Монтажная от пер. Радиаторный до ул. Вавилова № 54 ориентировочной протяженностью 950 п.м.	км	0,950					29 966,27	29 966,27	2 996,63	26 969,64													Плата за подключение (индивидуальная плата)										
2.1.3.137	Реконструкция канализационной линии Д=150 мм на Д=200 мм по ул. Кавказская № 74 до № 131 с подключением к канализационной линии Д=500 мм ориентировочной протяженностью 150 п.м.	км			0,150			4 919,13							4 919,13	491,91	4 427,22							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.138	Реконструкция канализационной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пр. 40-летия Победы от № 37/8 до № 37 Б ориентировочной протяженностью 380 п.м.	км	0,380					11 499,50	11 499,50	1 149,95	10 349,55													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.139	Реконструкция канализационной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пр. 40-летия Победы от № 37/9 до № 43 Г ориентировочной протяженностью 140 п.м.	км	0,140					4 236,66	4 236,66	423,67	3 812,99													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.140	Реконструкция канализационной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пр. 40-летия Победы от № 37/2 до № 27 А ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км	0,300					9 078,56	9 078,56	907,86	8 170,70													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.141	Реконструкция канализационной линии Д=150 мм на Д=200 мм по пр. 40-летия Победы от № 63/6 до № 53 Ж ориентировочной протяженностью 300 п.м.	км		0,300				9 450,78		945,08	8 505,70													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.142	Реконструкция канализационной линии Д=300 мм на Д=300 мм по ул. Щербатова от ул. 12-ого Декабря до ул. Российская № 32 ориентировочной протяженностью 900 п.м.	км		0,900				29 553,05	29 553,05	2 955,31	26 597,74													Плата за подключение (индивидуальная плата)										
2.1.3.143	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. 3-й Баррикады от ул. 2-я Кольцевая до пл. Рабочая № 5 ориентировочной протяженностью 270 п.м.	км	0,270					8 516,73	8 516,73	851,67	7 665,06													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.144	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Крупской от № 82/1 до пл. Рабочая ориентировочной протяженностью 1200 п.м.	км	1,200					37 852,13	37 852,13	3 785,21	34 066,92													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.145	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Собино от пер. Перовский до ул. Депутатская ориентировочной протяженностью 950 п.м.	км	0,950					29 966,27	29 966,27	2 996,63	26 969,64													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.146	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Профсоюзная от пер. Защитный до № 88 ориентировочной протяженностью 550 п.м.	км		0,550				35 003,80				35 003,80	3 500,38	31 503,42										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.147	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Профсоюзная от ул. Ставского до ул. Круглая ориентировочной протяженностью 450 п.м.	км	0,450					27 511,50	27 511,50	2 751,15	24 760,35													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.148	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Гусева от № 12 до пер. Рыбный ориентировочной протяженностью 320 п.м.	км				0,320		11 387,05										11 387,05	1 138,71	10 248,34				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										
2.1.3.149	Реконструкция канализационной линии Д=200 мм на Д=250 мм по ул. Ватуевского от № 106 до пр. Ставского ориентировочной протяженностью 120 п.м.	км					0,120	4 445,22													4 445,22	444,52	4 000,70	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)										

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
									Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.1.3.150	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Минераловодская от пер. Рыбный до ул. Депутатская ориентировочной протяженностью 370 п.м.	км	0,370					11 671,07	11 671,07	1 167,11	10 503,96													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.151	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по ул. Портговая от ул. Привокзальная до пер. Поповского ориентировочной протяженностью 1200 п.м.	км	1,200					37 852,13	37 852,13	3 785,21	34 066,92													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.152	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по ул. Лензаводская от ул. С. Чебанова до пер. Ярославский далее до ул. Трудящихся ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км		0,240				7 880,81				7 880,81	788,08	7 092,73										Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.153	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по ул. Вагулевского от пер. Защитный до пер. Солдатский ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км	0,250					7 885,86	7 885,86	788,59	7 097,27													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.154	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. С. Чебанова от ул. Гусева до пер. Солдатский ориентировочной протяженностью 530 п.м.	км			0,530			18 117,01							18 117,01	1 811,70	16 305,31							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.155	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Профсоюзная от пер. Медный до пер. Защитный ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км			0,250			8 545,76							8 545,76	854,58	7 691,18							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.156	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Спартаковская от пл. Круглая до прос. Стачки, 18 ориентировочной протяженностью 280 п.м.	км		0,280				9 194,28				9 194,28	919,43	8 274,85										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.157	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Русская от ул. Спартаковской до пер. Ковалева ориентировочной протяженностью 680 п.м.	км	0,680					21 449,54	21 449,54	2 144,95	19 304,59													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.158	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Свердловская от ул. Международная до ул. 1-я Круговая ориентировочной протяженностью 560 п.м.	км	0,560					17 664,33	17 664,33	1 766,43	15 897,90													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.159	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Портговая от ул. Интернациональная до ул. Привокзальной ориентировочной протяженностью 2800 п.м.	км		2,800				178 201,18				178 201,18	17 820,12	160 381,06										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.160	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Балларева от № 10 до ул. Профсоюзная ориентировочной протяженностью 400 п.м.	км			0,400			13 673,21							13 673,21	1 367,32	12 305,89							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.161	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по пер. Жлобинский № 25 ориентировочной протяженностью 170 п.м.	км				0,170		6 049,37										6 049,37	604,94	5 444,43				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.162	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по пер. Перовский от ул. Профсоюзная (через парк Собино) до ул. Гусева ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км		0,220				7 224,08				7 224,08	722,41	6 501,67										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.163	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Ясная от ул. Степана Разина до ул. 2-я Кольцевая ориентировочной протяженностью 130 п.м.	км	0,130					4 100,65	4 100,65	410,07	3 690,58													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.164	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. 2-я Кольцевая от ул. Ясная до ул. Малюгина ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км	0,240					7 570,43	7 570,43	757,04	6 813,39													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.165	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. 2-я Кольцевая от ул. 3-я Баррикадная до ул. Малюгина ориентировочной протяженностью 420 п.м.	км				0,420		14 945,51										14 945,51	1 494,55	13 450,96				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.166	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм на 2Д=250 мм по ул. 3. Космодемьянской от КНС до пр. Шолохова № 296 ориентировочной протяженностью 575 п.м.	км				1,150		23 902,69										23 902,69	2 390,27	21 512,42				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.167	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм по ул. Кадровая от КНС до ул. Горсоветская ориентировочной протяженностью 560 п.м.	км	1,120					19 515,90	19 515,90	1 951,59	17 564,31													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.168	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм по ул. Листопадова от КНС до ул. 1-я Пролетарская ориентировочной протяженностью 305 п.м.	км	0,610					10 629,20	10 629,20	1 062,92	9 566,28													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.169	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=300 мм на 2Д=300 мм от КНС "Орбитальная" ул. Каменобродская № 83 до ул. Карамусьская № 68 ориентировочной протяженностью 340 п.м.	км				0,680		14 569,84										14 569,84	1 456,98	13 112,86				Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.170	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм от КНС "Северная-5" ул. 2-ой Питилетки № 9/2 до ул. 2-ой Питилетки № 11 ориентировочной протяженностью 150 п.м.	км			0,300			5 664,91							5 664,91	566,49	5 098,42							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.171	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по пер. Крыловской от № 42 до № 32 ориентировочной протяженностью 120 п.м.	км	0,120					3 785,21	3 785,21	378,52	3 406,69													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.172	Реконструкция канализационной линии D=150 мм на D=200 мм по ул. Петровская от №. 76 до пр. Богатышевский спуск ориентировочной протяженностью 225 п.м.	км			0,225			7 378,69							7 378,69	737,87	6 640,82							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.3.173	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по пр. Чехова от № 39 до № 45 ориентировочной протяженностью 100 п.м.	км			0,100			3 418,30							3 418,30	341,83	3 076,47							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:																
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	26	
2.1.3.174	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Пушкинская от № 153 до № 175 ориентировочной протяженностью 320 п.м.	км					0,320	11 853,92													11 853,92	1 185,39	10 668,53	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.175	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Чехова от ул. Суворова до ул. Б. Садовая ориентировочной протяженностью 130 п.м.	км	0,130					4 100,65	4 100,65	410,07	3 690,58													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.176	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по пер. Кировский от ул. Суворова до ул. Б. Садовая ориентировочной протяженностью 120 п.м.	км					0,120	4 445,22													4 445,22	444,52	4 000,70	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.177	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по ул. Пушкинская от № 118 до пр. Ворошиловский и по пр. Ворошиловский до пер. Малый ориентировочной протяженностью 290 п.м.	км	0,290					9 147,60	9 147,60	914,76	8 232,84													Плата за подключение (индивидуальная плата)	
2.1.3.178	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по пр. Ворошиловский от ул. Красноармейская до ул. Пушкинская ориентировочной протяженностью 350 п.м.	км	0,350					11 040,21	11 040,21	1 104,02	9 936,19													Плата за подключение (индивидуальная плата)	
2.1.3.179	Реконструкция канализационной линии D=150 мм на D=200 мм по ул. Темеридская от пр. Ворошиловский до пер. Газетный ориентировочной протяженностью 240 п.м.	км					0,240	8 529,22													8 529,22	852,92	7 676,30	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.180	Реконструкция канализационной линии D=150 мм на D=200 мм по ул. Чехова от № 36 до ул. Станиславского ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км					0,220	7 818,46													7 818,46	781,85	7 036,61	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.181	Реконструкция канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по бул. Комарова от № 34 до ул. Баграмяна № 2 Е ориентировочной протяженностью 550 п.м.	км	0,550					17 348,89	17 348,89	1 734,89	15 614,00													Плата за подключение (индивидуальная плата)	
2.1.3.182	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по пр. Ленина от № 91 до № 44 ориентировочной протяженностью 270 п.м.	км					0,270	22 929,03													22 929,03	2 292,90	20 636,13	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.183	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Варфоломеева от № 278 до № 248 ориентировочной протяженностью 420 п.м.	км					0,420	15 558,27													15 558,27	1 555,83	14 002,44	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.184	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Темеридская от пр. Буденновский до пер. Соборный ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км	0,220					16 467,80	16 467,80	1 646,78	14 821,02													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.185	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Московская от пр. Буденновский до пер. Халтуринский ориентировочной протяженностью 400 п.м.	км		0,400				25 457,31				25 457,31	2 545,73	22 911,58										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.186	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Филимоновская от пер. Островского до пер. Халтуринский ориентировочной протяженностью 190 п.м.	км		0,190				6 238,98				6 238,98	623,90	5 615,08										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.187	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Обороны от пр. Буденновский до пер. Братский ориентировочной протяженностью 600 п.м.	км		0,600				19 702,04				19 702,04	1 970,20	17 731,84										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.188	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по пр. Сельмаш № 7а до пр. Сельмаш № 90а ориентировочной протяженностью 260 п.м.	км					0,260	9 631,31													9 631,31	963,13	8 668,18	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.189	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Ильича № 40/26 до ул. Воробьевского ориентировочной протяженностью 220 п.м.	км			0,220			7 520,27							7 520,27	752,03	6 768,24							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.190	Реконструкция канализационной линии D=200 мм на D=250 мм по ул. Украинская от пер. Днепровский до пер. Сальский ориентировочной протяженностью 370 п.м.	км			0,370			12 647,72							12 647,72	1 264,77	11 382,95							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.191	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм по ул. Труда от КНС "Труда" до пр. Ленина ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км		0,500				9 069,66				9 069,66	906,97	8 162,69										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.192	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм по ул. Вавилова № 1 А от КНС "Северная 6" до ул. Дачная № 4/1 ориентировочной протяженностью 250 п.м.	км		0,500				9 069,66				9 069,66	906,97	8 162,69										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.193	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм по ул. Стадионная от КНС "Шебодзаева" до пр. Ленина ориентировочной протяженностью 260 п.м.	км		0,520				9 432,45				9 432,45	943,25	8 489,20										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.194	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм по ул. Приютовского от КНС "РОМЭЗ" до пер. Судостроительный № 24 ориентировочной протяженностью 400 п.м.	км	0,800					13 939,93	13 939,93	1 393,99	12 545,94													Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.195	Реконструкция напорной канализационной линии D=300 мм на D=300 мм по ул. Смены от КНС "Северная 3" до пер. Измайловский ориентировочной протяженностью 670 п.м.	км	0,670					21 134,11	21 134,11	2 113,41	19 020,70													Плата за подключение (индивидуальная плата)	
2.1.3.196	Реконструкция двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм на 2Д=200 мм от КНС "ТШ-61" ул. Таганрогская № 124/2 до ул. Таганрогская № 126 ориентировочной протяженностью 395 п.м.	км		0,790				14 330,08				14 330,08	1 433,01	12 897,07										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.1.3.197	Реконструкция канализационной линии D=400 мм (коллектор Ростовской таможни) на D=800 мм ориентировочной протяженностью 1800 п.м.	км		1,800				274 337,02				274 337,02	27 433,70	246 903,32										Плата за подключение (индивидуальная плата)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	26
2.1.3.198	Реконструкция канализационной линии Д=600 мм на Д=1000 мм по ул. Шолохова ориентировочной протяженностью 1900 п.м.	км			1,900			363 633,01							363 633,01	36 363,30	327 269,71							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.199	Реконструкция самотечной канализационной линии Д=400 мм (коллектор Ростовской таможни) на Д=800 мм (ПНД), ориентировочной протяженностью 1800 п.м.	км	1,800					175 624,29	175 624,29	17 562,43	158 061,86													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.1.3.200	Реконструкция канализационной линии Д=600 мм на Д=1000 мм (ПНД) от ул. Зои Космодемьянской по пр. Шолохова, ориентировочной протяженностью 1900 п. м., переключение в самотечном режиме ЖК «Манхеттен», ориентировочной протяженностью 230 п.м.	км	2,130					286 918,81	286 918,81	28 691,88	258 226,93													Плата за подключение (индивидуальная плата)
Итого			42,155	32,465	28,515	15,527	10,360	8328652,570	1967330,370	196733,090	1770597,280	1881608,570	188160,910	1693447,660	1916117,890	191611,800	1724506,090	1199216,090	119921,630	1079294,460	1364379,650	136437,970	1227941,680	
2.1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения до и после проведения мероприятий в том числе:																							
2.1.4.1	Реконструкция КНС "Темерник"	м3/сут			12 720			174 954,05							174 954,05	17 495,41	157 458,64							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.2	Реконструкция КНС "БСМП"	м3/сут		5 760				76 104,21				76 104,21	7 610,42	68 493,79										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.3	Реконструкция КНС "Орбитальная"	м3/сут					5 280	78 699,55													78 699,55	7 869,96	70 829,59	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.4	Реконструкция КНС "Северная-3"	м3/сут				3 270		82 472,68										82 472,68	8 247,27	74 225,41				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.5	Реконструкция КНС "АРЗ"	м3/сут		10 560				139 524,37				139 524,37	13 952,44	125 571,93										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.6	Реконструкция КНС "Аэропорт"	м3/сут					13 200	196 748,88													196 748,88	19 674,89	177 073,99	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.7	Реконструкция КНС "Амбулаторная"	м3/сут					2 850	43 642,48													43 642,48	4 364,25	39 278,23	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.8	Реконструкция КНС "Вертолетное поле"	м3/сут					5 520	82 276,80													82 276,80	8 227,68	74 049,12	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.9	Реконструкция КНС "СУ-5" (пр. 40-летия Победы, 97)	м3/сут				240		9 125,36										9 125,36	912,54	8 212,82				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.10	Реконструкция ГКНС (ул. Огородная, 74а, г. Батайск)	м3/сут			24 000			330 101,97							330 101,97	33 010,20	297 091,77							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.11	Реконструкция КНС-11 (ул. Ушинского, 14А, г. Батайск)	м3/сут					1 560	59 024,66													59 024,66	5 902,47	53 122,19	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.12	Реконструкция КНС-13 (ул. Заводская, 260А, г. Батайск)	м3/сут					1 560	59 024,66													59 024,66	5 902,47	53 122,19	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.13	Реконструкция КНС-14 (ул. Авиагородок, 41А, г. Батайск)	м3/сут					1 061	9 969,32													9 969,32	996,93	8 972,39	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.14	Реконструкция КНС-15 (ул. Авиагородок, 16А, г. Батайск)	м3/сут			300			7 366,63							7 366,63	736,66	6 629,97							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.15	Реконструкция КНС-9 (ул. Панфилова, 21Б, г. Батайск)	м3/сут					1 250	10 966,26													10 966,26	1 096,63	9 869,63	Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.16	Реконструкция КНС-5 (пер. Стационарный, 27А, г. Батайск)	м3/сут				2 600		37 799,98										37 799,98	3 780,00	34 019,98				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.17	Реконструкция КНС-1 (ул. Урицкого, 1/1, г. Батайск)	м3/сут				3 900		58 418,15										58 418,15	5 841,82	52 576,33				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.18	Реконструкция КНС-23 (ул. Авиагородок, 35А, г. Батайск)	м3/сут				3 900		58 418,15										58 418,15	5 841,82	52 576,33				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.19	Реконструкция КНС-3 (ул. Тургенева, 1/1, г. Батайск)	м3/сут			2 100			29 709,18							29 709,18	2 970,92	26 738,26							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.20	Реконструкция КНС-4 (ул. Подтопты, 59, г. Батайск)	м3/сут			2 100			29 709,18							29 709,18	2 970,92	26 738,26							Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)
2.1.4.21	Реконструкция КНС "Декоративные культуры"	м3/сут				9 600		137 454,46										137 454,46	13 745,45	123 709,01				Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источники финансирования
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам:															
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	26
2.1.4.22	Реконструкция КНС "АТХ-1500"	м3/сут					10 000	178 862,62											178 862,62	17 886,26	160 976,36			Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемому на трубу)
Итого				16 320	41 220	23 510	42 281	1 890 373,60				215 628,58	21 562,86	194 065,72	571 841,01	57 184,11	514 656,90	383 688,78	38 368,90	345 319,88	719 215,23	71 921,54	647 293,69	
2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов																								
2.2.1.	Строительство новых сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности																							
в том числе:																								
2.2.1.1	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм от КНС микрорайона "Солнечная долина" до КНС-11, расположенной на ул. Ушинского, ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	км		5,000				51 535,74				51 535,74	5 153,57	46 382,17										Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.2	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=250 мм от районной КНС до микрорайона "Прибрежный" ориентировочной протяженностью 2700 п.м.	км		5,400				101 092,68			101 092,68	10 109,27	90 983,41											Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.3	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=250 мм от районной КНС до микрорайона "Солнечная долина" ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	км		3,000				42 123,01			42 123,01	4 212,30	37 910,71											Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.4	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=100 мм от КНС по ул. Грузинская, М. Горького, Цимлянская, ориентировочной протяженностью 700 п.м.	км	1,400					26 220,35	26 220,35	2 622,04	23 598,31													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.5	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=300 мм от районных КНС м/р "Брянск", "Город озер" и "Солнечный-2" до канализационного коллектора № 25, протекающего по ул. Железнодорожной ориентировочной протяженностью 3000 п.м.	км				6,000		116 192,16							116 192,16	11 619,22	104 572,94							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.6	Строительство двух напорных канализационных линий Д=200 мм, от КНС до ул. Гастелло/ул. Добрылюбова с устройством колодца гасителя, ориентировочно ориентировочной протяженностью 3300 п.м.	км			6,600			112 020,41						112 020,41	11 202,04	100 818,37								Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.7	Строительство двух ниток напорного канализационного коллектора Д=500 мм от районной КНС до ГКНС г. Батайска ориентировочной протяженностью 4500 п.м.	км				9,000		303 784,67							303 784,67	30 378,47	273 406,20							Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.8	Строительство двух ниток напорного канализационного коллектора Д=300 мм от районной КНС до существующего канализационного коллектора по ул. Калинина ориентировочной протяженностью 550 п.м.	км	1,100					22 928,78	22 928,78	2 292,88	20 635,90													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.9	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм от КНС объекта (г. Батайск туп. Ольгиинский, 35) до самотечной канализационной линии Д=500 мм, протекающей по пер. 1-й Локомотивный ориентировочной протяженностью 4200 п.м.	км			8,400			146 702,34						146 702,34	14 670,23	132 032,11								Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.10	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм от КНС объекта (г. Батайск ул. Залесье, 17 Б) до приемного колодца КНС ЮПЗ ориентировочной протяженностью 1250 п.м.	км	2,500					30 963,11	30 963,11	3 096,31	27 866,80													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.11	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм от КНС объекта (ул. Мелиораторов) до самотечной канализационной линии Д=1000 мм, протекающей по ул. Калинина, ориентировочной протяженностью 2100 п.м.	км			4,200			84 113,28						84 113,28	8 411,33	75 701,95								Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.12	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм от КНС объекта (г. Батайск шоссе Западное, 10 6 (61:46.0010602:114) до ГКНС (ул. Огородная, 64 А) ориентировочной протяженностью 1600 п.м.	км		3,200				49 528,32			49 528,32	4 952,83	44 575,49											Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.13	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=200 мм от КНС объекта (г. Батайск ул. Лосевского, 13, ул. Лосевского, 15, ул. Лосевского, 3, ул. Лосевского, 5, ул. М.Горького, 285 в) до самотечной канализационной линии Д=1000 мм, протекающей по ул. Калинина ориентировочной протяженностью 1250 п.м.	км	2,500					47 514,90	47 514,90	4 751,49	42 763,41													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.14	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=400 мм ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	км	3,000					59 468,18	59 468,18	5 946,82	53 521,36													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.15	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=400 мм ориентировочной протяженностью 2500 п.м.	км			5,000			153 133,33						153 133,33	15 313,33	137 820,00								Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.16	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=150 мм от КНС объекта до канализационной сети Д=300 мм (возле отеля Metcure) ориентировочной протяженностью 200 п.м.	км	0,400					6 998,81	6 998,81	699,88	6 298,93													Плата за подключение (индивидуальная плата)
2.2.1.17	Строительство двух напорных канализационных линий 2Д=500 мм от объекта с подключением к Д=1700 мм (коллектор № 53) по ул. Пескова ориентировочной протяженностью 1500 п.м., в том числе с устройством люверного перехода через р. Мертынь Донец, ориентировочной протяженностью 120 п.м.	км			3,000			88 127,89						88 127,89	8 812,79	79 315,10								Плата за подключение (индивидуальная плата)

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели					Всего	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Источник финансирования	
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		в том числе по годам																
									2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год				
			Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2.2.1.18	Строительство напорного канализационного коллектора Д=500 мм по ул. Киевской от КНС-3 по адресу ул. Тургенева, 1/1 до ул. Некрасова и от ул. Некрасова до ул. Седова, ул. Железнодорожная, 1 ориентировочной протяженностью 1500 п.м.	км		1,500				95 770,18				95 770,18	9 577,02	86 193,16										Плата за подключение (индивидуальная плата)	
2.2.1.19	Строительство 2-х напорных канализационных линий Д=400 мм (ПНД), ориентировочной протяженностью 2х2200 п.м., с устройством колодца гасителя из ж/б блоков 3000х3000 мм.	км	4,400					63 289,55	63 289,55	6 328,96	56 960,59													Плата за подключение (индивидуальная плата)	
2.2.1.20	Строительство 2-х напорных канализационных линий 2хД=400 мм (ПНД) от границы земельного участка до самотечной канализационной линии Д=800 мм, предложенной к строительству по пр. Аксайскому, с устройством канализационной камеры, ориентировочной протяженностью 2х2500 п.м., при пересечении автомобильной дороги федерального назначения предусмотреть футляр Д=700 мм в две нитки по 1000 п.м. каждая	км	5,000					254 250,18	254 250,18	25 425,02	228 825,16													Плата за подключение (индивидуальная плата)	
Итого			20 300	18 100	27 200	15 000		1 855 757,870	511 633,860	51 163,400	460 470,460	340 049,930	34 004,990	306 044,940	584 097,250	58 409,720	525 687,530	419 976,830	41 997,690	377 979,140					
2.2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием их технических характеристик																								
2.3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																									
в том числе:																									
2.3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий																								
2.3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий																									
2.4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий																									
2.4.1	Реконструкция насосных станций. Комплексная автоматизация управления технологическими процессами. Система дистанционного контроля и зональный учет: КНС "Малиновского"	м3/сут		24 000				317 100,84				317 100,84	31 710,08	285 390,76										Плата за подключение (ставка тарифа за подключаемую нагрузку)	
2.4.2	Реконструкция вторичных отстойников I и II очереди ЛП "РСА" (№6, №7, №8)	м3/сут	317 000	317 000				413 450,13	271 917,22	27 191,72	244 725,50	141 532,91	14 153,29	127 379,62										Плата за подключение (индивидуальная плата)	
2.4.3	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (разработка проектной и рабочей документации)	м3/сут	337 000					574 473,72	574 473,72	574 473,72														Плата за НГВ, НССВ	
Итого			654 000	341 000				1 305 024,69	846 390,94	601 665,44	244 725,50	458 633,75	45 863,37	412 770,38											
2.5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																									
в том числе:																									
2.5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик																								
2.5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик																								
2.6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения																									
Итого водоотведение ИТОГО по программе								18 464 438,49	4 689 250,82	985 951,55	3 703 299,27	3 490 622,53	349 062,33	3 141 560,20	3 525 118,10	352 511,81	3 172 606,29	6 496 007,00	6 934 433,92	313 721,76	721 428,53	2 823 495,26	3 622 230,02	362 223,06	3 260 006,96
								37 519 613,22	8 556 851,29	1 477 661,86	7 079 189,43	7 124 244,59	679 835,58	6 444 409,01	7 180 090,99	684 083,99	6 496 007,00	6 934 433,92	721 428,53	6 213 005,39	7 723 992,43	730 909,05	6 993 083,38		

5. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы *

5.1. Система водоснабжения														
№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя/ объем финансовых средств	Единица измерения	Фактическое значение показателя в текущем периоде	Плановое значение показателя 2026 года	Коэффициент изменения, % (ст.6 /ст.5*100)	Плановое значение показателя 2027 года	Коэффициент изменения, % (ст.8 /ст.6*100)	Плановое значение показателя 2028 года	Коэффициент изменения, % (ст.10 /ст.8*100)	Плановое значение показателя 2029 года	Коэффициент изменения, % (ст.12 /ст.10*100)	Плановое значение показателя 2030 года	Коэффициент изменения, % (ст.14 /ст.12*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов														
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик														
1.1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
		Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,13	0,13	100,00%	0,12	92,31%	0,12	100,00%	0,12	100,00%	0,11	91,67%
		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	33,45	32,50	97,16%	32,30	99,38%	32,10	99,38%	31,90	99,38%	31,70	99,37%
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	877 595,13	-	1 852 071,22	-	993 880,03	-	687 511,21	-	478 547,23	-
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик														
1.2.1.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,13	0,13	100,00%	0,12	92,31%	0,12	100,00%	0,12	100,00%	0,11	91,67%
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущенной в сеть	кВт.ч/куб.м	0,353	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/куб.м	0,353	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	361 009,62	-	138 950,76	-	102 701,10	-	56 042,09	-	393 349,09	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий														
1.3.1.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
		Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,13	0,13	100,00%	0,12	92,31%	0,12	100,00%	0,12	100,00%	0,11	91,67%
		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	33,45	32,50	97,16%	32,30	99,38%	32,10	99,38%	31,90	99,38%	31,70	99,37%
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	2 105 463,51	-	1 241 865,34	-	2 174 334,20	-	2 627 630,44	-	2 767 411,42	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий														
1.4.1.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
		Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,13	0,13	100,00%	0,12	92,31%	0,12	100,00%	0,12	100,00%	0,11	91,67%
		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	33,45	32,50	97,16%	32,30	99,38%	32,10	99,38%	31,90	99,38%	31,70	99,37%
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущенной в сеть	кВт.ч/куб.м	0,353	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/куб.м	0,353	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	120 615,41	-	91 958,92	-	118 473,68	-	151 336,72	-	448 585,60	-
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов														
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности														
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения														
2.2.1.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения	Не влияет на плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	89 181,30	-	251 142,85	-	261 439,71	-	272 158,74	-	0,00	-

3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов														
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий														
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий														
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий														
4.1.	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт·ч/куб.м	0,353	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%	0,353	100,00%
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	313 735,50	-	57 632,97	-	4 144,17	-	2 537,70	-	13 869,07	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения														
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик														
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик														
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения														

5.2. Система водоотведения														
№ п/п	Наименованис мероприятия	Наименование показателя/ объем финансовых средств	Единица измерения	Фактическое значение показателя в текущем периоде	Плановое значение показателя 2026 года	Коэффициент изменения, % (ст.6 /ст.5*100)	Плановое значение показателя 2027 года	Коэффициент изменения, % (ст.8 /ст.6*100)	Плановое значение показателя 2028 года	Коэффициент изменения, % (ст.10 /ст.8*100)	Плановое значение показателя 2029 года	Коэффициент изменения, % (ст.12 /ст.10*100)	Плановое значение показателя 2030 года	Коэффициент изменения, % (ст.14 /ст.12*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов														
2.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик														
2.1.1.	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,81	0,81	100,00%	0,81	100,00%	0,81	100,00%	0,81	100,00%	0,81	100,00%
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	9,17	8,90	97,06%	8,64	97,08%	8,39	97,11%	8,14	97,02%	7,90	97,05%
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	997 266,98	-	526 683,80	-	361 981,09	-	401 989,26	-	347 300,76	-
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик														
2.2.1.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,81	0,81	100,00%	0,81	100,00%	0,81	100,00%	0,81	100,00%	0,81	100,00%
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб.м.	0,447	0,38	85,01%	0,37	97,37%	0,36	97,30%	0,36	100,00%	0,35	97,22%
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб.м.	0,333	0,28	84,08%	0,28	100,00%	0,27	96,43%	0,26	96,30%	0,26	100,00%
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	366 628,67	-	68 017,90	-	91 080,86	-	732 346,06	-	1 191 334,38	-
2.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий														
2.3.1.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,81	0,81	100,00%	0,81	100,00%	0,81	100,00%	0,81	100,00%	0,81	100,00%
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	9,17	8,90	97,06%	8,64	97,08%	8,39	97,11%	8,14	97,02%	7,90	97,05%
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	1 967 330,37	-	1 881 608,57	-	1 916 117,89	-	1 199 216,09	-	1 364 379,65	-
2.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения до и после проведения мероприятий														
2.4.1.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения до и после проведения мероприятий	Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, обрабатываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,81	0,81	100,00%	0,81	100,00%	0,81	100,00%	0,81	100,00%	0,81	100,00%
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб.м.	0,447	0,38	85,01%	0,37	97,37%	0,36	97,30%	0,36	100,00%	0,35	97,22%
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб.м.	0,333	0,28	84,08%	0,28	100,00%	0,27	96,43%	0,26	96,30%	0,26	100,00%
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,00	-	215 628,58	-	571 841,01	-	383 688,78	-	719 215,23	-
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов														
2.1. Строительство новых сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности														
2.2.2.	Строительство новых сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб.м.	0,333	0,28	84,08%	0,28	100,00%	0,27	96,43%	0,26	96,30%	0,26	100,00%
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	511 633,86	-	340 049,93	-	584 097,25	-	419 976,83	-	0,00	-
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием их технических характеристик														
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов														
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий														
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий														
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий														
4.1.	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб.м.	0,333	0,28	84,08%	0,28	100,00%	0,27	96,43%	0,26	96,30%	0,26	100,00%
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	846 390,94	-	458 633,75	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения														
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик														
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик														
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения														