ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.05.2021 № 295-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП

В соответствии со статьями 14, 15 и 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 101 и 102 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области» («Областная газета», 2009, 16 сентября, № 272–274) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 469-ПП, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Для документов

Отпечатано для Правительства Свердловской области. ИП Сухов Д.В. Заказ № 1963. Тираж 2 000 экз.

Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.05.2021 № 295-ПП

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер строки	Наименование документации
1	2
1	Положение о территориальном планировании. Текстовые материалы
2	Том 1. Положения о территориальном планировании
3	Графические материалы
4	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Железнодорожный, водный, воздушный транспорт и автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Лист СТП 1
5	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Образование. Лист СТП 2
6	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Здравоохранение. Лист СТП 3
7	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Культура и искусство. Лист СТП 4
8	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Физическая культура и спорт. Лист СТП 5
9	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Социальное обслуживание граждан, отдых и оздоровление детей, туризм. Лист СТП 6
10	Карта планируемого размещения объектов регионального значения, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов. Лист СТП 7
11	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий. Лист СТП 8
12	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Промышленность и агропромышленный комплекс. Лист СТП 9
13	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Охрана окружающей среды и природопользование. Лист СТП 10
14	Карты планируемого размещения объектов регионального значения. Инженерная инфраструктура (не приводятся)
15	Материалы по обоснованию проекта. Текстовые материалы

1	2
16	Том 2. Книга 1. Анализ территориального потенциала. Природные условия развития территорий
17	Том 2. Книга 2. Современное состояние социально-экономического комплекса. Градостроительная организация территории
18	Том 2. Книга 3. Развитие социально-экономического комплекса. Пространственное развитие Свердловской области
19	Том 2. Книга 4. Современное состояние и развитие транспортной инфраструктуры
20	Том 2. Книга 5. Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Инженерная защита территории от опасных природных процессов. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении твердых коммунальных отходов
21	Том 2. Книга 6. Историко-культурное наследие
22	Том 2. Книга 7. Градоэкологические ограничения пространственного развития. Границы зон с особыми условиями развития территорий
23	Том 3. Книга 3. Часть 2. Анализ состояния территории и разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (не приводятся)
24	Приложение № 1. Оценка возможного влияния планируемых объектов регионального значения на комплексное развитие территории
25	Приложение № 2. Социальная инфраструктура. Часть 1. Образование
26	Приложение № 3. Социальная инфраструктура. Здравоохранение. Физическая культура и спорт
27	Приложение № 4. Общая характеристика Екатеринбургской агломерации. Сведения о стратегических и программных документах. Система расселения и градостроительные ограничения. Экономический потенциал
28	Приложение № 5. Инженерная и транспортная инфраструктуры. Инженерная инфраструктура. Транспортная инфраструктура
29	Приложение № 6. Социальная инфраструктура. Культура и искусство. Социальное обслуживание граждан. Отдых и оздоровление детей, туризм. Охрана объектов культурного наследия
30	Разделы инженерной инфраструктуры (не приводятся)
31	Графические материалы
32	Карта «Положение Свердловской области в структуре Уральского федерального округа». Лист СТП 16
33	Карта границ муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Лист СТП 17
34	Карта современного расселения и планировочной организации территории Свердловской области (опорный план). Лист СТП 18

1	2
35	Проект территориального планирования Свердловской области (основной чертеж). Лист СТП 19
36	Карта границ зон с особыми условиями использования территории Свердловской области. Лист СТП 20
37	Карта ландшафтного каркаса территории Свердловской области. Лист СТП 21
38	Карта результатов комплексной оценки территории. Лист СТП 22
39	Карта развития транспортной инфраструктуры Свердловской области. Лист СТП 23
40	Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Лист СТП 24
41	Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, границ исторических поселений. Лист СТП 25
42	Карта сведений об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении твердых коммунальных отходов, содержащихся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Лист СТП 27
43	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области образования. Лист СТП 28
44	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения. Лист СТП 29
45	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства. Лист СТП 30
46	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта. Лист СТП 31
47	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан. Лист СТП 32
48	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области отдыха и оздоровления детей, туризма. Лист СТП 33

1	2
49	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерной инфраструктуры (не приводится)

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21;
67.25.27
Коды международной
классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR;
02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель
Генерального директора _____ С.И. Бычков

Главный инженер
проекта _____ В.С. Татарников

Главный архитектор проекта _____ Ю.В. Барковская

Москва 2021 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п	Наименование документации
	Положение о территориальном планировании Текстовые материалы:
1.	Том 1. Положения о территориальном планировании
Графические материалы:	
2.	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Железнодорожный, водный, воздушный транспорт и автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Лист СТП 1.
3.	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Образование Лист СТП 2.
4.	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Здравоохранение. Лист СТП 3.
5.	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Культура и искусство. Лист СТП 4.
6.	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Физическая культура и спорт. Лист СТП 5.
7.	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Социальное обслуживание граждан, отдыха и оздоровление детей, туризма. Лист СТП 6.
8.	Карта планируемого размещения объектов регионального значения, предназначенных для обработки, утилизация, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов. Лист СТП 7.
9.	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий. Лист СТП 8.
10.	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Промышленность и агропромышленный комплекс. Лист СТП 9.
11.	Карта планируемого размещения объектов регионального значения. Охрана окружающей среды и природопользование. Лист СТП 10.
12.	Карты планируемого размещения объектов регионального значения. Инженерная инфраструктура (не приводятся).

№ п/п	Наименование документации
Материалы по обоснованию Текстовые материалы:	
13.	Том 2 Книга 1. Анализ территории потенциала. Природные условия развития территорий.
14.	Том 2 Книга 2. Современное состояние социально-экономического комплекса. Градостроительная организация территории.
15.	Том 2 Книга 3. Развитие социально-экономического комплекса. Пространственное развитие Свердловской области.
16.	Том 2 Книга 4. Современное состояние и развитие транспортной инфраструктуры
17.	Том 2 Книга 5. Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Инженерная защита территории от опасных природных процессов. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов.
18.	Том 2 Книга 6. Историко-культурное наследие.
19.	Том 2 Книга 7. Градоэкологические ограничения пространственного развития. Границы зон с особыми условиями развития территорий.
20.	Том 3. Книга 3. Часть 2 Анализ состояния территории и разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (не приводятся).
21.	Приложение 1. Оценка возможного влияния планируемых объектов регионального значения на комплексное развитие территории.
22.	Приложение 2. Социальная инфраструктура. Часть 1. Образование
23.	Приложение 3 Социальная инфраструктура. Здравоохранение. Физическая культура и спорт.
24.	Приложение 4. Общая характеристика Екатеринбургской агломерации. Сведения о стратегических и программных документах. Система расселения и градостроительные ограничения. Экономический потенциал.
25.	Приложение 5. Инженерная и транспортная инфраструктура. Инженерная инфраструктура. Транспортная инфраструктура

№ п/п	Наименование документации
26.	Приложение 6. Социальная инфраструктура. Культура и искусство. Социальное обслуживание граждан. Отдых и оздоровление детей, туризм. Охрана объектов культурного наследия.
27.	Разделы инженерной инфраструктуры (не приводятся).
	Графические материалы
28.	Карта «Положение Свердловской области в структуре Уральского федерального округа. Лист СТП 16.
29.	Карта границ муниципальных образований. Лист СТП 17.
30.	Карта современного расселения и планировочной организации территории Свердловской области (Опорный план). Лист СТП 18.
31.	Проект территориального планирования Свердловской области (Основной чертеж). Лист СТП 19
32.	Карта границ зон с особыми условиями использования территории Свердловской области. Лист СТП 20.
33.	Карта ландшафтного каркаса территории Свердловской области. Лист СТП 21.
34.	Карта результатов комплексной оценки территории. Лист СТП 22.
35.	Карта развития транспортной инфраструктуры Свердловской области. Лист СТП 23.
36.	Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Лист СТП 24.
37.	Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, границ исторических поселений. Лист СТП 25.
38.	Карта сведений об образовании, утилизации, обезвреживания, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащихся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Лист СТП 27.
39.	Карта объектов капитального строительства федерального регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области образования. Лист СТП 28.
40.	Карта объектов капитального строительства федерального регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения. Лист СТП 29.

№ п/п	Наименование документации
41.	Карта объектов капитального строительства федерального регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства. Лист СТП 30.
42.	Карта объектов капитального строительства федерального регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта. Лист СТП 31.
43.	Карта объектов капитального строительства федерального регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан. Лист СТП 32.
44.	Карта объектов капитального строительства федерального регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области отдыха и оздоровления детей, туризма. Лист СТП 33.
45.	Карта объектов капитального строительства федерального регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерной инфраструктуры (не приводятся).

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Москва 2021 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заместитель
Генерального директора _____ С.И. Бычков

Главный инженер
проекта _____ В.С. Татарников

Главный архитектор проекта _____ Ю.В. Барковская

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ОАО «Гипрогор»

Чугуевская Е.С.	Генеральный директор, Советник РААСН, профессор МААМ, Заслуженный архитектор
Бычков С.И.	Заместитель генерального директора, начальник мастерской, Советник
Татарников В.С.	Главный инженер проекта
Барковская Ю.В.	Главный архитектор мастерской главный архитектор проекта
Глушков О.В.	Главный инженер мастерской по геоинформационным системам
Сафонов С.Г.	Ведущий архитектор
Катканова Е.В.	Ведущий архитектор
Андреенко К.О.	Архитектор II категории
Удовенко Н.И.	Главный экономист мастерской, главный экономист проекта
Холодова Н.М.	Главный специалист - экономист
Коссова И.И.	Инженер - экономист I категории
Арабкин В.В.	Финансовый аналитик, к. ф-м. н.
Крылов П.М.	Главный инженер по транспорту,
Верховская М.А.	Главный специалист по историко-культурному наследию
Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды - эколог
Ивашкина Е.И.	Главный специалист по инженерной подготовке территории
Сметанин А.А.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Волков Г.В.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Смирнов Д.С.	Инженер землеустроитель высшей категории
Шелестов С.И.	Главный специалист по ГО и ЧС
Шишов К.В.	Главный специалист по инженерному оборудованию территории
Кулешова Г.И.	Архитектор I категории, Советник РААСН, академик МААМ
Соловьёва Л.М.	Нормоконтролер

«УралНИИпроект»

Мазаев Г.В.	Научный руководитель	
Родионова Г.С.	Руководитель проекта	
Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта	
Титкова Л.Ю.	Эксперт по территориальному планированию	
Дементьева В.Б.	Эксперт по территориальному планированию	
Кириченко Ю.Б.	Эксперт по территориальному планированию	
Шнейдмиллер Н.Ф.	Эксперт по территориальному планированию	
Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды	
Мазаев А.Г.	Специалист по развитию систем расселения	
Зотова Д.С.	Специалист по территориальному планированию	
Баранова Е.Г.	Специалист по территориальному планированию	
Лопаева У.А.	Специалист по территориальному планированию	
Подкорытова Е.Б.	Специалист по территориальному планированию	

Оглавление

1. Перечень планируемых объектов регионального значения 5

1.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в сфере транспортной инфраструктуры 5

1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в сфере образования 135

1.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в сфере культуры и искусства 140

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в сфере физической культуры и спорта 148

1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в сфере здравоохранения 154

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в сфере социального обслуживания граждан 215

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в сфере обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов 216

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в сфере охраны окружающей среды и природопользования (особо охраняемые территории) 229

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов межмуниципального и регионального значения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий 230

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых особых экономических зон и прочих объектов, связанных с производственной деятельностью регионального значения в сфере промышленности и агропромышленного комплекса 241

1.12. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых территорий, зон и площадок для инвестиционной деятельности, комплексного развития регионального значения в сфере промышленности и агропромышленного комплекса 243

1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения теплоснабжения в сфере инженерной инфраструктуры 245

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения газоснабжения в сфере энергетики 246

1.16. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения электроснабжения в сфере энергетики 254

1.17. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения водоснабжения в сфере инженерной инфраструктуры 282

1.18. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения водоотведения в сфере инженерной инфраструктуры 306

2. Перечень планируемых объектов межмуниципального значения 307

2.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов межмуниципального значения в сфере культуры и искусства..... 307

2.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов межмуниципального значения в сфере физической культуры и спорта 312

2.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов межмуниципального значения в сфере здравоохранения 318

2.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов межмуниципального значения в сфере образования 320

1. Перечень планируемых объектов регионального значения[1]

1.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в сфере транспортной инфраструктуры

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения									
1.	1.1.3.1	602030302	Реконструкци а/д «Обход г. В.Пышма» с подъездом к г. Екатеринбург»	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	4,7 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
2.	1.1.3.3	602030302	Реконструкция а/д «г. Верхняя Пышма - г. Среднеуральск - п. Исеть»	городской округ Верхняя Пышма, городской округ Среднеуральск	Реконструкция	17,1 км	Автомобильное сообщение	2025-2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
3.	1.1.3.4	602030302	Реконструкция а/д «Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога»	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	10,5 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

[1] Местоположение объектов капитального строительства может быть уточнено в документах территориального планирования муниципальных образований по согласованию с уполномоченным органом субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	1.1.3.5	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» Подъезд к г. Екатеринбург»	городской округ Арамильский	Реконструкция	13,6 км	Автомобильное сообщение	2024-2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
5.	1.1.3.6	602030302	Реконструкция а/д «п. Исеть - п. Сагра»	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	9,1 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
6.	1.1.3.7	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к д/о «Шишимский» от км 33+489 а/д «г.Первоуральск – п.г.т. Шаля»	городской округ Первоуральск	Реконструкция	6,5 км	Автомобильное сообщение	2023-2025	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
7.	1.1.3.8	602030302	Реконструкция а/д «д. Хомутовка - с. Крылосово»	городской округ Первоуральск	Реконструкция	3,9 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
8.	1.1.3.9	602030302	Реконструкция а/д «г. Первоуральск - п. Пильный»	городской округ Первоуральск	Реконструкция	3,6 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
9.	1.1.3.10	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к г. Первоуральск от км 326+000 а/д «г. Пермь - г. Екатеринбург»	городской округ Первоуральск	Реконструкция	3,3 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
10.	1.1.3.11	602030302	Реконструкция а/д «г. Екатеринбург - г. Первоуральск»	городской округ Первоуральск, муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	31,6 км	Автомобильное сообщение	2026-2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
11.	1.1.3.12	602030302	Реконструкция а/д «г. Ревда - г. Дегтярск - с.	городской округ Дегтярск, городской округ	Реконструкция	34 км	Автомобильное сообщение	2025-2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Курганово»	Ревда, городской округ Полевской					(СП 51.13330.2011)
12.	1.1.3.13	602030302	Реконструкция а/д «Соединительная а/д от км 319+512 а/д «г. Пермь - г. Екатеринбург» до км 1+830 а/д «г. Ревда - г. Дегтярск - с. Курганово»	городской округ Первоуральск	Реконструкция	3,7 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
13.	1.1.3.14	602030302	Реконструкция а/д «г. Екатеринбург - г. Полевской»	городской округ Полевской, муниципальное образование «город Екатеринбург»	Реконструкция	35,5 км	Автомобильное сообщение	2027-2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
14.	1.1.3.15	602030302	Реконструкция а/д «с. Горный Щит - с. Верхнемакарово»	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	16,6 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
15.	1.1.3.16	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к п. Шабровский от км 17+420 а/д «г. Екатеринбург- г. Полевской»	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	8,5 км	Автомобильное сообщение	2025-2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
16.	1.1.3.17	602030302	Реконструкция а/д «п. Шабровский - д. Большое Седельниково»	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	1,2 км	Автомобильное сообщение	2029	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
17.	1.1.3.18	602030302	Реконструкция а/д «г. Сысерть - г. Полевской»	городской округ Сысертский	Реконструкция	23 км	Автомобильное сообщение	2032	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
18.	1.1.3.19	602030302	Реконструкция а/д «г. Арамиль - д. Андреевка»	городской округ Сысертский	Реконструкция	30,8 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	1.1.3.20	602030302	Реконструкция а/д «г. Арамиль - д. Андреевка»	городской округ Арамильский	Реконструкция	31,3 км	Автомобильное сообщение	2027-2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
20.	1.1.3.21	602030302	Реконструкция а/д «д. Ольховка - п. Двуреченск»	городской округ Белоярский	Реконструкция	27,3 км	Автомобильное сообщение	2027-2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
21.	1.1.3.22	602030302	Реконструкция а/д «с. Логиново - ур. Банниково»	городской округ Белоярский	Реконструкция	3,9 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
22.	1.1.3.23	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к с. Хромцово - с. Кочневское - с. Бруснятское от км 63+915 а/д «г. Екатеринбург - г. Шадринск - г. Курган»	городской округ Белоярский	Реконструкция	14,8 км	Автомобильное сообщение	2023	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
23.	1.1.3.24	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к п.г.т. Верхнее Дуброво от км 33+150 а/д «г. Екатеринбург - г. Тюмень»	городской округ Белоярский	Реконструкция	2,7 км	Автомобильное сообщение	2025	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
24.	1.1.3.25	602030302	Реконструкция а/д «г. Березовский - Ново-Свердловская ТЭЦ»	городской округ Березовский	Реконструкция	7,1 км	Автомобильное сообщение	2025	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
25.	1.1.3.26	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к п. Монетный от км 29+010 а/д «г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск»	городской округ Березовский	Реконструкция	3,5 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	1.1.3.27	602030302	Реконструкция а/д «г. Березовский - п. Сарапулка - Белоярское водохранилище»	городской округ Березовский	Реконструкция	29,5 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
27.	1.1.3.28	602030302	Реконструкция а/д «Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога»	городской округ Березовский	Реконструкция	46,9 км	Автомобильное сообщение	2029	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
28.	1.1.3.29	602030302	Реконструкция а/д «Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога»	городской округ Первоуральск	Реконструкция	10,1 км	Автомобильное сообщение	2024	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
29.	1.1.3.30	602030302	Реконструкция а/д «г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск»	городской округ Режевский	Реконструкция	39,5 км	Автомобильное сообщение	2021-2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
30.	1.1.3.31	602030302	Западный обход Билимбай	городской округ Первоуральск	Новое строительство	10,3 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
31.	1.1.3.32	602030302	Западный обход г.Первоуральск	городской округ Первоуральск	Новое строительство	13,9 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
32.	1.1.3.33	602030302	Съезд с западного обхода г. Первоуральск	городской округ Первоуральск	Новое строительство	2,1 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
33.	1.1.3.35	602030302	Подъезд Крылатовский	городской округ Ревда	Новое строительство	2,5 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
34.	1.1.3.36	602030302	Восточный обход п.Щелкун	городской округ Сысертский	Новое строительство	1,5 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									основании расчетов (СП 51.13330.2011)
35.	1.1.3.37	602030302	Подъезд п. Щелкун (западная дорога)	городской округ Сысертский	Новое строительство	2,8 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
36.	1.1.3.38	602030302	Обход с.Полдневая	городской округ Полевской	Новое строительство	9,8 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
37.	1.1.3.39	602030302	п.Зюзельский – п.Большая Лавровка	городской округ Ревда	Новое строительство	9,4 км	Автомобильное сообщение	2022	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
38.	1.1.3.40	602030302	Восточный обход г.Полевской	городской округ Полевской	Новое строительство	12,3 км	Автомобильное сообщение	2021	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
39.	1.1.3.41	602030302	г. Сысерть - с. Косой Брод	городской округ Сысертский	Новое строительство	6,9 км	Автомобильное сообщение	2032	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
40.	1.1.3.42	602030302	Подъезд Мраморское	городской округ Полевской	Новое строительство	3,6 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
41.	1.1.3.44	602030302	Восточный обход г. Полевской	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	32,9 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
42.	1.1.3.45	602030302	А/д «Южный обход города Екатеринбурга»	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	15,3 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
43.	1.1.3.46	602030302	Южный участок	муниципальное	Новое	11,2 км	Автомобильное	2024	Санитарный разрыв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЕКАД	образование город Екатеринбург	строительство		сообщение		по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
44.	1.1.3.47	602030302	Подъезд к к.п. «Николин Ключ»	городской округ Сысертский	Новое строительство	1,8 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
45.	1.1.3.48	602030302	г. Арамиль – п. Большой Исток – аэропорт Кольцово (подъезд к ЕКАД)	городской округ Сысертский	Новое строительство	14,2 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
46.	1.1.3.49	602030302	Западный объезд г.Сысерть	городской округ Сысертский	Новое строительство	14,1 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
47.	1.1.3.50	602030302	Автомобильная дорога «Южный обход города Екатеринбурга»	городской округ Арамильский	Новое строительство	16,3 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
48.	1.1.3.51	602030302	Автомобильная дорога «Сысерть - станция ВСМ Сысерть»	городской округ Сысертский	Новое строительство	5,1 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
49.	1.1.3.52	602030302	Автомобильная дорога «Южный обход города Екатеринбурга»	городской округ Сысертский	Новое строительство	16,2 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
50.	1.1.3.53	602030302	Арамильский тракт-Бобровка	городской округ Арамильский	Новое строительство	7,2 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
51.	1.1.3.54	602030302	Кольцевая межмуниципальная дорога из г. Арамиль, ул.	городской округ Арамильский	Новое строительство	2,5 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Карла Маркса на ул. Советская с. Патруши – по ул. Чкалова в границах с. Патруши						
52.	1.1.3.55	602030302	Обход п. Бобровский	городской округ Сысертский	Новое строительство	8,4 км	Автомобильное сообщение	2034	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
53.	1.1.3.56	602030302	Межмуниципальная автомобильная дорога между п. Растущий – п. Исток	городской округ Белоярский	Новое строительство	3 км	Автомобильное сообщение	2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
54.	1.1.3.57	602030302	Участок ул.Чистая-Автодорога Екатеринбург-Кольцово	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	0,8 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
55.	1.1.3.58	602030302	д.Гусева – д.Чернобровкина	городской округ Белоярский	Новое строительство	5,3 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
56.	1.1.3.59	602030302	Р-354-Студенческий	городской округ Белоярский	Новое строительство	6,6 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
57.	1.1.3.60	602030302	Арамиль-Россоха	городской округ Белоярский	Новое строительство	5,1 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
58.	1.1.3.61	602030302	Прямая транспортная связь с Белоярским городским округом	городской округ Белоярский	Новое строительство	22,7 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.	1.1.3.62	602030302	Объездная автомобильная дорога в обход с. Большебрусянское , с. Логиново, д. Златогорова	городской округ Белоярский	Новое строительство	19,2 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
60.	1.1.3.63	602030302	Обход с. Кочневского	городской округ Белоярский	Новое строительство	3,9 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
61.	1.1.3.64	602030302	Обход п. Совхозный	городской округ Белоярский	Новое строительство	4,7 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
62.	1.1.3.65	602030302	Восточный обход р.п. Белоярский	городской округ Белоярский	Новое строительство	6 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
63.	1.1.3.66	602030302	Обход ст. Баженово	городской округ Белоярский	Новое строительство	2,8 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
64.	1.1.3.67	602030302	Обход с. Бруснятское	городской округ Белоярский	Новое строительство	5,3 км	Автомобильное сообщение	2034	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
65.	1.1.3.68	602030302	Автомобильная дорога Заречный-Режик	городской округ Белоярский	Новое строительство	5,8 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
66.	1.1.3.69	602030302	Обход г.Заречного	городской округ Заречный	Новое строительство	6 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
67.	1.1.3.71	602030302	Въезд в г.Березовский	городской округ Березовский	Новое строительство	3,3 км	Автомобильное сообщение	2026-2028	Санитарный разрыв по фактору шума на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			через планировочный район «Зеленая Долина»						основании расчетов (СП 51.13330.2011)
68.	1.1.3.72	602030302	Соединительная дорога между Березовский-Новосвердлвская ТЭЦ-Сарапулка	городской округ Березовский	Новое строительство	16 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
69.	1.1.3.74	602030302	Березовский-Старопышминск	городской округ Березовский	Новое строительство	1,7 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
70.	1.1.3.75	602030302	Участок Серовский тракт	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	0,5 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
71.	1.1.3.76	602030302	Подъезд от Верхней Пышмы до а/д «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов»	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	1,6 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
72.	1.1.3.77	602030302	Подъезд к д.Коптяки от км 21 а/д «г.Екатеринбург-г.Нижний Тагил-г.Серов»	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	4,7 км	Автомобильное сообщение	2024	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
73.	1.1.3.78	602030302	г.Березовский-п.Старопышминск	городской округ Березовский	Новое строительство	3 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
74.	1.1.3.79	602030302	Подъезд к КСК «Темная лошадка»	городской округ Березовский	Новое строительство	2,1 км	Автомобильное сообщение	2034	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
75.	1.1.3.80	602030302	ЕКАД-Березит-	городской округ	Новое	6,4 км	Автомобильное	2034	Санитарный разрыв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ржевский тракт	Березовский	строительство		сообщение		по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
76.	1.1.3.81	602030302	г.Асбест - п. Монетный	городской округ Асбестовский, городской округ Березовский	Новое строительство	39,3 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
77.	1.1.3.82	602030302	Автомобильная дорога от а/д «Подъезд к п. Октябрьский от км. 20+555 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж – г.Алапаевск» до населенного пункта	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	3,9 км	Автомобильное сообщение	2024-2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
78.	1.1.3.84	602030302	Обход п. Монетный	городской округ Березовский	Новое строительство	4,3 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
79.	1.1.3.85	602030302	п.Крутой-п.Красногвардейский-п.Октябрьский-п.Монетный	городской округ Березовский	Новое строительство	9,8 км	Автомобильное сообщение	2034	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
80.	1.1.3.86	602030302	Обход п.Лубяной	городской округ Березовский	Новое строительство	4,6 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
81.	1.1.3.87	602030302	Обход п.Лосиный	городской округ Березовский	Новое строительство	6,4 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
82.	1.1.3.88	602030302	Солнечный-Малышева	городской округ Асбестовский	Новое строительство	12,7 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(СП 51.13330.2011)
83.	1.1.3.89	602030302	Объезд п.Красный Адуй	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	3,1 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
84.	1.1.3.90	602030302	Объезд с. Мостовское	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	5,4 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
85.	1.1.3.92	602030302	Северный подъезд к г.Среднеуральску от а/д «г.Екатеринбург-г.Нижний Тагил-г.Серов»	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	2,6 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
86.	1.1.3.93	602030302	п. Сагра-п. Аять	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	3 км	Автомобильное сообщение	2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
87.	1.1.3.94	602030302	Автомобильная дорога п. Красноармейский – п. Островное	городской округ Асбестовский	Новое строительство	5,4 км	Автомобильное сообщение	2021	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
88.	1.1.3.96	602030302	п.Кытлым - г.Кизел (Пермский край)	городской округ Карпинск	Новое строительство	54,1 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
89.	1.1.3.97	602030302	Северо-восточный обход г.Невьянск	городской округ Невьянский	Новое строительство	7,2 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
90.	1.1.3.98	602030302	Реконструкция а/д «г.Богданович - с.Покровское»	городской округ Богданович, городской округ Каменский	Реконструкция	38,4 км	Автомобильное сообщение	2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91.	1.1.3.99	602030302	Реконструкция а/д «г.Сысерть - д.Часовая»	городской округ Каменский, городской округ Сысертский	Реконструкция	47,5 км	Автомобильное сообщение	2027-2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
92.	1.1.3.100	602030302	Южный обход г. Сысерть	городской округ Сысертский	Новое строительство	7,9 км	Автомобильное сообщение	2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
93.	1.1.3.101	602030302	Юго-западный обход г. Екатеринбург от а/д Р-242 «Пермь – Екатеринбург» до а/д «г. Сысерть - г. Полевской»	городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, городской округ Дегтярск, городской округ Полевской	Новое строительство	68,5 км	Автомобильное сообщение	2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
94.	1.1.3.102	602030302	Западный обход г. Екатеринбург от а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля» до а/д «г.Ревда - п.Гусевка»	городской округ Первоуральск	Новое строительство	8,3 км	Автомобильное сообщение	2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
95.	1.1.3.103	602030302	Западный обход г. Екатеринбург от «а/д п.Билимбай - с.Тарасково» до а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	городской округ Новоуральский ЗАТО	Новое строительство	6,6 км	Автомобильное сообщение	2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
96.	1.1.3.104	602030302	Западный обход г. Екатеринбург от а/д «г.Екатеринбург-г.Нижний Тагил-г.Серов» до а/д «г.Новоуральск - д.Починок»	городской округ Невьянский	Новое строительство	11,6 км	Автомобильное сообщение	2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
97.	1.1.3.105	602030302	Перевод в сеть	городской округ	Реконструкция	11,8 км	Автомобильное	2040	Санитарный разрыв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			региональных дорог местной автодороги «д. Новая- Беляковка» (Курганская область)	Талицкий			сообщение		по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
98.	1.1.3.106	602030302	д. Матюшина - а/д «г.Туринск - д.Урусова - с.Благовещенское - д.Кондрахино»	городской округ Туринский, городской округ Верхотурский, муниципальное образование Махнёвское	Новое строительство	78 км	Автомобильное сообщение	2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
99.	1.1.3.107	602030302	Обход с.Черемисское	городской округ Режевский	Новое строительство	3,8 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
100.	1.1.3.108	602030302	п.Шамары - д.Нижняя Баская - п.Молебка (до гр.Пермского края)	городской округ Шалинский	Новое строительство	11,5 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
101.	1.1.3.109	602030302	с.Русская Тавра - с. Абдулино (гр. Башкортостана)	муниципальное образование Красноуфимский округ	Новое строительство	1,8 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
102.	1.1.3.110	602030302	Кургатово - Юлаево - Сухановка	городской округ Артинский	Новое строительство	9,2 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
103.	1.1.3.111	602030302	Южный обход с. Сажино	городской округ Артинский	Новое строительство	5,5 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
104.	1.1.3.112	602030302	с.Курки - с. Азигулово	городской округ Артинский	Новое строительство	12 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(СП 51.13330.2011)
105.	1.1.3.113	602030302	Подъезд к п. Золоторуда от а/д «г.Сухой Лог – г.Артемовский»	городской округ Сухой Лог	Новое строительство	1 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
106.	1.1.3.114	602030302	Обход с. Светлое	городской округ Сухой Лог	Новое строительство	5,4 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
107.	1.1.3.115	602030302	Западный обход п. Малышева	городской округ Асбестовский	Новое строительство	7 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
108.	1.1.3.116	602030302	с.Новоисетское - д.Черноскутова	городской округ Каменский	Новое строительство	2 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
109.	1.1.3.117	602030302	г.Камышлов - г.Каменск-Уральский	городской округ Богданович	Новое строительство	14 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
110.	1.1.3.118	602030302	Подъезд к с.Грязновкое	городской округ Богданович	Новое строительство	1 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
111.	1.1.3.119	602030302	Новый участок соединительной дороги от км 77+710 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень» до а/д «г.Богданович - с.Покровское» (через с.Бараба) до а.д. «с.Грязновское - г. Асбест»	городской округ Богданович	Новое строительство	3,3 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112.	1.1.3.120	602030302	г.Богданович - с.Покровское	городской округ Богданович	Новое строительство	1,4 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
113.	1.1.3.121	602030302	Асбест - Реж	городской округ Режевский	Новое строительство	53,7 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
114.	1.1.3.122	602030302	Западный обход г. Асбеста	городской округ Асбестовский	Новое строительство	11,4 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
115.	1.1.3.123	602030302	Подъезд к п. Рефтинский от а/д «г.Сухой Лог – г.Артёмовский»	городской округ Асбестовский	Новое строительство	13,4 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
116.	1.1.3.124	602030302	Обход п. Красноармейский	городской округ Асбестовский	Новое строительство	1,4 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
117.	1.1.3.125	602030302	Соединительная дорога между а/д 1Р 354 «г.Екатеринбург – г.Шадринск – г.Курган» и а/д «г.Каменск-Уральский - с.Клевакинское»	городской округ Каменский	Новое строительство	6,8 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
118.	1.1.3.126	602030302	г.Сухой Лог - г.Артемовский	городской округ Богданович	Новое строительство	63,9 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
119.	1.1.3.127	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к г.Нижние Серги от км 282+420 а/д	муниципальный район Нижнесергинский	Реконструкция	18,8 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«г.Пермь - г.Екатеринбург»						(СП 51.13330.2011)
120.	1.1.3.128	602030302	Реконструкция а/д «г.Нижние Серги - г.Михайловск - р.п.Арти»	муниципальный район Нижнесергинский	Реконструкция	50,9 км	Автомобильное сообщение	2026-2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
121.	1.1.3.129	602030302	Северный обход р.п. Шаля	городской округ Шалинский	Новое строительство	3,5 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
122.	1.1.3.131	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к с. Чусовое от км 78+124 а/д г. Первоуральск - р. п. Шаля»	городской округ Шалинский	Реконструкция	8,4 км	Автомобильное сообщение	2024	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
123.	1.1.3.132	602030302	Реконструкция а/д «г.Первоуральск – п.г.т.Шаля»	городской округ Староуткинск, городской округ Первоуральск	Реконструкция	116,2 км	Автомобильное сообщение	2026-2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
124.	1.1.3.133	602030302	Реконструкция а/д «р.п. Ачит - с. Месягутово»	муниципальное образование Красноуфимский округ	Реконструкция	13,6 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
125.	1.1.3.134	602030302	Обход г.Красноуфимска	городской округ Ачитский	Новое строительство	19,7 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
126.	1.1.3.135	602030302	Реконструкция а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск» (граница ГО Безеровский - г. Алапаевск)	муниципальное образование Алапаевское, городской округ Режевский, муниципальное образование город Алапаевск	Реконструкция	92,2 км	Автомобильное сообщение	2021-2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127.	1.1.3.136	602030302	Реконструкция а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	городской округ Артинский	Реконструкция	93,4 км	Автомобильное сообщение	2026-2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
128.	1.1.3.137	602030302	Автомобильная дорога от п. ж/д ст Хрустальная до с. Новоалексеевское	городской округ Первоуральск	Новое строительство	2 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
129.	1.1.3.138	602030302	п. Малиновка - п. Азанка	городской округ Тавдинский, муниципальный район Слободо-Туринский	Новое строительство	36,7 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
130.	1.1.3.139	602030302	Обход д. Мурзинка	городской округ Новоуральский ЗАТО	Новое строительство	3,6 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
131.	1.1.3.140	602030302	Обход д. Починок	городской округ Новоуральский ЗАТО	Новое строительство	2,7 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
132.	1.1.3.141	602030302	Обход с.Тарасково	городской округ Новоуральский ЗАТО	Новое строительство	5,6 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
133.	1.1.3.142	602030302	Обход г. Новоуральска	городской округ Новоуральский ЗАТО	Новое строительство	13 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
134.	1.1.3.143	602030302	Подъезд к д.Заречная от а/д «п.Кын (Пермский край) - п.Серебрянка»	город Нижний Тагил	Новое строительство	0,5 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
135.	1.1.3.144	602030302	Подъезд к с.Верхняя Ослянка	город Нижний Тагил	Новое строительство	2,3 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от а/д «п.Кын (Пермский край) - п.Серебрянка»						основании расчетов (СП 51.13330.2011)
136.	1.1.3.145	602030302	п.Кын (Пермский край) - с.Серебрянка	город Нижний Тагил	Новое строительство	22 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
137.	1.1.3.146	602030302	Обход п.Висимо-Уткинск	город Нижний Тагил	Новое строительство	7,6 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
138.	1.1.3.147	602030302	Обход п.Уралец	городской округ Горноуральский	Новое строительство	6,7 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
139.	1.1.3.148	602030302	Реконструкция а/д «Северный подъезд к г.Нижний Тагил от км 154+032 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	город Нижний Тагил	Реконструкция	6,2 км	Автомобильное сообщение	2026-2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
140.	1.1.3.149	602030302	Реконструкция а/д «г.Нижний Тагил - г.Нижняя Салда»	город Нижний Тагил	Реконструкция	7,4 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
141.	1.1.3.150	602030302	Обход с.Акинфиево	городской округ Нижняя Салда	Новое строительство	5,8 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
142.	1.1.3.151	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к г.Кировград от км 85+785 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Невьянский	Реконструкция	8,8 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143.	1.1.3.152	602030302	Соединительная дорога между а/д «г.Кировград - г.Верхний Тагил» и а/д «г.Кировград - п.Карпушиха - п. Левиха»	городской округ Кировградский	Новое строительство	2,6 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
144.	1.1.3.153	602030302	Обход п.Карпушиха с мостом через р. Ильинка	городской округ Кировградский	Новое строительство	5,5 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
145.	1.1.3.154	602030302	п. Белоречка - п. Нейва-Рудянка (с обходом п. Нейва-Рудянка)	городской округ Верхний Тагил	Новое строительство	9,9 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
146.	1.1.3.155	602030302	Обход г.Кировграда	городской округ Кировградский	Новое строительство	5,8 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
147.	1.1.3.156	602030302	Подъезд к п.Зональный от Восточного обхода г.Нижний Тагил	городской округ Горноуральский	Новое строительство	0,5 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
148.	1.1.3.157	602030302	д.Маркова - с. Черемисское	городской округ Горноуральский, городской округ Режевской	Новое строительство	7,8 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
149.	1.1.3.158	602030302	Северный обход г.Нижний Тагил от км 154+032 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов» до а/д «г.Нижний Тагил - г.Нижняя Салда»	городской округ Горноуральский	Новое строительство	22,3 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
150.	1.1.3.159	602030302	Восточный обход г.Нижнего Тагила	городской округ Горноуральский,	Новое строительство	16,8 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				город Нижний Тагил					основании расчетов (СП 51.13330.2011)
151.	1.1.3.160	602030302	Обход с.Николо-Павловское	городской округ Горноуральский	Новое строительство	5,9 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
152.	1.1.3.161	602030302	Обход с.Петрокаменское	городской округ Горноуральский	Новое строительство	12,9 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
153.	1.1.3.162	602030302	Реконструкция а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	городской округ Горноуральский, муниципальное образование город Алапаевск	Реконструкция	111,5 км	Автомобильное сообщение	2023-2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
154.	1.1.3.163	602030302	Обход п.Новоасбест	городской округ Горноуральский	Новое строительство	4,2 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
155.	1.1.3.165	602030302	Обход с.Покровское	городской округ Горноуральский	Новое строительство	7,5 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
156.	1.1.3.166	602030302	п.Басьяновский - г.Красноуральск	городской округ Верхнесалдинский	Новое строительство	13,6 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
157.	1.1.3.167	602030302	Обход г. Верхняя Салда и г. Нижняя Салда	городской округ Нижняя Салда, городской округ Верхнесалдинский	Новое строительство	37,6 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
158.	1.1.3.168	602030302	Реконструкция а/д «г. Нижний Тагил - г.Нижняя Салда»	городской округ Верхнесалдинский	Реконструкция	2,2 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159.	1.1.3.169	602030302	Реконструкция а/д «г. Нижний Тагил - г.Нижняя Салда»	городской округ Верхнесалдинский	Реконструкция	3,5 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
160.	1.1.3.170	602030302	Обход д Северная	городской округ Верхнесалдинский	Новое строительство	3,8 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
161.	1.1.3.171	602030302	Реконструкция а/д «г. Нижний Тагил - г.Нижняя Салда» (до обхода д. Северная)	городской округ Верхнесалдинский, городской округ Горноуральский	Реконструкция	6,6 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
162.	1.1.3.172	602030302	Северный обход п. Сосьва	городской округ Сосьвинский	Новое строительство	9,2 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
163.	1.1.3.173	602030302	Конец обхода п. Красноярка - примыкание к а/д «г.Серов - п.г.т.Сосьва - п.г.т.Гари»	городской округ Серовский	Новое строительство	10,8 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
164.	1.1.3.174	602030302	Северный обход п. Красноярка	городской округ Серовский	Новое строительство	5 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
165.	1.1.3.175	602030302	Обход г. Серова на участке от а/д «г.Екатеринбург - г.Серов» до а/д «г.Серов –п.Нов. Еловка - п.Подгарничный», от а/д «г.Серов – п.г.т.Сосьва - п.г.т.Гари» до а/д «Серов - Нов.	городской округ Серовский	Новое строительство	19,2 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Еловка - п.Подгарничный»						
166.	1.1.3.176	602030302	Обход г. Серова на участке от а/д «г.Екатеринбург - г.Серов» до а/д «г.Серов –п.Нов. Еловка - п.Подгарничный», от а/д «г.Екатеринбург - г.Серов» до а/д «г.Серов - п.г.т.Сосьва – п.г.т.Гари» с путепроводом через жд	городской округ Серовский	Новое строительство	4,1 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
167.	1.1.3.177	602030302	г.Серов - п.Еловка Новая - п.Подгарничный	городской округ Серовский	Новое строительство	16 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
168.	1.1.3.178	602030302	г.Серов - п.г.т.Сосьва - п.г.т.Гари, новое направление	городской округ Серовский	Новое строительство	6,6 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
169.	1.1.3.179	602030302	Реконструкция а/д «г.Серов - п.г.т.Сосьва - п.г.т.Гари»	городской округ Серовский	Реконструкция	36,4 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
170.	1.1.3.180	602030302	Подъезд к п. Калья	городской округ Североуральский	Новое строительство	2,2 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
171.	1.1.3.181	602030302	Подъезд к п. Третий Северный	городской округ Североуральский	Новое строительство	1,8 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172.	1.1.3.182	602030302	Подъезд к г.Североуральск	городской округ Североуральский	Новое строительство	3,3 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
173.	1.1.3.183	602030302	Новое направление а/д «г. Серов-г.Североуральск-г.Ивдель»	городской округ Североуральский	Новое строительство	40,9 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
174.	1.1.3.184	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд №1 к г.Новая Ляля от км 287+645 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Новолялинский	Реконструкция	1,9 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
175.	1.1.3.185	602030302	Реконструкция а/д «г.Нижняя Тура - г.Качканар»	городской округ Город Лесной ЗАТО, городской округ Нижнетуринский, городской округ Качканарский	Реконструкция	43,9 км	Автомобильное сообщение	2022-2023	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
176.	1.1.3.186	602030302	Обход г.Красноуральск	городской округ Красноуральск	Новое строительство	12,6 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
177.	1.1.3.187	602030302	п.Басьяновский - г.Красноуральск	городской округ Красноуральск	Новое строительство	28,7 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
178.	1.1.3.188	602030302	Реконструкция а/д «г.Верхняя Тура - г.Красноуральск»	городской округ Красноуральск	Реконструкция	11,1 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
179.	1.1.3.189	602030302	Реконструкция а/д «г.Екатеринбург -	городской округ Горноуральский,	Реконструкция	342,0 км	Автомобильное сообщение	2028-2031	Санитарный разрыв по фактору шума на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Серовский, городской округ Новолялинский, городской округ Верхотурский, городской округ Нижнетуринский, городской округ Кушвинский, городской округ Верхняя Тура					основании расчетов (СП 51.13330.2011)
180.	1.1.3.190	602030302	Соединительная дорога между а/д «г.Карпинск - п.Кытлым» и а/д «г.Серов-г. Североуральск-г.Ивдель»	городской округ Карпинск	Новое строительство	7,1 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
181.	1.1.3.191	602030302	Реконструкция а/д «г.Краснотурьинск - г.Карпинск»	городской округ Карпинск	Реконструкция	8,4 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
182.	1.1.3.192	602030302	Планируемый линейный объект «Реконструкция а/д г. Серов – г. Североуральск –г. Ивдель на участке км 162+00 – км 169+275»	городской округ Ивдельский	Новое строительство	13,2 км	Автомобильное сообщение	2026-2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
183.	1.1.3.193	602030302	Реконструкция а/д «г. Серов - р.п. Сосьва - р.п. Гари»	городской округ Гаринский	Реконструкция	36,7 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
184.	1.1.3.194	602030302	с.Махнёво –	городской округ	Новое	28,6 км	Автомобильное	2026	Санитарный разрыв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			п.Восточный	Сосьвинский	строительство		сообщение		по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
185.	1.1.3.195	602030302	г.Туринск - д.Добрино	городской округ Туринский	Новое строительство	43,8 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
186.	1.1.3.196	602030302	Реконструкция а/д «с.Краснослободское - с.Липчинское - гр.Тюменской области»	муниципальный район Слободо-Туринский	Реконструкция	45,2 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
187.	1.1.3.197	602030302	Реконструкция а/д «с.Байкалово – с. Туринская Слобода - г.Туринск»	муниципальный район Слободо-Туринский, городской округ Туринский, муниципальный район Байкаловский	Реконструкция	119,1 км	Автомобильное сообщение	2026-2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
188.	1.1.3.198	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к д. Пелевина от км 15+113 а/д «с. Байкалово - с. Туринская Слобода - г. Туринск»	муниципальный район Байкаловский	Реконструкция	0,4 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
189.	1.1.3.199	602030302	Обход с.Чекуново от а/д «г.Камышлов-г.Ирбит-г.Туринск» до а/д «г.Туринск - с.Чекуново - Водолечебница»	городской округ Туринский	Новое строительство	1,9 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
190.	1.1.3.200	602030302	Юго-западный обход г.Туринска	городской округ Туринский	Новое строительство	3,8 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									основании расчетов (СП 51.13330.2011)
202.	1.1.3.202	602030302	Реконструкция а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	муниципальный район Камышловский, муниципальное образование Ирбитское, городской округ Туринский, городской округ Тавдинский	Реконструкция	260,6 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
203.	1.1.3.203	602030302	Подходы к мостовому сооружению через р. Пышма на а/д «Подъезд к р.п.Юшала - п.Ертарский от км 245+855 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	городской округ Тугулымский	Новое строительство	0,6 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
204.	1.1.3.204	602030302	Елань - Береговая	городской округ Талицкий	Новое строительство	20,9 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
205.	1.1.3.205	602030302	Восточный обход г. Талица	городской округ Талицкий	Новое строительство	13,4 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
206.	1.1.3.206	602030302	Западный обход г. Талица с мостом через р. Пышма	городской округ Талицкий	Новое строительство	12,6 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
207.	1.1.3.207	602030302	Соединительная дорога, между а/д «г.Камышлов -	городской округ Тавдинский	Новое строительство	1,3 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			г.Ирбит - г.Туринск - г. Тавд»а и а/д «г.Тавда - с.Таборы»						(СП 51.13330.2011)
208.	1.1.3.208	602030302	Обход г.Тавда от а/д «г.Тавда - д. Увал» до а/д «г.Тавда-д.Герасимовка-д.Тонкая Гривка»	городской округ Тавдинский	Новое строительство	4,4 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
209.	1.1.3.209	602030302	Обход г.Тавда от а/д «г.Камышлов - г. Ирбит - г.Туринск-г. Тавда» до а/д «г.Тавда - д.Увал»	городской округ Тавдинский	Новое строительство	15,4 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
210.	1.1.3.210	602030302	с.Шогринское - д. Брагино - с.Писанец	городской округ Артемовский	Новое строительство	14,8 км	Автомобильное сообщение	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
211.	1.1.3.211	602030302	Подъезды от а/д «г.Сухой Лог – г.Артемовский» к п. Буланаш	городской округ Артемовский	Новое строительство	7,1 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
212.	1.1.3.212	602030302	Подъезды от а/д «г.Сухой Лог – г.Артемовский» к г. Артемовский	городской округ Артемовский	Новое строительство	3 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
213.	1.1.3.213	602030302	Соединительная дорога между а. д. «г. Артемовский - с.Шогринское» и а/д «Артемовский – Буланаш»	городской округ Артемовский	Новое строительство	5,4 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
214.	1.1.3.214	602030302	г.Сухой Лог - Артемовский, гр.г.о. Сухой Лог - п. Березники	городской округ Артемовский	Новое строительство	10,1 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(СП 51.13330.2011)
215.	1.1.3.215	602030302	г.Сухой Лог - Артемовский,п. Березники - г Артемовский (до прим к а/д «Обход с.Покровское»)	городской округ Артемовский	Новое строительство	10,6 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
216.	1.1.3.216	602030302	Соединительная дорога между а/д «г.Артемовский – г.Арамашево» и а/д «г.Сухой Лог – г.Асбест»	городской округ Артемовский	Новое строительство	3,8 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
217.	1.1.3.217	602030302	Реконструкция а/д «г.Невьянск - г.Реж - г.Артёмовский - с.Килачевское»	городской округ Артемовский	Реконструкция	5,3 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
218.	1.1.3.218	602030302	а/д «п.Махнёво-п.Восточный»	муниципальное образование Махнёвское	Новое строительство	18,8 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
219.	1.1.3.219	602030302	Реконструкция а/д «р.п.Верхняя Синячиха - п.Махнёво - с.Болотовское»	муниципальное образование Алапаевское, муниципальное образование Махнёвское	Реконструкция	123,0 км	Автомобильное сообщение	2026-2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
220.	1.1.3.220	602030302	Реконструкция а/д «с. Горбуновское - с. Байкалово - г. Ирбит»	муниципальное образование Ирбитское, муниципальный район Байкаловский	Реконструкция	93,9 км	Автомобильное сообщение	2026-2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
221.	1.1.3.222	602030302	Южный обход г. Ирбит	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	15,1 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(СП 51.13330.2011)
222.	1.1.3.223	602030302	Обход с. Черновское	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	6,4 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
223.	1.1.3.224	602030302	Обход с. Килачевское	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	6,9 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
224.	1.1.3.225	602030302	Обход г. Ирбит	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	5,7 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
225.	1.1.3.226	602030302	Обход с. Мироново и д. Бучино	городской округ Артемовский	Новое строительство	9,4 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
226.	1.1.3.227	602030302	Обход р.п . Верхняя Синячиха	муниципальное образование Алапаевское	Новое строительство	12,6 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
227.	1.1.3.228	602030302	Южный обход г.Алапаевска	муниципальное образование город Алапаевск	Новое строительство	6,4 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
228.	1.1.3.229	602030302	Обход с.Невьянское	муниципальное образование Алапаевское	Новое строительство	3,8 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
229.	1.1.3.231	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к д. Мурзинка от км 321+636 а/д «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов (обратное	городской округ Среднеуральск	Реконструкция	3,5 км	Автомобильное сообщение	2025	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			направление)»						
230.	1.1.3.232	602030302	Реконструкция а/д «Южный подъезд к г. Нижний Тагил от км 120+085 а/д «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов»	городской округ Горноуральский	Реконструкция	15,1	Автомобильное сообщение	2020-2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
231.	1.1.3.233	602030302	Реконструкция а/д «д. Усть-Бугалыш - пос. Саргая - пос. Дегтярка - пос. Аяз Республики Башкортостан»	муниципальное образование Красноуфимский округ	Реконструкция	24,7 км	Автомобильное сообщение	2024-2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
232.	1.1.3.234	602030302	Подъезд к п. Дубровный от а/д «г. Богданович - д. Кашина - г. Сухой Лог»	городской округ Богданович	Новое строительство	9,7 км	Автомобильное сообщение	2023	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
233.	1.1.3.235	602030302	Реконструкция а/д «д.Кокуй - д.Серкова»	городской округ Талицкий	Реконструкция	7,9 км	Автомобильное сообщение	2024	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
234.	1.1.3.236	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к д. Ермолина от км 36+549 а/д «с. Краснослободское - с. Липчинское – гр. Тюменской области»	муниципальный район Слободо-Туринский	Реконструкция	3 км	Автомобильное сообщение	2024	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
235.	1.1.3.237	602030302	Реконструкция а/д «г. Карпинск - п. Веселовка»	городской округ Карпинск	Реконструкция	5,1 км	Автомобильное сообщение	2024	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
236.	1.1.3.238	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к с. Елизаветинское от км 25+090 а/д «г.	город Нижний Тагил	Реконструкция	9,7 км	Автомобильное сообщение	2024	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Нижний Тагил - п. Висимо-Уткинск - д. Усть-Утка»						
237.	1.1.3.239	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к с. Коменки от 100+800 а/д «г. Екатеринбург - г. Тюмень»	городской округ Богданович	Реконструкция	5,9 км	Автомобильное сообщение	2023	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
238.	1.1.3.240	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к д. Кондратьева от км 6+610 а/д «г. Богданович - д. Кашина - г. Сухой Лог»	городской округ Богданович	Реконструкция	0,8 км	Автомобильное сообщение	2022	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
239.	1.1.3.241	602030302	Подъезд к д.Бочкарева от км 0+175 а/д «с.Усть-Салда – д.Бочкарева»	городской округ Верхотурский	Новое строительство	0,8 км	Автомобильное сообщение	2023	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
240.	1.1.3.242	602030302	Реконструкция а/д «с.Володинское – д.Борисова» – а/д «г.Екатеринбург-г.Тюмень»	Камышловский муниципальный район	Реконструкция	4,6 км	Автомобильное сообщение	2023	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
241.	1.1.3.243	602030302	Реконструкция а/д «с. Пристань - п. Усть-Югуш»	городской округ Артинский	Реконструкция	8,2 км	Автомобильное сообщение	2023	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
242.	1.1.3.244	602030302	Перевод в сеть региональных дорог местной автодороги «п. Атымья до а/д г.Ивдель - граница ХМАО»	городской округ Пелым	Реконструкция	4,1 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
243.	1.1.3.245	602030302	Перевод в сеть региональных дорог местной	городской округ Качканарский	Реконструкция	10,5 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			автодороги, идущей в обход г. Качканара по его южной границе от а/д «г.Верхняя Тура – г.Качканар» до соединения с а/д на п. Косья						основании расчетов (СП 51.13330.2011)
244.	1.1.3.246	602030302	Южный обход Верхотурья	городской округ Верхотурский	Новое строительство	4,9 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
245.	1.1.3.248	602030302	Реконструкция а/д «г. Верхняя Пышма - г. Невьянск»	городской округ Невьянский	Реконструкция	85,0 км	Автомобильное сообщение	2024	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
246.	1.1.3.249	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к д. Белоносова от км 22+793 а/д «г. Богданович - с. Покровское»	городской округ Каменский	Реконструкция	5,7 км	Автомобильное сообщение	2024	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
247.	1.1.3.250	602030302	Подъезд к п. Чащино от км 10+630 а/д «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка»	город Нижний Тагил	Новое строительство	0,7 км	Автомобильное сообщение	2022	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
248.	1.1.3.251	602030302	а/д с. Зубково - д. Ермакова	городской округ Тугулымский	Новое строительство	6 км	Автомобильное сообщение	2021	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
249.	1.1.3.252	602030302	д. Владимировка – гр. Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа	городской округ Тавдинский	Новое строительство	56,0 км	Автомобильное сообщение	2030-2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			– Югры						
250.	1.1.3.253	602030302	Реконструкция а/д «г. Нижняя Салда - г. Алапаевск»	муниципальное образование Алапаевское, муниципальное образование город Алапаевск	Реконструкция	80,7 км	Автомобильное сообщение	2023-2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
251.	1.1.3.254	602030302	Обход с. Покровское от а/д «г.Сысерть - д.Часовая» - а/д «Южный обход г.Каменск Уральский»	Каменский городской округ	Новое строительство	12,0 км	Автомобильное сообщение	2022-2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
252.	1.1.3.255	602030302	Обход п.г.т. Пышма	Пышминский городской округ	Новое строительство	12,0 км	Автомобильное сообщение	2022-2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
253.	1.1.3.257	602030302	Реконструкция а/д «г. Алапаевск – п. Каменский»	муниципальное образование Алапаевское, муниципальное образование город Алапаевск	Реконструкция	5,8 км	Автомобильное сообщение	2025	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
254.	1.1.3.258	602030302	Реконструкция а/д «г. Арамиль – п. Большой Исток»	городской округ Арамильский, городской округ Сысертский, муниципальное образование «город Екатеринбург»	Реконструкция	8,6 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
255.	1.1.3.259	602030302	Реконструкция а/д «г. Арамиль – ст. Арамиль»	городской округ Арамильский, городской округ Сысертский	Реконструкция	6,8 км	Автомобильное сообщение	2026-2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
256.	1.1.3.260	602030302	Реконструкция а/д	городской округ	Реконструкция	1,6 км	Автомобильное	2028	Санитарный разрыв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«Подъезд к с. Патруши от км 2+690 а/д «Подъезд к п. Кольцово»	Арамильский, городской округ Сысертский			сообщение		по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
257.	1.1.3.261	602030302	Реконструкция а/д «г. Невьянск – г. Реж – г. Артемовский – с. Килачевское»	городской округ Артемовский	Реконструкция	160,9 км	Автомобильное сообщение	2028-2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
258.	1.1.3.262	602030302	Реконструкция а/д «г. Артемовский – с. Арамашево»	городской округ Артемовский	Реконструкция	30,4 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
259.	1.1.3.263	602030302	Реконструкция а/д «р.п. Арти – с. Пристань – с. Курки»	городской округ Артинский	Реконструкция	7,0 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
260.	1.1.3.264	602030302	Реконструкция а/д «р.п. Арти – аэропорт»	городской округ Артинский	Реконструкция	1,1 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
261.	1.1.3.265	602030302	Реконструкция а/д «с. Окунево – п. Рефтинский»	городской округ Асбестовский	Реконструкция	9,4 км	Автомобильное сообщение	2021	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
262.	1.1.3.266	602030302	Реконструкция а/д «г. Асбест – р.п. Малышева»	городской округ Асбестовский	Реконструкция	8,7 км	Автомобильное сообщение	2025	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
263.	1.1.3.267	602030302	Реконструкция а/д «р.п. Белоярский – г. Асбест»	городской округ Асбестовский	Реконструкция	23,7 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
264.	1.1.3.268	602030302	Реконструкция а/д «ул. Пролетарская в	городской округ Ачитский	Реконструкция	1,3 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			р.п. Ачит»						основании расчетов (СП 51.13330.2011)
265.	1.1.3.269	602030302	Реконструкция а/д «с. Быково - р.п Ачит»	городской округ Ачитский	Реконструкция	26,2 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
266.	1.1.3.270	602030302	Реконструкция а/д «р.п. Ачит - с. Месягутово»	городской округ Ачитский, городской округ Красноуфимск, муниципальное образование Красноуфимский округ	Реконструкция	81,3 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
267.	1.1.3.271	602030302	Реконструкция а/д «с. Елань – д. Яр»	муниципальный район Байкаловский	Реконструкция	7,8 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
268.	1.1.3.272	602030302	Реконструкция а/д «ж/д ст. Глубокое – п. Бобровский»	городской округ Белоярский	Реконструкция	15,4 км	Автомобильное сообщение	2024	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
269.	1.1.3.273	602030302	Реконструкция а/д «р.п. Белоярский – с. Бруснятское – с. Некрасово»	городской округ Белоярский	Реконструкция	23,7 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
270.	1.1.3.274	602030302	Реконструкция а/д «р.п. Белоярский – п. Белореченский – с. Кочневское»	городской округ Белоярский	Реконструкция	20,5 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
271.	1.1.3.275	602030302	Реконструкция а/д «с. Мезенское – г. Заречный»	городской округ Белоярский	Реконструкция	7,0 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
272.	1.1.3.276	602030302	Реконструкция а/д	городской округ	Реконструкция	2,6 км	Автомобильное	2028	Санитарный разрыв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«с. Косулино – ст. Арамиль»	Белоярский			сообщение		по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
273.	1.1.3.277	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к поселковому совету в с. Большебрусянское (ул. Кирова) от км 48+435 а/д «г. Екатеринбург – г. Шадринск – г. Курган»	городской округ Белоярский	Реконструкция	0,5 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
274.	1.1.3.278	602030302	Реконструкция а/д «г. Верхняя Пышма - п. Зеленый Бор - с/х Балтымский»	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	8,3 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
275.	1.1.3.279	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к п. Кедровое от км 23+837 а/д «г. Верхняя Пышма – г. Невьянск»	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	2,4 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
276.	1.1.3.280	602030302	Реконструкция а/д «п. Шувакиш – п. Гать»	городской округ Верхняя Пышма , городской округ Среднеуральск	Реконструкция	2,9 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
277.	1.1.3.281	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к г. Верхотурье от км 276+515 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»	городской округ Верхотурский	Реконструкция	28,0 км	Автомобильное сообщение	2021	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
278.	1.1.3.282	602030302	Реконструкция а/д	городской округ	Реконструкция	2,4 км	Автомобильное	2025	Санитарный разрыв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«Подъезд к д/о «Актай» от км 19+077 а/д «Подъезд к г. Верхотурье»	Верхотурский			сообщение		по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
279.	1.1.3.284	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к с. Николо-Павловское от км 125+745 а/д «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов»	городской округ Горноуральский	Реконструкция	4,5 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
280.	1.1.3.285	602030302	Реконструкция а/д «с. Башкарка – с. Южаково – с. Мурзинка»	городской округ Горноуральский	Реконструкция	18,0 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
281.	1.1.3.286	602030302	Реконструкция а/д «с. Петрокаменское – с. Бродово»	городской округ Горноуральский	Реконструкция	6,5 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
282.	1.1.3.287	602030302	Реконструкция а/д «г. Нижний Тагил – г. Нижняя Салда»	городской округ Горноуральский	Реконструкция	33,4 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
283.	1.1.3.288	602030302	Реконструкция а/д «с. Башкарка – с. Новопаньшино – гр. Режевского района»	городской округ Горноуральский	Реконструкция	15,3 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
284.	1.1.3.290	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к оз. Чусовское от км 354+630 а/д «г. Пермь – г. Екатеринбург»	муниципальное образование «город Екатеринбург»	Реконструкция	16,0 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
285.	1.1.3.291	602030302	Участок	муниципальное	Нвоое	1,4 км	Автомобильное	2021-2025	Санитарный разрыв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			реконструкции а/д г. Верхняя Пышма – п. Садовый со строительством обхода п. Садовый	образование «город Екатеринбург», городской округ Верхняя Пышма	строительство		сообщение		по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
286.	1.1.3.292	602030302	Реконструкция а/д «с. Мезенское - ж/д ст. Баженово»	городской округ Заречный, городской округ Белоярский	Реконструкция	4,7 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
287.	1.1.3.293	602030302	Реконструкция а/д «г. Серов – г. Североуральск –г. Ивдель»	городской округ Ивдельский, городской округ Североуральский	Реконструкция	162,1 км	Автомобильное сообщение	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
288.	1.1.3.294	602030302	Реконструкция а/д «г. Каменск-Уральский - с. Клевакинское»	городской округ Каменский	Реконструкция	20,2 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
289.	1.1.3.295	602030302	Реконструкция а/д «п. Зайково – с. Пьянково – с. Знаменское»	муниципальное образование Ирбитское	Реконструкция	43,6 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
290.	1.1.3.296	602030302	Реконструкция а/д «г. Каменск-Уральский – с. Рыбниковское – п. Горный»	городской округ Каменский	Реконструкция	30,0 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
291.	1.1.3.297	602030302	Реконструкция а/д «Южный подъезд к г. Краснотурьинск от км 12+287 а/д «г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель»	городской округ Краснотурьинск	Реконструкция	10,9 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
292.	1.1.3.298	602030302	Реконструкция а/д «г. Красноуфимск –	городской округ Красноуфимск,	Реконструкция	48,0 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			с. Нижнеиргинское – с. Красносоколье»	муниципальное образование Красноуфимский округ					основании расчетов (СП 51.13330.2011)
293.	1.1.3.299	602030302	Реконструкция а/д «г. Красноуфимск – с. Симинчи»	муниципальное образование Красноуфимский округ	Реконструкция	42,9 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
294.	1.1.3.300	602030302	Реконструкция а/д «Северный подъезд к г. Невьянск от км 259+948 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление)»	городской округ Невьянский	Реконструкция	2,5 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
295.	1.1.3.301	602030302	Реконструкция а/д «Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»	городской округ Невьянский	Реконструкция	6,7 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
296.	1.1.3.302	602030302	Реконструкция а/д «г. Михайловск – гр. Челябинской»	Нижнесергинский муниципальный район	Реконструкция	26,3 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
297.	1.1.3.303	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд №2 к г. Новая Ляля от км 291+805 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»	городской округ Новолялинский	Реконструкция	6,9 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
298.	1.1.3.304	602030302	Реконструкция а/д	городской округ	Реконструкция	2,5 км	Автомобильное	2028	Санитарный разрыв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«г. Первоуральск, ул. Вайнера, ул. Кольцевая (от просп. Ильича до ул. Дружбы)»	Первоуральск			сообщение		по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
299.	1.1.3.305	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к с. Новоалексеевское от транспортной развязки на км 330+975 а/д «г. Пермь – г. Екатеринбург»	городской округ Первоуральск	Реконструкция	1,3 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
300.	1.1.3.306	602030302	Реконструкция а/д «п. Билимбай – с. Тарасково»	городской округ Первоуральск	Реконструкция	5,7 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
301.	1.1.3.307	602030302	Реконструкция а/д «г. Полевской – с. Полдневая – оз. Иткуль»	городской округ Полевской	Реконструкция	29,5 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
302.	1.1.3.308	602030302	Реконструкция а/д «г. Полевской – с. Мраморское»	городской округ Полевской	Реконструкция	15,4 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
303.	1.1.3.309	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к п. Красная Горка от км 44+220 а/д «г. Екатеринбург – г. Полевской»	городской округ Полевской	Реконструкция	4,8 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
304.	1.1.3.310	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к коллективным садам «Уральские	городской округ Полевской	Реконструкция	1,3 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Зори» от км 2+075 а/д «Подъезд к п. Красная Горка»						
305.	1.1.3.311	602030302	Реконструкция а/д «г. Ревда – с. Мариинск – п. Краснояр»	городской округ Ревда	Реконструкция	26,3 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
306.	1.1.3.312	602030302	Реконструкция а/д «с. Туринская Слобода – с. Ницинское – д. Юрты»	Слободо-Туринский муниципальный район	Реконструкция	29,4 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
307.	1.1.3.313	602030302	Реконструкция а/д «р.п. Сосьва – п. Восточный»	городской округ Сосьвинский	Реконструкция	47,6 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
308.	1.1.3.314	602030302	Реконструкция а/д «г. Богданович – г. Сухой Лог»	городской округ Сухой Лог	Реконструкция	15,0 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
309.	1.1.3.315	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к тубсанаторию от км 13+375 а/д «г. Сухой Лог - р.п. Рефтинский»	городской округ Сухой Лог	Реконструкция	0,5 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
310.	1.1.3.316	602030302	Реконструкция а/д «г. Сысерть – п. Каменка»	городской округ Сысертский	Реконструкция	4,7 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
311.	1.1.3.317	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к п/л «Турбинка» от км 15+643 а/д «г. Арамиль – д.	городской округ Сысертский	Реконструкция	4,2 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Андреевка»						
312.	1.1.3.318	602030302	Реконструкция а/д «г. Арамиль – д. Большое Седельниково»	городской округ Сысертский	Реконструкция	5,7 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
313.	1.1.3.319	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к п. Октябрьский от км 7+966 а/д «г. Арамиль – д. Андреевка»	городской округ Сысертский	Реконструкция	2,4 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
314.	1.1.3.320	602030302	Реконструкция а/д «г. Сысерть – п. Верхняя Сысерть – Охотхозяйство»	городской округ Сысертский	Реконструкция	15,6 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
315.	1.1.3.321	602030302	Реконструкция а/д «г. Арамиль – с. Фомино»	городской округ Сысертский	Реконструкция	14,8 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
316.	1.1.3.322	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к г. Талица – с. Бутка от км 209+315 а/д «г. Екатеринбург – г. Тюмень»	городской округ Талицкий	Реконструкция	46,1км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
317.	1.1.3.323	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к с. Городище от км 108+129 а/д «с. Байкалово – с. Туринская Слобода – г. Туринск»	городской округ Туринский	Реконструкция	8,2 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
318.	1.1.3.324	602030302	Реконструкция а/д «п. Сарга – п. Сабик»	городской округ Шалинский	Реконструкция	20,0 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(СП 51.13330.2011)
319.	1.1.3.325	602030302	Реконструкция а/д «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка»	город Нижний Тагил, городской округ Горноуральский	Реконструкция	78,7 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
320.	1.1.3.326	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к горнолыжному комплексу «Гора Белая» от км 33+500 а/д «г. Нижний Тагил – п. Висимо– Уткинск – д. Усть-Утка»	город Нижний Тагил	Реконструкция	1,4 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
321.	1.1.3.327	602030302	Реконструкция а/д «Подъезд к д. Катырева от км 190+510 автомобильной дороги «г. Пермь – г. Екатеринбург»	городской округ Ачитский	Реконструкция	44,1 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
322.	1.1.3.329	602030302	Реконструкция а/д «г. Нижний Тагил – с. Верхняя Ослянка»	городской округ Горноуральский, город Нижний Тагил	Реконструкция	73,0 км	Автомобильное сообщение	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
323.	1.1.3.330	602030302	Реконструкция а/д «г. Каменск-Уральский – с. Позариха – д. Беловодье»	город Каменск-Уральский	Реконструкция	6,9 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
324.	1.1.3.331	602030302	Реконструкция а/д «р.п. Ачит – д. Русские Карши»	городской округ Ачитский	Реконструкция	12,0 км	Автомобильное сообщение	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
325.	1.1.3.332	602030302	Реконструкция а/д	Ирбитское	Реконструкция	65,9 км	Автомобильное	2028	Санитарный разрыв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«г. Артемовский – п. Зайково»	муниципальное образование			сообщение		по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
326.	1.1.3.333	602030302	Реконструкция а/д «г. Камышлов – г. Каменск-Уральский»	муниципальное образование Камышловский муниципальный район	Реконструкция	50,1 км	Автомобильное сообщение	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
327.	1.1.3.334	602030302	д.Усть-Утка – п. Ёква	город Нижний Тагил	Новое строительство	11,5 км	Автомобильное сообщение	2030	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
328.	1.1.3.335	602030302	Реконструкция а/д «ст.Саранинский завод - п.Октябрьский»	городской округ Красноуфимский округ, городской округ Красноуфимск	Реконструкция	24,1 км	Автомобильное сообщение	2022-2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
329.	1.1.3.336	602030302	Реконструкция а/д «д.Корзуновка – п.Первомайский – пгт. Шаля»	городской округ Шалинский, городской округ Ачитский	Реконструкция	39,1 км	Автомобильное сообщение	2027-2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
330.	1.1.3.337	602030302	Реконструкция а/д «с.Сулем – п.Колпаковка»	городской округ Нижний Тагил, городской округ Шалинский	Реконструкция	21 км	Автомобильное сообщение	2027-2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
331.	1.1.3.338	602030302	Реконструкция а/д «п.г.т.Гари – с.Таборы»	городской округ Гаринский, муниципальный район Таборинский	Реконструкция	196,2 км	Автомобильное сообщение	2027-2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
332.	1.1.3.341	602030302	с.Леневское – п. Нейво-Шайтанский	городской округ город Алапаевск, городской округ Режевский	Новое строительство	12,3 км	Автомобильное сообщение	2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
333.	1.1.3.342	602030302	д.Антонова –	городской округ	Новое	9,7 км	Автомобильное	2031-2036	Санитарный разрыв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			с.Беляковское	Талицкий	строительство		сообщение		по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
334.	1.1.3.343	602030302	Подъезд к п. Островное от а/д «г. Асбест-п. Монетный»	городской округ Березовский	Новое строительство	6,8 км	Автомобильное сообщение	2031-2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
335.	1.1.3.344	602030302	Подъезд к п. Старопышминск от а/д «г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск»	городской округ Березовский	Новое строительство	4,5 км	Автомобильное сообщение	2022-2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
336.	1.1.3.346	602030302	Перевод в а/д регионального значения ул. Еловая - Старопышминск	городской округ Березовский	Реконструкция	1,1 км	Автомобильное сообщение	2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
337.	1.1.3.347	602030302	Обход санатория «Обуховский»	муниципальный район Камышловский	Новое строительство	3,9 км	Автомобильное сообщение	2022	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
338.	1.1.3.348	602030302	Южный подъезд к г. Среднеуральску от а/д « Подъезд к д.Коптяки от км 21 а/д «г.Екатеринбург-г.Нижний Тагил-г.Серов»	городской округ Среднеуральск	Новое строительство	2,4 км	Автомобильное сообщение	2022-2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
339.	1.1.3.349	602030302	Подъезд п. Щелкун (южный)	городской округ Сысертский	Новое строительство	3,5 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
340.	1.1.3.350	602030302	Восточный обход п.Щелкун	городской округ Сысертский	Новое строительство	18,6 км	Автомобильное сообщение	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
341.	1.1.3.351	602030302	г. Дегтярск – с. Верхнемакарово	городской округ Дегтярск, городской округ Ревда, городской округ город Екатеринбург	Новое строительство	11,4 км	Автомобильное сообщение	2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
342.	1.1.3.352	602030302	с. Верхнемакарово-г. Екатеринбург	городской округ Дегтярск, городской округ Ревда, городской округ город Екатеринбург	Новое строительство	11,4 км	Автомобильное сообщение	2040	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
343.	1.1.3.353	602030302	Реконструкция а/д с. Большая Тавра – с. Свердловское – д. Сенная	Муниципальное образование Красноуфимский округ	Реконструкция	46,6 км	Автомобильное сообщение	2024	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
Комплексные объекты транспортной инфраструктуры									
1.	1.1.4.1	602030602	Транспортно-пересадочный узел	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2030	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
2.	1.1.4.2	602030602	Транспортно-пересадочный узел	городской округ Первоуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2030	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
3.	1.1.4.3	602030601	Контейнерный терминал АО СИАЙТИ-Терминал	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2030	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
4.	1.1.4.4	602030602	Транспортно-пересадочный узел Северный	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2026	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	1.1.4.5	602030601	Контейнерный терминал ТрансКонтейнер	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2030	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
6.	1.1.4.6	602030602	Транспортно-пересадочный узел	городской округ Ревда	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2030	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
7.	1.1.4.7	602030601	Сухой порт	городской округ Полевской	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
8.	1.1.4.8	602030601	Транспортно-логистический центр Сосьва	городской округ Сосьвинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
9.	1.1.4.9	602030601	Транспортно-логистический центр Нижняя Тура	городской округ Нижнетуринский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
10.	1.1.4.10	602030601	Транспортно-логистический центр Красноуфимск	муниципальное образование Красноуфимский округ	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
11.	1.1.4.11	602030601	Транспортно-	городской округ	Новое	В соответствии с	Оптимизация	2040	Санитарно-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			логистический центр Камышлов	Камышловский	строительство	заданием на проектирование	грузовых потоков		защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
12.	1.1.4.12	602030601	Транспортно-логистический центр	город Нижний Тагил	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
13.	1.1.4.13	602030601	Транспортно-логистический центр	городской округ Тавдинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
14.	1.1.4.14	602030601	Транспортно-логистический центр	город Нижний Тагил	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
15.	1.1.4.15	602030601	Транспортно-логистический центр	город Нижний Тагил	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
16.	1.1.4.16	602030601	Транспортно-логистический центр	город Нижний Тагил	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	1.1.4.17	602030601	Транспортно-логистический центр	муниципальное образование город Ирбит	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
18.	1.1.4.18	602030601	Транспортно-логистический центр	муниципальное образование город Ирбит	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
19.	1.1.4.19	602030601	Транспортно-логистический центр	городской округ Серовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
20.	1.1.4.20	602030601	Транспортно-логистический центр	городской округ Серовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
21.	1.1.4.21	602030601	Транспортно-логистический центр	городской округ Ивдельский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03
22.	1.1.4.22	602030601	Транспортно-логистический центр	городской округ Ивдельский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Оптимизация грузовых потоков	2040	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчетов по п. 4.8 СанПиН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2.2.1.2.1.1.1200-03
23.	1.1.4.23	602030602	Транспортно-пересадочный узел Нижний Тагил	город Нижний Тагил	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
24.	1.1.4.24	602030602	Транспортно-пересадочный узел Каменск-Уральский	город Каменск-Уральский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
25.	1.1.4.25	602030602	Транспортно-пересадочный узел Красноуфимск	городской округ Красноуфимск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
26.	1.1.4.26	602030602	Транспортно-пересадочный узел Камышлов	городской округ Камышловский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
27.	1.1.4.27	602030602	Транспортно-пересадочный узел Краснотурьинск	городской округ Краснотурьинск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
28.	1.1.4.28	602030602	Транспортно-пересадочный узел Туринск-Уральский	городской округ Туринский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
29.	1.1.4.29	602030602	Транспортно-пересадочный узел Алапаевск	муниципальное образование город Алапаевск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
30.	1.1.4.30	602030602	Транспортно-пересадочный узел Егоршино	городской округ Артемовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
31.	1.1.4.31	602030602	Транспортно-пересадочный узел	городское поселение	Новое строительство	В соответствии с заданием на	Перераспределение пассажиропотоков	2040	Санитарно-защитная зона 300 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Дружинино	Дружининское		проектирование	между видами транспорта		(2.2.1.2.1.1.1200-03)
32.	1.1.4.32	602030602	Транспортно-пересадочный узел Богданович	городской округ Богданович	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
33.	1.1.4.33	602030602	Транспортно-пересадочный узел Новая Ляля	городской округ Новолялинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
34.	1.1.4.34	602030602	Транспортно-пересадочный узел Кушва	городской округ Кушвинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
35.	1.1.4.35	602030602	Транспортно-пересадочный узел Сухой Лог	городской округ Сухой Лог	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
36.	1.1.4.36	602030602	Транспортно-пересадочный узел Серов	городской округ Серовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
37.	1.1.4.37	602030602	Транспортно-пересадочный узел Арти	городской округ Артинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
38.	1.1.4.38	602030602	Транспортно-пересадочный узел Талица	городской округ Талицкий	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
39.	1.1.4.39	602030602	Транспортно-пересадочный узел Ачит	городской округ Ачитский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
40.	1.1.4.40	602030602	Транспортно-	муниципальное	Новое	В соответствии с	Перераспределение	2040	Санитарно-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			пересадочный узел Ирбит	образование город Ирбит	строительство	заданием на проектирование	пассажиропотоков между видами транспорта		защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
41.	1.1.4.41	602030602	Транспортно-пересадочный узел Нижние Серги	муниципальный район Нижнесергинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
42.	1.1.4.42	602030602	Транспортно-пересадочный узел Асбест	городской округ Асбестовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
43.	1.1.4.43	602030602	Транспортно-пересадочный узел Качканар	городской округ Качканарский	Но-вое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
44.	1.1.4.44	602030602	Транспортно-пересадочный узел Тавда	городской округ Тавдинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
45.	1.1.4.45	602030602	Транспортно-пересадочный узел Реж	городской округ Режевский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
46.	1.1.4.46	602030602	Транспортно-пересадочный узел Новоуральск	городской округ Новоуральский ЗАТО	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
47.	1.1.4.47	602030602	Транспортно-пересадочный узел Невьянск	городской округ Невьянский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
48.	1.1.4.48	602030602	Транспортно-пересадочный узел Привокзальный	городской округ Верхотурский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	1.1.4.49	602030602	Транспортно-пересадочный узел Восточный	городской округ Сосьвинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта	2040	Санитарно-защитная зона 300 м (2.2.1.2.1.1.1200-03)
Объекты воздушного транспорта									
1.	1.1.6.1	602031203	Аэродром «Уктус»	городской округ Сысертский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Развитие малой авиции	2024	Санитарно-защитная зона и зоны ограничения застройки (СанПиН 2.1.8.2.2.4.1383-03)
2.	1.1.6.2	602031202	Реконструкция аэропорта Североуральск	городской округ Североуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Развитие малой авиции	2040	Санитарно-защитная зона и зоны ограничения застройки (СанПиН 2.1.8.2.2.4.1383-03)
3.	1.1.6.3	602031202	Реконструкция аэропорта «Салка»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Развитие малой авиции	2035	Санитарно-защитная зона и зоны ограничения застройки (СанПиН 2.1.8.2.2.4.1383-03)
Мостовое сооружение									
1.	1.1.7.1	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
2.	1.1.7.2	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Белоярский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
3.	1.1.7.3	602031601	Автомобильный мост у ст. 1639 км	муниципальное образование город	Реконструкция	В соответствии с заданием на	Пропуск транспорта и	2035	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Екатеринбург		проектирование	минимизации пересечений автотранспортных потоков		
4.	1.1.7.4	602031601	Мост через железную дорогу	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
5.	1.1.7.5	602031601	Мост через р. Патруших а	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
6.	1.1.7.6	602031601	Мост через р. Исеть у ст. Палкино	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
7.	1.1.7.7	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Белоярский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
8.	1.1.7.8	602031601	Жд. ст. Глубокое – п. Бобровский км 12+405 (д. Поварня) через р. Бобровка	городской округ Белоярский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2023	Не устанавливаются
9.	1.1.7.9	602031601	Мостовое	городской округ	Новое	В соответствии с	Пропуск транспорта	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			сооружение	Первоуральск	строительство	заданием на проектирование	и минимизации пересечений автотранспортных потоков		
10.	1.1.7.10	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Первоуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
11.	1.1.7.11	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Первоуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
12.	1.1.7.12	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
13.	1.1.7.13	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
14.	1.1.7.14	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	1.1.7.15	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
16.	1.1.7.16	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Арамильский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
17.	1.1.7.17	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
18.	1.1.7.18	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Полевской	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
19.	1.1.7.19	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Белоярский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
20.	1.1.7.20	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Арамильский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							потоков		
21.	1.1.7.21	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
22.	1.1.7.22	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Первоуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
23.	1.1.7.23	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Белоярский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
24.	1.1.7.24	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
25.	1.1.7.25	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
26.	1.1.7.26	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							автотранспортных потоков		
27.	1.1.7.27	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
28.	1.1.7.28	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
29.	1.1.7.29	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
30.	1.1.7.30	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
31.	1.1.7.31	602031601	Мост через р. Арамилка	городской округ Сысертский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
32.	1.1.7.33	602031601	Мост через р. Исеть	городской округ Арамильский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации	2035	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							пересечений автотранспортных потоков		
33.	1.1.7.34	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Арамильский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
34.	1.1.7.35	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
35.	1.1.7.36	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
36.	1.1.7.37	602031601	Путепровод на ул. Республиканская и ул. Клубная	городской округ Ревда	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
37.	1.1.7.38	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
38.	1.1.7.39	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город	Новое строительство	В соответствии с заданием на	Пропуск транспорта и	2035	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Екатеринбург		проектирование	минимизации пересечений автотранспортных потоков		
39.	1.1.7.40	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
40.	1.1.7.41	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
41.	1.1.7.42	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
42.	1.1.7.43	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
43.	1.1.7.44	602031601	Мостовое сооружение	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
44.	1.1.7.45	602031601	Мостовое	городской округ	Новое	В соответствии с	Пропуск транспорта	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			сооружение через р. Полднев. Чусовая Обход с. Полдневая	Полевской	строительство	заданием на проектирование	и минимизации пересечений автотранспортных потоков		
45.	1.1.7.46	602031601	Путепровод через ж/д на а/д «Обход с. Полдневая»	городской округ Полевской	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
46.	1.1.7.47	602031601	Мостовое сооружение через р. Каменка на а/д «Обход с. Полдневая»	городской округ Полевской	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
47.	1.1.7.48	602031601	Путепровод через а/д «Восточный обход г. Полевской»	городской округ Полевской	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
48.	1.1.7.49	602031601	Путепровод через а/д «Восточный обход г. Полевской»	городской округ Полевской	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
49.	1.1.7.50	602031601	Мостовое сооружение через р. Чусовая а/д «Восточный обход г. Полевской»	городской округ Полевской	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	1.1.7.51	602031601	Мостовое сооружение через р.Чусовая а/д «с.Нижнее Село - д.Трека»	городской округ Первоуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
51.	1.1.7.52	602031601	Мостовое сооружение через р.Чусовая а/д «Западный обход г. Первоуральска»	городской округ Первоуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
52.	1.1.7.53	602031601	Мостовое сооружение через р. Боевка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
53.	1.1.7.54	602031601	Мостовое сооружение через р. Каменка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
54.	1.1.7.55	602031601	Путепровод через ж/д	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
55.	1.1.7.56	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							потоков		
56.	1.1.7.57	602031601	Путепровод через а/д «д.Большое Седельниково - ст.Седельниково»	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
57.	1.1.7.58	602031601	Путепровод на тр. разв. через а/д «г.Екатеринбург - г.Челябинск»	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
58.	1.1.7.59	602031601	Путепровод через ж/д	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
59.	1.1.7.60	602031601	Путепровод через а/д «п.Поварня - п.Вьюхино»	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
60.	1.1.7.61	602031601	Путепровод на тр. разв. через а/д «г.Арамиль - п.Кашино»	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
61.	1.1.7.62	602031601	Мостовое сооружение через Бобровское водохранилище	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							автотранспортных потоков		
62.	1.1.7.63	602031601	Мостовое сооружение через р. Исток	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
63.	1.1.7.64	602031601	Эстакада через а/д и ж/д	городской округ Арамильский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
64.	1.1.7.65	602031601	Мостовое сооружение через р.Мурзинка	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
65.	1.1.7.66	602031601	Путепровод	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
66.	1.1.7.67	602031601	Путепровод	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
67.	1.1.7.68	602031601	Путепровод	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							пересечений автотранспортных потоков		
68.	1.1.7.69	602031601	Путепровод	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
69.	1.1.7.70	602031601	Путепровод	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
70.	1.1.7.71	602031601	Путепровод	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
71.	1.1.7.72	602031601	Путепровод	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
72.	1.1.7.73	602031601	Путепровод	городской округ Дегтярск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
73.	1.1.7.74	602031601	Путепровод	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на	Пропуск транспорта и	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						проектирование	минимизации пересечений автотранспортных потоков		
74.	1.1.7.75	602031601	Путепровод	городской округ Ревда	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
75.	1.1.7.77	602031601	Путепровод на транспортной развязке	городской округ Первоуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
76.	1.1.7.78	602031601	Путепровод на транспортной развязке	городской округ Первоуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
77.	1.1.7.79	602031601	Путепровод через ж/д а/д	городской округ Первоуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
78.	1.1.7.80	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Белоярский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
79.	1.1.7.81	602031601	Эстакада через ж.д	городской округ	Реконструкция	В соответствии с	Пропуск транспорта	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Верхняя Пышма		заданием на проектирование	и минимизации пересечений автотранспортных потоков		
80.	1.1.7.82	602031601	Путепровод	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
81.	1.1.7.83	602031601	Эстакада через ж.д	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
82.	1.1.7.84	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
83.	1.1.7.85	602031601	Путепровод	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
84.	1.1.7.86	602031601	Путепровод	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.	1.1.7.87	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Екатеринбург	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
86.	1.1.7.88	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
87.	1.1.7.89	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
88.	1.1.7.94	602031601	Мостовое сооружение через р.Пышма а/д «с.Мезенское - г.Заречный»	городской округ Белоярский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
89.	1.1.7.95	602031601	Мостовое сооружение через р.Пышма	городской округ Белоярский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
90.	1.1.7.96	602031601	Путепровод через ж/д	городской округ Белоярский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							потоков		
91.	1.1.7.98	602031601	Мостовое сооружение через р.Белая	городской округ Белоярский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
92.	1.1.7.104	602031601	Путепровод через ж/д	городской округ Верхнее Дуброво	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
93.	1.1.7.108	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Белоярский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
94.	1.1.7.109	602031601	Мостовое сооружение через р.Зап.Чусовая	городской округ Полевской	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
95.	1.1.7.110	602031601	Мостовое сооружение через р.Чусовая	городской округ Полевской	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
96.	1.1.7.111	602031601	Мостовое сооружение через р.Чусовая	городской округ Полевской	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							автотранспортных потоков		
97.	1.1.7.112	602031601	Мостовое сооружение через пруд п.Северский	городской округ Полевской	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
98.	1.1.7.113	602031601	Мостовое сооружение через ж/д подъезд к СТЗ	городской округ Полевской	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
99.	1.1.7.114	602031601	Мостовое сооружение через р.Северушка	городской округ Полевской	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
100.	1.1.7.115	602031601	Мостовое сооружение через р.Утка	городской округ Первоуральск	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
101.	1.1.7.116	602031601	Мостовое сооружение через р.Черемшанка	городской округ Первоуральск	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
102.	1.1.7.117	602031601	Мостовое сооружение через р.Чусовая	городской округ Первоуральск	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации	2021	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							пересечений автотранспортных потоков		
103.	1.1.7.118	602031601	Мостовое сооружение через р.Билимбайка	городской округ Первоуральск	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
104.	1.1.7.120	602031601	Мостовое сооружение через р.Чусовая	городской округ Первоуральск	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
105.	1.1.7.121	602031601	Путепровод на тр. развязке а/д «Южный подъезд г.Среднеуральску»	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
106.	1.1.7.122	602031601	Путепровод на тр. развязке а/д «Северный подъезд г.Среднеуральску»	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
107.	1.1.7.123	602031601	Мостовое сооружение через р.Мостовая	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
108.	1.1.7.124	602031601	Мостовое сооружение через	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	В соответствии с заданием на	Пропуск транспорта и	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			р.Адуй			проектирование	минимизации пересечений автотранспортных потоков		
109.	1.1.7.125	602031601	Путепровод через а/д В.Пышма	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
110.	1.1.7.126	602031601	Путепровод через а/д	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
111.	1.1.7.127	602031601	Путепровод через а/д	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
112.	1.1.7.128	602031601	Путепровод на развязке с а/д	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
113.	1.1.7.129	602031601	Мостовое сооружение через р.Шитовский Исток	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
114.	1.1.7.130	602031601	Мостовое	городской округ	Реконструкция	В соответствии с	Пропуск транспорта	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			сооружениечерез р.Шитовский Исток	Верхняя Пышма		заданием на проектирование	и минимизации пересечений автотранспортных потоков		
115.	1.1.7.131	602031601	Путепровод через ж.д	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
116.	1.1.7.132	602031601	Мостовое сооружение	городской округ Екатеринбург	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
117.	1.1.7.133	602031601	Эстакада через ж.д	городской округ Березовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
118.	1.1.7.134	602031601	Путепровод через ж/д	городской округ Березовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
119.	1.1.7.135	602031601	Путепровод через ж/д	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120.	1.1.7.136	602031601	Путепровод через ж/д	городской округ Березовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
121.	1.1.7.137	602031601	Путепровод на транспортной. развязке км21	городской округ Березовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
122.	1.1.7.138	602031601	Путепровод на транспортной. развязке км21	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
123.	1.1.7.139	602031601	Путепровод через ж/д	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
124.	1.1.7.140	602031601	Путепровод через ж/д	городской округ Березовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
125.	1.1.7.141	602031601	Путепровод на тр.раз.через а/д ЕКАД	городской округ Березовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2021	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							потоков		
126.	1.1.7.142	602031601	Путепровод на тр.раз.через а/д ЕКАД	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
127.	1.1.7.143	602031601	Путепровод через ж/д пути перегона	городской округ Березовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
128.	1.1.7.144	602031601	Путепровод через ж/д пути перегона	городской округ Березовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
129.	1.1.7.149	602031601	Мост через р. Исеть	городской округ Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
130.	1.1.7.150	602031601	Мост через р. Исеть	г Екатеринбург	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
131.	1.1.7.151	602031601	Путепровод на тр.раз	городской округ Екатеринбург	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							автотранспортных потоков		
132.	1.1.7.152	602031601	Путепровод на тр.раз.	городской округ Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
133.	1.1.7.157	602031601	Путепровод на тр-ой развязке	городской округ Заречный	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
134.	1.1.7.160	602031601	Реконструкция мостового перехода через р. Чусовую на а/д «с. Сулем - д. Илим	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2022	Не устанавливаются
135.	1.1.7.161	602031601	Реконструкция мостового перехода через р.Тура а/д «с.Благовещенское - с.Жуковское - с.Кумарьинское»	городской округ Туринский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2024	Не устанавливаются
136.	1.1.7.162	602031601	Реконструкция мостового перехода через р.Пышму на а/д «Подъезд к р.п.Юшала - п.Ертарский от км 245+855 автомобильной дороги «г.Екатеринбург -	городской округ Тугулымский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2023	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			г.Тюмень»						
137.	1.1.7.163	602031601	Реконструкция мостового перехода через р. Осиновку на-а/д «г. Невьянск - г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачевское»	городской округ Невьянский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
138.	1.1.7.164	602031601	Реконструкция мостового перехода через р. Тегень на а/д «с. Туринская Слобода – д. Решетникова – д. Сагай»	муниципальный район Слободо-Туринский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2024	Не устанавливаются
139.	1.1.7.165	602031601	Реконструкция мостового перехода через р. Овинную на а/д «г. Камышлов - г. Ирбит - г. Туринск - г. Тавда»	сельское поселения Галкинское	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2023	Не устанавливаются
140.	1.1.7.166	602031601	Реконструкция мостового перехода через р. Ялынку на-а/д «д. Кальтюкова - с. Неждановo»	городской округ Туринский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2023	Не устанавливаются
141.	1.1.7.167	602031601	Реконструкция мостового перехода через р. Синячиху на-а/д «р.п. Верхняя Синячиха - п. Махнёво - с. Болотовское Алапаевское»	муниципальное образование Алапаевское	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2025	Не устанавливаются
142.	1.1.7.168	602031601	Реконструкция	городской округ	Реконструкция	В соответствии с	Пропуск транспорта	2022	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мостового перехода через р. Татарку на а/д «Подъезд к с. Городище от км 108+129 а/д «с. Байкалово - с. Туринская Слобода - г. Туринск»	Туринский		заданием на проектирование	и минимизации пересечений автотранспортных потоков		
143.	1.1.7.169	602031601	Реконструкция мостового перехода через р. Серебряную на а/д «г. Нижний Тагил - с. Верхняя Ослянка»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2022	Не устанавливаются
144.	1.1.7.170	602031601	Реконструкция мостового перехода через р. Емельяшевку на а/д «с. Таборы - д. Добрино»	муниципальный район Таборинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2023	Не устанавливаются
145.	1.1.7.171	602031601	Реконструкция мостового перехода через р. Ржавец на а/д «с. Таборы - д. Добрино»	муниципальный район Таборинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2023	Не устанавливаются
146.	1.1.7.172	602031601	Реконструкция мостового перехода через р. Поломку на а/д «с. Таборы - д. Добрино»	муниципальный район Таборинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2022	Не устанавливаются
147.	1.1.7.173	602031601	Реконструкция мостаового перехода через р.	городской округ Туринский	Реконструкция	В соответствии с заданием на	Пропуск транспорта и	2022	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сусатку на а/д «д. Урусова - с. Ленское - с. Жуковское»			проектирование	минимизации пересечений автотранспортных потоков		
148.	1.1.7.174	602031601	Строительство мостового перехода через р. Кокуй наа/д «р.п. Баранчинский - р.п. Синегорский»	городской округ Кушвинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
149.	1.1.7.175	602031601	Реконструкция мостаового перехода через р. Большую Калиновку на а/д «г. Богданович – с. Ляпустино – п. Луч»	городской округ Богданович	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2023	Не устанавливаются
150.	1.1.7.176	602031601	Реконструкция мостаового перехода через р. Морозкова на а/д «г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари»	городской округ Серовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2023	Не устанавливаются
151.	1.1.7.177	602031601	Реконструкция путепровода через железную дорогу на /д «г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск»	городской округ Режевский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2022	Не устанавливаются
152.	1.1.7.178	602031601	Строительство путепровода через железную дорогу на а/д «г. Богданович - с. Покровское»	городской округ Каменский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2023	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153.	1.1.7.179	602031601	Строительство путепровода через железную дорогу на а/д «г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск»	муниципальное образование Алапаевское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2025	Не устанавливаются
154.	1.1.7.180	602031601	Строительство путепровода через железную дорогу на а/д «ж/д ст. Глубокое - п. Бобровский»	городской округ Белоярский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2023	Не устанавливаются
155.	1.1.7.181	602031601	Путепровод через железную дорогу а/д «с.Шогринское-д.Брагино - с.Писанец»	городской округ Артемовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
156.	1.1.7.182	602031601	Реконструкция моста через р.Иска а/д «р.п.Верхняя Синячиха - п.Махнёво - с.Болотовское»	муниципальное образование Махнёвское	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
157.	1.1.7.183	602031601	Реконструкция моста через р.Иска а/д «р.п.Верхняя Синячиха - п.Махнёво - с.Болотовское»	муниципальное образование Махнёвское	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
158.	1.1.7.184	602031601	Мост через р.Карабашка а/д «п. Карабашка - п. Мортка (ХМАО)»	городской округ Тавдинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2036	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							потоков		
159.	1.1.7.185	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Южный обход г.Алапаевска»	муниципальное образование город Алапаевск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
160.	1.1.7.186	602031601	Мост через р.Синячиха а/д «Обход р.п.Верхняя Синячиха»	муниципальное образование Алапаевское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
161.	1.1.7.187	602031601	Реконструкция моста через р.Иленка а/д «д. Кондрашина - д. Любина»	муниципальный район Байкаловский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
162.	1.1.7.188	602031601	Мост через р.Ирбит а/д «г.Невьянск - г.Реж - г.Артёмовский - с.Килачевское»	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
163.	1.1.7.189	602031601	Мост через р.Кирга а/д «с. Горбуновское - с. Байкалово - г. Ирбит»	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
164.	1.1.7.190	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Южный обход г.Ирбит»	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							автотранспортных потоков		
165.	1.1.7.191	602031601	Путепровод через ж/д, п.Кармак а/д «Подъезд к с. Верховино - д.Дубровина от км 281+570 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	городской округ Тугулымский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
166.	1.1.7.193	602031601	Реконструкция путепровода через р.Мостовка и а/д «г. Екатеринбург - г.Тюмень, новое направление, обход г.Камышлов, Связь разобщенных территорий от км129+056»	сельское поселения Обуховское	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
167.	1.1.7.194	602031601	Реконструкция моста через р.Камышловка а/д «г. Екатеринбург - г.Тюмень, новое направление, обход г.Камышлов, Связь разобщенных территорий от км129+056»	сельское поселения Галкинское	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
168.	1.1.7.195	602031601	Мост через р.Каратунка а/д «Обход г.Тавда»	городской округ Тавдинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							потоков		
169.	1.1.7.196	602031601	Путепровод через ж/д соединительная дорога между а/д «г.Камышлов - г. Ирбит - г.Туринск - г. Тавда» и а/д «г.Тавда - с. Таборы»	городской округ Тавдинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
170.	1.1.7.197	602031601	Мост через р. Наливная а/д «Юго - западный обход г. Туринска»	городской округ Туринский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
171.	1.1.7.198	602031601	Путепровод через ж/д а/д «г.Нижняя Салда - г.Алапаевск»	городской округ Нижняя Салда	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
172.	1.1.7.199	602031601	Путепровод через железную дорогу а/д «г.Сухой Лог-г.Артемовский»	городской округ Артемовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2022	Не устанавливаются
173.	1.1.7.200	602031601	Мост через р.Бобровка а/д «г.Сухой Лог-г.Артемовский»	городской округ Артемовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
174.	1.1.7.201	602031601	Мост через р.Ирбит а/д «Обход г. Ирбит»	муниципальное образование	Новое строительство	В соответствии с заданием на	Пропуск транспорта и	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ирбитское		проектирование	минимизации пересечений автотранспортных потоков		
175.	1.1.7.202	602031601	Мост через р. Реж а/д «Обход с.Мироново и д.Бучино»	муниципальное образование Алапаевское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
176.	1.1.7.203	602031601	Мост через р.Нейву а/д «Обход с.Невьянское от км 39+384 а/д «Верхняя Синячиха - г.Ирбит «	муниципальное образование Алапаевское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
177.	1.1.7.204	602031601	Мост через р.Тагил а/д «п.Махнёво-п.Восточный»	муниципальное образование Махнёвское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
178.	1.1.7.205	602031601	Мост через р.Бобровка соединительная дорога между а/д «г.Артемовский - с.Шогринское» и а/д «г.Артемовский - п.Буланаш (через Красный Ключ)»	городской округ Артемовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
179.	1.1.7.206	602031601	Путепровод через железную дорогу а/д «г.Сухой Лог-г.Артемовский»	городской округ Артемовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							автотранспортных потоков		
180.	1.1.7.207	602031601	Путепровод через железную дорогу а/д «г.Сухой Лог-г.Артемовский»	городской округ Артемовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
181.	1.1.7.208	602031601	Мост через р.Ржавец а/д «п. Малиновка - п. Азанка»	муниципальный район Слободо-Туринский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
182.	1.1.7.209	602031601	Строительство путепровода через ж/д на а/д «г.Екатеринбург – г.Первоуральск»	городской округ Первоуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2024	Не устанавливаются
183.	1.1.7.210	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Обход Верхняя Салда»	городской округ Верхнесалдинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
184.	1.1.7.211	602031601	Мост через р.Северка а/д «Обход Верхняя Салда»	городской округ Верхнесалдинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
185.	1.1.7.212	602031601	Мост через р.Березовка а/д «Обход Верхняя Салда»	городской округ Верхнесалдинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							пересечений автотранспортных потоков		
186.	1.1.7.213	602031601	Мост через р.Боровая а/д «Подъезд к г.Верхняя Тура от км 6+800 а/д «г.Верхняя Тура - г.Качканар»	городской округ Верхняя Тура	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
187.	1.1.7.214	602031601	Путепровод на трансп. развязке а/д «Восточный обход г.Нижний Тагил»	город Нижний Тагил	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
188.	1.1.7.215	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Южный подъезд к г.Нижний Тагил от км 120+085 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	город Нижний Тагил	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
189.	1.1.7.216	602031601	Мост через р.Чусовая а/д «п.Кын (Пермский край) - с.Серебрянка»	город Нижний Тагил	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
190.	1.1.7.217	602031601	Мост через р.Серебрянка а/д «п.Кын (Пермский край) - с.Серебрянка»	город Нижний Тагил	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
191.	1.1.7.218	602031601	Мост через	город Нижний	Новое	В соответствии с	Пропуск транспорта	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			р.Бабенка а/д «Подъезд к д.Заречная от а/д «п.Кын (Пермский край) - с.Серебрянка»	Тагил	строительство	заданием на проектирование	и минимизации пересечений автотранспортных потоков		
192.	1.1.7.219	602031601	Мост через р.Грязнушка а/д «Обход п.Висимо-Уткинск»	город Нижний Тагил	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
193.	1.1.7.220	602031601	Мост через р.Салда а/д «Обход г.Нижняя Салда»	городской округ Нижняя Салда	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
194.	1.1.7.221	602031601	Мост через р.Шайтанка а/д «Восточный обход г.Нижний Тагил»	городской округ Горноуральский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
195.	1.1.7.222	602031601	Мост через ручей а/д «Обход г.Кировграда»	городской округ Кировградский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
196.	1.1.7.223	602031601	Мост через ручей а/д «Обход г.Кировграда»	городской округ Кировградский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
197.	1.1.7.224	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Обход г.Кировграда»	городской округ Кировградский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
198.	1.1.7.225	602031601	Мост через ручей а/д «Обход п.Нейва-Рудянка»	городской округ Кировградский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
199.	1.1.7.226	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Обход п.Нейва-Рудянка»	городской округ Кировградский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
200.	1.1.7.227	602031601	Мост через приток р.Карпушиха а/д «Обход п.Карпушиха»	городской округ Кировградский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
201.	1.1.7.228	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Подъезд к п.Левиха от км 253+227 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов» (обратное направление)»	городской округ Невьянский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
202.	1.1.7.229	602031601	Мост через р.Нейва а/д «Северо-восточный обход	городской округ Невьянский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации	2036	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			г.Невьянск»				пересечений автотранспортных потоков		
203.	1.1.7.230	602031601	Реконструкция моста через р.Мал.Именная а/д «г.Верхняя Тура - г.Качканар	городской округ Верхняя Тура	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
204.	1.1.7.231	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
205.	1.1.7.232	602031601	Реконструкция моста через р.Руш а/д «Южный подъезд к г.Нижний Тагил от км 120+085 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
206.	1.1.7.233	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
207.	1.1.7.234	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208.	1.1.7.235	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д и а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
209.	1.1.7.236	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
210.	1.1.7.237	602031601	Реконструкция моста через р.Баранча а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
211.	1.1.7.238	602031601	Реконструкция моста через р.Выя а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
212.	1.1.7.239	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
213.	1.1.7.240	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							потоков		
214.	1.1.7.241	602031601	Реконструкция Путепровод через ж/д	городской округ Горноуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
215.	1.1.7.242	602031601	Реконструкция Мост через р.Тагил	городской округ Горноуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
216.	1.1.7.243	602031601	Реконструкция Путепровод через а.д.	городской округ Горноуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
217.	1.1.7.244	602031601	Реконструкция моста через р.Шайтанка а/д «Южный подъезд к г.Нижний Тагил от км 120+085 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Горноуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
218.	1.1.7.245	602031601	Реконструкция моста через р.Вилюй а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	городской округ Горноуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
219.	1.1.7.246	602031601	Реконструкция Мост через	городской округ Горноуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на	Пропуск транспорта и	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			р.Клобашка			проектирование	минимизации пересечений автотранспортных потоков		
220.	1.1.7.247	602031601	Реконструкция Мост через р.Нейва	городской округ Горноуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
221.	1.1.7.248	602031601	Реконструкция Мост через р.Нейва	городской округ Горноуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
222.	1.1.7.249	602031601	Реконструкция моста через р.Нейва а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Кировградский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
223.	1.1.7.250	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Кушвинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
224.	1.1.7.251	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Верхняя Тура	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
225.	1.1.7.252	602031601	Реконструкция	городской округ	Реконструкция	В соответствии с	Пропуск транспорта	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			путепровода через ж/д а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	Красноуральск		заданием на проектирование	и минимизации пересечений автотранспортных потоков		
226.	1.1.7.253	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Кушвинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
227.	1.1.7.254	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Кушвинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
228.	1.1.7.255	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Кушвинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
229.	1.1.7.256	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Кушвинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
230.	1.1.7.257	602031601	Реконструкция моста через р.Тура а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Верхняя Тура	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231.	1.1.7.258	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Красноуральск	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
232.	1.1.7.259	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Невьянский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
233.	1.1.7.260	602031601	Реконструкция моста через р.Шуралка а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Невьянский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
234.	1.1.7.261	602031601	Реконструкция путепровода через а/д, ж/д и съезд транспортной развязки а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Невьянский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2040	Не устанавливаются
235.	1.1.7.262	602031601	Реконструкция путепровода через а/д, ж/д и съезд транспортной развязки а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Невьянский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2040	Не устанавливаются
236.	1.1.7.263	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «г.Екатеринбург -	городской округ Невьянский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации	2040	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			г.Нижний Тагил - г.Серов»				пересечений автотранспортных потоков		
237.	1.1.7.264	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Невьянский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
238.	1.1.7.265	602031601	Реконструкция моста через р.Белая а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Невьянский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
239.	1.1.7.266	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Невьянский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2040	Не устанавливаются
240.	1.1.7.267	602031601	Реконструкция моста через р.Аять а/д «г.Екатеринбург - г.Невьянск»	городской округ Невьянский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
241.	1.1.7.268	602031601	Реконструкция моста через р.Сап а/д «г.Невьянск - г.Реж - г.Артёмовский - с.Килачевское»	городской округ Невьянский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
242.	1.1.7.269	602031601	Мост через р.Черная а/д «г.Верхняя Тура -	городской округ Верхняя Тура	Новое строительство	В соответствии с заданием на	Пропуск транспорта и	2036	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			г.Качканар»			проектирование	минимизации пересечений автотранспортных потоков		
243.	1.1.7.270	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Подъезд к г.Верхотурье от км 276+515 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Верхотурский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
244.	1.1.7.271	602031601	Мост через р.Тура а/д «пгт.Махнево – п.Восточный»	городской округ Верхотурский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
245.	1.1.7.272	602031601	Мост через реку Тура а/д «Южный обход Верхотурья»	городской округ Верхотурский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
246.	1.1.7.273	602031601	Мостовой переход через р.Сосьву на а/д «г.Серов – р.п.Сосьва – р.п.Гари»	городской округ Гаринский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
247.	1.1.7.275	602031601	Транспортная эстакада на а/д «Обход Ивделя»	городской округ Ивдельский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
248.	1.1.7.285	602031601	Путепровод через	городской округ	Новое	В соответствии с	Пропуск транспорта	2030	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			а/д «Западный подъезд к г. Краснотурьинску от км 37+775 а/д «г.Серов - г.Североуральск - г. Ивдель»	Карпинск	строительство	заданием на проектирование	и минимизации пересечений автотранспортных потоков		
249.	1.1.7.286	602031601	Мост через р.Бол.Косьва а/д «г.Кытлым - г.Кизел»	городской округ Карпинск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
250.	1.1.7.287	602031601	Мост через р.Кырья а/д «г.Кытлым - г.Кизел»	городской округ Карпинск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
251.	1.1.7.288	602031601	Мост через р.Сух.Кырья а/д «г.Кытлым - г.Кизел»	городской округ Карпинск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
252.	1.1.7.289	602031601	Мост через р.Косьва а/д «г.Кытлым - г.Кизел»	городской округ Карпинск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
253.	1.1.7.290	602031601	Реконструкция моста через р.Уреф а/д «Подъезд к п.Именновский от км 35+034 а/д	городской округ Качканарский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2036	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«г.Верхняя Тура - г.Качканар»				потоков		
254.	1.1.7.291	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д «г.Краснотурьинск - г.Карпинск г.Краснотурьинск - г.Карпинск»	городской округ Карпинск	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
255.	1.1.7.292	602031601	Мост через р.Ясьва а/д «п.Октябрьский - д.Ясьва (новое направление)»	городской округ Красноуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
256.	1.1.7.293	602031601	Мост через р.Нива а/д «п.Басьяновский - г.Красноуральск»	городской округ Красноуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
257.	1.1.7.294	602031601	Мост через р.Луковая а/д «п.Басьяновский - г.Красноуральск»	городской округ Красноуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
258.	1.1.7.295	602031601	Мост через р.Бол.Гаревка а/д «п.Басьяновский - г.Красноуральск»	городской округ Красноуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
259.	1.1.7.296	602031601	Мост через р. Кушайка а/д «Обход г.Красноуральск	городской округ Красноуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Обход г.Красноуральск»				пересечений автотранспортных потоков		
260.	1.1.7.297	602031601	Мост через р.Вагран Новое направление а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель» (Обход г.Североуральск)	городской округ Североуральский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
261.	1.1.7.298	602031601	Путепровод через ж/д Новое направление а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель» (Обход г.Североуральск)	городской округ Североуральский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
262.	1.1.7.299	602031601	Мост через сборный канал Новое направление а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель» (Обход г.Североуральск)	городской округ Североуральский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
263.	1.1.7.300	602031601	Мост через р. Калья Новое направление а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель» (Обход г.Североуральск)	городской округ Североуральский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
264.	1.1.7.301	602031601	Путепровод через а/д «Соединительная дорога от км 349+047 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов» до км	городской округ Серовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0+000 а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»						
265.	1.1.7.302	602031601	Путепровод через ж/д п. Красноярка - примыкание к а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	городской округ Серовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
266.	1.1.7.303	602031601	Мост через р.Поперечная п. Красноярка - примыкание к а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	городской округ Серовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
267.	1.1.7.304	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Обход г. Серова на участке от а/д «г.Екатеринбург - г.Серов» до а/д «г.Серов -Нов. Еловка - п.Подгарничный»	городской округ Серовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
268.	1.1.7.305	602031601	Мост через р. Каква а/д «Обход г. Серова на участке от а/д «г.Екатеринбург - г.Серов» до а/д «г.Серов -Нов. Еловка - п.Подгарничный»	городской округ Серовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
269.	1.1.7.306	602031601	Путепровод через ж/д и а/д «Обход г. Серова на участке от а/д «г.Екатеринбург - г.Серов» до а/д	городской округ Серовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2036	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«г.Серов -Нов. Еловка - п.Подгарничный»				потоков		
270.	1.1.7.307	602031601	Путепровод через а/д «Обход г. Серова на участке от а/д «г.Екатеринбург - г.Серов» до а/д «г.Серов -Нов. Еловка - п.Подгарничный»	городской округ Серовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
271.	1.1.7.308	602031601	Мост через водосбросный канал а/д «Обход г. Серова на участке от а/д «г.Екатеринбург - г.Серов» до а/д «г.Серов -Нов. Еловка - п.Подгарничный»	городской округ Серовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
272.	1.1.7.309	602031601	Мост через водосбросный канал а/д «Обход г. Серова на участке от а/д «г.Екатеринбург - г.Серов» до а/д «г.Серов -Нов. Еловка - п.Подгарничный»	городской округ Серовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
273.	1.1.7.310	602031601	Мост через р.Еловка а/д «г.Серов -Нов. Еловка - п.Подгарничный»	городской округ Серовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
274.	1.1.7.311	602031601	Реконструкция моста через р.	городской округ	Реконструкция	В соответствии с	Пропуск транспорта	2036	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Евалга а/д «г. Серов - р. п. Сосьва - р. п.Гари»	Гаринский		заданием на проектирование	и минимизации пересечений автотранспортных потоков		
275.	1.1.7.312	602031601	Реконструкция моста через р.Лозьва а/д «г. Ивдель - граница ХМАО»	городской округ Ивдельский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
276.	1.1.7.313	602031601	Реконструкция моста через р. Пыновка а/д «г. Ивдель - граница ХМАО»	городской округ Ивдельский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
277.	1.1.7.314	602031601	Реконструкция моста через р. Мал.Пыновка а/д «г. Ивдель - граница ХМАО»	городской округ Ивдельский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
278.	1.1.7.315	602031601	Реконструкция моста через р. Бол.Оус а/д «г. Ивдель - граница ХМАО»	городской округ Ивдельский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
279.	1.1.7.316	602031601	Реконструкция моста через р. Мал.Оус а/д «г. Ивдель - граница ХМАО»	городской округ Ивдельский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280.	1.1.7.317	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	городской округ Карпинск	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
281.	1.1.7.318	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	городской округ Карпинск	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
282.	1.1.7.319	602031601	Реконструкция моста через р.Турья а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	городской округ Карпинск	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
283.	1.1.7.320	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	городской округ Волчанский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
284.	1.1.7.321	602031601	Реконструкция моста через р. Турья а/д «г. Краснотурьинск - г. Карпинск»	городской округ Карпинск	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
285.	1.1.7.322	602031601	Реконструкция моста через р.Уреф а/д «г.Верхняя Тура - г.Качканар»	городской округ Качканарский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2036	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							потоков		
286.	1.1.7.323	602031601	Реконструкция моста через р.Выя а/д «г.Нижняя Тура - г.Качканар»	городской округ Город Лесной ЗАТО	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
287.	1.1.7.324	602031601	Реконструкция моста через р. Тура а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Нижнетуринский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
288.	1.1.7.325	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Нижнетуринский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
289.	1.1.7.326	602031601	Реконструкция моста через р.Бол. Актай а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Новолялинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
290.	1.1.7.327	602031601	Реконструкция моста через р.Ляля а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Новолялинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
291.	1.1.7.328	602031601	Реконструкция моста через р.Коноплянка а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил -	городской округ Новолялинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			г.Серов»				автотранспортных потоков		
292.	1.1.7.329	602031601	Реконструкция моста через р.Лобва а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Новолялинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
293.	1.1.7.330	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Новолялинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
294.	1.1.7.331	602031601	Реконструкция моста через р.Черная а/д «Подъезд №1 к г.Новая Ляля от км 287+645 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Новолялинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
295.	1.1.7.332	602031601	Реконструкция моста через р. Пелым а/д «г. Ивдель - граница ХМАО»	городской округ Пелым	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
296.	1.1.7.333	602031601	Реконструкция моста через р. Талым а/д «г. Ивдель - граница ХМАО»	городской округ Пелым	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
297.	1.1.7.334	602031601	Реконструкция моста через р.	городской округ	Реконструкция	В соответствии с	Пропуск транспорта	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Атымья а/д «г. Ивдель - граница ХМАО»	Пелым		заданием на проектирование	и минимизации пересечений автотранспортных потоков		
298.	1.1.7.335	602031601	Реконструкция моста через р.Вагран а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	городской округ Североуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
299.	1.1.7.336	602031601	Реконструкция моста через сборный канал а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	городской округ Североуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
300.	1.1.7.337	602031601	Реконструкция моста через р.Колонга а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	городской округ Североуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
301.	1.1.7.338	602031601	Реконструкция моста через р.Сарайная а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	городской округ Североуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
302.	1.1.7.339	602031601	Реконструкция моста через р.Калья а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	городской округ Североуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
303.	1.1.7.340	602031601	Реконструкция моста через р.Сосьва а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	городской округ Североуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
304.	1.1.7.341	602031601	Реконструкция моста через р.Шегультан а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	городской округ Североуральский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Не устанавливаются
305.	1.1.7.342	602031601	Реконструкция моста через р. Каква а/д «г. Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	городской округ Серовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
306.	1.1.7.343	602031601	Реконструкция моста через р. Каква а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	городской округ Серовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
307.	1.1.7.344	602031601	Реконструкция моста через р.Сосьва а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	городской округ Серовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
308.	1.1.7.345	602031601	Реконструкция моста через р.Пинькина а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	городской округ Серовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							потоков		
309.	1.1.7.346	602031601	Реконструкция моста через р.Сотрина а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	городской округ Серовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
310.	1.1.7.347	602031601	Реконструкция моста через р. Каква на а/д «Соединительная дорога от км 349+047 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов» до км 0+000 а/д "г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	городской округ Серовский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
311.	1.1.7.348	602031601	Реконструкция моста через р.Монастырка а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	городской округ Сосьвинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
312.	1.1.7.349	602031601	Реконструкция моста через р.Нюрма а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	городской округ Сосьвинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
313.	1.1.7.350	602031601	Реконструкция моста через р.Пата а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	городской округ Сосьвинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
314.	1.1.7.351	602031601	Реконструкция моста через р.Бардым а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	городской округ Артинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
315.	1.1.7.353	602031601	Реконструкция моста через р.Чекмаш а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	городской округ Артинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
316.	1.1.7.354	602031601	Реконструкция моста через р. Сеннная а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	городской округ Артинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
317.	1.1.7.355	602031601	Реконструкция моста через р.Артя а/д «г.Нижние Серги - г.Михайловск - р.п.Арти»	городской округ Артинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
318.	1.1.7.359	602031601	Реконструкция моста через р.Ут а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	городской округ Ачитский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
319.	1.1.7.363	602031601	Реконструкция моста через р.Утка а/д «г.Первоуральскк - р.п.Шаля»	городской округ Староуткинск	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							потоков		
320.	1.1.7.364	602031601	Реконструкция моста через р.Демид а/д «г.Нижние Серги - г.Михайловск - р.п.Арти»	муниципальный район Нижнесергинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
321.	1.1.7.365	602031601	Реконструкция моста через р.Воронина а/д «г.Нижние Серги - г.Михайловск - р.п.Арти»	муниципальный район Нижнесергинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
322.	1.1.7.366	602031601	Реконструкция моста через р.Серга а/д «г.Нижние Серги - г.Михайловск - р.п.Арти»	муниципальный район Нижнесергинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
323.	1.1.7.367	602031601	Реконструкция моста через р.Шарама а/д «г.Нижние Серги - г.Михайловск - р.п.Арти»	муниципальный район Нижнесергинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
324.	1.1.7.368	602031601	Реконструкция моста через р.Уфа а/д «г.Нижние Серги - г.Михайловск - р.п.Арти»	муниципальный район Нижнесергинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
325.	1.1.7.369	602031601	Реконструкция путепровода через а/д «Обход г.Нижние Серги»	муниципальный район Нижнесергинский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							автотранспортных потоков		
326.	1.1.7.370	602031601	Реконструкция моста через р.Белый Атиг а/д «Подъезд к г.Нижние Серги от км 282+420 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	городское поселение Дружининское	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
327.	1.1.7.371	602031601	Мост через р.Таврушка а/д «с.Большая Тавра - с.Свердловское - д.Сенная»	городской округ Артинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
328.	1.1.7.372	602031601	Мост через р.Тюльгаш а/д «с.Кургатово (Башкортостан) - с.Сухановка»	городской округ Артинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
329.	1.1.7.373	602031601	Путепровод на транспортной развязке а/д «Подъезд к с.Бакряж от км 169+165 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	городской округ Ачитский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
330.	1.1.7.374	602031601	Путепровод на транспортной развязке а/д «Подъезд к с Афанасьевское от км 208+260 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	городской округ Ачитский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
331.	1.1.7.375	602031601	Путепровод на тр. развязке а/д «Подъезд №2 к п.г.т. Бисерть от км 257+965 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	городской округ Бисертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
332.	1.1.7.376	602031601	Мост через р.Зюрзя а/д «Обход г. Красноуфимска»	муниципальное образование Красноуфимский округ	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
333.	1.1.7.377	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Обход г. Красноуфимска»	муниципальное образование Красноуфимский округ	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
334.	1.1.7.378	602031601	Мост через р.Уфа а/д «Обход г. Красноуфимска»	городской округ Красноуфимск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2027	Не устанавливаются
335.	1.1.7.379	602031601	Путепровод на тр.развязке а/д «Обход г. Красноуфимска»	городской округ Ачитский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
336.	1.1.7.380	602031601	Путепровод на тр. развязкеа/д «Обход г. Красноуфимска»	муниципальное образование Красноуфимский округ	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2026	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							потоков		
337.	1.1.7.381	602031601	Мост через р.Уфа а/д «с.Криулино - д/о «Сарана»	муниципальное образование Красноуфимский округ	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Не устанавливаются
338.	1.1.7.382	602031601	Мост через р.Сухой Ключ а/д «ст.Саранинский Завод - п.Октябрьский»	муниципальное образование Красноуфимский округ	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
339.	1.1.7.383	602031601	Мост через р.Турыш а/д «с. Чатлык -д. Красный Турыш»	муниципальное образование Красноуфимский округ	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
340.	1.1.7.384	602031601	Путепровод на тр. развязке а/д «с.Первомайское-р.п Дружинино»	городское поселение Дружининское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
341.	1.1.7.385	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Северный обход р.п. Шаля»	городской округ Шалинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
342.	1.1.7.386	602031601	Мост через р. Шаля а/д «Северный обход р.п. Шаля»	городской округ Шалинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений	2030	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							автотранспортных потоков		
343.	1.1.7.387	602031601	Мост через р. Баская а/д «п.Шамары - д.Нижняя Баская - п. Молебка»	городской округ Шалинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
344.	1.1.7.388	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Подъезд к п.Сабик от км 57+880 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	городской округ Шалинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
345.	1.1.7.389	602031601	Реконструкция моста через р.Кунара а/д «г.Богданович - г.Сухой Лог»	городской округ Богданович	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
346.	1.1.7.391	602031601	Реконструкция моста через р.Исток а/д «г.Каменск-Уральский - с.Барабановское - п.Усть-Багаряк»	городской округ Каменский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
347.	1.1.7.392	602031601	Эстакада через Малышевское вдхр. а/д «Западный обход г.Асбеста»	городской округ Асбестовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
348.	1.1.7.393	602031601	Мост через р.Бол.Рефт а/д «Западный обход г. Асбеста»	городской округ Асбестовский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							пересечений автотранспортных потоков		
349.	1.1.7.394	602031601	Путепровод через ж/д и а/д «г.Сухой Лог - г.Артемовский»	городской округ Богданович	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
350.	1.1.7.395	602031601	Путепровод через ж/д на а/д «Соединительная дорога от км 77+710 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень» до км 5+095 а/д «г.Богданович - с.Покровское»	городской округ Богданович	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
351.	1.1.7.396	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Подъезд к с.Коменки от км 100+800 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	городской округ Богданович	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
352.	1.1.7.404	602031601	Путепровод через а/д «г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган»	городской округ Каменский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
353.	1.1.7.405	602031601	Путепровод через ж/д на проектируемой соединительной дороге между а/д «г.Екатеринбург -	городской округ Каменский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			г.Шадринск - г.Курган» и а/д «г.Каменск-Уральский - с.Клевакинское»						
354.	1.1.7.406	602031601	Путепровод через ж/д а/д «г.Каменск-Уральский - с.Барабановское - п.Усть-Багаряк»	городской округ Каменский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
355.	1.1.7.407	602031601	Путепровод через ж/д а/д «г.Каменск-Уральский - с.Барабановское - п.Усть-Багаряк»	городской округ Каменский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
356.	1.1.7.408	602031601	Мост через р.Исеть а/д «с.Новоисетское - д.Черноскутова»	городской округ Каменский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
357.	1.1.7.409	602031601	Мост через р.Исеть а/д «Подъезд к д.Шилова от км 67+855 а/д «г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган»	городской округ Каменский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
358.	1.1.7.410	602031601	Мост через р.Каменка а/д «г. Каменск - Уральский - с. Клевакинское»	город Каменск-Уральский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
359.	1.1.7.411	602031601	Мост через р.Пышма а/д «г.Сухой Лог-г.Артемовский»	городской округ Сухой Лог	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
360.	1.1.7.412	602031601	Мост через р.Рефт а/д «г.Сухой Лог-г.Артемовский»	городской округ Сухой Лог	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
361.	1.1.7.413	602031601	Путепровод через ж/д а/д «г.Сухой Лог-г.Артемовский»	городской округ Сухой Лог	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
362.	1.1.7.414	602031601	Путепровод через ж/д а/д «д. Матюшина - а/д «г.Туринск - д.Урусова - с.Благовещенское - д.Кондрахино»	муниципальное образование Махнёвское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2040	Не устанавливаются
363.	1.1.7.415	602031601	Мост через р. Выдра а/д «д. Матюшина - а/д «г.Туринск - д.Урусова - с.Благовещенское - д.Кондрахино»	городской округ Верхотурский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2040	Не устанавливаются
364.	1.1.7.416	602031601	Мост через р. Тагил а/д «д. Матюшина - а/д «г.Туринск - д.Урусова - с.Благовещенское	муниципальное образование Махнёвское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных	2040	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- д.Кондрахино»				потоков		
365.	1.1.7.421	602031601	Путепровод через ж/д а/д «Западный обход г. Екатеринбург» от а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля» до а/д «г.Ревда - п.Гусевка»	городской округ Ревда	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2040	Не устанавливаются
366.	1.1.7.432	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	городской округ Режевский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
367.	1.1.7.433	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	городской округ Режевский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
368.	1.1.7.434	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	городской округ Режевский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Не устанавливаются
369.	1.1.7.435	602031601	Реконструкция моста через р.Быстрая а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	городской округ Режевский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
370.	1.1.7.436	602031601	Путепровод на	городской округ	Новое	В соответствии с	Пропуск транспорта	2031	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			тр.развязке а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	Режевский	строительство	заданием на проектирование	и минимизации пересечений автотранспортных потоков		
371.	1.1.7.437	602031601	Реконструкция путепровода через ж/д а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	городской округ Режевский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
372.	1.1.7.438	602031601	Путепровод на тр.развязке а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	городской округ Режевский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2030	Не устанавливаются
373.	1.1.7.439	602031601	Реконструкция моста через р.Реж а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	городской округ Режевский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
374.	1.1.7.440	602031601	Мост через р.Реж а/д «Юго-западный обход г.Реж»	городской округ Режевский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Не устанавливаются
375.	1.1.7.441	602031601	Реконструкция мостового перехода через Бугов ручей на а/д «Подъезд к д.Емельяшевка от км 27+573 а/д	Таборинский МР	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2023	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«с.Таборы – д.Добрино»						
376.	1.1.7.442	602031601	Реконструкция мостового перехода через овраг на а/д «с.Таборы, ул.Красноармейская, ул.Советская»	Таборинский МР	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2023	Не устанавливаются
377.	1.1.7.443	602031601	Реконструкция моста через р. Туру на а/д «Подъезд к г. Верхотурье от км 276+515 а/д «г.Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов»	ГО Верхотурский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2023	Не устанавливаются
378.	1.1.7.445	602031601	Мостовой переход через р.Ак-тай на а/д «п.Баранчинский – п.Синегорский»	городской округ Кушвинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
379.	1.1.7.446	602031601	Реконструкция мостового перехода через р.Сулем на а/д «Подъезд к с.Сулем от км 75+490 а/д г.Нижний Тагил – п.Висимо-Уткинск – д.Усть-Утка»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
380.	1.1.7.447	602031601	Реконструкция мостового перехода через р.Полуденку на а/д «г.Нижний Тагил – с.Верхняя Ослянка»	город Нижний Тагил	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
381.	1.1.7.448	602031601	Реконструкция мостового перехода через р.Таборинку на а/д «с.Таборы – д.Добрино»	Таборинский муниципальный район	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2021	Не устанавливаются
382.	1.1.7.449	602031601	Реконструкция мостового перехода через р.Чукреевка на а/д «г.Туринск – д.Урусова – с.Благовещенское – д.Кондрахино»	городской округ Туринский	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2028	Не устанавливаются
383.	1.1.7.450	602031601	Мостовой переход через р.Сосьву на а/д «г.Серов – р.п.Сосьва – р.п.Гари»	городской округ Гринский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2028	Не устанавливаются
384.	1.1.7.451	602031601	Мостовой переход через ручей на км 8+925 автомобильной дороги «Подъезд к п. Нейво-Рудянка от км 6+360 а/д «г. Кировград – г. Верхний Тагил»	Кировградский городской округ	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и минимизации пересечений автотранспортных потоков	2024	Не устанавливаются
Транспортная развязка в разных уровнях									
1.	1.1.8.1	602031602	Транспортная развязка в разных уровнях	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
2.	1.1.8.2	602031602	Транспортная развязка в разных	муниципальное образование город	Реконструкция	В соответствии с заданием на	Минимизации пересечений	2024	Санитарный разрыв по фактору шума на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			уровнях (г. Екатеринбург - аэропорт «Кольцово» — ул. Чистая, ул. Альпинистов)	Екатеринбург		проектирование	автотранспортных потоков		основании расчетов (СП 51.13330.2011)
3.	1.1.8.3	602031602	Транспортная развязка в разных уровнях (г. Екатеринбург-с. Косулино — съезд)	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
4.	1.1.8.4	602031602	Транспортная развязка в разных уровнях (г. Екатеринбург - аэропорт Кольцово — Объездная дорога)	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
5.	1.1.8.5	602031602	Транспортная развязка в разных уровнях (Объездная дорога — ул. Белинского, ул. Щербакова)	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
6.	1.1.8.6	602031602	Развязка	городской округ Белоярский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
7.	1.1.8.8	602031602	Развязка для обеспечения въезда-выезда с автодороги	городской округ Первоуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
8.	1.1.8.10	602031602	Транспортная развязка в разных	городской округ Арамильский	Новое строительство	В соответствии с заданием на	Минимизации пересечений	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			уровнях			проектирование	автотранспортных потоков		основании расчетов (СП 51.13330.2011)
9.	1.1.8.11	602031602	Развязка	городской округ Первоуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
10.	1.1.8.12	602031602	Развязка	городской округ Первоуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2028	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
11.	1.1.8.13	602031602	Развязка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2034	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
12.	1.1.8.14	602031602	Развязка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
13.	1.1.8.15	602031602	Развязка	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
14.	1.1.8.16	602031602	Транспортная развязка на а/д «г.Екатеринбург-г.Нижний Тагил-г.Серов»	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
15.	1.1.8.17	602031602	Развязка в месте примыкания северного въезда в Среднеуральск	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
16.	1.1.8.18	602031602	Развязка на а/д «Екатеринбург-Тюмень»	городской округ Заречный	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2027	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
17.	1.1.8.20	602031602	Развязка	городской округ	Новое	В соответствии с	Минимизации	2035	Санитарный разрыв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Полевской	строительство	заданием на проектирование	пересечений автотранспортных потоков		по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
18.	1.1.8.21	602031602	Развязка	городской округ Белоярский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
19.	1.1.8.22	602031602	Развязка	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
20.	1.1.8.23	602031602	Развязка	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
21.	1.1.8.24	602031602	Развязка	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
22.	1.1.8.25	602031602	Развязка	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
23.	1.1.8.26	602031602	Развязка	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
24.	1.1.8.27	602031602	Транспортная развязка в разных уровнях	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
25.	1.1.8.28	602031602	Развязка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	1.1.8.29	602031602	Развязка в месте примыкания а/д «Подъезд к п.Коптяки от 21 км а/д «г.Екатеринбург-г.Нижний Тагил-г.Серов»	городской округ Верхняя Пышма, городской округ Среднеуральск	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2024	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
27.	1.1.8.30	602031602	Развязка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
28.	1.1.8.31	602031602	Развязка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
29.	1.1.8.32	602031602	Развязка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
30.	1.1.8.33	602031602	Развязка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
31.	1.1.8.34	602031602	Развязка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
32.	1.1.8.35	602031602	Развязка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
33.	1.1.8.36	602031602	Развязка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							потоков		(СП 51.13330.2011)
34.	1.1.8.37	602031602	Развязка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
35.	1.1.8.38	602031602	Развязка	городской округ Сысертский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
36.	1.1.8.39	602031602	Транспортная развязка в разных уровнях (Пермь-Екатеринбург— ул. Республиканская)	городской округ Ревда	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
37.	1.1.8.40	602031602	Транспортная развязка в разных уровнях	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
38.	1.1.8.41	602031602	Транспортная развязка в разных уровнях	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
39.	1.1.8.42	602031602	Транспортная развязка в разных уровнях	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
40.	1.1.8.43	602031602	Транспортная развязка в разных уровнях	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
41.	1.1.8.44	602031602	Транспортная развязка в разных уровнях	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	1.1.8.45	602031602	Транспортная развязка в разных уровнях	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
43.	1.1.8.46	602031602	Развязка	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
44.	1.1.8.47	602031602	Развязка	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2029	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
45.	1.1.8.48	602031602	Развязка	городской округ Полевской	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2035	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
46.	1.1.8.50	602031602	Транпортная развязка в разных уровнях	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
47.	1.1.8.51	602031602	Строительство транспортной развязки на а/д «Екатеринбург – Тюмень» на участке обхода г. Камышлова (пересечение с а/д «г. Камышлов - г. Ирбит - г. Туринск - г. Тавда»)	сельское поселения Галкинское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
48.	1.1.8.52	602031602	Транспортная развязка на пересечение с а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	муниципальное образование Алапаевское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	1.1.8.53	602031602	Транспортная развязка на пересечение с а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда» и а/д «Южный обход г.Ирбит»	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
50.	1.1.8.54	602031602	Транспортная развязка на пересечение с а/д «с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит» и а/д «Южный обход г.Ирбит»	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2031	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
51.	1.1.8.55	602031602	Транспортная развязка а/д «Обход д. Северная»	городской округ Верхнесалдинский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2026	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
52.	1.1.8.56	602031602	Транспортная развязка а/д «Северный обход г.Нижний Тагил от км 154+032 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов» до а/д «г.Нижний Тагил - г. Нижняя Салда»	городской округ Горноуральский	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Минимизации пересечений автотранспортных потоков	2036	Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)
Пешеходный переход в разных уровнях									
1.	1.1.9.1	602031604	Переход через автомобильную дорогу	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и пешеходов	2023	Не устанавливаются
2.	1.1.9.2	602031604	Пешеходный переход в разных уровнях	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и пешеходов	2035	Не устанавливаются
3.	1.1.9.3	602031604	Пешеходный	муниципальное	Новое	В соответствии с	Пропуск транспорта	2035	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			переход в разных уровнях	образование город Екатеринбург	строительство	заданием на проектирование	и пешеходов		
4.	1.1.9.4	602031604	Пешеходный переход в разных уровнях	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и пешеходов	2035	Не устанавливаются
5.	1.1.9.5	602031604	Пешеходный переход в разных уровнях	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и пешеходов	2035	Не устанавливаются
6.	1.1.9.6	602031604	Строительство надземного пешеходного перехода через а/д «Обход г. Верхняя Пышма» на пересечении с а/д «г. Верхняя Пышма - п. Зеленый Бор - с/х Балтымский»	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	В соответствии с заданием на проектирование	Пропуск транспорта и пешеходов	2023	Не устанавливаются

1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в сфере образования

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Белоярский городской округ									
1.	1.2.1	602010104	Учреждение профессионального образования (специализация - сельское хозяйство)	Район поселков Белоярский, Мезенское, Боярка, Курманка	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Профессиональная образовательная организация	2040	Не устанавливаютс
Городской округ Верхняя Пышма									
2.	1.2.2	602010103	Межшкольный учебно-производственный комбинат	г. Верхняя Пышма, пр. Успенский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация дополнительного образования	2035	Не устанавливаютс
3.	1.2.3	602010103	Центр по работе с одарёнными детьми	г. Верхняя Пышма, пр. Успенский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация дополнительного образования	2035	Не устанавливаютс
4.	1.2.4	602010103	«Дворец технического творчества»	г. Верхняя Пышма, пр. Успенский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация дополнительного образования	2021	Не устанавливаютс
5.	1.2.5	602010103	Детский технопарк «Кванториум»	г. Верхняя Пышма, пр. Успенский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация дополнительного образования	2021	Не устанавливаютс
6.	1.2.6	602010103	Детская художественная	г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 111	Новое строительство	500 мест	Организация дополнительного	2021	Не устанавливаютс

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			школа с выставочным залом, объединенная с Детской школой искусств				образования		
7.	1.2.7	602010104	Дом учителя	г. Верхняя Пышма	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования. Организация дополнительного профессионального образования	2035	Не устанавливаютс
Муниципальное образование «город Екатеринбург»									
8.	1.2.8	602010104	Здание общежития ГАПОУ СО «Уральский музыкальный колледж»	г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 25	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования. Профессиональная образовательная организация	2035	Не устанавливаютс
9.	1.2.9	602010104	Комплекс зданий и сооружений	г. Екатеринбург, мкр. «Солнечный»	Новое	Определяется заданием на	Организация, реализующая	2023	Не устанавливаютс

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГБПОУ СО «Уральский хореографический колледж» (учебные корпуса, интернат-общежитие, учебный театр)		строительство	проектирование	программы профессионального и высшего образования. Профессиональная образовательная организация		
Сысертский городской округ									
10.	1.2.10	602010102	Школа с межшкольным стадионом	Сысертский ГО	Новое строительство	550 учащихся	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	2035	Не устанавливаютс
11.	1.2.11	602010104	Учреждение профессионального образования (специализация - сельское хозяйство)	Район населенных пунктов Щелкун, Новоипатово	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования. Профессиональная образовательная организация	2040	Не устанавливаютс
12.	1.2.12	602010104	Строительство регионального центра подготовки персонала	Сысертский го, п. Бобровский, ул. Краснодеревцев, 37	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования.	2021	Не устанавливаютс

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Профессиональная образовательная организация		
13.	1.2.13	602010104	Строительство комплекса «Университетский» (в рамках частного партнёрства)	Сысертский го	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования. Профессиональная образовательная организация	2025	Не устанавливаютс
городской округ Верхотурский									
14.	1.2.14	602010104	Строительство училища реставраторов на 270 учащихся к 2040 году	городской округ Верхотурский, п. Калачик, на территории ПУ-137	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования. Профессиональная образовательная организация	2040	Не устанавливаютс
Нижнетуринский городской округ									
15.	1.2.15	602010102	Строительство общеобразовательной школы	Нижнетуринский городской округ пос. Ис, ул. Ленина, 45 Б	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Общеобразовательная организация	2021	Не устанавливаютс

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Серовский городской округ									
16.	1.2.16	602010102	Серовская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы	Серовский городской округ	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Общеобразовательная организация	2024	Не устанавливаютс
Нижнесергинский муниципальный район									
17.	1.2.17	602010103	Строительство детской школы искусств	Нижнесергинское городское поселение (г. Нижние Серги)	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация дополнительного образования	2035	Не устанавливаютс
18.	1.2.18	602010103	Строительство детской школы искусств	Дружининское городское поселение (р.п. Дружинино);	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация дополнительного образования	2035	Не устанавливаютс
19.	1.2.19	602010103	Строительство детской школы искусств	Нижнесергинский район, рабочий поселок Атиг (р.п. Атиг);	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация дополнительного образования	2035	Не устанавливаютс
городской округ Староуткинск									
20.	1.2.20	602010103	Строительство детской школы искусств	городской округ Староуткинск (р.п. Староуткинск)	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Организация дополнительного образования	2035	Не устанавливаютс

1.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в сфере культуры и искусства

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Белоярский городской округ									
1.	1.3.1	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Белоярский городской округ, с. Большебрусянское	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
Городской округ Верхняя Пышма									
2.	1.3.2	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Городской округ Верхняя Пышма, с. Мостовское	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
3.	1.3.3	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Городской округ Верхняя Пышма, пос. Сагра	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
Городской округ Ревда									
4.	1.3.4	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Городской округ Ревда, с. Кунгурка	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
Муниципальное образование «город Екатеринбург»									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	1.3.5	602010201	Культурно-просветительный центр «Эрмитаж – Урал». Экспозиционно-мемориальный корпус	г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 16 литера	Новое строительство	2632,01 кв.м. общей площади	Объект культурно-просветительного назначения. Иной объект культурно-просветительного назначения	2021	Не устанавливаются
6.	1.3.6	602010201	Культурно-просветительный центр «Эрмитаж – Урал». Реставрационно-хранительский корпус	г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 11 ул. Вайнера, 11.1	Новое строительство	3844,40 кв.м. общей площади	Объект культурно-просветительного назначения Выставочный зал, галерея	2021	Не устанавливаются
7.	1.3.7	602010203	ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония». Концертный зал	г.Екатеринбург, ул. Карла Либнехта, 38А	Новое строительство	2 акустических зала общей вместимостью до 2350 мест + black box	Зрелищная организации. Концертный зал	2023	Не устанавливаются
8.	1.3.8	602010201	строительство стадиона широкого профиля государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры»	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения.	2035	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	1.3.9	602010201	строительство здания общежития для обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский музыкальный колледж»	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения.	2035	Не устанавливаются
Сысертский городской округ									
10.	1.3.12	602010201	строительство многофункционального информационно-культурного центра с кинотеатром и детской школой искусств	Сысертский городской округ, г. Сысерть	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения	2035	Не устанавливаются
Артемовский городской округ									
11.	1.3.13	602010203	Строительство филармонии на территории Свердловской области	Артемовский городской округ	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Зрелищная организация	2040	Не устанавливаются
Артинский городской округ									
12.	1.3.14	602010201	строительство здания под размещение	Артинский городской округ, п.г.т. Арти	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительног	2035	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			детской школы искусств и центра культурного развития				о назначения		
Верхнесалдинский городской округ									
13.	1.3.15	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Верхнесалдинский городской округ, д. Никитино	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
Горноуральский городской округ									
14.	1.3.16	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Горноуральский городской округ, п.г.т. Горноуральский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
город Нижний Тагил									
15.	1.3.17	602010201	Строительство архива на территории Свердловской области	город Нижний Тагил	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения	2040	Не устанавливаются
городской округ «Город Лесной» - ЗАТО									
16.	1.3.18	602010202	Строительство культурно-досугового учреждения	городской округ «Город Лесной» - ЗАТО, пос. Чащавита	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
городской округ Верх-Нейвинский									
17.	1.3.19	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	городской округ Верх-Нейвинский, п.г.т. Верх-Нейвинский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
городской округ Верхняя Тура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	1.3.20	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
городской округ Верхотурский									
19.	1.3.21	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	городской округ Верхотурский, с. Дерябино	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
20.	1.3.22	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	городской округ Верхотурский, пос. Привокзальный	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
21.	1.3.23	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	городской округ Верхотурский, с. Красногорское	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
Каменский городской округ									
22.	1.3.24	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Каменский городской округ, с. Покровское	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
23.	1.3.25	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
Камышловский городской округ									
24.	1.3.26	602010202	строительство культурно-	Камышловский городской округ,	Новое строительство	Определяется заданием на	Объект культурно-	2035	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			досугового учреждения	г. Камышлов		проектирование	досугового (клубного) типа		
муниципальное образование Алапаевское (городской округ)									
25.	1.3.27	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	муниципальное образование Алапаевское (городской округ), п.г.т. Верхняя Синячиха	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
муниципальное образование город Ирбит									
26.	1.3.28	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
Пышминский городской округ									
27.	1.3.29	602010202	строительство дома культуры	Пышминский городской округ, с. Четкарино	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2021	Не устанавливаются
Серовский городской округ									
28.	1.3.30	602010203	строительство здания Серовского драматического театра им. А.П. Чехова	Серовский городской округ, г. Серов	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Зрелищные организации	2035	Не устанавливаются
29.	1.3.31	602010203	строительство парка культуры и отдыха	Серовский городской округ, г. Серов	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Зрелищные организации	2035	Не устанавливаются
Талицкий городской округ									
30.	1.3.32	602010202	строительство культурно-досугового	Талицкий городской округ, пос.	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового	2035	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			учреждения	Комсомольский			(клубного) типа		
31.	1.3.33	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Талицкий городской округ, с. Елань	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
Тугулымсий городской округ									
32.	1.3.34	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Тугулымсий городской округ, с. Верховино	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
Туринский городской округ									
33.	1.3.35	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Туринский городской округ, г. Туринск	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
Шалинский городской округ									
34.	1.3.37	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Шалинский городской округ, пос. Илим	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
35.	1.3.38	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Шалинский городской округ, пос. Сарга	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
Камышловский муниципальный район									
36.	1.3.39	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Камышловский муниципальный район, с. Обуховское	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
Нижнесергинский муниципальный район									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	1.3.40	602010202	строительство дома культуры	Нижнесергинский муниципальный район, п.г.т. Дружинино	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2021	Не устанавливаются
Таборинский муниципальный район									
38.	1.3.41	602010202	строительство культурно-досугового учреждения	Таборинский муниципальный район, Кузнецовское сельское поселение, д. Кузнецово	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в сфере физической культуры и спорта

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Городской округ Верхняя Пышма									
1.	1.4.7	602010301	Крытый спортивный комплекс с круговой велодорожкой ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор»	г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко, 32	Новое строительство	1.Круговая велодорожка 2.Площадки для занятий игровыми видами спорта 3.Трибуны вместимостью 1000 мест	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения	2022	Не устанавливаются
Муниципальное образование «город Екатеринбург»									
2.	1.4.9	602010301	«Спортивный футбольный центр ГАУ СО «Уральская футбольная академия»	г.Екатеринбург, ул.Фестивальная	Новое строительство	1.Четырехэтажное здание для проживания спортсменов 2.2 футбольных поля с искусственным покрытием и системой подогрева	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения	2021	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	1.4.10	602010302	Легкоатлетический манеж ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»	г.Екатеринбург, ул. Шаумяна	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Спортивное сооружение. Манеж	2025	Не устанавливаются
4.	1.4.11	602010302	Общежитие с административно-хозяйственным комплексом и медико-восстановительным центром ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»	г.Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80	Новое строительство	1.Административное здание на 502 человека	Спортивное сооружение. Иное спортивное сооружение	2023	Не устанавливаются
5.	1.4.12	602010302	ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы». Лыжная база «Нижнеисетская»	г.Екатеринбург ул. Щербакова, 20	Реконструкция	1.Административное здание 2.Гостиничный корпус	Спортивное сооружение.	2021	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	1.4.13	602010302	Тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками	г. Екатеринбург, район Новокольцовский	Новое строительство	1.Игровое поле с искусственным покрытием 2.Легкоатлетические дорожки и сектор для прыжков в длину и в высоту	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)	2022	Не устанавливаются
7.	1.4.14	602010301	«Многофункциональный биатлонный комплекс»	г.Екатеринбург, 12 км Московского тракта	Новое строительство	1.Лыжные и лыжероллерные трассы 2.Разминочный круг, круги для имитационных тренировок 3.Открытый биатлонный тир 4.Открытый легкоатлетический стадион на 1000 мест (8 дорожек для бега, футбольное поле, зона для прыжков)	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения	2023	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						5.Тренировочная ледовая арена 6.Спортивный комплекс 7.Бассейн на 4 дорожки дл.25м 8.Гимнастические крытые городки			
8.	1.4.15	602010301	Дворец дзюдо	г. Екатеринбург, квартал улиц Академика Сахарова, Вильгельма де Геннина, Чкалова, Тимофеева-Ресовского	Новое строительство	1.Разминочный зал 2.Зал проведения соревнований 3. Тренажерный зал	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения	2022	Не устанавливаются
9.	1.4.16	602010302	Центр адаптивного спорта «Родник»	г.Екатеринбург, Квадрат улиц Татищева-Лоцмановых - Металлургов-Юрия Исламова	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Спортивное сооружение.	2025	Не устанавливаются
10.	1.4.17	602010301	Дворец конькобежного спорта	г. Екатеринбург, квадрат улиц Объездная автодорога – ул. 8 Марта – пер. Рижского – ул.	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Иное спортивное сооружение	2025	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Московской					
11.	1.4.18	602010302	Учебно-тренировочные трамплины на территории Уктусского лесопарка Свердловская область	г.Екатеринбург, район Уктусского лесопарка	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения	2023	Не устанавливаются
12.	1.4.19	602010301	Государственное автономное учреждение Свердловской области Спортивная школа олимпийского резерва «Уральская шахматная Академия»	г.Екатеринбург, ул. Малышева, 58	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Спортивное сооружение.	2023	Не устанавливаются
13.	1.4.20	602010302	Центр художественной и эстетической гимнастики	г.Екатеринбург	Новое строительство	1.Спортивная арена 2.Разминочный зал 3.Тренировочный зал 4.Хореографическ	Комплекс трамплинов для прыжков	2022	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						ий зал 5.Тренажерный зал			
14.	1.4.22	602010301	Дворец водных видов спорта	г.Екатеринбург	Новое строительство	1.Бассейн для прыжков в воду 2.Зал подготовительных занятий 3.Бассейн для плавания 4.Бассейны для детей	Спортивное сооружение.	2022	Не устанавливаются
Сысертский городской округ									
15.	1.4.24	602010302	Лыжный комплекс (лыжные трассы, лыжероллерная трасса, лыжный стадион, газовая котельная)	г. Сысерть, ул. Загородная, 1	Новое строительство		Спортивное сооружение. Лыжная база, лыжный комплекс	2022	Не устанавливаются
16.	1.4.26	602010301	Центр тенниса	Свердловская область, Сысертский городской округ, с. Кашино	Новое строительство		Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения	2022	Не устанавливаются

1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в сфере здравоохранения

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Арамильский городской округ									
1.	1.5.1	602010401	Больница	г. Арамиль	Новое строительство	203 посещения в смену, 52 койки	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях.	2035	Не устанавливаются
2.	1.5.2	602010402	Детская поликлиника	г. Арамиль, район Гарнизон – ул. Космонавтов	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							дневного стационара.		
Белоярский городской округ									
3.	1.5.3	602010407	Пост скорой медицинской помощи	п. Совхозный	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь. Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	2035	Не устанавливаются
4.	1.5.4	602010406	Фельдшерско – акушерский пункт	д. Гусева	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт	2035	Не устанавливаются
5.	1.5.5	602010402	Поликлиника	п. Белоярский	Новое	Определяется	Лечебно-	2025	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					строительство	заданием на проектирование	профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника		
6.	1.5.6	602010401	Больница	п. Белоярский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях. Больница, в том числе детская	2025	Не устанавливаются
7.	1.5.7	602010402	Поликлиника	р-н	Новое	Определяется	Лечебно-	2025	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				с. Логиново - Большебрусянское	строительство	заданием на проектирование	профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника		
8.	1.5.8	602010401	Больница	р-н с. Логиново - Большебрусянское	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях. Больница, в том числе детская	2025	Не устанавливаются
Березовский городской округ									

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	1.5.9	602010402	Взрослая и детская поликлиники нового поколения	г. Березовский, планировочный район «Зеленая долина»	Новое строительство	1150 посещений в смену (в том числе 150 посещений в смену детская поликлиника)	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника	2030	Не устанавливаются
10.	1.5.10	602010401	Взрослая и детская поликлиники, стационар	г. Березовский, планировочный район «Зеленая долина»	Новое строительство	1350 посещений в смену (в том числе 350 посещений в смену детская поликлиника), 200 коек	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, Больница, в том числе детская	2025	Не устанавливаются
11.	1.5.11	602010402	Амбулаторно – поликлиническое учреждение	г. Березовский, ж.р. «Советский»	Новое строительство	150 посещений в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация,	2025	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника		
12.	1.5.12	602010402	Амбулаторно – поликлиническое учреждение	г. Березовский, ж.р. «Лесозаводской»	Новое строительство	320 посещений в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника	2025	Не устанавливаются
13.	1.5.13	602010402	Амбулаторно – поликлиническое учреждение	г. Березовский, ж.р. «Александровский пруд»	Новое строительство	429 посещений в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую	2025	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника		
14.	1.5.14	602010402	Поликлиника детская	г. Берёзовский, ул. Гагарина, д.6	Новое строительство	400 посещений в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника	2030	Не устанавливаются
15.	1.5.15	602010402	Поликлиника №2	п. Монетный, ул. Свободы, 1	Реконструкция	229 посещений в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных	2025	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника		
16.	1.5.16	602010401	Центр травматологии, в составе: - поликлинического отделения; - стационара; - диагностического блока	г. Березовский (больничный городок)	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях. Центр (в том числе детский), специализированный центр	2030	Не устанавливаются
17.	1.5.17	602010406	ФАП (вместо существующего фельдшерско-акушерского пункта)	п. Становая	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.	2025	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Центр (Отделение) общей врачебной практики		
18.	1.5.18	602010406	ФАП (вместо существующего фельдшерско-акушерского пункта)	п. Сарапулка	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Центр (Отделение) общей врачебной практики	2023	Не устанавливаются
19.	1.5.19	602010407	Станция скорой медицинской помощи	г. Березовский, планировочный район «Зеленая долина»	Новое строительство	30 000 вызовов в год	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь. Станция (подстанция)	2030	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							скорой медицинской помощи		
20.	1.5.20	602010407	Станция скорой медицинской помощи	г. Березовский, ул. Шиловская, 28	Реконструкция	Количество бригад – 8, количество машин – 16	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь. Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	2030	Не устанавливаются
Городской округ Верхнее Дуброво									
21.	1.5.21	602010401	Больница	рп. Верхнее Дуброво, ул. Полевая	Новое строительство	30 коек	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях.	2030	Не устанавливаются
Городской округ Верхняя Пышма									
22.	1.5.22	602010402	Поликлиника	г. Верхняя Пышма	Новое строительство	2068 посещений в смену	Лечебно-профилактическ	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника		
23.	1.5.23	602010401	Больница	г. Верхняя Пышма	Новое строительство	1414 коек	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях. Больница, в том числе детская	2035	Не устанавливаются
24.	1.5.25	602010402	Поликлиника детская (ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская	г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32	Новое строительство	500 посещений в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			больница им. П.Д. Бородина»)				помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника		
25.	1.5.26	602010407	Пост скорой медицинской помощи	п. Кедровое	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь. Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	2035	Не устанавливаются
Городской округ Дегтярск									
26.	1.5.27	602010401	Медицинский комплекс	п. Вязовая	Новое строительство	300 посещений в смену, 250 коек	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							условиях.		
Городской округ Первоуральск									
27.	1.5.28	602010402	Поликлиника	г. Первоуральск	Новое строительство	5018 посещений смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника	2035	Не устанавливаются
28.	1.5.29	602010402	Поликлиника	г.Первоуральск	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара.	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Поликлиника		
29.	1.5.30	602010402	Поликлиника	п. Кузино	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника	2035	Не устанавливаются
30.	1.5.31	602010401	Больница	п. Кузино	Новое строительство	135 посещений смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях. Больница, в том числе детская	2035	Не устанавливаются
31.	1.5.32	602010402	Поликлиника детская	п. Канал	Новое строительство	40 коек	Лечебно-профилактическая медицинская	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника		
32.	1.5.33	602010401	Больница	п. Канал	Новое строительство	150 посещений смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях. Больница, в том числе детская	2035	Не устанавливаются
33.	1.5.34	602010402	Поликлиника	д. Старые Решёты	Новое строительство	200 коек	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника		
34.	1.5.35	602010401	Больница	д. Старые Решёты	Новое строительство	600 посещений	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях. Больница, в том числе детская	2035	Не устанавливаются
35.	1.5.36	602010407	Станция скорой медицинской помощи	д. Старые Решёты	Новое строительство	150 коек	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь. Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	1.5.37	602010401	Больница	п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46	Реконструкция (расширение)	2 автомобиля	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях. Больница, в том числе детская	2035	Не устанавливаются
37.	1.5.38	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	п. Перескачка	Новое строительство	60 коек	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт	2035	Не устанавливаются
38.	1.5.39	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Извездная	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт		
39.	1.5.40	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Коновалово	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт	2035	Не устанавливаются
Городской округ Ревда									
40.	1.5.41	602010401	Больница	г. Ревда	Новое строительство	570 коек	Лечебно-профилактическая медицинская организация,	2036	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях. Больница, в том числе детская		
41.	1.5.42	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	п. Гусевка	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт	2026	Не устанавливаются
42.	1.5.43	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	п. Емелино	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-	2026	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт		
43.	1.5.44	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	п. Краснояр	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт	2026	Не устанавливаются
Городской округ Среднеуральск									
44.	1.5.45	602010402	Поликлиника	г.Среднеуральск, ул. Бахтеева	Новое строительство	580 посещений в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или)	2025	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							в условиях дневного стационара. Поликлиника		
45.	1.5.46	602010401	Больница	г.Среднеуральск, ул. Бахтеева	Новое строительство	370 коек	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях. Больница, в том числе детская	2025	Не устанавливаются
Муниципальное образование «город Екатеринбург»									
46.	1.5.47	602010401	Диспансер	г. Екатеринбург, пер. Кустовой, 16	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях.	2024	Не устанавливаются
47.	1.5.48	602010401	Центр (в том числе детский),	г. Екатеринбург, ул. Светлореченская	Новое строительство	Определяется заданием на	Лечебно-профилактическ	2024	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)			проектирование	ая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях.		
48.	1.5.49	602010401	Больница	г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях.	2023	Не устанавливаются
49.	1.5.50	602010401	Больница	г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях.	2024	Не устанавливаются
50.	1.5.51	602010401	Специализированная больница	г. Екатеринбург, ул. Калинина, 13	Реконструкция	Определяется заданием на	Лечебно-профилактическ	2024	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						проектирование	ая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях.		
51.	1.5.96	602010402	ГБУЗ СО «ЦГКБ № 1», поликлиника № 3	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 52е	Ликвидация	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2025 год	Не устанавливаются
52.	1.5.97	602010402	ГБУЗ СО «ЦГКБ № 1», поликлиника № 1	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 27 а	Ликвидация	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или)	2025 год	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							в условиях дневного стационара		
53.	1.5.98	602010402	ГБУЗ СО «ДГП № 13», поликлиника отделение «Педагогическая»	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 23	Ликвидация	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2035 год	Не устанавливаются
54.	1.5.99	602010402	ГБУЗ СО «ЦГБ № 2», поликлиника	Ул. Татищева - Лоцмановых - Крауля - Ю.Исламова, г. Екатеринбург	Новое строительство	500 посеще-ний	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2025 год	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	1.5.100	602010402	ГБУЗ СО «ДГКБ № 9», детская поликлиника	Проезд теплоходный - Таватуйская - Халтурина – Техническая, г. Екатеринбург	Новое строительство	300 посеще-ний	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2035 год	Не устанавливаются
56.	1.5.101	602010402	ГБУЗ СО «ДГБ № 15», поликлиника № 1, отделение № 2	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 13	Ликвидация	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2025	Не устанавливаются
57.	1.5.102	602010402	ГБУЗ СО «ДГБ № 15», поликлиника № 1,	620042, Свердловская область, г.	Ликвидация	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			отделение № 1	Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 25			организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара		
58.	1.5.103	602010402	ГБУЗ СО «ДГБ № 15», детская поликлиника	Ул. 22 Партсъезда - 40-летия Октября - Суворовский - Черниговский – Медицинский, г. Екатеринбург	Новое строительство	500 посеще-ний	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2025 год	Не устанавливаются
59.	1.5.104	602010402	ГБУЗ СО «ДГБ № 8», детская поликлиника	Аэропорт Кольцово - Славянская - Ручей - Рощинская - Алтайская - Молодогвардейцев	Новое строительство	350 посеще-ний	Лечебно-профилактическая медицинская организация,	2025 год	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Проектируемая улица, г. Екатеринбург			оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара		
60.	1.5.105	602010402	ГБУЗ СО «ДГБ № 8», детская поликлиника	Ул. Благодатская - Кварцевая – Короткий, г. Екатеринбург	Новое строительство	350 посещений	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2025	Не устанавливаются
61.	1.5.106	602010402	ГБУЗ СО «ДГКБ № 11», детская поликлиника	12 квартал 2 очереди планировочного района «Академический», г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую	2025 год	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара		
62.	1.5.107	602010402	ГБУЗ СО «ЦГКБ № 6», взрослая поликлиника	12 квартал 2 очереди планировочного района «Академический», г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2025 год	Не устанавливаются
63.	1.5.108	602010402	ГБУЗ СО «ЦГКБ № 6», поликлиника	Ул. Чкалова - Краснолесья - Амундсена - Академика Сахарова, г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях	2025 год	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							дневного стационара		
64.	1.5.109	602010402	ГБУЗ СО «ДГКБ № 11», поликлиника	Ул. Чкалова - Краснолесья - Амундсена - Академика Сахарова, г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2035 год	Не устанавливаются
65.	1.5.110	602010402	ГБУЗ МО «ДГКБ № 11», детская поликлиника	Ул. Вильгельма де Геннина - Академика Вонсовского - Анатолия Мехренцева – Краснолесья, г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2035 год	Не устанавливаются
66.	1.5.111	602010402	ГБУЗ СО «ДГКБ № 11», детская	Проектируемая улица - Академика	Новое строительство	Определяется заданием на	Лечебно-профилактическ	2025 год	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			поликлиника	Сахарова - Евгения Савкова – Косотурская, г. Екатеринбург		проектирование	ая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара		
67.	1.5.112	602010402	ГБУЗ СО «ЦГБ № 2», взрослая поликлиника	Ул. Медногорская - Проектируемая улица – Косотурская, г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2035 год	Не устанавливаются
68.	1.5.113	602010402	ГБУЗ СО «ДГБ № 8», детская поликлиника	Ул. Счастливая ул., мкр Солнечный - Лучистая - Проектируемая улица - Нескучная - Проектируемая	Новое строительство	350 посещений	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая	2035 год	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				улица, г. Екатеринбург			медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара		
69.	1.5.114	602010402	Поликлиника	Свердловская область, г. Екатеринбург	Новое строительство	170 посещений	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2025 год	Не устанавливаются
70.	1.5.115	602010402	Поликлиника, в том числе детская	Свердловская область, г. Екатеринбург	Новое строительство	3950 посещений	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая	2035 год	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара		
71.	1.5.116	602010407	ГБУЗ СО«ССМП»	Ул. Чкалова - Краснолесья - Амундсена - Академика Сахарова, г. Екатеринбург	Новое строи-ельство	Определяется заданием на проектирование	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение	2035 год	Не устанавливаются
72.	1.5.117	602010401	Медицинский центр	Свердловская область, г. Екатеринбург, район Новокольцовский	Новое строительство	400 посещений в смену, 8 коек дневного стационара, стоянка для 5 специаль-ных автомо-билей	Центр (в том числе детский), специализиро-ванный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	2023 год	Не устанавливаются
73.	1.5.118	602010401	Больница, в том числе	Свердловская область,	Новое строительство	630 посеще-ний в смену, 280 коек	Больница, в том числе детская	2035 год	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			поликлиника	г. Екатеринбург, район Новокольцовский					
74.	1.5.119	602010407	Станция скорой медицинской помощи	Свердловская область, г. Екатеринбург, район Новокольцовский	Новое строительство	4 автомо-биля	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	2035 год	Не устанавливаются
75.	1.5.120	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Медный	Новое строительство	1 объект	Фельдшерско-акушерский пункт	2021	Не устанавливаются
76.	1.5.121	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Чусовское Озеро	Новое строительство	1 объект	Фельдшерско-акушерский пункт	2021	Не устанавливаются
77.	1.5.122	602010402	Поликлиника для взрослого населения	Свердловская область, г. Екатеринбург,Верх-Исетский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в	2022	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							условиях дневного стационара		
78.	1.5.123	602010402	Поликлиника для взрослого населения	Свердловская область, г. Екатеринбург,Ленинский	Новое строительство	500 п/с	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2022	Не устанавливаются
79.	1.5.124	602010402	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург,Академический (11 планировочный квартал)	Новое строительство	250 п/с	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в	2023	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							условиях дневного стационара		
80.	1.5.125	602010402	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург,Академический (16 планировочный квартал)	Новое строительство	250 п/с	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2023	Не устанавливаются
81.	1.5.126	602010402	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург,микрорайон Широкая речка	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в	2025	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							условиях дневного стационара		
82.	1.5.127	602010402	Поликлиника для взрослого населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, микрорайон Широкая речка	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2025	Не устанавливаются
83.	1.5.128	602010402	Поликлиника для взрослого населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Академический (12 планировочный квартал)	Новое строительство	500 п/с	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в	2028	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							условиях дневного стационара		
84.	1.5.129	602010402	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	2028	Не устанавливаются
85.	1.5.130	602010402	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Чкаловский Уктус	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в	2030	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							условиях дневного стационара		
86.	1.5.131	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Проектируемая улица - Луганская -Саввы Белых планировочного района «Юг-Центра» в Октябрьском районе г. Екатеринбурга	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение	2035	Не устанавливаются
87.	1.5.132	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Ломоносова - Ярославская - Новаторов планировочного района «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение	2035	Не устанавливаются
88.	1.5.133	602010407	Станция (подстанция)	Территория в границах:	Новое строительство	Определяется заданием на	Медицинская организация,	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			скорой медицинской помощи	Благодатская - Кварцевая - Короткий планировочного района «Уктус Правобережный» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга		проектирование	оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение		
89.	1.5.134	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Верхнеуфалейская - Краснолесья - Рябинина - Академика Сахарова планировочного района «Академический» в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение	2025	Не устанавливаются
90.	1.5.135	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Латвийская - Проектируемая улица планировочного	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				района «Компрессорный» в Октябрьском районе г. Екатеринбурга			структурное подразделение		
91.	1.5.136	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Чистая - Новокольцовская - Олимпийская планировочного района «Новокольцовский» в Октябрьском районе г. Екатеринбурга	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение	2035	Не устанавливаются
92.	1.5.137	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Счастливая ул., мкр Солнечный - Лучистая - Проектируемая улица - Нескучная - Проектируемая улица планировочного района «Солнечный» в	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Чкаловском районе г. Екатеринбурга					
Полевской городской округ									
93.	1.5.52	602010401	Больница	с. Курганово	Новое строительство	194 посещения в сменну, 58 коек	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях.	2035	Не устанавливаются
94.	1.5.53	602010407	Станция скорой медицинской помощи	с. Курганово	Новое строительство	2 автомобиля	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь.	2035	Не устанавливаются
95.	1.5.54	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	п. Красная Горка	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96.	1.5.55	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	п. Зеленый Лог	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.	2035	Не устанавливаются
97.	1.5.56	602010406	Общая врачебная практика	п.Станционный - Полевской	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.	2035	Не устанавливаются
98.	1.5.138	602010401	Объект здравоохранения	Свердловская область, г. Полевской, ул. К. Маркса, д. 23	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							санитарную помощь.		
Сысертский городской округ									
99.	1.5.57	602010402	Амбулаторно-поликлиническое учреждение	п. Колос	Новое строительство	173 посещения в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника	2035	Не устанавливаются
100.	1.5.58	602010402	Амбулаторно-поликлиническое учреждение	с. Кашино	Новое строительство	193 посещения в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара.	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Поликлиника		
101.	1.5.59	602010402	Амбулаторно-поликлиническое учреждение	п. Бобровский	Новое строительство	283 посещения в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника	2035	Не устанавливаются
102.	1.5.60	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	п. Полевой	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт	2035	Не устанавливаются
103.	1.5.61	602010406	Фельдшерско-	п. Колос	Новое строительство	1 объект	Обособленное	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			акушерский пункт				структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт		
104.	1.5.62	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	п. Луч	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт	2035	Не устанавливаются
105.	1.5.63	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Ольховка	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт		
106.	1.5.64	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Космакова	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт	2035	Не устанавливаются
107.	1.5.65	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	п. Лечебный	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации,	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт		
108.	1.5.66	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	п. Поляна	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт	2035	Не устанавливаются
109.	1.5.67	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Андреевка	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт		
110.	1.5.68	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Верхняя Боевка	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Фельдшерско-акушерский пункт	2035	Не устанавливаются
111.	1.5.70	602010406	Общая врачебная практика	п. Большой Исток	Новое строительство	4 объекта	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							помощь. Центр (Отделение) общей врачебной практики		
112.	1.5.71	602010406	Общая врачебная практика	д. Ключи	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Центр (Отделение) общей врачебной практики	2035	Не устанавливаются
113.	1.5.72	602010406	Общая врачебная практика	с. Фомино	Новое строительство	3 объекта	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							медико-санитарную помощь. Центр (Отделение) общей врачебной практики		
114.	1.5.73	602010406	Общая врачебная практика	Двуреченская администрация	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Центр (Отделение) общей врачебной практики	2035	Не устанавливаются
115.	1.5.74	602010406	Общая врачебная практика	с. Черданцево	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации,	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Центр (Отделение) общей врачебной практики		
116.	1.5.75	602010406	Общая врачебная практика	с. Кадниково	Новое строительство	2 объекта	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Центр (Отделение) общей врачебной практики	2035	Не устанавливаются
117.	1.5.76	602010406	Общая врачебная практика	п. Октябрьский	Новое строительство	2 объекта	Обособленное структурное подразделение	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Центр (Отделение) общей врачебной практики		
118.	1.5.77	602010406	Общая врачебная практика	д. Большое Седельниково	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Центр (Отделение) общей врачебной практики	2035	Не устанавливаются
119.	1.5.78	602010406	Общая врачебная	с. Бородулино	Новое строительство	1 объект	Обособленное	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			практика				структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Центр (Отделение) общей врачебной практики		
120.	1.5.79	602010406	Общая врачебная практика	д. Щелкун	Новое строительство	2 объекта	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Центр (Отделение) общей врачебной	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							практики		
121.	1.5.80	602010406	Общая врачебная практика	с. Никольское	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Центр (Отделение) общей врачебной практики	2035	Не устанавливаются
122.	1.5.81	602010406	Общая врачебная практика	д. Шайдурово	Новое строительство	2 объекта	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Центр (Отделение)	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							общей врачебной практики		
123.	1.5.82	602010406	Общая врачебная практика	Свердловская область, г. Артемовск	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Центр (Отделение) общей врачебной практики	2035	Не устанавливаются
124.	1.5.139	602010406	Общая врачебная практика	с. Никольское	Новое строительство	1 объект	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.	2021	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Центр (Отделение) общей врачебной практики		
Артемовский городской округ									
125.	1.5.83	602010402	Поликлиника для взрослого населения ГАУЗ СО «Артемовская центральная районная больница»	г. Артемовск	Новое строительство	450 посещений в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника	2035	Не устанавливаются
Верхнесалдинский городской округ									
126.	1.5.84	602010402	Поликлиника для обслуживания взрослого и детского населения на 500 посещений в	г. Верхняя Салда	Новое строительство	500 посещений в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			смену ГАУЗ СО «Верхнесалдинская центральная городская больница»				медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника		
город Нижний Тагил									
127.	1.5.85	602010401	Многопрофильный стационар	г. Нижний Тагил	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях.	2035	Не устанавливаются
128.	1.5.86	602010401	Детская многопрофильная больница	г. Нижний Тагил, участок с кадастровым номером 66:56:0601003:121	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в	2021	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							стационарных условиях.		
129.	1.5.87	602010402	Поликлиника для оказания медицинской помощи детям	г. Нижний Тагил, участок с кадастровым номером 66:56:0601003:121	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника	2035	Не устанавливаются
городской округ Верхотурский									
130.	1.5.88	602010401	Расширение существующего больничного комплекса (стационар, аптека, скорая помощь, молочная кухня) до 150 коек	г. Верхотурье, по ул. Мира	Реконструкция	150 коек	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях.	2040	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131.	1.5.89	602010402	Строительство амбулаторно-поликлинических учреждений, общих врачебных практик	г. Верхотурье, с. Кордюково	Новое строительство	50 посещений в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника	2040	Не устанавливаются
Североуральский городской округ									
132.	1.5.91	602010401	ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница», вторая очередь строительства	г. Североуральск, ул. Маяковского, 11	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях	2021	Не устанавливаются
Серовский городской округ									

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133.	1.5.92	602010401	Строительство хирургического корпуса под размещение круглосуточного стационара	г. Серов, ул. Максима Горького, 73	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях	2025	Не устанавливаются
134.	1.5.93	602010401	Строительство нового типового здания ГБУЗ СО «ПТД №2»	г.Серов	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях	2030	Не устанавливаются
135.	1.5.94	602010402	Детская поликлиника на 500 посещений в смену ГБУЗ СО «Серовская городская больница»;	г. Серов, ул. Льва Толстого, 15А	Новое строительство	500 посещений в смену	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Поликлиника		
136.	1.5.95	602010403	Строительство нового здания патологоанатомического отделения	г. Серов	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Новое строительство	2030	Не устанавливаются

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в сфере социального обслуживания граждан

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальное образование «город Екатеринбург»									
1.	1.6.7	602010502	Областной центр реабилитации для детей инвалидов	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания.	2027	Не устанавливаются
2.	1.6.8		ГАУ СО «Многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов»	г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 173а	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Стационарные организации социального обслуживания.	2024	Не устанавливаются
3.	1.6.11	602010502	ГАУ СО «Межрайонный центр социального обслуживания № 2»	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания	2035	Не устанавливаются

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в сфере обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-производственное объединение – 1 (Северное)								
1.	1.8.2	602020402	МСК «Лесной»	Территория обслуживания: ГО «Город Лесной», 66:54:0104004:117 66:54:0104004:72	Новое строительство	21048,9 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
2.	1.8.3	602020401	Полигон твердых бытовых отходов Дзержинского района	Город Нижний Тагил, 66:19:1901004:2	Ликвидация	–	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
3.	1.8.4	602020401	Полигон твердых бытовых отходов Ленинского района по Кушвинскому тракту	Город Нижний Тагил, 66:56:0106001:58	Ликвидация	–	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
4.	1.8.5	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Город Нижний Тагил, 66:56:0101001:816 66:56:0106001:484	Новое строительство	32371 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
5.	1.8.6	602020402	МСК «Нижний Тагил»	Территория обслуживания: МО город Нижний Тагил, Горноуральский	Новое строительство	169471,1 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ГО, Невьянский ГО, 66:56:0106001:486					
6.	1.8.7	602020401	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	Нижнетуринский ГО, г. Нижняя Тура, 66:17:0101018:005	Ликвидация	11750 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
7.	1.8.8	602020401	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	Качканарский ГО, г. Качканар, 66:48:0303001:77	Реконструкция	13910 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
8.	1.8.10	602020402	МСК «Качканарский»	Территория обслуживания: Качканарский ГО, г. Качканар 66:48:0303001:77	Новое строительство	16207,8 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
9.	1.8.11	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Красноуральск, г. Красноуральск, 66:51:0108001:49	Реконструкция	5074 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
10.	1.8.12	602020401	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	ГО Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, 66:50:0000000:31	Реконструкция	53047 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
11.	1.8.14	602020402	МСК «Краснотурьинск»	Территория обслуживания: Серовский ГО, ГО Карпинск,	Новое строительство	104151 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Волчанский ГО, Североуральский ГО, 66:50:0000000:31					
12.	1.8.15	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Невьянский ГО, г. Невьянск, 66:15:1501007:509	Ликвидация	_	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
13.	1.8.16	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Серовский ГО, г. Серов, 66:61:0104001:783	Ликвидация	_	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
14.	1.8.17	602020401	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	Горноуральский ГО, пос. Черноисточинск, 66:19:0101006:728	Ликвидация	_	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
15.	1.8.19	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Верхнесалдинский ГО, г. Верхняя Салда, 66:08:0701005:26	Новое строительство	13587 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
16.	1.8.21	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Кушвинский ГО, г. Кушва, 66:53:0301001:77	Реконструкция	12368 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
	Административно-производственное объединение – 2 (Западное)								
17.	1.8.23	602020401	Полигон твердых	Новоуральский ГО, г.	Реконструкция	33965 тонн.год	Полигон захоронения	2025	Санитарно-защитная зона 500 м

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			бытовых отходов	Новоуральск, 66:57:0103007:2			твердых коммунальных отходов		
18.	1.8.24	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Новоуральский ГО, с. Тарасково, 66:57:0211002:14	Ликвидация	-	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
19.	1.8.25	602020402	МСК «Новоуральский»	Территория обслуживания: Новоуральский ГО, г.Новоуральск, ГО Верх-Нейвинск, 66:57:0103007:2	Новое строительство	35380 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м
20.	1.8.26	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Нижнесергинский МР, Кленовское СП, с. Кленовское, 66:16:0102002:56	Ликвидация	-	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
21.	1.8.28	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, 66:37:0204001:20	Реконструкция	15759 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
22.	1.8.29	602020402	МСК «Верхний Тагил»	Территория обслуживания: ГО Верхний Тагил, г.Верхний Тагил, Кировградский ГО, 66:37:0204001:20	Новое строительство	45524,6 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	1.8.30	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Нижнесергинский МР, Михайловское МО, г. Михайловск, 66:16:1406005:37	Ликвидация	-	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
24.	1.8.34	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Ревда, г. Ревда, 66:21:0101001:178	Реконструкция	79246 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м
25.	1.8.35	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Артинский ГО, д. Чекмаш, 66:03:1801002:362	Ликвидация	-	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
26.	1.8.36	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Староуткинск, п. Староуткинск, 66:72:0301006:98	Ликвидация	-	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
27.	1.8.37	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Красноуфимск, г. Красноуфимск 66:14:1801001:185	Новое строительство	26445 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
28.	1.8.38	602020402	МСК «Красноуфимский»	Территория обслуживания: ГО Красноуфимск, г.Красноуфимск, МО Красноуфимский	Новое строительство	45524,6 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				округ, Артинский ГО, Ачитский ГО, Михайловское МО, 66:14:1801001:185					
29.	1.8.40	602020402	МСК «Перво-уральский»	Территория обслуживания: ГО Первоуральск, г.Первоуральск, Дружининский ГО, МО рабочий поселок Атиг, ГП Верхние Серги, ГО Дегтярск, Полевской ГО, Шалинский ГО, Бисертский ГО, ГО Староуткинск, ГО Ревда, Кленовское СП, 66:58:0120011:8	Реконструкция	137194,8 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м
30.	1.8.64	602020406	**Цех производства RDF-материало**	**ГО Первоуральск, г. Первоуральск, 66:58:0120011:8**	**Новое строительство**	**100000 тонн.год**	**Иной объект обращения с отходами**	2025	Санитарно-защитная зона 300 м
	Административно-производственное объединение – 3 (Восточное)								
31.	1.8.42	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Артёмовский ГО, пос. Буланаш, 66:02:1703018:31	Ликвидация	-	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
32.		602020401	Полигон	Артёмовский ГО,	Новое	22962 тонн.год	Полигон	2025	Санитарно-защитная

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			твердых бытовых отходов	г. Артёмовский	строительство		захоронения твердых коммунальных отходов		зона 500 м
33.		602020402	МСК «Артёмовский»	Земельный участок, соответствующий требованиям (см. Примечание) Территория обслуживания: Артёмовский ГО, г. Артёмовск	Новое строительство	21260 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
34.	1.8.43	602020401	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	Камышловский МР, Зареченское СП, д. Фадюшина, 66:13:1601008:448	Реконструкция	44068 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м
35.	1.8.44	602020402	МСК «Камышловский»	Территория обслуживания: Камышловский МР, Зареченское СП, д. Фадюшина, Камышловский ГО, Пышминский ГО, Талицкий ГО 66:13:1601008:448	Новое строительство	53297 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м
36.	1.8.45	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Заречный, г. Заречный, 66:42:0102001:789 66:42:0102001:790	Реконструкция	14224 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	1.8.46	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Асбестовский ГО, г. Асбест, 66:34:0503002:1206	Ликвидация	-	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
38.	1.8.47	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Белоярский ГО, п. Белоярский, 66:06:4503001:289	Реконструкция	17249 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
39.	1.8.48	602020401	Полигон твердых бытовых отходов «Северный»	ГО Верхняя Пышма, п. Крутой, 66:36:3201002:2	Ликвидация	-	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
40.		602020401	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов «Екатеринбург-Север»	Земельный участок, соответствующий требованиям (см. Примечание) Территория обслуживания: Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Верхняя Пышма, Березовский ГО, ГО Среднеуральск	Новое строительство	463982 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м
41.	1.8.49	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Город Каменск-Уральский, 66:45:0100362:22	Реконструкция	84749 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							отходов		
42.	1.8.51	602020402	МСК «Сухоложский»	Территория обслуживания: ГО Сухой Лог, г. Сухой Лог, ГО Богданович 66:63:1602002:3	Новое строительство	36521,4 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м
43.	1.8.52	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Режевской ГО, г. Реж, 66:22:1907002:117	Реконструкция	19868 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
44.		602020402	МСК «Режевской»	Земельный участок, соответствующий требованиям (см. Примечание) Территория обслуживания: Режевской ГО, г. Реж	Новое строительство	18396,5 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
45.	1.8.53	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Рефтинский, пгт. Рефтинский, 66:63:1601001:97	Ликвидация	-	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
46.	1.8.54	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Сысертский ГО, п. Двуреченск, 66:25:1322001:139	Ликвидация	-	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
47.	1.8.65	602020401	Полигон	Сысертский ГО,	Ликвидация	-	Полигон	2030	Не требуется

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			твердых бытовых отходов	г.Сысерть, 66:25:2702001:481			захоронения твердых коммунальных отходов		
48.	1.8.55	602020401	Свалка твердых бытовых отходов	Тавдинский ГО, г. Тавда, 66:27:0502002:36	Реконструкция	16149 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
49.	1.8.57	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	МО город Алапаевск, г. Алапаевск, 66:32:0105005:7	Новое строительство	30182 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
50.	1.8.66	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	МО город Алапаевск, г. Алапаевск, 66:32:0105005:004	Ликвидация	-	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
51.	1.8.58	602020401	Полигон твердых бытовых отходов	Ирбитское МО, д. Бузина, 66:11:0103002:60	Реконструкция	41122 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м
52.	1.8.59	602020402	МСК «Ирбитский»	Территория обслуживания: Ирбитское МО, д. Бузина, МО город Ирбит, Туринский ГО, Слободо-Туринский МР, Байкаловский МР	Новое строительство	44413,8 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				66:11:0103002:60					
53.		602020401	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов «Екатеринбург-Юг»	Земельный участок, соответствующий требованиям (см. Примечание) Территория обслуживания: Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Верхняя Пышма, Березовский ГО, ГО Среднеуральск	Новое строительство	291293 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м
54.	1.8.62	602020402	МСК «Широкореченский»	МО «город Екатеринбург», 66:41:0313098:1	Ликвидация	_-	Объект обработки отходов	2030	Не требуется
55.		602020402	МСК «Екатеринбург-Юг»	Земельный участок, соответствующий требованиям (см. Примечание) Территория обслуживания: МО «город Екатеринбург» Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Верхняя Пышма, Березовский ГО, ГО Среднеуральск	Новое строительство	511773,7 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.		602020401	Полигон твердых бытовых отходов для Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский	Земельный участок, соответствующий требованиям (см. Примечание) Территория обслуживания: Асбестовский ГО, Малышевский ГО, Рефтинский ГО	Новое строительство	30797 тонн.год	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
57.		602020402	МСК «Малышевский»	Земельный участок, соответствующий требованиям (см. Примечание) Территория обслуживания: Асбестовский ГО, Малышевский ГО, ГО Рефтинский	Новое строительство	36664,4 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
58.	1.8.67	602020402	МСК «Алапаевский»	Территория обслуживания: МО город Алапаевск, г. Алапаевск, Махневское МО 66:32:0105005:7	Реконструкция	27946,4 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 500 м
59.	1.8.68	602020402	МСК «Каменск-Уральский»	Территория обслуживания: МО Город Каменск-Уральский,	Реконструкция	78471,3 тонн.год	Объект обработки отходов	2025	Санитарно-защитная зона 1000 м

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Каменский ГО 66:45:0100362:22					
60.	1.8.69	602020406	Цех производства RDF-материалов	ГО Красноуфимск, г. Красноуфимск 66:14:1801001:185	Новое строительство	40000	Иной объект обращения с отходами	2025	Санитарно-защитная зона 300 м
61.	1.8.70	602020401	Свалка промышленно-бытовых отходов	Туринский ГО, г. Туринск 66:30:0202007:743	Ликвидация	-	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется
62.	1.8.71	602020401	Свалка твердых бытовых отходов	Пышминский ГО, с Четкарино 66:20:1604001:52	Ликвидация	-	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	2030	Не требуется

Примечание: Выбор земельного участка определяется в соответствии с санитарно-экологическими нормами. Объект не подлежит отображению на чертеже «Карта расположения объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных и биологических отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в сфере охраны окружающей среды и природопользования (особо охраняемые территории)

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Особо охраняемые природные территории									
1.	1.9.6	605010107	Лесной парк «Ягодные боры» (два участка)	ГО Верхняя Пышма ГО Первоуральск	Планируемый	1746,4 га	Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма	2025	Охранная зона (разработка проекта)
2.	1.9.7	605010103	«Ослянский парк» (расширение границ территории природного парка «Река Чусовая»)	Муниципальное образование город Нижний Тагил, ГБУ СО НижнеТагильское лесничество	Планируемый	19 835 га	Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма	2025	Охранная зона (разработка проекта)
3.	1.9.8	605010103	Природный парк «Уфимское плато»	МО Красноуфимский округ	Планируемый	31 627 га	Сохранение биологического разнообразия и развитие эко туризма	2025	Охранная зона (разработка проекта)
4.	1.9.9	605010104	Государственный зоологический охотничий заказник «Тошемский»	Ивдельский городской округ	планируемый	133 519,6 га	Сохранение биологического разнообразия и развитие эко туризма	2025	Охранная зона (разработка проекта)

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов межмуниципального и регионального значения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.10.1	602050202	Пожарное депо	Сысертский ГО п.Двуреченск	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2026	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
2.	1.10.2	602050202	Пожарное депо	Сысертский ГО д. Большое Седельниково	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2030	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						пожарного депо,0,55 га			границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
3.	1.10.3	602050202	Пожарное депо	ГО Богданович с. Бараба	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2021	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
4.	1.10.4	602050202	Пожарное депо	Камышловский МР п.Восход	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2022	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						депо,0,55 га			участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
5.	1.10.5	602050202	Пожарное депо	Белоярский ГО с. Косулино	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2021	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
6.	1.10.6	602050202	Пожарное депо	Белоярский ГО с. Бруснятское	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2030	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
7.	1.10.7	602050202	Пожарное депо	Нижнесергинский МР п.г.т. Дружинино	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2025	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
8.	1.10.8	602050202	Пожарное депо	Шалинский ГО п.Сарга	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2028	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
9.	1.10.9	602050202	Пожарное депо	ГО Первоуральск д. Крылосово	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2026	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
10.	1.10.10	602050202	Пожарное депо	Тавдинский ГО п.Азанка	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2027	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
11.	1.10.11	602050202	Пожарное депо	Горноуральский ГО с. Покровское	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2029	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
12.	1.10.12	602050202	Пожарное депо	Серовский ГО п.Красноярка	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2029	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
13.	1.10.13	602050202	Пожарное депо	МО Байкаловский МР . Ляпуново	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2021	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
14.	1.10.14	602050202	Пожарное депо	МО Каменский ГО с. Сосновское	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2024	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
15.	1.10.15	602050202	Пожарное депо	Камышловский МР п.Восточный	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2028	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
16.	1.10.16	602050202	Пожарное депо	Ирбитское МО с. Черновское	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2022	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
17.	1.10.17	602050202	Пожарное депо	Березовский ГО п.Старопышминск	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2027	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
18.	1.10.18	602050202	Пожарное депо	ГО Верхняя Пышма п.Красный	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2024	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
19.	1.10.19	602050202	Пожарное депо	МО Каменский ГО с. Травянское	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2023	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров
20.	1.10.20	602050202	Пожарное депо	Березовский ГО п.Сарапулка	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2025	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									стационарного типа - не менее 30 метров
21.	1.10.21	602050202	Пожарное депо	Сысертский ГО п. Верхняя Сысерть	Новое строительство	Тип пожарного депо V - на 2 пожарных автомобиля в депо. Площадь земельного участка пожарного депо,0,55 га	Объекты обеспечения пожарной безопасности	2021	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых особых экономических зон и прочих объектов, связанных с производственной деятельностью регионального значения в сфере промышленности и агропромышленного комплекса

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.11.1	602020301	Индустриальный (промышленный) парк «Инновационный научно-технологический центр «Татищев»	Муниципальное образование «Город Екатеринбург»	Новое строительство	230,5	Создание центра технологических компетенций мирового уровня и развитие научно-исследовательской и производственной инфраструктуры, а также системы подготовки высококвалифицированных кадров для Свердловской области и других регионов УФО	2025	50-300 метров (в зависимости от специализации объектов и применяемых технологий)
2.	1.11.2	602020301	Индустриальный парк «Новоуральский»	Новоуральский городской округ, 66:57:0101001	Новое строительство	-	Индустриальный парк	2021	50-300 метров (в зависимости от специализации объектов и применяемых технологий)
3.	1.11.3	602020301	Индустриальный парк	город Екатеринбург,	Новое строительство	-	Индустриальный парк	2021	50-300 метров (в зависимости от

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
			«Новосвердловский»	66:41:0000000:89787					специализации объектов и применяемых технологий)
4.	1.11.4	602020301	Индустриальный парк в Режевском городском округе	Режевской городской округ, 66:22:1924005:33 и 66:22:1924002:20	Новое строительство	-	Индустриальный парк	2021	50-300 метров (в зависимости от специализации объектов и применяемых технологий)
5.	1.11.5	602020301	Индустриальный (промышленный) парк «Технопарк Университетский»	город Екатеринбург	Новое строительство	-	Индустриальный парк	2021	50-300 метров (в зависимости от специализации объектов и применяемых технологий)
6.	1.11.6	602020101	АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»	Качканарский городской округ, г.Качканар	Новое строительство	-	Освоение Собственно-Качканарского месторождения (I очередь)»	2021	Санитарно-эпидемеологическое заключение 66.01.31.000.Т.000024.01.13 от 10.01.2013

1.12. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых территорий, зон и площадок для инвестиционной деятельности, комплексного развития регионального значения в сфере промышленности и агропромышленного комплекса

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.12.1	704010100	ТОСЭР Верхняя Тура	Свердловская область, ГО Верхняя Тура	Проектируемый	Объем инвестиций 7,2 млрд руб., создание 417 новых рабочих мест	Создание производства по комплексной переработке древесины с собственным циклом лесозаготовки; организацию производства фанеры, создание современного высокотехнологичного экологического комплекса по утилизации и переработке древесных отходов от деревообрабатывающего	2021	300-1000 метров (в зависимости от технологии производств)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							производства с выработкой тепловой и электрической энергии.		

1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения теплоснабжения в сфере инженерной инфраструктуры

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.14.1	602041001	Теплопровод СУРГЭС – Верхняя Пышма	ГО Среднеуральск, ГО Верхняя Пышма	Реконструкция	-	Теплопровод магистральный	2035	Охранная зона устанавливается проектом. Размеры охранных зон тепловых сетей являются нормативно определяемыми путем установления расстояний от тепловых сетей до сооружений и формализуются в зависимости от различных параметров (типа прокладки, диаметра сетей и др.)

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения газоснабжения в сфере энергетики

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.15.1	602040403	Магистральный газопровод от ГРС г. Ревды (новая) до проектируемой ГРС п. Верхние Серьги	городской округ Ревда, городской округ Первоуральск, Нижнесергинский район	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	100 м.
2.	1.15.2	602040403	Магистральный газопровод 1 (усл.) (участки магистральных газопроводов СРТО-Урал 2 нитка, Бухара-Урал 1 нитка)	Белоярский городской округ, городской округ Верхнее Дуброво, Сысертский городской округ, Берёзовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	125 м.
3.	1.15.3	602040404	Магистральный газопровод 2 (усл.) (участок распределительного газопровода Свердловск – Сысерть)	Белоярский городской округ, городской округ Верхнее Дуброво, Сысертский городской округ	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	125 м.

4.	1.15.4	602040601	Распределительный газопровод высокого давления 1 (усл.)	городской округ Екатеринбург, городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	Будут установлены на этапе проектирования
5.	1.15.5	602040601	Распределительный газопровод высокого давления 2 (усл)	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	Будут установлены на этапе проектирования
6.	1.15.6	602040601	Распределительный газопровод высокого давления 3 (усл)	городской округ Екатеринбург, Сысертский городской округ	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	Будут установлены на этапе проектирования
7.	1.15.7	602040601	Распределительный газопровод высокого давления 4 (усл)	Белоярский городской округ, городской округ Екатеринбург	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	Будут установлены на этапе проектирования
8.	1.15.8	602040601	Распределительный газопровод высокого давления 5 (усл)	Белоярский городской округ, городской округ Екатеринбург	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	Будут установлены на этапе проектирования
9.	1.15.9	602040601	Распределительный газопровод высокого давления 6 (усл)	Арамильский городской округ, городской округ Екатеринбург, Сысертский городской округ	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	Будут установлены на этапе проектирования
10.	1.15.10	602040601	Распределительный газопровод высокого давления 7 (усл)	городской округ Екатеринбург, Сысертский городской округ	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	Будут установлены на этапе проектирования
11.	1.15.11	602040601	Газопровод высокого давления от ГРС АО «Уралэлектромедь» в район п.Садовый	городской округ Екатеринбург, Берёзовский городской округ	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2025	Будут установлены на этапе проектирования

12.	1.15.12	602040601	Газопровод высокого давления 2 категории от новой ГРС до границ ОЭЗ «Титановая долина»	городской округ Екатеринбург, Сысертский городской округ	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2025	Будут установлены на этапе проектирования
13.	1.15.43	602040601	газопроводов высокого давления 1 категории от перспективоной ГРС ГРС совхоза Бородулинский до п.Бородулино	Сысертский городской округ	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	Будут установлены на этапе проектирования
14.	1.15.44	602040601	газопровод от ГРЭС «Верхнетагильская» до г. Новоуральска	городской округ Верхний Тагил, Новоуральский городской округ	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	Будут установлены на этапе проектирования
15.	1.15.13	602040404	Газопровод к ГРС Махнево	городской округ Махнёвское, Верхотурский городской округ, Сосьвинский городской округ	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	75 м.
16.	1.15.14	602040404	Газопровод к ГРС Привокзальный	Верхотурский городской округ, Новолялинский городской округ	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	75 м.
17.	1.15.15	602040404	Газопровод к ГРС Сосьва	Верхотурский городской округ, Сосьвинский городской округ, Новолялинский городской округ	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	100 м.

18.	1.15.16	602040404	Газопровод к ГРС Зональный	Горноуральский городской округ	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	100 м.
19.	1.15.17	602040404	Газопровод к ГРС Шаля	Невьянский городской округ, Новоуральский городской округ, Шалинский городской округ, городской округ Староуткинск, городской округ Первоуральск, городской округ Верхний Тагил	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	75 м.
20.	1.15.18	602040404	Газопровод Ниж. Серьги-Бисерть	Нижнесергинский район, Бисертский городской округ	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	75 м.
21.	1.15.19	602040404	Газопровод Ниж. Серьги-Верх. Серьги	Нижнесергинский район	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	125 м.
22.	1.15.20	602040404	Газопровод г.Сухой Лог - г.Камышлов	Камышловский городской округ, городской округ Богданович, городской округ Сухой Лог	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	125 м.
23.	1.15.21	602040404	Газопровод к ГРС Туринская Слобода	Слободо-Туринский район, Байкаловский район	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	75 м.

24.	1.15.22	602040404	Газопровод Талица-Пышма-Камышлов	Камышловский городской округ, Талицкий городской округ, Пышминский городской округ, Камышловский район	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	125 м.
25.	-	602040601	Газопровод высокого давления. Примыкания к автомобильной дороге «Подъезд к п. Кольцово от км 185 + 540 а/д «Урал» подъезд к г. Екатеринбург» на 0+465 (слева) ОЭЗ «Титановая Долина»	городской округ Екатеринбург	Вынос сетей	-	Повышение надежности системы газоснабжения.	2024	-
городской округ Белоярский									
26.	1.15.23	602040506	ГРС - 2, 4 (новая)	городской округ Белоярский	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
27.	1.15.24	602040506	ГРС п. Кольцово (новая)	городской округ Белоярский	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
городской округ Верхняя Пышма									
28.	1.15.25	602040506	ГРС - 1 (новая)	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2025	350 м.
городской округ Ревда									

29.	1.15.26	602040506	ГРС г. Ревды (новая)	городской округ Ревда	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
городской округ Сысертский									
30.	1.15.27	602040506	ГРС (новая)	городской округ Сысертский	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
31.	1.15.28	602040506	ГРС п. Двуреченск	городской округ Сысертский	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
32.	1.15.29	602040506	ГРС совхоза Бородулинский	городской округ Сысертский	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
33.	1.15.30	602040506	ГРС- 3 (новая)	городской округ Сысертский	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
34.	1.15.31	602040506	ГРС г. Арамили (новая)	городской округ Сысертский	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
35.	1.15.32	602040506	ГРС Шабровского талькового завода (новая)	городской округ Сысертский	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
городской округ Горноуральский									
36.	1.15.33	602040506	ГРС Зональный (перспектива)	городской округ Горноуральский	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
городской округ Верхотурский									

37.	1.15.34	602040506	ГРС Привокзальный(перспектива)	городской округ Верхотурский	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
муниципальное образование Махнёвское									
38.	1.15.35	602040506	ГРС Махнево (перспектива)	муниципальное образование Махнёвское	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
городской округ Сосьвинский									
39.	1.15.36	602040506	ГРС Сосьва (перспектива)	городской округ Сосьвинский, рп. Сосьва	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
городской округ Шалинский									
40.	1.15.37	602040506	ГРС Шаля (перспектива)	городской округ Шалинский	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
сельское поселения Михайловское									
41.	1.15.38	602040506	ГРС 2 г.Михайловск	сельское поселения Михайловское, д. Шарама	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2022	350 м.
городское поселение Верхние Серги									
42.	1.15.39	602040506	ГРС Верхние Серги (перспектива)	городское поселение Верхние Серги	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
сельское поселения Слободо-Туринское									
43.	1.15.40	602040506	ГРС Туринская Слобода (перспектива)	сельское поселения Слободо-Туринское, с. Туринская Слобода	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
сельское поселения Байкаловское									

44.	1.15.41	602040506	ГРС п.Байкалово 2	сельское поселения Байкаловское	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.
городской округ Невьянский									
45.	1.15.42	602040506	ГРС южнее озера Таватуй	городской округ Невьянский озера Таватуй	Новое строительство	-	Повышение надежности системы газоснабжения	2035	350 м.

1.16. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения электроснабжения в сфере энергетики

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.16.1	602040311	Отпайка от ВЛ 110кВ Дегтярка-Макарцево на ПС Кунгурка	городской округ Дегтярск	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2030	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-90
2.	1.16.2	602040311	Отпайка от ВЛ 110 кВ Сибирская – Южная до ПС Спортивная 2	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-91
3.	1.16.3	602040311	Отпайка от ВЛ 110 кВ Сибирская – Южная до ПС Спортивная 1	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-92
4.	1.16.4	602040311	Отпайка от ВЛ 110 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – ПС Марковская к ПС № 5	муниципальное образование город Екатеринбург, Городской округ Березовский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-93
5.	1.16.5	602040311	Отпайка от ВЛ 110 кВ Кадниковская - Свобода до ПС Известь	городской округ Сысертский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2024	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-94

6.	1.16.6	602040311	Отпайка на ПС 110 кВ Кемпинг от отпайки на ПС 110 кВ Электромедь от КВЛ 110 кВ Среднеуральская ГРЭС - Школьная с отпайками	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2021	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-95
7.	1.16.7	602040311	Отпайка на ПС 110 кВ Кемпинг от КВЛ Среднеуральская ГРЭС - Пышма с отпайкой на ПС Химреактивы	городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2021	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-96
8.	1.16.8	602040309	Отпайка 220 кВ от ВЛ 220 кВ СУГРЭС - ПС Калининская до ПП Винокуровский	городской округ Березовский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-97
9.	1.16.9	602040311	Отпайка 110 кВ от ВЛ 110кВ Южная-Полевская до ПС Курганово	городской округ Полевской	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-98
10.	1.16.10	602040311	Отпайка 110 кВ от ВЛ 110 кВ, являющейся в свою очередь отпайкой на ПС Драга от ВЛ 110 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ-Дачная, до ПС Ивановская	городской округ Березовский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-99

11.	1.16.11	602040311	Отпайка 110 кВ от ВЛ 110 кВ Первоуральская-Кузино с отпайками до ПС №1	городской округ Первоуральск	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-100
12.	1.16.12	602040311	Отпайка 110 кВ от ВЛ 110 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – Марковская до ПС Оникс	городской округ Березовский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-101
13.	1.16.13	602040311	Отпайка 110 кВ от ВЛ 110 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – Кобальт до ПС Елисеевская	городской округ Березовский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-102
14.	1.16.14	602040311	Отпайка 110 кВ от ВЛ 110 кВ Бойцы-Кузино до ПС №1	городской округ Первоуральск	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-103
15.	1.16.15	602040311	Ответвление от ВЛ 110 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – Родник с отпайками до ПС 110 кВ Нива	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2021	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-104
16.	1.16.16	602040311	КЛ 110 кВ Широкореченская – Московская	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-105
17.	1.16.17	602040311	КЛ 110 кВ Чкаловская - Сибирская	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-106

18.	1.16.18	602040311	КЛ 110 кВ Уктус Правобережный - Алмазная	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-107
19.	1.16.19	602040311	КЛ 110 кВ Сибирская-Надежда 110 кВ 2	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-108
20.	1.16.20	602040311	КЛ 110 кВ Сибирская-Надежда 110 кВ 1	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-109
21.	1.16.21	602040311	КЛ 110 кВ Сибирская - Южная	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-110
22.	1.16.22	602040311	КЛ 110 кВ Рябина – Широкореческая	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-111
23.	1.16.23	602040311	КЛ 110 кВ Рябина – Солнечная	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-112
24.	1.16.24	602040311	КЛ 110 кВ Рябина – Академическая-2	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-113
25.	1.16.25	602040311	КЛ 110 кВ отп. на ПС Фильтровальная-1 от ВЛ 110 кВ отп. на ПС Отрадная-1 от ВЛ 110 кВ ВИЗ - Петрищевская-1 (участок 1)	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-114

26.	1.16.26	602040311	КЛ 110 кВ отп. на ПС Новосвердловская-3 2	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-115
27.	1.16.27	602040311	КЛ 110 кВ отп. на ПС Новосвердловская-3 1	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-116
28.	1.16.28	602040311	КЛ 110 кВ отп. на ПС Новокольцовская	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2023	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-117
29.	1.16.29	602040311	КЛ 110 кВ отп. на ПС №7	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-118
30.	1.16.30	602040311	КЛ 110 кВ отп. до ПС Фильтровальная-1 от ВЛ 110 кВ отп. на ПС Отрадная-1 от ВЛ 110 кВ ВИЗ-Петрищевская-1 (участок 2)	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-119
31.	1.16.31	602040311	КЛ 110 кВ отп. до ПС Ново-Свердловская-4	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-120
32.	1.16.32	602040311	КЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Монтажная – Нижне-Исетская до ПС Титановая долина	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-121

33.	1.16.33	602040311	КЛ 110 кВ Водопроводная - ПС № 6	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-122
34.	1.16.34	602040311	КЛ 110 кВ ВИЗ - Петрищевская-2	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-123
35.	1.16.35	602040311	КЛ 110 кВ ВИЗ - Петрищевская-1	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-124
36.	1.16.36	602040311	КЛ 110 кВ ВИЗ - Петрищевска 1,2 цепь	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-125
37.	1.16.37	602040311	КЛ 110 кВ ВИЗ - Береговая	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-126
38.	1.16.38	602040311	КЛ 110 кВ Береговая - Водопроводная (участок 3)	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-127
39.	1.16.39	602040311	КЛ 110 кВ Береговая - Водопроводная (участок 2)	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-128
40.	1.16.40	602040311	КЛ 110 кВ Береговая - Водопроводная (участок 1)	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-129
41.	1.16.41	602040311	КЛ 110 кВ Арена-Надежда	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-130

42.	1.16.42	602040311	КВЛ 110 кВ Среднеуральская ГРЭС - Пышма с отпайками (участок 2)	городской округ Среднеуральск	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2021	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-131
43.	1.16.43	602040311	КВЛ 110 кВ Сибирская - Чкаловская с отпайками (участок 3)	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-132
44.	1.16.44	602040311	КВЛ 110 кВ Сибирская - Чкаловская с отпайками (участок 1)	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-133
45.	1.16.45	602040311	КВЛ 110 кВ отп. на ПС Монтажная 2	городской округ Сысертский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-134
46.	1.16.46	602040311	КВЛ 110 кВ отп. на ПС Монтажная 1	городской округ Сысертский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-135
47.	1.16.47	602040311	КВЛ 110 кВ отп. до ПС №3 2	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-136
48.	1.16.48	602040311	КВЛ 110 кВ Дегтярка - Полевская с отпайками (участок 4)	городской округ Дегтярск	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2030	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-137
49.	1.16.49	602040311	КВЛ 110 кВ Дегтярка - Полевская с отпайками (участок 3)	городской округ Дегтярск	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2030	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-138

50.	1.16.50	602040311	КВЛ 110 кВ Дегтярка - Полевская с отпайками (участок 2)	городской округ Полевской	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2021	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-139
51.	1.16.51	602040309	ВЛ 220 кВ Зелёная Долина - Винокуровский	городской округ Березовский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2030	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-140
52.	1.16.52	602040311	ВЛ 110 кВ Южная - Сибирская III цепь с отпайками (участок2)	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-141
53.	1.16.53	602040311	ВЛ 110 кВ Южная - Сибирская II цепь с отпайками (участок 3)	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-142
54.	1.16.54	602040311	ВЛ 110 кВ Южная - Сибирская I цепь с отпайками (участок 3)	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-143
55.	1.16.55	602040311	ВЛ 110 кВ Фильтровальная - Московская	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-144
56.	1.16.56	602040311	ВЛ 110 кВ Фильтровальная - Водопроводная	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-145

57.	1.16.57	602040311	ВЛ 110 кВ СУГРЭС - Таватуй с отпайкой на ПС Шитовская	городской округ Среднеуральск	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2022	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-146
58.	1.16.58	602040311	ВЛ 110 кВ Среднеуральская ГРЭС - Хромпик II цепь с отпайками	городской округ Среднеуральск, городской округ Верхняя Пышма, муниципальное образование город Екатеринбург, городской округ Первоуральск	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2021	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-147
59.	1.16.59	602040311	ВЛ 110 кВ Среднеуральская ГРЭС - Хромпик I цепь с отпайками	городской округ Среднеуральск, городской округ Верхняя Пышма, муниципальное образование город Екатеринбург, городской округ Первоуральск	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2021	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-148
60.	1.16.60	602040311	ВЛ 110 кВ Сибирская - Авиатор	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-149
61.	1.16.61	602040311	ВЛ 110 кВ Петрищевская 1 - Переходная	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-150
62.	1.16.62	602040311	ВЛ 110 кВ Петрищевская 2 - Переходная	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-151

63.	1.16.63	602040311	ВЛ 110 кВ Первоуральская - Хромпик II цепь с отпайками	городской округ Первоуральск	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2021	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-152
64.	1.16.64	602040311	ВЛ 110 кВ Первоуральская - Хромпик I цепь с отпайками	городской округ Первоуральск	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2021	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-153
65.	1.16.65	602040311	ВЛ 110 кВ Отп. на ПС Электромедь от ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Школьная с отпайкой на ПС Химреактивы (участок 2)	городской округ Среднеуральск	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2021	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-154
66.	1.16.66	602040311	ВЛ 110 кВ отп. на ПС Химреактивы от отпайки на ПС Электромедь от ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Школьная	городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2021	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-155
67.	1.16.67	602040311	ВЛ 110 кВ отп. на ПС Уктусская 2	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-156
68.	1.16.68	602040311	ВЛ 110 кВ отп. на ПС Уктусская 1	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-157
69.	1.16.69	602040311	ВЛ 110 кВ отп. на ПС Новосвердловская-2	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-158

70.	1.16.70	602040311	ВЛ 110 кВ отп. на ПС Новосвердловская-1	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-159
71.	1.16.71	602040311	ВЛ 110 кВ отп. на ПС Авиатор-2 (усл.)	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-160
72.	1.16.72	602040311	ВЛ 110 кВ отп. на ПС №9	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-161
73.	1.16.73	602040311	ВЛ 110 кВ отп. на ПС №10	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-162
74.	1.16.74	602040311	ВЛ 110 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – Дачная с отпайками	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2021	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-163
75.	1.16.75	602040311	ВЛ 110 кВ Новинская – Уктусская 2	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-164
76.	1.16.76	602040311	ВЛ 110 кВ Новинская – Уктусская 1	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-165
77.	1.16.77	602040311	ВЛ 110 кВ Нижне-Исетская – Южная 2 с отпайками	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-166
78.	1.16.78	602040311	ВЛ 110 кВ Нижне-Исетская – Южная 1 с отпайками	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-167

79.	1.16.79	602040311	ВЛ 110 кВ Нива - Шпагатная	муниципальное образование город Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-168
80.	1.16.80	602040311	ВЛ 110 кВ Марковская - Пирит	городской округ Березовский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-169
81.	1.16.81	602040311	ВЛ 110 кВ Калининская - Сибирская (участок 2)	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-170
82.	1.16.82	602040311	ВЛ 110 кВ Калининская - Свердловская II цепь с отпайками (участок 2)	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-171
83.	1.16.83	602040311	ВЛ 110 кВ Калининская - Свердловская I цепь с отпайками (участок 2)	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-172
84.	1.16.84	602040311	ВЛ 110 кВ Калининская - Ново-Свердловская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС Панельная (участок 2)	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-173
85.	1.16.85	602040311	ВЛ 110 кВ Калининская - Ново-Свердловская ТЭЦ I цепь (участок 2)	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-174

86.	1.16.86	602040311	ВЛ 110 кВ Калининская - Кировская (участок 2)	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-175
87.	1.16.87	602040311	ВЛ 110 кВ Драга – Пирит	городской округ Березовский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-176
88.	1.16.88	602040311	ВЛ 110 кВ Водопроводная – Переходная	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-177
89.	1.16.89	602040311	ВЛ 110 кВ Водопроводная – Переходная	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-178
90.	1.16.90	602040311	ВЛ 110 кВ ВИЗ – Переходная 2	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-179
91.	1.16.91	602040311	ВЛ 110 кВ ВИЗ – Переходная 1	муниципальное образование город Екатеринбург	Ликвидация	-	Оптимизация системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-180
92.	1.16.92	602040311	ВЛ 110 кВ ВИЗ - Новая	муниципальное образование город Екатеринбург	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-181
93.	1.16.93	602040311	Отпайка от от ВЛ 110кВ Первоуральск – Металл до ПС №2	городской округ Первоуральск	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2035	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-182
94.	1.16.94	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	город Нижний Тагил	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-183

95.	1.16.95	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	город Нижний Тагил	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-184
96.	1.16.96	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	городской округ Талицкий	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-185
97.	1.16.97	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	городской округ Пышминский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-186
98.	1.16.98	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	городской округ Талицкий	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-187
99.	1.16.99	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	городской округ Талицкий	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-188
100.	1.16.100	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	городской округ Богданович	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-189
101.	1.16.101	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	городской округ Краснотурьинск	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-191
102.	1.16.102	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	городской округ Гаринский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-192
103.	1.16.103	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	городской округ Новолялинский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-193

104.	1.16.104	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	городской округ Новолялинский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-194
105.	1.16.105	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	городской округ Ивдельский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-195
106.	1.16.106	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	муниципальный район Нижнесергинский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-196
107.	1.16.107	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	муниципальный район Нижнесергинский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-197
108.	1.16.108	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	муниципальный район Нижнесергинский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-198
109.	1.16.109	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	муниципальный район Нижнесергинский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-199
110.	1.16.110	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	город Нижний Тагил	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-200
111.	1.16.111	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	город Нижний Тагил	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-201
112.	1.16.112	602040311	Линии электропередачи 110 кВ	город Нижний Тагил	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2040	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-202

113.	1.16.113	602040211	ПС Шпагатная 110.35.10 кВ	г. Арамиль	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2024	Устанавливается в соответствии с проектом
114.	1.16.114	602040211	ПС Пирит 110.10 кВ	северная часть города в районе кладбища	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2025	Устанавливается в соответствии с проектом
115.	1.16.115	602040211	ПС Ивановская 110.10 кВ	восточная часть города у автодороги на п. Становая	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2025	Устанавливается в соответствии с проектом
116.	1.16.116	602040211	ПС Елисеевская 110.10 кВ	Территория проектируемого Березовского электрометаллургического завода	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2025	Устанавливается в соответствии с проектом
117.	1.16.117	602040211	ПС Марковская 110 кВ	Западная промзона г. Березовского	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2025	Устанавливается в соответствии с проектом
118.	1.16.118	602040211	ПС Зеленая 110.35.6 кВ	п. Кедровка	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2025	Устанавливается в соответствии с проектом
119.	1.16.119	602040209	ПС «Зеленая Долина» 220 кВ	Планировочный район «Зеленая Долина», г. Берёзовский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2025	Устанавливается в соответствии с проектом
120.	1.16.120	602040209	ПП-220 кВ Винокуровский	Юго-запалная часть Берёзовского ГО	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2025	Устанавливается в соответствии с проектом
121.	1.16.121	602040211	ПС Оникс 110.10.6 кВ	в районе проектируемого Березовского электрометаллургического завода	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2025	Устанавливается в соответствии с проектом

122.	1.16.122	602040211	ПС Пышма 110.35.6 кВ	г. Верхняя Пышма	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2023	Устанавливается в соответствии с проектом
123.	1.16.123	602040211	ПС Кемпинг 110.10 кВ	Свердловская обл., городской округ Верхняя Пышма, пос. Санаторный	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2021	Устанавливается в соответствии с проектом
124.	1.16.124	602040211	ПС № 2 110.35.6 кВ	рядом с г. Первоуральск	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
125.	1.16.125	602040211	ПС Хромпик 110 кВ	Свердловская область, г. Первоуральск, 3-й км. Московского шоссе, 8-б	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2024	Устанавливается в соответствии с проектом
126.	1.16.126	602040211	ПС № 1 110.35.6 кВ	рядом с Шишимским водохранилищем	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
127.	1.16.127	602040211	ПС Кунгурка 110.6 кВ	с. Кунгурка	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2030	Устанавливается в соответствии с проектом
128.	1.16.128	602040211	ПС Среднеуральская 110.10 кВ	г. Среднеуральск	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2024	Устанавливается в соответствии с проектом
129.	1.16.129	602040211	ПС №5 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
130.	1.16.130	602040211	ПС №7 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2025	Устанавливается в соответствии с проектом

131.	1.16.131	602040211	ПС №6 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2025	Устанавливается в соответствии с проектом
132.	1.16.132	602040211	ПС Новосвердловская-1 110.10 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
133.	1.16.133	602040211	ПС Новосвердловская-2 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
134.	1.16.134	602040211	ПС №4 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
135.	1.16.135	602040211	ПС №3 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
136.	1.16.136	602040211	ПС Авиатор-2 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
137.	1.16.137	602040211	ПС Новосвердловская-3 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
138.	1.16.138	602040211	ПС Новокольцовская 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2023	Устанавливается в соответствии с проектом
139.	1.16.139	602040211	ПС Академическая-2 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2025	Устанавливается в соответствии с проектом

140.	1.16.140	602040211	ПС №9 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
141.	1.16.141	602040211	ПС Новосвердловская-4 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
142.	1.16.142	602040211	ПС №10 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
143.	1.16.143	602040211	ПС Уктус Правобережный 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
144.	1.16.144	602040211	ПС Солнечная 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
145.	1.16.145	602040211	ПС Нива 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2021	Устанавливается в соответствии с проектом
146.	1.16.146	602040211	ПС №8 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
147.	1.16.147	602040211	ПС Береговая 110 кВ	г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2025	Устанавливается в соответствии с проектом
148.	1.16.148	602040211	ПС Ясная 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом

149.	1.16.149	602040211	ПС Северная 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
150.	1.16.150	602040211	ПС Малышевская 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
151.	1.16.151	602040211	ПС Бархотка 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
152.	1.16.152	602040211	ПС Орджоникидзевская 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
153.	1.16.153	602040211	ПС Веер 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
154.	1.16.154	602040211	ПС Переходная 110 кВ	г. Екатеринбург	Ликвидация	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
155.	1.16.155	602040211	ПС Отрадная 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
156.	1.16.156	602040211	ПС Фильтровальная 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
157.	1.16.157	602040211	ПС Унипромедь 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом

158.	1.16.158	602040211	ПС Алмазная 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2022	Устанавливается в соответствии с проектом
159.	1.16.159	602040211	ПС Овощная 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
160.	1.16.160	602040211	ПС Керамик 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2021	Устанавливается в соответствии с проектом
161.	1.16.161	602040211	ПС Горный Щит 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2021	Устанавливается в соответствии с проектом
162.	1.16.162	602040211	ПС Широкореченская 110	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
163.	1.16.163	602040211	ПС Балтымская 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2024	Устанавливается в соответствии с проектом
164.	1.16.164	602040211	ПС Свердловская 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2023	Устанавливается в соответствии с проектом
165.	1.16.165	602040211	ПС Техноград 110 кВ	г. Екатеринбург	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2024	Устанавливается в соответствии с проектом
166.	1.16.166	602040209	ПС Елисеевская 220/35 кВ	городской округ Березовский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2030	Устанавливается в соответствии с проектом

167.	1.16.167	602040211	ПС Курганово 110.10 кВ	п. Курганово	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
168.	1.16.168	602040211	ПС Полевская 110.35.6 кВ	г. Полевской	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2021	Устанавливается в соответствии с проектом
169.	1.16.169	602040211	ПС Известь 110 кВ	Сысертский ГО	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2024	Устанавливается в соответствии с проектом
170.	1.16.170	602040211	ПС Свобода 110.10 кВ	г. Сысерть, ул. Декабристов, 92	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2021	Устанавливается в соответствии с проектом
171.	1.16.171	602040211	ПС Монтажная 110 кВ	п. Большой Исток	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
172.	1.16.172	602040211	ПС Кадниковская 110.10 кВ	0,5 км западнее с. Кадниково	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2024	Устанавливается в соответствии с проектом
173.	1.16.173	602040211	ПС 110	городской округ Горноуральский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
174.	1.16.174	602040211	ПС 110	городской округ Горноуральский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
175.	1.16.175	602040211	ПС Массив	город Каменск-Уральский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом

176.	1.16.176	602040211	ПС Бродовская 2	город Каменск-Уральский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
177.	1.16.177	602040211	ПС Белогорье	город Нижний Тагил	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
178.	1.16.178	602040211	ПС 110	город Нижний Тагил	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
179.	1.16.179	602040211	ПС 110	город Нижний Тагил	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
180.	1.16.180	602040211	ПС 110	город Нижний Тагил	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
181.	1.16.181	602040211	ПС 110	город Нижний Тагил	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
182.	1.16.182	602040211	ПС 110	город Нижний Тагил	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
183.	1.16.183	602040211	ПС 110	город Нижний Тагил	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
184.	1.16.184	602040209	ПС Демидовская 220.110.10кВ	город Нижний Тагил	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом

185.	1.16.185	602040211	ПС 110	город Нижний Тагил	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
186.	1.16.186	602040211	ПС 110	городской округ Краснотурьинск	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
187.	1.16.187	602040211	ПС 110	городской округ Краснотурьинск	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
188.	1.16.188	602040211	ПС 110	городской округ Краснотурьинск	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
189.	1.16.189	602040211	ПС 110	городской округ Краснотурьинск	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
190.	1.16.190	602040211	ПС 110	городской округ Краснотурьинск	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
191.	1.16.191	602040211	ПС 110	городской округ Краснотурьинск	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
192.	1.16.192	602040209	ПС 220кВ на БАЗ-СУАЛ	городской округ Краснотурьинск	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
193.	1.16.193	602040205	БАЗ	городской округ Краснотурьинск	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом

194.	1.16.194	602040211	ПС Ручей	городской округ Новолялинский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
195.	1.16.195	602040211	ПС Караваевская	городской округ Пышминский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
196.	1.16.196	602040211	ПС Юрмач	городской округ Пышминский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
197.	1.16.197	602040209	ПС Сталь 220.35кВ	городской округ Серовский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
198.	1.16.198	602040209	ПС Сосьва	городской округ Серовский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
199.	1.16.199	602040209	ПС 220	городской округ Серовский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
200.	1.16.200	602040211	ПС Зотинно	городской округ Талицкий	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2040	Устанавливается в соответствии с проектом
201.	1.16.201	602040205	ПС Емелино 500.220кВ	городское поселение Дружининское	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2035	Устанавливается в соответствии с проектом
202.	1.16.202	602040309	ПП 220 кВ Винокуровский – ПС Елисеевская 220/35 кВ	городской округ Березовский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2030	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-202

203.	1.16.203	602040309	Ново-Свердловская ТЭЦ – ПС Зеленая Долина 220/10 кВ	городской округ Березовский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2030	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-202
204.	1.16.204	602040311	ВЛ 110 кВ Кордюково – Махнево (электросетевой комплекс подстанции Кордюково)	г. Екатеринбург	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-202
205.	1.16.205	602040213	ПС Мурзинка 35/6 кВ	северо-восточнее п.Мурзинский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2030	Устанавливается в соответствии с проектом
206.	1.16.206	602040211	ПС Березит 110/10 кВ	к северо-западу от г.Березовского	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Развитие системы электроснабжения	2030	Устанавливается в соответствии с проектом
207.	1.16.207	602040311	ВЛ 110 кВ Марковская - Березит	городской округ Березовский	Новое строительство	-	Развитие системы электроснабжения	2030	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-202
208.	1.16.208	602040315	ВЛ 10 кВ Косой Брод от ПС Диорит с ответвлением до ВЛ 10 кВ Зубр. БКРП 5455 «Секционный» с установкой БСК	муниципальное образование город Екатеринбург, городской округ Полевской	Реконструкция	-	Развитие системы электроснабжения	2025	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-202

209.	1.16.209	602040211	ПС 110 кВ Титан	городской округ Верхнесалдинский	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	реализация технологического присоединения для электроснабжения ОАО «ОЭЗ «Титановая Долина»	2024	Устанавливается в соответствии с проектом
210.	1.16.210	602040209	ПС 220 кВ Вязовская	городской округ Верхнесалдинский	Реконструкция	Определяется заданием на проектирование	реализация технологического присоединения для электроснабжения ОАО «ОЭЗ «Титановая Долина»	2024	Устанавливается в соответствии с проектом
211.	1.16.211	602040311	замена провода ВЛ 110 кВ Вязовская – Салка 1 и 2 с отпайками на участке от ПС 220 кВ Вязовская до отпайки на ПС 110 кВ Полимер	городской округ Горноуральский, городской округ Нижний Тагил	Реконструкция	-	реализация технологического присоединения для электроснабжения ОАО «ОЭЗ «Титановая Долина»	2024	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-202
212.	б/н	602040313	отпайки от ВЛ35 кВ ПС МТРЗ 35/6кВ – ПС Лосинка 35/6 кВ к ПС Мурзинка 35/6 кВ	городской округ Березовский	Новое строительство (не представлено на карте)	-	Развитие системы электроснабжения	2030	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-202
213.	б/н	602040313	отпайка от ВЛ35 кВ ПС Монетка 110/35/6 кВ – ПС МТРЗ 35/6 кВ	городской округ Березовский	Новое строительство (не представлено на карте)	-	Развитие системы электроснабжения	2030	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-202

214.	б/н	602040315	вынос двухцепной ВЛ 10 кВ из границ площадки ОЭЗ ППТ «Титановая долина»	городской округ Екатеринбург	Реконструкция (не представлено на карте)	-	Развитие системы электроснабжения	2024	Охранная зона 20 м. ГОСТ 12.1.051-202

1.17. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения водоснабжения в сфере инженерной инфраструктуры

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.17.1	602041201	Тракт переброски воды (водовод) из Дарьинского водохранилища в Шишимское водохранилище (через русло р. Осиновка)	городской округ Первоуральск	Новое строительство	-	Транспортировка воды из Дарьинского водохранилища в Шишимское водохранилище	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02
2.	1.17.2	602041201	Тракт переброски воды (водовод) из Шишимского водохранилища до верховий р. Б. Черная	городской округ Первоуральск	Новое строительство	-	Транспортировка воды	2040	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-03
3.	1.17.3	602041201	Водовод от Шишимско-Дарьинского гидроузла до Северо-Западной фильтровальной станции (СЗФС)	городской округ Первоуральск, городской округ – муниципальное образование «город Екатеринбург»	Новое строительство	-	Транспортировка воды	2040	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04
4.	1.17.4	602041201	Водовод от насосной станции	Городской округ Первоуральск, городской округ	Реконструкция	-	Подача воды на теплоисточник	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«СУГРЭС» до теплоисточника СУГРЭС	Екатеринбург, городской округ Среднеуральск			«СУГРЭС»		требованиями СанПиН 2.1.4/1110-05
5.	1.17.5	602041201	Водовод от насосной станции «СУГРЭС» до теплоисточника СУГРЭС	Городской округ Первоуральск, городской округ Екатеринбург, городской округ Среднеуральск	Новое строительство	-	Подача воды на теплоисточник «СУГРЭС»	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-06
6.	1.17.6	602041201	Водоводы сырой воды от 3-го шлюза регулятора до западной фильтровальной станции (ЗФС)	Городской округ Первоуральск, городской округ Екатеринбург	Реконструкция	-	Транспортировка воды	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-07
7.	1.17.7	602041201	Водовод сырой воды №5 от 3-го шлюза регулятора до ЗФС	Городской округ Первоуральск, городской округ Екатеринбург	Новое строительство	-	Транспортировка воды	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-08
8.	1.17.8	602041201	Тракт переброски воды (водовод) из Ново-Мариинского водохранилища в Верхне-Макаровское водохранилище	городской округ Ревда	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-09

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	1.17.9	602041201	Водовод от насосной станции 1-го подъема из Верхне-Макаровского водохранилища до южной фильтровальной станции (ЮФС)	городской округ Екатеринбург	Новое строительство	-	Транспортировка воды	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-10
10.	1.17.10	602041201	Водовод (дублер водовода от Нижне-Сергинского водозабора)	городской округ Первоуральск	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-11
11.	1.17.11	602041201	Водовод (дублер водовода Нижне-Сысертское водохранилище – г. К. Уральский)	городской округ Каменский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2040	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-12
12.	1.17.12	602041201	Водовод. Подача воды на ОЭЗ «Титановая долина» (площадка «Уктус»)Водовод	Сысертский городской округ, городской округ Екатеринбург	Новое строительство	-	Подача воды на ОЭЗ «Титановая долина» (площадка «Уктус»)	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-13
13.	1.17.13	602041201	Водовод	городской округ Режевский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-14
14.	1.17.14	602041201	Водовод	городской округ Белоярский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-15
15.	1.17.15	602041201	Водовод	городской округ Артемовский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-16
16.	1.17.16	602041201	Водовод	городской округ Бисертский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-17
17.	1.17.17	602041201	Водовод	городской округ Режевский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-18
18.	1.17.18	602041201	Водовод	городской округ Красноуфимск	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-19
19.	1.17.19	602041201	Водовод	городской округ Березовский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-20
20.	1.17.20	602041201	Водовод	городской округ Нижнетуринский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-21
21.	1.17.21	602041201	Водовод	городской округ Ачитский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-22
22.	1.17.22	602041201	Водовод	городской округ Пышминский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-23
23.	1.17.23	602041201	Водовод	городской округ Невьянский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу 2040	2040	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-24
24.	1.17.24	602041201	Водовод	городской округ Североуральский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу 2040	2040	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-25
25.	1.17.25	602041201	Водовод «Камышлов – г.	сельское поселения	Новое строительство	-	подача трубопроводам	2035	Санитарно-защитная полоса в

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сухой Лог»	Галкинское			и от источника		соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-26
26.	1.17.26	602041201	Водовод	муниципальное образование город Алапаевск	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-27
27.	1.17.27	602041201	Водовод	городской округ Верхнесалдинский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-28
28.	1.17.28	602041201	Водовод	городской округ Невьянский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-29
29.	1.17.29	602041201	Водовод	сельское поселения Галкинское	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-30
30.	1.17.30	602041201	Водовод	сельское поселения Обуховское	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-31
31.	1.17.31	602041201	Водовод	муниципальное образование город	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ирбит					соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-32
32.	1.17.32	602041201	Водовод	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-33
33.	1.17.33	602041201	Водовод	городской округ Шалинский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-34
34.	1.17.34	602041201	Водовод	городской округ Ивдельский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-35
35.	1.17.35	602041201	Водовод	городской округ Тугулымский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-36
36.	1.17.36	602041201	Водовод	городской округ Туринский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-37
37.	1.17.37	602041201	Водовод	муниципальный район	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Байкаловский					соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-38
38.	1.17.38	602041201	Водовод	городской округ Красноуральск	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-39
39.	1.17.39	602041201	Водовод	городской округ Талицкий	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-40
40.	1.17.40	602041201	Водовод	муниципальный район Таборинский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-41
41.	1.17.41	602041201	Водовод	городской округ Заречный	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-42
42.	1.17.42	602041201	Водовод	городской округ Артемовский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-43
43.	1.17.43	602041201	Водовод	городской округ Артемовский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-44
44.	1.17.44	602041201	Водовод	городской округ Артемовский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-45
45.	1.17.45	602041201	Водовод	городской округ Артинский	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-46
46.	1.17.46	602041201	Водовод	городской округ Заречный	Новое строительство	-	подача воды на перспективу	2035	Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-47
47.	1.17.51	602041101	Водозабор из Шишимского водохранилища	городской округ Первоуральск	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2040	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02
48.	1.17.52	602041101	Водозабор из Дарьинского водохранилища	городской округ Староуткинск	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2040	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-03
49.	1.17.53	602041101	Забор воды из Ново-	городской округ Ревда	Новое строительство	-	Развите системы	2035	Зоны санитарной охраны в

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Мариинского водохранилища и ее подача в тракт переброски воды из Ново-Мариинского водохранилища в Верхне-Макаровское водохранилище				водоснабжения		соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04
50.	1.17.54	602041101	Забор воды из Верхне-Макаровского водохранилища и ее подача на южную фильтровальную станцию (ЮФС)	городской округ Екатеринбург	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-05
51.	1.17.55	602041101	Забор воды из Нижне-Сысертского водохранилища и ее подача в магистральный водовод	городской округ Сысертский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-06
52.	1.17.56	602041101	Водозабор	городской округ Белоярский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									СанПиН 2.1.4/1110-07
53.	1.17.57	602041101	Водозабор	городской округ Березовский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-08
54.	1.17.58	602041101	Водозабор	городской округ Березовский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-09
55.	1.17.59	602041101	Водозабор	городской округ Заречный	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-10
56.	1.17.60	602041101	Водозабор	городской округ Заречный	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-11
57.	1.17.61	602041101	Водозабор	городской округ Артемовский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-12
58.	1.17.62	602041101	Водозабор	городской округ Артемовский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									СанПиН 2.1.4/1110-13
59.	1.17.63	602041102	Водопроводные очистные сооружения	городской округ Артемовский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-14
60.	1.17.64	602041101	Водозабор	городской округ Артемовский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-15
61.	1.17.65	602041101	Водозабор	городской округ Артинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-16
62.	1.17.66	602041101	Водозабор	городской округ Асбестовский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-17
63.	1.17.67	602041102	Водопроводные очистные сооружения	городской округ Бисертский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-18
64.	1.17.68	602041101	Водозабор	городской округ Бисертский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									СанПиН 2.1.4/1110-19
65.	1.17.69	602041102	Водопроводные очистные сооружения	городской округ Верхнесалдинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-20
66.	1.17.70	602041101	Водозабор на водохранилище	городской округ Верхнесалдинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2040	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-21
67.	1.17.71	602041101	Водозабор	городской округ Верхнесалдинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-22
68.	1.17.72	602041101	Водозабор	городской округ Гаринский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-23
69.	1.17.73	602041101	Водозабор	городской округ Горноуральский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-24
70.	1.17.74	602041101	Водозабор на водохранилище	городской округ Горноуральский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2040	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									СанПиН 2.1.4/1110-25
71.	1.17.75	602041101	Водозабор	городской округ Горноуральский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-26
72.	1.17.76	602041102	Водопроводные очистные сооружения	город Каменск-Уральский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-27
73.	1.17.77	602041102	Водопроводные очистные сооружения включая строительство инженерных коммуникаций и «Южной станции водоподготовки» города Нижний Тагил	город Нижний Тагил	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-28
74.	1.17.78	602041101	Водозабор на водохранилище	город Нижний Тагил	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2040	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-29
75.	1.17.79	602041101	Водозабор на водохранилище	город Нижний Тагил	Новое строительство	-	Развите системы	2040	Зоны санитарной охраны в

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							водоснабжения		соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-30
76.	1.17.80	602041101	Водозабор	город Нижний Тагил	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-31
77.	1.17.81	602041101	Водозабор	городской округ Верхотурский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-32
78.	1.17.82	602041101	Водозабор	городской округ Верхотурский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-33
79.	1.17.83	602041101	Водозабор	городской округ Карпинск	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-34
80.	1.17.84	602041102	Водопроводные очистные сооружения	городской округ Краснотурьинск	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-35
81.	1.17.85	602041101	Водозабор	городской округ Краснотурьинск	Новое строительство	-	Развите системы	2035	Зоны санитарной охраны в

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							водоснабжения		соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-36
82.	1.17.86	602041101	Водозабор на водохранилище	городской округ Красноуральск	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2040	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-37
83.	1.17.87	602041101	Водозабор	городской округ Красноуфимск	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-38
84.	1.17.88	602041101	Водозабор на водохранилище	городской округ Нижняя Салда	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2040	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-39
85.	1.17.89	602041101	Водозабор	городской округ Нижняя Салда	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-40
86.	1.17.90	602041102	Водопроводные очистные сооружения	городской округ Рефтинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-41
87.	1.17.91	602041102	Водопроводные очистные	городской округ Староуткинск	Новое строительство	-	Развите системы	2035	Зоны санитарной охраны в

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			сооружения				водоснабжения		соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-42
88.	1.17.92	602041101	Водозабор	городской округ Ивдельский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-43
89.	1.17.93	602041101	Водозабор	городской округ Ивдельский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-44
90.	1.17.94	602041101	Водозабор	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-45
91.	1.17.95	602041101	Водозабор	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-46
92.	1.17.96	602041101	Водозабор	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-47
93.	1.17.97	602041101	Водозабор	муниципальное образование	Новое строительство	-	Развите системы	2035	Зоны санитарной охраны в

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ирбитское			водоснабжения		соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-48
94.	1.17.98	602041101	Водозабор	муниципальное образование Ирбитское	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-49
95.	1.17.99	602041101	Водозабор включая строительство системы водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод.	городской округ Кушвинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-50
96.	1.17.100	602041101		городской округ Кушвинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2040	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-51
97.	1.17.101	602041101	Водозабор Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура.	городской округ Верхняя-Тура	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-52
98.	1.17.102	602041101	Водозабор	муниципальное	Новое	-	Развите	2035	Зоны санитарной

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				образование город Алапаевск	строительство		системы водоснабжения		охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-53
99.	1.17.103	602041101	Водозабор	муниципальное образование город Алапаевск	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-54
100.	1.17.104	602041101	Водозабор	городской округ Невьянский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-55
101.	1.17.105	602041101	Водозабор	городской округ Невьянский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-56
102.	1.17.106	602041101	Водозабор	городской округ Нижнетуринский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-57
103.	1.17.107	602041101	Водозабор на водохранилище	городской округ Нижнетуринский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-58
104.	1.17.108	602041101	Водозабор	городской округ	Новое	-	Развите	2035	Зоны санитарной

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Нижнетуринский	строительство		системы водоснабжения		охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-59
105.	1.17.109	602041101	Водозабор на водохранилище	городской округ Новолялинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2040	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-60
106.	1.17.110	602041102	Водопроводные очистные сооружения	городской округ Новолялинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-61
107.	1.17.111	602041102	Водопроводные очистные сооружения	городской округ Новоуральский ЗАТО	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-62
108.	1.17.112	602041102	Водопроводные очистные сооружения	городской округ Пышминский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-63
109.	1.17.113	602041101	Водозабор	городской округ Пышминский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-64
110.	1.17.114	602041102	Водопроводные	городской округ	Новое	-	Развите	2035	Зоны санитарной

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			очистные сооружения	Режевский	строительство		системы водоснабжения		охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-65
111.	1.17.115	602041101	Водозабор	городской округ Режевский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-66
112.	1.17.116	602041101	Водозабор	городской округ Североуральский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-67
113.	1.17.117	602041101	Водозабор	городской округ Серовский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-68
114.	1.17.118	602041101	Водозабор	городской округ Талицкий	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-69
115.	1.17.119	602041102	Водопроводные очистные сооружения	городской округ Талицкий	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-70
116.	1.17.120	602041101	Водозабор	городской округ	Новое	-	Развите	2035	Зоны санитарной

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Талицкий	строительство		системы водоснабжения		охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-71
117.	1.17.121	602041102	Водопроводные очистные сооружения	городской округ Тугулымский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-72
118.	1.17.122	602041101	Водозабор	городской округ Тугулымский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-73
119.	1.17.123	602041101	Водозабор	городской округ Туринский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-74
120.	1.17.124	602041101	Водозабор	городской округ Шалинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-75
121.	1.17.125	602041101	Водозабор	городской округ Шалинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-76
122.	1.17.126	602041101	Водозабор	городской округ	Новое	-	Развите	2035	Зоны санитарной

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Шалинский	строительство		системы водоснабжения		охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-77
123.	1.17.127	602041101	Водозабор	муниципальный район Байкаловский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-78
124.	1.17.128	602041101	Водозабор	сельское поселения Галкинское	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-79
125.	1.17.129	602041101	Водозабор	сельское поселения Галкинское	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-80
126.	1.17.130	602041101	Водозабор	сельское поселения Обуховское	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-81
127.	1.17.131	602041101	Водозабор	муниципальный район Нижнесергинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-82
128.	1.17.132	602041101	Водозабор	муниципальный	Новое	-	Развите	2035	Зоны санитарной

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				район Нижнесергинский	строительство		системы водоснабжения		охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-83
129.	1.17.133	602041101	Водозабор	муниципальный район Нижнесергинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-84
130.	1.17.134	602041101	Водозабор	муниципальный район Таборинский	Новое строительство	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-85
131.	б/н	706020300	Водохранилище	городской округ Екатеринбург	Новое строительство (не наносится на карту)	-	Развите системы водоснабжения	2035	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-85

1.18. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения водоотведения в сфере инженерной инфраструктуры

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.18.1	602041401	Магистральный коллектор от с.Большое Седельниково и с. Малое Седельниково (Сысертский ГО)	Сысертский городской округ, городской округ – муниципальное образование «город Екатеринбург»	Новое строительство	-	Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей	2035	Зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект
2.	1.18.5	602041301	КОС пгт.Гари	городской округ Гаринский, пгт.Гари	Новое строительство	-	Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей	2035	Зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект

2. Перечень планируемых объектов межмуниципального значения[2]

2.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов межмуниципального значения в сфере культуры и искусства

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Арамильский городской округ									
1.	2.3.1	602010202	Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»	Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2030	Не устанавливаются
Березовский городской округ									
2.	2.3.2	602010201	Музей под открытым небом «Золотая деревня»	Березовский городской округ, г. Березовский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения	2030	Не устанавливаются
3.	2.3.3	602010201	«Музей Крокоита»	Березовский городской округ, г. Березовский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения	2030	Не устанавливаются
4.	2.3.4	602010202	Центр культурного	Березовский городской округ,	Новое строительство	Определяется заданием на	Объект культурно-	2025	Не устанавливаются

[2] Местоположение объектов капитального строительства может быть уточнено в документах территориального планирования муниципальных образований по согласованию с уполномоченным органом субъекта Российской Федерации

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			развития	г. Березовский ул. Строителей-Театральная		проектирование	досугового (клубного) типа		
Городской округ Верхнее Дуброво									
5.	2.3.5	602010201	Муниципальное казенное учреждение «Библиотека городского округа Верхнее Дуброво»	Городской округ Верхнее Дуброво, р. п. Верхнее Дуброво, ул. Строителей, 5	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения	2021	Не устанавливаются
Городской округ Верхняя Пышма									
6.	2.3.6	602010202	Центр досуга поселка Исеть	Городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Сосновая, 1	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2040	Не устанавливаются
7.	2.3.7	602010201	«Музей меди»	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения	2040	Не устанавливаются
8.	2.3.8	602010201	Планетарий	Городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения	2040	Не устанавливаются
9.	2.3.9	602010202	Центр культурного развития	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2040	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Городской округ Заречный									
10.	2.3.11	602010201	Библиотека	Городской округ Заречный, д. Гагарка	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения	2021	Не устанавливаются
11.	2.3.12	602010201	Библиотека	Городской округ Заречный, д. Курманка	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения	2021	Не устанавливаются
12.	2.3.22	602010201	Библиотека	Городской округ Заречный, д. Боярка	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения	2021	Не устанавливаются
Городской округ Ревда									
13.	2.3.13	602010202	Центр развития молодежи	Городской округ Ревда, г. Ревда	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2026	Не устанавливаются
Муниципальное образование «город Екатеринбург»									
14.	2.3.14	602010201	МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств»	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 11	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения	2025	Не устанавливаются
15.	2.3.15	602010203	МАУК «Муниципальный театр балета	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г.	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Зрелищная организация	2040	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«Щелкунчик» города Екатеринбурга»	Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104					
Полевской городской округ									
16.	2.3.16	602010201	Библиотека	Полевской городской округ, п. Кладовка	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-просветительного назначения	2040	Не устанавливаются
Сысертский городской округ									
17.	2.3.18	602010202	Центр культурного развития	Сысертский городской округ, п. Верхняя Сысерть, за пределами участка ул. Ленина, 42	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
18.	2.3.19	602010202	Центр культурного развития	Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Парковая, ул. Пушкина	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2035	Не устанавливаются
городской округ Верхотурский									
19.	2.3.20	602010202	Строительство центра народных промыслов и ремесел (производство и	Свердловская область, городской округ Верхотурский, с. Красногорское	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2040	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			торговля) : - 50 м2 торговой площади; - кафе - 20 мест; - мастерские - 100 м2						
20.	2.3.21	602010202	Строительство центра народных промыслов и ремесел (производство и торговля): - 50 м2 торговой площади; - мастерские - 100 м2	городской округ Верхотурский, городской округ Верхотурский, с. Усть-Салда	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект культурно-досугового (клубного) типа	2040	Не устанавливаются

2.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов межмуниципального значения в сфере физической культуры и спорта

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Арамильский городской округ									
1.	2.4.1	602010302	Спортивная трасса (лыже-роллерная трасса, велодорожки)	Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Садовая	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Спортивное сооружение	2040	Не устанавливаются
Березовский городской округ									
2.	2.4.2	602010302	Дворец водных видов спорта	Березовский городской округ, г. Березовский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Спортивное сооружение	2025	Не устанавливаются
3.	2.4.3	602010302	Ледовая арена	Березовский городской округ, г. Березовский	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Спортивное сооружение	2025	Не устанавливаются
4.	2.4.4	602010301	Профессиональный комплекс экстремальных видов спорта	Березовский городской округ, г. Березовский, (на базе существующего экстрим-парка «Горизонт»)	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	2022	Не устанавливаются
Городской округ Верхняя Пышма									
5.	2.4.5	602010302	Ледовая арена	Городской округ Верхняя Пышма,	Новое строительство	Определяется заданием на	Спортивное сооружение	2021	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова,53б		проектирование			
6.	2.4.6	602010301	Физкультурно-оздоровительного комплекс «Петровский»	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	2021	Не устанавливаются
7.	2.4.7	602010302	Крытый стадион	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Спортивное сооружение	2021	Не устанавливаются
8.	2.4.8	602010302	Дворец водных видов спорта	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Спортивное сооружение	2021	Не устанавливаются
9.	2.4.9	602010301	Физкультурно-оздоровительного комплекс	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова,53б	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	2021	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	2.4.10	602010302	Картодром	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Спортивное сооружение	2021	Не устанавливаются
11.	2.4.21	602010301	ФОК «Гора Мотаиха»	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, 66:36:3102001:13	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	2021	Не устанавливаются
Городской округ Дегтярск									
12.	2.4.11	602010302	Трасса мотокроса	Городской округ Дегтярск, г. Дегтярск (земельный участок с кадастровым номером 66:40:0101015:415)	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Спортивное сооружение	2035	Не устанавливаются
13.	2.4.12	602010301	Физкультурно-оздоровительный комплекс по зимним видам спорта	Городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Головина, 22 (Лыжная база ФОК «Олимп»)	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч.	2035	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							физкультурно-оздоровительный комплекс)		
Городской округ Первоуральск									
14.	2.4.13	602010302	Крытая ледовая арена	Городской округ Первоуральск, г. Первоуральс к, (территория СК «Уральский трубник»)	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Спортивное сооружение	2021	Не устанавливаются
15.	2.4.14	602010301	Физкультурно-оздоровительный комплекс	Городской округ Первоуральск, п. Билимбай, площадь Свободы, в 175 метрах на запад от дома № 19	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	2021	Не устанавливаются
Городской округ Ревда									
16.	2.4.15	602010301	Детская юношеско – спортивная школа	Городской округ Ревда, г. Ревда	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-	2030	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							оздоровительный комплекс)		
Городской округ Среднеуральск									
17.	2.4.16	602010301	Физкультурно-спортивный Комплекс «Энергетик»	Городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	2024	Не устанавливаются
18.	2.4.17	602010302	Плавательный бассейн	Городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Спортивное сооружение	2027	Не устанавливаются
Муниципальное образование «город Екатеринбург»									
19.	2.4.18	602010302	Крытый гребной канал	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Спортивное сооружение	2025	Не устанавливаются
городской округ Верхотурский									
20.	2.4.19	602010301	Строительство культурно-оздоровительного и спортивного комплекса	городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Гагарина, рядом с СК «Олимп»	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные	2030	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(КОСК) (в том числе Детско-юношеские спортивная школа), г. Верхотурье, по ул. Гагарина, рядом с СК «Олимп», к 2030 году: - бассейн площадью 300 м2 зеркала воды; - спортивные залы площадью 8				сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)		
21.	2.4.20	602010301	Строительство открытого спортивного комплекса в парковой зоне на 5265 м2,	городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, п. Привокзальный, в парковой зоне в северо-восточной части поселка	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	2040	Не устанавливаются

2.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов межмуниципального значения в сфере здравоохранения

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Березовский городской округ									
1.	2.5.1	602010401	ООО «Клиника Института Мозга». Центр медицинской реабилитации, в том числе детский	Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, 28	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение	2024	Не устанавливаются
Городской округ Ревда									
2.	2.5.2	602010401	Хоспис	Городской округ Ревда, г. Ревда	Новое строительство	Определяется заданием на проектирование	Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в	2032	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							стационарных условиях, ее структурное подразделение		

2.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов межмуниципального значения в сфере образования

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Арамильский городской округ									
1.	2.6.1	602010103	Центр детского творчества «ЮНТА»	г. Арамиль, ул. Космонавтов, 11	Реконструкция	Определяется заданием на проектировани	Организация дополнительного образования	2040	Не устанавливаются
2.	2.6.2	602010103	Центр детского технического творчества для одаренных детей	г. Арамиль, мкр. Гарнизон	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Организация дополнительного образования	2040	Не устанавливаются
Белоярский городской округ									
3.	2.6.3	602010102	Общеобразовательная организация	Белоярский городской округ	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2040	Не устанавливаются
4.	2.6.4	602010102	Учреждение дополнительного образования	Белоярский городской округ, д. Златогорова	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2040	Не устанавливаются
Березовский городской округ									
5.	2.6.7	602010102	Межшкольный учебно-производственный комбинат	г.Березовский,	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2040	Не устанавливаются
Городской округ Верхняя Пышма									
6.	2.6.8	602010102	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя	г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43 а	Реконструкция	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2021	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			общеобразовательная школа № 25»						
7.	2.6.9	602010102	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»	г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48	Реконструкция	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2021	Не устанавливаются
8.	2.6.10	602010102	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных пред	г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 49	Реконструкция	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2021	Не устанавливаются
Городской округ Первоуральск									
9.	2.6.11	602010102	Общеобразовательная организация	Первоуральский городской округ, п. Новоуткинск	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2040	Не устанавливаются
10.	2.6.12	602010102	Учреждение дополнительного образования	Первоуральский городской округ	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2040	Не устанавливаются
Городской округ Ревда									


№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	2.6.13	602010102	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предме	г. Ревда, ул. Мира, 30	Реконструкция	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2021	Не устанавливаются
12.	2.6.14	602010102	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предм	г. Ревда, ул. Российская, 44	Реконструкция	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2023	Не устанавливаются
13.	2.6.15	602010103	Дом молодёжи, многофункциональный молодёжный центр	г. Ревда	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Организация дополнительного образования	2040	Не устанавливаются
Городской округ Среднеуральск									
14.	2.6.16	602010102	Муниципальное казённое	г. Среднеуральск,	Реконструкция	Определяется заданием на	Общеобразовательная	2024	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предме_	ул. Бахтеева,25		проектировани	организация		
15.	2.6.17	602010102	Общеобразовательное учреждение - технический лицей	г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 23	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2040	Не устанавливаются
16.	2.6.18	602010102	Строительство многофункционального общеобразовательного и спортивного центра «Мечта»	городской округ Среднеуральск в 750 м западнее д. Коптяки вариант использования территории бывшего пионерского лагеря – земельный участок с кадастровым номером 66:62:0501001:1)	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2026	Не устанавливаются
Муниципальное образование «город Екатеринбург»									

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	2.6.19	602010102	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - лицей № 173	г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 21	Реконструкция	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2025	Не устанавливаются
18.	2.6.20	602010102	МАОУ СОШ № 63 с углубленным изучением отдельных предметов	г. Екатеринбург, р-н Верх-Исетский, ул. Крауля, 82а	Реконструкция	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2035	Не устанавливаются
19.	2.6.21	602010102	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - лицей № 178 с углубленным изучением отдельных предметов	г. Екатеринбург, р-н Орджоникидзевский, ул. Коммунистическая, 53	Реконструкция	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2035	Не устанавливаются
Сысертский городской округ									
20.	2.6.22	602010102	Общеобразовательная организация	Сысертский городской округ, с Никольское	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Общеобразовательная организация	2040	Не устанавливаются
21.	2.6.23	602010103	Учреждение дополнительного образования	Сысертский городской округ	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Организация дополнительного образования	2040	Не устанавливаются
22.	2.6.24	602010103	Строительство детского технопарка	Сысертский городской округ,	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Организация дополнительного образования	2021	Не устанавливаются

№ п.п	№ на карте планируемого размещения объектов	Код объекта	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«Кванториум»	п. Октябрьский					
23.	2.6.25	602010103	Создание учебно-опытного агроцентра на базе ООО «Бородулинское»	Сысертский городской округ, п. Октябрьский	Новое строительство	Определяется заданием на проектировани	Организация дополнительного образования	2030	Не устанавливаются

Схема территориального планирования Свердловской области
Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области
Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области
Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области
Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области
Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области
Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан, отдыха и оздоровления детей, туризма



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области

Карта планируемого размещения объектов регионального значения, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области
Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации






Схема территориального планирования Свердловской области
Карта планируемого размещения объектов в области охраны окружающей среды и природопользования



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации



Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2. КНИГА 1. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Москва 2021 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Инв.№
Экз. №

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2. КНИГА 1. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Заместитель
Генерального директора _____ С.И. Бычков

Главный инженер
проекта _____ В.С. Татарников

Главный архитектор проекта _____ Ю.В. Барковская

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ОАО «Гипрогор»

Чугуевская Е.С.	Генеральный директор, Советник РААСН, профессор МААМ, Заслуженный архитектор
Бычков С.И.	Заместитель генерального директора, начальник мастерской, Советник
Татарников В.С.	Главный инженер проекта
Барковская Ю.В.	Главный архитектор мастерской главный архитектор проекта
Глушков О.В.	Главный инженер мастерской по геоинформационным системам
Сафонов С.Г.	Ведущий архитектор
Катканова Е.В.	Ведущий архитектор
Андреенко К.О.	Архитектор II категории
Удовенко Н.И.	Главный экономист мастерской, главный экономист проекта
Холодова Н.М.	Главный специалист - экономист
Коссова И.И.	Инженер - экономист I категории
Арабкин В.В.	Финансовый аналитик, к. ф-м. н.
Крылов П.М.	Главный инженер по транспорту,
Верховская М.А.	Главный специалист по историко-культурному наследию
Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды - эколог
Ивашкина Е.И.	Главный специалист по инженерной подготовке территории
Сметанин А.А.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Волков Г.В.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Смирнов Д.С.	Инженер землеустроитель высшей категории
Шелестов С.И.	Главный специалист по ГО и ЧС
Шишов К.В.	Главный специалист по инженерному оборудованию территории
Кулешова Г.И.	Архитектор I категории, Советник РААСН, академик МААМ
Соловьёва Л.М.	Нормоконтролер

«УралНИИпроект»

Мазаев Г.В.	Научный руководитель
Родионова Г.С.	Руководитель проекта
Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта
Титкова Л.Ю.	Эксперт по территориальному планированию
Дементьева В.Б.	Эксперт по территориальному планированию
Кириченко Ю.Б.	Эксперт по территориальному планированию
Шнейдмиллер Н.Ф.	Эксперт по территориальному планированию
Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды
Мазаев А.Г.	Специалист по развитию систем расселения
Зотова Д.С.	Специалист по территориальному планированию
Баранова Е.Г.	Специалист по территориальному планированию
Лопаева У.А.	Специалист по территориальному планированию
Подкорытова Е.Б.	Специалист по территориальному планированию

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТУ

Проект внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области

Положения о территориальном планировании

Текстовые материалы. Том 1

Том 1	Положения о территориальном планировании

Графические материалы

Лист СТП 1	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Лист СТП 2	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 3	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 4	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 5	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 6	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан, отдыха и оздоровления детей, туризма
Лист СТП 7	Карта планируемого размещения объектов регионального значения, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов
Лист СТП 8	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий
Лист СТП 9	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса
Лист СТП 10	Карта планируемого размещения объектов в области охраны окружающей среды и природопользования

Графические материалы ограниченного пользования

Лист СТП 12	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Электроснабжение, теплоснабжение и связь
Лист СТП 13	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоснабжения
Лист СТП 14	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоотведения
Лист СТП 15	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Газоснабжение

Материалы по обоснованию

Текстовые материалы. Том 2

Том 2. Книга 1	Анализ территориального потенциала. Природные условия развития территорий
Том 2. Книга 2	Современное состояние социально – экономического комплекса. Градостроительная организация территории
Том 2. Книга 3	Развитие социально – экономического комплекса. Пространственное развитие Свердловской области
Том 2. Книга 4	Современное состояние и развитие транспортной инфраструктуры
Том 2. Книга 5	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Инженерная защита территории от опасных природных процессов. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов.
Том 2. Книга 6	Историко-культурное наследие
Том 2. Книга 7	Градоэкологические ограничения пространственного развития. Границы зон с особыми условиями использования территорий

Текстовые материалы ограниченного пользования. Том 3

Том 3. Книга 1	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Энергетика, теплоснабжение, связь, водоотведение
Том 3. Книга 2	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Водоснабжение
Том 3. Книга 3	Анализ состояния территории и разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Графические материалы

Лист СТП 16	Карта «Положение Свердловской области в структуре Уральского федерального округа»
Лист СТП 17	Карта границ муниципальных образований
Лист СТП 18	Карта современного расселения и планировочной организации территории Свердловской области (Опорный план)
Лист СТП 19	Проект территориального планирования Свердловской области (Основной чертеж)
Лист СТП 20	Карта границ зон с особыми условиями использования территорий Свердловской области
Лист СТП 21	Карта ландшафтного каркаса территории Свердловской области
Лист СТП 22	Карта результатов комплексной оценки территории Свердловской области
Лист СТП 23	Карта развития транспортной инфраструктуры Свердловской области
Лист СТП 24	Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения
Лист СТП 25	Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, границ исторических поселений
Лист СТП 27	Карта сведений об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе

	с твердыми коммунальными отходами
Лист СТП 28	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 29	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 30	Карта-объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 31	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 32	Карта-объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан
Лист СТП 33	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области отдыха и оздоровления детей, туризма

Графические материалы ограниченного пользования

Лист СТП 35	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь
Лист СТП 36	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Водоотведение
Лист СТП 37	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Водоснабжение
Лист СТП 26	Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕФЕРАТ 10
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 11
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 16
ВВЕДЕНИЕ 18
1. Территориальный потенциал 21
1.1 Природные условия развития территории 21
1.1.1 Климат 21
1.1.2 Гидрография и гидрология 28
1.1.3 Почвы 32
1.1.4 Ландшафты, растительность и животный мир 37
1.2 Инженерно-геологические условия, выявление опасных геологических процессов и предложения по инженерно-геологическому районированию 41
1.2.1 Рельеф 41
1.2.2 Геологическое строение и тектоника 44
1.2.3 Инженерно-геологические условия, выявление опасных геологических процессов и предложения по инженерно-геологическому районированию 57
1.2.4 Гидрогеологические условия 63
1.2.5 Опасные природные процессы 79
1.2.6 Инженерно-геологическое районирование и оценка инженерно-строительных условий 89
1.3 Минерально-сырьевые ресурсы 102
1.3.1 Топливно-энергетические ресурсы 102
1.3.2 Полезные ископаемые 104
1.4 Водные гидроминеральные и бальнеологические ресурсы 117
1.4.1 Ресурсы поверхностных вод 117
1.4.2 Ресурсы пресных подземных вод 120
1.4.3 Минеральные воды и минеральные лечебные грязи 122
1.5 Лесные ресурсы 124
1.5.1 Лесосырьевые ресурсы 124
1.5.2 Лесопарковые зеленые пояса 148
1.6 Охотничье-промысловые ресурсы 156
1.7 Особо охраняемые природные территории 161
1.8 Оценка производственного потенциала 181

1.8.1 Оценка производственного потенциала 184
1.9 Комплексная оценка территории 215
1.9.1 Оценка территории по ресурсно-сырьевому потенциалу 215
1.9.2 Оценка территории по экологическому состоянию окружающей среды 224
1.9.3 Оценка территории по планировочным условиям. Расселение 294
1.9.4 Результаты оценки по комплексу факторов 319
1.10 Ландшафтный каркас и его планируемое развитие, с учетом положений о территориальном развитии Свердловской области 326
1.10.1 Структура природно-экологического или ландшафтного каркаса и задачи градостроительной экологии 326
1.10.2 Компоненты, слагающие природные ландшафты Свердловской области и их характеристики 329
1.10.3 Структура ландшафтного (природно-экологического) каркаса Свердловской области 338
1.10.4 Развитие ландшафтного каркаса 347
1.11 Зоны с особыми условиями использования территории 348
1.11.1 Санитарно-защитные зоны 349
1.11.2 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий 352
1.11.3 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 353
2 Земельные ресурсы 355
2.1 Административно-территориальное устройство 355
2.2.1 Распределение земельного фонда по категориям 362
2.2.2 Распределение земельного фонда по угодьям 374
2.2.3 Распределение земель Свердловской области по категориям в разрезе муниципальных образований и управленческих округов. Земельные ресурсы как фактор развития 377
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 382
ПРИЛОЖЕНИЕ 384
Приложение 1 -– Перечень особо охраняемых природных территорий федерального значения 385
Приложение 2 – Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Свердловской области. Природные парки, заказники. 387
Приложение 3 -– Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Свердловской области. Памятники природы 400

РЕФЕРАТ

Текстовая часть материалов по обоснованию состоит из Тома 2, включающего 7 книг и Тома 3, включающего 3 книги. Том 2 Книга 1 содержит 505 страниц, 62 таблицы, 18 рисунков, 13 источников информации, 3 приложения.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Агломерация (городская агломерация) - понятие «агломерация» определено в Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. В частности, даны следующие определения «агломерации»:

«крупная городская агломерация» - совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения 500 тыс. человек - 1000 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями;

«крупнейшая городская агломерация» - совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 1000 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями.

Биогеоциноз - это совокупность на определенной территории однородных природных явлений: атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микрооганизмов, почвы и гидрологических условий.

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.

Город - крупный населённый пункт, жители которого заняты, как правило, вне сельского хозяйства.

Инвестиционная привлекательность территории – синтетическое понятие, которое определяется, с одной стороны, инвестиционным потенциалом и инвестиционным климатом территории, а с другой – её инвестиционным риском. Нет единого мнения как оценивать инвестиционную привлекательность региона, конкретной территории.

Индустрии 4,0 — четвертая промышленная революция. Ее суть - соединение материального мира виртуальным, в результате чего рождаются новые киберфизические комплексы, объединенные в одну цифровую экосистему. Четвертая промышленная революция означает все большую автоматизацию

абсолютно всех процессов и этапов производства: цифровое проектирование изделия, создание его виртуальной копии, совместная работа инженеров и дизайнеров в едином цифровом конструкторском бюро, удаленная настройка оборудования на заводе под технические требования для выпуска этого конкретного «умного» продукта, автоматический заказ необходимых компонентов в нужном количестве, контроль их поставки, мониторинг пути готового продукта от склада на фабрике до магазина и до конечного клиента.

Качество жизни (уровень жизни) населения - обеспеченность необходимыми материальными благами и услугами, или достигнутый уровень потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Кроме того, данное понятие дополняют такие составляющие, как «условия жизни, труда и занятости», «быта и досуга населения», «здоровье», «образование», «состояние природной среды».

Кластер - сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных в своей деятельности организаций, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, банков, агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных сферах, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу.

Ландшафт - территориальная система, состоящая из природных или природных и антропогенных компонентов и комплексов, развивающихся во взаимосвязи:

природные ландшафты состоят из следующих составных частей и компонентов: горные породы, воздух, вода, почва, растительный и животный мир, клторые воздействуют друг на друга, образуя внутренние связи ландшафта. Относительная устойчивость этих связей – важное условие экологического равновесия;

антропогенные ландшафты формируются под влиянием деятельности человека. К ним относятся: сельскохозяйственный, промышленный, селитебный, рекреационный, лесохозяйственный, водохозяйственный.

Миграция внешняя - миграция в виде эмиграции за пределы страны и иммиграции в страну.

Миграция маятниковая - миграция в виде регулярных поездок к местам работы, учёбы, находящимся в другой местности.

Опорный каркас территории – сочетания фокусов экономической, политической и культурной жизни территорий различного размера и ранга, и соединяющих их магистралей.

Потенциал развития - наличие природных, финансово-материальных и инфраструктурных ресурсов и качество имеющегося человеческого фактора.

Приоритетные направления - важнейшие направления, развитие которых обеспечивает достижение целей развития города; для которых, в первую очередь, создаются соответствующие условия и выделяются необходимые материальные и финансовые ресурсы.

Природные ресурсы – объекты, явление и силы природы, прямо или косвенно используемые, или потенциально пригодные для использования в настоящем и будущем для удовлетворения материальных и нематериальных потребностей человека, поддержания его существования и повышения качества жизни.

Природно-ресурсный потенциал – наличная часть природных ресурсов, явлений, условий и процессов. Природно-ресурсный потенциал включает природные ландшафты, климатические условия, территориальные, земельные, водные ресурсы, полезные ископаемые, растительный и животный мир и т.д.

Природно-экологический каркас - это сложная соподчинённая система взаимоувязанных природных компонентов, дающих систематизированную аналитическую информацию о качестве и значимости природных и природоподобных территориальных комплексов.

Промышленный кластер - группа локализованных производственных, научных, финансовых организаций, связанных между собой по технологической цепочке или ориентированных на общий рынок ресурсов или потребителей (сетевая взаимосвязь), конкурентоспособных на определенном уровне и способных генерировать инновационный продукт.

Расселение – территориальное распределение населения, обусловленное природно-хозяйственными, историко-экономическими условиями, этническими особенностями населения.

Резидент технопарка - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие с управляющей компанией технопарка соглашение, предусматривающее реализацию инновационного проекта с использованием инфраструктуры технопарка.

Рецессия - относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста.

Система расселения – территориально и функционально взаимосвязанная совокупность населенных мест. Интенсивность связей с ядром (ядрами) системы используется как основной критерий при определении ее границ. Системы расселения формируются в рамках сети населенных мест в результате качественных изменений в территориальной жизни общества на сравнительно ограниченном пространстве.

Субурбанизация – процесс развития пригородов больших городов и переселения населения в пригороды. В результате субурбанизации происходит формирование городских агломераций.

Технопарк - форма территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих организаций науки и образования, финансовых институтов, предприятий и индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих между собой, с органами государственной власти, органами местного самоуправления, осуществляющих с целью инновационного предпринимательства и реализации венчурных проектов формирование современной технологической и организационной среды путем создания материально-технической, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного становления, развития и подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий, индивидуальных предпринимателей, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий и продвижения их на мировой рынок научно-технической продукции.

Технополис - одна из форм свободных экономических зон, создаваемых для активизации, ускорения инновационных процессов, способствования быстрому и эффектному применению технико-технологических новшеств.

Техногенная нагрузка - степень воздействия человеческой деятельности на окружающую среду, условно подразделяющуюся на допустимую (с соблюдением

ПДК) и экологически опасную.

Урбанизация - это процесс сосредоточения промышленности, культуры и населения в крупных городах. Большой рост урбанизации тесно связан с индустриализацией. Наиболее характерна для капитализма, усиливает противоположность между городом и деревней. Урбанизация приводит к принципиальным изменениям в структуре занятости, в образе жизни, в характере социальных отношений. Происходит формирование новой социокультурной системы.

Человеко-зиверт - полная коллективная эффективная доза — коллективная эффективная доза, которую получат поколения людей от какого-либо источника за все время его дальнейшего существования (зиверт - доза излучения в радиационной безопасности).

Экологическая безопасность - состояние защищённости окружающей среды и жизненно важных интересов человека и гражданина от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Экологическая политика - система мер на международном и национальном уровнях, направленная на реализацию стратегии устойчивого экологически безопасного социально-экономического развития общества.

Экологическая сфера города - область общественной жизни, связанная с взаимодействием населения города и окружающей среды, включающая охрану окружающей среды, предупреждение экологически обусловленных заболеваний населения и создание комфортной среды проживания.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

– РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика;

– СО - Свердловская область;

– УО – Управленческий округ;

– ХМАО - Ханты-Мансийский автономный округ;

– ГО - Городской округ;

– МО - Муниципальное образование;

– МР – Муниципальный район;

– ПГТ – поселок городского типа;

– СНП – сельский населенный пункт;

– ОПК – оборонно-промышленный комплекс;

– НТИ — научно-технологическая инициатива;

– НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

– ЛТПК — локальные территориально-производственные комплексы;

– ТПК —территориально-производственные комплексы;

– ЛЗП – лесопарковый зеленый пояс;

– ПРК - природно-рекреационный каркас;

– ООПТ – особо охраняемые природные территории;

– АПК – агропромышленный комплекс;

– СЗЗ – санитарно-защитная зона;

– мЗв – миллизиверт;

– чел.Зв – человеко-зиверт;

– ц/га – центнеров с гектара;

– га – гектар;

– тыс.т. – тысяч тонн;

– млн.т. – миллионов тонн;

– млрд.т. – миллиардов тонн;

– т/год – тонн в год;

– куб.м – кубических метров;

- тыс. км. – тысяч километров;
- кв. км – квадратных километров;
- тыс. га – тысяч гектар;
- км/кв.км – километров на квадратный километр.

ВВЕДЕНИЕ

Научно-исследовательская работа по разработке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области» (далее - проект Схемы) выполнено в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП» и Государственного контракта № К-018-001 от 10.07.2018 г.

Заказчик - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Исполнитель – ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Проект Схемы выполняется совместно с порядной организацией: Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург на основании договора субподряда № 01 от 28.11.2019г. с ОАО «Гипрогор».

Цель и основные задачи работы – формирование научно-обоснованных предложений по трансформации систем расселения и инфраструктур, служащих основными факторами расселения, в целях достижения целевых показателей, обеспечивающих комплексное, устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие Свердловской области, формирование перечня территориально привязанных региональных объектов (в том числе проектных) необходимых для трансформации системы расселения.

В рамках 4-го этапа Государственного контракта осуществляется подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области (проект Схемы) с учетом отчета о научно-исследовательской работе по обоснованию положений о территориальном планировании Свердловской области, выполненного в рамках 3-го этапа Государственного контракта.

Требования к содержанию проекта Схемы соответствуют требованиям, установленным статьей 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ), законом Свердловской области от

08.12.2006 № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» и законом Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Описание и отображение объектов регионального значения в проекте Схемы в электронном виде осуществлены в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Материалы проекта Схемы подготовлены в виде Положений о территориальном планировании и карт планируемого размещения объектов регионального значения, относящихся к сферам деятельности, установленным законом Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ, и текстовых и графических материалов по обоснованию Схемы. Положения о территориальном планировании проекта Схемы представлены в виде сведений о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Техническим заданием для подготовки проекта Схемы установлены 2 этапа для определения сроков реализации планируемых мероприятий: 1-й этап - 2035 год, 2-й этап – 2040 год.

Работа выполняется в несколько этапов:

Этап 1. Разработка унифицированной системы условных отображений объектов и таблиц данных;

Этап 2. Сбор исходных данных для выполнения научно-исследовательской работы

Этап 3. Проведение научно-исследовательских работ по обоснованию положений о территориальном планировании Свердловской области.

Этап 4. Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области.

Этап 5. Согласование проекта схемы территориального планирования.

В составе материалов четвертого этапа (проект Схемы) представлены:

Текстовые материалы:

- Положения о территориальном планировании (Том 1), в 1 книге;

- Материалы по обоснованию проекта Схемы (Том 2, включающего 7 книг и Том 3, включающего 3 книги);

Графические материалы: в виде карт планируемого размещения объектов регионального значения и карт материалов по обоснованию проекта Схемы.

.

1. Территориальный потенциал

1.1 Природные условия развития территории

1.1.1 Климат

Свердловская область находится на рубеже двух частей света: Европы и Азии, в широтах умеренного пояса, в большом удалении от океанов, что определяет континентальные черты климата. По сравнению с находящимися на тех же широтах (56º-62º с. ш.) районами европейской части России зима здесь продолжительнее и морознее, меньше общее увлажнение, а заморозки весной и осенью более часты и продолжительны. Воздушные потоки с запада, преобладающие в умеренных широтах, существенно влияют на температурный режим и приносят основную часть осадков.

Большое воздействие оказывает на климат горный рельеф. Уральские горы, имеющие меридиональное направление, замедляют перемещение циклонов, нередко их задерживают и поэтому западный склон Урала получает значительно больше осадков, чем его восточные предгорья, районы Зауралья и Западной Сибири. При этом горы не мешают проникновению зимой далеко на юг холодного воздуха Арктики, а летом – тёплого и сухого воздуха с юга. Всё это усиливает континентальные черты климата.

Территория Свердловской области раскинулась на 600 км с севера на юг и на 400 км с запада на восток, ландшафты её отличаются огромным разнообразием. Климат меняется от степного (у подножия гор) в южной части до горнотундрового (на вершинах гор) в северной части области. О климатических характеристиках на рассматриваемой территории можно судить по данным таблиц 1-3:

- среднегодовая температура воздуха изменяется от -0,7ºС до +1,5ºС;
- среднемесячная температура января от -15,5ºС до -19,1ºС;
- среднемесячная температура июля от +16,6ºС до +18,1ºС.

Зимой наиболее низкие температуры наблюдаются на севере Свердловской области. Здесь в результате стока холодного воздуха в долины наблюдается инверсия, то есть повышение температуры с высотой. Долины оказываются холодней вершин и склонов.

Летние температуры повышаются не только с севера на юг, но и с запада на

восток. Это обусловлено меньшими абсолютными высотами, меньшей влажностью, залесённостью восточных районов, а, следовательно, большим прогреванием земной поверхности этих районов.

Температурный режим центра области – города Екатеринбурга заметно отличается от окружающих его районов. Среднемесячные и абсолютные значения температур холодного периода здесь несколько выше, чем в его окружении. Это связано с особым микроклиматом крупного города в условиях плотной застройки, большой численности населения, сосредоточения промышленных предприятий. Подсчитано, что за последние 50 лет среднемесячная температура в городе поднялась на 0,6°-0,7°. Немаловажную роль при этом играет загрязнение атмосферы города частицами пыли и сажи.

Тёплый период года в Свердловской области чуть продолжительнее холодного. Количество дней со средней дневной температурой выше 0°С колеблется от 199 дней в Каменск-Уральском до 186 дней в Ивделе. Соответственно количество дней с температурой ниже 0°С изменяется от 166 до 179 дней. В Екатеринбурге это отношение 197 и 168 дней.

Абсолютный минимум температуры в зимний период наблюдался в Верхотурье (-52°С). Абсолютный максимум примерно одинаков (35°-39°С). Годовая разница абсолютных температур составляет 84°-88° С.

Для сельского хозяйства особенно важна сумма активных температур выше 10°С. Продолжительность периода с такими температурами составляет от 100 дней в Ивделе до 125 дней в Каменск-Уральском.

Для области характерно возвращение в тёплый период холодов и заморозков.

Таблица 1.1.1.1 – Климатические параметры холодного периода года

Климатические параметры	Каменск-Уральск	Туринск	Шамары	Верхотурье	Екатеринбург	Ивдель
1	2	3	4	5	6	7
Температура воздуха наиболее холодных суток, ℃, 0,98 обеспеченностью	-42	-44	-42	-46	-42	-46
Абсолютная минимальная температура воздуха, ℃	-46	-51	-51	-52	-47	-49

Таблица 1.1.1.2 – Климатические параметры тёплого периода года

Климатические параметры	Каменск-Уральск	Туринск	Шамары	Верхотурье	Екатеринбург	Ивдель
1	2	3	4	5	6	7
Барометрическое давление, гПа	985	995	1000	995	980	1000
Температура воздуха, ℃, обеспеченностью 0,99	26	27	26	25,2	25,6	24,7
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ℃	23,9	23,6	23,3	23,4	23,1	22,7
Преобладающее направление ветра за июнь-август	З	СЗ	ЮЗ	З	З	С
Преобладающее направление ветра за июнь-август	З	СЗ	ЮЗ	З	З	С




Рисунок 1.1.1.1 – Климатические особенности Свердловской области[1]

[1] По материалам отчета по теме: «Составление экологической карты Свердловской области с природными и техногенными рисками масштаба 1:300 000»(по состоянию на 2004 год), выполненному ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»

Сезонное промерзание почвы наблюдается каждый год. Глубина промерзания больше в местах с небольшим снежным покровом и на выпуклых формах рельефа, значительное влияние на эту величину оказывает тип грунта. В соответствии с п.п.2.26 и 2.27 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», СНиП 21-01-99 «Строительная климатология» и СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» определены величины глубины промерзания грунтов, которые представлены в таблице 1.1.1.3.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголённой от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

Таблица 1.1.1.3 – Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по городам Свердловской области

Наименование населенного пункта	Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, м			
	Суглинок, глина	Супесь, пески мелкие и пылеватые	Пески гравелистые дресвянистые, крупные, средней крупности	Крупнообломочный грунт
Екатеринбург	1.72	2.09	2.24	2.54
Верхотурье	1.83	2.22	2.38	2.70
Ивдель	1.92	2.34	2.51	2.85
Каменск-Уральский	1.76	2.14	2.29	2.60
Туринск	1.85	2.26	2.42	2.74
Шамары	1.76	2.14	2.30	2.60
Алапаевск	1.79	2.18	2.33	2.64
Нижний Тагил	1.78	2.17	2.33	2.64
Сосьва	1.86	2.26	2.42	2.75
Тавда	1.82	2.21	2.37	2.69



Рисунок 1.1.1.2 – Схема глубины сезонного промерзания крупнообломочных грунтов[2]

Солнечная радиация. На севере области суммарная радиация составляет 80, а

[2] По материалам отчета по теме: «Составление экологической карты Свердловской области с природными и техногенными рисками масштаба 1:300 000»(по состоянию на 2004год), выполненному ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»

на юге – 95 ккал на 1 кв. см в год. Различия в количестве солнечной радиации по сезонам года наиболее резки на севере. Летние длинные дни (период белых ночей) способствует её увеличению, а зимой она резко сокращается. В период с ноября по март радиационный баланс отрицателен из-за сокращения притока солнечной радиации и в связи с увеличением её отражения снегом. Уменьшается он и в горах – на Северном Урале до 22, а на Среднем Урале до 31 ккал на 1 кв. см.

Влажность воздуха имеет наибольшие значения в западной части области. В зимнее время относительная влажность воздуха достигает здесь 80-90%. На равнинной части области относительная влажность зимой равна 78-82%. Весной, в мае, наблюдается минимум влажности (45-50%) на востоке, в горах чуть больше. В июле начинается повышение влажности до 68-74% и более.

Атмосферные осадки. По степени увлажнения горная часть территории области и склоны гор относятся к зоне избыточного увлажнения. Районы, примыкающие непосредственно к склонам гор, относятся к зоне достаточного увлажнения.

Расчленённость рельефа обусловливает разнообразие распространения осадков. На вершинах и склонах гор Северного Урала и вблизи границы Северного и Среднего Урала в течение года осадков выпадает до 900 мм, а в долинах гор – от 600 до 750 мм. В пониженной части Среднего Урала среднемноголетнее количество осадков составляет от 450 до 650 мм в зависимости от района. Так, наибольшие суммы осадков получают кряжи и увалы западной части. С понижением рельефа с запада на восток количество осадков убывает (г. Туринск – 450 мм осадков за год). Наибольшее количество осадков повсеместно выпадает в июле месяце, наименьшее – в феврале. Абсолютные суточные максимумы осадков могут составлять в тёплое время года 90-100 мм. В тёплый период выпадает в 2,5-3 раза больше осадков, чем в холодный.

Снежный покров. Толщина снежного покрова зависит от условий местности. Наибольшее количество снега скапливается на подветренных склонах, в защищённых от воздушных потоков местах. На юго-востоке области снежный покров устанавливается высотой 45-50 см, в средней части – 70, на Северном Урале – до 90 см. Он держится 150-160 дней на юго-востоке, 170-180 – на севере и до 180-190 дней – в горах Северного Урала.

Ветер. Преимущественное значение в пределах области получили западные и юго-западные ветры, которые вообще характерны для умеренных широт. Наиболее часто эти ветры повторяются в осенний и зимний период.

Безветренная погода составляет примерно 3 % времени года. Скорости ветра на большей части территории Урала в среднем невелики (1-5 м/сек). Сильные ветры (со скоростями более 15 м/сек) бывают редко; их вероятность не превышает 2 %. Микроклиматические особенности имеют место в пределах агломерации. Так, в районе, где созданы крупные водохранилища, увеличивается продолжительность безморозного периода (в среднем до 15 дней). Показатели влажности воздуха также связаны с наличием водохранилищ и озёр. Например, в районе озера Таватуй они значительно повышаются.

По метеоусловиям, способствующим концентрации вредных примесей в приземном слое, Свердловская область относится к 4 зоне высокого потенциала загрязнения воздуха. Зимой эта территория находится в области малоподвижного антициклона, обусловливающего слабые ветры. Повторяемость слабых ветров зимой у земли и на высоте 500 м составляет, соответственно, 70 и 50 %. Летом она значительно уменьшается. В течение года нередки застои воздуха. На севере зимой часто наблюдаются туманы. Зона является весьма неблагоприятной для рассеивания промышленных выбросов и самоочищения атмосферы.

По агроклиматическим показателям рассматриваемая территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства. В лучших условиях находится юго-восточная, южная, юго-западная части области, наиболее обеспеченные теплом.

1.1.2 Гидрография и гидрология

Почти все основные реки области берут начало с Уральского хребта или его предгорий, поэтому верховья рек, стекающих как с западного, так и восточного склонов Урала, имеют горный характер и отличаются значительными уклонами и скоростями течений. Уклоны рек изменяются в широких пределах от нескольких метров на 1 км в горной части области до нескольких сантиметров – в пределах Западно-Сибирской низменности.

Гидрографическая сеть области представлена реками Обь-Иртышского и Волго-Камского бассейнов. К Обь-Иртышскому бассейну (речная система Тобола -

левого притока Иртыша) принадлежит большая часть рек Свердловской области: (Тавда, Тура, Исеть, Пелым, Пышма). На юге, юго-западе области протекают реки Волго-Камского бассейна, притоки Камы (Чусовая и Косьва) и Белой (Уфа). Главный водораздел между ними на Северном Урале проходит по осевым хребтам Уральских гор, а на юге Среднего Урала, южнее истоков реки Тагил, постепенно смещается в восточные предгорья. Уфа и Чусовая прорезают горную полосу и несут воды на запад. Территория области принадлежит бассейнам 7 основных рек: Тавда, Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва. Гидрографическая сеть представлена 18414 реками общей протяжённостью более 68 тыс. км, в том числе 17370 реками длиной до 10 км с общей протяжённостью 34 тыс. км, 1027 реками длиной от 10 до 200 км с общей протяжённостью 26 тыс. км.

Водные ресурсы области отличаются значительной неравномерностью распределения не только во времени, но и по территории. Так, на бассейны рек Исеть и Пышма с наибольшей концентрацией населения и промышленности (33 % населения области) приходится всего лишь 5 % стока рек, а на бассейн реки Тавда, где проживает 3 % населения – 53 % стока рек.

Самой большой речной системой Свердловской области является система рек бассейна Тавды, которая охватывает весь Северный Урал и равнинный северо-восток области. Площадь бассейна составляет 44 % от площади области. Река Тавда с притоком Сосьвой – крупнейшая река области и по длине (1152 км) и по водности. На всём своём протяжении она принимает многочисленные притоки – их более 100. Южнее располагается бассейн реки Туры. По площади он занимает второе место и составляет 37 % территории области, при этом бассейн её крупного притока Пышмы составляет 9 % площади области. Ещё южнее находится бассейн реки Исети – 3,6 % площади области. На западе области находятся речные системы рек Камского бассейна: Чусовой (площадь бассейна – 5,6 % площади области), Сылвы (2,6 %), Уфы (6,2 %) и Косьвы (1 %).

Густота речной сети уменьшается с севера на юг, причём, на западном склоне она больше, чем на восточном. Коэффициент густоты речной сети составляет в бассейне реки Кама 0,6-0,8 км/кв.км, в бассейне реки Тобол – 0,4-0,68 км/кв. км.

Уральские реки характеризуются глубоким врезом долин, быстрым

течением, каменистым руслом. На реках образуются многочисленные перекаты, а местами – шумные пороги, которые чередуются с более спокойными участками. Совсем иной характер западносибирских рек. Они протекают в широких террасированных долинах. Их русла блуждают по широким поймам, образуя многочисленные меандры и старицы. Течение рек спокойное, скорость не превышает 0,3-0,4 м/сек.

Питание рек смешанное: преимущественно снеговое и, отчасти, дождевое и грунтовое. Талые снеговые воды составляют 65-75 % годового стока. С начала ледообразования водность рек быстро снижается, реки переходят на грунтовое питание. Ледостав продолжается от 3-4 до 10-12 дней в начале ноября.

Реки Тавда и Тура используются для судоходства, но в настоящее время транспортное значение рек невелико. В рекреационных и рыбохозяйственных целях реки области используются слабо. Водные ресурсы интенсивно используются для водоснабжения населения и промышленности, а также в сельском хозяйстве.

Таблица 1.1.2.1 – Характеристика рек Свердловской области

№ п.п	Название реки	Куда впадает	Длина, км		Площадь бассейна, кв.км		Объем ср. многолетнего стока	Ср.годовой расход
			В области	Общая	В области	Общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тавда с Сосьвой	Тобол	1152	1354	86000	88100	15,3	421,0 Тавда
2	Сосьва	Тавда	635	635	24700	24700	4,14	113,0 Сосьва
3	Лозьва	Тавда	637	637	17800	17800	3,76	52,4 Бурмантово
4	Пелым	Тавда	707	707	15200	15200	2,25	54,0 Портах
5	Каква	Сосьва	170	170	1970	1970	-	-
6	Ляля	Сосьва	258	258	7430	7430	-	-
7	Тура	Тобол	795	1030	72000	80400	5,04	104,0 Туринск
8	Пышма	Тура	517	603	17000	19800	0,79	20,9 Талица
9	Тагтл	Тура	414	414	10100	10100	1,28	37,2 Трошкова
10	Ница	Тура	262	262	22300	22300	1,79	-
11	Нейва	Ница	294	294	5600	5600	-	-
12	Реж	Ница	219	219	4400	4400	-	-
13	Салда	Тура	182	182	3670	3670	-	-
14	Исеть	Тобол	202	606	7000	58900	0,44	52,3 Мехонское

№ п.п	Название реки	Куда впадает	Длина, км		Площадь бассейна, кв.км		Объем ср. многолетне	Ср.годовой расход
15	Чусовая	Кама	427	592	11000	23000	2,28	226,0 Н.Шалыги
16	Сылва	Чусовая	195	493	5000	19700	1,20	-
17	Серебрянка	Чусовая	127	147	1140	1240	-	-
18	Уфа	Белая	260	918	12000	53100	4,19	95,1 Красноуфимск
19	Бисерть	Уфа	193	193	3400	3400	-	-
20	Косьва	Кама	60	354	2000	7400	-	-

На многих реках области созданы водохранилища и пруды. Начало их строительства относится к 18 веку. Крупнейшие водохранилища построены в 40-70 годах прошлого столетия: Белоярское (265 млн. куб.м), Волчихинское (100,3 млн. куб.м), Рефтинское (142 млн. куб.м) и др. В Свердловской области эксплуатируется 127 водохранилищ объёмом более 1 млн. куб.м с суммарным объёмом 2,25 куб. км, в том числе 39 водохранилищ объёмом более 10 млн. куб.м, из них 7 водохранилищ объёмом более 100 млн. куб.м. Из 127 водохранилищ – 19 многолетнего регулирования. Крупнейшими по полезной отдаче являются новые водохранилища – Верхнемакаровское (2,4 м/сек), Новомариинское (2,65 м/сек) и старые водохранилища – Нижнетагильское (0,84 м/сек), Черноисточинское (около 1,6 м/сек), Михайловское (3,29 м/сек).

Пруды и водохранилища не только обеспечивают водой потребности народного хозяйства и населения, но и регулируют сток рек. Отличительная особенность регулирования стока основных рек – каскадное расположение водохранилищ.

В области насчитывается более 2,5 тысяч озёр с площадью зеркала 1100 кв.км. Среди них такие крупные озёра, как: Пелымский Туман (65,7 кв.км), Большая Индра (32,2 кв.км), Вагильский Туман (31,2 кв. км), Исетское (24,0 кв.км), Таватуй (21,2 кв.км). Озёра размещены неравномерно. Выделяются два района, где много озёр: это восточные предгорья Урала, юг области и бассейн реки Тавда. В горной полосе и на юго-западе области озёра встречаются редко. Подавляющее большинство их имеют незначительные размеры: водоёмы с площадью зеркала менее 1 кв. км составляют до 90 % их количества. Преобладают мелководные водоёмы со средней глубиной 0,5-3 м.

Около 15 % территории области занимают болота. Их насчитывается более

1,5 тысяч. Больше всего болот на северо-востоке, на низменных равнинах, поскольку сток с этих равнин затруднён. В условиях избыточного увлажнения происходит заболачивание территории в пониженных участках рельефа. К югу болот становится меньше в связи с уменьшением увлажнения. Мало их и в горной полосе, хотя днища межгорных депрессий бывают также заболочены.

Крупные массивы болот являются регуляторами стока рек. Весной в болотах задерживаются талые воды, которые летом постепенно поступают в реки, тем самым, исключая значительные изменения уровня воды в них.

Выводы:

1. Свердловская область обладает богатыми водными ресурсами, но они отличаются значительной неравномерностью распределения не только во времени, но и по территории. Так, на бассейны рек Исеть и Пышма с наибольшей концентрацией населения и промышленности (33% населения области) приходится всего лишь 5% стока рек, а на бассейн реки Тавда, где проживает 3% населения – 53% стока рек.

2. Реки восточной части области обладают большими объёмами годового стока. Ежегодно здесь наблюдаются высокие паводки (5-10 м). Реки Тавда и Тура используются для судоходства, но в настоящее время транспортное значение рек не велико.

3. В рекреационных и рыбохозяйственных целях реки области используются слабо.

4. Поверхностные водные ресурсы интенсивно используются для водоснабжения населения и промышленности в центральной наиболее освоенной части области.

1.1.3 Почвы

Почвенный покров формируется под влиянием основных почвообразующих факторов: климата, рельефа, растительности, живых организмов и других компонентов природы. Значительная протяженность области с севера на юг обусловила крайне разнообразные климатические, растительные и почвенные условия. В пределах области выделяется шесть природно-сельскохозяйственных провинций и шесть природно-климатических подзон: северная, средней и южной тайги, подтаежная, предлесостепная и лесостепная подзоны. В меридиональном

направлении территорию пересекают горы Северного и Среднего Урала, которые представляют собой обособленную горную природно-климатическую область.

На севере и северо-востоке области, в таёжной зоне, развиты глеево-подзолистые, подзолистые и дерново-подзолистые почвы. Глеево-подзолистые почвы преобладают на севере области в пределах Северо-Сосьвинской возвышенности под северотаёжными лесами. Здесь происходит сильное переувлажнение, застаивание атмосферной влаги, подтопление грунтовыми водами. Эти почвы практически не имеют гумусового горизонта, а лесная подстилка превращается в слой торфа. Местами глеево-подзолистые почвы переходят в торфяно-подзолистые.

Для подзоны средней тайги характерны подзолистые почвы. Выделяются слабо-, средне- и сильноподзолистые почвы. На песчаных почвах подзолистый процесс протекает особенно интенсивно, здесь господствует глубокий промывной режим. Эти почвы очень бедны органикой, бесструктурны и малоплодородны. Они характерны для песчаных водно-ледниковых и аллювиальных отложений междуречий Пелыма, Лозьвы и Сосьвы, а также долины реки Тавды.

Для южной тайги типичны дерново-подзолистые почвы, которые широко распространены близ р. Тавды. Они отличаются более развитым (до 10-20 см) гумусовым горизонтом. Органические остатки разлагаются здесь медленно, превращаясь в грубый гумус. Поэтому такие почвы называют грубогумусными. Содержание перегноя в гумусовом горизонте невысокое – 2%. Гумус из-за опада хвои и мхов имеет, кислую реакцию. Подзолистый горизонт состоит почти из чистого кремнезёма и имеет белёсый (пепельный) цвет. На этих почвах большие урожаи даёт озимая рожь, хорошо растёт овёс, турнепс.

Серые лесные почвы осиново-берёзовых лесов на юго-востоке и юго-западе области сформировались в условиях более тёплого и менее влажного климата. В эти почвы вместе с богатым опадом лиственных пород и трав поступает азот, кальций, магний, калий. Кислотность почв снижается, происходит интенсивное разложение органического вещества, чему способствуют микроорганизмы, черви, насекомые. Мощность гумусового горизонта достигает 20-30 см. Чем интенсивнее промывной режим, тем ближе серые лесные почвы к дерново-подзолистым. Их называют светло-серыми. Более интенсивное проявление дернового процесса – у

тёмно-серых почв. Содержание гумуса в светло-серых почвах от 3 до 5%, а в тёмно-серых – от 4 до 8-9%. Поскольку на промывной режим влияет макро- и микрорельеф, в распределении серых лесных почв наблюдается очень сложная картина. На плоских междуречьях и в понижениях, где промывной режим ослаблен, формируются тёмно-серые почвы, на склонах междуречий, где он сильнее, – светло-серые.

Чернозёмы оподзоленные и выщелоченные распространены в лесостепных районах области. Они широко распространены в Белоярском, Богдановическом, Ирбитском, Камышловском, Талицком районах. Это лучшие почвы области. На них дают хорошие урожаи зерновые, зернобобовые и овощные культуры. Гумусовый горизонт этих почв достигает 40-60 см и более. Содержание в нём перегноя 6-15%. Цвет серый или тёмно-серый до чёрного. Структура зернистая. Накопление гумуса в чернозёмах происходит как за счёт наземного растительного отпада, который увеличивается по сравнению с мелколиственными лесами в два раза, так и за счёт разложения отмерших корней. Корневые системы трав поставляют 75% органического вещества, распространяя его на значительную глубину. Горизонт вмывания тёмно-бурый, уплотнённый. На глубине 150-180 см встречается карбонатный горизонт.

Близки к черноземам лугово-черноземные почвы. Они связаны с недостаточно дренируемыми равнинами, с пониженными элементами рельефа, для которых характерно небольшое переувлажнение поверхностными или подземными водами. От черноземов лугово-черноземные почвы отличаются повышенным содержанием гумуса, более тёмной окраской и растянутостью гумусового горизонта. Главное же – наличие в нижних горизонтах этих почв оглеения.

Болотные верховые торфяно-глеевые и торфяные почвы формируются под влаголюбивой растительностью сфагновых болот при избыточном увлажнении атмосферными водами. Растительность верховых болот развивается при почти полном отсутствии в воде кислорода, при небольшом содержании питательных элементов. Верховые болота обычны на водораздельных равнинах. В области обширные массивы этих почв связаны с верховыми болотами на водоразделах рек Тавды – Конды, Пелыма – Лозьвы, Тавды – Туры, в основном в пределах таёжной зоны. Эти почвы занимают около 6% площади области.

Болотные низинные торфяно-глеевые и торфяные почвы формируются при условии притока грунтовых вод (насыщенных питательными веществами), слабозастойных или проточных, в депрессиях рельефа на водоразделах, речных террасах и в поймах под растительностью травяно-осоковых болот. Низинные болотные почвы занимают около 9% территории области. Распространены они не только в таёжной, но и в лесостепной зоне (например, Пышминское болото и болото Суварыш в Камышловском районе; Чёрное болото, самое южное болото в области, в Каменском районе; небольшие болота в Красноуфимском районе). Среди болотных почв есть и переходные: лугово-болотные и торфянисто-подзолистые.

По долинам рек тянутся полосы аллювиальных (пойменных) почв, среди которых можно выделить несколько подтипов: аллювиально-дерновые, аллювиально-луговые, аллювиально-болотные. Почвы постоянно омолаживаются наносами во время половодий, что повышает их плодородность.

Местами на юго-востоке области развиваются солонцы луговые и солонцы с солодями, т.е. слабозасоленные почвы. Причины их формирования – наличие соленосных глин, близость грунтовых вод, выносящих соли, и достаточно тёплый климат.

Почвы гор повторяют зональные типы почв. В нижнем поясе на пологих склонах развиты горные подзолистые и горные дерново-подзолистые почвы, занимающие около 10% территории области. Выше они сменяются горно-луговыми и горно-тундровыми почвами. Общая черта горных почв – их маломощность. Почвенный профиль горных дерново-подзолистых почв даже в нижних частях склонов редко достигает одного метра, а в средних частях склонов заметно уменьшается. На крутых склонах, в верхних частях гор, почвы становятся фрагментарными, прерываются выходами коренных горных пород. Почвы гор каменисты и щебенисты. В горах распространены также горно-лесные бурые (буроземовидные) почвы. Формируются они на покатых и крутых склонах, где промывной режим заметно ослаблен. Почвенный профиль этих почв насыщается окислами железа и имеет бурую окраску. Отличительная их особенность – отсутствие оподзоленности и дифференциации профиля.

В южной тайге на территориях, сложенных карбонатными породами,

развиваются дерново-карбонатные почвы. Высокое содержание кальция в почвообразующей породе способствует нейтрализации кислых продуктов разложения растительных остатков, подавляя тем самым развитие подзолистого процесса. Связанное с кальцием органическое вещество этих почв закрепляется в верхнем горизонте, что приводит к обособлению в их профиле четко выраженного гумусового горизонта. Он может достигать 10-30 см. Содержание гумуса относительно высокое 5-10%. Дерново-карбонатные почвы достаточно плодородны. Больше всего они распространены на юго-западе области – в пределах Уфимского плато и западных предгорий.

Таблица 1.1.3.1 – Почвы Свердловской области

№ п.п	Наименование типа почв	Площадь. тыс. га	% от общей площади области
1	Глеево-подзолистые	750,1	3,9
2	Торфянисто- и торфяно-подзолистые оглеенные	1088,3	5,6
3	Подзолистые	3001,0	15,5
4	Дерново-подзолистые	2884,4	14,8
5	Дерново-карбонатные	21,1	0,1
6	Дерново-глеевые	213,0	1,1
7	Серые лесные	2654,6	13,7
8	Черноземы оподзоленные и выщелоченные	492,2	2,4
9	Болотные верховые торфяные	1102,9	5,7
10	Болотные низинные торфяные	1769,6	9,1
11	Луговые и лугово-болотные	664,4	3,5
12	Солонцы луговые и солоди	59,7	0,2
13	Аллювиальные	572,6	2,9
14	Горные луговые и горные тундровые	205,0	1,1
15	Горные подзолистые и дерново-подзолистые	1949,6	10,1
16	Горные лесные бурые и горные примитивные	798,5	4,1
17	Другие категории земель (пром-ные, водного фонда и т.д.)	1202,3	6,2
	Всего	19430,3	100,0

Выводы:

1. На территории области разнообразие почвенного покрова представлено 35 генетическими типами почв. Преимущественным распространением пользуются подзолистые почвы: в горной полосе от горно-тундровых, горно-подзолистых до дерново-подзолистых; в равнинной части от глеево-подзолистых и торфяно-подзолистых на севере до дерново-подзолистых на юге.

2. Среди почв Свердловской области наиболее плодородными являются черноземы и серые лесные почвы, основной ареал которых находится на юго-востоке (Богдановический, Белоярский, Каменский, Камышловский, Ирбитский районы) и, частично, на юго-западе области (Красноуфимский, Артинский, Нижнесергинский районы). Большая часть этих почв распахана. Это основные сельскохозяйственные районы. На территориях с черноземами и серыми лесными почвами необходимо заботиться о сохранении плодородия почв, проводить мероприятия по борьбе с водной и ветровой эрозией.

На сенокосах и пастбищах преобладают серые лесные, серые лесные глеевые, луговые, дерново-подзолистые и болотно-подзолистые почвы.

3. В подзоне южной тайги нужно повышать плодородие дерново-подзолистых почв, используя минеральные удобрения и известкование, применяя севообороты с подсевом многолетних трав. Такие меры повышают содержание гумуса в почве, улучшают её водно-физические свойства и структурность, снижают кислотность.

4. Площадь переувлажнённых сельскохозяйственных угодий составляет 103,5 тыс. га, заболоченных 560,9 тыс. га. Особенно большие площади переувлажненные и заболоченные почвы занимают в Зауралье, что обусловлено в первую очередь природными условиями (равнинный характер рельефа, тяжелый гранулометрический состав почвообразующих пород и т.д.). Заболачивание пашни приводит к выводу ее из оборота и переводу в менее ценные сельхозугодия. На глееватых переувлажненных почвах (Гаринский, Серовский районы) требуется комплексная мелиорация земель.

5. На сельхозугодиях по гранулометрическому составу преобладают глинистые и тяжелосуглинистые почвы. Площадь средне- и легкосуглинистых почв в 4 раза меньше; незначительные площади занимают супесчаные и песчаные почвы. На пашне преобладают почвы с тяжелым гранулометрическим составом.

1.1.4 Ландшафты, растительность и животный мир

Ландшафты

Большая часть территории области относится к группе лесных ландшафтов. Лесные ландшафты представлены в основном средне - и южнотаёжными подзонами. И только на крайнем севере области, в верховьях рек Лозьва и Пелым,

в районе пос. Бурманово распространены северотаёжные леса (еловые, кедровые, сосновые с лиственницей). Южная граница среднетаёжных ландшафтов проходит по широте городов Качканар, Нижняя Тура, южнее г. Верхотурье и несколько севернее пос. Таборы. Среднетаёжные леса в западной части территории представлены в основном тёмнохвойными лесами (пихто-еловые, елово-пихтовые с кедром). К востоку от долготы городов Ивдель и Нижняя Тура преимущественным развитием пользуются светлохвойные леса (сосновые, сосновые с елью, кедром).

Южная граница лесов южнотаёжной подзоны на западном склоне Урала проходит севернее пос. Ачит, на широте г. Бисерть, западнее г. Нижние Серги, далее круто поворачивает на юг к границе Челябинской области. На восточном склоне Урала граница проходит на юге – через г. Каменск-Уральский, затем поворачивает резко на север до г. Ирбит, пос. Туринская Слобода и далее на восток до границы с Тюменской областью. На западе южнотаёжные леса представлены в основном тёмнохвойными пихтово-еловыми лесами, на востоке – светлохвойными сосновыми.

Лесостепные ландшафты развиты на юго-востоке области в климатической зоне, переходной от влажной (таёжной) к сухой (степной), где количество атмосферных осадков близко к их испарению. В районе Уфимского плато развиты широколиственно-хвойные леса.

Растительность

Растительный мир Свердловской области богат и разнообразен. Общая площадь лесов на территории Свердловской области, по данным государственного лесного реестра, по состоянию на 1 января 2019 года составила 16 022,3 тыс. га (83% от общей площади Свердловской области).

На ее территории располагаются две ботанико-географические зоны – таежная с тремя подзонами и лесостепная – и переходная между ними подзона предлесостепных сосново-березовых лесов. Каждому из этих подразделений соответствуют характерные растительные ассоциации и флористические комплексы. Флора Свердловской области насчитывает более 1590 видов сосудистых растений, не считая культурных. Из них наибольшую долю составляют представители семейства Астровых (Сложноцветных) – 222 вида, а также Розоцветных – 113 видов и Мятликовых (Злаков) – 146 видов. Из класса

Голосеменных самые ценные представители семейства Сосновых (5 видов). Споровых сосудистых растений (плауны, хвощи, папоротники) насчитывается 53 вида. Подавляющая часть флоры – травянистые многолетники и однолетники, лишь около 5% – деревья и кустарники.

Избыточно влажный климат обусловливает преобладание на территории области лесной растительности. Общая площадь лесов на территории Свердловской области по данным лесного реестра на 1 января 2019 года составляет 16,022 млн. га при средней лесистости территории 68,7%, что на 20% выше средней лесистости по Российской Федерации. Основными лесообразующими породами по области являются сосна, ель, береза, на долю которых приходится, соответственно, 34,4%, 15,4% и 35,9%. За последние 5 лет наблюдается уменьшение доли хвойных пород (сосны, ели) и увеличение лиственных (березы, осины).

Наиболее высока лесистость в горной полосе – от 70 до 80%, меньше всего на юго-востоке области – около 25-30% и на юго-западе – 35% (в Артинском районе). Характер лесов меняется с севера на юг вместе с климатическими условиями, поэтому выделяют подзональные типы растительности.

Северотаежные леса в верховьях рек Пелыма и Лозьвы – это редкостойные лишайниково-моховые и кустарничковые, на равнинах большей частью заболоченные.В наземном покрове таких лесов много багульника, встречается карликовая берёза. Древостой среднетаежных лесов становится более высоким и сомкнутым.

В южной части среднетаежных лесов в наземном покрове увеличивается доля лесного разнотравья, появляется богатый подлесок из можжевельника, рябины, жимолости обыкновенной и голубой, кизильника, ракитника, липы. Южнотаежные леса отличаются высокой полнотой и производительностью. На юго-западе области, в западных предгорьях и на Уфимском плато выделяются широколиственно-хвойные леса – пихтово-еловые с участием широколиственных пород в древостое и подлеске (липа, клён, ильм). Берёзовые и осиново-берёзовые леса на юго-востоке области отличаются большой разреженностью, осветлённостью, густым травяным покровом из злаков и разнотравья. На песчаных грунтах, обычно в приречных местностях, берёзовые леса сменяются сосновыми

борами (Припышминские боры в Талицком и Камышловском районах).

На юго-востоке области южнее реки Пышмы развита степная растительность, которая вместе с лесной образует переходную зону. В этой зоне обычны островные осиново-берёзовые леса, которые называют «колками». В травостое этих лесов разрастается немало степных видов. Между лесными участками располагаются луговые степи с разнотравьем из клеверов, чины, мышиного горошка, тысячелистника и других видов с сухолюбивыми степными. Участки степей есть и на юго-западе области. Это Красноуфимская лесостепь в Юрюзано-Сылвенской депрессии.

Горная полоса Урала характеризуется высотными изменениями растительности. Горная тайга западного склона и осевых хребтов Урала образована темнохвойными еловыми с пихтой и кедром лесами. На менее увлажненных восточных склонах их сменяют сосновые леса. Выше расположен поднимающийся до 800-900 м пояс редколесий из угнетенных елей, кедров, лиственниц и берёз. Редколесья сменяются поясом горных тундр. В его составе моховые, лишайниковые, каменистые тундры, которые прерываются каменными россыпями, выступами скал-останцев. Тундровые растения представлены зарослями карликовой берёзки, голубикой, водяникой, дриадой, осокой, цветковыми растениями.

Значительные площади занимает в области болотная, луговая и пойменная растительность. Верховые болота на плоских водоразделах междуречий на северо-востоке области покрыты сплошным ковром сфагновых мхов. В южной тайге их меньше. Самое крупное из них – Аятское болото. Низинные болота распространены по долинам рек, особенно в поймах, где близки грунтовые воды. Здесь господствуют зеленые (гипновые) мхи и осоки, часто растут ивы, ольха, мелкие берёзы.

В озёрах и реках разрастается водная растительность. У берегов это болотные травы, осоки, стрелолист; на большей глубине – тростник, рогоз, камыш. Ещё дальше – пояс белых кувшинок и кубышек. Есть и свободно плавающие растения: ряска, водокрас, пузырчатка и др.

Животный мир

Животный мир Свердловской области типичен для северной и южной тайги

Среднего Урала. Местами обитания диких зверей и птиц являются тайга (северная, средняя и южная), широколиственно-хвойнотаёжные и мелколиственные леса, северная лесостепь, луга, болота и водоемы.

В Свердловской области насчитывается 66 видов млекопитающих, 254 вида птиц, 6 видов рептилий и 9 видов амфибий по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году» К охотничьим ресурсам отнесены 79 видов животных, из них млекопитающих – 30, птиц – 49 видов. В лесах Свердловской области обитают такие хищники как: волк, лисица, рысь, соболь, куница лесная, росомаха, бурый медведь. Заяц беляк распространен повсеместно, заяц-русак – только в лесостепи Зауралья. Многочисленную группу млекопитающих составляют грызуны. Из них бобр, белка и ондатра являются ценными в хозяйственном отношении видами. Из других млекопитающих в хозяйственном отношении наиболее важны: бурый медведь волк, рысь, росомаха, выдра, соболь, куница, колонок, горностай, ласка, лисица, норка, енотовидная собака, хорь, суслики, бурундук, крот, зайцы, лось, косуля, кабан, дикий северный олень, пятнистый олень, из птиц – гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, кулики, голуби, пастушки, перепел. Все перечисленные животные отнесены к объектам охоты, всего в этой категории 90 видов животных. Широко распространены представители таежной фауны. Акклиматизированы ондатра, норка американская, кабан, пятнистый олень, реакклиматизирован бобр. Из рыб первостепенное значение имеют карповые, сиговые, крупночастиковые, а также хищные – щука, судак, окунь. В Красной книге Российской Федерации находится 1 вид млекопитающих и 20 видов птиц, обитающих в Свердловской области. В Красную книгу Свердловской области занесено 11 видов млекопитающих, 45 видов птиц, 4 вида амфибий, 2 вида рептилий.

В числе млекопитающих и птиц есть виды с небольшой численностью и редкие, нуждающиеся в специальном изучении и охране.

1.2 Инженерно-геологические условия, выявление опасных геологических процессов и предложения по инженерно-геологическому районированию

1.2.1 Рельеф

Свердловская область расположена в пределах Среднего и Северного Урала

и на примыкающей к нему части Западно-Сибирской равнины. Рельеф рассматриваемой территории сформировался благодаря тектоническим и геоморфологическим процессам на протяжении 2 миллиардов 230 миллионов лет. Основным фактором, определяющим направленность и интенсивность проявления геологических процессов, являются тектонические движения и создаваемые ими крупные формы рельефа. Общей тенденцией тектонического развития Урала в неоген-четвертичном периоде является общее поднятие территории, которое началось в олигоцене-миоцене. В этот отрезок времени происходили сводово-глыбовые поднятия, в основном по линиям разломов, что способствовало возрождению горного рельефа. Амплитуда новейших тектонических поднятий на Северном Урале составляла 500-600,0 м, на Среднем – 250-400 м, в Зауралье 100-120 м.

На юго-западе территории располагается Уфимское плато – приподнятая равнина с врезанными речными долинами. Абсолютные отметки варьируются в пределах 430-500 м, при глубине вреза речных долин до 100-300 м. Далее на восток находится равнина Предуралья, характеризующаяся почти плоскими водораздельными пространствами, с отметками 300-400 м, понижаясь к западу до 250-300 м. Восточнее простирается широкая зона остаточных гор западного склона Урала, выраженная в виде холмисто-увалистого рельефа с отметками 500-700 м. Ещё восточнее протягиваются остаточные горы осевой части Урала – главный уральский водораздел. Самая высокая абсолютная отметка – Конжаковский Камень (1569 м), несколько ниже – Денежкин Камень (1492 м), гора Качканар (878 м). Далее на восток – выделяется увалистая полоса восточного склона Урала, характеризующаяся наличием меридиональных гряд холмов и увалов с сильно сглаженными вершинами и пологими склонами. Абсолютные отметки в этой части территории составляют 300-500 м. В зоне пенеплена, расположенной ещё восточнее, абсолютные отметки колеблются в пределах 200-400 м. Долины рек обычно узкие и врезаны на глубину 30-60 м. Поэтому в рельефе доминируют плоские междуречья, на которых залегает глинистая кора выветривания. Восточная часть области представляет собой первичную аккумулятивную равнину, сложенную морскими осадками. Абсолютные отметки междуречий здесь колеблются в пределах 80-150 м, долины рек широкие, глубина вреза достигает 60-

70 м. Описанные выше крупные формы рельефа осложнены более мелкими, связанными, прежде всего с эрозионной деятельностью рек. Речная сеть была заложена в мезозое и имела в основном субмеридиональное направление. Характер современных речных долин, их террасированность существенно меняется в зависимости от приуроченности их к тому или иному геоморфологическому району.

Описанные выше крупные формы рельефа осложнены более мелкими, связанными, прежде всего, с эрозионной деятельностью рек. Речная сеть была заложена в мезозое и имела в основном субмеридиональное направление. Характер современных речных долин, их террасированность существенно меняется в зависимости от приуроченности их к тому или иному геоморфологическому району. Образование оврагов широко развито на юго-западе области в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, где сформировалась сложная овражно-балочная система. Активно развивающаяся овражно-балочная сеть создала сильно расчленённый рельеф, увеличились уклоны земной поверхности. Степень заовраженности составляет 0,02-0,05 км/кв.км. Участки развития овражно-балочного рельефа фиксируются и в северо-восточной части области (правый склон долины реки. Сосьва у п. Гари, на правом склоне реки Тавда у г. Тавда, на правобережье реки Тура у г. Туринск и т.д.), что связано, вероятно, с проявлением современных тектонических движений. На востоке Свердловской области в Пышминском, Талицком, Тугулымском, Тавдинском, Каменском, Гаринском районах степень заовраженности составляет 0,01-0,02 км/кв.км.

Большое влияние на формирование современного рельефа, особенно в северо-восточной части территории, оказывают процессы торфообразования. Торфяная залежь перекрывает неровности рельефа, нивелирует его и, в конечном счете, сглаживает рельеф.

В результате разработок открытым способом месторождений возникли гигантские выемки – карьеры и отвалы пород, при подземной разработке – терриконы, насыпи, просадки грунта. Дражная добыча золота и платины привела к полному уничтожению низких аккумулятивных террас многих речных долин района (рек Выя, Ис, Кытлым и др.), к созданию на их месте своеобразного холмисто-грядового рельефа. В итоге, на больших площадях сформировался

типичный техногенный ландшафт.

1.2.2 Геологическое строение и тектоника

Карта инженерно-геологического районирования Свердловской области выполнена ОАО «Уральская геолого-съёмочная экспедиция» в составе отчёта «Составление инженерно-геологической карты Свердловской области».

Геологическое строение


Урал – типичное герцинское складчатое сооружение, окончательно сформировавшееся в позднем палеозое. Однако на развитие геологических структур Урала немаловажное влияние оказали жесткие структуры раннего докембрия. В отличие от субмеридионально простирающихся палеозойских структур древние докембрийские структуры имеют преимущественно северо-западное и субширотное простирание. Они прослеживаются в архейско-нижнепротерозойском фундаменте Уральского складчатого пояса и уходят за его пределы. Территория Свердловской области охватывает небольшие части двух тектонических регионов: восток Русской плиты, представляющей часть Восточно-Европейской древней (эпикарельской) платформы, и западную часть Урало-Сибирской молодой (эпигерцинской) платформы, представленной складчатым фундаментом, выходящим на дневную поверхность в центральной (открытой) части Среднего и Северного Урала, и мезозойско-кайнозойским осадочным чехлом, перекрывающим фундамент в восточной части области. Обе платформы сопряжены посредством мегазоны переходных структур Предуральского передового прогиба. Фундамент молодой платформы сложен нижнепротерозойским (карельским), рифейско-вендским (древнеуральским), палеозойским (уральским или каледоно-герцинским) вещественно-тектоническими мегакомплексами, а чехол представлен мезозойско-кайнозойским мегакомплексом. Нижнепротерозойский мегакомплекс, представляющий нижний структурный этаж, выведен на дневную поверхность только в антиклинорных мегазонах: Центральноуральской (Уфалейский блок), Восточноуральской (Верхотурско-Салдинский, Сысертский, Сосьвинский и Мурзинско-Адуйский блоки) и Зауральской (Красногвардейский, Шаимский и Шадринский блоки). Эти блоки сложены гнейсово-амфиболитовыми (гнейсово-магматитовыми) метаморфическими комплексами.

Интрузивные образования

Интрузивные образования имеют исключительно широкое распространение на территории области и отличаются большим разнообразием комплексов, обусловленных многоэтапностью и длительностью геологического развития региона. Среди разнообразных по составу и возрасту интрузивных образований выделяются ультрабазитовая, габброидная, базальтоидная и гранитовая группы формаций.

Тектоника

По типу строения земной коры в пределах рассматриваемой территории выделяются наиболее крупные региональные геологические структуры – мегазоны. Все они показаны на карте-схеме районирования домезозойских образований Свердловской области (Рисунок 1.2.2.1).



I-Русская плита. II-Предуральский прогиб, Юрюзано-Сылвинская впадина.
III-Западноуральская мегазона, III_1-Кваркушская зона, III_2-Бельская зона: структуры:
1-Староуткинская, 2-Михайловская, 3-Улсовско-Висимская, 4-Билимбаевская.
IV-Центральноуральская мегазона, антиклинорные зоны: IV_1-Саблегорская, IV_2-Уфалейская.
V-Тагильская мегазона, V_1-Западнотагильская зона: структуры: 1-Салатимская, 2-Кумбинская,
3-Петропавловская, 4-Бардымская, 5-Нязинская.V-Восточнотагильская зона. VI-Восточноуральская мегазона, VI_1-Верхотурско-Салдинский антиклинорий, 3-Верхисетский синклинорий;
VI_2-Сысертско-Ильменогорская зона. Сысертский антиклинорий; VI_3-Медведевско-Сухтелинская зона,
Медведевско-Арамильский грабен-синклинорий; VI_4-Алапаевско-Теченская зона: структуры;
1-Сосьвинский синклинорий; 2-Мурзинско-Адуйский антиклинорий, 3-Рефтинский синклинорий,
4-Пелымско-Каменский синклинорий. VII-Зауральская мегазона, VII_1-Красногвардейско-Улугушская зона,
Красногвардейский антиклинорий; VII_2-Пелымско-Талицкая зона;
VII_3-Шаимско-Шадринская зона: 1-Шаимскй антиклинорий, 2-Шадринский антиклинорий.
VIII-Тюменско-Кустанайская мегазона.

Рисунок 1.2.2.1 – Схема районирования домезозойских образований Свердловской области

I. Русская плита, занимающая западное положение в системе выделенных мегазон. Это крайняя юго-западная часть области. Здесь на кристаллическом фундаменте залегает мощный (2,5-3,0 км) комплекс платформенных осадков.

Верхняя часть чехла Русской плиты в пределах Свердловской области представлена карбонатными, реже терригенными отложениями артинского и кунгурского ярусов нижней перми. Отложения нижнеартинского подъяруса (иргинская свита известняков), верхнеартинского подъяруса (саргинская свита известняков и доломитов) и нижнекунгурского подъяруса (саранинская свита известняков и филипповская свита известняков, доломитов, реже мергелей) образуют едины карбонатный комплекс мощностью 600-800 м. Верхнекунгурский подъярус представлен иренской свитой ангидритов, гипсов, доломитов, реже известняков с прослоями аргиллито и алевролитов мощностью 100-400 м.

II. Предуральский краевой прогиб, заполненный пермской молассой. В заключительной стадии его развития во внутренней зоне прогиба образовалась Юрюзано-Сылвицкая впадина, на юге ограниченная поднятием Каратау. Обрамляющие его разломы имеют сдвиговую и надвиговую природу. В южной части Юрюзано-Сылвицкой депрессии (в районе Уфимского амфитеатра) слои прогиба испытывают вздымание. Самые древние отложения, прослеживающиеся на дневной поверхности, принадлежат шариповской свите сакмарского яруса, представленной песчаниками, алевролитами, аргиллитами и мергелями с прослоями известняков. К северу они замещаются известковистыми аргиллитами бисертской свиты. Мощность сакмарских отложений до 700 м. К востоку увеличивается количество грубообломочного материала (капысовская свита). Артинский ярус в юго-восточной части впадины представлен белокатайской свитой конгломератов, песчаников, глинистых сланцев, реже известняков мощностью 500-1000 м. К западу, мощность уменьшается, а терригенные породы замещаются известняками иргинской свиты. Верхняя часть артинского и нижняя часть кунгурского ярусов в восточном борту впадины представлены габдрашитовской свитой песчаников, алевролитов, аргиллитов с линзами конгломератов, а в западном борту - известняками и доломитами саргинской свиты. Мощность отложений в бортах не превышает 200-350 м. В центральной же части впадины весь артинский ярус и нижнекунгурский подъярус представлены мощным (до 1200-2000 м) разрезом ритмично-переслаивающихся песчаников, алевролитов, аргиллитов, гравелитов, конгломератов с прослоями мергелей, известняков, реже ангидритов (урминская серия). В верхней части

нижнекунгурского подъяруса появляются прослои и пласты гипсов и ангидритов. Эта часть разреза (30-100 м) соответствует лёкской свите, залегающей согласно на урминской серии. Завершается разрез нижнепермских отложений во впадине кошелевской свитой песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослоями и пачками конгломератов, линзами и пластами ангидритов, гипсов и каменной соли. Мощность до 350 м. В юго-западной части впадины основание кошелевской свиты (0-130 м) представлено лемазинскими известняковыми брекчиями.

III. Западно-Уральская мегазона с преобладающим развитием интенсивно смятых и надвинутых к западу шельфовых и батиальных отложений палеозоя. Здесь развита сдвиговая тектоника. Мегазона представлена Кваркушской и Бельской зонами.

Кваркушская зона сложена рифейско-вендским мегакомплексом, представленным терригенными и вулканогенно-осадочными отложениями, сформированными в условиях устойчивого прогибания. Нижний ярус комплекса неизвестен. Верхняя часть среднего яруса сложена песчано-глинистыми, в том числе тиллоидными образованиями басегской серии верхнего рифея и серебрянской серии нижнего венда общей мощностью до 7 км. Верхний – орогенный ярус сложен молассоидными образованиями сылвицкой серии верхнего венда и имеет мощность до 2,5 км.

Бельская зона сложена палеозойским мегакомплексом, представленным разрезом палеозойских карбонатно-песчано-глинистых отложений, формирование которых связано с шельфовой зоной эпиконтинентальных бассейнов пассивной окраины платформы. В пределах зоны выделены структуры: Староуткинская, Михайловская, Улсовско-Висимская и Билимбаевская. Западные части Староуткинской и Михайловской структур сложены преимущественно нижнепермскими флишоидными и молассовыми образованиями и характеризуются проявлением простых линейных складок, располагающихся в аллохтоне Всеволодо-Вильвинского надвига, по которому проводится западная граница Западноуральской мегазоны. Они имеют меридиональное или близкое к нему простирание и протяженность от 9 до 70 км при ширине 1-4 км. В своде складок развиты известняки ассельского и сакмарского ярусов, среднего карбона или серпуховского яруса. Восточные части структур сложены карбонатными и

терригенными отложениями силура - нижнего девона (Михайловская) и нижнего девона - серпуховского яруса карбона (Староуткинская), а Улсовско-Висимская и Билимбаевская структуры выполнены преимущественно карбонатными отложениями среднего ордовика - среднего девона, и характеризуются более напряженной и сложной складчатостью. Общая мощность ордовикско-сакмарского разреза Бельской зоны, в котором преобладают карбонатные отложения, достигает 6 км.

IV. Центрально-Уральская мегазона, с широко развитыми докембрийскими осадочными, метаморфическими и магматическими породами, местами надвинутыми на породы Западно-Уральской мегазоны. Складчато-надвиговые структуры этой мегазоны являются результатом наложения двух складчатых деформаций: позднедевонской и позднепалеозойской, а вещественные комплексы – двух соответствующих этапов метаморфизма.

В пределах Свердловской области к ней относятся небольшие фрагменты антиклинорных структур Саблегорской и Уфалейской зон, сложенные рифейско-вендским вещественно-тектоническим мегакомплексом. В Саблегорской зоне он представлен среднерифейскими преимущественно карбонатными отложениями (мойвинская свита), позднерифейскими песчаниками фалаховой формации (ишеримская свита) и терригенно-вулканогенными образованиями континентального склона (велсовская свита), метаморфизованными в зеленосланцевой фации. Уфалейская зона (антиклинорий) сложена метаморфизованными в амфиболитовой фации вулканогенно-осадочными образованиями верхнего рифея мощностью около 1100 мм (указарская свита). Породы смяты в линейные изоклинальные складки северо-западного и северо-восточного простирания с преимущественным восточным падением крыльев. Верхний – орогенный ярус отсутствует.

V. Тагильская мегазона, представленная на поверхности палеозойскими отложениями и кристаллическими породами, сопоставляемыми с комплексами океанических бассейнов (офиолиты), островных дуг, поясов, флишевых трогов и мелководных осадков, их перекрывающих. Разрезы офиолитов в низах представлены гипербазитовым комплексом древней мантии; выше залегает «полосчатый» дунит-верлит-клинопироксеновый комплекс, затем – альпинотипные

габбро, базальтовый комплекс и подушечные лавы толеитовых базальтов с прослоями яшмоидов, составляющих древнюю океаническую кору.

Системой Туринских надвигов мегазона разделяется на Западнотагильскую и Восточнотагильскую структурно-формационные зоны. В Западнотагильской зоне с запада на восток выделяются самостоятельные подзоны или структуры: Салатимская, Кумбинская и Петропавловская.

Салатимская структура характеризуется распространением верхнекембрийско-нижнеордовикской конгломерато-песчано-глинистой (саранхапнёрская свита), нижне-среднеордовикской песчано-глинистой черносланцевой (пальничнинская, хомасьинская свиты) формаций, претерпевших метаморфизм в условиях зеленосланцевой и глаукофансланцевой фаций. Мощность 3,5-4 км. Структура почти на всем своем протяжении надвинута на восточную окраину древних уралид и включает редкие силлоподобные тела и дайки натриевых базальтов и долеритов, иногда с повышенными щелочностью, титанистостью и железистостью, и небольшие протрузии альпинотипных ультрамафитов дунит-гарцбургитовой формации (салатимский комплекс).

Кумбинская структура сложена вулканогенными образованиями, принадлежащими формациям: океанических натриевых толеитовых базальтов (выйская свита среднего-верхнего ордовика), островодужных натриевых контрастно дифференцированных базальтов и риолитов (шемурская, кабанская свиты верхнего ордовика - нижнего силура), известково-щелочным базальт-андезит-риолитовой (павдинская свита нижнего силура) и калий-натриевой базальт-андезибазальтовой (именновская свита нижнего-верхнего силура). Общая мощность 5-10 км.

Интрузивные образования представлены крупными массивами Платиноносного пояса (качканарский дунит-клинопироксенит-габбровый и тагило-кытлымский габбровый комплексы позднеордовикские), массивами арбатского и левинского габбро-плагиогранитовыми и петропавловского габбро-диорит-тоналитового комплексов раннего силура, волковского габбрового, северорудничного и верхнетагильского габбро-диорит-гранитовых комплексов позднего силура, кушвинского монцодиорит-сиенитового комплекса позднего силура-раннего девона.

Петропавловская структура, представляющая собой грабен-синклинорий, выполнена вулканогенно-осадочными образованиями туринской свиты верхнего силура-нижнего девона, вулканогенная составляющая которой представлена базальт-трахитовой (трахибазальтовой формацией), а осадочная - флишоидной терригенной и карбонатной формациями нижнего девона, сопровождающимися рифовыми известняками и олистостромами. Плутонические образования практически отсутствуют, за исключением даек габбродолеритов и небольших тел гипабиссальных монцонитов и сиенитов. Структура имеет сложное блоковое строение. Блоки перемещены один относительно другого с образованием отдельных грабен-синклиналей и системы надвигов. В поле силы тяжести над образованиями Петропавловской структуры наблюдаются локальные отрицательные аномалии. В отдельных грабен-синклиналях (Волчанской-Богословской, Мостовской) сохранились угленосные отложения верхнего триаса. Общая мощность образований, выполняющих Петропавловскую структуру около 3000 м.

Восточнотагильская зона представлена Красноуральской структурой, сложенной в основном вулканогенными образованиями ранне-среднепалеозойского структурного яруса, по возрасту и формационной принадлежности близкими островодужным комплексам Кумбинской подзоны Западнотагильской зоны. Так, в основании разреза залегают офиолитовые метабазальты, сопоставляемые с выйской свитой, выше – контрастно дифференцированные вулканогенные образования базальт-риолитовой формации (кировградская свита - аналог кабанской свиты), последовательно дифференцированные вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования базальт-андезит-дацит-риолитовой формации (красноуральская свита - аналог павдинской свиты) и вулканогенно-осадочные образования базальт-андезибазальтовой (именновская свита), базальт-трахитовой (туринская, сосьвинская свиты) формаций. Средне-верхнепалеозойский структурный ярус сложен базальт-трахиандезитовой формацией (краснотурьинская свита), осадочными, преимущественно карбонатными, иногда терригенными отложениями среднего и верхнего девона, угленосной формацией нижнего карбона. Вулканогенные образования прорваны интрузиями позднеордовикского устейского

дунит-клинопироксенит-габбрового комплекса, раннесилурийского левинского габбро-плагиогранитового, позднесилурийского мысовского и среднедевонского ауэрбаховского габбро-диорит-гранитовых, позднедевонского ивдельского и раннекаменноугольного устьманьинского габбро-долеритовых комплексов, а также протрузиями серовского комплекса ультрамафитов дунит-гарцбургитовой формации. Последние образуют Серовскую сутуру, отделяющую Тагильскую мегазону от Восточноуральской. Вышеперечисленные зоны и структуры в целом отвечают Тагильской островодужной системе, имеющей в современном структурном плане блоковое строение. Западное крыло синформы, отвечающее Салатимской и Кумбинской зонам, имеет восточное падение под углами 20-60°. Породы кливажированы, интенсивно рассланцованы. Здесь отмечается самая напряженная часть поля силы тяжести – уральский супермаксимум с крупной гравитационной ступенью над Салатимской сутурой, отделяющей Тагильскую магазону от Центральноуральской.

VI. Восточно-Уральская мегазона, характеризующаяся преобладанием ранне-протерозойских образований и широким проявлением гранитного магматизма. Нижнепротерозойский мегакомплекс сложен гнейсами и амфиболитам. Гнейсовые комплексы характеризуются проявлением изоклинальной складчатости, мощность от 10 до 15 км. Палеозойский мегакомплекс, представленный осадочными и магматическими образованиями, изменёнными в условиях зеленосланцевого или зеленокаменного типов метаморфизма, имеет мощность от3 до 5 км. Эта мегазона включает в себя южную часть Верхотурско-Исетской, северные части Сысертско-Ильменогорской и Медведевско-Сухтелинской, большие части Сосьвинско-Адуйской и Алапаевско-Теченской зон. Восточная граница зоны походит по Красногвардейскому глубинному разлому.

Верхотурско-Исетская зона представлена Салдинским и Верхисетским блоками. Салдинский блок сложен нижнепротерозойскими гнейсами и амфиболитами бродовского комплекса, перекрытого аллохтонными пластинами интенсивно дислоцированных карбонатно-терригенных отложений ромахинской толщи верхнего ордовика – нижнего силура. Верхисетский блок сложен в основном плутоническими образованиями, представленными раннедевонским новоалексеевским габбро-долеритовым, раннекаменноугольным

западноверхисетским диорит-тоналит-плагиогранитовым, ранне-среднекаменноугольным верхисетским гранодиорит-гранитовым и раннепермским аятским гранитовым комплексами. Осадочные породы имеют ограниченное распространение и выделяются в качестве терригенно-карбонатной толщи нижнего девона.

Нижний структурный этаж Сысертско-Ильменогорской зоны сложен гнейсами и мигматитами шумихинской свиты архея мощностью более 3 км. Рифейско-вендский этаж сложен кристаллическими сланцами иткульской и игишской свит среднего рифея мощностью 2,8 км.

Медведевско-Сухтелинская зона представлена своей северной – Медведевско-Арамильской грабен-синклинальной структурой. Южная часть этой структуры сложена метабазальтами новоберёзовской толщи среднего-верхнего ордовика, кремнисто-терригенной толщей нижнего-верхнего силура, базальтами и андезибазальтами медведевской толщи нижнего девона. Северная узкая грабеновая часть сложена базальтами медведевской толщи, а центральная, наиболее широкая (до 25 км), – базальтами, андезибазальтами, андезитами, дацитами, их туфами и туфопесчаниками башкарской свиты среднего-верхнего девона, терригенными (арамильская толща) и терригенно-карбонатными отложениями с туфами трахириолитов и трахитов в основании (кореловская толща) нижнего карбона.

В строении Сосьвинско-Адуйской зоны участвуют сложнодислоцированные образования нижнепротерозойского и рифейско-вендского вещественно-тектонических мегакомплексов. Первый этаж сложен мигматизированными и гранитизированными амфиболитами и двупироксеновыми кристаллическими сланцами адуйского комплекса мощностью более 3,5 км. Второй этаж представлен среднерифейским ярусом и сложен биотитовыми, биотит-силлиманитовыми, двуслюдяными, амфибол-биотитовыми плагио-гнейсами и плагио-сланцами, часто гранатсодержащими с прослоями кварцитов и мраморов алабашской серии мощностью более 3 км. В плане, при общем меридиональном простирании зоны, чётко выделяются отдельные чечевицеобразные блоки, разделяющиеся системой малоамплитудных, в том числе дугообразных разломов (Сосьвинский, Юконский, Гаевский, Мурзинский, Адуйский). К восточным частям блоков приурочены крупные интрузии пермских гранитов.

В строении Алапаевско-Теченской синклинорной зоны участвуют все три яруса палеозойского этажа. Раннепалеозойский ярус сложен вулканогенными образованиями базальт-риолитовой формации (малорефтинская толща верхнего ордовика – нижнего силура), базальт-андезит-дацитовой формации (межевская толща нижнего силура), осадочными отложениями черносланцевой (колюткинская толща нижнего-верхнего силура) и карбонатной (известняки истокской толщи нижнего-верхнего силура и карбонатной толщи нижнего девона) формации. Среднепалеозойский ярус сложен образованиями кремнисто-базальтовой формации (кремнисто-вулканогенная толща нижнего-среднего девона), риолит-базальтовой формации (базальт-дацитовая толща среднего девона), базальт-андезибазальтовой формации (маминская толща среднего-верхнего девона), терригенной формации (кодинская и устькодинская свиты верхнего девона), терригенно-вулканогенной (бекленищевская свита), угленосной (угленосная серия) и карбонатной (исетская свита) формациями нижнего карбона. Верхнепалеозойский ярус сложен терригенными флишоидными (щербаковская, малобелоносовская свиты среднего карбона) и молассоидными (усмановская свита среднего и карабольская свита верхнего карбона) образованиями. К краевым частям зоны приурочены массивы офиолитов дунит-гарцбургит-габбровой формации асбестовского комплекса. Другие формационные типы плутонических образований представлены раннедевонским рефтинским габбро-тоналит-плагиогранитовым, раннекаменноугольными смолинским габбро-долеритовым и западно-верхисетским тоналит-плагиогранитовым, ранне-среднекаменноугольным верхисетским (калдинским) гранодиорит-гранитовым, позднекаменноугольно-раннепермским петуховским монцодиорит-гранитовым, раннепермским адуйским гранитовым и позднепермским мурзинским гранит-лейкогранитовым комплексами.

VII-*VIII. Зауральская и Тюменско-Кустанайская мегазоны* – самые восточные и наиболее погруженные территории. В пределах Зауральской мегазоны выделяют Красногвардейско-Улушская и Шаимско-Шадринская антиклинорные и Пелымско-Талицкая синклинорная зоны. Антиклинорные зоны представлены выступами нижнепротерозойского фундамента, сложенного интенсивно дислоцированными гнейсово-амфиболитовыми комплексами (красногвардейский комплекс) и коллизионными гранитами раннепермского возраста. В наложенных

синклинальных структурах развиты терригенные, карбонатные и вулканогенные породы раннего-среднего ордовика, среднего девона и карбона.

Тюменско-Кустанайская мегазона представлена только небольшим юго-западным фрагментом Леушинского синклинория. В строении синклинория участвуют образования верхнепалеозойского структурного яруса, представленные флишоидно-молассоидными отложениями верхнего девона и вулканогенными, вулканогенно-осадочными, терригенными и карбонатными образованиями карбона, сопровождающиеся мелкими интрузиями раннекаменноугольных гранитоидов.

Районы распространения чехла (Западно-Сибирская плита)

Вещественно-тектонический мегакомплекс чехла Урало-Сибирской области завершенной складчатости распространен в восточной части рассматриваемой территории. Он сложен мезозойскими и кайнозойскими отложениями и имеет мощность от 0 до 800 м, которая согласуется с рельефом поверхности фундамента. Строение нижней части чехла осложнено разрывами, образующими грабенообразные эрозионно-тектонические впадины, заполненные триасовыми терригенными, нередко угленосными, формациями и вулканогенными образованиями калиево-натриевой риолит-базальтовой формации, связанными с тафрогенезом (аркогенезом) и образующими нижний структурный ярус. На палеозойские образования Тагильской мегазоны наложены Волчанско-Богословская и Мостовская впадины, заполненные угленосными отложениями верхнего триаса. В Алапаевско-Теченской зоне – это Чернышевская, Бичурская, Буланаш-Елкинская и Колчеданская впадины, а в Зауральской мегазоне – Гриманская, Дубровинская, Бобровская, Анохинская, Ильинско-Борисовская и Долматовская впадины, заполненные терригенными и вулканогенными породами туринской серии нижнего-среднего триаса и угленосными породами челябинской серии верхнего триаса – нижней юры. Строение впадин асимметричное.

Среднеюрско-эоценовые отложения рассматриваются в качестве второго структурного яруса, который может быть подразделен на два подъяруса. Нижний (юрско-сеноманский) сложен континентальными, а верхний (туронско-эоценовый) – преимущественно морскими терригенными, терригенно-мергелистыми, кремнистыми и кремнисто-глауконитовыми отложениями (формациями). Верхняя

граница яруса проводится по смене морских бейделлитовых глин чеганской свиты континентальными отложениями олигоцена. Мощность яруса до 500 м. К третьему структурному ярусу отнесены олигоцен-плиоценовые континентальные отложения. Мощность яруса не более 100 м.

В западной части Западно-Сибирской плиты в пределах области выделяются с запада на восток структуры первого порядка: Ляпинско-Лангурский прогиб, Берёзовско-Верхотурское поднятие, Верхнекондинский прогиб, Шаимско-Троицкое поднятие и Леушинско-Тюменский прогиб. Берёзовско-Верхотурское поднятие представлено Пелымским мегавалом, а в Шаимско-Троицком поднятии различаются Шаимско-Кузнецовский и Камышловский мегавалы, разделенные Добринской седловиной. Поднятия и мегавалы сложены породами всех трех структурных ярусов. Прогибы и впадины заполнены в основном меловыми и палеогеновыми морскими, реже континентальными отложениями.

Подробно геологическое строение (стратиграфию, тектонику, интрузивные образования), основные генетические типы грунтов можно посмотреть в отчёте «Уральской геологосъёмочной экспедиции» по теме: «Составление инженерно-геологической карты Свердловской области».

Выводы:

1. Большая часть территории области (в основном её центральная часть) характеризуется весьма сложным геологическим строением. Представлены почти все подразделения стратиграфической шкалы от нижнего протерозоя до антропогена включительно. На схеме районирования домезозойских образований Свердловской области показаны наиболее крупные геологические структуры. Среди них выделяются: I – Русская плита (юго-западная часть); II – Предуральский прогиб; III – Западно-Уральская мегазона; IV – Центрально-Уральская мегазона; V – Тагильская мегазона; VI – Восточно-Уральская мегазона; VII – Зауральская мегазона; VIII – Тюменско-Кустанайская мегазона.

2. Юго-западная часть Свердловской области сложена осадочными палеозойскими породами – известняками, песчаниками, гипсами, ангидритами и др.

3. Центральная часть области сложена осадочными разнообразными породами: в осевой части хребта и прилегающей к нему части западного склона

Среднего Урала на поверхность выходят верхне-протерозойско-кембрийские, в разной степени метаморфизованные осадочные карбонатные и кремнистые породы, вулканогенные образования, прорванные дайками диабазов. Осевая часть хребта приурочена к Центрально-Уральскому поднятию – основной тектонической структуре Уральского хребта. Восточный склон охватывает вторую важную структуру – Тагило-Магнитогорский прогиб. Сложен он разнообразными осадочными и вулканогенными метаморфизованными породами от ордовикского до среднекаменноугольного возраста с массивами ультраосновных, основных и кислых интрузивных пород. К этим породам приурочены медноколчеданные руды, хромистые известняки, платина, асбест, тальк. В осадочных толщах Северного Урала заключены месторождения бокситов.

4. Юго-восточная и северо-восточная части области расположены в пределах Западно-Сибирской равнины. Коренные породы, слагающие Урал, здесь погребены под покровом более молодых третичных и четвертичных отложений. По своему строению и составу эти погребенные структуры сходны с открытыми структурами восточного склона Среднего Урала.

1.2.3 Инженерно-геологические условия, выявление опасных геологических процессов и предложения по инженерно-геологическому районированию

Горные породы определяют инженерно-геологические условия территории. В тоже время они формируют систему минерально-сырьевых ресурсов территории, поэтому характер и морфология горных пород влияют на градостроительные системы в разных аспектах.

Геоморфология

На территории Свердловской области расположены четыре крупные геологические структуры Земной коры:

1. Плита древней Восточно-Европейской платформы (Русская равнина).

2. Предуральский краевой прогиб (Урал, зона кряжа).

3. Область Палеозойских складчатых структур (Урал, зона пенеплена. Область Палеозойских складчатых структур включает в себя: Западно-Уральскую зону, Центрально-Уральское поднятие, Тагильскую зону, Восточно-Уральское поднятие, и Весточно-Уральский прогиб.

4. Эпипалеозойская Западно-Сибирская плита (Западно-Сибирская низменность, ее западная часть.

Согласно схеме геоморфологического районирования, выполненному А.П. Сиговым, Свердловская области охватывает четыре геоморфологических зоны (рассмотрение идет с запада на восток) (Рисунок 1.2.3.1 - Схема геоморфологического районирования Свердловской области).

Зоны подразделяются на геоморфологические районы. Каждый из выделенных районов имеет свои специфические особенности: тектоническую историю развития, орографические характеристики, распространение мезозойско-кайнозойских осадков, коры выветривания и т.д.




Рисунок 1.2.3.1– Схема геоморфологического районирования Свердловской области

Первая зона – Русская равнина (восточная ее часть) разделена на два района:

– денудационная равнина Предуралья;

– приподнятая денудационная равнина Уфимского плато.

Денудационная равнина Предуралья (Iа) представляет восточную окраину Русской платформы, практически совпадает с восточной границей Предуральского краевого прогиба. Район характеризуется почти плоскими водораздельными пространствами, относительно широкими, слабо террасированными речными долинами. Реки сильно меандрируют, имеют пологое падение русел. Район сложен слабодислоцированными осадочными породами верхнего, отчасти среднего палеозоя, представленными в основном алевролитами, аргиллитами, песчаниками с прослоями и линзами известняков. Приподнятая денудационная равнина Уфимского плато (Iб) представляет платообразную поверхность с плоскими водораздельными пространствами и глубоко врезанными речными долинами. Район сложен осадочными толщами пермского возраста. Иногда встречаются маломощные коры выветривания, слабые тектонические подвижки. Подвижки происходили по древним тектоническим швам, которые прослеживаются в современном рельефе в виде тектонических уступов.

Вторая зона – Урал, зона кряжа, делится на четыре района:

– приподнятые горные массивы Северного и Среднего Урала;

– остаточные горы западного склона Урала;

– остаточные горы осевой части Среднего Урала;

– остаточные горы восточного склона Урала.

Здесь четко выражена ярусность рельефа.

Район приподнятых горных массивов Северного и Среднего Урала (IIа) занимает приосевую часть хребта. Орографически – это типичное среднегорье. Перепад высот составляет 500-600 м. На севере области верхние части хребтов часто подвергнуты гольцовой денудации, лишены растительного покрова, представлены в основном скалами и гребнями, сложенными наиболее устойчивыми породами. Скальные выходы наблюдаются и в пределах речных долин. Наиболее высокие вершины этого района – Конжаковский, Косьвинский, Денежкин камень. Район приподнятых горных массивов в целом совпадает с Центрально-Уральской мегазоной. Древние мезозойские эрозионно-структурные депрессии четко выражены в рельефе и виде меридионально вытянутых

понижений между хребтами.

Остаточные горы западного склона Урала (IIв) характеризуются холмисто-увалистым рельефом. Гряды и холмы имеют субмеридиональную ориентировку. Перепад высот составляет в среднем 200-250 м, редко – 350 м. Район расположен в полосе развития комплекса осадочных пород широкого возрастного диапазона.

Район остаточных гор осевой части Среднего Урала (IIг) протягивается неширокой полосой между г. Первоуральск на севере и г. Уфалей на юге. В этом районе проходит главный уральский водораздел бассейнов рек Исеть и Чусовая. Водораздельный хребет имеет сильносглаженную поверхность, абсолютные отметки которой редко превышают 400 м.

Район остаточных гор восточного склона Урала (IIд) совпадает с увалистой полосой, которая характеризуется наличием почти меридионально вытянутых гряд, холмов и увалов с сильно сглаженными вершинами, пологими выпуклыми склонами, которые покрыты чехлом элювиально-делювиальных образований. Район расположен в полосе развития эффузивно-осадочных пород среднего палеозоя, пронизанных кислыми, основными и ультраосновными интрузиями.

Третья зона – Урал, зона пенеплена. Зауральский пенеплен (III) отвечает территории, которая покрывалась морем. Район характеризуется развитием плоских, слегка всхолмленных междуречий с довольно узкими «каньонообразными» современными долинами, имеет сложное геологическое строение. Развиты магматические осадочные и метаморфические горные породы, которые сильно дислоцированы. Широко распространены древние коры выветривания и континентальные отложения палеогена и неогена.

Четвертая зона – Западно-Сибирская низменность делится на два района:

– континентально-морская цокольная равнина;

– континентально-морская аккумулятивная равнина.

Континентально-морская цокольная равнина (IVa) расположена на стыке двух геоморфологических областей Западно-Сибирской равнины и Уральской горной страны.

Район представляет типичную равнину с плоскими широкими междуречьями, перекрытыми сплошным чехлом мезозойских и кайнозойских морских и континентальных отложений. Речные долины хорошо разработаны,

склоны пологие, местами четко террасированы. Как правило, долины являются эпигенетическими и прорезают чехол рыхлых отложений, вскрывая породы складчатого фундамента (цоколь). В северной части района цокольная равнина выклинивается. Здесь к абразивному пенеплену непосредственно примыкает аккумулятивная равнина.

Континентально-морская аккумулятивная равнина (IVб) (западная часть Западно-Сибирской низменности) представляет собой типичную равнину с плоскими, на севере сильно заболоченными междуречьями и широкими, хорошо выработанными и террасированными долинами. В конце палеогена и, особенно, в новейший тектонический этап район испытал поднятие, которое привело к врезанию речной сети, формированию современных речных долин и их притоков. К востоку от линии Ивдель - Красноуральск - Алапаевск - Каменск-Уральский палеозойские складчатые структуры уходят под мезокайнозойские отложения, образуя кристаллический фундамент Западно-Сибирской плиты, Мощность осадочного чехла постепенно увеличивается к востоку, достигая 1500-2000 м у восточных границ области. Наиболее глубоко кристаллический фундамент залегает в пределах Тавдинского района. Он сложен комплексами горных пород, аналогичными уральским. Можно сказать, что в глубинах Западной Сибири продолжается Большой Урал.

В пределах горной части ярусность рельефа выражена четко, на пенеплене – слабо. На территории Западно-Сибирской низменности мезозойская поверхность выравнивания является погребенной.

Крупные формы рельефа осложнены более мелкими, связанными, с эрозионной деятельностью рек. Речная сеть была заложена в мезозое и имела в основном субмеридиональное направление. Характер современных речных долин, их террасированность существенно меняется в зависимости от приуроченности их к тому или иному геоморфологическому району.

В пределах складчатого Урала широко развит карст. В плиоцене развитие карста было обусловлено новым поднятием территории и перестройкой речной сети. С древним карстом связаны залежи бокситов, железных руд, огнеупорных глин и других полезных ископаемых.

Существенное влияние на формирование современного рельефа, особенно в

северо-восточной части территории, оказывают процессы торфообразования. Торфяная залежь перекрывает неровности рельефа, нивелирует его и, в конечном счете, сглаживает рельеф.

Рудные богатства Урала разрабатываются более 250 лет. Деятельность человека наложила существенный отпечаток на современный рельеф и явилась важным рельефообразующим фактором. В результате разработок открытым способом месторождений полезных ископаемых возникли гигантские выемки – карьеры и отвалы пород, при подземной разработке – терриконы, насыпи, просадки грунта. Дражная добыча золота и платины привела к полному уничтожению низких аккумулятивных террас многих речных долин района (рек Выя, Ис, Кытлым и др.), к созданию на их месте своеобразного холмисто-грядового рельефа. В итоге на больших площадях сформировался типичный техногенный ландшафт.

1.2.4 Гидрогеологические условия

В границах изучаемой площади выделяются четыре гидрогеологические структуры первого порядка: Западно-Сибирский сложный бассейн, Восточно-Русский сложный бассейн пластовых вод, Предуральский сложный бассейн пластовых (блоково-пластовых) вод и Большеуральский сложный бассейн корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) безнапорных и напорных вод.

Таблица 1.2.4.1 – Перечень гидрогеологических бассейнов в Свердловской области[3]

Индекс бассейна	Название бассейна	Порядок бассейна
I-8	Западно-Сибирский сложный бассейн пластовых вод	I
I-8А	Нижневартовско-Петропавловский бассейн пластовых вод	II
I-8А-1	Восточно-Предуральская группа бассейнов пластовых вод	III
I-8А-1[1]	Западно-Тобольский бассейн	IV
III-3	Восточно-Русский сложный бассейн пластовых вод	I
III-3г	Камско-Вятский бассейн пластовых (блоко-пластовых) вод	II
III-3г-5	Западно-Уфимская группа бассейнов пластовых вод	III
III-7	Предуральский сложный бассейн пластовых (блоково-пластовых) вод	I
III-7А	Северо-Предуральский бассейн пластовых (блоково-пластовых) вод	II
III-7А-2	Уфимско-Чусовская группа бассейнов пластовых вод	III
XI-2	Большеуральский сложный бассейн корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) безнапорных и напорных вод	I
XI-2А	Уральский бассейн жильно-блоковых вод	II
XI-2А-1	Средне-Уральская группа бассейнов коровых вод	III
XI-2А-2	Восточно-Уральская группа бассейнов коровых вод	III
XI-2Б	Западно-Уральский бассейн пластово-блоковых вод	II
XI-2Б-2	Кадералы-Уфимская группа басейнов пластово-блоковых вод	III

[3]«Перечень бассейнов подземных вод территории СССР для ведения ГВК», ВСЕГИНГЕО, 1988 г.

Западно-Сибирский сложный бассейн пластовых вод на территории Свердловской области представлен западной частью Западно-Тобольского бассейна пластовых вод (I-8А-1[1]). Граница межу ним и Большеуральским сложным бассейном проведена по выклиниванию на западе мезозойско-кайнозойских отложений осадочного чехла. Западно-Тобольский бассей пластовых вод является самой молодой гидрогеологической структурой на территории области. Площадь его составляет 115,7 тыс. кв.км, или 59,4 % от площади области. Бассейн имеет двухэтажное строение. Нижняя его часть сложена палеозойскими породами с развитыми в них подземными водами в зонах трещиноватости и закарстованности. Среди преимущественно глинистых мезо-кайнозойских отложений покровного чехла получили распространение несколько водоносных горизонтов. Основные из них, в той или иной мере используемые населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения, и по которым оцениваются ресурсы подземных вод, представлены ниже.

Водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (aQ) развит по долинам рек Пелыма, Лозьвы, Тавды, Туры и их притоков. Водовмещающими породами являются пески и глинистые пески мощностью до 10-20 м. Подошва горизонта залегает на слабопроницаемых осадках ирбитской или чеганской свит. В верхнем течении р. Лозьвы, где её долина вплотную прилегает к горному Уралу, разрез горизонта представлен преимущественно отсортированным гравийно-галечным материалом мощностью свыше 20,0 м. Коэффициенты фильтрации аллювия основных рек представляются следующими: суглинки - 0,02-1,2 м/сут, глинистые пески и супеси – 1,2-3,2 м/сут, мелкозернистые пески - 5,0-13,0 м/сут, гравелистые пески, гравий, галечник – 7,0-25,0 м/сут. Скважины, вскрывшие отсортированный грубозернистый аллювий, имеют дебиты до 18 л/с при понижении статического уровня воды 1,3 м (долина р. Лозьвы в устье р. Ивдель), вскрывшие маломощные тонкозернистые отложения – до 2,0 л/с при понижениях уровня до 3,0 м и более.

Питание водоносного горизонта смешанное. По химическому составу воды горизонта относятся к гидрокарбонатным с минерализацией до 0,15 г/л. В границах населенных пунктов воды повержены бытовому загрязнению. Водные ресурсы горизонта широко используются населением для хозяйственно-питьевых целей.

Относительно водоносный средненеоплейстоцен-голоценовый озёрно-аллювиальный, озёрно-болотный горизонт (la, lhQ_{2-4}) занимает обширные, практически не населённые пространства на равнинных водоразделах и склонах речных долин на северо-востоке области. Литологически представлен толщей в различной степени разложившихся торфов мощностью до 8,0 м и подстилающими их илом и супесям с линзами и прослоями тонкозернистых песков. Торф насыщен водой на всю мощность. Коэффициент фильтрации торфов в зависимости от степени их разложения колеблется в пределах 0,17-2,5 м/сут, иловатых супесей и мелкозернистых песков - 0,15-0,5 м/сут. Воды горизонта ультрапресные и пресные смешанног химического состава, обогащены гуминовыми кислотами и другими продуктами распада органики. В благоприятных по литологии разрезах каптаж вод возможен колодцами в ограниченных объёмах.

Относительно водоносный средненеоплейстоценовый ледниковы горизонт (g, fQ_2) получил широкое распространение на междуречье рек Лозьва – Пелым. Горизонт литологически сложен гляциальными и флювиогляциальными осадками. Залегают они на бейделлитовых глинах чеганской свиты. Мощность отложений колеблется от первых метров до 10-15 м.

Водоносный олигоцен-четвертичный горизонт (P_3-Q) развит преимущественно на водоразделах. Водовмещающими являются пески континентальных и прибрежно-морских отложений неогенового, средне- и верхнеолигоценового возраста (куртамышская, наурзумская, светлинская, пелымская и кустанайская свиты), перекрытые сверху маломощной толщей полигенетических образований. Наибольшее значение среди них имеют пески куртамышской, а на севере пелымской свиты мощностью до 20-30 м. Водоносный горизонт широко используется для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на востоке Свердловской области, где подземные воды нижележащих горизонтов имеют повышенную минерализацию. Водообильность песчаных неоген-олигоценовых отложений небольшая и весьма неравномерная. Дебиты скважин изменяются от тысячных долей до 3-5 л/с при наиболее часто встречаемых значениях 0,5-1,5 л/с. Средняя величина коэффициента фильтрации оценена в 2-5 м/сут. Значение коэффициента водопроводимости достигает 260 кв.м/сут. Подземные воды горизонта пресные преимущественно

гидрокарбонатного кальциевого состава, в населенных пунктах со следами бытового загрязнения веществами азотистой группы и хлоридами.

Водоносный палеоцен-нижнеэоценовый горизонт (P_{1-2}) развит в пределах Западно-Тобольского бассейна повсеместно. Горизонт приурочен к морским отложениям серовской свиты верхнего палеоцена-нижнего эоцена. Литологически свита представлена преимущественно кремнистыми и глинистыми отложениями. В крайней западной части артезианского бассейна кремнистые отложения серовской свиты иногда замещаются кварцево-глауконитовыми песчаниками с опоковым цементом. Мощность отложений серовской свиты изменяется от нескольких до 80 м при средних значениях около 40-60 м. В западной краевой части отложения серовской свиты выходят под покров маломощных четвертичных и олигоценовых отложений.

На большей части Западно-Тобольского бассейна к палеоцен-нижнеэоценовым отложениям серовской свиты приурочен пространственно выдержанный водоносный горизонт, часто называемый опоковым, представляющий большой интерес как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения. Преобладание в составе слагающих водоносный горизонт скальных и полускальных (опоки, песчаники) пород обусловило преобладающее развитие в них трещинной проницаемости. Мощность водоносного горизонта не оказывает заметного влияния на водообильность пород при ее значении порядка 20-60 м. При пониженных мощностях на западной окраине бассейна водопроводимость нижнеэоценового горизонта в целом снижается. Наиболее интенсивная трещиноватость отмечается в пойменных частях крупных рек (Исеть, Пышма и др.), где коэффициент водопроводимости достигает 1000-1500 кв.м/сут. В направлении водоразделов водопроводимость снижается до 10 кв.м /сут.

По условиям связи нижнеэоценового горизонта с поверхностью выделяются две существенно различные между собой части бассейна. В западной части Западно-Тобольского бассейна, где опоки перекрыты четвертичными отложениями или запесоченными диатомитами ирбитской свиты мощностью не более 20 м, а подстилающие осадки талицкой и ганькинской свит имеют невыдержанный литологический состав с преобладанием песчаных разностей, нижнеэоценовый горизонт формирует единую, преимущественно безнапорную водоносную систему

с меловыми отложениями и водоносной зоной трещиноватости и закарстованности в породах палеозойского фундамента. Уровни подземных вод горизонта в сглаженном виде мповторяют рельеф поверхности. Их глубина изменяется от 20-25 м на водоразделах до первых метров в речных долинах. Питание вод горизонта осуществляется на склонах речных долин и водораздельных пространствах путем инфильтрации атмосферных осадков. Восточнее, в тальвегах глубоко врезанных речных долин, горизонт через толщу верхнемелового-палеоценового водоупора, получает дополнительное питание минерализованными водами верхнемелового водоносного горизонта, обладающего значительно большими напорами. Разгрузка происходит в виде родникового стока и субаквально в долинах крупных рек. На площади преобладают воды с минерализацией до 0,5 г/л, гидрокарбонатного или сульфатно-гидрокарбонатного магниево-кальциевого, реже смешанного катионного состава.

В западной части Западно-Тобольского бассейна разведаны и эксплуатируются ряд месторождений подземных вод, гидрогеологический разрез которых помимо палеоцен-нижнеэоценового ещё представлен верхнемеловым водоносным горизонтом ($К_2$) и водоносной зоной метаморфизованных карбонатных пород (mc) - Каменск-Уральская группа месторождений и др.

В восточном направлении с появлением в гидрогеологическом разрезе слабопроницаемых (коэффициенты фильтрации 0,01-0,09 м/сут) диатомитов и диатомовых глин ирбитского относительно водоупорного горизонта, палеоцен-нижнеэоценовый горизонт приобретает напорный режим. Величина напора его вод в долинах рек колеблется от первых метров до 10-20 м, на водоразделах он достигает 40-70 м.

Питание подземных вод происходит на водоразделах и склонах речных долин, а также вдоль бровок надпойменных аллювиальных террас крупных рек. Разгрузка их осуществляется опосредованно в реки – через ирбитский относительно водоупорного, горизонт и аллювий. В целом химический состав подземных вод претерпевает изменения в восточном направлении, связанные с ростом мощности перекрывающего водоупора. Пресные гидрокарбонатные воды меняются на солоноватые и соленые сульфатные и хлоридные. В целом при мощности первого регионального водоупора менее 40 м минерализация подземных

вод не превышает 1 г/л. При мощности слабопроницаемой толщи от 40 до 80 м минерализация подземных вод палеоцен-нижнеэоценового горизонта возрастает до 3 г/л, при мощности более 80 м - превышает 3 г/л. По мере роста минерализации наблюдается рост содержания микрокомпонентов, в первую очередь бора и брома, концентрация которых при минерализации более 1 г/л значительно превышает ПДК, установленные для питьевых вод.

Водоносный верхнемеловой горизонт ($К_2$) имеет в пределах Западно-Тобольского бассейна повсеместное развитие. Горизонт приурочен к отложениям камышловской и зайковской свит. В западной части бассейна водовмещающие отложения приурочены к тонкозернистым пескам и кварц-глауконитовым пескам с подчиненными прослойками глин. Вдоль восточного склона Урала, где он открыт, или залегающие выше породы талицкой и ганькинской свит, сложены песчаными фациями, он образует единую гидродинамическую систему с палеоцен-нижнеэоценовым горизонтом. Глубина залегания кровли пород изменяется от 0 до нескольких десятков метров, мощность водовмещающих пород от первых до 60 м. Максимальные мощности горизонта обычно приурочены к осевым частям эрозионных депрессий в палеозойском фундаменте, здесь же отмечаются наибольшие значения его водопроводимости (до 400-800 кв.м/сут). Уровенная поверхность свидетельствует о разгрузке горизонта как непосредственно в речную сеть, так и опосредовано – через палеоцен-нижнеэоценовый водоносный горизонт. По химическому составу подземные воды на западе бассейна пресные гидрокарбонатные с переменным, преимущественно натриевым катионным составом. Изолиния минерализации воды до 1,0 г/л проходит примерно по линии, соединяющей на водоразделах западные окончания распространения диатомитов ирбитской свиты. Далее с запада на восток и в сторону водоразделов (по мере увеличения мощности покровных отложений) она постепенно увеличивается с 1,5-3,0 г/л (г. Камышлов) до 5,0-10,0 г/л и более (г. Талица).

В восточной части бассейна водовмещающие породы верхнемелового водоносного горизонта представлены глауконит-кварцевыми песчаниками на опаловом и глинистом цементе, на крайнем востоке Свердловской области – алевролитами. Граница между преобладающими фациями в разрезе водовмещающих пород ориентирована субмеридионально и проходит восточнее

г.Талицы. Нижним водоупором горизонта являются глины кузнецовской свиты верхнего мела. Водообильность горизонта на востоке в целом невысокая и не выдержана по площади. Минерализация подземных вод повсеместно превышает 3 г/л.

Восточно-Русский сложный бассейн пластовых вод распространён на юго-западе области и представлен структурой третьего порядка – Западно-Уфимской группой пластовых вод (III-3Г-5), которая в рельефе практически совпадает с приподнятой денудационной равниной Уфимского плато.

Предуральский сложный бассейн пластовых (блоково-пластовых) вод на территории Свердловской области выделяется в границах одноимённого структурно-тектонического прогиба. Граница его с Большеуральским бассейном корово-блоковых вод проводится по восточной границе распространения нижнепермских отложений, что в 7-15 км восточнее струтурно-тектонической, выделенной по геологическим критериям. Представлен он здесь структурой третьего порядка – Уфимско-Чусовской группой пластовых вод (III-7А-2), которая в рельефе отвечает денудационной равнине Предуралья.

В границах Восточно-Русского и Предуральского бассейнов пластовых (блоково-пластовых) вод, занимающих площадь 14,5 тыс. кв.км (около 7,4% от площади области), выделяются следующие первые от поверхности основные водоносные подразделения:

- водоносный нижнепермский горизонт карбонатных пород (cP_1) литологически представлен хорошо карстующимися рифогенными известняками;

- водоносный верхнеартинский (дивьинский) горизонт терригенно-карбонатных пород (tcP_1ar_2) наряду с карстующимися известняками значительное место в разрезе занимают глинистые известняки, мергели и аргиллиты, мощность комплекса - до 70 м;

- водоносный нижнеиренский (лемазинский) горизонт карбонатных пород (cP_1ir);

- водоносный кунгурский комплекс сульфатно-карбонатнатно-терригенных пород ($P_1к$);

- водоносный ассельско-артинский терригенный комплекс (cP_1a-ar).

Первые два подразделения находятся в Восточно-Русском, остальные - в

Предуральском бассейнах.

Перечисленные гидрогеологические подразделения в гидродинамическом разрезе обоих бассейнов занимают зону активного (свободного) водообмена. Источником питания подземных вод являются атмосферные осадки, разгрузка их осуществляется в местную гидрографическую сеть. По характеру циркуляции в зоне свободного водообмена формируются пресные подземные воды и относятся к грунтовым трещинным и трещинно-карстовым. Ниже этой зоны по мере угасания карстовых процессов и трещин регионального выветривания, на глубинах, измеряемых первыми сотням метров, получают развитие трещинно-пластовые хлоридные натриевые воды с минерализацией до 2,0-3,0 г/л. На глубинах до 2,0-3,0 км и ниже она возрастает до 100-200 г/л, с содержанием сероводорода 1000-1500 мг/л и брома до 450 мг/л.

Наибольшая мощность зоны пресных вод (до 250-300 м) наблюдается в нижнепермском горизонте карбонатных пород (P_1), литологически представленном хорошо карстующимися и проницаемыми органогенно-детритовыми и биогенными известняками Уфимского плато. Горизонт на 300-350 м превышает отметки уреза р. Уфы. Поверхность Уфимского плато изобилует суходолами, в устьевых частях которых можно повсеместно встретить карстовые родники с дебитами от 5,0-10,0 л/с до 80,0-130,0 л/с. Пройденные здесь скважины имеют дебиты от нескольких литров до 80,0 л/с при незначительных (менее 1,0 м) понижениях статического уровня.

К восточному склону Уфимского вала вплотную прилегают осадки дивьинской свиты, сложенной мергелями, глинистыми известняками и аргиллитами, образующими одноимённый водоносный комплекс (tcP_1ar_2). Обводнённость последнего крайне неравномерная: скважины, вскрывшие карстующиеся известняки, имеют дебиты до 10,0-30,0 л/с, мергели и мергелистые известняки - до 1,0-5,0 л/с.

Водоносный нижнеиренский (лемазинский) горизонт (cP_1ir) на поверхности прослеживается в меридиональном направлении в виде узкой извилистой полосы шириной 1,0-5,0 км в бассейнах руч. Бардым (левый приток р. Уфы) и руч. Игус (правый приток р. Ока, бассейн р. Ай). Водовмещающими являются брекчиевидные известняки одноимённой свиты переменной мощности – от первых

метров до 100 м. Известняки хорошо карстуются отличаются высокой проницаемостью. Здесь отмечаются родники дебитом до 18,0 л/с. По химическому составу воды относятся к гидрокарбонатным кальциевым с минерализацией до 0,35 г/л. Основная разгрузка водоносного горизонта осуществляется в бассейнах рек Уфы и Ай, происходящая транзитом под покровом сложных по составу осадков кошелевской свиты, входящих в состав водовмещающих пород кунгурского водоносного комплекса. При этом кунгурский комплекс находится под сильным дренирующим влиянием залегающего ниже лемазинского горизонта, что выражено в значительной потере сформированного на его поверхности речного стока.

В пределах Предуральского бассейна мощность зоны пресных вод в кунгурском водоносном комплексе ($P_1к$) в связи с его литологической неоднородностью (наличие в разрезе, помимо обычного набора терригенных пород, гипсов и линз каменной соли) выделяются площади, где мощность зоны пресных вод на близких расстояниях колеблется от 25-50 м до 50-100 м.

В целом гидрохимическая обстановка на площади кунгурского водоносного комплекса достаточно сложная. Выше эрозионного вреза дренирующих комплекс рек преимущественно распространены гидрокарбонатные воды с минерализацией менее 0,5 г/л, ниже – сульфатной концентрации растворимых солей 1-3 г/л, а в зоне подтока – хлоридной с минерализацией 20-30 г/л. По мере движения на восток минерализация подземных вод выше эрозионного вреза уменьшается до 0,1-0,3 г/л. Удельные дебиты скважин, пройденных в одних и тех же породах, изменяются от 0,05 до 0,65 л/с на междуречьях и до 2 л/с в долинах рек. По химическому составу подземные воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, редко встречается сульфатно-гидрокарбонатный тип подземных вод.

Водоносный ассельско-артинский комплекс терригенных пород (tP_1as-a) получил развитие вдоль восточного борта Предуральского артезианского бассейна и объединяет терригенные фации ассельского, сакмарского и артинского ярусов, представленных песчаниками, аргиллитами, конгломератами с редкими прослоями и линзами мергелистых или рифовых известняков. В геологическом разрезе бассейна он занимает верхнюю часть стратиграфического разреза, так называемую зону регионального выветривания, мощность которой оценивается от 50-60 м до 100 м. В целом водоносный комплекс рассматривается как сложная система

различной протяженности водоносных пластов и линз, разделённых слабопроницаемыми породами. Благодаря широкому развитию трещин напластования и экзогенным водоносные пласты и линзы обычно гидравлически связаны между собой. По этой причине скважинами чаще вскрываются безнапорные воды, уровни которых устанавливаются на глубинах от 10-30 м на водораздельных пространствах, до 2,0-3,0 м и выше в долинах рек.

Водопроводимость комплекса неоднородна: участки, сложенные алевролитами и аргиллитами, имеют коэффициенты фильтрации не более 0,2-0,4 м/сут, сложенные песчаниками и конгломератами – 1,0-2,0 м/сут. Соответственно с этим распределяется и удельная производительность скважин: в первом случае она составляет 0,07-0,4 л/с, во втором 0,1-1,0 л/с. Минерализация подземных вод ассельско-артинских терригенных отложений изменяется в пределах 0,15-0,4 г/л. По составу они гидрокарбонатные магниево-кальциевые, умеренной жесткости (3,2- 5,9 ммоль/л).

Широким развитием на площади комплекса пользуются локальные трещинные зоны аномально высокой водопроводимости. Последние связаны с проявлениями новейшей тектоники и разломами глубокого заложения. С первыми, простирающимися на небольшую глубину и открытыми трещинами, связаны выходы многочисленных родников дебитом от 5,0-10,0 л/с до 20-25 л/с (реки Белянка, Майдала, Чигишан. Листвянка и др.). По простиранию разломов глубокого заложения породы в зоне регионального выветривания в значительной мере элювированы, что снижает их водопроводимость до минимума. Гидрогеологический интерес они представляют, как разломы «водовыводящие», т.е. разломы, по которым идёт переток подземных вод из нижних горизонтов в верхние. На дневной поверхности они сопровождаются выходами родников сильно разбавленных (до 0,3-0,7 г/л) сероводородных хлоридных натриевых вод.

Большеуральский сложный бассейн корово-блоковых вод получил распространение в границах открытого на дневную поверхность сложного комплекса пород Уральской складчатой системы, а геоморфологически – в границах Уральского горного сооружения. На территории Свердловской области данный бассейн представлен структурами второго порядка, такими, как Западно-Уральский и Уральский бассейны подземных вод, представленных, в свою очередь,

структурами более низкого порядка, в первом случае – Кадералы-Уфимской группой бассейнов коровых и пластово-блоковых вод (XI-2Б-2), во втором - Средне-Уральской (XI-2А-1) и Восточно-Уральской (X1-2А-2) группами бассейнов коровых вод.

Восточная граница Кадералы-Уфимской группы бассейнов подземных вод проведена по восточной границе девонских отложений вдоль Западно-Уральской зоны складчатости. Восточная же граница Средне-Уральской группы бассейнов - по западной геоморфологической границе остаточных гор восточного склона Урала, выраженных в рельефе в виде высоко приподнятых и протяженных осевых хребтов, от которых подземный сток разнонаправлен к своим базисам дренирования – бассейнам рек Волги – на запад и Обь – на восток.

Большеуральский сложный бассейн корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) вод располагается в пределах орографически выраженного Уральского горно-складчатого сооружения, занимая площадь 64,6 тыс. кв.км (33,2% от площади области).

Основным коллектором подземных вод на горно-складчатом Урале имеют трещиноватые породы коренного субстрата. Трещиноватая зона регионального выветривания образует бассейны коровых (блоково-коровых) безнапорных, участками субнапорных грунтовых вод с границами, отвечающими отдельным орографическим бассейнам. Мощность зоны региональной трещиноватости пород составляет в среднем 30-100 м. Минимальные её значения (30-40 м) присущи корам выветривания интрузивных пород, максимальные (60-100 м) – карбонатных пород. В породах осадочного, эффузивно-осадочного и метаморфического комплексов мощность оценивается в 40-60 м. Помимо трещин выветривания широким развитием здесь пользуются локальные линейные трещинные зоны аномально высокой проницаемости и водоотдачи, связанные с проявлениями дизъюнктивной тектоники, внедрением интрузий, контактами карстующихся пород с некарстующимися. Открытая трещиноватость в этих зонах прослеживается вглубь на многие сотни метров. Подземные воды региональной трещиноватости обычно гидравлически взаимосвязаны, имеют безнапорный характер, а по геоморфологическим и структурно-фациальным условиям образуют небольшие бассейны с интенсивным водообменом, что предопределяет развитие

ультрапресных и пресных вод.

На площади Уральского сложного бассейна регионального стока выделено одиннадцать разновидностей водоносных зон (или зон трещиноватости).

А. Образованных в метаморфизованных палеозойских породах:

- водоносная зона метаморфизованных карбонатных пород (mc). Известняки, доломиты, прослои сланцев, песчаников;

- водоносная зона метаморфизованных терригенно-карбонатных пород (mtc). Песчаники, алевролиты, глинистые сланцы, известняков, доломиты;

- водоносная зона метаморфизованных терригенных пород (mt). Песчаники, алевролиты, аргиллиты, прослои и линзы известняков;

- водоносная зона метаморфизованных эффузивно-осадочных пород (mβ). Порфириты, диабазы, их туфы, туфоконгломераты, туфопесчаники, линзы и прослои известняков, мраморов, терригенных пород.

Первые три водоносных зоны основное распространение получили в границах Западно-Уральского бассейна пластово-блоковых вод и в меньшей степени на площади Восточно-Уральской группы бассейнов коровых вод. Преобладающий возраст водовмещающих пород: девон - карбон. Водоносная зона метаморфизованных эффузивно-осадочных пород распространена преимущественно на площади Восточно-Уральской группы бассейнов коровых вод.

Б. Образованных в породах археозоя - протерозоя и раннего палеозоя зелёносланцевой фации метаморфизма:

- водоносная зона преимущественно карбонатных пород зеленосланцевой фации метаморфизма (zc). Мраморы, мраморизованные известняки, доломиты, прослои и метаморфических зелёных сланцев, кварцитов, кварцитопесчаников;

- водоносная зона зеленосланцевой фации метаморфизма терригенных пород (zt). Филлиты, кварциты, кварцитопесчаники, глинистые и углисто-глинистые сланцы, редкие прослои и линзы мраморов;

- водоносная зона вулканогенно-осадочных пород зеленосланцевой фации метаморфизма (zβ). Сланцы различного состава по вулканогенным и осадочным породам (слюдисто-кварцевые, кварцево-хлорито-серицитовые, углисто-кремнистые и др.) редко прослои и линзы карбонатных пород.

Первые две водоносные зоны основное развитие получили в границах

Средне-Уральской группы бассейнов коровых вод (Центрально-Уральская структурно-фациальная мегазона), на площади терригенных и карбонатных образований позднего протерозоя (рифей-венд), третья – в границах Тагильской и западной части Восточно-Уральской структурно-тектонических мегазон, представляющих Восточно-Уральскую группу бассейнов. Водовмещающие породы представлены в возрастном диапазоне от кембрия до силура.

В. Образованных в породах раннего палеозоя-протерозоя в амфиболитовой (или более высокой) фации метаморфизма:

- водоносная зона вулканогенных и осадочных пород амфиболитовой фации метаморфизма (аβ). Гнейсы, гранито-гнейсы, метабазальты, амфиболиты, кристаллические сланцы.

Широкое развитие водоносная зона нашла на площади Верхотурско-Салдинской, Сысертской и Мурзинско-Адуйской антиклинорных структурно-тектонических зон, распространённых на площади Восточно-Уральской группы бассейнов подземных вод.

Г. Интрузивных пород:

- водоносная зона интрузивных пород кислого и щелочного состава (γ). Граниты, гранодиориты, сиениты;

- водоносная зона интрузивных пород основного и среднего состава (υ). Габбро, габро-диориты, диориты, габбро-диабазы;

- водоносная зона интрузивных пород ультраосновного состава (Σ). Пироксениты, дуниты, перидотиты и серпентиниты.

Водоносные зоны получили широкое распространение на площади Тагильской и Восточно-Уральской структурно-фациальных зон, литологически представляющих Восточно-Уральскую группу бассейнов коровых вод.

По водоотдаче приведенные выше водоносные зоны отличатся друг от друга. Водопритоки в скважины, вскрывшие кору выветривания интрузивных пород, имеют дебиты менее 0,5 л/с при максимальных понижениях уровня воды от статического, то же самое при вскрытии карбонатных пород – 1,0-10,0 л/с, терригенных, вулканогенных и метаморфических пород от 0,1-0,5 до 2-3 л/с. В локальных трещинных зонах водопритоки в скважины в 5-10 раз и более превышают фоновые значения. Например, скважина, вскрывшая зону разлома в

известняках нижнего карбона в долине р. Уфы (устье р. Табуски), имела дебит 84 л/с при понижении уровня воды на 2,3 м; скважины, вскрывшие разломы в известняках нижнего девона в долине р. Серга (Сергинское месторождение подземных вод), имели дебиты до 150 л/с.

Специфическое положение в пределах горноскладчатого Урала занимают образования триасовой системы. Они выполняют многочисленные субмеридиональные тектонические и эрозионно-тектонические впадины на восточном склоне Урала и в Зауралье. В их составе на территории области выделяется верхняя челябинская серия (верхний триас). Угленосные терригенные осадки челябинской серии выделяются в составе водоносного верхнетриасового (челябинского) угленосного состава – T_3. Терригенный комплекс челябинской серии распространен в Мостовской, Волчанской, Веселовской и других эрозионно-тектонических впадинах восточного склона Урала. В составе осадочных пород челябинской серии водоносными являются песчаники, конгломераты, угли, алевролиты. Аргиллиты, составляющие иногда до 45-50% разреза, являются водоупорами. По имеющимся данным водоносность этих терригенных пород крайне неравномерна: удельные дебиты скважин изменяются от тысячных долей до 3,5 м/сут, а коэффициенты фильтрации от 0,02 до 7,9 м/сут (минимальные значения коэффициента фильтрации характеризуют разрезы, сложенные алевролитами и аргиллитами, максимальные – песчаниками, конгломератами и углями).

Максимальная мощность осадков челябинской и туринской серий колеблется от 1000 до 2000-2500 м. Однако более всего обводнены они лишь в зоне регионального выветривания, мощность которой не превышает 50-100 м. Ниже этой зоны фильтрационные способности пород снижаются на один-два порядка, что позволяет рассматривать их в составе других преимущественн водоупорных гидрогеологических подразделений.

Питание подземных вод Большеуральского бассейна сезонное за счёт инфильтрации атмосферных осадков в тёплый период года. Зеркало (уровни) его вод в сглаженной форме повторяют основные элементы рельефа. На склонах и хорошо выраженных уплощённых водораздельных пространствах уровни воды залегают на глубинах 5-20 м, на хребтах и локальных возвышенностях до 30-50 м.

Режим подземных вод бассейна полностью отражает условия их питания и

геоморфологического положения отдельных участков. По данным наблюдений самые низкие уровни воды прослеживаются с января по март включительно. С началом снеготаяния идёт интенсивное питание подземных вод, продолжающееся до конца мая. При нормальной летней водности восполнение ресурсов подземных вод продолжается до конца августа, затем идёт спад, продолжающийся до начала весны следующего года. Амплитуда между минимальным и максимальным положениями уровня воды в долинах рек составляет 1,0-1,5 м, на склонах водоразделов и на самих водоразделах она колеблется от 1,5-5,0 м до 10,0-20,0 м и более – в районах приподнятых горных массивах.

Избыточная увлажнённость, хорошие условия дренирования водоносных коллекторов при преобладающем силикатном составе их обусловили формирование здесь мягких гидрокарбонатных вод с минерализацией воды от 0,05-0,1 г/л до 0,15-0,35 г/л. Наиболее низкая минерализация воды присуща водоносным зонам, получившим распространение в области приподнятых горных массивов центрального Урала. По катионному составу доминируют воды магниево-кальциевые, в бассейнах, сложенных магнезиальными породами (ультрабазитами) формируются кальциево-магниевые и магниевые воды. На площади развития вулканогенно-осадочных пород, обогащенных вкрапленностью сульфидных минералов, видное место в анионном составе воды занимают сульфат-ионы.

Выводы:

1. По современной схеме гидрогеологического районирования России территория Свердловской области находится в пределах четырех крупных провинций – гидрогеологических структур первого порядка (с запада на восток):

- Восточно-Русского бассейна пластовых вод;

- Предуральского бассейна пластовых (блоково-пластовых) вод;

- Большеуральского бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) безнапорных и напорных вод;

- Западно-Сибирского артезианского бассейна пластовых вод.

В площадь первых двух структур входят самые юго-западные районы Свердловской области до меридиана р.ц.Шаля – р.ц.Бисерть – г.Михайловск. Центральная часть Свердловской области относится к Большеуральской гидрогеологической складчатой области, а ее восточная часть (к востоку от

меридиана п.Полуночное – г.Серов – г.Алапаевск – г.Каменск Уральский) входит в обширный Западно-Сибирский артезианский бассейн.

Пресные подземные воды на территории области развиты в верхней зоне активного водообмена, где они приурочены чаще всего к безнапорным водоносным горизонтам. Питание подземных вод осуществляется преимущественно за счёт атмосферных осадков, разгрузка происходит в местную гидрографическую сеть. Уровень подземных вод в сглаженном виде повторяет рельеф земной поверхности.

2. Для Восточно-Русского и Предуральского артезианских бассейнов (они занимают площадь 14,5 тыс. кв.км или 7,4% от площади области) характерны платформенные условия формирования подземных вод в мощной (до 2 км) осадочной палеозойской толще с этажно-расположенными водоносными горизонтами и комплексами, четкой вертикальной гидрохимической зональностью и наличием в разрезе двух гидродинамических зон. Объектом изучения при изыскании подземных источников водоснабжения является верхняя гидродинамическая зона (до глубин 150–200 м), сложенная карбонатными и фациально-невыдержанными в плане и разрезе терригенно-осадочными отложениями пермского возраста, содержащими преимущественно пресные подземные воды с грунтовым характером стока. По характеру циркуляции в зоне активного водообмена подземные воды относятся к грунтовым трещинным и трещинно-карстовым. В пределах Пермско-Башкирского свода, где на поверхность выведены гипс-ангидритовые и интенсивно закарстованные карбонатные осадки, наряду с пресными гидрокарбонатными водами значительное развитие получают воды с высоким содержанием сульфатов и повышенной общей жесткостью. Особенностью этих структур также является наличие локальных разгрузок высокоминерализованных вод глубоких горизонтов.

3. В пределах Свердловской области Большеуральский бассейн простирается в субмеридиональном направлении, занимая площадь 64,6 тыс. кв.км (33,2% от площади области). В этом бассейне распространение подземных вод имеет черты, типичные для гидрогеологических структур складчатых областей. Здесь развиты трещинные, трещинно-жильные и трещинно-карстовые безнапорные водоносные горизонты и зоны, воды которых, как правило, формируются в границах поверхностных водосборов, образуя небольшие бассейны стока. Интенсивный

водообмен определяет развитие в этой структуре пресных и ультрапресных подземных вод, пригодных для использования в питьевых целях. Их эксплуатационные ресурсы формируются за счет инфильтрации атмосферных осадков и привлечения транзитного стока рек. Из регионально развитых неблагоприятных показателей качества питьевых подземных вод на этой территории в естественных условиях характерны повышенные содержания железа, марганца, реже кремния и общая жесткость, которые нормализуются применением стандартных способов водоподготовки.

4. Западно-Сибирский бассейн представлен западной частью Западно-Тобольского артезианского бассейна пластовых вод, который является самой молодой гидрогеологической структурой на территории Свердловской области. Площадь его составляет 115,7 тыс. кв.км, или 59,4% от площади области. Западно-Тобольский артезианский бассейн по гидрогеологическим условиям представляет собой платформенную структуру ярусного строения. Верхний ярус – это почти горизонтально залегающие морские и континентальные осадочные отложения верхнего мезозоя и палеогена. Для него характерны платформенные условия формирования подземных вод в этажно-расположенных горизонтах и комплексах, развитых на обширных площадях. Нижний ярус, образующий фундамент бассейна, сложен дислоцированными палеозойскими и нижнемезозойскими породами погребенных структур. В подземных водах межпластовых систем Зауралья (примерно восточнее линии городов Камышлов – Ирбит – Гари) при минерализации более 1 г/л отмечается присутствие солей бора и брома в концентрациях, превышающих допустимые для питьевых нужд.

5. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод территории Свердловской области оценены в количестве 19604 тыс. куб.м/сут (226,9 куб.м/с).

6. В зоне активного водообмена, где получили распространение подземные воды питьевого качества, развиты преимущественно гидрокарбонатные воды с минерализацией от 0,1-0,3 г/л – на западе и в центральной части Урала, до 0,4-0,6 г/л – на востоке.

1.2.5 Опасные природные процессы

Современные геологические процессы (карст, эрозия, оползни и т.д.)

Свердловская область отличается сложными инженерно-геологическими

условиями. Основным фактором, определяющим направленность и интенсивность проявления современных геологических процессов, являются тектонические движения и создаваемые ими крупные формы рельефа. Климато-ландшафтные условия определяют спектр и интенсивность проявления этих процессов.

ОАО «Уральская геолого-съёмочная экспедиция» в составе отчёта «Составление инженерно-геологической карты Свердловской области» выполнена карта инженерно-геологического районирования Свердловской области, на которой по структурно-тектоническому, геоморфологическому и литологическому (грунтовому) принципам выделены наиболее характерные регионы, области и районы рассматриваемой территории. Отмечены происходящие здесь геологические процессы: карст, эрозия, суффозия, солифлюкция, морозное пучение, дефляция, оползни, заболачивание, подтопление и др.

Карст является наиболее опасным для строительства экзогенным процессом. Карстующиеся породы широко развиты на территории Свердловской области. Закарстованность на отдельных участках достигает 17% (район СУБРа, г.Богданович, бассейн реки Серга, г. Сухой Лог). Особенно опасны проявления карста на участках железнодорожных магистралей и автомобильных трасс (п. Билимбай, г. Богданович), в селитебных зонах городов (г. Каменск-Уральский, г. Богданович и др.).

Выделено четыре крупных карстовых провинции, где наиболее активно развиваются карстовые процессы: Северо-Уральская, Западно-Уральская, Центрально-Уральская, Восточно-Уральская. Широкое распространение трещиноватых карбонатных пород на территории области осложняет эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в связи с необходимостью ведения постоянной борьбы с притоком карстовых вод.

Сульфатный карст, приуроченный к породам кунгурского яруса пермской системы, развит в юго-западной части области в бассейне р. Уфы и её притоков. В районе г. Красноуфимска развиты сульфатные породы, которые подвергаются активному растворению. Здесь формируются обширные системы карстовых полостей, трещин и впадин.

На остальной территории области развит карбонатный карст. Выделено четыре крупных карстовых провинции, где наиболее активно развиваются карстовые процессы: Северо-Уральская, Западно-Уральская, Центрально-Уральская, Восточно-

Уральская. Широкое распространение трещиноватых карбонатных пород на территории области осложняет эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в связи с необходимостью ведения постоянной борьбы с притоком карстовых вод.

Важное значение исследование карста приобретает при гидротехническом, промышленном и гражданском строительстве. Вопросам всестороннего изучения карста уделяется серьезное внимание в действующих нормативных и методических документах, определяющих состав и методику инженерных изысканий в районах развития карстующихся пород.

Условия градостроительного использования территорий с карстом зависят от характера возводимых зданий и сооружений, но участки с массивами от весьма неустойчивых до средней устойчивости практически не подлежат освоению. Большое значение имеет тип карста (открытый или закрытый), границы его распространения. Все это предопределяет выбор противокарстовых мероприятий и конструктивных решений инженерных сооружений. Северо-Уральская карстовая провинция площадью около 15 тыс. кв. км расположена в бассейнах рек Ивдель. Сосьва, Вагран, Турья, Каква, Лобва и др. Наиболее закарстована верхняя часть массивов известняков до глубины 50-60 м, реже – до 130-150 м. Поверхностные формы карста представлены воронками, понорами, суходолами, бессточными котловинами. Обычный размер карстовых воронок в диаметре составляет 20-30 м, реже 80-100 м, глубина их редко превышает 20 м. На СУБРе закарстованность составляет в среднем 32 карстовые формы на 1 кв. км, в районе бассейна р. Тошемки (западнее г. Ивделя) – 48. Закарстованность обуславливает высокие водопритоки в горные выработки при разработке полезных ископаемых. Западно-Уральская карстовая провинция приурочена в основном к Западной внешней мегазоне переходных структур (район Предуральского краевого прогиба). Морфология карстовых проявлений различна. Поверхностные формы карста представлены воронками, котловинами, провалами, суходолами, карстовыми логами. К суходолам относятся долины рек Сухая Шемаха (приток реки Уфа), Граматуха, Сметанина, Федотова, Сухой Лог (приток рреки Серга). Все эти реки имеют поверхностный сток только в период весеннего половодья. В целом, закарстованность пород очень высокая, что определяет большие водопритоки в разрабатываемые карьеры. Так, среднегодовые притоки в Галкинский карьер флюсовых известняков, расположенный вблизи г. Билимбай, составляют 3500-

4000 куб. м/час.

В Центрально-Уральской провинции карстовые явления наблюдаются лишь в Койвинско-Серебрянском районе. Современные карстовые формы здесь развиты слабо и представлены небольшими воронками, сухими ложками. Глубина воронок редко превышает 1,0-1,5 м, диаметр – до 5-7 м. Некоторые воронки заняты водой и представляют собой карстовые озера. Одно из таких озер – озеро Бездонное, расположенное на правом склоне долины реки Межевая Утка, в 12 км к северу от п. Висим в известняках девонского возраста. Глубина озера 55 м.

Восточно-Уральская карстовая провинция охватывает территорию Алапаевского, Режевского, Каменского, Богдановического и Сухоложского районов. Выделяются участки как поверхностных, так и подземных форм карста. Поверхностные карстовые формы представлены воронками, понорами, логами, суходолами. Воронки небольшие. Диаметр их 2-8 м, редко 2-25 м, глубина 0,5-3, редко 6-8 м. Число воронок в среднем 1-2 на 1 кв. км (Алапаевский район), 12-15 (Каменский), 1-2 (Сухоложский). Большая часть воронок сухая, лишь некоторые из них заняты водой или заболочены.

Широкое распространение трещиноватых карбонатных пород на территории области осложняет эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в связи с необходимостью ведения постоянной борьбы с притоком карстовых вод. Важное значение исследование карста приобретает при гидротехническом, промышленном и гражданском строительстве. Недоучет влияния карста в этом случае ведет к весьма нежелательным последствиям.




Рисунок 1.2.5.1 – Схема распространения опасных карстовых процессов на территории Свердловской области

Подтопление наблюдается на территории большинства промышленных городов области. К ним относятся города Екатеринбург, Каменск-Уральский, В.

Пышма, Серов, Ивдель, Красноуральск, Нижний Тагил, Тавда и др. По нормативам глубина осушения для территорий жилой застройки должна составлять от 2 м и более в зависимости от того, как будет использоваться подземное пространство. Для территорий парков, спортивно-оздоровительных объектов, санитарно-защитных зон норма осушения – не менее 1 м.

Состав мероприятий по защите территории от подтопления зависит от геологических и гидрогеологических условий района, типа застройки и использования подземного пространства.

Заболачивание особенно широко распространено на северо-востоке области, но небольшие заболоченные участки встречаются повсеместно. Проблема освоения заболоченных участков в настоящее время встает очень остро. Большинство благоприятных для застройки городских территорий уже освоено, и для новых площадок строительства часто предлагаются считавшиеся ранее непригодными заболоченные участки.

Речная и овражная эрозия развита повсеместно (гг. Каменск-Уральский, Туринск, Тавда, Сосьва и др.). Речная эрозия приводит к образованию оврагов и активизации оползней, снижению устойчивости сооружений, расположенных вблизи этого процесса. Наиболее эффективный способ борьбы с этим явлением – укрепление речных берегов и регулирование речных потоков.

Овражная эрозия является следствием струйчатой эрозии, вызванной периодической деятельностью воды. Она широко развита на юго-западе области в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, где сформировалась сложная овражно-балочная система. Степень заовраженности составляет 0,02-0,05 км/кв.км. На востоке Свердловской области в Пышминском, Талицком, Тугулымском, Тавдинском, Каменском, Гаринском районах степень заовраженности составляет 0,01-0,02 км/кв.км.

Суффозия и просадочность лессовидных грунтов наблюдаются, в основном, в Предуралье и Зауралье, реже они характерны для грунтов, приуроченных к эрозионно-структурным депрессиям в пределах Уральского кряжа. Суффозия – это процесс вымывания мелких частиц грунта в подстилающие слои фильтрующейся водой, приводящее к оседанию поверхности с образованием замкнутых понижений и котловин.

В Зауралье интенсивному выносу подземными водами подвергаются диатомиты и трепелы палеогена, обладающие большой пористостью и перлитовой структурой. На придолинных склонах рек Пышма, Исеть и их притоков наблюдается значительное количество суффозионных воронок, имеющих небольшую глубину (до 2-4 м) и весьма неопределенные очертания в плане.

Оползни могут быть разными по происхождению: речные, овражные и техногенные. Оползни естественного происхождения наблюдаются на востоке области в районе городов: Тавда, Туринск, Ирбит, Камышлов, Каменск-Уральский. Оползни техногенного характера отмечены в районе городов: Североуральск, Карпинск, Серов, Реж, Ревда, Нижний Тагил.

Склоновые процессы (обвалы, осыпи, плоскостной смыв). Плоскостной смыв наблюдается на всей территории области, обвалы и осыпи характерны для зоны Уральского кряжа.

Речная абразия характеризуется отступлением и размывом берегов практически всех водохранилищ и озер.

Сезонное пучение имеет, в основном, точечные проявления на всей территории Свердловской области (в период зимних и весенних холодов). Морозное пучение и солифлюкция развиты на севере области, в зоне развития островной мерзлоты. Это район Денежкиного камня и его окрестностей. Здесь развиты полигональные грунты и солифлюкционные террасы.

Экзогенные процессы

Основные факторы, определяющие возникновение экзогенных процессов на территории Свердловской области и их сущность, рассмотрены в Таблице 1.2.5.1.

Таблица 1.2.5.1 – Сущность экзогенных процессов и факторы их обуславливающие

Основные факторы, вызывающие возникноваение процессов	Природные и техногенные процессы	Сущность процесса
1	2	3
Выветривание	1. Глыбовые развалы, почвообразование, образование дисперсной, обломочной и трещинной зон разрушенных пород.	Физическое (в основном, морозное пучение, ветровая эрозия), химическое выветривание.
Деятельность подземных и поверхностных вод	2. Заболачивание.	Поверхностное переувлажнение грунтов, накопление на поверхности почвы полуразложившихся растительных остатков

Основные факторы, вызывающие возникноваение процессов	Природные и техногенные процессы	Сущность процесса
		в результате замедленной их гумификации и минерализации в условиях избыточного увлажнения. Изменение состава и свойств органической и минеральной частей почвы. Изменение морфологических свойств почв. Образование торфа.
	3. Подтопление.	Изменение природных комплексов в результате поднятия уровня грунтовых вод, ухудшение аэрации почвы. Утечки из водонесущих систем, «мокрая» консервация подземных выработок активизируют этот процесс.
Деятельность поверхностных вод	4. Плоскостная эрозия.	Смыв верхних наиболее богатых гумусом горизонтов почвы и горных пород мелкими струями
	5. Линейная эрозия водотоков (струйчатая).	Размыв и вынос с поверхности почвы и горных пород мелких частиц водотоками с образованием неглубоких промоин.
	6. Овражная эрозия (оврагообразование).	Размыв почвы в глубину мощной, узкой струёй воды с образованием рытвин, промоин, оврагов.
Деятельность подземных вод	7. Карст.	Вымывание (выщелачивание) растворимых горных пород с образованием карстовых форм рельефа на земной поверхности.
	8. Суффозия.	Вымывание мелких частиц грунта (мелкозема) в подстилающие слои фильтрующейся водой, приводящее к оседанию поверхности с образованием, замкнутых понижений, котловин.
Деятельность гравитационных сил	9. Оползни.	Отрыв и передвижение земляных масс в поверхностных частях земной коры.
	10. Обвалы, осыпи.	Обвал земляных масс с образованием осыпей у подножья склона. Курумы.
Деятельность ветра Многолетнее (на севере) и сезонное промерзание и оттаивание пород	11. Ветровая эрозия (дефляция).	Разрыхление и выдувание верхних горизонтов почвы (а также мягких непрочных пород) и перенос пылеватых частиц и кристаллов солей на различные расстояния от очага эрозии.
	12. Эоловые процессы.	Развевание и перевевание песков, перемещение и аккумуляция (отложение за счет перемещения на некоторое расстояние от исходного залегания).
	13. Мерзлотные процессы: а) пучение;	Образование льдов при замерзании содержащейся в породе воды или при замерзании в породе воды, мигрирующей извне к фронту промерзания. Формирование бугров или "площадей" пучения, иногда гидролакколитов.
Биогенные процессы	14. Зарастание и заторфовывание.	Накопление и отложение органического вещества на поверхности и дне водоема.

На Среднем Урале наблюдаются гравитационные, криогенные и флювиальные процессы. Гравитационные (склоновые) процессы представлены *крипом,*

солифлюкцией, десерпцией, делювием, а по речным долинам – *осыпями, обвалами, оползнями*. На крайнем севере области, где преобладают криогенно-склоновые процессы, – *курумообразованием, гольцовой денудацией*.

На севере области широко развиты криогенные процессы. С ними связано формирование макро- и микроформ рельефа: полигональные грунты, нагорные террасы, бугры пучения, солифлюкционные террасовые площадки. С интенсивным проявлением морозного выветривания связано образование крупнообломочного материала (каменные «моря», глыбовые развалы, курумы и др.).

Флювиальный комплекс представлен эрозионной и аккумулирующей деятельностью рек и ручьёв. На междуречьях развиваются элювиальные и элювиально-субаэральные процессы, на склонах речных долин – оползневые и осыпные процессы. При взаимодействии флювиальных и абразивных процессов происходит формирование береговых откосов рек, озёр и водохранилищ.

На юго-западе области в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах сформировалась сложная *овражно-балочная морфолитосистема*. Активно развивающаяся овражно-балочная сеть создала сильно расчленённый рельеф, увеличились уклоны земной поверхности, что привело к активизации делювиального смыва и таких опасных процессов, как оползни, осыпи, суффозия, карст. Степень заовраженности составляет 0,02-0,05 км/кв.км. Овражно-балочные системы истощают ресурсы подземных вод, наносят вред источникам водоснабжения.

Сейсмичность. Эндогенные процессы

Общей тенденцией тектонического развития Урала в неоген-четвертичном периоде является общее поднятие территории, которое началось в олигоцене-миоцене. В этот отрезок времени происходили сводово-глыбовые поднятия, в основном по линиям разломов, что способствовало возрождению горного рельефа. Амплитуда новейших тектонических поднятий на Северном Урале составляла 500-600,0 м, на Среднем – 250-400 м, в Зауралье 100-120 м.

Современные тектонические движения были выявлены с помощью инструментальных методов. Обработка материалов повторных нивелировок по линиям железных дорог показала, что Урал (в осевой части) в современную эпоху испытывает очень медленное сводообразное вздутие. Например, на участке Пермь – Кузино годовая сумма превышения составляет +1,3 мм; на участке Уфа-Миасс – +4,5

мм.

Территория Среднего Урала отнесена к сейсмоактивным регионам, где возможны землетрясения силой более 6 баллов. Например, согласно картам ОСР-97 города Екатеринбург, В.Пышма, Бисерть, Нижние Серги, Первоуральск, Ревда, Сысерть, Атиг отнесены по картам С (для особо ответственных и экологически опасных объектов) к районам 8 балльных землетрясений. 104 населенных пункта области по картам С отнесены к зонам 7-8-бальной сейсмичности. В юго-западной части Свердловской области располагался эпицентр самого сильного на Урале за период инструментальных сейсмологических наблюдений Билимбаевского землетрясения 17.08.2014 г. силой более 6 баллов.

Эпицентры событий приурочены к зонам геодинамического влияния крупных глубинных тектонических разломов, проявляющих тектоническую активность в настоящее время. Как правило, к этим же зонам приурочена подавляющая часть месторождений полезных ископаемых, при отработке которых возникают горные удары и природно-техногенные землетрясения силой до 6 баллов.

Потенциально сейсмичные 6,7 и 8 бальные участки, показанные на картах ОСР-97, охватывают значительную часть территории Среднего Урала. Предполагается, что в каждой точке в пределах этих областей для условий грунтов второй категории по сейсмическим свойствам по классификации СНиП 7-81* существует одинаковая вероятность возникновения сейсмического сотрясения. В то же время сложное геологическое строение Урала, наличие неоднородностей в земной коре, а также характер сейсмичности позволяют предположить, что вероятность возникновения очагов ощутимых землетрясений силой более 6 баллов неодинакова.

На территории Свердловской области можно выделить относительно активные и сравнительно стабильные участки. В 2005 г. ГОУНПП «Уралсейсмоцентр» были составлены карты детального сейсмического районирования и выделения участков, где возможны сотрясения предполагаемой по ОСР-97 силы. На карте «Комплексной оценки территории Свердловской области» нанесена выявленная «Уралсейсмоцентр» потенциально сейсмоактивная зона с вероятностью возникновения сейсмичных сотрясений силой 6-7 баллов. Подробнее с материалами сейсмического районирования Свердловской области можно ознакомиться в «Отчёте о научно-исследовательской работе по теме «Составление схематической карты сейсмического

и геодинамического районирования территории Свердловской области масштаба 1:30000».

1.2.6 Инженерно-геологическое районирование и оценка инженерно-строительных условий

Карта инженерно-геологического районирования Свердловской области выполнена ОАО «Уральская геолого-съёмочная экспедиция» в составе отчёта «Составление инженерно-геологической карты Свердловской области».

Территория Свердловской области расположена в пределах трех инженерно-геологических регионов – Предуральского (I), Уральского (II) и Западно-Сибирского (III). Граница между Предуральским и Уральским регионами проведена по выходам на дневную поверхность допермских пород на западном склоне Урала, а между Уральским и Западно-Сибирским по восточным выходам палеозойских образований.

Предуральский регион (I) занимает восточную часть площади. Структурно Предуральский регион охватывает Предуральский прогиб и Восточную окраину Русской платформы. Инженерно-геологические условия относительно простые и однообразные осложняются развитием в западной части региона интенсивно карстующихся карбонатных и галогенных пород. Заболачиваемость в регионе минимальна. Флювиальный комплекс современных морфогенетических процессов представлен эрозионной деятельностью рек и ручьёв. Преобладает боковая эрозия. Здесь сформировалась сложная овражно-балочная морфолитосистема. Активно развивающаяся овражно-балочная сеть создала сильно расчленённый рельеф, что привело к активизации делювиального смыва и таких опасных процессов, как оползни, осыпи, суффозия, карст. Степень заовраженности составляет 0,02-0,05 км/кв.км.

Делювиальные и элювиально-делювиальные образования, покрывающие дочетвертичный субстрат, имеют небольшую мощность (обычно менее 5 м), которая увеличивается в эрозионных депрессиях и межгорных понижениях. Наибольшие мощности рыхлых образований приурочены к районам развития карста, где они заполняют карстовые полости. Преобладающим типом грунтовых вод являются трещинно-пластовые в осадочных породах и трещинно-карстовые в районах карстообразования. Грунтовые воды обычно безнапорные. В рыхлых образованиях имеет развитие верховодка.

В пределах Предуральского региона выделяются две инженерно-геологические области:

IА. Область приподнятой денудационной равнины Уфимского плато представляет платообразную поверхность с плоскими водоразделами и крутыми склонами. Область сложена карбонатными породами нижнепермского возраста. Породы сильно закарстованы. Прослеживается зависимость рельефа от литологии пород. Резкие формы соответствуют окременелым и рифовым известнякам. В полосе развития брекчиевидных известняков, менее стойких к выветриванию, формы рельефа мягче.

IБ. Области денудационной равнины Предуралья свойственен столовоэрозионный рельеф с почти плоскими водораздельными пространствами. Подобный рельеф находится в согласии с условиями залегания пород дочетвертичного субстрата – слабодислоцированных конгломератов, песчаников, алевролитов, аргиллитов нижней перми; в западной части области меридиональной полосой шириной 25-30 км выделяется полоса галогенных пород нижней перми, отличающаяся особо сильной степенною развития карста. Здесь распространён активный сульфатный карст.

Уральский регион (II) занимает западную и центральную часть площади области. В него входит зона остаточных гор Урала и зона Зауральского пенеплена.

На всей площади выходят на дневную поверхность скальные породы палеозойского и верхнепротерозойского фундамента, принадлежащие к различным геологическим формациям (интрузивным, вулканогенным, метаморфическим, осадочным). Все породы древнего фундамента смяты в сложные складки и разбиты на крупные блоковые структуры.

Крепкие слабовыветрелые породы в ненарушенных блоках образуют возвышенности, к местам тектонических нарушений и к площадям развития легковыветривающихся пород приурочены межгорные впадины и равнинные участки. На вершинах и склонах возвышенностей, сложенных интрузивными и вулканогенными породами, иногда наблюдаются нагорные террасы, глыбовые развалы и осыпи, на площадях распространения известняков – карстовые воронки и блюдцеобразные понижения, карстовые пещеры.

Зона остаточных гор Урала отличается наличием ведущих современных

экзогенных природных процессов. Среди них преобладают гравитационные, криогенные и флювиальные процессы. Гравитационные (склоновые) процессы представлены крипом, солифлюкцией, десерпцией, делювием, а по речным долинам – осыпями, обвалами, оползнями. На крайнем севере области – курумообразованием, гольцовой денудацией. Происходит интенсивное развитие процессов физического (в основном, морозного) выветривания.

Криогенные процессы широко развиты на севере области – в зоне развития островной мерзлоты. С криогенными процессами связано формирование макро- и микроформ рельефа: полигональные грунты, нагорные террасы, солифлюкционные террасовые площадки, бугры пучения. С интенсивным проявлением морозного выветривания связано образование крупнообломочного материала (каменные «моря», глыбовые развалы, курумы и др.). Скорости выветривания коренных пород в зависимости от их состава, местоположения, экспозиции склона в условиях холодного климата меняются от 0,01 мм/год для скальных пород (габбро, граниты, диориты и др.) до 5-8 мм/год для полускальных грунтов (алевролиты, аргиллиты и др.).

Флювиальный комплекс геологических процессов представлен в основном глубинной эрозией. Процессы аккумуляции выражены слабо за исключением конусов выноса притоков главной реки. Данные образования достаточно быстро размываются и вовлекаются в дальнейший процесс переноса на более низкие гипсометрические уровни.

В пределах Зауральского пенеплена склоновые процессы на междуречьях затухают и на первый план выходят элювиально-субаэральные процессы и заболачивание. Грунтовые верховые болота, питающиеся атмосферными осадками, развиты на водораздельных пространствах, сложенных метаморфическими породами, трещины в которых часто оказываются затампонированными глинистым материалом. В речных долинах на пойменных террасах развиваются мелкие низинные болота, питаемые грунтовыми водами различных водоносных горизонтов, разгружающихся в речных долинах. Общий процент заболоченности составляет в пределах региона 20-25 процентов.

Из наиболее опасных природных процессов на территории Уральского региона отмечен карст, который распространён очень неравномерно.

Подземные воды не образуют постоянных горизонтов и в большинстве

залегают ниже уровня размещения инженерных сооружений. Возвышенные участки рельефа остаются практически безводными. В ложбинах и речных долинах происходит разгрузка трещинных вод в виде источников со средним дебитом 0,1-3,0 л/с. Повышенной водообильностью обладают зоны и поля тектонических трещин, карстовые поля и контакты литологически разнородных пород. Дебиты источников в таких случаях повышаются до 5-70 л/с. По химическому составу трещинные воды скальных пород относятся к гидрокарбонатно-кальциевым и гидрокарбонатно-магниевым с минерализацией 0,07-0,5 г/л. В отдельных пунктах проявляется углекислая и сульфатная агрессивность вод по отношению к бетону. В покровных рыхлых отложениях подземные воды распространены спорадически. При строительстве они могут быть легко удалены с помощью дренажа.

Регион включает в себя две инженерно-геологические области:

IIА. Область остаточных гор Урала – имеет наиболее расчлененный рельеф в пределах описываемой площади. Область сложена в основном скальными породами, из которых около 45% составляют высокопрочные и прочные породы вулканогенных и интрузивных формаций, представленные в основном базальтовыми, андезибазальтовыми, андезитовыми порфиритами, альбитофирами, габброи-дами и гранитоидами. Временное сопротивление сжатию этих пород более 150 МПа. Примерно 35% составляют вулканогенные и интрузивные породы меньшей прочности, с временным сопротивлением сжатию в среднем 100-150 МПа (туфы, туфобрекчии, серпентиниты). Около 15% площади занято сланцами низких ступеней метаморфизма. Этим породам свойственна анизотропия физико-механических свойств. Среднее сопротивление сжатию составляет для них около 50 МПа. Около 5% площади сложено известняками, прочность которых в массиве определяется степенью закарстованности и трещиноватости, проявляющихся неравномерно.

Пределы прочности на сжатие для отдельных образцов составляют 60-120 МПа. Большая часть пород имеет коры выветривания мощностью 1-2 м, реже более 5 м, представленные продуктами зоны дезинтеграции – щебнем и дресвой. На 15% площади проявлены изменения, соответствующие зоне выщелачивания (сапролиты).

Четвертичные отложения мощностью более 5 м распространены на отдельных небольших по площади участках и сложены в основном делювиальными суглинками на склонах возвышенностей или глинами и суглинками, сохранившимися на месте

больших озерных ванн. Аллювиальные суглинки, пески, галечники также иногда имеют мощности более 5 м.

Грунтовые воды развиты спорадически и на большей части территории залегают на глубинах более 10 м, реже от 5 до 10 м и лишь в речных долинах уровень залегания грунтовых вод располагается на глубинах до 5 м. На участках болот и заболоченных земель, занимающих около 5% площади, грунтовые воды находятся на глубине от 0 до 2 м. Большинство болот верховые и легко поддаются осушению. Повышенной водообильностью обладают зоны трещиноватости некоторых тектонических разломов и контактов разнородных пород, а также зоны карстообразования.

Большое влияние на условия строительства оказывают вторичные физико-геологические факторы, обусловленные деятельностью человека: отвалы, карьеры, насыпные грунты.

IIБ. Область пенепленизированного Урала представляет собой слегка всхолмленную равнину с абсолютными отметками поверхности 130-250 м. Область разобщена цокольной равниной на две обособленные площади. Южная часть области сложена преимущественно комплексом метаморфических пород высоких ступеней метаморфизма, среди которых преобладают высокопрочные, слабо выветривающиеся породы с пределом прочности на сжатие в среднем более 150 МПа. Не меньшая роль принадлежит интрузивным породам габбро-гранитоидных формаций, представленным в основном гранитами разной основности. Предел прочности на сжатие для этих пород составляет в среднем более 150 МПа. Для них характерна склонность к физическому выветриванию с образованием дресвяно-щебнистой коры, в пределах которой прочность пород резко снижается и грунт приобретает свойства полускального и часто несвязного. Расположенные на данной площади массивы серпентинитов и талько-магнезиальных пород имеют прочность на сжатие в среднем 50 МПа.

Породы вулканогенных палеозойских формаций, среди которых преобладают пирокластические разновидности, имеют подчиненное значение. Они легко поддаются выветриванию. Пределы прочности на сжатие пород колеблются от 80 до 150 МПа. Небольшие площади занимают интрузивные породы основного и ультраосновного состава с пределом прочности на сжатие 50-150 и более МПа. На

восточной окраине области развиты известняки. Известняки трещиноваты и закарстованы.

Выветривание в описываемой области проявлено гораздо интенсивнее, чем на горном Урале. Корами выветривания мощностью более 5 м закрыто около 35% площади. На остальной части площади коры имеют малую мощность. Наиболее широко коры выветривания распространены на породах вулканогенных формаций, где они часто носят площадной характер. На метаморфических и интрузивных породах преобладают коры линейного типа, связанные с контактами разнородных пород и с тектоническими нарушениями. Продуктами кор выветривания в основном являются сапролиты, но во многих случаях проявлен полный профиль коры выветривания вплоть до бесструктурных глинистых продуктов зоны конечного разложения. Сапролиты в коренном залегании являются достаточно прочными основаниями строительных сооружений. При обводнении они склонны к размоканию и пучению.

Грунтовые воды, связанные со скальными породами, залегают на глубинах от 5 до 10 и более 10 м. В долинах рек уровень грунтовых вод располагается на глубинах в среднем менее 5 м. За счет верховодки, размещающейся в рыхлых покровных отложениях, происходит образование болот и заболоченных земель. Общая степень заболоченности составляет около 20 %. Водообильность в целом невелика, составляя по родникам 0,008-3,0 л/с. Повышенная водообильность отмечается по тектоническим разломам и трещинным зонам.

Западно-Сибирский регион (III) занимает восточную часть области. Особенностью геологического строения региона является спокойное погружение пород древнего основания под мезозойские и кайнозойские осадки. При этом в западной части региона на цокольной равнине породы протерозойского и палеозойского возраста частично выходят на дневную поверхность по долинам рек, а на аккумулятивной равнине эти породы полностью закрыты.

Среди мезозойских и кайнозойских образований преобладают морские осадки. Мощность морских осадков возрастает по направлению с запада на восток от нескольких метров до сотен метров.

Рельеф региона равнинный, слабо расчлененный отдельными пологими увалами, оврагами и долинами рек. Широкие поймы рек в периоды половодий на

многие километры заливаются водой, в меженный период на них сохраняются старичные озера и болота. В неравновесных участках долин наблюдаются подмывы берегов. При чередовании водоносных и водоупорных слоев в долинах местами отмечаются оползневые явления.

В разрезе мезозойских и кайнозойских пород встречаются слабые, легковыветривающиеся полускальные грунты: песчаники, аргиллиты, опоки, частью сухие диатомиты и грунты без жестких связей: глинистые, песчано-глинистые и песчаные. Большинство грунтов без жестких связей относятся к связным грунтам от средне - до повышенносжимаемых, в основном, они водонестойки.

Вся площадь покрыта четвертичными отложениями, мощность которых примерно на половине территории более 5 м. Преобладают аллювиальные, озерно-аллювиальные, флювигляциальные и полигенетические образования. На некоторых площадях четвертичный покров состоит из двух наложенных один на другой комплексов осадков.

Отложения четвертичного возраста представлены связными и несвязными грунтами: глинами, суглинками, супесями, песками, галечниками. Более распространены связные грунты, среди которых много пылеватых разновидностей. В покровных полигенетических суглинках наблюдается облессование. Для лессовидных грунтов характерны суффозионные процессы, когда подземными водами выносятся тончайшие нерастворимые минеральные частицы. В Зауралье интенсивному выносу подземными водами подвергаются диатомиты и трепелы палеогена, обладающие большой пористостью. На придолинных склонах рек Пышма, Исеть и их притоков наблюдаются суффозионные воронки, имеющие небольшую глубину (до 2-4 м), проявление которых связано с наличием трещинно-ослабленных зон.

Эоловые процессы развиты в южной части Западно-Сибирского региона. Почти все эоловые формы закреплены растительностью (редким травяным покровом, сосновым лесом). Лишь на отдельных небольших участках, где вследствие деятельности человека растительный покров уничтожен, пески вновь пришли в движение (междуречье рек Пышма и Исеть). Следует также отметить ветровую эрозию почв, наносящую значительный ущерб почвам, но не создающую каких-либо крупных форм рельефа. Выдуваются и переносятся в основном гумусовые частицы.

Гидрогеологические условия строительства, прежде всего, определяются

сильной заболоченностью. Примерно 40% всей площади региона покрыто болотами или представляет собой заболоченные земли. Часть болот непроходима или труднопроходима. Заболоченность обусловлена большим распространением глинистых водоупорных пород, расположенных близко к поверхности. В опоках и песчаниках серовской свиты эоцена залегает постоянный водоносный горизонт трещинно-поровых вод с промышленными запасами. При погружении песчаников и опок под глинистые породы воды приобретают напор. Воды опокового горизонта выходят на поверхность в западной части региона в виде источников с дебитом до 3 л/с. В зонах тектонических нарушений дебит родников возрастает до 30 л/с. По химическому составу воды в основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,2-0,3 г/л. В отдельных пунктах проявляется углекислая агрессивность вод. Обводненность других пород непостоянна, грунтовые воды сосредоточиваются в пластах и линзах песчаного состава, подстилаемых глинистыми разновидностями грунтов. Отрицательно сказывается на экономическом развитии района сильная загрязненность рек промышленными отходами и отсутствие шоссейных дорог с твердым покрытием.

В пределах Западно-Сибирского региона на карте выделены две инженерно-геологические области.

IIIА. Область цокольной равнины, где в пределах речных долин наблюдаются отдельные выходы скальных пород протерозойского и палеозойского возраста. Разрез мезозойских и кайнозойских пород имеет сложное строение. В нем чередуются полускальные и рыхлые связные и несвязные грунты. В четвертичном покрове преобладают глины и суглинки элювиально-делювиального, озерно-аллювиального и полигенетического (лессовидного) комплексов. Через область проходит зона древних и молодых тектонических нарушений, где воды основного промышленного горизонта выходят на дневную поверхность. Около 35% площади заболочено.

IIIБ. Область аккумулятивной равнины, где развиты полускальные, связные и несвязные грунты мезозойского и кайнозойского возраста. Область сложена, главным образом, породами морского генезиса. На 50% площади эти породы закрыты рыхлыми осадками неогенового и четвертичного возраста, представленными глинами и суглинками, реже песками и супесями. Воды основного водоносного горизонта залегают на глубине 5-20 м. Около 50% площади заболочено.

Наиболее мелкой единицей, выделяемой на карте инженерно-геологического районирования, являются подразделения третьего порядка – районы. Ниже приводится их описание.

1. Районы развития карбонатных пород палеозоя имеют широкое распространение в пределах Предуральского и Уральского регионов. В первом случае карбонатные породы (районы) почти полностью отвечают в плане области IA – приподнятой денудационной равнины Уфимского плато, где представлены преимущественно мало-среднепрочными разнообразными известняками, интенсивно выветрелыми с поверхности с образованием обломочного супесчано-суглинистого элювия мощностью первые метры. В Уральском регионе районы карбонатных пород протягиваются в виде субмеридиональных полос шириной от первых до десятков км. Породы, как правило, среднепрочные и прочные.

Общими для всех карбонатных пород является их способность к образованию карста. Карст как «древний», т.е. карстовые полости заполнены песчано-глинистыми грунтами, так и «молодой» – карстовые формы образуют пустоты в породах. Степень закарстованности в Предуральском регионе значительно выше, чем в Уральском. Основной фактор, осложняющий инженерно-геологические условия в этих районах – суффозия, т.е. вынос материала из карстового заполнителя. Это происходит из-за изменения гидрогеологической (гидродинамической) обстановки, зачастую связанной с хозяйственной деятельностью человека (значительные утечки, мощные водозаборы, водопонижающие мероприятия и т.д.). Породы перекрыты преимущественно связными грунтами, мощностью менее 5 м. Подземные воды трещинные и трещинно-карстовые, последние нередко имеют напор. Глубина залегания 10-30 м. Минерализация до 0,5 г/л, состав гидрокарбонатный кальциевый, магниевый.

2. Районы развития сульфатно-галогенных пород нижней перми – гипсы, ангидриты, прослои каменной соли. Данные породы образуют как самостоятельные тела, так и образуют линзы и прослои в терригенных породах (песчаниках, алевролитах). Присутствуют в западной части области Ia – денудационной равнины Предуралья. Породы имеют высокое водопоглощение и низкую морозостойкость, т.е. быстро выветриваются. Как и в предыдущем районе, основная особенность – карст. Однако в отличие от карбонатного карста, процесс растворения сульфатно-галогенных пород более активен. Этот факт необходимо учитывать при принятии

каких-либо инженерных решений. Подземные воды трещинные и трещинно-карстовые, часто напорные, на глубине 10-30 м, сульфатные и хлоридно-сульфатные с минерализацией до 3 г/л. Породы перекрыты главным образом связными грунтами (суглинками, глинами) мощностью менее 5 м.

3. Районы развития среднепрочных пород – конгломератов, песчаников, алевролитов, аргиллитов нижнепермского возраста. С поверхности грунты разуплотнены, интенсивно выветрелые, вплоть до образования соответственно галечников, песков, глин, суглинков. Мощность такой зоны достигает 5-15 м. Особенности литологии пород предопределяют развитие на крутых склонах мелкоподвижных осыпей. Верхняя часть разреза безводна, трещинные и пластово-трещинные воды на глубине 5-10 м и более. Минерализация 0,1-0,4 г/л, состав гидрокарбонатно-натриевый, реже магниевый. Мощность делювиальных образований (суглинки, глины), залегающих на этих породах, менее 5 м.

4. Районы развития вулканогенных, вулканогенно-осадочных (риолиты, порфириты, базальты, дациты, порфиры, диабазы, туфы, туффиты и т.д.), метаморфических (разнообразные сланцы, филлиты, порфиритоиды и т.д.), терригенных (песчаники, конгломераты) пород широкого возрастного диапазона (протерозой-палеозой). Породы интенсивно дислоцированы, тектонически нарушены. Основная часть пород характеризуется как среднепрочные и прочные грунты. Особенностью строения района является также наличие в их толще узких, линзообразных тел карбонатных пород – мраморизованных известняков и мраморов, подверженных процессам карста. Приповерхностная часть разреза пород района выветрелая до рухляков с образованием элювия щебнисто-глинистого состава, мощностью первые метры. Способность к выветриванию и особенности мезозойского периода развития Урала привели к широкому развитию на площадях распространения данных пород кор выветривания. Мощность перекрывающих рыхлых образований четвертичного возраста, главным образом делювиальных, менее 5 м. Породы обводнены по зонам трещиноватости и тектоническим нарушениям. Глубина залегания подземных вод более 10 м.

5. Районы распространения прочных, очень прочных интрузивных пород кислого и среднего состава (граниты, плагиограниты, гранодиориты, диориты, кварцевые диориты и т.д.) образуют как мелкие тела площадью несколько кв.км, так и

крупные массивы площадью сотни кв.км (Верх-Исетский, Адуйский гранитные массивы). Породы устойчивы к выветриванию и образуют маломощный элювий – супесчано-песчаного состава (дресва и щебень с дресвянистыми песками) небольшой мощности. В районах развитие подобных пород практически отсутствует древняя кора выветривания. Мощность рыхлых образований менее 5 м. В пределах сферы воздействия возможных инженерных сооружений практически безводны. Водообильны зоны трещиноватости и тектонических нарушений. Глубина залегания трещинных вод более 10 м. Воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, натриево-кальциевые, с минерализацией 0,1-0,5 г/л. Дебиты источников 0,2-1,0 л/са, агрессивность вод общекислотная.

6. Районы развития прочных и очень прочных интрузивных пород основного и ультраосновного состава (габбро, пироксениты, диабазы, дуниты, серпентиниты и т.д.). Слагают чаще относительно небольшие тела, нередко вытянутые в субмеридиональном направлении, отвечающие возвышенными формами рельефа. На вершинах горных гряд и увалов щебнисто-глыбовые развалы, нередко каменные россыпи («курумы»). Породы устойчивы к выветриванию. Зона выветрелых пород элювия представлена щебнем и дресвой с суглистым заполнителем мощностью 1-2 м. Мощность рыхлого покрова, преимущественно делювиального генезиса, менее 5 м. В пределах сферы воздействия возможных инженерных сооружений практически безводны. Глубина залегания трещинных вод более 10 м. Воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, натриево-кальциевые.

7. Районы развития полускальных, низкопрочных грунтов палеогенового возраста (опоки, песчаники). Слагают водоразделы и борта речных долин в Западно-Сибирском регионе. Верхняя часть разреза опок нередко выветрелая до глинистого состояния. Мощность рыхлых образований (суглинки, глины) четвертичного возраста, перекрывающих эти грунты, менее 5 м. Для района характерно присутствие постоянного водоносного горизонта трещинных вод, являющегося основным водоносным горизонтом Западно-Сибирского региона. Глубина залегания подземных вод более 10 м. Воды нередко напорные, гидрокарбонатные, хлоридно-кальциевые и хлоридно-натриевые с минерализацией от 0,1 до 2 г/л, дебиты источников 1-30 м/сек. Агрессивность вод общекислотная, реже углекислая.

8. Районы развития глинистых грунтов (глины, реже суглинки) палеоген-

неогенового возраста, мощностью 5-20 м. Слагают обширные водораздельные пространства в пределах Западно-Сибирского региона. При всей пестроте минералогического состава и свойств, грунты обладают достаточно высокими несущими свойствами. Практически безводны. Мощность рыхлого покрова (делювиальные суглинки и глины, грунты лессовидного комплекса) менее 5 м.

9. Районы развития песчаных грунтов палеогенового возраста слагают водоразделы рек в южной, юго-западной частях Западно-Сибирского региона. Грунты однородные мелко -, реже разнозернистые, среднеплотного сложения, верхняя часть как правило, безводная. Мощность 10-30 м. Глубина залегания подземных вод более 5 м. Воды слабоминерализованные (0,2-0,5 г/л), гидрокарбонатные натриево-магниево-хлоридные, ненапорные. Часто обладают углекислой агрессивностью. Мощность рыхлого покрова (делювиальные суглинки и глины, грунты лессовидного комплекса) менее 5 м.

10. Районы развития грунтов пестрого литологического состава (суглинки, глины, супеси, пески, галечники) – аллювий современных речных долин, слагающий комплекс пойменных и надпойменных террас. Дисперсность грунтов закономерно увеличивается вниз по разрезу. Верхняя часть – суглинки, реже глины, супеси, нижняя – пески, галечники рыхлого сложения. В пределах Предуральского и Уральского региона в узких речных долинах террасовый комплекс имеет ширину десятки, реже первые сотни метров, резко расширяясь до 10 и более км в Западно-Сибирском регионе. Наихудшими инженерно-геологическими параметрами обладают аллювиальные грунты, слагающие днища речных долин – высокую и низкую поймы (супеси, пески, галечники, реже суглинки, глины), включающие линзы и прослои органно-минеральных грунтов. Поверхность поймы нередко заболочена. Глубина залегания подземных вод варьирует в зависимости от высоты террасового комплекса. Аллювий высоких (цокольных) террас безводен. В аккумулятивных террасах глубина подземных вод 2-5 м, в пойме – 1-2 м. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, агрессивность общекислотная, в зонах крупных промышленных центров – сульфатная и углекислая.

11. Районы развития рыхлых, преимущественно связных грунтов (суглинки, глины со щебнем и галькой), главным образом, элювиального, делювиального, озерного ледникового генезиса и образований мезозойской коры выветривания в

Предуральском, Уральском и Западно-Сибирском регионах, мощностью более 5 м. Грунты залегают на скальных породах протерозойско-палеозойского возраста (Предуральский и Уральский регионы) и на полускальных и дисперсных породах преимущественно палеогенового возраста (Западно-Сибирский регион). Спорадически грунтовые воды распространены на глубине 2-5 м и более. В линзах супесчаных пород – верховодка.

12. Районы развития преимущественно связных грунтов (суглинки, глины) четвертичного возраста – делювиального, озерного, озерно-аллювиального генезиса, лессовидные покровные образования, залегающие на палеогеновых породах в Западно-Сибирском регионе, мощностью более 5 м. Грунтовые воды спорадического распространения наблюдаются на глубине 2-5 м. В линзах и прослоях супесчаных пород - верховодка. Дебит источников до 1,5 л/сек, минерализация вод 0,1-0,4 г/л, состав гидрокарбонатно-кальциевый.

13. Районы развития несвязных грунтов флювиогляциального генезиса (пески от мелкозернистых до гравелистых с галькой) четвертичного возраста. Слагают обширные водораздельные пространства рек Лозьвы и Пелыма на северо-востоке области. Грунты среднеплотного рыхлого сложения. Мощность 2-12 м. Залегают на глинистых грунтах палеогенового возраста. Грунтовые воды малодебитные, со свободной поверхностью, непостоянного режима на глубине 2-5 м. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией 0,1-0,4 г/л, дебит источников 0,1-1,5 л/сек.

14. Районы развития грунтов пестрого литологического состава и свойств от скальных очень прочных – прочных (интрузивных, эффузивных, метаморфических, карбонатных) до низко прочных – полускальных (опоки, песчаники, аргиллиты, алевролиты), связных и несвязных (глины, суглинки, пески). Изменчивость грунтовых условий, как в разрезе, так и по площади предопределяет сложность и неоднородность гидрогеологических условий. Районы слагают узкую меридиональную полосу (первые десятки км) в восточной части Уральского и Западно-Сибирского регионов.

15. Районы развития органно-минеральных (озерно-биогенных) грунтов голоценового возраста – торф, заторфованные грунты, связные грунты мягкопластичной – текучей консистенции, рыхлые пески. Они, как правило, обводнены. Максимальное развитие имеют в северо-восточной части Западно-

Сибирского региона. Мощность от 2 до 10 м.

16. Районы развития техногенных грунтов – отвалы добывающей промышленности, шламохранилища, насыпи и др.

1.3 Минерально-сырьевые ресурсы

Свердловская область в общем балансе минерального сырья в России обеспечивает добычу 97% ванадия, 71% бокситов, 61% асбеста, 23% железных руд, 6 % меди, 2% никеля. Достаточно высок уровень добычи россыпного золота и платины. Область имеет надёжную долговременную сырьевую базу огнеупорных глин, драгоценных (в первую очередь изумрудов), поделочных и облицовочных камней, сырья для развития стройиндустрии, добычи торфа, сапропеля, опоки, диатомитов, пресных и минеральных подземных вод, и других полезных ископаемых.

Обеспеченность горных предприятий различная: медными рудами - 10-20 лет, бокситами – 10-30, никелевыми рудами – 25, углем – в основном 8-15 лет. Потребность области обеспечивается местными углями лишь на 10%, резервные медные месторождения из-за отсутствия средств не осваиваются. Катастрофическое положение с обеспечением заводов хромовыми и марганцевыми рудами, отсутствуют месторождения урановых руд.

В то же время есть перспективы открытия крупных месторождений медных руд, коренного золота, платиноидов и золота в черносланцевых толщах, коренных источников алмазов, нефти и газа.

1.3.1 Топливно-энергетические ресурсы

Нефть и природный газ. Потребности области в углеводородном топливе удовлетворяются только за счёт его ввоза, это делает проблему обеспечения области топливом весьма острой и наличие хотя бы средних по масштабам месторождений нефти позволило бы частично снять остроту этой проблемы.

Перспективные на нефть и природный газ территории сосредоточены в юго-западной и северо-восточной части Свердловской области. Юго-западные районы (Красноуфимский, Шалинский, Ачитский, Артинский, Нижне-Сергинский) примыкают к нефтегазоносным районам Пермской области и Башкортостана. По оценке ПермНИПИ в этих районах прогнозные суммарные извлекаемые ресурсы нефти составляют 52,7 млн. т, газа – 50,9 млрд. куб. м. Наиболее интересными

представляются Сабардинская и Сухореченская площади. Запасы газа по двум месторождениям – Кедровское и Бухаровское – составляют 0,884 млрд. куб. м. Перспективы северо-восточных районов области (Гаринский, Таборинский, Туринский, Ивдельский) связаны с их принадлежностью к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Здесь известно Еремининское месторождение нефти с извлекаемыми запасами категории С1 – 470 тыс. т. Показано, что здесь можно обнаружить до 100 месторождений нефти и газа с общими суммарными прогнозными ресурсами, соответственно, в 240 млн. т и 390 млрд. куб. м. Таким образом, необходима более полная оценка перспективности юго-западного и северо-восточного районов Свердловской области на нефть и газ по основным промышленным категориям.

Уголь. Потребности Свердловской области в энергетических и коксующихся углях в настоящее время на 90% обеспечиваются поставками из Казахстана и Кузбасса. Альтернативы казахстанскому углю в ближайшее время нет как с технической, так и с рыночно-конъюнктурной точек зрения.

На территории области угольные месторождения приурочены к Серовскому, Егоршинскому и Буланаш-Елкинскому угленосным районам, расположенным на восточном склоне Северного и Среднего Урала.

Балансовые запасы каменных углей составляют 128,1 млн. т, забалансовые – 244,1 млн. т; бурых углей, соответственно, – 26,3 млн. т и 34 млн. т. Прогнозные ресурсы по области составляют 1489 млн. т. Запасы угля в Свердловской области по отношению к Уральскому региону составляют 7%.

Сложные по строению месторождения Свердловской области разведаны лишь на 40-60 %. Институтом геологии и геохимии выдвинут ряд научных положений по укреплению угольной сырьевой базы области (таких, как открытая разработка интенсивно нарушенных участков, возможность выявления умеренно нарушенных угольных пластов под известняками и др.). В частности, на базе Еловской группы угольных месторождений вблизи г. Алапаевска можно создать угледобывающее предприятие производительностью 6 млн. т в год.

На Северном Урале (200-400 км к северу от г. Ивделя) расположены буроугольные месторождения Северо-Сосьвинской группы. Здесь ресурсы и запасы бурых углей составляют 2 млрд. т, в том числе промышленные запасы, пригодные для

открытой добычи, – 240 млн. т; по качеству угли соответствуют карпинским и экибастузским. Но говорить о приоритетном освоении этих месторождений в ближайшем будущем нельзя из-за отсутствия транспортных коммуникаций и развитой инфраструктуры.

Торф. Общие запасы торфа по области оцениваются (при влажности 40%) в 4417 млн. т на площади 1164,9 тыс. га на 5 торфяных базах (Верхотурско-Синячихинская, Ивлель-Гаринская, Свердловская, Табора-Ленская, Тавдинская), что составляет 11 процентов общих запасов торфа России.

В Свердловской области отмечается торф низинного типа (51,9% запасов), верхового (30,5%), переходного (17,6); по степени разложения, соответственно, 34, 23, 32%; зольностью 8,8; 3,7 и 6,6%. Месторождения торфа расположены компактно, возможна организация добычи до 50 млн. т в год с использованием в металлургии, местном отоплении, в сельском хозяйстве на основе передовых технологий переработки торфа (брикетирование) и т. д.

1.3.2 Полезные ископаемые

Черные металлы

Железные руды. Государственным балансом запасов России в Свердловской области учтено 25 месторождений железных руд с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 7808,2 млн. т, С2 – 4,9 млн. т. Прогнозные ресурсы по категориям Р1+Р2+Р3 оцениваются в 2,26 млрд. т. Запасы железных руд области составляют 13,8 % российских запасов, по добыче – 21,6%. Средняя обеспеченность горнодобывающих предприятий балансовыми запасами составляет около 84 лет, для эксплуатируемых месторождений – 80 лет. Этот же показатель для открытой отработки составляет: по всей области и по эксплуатируемым месторождениям – 72 года, для подземной отработки обеспеченность ещё выше – около 100 лет по эксплуатируемым месторождениям и боле 100 лет – для всей области.

В Свердловской области выделяются 5 крупных рудных районов, в которых сосредоточены железорудные месторождения различных генетических типов: Серовско-Ивдельский, Тагило-Кушвинский, Качканарский, Первоуральский, Алапаевский.

В Серовско-Ивдельском и Тагило-Кушвинском районах распространены руды скарново-магнетитового типа с содержанием железа 42-45%. Из этих руд могут

извлекаться также медь и кобальт. Добыча богатых скарново-магнетитовых руд ведётся на месторождениях: Высокогорском (балансовые запасы – 50,8 млн. т), Естюнинском (278 млн. т), Гороблагодатском (87,4 млн. т), Песчанском (100,7 млн. т). Добыча может быть увеличена за счёт расширения Естюнинского и Гороблагодатского рудников, обладающих большими запасами руд.

Титаномагнетитовые месторождения сосредоточены в Качканарском и Первоуральском рудных районах. Они обладают огромными прогнозными ресурсами, достигающими 12 млрд. т, при содержании железа 15-17%, ванадия – 0,14 – 0,17%. Из этих руд могут также извлекаться титан и ванадий. Добыча ведётся на Гусевогорском месторождении (в 2000 г. добыто 39,9 млн. т руды, балансовые запасы – 5,5 млрд. т) и Первоуральском (фактическая добыча в 2000 г. составила 1,4 млн. т, общие запасы руды определены в 69 млн. т). В резерве находится Качканарское месторождение титаномагнетитовых ванадийсодержащих руд (балансовые запасы железной руды – 5,6 млрд. т).

Бурые железняки со средним содержанием железа 38-39% сконцентрированы в Алапаевском районе (пока не разрабатываются). Бурые железняки широко распространены на Урале, однако главную промышленную ценность представляют зоны окисления ультраосновных пород, в которых, кроме железа, содержатся хром и никель. Наиболее крупным является Серовское месторождение хром-никелевых бурых железняков, прогнозные ресурсы которых превышают 1 млрд.т.

Марганцевые руды. Потребность предприятий Свердловской области составляет 800 тыс. т товарных марганцевых руд в год. С 1995 г. эксплуатируется Тыньинское месторождение, годовая производительность его пока не превышает 50 тыс. т.

Прогнозные ресурсы марганцевых руд оцениваются в 104 млн. т при среднем содержании марганца около 20%, сосредоточены ресурсы в трёх основных марганцево-рудных районах:

- Клевакинская площадь, на которую приходится 1,7% всех прогнозных ресурсов марганцевых руд области;

- Тагило-Кушвинский район – 11,9% прогнозных ресурсов;

- Северо-Уральский марганцево-рудный бассейн, где сосредоточено 86,4 % всех прогнозных ресурсов.

Северо-Уральский марганцевый бассейн расположен в северной части области. Он представляет собой меридиональную марганцевоносную полосу протяжённостью более 200 км при ширине 6-7 км, связанную с Полуночной рудной пачкой. В районе выявлены 15 мелких по запасам месторождений (3-12 млн. т), в 9 из которых подсчитаны балансовые запасы: 41,7 млн. т – 28,7% запасов РФ (карбонатные руды – 41,2 млн. т, окисленные руды – 0,5 млн. т).

Хромиты. Потребность промышленных предприятий Свердловской области в хромово-рудной товарной продукции достигает 800 тыс. т, и вся она удовлетворяется за счёт поставок из Пермской области и Казахстана. На территории области отсутствуют месторождения хромитовых руд с разведанными запасами, учтёнными Государственным балансом запасов России. Прогнозные ресурсы оцениваются в 170 млн. т. Наибольшей ресурсной хромитоносностью обладает Алапаевский массив, в пределах которого сосредоточено 57,9% всех прогнозных ресурсов области. С целью создания промышленной сырьевой базы хромитов в 1997 г. выданы лицензии на право геологического изучения и разработки, хромитовых руд Алапаевского массива. Перспективы открытия новых месторождений связываются с Восточно-Тагильским и Верх-Нейвинским хромитоносными массивами.

Цветные и редкие металлы

Медные руды. За многолетний период добычи медных руд из недр Свердловской области было извлечено более 3 млн. т меди, попутно были получены десятки млн. т серной кислоты, а также цинк, золото, серебро, кадмий, селен, теллур и ряд других полезных компонентов.

В 1930-1960 гг. в области действовали 15-20 медных рудников. В настоящее время отрабатываются 4 медных месторождения, в которых заключено 68,2% запасов. Обеспеченность запасами медных руд действующих рудников составляет:

- Туринского (отрабатывает Вадимо-Александровское медноскарновое месторождение), при вводе Промежуточного участка, - 4 года;
- Волковского (отрабатывает Волковское ванадийжелезомедное месторождение, Лаврово-Николаевский участок) – 7 лет в контуре отработки, 85 лет общими запасами;
- Сафьяновского (отрабатывает Сафьяновское медно-колчеданное месторождение) 15 лет в контуре карьера, 36 лет общими запасами;

- Левихинское (отрабатывает Левихинское медно-колчеданное месторождение) – 10 лет в контуре отработки, 16 лет общими запасами.

Запасы Сафьяновского месторождения могут быть значительно увеличены за счёт разведки его южной части.

Госбалансом по Свердловской области учтены 15 существенно медных и 5 медьсодержащих магнетитовых месторождений. Подготавливается к освоению Валенторское месторождение; при добыче в 150 тыс. т обеспеченность карьера запасами составляет 8 лет.

В госрезерве находятся 9 медных месторождений, из которых намечаются к освоению Тарньерское и небольшое Северо-Калугинское, проектируемое к отработке методом подземного выщелачивания. Представляют интерес для отработки открытым способом Шемурское и Ново-Шемурское медно-колчеданное месторождение в Ивдельском районе. Обеспеченность обогатительных фабрик местными рудами недостаточна. Медеплавильные заводы области в основном перерабатывают привозные медные концентраты с Южного Урала, других регионов страны и из-за рубежа, а также вторичное сырьё (лом, скрап, отвалы). Выплавка меди из местных руд составляет менее 10% от общего её производства.

Бокситы. Урал является основной сырьевой базой алюминиевой промышленности России. Разведанные запасы и прогнозные ресурсы бокситов в Свердловской области сконцентрированы в Североуральском, Ивдельском, Карпинском и Каменском бокситоносных районах; небольшие месторождения известны также в Алапаевском и Кушвинском районах.

В Североуральском бокситоносном районе подземным способом эксплуатируются крупные месторождения: «Красная Шапочка», Кальинское, Ново-Кальинское и Черёмуховское. В Ивдельском районе открытым способом разрабатываются мелкие Горностайско-Краснооктябрьские залежи. Здесь же разведаны (но не эксплуатируются) небольшие месторождения: Талицкое, им. 19 Партсъезда, Тошемское, залежи Петинская и Новая. Завершаются поисково-оценочные работы на небольшом Восточно-Шегультанском месторождении с относительно небольшими запасами бокситов. Кроме того, в Ивдельском районе проведены предварительная разведка (до глубины 1500 м) Ново-Тошемского месторождения и поисково-оценочные работы на Парминском. Разработку

месторождений СУБРа в Североуральском районе шахтным способом и в Ивдельском районе открытым способом ведёт ОАО «Сев-уралбокситруда» (более 70% добычи бокситов в России, из них 96,4% – шахтным способом). Основным препятствием для расширения сырьевой базы бокситов является резкое возрастание себестоимости добычи руд в Североуральском районе, что связано с большими глубинами отработки (800-1000 м) и сложными гидрогеологическими и горнотехническими условиями добычи. В связи с уменьшением добычи уральские алюминиевые заводы испытывают недостаток в сырье. Важными проблемами являются также разработка технологии извлечения из руд бокситов ванадия, скандия, галлия и переработки красных шламов – отходов глиноземного производства, в которых содержится 40% железа, более 4% двуокиси титана и ряд других полезных компонентов. На Урале накопилось уже более 40 млн. т красных шламов.

Никель. Прогнозные ресурсы никеля сосредоточены в Свердловской области в 4 зонах: Серовско-Полдневской, Салдинско-Сысертской, Алапаевско-Ключевской и Зауральской. Наиболее изученными являются Серовско-Полдневская и Алапаевско-Ключевская зоны, в которых находится основная часть запасов и прогнозных ресурсов. Уже отработано Липовское месторождение никеля. В настоящее время эксплуатируется Серовское месторождение (участок № 7). Уровень добычи в 1999 г. достиг проектного – 1400 тыс. т руды.

На участках № 3 и № 4 Серовского месторождения никелевых руд подсчитаны балансовые запасы – 20,7 млн. т, никеля – 145 тыс. т (среднее содержание – 0,7%), кобальта – 6,2 тыс. т.

Перспективы расширения минерально-сырьевой базы связаны с Серовским, Ревдинско-Полевским и другими рудными районами Северного и Среднего Урала. Перед геологоразведчиками стоит задача усиления поисков новых наиболее богатых и металлургически ценных руд контактово-карстового (липовско-уфалейского) типа, которые содержат повышенные концентрации никеля и являются наиболее технологичными.

Молибден и вольфрам. К редким металлам, образующим на Урале промышленные концентрации, относятся вольфрам, молибден, бериллий, ниобий, тантал, цирконий, скандий, ванадий. В настоящее время на Урале эксплуатируются только два редкометальных месторождения: Вишнёвогорское циркон-ниобиевое и

Малышевское тантал-берилловое (содержание берилла достигает 5-6%).

Перспектива создания местной сырьевой базы близ действующих горнорудных предприятий г. Асбеста имеет под собой реальную основу в связи с постоянной заинтересованностью промышленности России в вольфраме и молибдене. Планомерное расширение поисковых работ позволило бы повысить вероятность обнаружения более богатых молибденовых и вольфрамовых месторождений по сравнению с выявленными.

Редкоземельные элементы. Прогнозные ресурсы оксидов земель и иттрия сосредоточены на Тенякском и Верхнемакаровском участках (Сысертский район, Свердловская зона). Предварительное изучение состава и технологических свойств руд свидетельствуют о возможности их эффективной переработки

Благородные металлы

Золото и платиноиды. Урал является пионером золотой промышленности России. Золото добывается здесь уже более 250 лет (с 1745 г.). По состоянию на 1 января 1999 г. на территории Свердловской области государственным балансом учтены 6 собственно золоторудных и одно комплексное месторождение рудных платиноидов (Волковское), а также 185 россыпных золотых и 73 комплексных золотоплатиновых россыпных месторождений.

В регионе разрабатываются подземным способом 2 золоторудных месторождения: Берёзовское и Крылатовско-Чесноковское. По методу подземного выщелачивания начато промышленное освоение Гагарского золоторудного месторождения, методом кучного выщелачивания – окисленных руд Сафьяновского медноколчеданного месторождения. Дражным и гидравлическим способами эксплуатируются 40 золотоносных и 14 платиновых россыпей.

Прогнозные ресурсы рудного золота по сумме всех категорий превышают разведанные запасы более чем в 5 раз; ресурсы россыпного золота соответствуют разведанным запасам промышленных категорий. Прогнозные ресурсы рудных платиноидов всех категорий превышают разведанные запасы более, чем в 10 раз; россыпной платины – в 1,5 раза. Общая обеспеченность балансовыми запасами золотодобывающих предприятий Свердловской области может считаться в целом вполне удовлетворительной: для подземного способа отработки – 30 лет, открытого (карьерного) 20 лет, дражного и гидравлического – 10-15 лет.

Главной проблемой минерально-сырьевой базы золотодобывающих предприятий остаётся продолжающийся процесс сокращения запасов. Развитие золотодобывающей отрасли на Среднем Урале связывается:

- с выходом на проектную мощность Воронцовского ГОКа, с разведкой и вовлечением в промышленное освоение новых крупных золоторудных месторождений «воронцовского» и «гагарского» типов;

- с внедрением в производство высокоэффективных технологий переработки золотосодержащих руд методами кучного, чанового и подземного выщелачивания (Гагарское, Аятское, Быньговское и др.);

- с вовлечением в промышленное освоение новых россыпных месторождений, пригодных к отработке дражным и гидравлическим способами (Вагранская, Сосьвинская, Лобвинская и Каквинская группы на севере области; Мостовское месторождение россыпного золота и платины; россыпь Тура Долгая в Кушвинском районе; группа Нейвинских, Быньговских и Вилюйских россыпных месторождений в Невьянском районе; Адуйская группа россыпей в Верхне-Пышминском районе).

Основные перспективы дальнейшего развития минерально-сырьевой базы золотоплатиновой добывающей промышленности связываются с прогнозными запасами:

- рудного золота по месторождениям типа минерализованных зон в сочетании с золотоносными корами выветривания «воронцовского» и «гагарского» типов, где прогнозные ресурсы категорий Р1 + Р2 соответствуют сумме балансовых запасов всех разведанных золоторудных месторождений. К числу первоочередных объектов по этому направлению следует отнести на Северном Урале (в пределах Краснотуринской рудной зоны) – Сосьвинско-Волчанскую, Мысовскую, Травянскую, Богомоловскую площади; на Среднем Урале (в пределах Восточно-Мурзинской и Невьянской рудных зон) – Аятскую, Сусанскую, Маминскую, Долглмысовскую, Мраморскую и др. площади;

- рудных платиноидов по месторождениям в расслоённых габбро-гипербазитовых комплексах платиноносного пояса и углеродистых толщах Центрально-Уральского поднятия, в первую очередь, на Соловьевогорской, Баронской и Кедровой площадях;

- россыпного золота и платины по мезо-кайнозойским погребенным

месторождениям главных металлоносных депрессий, в первую очередь, в районах действующих предприятий в средней части и на юге области.

Неметаллические полезные ископаемые

Месторождения неметаллических полезных ископаемых широко распространены на Урале. Промышленное значение имеют месторождения вермикулита, различных видов асбеста, талька, магнезита, графита, абразивного сырья, кварца, каолина, керамических пегматитов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней.

Нерудное сырьё для металлической промышленности представлено месторождениями флюсовых известняков, доломитов, формовочных песков, огнеупорных глин, кварцитов. Широко распространены в области залежи различных строительных материалов: известняка, мергеля и глины для производства цементов, облицовочных и строительных камней, песка и гравия, глин грубой керамики, минеральных пигментов и других полезных ископаемых.

Асбест. Известные на Урале многочисленные месторождения и проявления асбестов различных генетических типов объединяются в две большие минеральные группы: хризотил-асбест группы серпентинитов и асбест группы амфибол. В класс гидротермальных месторождений входит подавляющее большинство уральских месторождений и проявлений хризотил-асбеста, залегающих в серпентизированных гипербазитах: Баженовское, Алапаевское, Лесное, Красноуральское, Режевское и многие другие. На балансе числятся 6 месторождений с запасами руды 3,3 млрд. т, асбеста – 73,1 млн. т (71,4% запасов РФ). Добыча составляет: руды – 17,6 млн. т (82 % российской добычи), асбеста – 400 тыс. т (72%).

Одним из крупнейших в мире является Баженовское месторождение, расположенное вблизи г. Асбеста. Балансовые запасы по руде составляют 3,1 млрд. т. Месторождение является единственной в стране сырьевой базой для производства ломкого хризотил-асбеста с балансовыми запасами 12,6 млн. т.

Тальк и тальковый камень. На Урале выделяются в основном два генетических типа, образовавшихся в результате метаморфизма гипербазитов и магнезиальных карбонатных пород. Эксплуатируемые месторождения относятся к первому типу (Сысертский и Режевской тальконосные районы). Общие запасы в Свердловской области составляют 140 млн. т (80% запасов РФ); добыча – 83 тыс. т (56,4%).

Шабровское месторождение расположено в 25 км к югу от г. Екатеринбурга. Балансовые запасы составляют: тальк-магнезит – 33,3 млн. т, огнеупорные материалы – 100 млн. т.

Графит. На Урале имеются два генетических типа: метаморфические графиты и метаморфированные. Крупное Мурзинское месторождение графитов расположено в 60 км к северо-западу от станции Невьянск. Балансовые запасы составляют 100,2 млн.т.

Драгоценные и полудрагоценные камни. К драгоценным и полудрагоценным камням, образующим промышленные концентрации, на Урале относятся: изумруды, рубины, аметисты, сапфиры, топазы, аквамарины, турмалины и др.

Наибольшую известность приобрели жильные поля в районе поселков Алабашка, Мурзинка и Адуй, получившие название Мурзинской самоцветной полосы. Южнее расположен район изумрудных копей – Малышевский рудник. Алабашское поле – месторождение топазов, аквамаринов, турмалинов, гранатов, дымчатого кварца и полевого шпата. Жильное поле Мурзинки содержит много турмалинов тёмных тонов и аметистов. Адуйские копи – месторождение дымчатого кварца, аквамаринов и аметистов.

Мурзинское месторождение расположено в северо-восточной части Свердловской области, в 56 км юго-западнее Алапаевска. Выделено 5 продуктивных линз, по которым определены 11 блоков подсчёта запасов и 1 блок прогнозных ресурсов.

Поделочные камни. Малахит, агат, гранит, мрамор, габбро, змеевики, кварциты, яшмы – широко известны, как поделочные и облицовочные камни.

Малахит по праву занимает первое место среди декоративных камней. Во всём мире известны Меднорудянское, Высокогорское и Гумешевское месторождения малахита, изделия из которого демонстрируются в Эрмитаже и других музеях. Основные месторождения его разрабатывались в прошлые годы, хотя возможность выявления новых не исключена и в настоящее время. По Меднорудянскому месторождению подсчитаны запасы малахита по категории С1 – 1500 кг, в том числе поделочного – 713,5 кг, запасы псевдомалахита по категории С1 -2900 кг, в том числе поделочного – 1175,2 кг.

Змеевик и мрамор слагают большие массивы вдоль всего восточного склона

Урала. Наиболее изученными являются месторождения змеевика на Шабровской площади в 15-30 км к юго-востоку от Екатеринбурга. По области учтено 5 месторождений змеевика с суммарными запасами сортового сырья категории А+В+С1 – 410,2 тыс. т, С2 – 110,1 тыс. т.

Уральские мраморы пользуются большой известностью в России и за рубежом. По области на балансе числятся 26 месторождений с общими запасами 122,5 млн. куб. м (19,9% запасов РФ); добыча в год составляет 60 тыс. т (15% российской добычи). Нижнетагильское месторождение красных мраморов расположено рядом с г. Н. Тагилом, Мраморское месторождение серых и части белых мраморов находится в 6 км от ст. Мрамор. Лучшие сорта мрамора добываются вблизи г. Полевского.

Изделия из уральского родонита также имеются во многих музеях; родонитом облицованы некоторые станции метро в Москве. Месторождения этого камня известны вблизи г. Екатеринбурга: Мало-Сидельниковское, Кургановское, Бородулинское и др.

Яшма является наиболее распространённым поделочным камнем на Урале. Месторождения яшм залегают среди вулканогенных толщ силурийского и девонского возраста. На Урале зарегистрировано около 450 месторождений яшм, расположенных в Тагило-Магнитогорской зоне и образующих грандиозный яшмовый пояс протяжённостью около 1600 км от г. Орска на юге до г. Ивделя на севере.

Строительные материалы

Обеспеченность области строительными материалами достаточно высока. Однако размещение её чётко определяется особенностями геологического строения региона. Месторождения строительного камня и карбонатного сырья приурочены к областям горноскладчатого Урала, то есть там, где скальные породы выходят на дневную поверхность. Основные же запасы песков, песчано-гравийных смесей и глины приурочены к восточной части области, к районам сплошного развития мезокайнозойских отложений.

В 2004 году на предприятиях области выработано 7 667,97 тыс. куб.м щебня, 160,65 тыс. куб.м бутового камня, 61,05 тыс. т извести, 44,96 тыс. т муки известняковой, 803,06 тыс. т песков-отсевов. Кроме того, на горнодобывающих предприятиях при разработке железорудных и комплексных месторождений из боковых пород и пород вскрыши, а также хвостов обогатительных фабрик получено:

10 103,9 тыс. т щебня, 43,2 тыс. т асбестовой гали, 2 909,7 тыс. т песчано-щебёночной смеси, 8,1 тыс. т песков-отсевов, 208,9 тыс. т высевов.

Пески строительные. По области учтено 24 месторождения с суммарными балансовыми запасами по категориям А+В+С1 – 127 379 тыс. куб.м, категории С2 – 19 055 тыс. куб. м, забалансовые запасы – 2 760 тыс. куб.м. Разрабатывается 7 месторождений с общими запасами 18 918 тыс. куб.м (А+В+С1) в Каменском, Алапаевском и Талицком районах. Добыча в 2004 году составила 426 тыс. куб.м. Имеется много резервных месторождений, выявлен ряд перспективных площадей в Алапаевском, Каменском, Талицком и Туринском районах. Потребляющие предприятия обеспечены запасами на 15-20 лет. В целом, сырьевая база достаточна, однако назрела необходимость выявления и разработки месторождений вблизи крупных промышленных центров.

Песчано-гравийные смеси. Балансом учтено 23 месторождения с запасами по категориям А+В+С1 – 227 631 тыс. куб.м, забалансовые запасы – 57 290 тыс. куб.м. В 2004 году разрабатывалось 4 месторождения: Переваловское, Урмикеевское, Одинка, Вагранское 3-е с балансовыми запасами по категории А+В+С1 – 11 076 тыс. куб.м, добыча составила 399 тыс. куб.м. Резервные месторождения расположены в Красноуфимском, Н-Сергинском, Верхотурском, Североуральском и Ивдельском районах. Обеспеченность запасами составляет 10-15 лет, при необходимости можно значительно увеличить объём добычи. Как и в случае со строительными песками, необходимо выявить месторождения вблизи крупных городов; кроме того, многие месторождения нуждаются в переоценке качества сырья в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми строительными нормами.

Строительный камень. По данным на 01.01.2005 по области учтено 69 месторождений, из них в 2004 г. разрабатывалось 33 и подготовлены к освоению 15, добыто 15 864 тыс. куб.м строительного камня. Балансовые запасы по категориям А+В+С1 составили 3 047 221 тыс. куб.м, категории С2 – 2 519 212 тыс. куб.м, забалансовые запасы – 14 425 тыс. куб.м. За год запасы уменьшились на 10 373 тыс. куб.м за счёт добычи, переоценки, разведки и других причин. Месторождения равномерно распределены по области, отсутствуя в восточных и северо-восточных её частях. Большинство предприятий обеспечено сырьём на 15-20 лет, за исключением Каменского и северного участка Шарташского месторождения.

Среди всех месторождений можно выделить три группы. Первая группа – месторождения, где на строительный камень используются породы вскрыши и вмещающих толщ других полезных ископаемых. Это 13 месторождений – Баженовское, Красноуральское, Алапаевское, Гусевогорское, Первоуральское, 3-е Северное, Гороблагодатское, Естюнинское, Ново-Шемурское, Шемурское, Волковское, Сафьяновское. По запасам они составляют 71% от общих запасов строительного камня, а по добыче – 27%. В широком применении материала из перечисленных месторождений есть ряд сдерживающих факторов. Так, вскрышные и вмещающие породы медных месторождений, вследствие пёстрого петрографического состава, имеют широкий диапазон марок получаемого щебня – 400-1400. Кроме того, заражённость сульфидами приводит к снижению марки щебня. Щебень из вскрышных железорудных месторождений содержит значительное количество окислов железа и характеризуется высокой плотностью (2,8-3,5 г/см), вследствие чего не может использоваться в конструкционных и тяжёлых м/з бетонах, часто не пригоден и для балластировки пути.

Вторая группа – месторождения карбонатных пород, оцененных комплексно, в том числе и на строительный камень. Это Северо-Богдановичское, Ачинское, Дружининское, Каменское месторождения известняков. По запасам это 2,6% от общих запасов, а по добыче – 5,2%. Для щебня, получаемого из карбонатных пород, характерны относительно низкие марки (300-600) и широкий их диапазон – от 200 до 1200. Кроме того, щебень из известняков нередко не может использоваться для приготовления бетонов из-за высокого содержания в них кремнезёма.

Третья группа – собственно месторождения строительного камня (всего учтено 38). По запасам это 25,8% от областных запасов, по добыче – 54,5%. Разрабатывается в настоящее время 20 месторождений, 9 подготавливается к освоению. Основные месторождения – Исетское, Шарташское, Курманское, Северское, Пудлинговое, Заплотный камень, Гора Змеевая, Покровск-Уральское, Полуночное, Груберское. Используется весь спектр скальных пород, однако имеется ряд отрицательных моментов. Метаморфические и метасоматических породы обладают высокой изменчивостью и относительно низкими значениями показателей качества щебня из них – 400-600. Так же высокую изменчивость имеют эффузивные, туфогенные и туфогенно-осадочные породы – марки от 400 до 1400. Лучшие сорта щебня получают

из интрузивных пород кислого и основного состава – плагиогранитов, кварцевых диоритов и диоритов – марки щебня более 1000. Щебень основных и ультраосновных пород имеет высокие значения (кроме серпентинитов и серпентизированных пород) по прочности (марки 1000-1400) и истираемости (И1-И2), но при этом обладают очень высокой плотностью (2,8-3,4 г/см), что не позволяет их использовать в конструкционных и тяжёлых бетонах.

Таким образом, в настоящее время на территории области практически нет месторождений, сырьё которых обеспечивало бы получение мелких фракций щебня со средней плотностью 2,8 г/см, маркой не ниже 1000 и истираемостью И1-И2. Щебень такого качества необходим в связи с повышением требований к качеству современных автомобильных дорог, широким развитием монолитного многоэтажного строительства и повышением требований к используемым материалам. Геологические особенности строения Урала позволяют решить данную проблему. Необходимо также увеличить сырьевую базу для добывающих предприятий, запасы которых заканчиваются – Курманское, Северское, Шарташское, Гора Заячья, Исетское месторождения.

Карбонатные породы на известь. На 01.01.2005 учтено 15 месторождений с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 – 167 986 тыс. т, С2 – 73 748 тыс. т. Разрабатывается 8 месторождений, где сосредоточено 80 процентов всех запасов, добыча ведётся на 4 из них и составила в 2004 г. – 1 216 тыс. т. Обеспеченность составляет более 5 лет. Месторождения расположены в западной, восточной и северной частях области. В центральной части перспективы не велики. Кроме строительной извести и известковой муки, месторождения оценены на получение щебня.

Керамзитовые глины. По области учтено 16 месторождений с общими запасами по категориям А+В+С1 – 34 310 тыс.куб.м, С2 – 6 832 тыс.куб.м. В 2004 г. разрабатывалось 4 месторождения: Северо-Салдинское, Верхне-Тагильское, Гороблагодатское, 2-е Талицкое, добыча составила 95 тыс. куб.м. Сырьевая база керамзитовых глин обеспечивает производство керамзитового гравия на действующих предприятиях на длительную перспективу. В то же время, разведанное сырьё в большинстве месторождений имеет низкое качество. Для решения этой проблемы необходимо использовать высококачественные глины чеганской свиты

палеогена, обладающие хорошей вспучиваемостью и прочностью получаемого из них гравия. Имеются хорошие предпосылки для выявления подобных месторождений на востоке и севере области.

Глины грубой керамики. На 01.01.2005 запасы глин и суглинков для производства грубой керамики учтены на 102 месторождениях. По категориям А+В+С1 они составляют 219 391 тыс. куб.м, по категории С2 – 36 724 тыс. куб.м, забалансовые – 4 978 тыс. куб.м. В 2004 г. разрабатывалось 14 месторождений, запасы глин грубой керамики категории А+В+С уменьшились на 1 538 тыс. куб.м за счёт: добычи – на 846 тыс. куб.м, потерь – 21 тыс. куб.м, списания запасов – 671 тыс. куб.м. Месторождения имеются в большинстве районов области, наиболее крупные – Красноармейское, Свердловское, Старковское, Шувакишское, Балтымское, Брусничное, Александровское, Горнощитское. Большинство заводов обеспечено запасами сырья, за исключением заводов Екатеринбурга.

Гипс и ангидриты. Все предприятия области работают на привозном сырье, главным образом, из Пермской области. Балансом учтено 2 месторождения: Монастырское – в Алапаевском районе и «Пещера» – в Красноуфимском. Оба не эксплуатируются. Хорошие перспективы выявления новых месторождений имеются в карбонатно-терригенных осадках верхнего карбона в Алапаевском районе – Кировское и Захарнинское проявления. Менее перспективен Красноуфимский район.

Супертонкое волокно. По области учтено Новотуринское месторождение базальтовых порфиритов с запасами категории В+С1 – 1 992 тыс. куб.м. ОАО «Тизол» разрабатывает Южный участок с запасами категории В – 113 тыс. куб.м, С1 – 50 тыс. куб.м. В 2004 г. было добыто 0,2 тыс. куб.м, потери – 0,1 тыс. куб.м.

1.4 Водные гидроминеральные и бальнеологические ресурсы

1.4.1 Ресурсы поверхностных вод

Свердловская область, занимая водораздельное положение, располагает ограниченными водными ресурсами. Естественной основой водоснабжения на современном этапе являются местный сток рек, запасы воды в озерах и подземные воды, зоны активного водообмена.

Речная сеть Свердловской области принадлежит бассейнам Каспийского (река Кама, река Уфа) и Карского (река Тобол) морей. Гидрографическая сеть на территории области представлена 18414 реками общей протяженностью более 68 тыс.

км, в том числе – 17370 рек длиной до 10 км с общей протяженностью 34 тыс. км; 1027 рек длиной от 10 до 200 км с общей протяженностью 8,15 тыс. км. Эти водные объекты относятся к типу рек с четко выраженными весенними половодьями, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В питании рек преимущественное значение имеют снеговые воды. Подземным путем формируется около 25–30% годового стока, доля дождевого стока в период весеннего половодья в среднем не превышает 7% сезонной величины, хотя в отдельные годы с дождливыми веснами она может достигать 20– 25%.

Средний многолетний объём речного стока Свердловской области составляет около 30 куб. км в год, в том числе на территории области формируется 29,1 куб. км. В расчетный для водоснабжения маловодный год 95% обеспеченности объем годового стока рек снижается до 14,9 куб. км. Естественные эксплуатационные ресурсы поверхностных вод области составляют 16500 млн. кубических метров в год, подземных вод - 1455,76 тыс. куб. м в сутки. Однако 55% водных ресурсов приходятся на северные слабообжитые районы, что значительно снижает возможности по их включению в хозяйственный оборот.

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. Низкие величины минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных участков рек обусловили недостаток водных ресурсов необходимого качества (до 30–80%) в муниципальном образовании «город Екатеринбург», городе Нижний Тагил, городском округе Первоуральск, Кировградском городском округе.

В целях обеспечения стабильного водоснабжения населения и отраслей промышленности в Свердловской области построен целый ряд прудов и водохранилищ, а также производятся внутрибассейновые и межбассейновые перекачки стока.

Внутрибассейновые перекачки стока рек: Ревдинское водохранилище на реке Ревда – Волчихинское водохранилище на реке Чусовой; Нижне-Сысертское водохранилище на реке Сысерть – город Каменск-Уральский (дефицит питьевой воды по городу Каменску-Уральскому покрывается за счет водоотдачи Нижне-Сысертского водохранилища).

Межбассейновые перекачки стока рек: Нязепетровское водохранилище на реке Уфе – река Западная Чусовая; Волчихинское водохранилище на реке Чусовой – река

Решетка (приток реки Исети) – Верх-Исетское водохранилище на реке Исеть; Аятское водохранилище на реке Аять – Верх-Нейвинское водохранилище на реке Нейве.

В Свердловской области эксплуатируется 129 водохранилищ объемом более 1 млн. куб. м с суммарным объемом 2,26 куб. км, в том числе 39 водохранилищ объемом более 10 млн. куб. м, из них 7 водохранилищ объемом более 100 млн. куб. м, 19 водохранилищ, расположенных на разных реках области, осуществляют многолетнее регулирование стока, 317 водоемов (прудов и водохранилищ) имеют объем менее 1 млн. куб. м.

В Свердловской области имеются два крупных промышленных узла, питьевое водоснабжение которых осуществляется в основном из поверхностных водных объектов: Екатеринбургский и Нижне-Тагильский.

Екатеринбургский промышленный узел: питьевое водоснабжение муниципального образования «город Екатеринбург», Полевского городского округа, городского округа Дегтярск, городского округа Ревда, городского округа Первоуральск обеспечивается за счет полезной отдачи водохранилищ, расположенных на реке Чусовой – Верхне-Макаровского и Волчихинского, на реке Ревда – Ново-Мариинского и на реке Уфа – Нязепетровского.

Для покрытия дефицита в питьевой воде муниципального образования «город Екатеринбург» привлекаются водные ресурсы реки Уфа, которые путем перекачки поступают в реку Западная Чусовая из Нязепетровского водохранилища, расположенного в Челябинской области. Переброска стока на сегодняшний день является единственным вариантом покрытия дефицита воды по Екатеринбургскому промышленному узлу. Внутрибассейновые переброски стока рек: Ревдинское водохранилище на р. Ревде – Волчихинское водохранилище на р. Чусовой (годовой объем переброски в 2018 г. составил 31,49 млн. куб. м).

Межбассейновые переброски стока рек: переброска из Нязепетровского водохранилища на р. Уфе в р. Западную Чусовую в 2018 г. составила 26,11 млн. куб. м; объем подачи воды из Волчихинского водохранилища на р. Чусовой в р. Решетку (приток р. Исеть) и далее в Верх-Исетское водохранилище на р. Исеть за 2018 г. составил 7,88 млн. куб. м; переброска воды из Аятского водохранилища на р. Аять в Верх-Нейвинское водохранилище на р. Нейве в 2018 г. не производилась.

Естественные водные ресурсы поверхностного стока рек области в год 50%

обеспеченности по данным Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора составляют 30,07 куб. км, в том числе на территории области формируется 29,1 куб. км. В маловодный год 95% обеспеченности, расчетный для водоснабжения, объем годового стока рек снижается до 14,9 куб. км. Естественные эксплуатационные ресурсы поверхностных вод составляют 16,5 куб. км/год.

Забор воды из природных водных объектов в 2018 г. по Свердловской области составил 1035,08 млн. куб. м/год. Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды составило 313,25 млн. куб. м. На производственные нужды использование воды составило 325,34 млн. куб. м.

В 2018 г. на территории Свердловской области эксплуатировалось 1352 источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 42 из которых поверхностные, остальные 1310 – подземные.

1.4.2 Ресурсы пресных подземных вод

Подземные воды являются уникальным полезным ископаемым с динамичными возобновляемыми запасами, они наиболее защищены от атмосферного и наземного загрязнения в сравнении с поверхностными водами. При этом доля использования подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения в системе народного хозяйства Свердловской области невелика – около 30% от общей суммы всей забранной воды (порядка 1,95 млн. куб. м/сут.).

Ресурсная обеспеченность подземными водами территории Свердловской области по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году» – 19,6 млн. куб. м/сут. (около 4,6 куб. м/сут. на 1 человека) что является основным позитивным фактором внутренней среды отрасли. При этом распределение прогнозных ресурсов весьма неравномерное: основная их часть сосредоточена в восточных малонаселенных районах. Степень разведанности прогнозных ресурсов пресных вод (количество утвержденных запасов) – около 7%.

Прогнозные ресурсы и разведанность запасов пресных подземных вод

Общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод Свердловской области по состоянию на 01.01.2019 составляла 19,604 млн. куб. м/сут. (Таблица 1.4.2.1).

Таблица 1.4.2.1 – Прогнозные ресурсы пресных подземных вод и степень их разведанности по гидрогеологическим структурам I порядка Свердловской области на 01.01.2019 года

№ п.п	Наименование гидрогеологической структуры I порядка	Прогнозные ресурсы подземных вод (тыс. куб. м/сут.)	Эксплуатационные запасы подземных вод (тыс. куб. м/сут.)	Степень изученности (разведанности), %
1.	Восточно-Европейский сложный артезианский бассейн *	2808	65,375	2
2.	Уральская сложная гидрогеологическая складчатая область	7983	1110,508	14
3.	Западно-Сибирский сложный артезианский бассейн	8813	223,859	3
4.	Всего по Свердловской области	19 604	1399,742	7

Примечание: * в том числе Камско-Вятский артезианский бассейн II порядка и Предуральский предгорный артезианский бассейн II порядка

На 01.01.2019 на территории Свердловской области поставлено на баланс и находится на государственном учете 734 месторождения (участка месторождения) подземных вод, в том числе 592 месторождения питьевых подземных вод и 142 месторождения (участков) технических подземных вод. Суммарные эксплуатационные запасы по всем месторождениям (участкам) подземных вод составляло 1399,742 тыс. куб. м/сут., в том числе 731,168 тыс. куб. м/сут. – по категориям А+В (Таблица 1.4.2.2). Общее количество разведанных эксплуатационных запасов подземных вод, пригодных для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на 01.01.2019 составляло 1285,695 тыс. куб м/сут., в том числе по категориям А+В – 666,666 тыс. куб. м/сут.

Таблица 1.4.2.2 – Утвержденные запасы пресных подземных вод по состоянию на 01.01.2019 года

№ п.п	Целевое назначение месторождения (участка) подземных вод	Утвержденные эксплуатационные запасы (тыс. куб. м/сут.)					Количество месторождений (участков)	
		А	В	C_1	C_2	всего	всего	в том числе эксплуатируемых
1.	Питьевые	367,558	299,108	482,799	136,23	1285,695	592	331
2.	Технические	8,493	56,009	48,105	1,44	114,047	142	92
3.	Всего	376,051	355,117	530,904	137,67	1399,742	734	423

В 2018 г. на территории Свердловской области оценено и разведано 7 новых месторождений (участков месторождений) пресных подземных вод для питьевого,

хозяйственно-бытового и производственно-технического водоснабжения.

Всего по состоянию на 01.01.2019 разведано и находится на государственном учете 734 месторождений (участков) пресных подземных вод. Общее количество утвержденных запасов подземных вод по ним – 1399,742 тыс. куб. м/сут, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения разведано 592 месторождения (81% от общего количества) с суммарными запасами 1285,695 тыс. куб. м/сут.

При этом добыча подземных вод ведется только на 423 месторождениях. Более 300 месторождений подземных вод в настоящее время не введены в эксплуатацию.

Динамика изменения эксплуатационных запасов подземных вод в период 2014–2018 гг. на территории Свердловской области приведена в Таблице 1.4.2.3.

Таблица 1.4.2.3 – Динамика изменения эксплуатационных запасов подземных вод с 2014 по 2018 годы

№ п.п	Год	Количество МПВ (всего)	Утвержденные запасы подземных вод (тыс. куб. м/сут.)		Количество МПВ для ХПВ	Утвержденные запасы подземных вод (тыс. куб. м/сут.)	
			всего	подготовленные к промышленному		всего	подготовленные к промышленному
1	2014	651	1343,359	757,026	534	1231,585	679,717
2	2015	699	1373,813	747,075	564	1260,739	669,766
3	2016	713	1382,167	748,410	574	1266,117	671,328
4	2017	720	1391,586	756,448	581	1275,536	679,366
5	2018	734	1399,742	731,168	592	1285,695	666,666

По состоянию на 01.01.2019 на территории Свердловской области учтено 87 месторождений (участков) с забалансовыми запасами подземных вод, 1 из которых разведано в 2018 г. Общая величина забалансовых запасов составляет 384,158 тыс. куб. м/сут.

1.4.3 Минеральные воды и минеральные лечебные грязи

Помимо пресных подземных вод питьевого и технического назначения на территории Свердловской области достаточно широко распространены минеральные воды для бальнеолечения, а также для питьевого лечебного и лечебно-столового использования. Выделяются следующие основные группы минеральных подземных

вод[4]

- сероводородные, бромные, хлоридные натриевые, а также хлоридно-сульфатные кальциевые воды в Восточно-Европейском сложном артезианском бассейне (западная часть области);

- радоновые воды в Уральской сложной гидрогеологической складчатой области (центральная часть Свердловской области);

- хлоридные натриевые воды, с локальным развитием щелочных хлоридно-гидрокарбонатных и слаботермальных йодо-бромных вод в Западно-Сибирском сложном артезианском бассейне.

Восточная часть Свердловской области и сопредельные с ней территории обладают значительными ресурсами минеральных подземных вод различных гидрохимических типов – Карачинского, Калининградского, Обуховского и Нижне-Сергинского, содержащихся в верхнемеловом водоносном горизонте (около 20,8 тыс. куб. м/сут. по сумме категорий Р1 и Р2), а также Карачинского, Анапского, Ачалукского, Обуховского и Калининградского типов в танет-лютетском водоносном горизонте (около 12,6 тыс. куб. м/сут. по категории Р2), которые могут являться минеральной базой для развития объектов санаторно-курортного лечения и промышленного розлива лечебно-столовых минеральных вод.

Работы по оценке прогнозных ресурсов подземных минеральных вод для территории Свердловской области в целом не проводились.

К настоящему времени на территории Свердловской области для бальнеолечения, питьевого лечебного и лечебно-столового использования разведано 29 месторождений (участков месторождений) минеральных подземных вод, запасы по которым в количестве 6,573 куб. м/сут. прошли государственную геологическую экспертизу.

Общие эксплуатационные ресурсы почти всех указанных групп вполне достаточны для организации в области разнообразного курортного лечения и промышленного их розлива.

[4] По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году»

1.5 Лесные ресурсы

1.5.1 Лесосырьевые ресурсы

Растительный мир Свердловской области богат и разнообразен. 82,6% территории области покрыто лесами. На территории области произрастает 1590 видов растений, из них деревья и кустарники составляют 5% от общего числа. Из промышленно-ценных видов хвойные породы произрастают на 57,3% лесных территорий. Это такие виды как: сосна, ель, кедр, пихта. Лиственные породы составляют почти 42,7% площади лесов, они представлены в основном березняками, площади которых – 35% от всех лесов области. Осина, ольха серая и липа занимают 7,4% лесных площадей.

Органом исполнительной власти субъекта РФ по Свердловской области в сфере лесных отношений является министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Структурное подразделение в составе министерства, которое организует работу по освоению, учету, эксплуатации, защите, сохранению и восстановлению лесов – Департамент лесного хозяйства. На землях лесного фонда основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества. На территории Свердловской области организовано 31 лесничество.

Сведения о распределении площади лесов по категориям земель

Общая площадь лесов на территории Свердловской области - 16 047,7тыс. га (что составляет 82,6% от территории области), в том числе:

- на землях лесного фонда - 15.191,1 тыс. га (94,8% от общей площади лесов);
- на землях населенных пунктов - 180,9 тыс. га (1,1% от общей площади лесов);
- на землях обороны и безопасности - 265,3 тыс. га (1,7% от общей площади лесов);
- на землях особо охраняемых природных территорий - 163,0 тыс. га (ООПТ федерального значения составляют 1,0% от общей площади лесов Свердловской области);
- на землях иных категорий 247,4 тыс. га (1,5% от общей площади лесов).

Сведения о распределении площади лесов, расположенных на вышеперечисленных категориях земель по муниципальным образованиям Свердловской области, в пределах лесничеств, представлены в Таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1 – Распределение лесов по категориям земель на территории муниципальных образований Свердловской области[5]

№ п.п	Наименование Муниципального образования	Лесничество	Категории земель, на которых расположены леса					Всего лесов
			Леса на землях лесного фонда (га)	Леса на землях ООПТ	Леса на землях обороны и безопасности	Леса на землях населенных пунктов	Леса на землях иных категорий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальное образование Алапаевское, Махневское муниципальное образование	Алапаевское	304 112	-	-	8 806		
							30 999	343 917
2	Муниципальное образование город Алапаевск,	Алапаевское	-	-	-	2 406		2 406
3	Махневское муниципальное образование	Кушвинское	1 265	-	-	-		1 265
4	Муниципальное образование Алапаевское, Махневское муниципальное образование	Синячихинское	348 129	-	-	-		348 129
5	Муниципальное образование Алапаевское	Сотринское	148 627	-	-	-		148 627
6	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	Билимбаевское	-	-	-	211		
		Верх-Исетское	-	-	-	43 719		
		Сысертское	-	-	-	62		
		Итого	-	-	-	52 237		52 237
7	Артемовский городской округ	Егоршинское	134 982	-	-	-		134 982
8	Артинский городской округ	Красноуфимское	112 586	-	-	-		112 586
9	Асбестовский городской округ, городской округ Рефтинский, Малышевский городской округ	Сухоложское	58 890	-	-	2 542		
							1 348	62 780
10	Ачитский городской округ	Красноуфимское	120 136	-	-	1 482		121 618

[5] по данным Лесного плана на 2019-2028, утв. Указом Губернатора СО № 450-УГ от 18.09.2019

№ п.п	Наименование Муниципального образования	Лесничество	Категории земель, на которых расположены леса					Всего лесов
			Леса на землях лесного фонда (га)	Леса на землях ООПТ	Леса на землях обороны и безопасности	Леса на землях населенных пунктов	Леса на землях иных категорий	
11	Байкаловский муниципальный район	Байкаловское	106 960	-	-	-		106 960
12	Слободо-Туринский муниципальный район	Байкаловское	138 219	-	-	3 487		
							697	142 403
13	Белоярский городской округ, городской округ Верхнее Дуброво, муниципальное образование «поселок Уральский»	Свердловское	55 858	-		314		
		Свердловское ФГКУ «УЛХиП»			1 031			
							3605	60 808
14	Березовский городской округ	Березовское	80 675	-	-	1 237	-	
		Свердловское ФГКУ «УЛХиП»	-	-	1 768	-	-	
		Итого	80 675	-	1 768	1 237	-	81 912
15	Верхнесалдинский городской округ	Кушвинское	130 000	-	-	2 963	-	
		Карелинское ФГКУ «УЛХиП»	-	-	4 173	-	-	
							12 710	
		Итого	130 000	-	4 173	2 963	12 710	149 846
16	Гаринский городской округ	Гаринское	1 553 446	-	-	456		
							24 954	1 578 856
17	Городской округ «Город Лесной»	Верхотурское	15 994	-	-	6 696		
							12 207	34 897
18	Городской округ Богданович	Сухоложское	51 650	-	-	1 309		
							415	53 374
19	Городской округ Верхний Тагил	Невьянское	23 599	-	-	-		23 599
20	Городской округ Верхняя Пышма, городской округ Среднеуральск	Березовское	58 023	-	-	1 844		
							274	60 141
21	Городской округ Верхняя	Билимбаевское	5 187	-	-	-	-	20 834

№ п.п	Наименование Муниципального образования	Лесничество	Категории земель, на которых расположены леса					Всего лесов
			Леса на землях лесного фонда (га)	Леса на землях ООПТ	Леса на землях обороны и безопасности	Леса на землях населенных пунктов	Леса на землях иных категорий	
	Пышма	Свердловское ФГКУ «УЛХиП»	-	-	15 647	-	-	
		Итого	5 187	-	15 647	-	-	
22	Городской округ Первоуральск	Билимбаевское	-	-	-	1 376		
							6 718	8 094
23	Городской округ Верхотурский	Алапаевское	99 094	-	-	-	-	
		Верхотурское	228 224	-	-	1 038	-	
		Сотринское	242	-	-	-	-	
		Карелинское ФГКУ «УЛХиП»	-	-	102 245	-	-	
		Итого	327 560	-	102 245	1 038	-	430 843
24	Городской округ Заречный	Свердловское	16 605	-	-	693		
							319	17 617
25	Городской округ Карпинск, Волчанский городской округ	Карпинское	573 668	-	-	4 650	-	578 318
26	Городской округ Краснотурьинск	Карпинское	57 846	-	-	1 107	-	58 953
27	Городской округ Красноуральск	Кушвинское	118 806	-	-	3 232		
		Карелинское ФГКУ «УЛХиП		-	28 522	-	-	
							2 584	153 144
28	Городской округ Нижняя Салда	Кушвинское	48 222	-	-	2 123		
							1 314	51 659
29	Городской округ Пелым	Ивдельское	487 976	-	-	482		
							5 711	494 169
30	Городской округ Первоуральск	Билимбаевское	148 256	-	-		-	
		Верх-Исетское	13 286	-	-		-	
		Итого	161 542	-	-		-	161 542
31	Городской округ Ревда, городской округ Дегтярск	Билимбаевское	87 056	-	-	6 487		
							5 699	99 242

№ п.п	Наименование Муниципального образования	Лесничество	Категории земель, на которых расположены леса					Всего лесов
			Леса на землях лесного фонда (га)	Леса на землях ООПТ	Леса на землях обороны и безопасности	Леса на землях населенных пунктов	Леса на землях иных категорий	
32	Городской округ Сухой Лог	Сухоложское	97 637	-	-	1 321		
							486	99 444
33	Горноуральский городской округ	Кушвинское	4 567	-	-	-	-	
		Нижне-Тагильское	567 679	-		1 564	-	
		Нижне-Тагильское ФГКУ «УЛХиП»			5 167			
		Шалинское	-	-	-	-	-	
							540	
		Итого	572 246	-	-	1564	540	574 350
34	Городской округ ЗАТО Свободный	Нижне-Тагильское ФГКУ «УЛХиП»	-	-	28 298	-	-	28 298
35	Город Нижний Тагил	Шалинское	22 254	-	-		-	
		Нижне-Тагильское	-	-	-	7 746		
		Висимский заповедник	-	26026	-	-	-	
		Итого	22 254	26026	-	7 746	-	30 000
36	Ивдельский городской округ	Ивдельское	1 998 555	-	-	2 531	-	
		Заповедник «Денежкин Камень»	-	9 640	-	-	-	
							16 771	
		Итого	1 998 555	9 640	-	2 531	16 771	2 027 497
37	Ирбитское муниципальное образование	Байкаловское	2 768	-	-	-	-	
		Егоршинское	24 161	-	-	-	-	
		Ирбитское	246 006	-	-	170	-	
							1 728	
		Итого	272 935	-	-	170	1 728	274 833
38	Муниципальное образование город Ирбит	Ирбитское	20	-	-	1 815	-	1 835
39	Каменский городской округ	Свердловское	65 675	-	-	1 092		
							1 060	67 827

№ п.п	Наименование Муниципального образования	Лесничество	Категории земель, на которых расположены леса					Всего лесов
			Леса на землях лесного фонда (га)	Леса на землях ООПТ	Леса на землях обороны и безопасности	Леса на землях населенных пунктов	Леса на землях иных категорий	
40	Город Каменск -Уральский	Свердловское	-	-	-	2 553	-	2553
41	Камышловский городской округ	Камышловское	-	-	-	2 512	-	2 512
42	Камышловский муниципальный район	Камышловское ФГКУ «УЛХиП	78 940	-	25 424	-		
							19 780	124 144
43	Качканарский городской округ	Верхотурское	18 870	-	-	3 645		
							88	22 603
44	Кировградский городской округ	Невьянское,	49 096	-	-	443	-	
		Висимский заповедник	-	7 483	-	-	-	
		Итого	49 096	7 483	-	443	-	57 022
45	Кушвинский городской округ, Городской округ Верхняя Тура	Кушвинское	220 280	-	-	675		
							8 469	
		Итого	220 280	-	-	675	8 469	229 424
46	Городской округ Красноуральск	Карелинское	-	-	28 522	-	-	28 522
47	Муниципальное образование город Алапаевск	Алапаевское	82 427	-	-	-	-	82 427
48	Муниципальное образование Красноуфимский округ	Красноуфимское	195 004	-	-	356	-	195 360
49	Невьянский городской округ, городской округ Верх-Нейвинский	Невьянское	139 219	-	-	289		
							2 312	141 820
50	Нижнесергинский муниципальный район, Бисертский городской округ	Нижнесергинское	395 606	-	-	430	6 228	
							6 228	402 264
51	Нижнетуринский городской округ	Верхотурское	125 193	-	-	2 380	-	
		Ново-Лялинское	15 654	-	-	-	-	
		Карелинское ФГКУ «УЛХиП	-	-	25 199	-	-	
							10 050	
		Итого	140 847	-	25 199	2 380	10 050	178 476

№ п.п	Наименование Муниципального образования	Лесничество	Категории земель, на которых расположены леса					Всего лесов
			Леса на землях лесного фонда (га)	Леса на землях ООПТ	Леса на землях обороны и безопасности	Леса на землях населенных пунктов	Леса на землях иных категорий	
52	Новолялинский городской округ	Верхотурское	4 724	-	-	-	-	
		Ново-Лялинское	593 748	-	-	842	-	
							773	
		Итого	598 472	-	-	842	773	600 087
53	Новоуральский городской округ	Невьянское	17 311	-	-	6 102		
							5 526	28 939
54	Сысертский городской округ, Арамильский городской округ	Сысертское	140 578	-	-	399		
							2 209	143 186
55	Полевской городской округ	Сысертское	132 218	-	-	1 782		
							169	134 169
56	Пышминский городской округ	Камышловское	96 821	-	-	35		
							258	97114
57	Режевской городской округ	Режевское	124 042	-	-	6 306		
							2 952	133 300
58	Североуральский городской округ	Карпинское	260 070	-	-	3 099	-	
		Заповедник «Денежкин Камень»	-	70 495	-	-	-	
							7 711	
		Итого	260 070	70 495	-	3 099	7 711	341 375
59	Сосьвинский городской округ	Сотринское	464 800	-	-	143		
		Верхотурское	10 790	-	-	-		
		Серовское	-	-	-	-		
		Итого	475 590	-	-	143	-	475 733
60	Серовский городской округ	Серовское	428 010	-	-	9 825	-	
		Сотринское	157 749	-	-	-	-	
							38194	
		Итого	585 759	-	-	9 825	38 194	252 756
61	Тавдинский городской округ	Тавдинское	559 118	-	-	7 260		
							954	567 332

№ п.п	Наименование Муниципального образования	Лесничество	Категории земель, на которых расположены леса					Всего лесов
			Леса на землях лесного фонда (га)	Леса на землях ООПТ	Леса на землях обороны и безопасности	Леса на землях населенных пунктов	Леса на землях иных категорий	
62	Таборинский муниципальный район	Таборинское	1 065 886	-	-	1 147	-	1 067 033
63	Талицкий городской округ	Талицкое	232 638	-	-	4 067		
							10	
		Тугулымское	664	-	-	-	-	
		Камышловское ФГКУ «УЛХиП	-	-	6 358	-	-	
		Национальный парк «Припышминские боры»		26 601	-	-	-	
		Итого	233 302	26 601	6 358	4 067	10	270 338
64	Тугулымский городской округ	Тугулымское	228 216	-	-	1 775	-	
		Национальный парк «Припышминские боры»	-	22 765	-	-	-	
		Итого	228 216	22 765		1 775	-	252 756
65	Туринский городской округ	Туринское	426 384	-	-	320	-	
		Ирбитское	417	-	-	-	-	
		Синячихинское	133 656	-	-	-	-	
		Свердловское ФГКУ «УЛХиП»	-	-	21 443	-	-	
		Итого	560 457	-	21 443	320	-	582 220
66	Шалинский городской округ, городской округ Староуткинск	Шалинское	436 048	-	-	1 353	11 531	
								448 932
	Итого		15 191 078	163 009	265 275	180 944	247 353	16 047 659

За период действия лесного плана Свердловской области на 2009-2018 годы общая площадь земель лесного фонда уменьшилась на 25 345га.

Изменение площади лесов лесничеств произошло в связи с переводом лесов лесного фонда в другие категории земель, исправления выявленных технических ошибок, исключения земельных участков из границ лесного фонда по судебным решениям. При установлении границ МО «Город Екатеринбург» были исключены площади лесов из лесного фонда в Билимбаевском, Верх-Исетском и Сысертском лесничествах. В Верхотурском лесничестве площадь лосов лесного фонда увеличилась за счет включения в границы лесничества «Городского округа «Город Лесной», ранее расположенного на землях населенных пунктов. Также увеличение площади лесов по некоторым муниципальным образованиям связано с включением в границы лесничеств лесных участков, ранее относившихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Площадь лесов, расположенных на землях населенных пунктов увеличилась за время действия лесного плана Свердловской области на 2009-2018 на 36 273 га. Увеличение произошло за счет уточнения границ городских лесов на территориях населенных пунктов Свердловской области, изменения границ муниципального образования «Город Екатеринбург».

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности находятся в ведении лесничеств - филиалов федерального государственного казенного учреждения «Упраления лесного хозяйства и природопользования» (ФГКУ «УЛХиП) Министерства обороны Российской Федерации. Площадь этих лесов - 265,3 тыс. га, что составляет 1,7% от общей площади лесов Свердловской области. Площадь лесов с 2009 по 2018 год увеличилась на 12439 га в связи с уточнением границ при проведении кадастровых работ, а также в связи с переводами площадей под нужды обороны из земель других категорий.

К лесам, расположенным на землях особо охраняемых природных территорий относятся государственный природный заповедник «Денежкин Камень», расположенный в Ивдельском и Североуральском городских округах; Висимский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на территориях Кировоградского городского округа, муниципального образования (городского округа) город Нижний Тагил и городского окуруга Верхний Тагил,

Национальный парк «Припышминские боры», расположенный на двух обособленных территориях в Талицком и Тугулымском городских округах. Площадь лесов на землях особо охраняемых природных территориях увеличилась за период с 2009 по 2018 год на 2590 га и составила 163064,6 га в связи с уточнением границ ООПТ и проведением кадастровых работ.

Площадь лесов, расположенных на землях иных категорий увеличилась с 2009 по 2018 год за время действия лесного плана на 23147 га, в связи с переводом земель лесного фонда в земли иных категорий, постановкой на кадастровый учет и перераспределением лесов по некоторым муниципальным образованиям.

Лесорастительное районирование

Леса на территории Свердловской области в соответствии с Приказом Минприроды России от 18.08.2014 №367 «Об утверждения Перечня лесорастительных зон Российской федерации и Перечня лесных районов Российской федерации» относятся к таежной лесорастительной зоне и включают два лесных района: Северо-Уральский и Средне-Уральский таежные районы. В Северо-Уральский таежный район входит 2 лесничества: Ивдельское и Карпинское, общей площадью 3378,1 тыс. га, что составляет 22,2% земель лесного фонда области. В Средне-Уральский таежный район входит 29 лесничеств общей площадью 11 813,0 тыс. га, которые занимают 77,8% всей лесной площади Свердловской области.

Климат Северо-Уральского таежного района суров, почва промерзает глубоко, а весной оотаивает очень медленно. На крайнем севере области встречаются участки вечной мерзлоты. Болота составляют 15% от обшей площади района, средний бонитет насаждений 4,3, средний запас древесины 141 куб. м/га, средний прирост древесины 1.8 куб. м/га.

Природно-климатические условия Средне-Уральского таежного района являются наиболее благоприятными для ведения интенсивного лесопользования. В этом районе сосредоточено 80 процентов запаса древесины. Средний запас древесины составляет 162 куб. м/га, средний прирост древесины-2,9 куб. м/га, что в 1,5 раза выше, чем в Северо-Уральском таежном районе.

Значительная протяженность территории с севера на юг, горный рельеф Урала и равнины Западно-Сибирской низменности создают большое разнообразие ландшафтов. К группе лесных ландшафтов, характеризующихся определенными

климатическими условиями, типом растительности, почв относится большая часть территории Свердловской области. Среди ландшафтных зон наиболее крупными являются: бореальная, суббореальная северная гумидная и зона горных ландшафтов. Лесные ландшафты представлены, в основном средне- и южно-таежными подзонами. И только на крайнем севере области, в верховьях рек Лозьва и Пелым, в районе пос. Бурмантово распространены северо-таежные леса (еловые, кедровые, сосновые с лиственницей). Таежные ландшафты характеризуются пермацидным (промывным) режимом, где преобладают атмосферные осадки над испарением. Среднетаежные леса в западной части территории представлены, в основном, темнохвойными лесами (пихтово-еловые, елово-пихтовые с кедром) при подчиненной роли смешанных лесов. К востоку от долготы гг. Ивдель и Нижняя Тура преимущественным развитием пользуются светлохвойные леса (сосновые, сосновые с елью, кедром). Лесостепные ландшафты развиты в климатической зоне, переходной от влажной (таежной) к сухой (степной), где наблюдается сочетание хвойных и лиственных лесов с луговыми участками. Таежные ландшафты пластово-аккумулятивных и аккумулятных равнин, характеризуются замедленным водообменом, избыточной увлажненностью. Для них характерна высокая степень заболоченности территории.

Распределение лесов по целевову назначению

По данным «Лесного плана Свердловской области на 2019-2028 годы», утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 18.09.2019 г. № 450-УГ, общая площадь лесов на территории Свердловской области - 16 047,7тыс. га, что составляет 82,6% от территории области, что на 20% выше средней лесистости по Российской Федерации. (По данным государственного лесного реестра, по состоянию на 1 января 2019 года составила 16 022,3 тыс. га, 83% от общей площади Свердловской области). Площадь земель лесного фонда- 15191,1 тыс. га.

По целевому назначению леса Свердловской области делятся на защитные и эксплуатационные. Площадь защитных лесов на землях лесного фонда составляет 3 352,8 тыс. га (22%), эксплуатационных-11.838,3 га (78%). Леса, расположенные на землях населенных пунктов и на землях особо охраняемых природных территорий, относятся к защитным.

Распределение площади лесов и запаса древесины по основным лесообразующим породам

Согласно данным о распределении покрытых лесом земель лесного фонда по хозяйствам за 2018 год, из общей площади, покрытой лесом земель и общих запасов древесины: хвойные породы составляют 57,3% от общей площади и 60,9% от общего запаса, мягколиственные породы - 42,7% от общей площади лесов и 39,1% запаса, твердолиственные породы занимают - менее 0,01% от площади лесов Свердловской области.

В «Лесном плане Свердловской области на 2019-2028 годы», утвержденном Указом Губернатора Свердловской области от 18.09.2019 г. № 450-УГ, приведено следующее распределение покрытых лесом земель по лесообразующим породам. На покрытых лесом землях преобладают березняки, произрастающие на 35,2% площади лесов, образующие 32,5% от общего запаса насаждений лесного фонда. Сосняки произрастают на 33,8% площади и составляют по запасу 36,5%, ельники занимают 16,3% площади, с долей запаса 15,1%. Кедровые, пихтовые насаждения соответственно занимают 5,7% и 1,4% с долей запасов 7,7% и 1,5%. Насаждения осины, ольхи серой и липы в целом составляют 7,4% от общей площади лесов.

Таблица 1.5.1.2 – Распределение площади лесов и запаса древесины по основным лесообразующим породам за год, предшествующий разработке лесного плана Свердловской области (на 1.01.2018)

№ п.п	Преобладающие древесные и кустарниковые породы	Земли покрытые лесной растительностью (тыс.га)	Общий запас насаждений (млн. куб.м)	Общий средний прирост насаждений (млн. куб.м)	Средний возраст насаждений (лет)
1	2	3	4	5	6
1	Хвойные				
2	Сосна	4 278,8	725,1	9,4	77
3	Ель	2 071,6	299,7	3,8	79
4	Пихта	173,5	30,0	0,4	85
5	Лиственница	17,1	2,7	-	70
6	Кедр	719,2	152,4	0,8	201
	Итого хвойных:	7 260,2	1 209,9	14,4	90
7	Твердолиственные				
8	Дуб высокоствольный	-	-	-	21
9	Дуб низкоствольный	0,2	-	-	66
10	Вяз и другие	0,4	-	-	25
11	Клен	-	-	-	63
12	Итого твердолиственных:	0,6	-	-	44
13	Мягколиственные				
14	Береза	4 466,2	645,4	13,2	49
15	Осина	847,8	120,3	3,6	33
16	Ольха серая	36,1	3,1	0,1	39
17	Ольха черная	3,8	0,5	-	62
18	Липа	55,8	8,6	0,2	40

№ п.п	Преобладающие древесные и кустарниковые породы	Земли покрытые лесной растительностью (тыс.га)	Общий запас насаждений (млн. куб.м)	Общий средний прирост насаждений (млн. куб.м)	Средний возраст насаждений (лет)
19	Тополь	-	-	-	44
20	Ивы древовидные	3,3	0,1	-	26
21	Итого мягколиственных	5 413,0	778,0	17,1	46
22	Итого по основным лесообразующим породам:	12 673,8	1 987,9	31,5	71
23	Кустарники				
24	Ивы кустарниковые (тальники)	0,2	-	-	6
25	Итого по кустарникам:	0,2	-	-	6
26	Всего по древесным породам и кустарникам:	12674,0	1987,9	31,5	71

Распределение лесов по целевому назначению

По целевому назначению леса Свердловской области делятся на защитные и эксплуатационные (резервных лесов на территории Свердловской области нет). Распределение лесов по целевому назначению, площадь, покрытая лесом, запасы древесины приведены в Таблице 1.5.1.3.

Таблица 1.5.1.3 – Лесорастительное районирование, распределение лесов по целевому назначению, площадь, покрытая лесом (в разрезе лесничеств), запас древесины

№ п.п	Название лесничества, лесопарка	Общая площадь лесов, (тыс.га)	Распределение площади лесов по целевому назначению (тыс.га)		Площадь покрытая лесной растительностью (тыс. га)	Общий запас древесины (тыс куб.м)	Общий средний прирост древесины (тыс куб.м)
			Защитные леса	Эксплуатационные леса			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Таежная зона, СредневУральский таежный район						
2	Леса, расположенные на землях лесного фонда						
3	Алапаевское	485,6	85,2	400,4	450,2	74 055,2	1438,9
4	Байкаловское	247,9	25,8	222,3	228,9	42 413,9	787,7
5	Березовское	138,7	101,1	37,6	118,5	29 636,5	440,3
6	Билимбаевское	240,5	138,3	102,2	216,1	49 751,0	810,5
7	Верх-Исетское	13,3	12,6	0,7	11,4	3 551,8	44,7
8	Верхотурское	403,8	115,8	288,0	375,3	66 693,5	1 191,5
9	Гаринское	1 553,4	237,0	1 316,4	1034,1	128 526,4	2 015,7
10	Егоршинское	159,1	31,4	127,8	146,6	28 466,3	485,4
11	Ирбитское	246,4	19,2	227,2	233,5	38 350,6	714,7
12	Камышловское	175,8	18,3	157,5	150,1	25 524,2	505,0
13	Красноуфимское	427,7	164,5	263,2	402,6	74 936	1 339,4
14	Кушвинское	523,1	175,5	347,7	471,0	73 419,2	1 319,3

№ п.п	Название лесничества, лесопарка	Общая площадь лесов, (тыс.га)	Распределение площади лесов по целевому назначению (тыс.га)		Площадь покрытая лесной растительностью (тыс. га)	Общий запас древесины (тыс куб.м)	Общий средний прирост древесины (тыс куб.м)
			Защитные леса	Эксплуатационные леса			
15	Невьянское	229,2	102,0	127,2	199,8	34 166,0	559,8
16	Нижне-Сергинское	395,6	121,1	274,5	358,1	55 095,3	1 039,7
17	Нижне-Тагильское	567,7	246,2	321,5	523,0	84 647,0	1 463,6
18	Ново-Лялинское	609,4	132,5	476,9	569,5	95 778,0	1 603,3
19	Режевское	124,0	24,7	99,3	110,5	22 217,0	351,7
20	Свердловское	138,1	88,7	49,4	125,0	30 208,7	533,3
21	Серовское	428,0	85,1	342,9	349,2	55 231,3	918,8
22	Синячихинское	481,8	45,2	436,5	419,5	56 195,2	1 072,1
23	Сотринское	771,4	88,8	682,7	628,9	87 241,9	1 624,9
24	Сухоложское	208,1	116,9	91,2	188,3	39 585,5	670,2
25	Сысертское	272,8	154,9	117,9	244,8	59 932,7	866,8
26	Таборинское	1 065,9	119,2	946,7	671,4	90 641,7	1 414,3
27	Тавдинское	559,1	58,2	500,9	364,0	54 156,1	1 126,0
28	Талицкое	232,6	23,3	209,3	206,0	35 752,3	735,3
29	Тугулымское	228,9	27,9	201,0	196,7	32 070,4	597,7
30	Туринское	426,4	41,6	484,8	380,7	50 822,7	1 009,2
31	Шалинское	458,3	119,3	339,0	428,9	64 975,0	1 340,3
32	Таежная зона, Северо-Уральский таежный район						
33	Леса, расположенные на землях лесного фонда						
34	Ивдельское	2 486,5	400,4	2 086,1	2 068,0	268 097,8	3 289,0
35	Карпинское	891,6	232,3	659,3	803,5	135,861	1890,7
36	Таежная зона, СредneУральский таежный район						
37	Леса, расположенные на землях населенных пунктов						
38	Алапаевское	11,2	11,2	-	10,9	1 100,0	-
39	Байкаловское	3,5	3,5	-	3,1	188,3	-
40	Березовское	3,3	3,3	-	3,1	644,1	-
41	Билимбаевское	12,7	12,7	-	11,3	1 871,2	-
42	Верх-Исетское	43,7	43,7	-	37,8	11 175,2	-
43	Верхотурское	12,8	12,8	-	8,6	1 666,2	-
44	Гаринское	0,5	0,5	-	0,0	1,2	-
45	Егоршинское	-	-	-	-	-	-
46	Ирбитское	1,8	1,8	-	1,6	398,7	-
47	Камышловское	2,5	2,5	-	2,2	856,4	-
48	Красноуфимское	0,4	0,4	-	0,4	98,4	-
49	Кушвинское	0,9	0,9	-	7,6	927,2	-
50	Невьянское	6,5	6,5	-	6,0	1 380,4	-
51	Нижне-Сергинское	0,4	0,4	-	0,4	5,8	-
52	Нижне-Тагильское	8,6	8,6	-	8,1	2 131,8	-
53	Ново-Лялинское	0,8	0,8	-	0,8	173,3	-
54	Режевское	6,3	6,3	-	5,4	1 251,6	-
55	Свердловское	4,5	4,5	-	4,0	359,0	-
56	Серовское	9,8	9,8	-	1,4	148,7	-
57	Синячихинское	-	-	-	-	-	-
58	Сотринское	0,1	0,1	-	0,1	30,4	-
58	Сухоложское	5,2	5,2	-	5,0	862,9	-
60	Сысертское	2,2	2,2	-	2,0	477,3	-
61	Таборинское	-	-	-	-	-	-
62	Тавдинское	7,3	7,3	-	6,2	1 612,8	-
63	Талицкое	4,1	4,1	-	4,1	408,0	-
64	Тугулымское	1,8	1,8	-	1,7	445,4	-
65	Туринское	0,3	0,3	-	0,3	61,1	-

№ п.п	Название лесничества, лесопарка	Общая площадь лесов, (тыс.га)	Распределение площади лесов по целевому назначению (тыс.га)		Площадь покрытая лесной растительностью (тыс. га)	Общий запас древесины (тыс куб.м)	Общий средний прирост древесины (тыс куб.м)
			Защитные леса	Эксплуатационные леса			
66	Шалинское	1,3	1,3	-	1,1	113,0	-
67	Таежная зона, Северо-Уральский таежный район						
68	Леса, расположенные на землях населенных пунктов						
69	Ивдельское	3,0	3,0	-	0,9	116,7	-
70	Карпинское	3,2	3,2	-	3,0	734,5	-
71	Таежная зона, СреднеУральский таежный район						
72	Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий						
73	Невьянское Висимский государственный природный биосферный заповедник	7,5	7,5		6,0	702,7	-
74	Нижне-Тагильское Висимский государственный природный биосферный заповедник	26,0	26,0		22,8	2 645,4	-
75	Талицкое Национальный парк «Припышминские Боры»	26,6	26,6		25,3	8 041,2	-
76	Тугулымское Национальный парк «Припышминские Боры»	22,8	22,8		19,1	4 438,0	-
77	Таежная зона, Северо-Уральский таежный район						
78	Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий						
79	Ивдельское Государственный природный заповедник «Денежкин Камень»	9,6	9,6	-	8,6	1 636,8	-
80	Карпинское Ивдельское Государственный природный заповедник «Денежкин Камень»	70,5	70,5	-	62,7	11 970,4	-
81	Итого по СреднеУральскому таежному району	12 056,5	2 963,7	9 092,8	10 009,2	1 628 207,2	-
82	Итого по Северо-Уральскому таежному району	3 464,5	719,1	2 745,4	2 946,7	418 417,4	-
83	Всего по Свердловской	15 521,0	3 682,7	11 838,2	12 955,8	2 046 624,6	-

№ п.п	Название лесничества, лесопарка	Общая площадь лесов, (тыс.га)	Распределение площади лесов по целевому назначению (тыс.га)		Площадь покрытая лесной растительностью (тыс. га)	Общий запас древесины (тыс куб.м)	Общий средний прирост древесины (тыс куб.м)
			Защитные леса	Эксплуатационные леса			
	области:						
84	в том числе, леса, расположенные на землях лесного фонда	15 191,1	3 352,8	11 838,2	12 674,1	1 988 001	-
85	в том числе, леса, расположенные на землях населенных пунктов	166,9	166,9		137,3	29 189,6	-
86	в том числе, леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий	163,0	163,0		144,5	29 434,5	-

Изменения по целевому назначению и категориям защитности лесов в период с 2009 по 2018 гг. связано с проведением лесоустройства на лесных участках в границах лесничеств и при установлении лесопарковых и зеленых зон лесничеств Свердловской области. Это связано с переводом земель лесного фонда в другие категории земель, исправлением выявленных технических ошибок, включением в границы лесничеств лесных участков, ранее находившихся во владении Минсельхоза России. Увеличение площади нелесных земель в эксплуатационных лесах связано с предоставлением лесных участков для строительства линейных объектов (Линии электропередач, дорог, газопроводов и т.д.). Изменения не коснулись трех категорий защитных лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, противоэрозионных лесов, и лесов имеющих научное или историческое значение.

Лесистость Свердловской области находится на стабильном уровне и составляет 68,7 процента.

Использование лесов по видам использования лесов за период действия лесного плана 2009-2018 годы

Использование лесов осуществляется в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

На территории Свердловской области организована работа по 14 видам использования лесов из 17 видов, предусмотренных Лесным кодексом РФ:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также иных гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности;

- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса РФ.

Заготовка древесины:

За 2009-2018 годы фактически заготовлено 67 099,8 тыс. куб.м ликвидной древесины, в том числе по хвойному хозяйству- 39 466,6 тыс. куб.м (58,8%по мягколиственному хозяйству 27 633,2 тыс. куб.м (41,2%). Для заготовки древесины предоставлено в аренду 462 лесных участка площадью 4870,4 тыс. га с с установленым ежегодным объемом изъятия древесины 8 192,6 тыс. куб.м. Наибольший процент использования лесосеки выполнен за счет спелых и перестойных насаждений - 74,5%; при рубке ухода за лесными насаждениями - 8,8%; при рубке поврежденных и погибших деревьев – 13,5%; при рубке на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов – 3,2%.

За данный период уровень достижения плановых показателей составил 84,7%.

Расчетная лесосека освоена только на 28,3% от запланированных показателей. Это связано с труднодоступностью и удаленностью некоторых лесных участков в северных районах в Ивдельском, Гаринском, Тавдинском лесничествах. Снижение заготовки леса связано также с расторжением договоров в 2013 году несколькими крупными арендаторами и включением лесных участков в границы населенных пунктов. Заготовка древесины для собственных нужд гражданами регламентируется статьей 30 Лесного кодекса РФ и Законом Свердловской области от 3.декабря 2007 года №152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории Свердловской области, древесины для собственных нужд». Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. За период 2009-2018 наблюдается снижение заготовки древесины для собственных нужд с 864,1 тыс. куб.м в 2009 году до 736,4 тыс. куб.м в 2017 году. Это связано с введением части 4.1 ст. 30 Лесного кодекса РФ, запрещающей перепродажу, древесины, заготовленой для собственных нужд третьим лицам с повышением стоимости и с развитием газификации населенных пунктов Свердловской области.

В Лесном плане Свердловской области на период 2019-2028 годы запланировано предоставление для заготовки древесины 165 лесных участков общей площадью 3 176,0 тыс.га.

Заготовка недревесных лесных ресурсов

В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах для собственных нужд и осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.

Заготовка недревесных лесных ресурсов для собственных нужд регламентируется статьей 33 Лесного кодекса РФ, Законом Свердловской области от 24 сентября 2007 года № 94-ОЗ «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2013 № 663-ПП «Об утверждении перечня мест заготовки и сбора гражданами мха, лесной подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов

для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области».

Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов, а именно дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и подобных лесных ресурсов (щавеля, побегов папоротника-орляка), а также сбор лекарственных растений для собственных нужд регламентируется статьей 35 Лесного кодекса РФ, Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 129-ОЗ «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и собора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 29.05.2013 № 688-ПП «Об утверждении периодов сбора гражданами лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области».

Недревесные ресурсы и пищевые лесные ресурсы, а также лекарственные растения Свердловской области не вовлечены в промышленную эксплуатацию и носят любительский характер.

Возможный объем заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на землях лесного фонда составляет по видам: заготовка ягод, всего 21,1 тыс. т (в том числе клюква - 7,1 тыс.т, черника - 6,7 тыс.т, брусника - 4,1 тыс. т), заготовка грибов-267,6 тыс. т (в том числе: белые грибы - 1,7 тыс. т, подосиновики и подберезовики - 8,2 тыс.т, грузди - 7,0 тыс.т) заготовка орехов - 37,2 тыс.т, заготовка березового сока-49 906 тыс.л, лекарственного сырья - 9,4 тыс.т (в том числе: папоротник – 1,7 тыс.т, багульник – 0,5 тыс.т,крапива листья - 0,4 тыс.т). На начало 2019 года заготовка ягод, грибов, лекарственного сырья и других недревесных ресурсов осуществлялась исключительно населением для собственных нужд.

Заготовка живицы

Площадь пригодных для подсочки насаждений составляет 295,8 тыс. га. В настоящее время заготовка живицы на правах аренды осуществляется в двух лесничествах: В Байкаловском лесничестве (ООО «Лесохимик» на площади 896 га с установленым возможным ежегодным объемом 43,8 т) и Тавдинском лесничестве (ООО «Велес» на площади 1 839 га с установленным возможным объемом 59,6 т).

Несмотря на значительный ресурсный потенциал региона, недревесные лесные ресурсы практически не эксплуатируются, и дальнейшее их использование не

предусматривается, что обусловлено рядом факторов;

- преобладающая часть ресурсов остается недоступной для хозяйственного использования из-за слабо развитой дорожной сети, гористости и заболоченности угодий;

- определенные сложности возникают из-за невозможности прогнозирования их урожая по годам, а также сезонности продолжительности сбора;

- при использовании многих растительных ресурсов для большинства видов продукции требуется срочная переработка, а отсутствие перерабатывающих пунктов не позволяет изготовить высококачественную продукцию.

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных участков допускается, если усуществление указанных видов деятельности не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или создания объектов охотничьей инфраструктуры. С целью осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Свердловской области заключено 25 договоров аренды лесных участков общей площадью 398,9 га.

В Лесном плане Свердловской области на период 2019-2028 годы запланировано предоставление для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 321 лесной участок общей площадью 3,24 тыс.га.

Использование лесов для ведения сельского хозяйства

В соответствии со статьей 38 Лесного кодекса РФ леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства: сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности. Распределение лесных земель по видам сельскохозяйственного использования приведено в Таблице 1.5.1.4.

Таблица 1.5.1.4 – Распределение по категориям земель площади сельскохозяйственных угодий, в лесах Свердловской области на 1 января 2018 года (га)

№ п.п	Категория земель	Пашни	Сенокосы	Пастбища	Сады, ягодники	Итого
1	Леса, расположенные на землях лесного фонда	9692	171 378	19 312	669	201 051
2	Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях	107	856	30	-	993
3	Леса, расположенные на землях обороны и безопасности	1643	4090	570	131	6 434
	Всего:	11 442	176 324	19 912	800	208 478

Общая площадь сельскохозяйственных угодий на лесных землях составляет 208,5 тыс га.

Сенокошение

Сенокосы занимают 176,3 тыс.га, а на площади еще 141,6 допускается сенокошение. Качество сенокосов среднее. Общая урожайность 93 450 т при средней урожайности 5,3 ц/га. Многие участки не выкашиваются из-за низкой урожайности и удаленности.

На землях ООПТ сенокосы запрещены и выделяются лишь с целью сохранения луговых фитоценозов.

Выпас сельскохозяйственных животных

Пастбищный фонд определен на площади 19,9 тыс. га, из них возможны для использования 14,2 тыс. га. На особо охраняемых природных территориях пасьтьба скота запрещена. Исключение составляют земли государственного заповедника «Денежкин Камень», в пределах которого в целях защиты исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера их традиционного образа жизни выделена площадьт 1 792 га под выпас северных оленей.

Пчеловодство

В Свердловской области насчитывается 52 тыс. пчелиных семей, принадлежащих всем категориям хозяйства. Наиболее развито пчеловодство в следующих лесничествах: Красноуфимское (9,1 тыс. пчелосемей), Нижне-Сергинское (4,5 тыс. пчелосемей), Ново-Лялинское (3 тыс. пчелосемей), Ирбитское (2,6 тыс. пчелосемей), Алапаевское (2,2 тыс. пчелосемей), Камышловское (2 тыс. пчелосемей), Сысертское (2,5 тыс. пчелосемей). В остальных лесничествах число колеблется от 0,5

до 2,0 тыс. пчелосемей. Для пчеловодства в качестве кормовой базы представляет интерес леса юго-западных районов Свердловской области с призрастанием липы, а также вырубки или посадки леса до 12-15 лет с произрастанием на них медоносов, преимущественно кмпрея, лесной малины, дягиля сибирского. В целом территория Свердловской области обладает мощным природным и экономическим потенциалом использования лесов для ведения сельского хозяйства.

Осуществление рекреационной деятельности

Выгодное географическое положение на границе Европы и Азии, наличие Уральских гор, большое число рек и озер, богатое историческое наследие, высокий культурный потенциал определяют благоприятные долгосрочные перспективы развития рекреационного потенциала Свердловской области. Это край хвойных и лиственных лесов, полноводных рек, природная кладовая целебных минеральтных источников. Минеральтные воды разнообразного химического состава, целебные грязи многочисленных озер, особенно с сапропелевыми грязями. Благоприятные природные условия обусловили появление сети санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристических баз, горнолыжных комплексов.

На территории области имеются курортные местности, ведется обустройство горячих минеральных источников в восточной части Свердловской области (Туринский городской округ и Тавдинский городской округ).

По состоянию на 1 января 2018 года для использования лесов в целях осуществления рекреационной деятельности было предоставлено на основании заключенных договоров аренды 279 лесных участков общей площадью 1 285,1 га и передано в постоянное бессрочное пользование 9 лесных участков на площади 15 063,6 га земель лесного фонда.

Сдерживающими факторами для использования лесов в целях осуществления рекреационной деятельности являются:

- нормативные жесткие ограничения на создание объектов рекреационной инфраструктуры на землях лесного фонда, а также запрет их размещения в границах особо защитных участков леса, к которым относятся прибрежные защитные полосы.

- самые высокие ставки арендной платы за условный гектар в год;

- слабо развитая транспортная инфраструктура, транспортная недоступность для ряда объектов рекреационного потенциала, - отсутствие инвестиционных

проектов и мотивации развития рекреационного потенциала области.

На период реализации лесного плана Свердловской области до 2028 года планируется предоставить 140 лесных участков для осуществления рекреационной деятельности общей площадью 192,9 га (в том числе: лыжероллерные трассы в кв. 49 Среднеуральского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесничества, площадью 1.8 га; в квартале 6 (выделы 7, 9, 12, 13, 17), в квартале 7 (выделы 1, 7, 13, 15) урочища АОЗТ «Калиновское» Камышловского участкового лесничества Камышловского лесничества площадью 18,36 га, в кварталах 79, 85 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества площадью 8,38 га).

Экологический потенциал лесов

Лес имеет огромное значение в водорегулировании, предотвращении поверхностного стока, защите берегов рек, защите почв и полей, транспортных путей. Для населения наиболее важна такая функция леса как санитарно-гигиеническая, которая включает в себя такие показатели как обогащение кислородом, поглощение выбросов вредных веществ, поглощение пыли, выделение фитонцидов. Покрытые лесной растительностью земли лесного фонда за период действия лесного плана Свердловской области на 2009-2018 годы эжегодно адсорбировали от 10 649,4 до 11 254,9 Мт С/год (в среднем 10 952,15 Мт С/год). В среднем 73,4% адсорбции углерода приходилось на фитомассу, 15,09% - на мертвую древесину, 4,11% - на подстилку и 7,33% - на почву.

За 2009-2018 годы поглощение углерода управляемыми лесами Свердловской области превышало его потери, то есть наблюдался сток атмосферного углерода в объемах 7 474,4 Мт С/год. На начало 2019 года наблюдается постепенное снижение нетто-поглощения CO_2 управляемыми лесами, что связано с некоторым увеличение объема лесопользования. В соответствиис прогнозными данными на начало 2020 года ожидается, что потери углерода вследствие деструктивных лесных пожаров, вспышек массового размножения вредных организмов и иных причин гибели лесных насаждений (за исключением потери от сплошных рубок) существенно снизятся.

Перспективные направления использования лесов

Перспективные направления использования лесов определены на основании анализа возможностей и оценки фактического освоения лесов, развитие

использования лесов по основным видам, плановые показатели реализации лесного плана на 2019-2028 годы.

Плановые показатели на 2019-2028 годы предусматривают увеличение установленных объемов и развитие фактического освоения лесов по следующим перспективным направлениям использования лесов: заготовка древесины - до 11,2 млн.куб м, ведение сельского хозяйства – 2 394,5 га, осуществление рекреационной деятельности – до 16 489,0 га, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых – до 14 977,8 га, строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов – до 484,1 га, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов – до 9 167,5 га.

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сферах: охотничьего хозяйства, осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, создания лесных плантаций и их эксплуатации, выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, переработки древесины и иных ресурсов, а также религиозной деятельности планируется в объеме показателей 2017 года. Показатель использования лесов в целях заготовки живицы носит неравномерный характер по причине уменьшения спроса населения на данный вид использования ресурса.

Заготовка недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов, а также выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на территории Свердловской области не планируется.

На территории Свердловской области по видам и интенсивности ипланируемогоосвоения лесов четко выделяются две зоны – Серовская (Северная) и Екатеринбургская (Южная).

Северная (Серовская) зона планируемого освоения лесов высокой интенсивности с преобладанием заготовки древесины располагается на севере области и включает в себя 8 лесничеств (Ивдельское, Карпинское, Серовское, Гаринское, Сотринское, Ново-Лялинское, Верхотурское, Кушвинское). Площадь – 7 667,3 тыс. га.

Южная (Екатеринбургская) зона планируемого освоения лесов высокой интенсивности с преобладанием заготовки древесины располагается на юге Свердловской области и включает в себя 23 лесничества (Таборинское,

Синячихинское, Алапаевское, Нижне-Тагильское, Шалинское, Невьянское, Режевское, Егоршинское, Ирбитское, Туринское, Тавдинское, Байкаловское, Красноуфимское, Нижне-Сергинское, Билимбаевское, Верх-Исетское, Березовское, Сухоложское, Камышловское, Талицкое, Тугулымское, Сысертское, Свердловское), площадь которых составляет 7 523,7 тыс. га. Южная (Екатеринбургская) зона планируемого освоения лесов связана лесосырьевыми потоками с Северной (Серовской) зоной. Преимущества Южной зоны для развития лесопромышленного комплекса является наличие областного центра и ряда других городов, где сосредоточены центры переработки древесины, а также развитая дорожная сеть.

В целом для Свердловской области характерен относительно равномерный уровень развития лесного хозяйства в различных участках региона.

1.5.2 Лесопарковые зеленые пояса

В целом лесные ресурсы в области играют огромную средоформирующую, ландшафтостабилизирующую, биостанционную роль, имеют важное экологическое и лесоэксплуатационное значение.

Леса на территории Свердловской области составляют основу природно-экологического каркаса. Ключевыми элементами которого выступают: особо охраняемые природные территории, лесные парки, городские леса.

Развитие природоохранной и рекреационной инфраструктуры тесно связано с сохранением в состоянии гомеостаза естественных экосистем.

В рамках реализации этой задачи по решению Законодательного Собрания Свердловской области (постановления от 14.11.2017 № 885-ПЗС и от 21.02.2018 № 1059-ПЗС) созданы лесопарковые зеленые пояса (далее – ЛЗП) вокруг города Екатеринбурга площадью 17544,47 га и вокруг города Верхняя Пышма площадью 900 га. Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» установлены границы ЛЗП вокруг г. Екатеринбурга.

В состав ЛЗП вокруг города Екатеринбурга включены городские леса (кадастровые номера земельных участков: 66:41:0000000:85127, 66:41:0404016:3162, 66:41:0000000:92154, 66:41:0000000:85631, 66:41:0000000:81687, 66:41:0307079:16, 66:41:0000000:20382, 66:41:0000000:89353, 66:41:0710034:18, 66:41:0113002:7, 66:41:0107081:22, 66:41:0000000:89339, 66:41:0706006:13, 66:41:0706006:12,

66:41:0706006:14, 66:41:0706006:15, 66:41:0000000:81209, 66:41:0000000:81207, 66:41:107081:23, 66:41:0307060:1, 66:41:0307061:3, 66:41:0307059:1, 66:41:0307061:1, 66:41:0000000:882, 66:41:0710033:10, 66:41:0708024:2, 66:41:0708009:2, 66:41:0306029:3, 66:41:0313013:4, 66:41:0000000:791, 66:41:0309056:5, 66:41:0002001:33, 66:41:0000000:989, 66:41:0002001:32, 66:41:0000000:878, 66:41:0307082:3) общей площадью 2613,6 га, лесные парки (участковые лесничества) (часть Шувакишского, Железнодорожный, Оброщинский, Московский, Калиновский, Шарташский, Санаторный, Имени Лесоводов России, Карасье-Озерский, Мало-Истокский, Юго-Западный, Уктусский, Нижне-Исетский, Южный) общей площадью 11942 га, земельные участки занятые водными объектами (Верх-Исетским прудом, озером Здохней, Нижне-Исетским прудом, озером Малый Шарташ, озером Шарташ, прудом Спартак и Елизаветинский) общей площадью2939,87 га, а также федеральные земельные участки в границе г. Екатеринбурга (КН 66:36:3002001:155, 66:36:3203001:212).

В состав ЛЗП г. Верхняя Пышма вошли леса в границах населенных пунктов общей площадью 243,1 га, земельные участки, занятые землями лесного фонда – 540,6 га, часть особо охраняемой природной территории областного значения «Шувакишский лесной парк» площадью 49 га, прочие лесные участки – 67,3 га. Площадь лесов, расположенных на землях населенных пунктов, входящих в состав ЛЗП, составляет 301,4 га.

Сведения о границах ЛЗП вокруг городов Екатеринбург и Верхняя Пышма внесены в ЕГРН в 2018 году с присвоением номеров учетной записи 66.00.2.504 и 66.00.2.499 соответственно.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (письмо № 12-01-32/9034 от 27.05.2020) в конце 2019 года и начале 2020 года Законодательным Собранием Свердловской области принято решение о создании лесопарковых зеленых поясов в Полевском, Первоуральском городских округах и в городском округе Сухой Лог. На конец 2020 года приказами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области установлены границы вновь созданных ЛЗП:

- ЛЗП поселка Станционный-Полевской площадью 475,4 га (постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 29.10.2019 № 2100-ПЗС «О

создании лесопаркового зеленого пояса вокруг поселка Станционный-Полевской Полевского городского округа и о его площади»), Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №1329 от 06.10.2020г. «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг поселка Станционный-Полевской Полевского городского округа»);

- ЛЗП вокруг села Полдневая площадью 585,6 га (постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 29.10.2019 № 2101-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг села Полдневая Полевского городского округа и о его площади»), Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №1328 от 06.10.2020г. «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг села Полдневая Полевского городского округа);

- ЛЗП вокруг села Косой Брод площадью 539 га (постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 29.10.2019 №2102-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг села Косой Брод Полевского городского округа и о его площади»), Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №1327 от 06.10.2020г. «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг села Косой Брод Полевского городского округа»);

- ЛЗП вокруг города Сухой Лог площадью 337,2 га (постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 21.04.2020 № 2473-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Сухой Лог и о его площади»), Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №1439 от 28.10.2020г. «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Сухой Лог»);

- ЛЗП вокруг города Первоуральска площадью 1296,7 га (постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 21.04.2020 № 2474-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Первоуральска и о его площади»), Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №1442 от 28.10.2020г. «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Первоуральска»).

Перечень участков, включенных в состав вновь образованных ЛЗП, приведен в Таблице 1.5.2.1.

К приоритетным направлениям деятельности на территории лесопаркового зеленого пояса, в соответствии с п. 4 ст. 62.1 Закона № 7-ФЗ, относятся охрана окружающей среды, природных комплексов и объектов, проведение научных исследований, ведение эколого-просветительской работы и развитие туризма.

Режим особой охраны природных объектов, а также ограничения по использованию территорий лесопарковых зеленых поясов установлены ст. 62.4 Федерального закона от 10.01.2018 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Территории, включенные в состав ЛЗП, имеют более строгий режим природопользования и иной хозяйственной деятельности (в том числе защитные леса, особо защитные участки лесов сохраняют свой правовой режим).

В состав лесопаркового зелёного пояса включены территории лесных парков - особо охраняемых природных территорий областного значения, созданных на лесных участках в границах населенных пунктов, имеющие особое природоохранное, научное, рекреационное, эстетическое и оздоровительное значение.

На территории лесных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и влечет за собой снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств лесного парка или его компонентов, в том числе:

1) рубки главного пользования, проходные рубки;

2) заготовка живицы;

3) заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и других ресурсов);

4) побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша и другие виды побочного лесопользования), кроме сбора грибов, ягод и иной продукции леса для личного потребления;

5) охота;

6) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест размещения отходов производства и потребления;

7) движение механизированных транспортных средств вне дорог общего

назначения, за исключением транспортных средств, осуществляющих противопожарные и лесохозяйственные мероприятия;

8) строительство коммуникаций и хозяйственных объектов, не связанных с функционированием лесного парка;

9) разведение костров вне отведенных для этого мест;

10) стоянка и мойка автотранспортных средств вне специально отведенных для этого мест;

11) любые виды загрязнения природной среды, в том числе сброс отходов производства и потребления, включая радиоактивные отходы, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву, а также за пределами специально отведенных и оборудованных для этих целей территорий;

12) за исключением:

- обслуживания и реконструкции существующих линейных объектов и газопроводов, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию;

- строительства линейных объектов и газопроводов для социально значимых объектов, в пределах существующего ландшафта, без рубки лесных насаждений, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию;

- строительства спортивных сооружений международного уровня, осуществляемого в соответствии с документами территориального планирования соответствующего муниципального образования, требованиями и стандартами, предъявляемыми к спортивным сооружениям с возможностью проведения официальных международных соревнований, а также в соответствии с правилами проведения международных соревнований, утвержденными приказами Минспорттуризма России и международными федерациями по различным видам спорта. Строительство спортивных сооружений осуществляется при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию.

Создание лесопарковых зеленых зон несет средоохранное значение, а для населения городв, вокруг котрых созданы ЛЗП, последние несут рекреационное занчение. Особый режим использования территорий ЛЗП позволит сохранить и

приумножить ландшафтно-рекреационные характеристики территоррий вокруг городов, повысить их потенциал для использования в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целях. Лесопарковые зеленые пояса играют значительную роль в формировании природно-экологического каркаса. Сохранение и использование природного наследия в рекреационных целях – одна из основ устойчивого развития территории. Сведения лесопарковых зеленых поясах приведены в Таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1 – Развитие лесопаркового зеленого пояса

№ п.п	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Площадь, га	Примечания
1	3	4	5	6	7
1.	ЛЗП г. Верхняя Пышма	ГО Верхняя Пышма, Г.Верхняя Пышма	существующий	900	Учетная запись в ЕГРН 66.00.2.499 В составе ЛЗП: леса в границах населенных пунктов - 243,1 га, земли лесного фонда – 540,6 га, часть ООПТ областного значения «Шувакишский лесной парк» - 49 га, прочие лесные участки – 67,3 га.
2.	ЛЗП вокруг города Екатеринбурга	МО «город Екатеринбург»	существующий	17544,47	Учетная запись в ЕГРН 66.00.2.504 В составе ЛЗП: городские леса - 2613,6 га, лесные парки - 11942 га, земельные участки, занятые водными объектами - 2939,87 га, федеральные земельные участки в границе г. Екатеринбурга
3.	ЛЗП вокруг города Первоуральска	ГО Первоуральск, г.Первоуральск. ПМБУ «Городское лесничество» (кварталы 9, 10, 11, 13-17, 20, 30, 31, 34), ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» (Первоуральское участковое лесничество, Первоуральский участок, кварталы 90,96,102,107,128, СХПК «Первоуральский», квартал 11, Подволошинское участковое лесничество, участок Подволошинский, квартал 9, Ревдинское участковое лесничество, участок Ревдинский, кварталы 2,4,5, Верх-Исетское лесничество, Решетское участковое лесничество, участок Решетский кварталы 49,50)	существующий	1296,7	Площадь на землях населенного пункта - 760,9 га. Площадь на землях лесного фонда - 535,8 га.
4.	ЛЗП поселка Станционный-Полевской	Полевской ГО, п. Станционный-Полевской. (Пионерское участковое лесничество, участок Пионерский, кварталы 34, 44, 45, 46, 59, 57, 58, 68, 69, 70)	существующий	475,4	В лесопарковый зеленый пояс включены лесные участки и расположенные на них водные объекты (река Чусовая с притоками), а также территории с установленными границами и режимом

№ п.п	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Площадь, га	Примечания
					зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2011 № 693-ПП.
5.	ЛЗП вокруг села Полдневая	Полевской ГО, с.Полдневая (Полдневское участковое лесничество, участок Полдневской, кварталы 47-49, 67-69, 87, 102, 117, участок ПСК «Полдневая», кварталы 41,44)	существующий	585,6	В лесопарковый зеленый пояс включены лесные участки и расположенные на них водные объекты, как река Зап. Чусовая с притоками, а также территории с установленными границами и режимом зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2011 № 693-ПП (1-3 пояса).
6.	ЛЗП вокруг села Косой Брод	Полевской ГО, с.Косой Брод (Пионерское участковое лесничество, участок Пионерский, кварталы 1,6, 5,10,15), Северское участковое лесничество, Урочище СПХ «Северское», кварталы 31,33)	существующий	539	В лесопарковый зеленый пояс включены лесные участки и расположенные на них водные объекты, как речка Поварня с притоками, насаждения, выполняющие фикции защитные полос вдоль железных дорог федерального значения, а также территории с установленными границами и режимом зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2011 № 693-ПП (1-3 пояса).
7.	ЛЗП вокруг города Сухой Лог	ГО Сухой Лог, г.Сухой Лог, ЗУ 66:63:1601001:184	существующий	337,2	

1.6 Охотничье-промысловые ресурсы

Животный мир рассматривается в двух аспектах - с точки зрения его промысловой ценности и как объект охраны природы. В связи с этим он характеризуется как по видовому составу, так и по динамике изменения. Редкие виды животных, растений, места их обитания подлежат охране. В оценке биологических ресурсов особое внимание уделяется их балансу, обеспечению устойчивости природообменных процессов.

В лесах и водоемах Свердловской области обитает 66 видов млекопитающих, 254 вида птиц, 6 видов рептилий и 9 видов амфибий.

К охотничьим ресурсам согласно статье 11 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Закону Свердловской области от 25 декабря 2009 года №123-ОЗ «Об охотничьих ресурсах на территории Свердловской области» отнесены 79 видов животных, из них 30 видов млекопитающих и 49 видов птиц. В хозяйственном отношении наибольший инстерес представляют следующие виды охотничьих ресурсов, из млекопитающих это: медведь, кабан, лось, косуля, волк, рысь, росомаха, заяц-беляк, лисица, куница, соболь, горностай, белка; из птиц - это: тетерев, глухарь, рябчик, белая куропатка, серая куропатка. В настоящее время на территории области акклиматизированы: ондатра, норка американская, кабан, реакклиматизирован бобр.

Динамика численности основных видов охотничьих животных представлена в Таблице 1.6.1 и на Рисунке 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Динамика численности основных видов охотничьих животных

№ п.п	Вид животного	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	
		численность (особей)	прирост в %	численность (особей)	прирост в %	численность (особей)	прирост в %	численность (особей)	прирост в %	численность (особей)	прирост в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Лось	35 780	-1,0	30 338	-15,2	44 349	46,1	45 250	2,03	45 241	-0,01
2	Косуля	32 173	0,9	25 264	-21,4	35 845	41,8	36 914	2,9	39 045	5,7
3	Кабан	18 784	0,7	15 035	-19,9	18 047	20	17 086	- 5,3	16 805	-1,6
4	Медведь	3763	-7,3	3688	-1,9	4072	10,4	4210	3,3	4546	7,9
5	Волк	960	27,4	545	-43,2	698	28	576	-17,4	957	66,1
6	Рысь	688	-1,9	592	-13,9	668	12,8	778	16,4	749	-3,7
7	Росомаха	162	43,3	110	-32,0	103	-6,3	135	31,0	134	-0,7
8	Заяц-беляк	91 730	-1,3	94 406	2,9	101 914	7,9	108 117	6,0	116 649	7,8
9	Лисица	6658	8,5	5304	-20,3	6624	24,8	6175	- 6,7	5678	-8,0
10	Куница	12 009	-14,8	13 041	8,5	15 053	15,4	13 760	- 8,5	13 342	-3,0
11	Соболь	3244	-10,4	4910	51,3	5370	9,3	6244	16,2	6336	1,4
12	Колонок	2573	-12,3	1751	-31,9	2427	38,6	2493	2,7	2220	-10,9
13	Горностай	3372	-13,5	2575	-23,6	3864	50	4085	5,7	4176	2,2
14	Белка	116 012	11,0	126 441	8,9	124 634	-1,4	124 289	- 0,2	130 698	5,1
15	Глухарь	89 435	0,07	86 515	-3,2	99 602	15,1	118 202	18,6	113 392	-4,0
16	Тетерев	510 543	42,6	237 982	-53,4	613 044	157	542 288	-11,5	436 034	-19,5
17	Рябчик	599 683	2,9	287 738	-52,0	655 486	127	604 128	- 7,8	472 942	-21,7
18	Белая куропатка	125 552	14,2	32 485	-74,1	87 157	168	108 803	24,8	124 249	14,1
19	Серая куропатка	1454	-50,8	2765	48,8	959	-65,3	4222	340,2	2575	-39,0




Рисунок 1.6.1 – Динамика численности диких животных

Для определения численности, планирования и возможности хозяйственного использования основных видов охотничьих животных в 2018 году проведен зимний учетный маршрут. Общая протяженность учетного маршрута составила 34442 км.

По результатам зимнего маршрутного учета определена следующая численность охотничьих ресурсов (особей): лось – 45241; косуля – 39045; соболь – 6336; рысь – 749; кабан – 16805; белка – 130 698; волк – 957; заяц-беляк – 116649; куница – 13342; горностай – 4176; колонок – 2220; лисица –5678; росомаха – 134; рябчик – 436034; тетерев – 472942; глухарь – 113392; белая куропатка – 124249; серая куропатка – 2575. По результатам иных видов учетов определена следующая численность охотничьих ресурсов (особей): медведь – 4516; барсук – 7045; енотовидная собака – 4021; ондатра – 108113, бобр – 28778; норка – 13566; выдра – 587; утка – 157508.

На основании данных учета определены лимиты добычи на сезон охоты 2018–2019 гг. (особей): лоси –2638; косули – 3500; соболи – 681; медведь бурый – 494; рысь – 21; барсук – 408.

Проведенный мониторинг свидетельствует о стабильной тенденции роста и стабилизации численности основных промысловых видов животных и птиц. Стабильная динамика численности охотничьих ресурсов позволяет планировать объемы допустимой годовой добычи.

На основании данных о численности охотничьих животных были определены критерии интенсивности их использования. При снижении плотности населения определенного вида животных до уровня 40% от оптимальной, охота на конкретной территории, где это снижение было отмечено, закрывалась.

В Свердловской области осуществляют охотхозяйственную деятельность 193 охотпользователя (173 охотпользователя осуществляют свою деятельность на основании охотхозяйственных соглашений, 20 – на основании долгосрочных лицензий) на территории 272 охотничьих хозяйств.

В Таблице 1.6.2 и на Рисунке 1.6.2 представлена информация об охотничьих угодьях Свердловской области.

Таблица 1.6.2 – Охотничьи угодья Свердловской области

№ п.п	Наименование территорий	Площадь, тыс. га
1.	Охотничьи угодья, закрепленные за охотпользователями, S1	10 901,4828 (61,05%)
2.	Общедоступные охотничьи угодья, S2	6955,5072 (38,95%)
3.	ООПТ и иные территории, не отнесенные к охотничьим	1383,01 (7,1%)




Рисунок 1.6.2 – Охотничьи угодья Свердловской области

С целью осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Свердловской области заключено 25 договоров пренды лесных участков общей площадью 398,8 га.

Охотничьи угодия по данным Лесного плана Свердловской области на 2019-2028 год составляют 17 856,9 тыс. га, в том числе: 273 – закрепленные, имеют площадь 10 911,9 га (61,1%), остальные - общедоступные с площадью 6 945,14 тыс. га (38,9%).

В Северной зоне для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 2019-2028 годы планируется использование лесов на площади 23,4 га в Кушвинском лесничестве, Южной зоне для этих целей планируется закрепление лесов на площади - 390,6 га, в Алапаевском, Байкаловском, Нижне-Сергинском, Сысертском, Талицком, Туринском, Шалинском лестничествах.

Охрана объектов животного мира на территории Свердловской области в 2018 г. осуществлялась путем обеспечения надзора за соблюдением правил охоты на территории охотничьих угодий, регулирования использования охотничьих животных

и осуществления федерального государственного охотничьего надзора за состоянием, использованием, воспроизводством охотничьих ресурсов, а также путем осуществления федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории субъекта Российской Федерации.

Рыбные ресурсы

На территории Свердловской области граждане, предприниматели и юридические лица осуществляют следующие виды рыболовства: промышленное рыболовство; рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях; товарное рыболовство. Рыбохозяйственный фонд области составляют реки, озера, пруды. Наибольшее значение имеют рыбопромысловые озера, площадь которых составляет 65 030 га. Эти водоемы по составу ихтиофауны относятся к плотвично-окуневым и карасевым. В реках для вылова рыбы большей частью используются верхние участки притоков. Большинство водохранилищ находятся в центральной части области. Наиболее крупные: Рефтинское, Белоярское, Исетское, Верхнетагильское, Нижнетуринское, которые служат для технологического охлаждения вод ГРЭС и АЭС.

В 2018 г. первостепенное значение в общей добыче рыбы принадлежит водохранилищам. Вылов в водохранилищах составил 41% от общего вылова, в озерах составил 40% от общего вылова. В озерах добывается почти все количество сиговых рыб. В таких озерах как Червяное и Большой Сунгуль - вылавливают 107 т в год. В структуре экономики Свердловской области рыбохозяйственная деятельность особого значения не имеет. Прекращение сплава древесины по северным рекам положительно сказалось на увеличении популяции ценных видов рыб: стерляди, нельмы, тугуна, тайменя.

В 2018 г. юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями выловлено 96,4395 т. рыбы, в том числе: в водохранилищах – 39,742 т, в озерах – 38,798 т, в реках – 17,899 т.

Промысловая квота 2018 г. была распределена в объеме 321,935 т. Квота промлова рыбы в озерах была определена в 137,49 т, фактически выловлено – 38,798 т, что составило 28,2% от выделенной квоты. Вылов в озерах увеличился на 5,356 т в сравнении с 2017 г. (33,442 т). Основу улова (68%) составил карась (26,26 т). Квота

промлова в реках в 2018 г. распределена в объеме 95,44 т, фактически выловлено – 17,8994 т, что составило 18,75 процента от квоты. Основу уловов составляли лещ (5,586 т) и щука (3,69 т). По сравнению с 2017 г. вылов в реках увеличился на 9,460 т. В водохранилищах квота освоена на 44,6%. Вылов составил 39,742 т. Основу уловов составляли лещ (23,462 т) и плотва (9,003 т). По сравнению с 2017 г. вылов в водохранилищах увеличился на 10,9 т. Вылов в 2018 г. увеличился на 25,7185 т. (Таблица 1.6.3). Основу улова в 2018 г. составляли лещ (32,5390 т), карась (29,525 т), плотва (11,8572 т). Вылов окуня составил 4,819 т. В 2018 г., как и в 2017 г. наблюдается недоосвоение квот. В 2018 г. освоено 30% от распределенной квоты, в 2017 г. освоено 22,7 процента от распределенной квоты.

Таблица 1.6.3 – Статистика уловова рыбы в водоемах Свердловской области за 2010–2018 годы, тонн

№ п.п	Водоемы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Озера	405,8	377,7	337,9	220,90	24,54	54,319	55,1	33,442	38,798
2	Реки	29,78	37,4	35,0	33,99	7,76	10,602	6,823	8,439	17,8994
3	Водохранилища	59,16	49,8	53,1	44,72	31,32	66,87	41,99	28,840	39,7421
4	Итого	491,8	464,8	425,8	299,61	63,62	131,791	103,913	70,721	96,4395

В 2018 г. Отделом государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижне-Обского территориального управления Федерального агентства по рыболовству было выдано организациям и индивидуальным предпринимателям 123 разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства.

Кроме промышленного лова, в области развито любительское рыболовство: культурные рыбные хозяйства на водоемах, закрепленных за обществами охотников и рыболовов, любительский лов промысловыми орудиями лова по лицензиям.

1.7 Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории в Свердловской области в большей своей части образованы на землях лесного фонда. Общая площадь земель, покрытых лесом Свердловской области составляет – 69%, что позволяет отнести ее к многолесным регионам.

На территории Свердловской области расположено 5 особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) федерального значения, 506 ООПТ областного значения, 20 ООПТ местного значения (по состоянию на 31.12.2019).

Объектами федерального значения являются национальный парк Припышминские боры, два государственных природных заповедника - Денежкин Камень и Висимский заповедник, и два ботанических сада. Площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения составляет 163064,55 га.

В число ООПТ областного значения входят: 4 природных парка (площадью 164657,29 га), 55 заказников различного профиля (площадью 941012,61 га), 425 памятников природы (площадью 47255,93 га), 19 лесных парков (площадью 13 528,26 га), 2 дендрологических парка и 1 ботанический сад (площадью 21,76 га). По состоянию на 31.12.2019 суммарная площадь ООПТ областного значения составляет 1166475,871 га (6% от площади Свердловской области).

Из 20 особо охраняемых природных территорий местного значения - 18 образовано в Екатеринбурге, 1 - в городском округе Ревда «Охраняемый природный ландшафт реки Емелина», 1 - в Артемовском городском округе охраняемый природный ландшафт «Пушкинская аллея». Суммарная площадь особо охраняемых природных территорий местного значения составляет 154,3 га».

Режимы охраны особо охраняемых природных территорий определены Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской области от 21.11.2005 №105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердловской области», Положением о создании особо охраняемой природной территории.

Местоположение и границы особо охраняемых природных территорий областного значения установлены следующими постановлениями Правительства Свердловской области:

- от 17.01.2001 № 41-ПП «Об утверждении Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк»;

– от 27.03.2007 № 254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области»;

– от 06.04.2011 № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного значения»;

– от 17.09.2014 № 799-ПП «Об утверждении Положений о дендрологических парках и ботанических садах областного значения и внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области»;

– Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 27.05.1971 № 432 «Об организации государственных заказников местного значения»;

– Постановление правительства Свердловской области от 27.03.2007 №254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области»;

– Постановление правительства Свердловской области от 09.09.2008 №939-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Свердловской области»;

– Постановление правительства Свердловской области от 16.11.2011 №1585-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области»;

– Постановление правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 221-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области».

Мероприятия по сохранению и развитию сети ООПТ областного значения выполняются Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в рамках подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014-2020 годы государственной программы Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2019 №375-ПП об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение

рационального, безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года».

Перечни ООПТ областного значения утверждены постановлениями Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «лесной парк» от 16.11.2011 № 1585-ПП «О внесениии изменений в постановление Правительства Свердловскуой области от 27.03.2007 № 254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области», от 12.10.2017 № 750-ПП, «Об изменении границ государственного природно-минералогического заказника «Режевской», утверждении Положения о государственном природно-минералогическом заказнике «Режевской» и признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 04.04.2003 № 183-ПП «О внесении изменений в учредительные документы областного государственного учреждения «Природно-минералогический заказник «Режевской», от 29.10.1999 № 1255-ПП «Об учреждении Свердловского областного учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи», от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территори областного значения «Природный парк «Река Чусовая», от 02.04.2007 № 275- ПП « «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Бажовские места», от 25.02.2004 № 128-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Малый Исток».

Перечень ООПТ местного значения утвержден постановлением администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828, решением Думы Артемовского ГО от 27.12.2018 № 471. Решением Думы ГО Ревда от 27.03.2013 № 126» (Таблица 1.7.3).

Перечень лесных парков (ООПТ областного значения) приведен в Таблице 1.7.1. Перечень дендрологических парков и ботанических садов (ООПТ областного значения) приведен в Таблице 1.7.2. Перечень ООПТ федерального значения приведён в Приложении 1. Перечни существующих ООПТ областного (регионального) значения – природные парки, заказники и памятники природы приведены в Приложении 2 и Приложении 3.

Таблица 1.7.1 – Перечень особо охраняемых природных территорий областного (регионального) значения Свердловской области. Лесные парки

№ п.п	Наименование	Площадь, га	Местонахождение	Документ	Краткая характеристика
1	3	4	5	6	7
Лесные парки Свердловской области (код 605010107)					
1	Железнодорожный лесной парк	535,8263	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Верх-Исетское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 20-24	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 19.11.2009 № 1664-ПП, редакции ПП СО от 29.01.2013 № 113-ПП и от 18.05.2017 №352-ПП, 30.05.2019 №329-ПП.	Зона отдыха населения города Екатеринбурга.
2	Калиновский лесной парк	1139,3347	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Шарташское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 39-51	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 20.01.2013 № 1664-ПП, редакции ПП СО от 20.09.2016 № 683-ПП и от 18.05.2017 №352-ПП, 22.03.2018 №142-ПП, 30.05.2019 №329-ПП.	Зона отдыха населения города Екатеринбурга
3	Карасье-Озерский лесной парк	517,36	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Центральное лесопарковое участковое лесничество, кварталы 84-92	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 06.07.2009 № 781-ПП, редакции ПП СО от 20.09.2016 № 683-ПП и от 09.07.2009 №812-ПП, 29.01.2013 №113-ПП, 18.05.2017 №352-ПП.	Зона отдыха населения города Екатеринбурга
4	Лесной парк Лесоводов России	903,985	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Центральное лесопарковое участковое лесничество, кварталы 73-83	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 05.09.2008 № 931-ПП, редакции ПП СО от 20.01.2012 № 23-ПП и от 24.01.2013 №53-ПП, 29.01.2013 №113-ПП, 18.05.2017 №352-ПП, 05.07.2017 №494-ПП, 30.05.2019 №329-ПП.	Зона отдыха населения города Екатеринбурга
5	Мало-Истокский лесной парк	16,0	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Центральное лесопарковое	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от29.01.2013 №113-ПП,	Зона отдыха населения города Екатеринбурга

			участковое лесничество, кварталы 73-83	редакции ПП СО от 18.05.2017 №352-ПП.	
6	Московский лесной парк	324,6008	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Уктусское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 32-38	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 29.01.2013 №113-ПП, редакции ПП СО от 18.05.2017 №352-ПП, 07.11.2019 №778-ПП.	Зона отдыха населения города Екатеринбурга
7	Нижне-Исетский лесной парк	1588,14	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Уктусское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 108-125	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 21.11.2012 №1331-ПП, редакции ПП СО от 29.01.2013 №113-ПП, 18.05.2017 №352-ПП.	Зона отдыха населения города Екатеринбурга
8	Оброшинский лесной парк	643,7	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Верх-Исетское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 25-31	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 29.01.2013 №113-ПП, редакции ПП СО от 18.05.2017 №352-ПП.	Зона отдыха населения города Екатеринбурга
9	Санаторный лесной парк	499,72	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Центральное лесопарковое участковое лесничество, кварталы 66-72.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 18.06.2008 № 599-ПП, редакции ПП СО от 02.07.2008 № 674-ПП и от 21.10.2008 №1125-ПП, 23.10.2008 №1135-ПП, 25.12.2008 №1393-ПП, 24.02.2009 №194-ПП, 21.12.2012 №1500-ПП, 29.01.2013 №113-ПП, 18.05.2017 №352-ПП, 12.10.2017 №749-ПП, 07.11.2019 №778-ПП.	Зона отдыха населения города Екатеринбурга
10	Уктусский лесной парк	432,5258	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Уктусское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 102-107.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 30.07.2008 № 788-ПП, редакции ПП СО от 21.11.2008 № 1240-ПП 18.08.2009 № 932-ПП, 06.10.2000 №1157-ПП, 28.12.2011 №1849-ПП, 29.01.2013 №113-ПП, 18.05.2017 №352-ПП, 30.05.2019 №329-ПП, 07.11.2019 №778-ПП.	Зона отдыха населения города Екатеринбурга
11	Лесной парк	97,0	Свердловская область,	Постановление Правительства	Зона отдыха населения

	культуры и отдыха им. Маяковского		МО «Город Екатеринбург». Центральное лесничество.	Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 26.09.2008 № 1027-ПП, редакции ПП СО от 29.01.2013 №113-ПП, 28.10.2014 №-937ПП, 18.05.2017 №352-ПП.	города Екатеринбурга
12	Шарташский лесной парк, в т.ч. парк «Каменные палатки»	719,5587	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Шарташское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 52-65.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 27.06.2008 № 656-ПП, редакции ПП СО от 29.01.2013 №113-ПП, 18.05.2017 №352-ПП, 19.07.2018 №-466ПП, 30.05.2019 №-329ПП.	Зона отдыха населения города Екатеринбурга
13	Шувакишский лесной парк	2036,8241	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Верх-Исетское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 1-19.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 29.01.2013 №113-ПП, редакции ПП СО от 18.05.2017 №352-ПП, 30.05.2019 №-329ПП.	Зона отдыха населения города Екатеринбурга
14	Юго-Западный лесной парк	578,8372	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Уктусское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 94-101	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 20.05.2008 № 469-ПП, редакции ПП СО от 18.07.2012 № 801-ПП 29.01.2013 № 113-ПП, 18.05.2017 №352-ПП, 05.07.2017 №494-ПП, 12.10.2017 №749-ПП, 30.05.2019 №-329ПП.	Зона отдыха населения города Екатеринбурга
15	Южный лесной парк	2138,8457	Свердловская область, МО «Город Екатеринбург». Уктусское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 126-146	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП, от 28.10.2008 № 1153-ПП, редакции ПП СО от 29.01.2013 № 113-ПП, 18.05.2017 №352-ПП, 22.03.2018 №142-ПП, 30.05.2019 №-329ПП.	Зона отдыха населения города Екатеринбурга
	Итого в Екатеринбурге:	12171,281га.			
16	Лесной парк гора «Белая» с покрывающими ее лесами	140,0	Горноуральский городской округ. Красноуральское участковое лесничество, кварталы : 112,113,126,127.	Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 113-ПП, редакции ПП СО от 18.05.2017 №352-ПП.	Зона отдыха населения.

17	Лесной парк имени 50-летия Октября	35,0	Новолялинский городской округ. Отвинское участковое лесничество, квартал 144	Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 113-ПП, редакции ПП СО от 18.05.2017 №352-ПП.	Зона отдыха населения.
18	Лесной парк «Большой Мыс»	176,0	Верхнесалдинский городской округ. Город Верхняя Салда.	Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 113-ПП, редакции ПП СО от 18.05.2017 №352-ПП.	Зона отдыха населения.
19	Лесной парк «Махонин Мыс»	1006,0	Городской округ Нижняя Салда. Город Нижняя Салда, северо-восточная часть кадастрового района «Нижнесалдинский».	Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 113-ПП, редакции ПП СО от 18.05.2017 №352-ПП.	Зона отдыха населения.
	Итого:	1357,0 га			
	Всего по области:	13528,261			

Таблица 1.7.2 – Перечень особо охраняемых природных территорий областного (регионального) значения Свердловской области. Дендрологические парки и ботанические сады

№ п.п	Наименование	Площадь, га	Местонахождение	Документ	Краткая характеристика
1	2	3	4	5	6
Дендрологические парки и ботанические сады (код 605010106)					
1	Уральский сад лечебных культур им. Л.И.Вигорова	12,06	МО «Город Екатеринбург», Сибирский тракт, Уральский государственный лесотехнический университет.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 799-ПП.	Ботанический сад лечебных культур основан профессором Вигоровым в 1950 году.
2	Северский дендросад	4,0	МО «Город Екатеринбург», поселок Северка. Учебное и научно-производственное комплексное лесохозяйственное предприятие Уральского государственного лесотехнического	Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 799-ПП.	Учебное и научно-производственное комплексное лесохозяйственное предприятие Уральского государственного лесотехнического

			университета.		университета.
3	Парк-дендрарий Талицкого лесотехникума	5,7	Свердловска область, Талицкий ГО. Г. Талица, ул. Луначарского, 81.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 799-ПП.	Учебно-опытный дендрарий.
	Итого:	21,76			

Таблица 1.7.3 – Перечень особо охраняемых природных территорий местного значения. Существующие и планируемые

№ п.п	Наименование	Площадь, га	Местонахождение	Документ	Краткая характеристика
1	2	3	4	5	6
Парки-выставки (код 605010106)					
1	Дендрологический парк-выставка	8,82	г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 87, в границах улиц Мира – Академической - Софьи Ковалевской - Первомайской	Решение Екатеринбургской городской Думы (Свердловской обл.) от12.11.2013г. №8/5; Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Парк-выставка. Ботанический, местного значения
2	Дендрологический парк-выставка	7,0	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37А, в границах улиц Куйбышева - 8 Марта – Радищева - Добролюбова	Решение Екатеринбургской городской Думы (Свердловской обл.) от12.11.2013г. №8/5; Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Парк-выставка. Ботанический, местного значения
	Итого:	15,82			
Городские парки (код 605010107)					
3	Городской парк «Семь ключей»	16,0	г. Екатеринбург, Железнодорожный район, в границах улиц Технической – Дружининской – Строителей - Ангарской	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 24/76 от 28.05.2013г. Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Городской парк Ботанический, местного значения
4	Городской парк Турбомоторного завода	4,4	г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, в границах улиц Стачек - Фронтовых Бригад – Бабушкина - переулка Калиновский	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 24/76 от 28.05.2013г. Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Городской парк Ботанический, местного значения

5	Городской парк XXII партсъезда	8,0	г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, в границах Верх-Исетского бульвара - улицы Крылова - улицы Хомякова - переулка Гаринского - улицы Московской	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 24/76 от 28.05.2013г. Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Городской парк Ботанический, местного значения
6	Городской парк им. Павлика Морозова	5,0	г. Екатеринбург, Октябрьский район, в границах улиц Белинского – Луначарского - Народной воли	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 46/11 от 27.10.2009г. Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Городской парк Ботанический, местного значения
7	Городской парк Зелёная роща	13,1	г. Екатеринбург, Ленинский район, в границах улиц Шейнкмана - Народной воли	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 46/11 от 27.10.2009г. Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Городской парк Ботанический, местного значения
8	Городской парк им. 50-летия ВЛКСМ	13,9	г. Екатеринбург, Ленинский район, в границах улиц Ясной – Чкалова - Шаумяна	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 24/76 от 28.05.2013г. Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Городской парк Ботанический, местного значения
9	Городской парк по улице Чкалова	11,4	г. Екатеринбург, Ленинский район, в границах улиц Начдива Онуфриева - Громова - Академика Бардина - Чкалова	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 24/76 от 28.05.2013г. Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Городской парк Ботанический, местного значения
10	Городской парк Камвольного комбината	6,2	г. Екатеринбург, Чкаловский район, в границах ул. Патриса Лумумбы - Ферганской - Санаторной	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 46/11 от 27.10.2009г. Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Городской парк Ботанический, местного значения
11	Городской парк им. Чкалова	8,0	г. Екатеринбург, Чкаловский район, в границах улиц Газетной - Патриса Лумумбы - переулка Сухумского - улицы Аптекарской - переулка Коллективного	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 46/11 от 27.10.2009г. Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Городской парк Ботанический, местного значения
12	Городской парк-стадион завода «Химмаш»	26,0	г. Екатеринбург, Чкаловский район, в границах улицы Дагестанской - коллективных	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 46/11 от 27.10.2009г. Постановление администрации г.	Городской парк Ботанический, местного значения

			садов - Нижне-Исетского пруда	Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	
	Итого:	112,0			
Памятники ландшафтной архитектуры (код 605010107)					
13	Городской парк им. Энгельса	2,1	г. Екатеринбург, Октябрьский район, в границах улиц Малышева - Бажова	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 24/76 от 28.05.2013г. Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Памятник ландшафтной архитектуры, местного значения
14	Городской парк им. 50-летия Советской власти	3,1	г. Екатеринбург, Октябрьский район, в границах улиц Декабристов - Народной Воли - Мичурина	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 46/11 от 27.10.2009г. Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Памятник ландшафтной архитектуры, местного значения
15	Сквер имени Авета Тертеряна	2,1	г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, в границах улиц Шаумяна – Белореченской - Ясной.	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 45/23 от 22.10.2019г. Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Памятник ландшафтной архитектуры, местного значения
16	Бульвар по улице Ферганской	3,2	г. Екатеринбург, Чкаловский район, в границах улиц Ферганской – Титова - переулка Сызранского	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 46/11 от 27.10.2009г. Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828	Памятник ландшафтной архитектуры, местного значения
17	Сквер ЮНЕСКО	0,8	г. Екатеринбург, Кировский район, земельный участок в границах улиц Пролетарской – Дзержинского – Царской	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 45/23 от 22.10.2019г.	Памятник ландшафтной архитектуры, местного значения
18	Сквер по улице Клары Цеткин	0,4	г. Екатеринбург, Кировский район в границах улиц Дзержинского – Пролетарской – Клары Цеткин – Горького	Рушение Екатеринбургской городской Думы № 45/23 от 22.10.2019г.	Памятник ландшафтной архитектуры, местного значения
	Итого:	11,7			
19	Охраняемый ландшафт реки Емелина	14,7	Городской округ Ревда	Решение Думы городского округа Ревда, от 27.03.2013 № 126	Охраняемый ландшафт
20	Охраняемый природный ландшафт «Пушкинская аллея»	0,08	Артемовский городской округ пос. Красногвардейский	Решение Думы Артемовского городского округаот 27.12.2018 № 471	Охраняемый ландшафт

	Всего:	154,3 154,22			
Планируемые ООПТ местного значения (код 605010107)					
1	Парк Уралмашевский	5,7		Проект решения «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.10.2009 № 46/11»	
2	Парк Основинский	13,2		Проект решения «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.10.2009 № 46/11»	
3	Сад Вайнера	1,1		_-«	

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в рамках государственной программы «Обеспечение рационального и безопастного природопользования на территории Свердловской области» выполняет работы по установлению границ ООПТ и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.

На сегодняшний день установлены границы 133 ООПТ, местоположение которых отражено на публичной кадастровой карте.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (исх. от 21.01.2020 № 12-17-02/773) на территории региона проектируются следующие ООПТ:

1. Лесной парк «Ягодные боры» площадью, состоящий из двух участков: участок №1 расположен в границах Березовского лестничества, Среднеуральского участкового лесничества, Среднеуральского участка, в кварталах 54, 55, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 70, 71. Площадь участка №1 - 562,1 га. Участок № 2 расположен в границах Билимбаевского лестничества, Решетского участкового лестничества, Решетского участка в кварталах 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 64, 77. Площадь участка №2 – 1184,3 га.

2. Государственный зоологический охотничий заказник «Тошемский», площадью 113519,6 га. Заказник расположен на территории Ивдельского городского округа, Ивдельское лесничество, Тошемское участковое лесничество, Тошемский участок, кв.1-30, 38-60, 75-93, 108-119, Северский участок, кв. 114-118, 132-148, 162-177, 191-207, 220-232, 245-260, 273-284, 295-310, 322-336.

3. Природный парк «Уфимское плато». Парк расположен на территории МО Красноуфимский округ, на землях лесного фонда ГКУ СО «Красноуфимское лесничество» Нижне-Саранинского участкового лесничества, кв. кв. 72-76, 80-83, 96-100, 112-117, 142-146, 159, 160, 173-175, Усть-Машского участкового лесничества, кв. 16-31, 38, 39, 44, 45, 52, 53, 64-66, 74, 75. Саргаинского участкового лесничества, кв. 6, 7, 13-15, 22-26, 32-34, 42, 43, 51, 53, 62, 63, 71,72, 79, 80, 87, 88, 94, 100-103, 108, 113, 114, 117.

В области разработан региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Свердловской области», в рамках которого в 2019 году увеличена площадь природного парка «Бажовские места» путем

присоединения участка площадью 22 652 га, расположенного в следующих кварталах 39-41, 43, 44,47-107 Верх-Сысертского участка, 94-100, 109-114, 119-124, 128-133 Щелкунского участка Верх-Сысертского участкового лесничества,1-8, 10-17, 20-26, 27-32, 33-37, 38-41, 42-45, 46-48 Никольского участка участка Верх-Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества, в 2020 году предусмотрено расширение границ природного парка «Река Чусовая». Увеличение площади проводится за счет включения в состав природного парка Ослянского участка общей площадью 19 835 га, расположенного на землях лесного фонда в Нижне-Тагильском лесничестве, Серебрянском участковом лесничестве, урочище ГЗЗ «Чусовской», кв. 1, 3,13,16-21,29-33,39-60, Чусовской участок, кв. 1-3,8,13-18,27-66, 116,124.

Также в 2020 году планируется установление границ охранной зоны природного парка «Оленьи ручьи» в Муниципальном образовании Нижнесергинский муниципальный район. Нижне–Сергинское лесничество. Площадь - 18871 га.

Сведения о планируемых мероприятиях по развитию ООПТ приведены в Таблице 1.7.4.

С учетом проведения мероприятий по организации новых ООПТ и расширения территорий существующих, на территории Свердловской области общаая площадь ООПТ (федерального, регионального и местного значения) может увеличиться на 166,7 тыс.га. Суммарная площадь ООПТ на территории Свердлловской области составит 1493 тыс. га. В Таблице 1.7.5 приведены общие данные по перспективам развития сети особо охраняемых природных территорий Свердловской области.

Вместе с тем остается актуальным вопрос создания историко-природного ландшафтного парка «Истоки Исети», на территории которого пролегают типичные сохранившиеся ландшафты Среднего Зауралья с различными памятниками природы, располагаются уникальные геологические, археологические и исторические объекты. Цель создания парка обусловлена необходимостью сохранения природного комплекса верховьев р. Исеть и ее притоков, уникальных и редких природных объектов, защиты культурно-исторического наследия Урала. Парк мог бы стать местом активного и познавательного туризма, и обеспечивать использование уникальных территорий и объектов в рекреационных, просветительских, научных и культурных целях, исключив негативное воздействие всякой деятельности, в том числе производственой, запрещенной законодательством и влекущей за собой нарушение сохранности

памятников природы.

Организация парка «Истоки Исети» была предусмотрена Областной целевой программой «Развитие сети особо охраняемых природных территорий Свердловской области до 2010 г.», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.1998 N2 252-п. В соответствии с данной программой в 1999 г. было начато проектирование парка. Создание парка планировалось на территориях муниципальных образований МО «город Екатеринбург», ГО Верхняя Пышма, Невьянский ГО, ГО Первоуральск. Ориентировочная площадь парка составляла 68,4 тыс.га. Схема расположения и границ парка представлена на рисунке 1.7.1.




Рисунок 1.7.1 – Схема расположения историко-природного ландшафтного парка «Истоки Исети»

Получив несколько отрицательных заключений, проект вышел на рассмотрение его Правительством Свердловской области, но был отправлен на доработку. В 2001 году Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области была возобновлена работа по организации историко-природного парка «Истоки Исети». Доработанный проект был вновь отправлен на согласование и вновь получил отрицательные заключения по некоторым вопросам от 4-х согласующих сторон:

Уральский государственный лесотехнический университет, Инспекция рыбоохраны Свердловской области, Администрация муниципального образования «город Верхняя Пышма», Администрация муниципального образования «город Екатеринбург».

В период с 2001 по 2004 гг. проект неоднократно изменялся с учетом поступивших замечаний, но так и остался несогласованным теми же организациями.

Отрицательные заключения не позволили проекту пройти государственную экологическую экспертизу, обязательную в случае организации особо охраняемой природной территории.

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2004 №411-ПП было признано утратившим силу постановление, утверждающее программу «Развитие сети особо охраняемых природных территорий Свердловской области до 2010 г.». Таким образом, на сегодняшний день проект организации историко-природного парка «Истоки Исети» является законсервированным проектом, и его создание не предусмотрено ни одним из действующих нормативных правовых актов Свердловской области.

В 2019 году была представлена концепция инвестиционного проекта «Природно-исторический парк «Палкино», предлагаемого к развитию на территории МО «город Екатеринбург» в границах Железнодорожного района и являющегося частью парка «Истоки Исети». Территория предлагаемого развития парка «Палкино» (ориентировочной площадью 10,5 тыс.га) обладает исключительными историко-культурными и природными ресурсами. Своеобразие парка связано с уникальными объектами культурного наследия федерального значения, геологическими процессами, в результате которых появилось неповторимое сочетание природных объектов: каменных палаток, доменов, на территории расположенно множество поселений разных эпох, от раннего неолита до железного века. На территории парка планируется проводить исторические экскурсии, массовые культурные и спортивные мероприятия и соревнования, организовать пешеходные и веломаршруты, реконструировать заброшенные копи и организовать «театрализованную» добычу самоцветов.

Реализацию проекта природно-исторического парка «Палкино» можно рассматривать как первый этап реализации более масштабного проека создания парка «Истоки Исети». Он позволит решить некоторые задачи «Истоков Исети» как

природоохранного, так и туристско-рекреационного значения. На рисунке 1.7.2 приведена схема предполагаемого расположения парка.




Рисунок 1.7.2 – Местоположение природно-исторического парка «Палкино»

Таблица 1.7.4 – Перечень планируемых особо охраняемых природных территорий областного (регионального) значения

№ п.п	Наименование	Современное состояние. Площадь, га	Перспектива развития Площадь, га	Местонахождение	Статус
1	2	3	4	5	6
1	Лесной парк Ягодные боры	0,0	Участок № 1 562,1	МО городской округ Верхняя Пышма.ГБУ СО Березевское лесничество. Среднеуральское участковое лесничество, кв. 54, 55, 59, 60, 61, 66, 67, 70, 71	Проектируемый. Границы ООПТ не установлены, сведения в ЕГРН о них отсутствуют
		0,0	Участок № 2 1184,3	МО городской округ Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество. Решетсткое участковое лесничество Решетсткий участок, кв. 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 64, 77.	
2	Государственный зоологический охотничий заказник «Тошемский»	0,0	113519,6	МО Ивдельский городской округ. Ивдельское лесничество, Тошемское участковое лесничество, Тошемский участок, кв. 1-30, 38-60, 75-93, 108-119, Северский участок, кв. 114-118, 132-148, 162-177, 191-207, 220-232, 245-260, 273-284, 295-310, 322-336.	Проектируемый. Границы ООПТ не установлены, сведения в ЕГРН о них отсутствуют
3	Природный парк «Уфимское плато»	0,0	31627	МО Красноуфимский городской округ. ГКУ СО Красноуфимское лесничество, Нижне-Саранинского участкового лесничества, кв. кв. 72-76, 80-83, 96-100, 112-117, 142-146, 159, 160, 173-175, Усть-Машского участкового лесничества, кв. 16-31, 38, 39, 44, 45, 52, 53, 64-66, 74, 75. Саргаинского участкового лесничества, кв. 6, 7, 13-15, 22-26, 32-34, 42, 43, 51, 53, 62, 63, 71,72, 79, 80, 87, 88, 94, 100-103, 108, 113, 114, 117.	Проектируемый. Границы ООПТ не установлены, сведения в ЕГРН о них отсутствуют
4	Расширение границ территории природного парка «Река Чусовая». за счет включения в состав парка Ослянского участка, площадью 19 835 га	84 560	104395	ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество, Серебрянское участковое лесничество, урочище ГЗЗ «Чусовской», кв. 1, 3, 13, 16-21, 29-33, 39-60, Чусовской участок, кв. 1-3,8,13-18, 27-66, 116, 124.	Запроектирован. Границы ООПТ не установлены, сведения в ЕГРН о них отсутствуют.
5	Охранная зона природного парка «Оленьи ручьи»	18 871	Нет данных	МО Нижнесергинский Муниципальный район. Нижне–Сергинское лесничество.	Планируется разработать проект охранной зоны природного парка в 2020 году

Таблица 1.7.5 – Перспективы развития сети особо охраняемых природных территорий Свердловской области

№ п.п	Виды особо охраняемых природных территорий		Современное состояние	Перспектива развития			
				Расширение границ		Проектируемые ООПТ	
	Наименование	количество	Площадь, га	Количество, шт.	Площадь, га	Количество, шт.	Площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8
ООПТ федерального значения							
1	Государственные природные заповедники, в т.ч. биосферный, в т. ч.	2	113643,85				
1.1	«Висимский»	1	33508,84				
1.2	«Денежкин камень»	1	80135,01				
2	Национальный парк, в т.ч.	1	49366				
2.1	«Припышминские боры»	1	49366				
3	Ботанический сад	2	54,90				
3.1	Ботанический сад Уральского отделения РАН	1	46				
3.2	Ботанический сад Уральского государственного университета им. Горького	1	8,9				
Итого:		5	163064,75				
ООПТ регионального значения							
4	Природные парки, в т.ч.:	4	164567,29	1	19835,0	1	31 627
4.1	«Оленьи ручьи»	1	18 871				
4.2	«Река Чусовая»	1	84 560	1	19835,0		
4.3	«Малый Исток»	1	165,46				
4.4	«Бажовские места»	1	61060,83				
4.5	«Уфимское плато»	-	-			1	31 627
5.	Государственные природные заказники, в т.ч.:	55	941012,61			1	113500,0
5.1	Природно–минералогический «Режевской»	1	39 500				
5.2	Охотничьи, в т.ч.;	15	558978,7			1	113500,0
5.2.1	«Тошемский»					1	113500,0
5.3	Ландшафтные	37	329615,41				
5.4	Ботанический по охране редких видов	1	540				

	орхидных «Горнощитский»						
5.5	Орнитологический по охране мест гнездования орла–могильника «Сысертский»	1	230				
6	Памятник природы	425	47255,95				
7	Дендрологический парк	3	21,76				
8	Иные особо охраняемые природные территории, в т.ч.:	19	13 529			1	1746,4
8.1	Лесные парки, в т.ч.:	19	13 529			1	1746,4
8.1.1	«Ягодные боры»	-	-			1 состоит из 2 участков	1746,4
Итого:		506	1 166 386,61	1	19 835,0	3	146 873,4
ООПТ местного значения							
9	Иные особо охраняемые природные территории, в т.ч.:	20	152,2				
9.1	Городские парки	10	110,938				
9.2	Памятники ландшафтной архитектуры	4	10,536				
9.3	Парк-выставка	2	15,82				
9.4	Охраняемый природный ландшафт	3	15,7				
Итого местных ООПТ		20	152,2				
Итого по Свердловской области		531	1329603,56	1	19 835,0	3	146 873,4

1.8 Оценка производственного потенциала

Важнейшей особенностью Свердловской области является то, что на протяжении практически всего исследуемого периода тренд развития региональной промышленности в целом идентичен тренду уральской промышленности (что и дает возможность использовать данный регион как своеобразную лакмусовую бумажку в уточнении основных тенденций развития производительных сил всего макрорегиона). Лишь незначительные отклонения определяются специфическими различиями в географических, экономических и социально-демографических условиях общественного производства, оказывающих существенное влияние на показатели производственной деятельности.

Следует отметить и еще одну особенность, утверждающую характерные для макрорегиона тенденции. Несмотря на постсоветский кризис и произошедшие территориально-отраслевые трансформации, экономика Свердловской области, входящая в уральское ядро, продолжает, как и макрорегион, оставаться «экономикой индустриального типа», в которой существенная часть созданной добавленной стоимости создается в промышленном производстве. В этом коренная специфика данного региона, его генотип. Однако, как и на Урале в целом, разрушение традиционных форм организации производительных сил повлекло почти полное отмирание в Свердловской области ряда отраслей (текстильной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, полиграфической и др.) и перемещение заметной доли освободившихся производительных сил из производственной сферы в обслуживающую.

В качестве одного из аргументов может служить анализ пространственного размещения промышленности Свердловской области в разрезе городов (Рисунок 8), который показывает, что Екатеринбург с городами-спутниками Березовским, Полевским, Верхней Пышмой, Асбестом, Первоуральском, Ревдой (Екатеринбургская городская агломерация) обеспечивает 47% промышленного производства области (28 процентов приходится на города-спутники). Вклад же всего промышленно депрессивного востока региона составляет лишь 15% промышленного производства. Отправной точкой в распространении поляризации в экономическом пространстве региона следует считать нарушение его однородности, выход из устойчивого состояния из-за разрыва хозяйственных и технологических цепочек в результате

разрушения ЛТПК и неспособности множества разно специализированных предприятий интегрироваться в существующие производственные структуры.



Рисунок 1.8.1 – Территориальное размещение промышленного производства в Свердловской области (по численности занятых в промышленности и объему промышленного производства в 2013 г.), %

Анализируя муниципальные образования Свердловской области по показателям производственной активности (численности промышленно-производственного персонала (занятых в промышленности), объему произведенной (отгруженной) промышленной продукции, в том числе на душу населения) за период с 1985 по 2013 г., можно констатировать, что концентрация промышленности усиливается в основном в городах (муниципальных образованиях), накопивших еще в советский период значительный потенциал производительных сил и сумевших этот потенциал модернизировать в русле нового технологического уклада. Так, в 1985 г. к числу крупных промышленных городов относились Екатеринбург (Свердловск), Нижний Тагил, Полевской, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Невьянск, Первоуральск и Асбест, являвшиеся центрами ЛТПК либо площадками для размещения крупных промышленных предприятий. Они являли собой центры концентрации производительных сил, были местом для жизни тысяч рабочих,

производивших на миллионы рублей различную готовую продукцию. Однако уже с 2013 г. не все перечисленные города могут считаться центрами промышленной активности.

Концепция развития минерально-сырьевой базы Свердловской области предусматривает:

1. Определение приоритетных видов минерального сырья при геологоразведочных работах, среди которых:

- топливно-энергетические ресурсы – нефть, газ, уголь;

- драгоценные металлы и камни – золото, платина, алмазы, изумруды и др.;

- дефицитные для области полезные ископаемые – хромиты, марганцевые руды, богатые железные руды;

- подземные пресные и минеральные воды;

- полезные ископаемые, пользующиеся повышенным спросом на мировом рынке - медь, цинк, вольфрам, цветные камни.

2. Определение первоочередных направлений геологоразведочных работ с учетом выбора объектов в районах:

- с наиболее острыми социальными проблемами;

- с площадями, максимально приближенными к потребителям;

- с месторождениями полезных ископаемых высокого качества;

- с благоприятными условиями добычи.

3. Выделение перспективных площадей на новые для Уральского региона виды минерального сырья:

- свинцовые и золотосеребряные руды,

- редкие металлы,

- коренные месторождения алмазов и др.

4. Оценку и учет техногенных запасов минерального сырья:

- отвалов вскрышных пород и шлаков, золо- и хвостохранилищ и др.

Основные тенденции развития и размещения производительных сил, это разворачивание процессов перехода к новому технологическому укладу, наличие цикличности в эволюционных процессах, поступательное сокращение доли материального производства на фоне роста сферы услуг, а также изменение основополагающих форм их территориальной организации, были отмечены и

доказаны на каждой итерации анализа. В течение рассматриваемого периода с 2012-2019 гг. производительные силы Свердловской области прошли значительный путь развития, отразившийся в сдвигах отраслевой и территориальной структур макрорегиона в целом.

Важной задачей на перспективу является привлечение инвестиций в крупных размерах в поисковые и оценочные работы по важнейшим полезным ископаемым (углеводородное сырье, хромиты, молибден и др.), а также в горнодобывающие предприятия. Одним из путей наращивания объемов финансирования в геологоразведку и развитие сырьевой базы является привлечение средств предприятий за счет создания вертикально интегрированных структур (крупных холдингов, ФПГ и проч.).

1.8.1 Оценка производственного потенциала

Стратегия базируется на федеральных и региональных приоритетных направлениях промышленного и инновационного развития, установленных в документах стратегического планирования Российской Федерации и Свердловской области, в том числе в программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области на 2017–2021 годы», «Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до .2035 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области №383-ПП от28.06.2019.

Перспективы технологические переделы в металлургии и добывающей промышленности

Потребности научно-технологического развития организаций горно-металлургического комплекса определяются спросом на проведение исследований и разработок. Ключевые направления спроса (в том числе перспективного) на проведение исследований и разработок со стороны предприятий горно-металлургического комплекса: обогащение полезных ископаемых руд; повышение качества черновой меди; снижение дефективности медной катанки после внедрения новых разработок в области литья и проката; разработка технологии производства твердых сплавов; исследование свойств твердых сплавов; технологии получения металлических порошков; технологии производства изделий с улучшенными

свойствами на основе металлических порошков; способы добычи железных руд; мониторинг движения горного массива в шахтах, склонных к горным ударам; воздушная депрессионная съемка шахт; переработка железных руд; производство товарной продукции; исследование внутренней структуры фазового и минерального состава новых огнеупорных материалов и сырья; разработка новых связующих органического и неорганического состава для производства огнеупоров;технологии изготовления обсадочных и нефтепроводных труб в коррозионностойком исполнении высоких группрочности; исследования в области теплофизики процессов, происходящих при отжиге металла в проходных и колпаковых печах; расчет градиентов температур временных зависимостей полей термических напряжений; исследования и разработки по оптимизации геометрических характеристик проката электроизоляционных покрытий; инструментальные методы исследования структуры металла; научно-исследовательские работы, связанные с трубным производством; направление развития углеродосодержащих огнеупоров; инновационные составы огнеупоров; органические связующие для огнеупорных материалов; точные методики и оценки свойств органических связующих для огнеупорных материалов; технологии автоматизации технологического оборудования; эмульсии для станов; магнитоактивные покрытия в металлургии; разработка технологий создания изделий на основе плазмометаллокерамики.

Одними из направлений расширения минерально-сырьевой базы на перспективу являются использование вторичных металлов и переработка накопленных техногенных образований, занимающих площадь более 17 тыс. га, в основном это вскрышные и вмещающие породы, отходы обогащения, металлургические шлаки, золошлаки.

Перспективные технологические переделы в горно-металлургическомкомплексе представлены в Таблице 1.8.1.1.

Таблица 1.8.1.1 – Перспективные технологические переделы в горно-метталлургическим комплексе

№ п.п	Перспективные производственно-технологического направления (точки технологического роста металлургического комплекса)	Корреляция с прогзируемыми рынками высокотехнологичной продукции (в том числе прогнозируемых НТИ)	Наименование муниципальных образований, концентрирующих точки роста производственно-технологических

			компетенций по направлению
1	2	3	4
1	Аддитивные технологии	1) Порошковая металлургия; 2) Судостроение, авиастроения; 3) Рынок ключевых высокотехнологиченых комплектующих; 4) AeroNet, EnergyNet, SafeNet	МО «город Екатерибруг», г.Каменск-Уральский, Арамильский ГО, ГО Верхняя-Пышма
2	Технологии глубокой переработки титана и изготовление изделий на основе титановых спланов	1) Рынок ключевых высокотехнологичных комплектующих для авиастроения и судостроения; 2) AeroNet, EnergyNet, SafeNet, AutoNet	МО «город Екатерибруг», Верхнесалдинский ГО, Арамильский ГО, г. Каменск-Уральский, Кировоградский ГО
3	Специальные стали и сплавы	1) Топливно-энергетический комплекс; 2) Производство машин и оборудования; 3) Транспортное машиностроение; 4) Производство твердосплавного инструмента	МО «город Екатерибруг», Верхнесалдинский ГО, г. Каменск-Уральский, Кировоградский ГО
4	Технологии по переработке техногенных отходов		МО «город Екатерибруг», Верхнесалдинский ГО, г. Каменск-Уральский, ГО Краснотурьинск

Приоритеты технологического развития в машиностроительном комплексе

Ключевые мировые и российские тренды связаны с внедрением различных видов инфокоммуникационных технологий, микроэлектроники и промышленной робототехники, автоматизацией промышленности, созданием беспилотных систем, развитием космических систем и технологий, а также технологическими тенденциями, определяющими контуры Индустрии 4.0: развитие интернета вещей, глобальная цифровизация, в том числе развитие цифровых платформ, применение технологий дополненной реальности. Тенденции технологического развития и рынки будущего в рамках Индустрии 4.0. смоделированы НТИ.

Технологические переделы (точки роста), которые определяютконкурентные преимущества машиностроительного комплекса Свердловской области на перспективных рынках высокотехнологичной продукции: ядерная медицина, аддитивные технологии, радиоэлектроника, в том числе микроэлектроника (включая сенсоры, устройства и компоненты фотоники), технологии производства и применения новых материалов, включая технологии глубокой переработки титана и изготовления изделий на основе титановых сплавов для авиационной техники,

судостроения, специальной продукции и техники, технологии робототехники, включая автономные и беспилотные системы, высокотехнологичные комплектующие.

Также при формировании среднесрочных и долгосрочных трендов развитиярегионального машиностроения следует учитывать существенный научно-технологический потенциал предприятий ОПК, ориентированных на диверсификацию производства и освоение выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. В соответствии с федеральным законодательством предприятиям при планировании и освоении гражданских производств рекомендовано ориентироваться на потребности развития медицины, энергетики, авиа- и судостроения, информационных технологий и связи, космической отрасли.

Производственно-технологические компетенции организаций ОПК

Свердловской области в целом соответствуют заданным трендам. Предприятиями ОПК освоено производство широкой номенклатуры гражданской продукции, включая нефтегазовое и метеорологическое оборудование, железнодорожный подвижной состав и городской электротранспорт, медицинские и светотехнические изделия, дорожно-строительную и специальную технику, системы управления, автоматизации и связи, радиоэлектронные компоненты и приборы, электротехнические изделия и металлические конструкции.

Особо следует отметить компетенции предприятий ОПК для решения задачпо инфраструктурному и промышленному освоению Арктического региона, Полярного Урала (по всем указанным направлениям уже освоена или разработана соответствующая номенклатура продукции для применения в экстремальных климатических условиях).

Перспективные технологические переделы в машиностроении представленыв Таблице 1.8.1.2.

Таблица 1.8.1.2 – Перспективы технологические переделы в машиностроении

№ п.п	Перспективные производственно-технологического направления (точки технологического роста машиностроительного комплекса)	Корреляция с прогзируемыми рынками высокотехнологичной продукции и новых производственных технологий (в том числе прогнозируемых НТИ)	Наименование муниципальных образований, концентрирующих точки роста производственно-технологических компетенций по направлению (проекту)
1	2	3	4
1	Развитие аддитивных технологий	1) Международный рынок военной продукции; 2) Металлургия; 3) Судостроение, авиастроение; 4) Ключевые высокотехнологичные комплектующие; 5) AeroNet, EnergyNet, SafeNet	МО «г. Екатеринбург», Новоуральский ГО, г. Каменск-Уральский, Верхнесалдинский ГО, г. Нижний Тагил, Серовский ГО, Невьянский ГО
2	Радиоэлектроника, включая микроэлектронику и сенсоры	1) Высокоточное приборостроение, в том числе авионика; 2) Транспортное машиностроение, в том числе рынок атоматических систем управления для эксплуатации подвижного железнодорожного состава (технология умный вагон) 3) Развитие рынка высокоскоросных железнодорожных перевозок; 4) Международный рынок военной продукции; 5) Техноголии и системы межмашинного взаимодействия (беспроводные коммуникации, «умные» устройства) 6) AeroNet, EnergyNet, SafeNet, AutoNet	МО «г. Екатеринбург», Новоуральский ГО, г. Каменск-Уральский, ГО «город Лесной», ГО Верхняя Пышма
3	Фотоника	1) Оптоэлектнонное приборостроение, включая компоненты и устройства фотоники; 2) Лазерное оборудование; 3) Нанотехнологии; 4) AeroNet, EnergyNet	МО «г. Екатеринбург», Новоуральский ГО, ГО «город Лесной»,
4	Авиастроение	1) Композиты; 2) Высокотехнологические комплектующие; 3) Двигателестроение; 4) Технологии производства и применения новых материалов, включая технологии глубокой переработки титана и изготовления изделий на основе титановых сплавов для авиационной техники, судостроения, специальной продукции и техники; 5) Технологии робототехники,	МО «г. Екатеринбург», Верхнесалдинский ГО, Арамильский ГО, Новоуральский ГО, г. Каменск-Уральский, ГО Верхняя Пышма, Сысертский ГО, Березовский ГО

		включая автономные и беспилотные системы; 6) AeroNet, EnergyNet, SafeNet, AutoNet	
5	Инструментальные системы и технологии	1) Международные рынки военной продукции; 2) Металлургия; 3) AeroNet, EnergyNet, SafeNet 4) Сельскохозяйственное и пищевое машиностроение; 5) Станкостроение; 6) Технологии производства и применения новых материалов	МО «г. Екатеринбург», Кировградский ГО, г. Каменс-Уральский, г. Нижний Тагил, Серовский ГО, Верхнесалдинский ГО, Невьянский ГО, МО «г. Ирбит»
6	Судостроение	1) Международные рынки военной продукции; 2) Металлургия; 3) Технологии производства и применения новых материалов, включая технологии глубокой переработки титана и изготовления изделий на основе титановых сплавов для авиционной техники, судостроения, специальной продкции и техники; 4) AeroNet, EnergyNet, SafeNet, AutoNet	МО «г. Екатеринбург», г. Каменс-Уральский, г. Нижний Тагил, Серовский ГО, Верхнесалдинский ГО
7	Ядерная медицина	1) Низкоуглеродная энергетика (автономные истичники энергии, «умные» энергетические сети, ядерные реакторы нового поколения); 2) Нанотехнологии и наноматериалы; 3) HealthNet	МО «г. Екатеринбург», Новоуральский ГО, ГО «г. Лесной», ГО Заречный
8	Космические системы и технологии	1) Композиты; 2) Ключевые высокотехнологичные комплектующие; 3) Транспортное машиностроение, в том числе беспилотные летальные аппараты; 4) Международные рынки военной продукции; 5) Ядерная медица; 6) Топливные элементы и технологии создания автономных энергетических установок, в том числе для рынка малой энергетики; 7) Нанотехнологии и наноматериалы; 8) AeroNet, EnergyNet	МО «г. Екатеринбург», ГО Нижняя Салда, Новоуральский ГО, г.Нижний Тагил
9	Технологии производства железнодорожной техники (в том числе высокоскоростной подвижной состав, инновационные вагоны	1) рынок автоматизированных систем управления для городской инфраструктуры и транспорта; 2) рынок двигателестроения; высокоточное приборостроение, в том числе авионика; 3) ключевые высокотехнологичные	МО «город Екатеринбург», г.Нижний Тагил, Новоуральский ГО, г.Каменск- Уральский, ГО Верхняя Пышма

		комплектующие; 4) технологии робототехники, включая автономные и беспилотные системы; технологии и системы межмашинного взаимодействия (беспроводные коммуникации, «умные» устройства)	
10	Технологии робототехники, включая автономные и беспилотные системы	Технологии робототехники, включая автономные и беспилотные системы	МО «город Екатеринбург», г.Нижний Тагил, Новоуральский ГО, г.Каменск- Уральский, ГО Верхняя Пышма, Артемовский ГО, Сысертский ГО, Верхнесалдинский ГО.

Приоритеты технологического развития в химическом комплексе

В мире сформировались две ключевые тенденции развития химическогокомплекса: глобализация производства химической продукции и рост производства высокотехнологичной продукции.

В Свердловской области обозначенные тенденции будут реализованы по следующим направлениям:

1) увеличение сырьевого обеспечения производства химической продукции, в том числе продукции глубокой переработки;

2) увеличение производства продукции высоких переделов, ориентированных на удовлетворение внутренних потребностей, за счет повышения доступности сырья для ее производства (как по марочному ассортименту, так и по цене).

Перспективные технологические переделы в химическом комплексе представлены в Таблице 1.8.1.3.

Таблица 1.8.1.3 – Перспективные технологические переделы в химическом комплексе

№ п.п	Производственно-технологические направления (точки технологического роста химического комплекса)	Производственнотехнологические направления (точки технологического роста химического комплекса)	Наименование муниципальных образований, концентрирующих точки роста производственно-технологических компетенций по направлению (проекту)
1	Производство химических веществ и химических продуктов	1) новые источники энергии; 2) элементная база (в том числе процессоры);	Г. Нижний Тагил, ГО Первоуральск, Арамильский ГО

		3) аддитивные технологии; 4) металлургия	
2	Производство резиновых и пластмассовых изделий	1) международный рынок военной продукции; 2) металлургия; 3) судостроение, авиастроение; 4) рынок ключевых высокотехнологичных комплектующих; 5) рынок двигателестроения; 6) космические системы и технологии; 7) новые материалы	МО «город Екатеринбург», ГО Заречный, ГО Краснотурьинск, Арамильский ГО
3	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	1) бионика; 2) геномика и синтетическая биология; 3) нейротехнологии; 4) HealthNet, NeuroNet	Новоуральский ГО, МО город Ирбит, МО «город Екатеринбург»

Стимулирование ускоренного технологического развития отрасли будетспособствовать развитию высоких производственных переделов. Повышение эффективности существующих производств и ускоренное технологическое развитие отрасли обеспечат конкурентоспособность продукции низких переделов на территории Российской Федерации.

Одним из эффективных механизмов технологического развития химического комплекса Свердловской области может стать локализация иностранных производств и создание совместных предприятий с иностранными компаниями с целью трансфера технологий. До 2035 года планируется значительное увеличение количества компаний, локализованных на территории Свердловской области.

В низких производственных переделах будет осуществлена масштабная модернизация существующих мощностей, характеризующихся значительным физическим и моральным износом, в том числе оказывающих существенное негативное воздействие на окружающую среду, с целью повышения их энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Основными приоритетами развития химического комплекса Свердловской области станут:

1) приоритет инновационного обновления существующих секторов химического комплекса с целью закрепления и расширения конкурентных преимуществ Свердловской области, формирования базы для модернизации и развития химического комплекса и экономики Свердловской области в целом;

2) приоритет создания и развития новых высокотехнологичных и экспортоспособных производств и новых разработок с целью замещения импортной химической продукции высоких переделов, а также импортных лекарственных средств отечественными, полный цикл производства которых находится на территории Свердловской области;

3) приоритет экологизации промышленного химического производства, внедрение экологически чистых (безотходных) технологий, применение современных высокоэффективных систем очистки воды и воздуха, утилизации отходов производства.

Направления спроса на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку новых товаров, работ, услуг со стороны предприятий химического комплекса в Свердловской области представлены в Таблице 1.8.1.4.

Таблица 1.8.1.4 – Направления спроса на проведение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ, разработку новых товаров, работ, услуг со стороны предприятий химического комплекса

№ п.п	Производственно-технологические направления (точки технологического роста химического комплекса)	Корреляция с прогнозируемыми рынками высокотехнологичной продукции (в том числе, прогнозируемых НТИ)	Наименование МО, концентрирующих точки роста производственно-технологических компетенций по направлению (проекту)
1	2	3	4
1	Производство химических веществ и химических продуктов	1) новые источники энергии 2) элементная база (в т.ч. процессоры) 3) аддитивные технологии 4) металлургия	Нижний Тагил Первоуральск Арамиль
2	Производство резиновых и пластмассовых изделий	1) международный рынок военной продукции 2) металлургия 3) судостроение, авиастроение 4) рынок ключевых высокотехнологичных комплектующих 5) рынок двигателестроения 6) космические системы и технологии 7) новые материалы	Екатеринбург Заречный Краснотурьинск Арамиль
3	Фармацевтическое производство	1) создание новых отечественных противотуберкулезных и противовирусных препаратов; 2) рентгеноструктурный анализ белков; 3) изучение взаимодействия гормонов белковой природы с	

№ п.п	Производственно-технологические направления (точки технологического роста химического комплекса)	Корреляция с прогнозируемыми рынками высокотехнологичной продукции (в том числе, прогнозируемых НТИ)	Наименование МО, концентрирующих точки роста производственно-технологических компетенций по направлению (проекту)
1	2	3	4
		соответствующими рецепторами; 4) технологии производства (модернизации) аналоговых форм инсулина; 5) разработка субстанций и готовых лекарственных форм препаратов	

Приоритеты технологического развития в лесопромышленном комплексе

Перспективным направлениями развития лесопереработки являются:

1) формирование интенсивной модели ведения лесного хозяйства в условиях лесопромышленного предприятия – арендатора лесных земель.

Внедрение эффективных технологий в лесовозобновлении, рубках ухода за лесом, применение удобрений и лесомелиоративных мероприятий, а также проведение сплошных рубок при развитой дорожной сети даст возможность значительно увеличить производство требуемых сортиментов с гектара, повысить рентабельность лесохозяйственных и лесозаготовительных мероприятий и уменьшить площади концентрированных рубок;

2) развитие современных технологий мебельного производства (изготовление гнутоклееной мебели из фанеры, массивной мебели на основе клееного березового щита с использованием технологий его облагораживания, корпусной мебели на основе современных древесных плит средней плотности, в том числе ламинированных);

3) развитие технологии индустриального домостроения на основе клееного бруса и каркасно-панельных или каркасно-модульных конструкций (стеновые элементы, стропильные конструкции, окна, двери, интерьер) с применением технологий термомодификации деревянных конструкций и экологически чистого антисептирования;

4) развитие кооперации на основе технологий биоэнергетики и биохимии;

5) производство современных видов бумаги, современной тары и упаковки;

6) развитие утилизирующих производств с выпуском современныхимпортозамещающих материалов;

7) комплексное использование древесины (производство хвойно-витаминной муки и пихтового масла из древесной зелени, дубильных экстрактов из коры, белковых кормовых дрожжей из древесного сырья, пневого осмола).

Перспективные технологические переделы в лесопромышленном комплексепредставлены в Таблице 1.8.1.5.

Таблица 1.8.1.5 – Перспективные технологические переделы в лесопромышленном комплексе

№ п.п	Перспективные производственно-технологические направления (точки технологического роста лесного комплекса)	Корреляция с прогнозируемыми рынками высокотехнологичной продукции (в том числе, прогнозируемых НТИ)	Наименование МО, концентрирующих точки роста производственно-технологических компетенций по направлению (проекту)
1	2	3	4
1	Производство биоразлагающихся изделий одноразового использования	1) рынок гигиенических товаров 2) рынок ТНП 3) HealthNet	г.Туринск, г.Новая Ляля
2	Интеллектуальные системы управления лесозаготовительной техникой	1) высокоточное приборостроение 2) транспортное машиностроение 3) NeuroNet	г.Екатеринбург
3	Альтернативная энергетика (Биоэнергетика, Биоэлектроэнергетика, Биотопливо)	1) международный рынок энергоресурсов 2) рынок малой энергетики 3) EnergyNet	г.Серов г.Алапаевск г.Новая Ляля
4	Мебель	1) рынок жилищного строительства 2) рынок ТНП 3) HealthNet	г.Екатеринбург г.Верхняя Пышма г.Нижний Тагил г.Алапаевск
5	Экостроительство	1) рынок жилищного строительства, жилищные реновации 2) рынок промышленного строительства 3) HealthNet	г.Нижний Тагил г.Верхняя Тура г.Алапаевск
6	Производство современных импортозамещающих строительных и отделочных материалов	1) рынок жилищного строительства 2) рынок промышленного строительства	г.Верхняя Салда г.Краснотурьинск г.Алапаевск

7	Лесохимия	1) рынок лакокрасочных материалов 2) парфюмерная и медицинская промышленность 3) рынок адсорбентов 4) химическая промышленность 5) металлургия 6) HealthNet	г.Кировград г.Серов г.Верхняя Тура г.Алапаевск

Развитие лесопромышленного комплекса вызывает пристальное внимание и со стороны научного сообщества. Можно выделить следующие тематические направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:

1) разработка ресурсо- и энергосберегающих технологических процессов производства целлюлозы, химико-термомеханической массы, бумаги, картона и переработки макулатуры;

2) разработка технологий производства бумаги для печати, в том числе мелованной этикеточной, газетной, для цифровой печати, с покрытиями различного назначения на основе химико-термомеханической массы и целлюлозы, производимых без хлора;

3) разработка перспективных технологий производства технических, санитарно-гигиенических бумаг и композиционных материалов;

4) разработка технологий переработки побочных продуктов и вторичных продуктов лесохимии;

5) разработка технологических процессов и оборудования по переработке древесной массы на альтернативные виды жидкого топлива (этанол, бензин, биодизель);

6) разработка нового поколения лесных машин конкурентоспособного уровня с улучшенными функциональными характеристиками, щадящими воздействиями на лесную среду, увеличенными показателями надежности;

7) разработка импортозамещающих образцов машин и оборудования, не производимых в стране;

8) разработка лесозаготовительных машин и технологий для заготовки древесины в сложных природных условиях (слабонесущие грунты, сильно пересеченная местность, горные условия);

9)разработка отечественного бумагоделательного оборудования, отвечающего

уровню наилучших существующих технологий.

В современных условиях рыночной экономики инновационная составляющая в развитии лесопромышленного комплекса является решающим фактором устойчивого, непрерывного и неистощительного использования лесов, поддержания конкурентоспособности отечественной лесобумажной продукции, максимального энерго- и ресурсосбережения, снижения отрицательного воздействия на окружающую среду, обеспечения энергетической переработки неликвидной древесины и древесных отходов производства.

Приоритеты в добычи полезных ископаемых

Исторически сложилось так, что Урал развивался как регион горнодобывающий и горноперерабатывающий. И сегодня его роль в добыче полезных ископаемых очень весома. Ежегодно объемы добычи горной массы в Свердловской области составляют более 80 млн.т. в год. У нас добывают в 97 % российского ванадия, 71% - бокситов, 61 % - асбеста, 23%-железной руды. В Свердловской области разведаны 1300 месторождений твердых полезных ископаемых железа, меди, алюминия, редких, благородных металлов, драгоценных камней, стройматериалов и других видов сырья, а эксплуатируется 181 месторождение или 14%, что свидетельствует о мощном потенциале отрасли. Новый импульс добывающие производства получили после объединения горнодобывающих и металлургических предприятий в единые компании и холдинги, что позволило стабилизировать работу металлургов, снизить зависимость от поставок сырья.

Однако сырьевая база области за триста лет существенно истощилась, что требует нового подхода к эксплуатации недр. Необходима комплексная глубокая переработка минерального сырья, восполнения выбывающих мощностей, создания условий для развития добычи полезных ископаемых, решения социальных вопросов. Необходима переоценка запасов разрабатываемых и резервных месторождений с учетом использования новейших технологий, активное освоение новых месторождений сырья, расположенных на территориях Приполярного и Полярного Урала, развитие отечественного горного машиностроения, совершенствование налогового законодательства в части налога на добычу полезных ископаемых, развитие социального партнерства.

Свердловская область располагает:

- развитым горнодобывающим комплексом, способным удовлетворять растущие потребности производства;

- значительными запасами твердых полезных ископаемых пратически для всех отраслей промышленности;

- мощным научным потенциалом, представленным академической наукой, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями горного профиля;

- квалифицированными кадрами потомственных горняков и металлургов.

По оценкам Всероссийского научно-исследовательского геологического института, ценность недр Свердловской области составляет 9,5% от общей стоимости недр Российской Федерации, притом, что Свердловская область занимает в Российской Федерации лишь 1,1% площади. По удельной ценности недр область имеет самый высокий показатель в Российской Федерации.

Горные предприятия области добывают в сумме около 100 млн.т. горной массы в год. Свердловская область — лидер среди субъектов Российской Федерации в разработке месторождений твердых полезных ископаемых.

Сегодня горнодобывающий комплекс Среднего Урала обеспечивает для России 97% ванадиевого сырья, 60% бокситов, 61% хризотил-асбеста, 23% железных руд, около 6% меди, 2% никеля, 20% огнеупорных глин, 6 % гранитов, 16% мрамора. В области добывается золото, серебро, платина, драгоценные камни, цементное сырье, флюсы, строительные и формовочные материалы, бурый уголь и другие виды полезных ископаемых.

Стабильно наращивается добыча медной руды. За пять лет этот показатель вырос с 1 350 тыс.т. до 2 339 тыс.т. (173%) и продолжает расти в 2006 году (104,2% к первому полугодию 2005 года).

Подъем промышленности, возрождение стройиндустрии, развитие сети автомобильных и железных дорог требуют увеличения поставок сырья и стройматериалов, что возможно только при вложении инвестиций в сырьевой комплекс Свердловской области.

Производство конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции горнодобывающей промышленности должно быть одним из главных предметов политики Правительства Свердловской области.

Задачи состоят в следующем:

- обеспечение в горнодобывающей промышленности среднегодовых темпов роста в размере 4-5 %, повышение производительности труда к 2010 году по сравнению с 2000 годом не менее чем в 1,5 - 2 раза;

- повышение производительности горнотранспортного оборудования и оборудования по переработке минерального сырья;

- создание структур и содержание институтов, которые будут стимулировать частный сектор промышленности и совершенствовать конкурентное преимущество, осваивать элементы добавленной стоимости в конкретных производствах, добиваясь наибольшей добавленной стоимости;

- стимулирование создания высокотехнологических производств за счет использования и внедрения НИОКР;

- наращивание интеграции с другими регионами страны и мировой экономикой, добиваясь включения в мировые научно-технические и инновационные процессы.

Оценивая современное состояние минерально-сырьевой базы Свердловской области, следует признать, что по всем видам полезных ископаемых (кроме титаномагнетитовых руд и флюсовых известняков) оно является неудовлетворительным и не обеспечивает предполагаемое развитие металлургических предприятий без завоза минерального сырья извне. Особенно острым является дефицит хромовых и марганцевых руд, дефицитными являются также высококачественные бокситы, богатые магнетитовые железные руды и медные руды.

Крупные вложения в развитие сырьевой базы осуществляет «Уральская горно-металлургическая компания». Всего за год с небольшим построен и в начале сентября 2006 года принят в эксплуатацию Северный медно-цинковый рудник на базе Тарньерского месторождения. Здесь эксплуатируется самое современное горное и транспортное оборудование.

Структуры «СУАЛ-Холдинга» предусматривают в перспективе строительство в ОАО «Севуралбокситруда» шахты «Черемуховская-Глубокая», позволяющей довести объемы добычи боксита по предприятию до 4 млн.т. в год.

ОАО «Качканарский ГОК» планирует освоение собственно Качканарского месторождения с запасами железных руд 3,3 млрд.т., что увеличит мощности

предприятия по сырой руде до 50—55 млн.т. в год и обеспечит предприятие сырьевой базой на срок более ста лет.

000 «УГМК-Холдинг» планирует разработку Шемурского и Ново-Шемурскогомедноколчеданных месторождений. Начата подготовка освоения второй очереди крупнейшего в Свердловской области месторождения меди — Волковского. При этом будет обеспечена дополнительная добыча около 800 тыс.т. руды в год.

ЗАО «Русская медная компания» планирует возобновление работ по добыче меди на Левихинском месторождении. ЗАО «Зелен Камень» осуществляет восстановление рудника подземной добычи Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, с привлечением средств иностранного инвестора.

Основными направлениями и тенденциями развития горнодобывающей промышленности Свердловской области являются следующие:

- *железные руды:* укрепление минерально-сырьевой базы Свердловской области; за счет применения высокоэффективных операций тонкого грохочения увеличить производительность передела обогащения на 10-15%; повысить содержание железа в концентратах на 0,8-1,5% и соответственно снизить содержание в концентратах кремнезема; снизить потери магнетита с хвостами мокрой магнитной сепарации;

- *медные руды:* отработка месторождения открытым способом и строительство подземного рудника ОАО «Сафьяновская медь-Мединн»; ввести в действие Шемурский (2011 г.) и Ново-Шемурский (2014 г.) карьеры, освоить Удоканское месторождение;

- *бокситы:* реконструкция действующих шахт ОАО «Севуралбокситруда»;

- *никелевые руды:* увеличение объемов добычи руды на Серовском руднике АО «Уфалейникель», который снабжает никелевой рудой ЗАО «Режникель».

Основными стратегическими факторами, определяющими дальнейшее развитие горнодобывающей промышленности в Свердловской области, являются следующие:

- значительные промышленные и прогнозные запасы железных руд в Свердловской области;

- высокий промышленный потенциал Свердловской области, в том числе черной и цветной металлургии;

- значительные производственные мощности действующих железорудных

предприятий и возможность их существенного наращивания.

С целью улучшения технико-экономических показателей работы горнорудных предприятий Свердловской области необходимо выполнить комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечивающих конкурентоспособность производимой продукции на внешнем и внутреннем рынке.

Исследование и создание техники и технологии открытой разработки

На перспективу основными мероприятиями будут проектирование и начало строительства подземного рудника ООО «Сафьяновская медь-Мединв», строительство и сдача в эксплуатацию Северного медно-цинкового рудника, вскрытие нижележащих горизонтов, реконструкция обогатительных фабрик, совершенствование технологии извлечения полезных компонентов на ОФ и хвостохранилищах (Черемшанское и Калонскоехвостохранилище - ООО СП «Эконт»), выполнение программы энергосбережения. Эти и другие мероприятия научно-технического прогресса будут способствовать снижению затрат на товарную продукцию, повышению производительности труда в горно-обогатительном производстве, что в свою очередь будет способствовать сохранению и расширению ниши на рынке минерального сырья.

Добыча угля. Перспективу развития угольной промышленности области можно рассматривать в трех направлениях: разработка небольших разрезов, ввод крупных мощностей в районе Алапаевской группы месторождений и комплексная разработка севера области в районе Сосьвы. Что же касается прогнозного ресурса одного лишь Маньинского месторождения, то он оценивается в 18 млрд.т. угля. Курс, взятый в области на сохранение угольной отрасли в лице основного предприятия «Вахрушевуголь» оказался исключительно верным. Планируется проведение работ по геологической разведке; проведение реальных мероприятий по финансовому оздоровлению акционерного общества «Вахрушевуголь» целенаправленная работа по улучшению технологии сжигания углей и повышению его качества.

Добыча торфа. В настоящее время, установленные запасы торфа в Свердловской области порядка составляют 3 млрд. 4 млн.т., прогнозные — порядка 8 млрд.т. Ежегодная добыча этого полезного ископаемого в области составляет порядка 30-40 тыс.т. Использование торфа, как альтернативного источника энергии, положительно отразится на развитии сельского хозяйства. «Часть сельскохозяйственных районов удалены от основных энергосистем области, в

результате получаются высокие расходы на транспортировку энергоносителей, в связи с этим, идея создания локальных энергокомплексов является более чем актуальной».

Добыча золота. В основу Схемы развития золотодобывающей промышленности Свердловской области на период до 2015 г. положена идея ее постепенной переориентации на разработку золоторудных (коренных) месторождений, при одновременной поддержке предприятий, эксплуатирующих россыпные золотоплатиновые месторождения.

Основной прирост золотодобычи в области будет обеспечен за счет ввода в эксплуатацию Воронцовского золоторудного месторождения (ЗАО «Золото Северного Урала»). Более чем двукратный рост объемов добычи предполагается на Березовском руднике и на предприятиях ОАО «Уралэлектромедь».

Среди определяющих факторов, от которых будет зависеть дальнейшее развитие отрасли на Среднем Урале можно отметить:

1. Обеспечение необходимого уровня финансирования геологоразведочных работ за счет привлечения дополнительных средств дляформирование достаточной по качеству и количеству минерально-сырьевой базы.

2. Совершенствование технологии золотодобычи на основе расширения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, использования новой техники и технологии.

3. Объединение усилий золотодобытчиков в вопросах:

- совершенствования законодательной базы;

- концентрации части финансовых средств для решения коллективных задач.

4. Подготовка квалифицированных кадров.

Перспективы технологического развития агропромышленного комплекса

Учитывая многоукладность агропромышленного комплекса Свердловской области (представлен весь спектр предприятий – от крестьянских (фермерских) хозяйств до крупных агрохолдингов, от сельскохозяйственных производственных кооперативов, акционерных обществ до предприятий государственного сектора), а также специализацию сельскохозяйственного производства региона, необходимо рассматривать дальнейшие перспективы развития агропромышленного комплекса Свердловской области в рамках отраслевого производства.

Основными отраслями агропромышленного комплекса Свердловской области являются сельскохозяйственное производство (молочное и мясное животноводство, птицеводство, растениеводство) и производство пищевых продуктов, включая напитки.

Развитие животноводства и рыбоводства

Отрасль животноводства является приоритетной в Свердловской области, при этом более 80 процентов молока и мяса скота и птицы, более 97 процентов яиц производится в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (то есть в производственном секторе).

В Свердловской области были разработаны и реализованы меры по ускоренному развитию животноводства, которые позволили приостановить процесс дестабилизации отрасли, и, начиная с 2009 года, наблюдается стабильный рост производства в указанной отрасли, особенно в части молочного животноводства. Молочное производство является приоритетной отраслью в Свердловской области, которая обеспечивает доходность большинства сельскохозяйственных организаций.

По итогам 2017 года по производству молока в сельскохозяйственных организациях Свердловская область занимает восьмое место в России и первое в Уральском федеральном округе, по производству мяса свиней – 14-е и 2-е места соответственно, мяса птицы – 16-е и 2-е места соответственно, по производству яиц – 5-е и 3-е места соответственно.

Свердловская область на сегодняшний день является одним из немногих регионов Российской Федерации, свободных от лейкоза крупного рогатого скота, что стало возможным благодаря комплексу реализованных оздоровительных противолейкозных мероприятий.

В целом за последние 5 лет производство молока увеличилось на 18,5%, мяса скота и птицы - на 18%, яиц - на 15,3%. Рост объемов производства в животноводстве обеспечен, в основном, за счет увеличения производства в сельскохозяйственных организациях (Таблица 1.8.1.6). В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено 717,8 тыс.т. молока, 270,2 тыс.т. мяса скота и птицы и 1521,8 млн. штук яиц.

Таблица 1.8.1.6 – Производство животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий

№ п.п	Наименование	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2012 г. в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Молоко, тыс. тонн	605,9	613,6	652,5	654,0	675,8	717,5	118,4
2	в т.ч. в сельхозяйственных организациях	453,0	457,3	491,1	495,8	513,6	556,2	122,8
3	Мясо скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн	228,9	251,8	261,4	268,7	270,5	270,1	118,0
4	в т.ч. в сельхозорганизациях	182,8	204,3	211,5	218,5	222,7	221,9	121,4
5	Яйца, млн. штук	1321,3	1387,9	1397,5	1442,9	1468,3	1523,6	115,3
6	в т.ч. в сельхозорганизациях	1251,2	1317,5	1332,9	1394,8	1417,4	1471,2	117,6

Увеличение объемов производства молока обеспечивается за счет мероприятий, направленных на:

- увеличение продуктивности дойного стада;
- сохранение стада коров;
- развитие современной системы кормопроизводства;
- сохранение генетического потенциала животных;
- строительство (реконструкцию) животноводческих помещений.

Продуктивность дойного стада в крупных и средних сельскохозяйственных организациях области за последние 5 лет увеличилась на 22%– с 5849 кг в 2012 году до 7143 кг молока на одну фуражную корову в 2017 году. При этом в 17 хозяйствах области от одной фуражной коровы получено свыше 8 тонн молока, в трех хозяйствах – более 10 тонн.

Рост производства мяса скота и птицы в 2012-2016 годах был обеспечен, в основном, за счет увеличения объемов производства мяса птицы и свиней, что стало возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов (строительство свинокомплекса «Уральский», модернизация птицефабрики «Рефтинская» и др.).

Сельскохозяйственными организациями области производится 29% мяса свиней, около 25% мяса птицы и более 30% яиц от соответствующего объема производства в Уральском федеральном округе.

Кроме приоритетных отраслей животноводства в регионе развиваются и другие

отрасли: козоводство и кролиководство. Новым направлением в развитии животноводства в Свердловской области стал инвестиционный проект, направленный на импортозамещение, по разведению коз альпийской породы и производству мягких сыров из козьего молока, реализуемый ООО «УГМК-Агро» на базе АО «Тепличное».

Также необходимо отметить опыт ООО «Раббит», которое является единственным в области предприятием, работающим по европейской технологии выращивания и разведения кроликов.

Развивается в области и отрасль рыбоводства, основным направлением которой является индустриальное рыбоводство. Производственные мощности индустриальных хозяйств расширяются за счет увеличения и модернизации садковых линий при государственной поддержке из областного бюджета. Основными выращиваемыми видами рыб являются карп, осетровые и лососевые (форель). Рыбоводческие предприятия области последовательно расширяют список разводимых ценных видов рыб. Увеличение производства товарной рыбы обеспечено государственной поддержкой, оказываемой в виде субсидий на производство товарной аквакультуры и техническое перевооружение.

Развитие растениеводства

Целью развития отрасли растениеводства является обеспечение населения и социальных учреждений области картофелем и овощами, а также стабильное обеспечение животноводства высококачественными и доступными по цене кормами в объёмах и ассортименте, необходимых и достаточных для достижения целей развития основной отрасли сельского хозяйства области – животноводства. Благодаря внедрению новых технологий и своевременной государственной поддержке, ежегодно растениеводы области в полном объеме обеспечивают отрасль животноводства грубыми и сочными кормами, что является гарантией для успешного проведения зимне-стойлового периода.

Климатические условия оказывают прямое воздействие на эффективность сельскохозяйственного производства Свердловской области. Укороченный весенне-летний период и длительный зимний период являются серьезными погодно-климатическими рисками отрасли.

Почвенный покров сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни, существенно отличается по соотношению типов почв. Потенциал плодородия почв

Свердловской области значительно ниже, чем в европейской части России – для получения единицы сельскохозяйственной продукции требуется намного больше финансовых и энергозатрат.

По состоянию на 01.01.2018 года площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 4081,9 тыс. га или около 20% от площади земель территории области, площадь сельскохозяйственных угодий – 1998,8 тыс. гектаров, из них 1308,8 тыс. га составляет пашня.

Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий является важнейшим инструментом увеличения объемов производства продукции растениеводства и повышения уровня самообеспечения населения растениеводческой продукцией.

В Свердловской области из используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земель, более 65% относятся к кислым, а 2% – к сильнокислым почвам, pH которых менее 4,5. Высокая кислотность почвенной среды – это не только низкие урожаи даже при использовании минеральных удобрений, но и существенные ограничения по видам сельскохозяйственных культур, которые могут произрастать на таких почвах.

По критерию обеспеченности почв Свердловской области подвижными формами фосфора, необходимо отметить, что к низко обеспеченным фосфором относится 36% площадей. Потребность в фосфоре почв Свердловской области огромная, так как он оказывает значительное влияние на урожай сельскохозяйственных культур, их качество и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям (засуха, пониженные температуры и т.д.).

Данные земельные участки имеют уровень урожайности 11-12 центнеров зерна с 1 га, внесение мелиорантов позволяет поднять уровень урожайности до 15 центнеров валового сбора с 1 га за счет более эффективного использования минеральных удобрений при выращивании сельскохозяйственных культур.

Мелиоранты существенно повышают эффективность использования минеральных и органических удобрений, высокая стоимость которых является существенным фактором сельскохозяйственного производства. Положительное влияние мелиорантов на урожаи сельскохозяйственных культур прослеживается в течение 10 лет.

В целом известкование и фосфоритование кислых и сильнокислых почв является основным мероприятием по улучшению их плодородия, повышения эффективности применения минеральных и органических удобрений. Учитывая особенности почв земель в Свердловской области, в сельскохозяйственном производстве требуется ежегодное проведение системных мероприятий по повышению плодородия почв в целях получения высоких урожаев зерновых и кормовых, картофеля и овощей.

Так, в 2017 году сельскохозяйственными товаропроизводителями было произведено известкование 836 га кислых почв, фосфоритование проведено на площади 484 га. В целях повышения продуктивности пашни и плодородия почв, необходимо продолжать решение задачи по наращиванию объемов известкования кислых почв и фосфоритования земель с низким содержанием фосфора.

Развитие отрасли растениеводства возможно лишь при комплексном использовании достижений науки. При этом одной из первоочередных задач является мелиорация земель сельскохозяйственного назначения. Эффект от реализации мелиоративных мероприятий последние годы для экономики Свердловской области возрастает. Благодаря реализации мелиоративных мероприятий выход продукции, особенно в засушливые годы, с орошаемого гектара в 2 - 5 раз выше, чем с богарного, а производительность труда в отрасли увеличивается в 2 - 3 раза. В 2016 году проведена реконструкция мелиоративных орошаемых систем на площади 335 га, в целом за период 2013 - 2016 годов реконструированы мелиоративные орошаемые системы на площади 1763 га.

В общей площади посевных площадей в Свердловской области зерновые культуры занимают до 40%, на долю кормовых культур приходится около 50% посевных площадей. Зерновое производство является основным звеном отрасли, базой создания фуражного (93%) и продовольственного (7%) фондов.

Объем производства в отрасли растениеводства колеблется из года в год в зависимости от погодных условий. Максимальный объем производства зерна за период 2012-2017 годов был в 2017 году, минимальный – в 2012 году, картофеля – в 2014 и 2017 годах, овощей – в 2014 и 2013 годах соответственно (Таблица 1.8.1.7).

Таблица 1.8.1.7 – Производство растениеводческой продукции в хозяйствах всех категорий

№ п.п	Наименование	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2012 г. в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн	521,2	610,8	660,6	629,5	597,0	754,2	144,7
2	вт.ч. в сельхозорганизациях	439,9	511,4	546,5	519,6	494,3	617,9	140,5
3	Картофель, тыс. тонн	673,9	720,9	801,5	775,0	690,2	594,6	88,2
4	вт.ч. в сельхозорганизациях	126,0	130,8	155,6	123,7	102,9	131,4	104,3
5	Овощи (открытого и закрытого грунта), тыс. тонн	166,8	187,7	163,9	170,7	162,7	179,6	107,7
6	в т.ч. в сельхозорганизациях	38,9	42,3	36,6	36,6	32,3	34,8	89,5

Основным производителем овощей и картофеля в регионе является население, которое производит более 60% картофеля и около 73% овощей (открытого и защищенного грунтов). Наибольшие объемы картофеля и овощей открытого грунта, производимых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, сосредоточены в Белоярском, Каменском и Тугулымском городских округах, городском округе Богданович, Красноуфимском округе, городском округе Первоуральск.

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

Пищевая и перерабатывающая промышленность – важнейшая сфера агропромышленного комплекса Свердловской области, которая является одной из основ агропродовольственного рынка региона, обеспечивая продовольственную и экономическую безопасность региона, а также устойчивое снабжение населения качественным продовольствием. Пищевая и перерабатывающая промышленность тесно связаны как с сельскохозяйственным производством, так и с торговлей, обеспечивающей сбыт готовой продукции.

В настоящее время пищевая и перерабатывающая промышленность Свердловской области включает в себя 10 отраслей – мясную, молочную, хлебопекарную, мукомольно-крупяную, масложировую, пивоваренную, безалкогольную, кондитерскую, плодоовощную консервную, рыбоперерабатывающую – в которых занято около 25 тыс. человек.

За последние 5 лет объем отгруженных товаров собственного производства,

работ и услуг, выполненных собственными силами по производству пищевых продуктов, включая напитки и табак, увеличился в 1,6 раза – с 69,8 млрд. руб. в 2012 году, до 114 млрд. руб. в 2017 году. Оборот организаций по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» вырос в 1,8 раза с 33,7 млрд. руб. в 2012 году до 61,5 млрд. руб. в 2017 году. Индекс производства пищевых продуктов в 2017 году составил 100,3% в сопоставимой оценке, производства напитков − 103,1%.

В последние годы существенно изменился ассортимент основных видов продуктов питания, что обусловлено изменениями структуры питания населения, продолжением действия введенных ограничений на ввоз импортных продуктов питания и снижением покупательской способности населения.

Растут показатели, характеризующие переработку мяса и субпродуктов, производство сыров и продуктов сырных, масла сливочного, кондитерских изделий, маргарина при снижении объемов производства мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, цельномолочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, муки, безалкогольных напитков, минеральной воды, пива (Таблица 1.8.1.8).

Таблица 1.8.1.8 – Производство основных видов пищевых продуктов в Свердловской области

№ п.п	Наименование	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2012 г. в %, разах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мясо и субпродукты, тыс. тонн	115,1	131,8	142,1	146,8	151,8	141,0	122,5
2	Колбасные изделия, тыс. тонн	38,9	32,7	28,9	28,9	27,2	26,1	67,0
3	Мясные полуфабрикаты, тыс. тонн	46,6	44,1	34,4	32,2	34,0	32,7	70,0
4	Цельномолочная продукция, тыс. тонн	485,7	445,8	461,1	432,8	439,9	445,0	91,6
5	Сыры и продукты сырные, тыс. тонн	0,35	0,39	0,52	0,84	7,6	8,9	в 22 раза
6	Масло сливочное, тыс. тонн	2,1	2,6	7,6	5,8	3,9	4,5	в 2,1 раза
7	Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн	160,2	151,6	151,8	149,7	143,9	131,7	82,2
8	Кондитерские изделия, тыс. тонн	67,2	75,5	89,4	99,0	101,7	105,2	156,5
9	Маргарин, тыс. тонн	34,7	40,7	46,4	42,9	36,7	39,7	114,4
10	Мука, тыс. тонн	102,9	60,6	65,7	61,0	51,2	43,4	42,7
11	Безалкогольные	34,0	31,3	32,5	27,3	26,5	29,1	85,6

№ п.п	Наименование	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2012 г. в %, разах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	напитки, млн. дкл							
12	Минеральная вода, млн. полулитров	384,3	341,9	307,8	293,6	276,3	275,5	71,7
13	Пиво, млн. дкл	25,9	25,5	27,1	28,0	24,1	23,1	89,1

В настоящее время предприятиями молокоперерабатывающей промышленности Свердловской области выпускается практически весь спектр молочных продуктов, который насчитывает свыше 130 наименований товарных позиций. Высокое качество сырого молока, производимого сельскохозяйственными предприятиями Свердловской области, позволяет производить молочные продукты для функционального и детского питания. Практически все молоко-сырье, производимое на территории области, перерабатывается местными предприятиями, поэтому переработка молока практически полностью зависит от объемов поставок и качества сырья. Производственные мощности предприятий молокоперерабатывающей отрасли используются более чем на 80%. В целях укрепления позиций, занимаемых на потребительском рынке, предприятиями молочной промышленности Свердловской области постоянно ведется работа по расширению ассортимента и повышению уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции. Значительные успехи отрасли связаны с целенаправленной работой по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению производств, внедрению современных ресурсосберегающих технологий, реализации инвестиционных проектов.

Предприятиями мясоперерабатывающей отрасли производится широкий ассортиментный перечень мясной продукции, удовлетворяющий потребности всех слоев населения Свердловской области.

Объемы производства мясной продукции зависят от поставок мясного сырья, как произведенного на территории Свердловской области, так и, в значительной степени, от импортных поставок. Возросла конкуренция со стороны предприятий, завозящих мясную продукцию на рынок Свердловской области. Вследствие недостаточного роста производства мяса крупного рогатого скота, в области остается серьезная зависимость от завозного сырья, что заставляет мясоперерабатывающие предприятия области кооперироваться с другими производителями мяса-сырья, а

также вкладывать финансовые средства в их развитие. Предприятия мясной отрасли имеют разную степень загрузки производственных мощностей. Коэффициент использования производственных мощностей по мясной отрасли составляет около 70%, что свидетельствует о профиците мощностей в отрасли и потенциальной возможности их дальнейшей загрузки.

Потребление хлеба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации в целом и в Свердловской области в частности сокращается. В динамике последних пяти лет объемы производства хлебобулочной продукции в Свердловской области снизились на 13%. При этом хлебопекарные предприятия полностью обеспечивают внутренние потребности области в ассортименте и объемах выпуска продукции, перерабатывая при этом отечественное сырье. Основным фактором такого снижения является растущий интерес населения к здоровому образу жизни и, соответственно, здоровому питанию, в рамках которого население заменяет высококалорийную пищу полезными для здоровья продуктами. Наряду с общим падением объемов производства хлебобулочных изделий, наблюдается рост популярности хлебобулочной продукции функционального назначения, а также продукции, обогащенной витаминами, микронутриентами. Производители на постоянной основе ведут работу по расширению ассортимента в целях выработки востребованной потребителем продукции.

Производство масложировой продукции, осуществляемое на ОАО «Жировой комбинат», отличается высокой стабильностью и значительными перспективами, рынок сбыта продукции предприятия постоянно расширяется, в том числе на экспорт. В настоящее время продукция ОАО «Жировой комбинат» лидирует по объемам продаж майонезов и маргарина на территории России и в странах СНГ и известна далеко за пределами Урала.

Безалкогольная отрасль из года в год демонстрирует нестабильность объемов производства минеральной воды и безалкогольных напитков (снижение или увеличение), зависящее от погодных условий и предпочтений потребителей.

Развитие пивоваренной отрасли во многом зависит от результатов работы предприятий ООО «Тагильское пиво» и филиала «Патра» ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен». Вхождение в транснациональный холдинг дает филиалу «Патра» ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» возможность для существенного

технологического перевооружения, повышения качества продукции и реализации политики продвижения продукции на рынки страны.

Кондитерская отрасль отличается высочайшей конкуренцией и большим количеством игроков. Это приводит к высокой концентрации производства, постоянной необходимости осуществления модернизации производства в целях повышения качества выпускаемой продукции.

Плодоовощная промышленность Свердловской области работает в основном на привозном сырье, что существенно влияет на удорожание готовой продукции, делая ее неконкурентоспособной по цене, в сравнении с аналогичной продукцией, поставляемой в область из южных регионов России и из-за рубежа. Высокая цена не позволяет эффективно сотрудничать с представителями крупного ритейла.

Рыбная промышленность Свердловской области работает исключительно на привозном сырье, что обуславливает высокую стоимость готовой продукции.

В целях улучшения качества и увеличения конкурентоспособности производимой продукции крупными предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области ведется постоянная работа по реконструкции и модернизации производства. Техническое и технологическое перевооружение производства активно ведется в наиболее развитых на территории области отраслях промышленности: мясной, молочной, хлебопекарной, безалкогольной, масложировой, кондитерской. Всего в период с 2012 по 2017 годы включительно объем инвестиций в основной капитал в производство пищевых продуктов (в ценах соответствующих лет) составил 16,7 млрд. рублей.

Благодаря привлечению инвестиционных ресурсов и использованию ресурсосберегающих технологий пищевыми предприятиями выпускается практически весь ассортимент продуктов питания, производятся продукты с заданными оздоровительными свойствами и высокой биологической ценностью.

При этом рынок продуктов питания с заданными оздоровительными свойствами и высокой биологической ценностью имеет серьезные перспективы расширения. Развитие производства функциональных и специализированных продуктов отмечается в хлебопекарной и молочной отраслях. Кроме того, необходимо отметить возможности расширения электронной коммерции, в том числе непосредственно самими производителями продуктов питания - без участия торговых

сетей, что позволяет снизить себестоимость продукции для конечного потребителя и повысить рентабельность производства.

Также для обеспечения сбыта продукции и формирования устойчивых связей между товаропроизводителями и потребителями в Свердловской области на постоянной основе ведется работа по расширению и укреплению действующих торговых связей. Планируется создание новых продовольственных рынков в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, а также строительство оптово-логистических центров, позволяющих оптимизировать логистические процессы и создать дополнительные условия повышения уровня продовольственной безопасности региона.

Перспективным направлением в части сбыта является проведение целенаправленных мероприятий по позиционированию Свердловской области в качестве региона, осуществляющего политику «экономического патриотизма» в части потребления продуктов собственного производства.

С целью обеспечения сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, производимых местными товаропроизводителями, с 2009 года в регионе реализуются мероприятия по увеличению количества и расширение географии проведения ярмарочных мероприятий. За 5 лет количество ярмарочных мероприятий увеличилось в 1,6 раза к уровню 2012 года (2012 год – 1657 ярмарок). Так, в 2017 году на территории Свердловской области проведено 2620 ярмарочных мероприятий, в том числе количество проведенных специализированных сельскохозяйственных ярмарок – 672.

Приоритеты технологического развития в легкой промышленности

С учетом общемировых тенденций и приоритетных направлений российскойлегкой промышленности, а также сложившейся производственной базы легкая промышленность Свердловской области в ближайшее десятилетие будет претерпевать некоторые изменения.

Приоритеты технологического развития в легкой промышленностипредставлены в Таблице 1.8.1.9.

Таблица 1.8.1.9 – Приоритеты технологического развития в легкой промышленности

№ п.п	Перспективные производственно-технологического направления (точки технологического роста)	Корреляция с прогнозируемыми рынками высокотехнологичной продукции (в том числе, прогнозируемых НТИ)	Наименование МО, концентрирующих точки роста производственно-технологических компетенций по направлению (проекту)
1	Цифровой дизайн и производство	1) рынок технического текстиля и изделий из него; 2) рынок спецодежды и обуви; 3) рынок одежды и текстиля для спорта и активного отдыха; 4) рынок индустрии детских товаров; 5) FashionNet	г.Екатеринбург

Можно выделить следующие направления развития легкой промышленности Свердловской области:

1) применение современных программ автоматизированного проектирования и управления процессами швейного производства, а также 3D-технологий, виртуализации и кастомизации производства;

2) использование современных «умных» материалов при производстве одежды, изделий из текстиля, обуви и аксессуаров;

3) локализация производства иностранных брендов на территории Свердловской области;

4) применение современных маркетинговых технологий и менеджмента;

5) формирование цивилизованного потребительского рынка.

Вывод:

Таким образом, структура промышленного комплекса Свердловской области претерпит некоторые изменения в сторону развития высокотехнологичных и наукоемких производств. На рисунках 1.8.1.1 и 1.8.1.2 представлены структуры промышленности Свердловской области в 2017 году и в перспективе в 2035 году.




Рисунок 1.8.1.1 – Структура промышленности Свердловской области в 2017 году



Рисунок 1.8.1.2 – Структура промышленности Свердловской области в 2035 году

1.9 Комплексная оценка территории

1.9.1 Оценка территории по ресурсно-сырьевому потенциалу

Поверхностные и подземные водные ресурсы

Свердловская область, занимая водораздельное положение, располагает ограниченными водными ресурсами. Естественной основой водоснабжения на современном этапе являются местный сток рек, запасы воды в озерах и подземные воды зоны активного водообмена. Водоснабжение населения и промышленности Свердловской области из поверхностных источников составляет 65% от общего забора воды.

Естественные эксплуатационные ресурсы поверхностных вод области составляют 16500 млн.куб.м. в год. Однако 55% водных ресурсов приходятся на северные слабообжитые районы, что значительно снижает возможности по их включению в хозяйственный оборот.

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. Низкие величины минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных участков рек обусловили недостаток водных ресурсов необходимого качества (до 30–80%) в муниципальном образовании «город Екатеринбург», городе Нижний Тагил, городском округе Первоуральск, Кировградском городском округе.

В целях обеспечения стабильного водоснабжения населения и отраслей промышленности в Свердловской области построен целый ряд прудов и водохранилищ, а также производятся внутрибассейновые и межбассейновые перекачки стока.

Внутрибассейновые перекачки стока рек: Ревдинское водохранилище на реке Ревда – Волчихинское водохранилище на реке Чусовой; Нижне-Сысертское водохранилище на реке Сысерть – город Каменск-Уральский.

Межбассейновые перекачки стока рек: Нязепетровское водохранилище на реке Уфе – река Западная Чусовая; Волчихинское водохранилище на реке Чусовой – река Решетка (приток реки Исети) – Верх-Исетское водохранилище на реке Исеть; Аятское водохранилище на реке Аять – Верх-Нейвинское водохранилище на реке Нейве.

В Свердловской области эксплуатируется 129 водохранилищ, расположенных на разных реках области. В Свердловской области имеются два крупных промышленных узла, питьевое водоснабжение которых осуществляется в основном из

поверхностных водных объектов: Екатеринбургский и Нижне-Тагильский.

Екатеринбургский промышленный узел: питьевое водоснабжение муниципального образования «город Екатеринбург», Полевского городского округа, городского округа Дегтярск, городского округа Ревда, городского округа Первоуральск обеспечивается за счет полезной отдачи водохранилищ, расположенных на реке Чусовой – Верхне-Макаровского и Волчихинского, на реке Ревда – Ново-Мариинского и на реке Уфа – Нязепетровского.

Для покрытия дефицита в питьевой воде муниципального образования «город Екатеринбург» привлекаются водные ресурсы реки Уфа, которые путем перекачки поступают в реку Западная Чусовая из Нязепетровского водохранилища, расположенного в Челябинской области.

Переброска стока на сегодняшний день является единственным вариантом покрытия дефицита воды по Екатеринбургскому промышленному узлу.

Основные потребности населения и промышленности удовлетворяются за счет поверхностного, в основном, зарегулированного стока.

Подземные водные ресурсы

Подземные воды являются уникальным полезным ископаемым с динамичными возобновляемыми запасами, они наиболее защищены от атмосферного и наземного загрязнения в сравнении с поверхностными водами. При этом доля использования подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения в системе народного хозяйства Свердловской области невелика – около 30% от общей суммы всей забранной воды. Ресурсная обеспеченность подземными водами в Свердловской области в целом высокая - 19, млн.куб. м/сут. (4,6 куб. м/сут. на человека). Однако территориальное распределение прогнозных ресурсов неравномерно – большая часть их расположена в восточных малозаселенных районах.

Разведано и учтено около 7 процентов прогнозных запасов.На 1 января 2017 года разведанно и находится на государственном учете 713 месторождений. Используется в народном хозяйстве только 410 месторождений подземных вод. За 2016 год быто отобрано 28% от разведанных утвержденных запасов.

Минеральные воды и лечебные грязи

Работы по оценке прогнозных ресурсов подземных минеральных вод для территории Свердловской области в целом не проводились.

К настоящему времени на территории Свердловской области для бальнеолечения, питьевого лечебного и лечебно-столового использования разведано 29 месторождений (участков месторождений) минеральных подземных вод.

Общие эксплуатационные ресурсы почти всех указанных групп вполне достаточны для организации в области разнообразного курортного лечения и промышленного их розлива.

Минерально-сырьевые ресурсы

Свердловская область обеспечивает добычу 97% ванадия, 71% бокситов, 61% асбеста, 23% железных руд, 6% меди, 2% никеля в общем балансе минерального сырья в России. Обеспечен достаточно высокий уровень добычи россыпного золота и платины. Область имеет долговременную сырьевую базу огнеупорных глин, драгоценных и поделочных камней, сырья для развития стройиндустрии, добычи торфа, сапропеля, опоки, диатомитов и других полезных ископаемых.

Топливно-энергетические ресурсы

Нефть и природный газ. Потребности области в углеводородном топливе удовлетворяются только за счёт его ввоза, это делает проблему обеспечения области топливом весьма острой.

Перспективные на природный газ и нефть территории сосредоточены в юго-западной и северо-восточной части Свердловской области. Юго-западные районы (Красноуфимский, Шалинский, Ачитский, Артинский, Нижне-Сергинский) примыкают к нефтегазоносным районам Пермской области и Башкортостана. Наиболее интересными представляются Сабардинская и Сухореченская площади. Перспективы северо-восточных районов области (Гаринский, Таборинский, Туринский, Ивдельский) связаны с их принадлежностью к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Здесь известно Ереминское месторождение нефти наиболее перспективными площадями являются: Массавская, Котлийская, Карабашская с нефтегазоносностью западносибирского типа.

Уголь. Потребности Свердловской области в энергетических и коксующихся углях в настоящее время на 90% обеспечиваются поставками из Казахстана и Кузбасса. Альтернативы казахстанскому углю в ближайшее время нет как с технической, так и с рыночно-конъюнктурной точек зрения. На местные угледобывающих предприятиях, входящих в АО «Вахрушевуголь» добыча

сократилась до 0,9 млн. т. Убывающие мощности угледобычи плохо компенсируются подготовкой и строительством новых предприятий. Прогнозные ресурсы по области составляют 1489 млн. т. Запасы угля в Свердловской области по отношению к Уральскому региону составляют 7 процентов. На Северном Урале расположены буроугольные месторождения Северо-Сосьвинской группы. Здесь ресурсы и запасы бурых углей, в том числе промышленные запасы, пригодные для открытой добычи по качеству соответствуют карпинским и экибазтузским. Но говорить о приоритетном освоении этих месторождений в ближайшем будущем нельзя из-за отсутствия транспортных коммуникаций и развитой инфраструктуры.

Торф. Общие запасы торфа по области оцениваются в 4417 млн. т на 5 торфяных базах: Верхотурско-Синячихинская, Ивлель-Гаринская, Свердловская, Табора-Ленская, Тавдинская, что составляет 11 процентов общих запасов торфа России.

Черные металлы

Железные руды. Государственным балансом запасов России в Свердловской области учтено 25 месторождений железных руд Запасы железных руд области составляют 13,8% российских запасов, по добыче – 21,6%. Средняя обеспеченность горнодобывающих предприятий балансовыми запасами составляет около 84 лет, для эксплуатируемых месторождений – 80 лет.

Титаномагнетитовые руды. Месторождения сосредоточены в Качканарском и Первоуральском рудных районах. Они обладают огромными прогнозными ресурсами.

Марганцевые руды. Суверо-Уральский марганцевый бассейн расположен в северной части области. Потребность предприятий Свердловской области составляет 800 тыс. т товарных марганцевых руд в год. Прогнозные ресурсы марганцевых руд оцениваются в 104 млн.т.

Хромиты. На территории области отсутствуют месторождения хромитовых руд с разведанными запасами, учтёнными Государственным балансом запасов России. Наибольшей ресурсной хромитоносностью обладает Алапаевский массив, в пределах которого сосредоточено 57,9% всех прогнозных ресурсов области. Перспективы открытия новых месторождений связываются с Восточно-Тагильским и Верх-Нейвинским хромитоносными массивами.

Цветные и редкие металлы

Медные руды. Медеплавильные заводы области в основном перерабатывают привозные медные концентраты с Южного Урала, других регионов страны и из-за рубежа, а также вторичное сырьё (лом, скрап, отвалы). Выплавка меди из местных руд составляет менее 10% от общего её производства.Госбалансом по Свердловской области учтены 15 существенно медных и 5 медьсодержащих магнетитовых месторождений. В госрезерве находятся 9 медных месторождений, из которых намечаются к освоению Тарньерское и небольшое Северо-Калугинское, проектируемое к отработке методом подземного выщелачивания. Представляют интерес для отработки открытым способом Шемурское и Ново-Шемурское медно-колчеданное месторождение в Ивдельском районе. Из 5 медьсодержащих магнетитовых месторождений отрабатываются два – Песчанское и Высокогорское.

Бокситы. Урал – это основная сырьевая база алюминиевой промышленности России. Разведанные запасы и прогнозные ресурсы бокситов в Свердловской области сконцентрированы в Североуральском, Ивдельском, Карпинском и Каменском бокситоносных районах; небольшие месторождения известны также в Алапаевском и Кушвинском районах.

Никель. Ресурсы никеля сосредоточены в Свердловской области в 4 зонах: Серовско-Полдневской, Салдинско-Сысертской, Алапаевско-Ключевской и Зауральской. Наиболее изученными являются Серовско-Полдневская и Алапаевско-Ключевская зоны, в которых находится основная часть запасов и прогнозных ресурсов. Уже отработано Липовское месторождение никеля. В настоящее время эксплуатируется Серовское месторождение. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы связаны с Серовским, Ревдинско-Полевским и другими рудными районами Северного и Среднего Урала.

Молибден и вольфрам. К редким металлам, образующим на Урале промышленные концентрации, относятся вольфрам, молибден, бериллий, ниобий, тантал, цирконий, скандий, ванадий. В настоящее время на Урале эксплуатируются только два редкометальных месторождения: Вишнёвогорское циркон-ниобиевое и Малышевское тантал-берилловое.

Редкоземельные элементы. На Малышевской площади (территория г. Асбеста) было выявлено промышленное Южно-Шамейское молибденовое месторождение, Прогнозные ресурсы оксидов земель и иттрия сосредоточены на Тенякском и

Верхнемакаровском участках (Сысертский район, Свердловская зона). Предварительное изучение состава и технологических свойств руд свидетельствуют о возможности их эффективной переработки.

Благородные металлы

Золото и платиноиды. На территории Свердловской области государственным балансом учтены 6 собственно золоторудных и одно комплексное месторождение рудных платиноидов (Волковское), а также 185 россыпных золотых и 73 комплексных золотоплатиновых россыпных месторождений. В регионе разрабатываются подземным способом 2 золоторудных месторождения: Берёзовское и Крылатовско-Чесноковское. Дражным и гидравлическим способами эксплуатируются 40 золотоносных и 14 платиновых россыпей. Прогнозные ресурсы рудного золота по сумме всех категорий превышают разведанные запасы более чем в 5 раз; ресурсы россыпного золота соответствуют разведанным запасам промышленных категорий. Прогнозные ресурсы рудных платиноидов всех категорий превышают разведанные запасы более, чем в 10 раз; россыпной платины – в 1,5 раза. Общая обеспеченность балансовыми запасами золотодобывающих предприятий Свердловской области может считаться в целом вполне удовлетворительной.

Неметаллические полезные ископаемые

Промышленное значение имеют месторождения вермикулита, различных видов асбеста, талька, магнезита, графита, абразивного сырья, кварца, каолина, керамических пегматитов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней.

Нерудное сырьё для металлической промышленности представлено месторождениями флюсовых известняков, доломитов, формовочных песков, огнеупорных глин, кварцитов. Широко распространены в области залежи различных строительных материалов: известняка, мергеля и глины для производства цементов, облицовочных и строительных камней, песка и гравия, глин грубой керамики, минеральных пигментов и других полезных ископаемых.

Область не обеспечена каолинами для тонкой керамики, бентонитами для окомкования железорудных концентратов Качканарского ГОКа, доломитами, фосфорными удобрениями для сельского хозяйства.

Асбест. Многочисленные месторождения и проявления асбестов различных генетических типов объединяются в две большие минеральные группы: хризотил-

асбест группы серпентинитов и асбест группы амфибол. Одним из крупнейших в мире является Баженовское месторождение, расположенное вблизи г. Асбеста. Месторождение является единственной в стране сырьевой базой для производства ломкого хризотил-асбеста.

Тальк и тальковый камень. Эксплуатируемые месторождения расположены в Сысертском и Режевском тальконосных районах. Шабровское месторождение расположено в 25 км к югу от г. Екатеринбурга.

Графит. Крупное Мурзинское месторождение графитов расположено в 60 км к северо-западу от станции Невьянск.

Драгоценные и полудрагоценные камни

Драгоценные и полудрагоценные камни. К драгоценным и полудрагоценным камням, на Урале относятся алмазы, изумруды, рубины, аметисты, сапфиры, топазы, аквамарины, турмалины и др.

Наибольшую известность приобрели жильные поля в районе поселков Алабашка, Мурзинка и Адуй, получившие название Мурзинской самоцветной полосы. Южнее расположен район изумрудных копей – Малышевский рудник. Алабашское поле – месторождение топазов, аквамаринов, турмалинов, гранатов, дымчатого кварца и полевого шпата. Жильное поле Мурзинки содержит много турмалинов тёмных тонов и аметистов. Адуйские копи – месторождение дымчатого кварца, аквамаринов и аметистов.

Поделочные камни. Малахит, агат, гранит, мрамор, габбро, змеевики, кварциты, яшмы – широко известны, как поделочные и облицовочные камни.

Малахит добывают на Меднорудянском, Высокогорском и Гумешевском месторождениях. Змеевик и мрамор слагают большие массивы вдоль всего восточного склона Урала. Уральские мраморы пользуются большой известностью в России и за рубежом. По области на балансе числятся 26 месторождений которые составляют 19,9 процентов запасов РФ. Месторождения уральского родонита известны вблизи г. Екатеринбурга: Мало-Сидельниковское, Кургановское, Бородулинское и др. Яшма является наиболее распространённым поделочным камнем на Урале. На Урале зарегистрировано около 450 месторождений яшм, расположенных в Тагило-Магнитогорской зоне от г. Орска до г. Ивделя.

Строительные материалы

Обеспеченность области строительными материалами достаточно высока. Однако размещение её чётко определяется особенностями геологического строения региона. Месторождения строительного камня и карбонатного сырья приурочены к областям горноскладчатого Урала, то есть там, где скальные породы выходят на дневную поверхность. Основные же запасы песков, песчано-гравийных смесей и глины приурочены к восточной части области, к районам сплошного развития мезокайнозойских отложений.

Вывод:

Несмотря на наличие крупных запасов полезных ископаемых на территории Свердловской области, сырьевые проблемы в отдельных областях за последнее десятилетие обострились и продолжают нарастать. Практически отсутствуют разведанные запасы не требующих обогащения марганцевых руд, хромитов, каолинов, высококачественных стекольных песков, строительного гипса, минеральных пигментов. Не выявлено месторождений россыпных и коренных алмазов. Не удалось найти хотя бы средних по масштабам месторождений нефти и природного газа. Особенно дефицитен уголь и, в первую очередь, энергетический.

Основным негативным фактором в разработке полезных ископаемых является интенсивная добыча сырья в наиболее благоприятных горнотехнических и экономико-географических условиях. Отработаны железорудные месторождения гор Высокая и Благодать, сейчас руда добывается в сложных подземных условиях. Отработаны экономичные месторождения руд цветных металлов. В связи с углублением горных работ осложняется добыча бокситов.

Себестоимость добычи руды на некоторых предприятиях по сравнению с ценами мирового рынка является более высокой, что заставляет по-новому смотреть на сырьевую базу ОАО «Севуралбокситруда», ОАО «Качканарский ГОК – Ванадий», ряда золотодобывающих предприятий («Берёзовский рудник» и др.).

В настоящее время повышаются требования к качеству минерального сырья, его обогатимости, экономической и экологической степени благоприятности ведения горных работ. Это приводит к необходимости инвентаризации месторождений, переоценке разведанных запасов с учётом рыночных условий. Важная задача – привлечение инвестиций в поисковые и оценочные работы, и в горнодобывающие предприятия. Один из путей наращивания объёмов финансирования в

геологоразведку и развитие сырьевой базы – привлечение средств предприятий за счёт создания вертикально интегрированных структур (холдингов, финансово-промышленных групп и др.).

Несмотря на наличие крупных запасов полезных ископаемых на территории Свердловской области, сырьевые проблемы в отдельных областях продолжают нарастать. Величина погашения запасов в недрах по целому ряду важнейших для области полезных ископаемых в несколько раз превосходит величину прироста запаса: по скарново-магнетитовым железным рудам – в 4,9 раза, по меди – в 2,1 раза, по бокситам – 1,7 раза, по золоту рассыпному – в 2,3 раза, по никелю прироста вообще не было. Практически отсутствуют разведанные запасы не требующих обогащения марганцевых руд, хромитов, каолинов, высококачественных стекольных песков, строительного гипса, минеральных пигментов. Не удалось найти хотя бы средних по масштабам месторождений нефти и природного газа. Особенно дефицитен уголь и, в первую очередь, энергетический.

Основным негативным фактором в разработке полезных ископаемых является интенсивная добыча сырья в наиболее благоприятных горнотехнических и экономико-географических условиях. Отработаны железорудные месторождения гор Высокая и Благодать, сейчас руда добывается в сложных подземных условиях. Отработаны экономичные месторождения руд цветных металлов. В связи с углублением горных работ осложняется добыча бокситов.

Себестоимость добычи руды на некоторых предприятиях по сравнению с ценами мирового рынка является более высокой, что заставляет по-новому смотреть на сырьевую базу ОАО «Севуралбокситруда», ОАО «Качканарский ГОК – Ванадий», ряда золотодобывающих предприятий («Берёзовский рудник» и др.).

В настоящее время повышаются требования к качеству минерального сырья, его обогатимости, экономической и экологической степени благоприятности ведения горных работ. Это приводит к необходимости инвентаризации месторождений, переоценке разведанных запасов с учётом рыночных условий. Важная задача – привлечение инвестиций в поисковые и оценочные работы, и в горнодобывающие предприятия.

1.9.2 Оценка территории по экологическому состоянию окружающей среды

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территории области, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Принципы устойчивого экологического развития и рационального природопользования Свердловской области предполагают управляемый процесс реализации ее ресурсного и экологического потенциала, создающий условия для стабильного функционирования территории в настоящем и будущем. Путь устойчивого развития любой территории должен учитывать необходимость выполнения регионом двух функций – внутренней (обеспечение устойчивого экологического и социально-экономического воспроизводства) и внешней (участие в решении общегосударственных задач – сохранение природного потенциала Урала и России в целом).

В сфере планировочной организации в соответствии с российским природоохранным законодательством это накладывает ряд ограничений на использование территории области. В первую очередь, это относится к элементам, составляющим природно-экологический каркас территории: особо охраняемым природным территориям, месторождениям полезных ископаемых, водоохранным зонам, защитным лесам, зеленым зонам городов, курортным местностям и охранным зонам магистральных инженерных коммуникаций, которые должны использоваться в соответствии с регламентами, установленными нормативными документами Российской Федерации и Свердловской области (Лесной, Водный, Земельный кодексы РФ, Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях и пр.).

Свердловская область, где проживает 2,9 процента населения Российской Федерации является одним из важнейших горнодобывающих и металлургических регионов, важным транспортным узлом и подвергается существенному негативному воздействию на окружающую среду источниками которого являются объекты промышленности, энергетики и транспорта, а также объекты капитального строительства. В последние годы в Свердловской области отмечена тенденция

снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.

Вместе с тем, в «Стратегии природопользования и экологической безопасности Свердловской области на период до 2035 года» отмечено, что Свердловская область по-прежнему относится к числу субъектов Российской Федерации с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией.

В большинстве крупных промышленных центров области, на территориях которых размещаются предприятия металлургического и топливно-энергетического комплексов, остро стоит проблема загрязнения атмосферного воздуха. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт. 7 рек области включены в список наиболее загрязненных водных объектов РФ. Третья часть створов гидрохимических наблюдений на реках области по качеству воды относится к классу «чрезвычайно грязная», около 2/3 – к классу «очень грязная» и только 1 % - к классу «умеренно грязная». Актуальной является проблема загрязнения земель тяжелыми металлами и другими вредными веществами. Общая площадь в сильной степени загрязненных земель составляет более 68 тыс.га.

1.9.2.1 Техногенная нагрузка

На территории Свердловской области находится много техногенных объектов: карьеры, отвалы горных пород, хвостохранилища, шламохранилища, отстойники, свалки промышленных и бытовых отходов, гидротехнические сооружения и водохранилища, дражные отвалы, дорожные насыпи, горные выработки. 45-50 кв.км территории занято карьерными выработками и зонами обрушения шахт. Глубина отработки подземных ископаемых на действующих подземных рудниках области достигает тысячи метров: Североуральский бокситовый рудник – 1050 м (запасы бокситов разведаны до глубины 2000 м), на карьерах – 300 м (на конец отработки глубина карьера Баженовского месторождения хризотил – асбеста, вероятно, достигнет 420 м). В настоящее время на территории области ведётся разработка более 200 месторождений полезных ископаемых, в том числе разрабатывается 36 месторождений чёрных и цветных металлов, 14 месторождений рассеянных элементов, 48 месторождений благородных металлов, 77 месторождений неметаллических полезных ископаемых, 3 угольных месторождения, 36 месторождений строительных материалов. В области накоплено 8,2 млрд. т промышленных отходов (техногенных грунтов), под которыми занято более 17 тыс.

га.

В пределах горных отводов формируется типичный «техногенный ландшафт». В районе г. Нижний Тагил ежегодно теряется до 15 га природных ландшафтов. Радиус развития деформации сдвижения на Высокогорском и Лебяжинском месторождениях достигает 800-1200 м. Скорость движения фронта обрушения составляет 3-7, иногда до 20 м/год. Провалы над обрушенными подземными горными выработками в пределах шахтного поля Северо-Песчанского месторождения достигают площади 220 га и глубины 70 м. Продолжается оседание поверхности земли в пределах шахтного поля при подземной отработке Североуральского бокситового рудника, достигающее 50-150 мм/год.

Строительство подземных сооружений является мощным фактором воздействия на геологическую среду. Возведение и эксплуатация подземных объектов ведётся в условиях интенсивного водоотлива от строящихся сооружений. Откачка подземных вод при разработке месторождений полезных ископаемых вызывает снижение гидростатических напоров и статических уровней горизонтов подземных вод. Нарушение природной гидродинамической обстановки приводит к изменению напряжённого состояния водовмещающих толщ пород и, как следствие, к уплотнению пород в пределах образующихся депрессионных воронок. Это, в свою очередь, служит причиной опускания территории. Кроме того, подземное сооружение вызывает подъём уровня перед собой и спад ниже по потоку.

Наиболее распространённым видом воздействия являются статические нагрузки на толщу пород от веса зданий и сооружений. Величина этой нагрузки зависит от этажности зданий, плотности застройки территории и применяемых строительных материалов. Как правило, давление на грунт составляет от 0,01 до 0,5 МПа. В результате происходит уплотнение грунтов оснований и оседание поверхности. Глубина и размер поверхности оседания зависят от величины нагрузки, площади и типа фундамента, а также физико-механических свойств массива грунтов.

Огромная антропогенная нагрузка приводит к коренным изменениям окружающих ландшафтов, нарушению гидросферы и интенсивному загрязнению атмосферы, почв, поверхностных и подземных вод. Хозяйственная деятельность человека активизирует развитие природных геологических процессов и вызывает новые, ранее не свойственные данной территории, процессы.

Из природно-техногенных явлений для Свердловской области реальную опасность представляют:

- обрушение земной поверхности над старыми горными выработками;

- развитие карстово-суффозионных процессов в зоне дренажа горнорудных предприятий;

- подтопление и заболачивание территории;

- горные удары и техногенные землетрясения;

- оползни на бортах карьеров;

- катастрофические затопления, вызванные разрушением гидротехнических сооружений.

Значительные площади по-прежнему занимают нерекультивированные нарушенные земли, представленные карьерами, выемками, отвалами, хвостохранилищами и хранилищами горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Увеличиваются площади загрязненных земель промышленными и бытовыми отходами, вредными химическими веществами, тяжелыми металлами.

В настоящее время на территории Свердловской области существуют объекты накопленного вреда окружающей среде, образовавшиеся в результате хозяйственной и иной деятельности (в основном от горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности). Такие объекты характеризуются высокой степенью опасности для окружающей среды и здоровья населения. Наиболее крупные из них кислые шахтные воды и шламы их нейтрализации остановленного Левихинского месторождения медных и цинковых колчеданных руд, кислые шахтные воды и шламы их нейтрализации остановленного Дегтярского медноколчеданного месторождения, подземные воды Крылатовско-Чесноковское месторождение золотокварцевых руд, подземные воды Буланашского угольного месторождения, шламы монохроматного производства и снижение негативного влияния от ранее накопленных отходов ПО «Хромпик».

Актуальной является проблема загрязнения земель тяжелыми металлами и другими вредными веществами.

1.9.2.2 Динамика основных показателей состояния окружающей среды в Свердловской области

По данным «Стратегии природопользования и экологической безопасности

Свердловской области на период до 2035 года», на территории Свердловской области наблюдается положительная динамика состояния окружающей среды со снижением техногенной нагрузки на окружающую среду.

Таблица 1.9.2.2.1 – Динамика основных показателей состояния окружающей среды в Свердловской области

№ п.п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение в				
			2012 году	2013 году	2014 году	2015 году	2016 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников	тыс. тонн	1129,1	1097,3	1021,2	983,9	906,4
2	Объем сброса загрязненных сточных вод	млн. куб. м	712,28	686,78	667,0	660,18	616,6
3	Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства по отношению к общему объему их образования в год	процентов	43,2	42,8	45,5	46,6	44,9
4	Ликвидация объектов накопленного экологического вреда (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	0
5	Доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями	процентов	7,6	7,62	7,44	7,44	6,69

Таблица 1.9.2.2.2 – Показатели загрязнения окружающей среды на территориях управленческих округов Свердловской области в 2018 году[6]

№ п.п	Наименование показателя	Свердловская область						
		Всего	Наименование управленческого округа Свердловской области					
			Восточный	Южный	Северный	Горнозаводской	Западный	МО «город Екатеринбург»
1	Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих веществ (от стационарных источников) (тыс. т)	856,8	*	*	*	*	*	*

[6] По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году»

2	Водоотведение в поверхностные водные объекты всего (без учета транзитных вод) (млн. куб. м)	716,84	21,43	85,04	213,00	183,85	72,55	140,97
3	в том числе водоотведение загрязненных сточных вод (млн. куб. м)	559,42	19,66	84,62	83,31	176,10	62,15	133,58
4	Образовано отходов (млн. т)	154,9	2,15	39,62	90,11	16,5	5,62	0,9
5	Утилизировано, обезврежено отходов (млн. т)	62,2	1,36	24,14	21,85	10,73	3,67	0,45
6	Размещено и временно складировано отходов (млн. т)	93,04	1,09	15,46	68,96	5,57	1,96	<0,01
7	Наличие отходов на конец года (млн. т)**	9388,15	79,8	5672,61	2980,03	381,23	245,43	29,05

Примечания:
*– данные в разрезе управленческих округов Свердловской области по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников не приводятся;
** – с учетом отходов на бесхозяйных объектах размещения отходов (по результатам инвентаризации объектов размещения отходов) и объектах размещения отходов, по которым не представлен в установленные сроки Технический отчет за 2018 г. (по ранее представленным данным).

1.9.2.3 Состояние атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферы на территории Свердловской области определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников (автотранспорт).

Анализ показателей качества атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях свидетельствует о снижении уровня загрязнения атмосферы в 2018 г. По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году» в городских поселениях превышение нормативов составляет 0,472% (в 2017 г. – 1,09%), из них доля проб атмосферного воздуха, превышающих более 5 ПДК составляет 0,089% (в 2017 г. – 0,054%). В сельских поселениях превышений нормативов не зарегистрировано (в 2017 г. – 0,95%). Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха селитебных территорий области являются: взвешенные вещества, пыль, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, гидроксибензол, формальдегид, бенз(а)пирен, фторид водорода, хлорид водорода, твердые фториды, гидрохлорид, серная кислота, сероводород, аммиак, железо, свинец, мышьяк, марганец, медь, кадмий, ртуть, алюминий, титана диоксид, ванадия пятиокись, хром+6, хром+3, бензол, толуол,

ксилол, этилбензол, бутилацетат, ацетон, акролеин, бензин, масло минеральное, углеводороды.

Процент проб атмосферного воздуха населенных мест, превышающих более 1–2 ПДКсс, по сравнению с 2017 г. снизился с 1,33% до 1,06% (превышения гигиенических нормативов обнаружены по следующим загрязняющим веществам: взвешенные частицы PM10, азота диоксид, сера диоксид, азота оксид, взвешенные вещества, железо, бенз(а)пирен, свинец, алюминий, фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторид), формальдегид.

Процент проб атмосферного воздуха населенных мест, превышающих более 2,1–5,0 ПДКсс, незначительно повысился с 0,16% до 0,19% (превышения гигиенических нормативов обнаружены по следующим загрязняющим веществам: гидрохлорид, взвешенные частицы PM10, азота диоксид, азота оксид, железо, взвешенные вещества, свинец, сера диоксид, бенз(а)пирен, формальдегид).

Процент проб атмосферного воздуха населенных мест, превышающих более 5,1 ПДКс.с, по сравнению с 2017 г. незначительно повысился с 0,014% до 0,015% (превышения гигиенических нормативов обнаружены по следующим загрязняющим веществам: азота диоксид, бенз(а)пирен, сера диоксид, железо.

Загрязнение атмосферного воздуха в муниципальных образованиях Свердловской области: МО «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, ГО Верхняя Пышма, город Каменск-Уральский, ГО Первоуральск, ГО Красноуральск, ГО Краснотурьинск, Серовский ГО, Верхнесалдинский ГО продолжает оставаться неудовлетворительным.

Стационарные источники

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Свердловской области являются производственные предприятия.

Перечень предприятий, стационарные источники которых вносили основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха на территории Свердловской области в 2018 г. (80,8% от суммарного выброса по области в целом), приведен в Таблице 1.9.2.3.1.

Таблица 1.9.2.3.1 – Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году

№ п.п	Наименование	Выброс загрязняющих веществ, (тыс. т/год)	% от суммарного выброса по Свердловской области
1	2	3	4
1.	ПАО «Энел Россия», всего	255,9	29,9
1.1	в том числе: филиал «Рефтинская ГРЭС»	251,2	29,3
2.	ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром», всего	133,1	15,5
2.1.	в том числе: Пелымское ЛПУ МГ	37,1	4,3
2.2.	Ивдельское ЛПУ МГ	33,9	4,0
2.3.	Карпинское ЛПУ МГ	20,8	2,4
2.4.	Краснотурьинское ЛПУ МГ	18,5	2,2
2.5	Нижнетуринское ЛПУ МГ (промплощадка «Лялинская»)	8,2	1,0
3.	АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»	85,6	10,0
4.	АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»	64,8	7,6
5.	ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»	42,6	5,0
6.	ПАО «Надеждинский металлургический завод»	35,8	4,2
7.	ОАО «Святогор»	23,1	2,7
8.	АО «Уралэлектромедь», всего	25,6	3,0
9.	в том числе: филиал «Производство полиметаллов»	24,6	2,9
9.1.	ПАО «Т Плюс» филиал «Свердловский», всего	14,2	1,7
9.2.	в том числе: Ново – Свердловская ТЭЦ	5,4	0,6
10.	ОАО «Сухоложскцемент»	11,3	1,3
11	ЕМУП «Специализированная автобаза» (полигон «Северный», ГО Верхняя Пышма)	7,2	0,8
12	филиал АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» («РУСАЛ Краснотурьинск)	5,1	0,6
13	ЗАО «Невьянский цементник»	4,7	0,6
14	ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»	3,9	0,5
15	ООО «Тагилспецтранс»	3,7	0,4

Крупнейшими источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Свердловской области являются: Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат, АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», вместе с тем, наблюдается снижение суммарного объема выбросов от этих.

Таблица 1.9.2.3.2 – Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями – крупнейшими источниками загрязнения атмосферного воздуха, тыс. тонн

№ п.п	Наименование предприятия	2016 год	2017 год	2018 год
1	Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»	255,1	284,6	251,2
2	АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат	82,5	86,1	85,6
3	АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»	75,5	72,7	65,1

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году» за последние 5 лет постепенно снижается количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (Таблица 1.9.2.3.3 - Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Свердловской области, тыс.т.).

Таблица 1.9.2.3.3 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Свердловской области, тыс. тонн

№ п.п	Загрязняющие вещества	2014 год*	2015 год*	2016 год*	2017 год*	2018 год**
1	Всего	1021,2	983,9	906,4	927,8	856,8
2	в том числе: твердых веществ,	217,6	166,5	132,6	134,4	91,4
3	газообразных и жидких веществ	803,6	817,4	773,8	793,4	765,4
4	из них: диоксид серы	274,7	266,1	237,2	221,6	207,6
5	оксид углерода	261,9	263,9	263,3	266,2	258,0
6	оксиды азота	149,1	146,4	136,0	151,4	163,5
7	углеводороды (без ЛОС)	100,9	124,3	121,3	133,1	117,8
8	летучие органические соединения (ЛОС)	11,2	11,1	9,9	13,9	12,9
9	прочие газообразные и жидкие	5,8	5,6	6,1	7,2	5,6

Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в разрезе управленческих округов Свердловской области приведена в Таблице 1.9.2.3.4.

Таблица 1.9.2.3.4 – Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в управленческих округах

№ п.п	Наименование предприятия	Выброс в атмосферу (тыс. т)	
		2017 год	2018 год
1	2	3	4
Восточный управленческий округ Центр округа – город Ирбит			
1	ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», Тавдинский ГО	1,1	0,84
2	НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», МО Алапаевское	1,8	0,56
3	ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод», МО	0,6	0,46

№ п.п	Наименование предприятия	Выброс в атмосферу (тыс. т)	
	Алапаевское		
4	ОАО «ОТСК» Тугулымский РТС, Тугулымский ГО	0,5	0,5
5	ОАО «ОТСК» Алапаевский РТС, МО Алапаевское	0,5	0,4
6	АО «Сафьяновская медь», Режевской ГО	0,65	0,36
7	ОАО «Красногвардейский крановый завод», Артемовский ГО	0,3	0,3
8	ООО «Лестех», МО Алапаевское	0,27	0,33
9	ООО «Пром Эко», МО город Ирбит	0,2	0,2
10	АО «Облкомунэнерго» Артемовский РКЭС, Артемовский ГО	0,2	0,2
	ВСЕГО	6,12	4,15
Южный управленческий округ Центр округа – город Каменск-Уральский			
1	Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ГО Рефтинский	284,6	251,2
2	ОАО «Сухоложскцемент», ГО Сухой Лог	11,9	11,3
3	ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Ураласбест»), Асбестовский ГО	4,0	3,9
4	ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», ГО Сухой Лог	3,2	2,8
5	Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания Уральский Алюминиевый Завод», город Каменск-Уральский	2,7	2,8
6	МКП «Вторресурсы» Асбестовского городского округа	2,0	2,4
7	ООО «Объединенная компания РУСАЛ Кремний Урал», город Каменск-Уральский	4,8	1,3
8	ООО «Староцементный завод», ГО Сухой Лог	1,1	1,1
9	ОАО «Комбинат строительных материалов», ГО Богданович	0,9	0,9
10	ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», город Каменск-Уральский	0,8	0,8
	ВСЕГО	316	278,5
Северный управленческий округ			
1	АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», Качканарский ГО	86,1	85,6
2	Ивдельское ЛПУ МГ ООО «Газпромтрансгаз Югорск» ПАО «Газпром», Ивдельский ГО	40,7	37,9
3	Пелымское ЛПУ МГ ООО «Газпромтрансгаз Югорск» ПАО «Газпром», ГО Пелым	43,5	37,1
4	ПАО «Надеждинский металлургический завод», Серовский ГО	36,0	35,8
5	ОАО «Святогор», ГО Красноуральск	24,1	23,1
6	Карпинское ЛПУ МГ ООО «Газпромтрансгаз Югорск» ПАО «Газпром», ГО Карпинск	24,8	20,8
7	Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Газпромтрансгаз Югорск» ПАО «Газпром», ГО Краснотурьинск	9,9	18,5
8	Нижнетуринское ЛПУ МГ ООО «Газпромтрансгаз Югорск» ПАО «Газпром», площадка «Лялинская», Новолялинский ГО	14,5	14,6
9	Нижнетуринское ЛПУ МГ ООО «Газпромтрансгаз Югорск» ПАО «Газпром», площадка Нижнетуринская», Нижнетуринский ГО	6,2	8,2
10	Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод», ГО Краснотурьинск	5,3	5,1
11	Нижнетуринская ГРЭС филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», Нижнетуринский ГО	3,2	3,5
12	ООО «Экотехсервис», ГО Краснотурьинск	2,8	2,8
13	АО «Серовский завод ферросплавов», Серовский ГО	2,3	2,2
14	Муниципальное предприятие «Серовавтодор», Серовский ГО	2,1	2,1
15	ЗАО «Золото Северного Урала», ГО Краснотурьинск	0,9	0,9
16	МУП «Комэнергоресурс», Североуральский ГО	0,9	0,9

№ п.п	Наименование предприятия	Выброс в атмосферу (тыс. т)	
17	Цех Северный медно-цинковый рудник ОАО «Святогор» Ново - Шемурское месторождение (Североуральский ГО)	1,26	0,82
18	Филиал ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, Серовский ГО	6,6	0,51
	ВСЕГО	311,16	300,43
Горнозаводской управленческий округ Центр округа– город Нижний Тагил			
1	АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», город Нижний Тагил, Кушвинский ГО	72,7	65,1
2	ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», город Нижний Тагил, Кушвинский ГО	50,5	42,6
3	Филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», Кировградский ГО	26,2	24,6
4	АО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского», город Нижний Тагил	6,8	6,9
5	ЗАО «Невьянский цементник», Невьянский ГО	5,1	4,7
6	ООО «Тагилспецтранс», город Нижний Тагил	3,5	3,7
7	Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация», ГО Верхний Тагил	2,3	1,7
8	Невьянское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» ПАО «Газпром», Невьянский ГО	1,5	2,1
9	ООО «Элис», город Нижний Тагил	1,7	1,8
10	МУП «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства», Верхнесалдинский ГО	1,7	1,7
11	ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Верхнесалдинский ГО	1,1	1,6
12	Нижнетагильское МУП «Нижнетагильские тепловые сети», город Нижний Тагил	1,1	1,2
13	МУП «Ритуал», Новоуральский ГО	1,0	1,1
	ВСЕГО	175,2	158,8
Западный управленческий округ. Центр округа - Первоуральск			
1	ЕМУП «Специализированная автобаза» (полигон ТБО «Северный»), ГО Верхняя Пышма	7,2	7,2
2	Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ГО Среднеуральск	5,1	4,7
3	АО «Первоуральский новотрубный завод», ГО Первоуральск	3,8	3,6
4	ПАО «Северский трубный завод», Полевской ГО	3,5	3,5
5	ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ГО Ревда	3,4	3,5
6	ООО «Уральские локомотивы», ГО Верхняя Пышма	3,4	3,3
7	АО «НЛМК-Урал», ГО Ревда	2,6	2,8
8	ООО «Горкомхоз», ГО Ревда	1,25	1,45
9	АО «Уралэлектромедь», ГО Верхняя Пышма	0,8	0,85
10	Первоуральская ТЭЦ филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ГО Первоуральск	0,63	0,68
11	ОП ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» по ГО Первоуральск	0,5	0,6
	ВСЕГО	32,18	32,18
МО город Екатеринбург			
1	ПАО «Т Плюс» филиал «Свердловский», всего	14,2	1,7
	в том числе: Ново – Свердловская ТЭЦ	5,4	0,6

Из таблицы видно, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха Восточного управленческого округа Свердловской области вносили предприятия по

производству цветных металлов, обработке древесины и производству изделий из дерева.

Южного управленческого округа вносили предприятия по производству и распределению электроэнергии, производству цветных металлов, добыче полезных ископаемых, производству цемента.

Северного управленческого округа от стационарных источников вносили предприятия транспортирования газа по трубопроводам, предприятия по добыче полезных ископаемых, предприятия по производству и распределению электроэнергии, по производству цветных металлов.

Горнозаводского управленческого округа от стационарных источников вносили предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката, производству и распределению электроэнергии, по добыче железных руд, производству цветных металлов.

Западного управленческого округа от стационарных источников вносили предприятия по производству и распределению электроэнергии, предприятия по производству цветных металлов, предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката.

Передвижные источники (автотранспорт)

Второе место по объемам выбросов врежных веществ в атмосферу является автомобильный транспорт.

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в Свердловской области и в отдельных городах Свердловской области определяются численностью, структурой и экологическими характеристиками парка автотранспортных средств.

В 2018 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта по Свердловской области в целом составили 539 тыс. т. К уровню 2017 г. выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта увеличились на 97,1 тыс. т (на 22%) за счет увеличения количества автотранспорта. По данным Главного управления МВД России по Свердловской области, за 2016–2018 гг. численность автомобильного парка увеличилась на 11,5% (легковые, грузовые автомобили, автобусы).

Основную долю в суммарных выбросах загрязняющих веществ от автотранспорта составляют оксид углерода (77,1%), оксиды азота (11,12%) и летучие

органические соединения (11%).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта по данным Единой межведомственной информационно - статистической системы (ЕМИСС) приведена в таблице Таблице 1.9.2.3.5.

Таблица 1.9.2.3.5 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта, тыс. тонн

№ п.п	Год	Загрязняющие вещества*							
		Всего	Оксид углерода	Азота диоксид	Диоксид серы	Летучие органические соединения	Твердые частицы (сажа)	Метан	Аммиак
1	2016 г.	428,4	330,2	48,1	2,5	43,9	0,8	1,7	1,2
2	2017 г.	441,9	340,6	49,5	2,6	45,3	0,8	1,8	1,2
3	2018 г.	539,0	415,5	60,0	3,0	55,7	1,0	2,2	1,5

Примечание: * Данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС)

Наибольшее количество выбросов от автотранспорта наблюдается в крупных городах и в городах, вошедших в Екатеринбургскую агломерацию. Данные по объемам выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в наиболее крупных промышленных городах Свердловской области в 2018 г. представлены в Таблице 1.9.2.3.6.

Таблица 1.9.2.3.6 – Выбросы от автомобильного транспорта по городам Свердловской области в 2018 году

№ п.п	Город	Выбросы от автотранспорта (тыс. т)
1	Екатеринбург	194,5
2	Первоуральск	24,5
3	Нижний Тагил	23,4
4	Верхняя Пышма	12,5
5	Каменск-Уральский	9,6
6	Серов	8
7	Полевской	7,7
8	Краснотурьинск	6,9

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в целом по Свердловской области составили 38,6% от суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (суммы выбросов от стационарных и передвижных источников).

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников по свердловской области в 2018 г. составил 1395,8 тыс. т.

Выводы:

Проведенный анализ показателей химической нагрузки показал, что наиболее неблагополучными территориями по состоянию воздушного бассейна населенных мест в 2018 году являются 13 городов области: Первоуральск, Екатеринбург, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ревда, Серов, Красноуральск, Асбест, Кировград, Реж, Полевской.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха селитебных территорий области являются: взвешенные вещества, пыль, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, гидроксибензол, формальдегид, бенз(а)пирен, фторид водорода, хлорид водорода, твердые фториды, гидрохлорид, серная кислота, сероводород, аммиак, железо, свинец, мышьяк, марганец, медь, кадмий, ртуть, алюминий, титана диоксид, ванадия пятиокись, хром+6, хром+3, бензол, толуол, ксилол, этилбензол, бутилацетат, ацетон, акролеин, бензин, масло минеральное, углеводороды.

Наиболее распространенными веществами, обладающими высокой токсичностью, являются содержащиеся в атмосферном воздухе пыль, свинец, бенз(а)пирен, диоксид серы, диоксид азота.

Повышенные концентрации содержащихся в воздушном бассейне вредных веществ влияют на состояние здоровья и смертность населения загрязненных территорий.

Случаев экстремально высокого (ЭВЗ) (превышение ПДК в 50 раз) и высокого (ВЗ) (превышение ПДК в 10 раз) загрязнения атмосферного воздуха отдельными примесями в 2018 г. не зарегистрировано.

В целом уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Екатеринбург, и Каменск-Уральский отнесен к категории «повышенный», в городах Нижний Тагил, Краснотурьинск и Первоуральск – к категории «низкий». По сравнению с 2017 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился в городах Первоуральске и Краснотурьинске с повышенного уровня до низкого, городе Нижний Тагил – с высокого уровня до низкого, в остальных городах остался на уровне 2017 года.

Но загрязнение атмосферного воздуха в муниципальных образованиях Свердловской области: МО «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, ГО Верхняя Пышма, город Каменск-Уральский, ГО Первоуральск, ГО Красноуральск, ГО

Краснотурьинск, Серовский ГО, Верхнесалдинский ГО продолжает оставаться неудовлетворительным.

В целом по Свердловской области в 2018 г выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, по данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, составили 856,8 тыс. т (в 2017 г. – 927,8 тыс. т). Наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (34,2 %), обрабатывающие производства (32,0 %), предприятия по добыче полезных ископаемых (15,8 %), предприятия транспорта и связи (11,8 %).

Общая тенденция сокращения выбросов вредных веществ и уменьшение суммарного объема выбросов в атмосферный воздух произошло в основном в связи с уменьшением объемов выработки электроэнергии, расхода топлива, уменьшением объемов производства на ряде предприятий, уменьшением объема ремонтных работ на линейных частях магистральных газопроводов и проведением природоохранных мероприятий. Так, например, по сравнению с 2014 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Свердловской области в целом сократились на 164,4 тыс. т (на 16,1%).

В 2018 году к уровню 2017 года суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников увеличился на 26,1 тыс. т (на 1,9%).

В настоящее время во многих крупных городах области сложилась такая ситуация, что на территории нормативных санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других объектов расположено значительное количество капитального жилья.

В связи с этим Территориальному управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области необходимо обязать предприятия разработать проекты санитарно-защитных зон, в которых будут определены их планировочная организация, благоустройство и озеленение.

Предприятиям необходимо расчетами и годичным циклом наблюдений за качеством атмосферного воздуха доказать возможность сокращения санитарно-защитной зоны до размера, не превышающего расстояния от границы предприятия до

жилой застройки. В противном случае данные предприятия подлежат закрытию, выносу за пределы селитебной территории либо перепрофилированию с целью уменьшения класса вредности, либо должны организовать вынос жилого фонда из нормативной санитарно-защитной зоны за счет собственных средств.

Разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий городов и населенных пунктов области, которые должны уточнить размеры СЗЗ по совокупности факторов воздействия на окружающую среду, является необходимым элементом и первоочередным этапом на пути улучшения состояния воздушного бассейна.

Количество объектов, требующих организации санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) в Свердловской области составляет более 4200, из которых 905 – I–III классов опасности (I класса – 113, II класса – 255, III класса – 537).

Ситуацию по организации СЗЗ в установленном порядке нельзя назвать удовлетворительной. В настоящее время только у 27,8% хозяйствующих субъектов разработаны проекты организации санитарно-защитных зон. В пределах территории санитарно-защитных зон порядка 8,1% промышленных предприятий расположены жилые дома, садово-огородные участки, детские дошкольные и школьные учреждения, лечебно-профилактические учреждения стационарного типа и т.п., размещение которых в санитарно-защитных зонах не допустимо.

Количество предприятий, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключения (постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации) на проект окончательной СЗЗ, составляет 242 (2017 г. – 229), из них 14 (2017 г. – 12) предприятий I и II классов опасности.

1.9.2.4 Состояние поверхностных и подземных вод

Экологическое состояние поверхностных вод (рек, озер, водохранилищ) определяется прежде всего качеством воды в них. Иногда плохое качество воды может быть обусловлено естественными причинами (повышенная минерализация в озерах на юге и востоке области и др.), но в целом для области основной негативный фактор формирования качества воды – антропогенное (техногенное) загрязнение, т.е. хозяйственная деятельность, которая, как правило, существенно усиливает неблагоприятное воздействие поверхностных и подземных вод на жизнь человека.

В Стратегии природопользования и экологической безопасности Свердловской

области на период до 2035 года названы основные причины неудовлетворительного качества воды в поверхностных источниках являются:

- хозяйственная деятельность на водосборе;

- антропогенное и техногенное воздействие непосредственно на водоем (ливневые стоки, сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий и сельскохозяйственных комплексов);

- отсутствие зон санитарной охраны на водозаборах и (или) несоблюдение регламентирующего режима хозяйственной деятельности в этих зонах;

- несоблюдение регламента хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов.

Кроме загрязнителей антропогенного характера в воде присутствуют естественные (природные) загрязнители.

Существенное влияние на содержание загрязняющих веществ оказывает вторичное загрязнение, вызванное накопившимися донными отложениями. Кроме того, на формирование химического состава уральских рек значительное влияние оказывает зарегулированность прудами и водохранилищами.

Наиболее распространенными загрязняющими веществами остаются нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), соединения металлов, азот аммонийный и нитритный, основным источником поступления которых в водоемы являются сточные воды различных видов производств, предприятий сельского и жилищно-коммунального хозяйств, поверхностный (ливневой и талый) сток.

Остается неблагополучным состояние малых рек, особенно в зонах крупных промышленных центров, из-за поступления в них с поверхностным стоком и сточными водами больших количеств загрязняющих веществ. Значительный ущерб малым рекам наносится в сельской местности из-за попадания в водотоки органических и минеральных загрязнений, а также смыва почвы в результате эрозии.

В 2018 г. на территории Свердловской области эксплуатировалось 1352 источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 42 из которых поверхностные, остальные 1310 – подземные.

Поверхностные источники водоснабжения обеспечивают около 2504 тыс. человек (57,9% населения), подземные источники – около 1578 тыс. человек (36,5%

населения), нецентрализованные источники водоснабжения – около 241 тыс. человек (5,6% населения).

Качество воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения имеет тенденцию к улучшению по санитарно-химическим показателям и удельный вес проб воды составил 23,2%. По сравнению со среднемноголетним уровнем и прошлым годом произошло незначительное снижение процента неудовлетворительных проб (2017 г. 33%).

Поверхностные воды

В соответствии с материалами Государственнго доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году», территория Свердловской области принадлежит бассейнам семи основных рек: Тавда, Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва. Гидрографическая сеть на территории Свердловской области представлена 18 414 реками общей протяженностью более 68 тыс. км, в том числе 17 370 рек длиной до 10 км с общей протяженностью 34 тыс. км; 1027 рек длиной от 10 до 200 км с общей протяженностью 8,15 тыс. км.

Водные ресурсы Свердловской области отличаются значительной неравномерностью распределения не только во времени, но и по территории. Так, на бассейны рек Исеть и Пышма с наибольшей концентрацией населения и промышленности (33% населения Свердловской области) приходится всего лишь 5% стока рек, а на бассейн реки Тавды, где проживает 3% населения Свердловской области – 53% стока рек.

В целом по Свердловской области водохозяйственный баланс рек положительный. Однако низкие величины минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных участков рек обусловили дефицит водных ресурсов необходимого качества (до 30–80% объема) в городах Свердловской области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Кировград.

Для покрытия дефицита построен целый ряд водохранилищ и прудов, а также производятся внутрибассейновые и межбассейновые переброски стока.

В Свердловской области эксплуатируется 129 водохранилищ объемом более 1 млн. куб. м с суммарным объемом 2,26 куб. км. В том числе 39 водохранилищ объемом более 10 млн. куб. м, из них 7 водохранилищ объемом более 100 млн. куб. м, 19 водохранилищ в области многолетнего регулирования, 316 водоемов (прудов и

водохранилищ) имеют объем менее 1 млн. куб. м.

По состоянию на 01.01.2019 на территории Свердловской области учтено 533 гидротехнических сооружения (ГТС), в том числе 433 плотины с образованными ими водохранилищами, 62 накопителя сточных вод, 22 защитные противопаводковые дамбы и 16 каналов. Из них 393 ГТС находятся в муниципальной собственности, 125 ГТС – в собственности предприятий и организаций, 7 ГТС – в федеральной собственности, 4 ГТС – в собственности Свердловской области, 3 ГТС – в собственности физических лиц, 1 ГТС – бесхозяйное.

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в целом по Свердловской области анализ состояния ГТС показал, что из 533 гидротехнических сооружений водохранилищ Свердловской области нормальный уровень безопасности имеют 174 ГТС, пониженный уровень безопасности – 286 ГТС, неудовлетворительный уровень безопасности – 61 ГТС, опасный уровень безопасности – 8 ГТС, 3 водохранилища, образованных ГТС, спущено, 1 – находится в стадии ликвидации.

Забор воды из водных объектов по Свердловской области в 2018 г. составил 1035,08 млн. куб. м (на 48,08 млн. куб. м меньше, чем в 2017 г.), в том числе из поверхностных – 655,48 млн. куб. м, из подземных – 379,6 млн. куб. м. Использовано 650,75 млн. куб. м воды, что на 23,87 млн. куб. м (3,5%) меньше, чем в 2017 г.

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты составил 716,84 млн. куб. м (на 6,1% меньше, чем в 2017 г.), из них сброс загрязненных сточных вод – 559,42 млн. куб. м (на 4,5% меньше, чем в 2017 г.).

Наиболее водоемкими являются предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам, коммунальному хозяйству и обеспечению электрической энергией, газом и паром.

Основным источником загрязнения водных объектов Свердловской области является сброс загрязненных сточных вод. Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объекты от предприятий:

- коммунального хозяйства – 48%;
- обрабатывающих производств – 25%;
- по добыче полезных ископаемых – 26%.

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей

среды Свердловской области в 2018 году» сброс сточных вод в 2018 году, включая шахтные и коллекторно-дренажные воды, в поверхностные водные объекты Свердловской области составил 716,84 млн. куб. м; сброс загрязненных сточных вод в 2018 году составил 559,42 млн. куб. м. Сброс загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты составил 78%.

В течение 2018 г. на водных объектах Свердловской области в результате режимных наблюдений в створах государственной сети отмечен 321 случай высокого загрязнения (ВЗ) и 86 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ). В 29% случаев загрязняющим веществом, концентрации которого определяли экстремально высокое загрязнение поверхностных вод суши, являлся марганец. Высокое загрязнение в более чем половине случаев (61%) определялось максимальным содержанием взвешенных веществ

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2018 г. осуществляли 284 водопользователя.

Таблица 1.9.2.4 – Перечень предприятий – основных источников загрязнения поверхностных водных объектов Свердловской области в 2017–2018 годах

№ п.п	Наименование предприятия	Отведено сточных вод, всего (млн. куб. м)		Отведено загрязненных сточных вод (млн. куб. м)	
		2017 год	2018 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	МУП «Водоканал», МО «город Екатеринбург»	128,04	124,3	128,04	124,3
2	ООО «Водоканал-НТ», город Нижний Тагил, Горноуральский ГО	41,47	37,86	41,47	37,86
3	АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий», ГО Краснотурьинск, город Каменск-Уральский	32,16	33,23	32,16	33,23
4	АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», город Нижний Тагил, Горноуральский ГО	28,35	27,39	28,35	27,39
5	ПАО «Уралхимпласт», город Нижний Тагил	27,51	27,13	27,51	27,13
6	ППМУП «Водоканал», ГО Первоуральск	22,61	22,96	22,56	22,90
7	ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Верхнесалдинский ГО	20,85	21,17	20,80	21,13
8	МУП «Водоканал», Новоуральский ГО	16,31	16,06	16,31	16,06
9	АО «Водоканал КУ», город Каменск-Уральский	15,32	15,00	15,32	15,00
10	ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», Кушвинский ГО, город Нижний Тагил	14,86	12,19	14,86	12,19
11	ООО «Березовский рудник», Березовский	11,16	10,41	11,16	10,41

№ п.п	Наименование предприятия	Отведено сточных вод, всего (млн. куб. м)		Отведено загрязненных сточных вод (млн. куб. м)	
		2017 год	2018 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
	ГО				
12	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского», город Нижний Тагил	10,35	9,85	10,35	9,85
13	филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ГО Рефтинский	12,45	8,48	12,45	8,48
14	МУП «Водоканал», ГО Верхняя Пышма	7,30	7,53	7,30	7,53
15	МУП Качканарского городского округа «Городские энергосистемы», Качканарский ГО	7,38	7,45	7,38	7,45
16	ЗАО «Водоканал», Асбестовский ГО	7,50	7,03	7,50	7,03
17	ПАО «Северский трубный завод», Полевской ГО	7,57	6,71	7,57	6,71
18	ООО «Сигнал», Серовский ГО	5,96	5,84	5,96	5,84
19	МУП «Технодом», Нижнетуринский ГО, ГО «город Лесной»	0,40	5,72	0,40	5,72
20	ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Нижнетуринский ГО, ГО «город Лесной»	11,10	5,50	11,10	5,50
21	ПАО «Синарский трубный завод», МО город Каменск-Уральский	6,13	5,34	6,13	5,34
22	УМП «Водоканал», ГО Ревда	4,77	5,34	4,77	5,34
23	АО «Первоуральский новотрубный завод», ГО Первоуральск	4,98	5,28	4,98	5,28
24	АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»	7,56	4,93	7,56	4,93
25	МУП БВКХ «Водоканал, Березовский ГО	4,66	4,65	4,66	4,65
26	МУП «Комэнергоресурс», Североуральский ГО	7,08	4,60	7,08	4,60
27	ООО «Родник», ГО Кушва	4,35	4,29	4,35	4,29
28	ООО «Комбинат строительных материалов», ГО Богданович	5,02	3,99	5,02	3,99
29	ООО «Региональные коммунальные системы», ГО Верхняя Тура	1,88	3,85	1,88	3,85
30	Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», ГО Верхний Тагил	4,47	4,18	4,15	3,83
31	ОАО «Богословское рудоуправление», ГО Краснотурьинск	3,66	3,69	3,66	3,69
32	ПАО «Надеждинский металлургический завод», Серовский ГО	4,53	3,24	4,53	3,24
33	ООО «Уральская водопромышленная компания», МО «город Екатеринбург»	3,34	3,16	3,32	3,14
34	МУП «Реж-Водоканал», Режевской ГО	3,09	3,06	3,09	3,06
35	ЗАО «Золото Северного Урала», ГО Краснотурьинск	2,54	2,97	2,54	2,97
36	ООО «Экология», Артемовский ГО	2,68	2,87	2,68	2,87
37	ООО «Невьянское карьероуправление», Невьянский ГО	1,19	2,40	1,19	2,40
38	МУП «Водоканал Камышлов»	2,53	2,37	2,53	2,37
39	ЗАОр «Туринский целлюлозно-бумажный завод», Туринский ГО	5,21	2,30	5,21	2,30

№ п.п	Наименование предприятия	Отведено сточных вод, всего (млн. куб. м)		Отведено загрязненных сточных вод (млн. куб. м)	
		2017 год	2018 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
40	ООО «Дробильно-сортировочное предприятие»	2,31	2,21	2,31	2,21
41	Прочие предприятия	252,38	230,31	75,86	73,36
	Итого по области	**763,01**	**716,84**	**586,05**	**559,42**

Таблица 1.9.2.4.2 – Водоотведение в поверхностные водные объекты в муниципальных образованиях Свердловской области, на территории которых расположены предприятия – крупные источники загрязнения поверхностных вод, в 2018 году, млн. куб. метров

№ п.п	Наименование показателя	город Екатеринбург	Городской округ Рефтинский	Город Нижний Тагил	Кировградский городской округ	Городской округ Красноуральск	Городской округ Краснотурьинск	Город Каменск-Уральский	Городской округ Ревда	Городской округ Первоуральск	Асбестовский городской округ	Серовский городской округ	Полевской городской округ	Городской округ Верхняя Пышма	Режевской городской округ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Всего, из них:	140,98	10,87	109,31	4,51	1,64	33,46	31,38	7,55	34,99	7,39	9,55	8,08	8,42	3,95
2	загрязненных, из них:	133,58	10,87	109,31	3,71	1,64	33,46	31,38	7,40	29,72	7,39	9,26	8,07	7,87	3,24
2.1	без очистки	3,74	0	1,98	0,09	0	0,01	7,83	0	0	0,23	0	0,10	0,36	0
2.2	недостаточно очищенных	129,84	10,87	107,33	3,62	1,64	33,45	23,55	7,40	29,72	7,16	9,26	7,97	7,51	3,24
3	нормативно чистых (без очистки)	5,26	0	0	0,69	0	0	0	0,09	0,06	0	0,07	0	0,01	0,4
4	нормативно-очищенных	2,14	0	0	0,11	0	0	0	0,06	5,21	0	0,22	0,01	0,54	0,31
5	Масса сброса загрязняющих веществ (тыс. т)	87,0	4,6	56	5,1	1,2	17,1	14,9	4,7	19,5	5,2	6,3	5,0	5,2	3,0

Забор воды из природных водных объектов в 2018 г. по Свердловской области

составил 1035,08 млн. куб. м/год, в том числе транзитной воды – 46,42 млн. куб. м/год (в 2017 г. забор воды для перераспределения стока составлял 47,34 млн. куб. м/год). По сравнению с 2017 г. забор воды из природных водных объектов по Свердловской области уменьшился на 48,1 млн. куб. м/год (4,4%), что объясняется постоянным уменьшением забора воды для использования.

Использование воды составило 650,75 млн. куб. м, что на 23,87 млн. куб. м (3,5%) меньше, чем в 2017 г. Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды увеличилось на 4,57 млн. куб. м (1,5%) и составило 313,25 млн. куб. м. На производственные нужды использование воды уменьшилось на 29,75 млн. куб. м (8,4%) и составило 325,34 млн. куб. м.

С 2014 г. наметилась тенденция к снижению объема использования природных вод. По сравнению с 2014 г. объем использованной воды сократился на 142,44 млн. куб. м (18%). Производственное водоснабжение сократилось на 88,78 млн. куб. м (21,4 %), хозяйственно-питьевое водоснабжение – на 58,42 млн. куб. м (15,7%). Снижение забора водных ресурсов обусловлено экономным использованием водных ресурсов в связи с маловодностью последних лет и сокращением выработки электроэнергии за счет экономии энергоносителей.

Мощность систем повторного использования воды и оборотного водоснабжения в 2018 г. увеличилась на 104,06 млн. куб. м/год (1,1%) по сравнению с 2017 г., и составила 9425,71 млн. куб. м/год.

Характерным для поверхностных источников водоснабжения Уральского региона является повышенное природное содержание гуминовых и фолиевых кислот, влияющих на органолептические показатели воды, а также железа и марганца. Кроме того, поверхностные воды содержат высокомолекулярные природные органические соединения, образующиеся при разложении отмерших растений и их последующей гумификации.

Области загрязнения поверхностных вод указаны на Рисунке 1.9.2.4.1 - Карта состояния поверхностных вод.

В ходе сельскохозяйственной деятельности происходит загрязнение поверхностных и подземных вод остаточным количеством пестицидов, применяемых для борьбы с сорняками, болезнями растений, вредителями. В Отчете по теме: «Составлениие экологической карты Свердловской области с природными и

техногенными рисками масштаба 1:300 000» (по состоянию на 2004год), выполненном ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция» приведены параметры загрязнения.

В Отчете отмечено, что относительно чистые площади, не зараженные ДДТ, отмечаются в северной части (бассейн рр.Сосьва, Тура, Тавда). Участки слабого загрязнения, где содержание ДДТ не превышает 0,02 мкг/л, развиты в центральной части области. Аномально высокие концентрации ДДТ в воде, превышающие ПДК, зафиксированы в отдельных притоках р.Пышма в концентрации от 0,01 до 0,1мкг/л. Фосфорорганические пестициды широко применяются в качестве инсектицидов в сельском хозяйствеМетафос обнаружен в 14 пробах в концентрации 0,1-1,2 мкг/л, превышающий ПДК в 10-12 раз. Основные участки загрязнения расположены в пределах площади обрабатываемых сельскохозяйственных угодий. Концентрация карбофоса до 0,5 и более мкг/л обнаружены в 4 пробах в долине р.Пышма, у с.Беляковское (Талицкий район). Фосфамид обнаружен в водотоках рек Тура-Ница и их притоков. Концентрации его в воде колеблются от 0,5 до 80 мкг/л. Второй поток рассеяния с концентрацией фосфамида 1-1,5 мкг/л выявлен в р.Исеть от г.Двуреченск до г.Катайск. Таким образом, загрязнение поверхностных вод пестицидами хлорорганической и фосфорорганической групп имеет весьма широкое распространение на площади Свердловской области, но все же это, в основном, локальные участки загрязнения.




Рисунок 1.9.2.4.1 – Карта состояния поверхностных вод[7]

[7] По данным Отчета по теме: «Составлении экологической карты Свердловской области с природными и техногенными рисками масштаба 1:300 000» (по состоянию на 2004год), ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши на территории Свердловской области проводятся на 33 водных объектах, в 49 пунктах наблюдений, в 82 створах государственной наблюдательной сети.

Обобщение данных о состоянии загрязнения водных объектов (поверхностных вод суши) проводилось в соответствии с РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям». Метод комплексной оценки степени загрязненности позволяет однозначно скалярной величиной оценить загрязненность воды одновременно по широкому перечню ингредиентов и показателей качества воды, классифицировать воду по степени загрязненности. В качестве норматива используются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, а также водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования – наиболее жесткие (минимальные) значения из списков, рекомендуемых для подготовки информационных документов по качеству поверхностных вод.

Для получения сопоставимых данных общее количество веществ, выбранных для комплексной оценки воды, это: растворенный кислород, медь, марганец, железо, цинк, органические вещества (по БПК5 и ХПК), нефтепродукты, нитриты, нитраты, ионы аммония, никель, хлориды, сульфаты, фенолы; специфических загрязняющих веществ, характерных для определенных водных объектов или для отдельных створов. Классификация качества воды позволяет разделять поверхностные воды на 5 классов в зависимости от степени их загрязненности: 1-й класс – условно чистая; 2-й класс – слабо загрязненная; 3-й класс – загрязненная, с градацией по разрядам в пределах класса (разряд «а» – загрязненная, разряд «б» – очень загрязненная); 4-й класс – грязная, с градацией по разрядам в пределах класса (разряды «а» и «б» – грязная, разряды «в» и «г» – очень грязная); 5-й класс – экстремально грязная.

В 2018 г. к классу «загрязненных» на территории Свердловской области относилась вода водных объектов в 26% створов пунктов наблюдений, к классу «грязных» – в 69%, к классу «экстремально грязных» – в 5% створов.

Для воды, характеризующейся как «экстремально грязная», типично высокое число критических показателей загрязненности (далее – КПЗ), вносящих наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды водного объекта.

Наихудшее качество воды, состояние загрязненности которой классифицируется как «экстремально грязная»: в двух створах в воде р. Исеть 7 км и 19 км ниже города Екатеринбурга, в двух створах в воде р. Пышмы, выше и ниже города Березовского.

В течение 2018 г. на водных объектах Свердловской области в результате режимных наблюдений в створах государственной сети отмечен 321 случай высокого загрязнения (ВЗ) и 86 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ). В 29% случаев загрязняющим веществом, концентрации которого определяли экстремально высокое загрязнение поверхностных вод суши, являлся марганец. Высокое загрязнение в более чем половине случаев (61%) определялось максимальным содержанием взвешенных веществ.

Кислородный режим в целом на водных объектах был удовлетворительный. В 2018 г. отмечено 6 случаев дефицита растворенного кислорода и 3 случая острого дефицита растворенного кислорода в воде водотоков.

При планировании и осуществлении водоохранных мероприятий в Свердловской области необходимо обратить особое внимание на критические показатели загрязненности воды на участках рек с высоким числом КПЗ: азот нитритный, азот аммонийный, фосфаты, органические вещества по БПК5, марганец, цинк для р. Исеть в створах ниже города Екатеринбурга: в черте п. Большого Истока, ниже города Арамиля; азот аммонийный, азот нитритный, органические вещества по БПК5, растворенный кислород, фосфаты, медь, никель и марганец для р. Пышмы в створах: 15 км выше города Березовского и 5 км ниже города Березовского.

Выводы:

Наиболее распространенными загрязнениями, поступающими со сточными водами в поверхностные водные объекты, являются: взвешенные вещества, соединения тяжелых металлов, нефтепродукты, нитрит-ионы, нитрат-ионы, азот аммонийный, фосфаты и другие.

Основная причина загрязнения водных объектов – ненормативная работа очистных сооружений, отсутствие очистных сооружений. Для сохранения и восстановления водных объектов требуется: прекращение сброса сточных вод без очистки, строительство и реконструкция очистных сооружений, внедрение новых методов очистки, строительство сооружений по доочистке, перевод

производственных процессов на бессточные системы водоснабжения, внедрение прогрессивных водосберегающих технологий.

Подземные воды

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году», в 2018 г. на территории Свердловской области отмечено снижение водности (по родниковому стоку) как в Горноскладчатой части, так и в пределах Западно-Сибирской низменности. Величина водности по среднегодовому родниковому стоку в 2018 г. в восточных районах Свердловской области (Зауралье) снизилась до 91% обеспеченности (родник «Морозятский ключ»), а в центральных районах (родник «Деевский») составила 72% обеспеченности.

Одной из основных причин снижения среднемесячных значений уровней является дефицит выпавших осадков в 2016 г. (80% от нормы) и умеренное количество осадков в 2017–2018 гг. (около или ниже нормы).

Общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод Свердловской области по состоянию на 01.01.2019 составляла 19,604 млн. куб. м/сут. (Таблица 1.9.2.4.3).

Таблица 1.9.2.4.3 – Прогнозные ресурсы пресных подземных вод и степень их разведанности по гидрогеологическим структурам I порядка Свердловской области на 01.01.2019 года

№ п.п	Наименование гидрогеологической структуры I порядка	Прогнозные ресурсы подземных вод (тыс. куб. м/сут.)	Эксплуатационные запасы подземных вод (тыс. куб. м/сут.)	Степень изученности (разведанности), %
1	Восточно-Европейский сложный артезианский бассейн	2808	65,375	2
2	Уральская сложная гидрогеологическая складчатая область	7983	1110,508	14
3	Западно-Сибирский сложный артезианский бассейн	8813	223,859	3
4	Всего по Свердловской области	19 604	1399,742	7

Примечание: * в том числе Камско-Вятский артезианский бассейн II порядка и Предуральский предгорный артезианский бассейн II порядка

На 01.01.2019 на территории Свердловской области поставлено на баланс и находится на государственном учете 734 месторождения (участка месторождения) подземных вод, в том числе 592 месторождения питьевых подземных вод, и 142

месторождения (участков) технических подземных вод. Суммарные эксплуатационные запасы по всем месторождениям (участкам) подземных вод составляли 1399,742 тыс. куб. м/сут., в том числе 731,168 тыс. куб. м/сут. – по категориям А+В (таблица 1.9.2.4.4). Общее количество разведанных эксплуатационных запасов подземных вод, пригодных для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на 01.01.2019 составляло 1285,695 тыс. куб м/сут., в том числе по категориям А+В – 666,666 тыс. куб. м/сут.

Таблица1.9.2.4.4 – Утвержденные запасы пресных подземных вод по состоянию на 01.01.2019 года

№ п.п	Целевое назначение месторождения (участка) подземных вод	Утвержденные эксплуатационные запасы (тыс. куб. м/сут.)					Количество месторождений (участков)	
		А	В	C_1	C_2	всего	всего	в том числе эксплуатируемых
1	Питьевые	367,558	299,108	482,799	136,23	1285,695	592	331
2	Технические	8,493	56,009	48,105	1,44	114,047	142	92
3	Всего	376,051	355,117	530,904	137,67	1399,742	734	423

В 2018 г. на территории Свердловской области оценено и разведано 7 новых месторождений (участков месторождений) пресных подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и производственно-технического водоснабжения. Переоценка запасов проведена на 2 месторождениях (участках) подземных вод; на 2 объектах запасы сняты. В течение 2018 г. также было выполнено уточнение запасов на 9 месторождениях (участках) подземных вод, в результате чего количество запасов по субъекту уменьшилось на 10,721 тыс. куб. м/сут.

Суммарный прирост запасов в 2018 г. по новым месторождениям составил 15,649 тыс. куб. м/сут., по переоцененным – 3,228 тыс. куб. м/сут. В целом, с учетом коррекции, в сравнении с 2017 г. балансовые запасы пресных подземных вод увеличились на 8,156 тыс. куб. м/сут. По состоянию на 01.01.2019 на территории Свердловской области учтено 87 месторождений (участков) с забалансовыми запасами подземных вод, 1 из которых разведано в 2018 г. Общая величина забалансовых запасов составляет 384,158 тыс. куб. м/сут.

В настоящее время 65% всех объектов подземного водопользования составляют водозаборы питьевого и хозяйственно-бытового назначения, 31% – производственно-

технического назначения и 4% – водоотливы горнорудных предприятий.

В целом около 68% извлекаемой на питьевые нужды воды на территории Свердловской области не соответствует по тем или иным показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, и нуждаются в водоподготовке. Несоответствие качества подземных вод на водозаборах санитарно-эпидемиологическим нормативам обусловлено как природными особенностями формирования химического состава, так и техногенным загрязнением.

Подземные воды характеризуются повышенным природным содержанием кремния, марганца, железа. В восточных районах области в воде подземных источников отмечаются повышенные уровни природного содержания бора, брома, лития, натрия, хлоридов и сульфатов. На территории 2 муниципальных образований (Белоярский ГО, Каменский ГО) в воде регистрируется высокие уровни природного содержания кальция и повышенная жесткость.

Неблагополучными в санитарном отношении по содержанию железа (1,0–49 ПДК), общей жесткости (1,1–5,2 ПДК), кремния (1,1–2,2 ПДК) и марганца (1,1–14,8 ПДК) являются подземные воды, используемые для питьевых и хозяйственно-бытовых целей на территории 50 из 72 муниципальных образований Свердловской области.

В Свердловской области в 2018 г. преобладало загрязнение с интенсивностью от 1 до 10 ПДК (95% от количества объектов с превышением ПДК). Водозаборы с сильным загрязнением и превышением свыше 10 ПДК составляли 5% от количества объектов с превышением ПДК. Водозаборы с чрезвычайно опасным загрязнением в 2018 г. не выявлены.

Следует отметить, что крупные водозаборы обеспечены станциями водоподготовки, где качество подземных вод доводится до питьевых стандартов. В основном это обезжелезивание, фильтрование и обеззараживание воды.

Для вод Урала характерно относительно низкое содержание фтора и йода. Наряду с этим на территории города Туринска Свердловской области наблюдается превышение ПДК йода в питьевой воде централизованного водоснабжения, что связано с природными особенностями используемых для водоснабжения подземных источников. Так, по данным мониторинга качества питьевой воды, проводимого на территории города Туринска в 2018 г. превышение ПДК по йоду в распределительной

водопроводной сети составило от 1,1 до 3,32 раза, в источниках водоснабжения – от 1,1 до 5,62 раза.

Население, проживающее в муниципальных образованиях: Байкаловский МР, Талицкий ГО, Туринский ГО, для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения использует высокоминерализованную воду. Удельный вес проб воды несоответствующих санитарным правилам по общей минерализации (сухому остатку) в 2018 г. составил: в Байкаловском МР 12,6% (превышение ПДК от 1,1 до 1,65 раз), Талицком ГО 10,8% (превышение ПДК от 1,1 до 3,4 раз).

Вода из подземных источников водоснабжения в Асбестовском ГО, Камышловском ГО, Кировградском ГО, Серовском ГО и ГО Сухой Лог подвергается очистке и обеззараживанию на станциях обезжелезивания. На остальных территориях области вода из подземных источников водоснабжения не подвергается никакой очистке.

На ряде территорий: ГО Верхняя Тура, Ивдельский ГО, Кушвинский ГО, Кировградский ГО, а также части селитебной территории города Нижний Тагил, питьевая вода подается без очистки только после обеззараживания, таким образом, качество питьевой воды напрямую зависит от качества воды в источнике водоснабжения.

Природная повышенная относительно питьевых норм величина сухого остатка (до 1,1 ПДК), содержание хлоридов (до 1,1 ПДК), бора (до 9,16 ПДК) и брома (до 9,1 ПДК) характерна для подземных вод большинства водозаборов Талицкого и Туринского ГО, Байкаловского МР, расположенных в Западно-Сибирском сложном артезианском бассейне. Все эти водозаборы каптируют подземные воды танет-лютетского водоносного горизонта, являющегося основным (целевым) на этих территориях.

Природный генезис имеют также высокие концентрации соединений азотной группы (преимущественно в аммонийной форме – до 3,7 ПДК) в подземных водах водозаборов, каптирующих этот же водоносный горизонт на территориях: Талицкого, Камышловского, Серовского и Туринского ГО; МО Камышловский МР и Байкаловского МР, Ирбитского МО и МО город Ирбит. Многолетние данные показывают, что перечень природно-некондиционных показателей и их процентное содержание в целом изменяется незначительно. Большинство из наиболее

распространенных природно-некондиционных показателей (жесткость, железо, марганец, кремний, органолептические показатели) нормализуются применением стандартных способов водоподготовки.

В 2018 г. качество питьевой воды в распределительной водопроводной сети по санитарно-химическим показателям улучшилось и удельный вес проб, не соответствующих требованиям санитарных правил, составил 10,96% (в 2017 г. – 13,85%).

Остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей.

Территории риска по комплексному санитарно-токсикологическому показателю качества питьевой воды ранжируются следующим образом: Талицкий ГО – 10,1, Туринский МР – 6,3, МО «город Екатеринбург» – 4,11, Ирбитский ГО – 2,48, Краснотурьинский ГО – 2,1. Среднеобластное значение данного показателя составляет 1,2 (в 2017 г. – 1,58).

Территории риска с превышением среднеобластного значения процента неудовлетворительных проб в распределительной сети в 2018 г. по микробиологическим показателям: ГО Верхотурский 15,6%, Туринский ГО 14,6%, ГО Верхняя Тура 12,2%, Новолялинский ГО 11,8%, Ирбитское МО 9,5%, Сосьвинский ГО 8,9%, Горноуральский ГО 8,7%, МО город Алапаевск 7,4%, Гаринский ГО 7,1%, Ивдельский ГО 7%, Нижнетуринский ГО 6,7%.

Доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, по итогам анализа за 2018 г., с использованием МР 2.1.4.0143-19 «Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения» (утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 27.03.2019), составила 55,46% (2 318 032 человек), в городских поселениях – 57,05% (2 121 152 человек).

В целом за период 2013–2018 гг. качество подземных вод на большинстве эксплуатируемых водозаборах стабильно и соответствует гидрогеологическим прогнозам, выполненным на стадии разведки и проектирования. В отдельных случаях изменение качества подземных вод в процессе эксплуатации водозаборов происходит из-за прогрессирующего проявления неблагоприятных природных особенностей

формирования химического состава подземных вод, или из-за несоблюдения на водозаборных участках регламентов землепользования и условий охраны подземных вод от загрязнения, определенных при разведке месторождений и утверждении запасов.

Выводы:

Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод, снижения их влияния на водные объекты и уменьшения объема сброса необходимо строительство новых, реконструкция и расширение действующих очистных сооружений, строительство локальных очистных сооружений, блоков доочистки, а также ввод в эксплуатацию систем оборотного и повторного водоснабжения.

Водохозяйственные мероприятия, проводимые предприятиями, направлены на достижение нормативов допустимого воздействия на водные объекты, уменьшение объема забора водных ресурсов и, соответственно, сокращение объема сброса сточных вод.

Также дя сохранения стабильности качества воды источников водоснабжения, и предупреждения загрязнения воды предусмотрена организация зон санитарной охраны. На территории Свердловской области 72,7% (2017 г. – 67,7%) централизованных источников водоснабжения имеют согласованные с органами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и утвержденные в установленном порядке проекты зон санитарной охраны.

1.9.2.5 Состояние почвенного покрова

Почва – открытая подсистема в сложных природных системах геохимических ландшафтов. Почвы являются фильтром для многих минеральных и органических загрязняющих веществ. Первый техногенный «удар» (наряду с растительным покровом) принимают на себя верхние, обогащенные гумусом, горизонты почв. Состав и количество удерживаемых почвой элементов зависит от содержания в почве и состава гумуса, кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных условий, сорбционной способности, биологического поглощения.

В материалах Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году», приведены данные по состоянию почвенного покрова в Свердловской области и некоторым параметрам

техногенной нагрузки на почвы.

По данным государственного статистического учета земель, площадь Свердловской области по состоянию на 1 января 2019 года составила 19 430,7 тыс. га.

По данным государственного статистического учета земель площадь Свердловской области по состоянию на 01.01.2018 года составила 19430,7 тыс.га. В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают земли категории лесного фонда 13 633,9 тыс.га (70,2% всей территории), и сельскохозяйственного назначения 4077,4 тыс.га (21,0 %). Земли населенных пунктов занимают 744,1 тыс. га (3,8%), земли промышленности и иного специального назначения 450,9 тыс. га (2,3%), земли запаса 315,2 тыс.га (1,6%), земли особо охраняемых территорий и объектов 116,7 тыс. га (0,6%), земли водного фонда 92,5 тыс. га (0,5%).

В 2018 году произошли изменения в площадях практически всех категорий земельного фонда Свердловской области, за исключением земель водного фонда.

Данные мониторинга земель свидетельствуют об активизации на территории Свердловской области негативных процессов, приводящих к деградации земель.

Основными негативными процессами, приводящими к деградации земель, являются: водная и ветровая эрозия, переувлажнение и заболачивание, подтопление, засоление и осолонцевание, загрязнение и захламление, нарушение земель.

Водной и ветровой эрозии подвержено 4,4% площади сельскохозяйственных угодий. Переувлажненные и заболоченные земли занимают 33,1%, засоленные и солонцеватые – 1,3% сельскохозяйственных угодий.

Загрязнение и захламление земель промышленными и бытовыми отходами наиболее характерно для урбанизированных территорий Свердловской области. Значительные площади земель нарушены при добыче полезных ископаемых открытым способом, в процессе производства геологоразведочных, строительных и других работ.

На 1 января 2018 года на территории Свердловской области числится 61,9 тыс. гектаров нарушенных земель, представленных карьерами, выемками, отвалами, хвостохранилищами и хранилищами горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Увеличиваются площади загрязненных земель химически активными пестицидами, промышленными и бытовыми отходами, вредными химическими веществами, тяжелыми металлами, радионуклидами. Особенно высоким уровнем

загрязнения характеризуется горная полоса Среднего Урала, изобилующая промышленными предприятиями. На территории области отмечаются практически все виды деградации почвенного покрова: водная и ветровая эрозия, снижение содержания гумуса в пахотном горизонте, подкисление почв, подтопление, переувлажнение и заболачивание почв, их переуплотнение, засоление, зарастание сельскохозяйственных угодий мелколесьем и кустарником, загрязнение земель и нарушение почвенного покрова при строительных работах, разработке и переработке полезных ископаемых.

Нарушенные территории

Практически для всей территории Свердловской области, а особенно, для урбанизированных территорий, характерно загрязнение и захламление земель промышленными и бытовыми отходами наиболее. Значительные площади земель нарушены при добыче полезных ископаемых открытым способом, в процессе производства геологоразведочных, строительных и других работ.

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году» предприятиями области образовано 154,9 млн.т. отходов производства и потребления. Объем утилизации и обезвреживания отходов в 2018 г. составил 62,2 млн. т, или 40,2% от объема образования отходов по Свердловской области в целом. Объем образования отходов I–IV классов опасности составил 6,11 млн.т. (в 2017 г. – 6,25 млн. т) или 84,1% от общего объема образовавшихся отходов I–IV классов опасности (в 2017 г. – 97,0%). Объем размещения отходов с учетом временно складированных отходов составил 93 млн. т.

Не менее 45-50 кв.км территории занято карьерными выемками и зонами обрушения шахт.

Таким образом, в результате производственной деятельности на территории области находятся такие техногенные объекты, как карьеры, отвалы горных пород, хвостохранилища, шламохранилища, отстойники, свалки промышленных и бытовых отходов, гидротехнические сооружения и водохранилища, дражные отвалы, дорожные насыпи, горные выработки. Следствием этого является развитие таких процессов как подтопление, сдвижение горных пород, переработка берегов водохранилищ, понижение уровня грунтовых вод и образование депрессионных воронок, активизация плоскостного смыва, дефлюкция, заболачивание и ослабление

русловых процессов. Все это многократно усиливает техногенную нагрузку на природную среду, служит причиной повышения экологических рисков в пределах городских территорий и рабочих поселков.

На 01.01.2019 площадь нарушенных земель составила 61,9 тыс. га (0,32% от всей площади земельного фонда Свердловской области).

Таблица 1.9.2.5.1 – Сведения о нарушенных и рекультивированных землях на территории Свердловской области по данным формы № 2-ТП (рекультивация) за 2018 г

№ п.п	Наименование показателя	Всего, га	при разработке месторождений полезных ископаемых (включая ОПИ)	при строительных работах	при лесозаготовительных работах	при изыскательских работах	при размещении промышленных (в том числе строительных) и ТБО	при иных работах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наличие нарушенных земель на 01.01.2018, всего	27662,83	16691,16	1310,10	46,46	32,51	9445,44	112,32
	в том числе отработано	3449,90	2685,86	79,72	38,40	3,82	623,03	16,07
2	За отчетный 2018 г. Нарушено земель, всего	1431,88	624,44	175,47	393,90	3,34	15,54	220,40
3	Отработано из общей площади нарушенных земель	1121,43	417,06	167,10	393,90	0,00	0,02	143,36
4	Рекультивировано земель, всего	1058,44	328,87	165,37	428,00	0,00	0,00	133,20
5	в том числе под: пашню	10,22	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
6	другие сельскохозяйственные угодья	14,14	8,20	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7	лесные насаждения	919,64	269,72	151,90	428,00	0,00	0,00	70,01
8	водоемы и другие цели	196,99	55,65	8,53	0,00	0,00	0,00	130,80
9	Наличие нарушенных земель на 01.01.2019, всего	27978,83	16971,50	1320,29	12,36	35,85	9488,03	133,18
10	в том числе отработано	3290,82	2517,32	81,45	4,30	3,82	657,71	26,23

ОАО «Уральской геологосъемочной экспедицией» в 2004 году был подготовлен Отчета по теме: «Составлении экологической карты Свердловской области с природными и техногенными рисками масштаба 1:300 000», в рамках которого было проведено обобщение аналитических данных и результатов дешифрирования и была составлена карта результатов комплексной оценки территории Свердловской области.

По степени проявления техногенных изменений природного ландшафта было выполнено районирование территории с учетом состояния почв, донных осадков, поверхностных и подземных вод воздушной среды. В основу районирования был положен показатель – модуль техногенной нагрузки в тыс.т/кв.км в год. Под модулем техногенной нагрузки понимается количество всех жидких, твердых и газообразных отходов, вырабатываемых промышленными, сельскохозяйственными и коммунальными объектами в течение года, отнесенное к площади административного района, в пределах которого расположены эти объекты. Основной характеристикой участков загрязнения являются их размеры, интенсивность загрязнения, систематические наблюдения за объектом, и наиболее характерный загрязняющей компонент или группа загрязняющих компонентов.

На Рисунке 1.9.2.5.1 отчетливо видно, что максимальная техногенная нагрузка на территорию сосредоточена в промышленной зоне, слабая – в сельскохозяйственных районах Зауралья.




Рисунок 1.9.2.5.1 – Карта районирования территории Свердловской области по степени техногенных изменений ландшафтов с учетом модуля техногенной нагрузки Мт тыс. т/кв.км в год

Качественное состояние почв

Качественное состояние почв, прежде всего, обусловлено разнообразием климатических, геологических, геоморфологических, растительных и других условий, влияющих на формирование почв. Почвенные крупномасштабные обследования территории Свердловской области, проводимые до 2002г., позволили определить качественный состав почв Свердловской области.

Почвенный покров Свердловской области представлен большим разнообразием генетических типов почв: от горно-тундровых и подзолистых на севере области до черноземов и черноземно-луговых на юге. Преобладают подзолистые и дерново-подзолистые почвы (33,2% всего почвенного покрова). Темно-серые почвы распространены на 20% территории. Серые и светло-серые почвы занимают 13,1% почвенного покрова области. Черноземы встречаются небольшими массивами на юге и юго-западе области. В горной части распространены горно-таежные и горно-тундровые почвы. К поймам рек приурочены пойменные почвы, в большинстве своем переувлажненные.

На территории Свердловской области, особенно в горной ее части и на юго-западе (МО Красноуфимский округ, Артинский и Ачитский городские округа), распространены почвы овражно-балочного комплекса. Таких почв, по материалам последнего тура почвенного обследования, – 44,3 тыс. га, более половины этих земель сосредоточено на сельскохозяйственных угодьях.

Результаты мониторинга земель о состоянии и использовании земель за 2018 г. по их качественному и экологическому состоянию показывают, что на территории Свердловской области почти повсеместно наблюдается деградация земель, отражающаяся на эффективности земледелия и вызывающая расширение ареалов проблемных и кризисных экологических ситуаций.

Одним из наиболее опасных видов деградации, вызывающих разрушение почв и утрату их плодородия, приводящих к загрязнению водоемов, заилению малых и больших рек, является водная эрозия. За счет смыва почвы пашни теряют в среднем до 0,5 т/га гумуса в год, до 20–25 кг/га азота, большое количество фосфора и калия.

Наиболее эрозионно-опасными являются районы Предуралья: Артинский, Ачитский, Шалинский и Красноуфимский, где около 40% пашни нуждается в противоэрозионной организации территории. На территории Свердловской области около 3 млн. га представлено мелкопрофильными горными почвами, которые встречаются преимущественно под лесами. Интенсивная вырубка лесов на этих почвах приводит к развитию процессов водной эрозии.

Из других распространенных видов негативных процессов следует отметить заболачивание и переувлажнение земель, которые занимают 4,6% территории Свердловской области.

Особую опасность представляют подтопление и затопление земель, характерные для территорий, прилегающих к крупным гидротехническим сооружениям, а также территорий городов и других населенных пунктов в различных районах Свердловской области.

Подтопление земель, как правило, является практически необратимым фактором деградации и в подавляющем большинстве случаев не зависит от землепользователя. При продолжающемся поднятии грунтовых вод качество земельных участков ухудшается, и объективная их стоимость снижается.

Площадь возможного затопления земель определена для 22 паводкоопасных районов Свердловской области. Периодическому затоплению и подтоплению от весеннего половодья и дождевых паводков подвергается территория площадью около 70 тыс. га. При этом необходимо отметить, что объективная достоверная информация об истинных размерах проявления этого опасного процесса отсутствует.

За последние годы в земледелии Свердловской области наблюдалось резкое сокращение вносимых в почву удобрений и мелиорантов, что привело к дефициту минерального питания растений, и, следовательно, к образованию агроистощенных почв.

В связи с уменьшением содержания основных питательных элементов (N, P, K) и количества гумуса наблюдается изменение кислотности почв в сторону повышения, в результате чего ухудшается структурное состояние почв (возросла плотность, глинистость и глееватость пашни), снижается их противоэрозионная устойчивость.

В настоящее время на территории Свердловской области значительные площади пахотных угодий не обрабатываются и используются в качестве сенокосов и пастбищ или не используются и постепенно зарастают сорно-полевым разнотравьем, мелколесьем, кустарником, превращаясь постепенно в перелоги, залежи, лесопокрытые угодья. Прежде всего, это почвы с низким плодородием, мелкоконтурные, удаленные от населенных пунктов. Часть необрабатываемых земель годами числится под парами. Только на сегодняшний день в фонде перераспределения земель находится 77,7 тыс. га пашни, что составляет 0,4 % общей площади территории Свердловской области. Площадь залежи составляет 100,3 тыс. га, из них на землях сельскохозяйственного назначения 95,3 тыс. га.

На сегодняшний день площадь нарушенных земель, представленных

карьерами, выемками, отвалами, хвостохранилищами и хранилищами горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, торфоразработками, гарями, вырубками, а также нарушенных в результате сельскохозяйственного производства, мелиоративных работ, прокладки коммуникаций на землях сельскохозяйственного назначения, составила 548,95 тыс. га. Значительные площади занимают нерекультивированные нарушенные земли.

Высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения земель химическими и другими веществами и соединениями, захламления земель отходами производства и потребления. Эти негативные воздействия на почву наиболее характерны для территорий, примыкающих к промышленным предприятиям, автомобильным трассам, нефтепроводам.

Техногенное загрязнение почвенного покрова области распространяется на 75 % от общей площади зоны активного земледелия. В последние годы в почвах основных земледельческих районов уменьшилось содержание основных питательных элементов (азота, фосфора, калия), количество гумуса и возросла кислотность. В связи с этим ухудшилось структурное состояние почв (возросла плотность, глинистость и глееватость пашни), снизилась их противоэрозионная устойчивость. Уменьшение внесения удобрений, мелиорантов, нарушение агротехники привело к образованию агроистощенных почв. Масштабы техногенного загрязнения почвенного покрова области достигают 2/3 площади зоны активного земледелия. На территории муниципального образования «Город Екатеринбург» выявлено 730 га сельскохозяйственных угодий, которые относятся к опасной категории загрязнения почв тяжелыми металлами (кадмием).

Определенный вклад в техногенное загрязнение ландшафтов в целом и почвенного покрова в частности вносит изменение радиационного фона. Прежде всего, это касается сельскохозяйственных районов с лучшими почвами: Каменский, Камышловский, Богдановичский, Талицкий и другие районы (зона Восточно-Уральского радиоактивного следа).

Почвенный покров является главным накопителем радионуклидов. Основными факторами, определяющими радиоактивное загрязнение почв в Свердловской области, являются в основном организации, эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, а также склады моноцитового

концентрата, курганные захоронения радиоактивных отходов в могильниках и др. Кроме этого существует потенциальная опасность воздушного переноса на территорию Свердловской области техногенных радионуклидов как со штатно работающих объектов ядерно-топливного цикла, расположенных в Челябинской области, так и в случае радиационных аварий на них. На территории Свердловской области имеются значительные площади, подвергшиеся радиоактивному загрязнению. Прежде всего, это касается сельскохозяйственных районов с лучшими почвами: Ирбитский, Каменский, Камышловский, Богдановичский, Талицкий, Пышминский и др. (зона Восточно-Уральского радиоактивного следа, образовавшегося в результате аварии 1957 г. на ПО «Маяк», зона ветрового переноса радиоактивного ила с берегов оз. Карачай Челябинской области на территорию Свердловской области в 1967 г., зона выпавших радиоактивных осадков после аварии 1986 г. на Чернобыльской АЭС (северный и южный шлейфы следа Чернобыльской аварии).

Анализ показывает, что качественное состояние значительной части земель области - неудовлетворительное и с каждым годом продолжает ухудшаться, в связи с чем сохранение почв и восстановление их плодородия являются первоочередной задачей.

Характеристики и категории загрязнения почв

Основным критерием гигиенической оценки степени загрязнения почв каждым отдельным металлом является предельно допустимая концентрация (далее – ПДК) или ориентировочно допустимая концентрация (далее – ОДК) тяжелого металла в почве. Сравнение концентраций металлов, для которых не установлены ПДК или ОДК, проводится с их фоновыми значениями (далее – ФЗ). Фоновое содержание элементов в почвах включает в себя естественное содержание элементов, добавку за счет глобального переноса веществ антропогенного происхождения и добавку, связанную с распространением загрязнений от конкретных местных источников загрязнения.

Оценка уровня химического загрязнения почв, как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения, проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действующими источниками загрязнения. Такими

показателями являются: коэффициент концентрации химического вещества (Kci) – единичный индекс загрязнения и суммарный индекс загрязнения (Zc) почв металлами.

В целом более 30% территории имеет уровень загрязнения по суммарному показателю Zc от 16 до 32 и выше; 3% территории — опасные и чрезвычайно опасные зоны (зоны экологического бедствия). Это прежде всего участки добычи и переработки меднорудных месторождений полезных ископаемых и прилегающие селитебные зоны (гг. Красноуральск, Кировград, Каменск-Уральский и Нижний Тагил, пос. Левиха, СУМЗ). Высокий уровень загрязнения почв отмечен в таких промышленных центрах, как Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Красноуральск, Кушва, Верхняя Салда и др.

Весьма высокий уровень загрязнения почв по санитарно-химическим показателям выявлен на территории городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Первоуральска, Асбеста, Березовского, Краснотурьинска и др.

Высокий уровень загрязнения селитебных зон по санитарно-химическим показателям отмечен, в основном, в тех же промышленных центрах. Весьма неблагополучными почвами являются почвы в г. Кировграде (промышленные и селитебные зоны).

По степени опасности загрязнения почв и донных осадков химическими веществами, последние подразделяются на три класса 1 – вещества высокоопасные: (ртуть, мышьяк, свинец, цинк, кадмий, бериллий); 2 – вещества умеренноопасные (медь, хром, никель, кобальт, молибден, ниобий, алюминий); 3 – вещества малоопасные: (ванадий, барий, стронций, олово). Остальные рассматриваемые элементы, для которых не разработаны ПДК и кларковые содержания почв, отнесены к «прочим элементам»: железо, титан, цирконий, вольфрам, серебро, золото, галлий, скандий, лантан, иттрий, иттербий.

В 2018 г. была проведена работа по обследованию техногенного загрязнения почвы следующих городов: Кировград, Полевской, Реж.

Суммарный индекс загрязнения почв металлами в городе Кировграде по цинку, меди, свинцу, кадмию, хрому, кобальту и никелю соответствует опасной категории загрязнения, в городе Полевском по никелю, хрому, меди, цинку, кобальту, свинцу и кадмию соответствует допустимой категории загрязнения, в городе Реж по кадмию, никелю, хрому, кобальту, цинку и свинцу соответствует опасной категории

загрязнения.

Высокая антропогенная нагрузка по-прежнему является причиной загрязнения почв населенных мест различными веществами, в том числе I и II классов опасности (бенз(а)пирен, свинец, никель, кобальт, кадмий, мышьяк и др.).

В 2018 г. каждая пятая проба почвы не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (20% неудовлетворительных проб, в 2017 г. – 20,3%), в том числе проб почвы селитебных территорий – 18,1% (в 2017 г. – 16,85%) и на территории детских образовательных учреждений – 6,5% (в 2017 г. – 6%).

За период 2014–2018 гг. процент неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим показателям уменьшился с 23,55% (в 2014 г.) до 20% (в 2018 г.) (в 2017 г. – 20,3%). На территории детских образовательных учреждений данный процент снизился с 10,3% (в 2014 г.) до 6,5% в 2018 г. В селитебной территории за рассматриваемый период процент неудовлетворительных проб возрос с 17,1% (в 2014 г.) до 18,1% (в 2018 г.).

По содержанию тяжелых металлов в почве отмечается снижение процента неудовлетворительных проб с 19,9% в 2014 г. до 14,6% в 2018 г. (в 2017 г. – 14,8%).

В селитебной территории данный процент увеличился с 13,9% в 2014 г. до 14,7% в 2018 г. (в 2017 г. – 12,57%). На территории детских образовательных учреждений процент неудовлетворительных проб уменьшился с 10,4% в 2014 г. до 5,9% в 2018 г.

Опасная категория загрязнения почвы зарегистрирована в Кировградском ГО (Zc 83,08), ГО Красноуральск (Zc 41,87), ГО Верх-Нейвинский (Zc 37,26), ГО Краснотурьинск (Zc 38,07), ГО Первоуральск (Zc 33,77).

Умеренно опасная категория загрязнения почвы зарегистрирована в Невьянском ГО (Zc 28,64), ГО Карпинск (Zc 25,99), Волчанском ГО (Zc 24,31), ГО Верхняя Пышма (Zc 24,06), ГО Ревда (Zc 18,79), городе Нижнем Тагиле (Zc 17,93), Каменском ГО (Zc 17,88), городе Каменске-Уральском (Zc 17,15), ГО Сухой Лог (Zc 17,06).

На остальных территориях категория загрязнения почв – допустимая.

В 2018 году было отмечено увеличение загрязнения почв и, как результат, рост процента неудовлетворительных проб почвы селитебных территорий по санитарно-

химическим показателям с 16,85% (в 2017 году) до 18,1%.

Территории риска по химическому загрязнению почвы: Кировградский ГО (суммарный показатель загрязнения Zc 83,08), ГО Красноуральск (Zc 41,87), ГО Верх-Нейвинский (Zc 37,26), ГО Краснотурьинск (Zc 38,07), ГО Первоуральск (Zc 33,77), Невьянский ГО (Zc 28,64), ГО Карпинск (Zc 25,99), Волчанский ГО (Zc 24,31), ГО Верхняя Пышма (Zc 24,06), ГО Ревда (Zc 18,79), город Нижний Тагил (Zc 17,93), Каменский ГО (Zc 17,88), город Каменск-Уральский (Zc 17,15), ГО Сухой Лог (Zc 17,06).

На территории Свердловской области действует 205 объектов надзора по хранению и захоронению твердых бытовых отходов. К I группе санэпидблагополучия относится 71, ко II группе – 124, к III группе – 10. Количество выявленных несанкционированных свалок мусора на территории населенных мест (свалки во дворах, вдоль дорог и т.д.) в 2018 г. – 242 свалки (2017 г. – 313), из них ликвидировано – 96 или 39,6%, (в 2017 г. – 125 или 39,9%).

На территории Свердловской области имеется 15 складов для хранения пестицидов и агрохимикатов пригодных к использованию. Хранение осуществляется только в сезон проведения полевых работ (апрель-август). Склады для хранения пестицидов расположены за пределами жилой застройки с соблюдением санитарно-защитной зоны. По результатам проведенных исследований почвы на содержание пестицидов превышений предельно-допустимых концентраций не обнаружено.

В 2018 г. образовалось 0,39 тыс. т ртутьсодержащих отходов, в том числе отработанных люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов (в 2017 г. – 0,41 тыс. т, в 2016 г. – 0,36 тыс. т).

На протяжении пяти лет отмечается рост процента неудовлетворительных проб почвы по микробиологическим показателям с 12,97% (в 2014 г.) до 16,7% проб (в 2018 г.) (в 2017 г. – 15,8%), в том числе в почве селитебных территорий с 14,1% до 14,3%, соответственно (в 2017 г. – 14,7%).

Увеличение процента неудовлетворительных проб почвы по микробиологическим показателям связано с неудовлетворительным состоянием контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, нарушением периодичности вывоза твердых бытовых отходов с контейнерных площадок, а также отсутствием площадок для выгула домашних животных.

Процент неудовлетворительных проб почвы всего по паразитологическим показателям в 2018 г. снизился по сравнению с 2014 г. с 2,6% до 1,74% (в 2017 г. – 2,45%).

Территории риска по микробиологическому загрязнению почв: ГО Богданович (62,7%), Шалинский ГО (50%), Нижнетуринский ГО (50%), Нижнесергинский МР (50%), ГО Староуткинск (50%), ГО Красноуральск (45%), Качканарский ГО (33,3%), ГО Верхний Тагил (33,3%), ГО Верх-Нейвинский (33,3%), город Каменск-Уральский (29,6%), Кировградский ГО (28,5%) и другие.

Выводы:

Среди опасных негативных процессов на территории Свердловской области интенсивно развиваются водная эрозия, подтопление, переувлажнение и заболачивание, засоление, снижение содержания гумуса в пахотном горизонте, подкисление почв, зарастание сельскохозяйственных угодий мелколесьем и кустарником, загрязнение и захламление земель, нарушение земель при строительных работах, разработке и переработке полезных ископаемых и другие.

Водной и ветровой эрозии подвержено 3,4% площади сельскохозяйственных угодий (87,18 тыс. га). При этом наблюдается незначительная активизация процессов эрозии. Усиление на территории Свердловской области процессов заболачивания и переувлажнения земель.

В связи с уменьшением содержания основных питательных элементов (N, P, K) и количества гумуса наблюдается изменение кислотности почв в сторону повышения, в результате чего ухудшается структурное состояние почв (возросла плотность, глинистость и глееватость пашни), снижается их противоэрозионная устойчивость. По расчету баланса гумуса в 2018 г. дефицит гумуса на один гектар составил 430 кг.

Также наблюдается высокий уровень микробного и химического загрязнения почв. Выявлено химическое загрязнение почв «опасной» и «умеренно опасной» категории, а также микробиологическое загрязнения и загрязнение по паразитологическим показателям.

1.9.2.6 Радиационная обстановка

Основными факторами, определяющими радиационную обстановку и экологические риски для населения на территории Свердловской области, являются:

1) организации, эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно

опасные производства и объекты (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.09.2009 № 1311-р):

Филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», ГО Заречный;

АО «Институт реакторных материалов», ГО Заречный;

АО «Уральский электрохимический комбинат», Новоуральский ГО;

Новоуральское отделение филиала «Северский» ФГУП «Национальный оператор

по обращению с радиоактивными отходами», Новоуральский ГО;

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ГО «Город Лесной»;

ФГУП «Уральский электромеханический завод», МО «город Екатеринбург»;

Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ

ФГУП «РосРАО», МО «город Екатеринбург»;

АО «Изотоп», МО «город Екатеринбург»;

2) склады монацитового концентрата филиала ГКУСО «УралМонацит», МО Красноуфимский округ;

3) курганные захоронения радиоактивных отходов в могильниках № 1, № 2 на месте бывшего завода по добыче монацитового сырья, п. Озерный Режевского ГО;

4) пункт временного захоронения радиоактивных отходов траншейного типа АО «Ключевской завод ферросплавов», Сысертский ГО;

5) глобальные выпадения искусственных радионуклидов – результат медленного процесса выведения из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия и других радиоактивных выбросов;

6) применение в медицинских обследованиях населения диагностической аппаратуры с ионизирующими источниками излучения;

7) транспортируемое через территорию Свердловской области отработанное ядерное топливо, облученные тепловыделяющие сборки атомных энергетических установок и другое.

Существует потенциальная опасность воздушного переноса на территорию Свердловской области техногенных радионуклидов как со штатно работающих объектов ядерно-топливного цикла, расположенных в Челябинской области, так и в случае радиационных аварий на них.

На территории Свердловской области имеются площади, подвергшиеся радиоактивному загрязнению в результате аварии 1957 г. на ПО «Маяк» (Восточно-Уральский радиоактивный след). В 1967 г. в результате ветрового подъема радиоактивного ила с берегов оз. Карачай произошел перенос радиоактивного материала на территорию Свердловской области.

После аварии 1986 г. на Чернобыльской АЭС в некоторых районах Свердловской области выпали радиоактивные осадки, радионуклиды которых в основном распались.

На различных предприятиях и организациях Свердловской области эксплуатируются закрытые радионуклидные источники для осуществления неразрушающего контроля изделий (закрытые радионуклидные источники применяются в измерительных комплексах и дозаторах, уровнемерах, в медицинских целях).

На территории Свердловской области имеется 7 эколого-радиогеохимических зон (Висимско-Бардымская, Тагильская, Верх-Исетско-Шарташская, Мурзинско-Камышевская, Восточно-Уральская, Сысертско-Ильменогорская, Западно-Уральская), характеризующихся повышенным уровнем естественной радиоактивности верхней части литосферы, широким развитием локальных скоплений радиоактивной минерализации и радиометрических аномалий.

Свердловская область в настоящее время является и в обозримом будущем останется регионом с повышенной потенциальной радиационной опасностью для населения и окружающей среды.

Приземная атмосфера

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Свердловской области проводились ежедневно в течение всего 2018 г. путем пятисуточного отбора проб аэрозолей с помощью воздухо-фильтрующей установки (далее – ВФУ) на объединенной гидрометеорологической станции (далее – ОГМС) Верхнее Дуброво.



Рисунок 1.9.2.6.1 – Многолетняя динамика концентраций суммарной бета-активности приземной атмосферы в п.г.т. Верхнее Дуброво

В 2018 г. не зарегистрированы случаи, когда значение суммарной бета-активности аэрозолей воздуха превышало фоновые значения для данного населенного пункта за предыдущие месяцы в 5 и более раз.

Основное загрязнение аэрозолей воздуха техногенными радионуклидами было обусловлено, как и в предыдущие годы, содержанием радионуклидов Cs-137 и Sr-90.

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области (0,69 Бк/кв. м в сутки) в 2018 г. совпадает с региональным фоном и в 1,8 раза ниже уровня выпадений по Азиатской части России в 2018 г. (1,2 Бк/кв. м в сутки) (Рис. 1.9.2.6.1).

В 2018 г. на территории Свердловской области случаев ВЗ и ЭВЗ суммарной бета-активности атмосферных выпадений зарегистрировано не было.

Мониторинг радиоактивного загрязнения поверхностных вод суши на территории Свердловской области в 2018 г. продолжался по программе предыдущих лет, то есть определялось содержание в воде радионуклидов стронция и цезия (Sr-90 и Cs-137) в зоне влияния Белоярской АЭС в 3 створах на 3 водных объектах: Белоярское вдхр. – в створе город Заречный, верховье р. Ольховки, р. Пышмы – в створе ниже впадения р. Ольховки.

Максимальное значение Sr-90 отмечено в р. Ольховке (0,139 Бк/л) и в 25,3 раза выше среднего значения для рек России в 2017 г. (0,0055 Бк/л), но существенно ниже уровня вмешательства, установленного Министерством здравоохранения Российской Федерации в НРБ-99/2009 (5 Бк/л) (Рис. 1.9.2.6.2).




Рисунок 1.9.2.6.2 – Среднегодовые и максимальные концентрации Cs-137 и Sr-90 в водных объектах в зоне влияния Белоярской АЭС

Среднее значение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения по территории деятельности ФГБУ «Уральское УГМС» в районах, не подверженных влиянию радиационно-опасных объектов, по сравнению с предыдущими годами увеличилось незначительно и в 2018 г. составило 0,11 мкЗв/час (13мкР/час) (Рис. 1.9.2.6.3).




Рисунок 1.9.2.6.3 – Динамика значений областного и регионального гамма-фона (средние значения по данным сети метеостанций, не подверженных влиянию радиационно-опасных объектов)

Среднее значение по территории Свердловской области в районах, не подверженных влиянию радиационно-опасных объектов, в 2018 г. не увеличилось по

сравнению с 2017 г. и осталось на уровне предыдущих лет. Среднее значение по территории Свердловской области в районах, не подверженных влиянию радиационно-опасных объектов, в 2018 г. составило 0,10 мкЗв/час.

Средние значения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в 2018 г. в пунктах наблюдений, не подверженных влиянию радиационно-опасных объектов, варьировались в диапазоне 0,08-0,13 мкЗв/час. Наибольшее среднегодовое значение отмечено в городе Нижний Тагил на постах № 3 и № 4, а также на пунктах наблюдений в городе Лесной, которое составило 0,12 мкЗв/час (14 мкР/час).

Радиационная дозовая нагрузка на население

Радиационная обстановка на территории удовлетворительная, превышения основных дозовых пределов не отмечено, прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население и персонал в 2018 г. не отмечалось.

Коллективная эффективная доза облучения населения и производственного персонала от природных и техногенных источников ионизирующего излучения с учетом всех дозообразующих факторов, уменьшилась на 2,41% от уровня 2017 г. и составила 19 262,45 чел.Зв, в 2017 г. – 19 726,00 чел.-Зв, 2016 г. – 19 156,41 чел.Зв. Снижение связано с уменьшением коллективной дозы облучения населения области от природных источников. Коллективный риск вероятности возникновения стохастических эффектов (случаев смертельного рака и наследственных эффектов) в течение всей жизни человека, при данной коллективной дозе составит 1098 случаев (в 2017 г. – 1124 случая; в 2016 г. – 1092 случая).

Суммарная индивидуальная эффективная доза облучения на одного жителя в 2018 г. от всех дозообразующих факторов также снизилась и составила величину 4,45 мЗв/год (при средней областной величине в 2017 г. – 4,56 мЗв, в 2016 г. – 4,42 мЗв/год). Это обусловлено уменьшением дозы облучения населения за счет природных источников, которая составила величину 3,83 мЗв против 3,95 мЗв в 2017 г. и 3,785 мЗв в 2016 г.

К территориям с повышенными суммарными индивидуальными нагрузками от природных источников, т.е. превышающими 5,0 мЗв/год, относятся 10 (в 2017 г. – 10, в 2016 г. – 4) территориальных образований: Серовский ГО, Новолялинский ГО, Гаринский ГО, Пышминский ГО, Ирбитский ГО, Белоярский ГО, Слободо-Туринский МР, ГО Рефтинский, Староуткинский ГО с населением 262 136 человек (в 2017 г. –

327 001 чел. в 2016 г. – 146 910 чел.).

В структуре суммарной дозы облучения населения области, как и на протяжении многих лет, основную роль играют медицинский (13,81%), и природный (86%) факторы. Вклад медицинского облучения незначительно возрос (13,12% в 2017 г.).

В 2018 г. на территории Свердловской области зарегистрировано 20 адиационных аварий (происшествий) первой группы. 18 аварий связано с обнаружением радиоактивно-загрязненного металлолома, 2 аварии – с обнаружением неконтролируемых источников ионизирующего излучения при таможенном досмотре. Радиоактивного загрязнения окружающей среды и доз облучения персонала и ликвидаторов аварийных ситуаций выше установленных безопасных значений не отмечено.

1.9.2.7 Экологическое состояние растительного мира. Состояние лесных ресурсов

По материалам данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году», общая площадь лесов на территории Свердловской области по данным государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2019 г. составляла 16 022,3 тыс. га (83% от общей площади Свердловской области).

Общая площадь лесного фонда Свердловской области составляет 15191 тыс. га.

Из них 12 673,4 тыс. га, или 83,4%, покрыто лесом, в том числе 7257,1 тыс. га – насаждения хвойных пород. Лесистость Свердловской области составляет 69%, что позволяет отнести Свердловскую область к многолесным районам.

Свердловская область находится на территории трех физико-географических стран (Русская равнина, Урал, Западно-Сибирская равнина), и здесь представлены все основные подзоны лесной (таежной) зоны, а также северная подзона лесостепной зоны. В пределах лесной зоны выделяются следующие подзоны: северотаежная, среднетаежная, южнотаежная, широколиственно-хвойных (подтаежных) лесов (в юго-западной части области) и предлесостепных сосново-березовых лесов (в юго-восточной части области).

Флора Свердловской области насчитывает более 1590 видов сосудистых растений, не считая культурных. Большую часть представляют виды семейств

Астровых (Сложноцветных) – 222 вида, Розоцветных – 113 видов и Мятликовых (Злаков) – 146 видов. В классе Голосеменных наиболее ценными являются представители семейства Сосновых – 5 видов. Споровых сосудистых растений (плауны, хвощи, папоротники) насчитывается 53 вида. Подавляющая часть флоры – травянистые многолетники и однолетники, лишь около 5% – деревья и кустарники. Флора Свердловской области самобытна и содержит немало оригинальных флористических элементов, в том числе 88 эндемичных растений. Несколько узкоэндемичных видов встречаются только в пределах Свердловской области: горькуша уральская (Saussurea uralensis Lipsch.), ясколка Игошиной (Cerastium igoschenae Pobed.), льнянка Грюнер (Linaria grunerae Knjasev), незабудочник уральский (Eritrichium uralense Serg.). Многие эндемики имеют низкую численность и существуют в форме малых изолированных популяций, что определяет их уязвимость при антропогенном воздействии. Вследствие этого многие эндемичные виды наряду с видами других категорий (реликтовыми, интенсивно эксплуатируемыми ресурсными, редкими из-за специфических особенностей биологии) нуждаются в специальных мерах охраны.

Одной из приоритетных задач сохранения биоразнообразия растительного мира является охрана наиболее уязвимых компонентов флоры – редких и исчезающих видов растений. Для эффективной охраны необходимо обеспечить контроль за состоянием (мониторингом) местообитаний редких и исчезающих видов растений. Для решения этих задач в Свердловской области создана эффективная система особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), основной функцией которой является сохранение редких, нуждающихся в охране видов растений. В общей сложности это 167 видов растений и большая их часть – 140, или 84% – представлены во флорах ООПТ Свердловской области.

Лишь небольшая часть «краснокнижных» видов растений (27 видов, или 16%) произрастает вне территорий существующих ООПТ. Это Caulinia tenuissima (A.Br. ex Magnus) Tzvel., Tillaea aquatica L., Astragalus glycyphyllos L., Liparis loeselii (L.) Rich., Phlojodicarpus villosus (Turcz. ex Fisch. Et C.A.Mey.) Ledeb., Phyllodoce caerulea (L.) Bab., Pinguicula alpina L., Primula cortusoides L., Pulsatilla patens (L.) Mill., Scutellaria supina L., Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb., Aconitum villosum Reichenb., Orchis ustulata L. и др. Данная группа видов фактически не охраняется и по отношению к ним

необходим поиск новых экологических и административных решений. В частности, это может быть создание ботанических памятников природы в местах их компактного произрастания.

Как свидетельствуют данные, представленные в Таблице 1.9.2.7.1, почти половина всех «краснокнижных» видов (47%) охраняются в национальных и природных парках – 79 видов. Еще больше таких видов приурочено к заказникам и памятникам природы – 116 видов (69%).

Таблица 1.9.2.7.1 – Количество редких видов растений во флорах ООПТ Свердловской области, штук

№ п.п	ООПТ	Количество эндемичных видов на территории ООПТ	Виды из Красных книг	
			Российской Федерации	Свердловской области
1	2	3	4	5
1	ООПТ, всего	68	23	140
2	Заповедники, всего	38	6	65
3	Висимский заповедник	6	3	27
4	Заповедник «Денежкин Камень»	33	5	52
5	Национальные и природные парки, всего	22	12	79
6	Национальный парк «Припышминские боры»	3	7	40
7	Природный парк «Оленьи Ручьи»	12	7	47
8	Природный парк «Река Чусовая»	21	3	40
9	Памятники природы и заказники, всего	48	21	116

Эндемики – вторая группа уязвимых и нуждающихся в охране видов растений. Во флоре Свердловской области в настоящее время известно 88 видов и подвидов, являющихся эндемиками или субэндемиками Урала. Среди них 23 вида и 2 подвида были описаны с территории Свердловской области.

Микобиота Свердловской области, как и флора, также разнообразна и богата. Например, список грибов (базидиальных) макромицетов включает порядка 1880 видов, из которых 800 видов агарикоидных грибов, порядка 1000 видов афиллофороидных и гетеробазидиальных, а также 85 видов гастероидных. По этим показателям Свердловская область – одна из наиболее хорошо изученных в России. Эндемичных таксонов для региона не выявлено.

Из 37 видов региональных «кранокнижных» видов грибов шесть –

представители федеральной Красной Книги. Основная часть охраняемых видов Свердловской области представлена в пределах ООПТ. Наибольшее число – 22 вида – охраняется в Висимском государственном заповеднике (Таблица 1.9.2.7.2). По 14 видов представлены в списках национального парка «Припышминские боры» и природного парка «Оленьи ручьи» соответственно.

Таблица 1.9.2.7.2 – Количество редких видов грибов в микобиотах ООПТ Свердловской области

№ п.п	ООПТ	Виды из Красных книг	
		Российской Федерации	Свердловской области
1	ООПТ, всего	6	37
2	Заповедники, всего	4	27
3	Висимский заповедник	4	22
4	Заповедник «Денежкин Камень»	1	6
5	Национальные и природные парки, всего	4	17
6	Национальный парк «Припышминские боры»	4	14
7	Природный парк «Оленьи Ручьи»	3	14
8	Природный парк «Река Чусовая»	1	5
9	Памятники природы и заказники, всего	3	11

В период 2014–2018 гг. получена информация по распространению на территории Свердловской области 76 видов высших растений, 3 из них ранее не указывались для флоры Свердловской области: манжетка Шмакова Alchemilla schmakovii Czkalov, манжетка Тихомирова A. tichomirovii Czkalov и манжетка ярко-зеленая A. cheirochlora Juz. Выявлены местонахождения для 43 редких и нуждающихся в охране видов высших растений (Таблица 1.9.2.7.3).

Таблица 1.9.2.7.3 – Редкие и нуждающиеся в охране виды растений Свердловской области, выявленные в 2014–2018 годах

№ п.п	Название вида	Административный район	Число местонахождений
1	2	3	4
1	Анемонаструм пермский Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub	Ивдельский ГО	2
2	Венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus L.	Талицкий ГО	2
		ГО Верхотурский	1
3	Венерин башмачок крапчатый Cypripedium guttatum Sw.	ГО Верхотурский	1
		МО «город Екатеринбург»	1
4	Гнездовка настоящая Neottia nidus-avis (L.) Rich.	Асбестовский ГО	1
		Ачитский ГО	2
		Белоярский ГО	1
		Березовский ГО	1
		Талицкий ГО	1

№ п.п	Название вида	Административный район	Число местонахождений
1	2	3	4
5	Тимьян волосистостебельный Thymus hirticaulis Klok.	Режевской ГО	2
6	Гудайера ползучая Goodyera repens (L.) R. Br.	МО город Алапаевск и МО Алапаевское	1
		Асбестовский ГО	1
		Белоярский ГО	2
		ГО Красноуральск	1
		Режевской ГО	3
		Ивдельский ГО	1
7	Дремлик зимовниковый Epipactis helleborine (L.) Crantz	Ачитский ГО	3
8	Ирис сибирский Iris sibirica L.	Асбестовский ГО	1
		Талицкий ГО	2
9	Ковыль перистый Stipa pennata L.	Талицкий ГО	2
10	Кокушник длиннорогий Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.	МО «город Екатеринбург»	1
11	Короставник татарский Knautia tatarica (L.) Szabó	Ачитский ГО	2
		Бисертский ГО	1
12	Астрагал эспарцетовый Astragalus onobrychis L.	Каменский ГО	1
		Артемовский ГО	1
		ГО Сухой Лог	1
		Режевской ГО	1
13	Астрагал болотный Astragalus uliginosus L.	МО город Алапаевск и МО Алапаевское	2
14	Лилия волосистая Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.	МО город Алапаевск и МО Алапаевское	3
		Асбестовский ГО	3
		Ачитский ГО	3
		Белоярский ГО	3
		МО «город Екатеринбург»	6
		ГО Верхотурский	2
		Нижнесергинский МР	2
		Полевской ГО	1
		Талицкий ГО	1
15	Лук мелкосетчатый (черемша) Allium microdictyon Prokh.	Нижнесергинский МР	3
		ГО Первоуральск	5
16	Любка двулистная Platanthera bifolia (L.) Rich.	Горноуральский ГО	1
		Талицкий ГО	2
17	Костенец зеленый Asplenium viride Huds.	МО город Алапаевск и МО Алапаевское	1
18	Марьянник польский Melampyrum polonicum (Beauv.) Soó	Нижнесергинский МР	3
19	Минуарция Гельма Minuartia helmii (Fisch. ex Ser.) Schischk.	МО город Алапаевск и МО Алапаевское	1
		ГО Верхотурский	1
20	Мякотница однолистная Malaxis monophyllos (L.) Sw.	Нижнесергинский МР	3
		Кировградский ГО	1
		Белоярский ГО	1
21	Неоттианте клобучковая Neottianthe cucullata (L.) Schltr.	ГО Верхотурский	1
		Белоярский ГО	1
22	Наперстянка крупноцветковая Digitalis grandiflora Mill.	Ачитский ГО	4
		Сысертский ГО	1

№ п.п	Название вида	Административный район	Число местонахождений
1	2	3	4
		Полевской ГО	1
23	Калипсо луковичная Calypso bulbosa (L.) Oakes.	ГО Верхотурский	1
24	Пальчатокоренник гебридский (пальчатокоренник Мейера) Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver (= Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó ssp. meyeri (Reichenb.f.) Kulikov et Philippov	Ивдельский ГО	2
25	Пион уклоняющийся Paeonia anomala L.	Кировградский ГО	1
26	Постенница мелкоцветковая Parietaria micrantha Ledeb.	МО город Алапаевск и МО Алапаевское	2
		Асбестовский ГО	1
		Нижнесергинский МР	1
		Режевской ГО	1
		ГО Верхотурский	1
27	Прострел уральский Pulsatilla uralensis (Zãmels) Tzvel.	МО город Алапаевск и МО Алапаевское	1
		Асбестовский ГО	2
		Белоярский ГО	1
		ГО Верхотурский	2
		Нижнесергинский МР	1
28	Пыльцеголовник красный Cephalanthera rubra (L.) Rich.	Нижнесергинский МР	2
29	Астрагал серпоплодный Astragalus falcatus Lam.	Каменский ГО	1
		ГО Сухой Лог	1
		Артемовский ГО	1
30	Тайник яйцевидный Listera ovata (L.) R.Br.	Нижнесергинский МР	1
31	Подлесник уральский Sanicula uralensis Kleop. ex R. Kam., Czubarov et Schmakov	Ачитский ГО	1
		Нижнесергинский МР	1
		ГО Красноуфимск и МО Красноуфимский округ	1
32	Цицербита уральская Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd	Ачитский ГО	4
		ГО Верхотурский	3
		Нижнесергинский МР	1
33	Астра сибирская Aster sibiricus L.	Новолялинский ГО	1
34	Козлобородник сибирский Tragopogon sibiricus Ganesch.	Ивдельский ГО	1
		Североуральский ГО	1
35	Ложечница арктическая Cochlearia arctica Schlecht. ex DC.	Ивдельский ГО	1
36	Лихнис сибирский Lychnis sibirica L.	Сысертский ГО	1
		Режевской ГО	1
		Каменский ГО	1
37	Осока амгунская Carex amgunensis Fr. Schmidt	Ивдельский ГО	1
38	Осока Бергрота Carex bergrothii Palmgr.	Североуральский ГО	1
39	Кобрезия мышехвостниковая Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori et Paol.	Карпинский ГО	1
40	Кобрезия сибирская Kobresia sibirica (Turcz. ex Ledeb.) Boeck.	Карпинский ГО	1
41	Скабиоза исетская	Каменский ГО	1

№ п.п	Название вида	Административный район	Число местонахождений
1	2	3	4
	Scabiosa isetensis L.	ГО Сухой Лог	1
42	Заразиха бледноцветковая Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab.	Нижнесергинский МР	1
43	Житняк казахстанский Agropyron kazachstanicum (Tzvel.) Peschkova	Каменский ГО	1
		ГО Сухой Лог	1

Основными лесообразующими породами по области являются сосна, ель, береза, на долю которых приходится, соответственно, 34,4 %, 15,4 % и 35,9 %. За последние 5 лет наблюдается уменьшение доли хвойных пород (сосны, ели) и увеличение лиственных (березы, осины).

По состоянию на 01.01.2019 давность лесоустройства составляла:

менее 10 лет – 9% (1386,3 тыс. га) площади лесного фонда;

11–15 лет – 30% (4623,6 тыс. га) площади лесного фонда;

16 лет и более – 61% (9181,1 тыс. га) площади лесного фонда.

При этом на 32% территории Свердловской области осуществляется интенсивное лесопользование.

В последние годы специальные исследования по характеристике динамики зональных растительных комплексов велись только в отношении лесной растительности. Установлено, что начавшийся уже много десятилетий назад процесс смены хвойных лесов на лиственные продолжается со значительной интенсивностью. На выведенных из культурного оборота сельскохозяйственных угодьях идет самозарастание лесными породами (в основном березой, осиной, сосной, ивами, ольхой). Сформировались новые лесные объекты молодого возраста, низкой продуктивности. Их площади не определялись, но, по всей видимости, достигают большой величины. Часть сельскохозяйственных земель превратилась в залежи, сформированные рудеральной растительностью, а также злаковыми ассоциациями. Среди относительно новых для Урала сорных адвентивных видов отмечаются такие агрессивные, как борщевик Сосновского, ежепузырник лопастной, а также недавно зарегистрированные, но весьма быстро распространяющиеся подорожник прижатый, крестовик сомнительный, полынь селенгинская и некоторые другие. Активное внедрение в растительные сообщества Свердловской области новых растений будет и далее продолжаться.

В лесных массивах в пригородной зоне многих населенных пунктов области постепенно поселяются декоративные деревья и кустарники – клен ясенелистный, яблоня ягодная, кизильник блестящий, бузина красная, жимолость татарская и другие. Зачастую они препятствуют возобновлению леса ценными породами, прежде всего сосны обыкновенной. На месте исчезающих деревень образовались заросли сорняков и синантропных кустарников и деревьев – крапивы, кипрея, осота, малины, ивы, осины, одичавшей яблони.

Лесопользование. Лесовосстановление

Размер ежегодного пользования лесным фондом (по всем видам рубок) составил 24,06 млн. куб. м, в том числе 9,96 млн. куб. м по хвойному хозяйству. Фактическая рубка в 2018 году составила 8,2 млн. куб. м, или 33% от расчетной лесосеки. Из общего объема 4,2 млн. куб. м вырублено по хвойному хозяйству, что составило 39% от расчетной лесосеки по хвойному хозяйству. На арендованных лесных участках в 2018 году заготовлено 6,4 млн. куб. м древесины, или 72% от установленного объема по договорам аренды. В 2018 году зарегистрировано 475 лесных пожаров площадью 6100,94 га.

Лесопатологическое обследование в 2018 году проведено на площади 56 130 га при годовом плане 26 000 га.

Санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены на площади 5362 га с вырубленным объемом древесины 460,28 тыс. куб. м при плане 6746,9 га. В 2018 году лесовосстановление выполнено в объеме 25 727 га.

Защита лесов от вредителей и болезней

Площадь очагов вредителей и болезней леса на конец 2018 г. составила 2592 га. Уменьшение площади очагов произошло в связи с затуханием очага непарного шелкопряда на территории Талицкого и Тугулымского лесничеств и проведенными мероприятиями.

Площадь очагов стволовых вредителей на конец 2018 г. составила 13 га, болезней леса – 2579 га.

В 2018 г. гибель лесных насаждений отмечена на площади 2082,8 га. Из общего объема от болезней леса погибло 485,7 га лесных насаждений, от неблагоприятных погодных условий – 1150,6 га, от лесных пожаров – 446,5 га.

В очагах болезней леса назначены выборочные санитарные рубки на площади

1881,6 га, сплошные санитарные рубки – на площади 697,4 га.

Проведены выборочные и сплошные санитарные рубки в очагах болезней леса на площади 2 439 га.

Воспроизводство лесов

В 2018 г. лесовосстановление выполнено в объеме 25727 га, посадка леса – 5144 га, посев леса – 373 га, комбинированное лесовосстановление – 934 га, дополнение лесных культур – 2286,8 га, уход за лесными культурами – 18 081,8 га, содействие естественному лесовосстановлению – 19 276 га , подготовка почвы под культуры 2019 г. – 3492,2 га.

Выращено стандартного посадочного материала в объеме 13,9 млн. штук. В рамках выполнения государственного задания 2019 г. на свободной от аренды территории лесного фонда достаточно 6 млн. шт. стандартного посадочного материала.

Основным показателем качества и количества воспроизводства лесов является ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений, который в 2018 г. составил 24,1 тыс. га, в том числе за счет перевода в покрытые лесом земли лесных культур на площади 4,7 тыс. га.

Площадь сплошных рубок за 2013–2018 гг. составила 136,5 тыс. га, площадь лесовосстановления – 149,1 тыс. га.

Выводы:

1. Растительные ресурсы Свердловской области разнообразны и богаты. Самая важная их часть – леса. Средняя лесистость территории области составляет 69 %, что на 20 % выше средней лесистости по России. Общий запас древесины – 2 млрд. куб. м, из них запас спелых и перестойных насаждений составляет 769,1 млн. куб. м. Кроме древесины, леса области поставляют ягоды, грибы, орехи, лекарственные травы.

2. Леса Свердловской области ежегодно выделяют свыше 12 млрд. куб. м кислорода, выполняют противоэрозионные, полезащитные и регулирующие водный сток функции.

3. Растительность нашей области значительно изменена в процессе хозяйственного освоения территории. Интенсивно происходит процесс смены хвойных лесов на лиственные. Формируются вторичные леса низкой продуктивности.

1.9.2.8 Экологическое состояние животного мира. Рыбные ресурсы

Животный мир Свердловской области типичен для северной и южной тайги Среднего Урала.

По материалам данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году», в Свердловской области обитает 66 видов млекопитающих, 254 вида птиц, 6 видов рептилий и 9 видов амфибий. В Красной книге Российской Федерации находится 1 вид млекопитающих и 20 видов птиц, обитающих в Свердловской области. В Красную книгу Свердловской области занесено 11 видов млекопитающих, 45 видов птиц, 4 вида амфибий, 2 вида рептилий. К охотничьим ресурсам отнесены 79 видов животных, из них млекопитающих – 30, птиц – 49 видов.

Местами обитания диких зверей и птиц являются тайга (северная, средняя и южная), широколиственно-хвойнотаёжные и мелколиственные леса, северная лесостепь, луга, болота и водоемы.

Природная среда, в которой в условиях естественной свободы обитают животные, в силу особенностей хозяйственного развития Свердловской области изменена значительно.

Первобытные коренные леса сохранились небольшими участками, преимущественно на заболоченных междуречьях. В южной части Свердловской области (примерно к югу от линии Серов–Верхотурье-Тавда) лесные ресурсы подвергались длительной, разносторонней и интенсивной эксплуатации. На севере области коренные леса распространены несколько шире, особенно в ее горной части. В лесах всех типов под влиянием хозяйственной деятельности отчетливо выражена смена пород, что вызывает сокращение площади коренных и условно-коренных лесов с преобладанием в древостое хвойных пород и увеличение производных лиственных лесов (преимущественно березовых и осиновых).

Районы широкого распространения сплошных рубок леса с высокой вероятностью деградации слабоустойчивых горных природных комплексов отмечаются на территории Шали, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Карпинска, Ивделя, Первоуральска, Ревды, Полевского.

Наименее пригодны для обитания животных сельскохозяйственные угодья, засеваемые монокультурами. Сельскохозяйственные земли с высокой вероятностью

химического загрязнения почв от ядохимикатов и удобрений располагаются в бассейнах рек Ницы, Режа, Ирбита, Пышмы, Исети. Слабо измененные природные комплексы на территории Свердловской области располагаются мозаично, небольшими участками, кроме северо-востока области, где природные комплексы мало изменены в силу труднодоступности данных территорий (болота).

Наиболее значимыми в хозяйственном отношении являются следующие виды охотничьих ресурсов: млекопитающие: лось, косуля, кабан, медведь, волк, рысь, росомаха, заяц-беляк, лисица, куница, соболь, горностай, белка; птицы: глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, серая куропатка. Акклиматизированы ондатра, норка американская, кабан, реакклиматизирован бобр.

В Красную книгу Свердловской области занесены такие виды млекопитающих, как речная выдра, европейская норка, европейский северный олень, летяга, 7 видов отряда рукокрылых, 22 вида птиц.

Данные государственного мониторинга 2018 г. свидетельствуют о стабильной тенденции роста и стабилизации численности основных особо ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих ресурсов на территории Свердловской области.

В целях планирования использования объектов животного мира проведен зимний маршрутный учет. Пройдено 34 442 км учетных маршрутов.

Стабильная динамика численности охотничьих ресурсов позволяет планировать объемы допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов, что обеспечивает возможность ежегодной выдачи гражданам разрешений на добычу охотничьих ресурсов в соответствии с потребностью, с целью поддержания охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем сохранить их численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства.

Охрана объектов животного мира на территории Свердловской области в 2018 г. осуществлялась путем обеспечения надзора за соблюдением правил охоты на территории охотничьих угодий, регулирования использования охотничьих животных и осуществления федерального государственного охотничьего надзора за состоянием, использованием, воспроизводством охотничьих ресурсов, а также путем осуществления федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории субъекта

Российской Федерации, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, за пользователями объектами животного мира, не отнесенными к охотничьим ресурсам.

Рыбные запасы, их состояние, использование, охрана, воспроизводство

Рыбохозяйственный фонд Свердловской области составляют озера, реки, водохранилища и пруды. Основа фонда – рыбопромысловые озера, площадь которых равна 65030 га. Большая часть таких озер находится в северных и северо-восточных районах области. По составу ихтиофауны они относятся, преимущественно, к карасевым и плотвично-окуневым водоемам.

Реки представлены верхними участками притоков, относящихся к Волжско-Камскому и Обь-Иртышскому бассейнам. Большинство из них загрязнено промышленными, хозбытовыми стоками и отходами лесосплава.

Большинство водохранилищ находятся в центральных районах области. Наиболее крупные из них – Белоярское, Рефтинское, Исетское, Верхнетагильское, Нижнетуринское – являются водоемами-охладителями ГРЭС и АЭС.

В 2018 г. юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями выловлено 96,4395 т рыбы, в том числе: в водохранилищах – 39,742 т, в озерах – 38,798 т, в реках – 17,899 т.

В 2018 г. первостепенное значение в общей добыче рыбы принадлежит водохранилищам. Вылов в водохранилищах составил 41% от общего вылова, в озерах составил 40% от общего вылова.

Промысловая квота 2018 г. была распределена в объеме 321,935 т, что на 10,27 т больше, чем в 2017 г. (311,665 т). Вылов в 2018 г. увеличился на 25,7185 т. Основу улова в 2018 г. составляли лещ (32,5390 т), карась (29,525 т), плотва (11,8572 т). Вылов окуня составил 4,819 т.

В 2018 г., как и в 2017 г. наблюдается недоосвоение квот. В 2018 г. освоено 30% от распределенной квоты, в 2017 г. освоено 22,7% от распределенной квоты.

1.9.2.9. Экологические, природоохранные программы и их реализация

В настоящее время в Свердловской области реализуется Государственная программа «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года»,

утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2019 № 375-ПП.

Основополагающими стратегическими документами, определяющими приоритетные направления деятельности в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также развития лесного хозяйства в Свердловской области, являются:

1) Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы»;

2) Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2018 № 1989-р (далее – Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации);

3) Концепция экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2009 № 865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года»;

4) План мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 974-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года»;

5) Региональная программа в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2019–2030 годы, утвержденная приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 25.05.2018 № 225;

6) Подпрограмма 3-1 «Чистая среда» Государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП;

5) Территориальная схема в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утв. приказом Министерства ЖКХ Свердловской области от 30.11.2018г №506.

Кроме того, разработана Стратегия по обращению с отходами производства на территории Свердловской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 09.09.2014 № 774-ПП «О Стратегии по обращению с отходами производства на территории Свердловской области до 2030 года», целью которой является создание экологически безопасной и экономически эффективной системы в сфере обращения с отходами производства на территории Свердловской области.

Данные документы являются определяющими для следующих основных приоритетных направлений деятельности:

1) снижение негативного воздействия на окружающую среду;

2) обеспечение населения питьевой водой стандартного качества;

3) рациональное использование природных ресурсов и восстановление природных комплексов;

4) развитие системы экологического мониторинга на территории Свердловской области;

5) совершенствование системы экологического просвещения;

6) сохранение ресурсно-экологического потенциала лесного фонда;

7) безопасное обращение с отходами производства и потребления.

Для реализации экологической политики в Свердловской области принят программно-целевой метод управления природопользованием и экологической безопасностью.

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014–2024 годы» государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года» в 2018 г. выполнены следующие мероприятия:

1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и потребления:

- выполнен сбор и обезвреживание 45 750 ртутных ламп, 200 медицинских термометров из областных учреждений социальной сферы, проведены работы по демеркуризации на местах хранения ртутьсодержащих отходов (52 кв. м);

- проведена оценка объектов накопленного вреда окружающей среде – остановленных Ломовского, Белореченского и Карпушихинского медных рудников.

2. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, возникающих при осуществлении обращения с отходами производства:

- реализуется через ГКУСО «УралМонацит». Обеспечена уставная деятельность учреждения в соответствии с бюджетной сметой;

- в 2018 г. нейтрализовано 7936,2 тыс. куб. м кислых шахтных вод, образующихся на объектах накопленного экологического ущерба, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью Дегтярского, Ломовского, Карпушихинского, Белореченского и Левихинского рудников, что позволило поддержать баланс и надлежащее качество шахтных вод, сбрасываемых в реку Тагил, Линевское и Нижне-Тагильское водохранилища, являющиеся источниками питьевого водоснабжения города Нижний Тагил, и Волчихинское водохранилище, которое является самым крупным источником питьевого водоснабжения Свердловской области. Для нейтрализации и очистки использовано 9349,4 т извести;

- обеспечено безопасное хранение радиоактивного монацитового концентрата и продуктов его переработки.

3. Осуществление экологического и радиационного мониторинга:

- выполнены работы по ведению мониторинга на особо охраняемых природных территориях Свердловской области: парки: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», природно-минералогический заказник «Режевской», памятник природы «Озеро «Бутки».

- исследовано состояние растительных сообществ на участках ООПТ, подверженных воздействию рекреации, и контрольных участках, биотопически соответствующих им, условно ненарушенных, а также состояние населения водных беспозвоночных (макрозообентос) основных рек охраняемых территорий. Результаты исследований, рассмотренные в сравнении с результатами мониторинга прошлых лет, свидетельствуют о том, что состояние природных комплексов природных парков и

заказника в целом стабильно и при современном уровне антропогенной нагрузки не страдает от присутствия человека. Нарушения на участках, связанные непосредственно с присутствием человека (тропы, смотровые площадки и т.п.), локальны. На таких участках по-прежнему сохраняется тенденция к обеднению флористического состава, которое заключается в уменьшении числа индигенных видов в составе сообществ и увеличении числа синантропных, а также внедрении адвентивных (пришлых) растений. Участие синантропных видов в составе фитоценозов значительно, эти виды усиливают свои позиции в сообществах нарушенных территорий, где встречаются с большим обилием. Необходимы дальнейшие наблюдения для определения скорости антропогенных преобразований растительного покрова рассматриваемых ООПТ.

4. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере экологического мониторинга и контроля:

- реализуется через ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля», обеспечена уставная деятельность учреждения в соответствии с бюджетной сметой.

- в рамках выполнения мероприятия Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области организована областная наблюдательная сеть с использованием автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха (далее – Станции).

Станции переданы в оперативное управление ГКУСО «Центру экологического мониторинга и контроля», имеющему лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

В настоящее время автоматические станции установлены в 13 городах Свердловской области с наиболее неблагополучной экологической обстановкой: Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил (2 станции), Каменск-Уральский, Красноуральск, Верхняя Пышма, Асбест, Кировград, Ревда, Реж, Полевской, Серов, Краснотурьинск. Приборы, установленные на станциях, непрерывно (с 20 минутным усреднением) в автоматическом режиме измеряют содержание в атмосферном воздухе основных и специфических загрязняющих веществ (оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, взвешенных частиц PM10, аммиака, сероводорода), а также метеопараметры (скорость и направление ветра, температуру, давление и влажность воздуха), в сутки приборами производится 72 измерения по каждому

загрязняющему веществу. Реализация мероприятия обеспечила своевременное проведение экологического мониторинга и контроля за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе. В 2018 г. на автоматических станциях было выполнено 1 104 963 измерения.

Результаты измерений передаются в Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

Проводятся наблюдения за загрязнением поверхностных водных объектов. Учреждением выполнено 2877 анализов проб сточных и природных вод поверхностных водных объектов, 482 анализа промышленных выбросов, 18 анализов атмосферного воздуха, 51 анализ почв (всего за 2018 г. – 3438 анализов).

В рамках возложенных на Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области полномочий, и в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» для обеспечения эффективного информационного взаимодействия субъектов обращения с отходами производства и потребления Правительством Свердловской области утвержден Порядок ведения Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления (далее – Кадастр отходов) (постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2007 № 1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления»).

Согласно Порядку ведения Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность, в результате которой образуются отходы производства и потребления, а также деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов на территории Свердловской области, представляют в ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля» сведения для формирования Кадастра отходов.

Ведение Кадастра отходов позволяет обеспечить все структуры государственной и муниципальной власти, других заинтересованных лиц информацией об образовании и обращении с отходами, их видовом составе, территориальной плотности размещения отходов. Это способствует решению различных задач управления отходами и вопросов обращения с отходами и вовлечения отходов в хозяйственный оборот.

5. Осуществление экологического просвещения населения:

- экологическое образование является важнейшим фактором устойчивого развития общества. Оно направлено на изменение сознания людей в отношении природы, сложившихся стереотипов мышления и поведения, механизмов экономики и социального развития. Экологическое образование обеспечивает не только естественнонаучный фундамент понимания экологических проблем, но и сохраняет приоритет в становлении экологической культуры в обществе. Только путем постоянного экологического образования и просвещения возможно формирование у населения обеспокоенности проблемами охраны окружающей среды.

Работа по экологическому просвещению населения Свердловской области будет продолжена путем организации и проведения массовых экологических акций и издания эколого-просветительской литературы.

6. Обеспечение охраны, развития и сохранения биологического разнообразия объектов животного мира, ООПТ областного значения:

- разработан проект благоустройства Шарташского лесного парка;

- оказаны услуги по акарицидной и дератизационной обработке территорий лесных парков города Екатеринбурга и природного парка «Оленьи ручьи»;

- выполнены работы по установлению границ лесопарковых зеленых поясов вокруг городов Екатеринбург и Верхняя Пышма, включая внесение сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости как зоны с особыми условиями использования территории;

- осуществлены работы по написанию Красной книги Свердловской области для второго издания;

- установлены границы 4 ООПТ областного значения категории «памятники природы»: «Озеро «Белое» с охранной зоной», «Скалы на берегу р. Исеть (Бекленищевские скалы)», «Смолинская карстовая пещера», «Абрамовский разрез»;

- выполнены работы по обустройству ООПТ областного значения – памятника природы «Нижнесалдинская кедровая роща» (установлен забор общей протяженностью 390 м, распашные ворота и 2 калитки);

- выполнены работы по обустройству и санитарному содержанию следующих ООПТ областного значения: природно-минералогического заказника «Режевской» (изготовлены и установлены 8 беседок), природных парков «Оленьи ручьи» (2

туристские стоянки, 3 беседки), «Бажовские места» (2 туристические стоянки), «Река Чусовая» (2 туристические стоянки);

- выполнены работы по благоустройству территории лесных парков города Екатеринбурга (изготовлены и установлены скамейки и ограждения в виде стоек-столбов);

- оказаны услуги по санитарному содержанию ООПТ областного значения – лесных парков города Екатеринбурга: Шарташского, Калиновского, Шувакишского, Оброшинского, Железнодорожного, Нижне-Исетского, Юго-Западного, Московского, Уктусского, Санаторного, Мало-Истокского, Карасье-Озерского, лесного парка им. Лесоводов России;

- оказаны услуги по зарыблению Верхне-Макаровского, Исетского, Верхне-Сысертского водохранилищ, расположенных на ООПТ областного значения.

В результате выполненного мероприятия обеспечено надлежащее санитарное состояние ООПТ областного значения, обеспечена возможность использования данных территорий в рекреационных целях. В результате акарицидной обработки обеспечена безопасность посетителей лесных и природного парков города Екатеринбурга относительно укусов клещей. Приняты меры по сохранению биологического разнообразия водоемов, установлены границы ряда ООПТ, сведения о которых занесены в государственный кадастр недвижимости. Продолжено обустройство территорий лесных парков, расположенных в городе Екатеринбурге, которые активно используются различными категориями населения, и, благодаря высокой информационной освещенности, способствуют экологическому просвещению и патриотическому воспитанию посетителей парков.

7. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере охраны и развития ООПТ областного значения: реализуется 6 государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В рамках данного мероприятия предоставлена субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий природным паркам «Бажовские места», «Река Чусовая», «Оленьи ручьи», природно-минералогическому заказнику «Режевской», Дирекции по охране государственных зоологических

охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области, Шарташскому лесному парку.

8. Охрана окружающей среды и природопользование.

С целью предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на обустройство источников нецентрализованного водоснабжения заключены 8 Соглашений о предоставлении субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию между Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на общую сумму 1240 тыс. рублей. В результате, обустроено 20 источников нецентрализованного водоснабжения в 13 населенных пунктах 8 муниципальных образований Свердловской области, благодаря чему водой стандартного качества обеспечено 1317 человек.

В результате реализации «Территориальной схемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами», на территории Свердловской области, доля твердых коммунальных отходов, направляющаяся на захоронение на полигоне ТКО уменьшится, и составит, в среднем, 70-95% от общего количества образуемых отходов, вместо 100% в настоящее время. Программа рассчитана на срок реализации – 2030 год.

1.9.3 Оценка территории по планировочным условиям. Расселение

1.9.3.1 Расселение

Сформировавшаяся на территории области современная система расселения обусловлена экономико-географическим положением области, ее климатическими особенностями, историческими процессами освоения, демографической, экономической и градостроительной ситуацией и имеет свои региональные особенности.

Сеть городских и сельских населенных пунктов области сложилась в тесной взаимосвязи с природно-сырьевыми ресурсами, транспортными коммуникациями, а также исторически сложившейся планировочной структурой и функциональными особенностями освоения территории области.

Свердловскую область отличает высокий уровень урбанизации, она занимает 8

место среди субъектов Российской Федерации по состоянию на 2018 г. В её состав входят 47 городов, 26 поселков городского типа (ПГТ), 1843 сельских населенных пунктов (СНП).

В соответствии со статьей 85 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с Законом Свердловской области от 20 июля 2015 г. № 95-ОЗ (с изменениями на 01.11.2019 г.) «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» были установлены границы муниципальных образований и соответствующим муниципальным образованиям присвоен статус городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района.

В рамках муниципального устройства образованы 94 муниципальных образования, в том числе:

- 68 городских округов;
- 5 муниципальных районов, которые состоят из:
- 5 городских поселений;
- 16 сельских поселений.

Муниципальные образования, на основании Указа Губернатора № 78 «О внесении изменений и дополнений в структуру исполнительной власти области, утвержденную Указом от 18.09.1995 г. № 12 «О структуре исполнительной власти», объединены в управленческие округа (УО): Южный, Западный, Восточный, Горнозаводской и Северный. МО – городской округ г. Екатеринбург не входит ни в один из управленческих округов, является самостоятельной единицей. Деление на городские округа отражает особенности конкретной территории, имеет свои отличительные характеристики по природным условиям, плотности населения, развитости и отраслевой специализации экономики, обеспеченности транспортом.

В Таблице 1.9.3.1.1 приведены данные по распределению населенных пунктов между муниципальными образованиями и принадлежности МО к управленческим округам.

Таблица 1.9.3.1.1 – Распределение населенных пунктов по муниципальным образованиям Свердловской области, ед.

№ п.п	Наименование	всего	в том числе		
			города	ПГТ	СНП
1	2	3	4	5	6
	Свердловская область, всего	1911	47	27	1837
	Северный управленческий округ				
1	Ивдельский городской округ	30	1		29
2	городской округ Пелым	5		1	4
3	городской округ Карпинск	9	1		8
4	Волчанский городской округ	3	1		2
5	Качканарский городской округ	3	1		2
6	городской округ Краснотурьинск	6	1		5
7	городской округ Красноуральск	11	1		10
8	Североуральский городской округ	9	1		8
9	Серовский городской округ	37	1		36
10	городской округ Верхотурский	44	1		43
11	Гаринский городской округ	42		1	41
12	Нижнетуринский городской округ	22	1		21
13	Новолялинский городской округ	24	1		23
14	Сосьвинский городской округ	24		1	23
15	городской округ «город Лесной»	5	1	1	3
	Горнозаводской управленческий округ				
16	Кировградский городской округ	9	1		8
17	городской округ Верхний Тагил	3	1		2
18	Кушвинский городской округ	13	1		12
19	городской округ Верхняя Тура	1	1		
20	город Нижний Тагил	24	1		23
21	городской округ Нижняя Салда	6	1		5
22	Верхнесалдинский городской округ	19	1		18
23	Невьянский городской округ	35	1		34
24	городской округ Верх-Нейвинский	1		1	
25	Горноуральский городской округ	60		1	59
26	Новоуральский городской округ	6	1		5
27	городской округ ЗАТО Свободный	1		1	
	Западный управленческий округ				
28	городской округ Верхняя Пышма	25	1		24
29	городской округ Среднеуральск	4	1		3
30	городской округ Красноуфимск	5	1		4
31	городской округ Первоуральск	30	1		29
32	Полевской городской округ	14	1		13
33	Артинский городской округ	59		1	58
34	Ачитский городской округ	53		1	52
35	Муниципальное образование Красноуфимский округ	68		1	67
36	Нижнесергинский муниципальный район	38	2	3	33
37	Бисертский городской округ	5		1	4
38	городской округ Ревда	8	1		7
39	городской округ Дегтярск	4	1		3
40	Шалинский городской округ	39		1	38
41	городской округ Староуткинск	4		1	3
	Южный управленческий округ				
42	Асбестовский городской округ	3	1		2
43	Малышевский городской округ	4		1	3

№ п.п	Наименование	всего	в том числе		
			города	ПГТ	СНП
1	2	3	4	5	6
44	городской округ Рефтинский	1		1	
45	Березовский городской округ	18	1		17
46	городской округ Заречный	5	1		4
47	город Каменск-Уральский	7	1		6
48	городской округ Сухой Лог	26	1		25
49	Белоярский городской округ	45		1	44
50	городской округ Верхнее Дуброво	1		1	
51	городской округ Богданович	40	1		39
52	Каменский городской округ	65		1	64
53	Сысертский городской округ	38	1		37
54	Арамильский городской округ	3	1		2
55	муниципальное образование «поселок Уральский»	1		1	
	Восточный управленческий округ				
56	Муниципальное образование город Алапаевск	10	1		9
57	Муниципальное образование город Ирбит	1	1		
58	Камышловский городской округ	1	1		
59	Махнёвское муниципальное образование	40		1	39
60	муниципальное образование Алапаевское	73		1	72
61	Артемовский городской округ	34	1		33
62	Байкаловский муниципальный район	68			68
63	Камышловский муниципальный район	54			54
64	Пышминский городской округ	45		1	44
65	Режевской городской округ	31	1		30
66	Слободо-Туринский муниципальный район	48			48
67	Таборинский муниципальный район	34			34
68	Тавдинский городской округ	44	1		43
69	Талицкий городской округ	95	1		94
70	Тугулымский городской округ	52		1	51
71	Туринский городской округ	69	1		68
72	Ирбитское муниципальное образование	106		1	105
	Муниципальное образование, не вошедшее в управленческие округа				
73	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	30	1		29

1.9.3.2 Основные планировочные оси и особенности расселения в разных частях области

Подавляющее большинство городов и поселков городского типа привязано к местам добычи минерально-сырьевых ресурсов и возникших на этой базе металлургических производств («города–заводы»). Месторождения полезных ископаемых, которые исторически послужили основанием для возникновения

большинства современных населенных пунктов Свердловской области, приурочены к Уральскому горному хребту, проходящему по территории области с юга на север, вдоль которого вытянута вся территория Свердловской области. Уральский хребет в пределах области видоизменяется от предгорий Среднего Урала на юге области, где наибольшая плотность населенных пунктов и их населенность, до среднегорий Северного Урала в ее северной части с наименьшей плотностью населения.

В результате разведки и освоения месторождений рудных полезных ископаемых, во второй половине 19 века, в период бурного развития горнозаводской промышленности Урала, сформировалась меридиональная планировочная ось расселения, которая и в настоящее время является одной из основ расселенческого каркаса Свердловской области. Данную природную ось в настоящее время формируют автомобильная дорога регионального значения г. Екатеринбург–г. Ивдель, железная дорога Екатеринбург–Североуральск–Ивдель а также географическая граница «Европа-Азия» как туристическая достопримечательность. Основными точками (элементами) расселения на данной оси являются города, для большинства из которых основой экономики с момента их возникновения до сегодняшнего дня является горно-промышленный комплекс, к ним относятся города (с юга на север): Полевской, Сысерть, Екатеринбург, Новоуральск, Невьянск, Нижний Тагил, Кушва, Красноуральск, Качканар, Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск, Ивдель. Экономика большинства этих, а также ряда других населенных пунктов, (за исключением г. Екатеринбурга) до настоящего времени характеризуется как моноотраслевая. Ряд месторождений полезных ископаемых, которые служили сырьем для заводов, отработаны, в результате чего предприятия были переориентированы на привозное сырье или перепрофилированы на выпуск другой промышленной продукции.

Вокруг указанных промышленных центров сформировались зоны скопления аналогичных по происхождению и структуре более мелких населенных пунктов - городов и рабочих поселков, а также их обслуживающих сельских населенных пунктов, объединенные в городские округа, которые формируют групповые системы расселения. Вдоль меридиональной природной планировочной оси - Уральского хребта, концентрируется наибольшее количество населенных пунктов Свердловской области, плотность расселения при этом уменьшается по мере удаления от областного

центра и приближения к северным территориям.

Территории вдоль меридионального горного района от границ муниципального образования г. Екатеринбург (расположенного в южной части области) до северной границы Свердловской области административно относятся Северному и Горнозаводскому управленческим округам. Центром *Горнозаводского УО* является г. Нижний Тагил – второй по величине город области, в котором находятся крупные промышленные предприятия металлургической и машиностроительной отраслей, военно-промышленного комплекса страны, развита система обслуживания населения, находятся объекты культуры, искусства, исторического наследия как старейшего горнопромышленного центра, основанного в 18 веке. Прочие города и поселки Горнозаводского управленческого округа также имеют серьезную экономическую базу в виде промышленных предприятий металлообработки, машиностроения, механосборки, энергетики, строительных материалов, пищевой промышленности и др. Сокращение численности населения, характерное для Свердловской области в последние десятилетия, здесь наименее выражено, темпы снижения уменьшаются (особенно в Нижнем Тагиле).

Менее развит, по сравнению с Горнозаводским, *Северный управленческий округ*, который охватывает намного большую территорию, включающую зону северной тайги и болот, плотность населения Северного УО значительно ниже. В крайней северной части данного управленческого округа, в Ивдельском городском округе, проживает коренное население Северного Урала – народ манси, представители которого проживают как в своих исторических лесных поселениях, так и в обычных населенных пунктах, с местным населением. В связи с тем, что экономика «северных» городов области исторически базировалась на моноотраслях, связанных с добычей полезных ископаемых (угольные и железорудные месторождения), после сокращения объемов добычи или отработки месторождений, произошло значительное сокращение численности населения таких городов. Так, города Карпинск и Волчанск, после отработки запасов буроугольного месторождения, остались без основной градообразующей базы, численность населения этих городов в 2000-х годах сократилась почти вдвое. Население других городов также постепенно уменьшается наряду с сокращением производства.

Центр Северного управленческого округа – г. Краснотурьинск, как моногород

(алюминиевая промышленность) получает поддержку государства и сохраняет свое стабильное положение. Также к относительно стабильным и перспективным городам Северного округа относятся г. Серов с его металлургическими предприятиями и г. Верхотурье, формирующийся как туристический и духовный центр Урала. Верхотурье – город с богатым историческим наследием, через который до 1753 г. проходил путь в Сибирь, исторически – «город-крепость», с сохранившимися и восстанавливаемыми храмами, монастырем и кремлем.

Большая затратность освоения новых месторождений Северного Урала, суровые климатические условия это – факторы, сдерживающие развитие северной группы расселения. Экономической базой существования ряда населенных пунктов Северного управленческого округа в настоящее время является лесопромышленная отрасль (лесозаготовки и первичная обработка древесины), горно-пешеходный туризм, охота и рыболовство, а также обеспечение функционирования исправительно-трудовых учреждений. Данные факторы не могут обеспечить развитие территорий и поддержку достаточного уровня жизни (тем более в сложном климате), поэтому население сокращается большими темпами, упраздняются поселки в отдаленных городских округах, например, в Ивдельском и Гаринском.

Автотранспортная связь Екатеринбург - Ивдель, до недавнего времени являвшаяся внутренней тупиковой автодорогой Свердловской области, в минувшее десятилетие получила развитие - была преобразована в транзитную автодорогу, соединившую область с экономически благополучным Ханты-Мансийским автономным округом. Данная новая межрегиональная автотранспортная связь предусматривается к дальнейшему развитию в направлении европейской части страны, через территорию городского округа Карпинск, в результате чего будет образован широтный транспортный коридор через северную, малонаселённую часть Свердловской области «ХМАО – Север европейской части России». Данный инфраструктурный объект может рассматриваться как новый инструмент для развития территории Северного управленческого округа и Свердловской области в целом.

Основная широтная ось расселения Свердловской области проходит в ее южной части, совпадает с трассой автомобильных дорог федерального значения «Пермь – Екатеринбург» и «Екатеринбург – Тюмень», магистральной железной

дорогой Москва – Владивосток, является частью коридора главной связи страны, соединяющей европейскую и азиатскую части Российской Федерации. Протяженность данной планировочной оси области намного меньше по сравнению с меридиональной осью, что обусловлено конфигурацией территории Свердловской области, вытянутой с юга на север. Данная ось исторически формировалась как транспортная связь между крупными административно-территориальными единицами государства («Сибирский тракт», «Транссиб»), пересекает Уральский хребет в наиболее пониженном месте - районе Западных предгорий и Зауральской возвышенности.

На основной широтной оси области находится главный центр - г. Екатеринбург (на пересечении ее с меридиональной расселенческой осью) и небольшие города - административные центры муниципальных образований: Асбест, Сухой лог, Заречный, Богданович, Камышлов, Талица, Тугулым (в Тюменском направлении); Первоуральск, пгт Бисерть, Ачит, Красноуфимск в направлении на г. Пермь. Наиболее приближенные к административному центру города, в т.ч. входящие в границы Екатеринбургской агломерации, имеют относительно развитую промышленность, многофункциональную экономику, на периферии, в равнинных зонах, находятся муниципальные образования, хозяйственная деятельность которых связана с сельским хозяйством, пищевым производством, местной промышленностью. Вдоль данного коридора, в пределах 100 - километровой доступности г. Екатеринбурга активно развивается индивидуальное и дачное строительство.

Часть широтного коридора Тюменского направления и территории, примыкающие к западной и южной границе МО г. Екатеринбург относятся к территории *Южного управленческого округа*, который характеризуется высокой плотностью расселения (при небольшой площади округа), в границы округа входят муниципальные образования, относящиеся к Екатеринбургской агломерации, а также малые города со стабильно работающими предприятиями. Центр Южного управленческого округа – г. Каменск-Уральский, расположенный на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган (вблизи границы Курганской области), третий по численности населения город Свердловской области, основанный в 1701 году при чугунолитейном заводе, в настоящее время его экономика представлена крупными предприятиями цветной и

черной металлургии, машиностроения, легкой и строительной промышленности. За счет повышения уровня жизни в последние годы темпы падения численности населения города постоянно сокращаются, приближаясь к нулю.

Населенные пункты, расположенные вне коридоров двух основных взаимоперпендикулярных планировочных осей соединены с областным (главным) центром и подцентрами, лежащими на основных осях, диагональными и прочими коммуникационными коридорами (второстепенными связями). К таким населенным пунктам, в частности, относятся, малые города и сельские населенные пункты, расположенные в восточной равнинной части Свердловской области, в долинах наиболее полноводных рек области Обь-Иртышского бассейна, а именно: Тавды, Туры, Нейвы, Ницы, Пышмы.

Реки берут начало на восточном склоне Уральского хребта и протекают в юго-восточном направлении. На данных реках и их притоках были образованы населенные пункты (многие еще до периода расцвета горнозаводской промышленности Урала) в данное время имеющие статус малых городов - Тавда, Верхотурье, Туринск, Туринская Слобода, Ирбит, а также многочисленные сельские населенные пункты, связанные между собой речным сообщением. В настоящее время значение водных путей практически утрачено, судоходство в качестве транспортного сообщения не используется. Природные речные расселенческие оси нивелировались, им на смену пришли другие транспортные коридоры, связывающие центры расселения, расположенные на реках, с областным центром и центрами других уровней, пересекающими русла рек направлениями.

Основной диагональной осью в восточной части Свердловской области является транспортный коридор (совмещающий автомобильную и железную дороги) в виде луча, идущего от областного центра в северо-восточном направлении. Основными точками расселения данной оси являются города: Артемовский, Ирбит, Туринск, Тавда. Население данной восточной и северо-восточной частей Свердловской области занято в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, в лесопромышленном комплексе, также развиты охота и рыболовство. В городах большой процент составляет индивидуальная застройка с крупными приусадебными хозяйствами. Наиболее значимым является город Ирбит, основанный в 1632 году, известный своей знаменитой Ирбитской ярмаркой, которая проводилась на

протяжении 250 лет; товары из Сибири доставлялись водным и санным путем. В настоящее время Ирбит является центром *Восточного управленческого округа* Свердловской области, это малый город со своей промышленностью, историческим наследием. Город имеет разветвленные автотранспортные связи с соседними территориями, от него идут местные коммуникационные коридоры во все направления области, кроме северного.

В зоне влияния главного широтного коридора в западном направлении от г. Екатеринбурга и второстепенных радиальных планировочных осей расположены муниципальные образования, относящиеся к *Западному управленческому округу*. Данный округ включает территории с высокой плотностью расселения вблизи границ МО Екатеринбург – городские округа Полевской, Ревда, Первоуральск, центры которых - одноименные города с высоким промышленным потенциалом, с традиционной уральской тяжелой промышленностью, а сельские территории – зоны активного дачного и индивидуального жилищного строительства. Крайние западные территории Западного УО – менее освоенные, сельскохозяйственные; наиболее крупный населенный пункт – г. Красноуфимск, основанный в 18 веке как город-крепость для защиты от набегов башкир. В настоящее время г. Красноуфимск – центр Красноуфимского района, с промышленными предприятиями разной специализации, в том числе развитым пищевым производством. Город находится на границе с Башкирией, через него осуществляется транспортная связь Екатеринбурга с г. Уфой; в Красноуфимском районе большой процент татаро-башкирского населения. Относительно благоприятные природно-климатические условия обусловили сельскохозяйственную направленность муниципального района.

1.9.3.3 Обобщенная характеристика расселения на территории Свердловской области

Средняя плотность населения Свердловской области составляет 22,2 чел./кв.км, при средней плотности по Уральскому федеральному округу – 6,8 чел./кв.км, таким образом, Свердловская область – одна из относительно освоенных и плотно заселенных областей Уральского региона.

Наиболее плотная зона расселения Свердловской области образована в южной и центральных ее частях, приурочена к территории восточных предгорий Среднего Урала, где ядра поселенческого каркаса составляют две сложившиеся городские

агломерации - Екатеринбургская и Нижнетагильская, сосредоточившие более 60% всего населения области (Рис.1.9.3.3.1). В материалах Схемы территориального планирования Свердловской области, выполненной в 2000-х годах, отмечалось, что идет процесс формирования Серовской агломерации, однако в настоящее время ее развитие приостановлено. В Таблице 1.9.3.3.1 приведены данные о плотности населения по муниципальным образованиям (по убыванию) (на 01.01.2019 г.).




Рисунок 1.9.3.3.1 – Плотность расселения и дифференциация административных центров МО по численности населения

Таблица 1.9.3.3.1 – Плотность населения по муниципальным образованиям (по убыванию) (на 01.01.2019 г.)

№ п.п	Муниципальные образования	Численность населения, чел	Территория, кв. км	Плотность населения, чел/кв.км
1	2	3	4	5
1	муниципальное образование «город Екатеринбург»	1 515 832	1142,9	1 326,3
2	город Каменск-Уральский	169 120	142,2	1 189,0
3	город Нижний Тагил	354 767	304,5	1 165,2
4	городской округ Красноуфимск	38 643	48,1	804,2
5	городской округ Рефтинский	15 840	24,8	639,1
6	Арамильский городской округ	18 404	29,9	615,5
7	Муниципальное образование город Ирбит	36 668	64,2	570,9
8	Камышловский городской округ	26 301	54,1	486,4
9	городской округ Среднеуральск	24 300	84,5	287,7
10	Малышевский городской округ	10 370	39,9	259,8
11	Серовский городской округ	104 790	421,6	248,5
12	муниципальное образование «поселок Уральский»	2 423	10,0	242,5
13	Новоуральский городской округ	83 260	420,6	198,0
14	городской округ «город Лесной»	50 857	359,4	141,5
15	Качканарский городской округ	40 591	318,4	127,5
16	городской округ Верхнее Дуброво	5 122	47,3	108,4
17	городской округ Заречный	31 269	299,3	104,5
18	городской округ Верх-Нейвинский	4 835	51,2	94,4
19	городской округ Дегтярск	15 873	174,7	90,9
20	Асбестовский городской округ	65 543	738,3	88,8
21	городской округ Краснотурьинск	61 569	718,9	85,6
22	городской округ Верхняя Пышма	85 200	1051,1	81,1
23	городской округ Первоуральск	144 652	2053,8	70,4
24	городской округ Ревда	63 942	943,9	67,7
25	Березовский городской округ	75 277	1125,5	66,9
26	Полевской городской округ	69 041	1550,6	44,5
27	городской округ Верхний Тагил	12 191	304,3	40,1
28	Муниципальное образование город Алапаевск	42 988	1082,0	39,7
29	городской округ Верхняя Тура	9 025	236,3	38,2
30	Кировградский городской округ	25 084	660,3	38,0
31	городской округ ЗАТО Свободный	9 222	279,7	33,0
32	городской округ Богданович	45 685	1498,0	30,5
33	городской округ Нижняя Салда	17 627	590,8	29,8
34	Сысертский городской округ	61 897	2077,4	29,8
35	городской округ Сухой Лог	48 007	1684,5	28,5
36	Белоярский городской округ	35 537	1262,6	28,1
37	Артемовский городской округ	55 465	2027,7	27,4
38	Верхнесалдинский городской округ	44 379	1695,7	26,2
39	Режевской городской округ	47 119	1949,4	24,2
40	Невьянский городской округ	40 584	1913,8	21,2
41	Волчанский городской округ	8 802	473,4	18,6
42	Кушвинский городской округ	37 511	2168,6	17,3
43	городской округ Красноуральск	23 188	1627,2	14,2
44	Камышловский муниципальный район	28 914	2214,2	13,1
45	Нижнетуринский городской округ	25 125	1940,0	13,0
46	Каменский городской округ	27 631	2146,0	12,9

№ п.п	Муниципальные образования	Численность населения, чел	Территория, кв. км	Плотность населения, чел/кв.км
1	2	3	4	5
47	Североуральский городской округ	40 037	3503,7	11,4
48	Нижнесергинский муниципальный район	39 316	3702,0	10,6
49	Пышминский городской округ	19 177	1899,1	10,1
50	Артинский городской округ	27 349	2774,0	9,9
51	Талицкий городской округ	42 958	4458,6	9,6
52	Бисертский городской округ	9 880	1292,0	7,6
53	Ачитский городской округ	15 574	2076,1	7,5
54	Муниципальное образование Красноуфимский округ	25 227	3393,3	7,4
55	Байкаловский муниципальный район	14 952	2293,5	6,5
56	Ирбитское муниципальное образование	27 933	4757,6	5,9
57	Тавдинский городской округ	38 435	6560,6	5,9
58	Тугулымский городской округ	19 512	3332,5	5,9
59	городской округ Карпинск	29 044	5515,9	5,3
60	городской округ Староуткинск	3 134	621,3	5,0
61	муниципальное образование Алапаевское	24 267	4910,0	4,9
62	Слободо-Туринский муниципальный район	12 763	2695,9	4,7
63	Шалинский городской округ	19 407	4283,2	4,5
64	Горноуральский городской округ	32 514	7495,1	4,3
65	Новолялинский городской округ	21 233	6206,0	3,4
66	Туринский городской округ	25 316	7513,1	3,4
67	городской округ Верхотурский	15 729	4925,6	3,2
68	Сосьвинский городской округ	13 723	11081,4	1,2
69	Махнёвское муниципальное образование	5 712	5114,6	1,1
70	Ивдельский городской округ	21 346	20874,0	1,0
71	городской округ Пелым	3 809	4806,9	0,8
72	Таборинский муниципальный район	2 990	11367,1	0,3
73	Гаринский городской округ	3 892	16774,2	0,2

В настоящее время *городское население* Свердловской области составляет 3666,0 тыс. чел или 85% от общей численности населения. 40% всего городского населения – 1483,1 тыс. чел., или 34% всего населения области проживает в городе Екатеринбурге, который относится к категории крупнейших городов. Категория городов с численностью 500-1000 тыс. чел. в Свердловской области отсутствует.

К группе крупных городов относится также один город - Нижний Тагил, к группе больших городов – 2 города: г. Каменск – Уральский, г. Первоуральск. Остальные 43 города относятся к группе средних и малых населённых пунктов. Все поселки городского типа относятся к группе малых населённых пунктов. В Таблице 1.9.3.3.2 приведена численность населения городов и поселков городского типа по Свердловской области на 01.01.2019 г.

Таблица 1.9.3.3.2 – Численность населения городов и поселков городского типа по Свердловской области на 01.01.2019 г.

№ п.п	Наименование города	человек	№ п.п	Наименование поселка городского типа	человек
1	г. Екатеринбург	1483119	1	пгт. Рефтинский	15840
2	г. Нижний Тагил	352135	2	пгт. Арти	12941
3	г. Каменск - Уральский	167354	3	пгт. Белоярский	11832
4	г. Первоуральск	122183	4	пгт. Верхняя Синячиха	9727
5	г. Серов	96613	5	пгт. Пышма	9715
6	г. Новоуральск	80723	6	пгт. Бисерть	9521
7	г. Верхняя Пышма	71241	7	пгт.Свободный (ЗАТО)	9222
8	г. Асбест	63325	8	пгт. Малышева	8983
9	г. Ревда	62326	9	пгт. Сосьва	8175
10	г. Полевской	61332	10	пгт. Шаля	6410
11	г. Березовский	58771	11	пгт. Верхние Серги	5622
12	г. Краснотурьинск	56584	12	пгт.Тугулым	5576
13	г. Лесной	49054	13	пгт. Верхнее Дуброво	5122
14	г. Верхняя Салда	41484	14	пгт. Ачит	4881
15	г. Качканар	38441	15	пгт. Верх-Нейвинский	4835
16	г. Красноуфимск	38088	16	пгт. Мартюш	3812
17	г. Алапаевск	37219	17	пгт. Дружинино	3591
18	г. Реж	36843	18	пгт. Горноуральский	3401
19	г. Ирбит	36668	19	пгт. Атиг	3106
20	г. Сухой Лог	33497	20	пгт. Пелым	3101
21	г. Тавда	32932	21	пгт. Махнево	3088
22	г. Артемовский	30366	22	пгт. Староуткинск	3037
23	г. Богданович	29108	23	пгт. Пионерский	2985
24	г. Заречный	27795	24	пгт. Уральский (ЗАТО)	2423
25	г. Кушва	27624	25	пгт. Гари	2083
26	г. Камышлов	26301	26	пгт. Натальинск	1442
27	г. Карпинск	26249	27	пгт. Елкино	154
28	г. Североуральск	25827			
29	г. Среднеуральск	23583			
30	г. Невьянск	22943			
31	г. Красноуральск	22725			
32	г. Сысерть	21091			
33	г. Нижняя Тура	19535			
34	г. Кировград	18956			
35	г. Нижняя Салда	17345			
36	г. Туринск	17060			
37	г. Дегтярск	15828			
38	г. Талица	15785			
39	г. Ивдель	15659			
40	г. Арамиль	15236			
41	г. Новая Ляля	11753			
42	г. Верхний Тагил	10672			
43	г. Нижние Серги	9109			
44	г. Верхняя Тура	8987			
47	г. Волчанск	8562			

Наибольшее количество населения городов (исключение – г. Екатеринбург) проживает в городах с численностью населения от 20,0 до 100,0 тыс. чел. и пгт с численностью населения от 5,0 до 10,0 тыс. человек. В таблицах 1.9.3.3.3 и 1.9.3.3.4 представлена дифференциация городов и поселков городского типа Свердловской области по численности населения.

Таблица 1.9.3.3.3 – Группировка городов по численности населения

Группировка числа городов по численности населения, проживающего в них	Всего	в том числе с числом жителей, человек									
		до 3000	3000 - 4999	5000 - 9999	10000 - 19999	20000 - 49999	50000 - 99999	100000 - 249999	250000 - 499999	500000 - 999999	1000000 и более
Число городов	47	-	-	5	10	20	8	2	1	-	1
Численность населения, проживающего в городах	3505400	-	-	44027	157829	627838	550915	289537	352135	-	1483119
%	100,0			1,3	4,5	17,9	15,7	8,3	10,0		42,3

Таблица 1.9.3.3.4 – Группировка поселков городского типа по численности населения

Группировка числа поселков городского типа (пгт) по численности населения, проживающего в них	- всего	в том числе с числом жителей, человек				
		до 3000	3000 - 4999	5000 - 9999	10000 - 19999	20000 и более
Число пгт	27	5	9	10	3	-
Численность населения, проживающего в пгт	160625	9087	32852	78073	40613	-
%	100,0	5,7	20,5	48,6	25,3	-

Город Екатеринбург (4-й по численности населения город России) активно развивается как важный центр рыночной инфраструктуры, образовательный, культурный и политический центр Уральского федерального округа. В городах, входящих в пояс Екатеринбургской городской агломерации, экономическое положение значительно лучше, чем в периферийных городах области. Большие и средние города - Берёзовский, Первоуральск, Верхняя Пышма, Ревда, – являются плацдармом размещения крупных производственных комплексов и расположены на важных транспортных магистралях. Население городских и сельских населенных пунктов Екатеринбургской агломерации имеют относительно широкий выбор мест приложения труда, основным из которых чаще всего становится г. Екатеринбург, а также более крупные населенные пункты по сравнению с пунктами проживания. Развита маятниковая миграция, сопутствующая агломерационным процессам. Только в населенных пунктах Екатеринбургской агломерации, а именно в городах спутниках – Березовском, Верхней Пышме, Арамили отмечается положительная динамика изменения численности населения (наряду с г. Екатеринбургом).

Малые города и поселки городского типа, являющиеся центрами городских округов, расположенные вне двух вышеуказанных городских агломераций, находятся в худшей ситуации. Основной их функционирования является добывающая, лесная и обрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, объекты транспорта, строительной индустрии, электротеплоэнергетики и др. Вместе с тем, развитие этой группы городов заторможено, в большинстве случаев переживает стагнацию, что связано с тем, что часть из них имеют достаточно узкую специализацию и, как следствие, неразвитость социальной сферы, низкий уровень доходов населения, регулярное, в течение нескольких десятков лет, сокращение населения.

Концентрация объектов металлургической промышленности, энергетики спровоцировала сложную экологическую ситуацию в городах Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ревда, Первоуральск, Краснотурьинск; Красноуральск, результатом чего в последнее время стало проведение мероприятий по снижению вредного воздействия производств на окружающую среду.

Около 30% территории области характеризуются неблагоприятными для расселения природно-климатическими условиями. В северо-восточной части области

это сильно заболоченная территория, северная и северо-западная части – горные районы. Расселение здесь связано преимущественно с ведением лесного хозяйства и лесоразработками, охотой и носит мелкоочаговый характер.

Сельские населенные пункты Свердловской области формировались вблизи сельскохозяйственных земельных угодий (деревни и села восточной части и крайней западной частей области) в районах лесозаготовок, при небольших месторождениях полезных ископаемых, ж/д разъездах (поселки центральной и северной частей области). Удаленные от основных городов сельские населенные пункты переживают процесс сокращения численности постоянного населения в связи сокращением сельскохозяйственного или иного местного производства, вплоть до упразднения деревень и поселков.

На 01.01.2019 сельское население области составляло 649,7 тыс. человек, или 15% от общей численности населения. На территории области насчитывается 1837 сельских населенных пунктов. Наибольшее их количество (более 60 единиц) расположено в муниципальных образованиях с большой долей сельскогохозяйственного производства в структуре экономики и расположенных в равнинных природных зонах. К таким МО относятся: Ирбитский и Талицкий городские округа, муниципальное образование Алапаевское, Байкаловский муниципальный район, Туринский городской округ, Красноуфимский городской округ. Средняя людность сельского населённого пункта в целом по Свердловской области – 354 человека, колеблется от 1776 человек до 15 человек. Средняя людность сельских населённых пунктов в разрезе городских округов и муниципальных районов представлена в Таблице 1.9.3.3.5.

Таблица 1.9.3.3.5 – Средняя людность сельского населённого пункта в разрезе городских округов и муниципальных районов

№ п.п	Наименование	Сельские населенные пункты, ед.	Численность сельского населения, чел	Средняя людность снп, чел.
1	2	3	4	5
	Свердловская область	1837	649 674	354
1	Североуральский городской округ	8	14 210	1776
2	Арамильский городской округ	2	3 168	1584
3	муниципальное образование «город Екатеринбург»	29	32 713	1128

№ п.п	Наименование	Сельские населенные пункты, ед.	Численность сельского населения, чел	Средняя людность снп, чел.
1	2	3	4	5
4	Асбестовский городской округ	2	2 218	1109
5	Сысертский городской округ	37	40 806	1103
6	Качканарский городской округ	2	2 150	1075
7	городской округ Краснотурьинск	5	4 985	997
8	Березовский городской округ	17	16 506	971
9	городской округ Заречный	4	3 474	869
10	Кушвинский городской округ	12	9 887	824
11	городской округ Первоуральск	29	22 469	775
12	Кировградский городской округ	8	6 128	766
13	Артемовский городской округ	33	25 099	761
14	городской округ Верхний Тагил	2	1 519	760
15	Муниципальное образование город Алапаевск	9	5 769	641
16	Полевской городской округ	13	7 709	593
17	городской округ Верхняя Пышма	24	13 959	582
18	городской округ Сухой Лог	25	14 510	580
19	городской округ «город Лесной»	3	1 649	550
20	Белоярский городской округ	44	23 705	539
21	Камышловский муниципальный район	54	28 914	535
22	Новоуральский городской округ	5	2 537	507
23	Горноуральский городской округ	59	29 113	493
24	Невьянский городской округ	34	17 641	519
25	Малышевский городской округ	3	1 387	462
26	городской округ Богданович	39	16 577	425
27	Новолялинский городской округ	23	9 480	412
28	Каменский городской округ	64	23 819	372
29	Муниципальное образование Красноуфимский округ	67	23 785	355
30	городской округ Карпинск	8	2 795	349
31	Режевской городской округ	30	10 276	343
32	Шалинский городской округ	38	12 997	342
33	город Каменск-Уральский	6	1 766	294
34	Талицкий городской округ	94	27 173	289
35	Нижнесергинский муниципальный район	33	9 112	276
36	Тугулымский городской округ	51	13 936	273
37	Нижнетуринский городской округ	21	5 590	266
38	Слободо-Туринский муниципальный район	48	12 763	266
39	Артинский городской округ	58	14 408	248
40	Сосьвинский городской округ	23	5 548	241
41	городской округ Среднеуральск	3	717	239
42	Ирбитское муниципальное образование	105	24 948	238

№ п.п	Наименование	Сельские населенные пункты, ед.	Численность сельского населения, чел	Средняя людность снп, чел.
1	2	3	4	5
43	городской округ Ревда	7	1 616	231
44	Серовский городской округ	36	8 177	227
45	Байкаловский муниципальный район	68	14 952	220
46	Пышминский городской округ	44	9 462	215
47	Ачитский городской округ	52	10 693	206
48	муниципальное образование Алапаевское	72	14 540	202
49	Ивдельский городской округ	29	5 687	196
50	городской округ Пелым	4	708	177
51	Верхнесалдинский городской округ	18	2 895	161
52	городской округ Верхотурский	43	7 136	166
53	городской округ Красноуфимск	4	555	139
54	Тавдинский городской округ	43	5 503	128
55	Туринский городской округ	68	8 256	121
56	Волчанский городской округ	2	240	120
57	город Нижний Тагил	23	2 632	114
58	Бисертский городской округ	4	359	90
59	Таборинский муниципальный район	34	2 990	88
60	Махнёвское муниципальное образование	39	2 624	67
61	городской округ Нижняя Салда	5	282	56
62	городской округ Красноуральск	10	463	46
63	Гаринский городской округ	41	1 809	44
64	городской округ Староуткинск	3	97	32
65	городской округ Дегтярск	3	45	15

Сокращение численности сельского населения связано с естественной убылью населения, и, преимущественно, с миграционным оттоком населения из сельской местности в городскую. Миграционные процессы связаны с отсутствием мест приложения труда, низким уровнем жизни, низким уровнем жилищных условий и социального и культурно-бытового обслуживания. В большинстве случаев происходит отток населения, относящегося к категории трудоспособного. В 2000 году из 1720 сельских населенных пунктов 883 (51,3%) составляли СНП с численностью населения меньше 100 человек, средняя людность составляла 407,7 человек. К 2019 году численность населения сельских населенных пунктов сократилась и средняя людность составляет 354 человека. Реализация программ по развитию экономических видов деятельности в сельской местности может столкнуться с дефицитом в кадрах сельскохозяйственных работников.

В лучших, по сравнению с периферийными районами области, условиях находятся сельские населенные пункты, расположенные в часовой транспортной доступности от г. Екатеринбурга и нескольких других больших городов. Развитие сельских населенных пунктов в пределах городских агломераций (в первую очередь Екатеринбургской) связано с процессом организации многочисленных садово-дачных объединений, индивидуального жилищного строительства на новых территориях со строительством комфортного загородного жилья (зачастую как второй жилой недвижимости). Наблюдается процесс субурбанизации, характеризующийся переселением горожан в пригород, при этом их трудовая связь с городом сохраняется.

Данные, отражающие динамику городского и сельского населения по Свердловской области в целом за последние десятилетия приведены в Таблице 1.9.3.3.6.

Таблица 1.9.3.3.6 – Динамика городского и сельского расселения за период 1959-2019 г.г.

Годы	Всего население, тыс.чел.	в том числе		в общей численности населения, %	
		городское	сельское	городское	сельское
1959 (перепись)	4026,7	3056,0	970,7	75,9	24,1
1970 (перепись)	4304,6	3469,9	834,7	80,6	19,4
1979 (перепись)	4454,5	3785,8	668,7	85,0	15,0
1989 (перепись)	4706,8	4096,5	610,3	87,0	13,0
2002 (перепись)	4486,2	3943,5	542,7	87,9	12,1
2010 (перепись)	4297,7	3604,0	693,7	83,9	16,1
2012	4307,6	3617,2	690,4	84,0	16,0
2015 г.	4327,5	3649,2	678,3	84,3	15,7
2016 г.	4330,0	3858,0	672,0	89,1	15,5
2017 г.	4329,3	3663,9	665,4	84,6	15,4
2018 г.	4325,3	3666,9	658,4	84,8	15,2
2019 г.	4315,7	3666	649,7	84,9	15,1

В таблицах 1.9.3.3.7-1.9.3.3.8 представлена группировка числа городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений по численности населения, проживающего в них, на 1 января 2019 года.

Таблица 1.9.3.3.7 – Группировка городских округов по численности населения

Группировка числа городских округов по численности населения, проживающего в них	Всего	в том числе с числом жителей, человек											
		до 10000	10000 - 14999	15000 - 19999	20000 - 29999	30000 - 49999	50000 - 99999	100000 - 149999	150000 - 199999	200000 - 249999	250000 - 499999	500000 - 999999	1000000 и более
Число городских округов	68	11	3	9	14	16	10	2	1	-	1	-	1
Численность населения, проживающего в городских округах	4216764	65856	36284	157143	353344	642925	672051	249442	169120	-	354767	-	1515832
%	100,0	1,6	0,9	3,7	8,4	15,2	15,9	5,9	4,0		8,4		35,9

Таблица 1.9.3.3.8 – Группировка числа муниципальных районов по численности населения

Группировка числа муниципальных районов по численности населения, проживающего в них	Всего	в том числе с числом жителей, человек								
		до 10000	10000 - 14999	15000 - 19999	20000 - 29999	30000 - 49999	50000 - 99999	100000 - 149999	150000 - 199999	200000 и более
Число муниципальных районов	5	1	2	-	1	1	-	-	-	-
Численность населения, проживающего в муниципальных районах	98935	2990	27715	-	28914	39316	-	-	-	-
%	100,0	3,0	28,0		29,2	39,7				

Таблица 1.9.3.3.9 – Группировка сельских поселений по численности населения

Группировка числа сельских поселений по численности населения, проживающего в них	Всего	в том числе с числом жителей, человек								
		до 500	500 - 999	1000 - 1999	2000 - 2999	3000 - 4999	5000 - 6999	7000 - 9999	10000 - 19999	20000 и более
Число сельских поселений	16	1	1	3	3	3	2	2	1	-
Численность населения, проживающего в сельских поселениях	63215	240	888	4735	8309	10267	10689	15349	12738	-
%	100,0	0,4	1,4	7,5	13,1	16,2	16,9	24,3	20,2	-

В Таблице 1.9.3.3.10 представлена плотность сельских населённых пунктов в разрезе городских округов и муниципальных районов.

Таблица 1.9.3.3.10 – Плотность сельских населённых пунктов в разрезе городских округов и муниципальных районов

№ п.п	Наименование	Сельские населенные пункты, ед.	Плотность снп, ед./1000 кв.км
1	2	3	4
	Свердловская область	1837	9,5
1	Серовский городской округ	36	85,4
2	городской округ Красноуфимск	4	83,2
3	город Нижний Тагил	23	75,5
4	Малышевский городской округ	3	75,2
5	Арамильский городской округ	2	66,9
6	город Каменск-Уральский	6	42,2
7	городской округ Среднеуральск	3	35,5
8	Белоярский городской округ	44	34,8
9	Каменский городской округ	64	29,8
10	Байкаловский муниципальный район	68	29,6
11	городской округ Богданович	39	26,0
12	муниципальное образование «город Екатеринбург»	29	25,4
13	Ачитский городской округ	52	25,0
14	Камышловский муниципальный район	54	24,4
15	Пышминский городской округ	44	23,2
16	городской округ Верхняя Пышма	24	22,8
17	Ирбитское муниципальное образование	105	22,1
18	Талицкий городской округ	94	21,1
19	Артинский городской округ	58	20,9
20	Муниципальное образование Красноуфимский округ	67	19,7
21	Невьянский городской округ	34	17,8
22	Сысертский городской округ	37	17,8
23	Слободо-Туринский муниципальный район	48	17,8
24	городской округ Дегтярск	3	17,2
25	Артемовский городской округ	33	16,3
26	Режевской городской округ	30	15,4
27	Тугулымский городской округ	51	15,3
28	Березовский городской округ	17	15,1
29	городской округ Сухой Лог	25	14,8
30	муниципальное образование Алапаевское	72	14,7
31	городской округ Первоуральск	29	14,1
32	городской округ Заречный	4	13,4
33	Кировградский городской округ	8	12,1
34	Новоуральский городской округ	5	11,9
35	Нижнетуринский городской округ	21	10,8
36	Верхнесалдинский городской округ	18	10,6
37	городской округ Верхотурский	43	8,7
38	Туринский городской округ	68	9,1
39	Нижнесергинский муниципальный район	33	8,9
40	Шалинский городской округ	38	8,9
41	городской округ Нижняя Салда	5	8,5
42	Полевской городской округ	13	8,4
43	городской округ «город Лесной»	3	8,3
44	Муниципальное образование город Алапаевск	9	8,3

№ п.п	Наименование	Сельские населенные пункты, ед.	Плотность снп, ед./1000 кв.км
1	2	3	4
45	Горноуральский городской округ	59	7,9
46	Махнёвское муниципальное образование	39	7,6
47	городской округ Ревда	7	7,4
48	городской округ Краснотурьинск	5	7,0
49	городской округ Верхний Тагил	2	6,6
50	Тавдинский городской округ	43	6,6
51	Качканарский городской округ	2	6,3
52	городской округ Красноуральск	10	6,1
53	Кушвинский городской округ	12	5,5
54	городской округ Староуткинск	3	4,8
55	Волчанский городской округ	2	4,2
56	Новолялинский городской округ	23	3,7
57	Бисертский городской округ	4	3,1
58	Таборинский муниципальный район	34	3,0
59	Асбестовский городской округ	2	2,7
60	Гаринский городской округ	41	2,4
61	Североуральский городской округ	8	2,3
62	Сосьвинский городской округ	23	2,1
63	городской округ Карпинск	8	1,5
64	Ивдельский городской округ	29	1,4
65	городской округ Пелым	4	0,8

Выводы:

1. На основе расселенческого каркаса, который формируют Уральский хребет, вытянутый с юга на север, широтный коридор транссибирской магистрали, второстепенные расселенческие связи, обусловленные природными системами и экономическими причинами в Свердловской области, сформировались урбанизированные зоны со значительным убыванием показателя плотности населения от юга к северу и от основных центров расселения к западной и восточной границам области.

2. Городское население распределено по территории области неравномерно, что связано с различиями в степени освоения отдельных территорий и особенностями их хозяйственного развития. Большая часть городского населения сконцентрирована, прежде всего, в г. Екатеринбурге, а также на прилегающих территориях южной части Свердловской области, где имеется разветвленная транспортная сеть и развитая инфраструктура, расположены основные производительные силы.

3. Отличительной особенностью сельского расселения является еще более неравномерное, чем в городском расселении, положение сельских населённых пунктов – от «гибнущих» поселков в Северной части области до благоустроенных,

развивающихся, с комфортными условиями населенных пунктов пригородных зон в южной части области.

4. Созданная на территории Свердловской области структура управленческих округов, которая объединяет группы муниципальных образований по территориальному положению и сходным признакам, способствует решению многих задач, в частности, посредством строительства межмуниципальных объектов.

5. Наиболее значимыми процессами территориального развития Свердловской области в настоящее время являются:

- прокладка через северные территории области межрегиональной автотранспортной магистрали «ХМАО – Север европейской части России», в результате чего слаборазвитые городские округа получат новые, короткие связи с муниципальными образованиями соседних регионов:

- «взрывной» рост жилищного строительства в г. Екатеринбурге и городах-спутниках, с сопутствующей миграцией населения из периферийных муниципальных образований области; в том числе «взрывной» рост индивидуального жилищного строительства в пределах 100-км доступности г. Екатеринбурга.

5. Основными задачами в части развития расселения Свердловской области в данный момент являются: сглаживание неравномерности в развитии южных и северных территорий, поддержание и сохранение сложившейся системы расселения – малых городов, сельских населенных пунктов, сдерживание падение численности населения путем создания необходимого уровня жизни, обеспечения местами приложения труда.

1.9.4 Результаты оценки по комплексу факторов

Состояние окружающей среды Свердловской области определяется спецификой ее развития, характерной для старопромышленных регионов России:

1) высокой техногенной нагрузкой, обусловленной чрезмерной концентрацией производства, включая преимущественно экологически опасное производство;

2) долговременным и непрерывным негативным воздействием на природные комплексы, вызвавшим резкое сокращение природно-ресурсного потенциала, а в некоторых случаях их деградацию;

3) использованием устаревших технологий и оборудования, высокой ресурсо- и энергоемкостью производства, повлекшими накопление значительного количества

отходов, загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов, сокращение биологического разнообразия, ухудшение качества окружающей среды;

4) сохранением угрозы экологической безопасности несмотря на принимаемые меры по снижению уровней воздействия на окружающую среду химических, физических, биологических и иных факторов, по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая аварийные ситуации на опасных производственных объектах.

Перечисленные факторы обусловливают неблагоприятное качество окружающей среды, повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, деградацию природных комплексов, и создают угрозу экологической безопасности Свердловской области.

Неблагоприятная окружающая среда является причиной ухудшения здоровья и повышения смертности населения, особенно той его части, которая проживает в промышленных центрах и вблизи производственных объектов.

Более 60 процентов населения области проживает в муниципальных образованиях Свердловской области, на территории которых расположены предприятия – крупные источники загрязнения окружающей среды: муниципальное образование «город Екатеринбург», города Нижний Тагил и Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, Кировградский городской округ, Серовский городской округа, городской округ Краснотурьинск, Асбестовский городской округ, городской округ Красноуральск, городской округ Верхняя Пышма, Полевской городской округ, Режевской городской округ, городской округ Рефтинский.

Проблемные ареалы

Около 30% территории области характеризуются неблагоприятными для расселения природно-климатическими условиями. Это - северо-восточной части области сильно заболоченная, частично затапливаемая в период весенних паводков, северная и северо-западная части – горные районы. Освоение ресурсов этой территории связано с большими капиталовложениями. Расселение здесь связано преимущественно с ведением лесного хозяйства и лесоразработками, носит мелкоочаговый характер.

В Предуральском регионе (I) широко развиты карстово-суффозионные

процессы, особенно в области денудационной равнины Предуралья (IA). Зато здесь нет слабых и просадочных грунтов и торфа. В Уральском регионе (II) в области остаточных гор Урала (IIA) на северо-востоке, северо-западе и западе (Серовский, Североуральский, Ивдельский, Первоуральский, Нижнесергинский районы) широко распространены карстово-суффозионные процессы. На севере в центральной части Уральского региона расположены небольшие заторфованные участки, слабых и просадочных грунтов здесь нет. В области пенепленизированного Урала (IIБ) карстово-суффозионные процессы развиты на небольших участках в центральной и юго-западной части этой области (Артемовский, Сысертский, Полевской районы), небольшие заторфованные участки расположены в центре, а слабые грунты – на юго-востоке. В Западно-Сибирском регионе (III) карст распространен на юго-западе региона (Каменский. Сухоложский, Богдановичский районы). Торф здесь распространен очень широко, особенно много торфяных залежей на северо-востоке в районе рек Лозьва и Тавда. Просадочные грунты расположены на юге и востоке региона (Артемовский, Сухоложский, Камышловский, Тугулымский, Тавдинский районы), а слабые грунты распространены на юге, востоке и северо-западе (Каменский, Белоярский, Байкаловский, Талицкий, Туринский, Серовский районы.

После анализа климатических, геоморфологических, гидрогеологических, гидрологических и геологических условий выделены благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные для промышленно-гражданского строительства территории.

К ограниченно-благоприятным отнесены территории:

- заболоченные,
- сложенные просадочными грунтами,
- сложенные слабыми грунтами,
- подверженные карстово-суффозионным процессам,
- потенциально сейсмичные.

К неблагоприятным отнесены территории:

- подверженные затоплению паводком 1% обеспеченности,
- сложенные техногенными грунтами,
- с уклоном поверхности более 10%,
- с торфяными залежами мощностью более 2 м.

В Предуральском регионе (I) благоприятными для промышленно-гражданского строительства являются лишь небольшие участки на юге Нижнесергинского и в центральной части Бисертского районов.

В Уральском регионе (II) благоприятными для промышленно-гражданского строительства являются восточная часть Пригородного района и Режевской район.

В Западно-Сибирском регионе (III) расположено наибольшее количество благоприятных для промышленно-гражданского строительства территорий. *Благоприятными являются* центральная и восточная части Серовского и Верхотурского районов, юго-запад Гаринского, Алапаевский район, центральная часть Туринского, юго-восток Тугулымского и восток Талицкого районов. Небольшие благоприятные для застройки участки имеются на территории всех южных, западных и восточных районов Западно-Сибирского региона. Наиболее неблагоприятным для строительства является Тавдинский район, здесь отмечается высокое стояние грунтовых вод, паводки, слабые и просадочные грунты и торф.

Наибольшему разнообразию опасных природных процессов подвержены территории городов: Каменск–Уральский, Нижний Тагил, Серов, Камышлов, Туринск, Тавда, Ирбит.

В результате оценки территории Свердловской области по комплексу факторов, определились территории, пригодные, либо не пригодные для различных видов хозяйственного использования.

Для промышленного и гражданского строительства лучшими показателями обладают территории, занятые лесами II-III группы, малоценными сельхозугодьями, расположенные в зоне влияния крупных городов и магистралей федерального и регионального значения, хорошо обеспеченные инженерной инфраструктурой, расположенные за пределами зон вредного воздействия крупных промышленных предприятий. Эти территории наиболее востребованы в настоящее время и имеют высокую коммерческую стоимость. Это безлесные территории ядра Екатеринбургской городской агломерации с хорошими климатическими и инженерно-геологическими показателями и высоким градостроительным потенциалом, отдельные участки в зоне влияния городов 2 пояса Екатеринбургской ГСНМ (Заречный, Полевской, Сысерть, Богданович, Сухой Лог, Ревда, Новоуральск, Невьянск). В перспективе при строительстве и развитии широтного Европейско-

Азиатского коридора возрастет ценность участков земель, к нему прилегающих (Ачит-Красноуфимск, Бисерть-Дружинино и т.д.).

Площадь земель промышленности и иного специального назначения по сравнению с 2017 годом увеличилась на 0,2 тыс. га (0,04%) и составила 450,9 тыс. га. В структуре земель промышленности и иного специального назначения преобладают лесные земли (269,6 тыс. га), большая часть площади которых числится в составе земель обороны и безопасности (230,5 тыс. га).

Высоким градостроительным потенциалом, благоприятными природными условиями, в том числе наличием значительных водных ресурсов, обладают территории на юго-востоке района, востребованность в которых возрастет при строительстве диагонального транспортного коридора Ханты-Мансийск-Екатеринбург-Уфа.

К ограниченно благоприятным для целей строительства отнесено около половины территории Свердловской области. Это преимущественно центральный сектор области.

Территория западной горной части с большими уклонами и расчлененностью рельефа, восточная часть с глубокими труднопроходимыми болотами и южная часть области с лесами I группы, высокобонитетными сельхозугодьями неблагоприятны для целей промышленно-гражданского строительства.

К неблагоприятным отнесены также территории, исключенные из оценки (комплексные и ботанические памятники природы, национальные природные парки и заповедники, земли спецназначения, территории действующих горнорудных предприятий, месторождения полезных ископаемых федерального значения, подлежащие затоплению, полигоны захоронения отходов, основных курортно-рекреационных зон).

Для целей рекреации ограниченно благоприятна большая часть области. Исключаемыми из оценки явились лишь территории специспользования, заповедники, санитарно-защитные зоны, территории горнорудных предприятий, непроходимые болота и участки земель, подлежащие затоплению.

Значительная протяженность территории с севера на юг, горный рельеф Урала и равнины Западно-Сибирской низменности создают большое разнообразие ландшафтов от степных в южной части до горнотундровых на вершинах гор на севере

области. Средняя лесистость территории составляет 66,5%.

Район имеет разветвленную речную сеть, использование которой в рекреационных целях в ряде мест затруднено из-за интенсивного хозяйственного водоиспользования.

Часть рек загрязнена (Тагил, Пышма, Исеть, Чусовая и др.). Наиболее освоенная часть территории (Свердловская, Нижнетагильская, Серовско-Краснотурьинская агломерации) характеризуется высоким уровнем зарегулированности речного стока.

По климатическим показателям территория области наиболее благоприятна для организации зимних видов отдыха. Тёплый период с комфортными и благоприятными условиями составляет от 85 дней в горной части севера области до 110 дней на юге района. Для организации летних видов отдыха по климатическим особенностям лучшими показателями обладают ландшафты южной части области.

В области имеются минеральные источники, разведанные преимущественно в южной части области, это месторождения минеральных вод в Тавдинском и Туринском городских округах (йодо-бромные и хлоридно-натриевые), Режевском (слаборадоновые, гидрокарбонатные), Талицком (бромные, хлоридно-натриевые), Нижнесергинском (хлоридно-натриевые), Пышминском (хлоридно-карбонатные), Камышловском (гидрокарбонатно-хлоридные), Красноуфимском (сероводородные хлоридно-натриевые).

Имеется много озёр, богатых отложениями сапропеля. По своим лечебным свойствам сапропели Свердловской области не уступают целебным грязям южных курортов.

Наличие многочисленных природных достопримечательностей, сочетаемое с объектами культурного наследия, формирует туристский потенциал области.

По совокупности факторов лучшими для организации отдыха показателями обладает юго-западная часть области (Красноуфимский, Артинский, Шалинский, Н.Сергинский, значительная часть Ревдинского, Сысертского, Полевского районов). Худшими показателями для большинства видов рекреации обладает северо-восточная часть области, выположенная и сильно заболоченная, слабо обеспеченная транспортом. Территории горного северо-запада наиболее пригодны для спортивного и лыжного туризма.

Для целей сельского хозяйства наиболее *благоприятны* юго-восточные и юго-западные районы области (Красноуфимский, Ачитский, Артинский, Пышминский, Камышловский, Сысертский, Каменский, Талицкий и Ирбитский городские округа), обладающие достаточными сельскими трудовыми ресурсами, высоким бонитетом почв, высокой сельскохозяйственной освоенностью территории, сравнительно благоприятными природно-климатическими и транспортными условиями.

Центральная горно-заводская зона с преобладанием городского населения и недостаточно благоприятными предпосылками для ведения сельскохозяйственных работ и, в первую очередь, земледельческих (обеспеченность пашней здесь в десятки раз меньше, чем в Красноуфимском районе), является основным районом для развития овощеводства, прежде всего закрытого грунта, картофеля, а также молочного животноводства.

К неблагоприятным для сельскохозяйственного освоения отнесены исключаемые из оценки, охраняемые природные объекты, лесопарковые зоны, спецтерритории, горные участки с большими уклонами, глубокие болота и территории, загрязненные промышленными или автотранспортными выбросами.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 4,5 тыс. га (0,11%) и составила 4077,4 тыс. га. В структуре земель сельскохозяйственного назначения преобладают сельскохозяйственные угодья (1993,5 тыс. га), в составе которых наибольшие площади заняты пашней (1306 тыс. га).

Для ведения лесного хозяйства благоприятна большая часть рассматриваемой территории, за исключением заповедных территорий, спецтерриторий, занятых застройкой и высокобонитетными сельхозугодьями, глубокими болотами, а также горными территориями с очень большими уклонами.

Площадь земель лесного фонда в 2018 году составила 13633,9 тыс. га (70,2%). По сравнению с данными 2017 года площадь земель лесного фонда увеличилась на 1,8 тыс. га (0,01%). В структуре земель лесного фонда 83% составляли лесные земли (11 314,5 тыс. га) и 13% – болота (1771,6 тыс. га).

1.10 Ландшафтный каркас и его планируемое развитие, с учетом положений о территориальном развитии Свердловской области

1.10.1 Структура природно-экологического или ландшафтного каркаса и задачи градостроительной экологии

Ресурсы природного ландшафта и геометрия их размещения в значительной мере определяют структуру всех сложившихся градостроительных систем. Геометрия ландшафта, выражаемая во взаимном территориальном размещении его различных компонентов, и в первую очередь - геометрия рельефа и гидрографической сети определяют планировочную структуру региона.

Характер расселения всегда обусловлен природными факторами. Поэтому расселение можно считать одной из наиболее важных пространственных форм взаимодействия общества и природы.

Одной из задач при разработке Схемы территориального планирования является разработка общих направлений по восстановлению, сохранению и улучшению природных ландшафтов.

На уровне региональной системы расселения природу можно считать относительно устойчивой, а роль человека назвать вмешательством, практически не нарушающим эту устойчивость в целом.

Понятие ландшафта: территориальная система, состоящая из природных или природных и антропогенных компонентов и комплексов, развивающихся во взаимосвязи.

Природные ландшафты состоят из следующих составных частей и компонентов: горные породы, воздух, вода, почва, растительный и животный мир. Данные компоненты постоянно воздействуют друг на друга, образуя внутренние связи ландшафта. Относительная устойчивость этих связей – важное условие экологического равновесия.

Антропогенные ландшафты формируются под влиянием деятельности человека. К ним можно отнести такие виды ландшафтов: сельскохозяйственный, промышленный, селитебный, рекреационный, лесохозяйственный, водохозяйственный. Структура всех видов ландшафта выражается составом входящих в них компонентов и их пространственным расположением. Эта пространственная структура ландшафта в свою очередь и определяет характер его градостроительного

освоения, планировочную структуру градостроительной системы.

Разнообразные природные ландшафты имеют свою пространственную структуру, формируемую из территориальных единиц «ячеек», границы которых проходят по водораздельным гребням. Взаимодействие между ячейками происходит путем передачи вещества и энергии посредством гравитации, движения ветров и вод, действия организмов. Передача вещества и энергии происходит в направлении по ветру и вниз по склону. В результате происходит перемещение и распространение веществ с накоплением их в пониженных местах, а также - с подветренной стороны, перенос по водотокам и по направлению господствующих ветров. Наличие границ между геокомплексами способствует устойчивости природных ландшафтов. Более крупные «ячейки» подразделяются на более мелкие и мельчайшие. Тем не менее, границы между ними сохраняют свою роль в регулировании процессов изменений в ландшафте. К крупным «ячейкам» можно отнести водосборный бассейн реки, который делится на более мелкие. Мелкие, в свою очередь, подразделяются на мельчайшие. Мельчайшей можно назвать ячейку с площадью водосбора через отдельный тальвег. Таким образом, основное свойство ландшафта - находится в постоянном изменении.

Наиболее значимыми при решении градостроительных задач являются: географический (ландшафтный) и биологический (экосистемный) подходы.

Географический подход и методы ландшафтоведения в градостроительстве определяются комплексным подходом к решению системных задач. Каждому типу ландшафта соответствует определенное сочетание факторов превращения и перемещения веществ. В частности, горные ландшафты, характеризуются в большей степени проявлением гравитационных сил миграции твердого и растворенного вещества; для равнинных - характерен ветровой перенос твердых частиц. Определяя характер ландшафта, появляется возможность прогнозировать устойчивость ландшафта к загрязнениям, сопоставляя характер превращения и миграции вещества как внутри самого ландшафта, так и с сопредельными территориями.

Биологический подход опирается на учение о биосфере и ее элементах: атмосфере, гидросфере и литосфере, которые заняты «живым» веществом планеты, т.е. совокупностью всех организмов, населяющих Землю. В результате взаимодействия живых организмов между собой образуются экосистемы разных

уровней, составляющие биосферу. В экосистемах происходит процесс передачи энергии от одного уровня к другому, тем самым поддерживается биотический круговорот. Самые низшие уровни - биогеоцинозы, которые характеризуются своим собственным круговоротом вещества и энергии. Биогеоциноз - это совокупность на определенной территории однородных природных явлений: атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микрооганизмов, почвы и гидрологических условий. Огромным значением для функционирования биосферы является ее способность компенсировать нанесенный ей ущерб. При нарушениях в ее подсистемах (биогеоцинозах) и экосистемах низшего порядка, опасные ее участки исключаются из жизненного процесса. Биосфера освобождается от мешающей подсистемы и снова стабилизируется.

Основой создания экологически полноценной среды может служить лишь правильное использование способности биосферы в целом и ее отдельных частей к поддержанию динамического равновесия.

Основная стратегическая задача – формирование цельного, экологически связанного природного каркаса территории, обеспечивающего сохранение и стабильное воспроизводство природных ресурсов (водных, лесных и прочих), экологическую стабильность территории в межрегиональном масштабе.

Сложность и специфика природоохранных задач в современных условиях определяют необходимость разработки применения новой стратегии, позволяющей использовать эффект взаимодействия разнородных охраняемых природных территорий и предусматривающей создание единой и взаимосвязанной системы. В качестве такой системы рассматривается природный каркас территории, объединяющий природные объекты как специального, так и градостроительного регулирования.

Основные планировочные задачи в зонах ООПТ – создание условий сохранения природно-охранных и рекреационных функций территорий, путем экологически обоснованного функционального зонирования прилегающих территорий (на уровне Схем территориального планирования муниципальных районов), создания буферных охранных зон.

Защитные и транзитные территории, экологические коридоры должны связывать между собой ядра и ключевые территории в единую систему природных

пространств, благодаря чему возможен естественный биологический обмен между природными комплексами. Это – водоохранные зоны рек, озер и водохранилищ, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, лесозащитные полосы вдоль автомобильных и железных дорог, зеленые зоны городов.

1.10.2 Компоненты, слагающие природные ландшафты Свердловской области и их характеристики

К природным ресурсам градостроительного освоения территории относятся все компоненты природного ландшафта: горные породы, воздух, поверхностные и подземные воды, почва, растительный и животный мир. Характеристики этих компонентов всесторонне влияют на градостроительные процессы, создавая предпосылки для определения разных функциональных видов использования территории, определяют условия строительства, влияют на планировочную структуру систем расселения.

Свердловская область – одна из наиболее крупных административных территорий России. Её площадь – 195 тыс. кв. км, что составляет 1,14 % площади страны. Область расположена в пределах Среднего и Северного Урала и на примыкающей к нему части Западно-Сибирской равнины, в умеренном поясе между 56ºС и 62ºС северной широты.

В Свердловской области функционирует 531 особо охраняемая природная территория (далее - ООПТ) общей площадью 1329,6 тыс. га, что составляет 6,8% от общей площади Свердловской области. В число ООПТ входит 5 территорий федерального значения (Висимский государственный природный биосферный заповедник, государственный природный заповедник «Денежкин Камень», национальный парк «Припышминские боры», Ботанический сад УрО РАН, Ботанический сад Уральского государственного университета им. А.М.Горького) и 506 ООПТ областного значения и 20 ООПТ местного значения.

Структура ландшафтного каркаса продиктована географическим положением Свердловской области, климатом, геоморфологическими комплексами Земной коры, слагающими территорию области, гидрографией водных объектов, биокомплексами лесостепной и таежной зоны. Основными элементами каркаса выступает: главный водораздел Европа-Азия – Уральский хребет, экологические коридоры, связывающие ключевые элементы и узлы, в качестве которых выступает сеть рек и др. водных

объектов, горы и скалы, особо охраняемые природные территории, а также буферные зоны - природные территории: леса, луга и зеленые зоны вокруг городов.

Геоморфология

Территория Свердловской области расположена в пределах трех инженерно-геологических регионов – Предуральского (I), Уральского (II) и Западно-Сибирского (III). Граница между Предуральским и Уральским регионами проведена по выходам на дневную поверхность допермских пород на западном склоне Урала, а между Уральским и Западно-Сибирским по восточным выходам палеозойских образований.

Предуральский регион (I) занимает восточную часть площади. Структурно Предуральский регион охватывает Предуральский прогиб и Восточную окраину Русской платформы. В пределах Предуральского региона выделяются две инженерно-геологические области: На юго-западе территории располагается Уфимское плато.

IA Область приподнятой равнины Уфимского плато представляет платообразную поверхность с плоскими водоразделами и крутыми склонами. Поверхность плато прорезана сетью многочисленных логов и речек. Речные долины узкие, каньонообразные, глубоко врезанные в коренные породы. Граница с равниной Предуралья запечетлена в виде тектонических уступов, иногда выраженных в рельефе. Заболачиваемость в регионе минимальна. Абсолютные отметки варьируются в пределах 430-500 м при глубине вреза речных долин до 100-300 м.

Далее на восток – находится равнина Предуралья, IБ. Территории свойственен столовоэрозионный рельеф, с почти плоскими водораздельными пространствами. Речные долины относительно широкие. Выделяется до 4-5 уровней надпойменных террас. Подобный рельеф находится в согласии с условиями залегания пород дочетвертичного субстрата - в западной части области меридиональной полосой шириной 25-30 км выделяется полоса, отличающаяся особо сильной степенною развития карста. Область, характеризующаяся почти плоскими водораздельными пространствами, с отметками 300-400 м, понижаясь к западу до 250-300 м. Восточнее простирается широкая зона остаточных гор западного склона Урала, выраженная в виде холмисто-увалистого рельефа с отметками 500-700 м.

Уральский регион (II) занимает западную и центральную часть площади области. В него входит зона остаточных гор Урала и зона Зауральского пенеплена. На всей площади выходят на дневную поверхность скальные породы Скальные породы

интрузивных формаций залегают в виде крупных, средних и мелких массивов от 2-3 до 100 кв.км и более, уходящих своими корнями на глубины в несколько километров Все породы древнего фундамента смяты в сложные складки и разбиты на крупные блоковые структуры. Тектоническое строение и состав пород древнего Урала влияет на характер современного рельефа. Крепкие слабовыветрелые породы образуют возвышенности, к местам тектонических нарушений приурочены межгорные впадины и равнинные участки. На вершинах и склонах возвышенностей, иногда наблюдаются нагорные террасы, глыбовые развалы и осыпи, на площадях распространения известняков – карстовые воронки и карстовые пещеры. Грунтовые верховые болота, питающиеся атмосферными осадками, развиты на водораздельных пространствах. В речных долинах на пойменных террасах развиваются мелкие низинные болота. Общий процент заболоченности (включая заболоченные земли) составляет в пределах региона 20-25%.

Ещё восточнее протягиваются остаточные горы осевой части Урала – главный уральский водораздел. Самая высокая абсолютная отметка – Конжаковский Камень (1569 м), несколько ниже – Денежкин Камень (1492 м), гора Качканар (878 м). Отдельные хребты и одиночные горы имеют абсолютные отметки вершин в пределах 1500-1000 м. Перепады высот между долинами и вершинами возвышенностей колеблются в пределах 200-300 м. Реки имеют узкие долины с крутыми обрывистыми берегами, на которых обнажаются скальные породы палеозоя. Область сложена в основном скальными породами, из которых около 45% составляют высокопрочные и прочные породы. Болота и заболоченные земли, занимают около 5% площади. Большинство болот верховые и легко поддаются осушению. Далее на восток – выделяется увалистая полоса восточного склона Урала, характеризующаяся наличием меридиональных гряд холмов и увалов с сильно сглаженными вершинами и пологими склонами. Область пенепленизированного Урала представляет собой слегка всхолмленную равнину. Абсолютные отметки в этой части территории составляют 300-500 м. Долины рек по сравнению с горным Уралом значительно расширяются, появляются широкие поймы. Абсолютные отметки колеблются в пределах 200-400 м. Долины рек обычно узкие и врезаны на глубину 30-60 м. Поэтому в рельефе доминируют плоские междуречья. Местами выражены надпойменные террасы. Область разобщена цокольной равниной на две обособленные площади. Южная часть

области сложена преимущественно комплексом метаморфических пород, среди которых преобладают - высокопрочные слабо выветривающиеся. Известняки, которые встречаются на восточном склоне Урала трещиноваты и закарстованы. Выветривание в описываемой области проявлено гораздо интенсивнее, чем на горном Урале. Продуктами кор выветривания вплоть до глинистых продуктов зоны конечного разложения. При обводнении они склонны к размоканию и пучению. В строении террас принимают участие как глинистые, так и песчаные разновидности грунтов. Общая степень заболоченности составляет около 20%.

Западно-Сибирский регион (III) занимает восточную часть области. Особенностью геологического строения региона является спокойное погружение пород древнего основания под мезозойские и кайнозойские осадки. Среди мезозойских и кайнозойских образований преобладают морские осадки. Мощность возрастает по направлению с запада на восток от нескольких метров до сотен метров. Исключение составляет зона тектонических депрессий, расположенная вдоль границы Западно-Сибирской плиты с горным Уралом. Рельеф региона равнинный, слабо расчлененный отдельными пологими увалами, оврагами и долинами рек. Долины рек, берущих начало в пределах Уральского хребта, при выходе на Западно-Сибирскую равнину сильно расширяются, достигая в восточных частях площади 20 км и более. Широкие поймы в периоды половодий на многие километры заливаются водой, в меженный период на них сохраняются старичные озера и болота. Надпойменные террасы имеются на многих отрезках долин и занимают значительные площади.

В области цокольной равнины наблюдаются перепады высот между долинами и наиболее возвышенными участками междуречий от 75 до 153 м. В долинах рек в местах выходов скальных пород встречаются обрывистые берега, в русле рек – перекаты. Гидрогеологические условия определяются сильной заболоченностью. Примерно 40% всей площади региона покрыто болотами или представляет собой заболоченные земли. Часть болот непроходима или труднопроходима. В пределах Западно-Сибирского региона на карте выделены две инженерно-геологические области.

Область аккумулятивной равнины, где развиты полускальные, связные и несвязные грунты мезозойского и кайнозойского возраста. Область сложена главным образом породами морского генезиса. На 50% площади эти породы закрыты глинами

и суглинками, реже песками и супесями. Абсолютные отметки междуречий здесь колеблются в пределах 80-150 м, долины рек широкие, глубина вреза достигает 60-70 м. Около 50% площади заболочено.

Гидрография

Поверхностные и подземные воды составляют компонент природного ландшафта, также двояко влияют на градостроительные решения.

Почти все основные реки области берут начало с Уральского хребта или его предгорий, поэтому верховья рек, стекающих как с западного, так и восточного склонов Урала, имеют горный характер и отличаются значительными уклонами и скоростями течений. Уклоны рек изменяются в широких пределах от нескольких метров на 1 км в горной части области до нескольких сантиметров – в пределах Западно-Сибирской низменности.

Гидрографическая сеть области представлена реками Обь-Иртышского и Волго-Камского бассейнов. Большая часть рек (Тавда, Тура, Исеть, Пелым) принадлежит к Обь-Иртышскому бассейну, к речной системе Тобола. На западном склоне Урала протекают реки Волго-Камского бассейна (реки Чусовая, Косьва, Белая, Уфа и др).

Главный водораздел между ними на Северном Урале проходит по осевым хребтам Уральских гор, а на юге Среднего Урала, южнее истоков реки Тагил, постепенно смещается в восточные предгорья. Уфа и Чусовая прорезают горную полосу и несут воды на запад. Территория области принадлежит бассейнам 7 основных рек: Тавда, Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва.

Самой большой речной системой Свердловской области является система рек бассейна Тавды, которая охватывает весь Северный Урал и равнинный северо-восток области. Река Тавда с притоком Сосьвой – крупнейшая река области и по длине, и по водности. На всём своём протяжении она принимает многочисленные притоки – их более 100.

Южнее располагается бассейн реки Туры. Ещё южнее находится бассейн реки Исети.

На западе области находятся речные системы рек Камского бассейна: Чусовой, Сылвы, Уфы, и Косьвы.

Густота речной сети уменьшается с севера на юг, причём на западном склоне

она больше, чем на восточном.

Реки Тавда и Тура используются для судоходства, но в настоящее время транспортное значение рек не велико. В рекреационных и рыбохозяйственных целях реки области используются слабо.

На многих реках области созданы водохранилища и пруды. Крупнейшие водохранилища - Белоярское, Волчихинское, Рефтинское и др. Отличительная особенность регулирования стока основных рек – каскадное расположение водохранилищ.

В области насчитывается более 2,5 тысяч озёр с площадью зеркала 1100 кв. км. Среди них такие крупные озёра, как Пелымский Туман, Большая Индра, Вагильский Туман, Исетское, Таватуй. Озёра размещены неравномерно. Выделяются два района, где много озёр: это восточные предгорья Урала, юг области и бассейн реки Тавда. В горной полосе и на юго-западе области озёра встречаются редко. Около 15 % территории области занимают болота. Их насчитывается более 1,5 тысяч. Больше всего болот на северо-востоке, на низменных равнинах, поскольку сток с этих равнин затруднён. Крупные массивы болот являются регуляторами стока рек. Весной в болотах задерживаются талые воды, которые летом постепенно поступают в реки, тем самым, исключая значительные изменения уровня воды в них.

Климат

Климатические условия - это важнейший фактор формирования градостроительных образований и систем. Наиболее значительными характеристиками являются температурный и влажностный режим (а именно: длительность безморозного периода, перепад температур, ветровой режим, показатели влажности воздуха, солнечная радиация, показатели количества и характера осадков). Названные факторы влияют на общую оценку территории по пригодности для постоянного проживания, на характер планировки и застройки, на сельскохозяйственное районирование.

Биогенные компоненты ландшафта - почвы, растительность и животный мир - влияют на оценку территории при выборе видов ее использования.

Почвы

Почвенный покров формируется под влиянием основных почвообразующих факторов: климата, рельефа, растительности, живых организмов и других

компонентов природы.

На территории области разнообразие почвенного покрова представлено 35 генетическими типами почв. Преимущественным распространением пользуются подзолистые почвы: в горной полосе от горно-тундровых, горно-подзолистых до дерново-подзолистых; в равнинной части от глеево-подзолистых и торфяно-подзолистых на севере до дерново-подзолистых на юге.

Среди почв Свердловской области наиболее плодородными являются черноземы и серые лесные почвы, основной ареал которых находится на юго-востоке (Богдановический, Белоярский, Каменский, Камышловский, Ирбитский районы) и, частично, на юго-западе области (Красноуфимский, Артинский, Нижнесергинский районы). Большая часть этих почв распахана. Это основные сельскохозяйственные районы. На территориях с черноземами и серыми лесными почвами необходимо заботиться о сохранении плодородия почв, проводить мероприятия по борьбе с водной и ветровой эрозией.

На сенокосах и пастбищах преобладают серые лесные, серые лесные глеевые, луговые, дерново-подзолистые и болотно-подзолистые почвы.

На территории области около 3 млн. га представлено мелкопрофильными горными почвами, которые встречаются преимущественно под лесами. Интенсивная вырубка лесов на этих почвах приводит к развитию процессов водной эрозии.

Растительность и животный мир

Растительность и животный мир - изучают с точки зрения оценки рекреационных ресурсов территории, эксплуатационно-промышленных достоинств, а также как объект охраны природы. При лесистости территории менее 40% запрещается рубка леса для расширения сельскохозяйственных угодий и строительства. При лесистости менее 20 %, как правило, ограничена промышленная эксплуатация леса. Особое значение растительность приобретает при оценке ее рекреационного потенциала. Оптимальным при организации зон отдыха принято считать территории, покрытые лесом на 50%-70%.

Большая часть территории области относится к группе лесных ландшафтов. Лесные ландшафты представлены в основном средне- и южнотаёжными подзонами. И только на крайнем севере области, в верховьях рек Лозьва и Пелым, в районе пос. Бурманово распространены северотаёжные леса (еловые, кедровые, сосновые с

лиственницей). Южная граница среднетаёжных ландшафтов проходит по широте городов Качканар, Нижняя Тура, южнее г. Верхотурье и несколько севернее пос. Таборы. Среднетаёжные леса в западной части территории представлены в основном тёмнохвойными лесами (пихто-еловые, елово-пихтовые с кедром). К востоку от долготы городов Ивдель и Нижняя Тура преимущественным развитием пользуются светлохвойные леса (сосновые, сосновые с елью, кедром).

Южная граница лесов южнотаёжной подзоны на западном склоне Урала проходит севернее пос. Ачит, на широте г. Бисерть, западнее г. Нижние Серги, далее круто поворачивает на юг к границе Челябинской области. На восточном склоне Урала граница проходит на юге – через г. Каменск-Уральский, затем поворачивает резко на север до г. Ирбит, пос. Туринская Слобода и далее на восток до границы с Тюменской областью. На западе южнотаёжные леса представлены в основном тёмнохвойными пихтово-еловыми лесами, на востоке – светлохвойными сосновыми.

Лесостепные ландшафты развиты на юго-востоке области в климатической зоне, переходной от влажной (таёжной) к сухой (степной), где количество атмосферных осадков близко к их испарению. В районе Уфимского плато развиты широколиственно-хвойные леса.

Растительный мир Свердловской области богат и разнообразен. На ее территории располагаются две ботанико-географические зоны – таежная с тремя подзонами и лесостепная – и переходная между ними подзона предлесостепных сосново-березовых лесов. Каждому из этих подразделений соответствуют характерные растительные ассоциации и флористические комплексы. Флора Свердловской области насчитывает более 1590 видов. Наиболее ценными из класса Голосеменных являются представители семейства Сосновых. Подавляющая часть флоры – травянистые многолетники и однолетники, лишь около 5 % – деревья и кустарники.

Избыточно влажный климат обусловливает преобладание на территории области лесной растительности. Общая площадь лесов на территории Свердловской области составляет 16 млн. га при средней лесистости территории 66,5 %, что на 20 % выше средней лесистости по Российской Федерации. Площадь лесного фонда – 15,3 млн. га. Основными лесообразующими породами по области являются сосна, ель, береза, на долю которых приходится, соответственно, 34,4 %, 15,4 % и 35,9 %. За

последние 5 лет наблюдается уменьшение доли хвойных пород (сосны, ели) и увеличение лиственных (березы, осины).

Наиболее высока лесистость в горной полосе – от 70 до 80 %, меньше всего на юго-востоке области – около 25-30 % и на юго-западе – 35 % (в Артинском районе). Характер лесов меняется с севера на юг вместе с климатическими условиями, поэтому выделяют подзональные типы растительности.

В лесных массивах в пригородной зоне многих населенных пунктов области постепенно поселяются декоративные деревья и кустарники – клен ясенелистный, яблоня ягодная, кизильник блестящий, бузина красная, жимолость татарская и другие. Зачастую они препятствуют возобновлению леса ценными породами, прежде всего сосны обыкновенной.

Животный мир рассматривается в двух аспектах - с точки зрения его промысловой ценности и как объект охраны природы. В связи с этим он характеризуется как по видовому составу, так и по динамике изменения. Редкие виды животных, растений, места их обитания подлежат охране. В оценке биологических ресурсов особое внимание уделяется их балансу, обеспечению устойчивости природообменных процессов.

Животный мир Свердловской области типичен для северной и южной тайги Среднего Урала. На территории области обитают 55 видов млекопитающих, 228 видов птиц, 37 видов рыб, 14 видов пресмыкающихся и земноводных. Копытные представлены как аборигенами (лось, косуля, северный олень), так и акклиматизированными видами (кабан, пятнистый олень). Из хищников характерны: волк, лисица, рысь, соболь, куница лесная, росомаха, бурый медведь. Заяц беляк, заяц-русак – только в лесостепи Зауралья. Многочисленную группу млекопитающих составляют грызуны. Из них бобр, белка и ондатра являются ценными в хозяйственном отношении видами. Из других млекопитающих в хозяйственном отношении наиболее важны бурый медведь волк, рысь, росомаха, выдра, соболь, куница, колонок, горностай, ласка, лисица, норка, енотовидная собака, хорь, суслики, бурундук, крот, зайцы, лось, косуля, кабан, дикий северный олень, пятнистый олень, из птиц – гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, кулики, голуби, пастушки, перепел. Все перечисленные животные отнесены к объектам охоты, всего в этой категории 90 видов животных. Из рыб первостепенное значение имеют: карповые,

сиговые, крупночастиковые, а также хищные – щука, судак, окунь.

Красная книга Свердловской области насчитывает 183 вида растений, животных и грибов, внесенных в нее, и 61 вид растений, животных и грибов, внесенный в Красную книгу Российской Федерации.

Местами обитания диких зверей и птиц являются тайга (северная, средняя и южная), широколиственно-хвойнотаёжные и мелколиственные леса, северная лесостепь, луга, болота и водоемы.

Первобытные коренные леса сохранились небольшими участками, преимущественно на заболоченных междуречьях. В южной части Свердловской области (примерно к югу от линии Серов–Верхотурье-Тавда) лесные ресурсы подвергались длительной, разносторонней и интенсивной эксплуатации. На севере области коренные леса распространены несколько шире, особенно в ее горной части.

Режим водоемов, используемых в промышленных целях, не предусматривает сохранение, воспроизводство и увеличение запасов интразональной фауны. Особенно заметно отрицательное воздействие на околоводных млекопитающих и водоплавающих птиц при сбросе воды из прудов и водохранилищ в период весеннего паводка.

В настоящее время сдвиг в естественном равновесии природных систем густонаселенных участков достиг предельного уровня. Существует угроза антропогенного опустынивания отдельных территорий.

1.10.3 Структура ландшафтного (природно-экологического) каркаса Свердловской области

Структура природно-экологического каркаса включает в себя:

- главную природную ось каркаса - Уральский хребет;

- ключевые элементы (ядра, узлы, биоцентры);

- экологические коридоры (биокоридоры, миграционные коридоры);

- транзитные территории, связывающие между собой ключевые элементы – (поймы и долины рек и ручьёв, водоохранные зоны водных объектов, водораздельные возвышенности и гряды);

- буферные территории (защищающие ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий: лесопарковые территории, зелёные зоны, леса лесного фонда, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях).

Сохранение структуры природно-экологического каркаса в составе его ключевых элементов, экологических коридоров и буферных территорий обеспечивает непрерывность пространственных связей между ценными природными комплексами, сохранение генетического фонда живой природы и биоразнообразия, поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращает деградацию природных комплексов и препятствует фрагментации экосистем.

Одной из основных задач развития экологического каркаса состоит в укреплении непрерывности и связности элементов каркаса на всей территории региона и взаимосвязь с сопредельными территориями.

Главная ось природного каркаса сформировалась по основной природно-орографической оси Свердловской области – глобального Волго-Обского водораздела Уральского хребта. Главный водораздел на Северном Урале проходит по осевым хребтам Уральских гор, а на юге Среднего Урала, южнее истоков реки Тагил, постепенно смещается в восточные предгорья. Уфа и Чусовая прорезают горную полосу и несут воды на запад. Территория области принадлежит бассейнам 7 основных рек: Тавда, Тура, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва, поймы и долинные комплексы, которых образуют миграционные экологические коридоры каркаса.

Вдоль главной оси - Уральского хребта сосредоточены ООПТ регионального значения на севере Свердловской области: ландшафтный заказник: Ивдельский, далее ООПТ федерального значения заповедник «Денежкин камень», региональный природный парк «Конжаковский камень», ООПТ федерального значения «Висимский государственный природный заповедник» и природные парки областного значения «Оленьи ручьи» и «Бажовские места» на юге Свердловской области и далее – система ООПТ Челябинской области.

Формирующие природно-экологический каркас и служащие миграционными коридорами реки в восточной части области берут свое начало на восточном склоне Уральских гор и относятся к Обь-Иртышскому бассейну.

Долины рек Тура и Тавда с ее основным притоком Лозьва служат основными экологическими миграционными коридорами в северо-восточной и восточной части Свердловской области. Дополняющими их второстепенными являются экологические коридоры, образованные поймами притоков Тавды: Пелым и Сосьва, и притоков Туры: Салда, Тагил и Ница, Пышма и пойма реки Исеть. На бассейны рек Исеть и

Пышма (приток Туры) с наибольшим сосредоточением населения и объектов промышленности (33 % населения области) приходится всего лишь 5 % стока рек, а на бассейн реки Тавда, где проживает 3 % населения области – 53 % стока рек. Поэтому этим рекам: Пышме и Исети уделяется особое внимание в вопросах защиты и охраны водных и лесных ресурсов.

Ландшафтные субмеридиональные коридоры, образованные долинами реки Тавда и ее притоков Пелым и Лозьва связывают болотные комплексы Кандинской низменности, ландшафтный заказник ООПТ регионального значения «Пелымский туман» с комплексом болот восточной части области и далее болотными системами Тюменской области, а также с озерами Большая Индра и Шайтанское. Болотные системы северо-восточной части области, на низменных равнинах, поскольку сток с этих равнин затруднен.

Один из основных ландшафтных коридоров - река Тавда с притоком Лозьвой. Длина реки Тавда вместе с Лозьвой -1356 км. Ширина реки в верхнем течении 63 м, в среднем 250 м, в нижнем течении -85 м. Притоки: Пелым, Лозьва, Сосьва, Анеп, Кыртымья, Волчимья, Икса, Карабашка. Исток находится на восточном склоне Уральских гор. а притоках Сосьва и Лозьва расположены промышленные города, из-за чего воды реки загрязняются техногенными стоками. На протяжении последних ста лет река Тавда использовалась для сплава леса. В связи с этим на дне скопилось много топляка. С уменьшением лесозаготовок в последнее время река Тавда стала очищаться. В долинах реки Тавды и ее притоков сосредоточены комплексы болотных систем северо-восточной части Свердловской области. Крупные массивы болот являются регуляторами стока рек. Весной в болотах задерживаются талые воды, которые летом постепенно поступают в реки, тем самым, исключая значительные изменения уровня воды в них.

Одним из наиболее значимых ядер природно-экологического каркаса северо-восточной части региона является ООПТ регионального значения Заповедник «Пелымский туман» в Гаринском городском округе. Узлами каркаса в Таборинском районе служит ряд ландшафтных заказников (ООПТ областного значения): это «Озеро Дикое», «Болото Томское», «Болото Фирулевское».

Основной ландшафтный субширотный миграционный коридор образуют пойменные территории реки Тура. Именно с этой реки началось завоевание

Сибирского ханства Ермаком. Вдоль нее была проложена знаменитая Государева дорога, также известная под именем Бабиновская. Первые города Свердловской области были построены на ее берегах, это Туринск и Верхотурье. Тура берет свое начало в восточном остроге Среднего Урала. Экологический коридор, образованный прибрежными долинами реки Туры, берет свое начало в ООПТ ландшафтный заказник болото «Ступинское» - формирующее истоки реки Тура. Река петляет среди открытых плоских берегов. Притоки Туры служат второстепенными субширотными экологическими коридорами, это реки Салда, Тагил, Ница, Пышма и Актай. В истоках реки Тагил, приток р. Ница) находятся наиболее в экологическом отношении неблагоприятные территории городов, составляющие Нижне-Тагильский промышленный район: г. Нижний Тагил, Красноуральск, Верхняя и Нижняя Салда. Субширотный коридор связывает ключевые элементы каркаса - три рукотворных водохранилища, на реке Тура и ее притоках: Черноисточинский, Леневский и Нижнетагильский. Ряд прудов и окружающие их леса на притоках реки Тагил служат ядрами экологического каркаса это: ООПТ лесной парк «Большой мыс» в Вехнесалдинском городском округе и лесной парк «Махонин Мыс» в городском округе Нижняя Салда» (пойма р. Салды, притока реки Тагил).

Второстепенным миграционным коридором служит пойма реки Ницы и ее притоков (бассейн р.Туры). Данный субширотный коридор, в свою очередь, связывает между собой ряд ООПТ регионального значения, а именно: в Алапаевском районе - Ландшафтный заказник «Болота: Чистое, Алапаевское и Строкинское», в северной части района ООПТ областного значения природный охотничий заказник «Янсаевский». Особое место по своей значимости среди ключевых узлов каркаса занимает Режевской минералогический заказник. Исторически места добычи менералов – это территория, протянувшаяся на 100 км с севера на юг вдоль восточного склона Среднего Урала, объединившая верховья рек Нейва, Реж и Адуй (притоки р. Ницы, бассейн реки Туры). Здесь находятся богатые месторождения минералов ювелирного качества: топазов, изумрудов, турмалинов, аметистов, горного хрусталя и даже алмазов.

Ядрами экологического каркаса на притоках реки Нейвы служат: ООПТ ландшафтный заказник «Озеро Аятское с окружающими лесами», ООПТ ландшафтный заказник «Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище с

окружающими лесами» (бассейн р.Нейвы, приток реки Ницы).

Второстепенный экологический коридор, образованный долиной реки Сосьвы (притока р. Тавды) связывает территорию ООПТ федерального значения Заповедник «Денежкин камень» с сетью ООПТ Североуральского, Краснотурьинского и Серовского районов, состовляющих систему ядер ландшафтного каркаса, представленных в основном памятниками природы (ООПТ регионального значения). К ним относятся в Североуральском городском округе: скалы «Три брата», скалы «Грюнвальда» и карстовые пещеры; в Серовском районе: Сосьвинские старицы, озеро Осиновое, озеро Ушинское и ряд ботанических памятников природы, в основном, кедровников; в Краснотурьинском районе: скалы «Шихан» (комплекс органогенных известняковых скал и скальной флоры).

В юго-восточной части территории Свердловской области долины рек Пышма (приток реки Туры) и Исеть образуют второстепенные субширотные экологические коридоры. Поскольку реки Пышма и Исеть включены в список самых загрязненных водных объектов Российской Федерации, в силу значительного количества вредных веществ, накопленных в процессе развития, урбанизированных территорий, таких как: город Екатеринбург, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Каменск-Уральский – то, по отношению к ним необходимо закрепление более жестких природоохранных требований. Один из эффективных планировочных методов предотвращения негативных последствий урбанизации на региональном уровне – формирование сбалансированной системы расселения на основе укрепления природно-экологического каркаса как пространственно-организованной структуры, которая поддерживает природные и природно-антропогенные экосистемы в состоянии гомеостаза обеспечивая экологическую стабильность территории и предотвращая потерю биоразнообразия, деградацию природных систем.

Региональный экологический коридор, формируемый долиной реки Пышма в границах Екатеринбургской агломерации, объединяет ООПТ, лесные парки и городские леса северной части города Екатеринбурга и ГО Верхняя Пышма, через Берёзовские генетические резерваты лесообразующих пород №1 и №2, Белоярское водохранилище и памятник природы областного значения «Белоярский сосновый бор» с государственным природным заказником «Богдановичский», организованным на землях Белоярского ГО, ГО Богданович и Каменского ГО, далее связывает между

собой ряд ООПТ регионального значения: это ландшафтный заказник «озеро Куртугуз с охранной зоной» (живописное озеро в Богдановическом р-не): ландшафтный заказник «Болота Суварыш, Пышминское, Еланское»; ландшафтный заказник «Нижнеиргинская дубрава», в которой произрастает самая северо-восточная популяция дуба черешчатого (МО Красноуфимский округ). Особая роль отводится ООПТ федерального значения Национальный парк «Припышминские боры» в пойме реки Пышмы (Талицком и Тугулымском городских округах). В Тугулымском городском округе ядрами каркаса являются ландшафтные заказники: «Болото Термигуль» и «Болото Самохваловское».

Субширотные региональные экологические коридоры речных долин поддерживаются экологическими миграционными коридорами вдоль водораздельных поверхностей, разделяющих водосборные бассейны рек Ница, Пышма и Исеть.

Формирующие природно-экологический каркас юго-западной части Свердловской области реки относятся к Волго-Камскому бассейну. Это реки: Чусовая, Косьва, Белая, Уфа, Сылва.

В контактной зоне Волчихинского и Верхнемакаровского водохранилищ (государственные ландшафтные природные заказники областного значения) субмеридиональный срединный экологический коридор практически сливается с другим субмеридиональным экологическим коридором регионального значения (наиважнейшим в масштабе Екатеринбургской агломерации), формируемым долиной реки Чусовой. Региональный коридор поддерживает долинную и русловую миграцию биовещества и энергии параллельно вдоль водораздельной миграции срединного экологического коридора агломерации, обеспечивая устойчивость природно-экологических связей между системой ООПТ Челябинской области через мощный Волчихинско-Верхнемакаровский узел природно-экологического каркаса Екатеринбургской агломерации с крупнейшей ООПТ Свердловской области – природным парком «Река Чусовая». Два пересекающихся субмеридиональных экологических коридора, как по форме, так и по содержанию, образуют основной ключевой узел природно-экологического каркаса Екатеринбургской агломерации.

Региональный экологический коридор, формируемый долиной реки Исеть объединяет государственный ландшафтный природный заказник областного значения «Озеро Исетское с окружающими лесами» через ООПТ, лесные парки и городские

леса южной части города Екатеринбурга, Верх-Исетское водохранилище, памятник природы областного значения «Исетский бор (Спорный бор)» с системой особо охраняемых природных территорий Каменск-Уральского ГО.

В северной части Екатеринбургской агломерации экологические коридоры вдоль рек: Аять, Мостовка и Адуй обеспечивают субширотные природно-экологические связи между: государственным ландшафтным природным заказником «Болото Шитовское», Уралмашевским генетическим резерватом лесообразующих пород №1, государственным ландшафтным природным заказником «Озеро Аятское с окружающими лесами», государственным природным заказником «Режевский» (на землях Режевского ГО), примыкающим к северной периферии Екатеринбургской агломерации. На юге области обширные территории природного парка областного значения «Бажовские места» (одно из основных ядер природно-экологического каркаса) через долинные природные комплексы малых рек Черемшанка, Багаряк и Боевка связаны с системой природно-экологического каркаса Челябинской области.

Вдоль западных границ агломерации чётко выражен региональный экологический коридор субмеридионального простирания, сформированный региональным водоразделом между бассейнами рек Чусовая и Уфа, поддерживаемый долинными комплексами р. Ревда с Новомариинским и Ревдинским водохранилищами, обеспечивающими миграционно-экологические связи с Волчихинско-Верхнемакаровским узлом природно-экологического каркаса.

В юго-западной части Свердловской области проходят субширотный миграционный коридор реки Сылва в Шалинском городском округе и субмеридиональный экологический коридор реки Уфа в Красноуфимском городском округе. Ключевыми узлами каркаса данной территории служат «Шалинский» государственный природный заказник и природный парк «Уфимское плато».

Непрерывность природно-экологического каркаса обеспечивается буферными элементами каркаса, многочисленными экологическими субширотными коридорами агломерационного (местного) значения вдоль региональных и местных водоразделов, а также долинных комплексов малых рек.

Буферными территориями каркаса служат: защитные полосы лесов вдоль транспортных коридоров, лесопарковые и зеленые зоны городов, водоохранные и санитарно-защитные зоны, а также леса на землях лесного фонда и

сельскохозяйственного назначения.

Следует заметить, что на бóльшей части территории промышленных районов Свердловской области ввиду высокого процента её лесистости логично говорить о формировании не столько природно-экологического каркаса, сколько о сбалансированном формировании расселенческого каркаса в основном природном фоне (леса лесного фонда). И лишь на территории юго-восточного сектора и в границах населённых пунктов, формирование природно-экологического каркаса принимает традиционные формы (лесовосстановление, формирование зелёных коридоров, восстановление утраченных природных связей, организация защитных лесополос и т.п.).

В масштабе городов и населённых пунктов (местный, локальный уровень), природно-экологический каркас имеет продолжение в виде городских лесов, озеленённых территорий общего пользования (парки, городские сады, скверы, бульвары), специального назначения (защитные насаждения санитарно-защитных, запретных, охранных зон, санитарных разрывов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос) и ограниченного пользования (озеленение территорий больниц, учреждений отдыха, школ, детских садов, лесополосы, уличное озеленение, дворовая и придомовая зелень).

В иерархической структуре укрепляемого каркаса важнейшую роль играет система особо охраняемых природных территорий, а также зелёных и лесопарковых зон населённых пунктов. Как правило, именно они образуют его ядра и узлы, а также важнейшие площадные (буферные) элементы.

Местоположение и границы особо охраняемых природных территорий областного значения установлены постановлениями Правительства Свердловской области.

Мероприятия по сохранению и развитию сети ООПТ выполняются Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в рамках подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014-2020 годы государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП.

В структуре элементов природно-экологического каркаса города Екатеринбурга наряду с особо охраняемыми природными территориями и лесными парками ключевую роль играют городские леса.

Значительную часть городских лесов составляют естественные насаждения, требующие повышения их устойчивости путем изменения возрастной структуры. Ландшафтно-рекреационная характеристика свидетельствует о том, что в целом леса пригодны для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей. Однако следует проводить мероприятия по повышению санитарно-гигиенической и эстетической оценке. Особое внимание следует обратить на изменение соотношений типов ландшафта.[8]

Развитие природоохранной и рекреационной инфраструктуры ядра Екатеринбургской агломерации (Екатеринбург, Верхняя Пышма, Берёзовский, Арамиль) тесно связано с сохранением в состоянии гомеостаза естественных экосистем на сопряжённых территориях (Первоуральск, Ревда, Полевской, Сысерть, Белоярск и др).

К приоритетным направлениям деятельности на территории лесопаркового зеленого пояса, в соответствии с п. 4 ст. 62.1 Закона № 7-ФЗ, относятся охрана окружающей среды, природных комплексов и объектов, проведение научных исследований, ведение эколого-просветительской работы и развитие туризма.

Режим особой охраны природных объектов, а также ограничения по использованию территорий лесопарковых зеленых поясов установлены ст. 62.4 Федерального закона от 10.01.2018 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Территории, включенные в состав лесопаркового зеленого пояса, имеют более строгий режим природопользования и иной хозяйственной деятельности (в том числе защитные леса, особо защитные участки лесов сохраняют свой правовой режим).

Основную природоохранную роль играет создание лесопарковых зеленых зон промышленных центров Свердловской области. В состав лесопаркового зелёного пояса включены территории лесных парков – особо охраняемых природных территорий областного значения, созданных на лесных участках в границах населенных пунктов, имеющие особое природоохранное, научное, рекреационное,

[8] УГЛТУ в решении социальных и лесоводственно-экологических проблем лесного комплекса Урала и Западной Сибири. – Екатеринбург: Уральский государственный лесотехнический университет, 2017

эстетическое и оздоровительное значение.

На территории лесных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и влечет за собой снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств лесного парка или его компонентов.

Планировочные возможности восстановления утраченных элементов природно-экологического каркаса в процессе исторического освоения и хозяйственного использования территории должны быть проанализированы в процессе разработки документов территориального планирования городских округов.

К воссоздаваемым элементам каркаса могут быть отнесены рекультивируемые и экологически реабилитируемые территории горных разработок, карьеров, отвалов, выведенных из эксплуатации отстойников, шламонакопителей, хвостохранилищ, золоотвалов, свалок твёрдых коммунальных, производственных отходов и прочих нарушенных территорий. На локальном уровне сюда могут быть включены озеленённые территории общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения, планируемые в перспективной пространственной структуре участков редевелопмента (реконструкции, ренновации) производственных, коммунальных, транспортных и других функциональных зон городов и населённых пунктов.

1.10.4 Развитие ландшафтного каркаса

При формировании и развитии природно-экологического каркаса территории необходимо решить следующие основные задачи:

1) обеспечение рационального природопользования;

2) повышение устойчивости природных и антропогенных ландшафтов, в том числе восстановление нарушенных территорий;

3) по отношению к лесам и другим экосистемам, способным благоприятно воздействовать на среду – поддержание экологического равновесия;

4) по отношению к природным компонентам градостроительных систем - использование их для создания городской среды с высокими гигиеническими качествами.

5) формирование природно-экологического каркаса Свердловской области с учетом проектируемых изменений:

- выделение территорий, нуждающихся в экологической реконструкции;

- формирование стабилизирующей экологической базы территории;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий в соответствии с рекомендациями Генеральной схемы расселения на территории РФ;

- проектом предлагается размещение новых особо охраняемых природных территорий с суммарной площадью 1493 тыс. га или 7,65% от всей территории области;

- экологического благополучия территории области за счет:

- ликвидации зон экологического бедствия;

- рационального использования природных и земельных ресурсов;

- развития сети особо охраняемых природных территорий;

- рекультивации нарушенных ландшафтов;

- ограничение хозяйственной деятельности для восстановления биологической продуктивности территорий.

Для развития экологического каркаса «Концепцией экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года» предусмотрено: рекультивация нарушенных земель, реабилитация загрязненных территорий, повышение качества почв за счет реализации мер, направленных на сокращение площадей рудных отвалов, золоотвалов и шламонакопителей, а также, расширение использования экологически чистых природных территорий с целью организации оздоровления и отдыха населения, путем создания инфраструктуры и обеспечения административной поддержки развития природных парков, зеленых зон вокруг городов, сохранения пригородных лесов и лесопарков, других особо охраняемых природных территорий, которые могут функционировать в качестве курортных зон, зон отдыха и туризма, при условии не нанесения вреда окружающей среде.

1.11 Зоны с особыми условиями использования территории

Возможности пространственного развития планируемых жилищных, общественно-деловых, производственных, коммунальных, транспортно-коммуникационных, рекреационных функций ограничены необходимостью сохранения и укрепления природно-экологического каркаса территории. Одновременно, значительные площади пригодных для градостроительного развития территорий ограничены в возможности их использования под различные функции

требованиями и санитарного, градостроительного, земельного законодательства, режимами зон с особыми условиями использования территорий, формируемых объектами энергетики, промышленности, транспорта, коммунального хозяйства, обороны, а также территориями, имеющими особый статус охраны и использования.

1.11.1 Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I, II класса – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями и дополнениями). Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Для групп промышленных производств и объектов или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

В границах СЗЗ не допускается размещать:

– жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

– ландшафтно-рекреационные зоны и зоны отдыха;

– территории курортов, санаториев и домов отдыха;

– территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

– спортивные сооружения;

– детские площадки;

– образовательные и детские учреждения;

– лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории других отраслей промышленности не допускается размещать:

– объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

– объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

– комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), возможности снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

В границах СЗЗ промышленного объекта допускается размещение:

– нежилых помещений для дежурного аварийного персонала, помещений для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), зданий управления, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий, поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа;

– бань и прачечных;

– объектов торговли и общественного питания;

– мотелей, гостиниц;

– гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта;

– пожарных депо, местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения;

– автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитных зонах объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры СЗЗ для объектов образования, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) следующие:

- 1000 м для мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 тыс. т/год, а также для полигонов по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 1 - 2 классов опасности;

- 500 м для мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью до 40 тыс. т/год, полигонов твердых бытовых отходов, и полигонов по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 3 - 4 классов опасности;

- 100 м для мусороперегрузочных станций.

Перечень и размеры санитарно-защитных зон от полигонов твердых коммунальных отходов, мусоросортировочных комплексов, мусороперегрузочных станций указаны в Книге 5. Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Инженерная защита территории от опасных природных процессов. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых

коммунальных отходов.

Также в соответствии с п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, размеры санитарно-защитных зон от объектов биологических отходов (скотомогильников, в том числе сибиреязвенных), составляет 1000м.

В соответствии с действующим санитарным законодательством для всех биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников должны быть разработаны проекты обоснования санитарно-защитных зон (либо их сокращения), для недопущения использования территорий, находящихся в границах СЗЗ, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности.

Перечень и размеры санитарно-защитных зон от скотомогильников, в том числе сибиреязвенных приведены также в Книге 7. Градоэкологические ограничения пространственного развития. Границы зон с особыми условиями использования территорий.

1.11.2 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно ст. 27 Федерального закона № 33-ФЗ (с изменениями от 24.07.2015 г.), на территориях, занимаемых памятниками природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона № 33-ФЗ. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют местные органы власти и комитет экологии.

Охранные зоны для особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

Охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на территории ООПТ.

Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для таких земельных участков

особого правового режима.

Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон устанавливается положением о соответствующей охранной зоне, которое утверждается органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

Сведения о границах охранных зон подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

Минимальная ширина охранной зоны государственного природного заповедника или национального парка - один километр.

Границы охранных зон обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.

Режим охранных зон

- режим охранной зоны устанавливается положением об охранной зоне конкретного государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы, утверждаемым органом государственной власти, принимающим решение о ее создании;

- в границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы;

- в границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире».

1.11.3 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов

В соответствии с Федеральным законом №26 от 23.02.1995г (с изменениями на 28 декабря 2013 года) «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»:

- природные лечебные ресурсы - минеральные воды, лечебные грязи, рапа

лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха;

- лечебно-оздоровительная местность - территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения;

- курорт - освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры;

- *округ санитарной (горно-санитарной) охраны* - особо охраняемая территория с установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации режимом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района).

В составе округа санитарной (горно - санитарной) охраны выделяется до трех зон.

На территории *первой зоны* запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях, при условии применения экологически чистых и рациональных технологий.

На территории *второй зоны* запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению.

На территории *третьей зоны* вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на

осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощение.

2 Земельные ресурсы

Земли, находящиеся в границах Свердловской области, составляют земельный фонд области, один из ее ресурсов.

2.1 Административно-территориальное устройство

Согласно Закону Свердловской области от 23 декабря 2010 г. № 105-ОЗ (с изм. от 28.02.2019 г) «Устав Свердловской области» и Закону Свердловской области от 13 апреля 2017 г. № 34-ОЗ (с изменениями на 01.11.2019 г.) «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области« административно-территориальными единицами Свердловской области являются:

- районы – 30;
- города – 25;
- закрытые административно-территориальные образования – 4.

Перечень административно-территориальных единиц и их площади утверждены Решением исполкома Свердловского областного Совета народных депутатов от 23 августа 1982 г. № 394.



Рисунок 2.11 - Административная карта Свердловской области[9]

В рамках муниципального устройства, в границах административно-

9 *По материалам Регионального доклада о состоянии и использовании земель в Свердловской области в 2018 году. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).*

территориальных единиц области образованы 94 муниципальных образования, в том числе:

- 68 городских округов;
- 5 муниципальных районов, которые состоят из:
- 5 городских поселений;
- 16 сельских поселений.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с Законом Свердловской области от 20 июля 2015 г. № 95-ОЗ (с изменениями на 01.11.2019 г.) «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» были установлены границы муниципальных образований и соответствующим муниципальным образованиям присвоен статус городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района.

Необходимо отметить, что границы муниципальных образований и границы административно-территориальных единиц совпадают не во всех случаях.

Перечень административно-территориальных единиц Свердловской области и муниципальных образований, входящих в их состав, приведены в таблице 2.1 ниже.

Таблица 2.1 - Перечень административно-территориальных единиц муниципальных образований Свердловской области

Наименование административно-территориальной единицы	Наименование муниципальных образований
Алапаевский район	Муниципальное образование Алапаевское и Махневское муниципальное образование
Артемовский район	Артемовский городской округ
Артинский район	Артинский городской округ
Ачитский район	Ачитский городской округ
Байкаловский район	Байкаловский муниципальный район
Белоярский район (в т. ч. ЗАТО поселок Уральский)	Белоярский городской округ Городской округ Верхнее Дуброво Муниципальное образование «поселок Уральский»
Богдановичский район	Городской округ Богданович
Верхнесалдинский район	Верхнесалдинский городской округ
Верхотурский район	Городской округ Верхотурский
Гаринский район	Гаринский городской округ
Ирбитский район	Ирбитское муниципальное образование
Каменский район	Каменский городской округ
Камышловский район	Муниципальное образование Камышловский муниципальный район

Наименование административно-территориальной единицы	Наименование муниципальных образований
Красноуфимский район	Муниципальное образование Красноуфимский округ
Невьянский район	Невьянский городской округ Городской округ Верх-Нейвинский
Нижнесергинский район	Нижнесергинский муниципальный район Бисертский городской округ
Новолялинский район	Новолялинский городской округ
Пригородный район	Горноуральский городской округ
Пышминский район	Пышминский городской округ
Режевской район	Режевской городской округ
Серовский район	Сосьвинский городской округ
Слободо-Туринский район	Слободо-Туринский муниципальный район
Сухоложский район	Городской округ Сухой Лог
Сысертский район	Сысертский городской округ Арамильский городской округ
Таборинский район	Таборинский муниципальный район
Тавдинский район	Тавдинский городской округ
Талицкий район	Талицкий городской округ
Тугулымский район	Тугулымский городской округ
Туринский район	Туринский городской округ
Шалинский район	Шалинский городской округ Городской округ Староуткинск
Город Алапаевск	Муниципальное образование город Алапаевск
Город Асбест	Асбестовский городской округ Малышевский городской округ Городской округ Рефтинский
Город Березовский	Березовский городской округ
Город Верхняя Пышма	Городской округ Верхняя Пышма Городской округ Среднеуральск
Город Екатеринбург	Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Город Заречный	Городской округ Заречный
Город Ивдель	Ивдельский городской округ Городской округ Пелым
Город Ирбит	Муниципальное образование город Ирбит
Город Каменск-Уральский	Город Каменск-Уральский
Город Камышлов	Камышловский городской округ
Город Карпинск	Городской округ Карпинск Волчанский городской округ
Город Качканар	Качканарский городской округ
Город Кировград	Кировградский городской округ Городской округ Верхний Тагил
Город Краснотурьинск	Городской округ Краснотурьинск
Город Красноуральск	Городской округ Красноуральск
Город Красноуфимск	Городской округ Красноуфимск
Город Кушва	Кушвинский городской округ Городской округ Верхняя Тура
ЗАТО город Лесной	Городской округ «город Лесной»
Город Нижняя Салда	Городской округ Нижняя Салда
Город Нижняя Тура	Нижнетуринский городской округ
Город Нижний Тагил	Город Нижний Тагил
ЗАТО город Новоуральск	Новоуральский городской округ
Город Первоуральск	Городской округ Первоуральск
Город Полевской	Полевской городской округ
Город Ревда	Городской округ Ревда

Наименование административно-территориальной единицы	Наименование муниципальных образований
	Городской округ Дегтярск
Город Североуральск	Североуральский городской округ
Город Серов	Серовский городской округ
ЗАТО поселок Свободный	Городской округ ЗАТО Свободный

В целях обеспечения деятельности Правительства Свердловской области по выполнению функций осуществления межотраслевого территориального государственного управления в различных сферах социально-экономического развития Свердловской области, Указом Губернатора Свердловской области от 4 марта 1996 года №78 «О внесении изменений и дополнений в структуру исполнительной власти области, утвержденную Указом Губернатора от 18 сентября 1995 года №12 «О структуре исполнительной власти», структура исполнительной власти области была дополнена системой территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области с образованием пяти управленческих округов: Северный, Горнозаводской, Западный, Восточный, Южный.

Администрации управленческих округов Свердловской области входят в систему территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» от 24 декабря 1996 г. (в редакции от 01.11.2019 г. № 86-ОЗ).




Рисунок 2.2 - Схема управленческих округов Свердловской области

Таблица 2.2 - Состав управленческих округов

№ п.п	Наименование управленческих округов и муниципальных образований	№ п/п	Наименование управленческих округов и муниципальных образований
	Северный управленческий округ		**Горнозаводской управленческий округ**
1	Ивдельский городской округ	1	Кировградский городской округ
2	городской округ Пелым	2	городской округ Верхний Тагил
3	городской округ Карпинск	3	Кушвинский городской округ
4	Волчанский городской округ	4	городской округ Верхняя Тура
5	Качканарский городской округ	5	город Нижний Тагил
6	городской округ Краснотурьинск	6	городской округ Нижняя Салда
7	городской округ Красноуральск	7	Верхнесалдинский городской округ
8	Североуральский городской округ	8	Невьянский городской округ
9	Серовский городской округ	9	городской округ Верх-Нейвинский
10	городской округ Верхотурский	10	Горноуральский городской округ
11	Гаринский городской округ	11	Новоуральский городской округ
12	Нижнетуринский городской округ	12	городской округ ЗАТО Свободный
13	Новолялинский городской округ		
14	Сосьвинский городской округ		
15	городской округ «город Лесной»		
	Западный управленческий округ		**Южный управленческий округ**
1	городской округ Верхняя Пышма	1	Асбестовский городской округ
2	городской округ Среднеуральск	2	Малышевский городской округ
3	городской округ Красноуфимск	3	городской округ Рефтинский
4	городской округ Первоуральск	4	Березовский городской округ
5	Полевской городской округ	5	городской округ Заречный
6	Артинский городской округ	6	город Каменск-Уральский
7	Ачитский городской округ	7	городской округ Сухой Лог
8	Муниципальное образование Красноуфимский округ	8	Белоярский городской округ
9	Нижнесергинский муниципальный район	9	городской округ Верхнее Дуброво
10	Бисертский городской округ	10	городской округ Богданович
11	городской округ Ревда	11	Каменский городской округ
12	городской округ Дегтярск	12	Сысертский городской округ
13	Шалинский городской округ	13	Арамильский городской округ
14	городской округ Староуткинск	14	муниципальное образование «поселок Уральский»
	Восточный управленческий округ		**Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа**
1	Муниципальное образование город Алапаевск	1	Городской округ муниципальное образование «город Екатеринбург»
2	Муниципальное образование город Ирбит		
3	Камышловский городской округ		
4	Махнёвское муниципальное образование		
5	муниципальное образование Алапаевское		
6	Артемовский городской округ		
7	Байкаловский муниципальный район		

№ п.п	Наименование управленческих округов и муниципальных образований	№ п/п	Наименование управленческих округов и муниципальных образований
8	Камышловский муниципальный район		
9	Пышминский городской округ		
10	Режевской городской округ		
11	Слободо -Туринский муниципальный район		
12	Таборинский муниципальный район		
13	Тавдинский городской округ		
14	Талицкий городской округ		
15	Тугулымский городской округ		
16	Туринский городской округ		
17	Ирбитское муниципальное образование		

2.2 Характеристика земельного фонда Свердловской области

По материалам Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) по Свердловской области (письмо № 26-29/32358), территория Свердловской области по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 19430,7 тыс. га.

2.2.1 Распределение земельного фонда по категориям

В составе земельного фонда Свердловской области присутствуют все предусмотренные действующим законодательством, 7 категорий земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли населенных пунктов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности и иного специального назначения);
- земли особо охраняемых территорий и объектов;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса.

В структуре земельного фонда преобладают земли категории лесного фонда (70,2% всей территории) и сельскохозяйственного назначения (21,0%).

На долю земель городских и сельских населенных пунктов приходится 3,8%.

На земли промышленности и иного специального назначения, земли водного фонда, земли запаса, земли особо охраняемых территорий и объектов приходится 5,0% территории области.

Структура земельного фонда Свердловской области по состоянию на 01.01.2019 г. приводится в таблице 2.3.

Таблица 2.3. - Структура земельного фонда Свердловской области

№ п.п	Категории земель	тыс. га	% к итогу
1	Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:	4077,4	21,0
2	Земли населенных пунктов, в том числе:	744,1	3,8
2.1	городских населенных пунктов		2,2
2.2	сельских населенных пунктов		1,6
3	Земли промышленности и иного специального назначения	450,9	2,3
4	Земли особо охраняемых территорий и объектов	116,7	0,6
5	Земли лесного фонда	13633,9	70,2
6	Земли водного фонда	92,5	0,5
7	Земли запаса	315,2	1,6
Итого земель в Свердловской области		19430,7	100,0

Анализ данных государственного статистического наблюдения за земельными ресурсами, свидетельствует, что в течение 2014- 2018 г.г практически все категории земель, за исключением земель водного фонда, претерпели изменения[10]. В большей степени это касается земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов и земель лесного фонда.

Динамика распределениея земельного фонда Свердловской области по категориям земель в 2014 – 2018 г.г. приводится в таблице 2.4.

[10] По материалам «Регионального доклада о состоянии и использовании земель в СО»

Таблица 2.4 - Распределение земельного фонда Свердловской области по категориям земель в 2014 – 2018 гг., тыс. га

№ п.п	Категории земель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:	4083,9	4083,6	4082,6	4081,9	4077,4
1.1	фонд перераспределения	1062,8	1200,5	1250,0	1273,3	1299,9
2	Земли населенных пунктов, в том числе:	738,3	738,4	740,5	741,2	744,1
2.1	городских населенных пунктов	425,5	425,6	425,8	426,0	428,0
2.2	сельских населенных пунктов	312,8	312,8	314,7	315,2	316,1
3	Земли промышленности и иного специального назначения	431,6	450,0	450,2	450,7	450,9
4	Земли особо охраняемых территорий и объектов	116,6	116,6	116,6	116,6	116,7
5	Земли лесного фонда	13650,9	13632,8	13632,5	13632,1	13633,9
6	Земли водного фонда	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
7	Земли запаса	316,9	316,8	315,8	315,7	315,2
Итого земель в Свердловской области		19430,7	19430,7	19430,7	19430,7	19430,7

К необходимости перевода земель из одной категории в другую приводили такие мероприятия, как предоставление земельных участков из земель государственной собственности, изменение (установление) границ населенных пунктов, изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд, возврат (изъятых ранее) в прежнюю категорию рекультивированных земель, а также изменение вида использования земельного участка и приведение состава земель определенной категории в соответствие с действующим законодательством.

Особое место в процессе перевода земель и земельных участков из одной категории в другую в 2018 году занимали мероприятия по изменению (установлению) границ населенных пунктов в соответствии с утвержденными Генеральными планами городских округов. По 487 населенным пунктам на основании подготовленных межевых планов по описанию границ населенных пунктов и сведений о границах населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, были внесены изменения в годовой статистический отчет за 2018 год.

Краткая характеристика категорий земель

Земли сельскохозяйственного назначения. Фонд перераспределения земель

Из анализа статистических данных за последние пять лет следует, что за период 2014 – 2018 гг. наблюдается общая тенденция сокращения площади земель

сельскохозяйственного назначения, уменьшение данного показателя составило 6,5 тыс. га (0,16%).

В 2018 году в сравнении с 2017 годом площадь категории земель сельскохозяйственного назначения в составе земельного фонда Свердловской области уменьшилась на 4,5 тыс. га (на 0,11%) по следующим причинам:

- в соответствии с распоряжениями Правительства Свердловской области были переведены земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, общей площадью 0,7 тыс. га (на территории Алапаевского, Артемовского, Ачитского, Ирбитского, Каменского, Невьянского, Нижнесергинского, Пригородного, Сысертского, Талицкого районов) и в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов общей площадью 0,1 тыс. га (на территории Режевского района);

- в соответствии с распоряжениями Правительства Свердловской области и постановлениями органов местного самоуправления об изменении разрешенного использования земельных участков в категорию земель сельскохозяйственного назначения были переведены земельные участки общей площадью 0,2 тыс. га из земель промышленности и иного специального назначения после проведенных мероприятий по рекультивации земель и уточнения границ земельных участков (на территории Невьянского, Белоярского районов и города Асбеста) и 0,1 тыс. га из земель запаса (на территории Гаринского, Сысертского и Шалинского районов);

- в соответствии с утвержденными Генеральными планами городских округов и проведенными работами по описанию местоположения границ населенных пунктов земельные участки, имеющие категорию земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 10,1 тыс. га были включены в границы населенных пунктов и в то же время земельные участки общей площадью 6,1 тыс. га были исключены из границ населенных пунктов и переведены в земли сельскохозяйственного назначения.

С учетом изменений по состоянию на 1 января 2019 г. площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 4077,4 тыс. га или 21% от общей площади земельного фонда Свердловской области.

Фонд перераспределения земель

За период 2000 - 2018 гг. площадь земель фонда перераспределения увеличилась на 1164,9 тыс. га.

Доля земель фонда перераспределения в составе земель сельскохозяйственного назначения также возрастала: если в 2000 году она составляла 3,3% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения, то в 2018 году – уже 31,9%.

В таблице 2.5 приводится изменение площади земель фонда перераспределения в структуре земель сельскохозяйственного назначения за период 2000-2018 г.г.

Таблица 2.5 - Изменение площади земель фонда перераспределения в структуре земель сельскохозяйственного назначения за период 2000-2018 г.г., тыс. га

Наименование	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2017 г.	2018 г.
Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе	4100,6	4097,2	4102,9	4081,9	4077,4
Фонд перераспределения	135	163,7	947,8	1273,3	1299,9
в % к общей площади земель сельхозназначения	3,3	4,0	23,1	31,2	31,9

В течение 2018 года в составе земель сельскохозяйственного назначения продолжал формироваться фонд перераспределения земель.

В целях перераспределения земель земельные участки, не предоставленные заинтересованным лицам для сельскохозяйственного производства, но предназначенные для нужд сельского хозяйства, включались согласно Земельному кодексу в фонд перераспределения земель для создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота.

Основанием включения земельных участков в фонд перераспределения земель являлись постановления (распоряжения) органов местного самоуправления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и аренды на земельные участки сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, прекративших хозяйственную деятельность, а также случаи добровольного отказа граждан от права собственности на земельные участки.

Кроме этого, в фонд перераспределения земель были включены земельные участки, находящиеся в ведении Свердловской области или муниципальных

образований, не предоставленные на каком-либо праве гражданам либо юридическим лицам, а также земельные участки, исключенные из земель населенных пунктов и включенные в земли сельскохозяйственного назначения в соответствии с утвержденными Генеральными планами городских округов.

В тоже время органы местного самоуправления осуществляли из фонда перераспределения предоставление земельных участков хозяйствующим субъектам для сельскохозяйственного использования.

С учетом всех изменений площадь земель фонда перераспределения за отчетный период увеличилась на 26,6 тыс. га и на 1 января 2019 г. составила 1299,9 тыс. га, при этом площадь сельскохозяйственных угодий, вошедших в фонд перераспределения, увеличилась на 3,0 тыс. га и составила 195,7 тыс. га, в том числе площадь пашни уменьшилась на 1,3 тыс. га и составила 77,7 тыс. га.

Увеличение общей площади земель фонда перераспределения отмече в 19 субъектах Свердловской области, из них наибольшее увеличение наблюдалось в Камышловском (11,9 тыс. га), Сухоложском (8,0 тыс. га), Алапаевском (7,1 тыс. га), Гаринском (1,7 тыс. га), Серовском (1,5 тыс. га), Ачитском (1,3 тыс. га), Режевском (1,2 тыс. га) районах.

В 2018 году наибольшие площади сельскохозяйственных угодий переведены в фонд перераспределения земель в Камышловском (4,4 тыс. га), Ачитском (1,3 тыс. га), Гаринском (1,2 тыс. га), Режевском (1,1 тыс. га) районах.

В 2018 году значительные площади сельскохозяйственных угодий из земель фонда перераспределения были вовлечены в сельскохозяйственный оборот на территории Талицкого (1,5 тыс. га) района.

В составе земель сельскохозяйственного назначения приоритет в использовании имеют сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), которые подлежат особой охране.

В 2018 году площадь сельскохозяйственных угодий в составе данной категории земель составила 1993,5 тыс. га или 48,9% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения.

В структуре сельскохозяйственных угодий наибольший удельный вес занимает пашня – 65,5% от всей площади сельскохозяйственных угодий.

Удельный вес кормовых угодий (сенокосов и пастбищ) – 28,9%, из них сенокосов – 18,1%, пастбищ – 10,8%.

Следует отметить ежегодную тенденцию к сокращению площади сельскохозяйственных угодий в категории земель сельскохозяйственного назначения: за 2014 – 2018 гг. площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 6,9 тыс. га (0,3%), при этом в 2018 году – на 5,3 тыс. га (0,3%).

Изменения связаны с предоставлением сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных целей, среди которых строительство дорог, придорожных торгово-промышленных комплексов, добыча полезных ископаемых, строительство и расширение существующих предприятий, объектов отдыха, туризма и т. д, а также с изменением границ населенных пунктов.

Всего за 2018 год предоставлено 0,7 тыс. га для нужд, не связанных с сельским хозяйством, из них: 0,6 тыс. га – пашни, 0,1 тыс. га – кормовых угодий.

Кроме этого, 7,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий категории земель сельскохозяйственного назначения включено в границы населенных пунктов, из них: пашни – 2,9 тыс. га, кормовых угодий – 4,6 тыс. га и других сельскохозяйственных угодий (залежь, многолетние насаждения) – 0,2 тыс. га.

В то же время из земель населенных пунктов переведены в земли сельскохозяйственного назначения 3,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них: пашни – 0,3 тыс. га, кормовых угодий – 3,4 тыс. га.

В 28 субъектах Свердловской области в 2018 году отмечено сокращение площади пашни, связанное, в основном, с изменением границ населенных пунктов, переводом пашни в залежь и предоставлением для несельскохозяйственных нужд. Значительное уменьшение пашни наблюдалось в Алапаевском районе (на 2,3 тыс. га), Белоярском районе (на 0,6 тыс. га), городе Березовском (на 0,5 тыс. га).

В 2018 году было переведено в залежь 2,7 тыс. га пашни (Алапаевский район). Одновременно было вовлечено в сельскохозяйственный оборот 3,4 тыс. га залежи (на территории Камышловского района – 1,8 тыс. га, Талицкого района – 1,3 тыс. га, Тугулымского района – 0,3 тыс. га).

С учетом всех изменений площадь пашни в категории земель сельскохозяйственного назначения в 2018 году уменьшилась на 2,8 тыс. га (0,2%) и составила 1306,0 тыс. га.

Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохозяйственного назначения составила 2083,9 тыс. га или 51,1% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения.

Такими несельскохозяйственными угодьями являются земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, лесными насаждениями, поверхностными водными объектами, а также земельными участками, предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного производства.

В структуре несельскохозяйственных угодий преобладают лесные площади – 77,2% от всей площади несельскохозяйственных угодий, а также земли под водой, включая болота – 11,2%.

Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям приводится в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям

№ п.п	Виды угодий	2018 г.	
		тыс. га	%
1	Сельскохозяйственные угодья, из них:	1993,5	48,9
1.1	пашня	1306,0	32,0
1.2	залежь	95,3	2,4
1.3	многолетние насаждения	16,5	0,4
1.4	кормовые угодья	575,7	14,1
2	Несельскохозяйственные угодья, из них:	2083,9	51,1
2.1	лесные земли	1609,2	39,5
2.2	лесные насаждения, не входящие в лесной фонд	182,4	4,5
2.3	земли под водой	38,8	0,9
2.4	земли под болотами	193,6	4,7
2.5	земли застройки	9,4	0,2
2.6	земли под дорогами	27,8	0,7
2.7	нарушенные земли	6,2	0,2
2.8	другие земли	16,5	0,4
Итого земель сельскохозяйственного назначения		4077,4	100

Земли населённых пунктов

Общая площадь земель населенных пунктов по состоянию на 1 января 2019 г. составила 744,1 тыс. га.

За 2018 год площадь городских населенных пунктов увеличилась на 2,0 тыс. га и составила 428,0 тыс. га или 57,5% от общей площади населенных пунктов, площадь сельских населенных пунктов увеличилась на 0,9 тыс. га и составила 316,1 тыс. га или 42,5%.

Основанием для внесения изменений в статистический учет земель

категории населенных пунктов в 2018 году являлись утвержденные в установленном порядке документы об изменении (установлении) границ территорий населенных пунктов, а также состава земель, вошедших в их границы.

Следует заметить, что на земли под застройкой приходится лишь 17,7% земель населённых пунктов, при этом в городских – 22,6%, в сельских 11,1%.

Четвертая часть земель населенных пунктов – лесные земли.

Распределение земель населенных пунктов по угодьям приводится в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Распределение земель населенных пунктов по угодьям

№ п.п	Наименование угодий	Земли населенных пунктов, всего		в том числе			
				городских населенных пунктов		сельских населенных пунктов	
		площадь (тыс. га)	%	площадь (тыс. га)	%	площадь (тыс. га)	%
1	Сельскохозяйственные угодья, из них:	259,5	34,9	90,3	21,1	169,2	53,5
1.1	пашня	122,8	16,5	48,9	11,4	73,9	23,4
1.2	залежь	0,6	0,1	0,4	0,1	0,2	-
1.3	многолетние насаждения	15,8	2,1	13,6	3,2	2,2	0,7
1.4	кормовые угодья	120,3	16,2	27,4	6,4	92,9	29,4
2	Несельскохозяйственные угодья, из них:	484,6	65,1	337,7	78,9	146,9	46,5
2.1	лесные земли	174,6	23,5	138,5	32,4	36,1	11,4
2.2	лесные насаждения, не входящие в лесной фонд	19,8	2,7	11,9	2,8	7,9	2,5
2.3	земли под водой	32,2	4,3	23,3	5,4	8,9	2,8
2.4	земли под застройкой	131,7	17,7	96,6	22,6	35,1	11,1
2.5	земли под дорогами	65,5	8,8	29,3	6,8	36,2	11,5
2.6	земли под болотами	12,1	1,6	6,4	1,5	5,7	1,8
2.7	нарушенные земли	16,8	2,2	14,9	3,5	1,9	0,6
2.8	прочие земли	31,9	4,3	16,8	3,9	15,1	4,8
Итого земель населенных пунктов		744,1	100	428,0	100	316,1	100

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Общая площадь земель рассматриваемой категории на 1 января 2019 г. составила 450,9 тыс. га.

Структура земель промышленности и иного специального назначения приводится в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Земли промышленности и иного специального назначения

№ п.п	Наименование земель	тыс. га	%
1	Земли промышленности	54,9	12,2
2	Земли энергетики	13,5	3,0
3	Земли транспорта	54,6	12,1
4	Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики	0,2	0,1
5	Земли для обеспечения космической деятельности	1,0	0,2
6	Земли обороны и безопасности	299,9	66,5
7	Земли иного специального назначения	26,8	5,9
Итого земель		450,9	100,0

Земли особо охраняемых территорий и объектов

К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий;
- природоохранного назначения;
- рекреационного назначения;
- историко-культурного назначения;
- особо ценные земли.

На территории Свердловской области общая площадь земель особо охраняемых территорий и объектов в течение 2018 года изменилась на 0,1 тыс. га в сторону увеличения и на 1 января 2018 г. составила 116,7 тыс. га

Земли особо охраняемых природных территорий, вошедшие в данную категорию и составляющие большую ее часть, занимали 113,8 тыс. га или 97,5%.

К таким землям относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов. Значительные площади этих земель сосредоточены в Североуральске (70,5 тыс. га), Пригородном районе (26,0 тыс. га), Ивделе (9,6 тыс. га), Кировграде (7,5 тыс. га).

Наибольшую площадь в структуре земель особо охраняемых природных территорий занимают государственные заповедники федерального значения «Висимский» и «Денежкин Камень» – 113,6 тыс. га.

Площадь земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов,

входящих в состав земель особо охраняемых природных территорий, составила в целом по области 0,2 тыс. га.

Площадь земель рекреационного назначения в 2019 году увеличилась на 0,1 тыс. га и составила 2,4 тыс. га. К ним относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Удельный вес земель историко-культурного назначения, в состав которых входят земли, занятые объектами культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектами археологического наследия, военными и гражданскими захоронениями, в общей площади земель, отнесенных к данной категории, невелик. Их общая площадь составляет всего 0,5 тыс. га.

Структура земель особо охраняемых территорий и объектов приводится в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Земли особо охраняемых территорий и объектов

№ п.п	Наименование земель	тыс. га	%
1	Земли особо охраняемых природных территорий	113,8	97,5
2	Земли рекреационного назначения	2,4	2,1
3	Земли историко-культурного назначения	0,5	0,4
Итого земель		116,7	100,0

Земли лесного фонда

На территории Свердловской области организовано 31 участковое лесничество, которые осуществляют ведение лесного хозяйства.

В течение 2018 года в результате проведенных работ по описанию границ населенных пунктов в целом по Свердловской области из состава земель населенных пунктов в земли лесного фонда было переведено 3,1 тыс. га В то же время из состава земель лесного фонда был осуществлен перевод в земли населенных пунктов на площади 1,4 тыс. га.

В результате перечисленных мероприятий за 2018 год площадь категории земель лесного фонда увеличилась на 1,8 тыс. га и составила 13633,9 тыс. га.

Земли водного фонда

Территория Свердловской области принадлежит бассейнам 7 основных рек: Тавда, Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва. Гидрографическая сеть представлена 18 414 реками общей протяженностью свыше 68,0 тыс. км.

В области насчитывается более 2,5 тыс. озер с общей площадью зеркала 1100 кв. км. На территории области имеется более 400 прудов, построено и эксплуатируется 129 водохранилищ, 535 гидротехнических сооружений водохранилищ и прудов.

В настоящее время значительные площади земель, подлежащих отнесению к категории земель водного фонда, включены в состав других категорий (таблица 9). Земли под водой (без болот) в целом по области занимают 262,2 тыс. га, из них 79,4 тыс. га (30,3%) включены в состав земель водного фонда, остальные земли под водой распределены между другими категориями. В категории земель водного фонда наиболее крупными водными объектами являются:

- реки – Тура (протяженность – 1030 км), Тавда (719 км), Лозьва (637 км), Сосьва (635 км);

- озера – Пелымский Туман (площадь зеркала – 65,7 кв. км), Вагильский Туман (31,2 кв. км), Аятское (28,0 кв. км), Таватуй (21,2 кв. км), Ирбитское (19,1 кв. км);

- водохранилища – Мариинское (площадь зеркала – 10,1 кв. км);

- пруды – Верх-Нейвинский (площадь зеркала – 13 кв. км).

Общая площадь земель водного фонда составила на 1 января 2019 г. 92,5 тыс. га.

Земли запаса

Площадь категории земель запаса в Свердловской области составила на 1 января 2019 г. 315,2 тыс. га.

В текущем году всего в Свердловской области из категории земель запаса переведено 1,0 тыс. га земель, в том числе в категорию земель сельскохозяйственного назначения – 0,1 тыс. га (на территории Гаринского, Сысертского и Шалинского районов) и в категорию земель населенных пунктов – 0,9 тыс. га (на территории Верхотурского, Камышловского, Невьянского, Шалинского районов и городов Нижней Туры и Полевского). Одновременно в

земли запаса было переведено из категории земель населенных пунктов 0,5 тыс. га (на территории Верхнесалдинского, Верхотурского, Невьянского районов и городов Березовского, Карпинска, Красноуральска, Нижней Салды и Нижней Туры).

В целом площадь категории земель запаса уменьшилась на 0,5 тыс. га.

2.2.2 Распределение земельного фонда по угодьям

Земельные угодья являются основным элементом государственного учета земель и подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья.

К сельскохозяйственным угодьям относятся:

- пашня;
- залежь;
- многолетние насаждения;
- кормовые угодья (сенокосы и пастбища).

К несельскохозяйственным угодьям относятся:

- земли под водой, включая болота;
- лесные площади и земли под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд;
- земли застройки;
- земли под дорогами;
- нарушенные земли;
- прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, территории консервации и т.п.).

На 1 января 2019 г. площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель составила 2571,9 тыс. га или 13,24% всего земельного фонда области. На долю несельскохозяйственных угодий приходится 16858,8 тыс. га или 86,76%.

Распределение земельного фонда Свердловской области по угодьям в 2018 г. представлено в таблице 2.10.

Таблица 2.10 - Распределение земельного фонда Свердловской области по угодьям

№ п/п	Виды угодий	2018 г.	
		тыс. га	%
1	Сельскохозяйственные угодья, из них:	2571,9	13,24
1.1	пашня	1468,2	7,55
1.2	залежь	100,3	0,52
1.3	многолетние насаждения	32,4	0,17
1.4	кормовые угодья	971,0	5,00
2	Несельскохозяйственные угодья, из них:	16858,8	86,76
2.1	лесные земли	13632,6	70,16
2.2	лесные насаждения, не входящие в лесной фонд	230,5	1,19
2.3	под водой	262,2	1,35
2.4	земли застройки	167,9	0,86
2.5	под дорогами	228,3	1,17
2.6	болота	2046,0	10,53
2.7	нарушенные земли	61,9	0,32
2.8	прочие угодья	229,4	1,18
Всего земель по области		19430,7	100

Распределение земельного фонда по формам собственности

В соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации земля может находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

В государственной собственности находятся земли, не переданные в собственность граждан, юридических лиц, муниципальных образований.

Государственная собственность состоит из земель, находящихся в собственности Российской Федерации, земель, находящихся в собственности Свердловской области, а также земель, не разграниченных в собственность Российской Федерации и Свердловской области.

По данным государственного статистического наблюдения за земельными ресурсами на 1 января 2019 г. в частной собственности находилось 1374,4 тыс. га или 7,1% от всего земельного фонда Свердловской области. Из них площадь земель, находящихся в собственности граждан и их объединений, составила 957,3 тыс. га или 4,9%, в собственности юридических лиц 417,1 тыс. га или 2,2% земельного фонда Свердловской области.

Площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составила 18056,3 тыс. га или 92,9% от площади земельного фонда области. Распределение земель по собственности приводится в таблице 2.11.

Таблица 2.11 - Распределение земель по собственности

№ п/п	Вид собственности	га	% к итогу
1	В собственности граждан	957,3	4,9
2	В собственности юридических лиц	417,1	2,2
3	В государственной и муниципальной собственности	18056,3	92,9
	Итого земель по области	19430,7	100,0

Выводы:

1. Анализ данных свидетельствует, что практически все категории земель, за исключением земель водного фонда, претерпевают изменения. В большей степени это касается земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов и земель лесного фонда.

2. Правовое регулирование земельных отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными нормативными правовыми актами Свердловской области.

3. Основанием перевода земель являются акты органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции по вопросам использования и охраны земель, а также ходатайства заинтересованных лиц.

4. К необходимости перевода земель из одной категории в другую приводят такие мероприятия, как предоставление земельных участков из земель государственной собственности, изменение (установление) границ населенных пунктов, изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд, возврат (изъятых ранее) в прежнюю категорию рекультивированных земель, а также изменение вида использования земельного участка и приведение состава земель определенной категории в соответствие с действующим законодательством.

5. Особое место в процессе перевода земель и земельных участков из одной категории в другую в 2018 г. занимают мероприятия по изменению (установлению) границ населенных пунктов в соответствии с утвержденными генеральными планами городских округов.

2.2.3 Распределение земель Свердловской области по категориям в разрезе муниципальных образований и управленческих округов. Земельные ресурсы как фактор развития

Для земли как ресурса характерна множественность функций и способов функционирования.

Основное предназначение земель, исходя из их категорий

Земли сельскохозяйственного назначения - основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

Земли населенных пунктов - земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Земли промышленности и иного специального назначения - земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли особо охраняемых территорий – это земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В соответствии с Земельным кодексом к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли запаса - земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые земли, которые потенциально могут быть использованы под развитие той или иной функции.

На Северный управленческий округ приходится:

- 41% земель области;

- около 70 % земель особо охраняемых территорий и объектов, половина земель промышленности, транспорта и иного назначения, половина земель лесного фонда, 45% земель водного фонда, 36% земель запаса, 15% земель населённых пунктов всех земель Свердловской области.

На Горнозаводский управленческий округ приходится:

- лишь 8% земель области;

- почти треть земель особо охраняемых территорий и объектов, пятая часть земель промышленности, транспорта и иного назначения, 14% земель населённых пунктов земель Свердловской области.

На Западный управленческий округ приходится:

- 12% земель области;

- 18% земель сельскохозяйственного назначения. 16% земель запаса, 17 % земель населённых пунктов земель области.

На Южный управленческий округ приходится:

- лишь 6% земель области;

- 12% земель сельскохозяйственного назначения, 14% земель населённых пунктов, 10 % земель промышленности, транспорта и иного назначения.

На Восточный управленческий округ приходится:

- 32% земель области;

- больше половины земель сельскохозяйственного назначения, 24% земель населённых пунктов, треть земель водного фонда, треть земель запаса, 27% земель лесного фонда.

На муниципальное образование «город Екатеринбург» приходится 0,6% земель населённых пунктов области. Удельный вес категорий земель в разрезе управленческих округов приводится в таблице 2.12. Структура земель области по категориям в разрезе управленческих округов представлено в таблице 2.13.

Таблица 2.12 – Распределение земель области по категориям и управленческим округам

№ п/п	Наименование	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Земли промышленности и иного назначения	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли лесного фонда	Земли водного фонда	Земли запаса	Итого земель в административных границах
	Свердловская область	4077380	744129	450896	116731	13633940	92475	315195	19430746
	%	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	
1	Северный управленческий округ	356205	111764	214738	80278	7037654	41446	114055	7956140
	%	**8,7**	**15,0**	**47,6**	**68,8**	**51,6**	**44,8**	**36,2**	
2	Горнозаводской управленческий округ	278355	105403	82017	34238	1080514	7030	25161	1612718,0
	%	**6,8**	**14,2**	**18,2**	**29,3**	**7,9**	**7,6**	**8,0**	
3	Западный управленческий округ	739832	127772	31126	806	1443485	10447	51447	2404915
	%	**18,1**	**17,2**	**6,9**	**0,7**	**10,6**	**11,3**	**16,3**	
4	Южный управленческий округ	487708	106415	46034	911	442468	5931	22786	1112253
	%	**12,0**	**14,3**	**10,2**	**0,8**	**3,2**	**6,4**	**7,2**	
5	Восточный управленческий округ	2215280	178486	76981	498	3629819	27621	101746	6230431
	%	**54,3**	**24,0**	**17,1**	**0,4**	**26,6**	**29,9**	**32,3**	
6	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	-	114289	-	-	-	-	-	114289
	%	**-**	**15,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Таблица 2.13 – Структура земель области по категориям в разрезе управленческих округов

№ п/п	Муниципальные образования	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Земли промышленности и иного назначения	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли лесного фонда	Земли водного фонда	Земли запаса	Итого земель в административных границах
	Свердловская область	4077380	744129	450896	116731	13633940	92475	315195	19430746
	%	**21,0**	**3,8**	**2,3**	**0,6**	**70,2**	**0,5**	**1,6**	**100,0**
1	Северный управленческий округ	356205	111764	214738	80278	7037654	41446	114055	7956140
	%	**4,5**	**1,4**	**2,7**	**1,0**	**88,5**	**0,5**	**1,4**	**100,0**
2	Горнозаводской управленческий округ	278355	105403	82017	34238	1080514	7030	25161	1612718,0
	%	**17,3**	**6,5**	**5,1**	**2,1**	**67,0**	**0,4**	**1,6**	**100,0**
3	Западный управленческий округ	739832	127772	31126	806	1443485	10447	51447	2404915
	%	**30,8**	**5,3**	**1,3**	**0,0**	**60,0**	**0,4**	**2,1**	**100,0**
4	Южный управленческий округ	487708	106415	46034	911	442468	5931	22786	1112253
	%	**43,8**	**9,6**	**4,1**	**0,1**	**39,8**	**0,5**	**2,0**	**100,0**
5	Восточный управленческий округ	2215280	178486	76981	498	3629819	27621	101746	6230431
	%	**35,6**	**2,9**	**1,2**	**0,0**	**58,3**	**0,4**	**1,6**	**100,0**
6	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	-	114289	-	-	-	-	-	114289
	%	**-**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,0**

Выводы:

1. Объектом управления земельными ресурсами являются все категории земель в рамках установленных административных территорий хозяйствования.

Основные цели управления:

- рациональное, эффективное использование и охрана земель;

- создание условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле;

- формирование и развитие земельного рынка;

- обеспечение охраны прав государства, муниципальных образований, юридических лиц и граждан на землю;

- воспроизводство плодородия почв, сохранение и улучшение окружающей среды.

2. В зависимости от структуры земель по категориям, от удельного веса каждой категории в земельном фонде Свердловской области в границах рассматриваемых территорий (управленческих округов, административно-территориальных единиц области, муниципальных образований), возможно планирование и прогнозирование использования территорий под различные виды хозяйствования с целью повышения экономической эффективности их использования.

3. Наряду с экономической эффективностью управления земельными ресурсами можно рассматривать также экологическую, социальную и технологическую эффективность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Схема территориального планирования Свердловской области, утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. №1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области». Разработчик ОАО «Уралгражданпроект», Екатеринбург.

Схема территориального планирования Свердловской области. Проект внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, в части транспортной и инженерной инфраструктуры. Разработчик: авторский коллектив Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 2017 год.

База Данных Показателей Муниципальных Образований (БД ПМО) Свердловской области.

Постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2019 №535-ПП «Об утверждении инвестиционной стратегии Свердловской области до 2035 года».

Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года».

Государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года».

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении

государственной программы Свердловской области Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».

Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (далее – государственная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»).

Постановление Правительства Свердловской области от 05.09.2019 № 569-ПП «О государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году» (от 05.09.2019 № 569-ПП).

Постановление Правительства Свердловской области от 28.07.2009 № 865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года» (с изменениями на: 23.04.2015).

Отчёт «Составление инженерно-геологической карты Свердловской области» масштаба 1:300 000, ОАО «Уральская геолого-съёмочная экспедиция», 2005 г.

Постановление Правительства Свердловской области от 28 мая 2020 г. № 353-ПП «Об утверждении Стратегии природопользования и экологической безопасности Свердловской области на период до 2035 года».

Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2019 №375-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» (с изменениями на 12 марта 2020 года, в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 29.01.2020 N 43-ПП, от 12.03.2020 № 136-ПП).

Приложения

Приложение 1 – Перечень особо охраняемых природных территорий федерального значения

№ п.п	Наименование	Площадь, га	Местонахождение	Документ	Краткая характеристика
1	2	3	4	5	6
Государственные природные заповедники (код 605010101)					
1	ФГБУ «Висимский государственный природный биосферный заповедник»	33 508,84	Свердловская область, на территории городских округов: МО город Нижный Тагил, МО Кировградский ГО, МО городской округ Верхний Тагил.	Создан Постановлением Совета Министров РСФСР от 06.07.1971 № 363 Решением ЮНЕСКО присвоен статус «Битосферный» (сертификат от 11.11.2001). Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2008 № 2056-р, с изм. Приказ МПР РФ от 11.04.2012 №103.	Сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, охраны генетического фонда растительного и животного мира, типичных и уникальных экосистем южно-таежного среднеуральского низкогорья.
2	Государственный природный заповедник «Денежкин Камень»	80 135,01	Свердловская область, МО Североуральский городской округ. В 40 км к северо-западу от г. Североуральска.	Создан в 1946 году. Воссоздан заповедник Постановлением Совета Министров РСФСР от 16.08.1991 № 431. Приказ Минприроды России от 06.12.2013 № 570 «Об утверждении Положения о государственном природном заповеднике «Денежкин Камень»	Сохранение и изучение горных и предгорных ландшафтов горной тайги и животного мира южной части Северного Урала. Сохранение редких и особо ценных видов горно-таежной флоры и фауны. Научная и просветительская деятельность.
Национальный парк (код 605010102)					
3	ФГБУ «Национальный парк «Припышминские боры»	49 366,00	Свердловская область. Состоит из двух участков на территории двух округов, в т. ч.: МО Талицкий городской округ - Талицкая дача (Площадь - 26 601,00 га). Талицкое, Ургинское и Мохиревское участковые лесничества.	Создан Постановлением Правительства РФ от 20.06.1993 № 589. Приказ Федерального агенства лесного хозяйства от 29.02.2008 №59. Приказ МПР РФ от 3.03.2011 № 147. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 5.12.2018 №636 «Об утверждении	Особый ландшафтно-растительный район Западной Сибири, находящийся в ее западной части. Сохранение уникального природного комплекса Припышминских сосновых боров, приуроченных к надпойменным песчано-супесчаным террасам древней

			МО Тугулымский городской округ - Тугулымская дача (Площадь -22 675,00 га). Трошковское участковое лесничество.	Устава ФГБУ «Национальный парк «Припышминские боры»	долины р. Пышмы.
Дендропарки и ботанические сады (код 605010106)					
4	Ботанический сад Уральского отделения РАН	46,00	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-Марта.	Был организован Решением Свердловского городского Совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов от 28 августа 1936 № 74 « Об организации ботанического сада». Приказ Федерального агенства научных организаций (ФАНО России) от 12.04.2016 № 12н «Об утверждении Положения о Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Ботаническом саде Уральского отделения Российской академии наук как особо охраняемой природной территории федерального значения»	Изучение растительности и флоры Земли, интродукция в культуру новых видов растений и расширение их ассортимента, сохранение в коллекциях генофонда ценных растений. Изучение уникальных природных объектов и редких растений, организация их охраны. Развитие декоративного цветоводства и садоводства.
5	Ботанический сад Уральского государственного университета им. А.М.Горького	8,70	Свердловская область, г.Екатеринбург.	Создан Решением Исполнительного комитета Свердловского городского Совета трудящихся от 12.02.1969 № 74-В и Приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР от т11.03.1969 №190.	Охрана эндемичных, реликтовых ратений. Научно-исследовательская работа по интродукции и размножению некоторых видов растений. База для проведения учебной практики студентов пяти вузов.
	Итого:	163064,55			

Приложение 2 – Перечень особо охраняемых природных территорий областного (регионального) значения Свердловской области. Природные парки, заказники

№ п.п	Наименование	Площадь, га	Местонахождение	Документ	Краткая характеристика
1	2	3	4	5	6
Природный парк (код 605010103)					
1	Природный парк «Оленьи ручьи»	18871,0	МО Нижнесергинское, Нижнесергинский район, пос. Бажуково. ГБУ СО «Нижне-Сергинское лесничество», Бардымское участковое лесничество, Буйский участок, Бардымский участок. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок	Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.1999 № 1255-ПП, в ред. Постановление Правительства Свердловской области от 28.07.2017 № 550-ПП. Постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2015 № 253-ПП. Охранная зона-10500,0 га	Долина реки Серги. Уникальный природный комплекс состоящий из скал, карстовых воронок, пещер скальной флоры и фауны и историко-культурных объектов. Многие растения занесены в Красную книгу России и Свердловской области.
2	Природный парк «Малый Исток»	165,46	МО «Город Екатеринбург». ГБУ СО «Верх-Исетское лесничество», Малоистокское участковое лесничество. Шиловское лесничество.	Постановление Правительства Свердловской области от 25.02.2004 № 128-ПП, 25.10.2010 №1698-ПП	Уникальные природные комплексы. Пятнистые олени.
3	Природный парк «Река Чусовая»	84560,0 (2 участка)	город Нижний Тагил Горноуральский ГО Шалинский ГО ГО Староуткинск	Постановление Правительства Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП в ред. от 27.10.2006 № 913-ПП от 25.11.2010 №1698-ПП от 10.08.2017 № 584-ПП (с изменениями от 24.12. 2020 г.)	Ценные природные ландшафты: 37 памятников природы. Объекты индустриального наследия (10 памятников) на Висимском участке парка. Объекты истории и культуры (4 памятника). Нерестилища ценных пород рыб.
4	Природный парк «Бажовские места»	61060,83	Сысертский ГО. ТБУ СО «Сысертское лесничество», Сысертское участковое лесничество.	Постановление Правительства Свердловской области от 02.04. 2007 № 275-ПП(с изменениями на 26 марта 2020 года)	Природные комплексы, имеющие значительную экологическую, эстетическую и рекреационную ценность.

			Сысертский участок. Верх-Сысертское участковое лесничество. Никольский и Щелкунский участки.		Места обитания 50 видов животных и птиц.
	Итого:	164657,29			
Государственные природные заказники (код 605010104)					
5	Природно-минералогический заказник «Режевской»	39500,0	Режевской ГО. ГБУ «Режевское лесничество», ГБУ СО «Режевское лесничество», Липовское участковое лесничество, Липовский участок, КТП «Липовка» Режевское участковое лесничество, Режевской участок, Озерское участковое лесничество, Крутихинский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 04.04.2003 № 183-ПП, 12.10.2017 № 750-ПП	Природный комплекс уникальных минералогических и геологических объектов. Редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу России и Свердловской области.
6	Орнитологический заказник по охране места гнездования орла-могильника «Сысертский»	230.0	Сысертский ГО. ГБУ СО «Сысертское лесничество», Кашинское участковое лесничество, Двуреченский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Место гнездования орла-могильника, занесенного в Красную книгу России.
7	Ботанический заказник по охране редких видов орхидей.	540,0	МО «Город Екатеринбург». ГБУ СО «Верх-Исетское лесничество», Горнощитское участковое лестночество, Горнощитский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Место произрастания редких видов орхидей, занесенных в Красную книгу России и Свердловской области.
	Итого:	40270,0			
Государственные природные ландшафтные заказники (код 605010104)					
8	Ландшафтный заказник «Болото Чистое-Алапаевское и Строкинское»	7657,0	МО Алапаевское.ГБУ Синячихинское лесничество. Синячихинское участковое лесничество. Строкинский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 27.09.2018 № 640-ПП	Водораздельное сосново-сфагновое верховое болото. Истоки четырех рек.
9	Ландшафтный заказник Сабарский	8165,0	Артинский ГО ГБУ «Красноуфимское	Постановление Правительства Свердловской области от	Заповедный участок темно-хвойных еловых и

			лесничество». Артинское участковое лесничество. Артинский участок.	06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	широколиственных лесов восточно-европейского типа (с липой кленом и ильмом)
10	Ландшафтный заказник озеро Куртугуз с охранной зоной	1845,0	ГО Богданович. ГБУ «Сухоложское лесничество». Грязновское участковое лесничество. Грязновский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Живописное озеро с богатой прибрежной растительностью.
11	Ландшафтный заказник «Болото Шитовское»	5409,0	ГО Верхняя Пышма. ГБУ «Березовское лесничество». Балтымское участковое лесничество. Шитовский участок.Балтымский участок, Пышминское участковое лесничество, Верхне-Пышминский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Болото в трех стадиях развития. Регулятор водных режимов реки Шитовский Исток и озера Шитовское.
12	Ландшафтный заказник «Озеро Исетское с окружающими лесами»	4738,0	ГО Верхняя Пышма. ГО Среднеуральск. ГБУ «Березовское лесничество». Среднеуральское участковое лесничество. Среднеуральский участок. ГУСО «Билимбаевское лесничество» Северское участковое лесничество. Студенческий участок, Верх-Исетский участок и акватория озера.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Типичный для южного Зауралья ландшафт, живописный водоем.
13	Ландшафтный заказник «Болото Ступинское»	1991,0	ГО Верхотурский. ГБУ «Верхотурское лесничество». Ступинское участковое лесничество, Ступинский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Олиготрофное сфагновое и сосново-сфагновое болото, формирующее истоки рек. Место произрастания клюквенников.

14	Ландшафтный заказник «Добровольский тракт»	8325,0	ГО Верхотурский. ГКУ «Алапаевское лесничество». Махневское участковое лесничество. Рогозинский участок. Верхотурское участковое лесничество, колхоз Кордюковский	Постановление Правительства Свердловской области от 15.02.2012 №120-ПП	Ландшафтный заказник, природный и культурно-исторический комплекс, объект паломнического туризма «Симеонова тропа»
15	Ландшафтный заказник «Пелымский Туман»	26996,0	Гаринский ГО. ГБУ «Гаринское лесничество» Вагильское участковое зесничество. Васильевский участок. Пелымское участковое лесничество, Еременский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 №1400-ПП	Ланшафтный заказник. Территориальный и аквальный комплекс озера Пулымский Туман. Место обитания редких видов растений животных и птиц.
16	Ландшафтный заказник «Гора Старик-камень»	1657,0	Горноуральский ГО. ГБУ СО «Нижнетагильское лесничество». Висимское участковое лесничество. Сулемский участок. ГУСО «Невьянское лесничество» Левихинское участковое лесничество. Карпушинский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Горное плато, изрезанное долинами горных рек. Типичный ландшафт Среднего Урала. Оригинальные скалы на вершине, комплекс петрофильной флоры.
17	Ландшафтный заказник «Гора Камешок»	1800,0	Горноуральский ГО. ГБУ СО «Нижнетагильское лесничество». Висимское участковое лесничество. Сулемский участок	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Одна из самых высоких вершин западного макросклона Среднего Урала. Комплекс реликтовой флоры.
18	Ландшафтный заказник «Черноисточинский пруд с Ушаковской канавой и окружающими лксами»	5794,0	Горноуральский ГО, Кировградский ГО. ГБУ СО «Нижнетагильское лесничество». Николо-Павловское участковое лесничество, Череноисточинский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2018 №640-ПП	Гидротехническое сооружение 18 века (Автор Климентий Ушаков). Крупный искусственный водоем с живописными лесами.

			Красноуральское участковое лесничество, Красноуральский участок. ГУСО «Невьянское лесничество» Левихинское участковое лесничество, Левихинский участок.		
19	Ландшафтный заказник «Болото Водяное-Глухое»	1700,0	МО «Город Екатеринбург». ГБУ СО «Верх-Исетское лесничество», Чусовское участковое лесничество, Чусовской участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Болотно-озерный комплекс с типичной для южной тайги олиготрофной растительностью верхового типа.
20	Ландшафтный заказник «Волчихинское водохранилище с окружающими лесами»	10410,0	МО «Город Екатеринбург», ГО «Первоуральск», ГО «Ревда», ГО Дегтярск». ГБУ СО «Верх-Исетское лесничество», Решетское участковое лесничество, Решетский участок. Чусовскоеучастковое лесничество, Чусовской участок. Билимбаевское лесничество. Ревдинское участковое лесничество, Ревдинский участок. Дегтярское участковое лесничество.Дегтярский участок. Первоуральское участковое лесничество, урочище СХПХ «Первоуральский», акватория Волчихинского водохранилища.	Постановление Правительства Свердловской области от 20.11.2013 № 1412-ПП	Ландшафтный комплекс, имеющий высокое рекреационное значение, водохранилище является основным питьевым источником города Екатеринбурга.
21	Ландшафтный заказник «Верхне-Макаровское водохранилище с окружающими лесами»	6641,0	МО «Город Екатеринбург», ГО Ревда, Полевской ГО. ГБУ СО «Верх-Исетское лесничество», Горнощитское участковое лесничество,	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП.	Питьевой источник, имеющий высокое рекреационное значение.

			Горнощитский, урочище ТОО «Горнощитское», участок. Чусовское участковое лесничество, Чусовской участок. ГУСО «Билимбаевское лесничество». Дегярское участковое лесничество, Дегтярский участок, ГУСО «Сысертское лесничество», Пионерское участковое лесничество, Кургановский участок. Урочище ЗАО «Чкаловское».		
22	Ландшафтный заказник «Вижайские скалы»	980,0	Ивдельский ГО. ГБУ СО «Ивдельское десничество», Вижайское участковое лесничество, Вижайский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Крупные зубчатые стены высотой до 60-80 метров с комплексом редкой скальной флоры.
23	Ландшафтный заказник «Ивдельские скалы»	1189,0	Ивдельский ГО. ГБУ СО «Ивдельское десничество», Ивдельское участковое лесничество, Ивдельский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Высокие стены береговых обнажений вдоль реки Ивдель. Комплекс редкой скальной флоры.
24	Ландшафтный заказник «Болото Каменное»	4431,0	Ивдельский ГО. ГБУ СО «Ивдельское десничество», Лангурское участковое лесничество, Пристанский участок	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Олиго-мезотрофное частично ефтрофное болото, расположенное на надпойменной террасе реки Сосьва. Исток двух рек.
25	Ландшафтно-гидрологический заказник «Большая Умпия»	5679,0	Ивдельский ГО. ГБУ СО «Ивдельское десничество», Тошемское участковое лесничество, Тошемский участок	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Ценный природный комплекс долины реки Большая Умпия. Эстетическое значение. Сохранение редких видов флоры и фауны.
26	Ландшафтный заказник «Ивдельский»	139579,0	Ивдельский ГО. ГБУ СО «Ивдельское десничество», Вижайское участковое лесничество,	Постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 761-ПП	Ландшафтный заказник, природный и культурно-исторический комплекс. Территория ведения

			Вижайский участок.		традиционного природопользования коренным населением - ивдельскими манси.
27	Ландшафтный заказник «Болота Суварыш, Пышминское, Еланское»	8996,0	МО Камышловский муниципальный район. ГБУ «Камышловское лесничество», Камышловское участковое лесничество, Камышловский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Водораздельное низинное осоковое болото. Место гнездования журавлей.
28	Ландшафтный заказник «Нижнеиргинская дубрава»	1176,0	МО Красноуфимский округ. ГБУ СО «Красноуфимское лесничество», Нижне-Иргинское участковое лесничество, Нижне-Иргинский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Популяция дуба черешчатого на северо-восточном пределе ареала в России.
29	Ландшафтный заказник «Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище с окружающими лесами»	15276,0	Невьянский ГО. ГБУ «Невьянское лесничество», Верх-Нейвинское участковое лесничество, Верх-Нейвинский участок. Новоуральское участковое лесничество, Новоуральский участок. Заозерное участковое лесничество, Заозерный участок. Таватуйское участковое лесничество, Таватуйский участок. Городские леса города Новоуральска.Водные объекты, в том числе: озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище.	Постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2018 № 54-ПП	Ландшафтно-гидрологический комплекс, имеющий высокое рекреационное значение.
30	Ландшафтный заказник «Озеро Аятское с окружающими лесами»	13117,0	Невьянский ГО. ГБУ «Невьянское лесничество», Верх-Нейвинское участковое лесничество, Верх-Нейвинский	Постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2018 № 54-ПП.	Живописный водоем, имеющий высокое рекреационное значение.

			участок. Аятское участковое лесничество, Аятский участок. ГКУ «Березовское лесничество», Мостовское участковое лесничество, Мостовской участок, Шитовский участок.		
31	Ландшафтный заказник «Гора Шунут-камень»	3806,0	МО Нижнесергинский муниципальный район, ГО Ревда. ГБУ СО «Нижнесергинское лесничество», Верхнесергинское участковое лесничество, Верхнесергинский участок, Бардымское участковое лесничество, Бардымский участок.ГУСО «Билимбаевское лесничество», Мариинское участковое лесничество, Мариинский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Горная цепь с расположенными на ней камнями-останцами. Темно-хвойная тайга на скалах.
32	Ландшафтный заказник «Гора Саранная»	2511,0	Нижнетуринский ГО. ГБУ «Верхотурское Лесничество», Качканарское участковое лесничество, Косьинский участок.Нижнетурьинское участковое лесничество, Исовский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Гора куполообразной формы с седловиной. На вершине комплекс скальной флоры. По склонам - темнохвойный лес.
33	Ландшафтный заказник «Леса на географической границе Европы и Азии»	2296,31	ГО Первоуральск. ГБУ СО «Билимбаевское лесничество», Первоуральское участковое лесничество, Первоуральский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП от 31.05.2018 № 338-ППот 27.09.2018 № 640-ПП	Полоса приводораздельных лесов вблизи географической границы Европы и Азии, имеющих водоохранное, почвозащитное и оздоровительное значение.
34	Ландшафтный заказник	1622,0	Режевской ГО.	Постановление Правительства	Осоковое низинное болото.

	«Болото Боковое»		ГБУ «Режевское лесничество», Озерское участковое лесничество, Озерский участок.	Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Водоохранная зона реки Малый Рефт.
35	Ландшафтный заказник «Болото Тегенское»	10232,0	МО Слободо-Туринский муниципальный район. ГБУ СО «Байкаловское лесничество», Слободо-Туринское участковое лесничество, Слободо-Туринский участок. Усть-Ницинское участковое лесничество, Усть-Ницинский участок, урочище колхоз «Путь Ленина», урочище КХ «Тура», урочище КХ «Красноярское», урочище КХ «Решетниковское».	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Верховое болото. Место обитания водоплавающей птицы и бобров в пойме реки Тегень.
36	Ландшафтный заказник «Болото Гимчинское»	1558,0	МО Слободо-Туринский муниципальный район. ГБУ СО «Байкаловское лесничество», Усть-Ницинское участковое лесничество, КХ «Липчинское».	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Верховое сосново-сфагниевое болото, уникальное для подзоны южной тайги.
37	Ландшафтный заказник «Озеро Ирбитское и озеро Гладкое»	7408,0	ГО Сухой Лог. ГБУ СО «Сухоложское лесничество», Курьинское участковое лесничество, Курьинский участок, урочище совхоз «Таушкарский»,. ГУСО «Егоршинское лесничество», Буланашское участковое лесничество, Красногвардейский участок, и акватория озера Ирбитское.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Один из самых живописных водоемов Зауралья и низинное осоковое болото, являющееся водоохраной зоной озера.
38	Ландшафтный заказник «Болото Глубочинское»	1505,0	Сысертский ГО. ГБУ СО «Сысертское	Постановление Правительства Свердловской области от	Низинное лесное и осоко-тросниковое болото.

			лесничество», Верх-Сысертское участковое лесничество, Щелкунский участок.	06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Регулятор водного режима рек.
39	Ландшафтный заказник «Озеро Дикое»	4073,0	МО Таборинский муниципальный район. ГБУ СО «Таборинское лесничество», Александровское участковое лесничество, Александровский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Уникальное озеро с чистой, специфической по химическому свойству водой, богатой ихтиофауной.
40	Ландшафтный заказник «Болото Томское»	3126,0	МО Таборинский муниципальный район. ГБУ СО «Таборинское лесничество». Чешское участковое лесничество, Чешский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Природный комплекс, представляющий интерес как олиготрофное верховое болото южной тайги.
41	Ландшафтный заказник «Болото Фирулевское»	1527,0	МО Таборинский муниципальный район. ГБУ СО «Таборинское лесничество». Таборинское участковое лесничество, Таборинский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Сосново-сфагновое верховое болото.
42	Ландшафтный заказник «Среднинский бор»	8209,0	Тавдинский ГО. ГБУ СО «Тавдинское лесничество», Городское участковое лесничество, Пригородный участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Болотно-озерный природный комплекс Южно-таежного Зауралья с прилегающими борами на песчаных гривах и обширных участках осоко-сфагновых болот.
43	Ландшафтный заказник «Болото Термигуль»	4787,0	Тугулымский ГО. ГБУ СО «Тугулымское лесничество», Луговское участковое лесничество, Луговской участок. и Северное участковое лесничество, Тугулымский участок.	Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 638-ПП в редакции ПП СО от 14.12.11 № 1720-ПП, от 03.10.12 № 1087-ПП	Болотный комплекс, приуроченный к левобережным террасам реки Пышма. Низинное осоковое болото, типичное для южно-таежной части Зауралья. Место произрастания лекарственных растений и клюквенников.
44	Ландшафтный заказник	5715,0	Тугулымский ГО.	Постановление Правительства	Ценный болотный комплекс,

	«Болото Самохваловское»		ГБУ СО «Тугулымское лесничество», Южное участковое лесничество, Южный участок.	Свердловской области от 27.09.2018 № 640-ПП, 15.02.2012 № 120-ПП, 11.06.2013 №761-ПП	представляющий исключительную эстетическую ценность. Место произрастания лекарственных растений и клюквенников.
	Итого:	329615,41			
Государственные природные зоологические заказники (код 605010104)					
45	Байкаловский зоологический заказник	20000,0	Байкаловский МР, Слободо-Туринский МР.	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП и от 31.03.2015 №221-ПП.	Места обитания следующих видов животных: косуля, лось, куница, барсук, рысь, глухарь, тетерев.
46	Богдановический зоологический заказник	57590,0	Богдановичский ГО, Каменский ГО, Белоярский ГО.	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП и от 31.03.2015 №221-ПП.	Места обитания следующих видов животных: косуля, лось, куница, лисица,барсук, рысь, глухарь, тетерев.
47	Гаринский зоологический заказник	11400,0	Гаринский ГО. В границах 500 метровых полос по обеим сторонам рек: Воробьиха, Пелья и их притоков.	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП и от 31.03.2015 №221-ПП.	Места обитания следующих видов животных: бобр, выдра, андатра.
48	Ирбитский зоологический заказник	66000,0	Ирбитское МО. ГБУ СО «Ирбитское лесничество»	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП и от 31.03.2015 №221-ПП.	Места обитания следующих видов животных: глухарь, тетерев, рябчик.
49	Камышловский зоологический заказник	33000,0	Камышловский МР, Пышминский ГО	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП и от 31.03.2015 №221-ПП.	Места обитания косули.
50	Лангурский охотничий зоологический заказник	16000,0	Сосьвинский ГО. ГБУ СО «Серовское лесничество»	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, 16.11.2011 № 1585-ПП в редакции ПП СО от	Места обитания следующих видов животных: лось, медведь, бобр, куница, андатра, рысь, колонок,

				16.0.2015 №221-ПП.	глухарь, тетерев.
51	Пелымский зоологический заказник	28000,0	Гаринский ГО. ГБУ СО «Гаринское лесничество»	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП и от 31.03.2015 №221-ПП.	Места обитания следующих видов животных: бобр, американская норка.
52	Пышминский зоологический заказник	45300,0	Пышминский ГО. ГБУ СО «Камышловское лесничество»	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП, и от 31.03.2015 №221-ПП.	Места обитания косули.
53	Сергинский охотничий зоологический заказник	30106,6	Нижне-Сергинский МР. ГБУ СО «Нижне-Сергинское лесничество»	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП03.02.2015 №70-ПП и от 31.о3.2015 №221-ПП.	Места обитания следующих видов животных: лось, куница, белка, рысь, лисица, глухарь, тетерев, рябчик.
54	Слободо-Туринский зоологический охотничий заказник	13750,0	Слободо-Туринский МР.	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП и от 31.03.2015 №221-ПП.	Места обитания следующих видов животных: лось, бобр, ондатра, куница, барсук, колонок, глухарь, тетерев, рябчик.
55	Таборинский зоологический заказник	7700,0	Таборинский МР. ГБУ СО «Таборинское лесничество».	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП и от 31.03.2015 №221-ПП.	Места обитания бобра.
56	Тугулымский зоологический охотничий заказник	16880,0	Тугулымский ГО. ГБУ СО «Тугулымское лесничество»	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП и от 31.03.2015 №221-ПП.	Места обитания следующих видов животных: лось, куница, колонок, заяц-беляк,белка.
57	Шалинский зоологический охотничий заказник	6000,0	Шалинский ГО.	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП и от 31.03.2015 №221-ПП.	Места обитания следующих видов животных: бобр, норка, выдра, ондатра.

58	Юрмычский зоологический охотничий Заказник им. А.В.Григорьева.	19400,0	Ирбитское МО, Камышловский МР, Пышминский ГО. ГБУ СО «Ирбитское лесничество» ГБУ СО «Камышловское лесничество»	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП и от 31.03.2015 №221-ПП.	Места обитания следующих видов животных: кабан, косуля.
59	Яснаевский зоологический охотничий заказник	200000,0	Махневское МО.	Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП, в редакции ПП СО от 16.11.2011 № 1585-ПП и от 31.03.2015 №221-ПП.	Места обитания следующих видов животных: лось, бобр, барсук, белка, глухарь, тетерев.
	Итого:	571126,6			
	Всего	941012,61 га			

Приложение 3 – Перечень особо охраняемых природных территорий областного (регионального) значения Свердловской области. Памятники природы

№ п.п	Наименование	Площадь, га	Местонахождение	Местонахождение по Постановлению Правительства СО от 17.01.2001 № 41-ПП	Документ	Краткая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
Памятники природы (код 605010105)						
1	Камни «Старики»	6,0	МО Алапаевский район. ГБУ СО Алапаевское лесничество, Алапаевское участковое лесничество, кв. 73. На берегу р. Нейвы.	Алапаевский лесхоз, Алапаевское лесничество, кв. 73. На берегу р. Нейвы.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Две известковые скалы оригинальной формы, прокрытые лесом. Средняя высота 18-20 метров.
2	Камень «Основанский»	5,0	МО Алапаевский район. ГБУ СО Алапаевское лесничество, Коптеловское участковое лесничество, кв. 29, выд.2, 11, 20, 3. На правом берегу р. Реж между д. Таборы и с. Коптелово.	Алапаевский лесхоз, Коптеловское лесничество, кв. 29, выд.2, 11, 20, 3. На правом берегу р. Реж между д. Таборы и с. Коптелово	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанико-геоморфологический памятник природы. Обнажения различных горных пород, покрытые лесом.
3	Камень «Крутой»	5,0	МО Алапаевский район. ГБУ СО Алапаевское лесничество, Коптеловское участковое лесничество, кв. 36, выд.3. На правом	Алапаевский лесхоз, Коптеловское лесничество, кв. 36, выд.3. На правом берегу р. Реж между д. Таборы и д. Ермаки	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанико-геоморфологический памятник природы. Известковые обнажения высотой 15-20 метров. Столбовидный утес с пещерой на высоте 15 метров.

			берегу р. Реж между д. Таборы и д. Ермаки			
4	Камень «Шайтан»	4,0	МО Алапаевский район. ГБУ СО Алапаевское лесничество, Алапаевское участковое лесничество, кв. 90. На берегу р. Нейвы в 2-х км от п. Зыряновский.	Алапаевский лесхоз, Алапаевское лесничество, кв. 90. На берегу р. Нейвы в 2-х км от п. Зыряновский.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический и геоморфологический памятник природы. Причудливые высокие скалы.
5	Группа старинных копей «Харина», «Поцелуиха», «Никольская», «Жердовница»	150,0	МО Алапаевский район. ГБУ СО Алапаевское лесничество, Нейво-Шайтанское участковое лесничество, кв. 94, 95, 101. В 10 км от ст. Мурзинка.	Алапаевский лесхоз, Нейво-Шайтанское лесничество, кв. 94, 95, 101. В 10 км от ст. Мурзинка	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический и геоморфологический памятник природы. Старинные самоцветные копи. Место геологических экскурсий.
6	Группа старинных копей «Липовка», «Делянка», «Артюхина яма», «Под ельником», «Большая и Малая тележница»	300	МО Алапаевский район. ГБУ СО Алапаевское лесничество, Нейво-Шайтанское участковое лесничество, кв. 61, 62, 68. На водоразделе между ручьями Крутой Лог и Калинка, в 5 км от д. Нижняя.	Алапаевский леснхоз, Нейво-Шайтанское лесничество, кв. 61, 62, 68. На водоразделе между ручьями Крутой Лог и Калинка, в 5 км от д. Нижняя.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический и геоморфологический памятник природы. Старинные самоцветные копи. Место геологических экскурсий.
7	Рудник «Кокуй»	3,0	МО город Алапаевск, В черте г. Алапаевска между ул. Чайковского, Володарского и Колмогорова.	В черте г. Алапаевска между ул. Чайковского, Володарского и Колмогорова.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический и геоморфологический памятник природы. Старинный затопленный рудник по добыче железной руды. Разрабатывался в XIX-

						XX веках.
8	Камни «Семь братьев»	10,0	МО город Алапаевск, на территории курорта «Самоцвет»	На территории курорта «Самоцвет»	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический и геоморфологический памятник природы. Скалы из светло-серых и серых известняков с наличием карстовых форм, высотой 25-30 метров. Место туризма и отдыха.
9	Ключевские сероводородные источники	0,1	МО Алапаевский район. ГБУ СО Алапаевское лесничество, Кировское участковое лесничество, ПСХК «Пламя» часть кв. 7	Государственное учреждение «Алапаевский лесхоз Минсельхозпрода России», Глубоковское лесничество, сельхозугодья.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический и геоморфологический памятник природы. Выход серных источников.
10	Камень «Писаный» (Исаковская писаница)	5,0	МО Алапаевский район. ГБУ СО Алапаевское лесничество, Коптеловское участковое лесничество, кв. 36, выд. 2, 11, 20, 3. На берегу р. Реж около с. Коптелово.	Государственное учреждение «Алапаевский лесхоз Минсельхозпрода России», Коптеловское лесничество, кв. 36, выд.2,11,20,3. На берегу р. Реж около с. Коптелово.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Комплексный (исторический, ботанический, геологический) памятник природы. Отдельные скалы высотой 25-30 метров с многочисленными рисунками бронзового века.
11	Мугайские припоселковые кедровники	95,0	МО Алапаевский район. ГБУ СО Алапаевское лесничество, Зенковское участковое лесничество, Урочище ПСХК «Мугайский» кв. 19, 50, 28.	Государственное учреждение «Алапаевский лесхоз Минсельхозпрода России», Мугайское лесничество, кв. 19, 50, 28.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Участки старых (более 150 лет) припоселковых кедровников.
12	Кишкинские припоселковые кедровники	428,0	МО Алапаевский район. ГБУ СО Алапаевское	Государственное учреждение «Алапаевский лесхоз Минсельхозпрода	Постановление Правительства Свердловской области	Ботанический памятник природы. Участки старых (более 150 лет)

			лесничество, Махневское участковое лесничество, Урочище ПСХК «Кишкинский» кв. 3, 4, 6, 7, 10, 18, 23, 24.	России», Кишкинское участковое лесничество, кв. 3, 4, 6, 7, 10, 18, 23, 24.	от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	припоселковых кедровников.
13	Махневские припоселковые кедровники	276	МО Алапаевский район. ГБУ СО Алапаевское лесничество, Махневское участковое лесничество, кв. 30, 31, 3, 33, 38, 39, 42, 46.	Государственное учреждение «Алапаевский лесхоз Минсельхозпрода России», Махневское лесничество, кв. 30, 31,3, 33, 38, 39, 42, 46.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Участки старых (более 150 лет) припоселковых кедровников.
14	Болото «Куликовское»	195,0	МО Алапаевский район. ГБУ СО Алапаевское лесничество, Кировское участковое лесничество, ПСХК «Путиловский» кв. 17. В 8,5 км от д. Городище, в 18 км на северо-восток от г. Алапаевск.	Государственное учреждение «Алапаевский лесхоз Минсельхозпрода России», Махневское лесничество, кв. 30, 31, 3, 33, 38, 39, 42, 46.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический и гидрологический памятник природы. Верховое переходное болото. Истоки местных ручьев и рек. Место произрастания клюквы и лекарственных растений.
15	Болото «Шмаковское»	475,0	МО Алапаевский район. ГБУ СО Алапаевское лесничество, Махневское участковое лесничество, кв. 28, 29. На левобережном склоне р. Тагил, в 3-х км на запад от д. Махнево.	Государственное учреждение «Алапаевский лесхоз Минсельхозпрода России», Махневское лесничество, кв. 28, 29. На левобережном склоне р. Тагил, в 3-х км на запад от д. Махнево.	Постановление Правительства Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Верховое сосново-сфагновое болото с истоками рек. Место произрастания клюквы и лекарственных растений.

	Итого:	1957,10				
16	Камень «Писаный»	10,0	МО Артемовский ГО. ГБУ СО Егоршинское лесничество, Красногвардейское участковое лесничество, совхоз Красногвардейский кв. 31. Около с. Писанец, в 21 км от г. Артемовский.	Государственное учреждение «Артемовский лесхоз Минсельхозпрода России», Красногвардейское лесничество, кв. 31. Около с.Писанец, в 21 км от г. Артемовский.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический и археологический памятник природы. Известковая скала на берегу реки Ирбитка. Значки, написанные в несколько рядов древним человеком. Комплекс скальной флоры.
17	Камень «Мантуров»	12,7	МО Артемовский ГО. ГБУ СО Егоршинское лесничество, Егоршинское участковое лесничество, кв. 8. с. Мироново на берегу реки Реж.	Государственное учреждение «Артемовский лесхоз Минсельхозпрода России», Егоршинское лесничество, кв. 8. с. Мироново на берегу реки Реж	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический и археологический памятник природы. Скальная горностепная флора на известковых скалах с травянистыми эндемиками и реликтами.
18	Озеро «Белое» с охранной зоной.	789,9	МО Артемовский ГО. ГБУ СО Егоршинское лесничество, Артемовское участковое лесничество, Артемовский участок, кв. 126. (выделы 1, 2, 8 -10, 16, 17) урочище ТОО «Покровское» кв. 26 акватория озера «Белое».	Егоршинское лесничество, Артемовское участковое лесничество, Артемовский участок, кв. 126 (выделы 1, 2, 8-10, 16, 17) урочище ТОО «Покровское» кв. 26 акватория озера «Белое».	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, в ред. Постановления Правительства СО, от 21.03.2019г. № 183-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы.
19	Калининский ключ с охранной зоной.	1,0	МО Артемовский ГО. В черте поселка Красногвардейский.	В черте поселка Красногвардейский.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Выход чистой родниковой воды. Место отдыха.

20	«Шайтанская канава»	7,2	МО Артемовский ГО. ГБУ СО Егоршинское лесничество, Красногвардейское участковое лесничество, участок, кв.172, 171, 154, 155, 156, 139, 140, 124, 106.	Егоршинский лесхоз, Красногвардейское лесничество, участок, кв.172, 171, 154, 155, 156, 139, 140, 124, 106.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический памятник природы. Канал, соединяющий озеро Ирбитское с Шайтанским прудом, проведен по заданию Демидова крепостными людьми в XVIII веке.
	Итого:	820,8				
21	«Каменный ложок»	2,0	МО Артинский район. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Артинское участковое лесничество, кв. 132 Правый берег р. Уфа, в 2 км ниже от д. Комарово	Артинский лесхоз. Артинское лесничество, кв. 132 Правый берег р. Уфа, в 2 км ниже от д. Комарово	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Оригинальное отложение горных пород; песчаников и конгломератов.
22	Березовая дубрава	132,4	МО Артинский район. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Поташкинское участковое лесничество, кв. 3, 4, 5, 6, 7, 10. Вблизи д. Березовка.	Государственное учреждение «Артинский лесхоз Минсельхозпрода России», Поташкинское лесничество, кв. 3, 4, 5, 6, 7, 10. Вблизи д. Березовка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы Крайняя восточная граница ареала дуба черешчатого.
23	Поташкинская дубрава	7,4	МО Артинский район. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Поташкинское участковое лесничество, кв. 14. Вблизи д. Поташка.	Государственное учреждение «Артинский лесхоз Минсельхозпрода России», Поташкинское лесничество, кв. 14. Вблизи д. Поташка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, в ред. Постановления Правительства СО от 03.12.2002 №1381-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы Крайняя восточная граница ареала дуба черешчатого
24	Участок елово-	1,4	МО Артинский район.	Государственное	Постановление	Ботанический памятник

	пихтовых древостоев в окресностях с. Азигулово в пойме р. Уфа.		ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Артинское участковое лесничество, кв. 1. Окрестности с. Азигулово, в пойме р. Уфа.	учреждение «Артинский лесхоз Минсельхозпрода России», Артинское лесничество, кв. 1. Окрестности с. Азигулово, в пойме р. Уфа.	Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	природы Высокопродуктивные насаждения темнохвойных пород. Необычная форма пихты с сизой хвоей.
25	Горные ковыльные степи	37,0	МО Артинский район. Симинчинская территориальная администрация, вблизи д. Верхний и Нижний Бердым.	Вблизи д. Верхний и Нижний Бердым.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Остатки степной растительности. Горные ковыльные степи на возвышенности.
26	Участок горных ковыльных степей.	10,0	МО Артинский район. Новозлатоустовская территориальная администрация В окрестностях с. Новый Златоуст.	В окрестностях с. Новый Златоуст.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Хорошо сохранившийся участок горных степей.
27	Участок культурной посадки жень-шеня.	0,1	МО Артинский район. Деревня Комарово.	д. Комарово.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Посажен жителем д. Комарово С.М. Сыропятовым.
28	Гора «Кашкабаш» (Романов увал)	630	МО Артинский район. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Артинское участковое лесничество, кв. 102-103. В 2 км от с. Курки.	Артинский лесхоз. Артинское лесничество, кв. 102-103. В 2 км от с. Курки.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический памятник природы. Место отдыха, описанное А.П. Карпинским артинского яруса нижнего отдела пермской системы.
	Итого:	820,30				

29	Исетский бор (Спорный бор)	198,0	Арамильский ГО. У д. Поварня.	У д. Поварня	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП (Паспорт памятника природы (утв. ПП СО от 21.10.1999 № 1223-ПП))	Ботанический памятник природы. Живописная сосновая роща.
	Итого:	198,0				
30	Скалы «Сорочьи»	1,5	МО Асбестовский ГО. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Асбестовское участковое лесничество, кв. 30.	Асбестовский лесхоз, Асбестовское лесничество, кв. 30.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Гранитные скалы с характерной матрациевидной отдельностью по левому берегу р. Большой Рефт.
31	Малышевский естественный кедровник.	2,6	МО Асбестовский ГО. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Асбестовское участковое лесничество, Малышевский участок кв. 29.	Асбестовский лесхоз, Малышевское лесничество, кв. 29.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Кедровые древостои в возрасте 160-170 лет вне ареала распространения..
32	Культуры сосны	9,4	МО Асбестовский ГО. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Асбестовское участковое лесничество, Малышевский участок кв. 113.	Асбестовский лесхоз, Малышевское лесничество, кв. 113.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Ценный объект лесокультурной деятельности человека
33	Липовая роща	6,5	МО Асбестовский ГО. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Асбестовское	Асбестовский лесхоз, Малышевское лесничество, кв. 3.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Ботанический памятник природы. Живописная роща. Редкое естественное

			участковое лесничество, Малышевский участок, кв. 3.		с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	насаждение липы (в возрасте 80 лет).
34	Озеро «Черное» с окружающими его лесами	50,0	МО Асбестовский ГО. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Асбестовское участковое лесничество, Малышевский участок кв. 119,132.	Асбестовский лесхоз, Малышевское лесничество, кв. 119, 132.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Водоем с чистой водой.
35	Болото «Черное»	389,0	МО Асбестовский ГО. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Асбестовское участковое лесничество, Малышевский участок. Вокруг озера «Черное» в 1 км от р.п. Изумруд.	Асбестовский лесхоз, Малышевское лесничество. Вокруг озера «Черное» в 1 км от р.п. Изумруд.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический гидрологический памятник природы. Верховое болото с участками клюквенников.
	Итого:	459,0				
36	Вязовые лески	Точечное место нахождение	МО Байкаловский район. ГБУ СО Байкаловское лесничество. Байкаловское участковое лесничество, колхоз «Заря», кв. 21. В окресностях с. Елань, в пойме р. Ница.	Государственное учреждение «Байкаловский лесхоз Минсельхозпрода России», Еланское лесничество, кв. 21. В окресностях с. Елань, в пойме р. Ница.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический гидрологический памятник природы. Местонахождение вяза гладкого на восточном пределе его ареала в России.
37	Болото «У рямков»	44,0	МО Байкаловский район. На левобережной надпойменной террасе	На левобережной надпойменной террасе р. Ница у д. Боровиково. В 28 км на северо-восток от р.п.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Сосново-сфагновое болото с участками клюквенников.

			р. Ница у д. Боровиково. В 28 км на северо-восток от р.п. Байкалово.	Байкалово.	с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	
	Итого:	44,0				
38	Гора «Крутая» и покрывающие ее леса у с. Черноусово.	50,0	МО Белоярский ГО. ГБУ СО Свердловское лесничество. Черноусовское участковое лесничество, кв. 12, 13. У с. Черноусово.	Свердловский лесхоз. Черноусовское лесничество, кв. 12,13. У с. Черноусово.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, геоморфологический и ботанический памятник природы.
39	Базальтовые скалы на р. Исеть у с. Колюткино.	5,0	МО Белоярский ГО. ГБУ СО Свердловское лесничество. Черноусовское участковое лесничество, кв. 10. У с. Колюткино.	Свердловский лесхоз. Черноусовское лесничество, кв. 10. У с. Черноусово.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический памятник природы. Участок долины р. Исеть со скалами оригинальной формы. Место отдыха.
40	Белоярский сосновый бор	598,94	МО Белоярский ГО. ГБУ СО Свердловское лесничество. Режиковское участковое лесничество, кв. 54, 50, 55, 58, 59, 60, 61. Поселковая черта р.п. Белоярский.	Свердловский лесхоз. Белоярское лесничество, кв. 54, 50, 55, 58, 59, 60, 61. Поселковая черта р.п. Белоярский.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, в ред. Постановления Правительства СО от 24.02.2009 №193-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивное сосновое насаждение. Место отдыха.
41	Урочище «Рыбки»	35	МО Белоярский ГО. У с. Косулино.	У с. Косулино.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Живописная сосновая роща.
42	Болото «Морошка»	41,0	МО Белоярский ГО. ГБУ СО Свердловское лесничество.	Свердловский лесхоз. Режиковское лесничество, кв. 85. На левобережном	Постановление Правительства Свердловской области	Ботанический памятник природы. Верховое сфагновое болото место

			Режиковское участковое лесничество, кв. 85. На левобережном склоне р. Пышмы. В 2 км на северо-восток от г. Заречный.	склоне р. Пышмы. В 2 км на северо-восток от г. Заречный.	от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	произрастания лекарственных растений.
43	Болото «Каменское-III»	364,0	МО Белоярский ГО. ГБУ СО Свердловское лесничество. Режиковское участковое лесничество, кв. 7, 8, 29, 30, 31 на восточном склоне к Белоярскому водохранилищу. В 11 км северо-западнее от р.п. Белоярский.	Свердловский лесхоз. Режиковское лесничество, кв. 7, 8, 29, 30, 31 на восточном склоне к Белоярскому водохранилищу. В 11 км северо-западнее от р.п. Белоярский.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Лесное с ольхой болото место произрастания лекарственных растений.
	Итого:	1093,94				
44	Крокоитовый шурф	0,5	МО Березовский ГО. Городские леса Березовского городского округа. кв.8.	Кв.8 городских лесов Березовского городского округа.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, в ред. Постановления Правительства СО от 18.08.2009 № 934-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП.	Минералогический памятник природы. Редчайшее в мире проявление крокоита.
45	Шиловский пруд	150,0	МО Березовский ГО. ГБУ СО Березовское лесничество. Березовское участковое лесничество, кв. 50, 65, 54, Березовское участковое	Березевский лесхоз. Березовское лесничество, кв. 50, 65, 54. Старопышминское лесничество, кв. 93. Черта г. Березовского.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы.

			лесничество, Старопышминский участок, кв. 93. Черта г. Березовского.			
46	Сероводородный фонтанирующий источник	0,2	МО Березовский ГО. Городские леса Березовского ГО. Около п. Сарапулка	Около п. Сарапулка	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП.	Гидрологический памятник природы. Целебный источник, впадающий в р. Марман.
47	Скалы «Старопышминские» и горные степи.	15,0	МО Березовский ГО. Черта п. Старопышминск на правом берегу р. Пышмы, по границе. ГБУ СО Березовского лесничества, Березовское участковое лесничество, кв. 93,94.	Черта п. Старопышминск на правом берегу р. Пышмы, по границе. ГБУ СО Березовского лесничества, Старопышминское участковое лесничество, кв. 93, 94.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП.	Ботанический и геоморфологический памятник природы. Комплекс редкой степной флоры и остепненные боры на скалистых обнажениях змеевиков Пышминского габбрового массива.
48	Три кедра	0,5	МО Березовский ГО. Черта г. Березовского.	Черта г. Березовского.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП.	Ботанический памятник природы. Кедры вне ареала распространения.
49	Березовский бор	50,0	МО Березовский ГО. На восточной окраине г. Березовского.	. На восточной окраине г. Березовского.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП.	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивное сосновое насаждение. Место отдыха.
	Итого:	216,20				
50	Болото у озера «Кукуян»	25,0	МО Городской округ Богданович. ГБУ СО Сухоложское лесничество,	Государственное учреждение «Богдановичский лесхоз Минсельхозпрода России».	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Ботанический и гидрологический памятник природы. Низменное осоковое болото на склоне

			Грязновское участковое лесничество, колхоз «Красное знамя». На запад от с. Бараба.	На запад от с. Бараба.	с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	оз. Кукуян. Регулятор озера.
51	Болото «Исток»	29,0	МО Городской округ Богданович. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Грязновское участковое лесничество, колхоз «Нива», кв. 2. В 4 км юго-восточнее д. Мелехино.	Государственное учреждение «Богдановичский лесхоз Минсельхозпрода России». Кунарское лесничество, кв. 2. В 4 км юго-восточнее д. Мелехино.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический и гидрологический памятник природы. Низинное болото. Водоохранная зона оз. Картогуз.
52	Болото «Ольховское»	991,0	МО Городской округ Богданович. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Грязновское участковое лесничество, кв. 8-11, 22-24. В 6 км северо-восточнее р. Чудова.	Сухоложский лесхоз. Грязновское лесничество, кв. 8-11, 22-24. В 6 км северо-восточнее р. Чудова.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Низинное болото. Место произрастания лекарственных растений. Исток р. Ольховки- притока р. Пышмы.
53	Болото «Волчье»	28,0	МО Городской округ Богданович. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Грязновское участковое лесничество, кв. 7. В 8 км северо-восточнее д. Чудова.	Сухоложский лесхоз. Грязновское лесничество, кв. 7. В 8 км северо-восточнее д. Чудова.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Олиготрофное сосново-сфагновое болото с участками клюквенников.
54	Болото «Малое»	156,0	МО Городской округ Богданович. ГБУ СО Сухоложское лесничество.	Государственное учреждение «Богдановичский лесхоз Минсельхозпрода России».	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Ботанический памятник природы. Олигомезо-евтрофное, водораздельное, редкое для района болото.

			Богдановичское участковое лесничество, кв. 13. В 4 км северо-восточнее с. Гарашкинское.	Ильинское лесничество, кв. 13. В 4 км северо-восточнее с. Гарашкинское.	с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Место произрастания клюквенников.
	Итого:	1229,0				
55	Скалы «Петра Гронского»	104,0	МО Городской округ Верхняя Пышма. Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии. ГБУ СО Билимбаевское лесничество. Северское участковое лесничество.Студенческий участок, кв. 24	Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии. Верх-Исетское лесничество, кв. 24	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП.	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Интенсивные формы выветривания. Комплекс скальной флоры.
56	Озеро «Балтым» с окружающими лесами	942,2	МО Городской округ Верхняя Пышма. ГБУ СО Березовское лесничество. Балтымское участковое лесничество, Балтымский участок, кв. 56-59, 61, 62. Пышминское участковое лесничество, Верхне-Пышминский участок, части кварталов 39, 41, 45. Акватория озера	Березовское лесничество. Балтымское участковое лесничество, кв. 56-59, 61, 62. Пышминское участковое лесничество, Верхне-Пышминский участок, части кварталов 39, 41, 45. Акватория озера Балтым.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, в ред. Постановления Правительства СО от 06.06.2018 № 358-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП.	Гидрологический памятник природы. Живописный водоем с чистой водой.

			Балтым.			
57	Участки хвойных лесов с примесью кедра сибирского	9,2	МО Городской округ Верхняя Пышма. ГБУ СО Березовское лесничество. Среднеуральское участковое лесничество, кв. 2, 6, 9. Пышминское участковое лесничество, кв. 13 Окрестности оз. Исетского.	Уралмашевский лесхоз. Среднеуральское лесничество, кв. 2, 6, 9. Верхнепышминское участковое лесничество, кв. 13. Окрестности оз. Исетского.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Деревья кедра сибирского на южном пределе ареала в Зауралье.
58	Болото «Шитовской Исток»	883,0	МО Городской округ Верхняя Пышма. ГБУ СО Билимбаевское лесничество. Северское участковое лесничество. Студенческий участок, кв. 4, 9, 13, 14, 17. Западнее д. Мурзинка	Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии. Студенческое лесничество, кв. 4, 9, 13, 14, 17. Западнее д. Мурзинка	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Имеет три стадии развития.
	Итого:	1938,4				
59	Скала «Балабан»	10,0	МО Верхнесалдинский ГО. На правом берегу р. Тагил	На правом берегу р. Тагил	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический и археологический памятник природы. Комплекс скальной флоры.
60	Скала «Соколиный камень»	10,0	МО Верхнесалдинский ГО. ГБУ СО Кушвинское лесничество. Верхнесалдинское участковое лесничество,	Салдинский лесхоз. Басьяновское лесничество, кв.189. На левом берегу р. Тагил.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический и археологический памятник природы. Комплекс скальной флоры.

			Басьяновский участок, кв.189 На левом берегу р. Тагил			
61	Камень «Караульный»	10,0	МО Верхнесалдинский ГО. На левом берегу р. Тагил	На левом берегу р. Тагил	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Комплекс скальной флоры.
62	Гора «Кислая»	10,0	МО Верхнесалдинский ГО. На левом берегу р. Тагил	На левом берегу р. Тагил	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Комплекс скальной флоры.
63	Гора «Звонковая»	10,0	МО Верхнесалдинский ГО. На левом берегу р. Тагил	На левом берегу р. Тагил	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический и археологический памятник природы. Комплекс скальной флоры.
64	Скала «Утес»	10,0	МО Верхнесалдинский ГО. ГБУ СО Кушвинское лесничество. На левом берегу р. Тагил.	Салдинский лесхоз, кв. 194. На левом берегу р. Тагил	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы.
65	Пещера «Кваршинская »	2,5	МО Верхнесалдинский ГО. Черта г. Верхняя Салда. Правый берег р. Тагил, при впадении в р. Салда.	Черта г. Верхняя Салда. Правый берег р. Тагил, при впадении в р. Салда.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геолого-геоморфологический памятник природы. Небольшая карстовая пещера.Место туризма.
66	Верхнесалдинский пруд	246,0	МО Верхнесалдинский ГО. Черта города Верхняя Салда.	Черта г. Верхняя Салда.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Гидрологический памятник природы. Живописный водоем. Место отдыха.

					с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	
67	Нижнесалдинский пруд	520,0	МО Городской округ Нижняя Салда. Черта города Нижняя Салда.	Черта города Нижняя Салда.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Живописный водоем. Место отдыха.
68	Исинский пруд	330,0	МО Верхнесалдинский ГО. Черта города Верхняя Салда.	Черта города Верхняя Салда.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Живописный водоем. Место отдыха.
69	Нижнесалдинская кедровая роща	27,0	МО Городской округ Нижняя Салда. Черта города Нижняя Салда.	Черта города Нижняя Салда.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, в ред. Постановления Правительства СО от 18.05.2017 № 352-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Окультуренный старый кедровник (100-150 лет)
70	Ломовский сад	128,1	МО Верхнесалдинский ГО. ГБУ СО Кушвинское лесничество. Верхнесалдинское участковое лесничество, Верхнесалдинский участок, кв. 39	Нижнесалдинский лесхоз Верхнесалдинское лесничество, кв. 39	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Памятник лесокультурной деятельности человека. Посажен в 1910 году.
71	Болото «Вознинское»	247,0	МО Верхнесалдинский ГО. ГБУ СО Кушвинское лесничество. Верхнесалдинское	Нижнесалдинский лесхоз. Верхнесалдинское лесничество, кв. 9, 12-13. В междуречье Леневки и Тагила.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на	Ботанический памятник природы. Олиготрофное сосново-сфагновое болото с клюквенником.

			участковое лесничество, Верхнесалдинский участок кв. 9, 12-13. В междуречье Леневки и Тагила.		07.11.2019г. № 778-ПП	
	Итого:	1560,6				
72	Камень «Дыроватый»	5,0	МО Городской округ Вурхотурский. ГБУ СО Верхотурское лесничество, Косолманское участковое лесничество, Вологинский участок, кв.30. Левый берег р. Туры в 3 км от д. Карелина.	Верхотурский лесхоз Вологинское лесничество, кв.30. Левый берег р. Туры в 3 км от д. Карелина	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Прибрежные известковые скалы. Редкие растения.
73	Скалы «Кликун-камень» на берегу р. Туры	5,0	МО Городской округ Вурхотурский. ГБУ СО Верхотурское лесничество, Ступинское участковое лесничество, Верхотурский участок, кв.68. На берегу р.Туры около г. Верхотурье вблизи р. Неремка.	Верхотурский лесхоз. Верхотурское лесничество, кв.68. На берегу р. Туры около г. Верхотурье вблизи р. Неремка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Прибрежные скалы оригинальной формы на р. Туре.
74	Вязовые уремные леса	4,2	МО Городской округ Вурхотурский. ГБУ СО Верхотурское лесничеств, Верхотурское участковое лесничество, КСП	Государственное учреждение «Верхотурский лесхоз Минсельхозпрода России», Красногорское лесничество, кв. 28. В пойме р. Тура от с. Красногорское до	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Крайняя северо-восточная граница ареала вяза гладкого в области и в России.

			«Красногорское», кв. 28. В пойме р. Тура от с. Красногорское до с. Отрадное.	с. Отрадное.		
75	Усть-Салдинский кедровник	31,7	МО Городской округ Вурхотурский. ГБУ СО Верхотурское лесничество, Верхотурское участковое лесничество, КСХП «Красногорское», кв. 21. Между с. Усть-Салда и д. Окулово.	Государственное учреждение «Верхотурский лесхоз Минсельхозпрода России», Красногорское лесничество, кв. 21. Между с. Усть-Салда и д. Окулово.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Припоселковый кедровник.
76	Кордюковский кедровник	15,0	МО Городской округ Вурхотурский. ГБУ СО Верхотурское лесничество, Верхотурское участковое лесничество, колхоз «Кордюковский» кв. 16. У с. Кордюково	Государственное учреждение «Верхотурский лесхоз Минсельхозпрода России», Кордюковское лесничество, кв. 16. У с. Кордюково	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Припоселковый кедровник.
77	Отрадненские кедровники	14,4	МО Городской округ Вурхотурский. ГБУ СО Верхотурское лесничество. Верхотурское участковое лесничество, ТОО «Дерябинское», кв. 23, 5, 20 у с. Отрадное.	Государственное учреждение «Верхотурский лесхоз Минсельхозпрода России», Кордюковское участковое лесничество, кв. 23, 5, 20 у с. Отрадное.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Припоселковый кедровник.
78	Кордюковский сероводородный источник.	1,0	МО Городской округ Вурхотурский. ГБУ СО Верхотурское лесничество. В пойме р. Рогозинка у с.	В пойме р. Рогозинка у с. Кордюково.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на	Гидрологический памятник природы. Сероводородный источник, имеющий санитарно-оздоровительное значение.

			Кордюково.		07.11.2019г. № 778-ПП	
	Итого:	76,30				
79	Василисина роща.	0,5	МО Гаринский городской округ. Совхоз «Гаринский». На правом берегу р. Тавды.	Совхоз «Гаринский». На правом берегу р. Тавды.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы (около 200 лет). Припоселковый кедровник.
80	Ивушкин сад	0,5	МО Гаринский городской округ. Совхоз «Круторечинский». У д. Караваева на левом берегу р. Тавды.	Совхоз «Круторечинский». У д. Караваева на левом берегу р. Тавды.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Старый припоселковый кедровник.
81	Лопатковский кедровник	1,0	МО Гаринский городской округ. Совхоз «Гаринский». На правом берегу р. Тавды.	Совхоз «Гаринский». На правом берегу р. Тавды.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Старый припоселковый кедровник.
82	Вековые лиственницы	2,0	МО Гаринский городской округ. ГБУ СО Гаринское лесничество. Ликинское участковое лесничество, Камский участок, кв. 129. На левом берегу северной части оз. Вагильский Туман (Усть-Нагалы), в 6 км к юго-востоку от д. Туман.	Гаринский лесхоз. Камское лесничество, кв. 129. На левом берегу северной части оз. Вагильский Туман (Усть-Нагалы), в 6 км к юго-востоку от д. Туман.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Вековые лиственницы, сохранившиеся на заболоченном участке.
	Итого:	4,00				
83	Елизаве-тинские горные степи	15,0	МО Город Екатеринбург. МСАУ «Екатеринбургское лесничество».	Горлесхоз. Уктусское участковое лесничество, кв. 108, 109, 110, 119.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Ботанический памятник природы. Целинные степи с комплексом степной флоры (ковыль Иоанна, мордовский

			Уктусский лесопарк.		с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	обыкновенный, таволга городчатая).
84	Скалы «Шарташские каменные палатки»	2,0	МО Город Екатеринбург. Шарташский лесопарк, кв. 59	Горлесхоз. Шарташское лесничество, кв. 59.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический археологический (жертвенное место эпохи железного века) и историко-революционный (место революционных сходок) памятник природы.
85	Вековая лиственница	0,01	МО Город Екатеринбург. Ленинский район, перекресток ул. 8 Марта и Куйбышева. (Декабристов)	Город Екатеринбург. Ленинский район, перекресток ул. 8 Марта и Куйбышева.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Дерево (лиственница сибирская) в возрасте 200-210 лет. Одно из самых старых деревьев Екатеринбурга.
86	Скалы «Змеиная горка» (Шабровские палатки)	50,0	МО Город Екатеринбург. Между п. Шабровский и д. Большое Седельниково.	Между п. Шабровский и д. Большое Седельниково.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический памятник природы. Типичные гранитные обнажения «каменные палатки»
87	Скалы «Чертово городище»	116,0	МО Город Екатеринбург. Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской лесотехнической академии. Билимбаевское лесничество, Северское участковое лесничество, Верх-Исетский участок, кв. 13	Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской лесотехнической академии. Верх-Исетское лесничество кв. 13	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический и археологический памятник природы. Гранитные скалы – останцы высоток до 32 м. Жертвенное место эпохи железного века. Комплекс редких растений.

88	Озеро «Песчаное»	93,0	МО Город Екатеринбург. Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской лесотехнической академии. Билимбаевское лесничество, Северское участковое лесничество, Парковый участок, кв. 5, 6, 17, 18. В 4 км к северу от п. Северка.	Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской лесотехнической академии. Парковое лесничество, кв. 5, 6, 17, 18. В 4 км к северу от п. Северка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Живописный проточный водоем с чистой водой, окруженный лесами, расположенными среди увалов.
89	Скалы «Северские»	41,0	МО Город Екатеринбург. Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской лесотехнической академии. Билимбаевское лесничество, Северское участковое лесничество, Парковый участок, кв. 49.	Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской лесотехнической академии. Парковое лесничество, кв. 49.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Нагромождение высоких отвесных гранитных скал, местами покрытых лесом. Комплекс скальной флоры.
90	Северский кедровник	2,0	МО Город Екатеринбург. Учебное и научно-производственное	Учебное и научно-производственное комплексное государственное	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Ботанический памятник природы. Небольшой кедровник, расположенный южнее ареала

			комплексное государственное предприятие Уральской лесотехнической академии. Билимбаевское лесничество, Северское участковое лесничество, Верх-Исетский участок, кв. 21, 22 в окрестностях п. Северка.	предприятие Уральской лесотехнической академии. Верх-Исетское лесничество, кв. 21, 22 в окрестностях п. Северка.	с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	распространения кедра сибирского.
91	Скалы на вершине горы «Пшеничной»	15,0	МО Город Екатеринбург. Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской лесотехнической академии. Билимбаевское лесничество, Северское участковое лесничество, Парковый участок, кв. 5, 6. В окрестностях оз. Песчаное.	Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской лесотехнической академии. Парковое лесничество, кв. 5, 6. В окрестностях оз. Песчаное.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Невысокие гранитные скалы на вершине горы Пшеничной. Редкие растения скальной флоры.
92	Селекционный участок сосны	2,0	МО Город Екатеринбург. Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие	Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской лесотехнической академии. Парковое лесничество, кв.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы, имеющий значение для лесоводов.

			Уральской лесотехнической академии. Билимбаевское лесничество, Северское участковое лесничество, Парковый участок, кв. 39 В окрестностях п. Северка.	39 В окрестностях п. Северка.		
93	Культуры сосны, лиственницы, дуба.	2,0	МО Город Екатеринбург. Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской лесотехнической академии. Билимбаевское лесничество, Северское участковое лесничество, Парковый участок, кв. 55. В окрестностях п. Северка.	Учебное и научно-производственное комплексное государственное предприятие Уральской лесотехнической академии. Парковое лесничество, кв. 55. В окрестностях п. Северка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы Высокопродуктивное насаждение.
94	Озеро Шарташ	740,0	МО Город Екатеринбург. Кировский район.	Город Екатеринбург. Кировский район.	Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, введен. Постановления Правительства СО от 23.10.2014 № 925-ПП в редакции 19.07.2018г. № 466-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы, наиболее значимый рекреационный водный объект в черте г. Екатеринбурга.
	Итого:	1078,01				

95	Скалы на р. Северная Тошемка	500,0	МО Ивдельский городской округ. ГБУ СО Ивдельское лесничество. Вижайское участковое лесничество, Вижайский участок, кв.530, 552, 553, 554, 555, 581,582, 583. Правый приток р. Лозьвы.	Ивдельский лесхоз. Вижайское лесничество, кв.530, 552, 553, 554, 555, 581,582, 583. Правый приток р. Лозьвы.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Известняковые скалы с комплексом редкой скальной флоры.
96	«Ушминские скалы»	300,0	МО Ивдельский городской округ. ГБУ СО Ивдельское лесничество. Вижайское участковое лесничество, Вижайский участок кв.302, 30. Правый приток р. Лозьвы в окрестностях п. Ушма.	Ивдельский лесхоз. Вижайское лесничество, кв.302, 30. Правый приток р. Лозьвы в окрестностях п. Ушма.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Известняковые скалы с комплексом редкой скальной флоры.
97	Пещера «Сосьвинская»	0,5	МО Ивдельский городской округ. ГБУ СО Ивдельское лесничество. Лангурское участковое лесничество, Пристанский участок, кв. 94.	Ивдельский лесхоз. Пристанское лесничество, кв. 94.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Небольшая карстовая пещера на берегу р. Сосьвы.
98	«Косяковские ворота»	0,5	МО Ивдельский городской округ. ГБУ СО Ивдельское лесничество. Лангурское участковое лесничество, Пристанский участок, кв. 37.	Ивдельский лесхоз. Пристанское лесничество, кв. 37.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Расщелина в скале в виде арки на берегу р. Сосьвы.

99	Скалы «Стрелебские»	4,0	МО Ивдельский городской округ. ГБУ СО Ивдельское лесничество. Лангурское участковое лесничество, Лангурский участок, кв. 267.	Ивдельский лесхоз. Лангурское лесничество, кв. 267.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Три отвесные известковые скалы высотой около 50 м на левом берегу р. Сосьвы.
100	Пещера «Мамонтова»	1,0	МО Ивдельский городской округ. ГБУ СО Ивдельское лесничество. Ивдельское участковое лесничество, Ивдельский участок, кв. 132. В 4-5 км на север от г. Ивделя.	Ивдельский лесхоз. Ивдельское лесничество, кв. 132. В 4-5 км на север от г. Ивделя.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Продолговатый неправильной формы грот.
101	«Лозьвинская пристань»	0,5	МО Ивдельский городской округ. ГБУ СО Ивдельское лесничество. Лангурское участковое лесничество, Лангурский участок, кв. 115. На территории р. Пристань.	Ивдельский лесхоз. Лангурское лесничество, кв. 115. На территории р. Пристань.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический памятник природы. Уникальный геологический объект – обнажение дислоцированных горных пород позднемезозойского-раннепалеогенового возраста (с остатками ископаемой флоры) третичного периода.
102	Скалы «Самские»	50,0	МО Ивдельский городской округ. ГБУ СО Ивдельское лесничество. Лангурское участковое лесничество, Пристанский участок кв. 55. На левом берегу р. Сосьва.	На левом берегу р. Сосьва. Ивдельский лесхоз. Самское лесничество, кв. 55.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Красивые известняковые скалы со множеством реликтовых и эндемичных растений.
103	Ивдельская кедровая роща	16,0	МО Ивдельский городской округ.	Черта города Ивделя.	Постановление Правительства	Ботанический и археологический памятник

			Черта города Ивделя.		Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	природы. Старый окультуренный кедровник, древнее захоронение манси.
104	Бурмантовский кедровник.	1,0	МО Ивдельский городской округ. ГБУ СО Ивдельское лесничество. Бурмантовское участковое лесничество, Бурмантовский участок, кв. 307.	Ивдельский лесхоз. Бурмантовское лесничество, кв. 307.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Окультуренный кедровник на р. Лозьве.
	Итого:	873,50				
105	Обнажение «Белая горка»	151,0	Ирбитское муниципальное образование. ГБУ СО Ирбитское лесничество. Пригородное участковое лесничество, кв. 90. У д. Речкалово на р. Ирбит.	Ирбитский лесхоз. Пригородное участковое лесничество, кв. 90. У д. Речкалово на р. Ирбит.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Местонахождение реликтовых растений..
106	«Бугры» лесопарковая зона г. Ирбита	562,3	МО город Ирбит ГБУ СО Ирбитское лесничество. Пригородное участковое лесничество, Пригородный участок, кв. 29-41.	Ирбитский лесхоз. Пригородное лесничество, кв. 29-41.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы, Остепненные боры.
107	Косаревский бор лесопарковая зона Ирбита	459,04	МО город Ирбит ГБУ СО Ирбитское лесничество. Волковское участковое	Площадь-158 га, Ирбитский лесхоз, Волковское лесничество, кв.115. Площадь 301,4 га,	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на	Ботанический памятник природы. Место отдыха.

			лесничество, кв. 115. АО «Дубское», кв. 17.	Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России». Дубское лесничество, кв. 17.	07.11.2019г. № 778-ПП	
108	Вязовые насаждения у д. Булановой	44,0	Ирбитское муниципальное образование. ГБУ СО Ирбитское лесничество. Волковское участковое лесничество, колхоз «Родина», кв. 10, АО «Ирбитское», кв. 14. У д. Речкалово на р. Ирбит.	Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России». Дубское лесничество, кв. 10, 14.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Место отдыха. Крайняя восточная граница ареала вяза гладкого в России.
109	Вязовые насаждения в черте г. Ирбита	50,0	МО город Ирбит. Правый берег р. Ница.	Правый берег р. Ница.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Место отдыха. Крайняя восточная граница ареала вяза гладкого в России.
110	Вязовые насаждения у д. Дубская и Кекур в д. р. Ница	45,0	Ирбитское муниципальное образование. ГБУ СО Ирбитское лесничество. Волковское участковое лесничество, АО «Дубское», кв. 49.	Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России». Дубское лесничество, кв. 49.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Место отдыха. Крайняя восточная граница ареала вяза гладкого в России.
111	Вязовая роща у д. Бердюгина, Трубина	49,0	Ирбитское муниципальное образование. ГБУ СО Ирбитское лесничество.	Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России». Дубское лесничество, кв. 32.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на	Ботанический памятник природы. Место отдыха. Крайняя восточная граница ареала вяза гладкого в России

			Волковское участковое лесничество, колхоз «Заветы Ильича», кв. 32		07.11.2019г. № 778-ПП	
112	Озеро Бутинец (Татарское) у с. Чубаровсое	3,0	Ирбитское муниципальное образование. ГБУ СО Ирбитское лесничество. Знаменское участковое лесничество, колхоз «Урал», кв. 13.	Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России». Знаменское лесничество, кв. 13.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Место произрастания редких видов растений (кувшинка, кубышка)
113	Озеро «Поваренное» (Карьер «Рудник») у д. Рудное	5,0	Ирбитское муниципальное образование. ГБУ СО Ирбитское лесничество. Ницинское участковое лесничество, ТОО «Рудновское», кв. 14.	Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России». Ключевское лесничество, кв. 14.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Затопленный водой старый карьер, где в 1628 году велась первая на Урале добыча руды. Место произрастания редких видов растений (кувшинка, кубышка).
114	Болото на реке «Боровая».	64,0	Ирбитское муниципальное образование. ГБУ СО Ирбитское лесничество. Зайковское участковое лесничество, колхоз им. Жукова, кв. 6 В 3-х км к юго-западу от д. Кочевка.	Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России». Зайковское лесничество, кв. 6. В 3-х км к юго-западу от д. Кочевка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Низинное осоково-гипновое болото. Типичный болотный ландшафт.
115	Болото «Ольховское»	29,0	Ирбитское муниципальное образование. ГБУ СО Ирбитское лесничество. Знаменское участковое	Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России». Знаменское лесничество, кв. 15	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Водораздельное верховое рямовое сосново-моховое болото. Редкий по характеру ландшафт предлесостепной зоны.

			лесничество, колхоз им. Свердлова, кв. 15			
116	«Красный Яр» Водоохранная зона р. Мурза.	11,4	МО город Ирбит ГБУ СО Ирбитское лесничество. Лопатковское участковое лесничество, Лопатковский участок, кв. 87	Ирбитский лесхоз. Лопатковское лесничество, кв. 87	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, В ред. Постановления Правительства СО от 03.12.2002 № 1381-ПП с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Сосны посаженные школьниками. Место обитания бобров.
117	Культуры сосны и лиственницы «Горкинский»	6,8	Ирбитское муниципальное образование. ГБУ СО Ирбитское лесничество. Горкинскуое участковое лесничество, СПК «Нива», кв. 11, 9, 16.	Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России». Горкинскуое участковое лесничество, кв. 11, 9, 16.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, В ред. Постановления Правительства СО от 03.12.2002 № 1381-ПП с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП.	Ботанический памятник природы. Чистые культуры сосны и лиственницы с противоэрозионными и полезащитными функциями. Водоохранная зона р. Ляга.
118	Килачевский сквер «Победы»	11,7	Ирбитское муниципальное образование. ГБУ СО Ирбитское лесничество. Горкинскуое участковое лесничество, колхоз «Россия», кв. 22 (выд. 3,6).	Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода России». Горкинскуое участковое лесничество, кв. 22(выд. 3, 6).	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП.	Ботанический памятник природы. Искусственные насаждения сосны, водоохранная зона р. Ирбит.
	Итого:	1491,60				
119	Гора «Богатырек»	5,0	МО Каменск-Уральский городской округ. В черте города Каменск-Уральского на левом берегу р. Каменки.	В черте города Каменска-Уральского на левом берегу р. Каменки.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, В ред. Постановления Правительства СО от	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Известняковые обнажения с небольшими карстовыми промоинами и гротами.

					03.12.2002 № 1381-ПП с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	
120	Скалы на берегу р. Исеть (Бекленищевские скалы)	20,0	МО Каменский городской округ. Деревня Бекленищева.	Каменский район, с. Бекленищево.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический и ландшафтный памятник природы. Единственное место на урале, где вскрыта и видна фронтальная часть лавового потока древнего палеовулкана.
121	Скалы «Три пещеры»	91,7	МО Каменский городской округ. ГБУ СО Свердловское лесничество. Левый берег р. Исети, ниже пансионата «Металлург».	Каменский район. Левый берег р. Исети, ниже пансионата «Металлург».	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, В ред. Постановления Правительства СО от 03.12.2002 № 1381-ПП с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Известняковая скала в виде трехгранной пирамиды с карстовыми промоинами и небольшой пещерой с тремя выходами. Место произрастания редких видов горностепной флоры.
122	Чиров Лог	3,1	МО Каменск-Уральский городской округ. ГБУ СО Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, Городской участок, кв. 97	Каменск-Уральский лесхоз, Городское лесничество, кв. 97.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и исторический памятник природы. Устье Чирова Лога.
123	Каменные ворота и пещера в известняках.	73,0	МО Каменский городской округ. ГБУ СО Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, Каменский участок, кв. 10. Правый берег р.	Каменск-Уральский лесхоз, Каменское лесничество, кв. 10. Правый берег р. Исети выше пансионата «Металлург»	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и исторический памятник природы. Известняковая скала, покрытая березовым лесом высотой до 20 метров со сквозной пещерой.

			Исети выше пансионата «Металлург»			
124	Смолинская карстовая пещера	71,0	МО Каменский городской округ.ГБУ СО Свердловское лесничество, Покровское участковое лесничество, АО «Родина», кв. 2. Между д. Бекленищево и с. Смолино	Государственное учреждение «Белоярский лесхоз Минсельхозпрода России». Первомайское участковое лесничество, кв. 2. Между д. Бекленищево и с. Смолино	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и зоологический памятник природы.Пещера на высоте 11-12 метров от дна лога и протяженностью 500 метров. Место зимовья летучих мышей.
125	Скала «Три брата»	5,0	МО Каменск-Уральский городской округ. ГБУ СО Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, Городской участок, кв. 98. В черте города Каменска-Уральского на левом берегу р. Каменки.	Каменск-Уральский лесхоз, Каменское лесничество, кв. 98.Черта города Каменска-Уральского на левом берегу р. Каменки.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и памятник природы. Невысокие известняковые скалы с небольшими карстовыми промоинами и гротами. Лесопарковая зона.
126	Скала «Динозавр»	2,0	МО Каменск-Уральский городской округ. ГБУ СО Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, Городской участок, кв. 98. В черте города Каменска-Уральского на правом берегу	Каменск-Уральский лесхоз, Каменское лесничество, кв. 98. Черта города Каменска-Уральского на правом берегу р. Каменки.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и памятник природы. Живописная известняковая скала высотой до 20 метров с несколькими карстовыми промоинами, покрытая сосновым лесом

127	Скала «Слоновьи ноги» (Мамонт)	2,0	МО Каменский городской округ.ГБУ СО Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, Каменский участок, кв. 9. В 1 км от деревни Ключики.	Каменск-Уральский лесхоз, Каменское лесничество, кв.9. В 1 км от деревни Ключики.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и геологический памятник природы. Невысокая до 15 метров известняковая сакла с карстовыми полостями и тремя гротами, покрытая березовым лесом.
128	Скалы «Семь братьев»	20,0	МО Каменск-Уральский городской округ. Городское лесничество, кв. 95. На левом берегу р. Исети. В 2,5 км от пансионата «Металлург».	Каменск-Уральский лесхоз, Городское лесничество, кв. 95. На левом берегу р. Исети. В 2,5 км от пансионата «Металлург».	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Мощные известняковые утесы с окаменелостями (кораллы, брахиоподы) в осыпях, поросшие сосновым лесом с примесью березы. Поселение древнего человека.
129	Скала «Чертов палец»	1,07	МО Каменск-Уральский городской округ. ГБУ СО Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, Городской участок, кв. 59. В черте города Каменска-Уральского на левом берегу р. Каменки.	Каменск-Уральский лесхоз, Городское лесничество, кв. 59. В черте города Каменска-Уральского на левом берегу р. Каменки.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Скала из темного известняка оригинальной формы.
130	Скала «Филин»	15,0	МО Каменский городской округ. ГБУ СО Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, Каменский участок,	Каменск-Уральский лесхоз, Каменское лесничество, кв. 10. Правый берег р. Исети. Напротив пансионата «Металлург».	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и исторический памятник природы. Отвесная скала из известняка высотой 30-32 метра.

			кв. 10. Правый берег р. Исети. Напротив пансионата «Металлург»			
131	Волковское обнажение шаровых лав	0,5	МО Каменск-Уральский городской округ. ГБУ СО Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, Городской участок, кв.123. На левом берегу р. Исети.	Каменск-Уральский лесхоз, Городское лесничество, кв.123. На левом берегу р. Исети.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический памятник природы. Выход шаровых подушечных лав высотой до 7 метров, поросших мхом и лишайником.
132	Скала «Каменный столб» (Смолинский камень)	1,0	МО Каменский городской округ. ГБУ СО Свердловское лесничество, Покровское участковое лесничество, Покровский участок, кв. 73. На левом берегу р. Исети выше с. Смолино.	Каменск-Уральский лесхоз, , Покровское лесничество, кв. 73. На левом берегу р. Исети выше с. Смолино.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический и геоморфологический и памятник природы. Известняковая скала высотой до 20 метров в виде пирамиды. Место произрастания реликтового вида астрагала серпоплодного.
133	Скалы «Ниши выветривания» у д. Брод	2,0	МО Каменск-Уральский городской округ. ГБУ СО Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, Городской участок, кв. 97. на левом берегу р. Исети. У д. Брод.	Каменск-Уральский лесхоз, Городское лесничество, кв. 97. на левом берегу р. Исети. У д. Брод.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и геологический памятник природы. Небольшое скалистое обнажение высотой 8-10 метров, сложенное крупнозернистыми песчаниками, покрытое нишами выветривания.
134	Скала у спортивного	5,0	МО Каменск-Уральский городской	Каменск-Уральский лесхоз, Городское лесничество, на	Постановление Правительства	Ботанический и геоморфологический и

	лагеря «Ровесник»		округ. ГБУ СО Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, Городской участок. на левом берегу р. Исети.	левом берегу р. Исети.	Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	памятник природы. Известняковые скалы высотой до 35 метров. Место произрастания многих степных и лесостепных растений..
135	Долина р. Камышенка (приток р. Исети)	200,0	МО Каменский городской округ. ГБУ СО Свердловское лесничество, Покровское участковое лесничество, Покровский участок, кв. 67, 74. Нижнее течение р Камышенка, левый приток р. Исети.	Каменск-Уральский лесхоз, Покровское лесничество, кв. 67, 74. Нижнее течение р Камышенка, левый приток р. Исети.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Место наибольшего количества растений степных видов, произрастающих на территории этой области Урала.
136	Кодинский теплый ключ у д. Бекленищево	0,5	МО Каменский городской округ. В окрестностях д. Бекленищево.	Каменский район, в окрестностях д. Бекленищево.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Незамерзающий источник с постоянной температурой воды (+17,5)-(+18) градусов С.
137	Казенный посев сосны и лиственницы	60,0	МО город Каменск-Уральский. ГБУ СО Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, Городской участок. кв. 48, 60. Северная часть лесопарковой зона г. Каменска- Уральского.	Каменск-Уральский лесхоз, Городское лесничество, кв. 48, 60. Северная часть лесопарковой зона г. Каменска- Уральского.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Лесные культуры 1895 года.
138	Болото «Озеро «Малое»	160,0	МО Каменский городской округ. ГБУ СО Свердловское	Совхоз «Родина». На северо-восточном склоне оз. Тыгиш.	Постановление Правительства Свердловской области	Ботанический и геоморфологический памятник природы.

			лесничество, Покровское участковое лесничество, АО «Родина». На северо-восточном склоне оз. Тыгиш.		от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Низинное осоково-гипновое болото. Место обитания водоплавающих птиц.
139	Болото «Березовое»	77,0	МО Каменский городской округ. ГБУ СО Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, ПК «Каменское». Левый склон р. Каменка, в 2 км на восток от д. Черноусово.	Совхоз «Каменский». Левый склон р. Каменка, в 2 км на восток от д. Черноусово.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботаническо-геоморфологический памятник природы. Низинное осоковое, засоленное болото.
140	Болото «Черное»	522,0	МО Каменский городской округ. ГБУ СО Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, АО «Пироговское». В истоке р. Черная, в 3 км наюго- восток от с. Окулово.	Совхоз «Пироговский». В истоке р. Черная, в 3 км на юго- восток от с. Окулово.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботаническо-геоморфологический памятник природы. Низинное осоковое-тростниковое. болото.
	Итого:	1337,50				
141	Камышловский бор.	97,0	МО Камышловский муниципальный район. ГБУ СО Камышловское лесничество. Городское участковое лесничество, Городской участок, кв. 113, 114, 124, 125.	Камышловский лесхоз. Городское лесничество, кв. 113, 114, 124, 125.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Участок Припышминских боров.

142	Никольский сосновый бор	5,0	МО Камышловский муниципальный район. ГБУ СО Камышловское лесничество. Городское участковое лесничество, Городской участок, кв. 132.	Камышловский лесхоз. Городское лесничество, кв. 132.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Участок Припышминских остепненных боров.
	Итого:	102,00				
143	Гора «Голобокий Чурок» (вершина)	50,0	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО Карпинское лесничество. Веселковское участковое лесничество, Валенторский участок, кв. 4. Западнее п. Каквинские Печи.	Карпинский лесхоз. Валенторское лесничество, кв. 4. Западнее п. Каквинские Печи.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Типичная горная вершина с курумами в миниатюре и элементами горной тундры.
144	Гора «Сосновая»	639,0	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО Карпинское лесничество. Волчанское участковое лесничество, Волчанский участок, кв. 30,31. В 10 км к северу от г. Волчанска.	Карпинский лесхоз. Волчанское лесничество, кв. 30,31. В 10 км к северу от г. Волчанска.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, геоморфологический и ботанический памятник природы.Оригинальные выходы горных пород на границе Уральской горной страны и Западно-Сибирской низменности.
145	Пещера «Жилище сокола»	1,0	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО Карпинское лесничество. Веселовское участковое лесничество,	Карпинский лесхоз. Веселовское лесничество, кв. 127. В окрестностях п. Веселовка на левом берегу р. Каква.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Пещера с двумя выходами у прибрежной скалы. В пещере интересная форма карста- органные трубы.

			Веселовский участок, кв. 127. В окрестностях п. Веселовка на левом берегу р. Каква.			
146	Пещера «Мрака»	1,0	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО Карпинское лесничество. Веселовское участковое лесничество, Веселовский участок, кв. 123. В окрестностях п. Веселовка на левом берегу р. Каква.	Карпинский лесхоз. Веселовское лесничество, кв. 123. В окрестностях п. Веселовка на левом берегу р. Каква.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Небольшая до 60 метров пещера.
147	Горный массив «Серебрянский крест»	600,0	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО Карпинское лесничество. Кытлымское участковое лесничество, Кытлымский участок, кв. 15. В окрестностях п. Кытлым.	Карпинский лесхоз. Кытлымское лесничество, кв. 15. В окрестностях п. Кытлым.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, геоморфологический и ботанический памятник природы. Гребнеобразные скалы-останцы на вершине серебрянского камня. Горные тундры, криволесье.
148	Перевал «Дидковского»	100,0	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО Карпинское лесничество. Кытлымское участковое лесничество, Кытлымский участок кв. 31,44. В окрестностях п.	Карпинский лесхоз. Кытлымское лесничество, кв. 31,44. В окрестностях п. Кытлым.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический ботанический и историко-революционный памятник природы. Перевальная точка с хорошо выраженными каменными кольцами и пятнистой кустарниковой тундрой. Памятник участникам гражданской войны- бойцам отряда

			Кытлым.			Дидковского.
149	Истоки реки «Северный Катышер»	25,0	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО Карпинское лесничество. Кытлымское участковое лесничество, кв. 23. В окрестностях п. Кытлым.	Карпинский лесхоз. Кытлымское лесничество, кв. 23. В окрестностях п. Кытлым.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический и геоморфологический памятник природы. Следы южной границы четвертичного олнденения на Урале.
150	Старые культуры кедра (лиственнично-кедровая роща)	6,0	МО городской округ Карпинск. В черте города Карпинска, ул. Советская.	В черте города Карпинска, ул. Советская	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Старые (100-120 летние) культуры кедра.
151	Старокнясьпинский естественный кедровник	4,3	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО Карпинское лесничество. Сосновское участковое лесничество, Князьпинский участок, кв. 5. Кордон «Князьпа». На берегу Большого Князьпинского озера.	Карпинский лесхоз. Князьпинское лесничество, кв. 5. Кордон «Князьпа». На берегу Большого Князьпинского озера.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Старые культуры кедра.
152	Новокнясьпинский кедровник	4,0	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО Карпинское лесничество. Сосновское участковое лесничество, Князьпинский участок, кв.16. На	Карпинский лесхоз. Князьпинское лесничество, кв.16. На берегу Большого Князьпинского озера.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Старые культуры кедра.

			берегу Большого Княсьпинского озера.			
153	Серебрянский естественный горный кедровник	709,0	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО Карпинское лесничество. Кытлымское участковое лесничество, Кытлымский участок, кв.15-17. В окрестностях п. Кытлым.	Карпинский лесхоз. Кетлымское лесничество, кв.15-17. В окрестностях п. Кытлым.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы.Типичный горный кедровник у границы леса не Северном Урале. 250-300 летние древостои высокой продуктивности.
154	Кетлымский естественный кедровник	29,0	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО Карпинское лесничество. Кытлымское участковое лесничество, Кытлымский участок, кв.45. В окрестностях п. Кытлым.	Карпинский лесхоз. Кетлымское лесничество, кв.45. В окрестностях п. Кытлым.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные кедровые насаждения.
155	Казанский кедровник	736,0	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО Карпинское лесничество. Кытлымское участковое лесничество, Кытлымский участок кв.40. К востоку от п. Кетлым в верховьях р. Чернушка.	Карпинский лесхоз. Кетлымское лесничество, кв.40. К востоку от п. Кетлым в верховьях р. Чернушка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные кедровые насаждения. Генетический резерват.
156	Первый Серебрянский	377,0	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО	Карпинский лесхоз. Кетлымское лесничество,	Постановление Правительства	Ботанический памятник природы.

	кедровник		Карпинское лесничество. Кытлымское участковое лесничество, Кытлымский участок, кв. 25. К востоку от п. Кетлым на левом берегу р. Серебрянки-1.	кв. 25. К востоку от п. Кетлым на левом берегу р. Серебрянки-1.	Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Высокопродуктивные кедровые насаждения. Генетический резерват.
157	Второй Серебрянский кедровник	209,0	МО городской округ Карпинск. ГБУ СО Карпинское лесничество. Кетлымское участковое лесничество, Кытлымский участок кв. 25. К северо-востоку от п. Кетлым.	Карпинский лесхоз. Кетлымское лесничество, кв. 25. К северо-востоку от п. Кетлым.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные кедровые насаждения. Генетический резерват.
	Итого:	3490,30				
158	Вершина горы «Лубноя»	200,0	МО городской округ Верхний Тагил. ГБУ СО Невьянское лесничество. Кировградское участковое лесничество, Верхне-Тагильский участок, кв. 64,65, 77, 78. В окрестностях г. Верхний Тагил.	Кировградский лесхоз. Верхнетагильское участковое лесничество, кв. 64, 65, 77, 78. В окрестностях г. Верхний Тагил.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Оригинальные столбчатые скалы. Место произрастания редких видов растений, стоянка древнего человека.
159	Городской парк культуры и отдыха г. Кировграда	65,0	МО Кировградский городской округ. ГБУ СО Невьянское лесничество. В окрестностях г.	В окрестностях г. Кировограда.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на	Ботанический памятник природы. Живописная березовая роща.

			Кировограда.		07.11.2019г. № 778-ПП	
160	Болото «Алексеевское»	512,0	МО Кировградский городской округ. ГБУ СО Невьянское лесничество. Кировградское участковое лесничество, Верхне-Тагильский участок, кв. 89,100,111. (площадь 67 га). Нейво-Рудянская территориальная администрация (площадь 445га). Около п. Нейво-Рудянка.	Площадь – 67 га. Кировградский лесхоз. Верхнетагильское лесничество, кв. 89,100,111. Площадь – 445 га. Нейво-Рудянская территориальная администрация. Около п. Нейво-Рудянка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический и гидрологический памятник природы. Место произрастания клюквы.
	Итого:	777,00				
161	Камень «Большой Балабан»	5,0	МО городской округ Красноуральск. ГБУ СО Кушвинское лесничество. Салдинское участковое лесничество, Салдинский участок кв. 281. Левый берег р. Тагил около д. Ясьва.	Красноуральский лесхоз. Салдинское лесничество, кв. 289. Левый берег р. Тагил около д. Ясьва.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Известковые скалы с комплексом скальной флоры.
	Итого:	5,00				
162	Скалы «Шихан»	0,7	МО городской округ Краснотуринск. ГБУ СО Карпинское лусничество, Краснотурьинское участковое лесничество, Воронцовский	Карпинский лесхоз. Воронцовское лесничество, кв.59. В окрестностях турбазы «Шихан». На правом берегу р. Каква.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Скалы, сложенные органогенными известняками. Комплекс скальной флоры.

			участок, кв.59. В окрестностях турбазы «Шихан». На правом берегу р. Каква.			
	Итого:	0,7				
163	Камень «Соколиный» с окружающими лесами	200,0	МО Красноуфимский округ. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Нижне-Саранинское участковое лесничество, Нижне-Саранинский участок, кв.22. На правом берегу р. Уфа. Около дома отдыха «Сарана».	Красноуфимский лесхоз. Нижнесаранинское лесничество, кв.22. На правом берегу р. Уфа. Около дома отдыха «Сарана».	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, геоморфологический и ботанический памятник природы. Живописные скалы с комплексом редкой скальной растительности. Участок темнохвойных, широколиственных лесов.
164	Пещера «Теплая» с окружающими лесами	1,0	МО Красноуфимский округ. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Нижне-Саранинское участковое лесничество, Нижне-Саранинский участок кв.58. У п. Сарана, на правом склоне Саранинского пруда.	Красноуфимский лесхоз. Нижнесаранинское лесничество, кв.58. У п. Сарана, на правом склоне Саранинского пруда.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Небольшая малоисследованная пещера.
165	Камень «Аликаев» (Марьин Утес) с окружающими лесами	6,0	МО Красноуфимский округ. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Нижне-Саранинское участковое лесничество, Нижне-Саранинский участок, кв.65. На левом берегу р. Саранинка.	Красноуфимский лесхоз. Нижнесаранинское лесничество, кв.65. На левом берегу р. Саранинка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Мощный известняковый утес с комплексом скальной флоры. Упоминается в народных сказаниях.

166	Камень «Желтый»	3,0	МО Красноуфимский округ. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Нижне-Саранинское участковое лесничество, Нижне-Саранинский участок кв.24.На берегу р. Уфы у п. Сарана.	Красноуфимский лесхоз. Нижнесаранинское лесничество, кв.24. На берегу р. Уфы у п. Сарана.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Известковые скалы с комплексом скальной растительности.
167	Камень «Семь братьев»	12,0	МО Красноуфимский округ. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Нижне-Саранинское участковое лесничество, Нижне-Саранинский участок кв.76. На берегу р. Уфы у п. Сарана.	Красноуфимский лесхоз. Нижнесаранинское лесничество, кв.76. На берегу р. Уфы у п. Сарана.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Скалы оригинальной формы с комплексом скальной, степной флоры. Упоминается в народных легендах.
168	Камень «Красный»	13,0	МО Красноуфимский округ. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Нижне-Иргинское участковое лесничество, Нижне-Иргинский участок, кв.6.На берегу р. Иргина у с. Красносоколье	Красноуфимский лесхоз. Нижнеиргинское лесничество, кв.6. На берегу р. Иргина у с. Красносоколье	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы Красивые скалы с комплексом скальной, степной флоры.
169	Камень «Овечий»	5,0	МО Красноуфимский округ. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Нижне-Саранинское участковое лесничество, Нижне-	Красноуфимский лесхоз. Нижнеиргинское лесничество, кв.75. В окрестностях п. Сарана на берегу р. Уфы.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Невысокие известковые скалы с комплексом скальной растительности.

			Саранинский участок, кв.75. В окрестностях п. Сарана на берегу р. Уфы.			
170	Натальиский карстовый провал	1,0	МО Красноуфимский округ. В окрестностях п. Натальинск.	В окрестностях п. Натальинск.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический памятник природы. Свежий карстовый провал с энергичными эрозионными процессами. Место экскурсий.
171	Озеро «Криулинское»	15,0	МО городской округ Красноуфимск. Черта г. Красноуфимска.	Черта г. Красноуфимска.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Место гнездования перелетных водоплавающих птиц.
172	Озеро «Бутки»	8,0	МО городской округ Красноуфимск. Черта г. Красноуфимска.	Черта г. Красноуфимска.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Место гнездования перелетных водоплавающих птиц.
173	Озеро-провал «Черное»	1,0	МО Красноуфимский округ. В окрестностях д. Лебяжье	В окрестностях д. Лебяжье	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический и геоморфологический памятник природы. Живописный старый карстовый провал, заполненный водой, глубиной 40 метров.
174	Красноуфимская сосновая роща	29,0	МО городской округ Красноуфимск. Черта г. Красноуфимска.	Черта г. Красноуфимска.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Сопка, поросшая лесом. Сосновые древостои с остепененным подлеском.
175	Березовая роща на левом	81,0	МО городской округ Красноуфимск. Черта	Черта г. Красноуфимска.	Постановление Правительства	Ботанический памятник природы.

	берегу р. Сарга		г. Красноуфимска.		Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Остепененные березняки.
176	Липовый осколок	9,1	МО Красноуфимский округ. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Пригородное участковое лесничество, Красноуфимский участок, кв.70.	Красноуфимский лесхоз. Красноуфимское участковое лесничество, Крыловская дача, кв.70.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Живописная роща.
177	Дубрава в Романятском логу.	5,0	МО Красноуфимский округ. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Нижне-Иргинское участковое лесничество, ТОО «Иргина», кв.10. В окрестностях с. Нижняя Ирга.	ГУ «Красноуфимский лесхоз Минсельхозпрода России» Нижнеиргинское участковое лесничество, кв.10. В окрестностях с. Нижняя Ирга.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы на северо-восточном пределе ареала дуба черешчатого.
178	«Шуртановская дубрава»	5,0	МО Красноуфимский округ. В окрестностях д. Шуртан.	В окрестностях д. Шуртан.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы на северо-восточном пределе ареала дуба черешчатого.
179	«Красносоколь ская дубрава»	5,0	МО Красноуфимский округ. ГБУ СО Красноуфимское лесничество. Усть-Машское участковое лесничество, ТОО «Иргина», кв.10. В окрестностях с. Красносоколье.	Государственное учреждение «Красноуфимский лесхоз. Минсельхозпрода России» Нижнеиргинское участковое лесничество, кв.10. В окрестностях с. Красносоколье.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы на северо-восточном пределе ареала дуба черешчатого.

180	Участок вязово-кленовых древостоев	3,0	МО Красноуфимский округ. В окрестностях с. Усть-Бугалыш.	В окрестностях с. Усть-Бугалыш.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Вязово-кленовые древостои с подлеском из бересклета бородавчатого на восточном пределе их распространения.
181	Александровские степи и остепененная растительность на Александровских сопках	55,0	МО Красноуфимский округ. ГБУ СО «Красноуфимское лесничество». Красноуфимское участковое лесничество, урочище ТОО «Красноуфимское», кв.5.	Государственное учреждение Свердловской области «Красноуфимское лесничество». Красноуфимское участковое лесничество, урочище товарищество с ограниченной ответственностью «Красноуфимское», кв.5.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, в ред. Постановления Правительства СО от 18.08.2009 № 934-ПП с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Эталоны степных целинных участков с фрагментами лесостепей на склонах сопок.
182	Бугалышские горные ковыльные степи	4,0	МО Красноуфимский округ. У п. Средний Бугалыш по каменискым склонам р. Тигнигул.	У п. Средний Бугалыш по каменискым склонам р. Тигнигул.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Ассоциации мордовниково-тырсовых степей по каменистым склонам увала.
183	Участок горной степи	11,0	МО Красноуфимский округ. У д..Усть-Бугалыш на левом берегу р. Уфы.	Д. Усть-Бугалыш на левом берегу р. Уфы.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Ассоциации мордовниково-тырсовых степей.
184	Участки горной степи на горе «Долгоя»	10,0	МО Красноуфимский округ. В окрестностях с. Александровского.	В окрестностях с. Александровского.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Участки горных степей и лесостепей.
185	Участки горной степи	15,0	МО Красноуфимский округ. В окрестностях	В окрестностях с. Александровского.	Постановление Правительства	Ботанический памятник природы. Участки горных

	на горе «Караульная»		с. Александровского.		Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	степей и лесостепей.
186	Участки горной растительности на увалах у с. Нижняя Ирга на берегах р. Иргина	10,0	МО Красноуфимский округ. С. Нижняя Ирга на берегах р. Иргина.	С. Нижняя Ирга на берегах р. Иргина.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Комплекс степной растительности.
187	Болото «Архипова-1»	8,2	МО Красноуфимский округ. В 2 км на северо-0восток от д. Большое Кошаево.	В 2 км на северо-0восток от д. Большое Кошаево.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Низинное лесное болото карстового происхождения на осоково-гипновой залежи. Место произрастания клюквы.
188	Болото «Максимова»	3,0	МО Красноуфимский округ. В 1 км на восток от с. Новое Село.	В 1 км на восток от с. Новое Село.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Лесное болото на сфагново-осоковой мезотрофной торфяной залежи. Южная граница мезотрофной залежи в условиях Красноуфимской лесостепи.
189	Болото «У Тихонова озера»	3,4	МО Красноуфимский округ. В окрестностях д. Верх-Бобровка.	В окрестностях д. Верх-Бобровка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Лесное болото на сфагново-осоковой мезотрофной торфяной залежи. Южная граница мезотрофной залежи в условиях Красноуфимской лесостепи.
190	Болото «Долгое Малое»	4,0	МО Красноуфимский округ. В окрестностях д. Верх-Бобровка.	В окрестностях д. Верх-Бобровка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Ботанический памятник природы. Лесное болото на сфагново-осоковой мезотрофной торфяной

					с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	залежи. Южная граница мезотрофной залежи в условиях Красноуфимской лесостепи.
191	Болото «Краснопольское»	2,5	МО Красноуфимский округ. В окрестностях д. Верх-Бобровка.	В окрестностях д. Верх-Бобровка	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы стегново-осоковое мезотрофное болото карстового происхождения на осоково-гипновой залежи.
192	Болото большое клюквенное	13,0	МО Красноуфимский округ. В 1 км на запад от д. Красный Турыш.	В 1 км на запад от д. Красный Турыш.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы.Березово-осоковое болото на стегново-осоковой мезотрофной залежи с участками клюквенников.
193	Болото «Турышское»	8,4	МО Красноуфимский округ. В 1 км на запад от с. Большой Турыш.	В 1 км на запад от с. Большой Турыш.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Сосново-сфагновое мезотрофное болото. Южная граница выявления мезотрофной залежи лесостепи.
194	Болото «Антипкино»	2,6	МО Красноуфимский округ. В 1,5 км восточнее д. Тактамыш.	В 1,5 км восточнее д. Тактамыш.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Низинное лесное болото с елью карстового происхождения на гипново-осоковом торфе.
195	Болото «Лебяжинское»	270,0	МО Красноуфимский округ. В окрестностях д. Лебяжье.	В окрестностях д. Лебяжье.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Уникальное по размерам в лесостепи болото.
196	Болото «Усть-Баякское»	150,0	МО Красноуфимский округ. В окрестностях д. Усть-Баяк.	В окрестностях д. Усть-Баяк.	Постановление Правительства Свердловской области	Ботанический памятник природы. Низинное лесное, пойменное болото р. Уфы.

					от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	
	Итого:	972,20				
197	Старые культуры дуба черешчатого	0,1	МО Кушвинский городской округ. Черта г. Кушвы.	Черта г. Кушвы.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы.
198	Болото «Мостовское»	200,0	МО Кушвинский городской округ. ГБУ СО Кушвинское лесничество. Азиатское участковое лесничество, Верхне-Туринский участок, кв.80, 92. На левобережной надпойменной террасе р. Туры.	Кушвинский лесхоз. Верхнетуринское лесничество, кв.80, 92. На левобережной надпойменной террасе р. Туры.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Олиготрофное болото. Типичный болотный ландшафт.
199	Болото «Салдинское»	335,0	МО Кушвинский городской округ. ГБУ СО Кушвинское лесничество. Кушвинское участковое лесничество, Кушвинский участок, кв. 16, 17. В 3 км на восток отг. Кушвы.	Кушвинский лесхоз. Кушвинское лесничество, кв. 16, 17. В 3 км на восток отг. Кушвы.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Мезоолиготрофное осоково-сфагновое болото. Исток р. Салда.
200	Болото «Сосновое»	20,0	МО Кушвинский городской округ. ГБУ СО Кушвинское лесничество. Кушвинское	Кушвинский лесхоз. Кушвинское лесничество, кв.59. В 4 км на сенверо-восток от г. Кушвы.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на	Ботанический и гидрологический памятник природы. Исток р. Кушвы.

			участковое лесничество, Кушвинский участок, кв.59. В 4 км на сенверо-восток от г. Кушвы.		07.11.2019г. № 778-ПП	
	Итого:	555,10				
201	Скалы «Семь братьев и одна сестра» с окружающими лесами.	100,0	МО Невьянский городской округ. Верх-Нейвинский городской округ. ГБУ СО Невьянское лесничество. Заозерское участковое лесничество, Заозерный участок, кв.15,17. В 6 км от п. Верх-Нейвинский.	Невьянский лесхоз Заозерское лесничество, кв.15, 17. В 6 км от п. Верх-Нейвинский.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический и историко-революционный памятник природы. Самые высокие в окрестностях г. Екатеринбурга «каменные палатки» - гранитные скалы. Место нахождения редких растений. Место сходок рабочих и место гибели героев гражданской войны.
202	Невьянский пруд	850,0	МО Невьянский городской округ. ГБУ СО Невьянское лесничество. В черте г. Невьянска.	В черте г. Невьянска.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Живописный водоем.
203	Болото «Малиновское»	271,0	МО Невьянский городской округ. ГБУ СО Невьянское лесничество. Таватуйское участковое лесничество, Таватуйский участок, кв.29,32,39. На склоне озера Таватуй, в 2 км северо-западнее п. Таватуй.	Невьянский лесхоз Таватуйское лесничество, кв.29,32,39. На склоне озера Таватуй, в 2 км северо-западнее п. Таватуй.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Переходное болото с клюквенниками.
204	Болото	192,0	МО Невьянский	Площадь -152,4 га	Постановление	Ботанический памятник

	«Кукушкинское»		городской округ. ГБУ СО Невьянское лесничество. Таватуйское участковое лесничество, Таватуйский участок, кв.75 (площадь 152,4 га) Новоуральское участковое лесничество, Починковский участок, кв.91, 92, 99, (площадь 39,5га). В пойме р. Шишка, в 2 км на юг от с. Тарасково.	Невьянский лесхоз. Таватуйское лесничество, кв.75 Площадь – 39,5 га. Починковское участковое лесничество, кв.91, 92, 99, В пойме р. Шишка, в 2 км на юг от с. Тарасково.	Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	природы. Низинное лесное болото. Имеет водоохранное значение.
	Итого:	1413,00				
205	Пещера «Дружба (Федотова пещера) с окружающими лесами	79,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, кв.70. В окрестностях п. Бажуково на левом берегу р. Серьги в «Федотовом» логу. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лесничество, кв.70. В окрестностях п. Бажуково на левом берегу р. Серьги в «Федотовом» логу.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический, зоологический памятник природы. Один из самых красивых в области. Место зимовки летучих мышей.
206	Пещера «Катникова»	80,0	МО Нижнесергинский муниципальный район.	Нижнесергинский лесхоз. Буйское лесничество,	Постановление Правительства	Геоморфологический памятник природы.

	(Катниковская сталактитовая пещера)		ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Бардымское участковое лесничество, Буйский участок, кв.139. На правом берегу р. Серги. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	кв.139. На правом берегу р. Серги.	Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Карстовая пещера с двумя гротами и ходами.
207	Пещера «Ледник» (Орлов провал) с окружающими лесами	79,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Бердымское участковое лесничество, Бардымский участок, кв.11, 20. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	Нижнесергинский лесхоз. Бердымское лесничество, кв.11, 20.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Карстовая пещера оригинальной формы.
208	Пещера «Аракаевская» с окружающими лесами	50,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. На левом берегу р. Серги. В 3 км от с. Аракаево. На территории Природного парка «Оленьи ру	Левый берег р. Серги. В 3 км от с. Аракаево.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический, зоологический памятник природы. Одна из самых красивых пещер на Среднем Урале с тремя гротами. Место зимовки летучих мышей.
209	Пещера «Малая Аракаевская»	10,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-	В 3,5 км на юго-восток от с. Аракаево. На левом берегу р. Серги.	Постановление Правительства Свердловской области	Геоморфологический памятник природы. Небольшая пещера с тремя

			Сергинское лесничество. На левом берегу р. Серги. В 3,5 км на юго-восток от с. Аракаево. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»		от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	отверстиями.
210	Большой карстовый провал (Федотов)	1,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, кв.70. В окрестностях п. Бажуково в верховье Федотова карстового лога. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лесничество, кв.70. В окрестностях п. Бажуково в верховье Федотова карстового лога.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Один из самых глубоких карстовых провалов на Среднем и Северном Урале.
211	Малый карстовый провал (Федотов)	1,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, кв.70. В окрестностях п. Бажуково в верховье Федотова карстового	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лесничество, кв.70. В окрестностях п. Бажуково в верховье Федотова карстового лога.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Карстовый провал 20-25 м глубиной, с оригинальным карстовым мостом посередине.

			лога. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»			
212	Карстовый мост	0,1	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, кв.48. В окрестностях д. Половинка на левом берегу р. Серги. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лесничество, кв.48. В окрестностях д. Половинка на левом берегу р. Серги.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Интересное карстовое образование в известняках.
213	Скала «Писаница»	5,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, кв.70. В окрестностях п. Бажуково на левом берегу р. Серги. На территории Природного парка «Оленьи ручьи».	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лесничество, кв.70. В окрестностях п. Бажуково на левом берегу р. Серги.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический, археологический памятник природы. Известковая скала с идеографическими начертаниями.
214	Скала	1,0	МО Нижнесергинский	Нижнесергинский лесхоз.	Постановление	Геоморфологический,

	«Лягушка»		муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, в.70. В окрестностях п. Бажуково на левом берегу р. Серги. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	Михайловское лесничество, кв.70. В окрестностях п. Бажуково на левом берегу р. Серги.	Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	ботанический памятник природы. Известковая скала оригинальной формы. Комплекс скальной флоры.
215	Камень «Филаретов»	3,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, кв.48. В окрестностях д. Половинка на левом берегу р. Серги. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лесничество, кв.48. В окрестностях д. Половинка на левом берегу р. Серги.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Невысокие известковые скалы оригинальной формы. Комплекс скальной флоры.
216	Камень «Дыроватый»	2,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лесничество, кв.64. В окрестностях п. Бажуково на левом берегу р. Серги.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Известковая скала оригинальной формы с «воротами». Комплекс скальной флоры.

			участковое лесничество, Михайловский участок, кв.64. В окрестностях п. Бажуково на левом берегу р. Серги. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»			
217	Скалы «Дикий Запад»	10,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, кв.82. В окрестностях п. Бажуково на левом берегу р. Серги. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лесничество, кв.82. В окрестностях п. Бажуково на левом берегу р. Серги.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Невысокие известковые скалы оригинальной формы. Комплекс скальной флоры.
218	Скалы на берегу «Михайловского пруда»	352,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, кв.93-97,111-114,116.	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лесничество, кв. 93-97, 111-114, 116. В окрестностях г. Михайловска.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Известковые саклы, стеной нависающие над водой. Комплекс скальной флоры.

			В окрестностях г. Михайловска. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»			
219	Озеро «Черное»	0,5	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, кв.48. В окрестностях п. Бажуково на левом берегу р. Серги. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лесничество, кв. 48. В окрестностях п. Бажуково на левом берегу р. Серги.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический, ботанический памятник природы. Зарастающее озеро в старой карстовой воронке.
220	«Митькины» озера	10,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, пересечение просек квю 49, 50, 66, 67. Назападном склоне Бердымского хребта. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лесничество. Пересечение просек кв. 49, 50, 66, 67. На западном склоне Бердымского хребта.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, исторический памятник природы. Старые затопленные рудники (добыча железной руды).

221	Устье р. Демид	45,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, кв.78. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лесничество, кв.78.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Уникальное сообщество водных растений.
222	Щипанов ключ с охранной зоной	79,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. На левом берегу р. Серги. У с. Аракаево. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	На левом берегу р. Серги. У с. Аракаево.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Минеральный источник, имеющий оздоровительное значение.
223	Майдалинский ключ с охранной зоной	79,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, кв.160. На левом берегу р. Майдала.	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское лесничество, кв. 160. На левом берегу р. Майдала.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Ключ с водой, обладающей сереводородным запахом, выходящий из воронки.
224	Бакаев ключ	1,0	МО Нижнесергинский муниципальный район.	Нижнесергинский лесхоз. Михайловское	Постановление Правительства	Геоморфологический и археологический памятник

			ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, кв.125 (выд. 2). В окрестностях города Михайловска.	лесничество, кв.125 (выд. 2). В окрестностях города Михайловска.	Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	природы. Источник чистой воды. Место археологических раскопок.
225	Комаровский сероводородный источник	0,01	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Уфимский участок, кв.49. На р. Уфа в 2 км выше по течению от д. Комарово Артинского городского округа.	Нижнесергинский лесхоз. Уфимское лесничество, кв.49. На р. Уфа в 2 км выше по течению от д. Комарово Артинского городского округа.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Ценный гидрологический объект.
226	Грот «Аракаевский –I»	0,01	МО Нижнесергинский муниципальный район. В окрестностях с. Аракаево. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	В окрестностях с. Аракаево.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, геоморфологический, археологический памятник природы. Грот с отложениями костных останков, имеющий большое значение для палеоэкологии.
227	Грот «Аракаевский –II»	0,01	МО Нижнесергинский муниципальный район. В окрестностях с. Аракаево. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	В окрестностях с. Аракаево.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, геоморфологический, археологический памятник природы. Грот с отложениями костных останков, имеющий большое значение для палеоэкологии.

228	Грот «Аракаевский –VIII»	1,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. В окрестностях с. Аракаево. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	В окрестностях с. Аракаево.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, геоморфологический, археологический памятник природы. Пещера с отложениями полоценовой и плейстоценовой фауны и двумя культурными слоями (археологическими находками)
229	«Атигский» бор	253,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Верхнесергинское участковое лесничество, Верхнесергинский участок, кв.57, 59. В окрестностях п. Атиг.	Нижнесергинский лесхоз. Верхнесергинское лесничество, кв. 57, 59. В окрестностях п. Атиг.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные лесные насаждения.
230	Участки вековых лиственниц	130,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, Михайловский участок, кв.63, Бардымское участковое лесничество, Буйский участок, кв.148,149. На территории Природного парка «Оленьи ручьи»	Нижнесергинский лесхоз. Буйское лесничество, кв. 148, 149.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Вековые деревья лиственницы (более 100 лет) среди смешанных древостоев.

231	Старые осокори	0,01	МО Бисертский городской округ. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Кленовское участковое лесничество, Кленовский участок, кв. 120. В окрестностях д. Ключевая.	Нижнесергинский лесхоз. Кленовское лесничество. кв. 120. В окрестностях д. Ключевая.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Трехсотлетние деревья черных тополей (осокорей)
232	Болото «Шокуровское»	42,0	МО Нижнесергинский муниципальный район. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, ТОО «Шокуровское», кв.9. В 2 км на запад от п. Красноармеец.	Нижнесергинский лесхоз. . Михайловское лесничество, кв.9. В 2 км на запад от п. Красноармеец.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Низинное лесное с елью болото. Редкий ландшафт для района с слабой заболоченностью.
233	Болото «Рям»	17,0	МО Нижнесергинский муниципальный рвйон. ГБУ СО Нижне-Сергинское лесничество. Михайловское участковое лесничество, ТОО «Шокуровское», кв. 6. В 1,5 км юго-западнее п. Красноармеец в пойме р. Шокурка.	Нижнесергинский лесхоз. . Михайловское лесничество, кв. 6. В 1,5 км юго-западнее п. Красноармеец в пойме р. Шокурка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Низинное тростниковое болото. Редкий ландшафт для района с слабой заболоченностью.
	Итого:	1031,54				
234	Гора «Медведь-	189,0	МО город Нижний Тагил	Нижне-Тагильский лесхоз. Городское лесничество, кв.	Постановление Правительства	Ландшафтный, исторический памятник

	камень» (Ермаково городище) с окружающими лесами		ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Городское участковое лесничество, Городской участок, кв. 67. На правом берегу р. Тагил, в 15 км к северу от г. Нижний Тагил.	67. На правом берегу р. Тагил, в 15 км к северу от г. Нижний Тагил.	Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	природы.
235	Гора «Крутопавловская»	6,0	МО Горноуральский городской округ. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Городское участковое лесничество, Городской участок, кв. 1. На правом берегу р. Тагил, в окрестностях с. Балакино.	Нижне-Тагильский лесхоз. Городское лесничество, кв.1 . На правом берегу р. Тагил, в окрестностях с. Балакино.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Живописные почти голые утесы, сложенные известняками. Комплекс петрофильной флоры.
236	Гора «Степная»	4,0	МО Горноуральский городской округ. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Городское участковое лесничество, Городской участок, кв. 5, 8. В окрестностях Нижнего Тагила. На правом берегу р. Тагил, около с. Балакино.	Нижне-Тагильский лесхоз. Городское лесничество, кв.5, 8. В окрестностях Нижнего Тагила. На правом берегу р. Тагил, около с. Балакино.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический, геологический памятник природы. Скалистые береговые скалы, сложенные известняками с асбестовыми прослойками. Комплекс петрофильной флоры.
237	Гора «Синяя»	468,0	МО Горноуральский городской округ. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Синегорское	Нижне-Тагильский лесхоз. Синегорское лесничество, кв. 21, 30. У п. Синегорский	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на	Ландшафтный памятник природы. Живописная горная вершина с причудливыми останцами из светло-серых и синеватых

			участковое лесничество, Синегорский участок, кв. 21, 30. У п. Синегорский.		07.11.2019г. № 778-ПП	кварцитов покрытая темнохвойными лесами. Стоянка древнего человека.
238	Гора «Васькина»	1,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Усть-Уткинское участковое лесничество, Усть-Уткинский участок, кв. 191. На правом берегу р. Чусовой, в 5 км от д. Усть-Утка.	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 191. На правом берегу р. Чусовой, в 5 км от д. Усть-Утка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический, геологический памятник природы. Высокий горный склон, сложенный глинистыми сланцами.
239	Гора «Дыроватик»	100,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Николо-Павловское участковое лесничество, Черноисточинский участок, кв.288, 289. Окрестности п. Антоновск.	Нижне-Тагильский лесхоз. Черноисточинское участковое лесничество, кв. 288, 289. Окрестности п. Антоновск.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Оригинальная форма рельефа на вершине горы в виде огромной арки-«дыры».
240	Камень «Тюрик»	8,0	МО город Нижний Тагил. На правом берегу р. Чусовой, в 3,5 км от ст. Сулем.	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское участковое лесничество, кв. 191. На правом берегу р. Чусовой, в 3,5 км от ст. Сулем.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Отвесные известняковые скалы высотой до 80 метров с рядом пещер. Комплекс скальной флоры.
241	Камень «Омутной»	10,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Усть-Уткинское участковое	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 144. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях п. Еква.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на	Геоморфологический, ботанический, историко-литературный памятник природы. Группа отвесных известняковых утесов

			лесничество, Усть-Уткинский участок кв. 144. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях п. Еква.		07.11.2019г. № 778-ПП	высотой до 70 м и окружающие их леса.
242	Камень «Дыроватый» с пещерами «Туристов» и «Скалолазов»	10,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Усть-Уткинское участковое лесничество, Усть-Уткинский участок кв. 142, 143. На левом берегу р. Чусовой, в 5 км от п. Еква.	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 144. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях п. Еква.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический и археологический памятник природы. Отвесная стена высотой до 90 м и длиной 200 м с несколькими гротами и пещерами. Комплекс скальной флоры. Стоянка древнего человека.
243	Камень «Олений»	32,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Усть-Уткинское участковое лесничество, Усть-Уткинский участок, кв. 127. На правом берегу р. Чусовой, в 2 км от п. Еква.	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 127. На правом берегу р. Чусовой, в 2 км от п. Еква.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Один из самых красивых «камней» на р. Чусовой. Группа отвесных скал высотой до 70 м, отделенных от воды узкой полоской поймы. Местонахождение реликтовых растений.
244	Камень «Столбы»	10,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Усть-Уткинское участковое лесничество, Усть-Уткинский участок, кв. 86. На левом берегу р. Чусовой ниже по течению, на границе с Пермской областью.	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 86. На левом берегу р. Чусовой ниже по течению, на границе с Пермской областью.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Скалы причудливой формы, высотой до 50 м с гротами и пещерами, комплекс скальной флоры.

245	Камень «Синий»	30,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Усть-Уткинское участковое лесничество, Усть-Уткинский участок, кв. 125. На левом берегу р. Чусовой, у п. Еква.	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 86. На левом берегу р. Чусовой ниже по течению, на границе с Пермской областью.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Красивая известняковая скала с небольшой пещерой. Комплекс скальной флоры.
246	Камень «Конек»	3,4	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Усть-Уткинское участковое лесничество, Усть-Уткинский участок, кв. 87. На левом берегу р. Чусовой, у п. Еква.	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 87. На левом берегу р. Чусовой, у п. Еква.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Несколько скал оригинальной формы с комплексом скальной флоры.
247	Камень «Пленичный»	10,0	МО город Нижний Тагил. На правом берегу р. Чусовой, в 3 км от с. Сулем.	На правом берегу р. Чусовой, в 3 км от с. Сулем.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Отвесная белая стена высотой до 85 м сложенная осадочными породами , известняками. Комплекс скальной флоры.
248	Камень «Писаный»	20,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Усть-Уткинское участковое лесничество, Усть-Уткинский участок, кв. 76. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях п. Еква.	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 76. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях п. Еква.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический и исторический памятник природы. Скала с небольшой пещерой. Имеет неясные надписи. В 1779 высечен крест и надпись, которая гласит, что здесь родился Н.А.Демидов.

249	Камень «Толстик»	10,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Усть-Уткинское участковое лесничество, Усть-Уткинский участок, кв. 191. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях д. Усть-Утка.	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 191. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях д. Усть-Утка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический и геологический памятник природы. Известняковые скалы с микроскладками. Комплекс скальной флоры.
250	Камень «Красный»	10,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Усть-Уткинское участковое лесничество, Усть-Уткинский участок, кв. 173. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях д. Усть-Утка. Недалеко от р. Межевая Утка.	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 173. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях д. Усть-Утка. Недалеко от р. Межевая Утка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Скала оригинальной формы в виде башни, комплекс скальной флоры.
251	Камень «Дождевой»	16,0	МО Горноуральский городской округ. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Усть-Уткинское участковое лесничество, Усть-Уткинский участок,кв. 157. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях д. Харенки.	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 173. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях д. Усть-Утка. Недалеко от р. Межевая Утка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Группа живописных скал, выделяющаяся на крутом склоне. Комплекс скальной флоры
252	Камень «Собачий»	20,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 102. На	Постановление Правительства Свердловской области	Геоморфологический, ботанический памятник природы.

			лесничество. Усть-Уткинское участковое лесничество, Усть-Уткинский участок, кв. 102. На правом берегу р. Чусовой. У п. Еква выше по течению от скал «Собачьи камни».	правом берегу р. Чусовой. У п. Еква выше по течению от скал «Собачьи камни».	от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Невысокая скала красноватого цвета. Местопроизрастания редких растений.
253	Скала «Собачьи камни»	25,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Усть-Уткинское участковое лесничество, Усть-Уткинский участок, кв. 102. На правом берегу р. Чусовой. У п. Еква.	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 102. На правом берегу р. Чусовой. У п. Еква.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы.
254	Скала «Красный камень»	10,0	МО Горноуральский городской округ. В окрестностях г. Нижний Тагил на правом берегу р. Тагил у с. Балакино.	В окрестностях г. Нижний Тагил на правом берегу р. Тагил у с. Балакино.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Невысокие известняковые обнажения, расположенные ступенчатыми уступами, покрытые редкими растениями.
255	Скалы «Афонины братья»	15,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Усть-Уткинское участковое лесничество, Усть-Уткинский участок,кв. 201. На правом берегу р. Чусовой. У д. Усть-Утка.	Нижне-Тагильский лесхоз. Усть-Уткинское лесничество, кв. 201. На правом берегу р. Чусовой. У д. Усть-Утка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Скалистый габбровый утес с реликтовыми растениями послеледникового периода.

256	Долинное обнажение на р. Сулем	10,0	МО Горноуральский городской округ. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Висимское участковое лесничество, Сулемский участок, кв. 134, 135. В окрестностях с. Большие Галашки.	Нижне-Тагильский лесхоз. Сулемское лесничество, кв. 134, 135. В окрестностях с. Большие Галашки.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический памятник природы. Интересные обнажения песчано-сланцевой толщи нижнего девона.
257	Копи № 53-64 (Ферсмановские)	120,0	МО Горноуральский городской округ. На правом берегу р. Третьяковки в 3 км от д. Сизикова.	На правом берегу р. Третьяковки в 3 км от д. Сизикова.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, исторический памятник природы. Старинные самоцветные копи среднеуральской добычи самоцветных камней XVIII-XIX веков.
258	Копи «Стаканница» и «Сарафанница»	15,0	МО Горноуральский городской округ. На правом берегу р. Третьяковка в 4 км от д. Сизикова.	На правом берегу р. Третьяковка в 4 км от д. Сизикова.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, исторический памятник природы. Старинные самоцветные копи среднеуральской добычи самоцветных камней XVIII-XIX веков.
259	Копи «Мягкая», «Большая Ганиха», «Холчиха»	25,0	МО Горноуральский городской округ. В 1,5 км от слияния рек Нейва и Ямбарка.	. В 1,5 км от слияния рек Нейва и Ямбарка	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, исторический памятник природы. Старинные самоцветные копи
260	Тальяновские копи	50,0	МО Горноуральский городской округ. На правом берегу р. Третьяковка в 2 км от с. Мурзинка.	. На правом берегу р. Третьяковка в 2 км от с. Мурзинка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, исторический памятник природы. Старинные самоцветные копи среднеуральской добычи самоцветных камней XVIII-XIX веков.

261	Копи «Мельница» и «Двухсотенная»	30,0	МО Горноуральский городской округ. Между д. Верхняя и Нижняя Алабашка.	Между д. Верхняя и Нижняя Алабашка	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, исторический памятник природы. Старинные самоцветные копи среднеуральской добычи самоцветных камней XVIII-XIX веков.
262	Группа копей «Копь» «Чернуха» и другие	30,0	МО Горноуральский городской округ. В окрестностях д. Корнилова.	В окрестностях д. Корнилова.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, исторический памятник природы. Старинные самоцветные копи среднеуральской добычи самоцветных камней XVIII-XIX веков.
263	Озеро «Бездонное» с окружающими лесами	13,0	МО Горноуральский городской округ. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Висимское участковое лесничество, Висимский участок, кв. 5. На правом берегу р. Межевая Утка, севернее п. Висим.	Нижне-Тагильский лесхоз. Висимское лесничество, кв. 5. На правом берегу р. Межевая Утка, севернее п. Висим.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Озеро карстового происхождения среди доломитизированных известняков палеозоя.
264	Кедровник в истоках р. Нотиха	14,0	МО Горноуральский городской округ. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Висимское участковое лесничество, Сулемский участок кв. 218.В окрестностях д. Большие Галашки, в охранной зоне заповедника «Висимский»	Нижне-Тагильский лесхоз. Сулемское лесничество, кв. 218.В окрестностях д. Большие Галашки, в охранной зоне заповедника «Висимский»	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Один из самых крупных кедровников на западном микросклоне Урала.

265	Болото «Северка»	304,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Городское участковое лесничество, Городской участок, кв. 41, 42, 51. В 7 км северо-восточнее г. Нижний Тагил.	Нижне-Тагильский лесхоз. Городское лесничество, кв. 41, 42, 51. В 7 км северо-восточнее г. Нижний Тагил.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический, гидрологический памятник природы. Низинное лесное болото, исток р. Северка.
266	Болото «Паклинское»	347,0	МО Горноуральский городской округ. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Николо-Павловское участковое лесничество, Николо-Павловский участок, кв. 97, 98, 105, 106, 107,113,114,115. В 1,5 км на север от п. Новоасбест.	Нижне-Тагильский лесхоз. Николо-Павловское лесничество, кв.97, 98, 105, 106, 107, 113, 114, 115. В 1,5 км на север от п. Новоасбест.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический, гидрологический памятник природы. Низинное лесное болото, исток р. Северка. Место произрастания лекарственных растений.
267	Болото «Морошечное»	237,0	МО Горноуральский городской округ. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Петрокаменское участковое лесничество, Петрокаменский участок, кв. 174. В 7 км на северо-запад от д. Черемшанка, п. Новоасбест.	Нижне-Тагильский лесхоз. Петрокаменское лесничество, кв. 174. В 7 км на северо-запад от д. Черемшанка, п. Новоасбест.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический, гидрологический памятник природы. Мезотрофное лесное болото в истоке р. Йва.
268	Болото «Шайтанское» В горном узле «Вескелые	1,0	МО город Нижний Тагил. На р. Шайтанка, на запад от п. Левиха.	На р. Шайтанка, на запад от п. Левиха.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Ботанический, гидрологический памятник природы. Горное болото.

	горы»				с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	
269	Гнездо беркута	600,0	МО город Нижний Тагил. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество, Висимское участковое лесничество, Сулемский участок, кв. 27, 28, 43, 44.	Нижне-Тагильский лесхоз. Сулемское лесничество, кв. 27, 28, 43, 44.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Зоологический памятник природы. Место гнездования степного орла беркута.
270	Гора Юрьев камень	847,0	МО Горноуральский городской округ. ГБУ СО Нижне-Тагильское лесничество. Николо-Павловское участковое лесничество, Черноисточинский участок, кв. 159, 160, 166-168, 174, 175.	Нижне-Тагильский лесхоз. Николо-Павловское лесничество, кв. 159, 160, 166-168, 174, 175.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Вершина горы представлена живописными скальными останцами, покрытыми темнохвойными лесами.
	Итого:	3790,40				
271	Скалы «Елкинские»	75,0	МО Нижнетуринский городской округ. ГБУ СО Верхотурское лесничество. Нижнетуринское участковое лесничество, Нижнетуринский участок, кв.27, 43. Правобережье р. Туры, вблизи п. Елкино.	Исовский лесхоз. Нижнетуринское лесничество, кв.27, 43. Правобережье р. Туры, вблизи п. Елкино.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Известняковые скалы с реликтовыми и эндемичными растениями.
272	Верхне-Исовский кедровник.	106,0	МО Нижнетуринский городской округ. ГБУ СО Верхотурское лесничество. Качканарское	Исовский лесхоз. Косьвинское лесничество, кв. 93, 94, 99. В окрестностях п. Верхний Ис.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на	Ботанический памятник природы. Старый припоселковый кедровник. Высокопродуктивное насаждение.

			участковое лесничество, Косьинский участок, кв.93, 94, 99. В окрестностях п. Верхний Ис.		07.11.2019г. № 778-ПП	
273	Болото «Шумихинское»	79,0	МО Нижнетуринский городской округ. ГБУ СО Верхотурское лесничество. Качканарское участковое лесничество, Качканарский участок, кв.1-8, 14, 15, 132-139. В 3,5 км на юг от д. Шуркино.	Исовский лесхоз. Верхотурское лесничество. Качканарское лесничество, кв.1-8, 14, 15, 132-139. В 3,5 км на юг от д. Шуркино.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический, гидрологический памятник природы.
	Итого:	260,00				
274	Павдинский естественный горный кедровник	648,0	МО Новолялинский городской округ. ГБУ СО Ново-Лялинское лесничество, Павдинское участковое лесничество, Павдинский участок, кв. 88, 120,121, 89, 90. В окрестностях п. Падва.	Новолялинский лесхоз. Павдинское лесничество, кв. 88, 120, 121, 89, 90. В окрестностях п. Падва.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Горный кедровник. Спелое (до 300 лет) высокопродуктивное насаждение кедра.
275	Озеро «Слайское»	48,0	МО Новолялинский городской округ. ГБУ СО Ново-Лялинское лесничество, Коноплянское участковое лесничество, Сухогорский участок,	Новолялинский лесхоз. Сухогорское лесничество, кв.104, к северу от п. Падва.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический и ботанический памятник природы.

			кв.104, к северу от п. Падва.			
276	Болото «Чащевитое»	542,0	МО Новолялинский городской округ. ГБУ СО Ново-Лялинское лесничество, Коноплянское участковое лесничество, Коноплянский участок, кв.200, 271. В 1 км от д. Крутая.	Новолялинский лесхоз. Коноплянское лесничество, кв.200, 271. В 1 км от д. Крутая.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Олиготрофное сосново-сфагновое болото.
277	Болото «Чистое»	908,0	МО Новолялинский городской округ. ГБУ СО Ново-Лялинское лесничество, Коноплянское участковое лесничество, Коноплянский участок, кв. 298, 299, 300. На водоразделе рек Ляля и Октай. В 6,5 км на юго-восток от г. Новая Ляля.	Новолялинский лесхоз. Коноплянское лесничество, кв. 298, 299, 300. На водоразделе рек Ляля и Октай. В 6,5 км на юго-восток от г. Новая Ляля.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Олигомезотрофное болото.
278	Болото «Владимирское»	721,0	МО Новолялинский городской округ. ГБУ СО Ново-Лялинское лесничество, Коноплянское участковое лесничество, Коноплянский участок, кв. 244, 245, 265, 266, 267.	Новолялинский лесхоз. Коноплянское лесничество, кв. 244, 245, 265, 266, 267.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Олиготрофное сосново-сфагновое болото.
	Итого:	2867,0				
279	Скала	100,0	МО Городской округ	Учебное и научно-	Постановление	Геоморфологический,

	«Соколиный камень» с окружающими лесами		Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Учебное и научно-производственное комплексное государсртвенное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии, Северское участковое лесничество, Северский участок, кв. 36	производственное комплексное государсртвенное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии, Северское участковое лесничество, кв. 36	Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	ботанический и археологический памятник природы. Живописные гранитные скалы с комплексом скальной флоры, представляющие собой крупные глыбы округлых очертаний. Упоминается в народных легендах.
280	Камень «Собачьи ребра»	5,0	МО Городской округ Первоуральск. Левый берег р. Чусовой, около турбазы «Коуровка»	Левый берег р. Чусовой, около турбазы «Коуровка»	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, памятник природы. Живописные береговые утесы в виде наклонных известняковых плит
281	Камень «Гребешки»	50,0	МО Городской округ Первоуральск. Левый берег р. Чусовой, в 10км от д. Трека	Левый берег р. Чусовой, в 10км от д. Трека	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Живописные скалы, покрытые редкой растительностью, упоминается в народных сказаниях
282	Камень «Часовой» (Гуляй)	5,0	МО Городской округ Первоуральск. МО Городской округ Первоуральск. На правом берегу р. Чусовой, у дома отдыха «Коуровка-2»	На правом берегу р. Чусовой, у дома отдыха «Коуровка-2»	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Живописные скалы с комплексом скальной флоры
283	Камень	10,0	МО Городской округ	На правом берегу р.	Постановление	Геоморфологический,

	«Шайтан»		Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Кузинское участковое лесничество. На правом берегу р. Чусовой, у с. Нижнее село	Чусовой, у с. Нижнее село	Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	ботанический и исторический памятник природы. Массивный камень с пещерками. Комплекс редкой скальной флоры. Упоминается в народных сказаниях.
284	Камень «Сокол»	3,0	МО Городской округ Первоуральск. На левом берегу р. Чусовой, у с. Нижнее село	На левом берегу р. Чусовой, у с. Нижнее село	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, памятник природы. Невысокий залесенный камень.
285	Камень «Высокий»	3,0	МО Городской округ Первоуральск. На правом берегу р. Чусовой, у д. Трека	На правом берегу р. Чусовой, у д. Трека	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, памятник природы. Красивый камень с пещерой.
286	Камень «Каменский»	5,0	МО Городской округ Первоуральск. На левом берегу р. Чусовой, уд. Каменка	На левом берегу р. Чусовой, у д. Каменка	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, историко-литературный памятник природы. Невысокая скалв, упоминается в произведениях Д.Н. Мамина-Сибиряка.
287	Камень «Шишимский»	1,3	МО Городской округ Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Билимбаевское участковое лесничество, Билимбаевский участок, кв. 114. На правом берегу р.	Билимбаевский лесхоз. Билимбаевское лесничество ,кв. 114. На правом берегу р. Чусовой, в устье р. Большой Шишим	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, памятник природы. Невысокие известняковые скалы.

			Чусовой, в устье р. Большой Шишим			
288	Камень «Слободский»	5,0	МО Городской округ Первоуральск. На правом берегу р. Чусовой, у с. Слобода	На правом берегу р. Чусовой, у с. Слобода.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Живописные береговые утесы-бастионы с комплексом скальной флоры.
289	Камни «Георгиевский»	50,0	МО Городской округ Первоуральск. На правом берегу р. Чусовой, у с. Слобода	На правом берегу р. Чусовой, у с. Слобода.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Мощная гряда камней, обрывающаяся к воде. Комплекс редкой скальной флоры.
290	Озеро «Глухое» с окружающими лесами	330,0	МО Городской округ Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Чусовское участковое, Широкореченский участок, кв.72, 73. Чусовской участок, кв. 6, 7. В окрестностях г. Екатеринбурга.	Билимбаевский лесхоз. Широкореченское лесничество, кв.72, 6, 73. В окрестностях г. Екатеринбурга.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Небольшой и неглубокий живописный водоем (67 га) с болотистыми берегами. Место гнездования водоплавающих птиц.
291	Роща «Могилица»	10,0	МО Городской округ Первоуральск. В п. Билимбай.	В п. Билимбай	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Посадка сосны 1888 года.
292	Высокопроизводительные насаждения сосны	47,0	МО Городской округ Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Подволошинское участковое лесничество,	Билимбаевский лесхоз Подволошинское лесничество, кв. 44	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Естественные насаждения сосны высокой производительности.

			Подволишинский участок, кв. 44			
293	Высокопроизводительные насаждения сосны, березы, ели	18,5	МО Городской округ Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Первоуральское участковое лесничество, Первоуральский участок, кв. 74, 76. В окрестностях г. Первоуральска.	Билимбаевский лесхоз. Первоуральское лесничество, кв. 74, 76. В окрестностях г. Первоуральска.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Естественные насаждения сосны, ели, березы с высокой производительностью.
294	Высокопроизводительные культуры сосны	19,9	МО Городской округ Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Подволошинское участковое лесничество, Подволишинский участок, кв. 13 (выд.7), 14 (выд.1).	Билимбаевский лесхоз. Подволошинское лесничество, кв. 13 (выд.7), 14 (выд.1).	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Культуры сосны высокой производительности.
295	Культуры сосны 1864 года	4,2	МО Городской округ Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Первоуральское участковое лесничество, Первоуральский участок, кв. 52, подножие горы «Теплая». В окрестностях г. Первоуральска.	Билимбаевский лесхоз. Первоуральское лесничество, кв. 52, подножие горы «Теплая». В окрестностях г. Первоуральска.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Культуры сосны высокопродуктивные насаждения.
296	Высокопроизво	56,4	МО Городской округ	Билимбаевский лесхоз.	Постановление	Ботанический памятник

	дительные насаждения березы, сосны, ели		Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Новоуткинское участковое лесничество, Новоуткинский участок, кв. 27 (выд.10), 31 (выд.4), 32 (выд.1).	Новоуткинское лесничество, кв. 27 (выд.10), 31 (выд.4), 32 (выд.1).	Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	природы. Высокопродуктивные насаждения.
297	Культуры сосны 1887 года	144,4	МО Городской округ Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Билимбаевское участковое лесничество, Билимбаевский участок, кв. 113, 122, 132.	Билимбаевский лесхоз. Билимбаевское лесничество, кв. 113, 122, 132.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения. Старые сосновые культуры.
298	Культуры сосны 1892 года	29,7	МО Городской округ Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Билимбаевское участковое лесничество, Билимбаевский участок, кв. 87	Билимбаевский лесхоз. Билимбаевское лесничество, кв. 87	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения.
299	Культуры ели 1910 и 1916 годов	12,0	МО Городской округ Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Билимбаевское участковое лесничество, Билимбаевский	Билимбаевский лесхоз. Билимбаевское лесничество, кв. 130 (выд. 22, 29). На горе Липовая.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения.

			участок, кв. 130 (выд. 22, 29). На горе Липовая.			
300	Лесные культуры сосны и лиственницы 1952-1959 годов	60,4	МО Городской округ Первоуральск. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Билимбаевское участковое лесничество, Билимбаевский участок, кв. 158.	Билимбаевский лесхоз. Билимбаевское лесничество, кв. 158.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения.
	Итого:	969,80				
301	Гора «Азов»	217,0	МО Полевской городской округ. ГБУ СО Сысертское лесничество, Полевское участковое лесничество, Полевской участок, кв.30-32, 43-45. В 8 км от г. Полевского.	Полевской лесхоз. Полевское лесничество, кв.30-32, 43-45. В 8 км от г. Полевского.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, ботанический и археологический памятник природы (жертвенное место эпохи бронзы) и историко-литературный (описан в сказах П.П.Бажова). Вершина Ревдинского хребта в виде зубчатого гребня, сложенного диабазами. Окружена сосновым лесом.
302	Гора «Думная»	3,5	МО Полевской городской округ. Черта г. Полевского, правый берег р. Полевой.	Черта г. Полевского, правый берег р. Полевой.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, геоморфологический, археологический и историко-литературный памятник природы. Место основания в 1709 году медного рудника и тайных сходок рабочих, упомянут в сказах П.П.Бажова.
303	Глубочинский пруд	152,0	МО Полевской городской округ. ГБУ СО Сысертское	Полевской лесхоз. Полевское лесничество, кв. 171, 172, 185. В	Постановление Правительства Свердловской области	Гидрологический памятник природы. Живописный водоем.

			лесничество, Полевское участковое лесничество, Полевской участок, кв. 171, 172, 185. В окрестностях г. Полевского.	окрестностях г. Полевского.	от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	
	Итого:	372,50				
304	Чернышевский бор	802,0	МО Пышминский городской округ. ГБУ СО Камышловское лесничество, Пышминское участковое лесничество, Пышминский участок, кв.23-28, 38, 46. На правом берегу р. Пышмы около с. Чернышево.	Пышминский лесхоз. Пышминское участковое лесничество, кв. 23-28, 38, 46. На правом берегу р. Пышмы около с. Чернышево.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивное насаждение.
305	Высокопродуктивное насаждение сосны.	186,0	МО Пышминский городской округ. ГБУ СО Камышловское лесничество, Четкаринское участковое лесничество, Черткаринский участок, кв. 2. В окрестностях р. Пышмы.	Пышминский лесхоз. Камышловское лесничество, Четкаринское участковое лесничество, кв. 2. В окрестностях р. Пышмы.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Участки Припышминских боров.
	Итого:	988,00				
306	Гора «Каменная» с окружающими лесами.	566,0	МО городской округ Ревда. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Ревдинское участковое	Ревдинский лесхоз. Ревдинское лесничество, кв. 1, 2, 113, 128-130 (урочище каменское) к востоку от г. Ревды.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на	Ландшафтный памятник природы. Горная цепь с выходом на поверхность каменных останцев.

			лесничество, Ревдинский участок, кв. 1, 2, 113, 128-130 (урочище каменское) к востоку от г. Ревды.		07.11.2019г. № 778-ПП	
307	Гора «Воробьиный камень»	236,0	МО городской округ Ревда. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Октябрьское участковое лесничество, Октябрьский участок, кв132, 133, К юго-востоку от г. Ревды.	Ревдинский лесхоз. Октябрьское лесничество, кв132, 133, К юго-востоку от г. Ревды.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Оригинальные останцы на вершине горы. Живописная местность.
308	Гора «Вязовая»	99,0	МО городской округ Ревда. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Октябрьское участковое лесничество, Октябрьский участок, кв.95	Ревдинский лесхоз. Октябрьское лесничество, кв. 95.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Одна из самых высоких вершин Ревдинского хребта.
309	Гора «Дыроватый камень»	230,0	МО городской округ Ревда. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Октябрьское участковое лесничество, Октябрьский участок, кв 126, 127.	Ревдинский лесхоз. Октябрьское лесничество, кв 126, 127.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Одна из самых высоких вершин (более 500м) Ревдинского хребта. Место произрастания эндемиков уральской флоры.
310	Гора «Старик-камень»	197,0	МО городской округ Ревда. ГБУ СО Билимбаевское лесничество,	Ревдинский лесхоз. Лавровское лесничество, кв.1.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Геоморфологический памятник природы. Скальные обнажения высотой 25-30 м с

			Мариинское участковое лесничество, Мариинский участок, кв.1		с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	очертаниями, напоминающими голову старика в фуражке.
311	Гора « Дед-камень»	145,0	МО городской округ Ревда. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Мариинское участковое лесничество, Мариинский участок, кв.8 В 7 км к западу от г. Ревда.	Ревдинский лесхоз. Лавровское лесничество, кв.8 В 7 км к западу от г. Ревда.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Скальные обнажения высотой 30 м.
312	Агаповские боры	70,0	МО городской округ Ревда. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Ревдинское участковое лесничество, Ревдинский участок, кв.105, 106.	Ревдинский лесхоз.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Уникальные сосновые боры
313	Кабалинские родники	1,0	МО городской округ Ревда. Черта города Ревды.	Черта города Ревды.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы.
314	Исток р. Малый Ик («Платонида»)	206,0	МО городской округ Ревда. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Марьинское участковое лесничество, Мариинский участок,	Ревдинский лесхоз. Марьинское лесничество, кв. 141.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический, исторический памятник природы. Родоновый источник. В прошлом один из крупных старообрядческих центров на Урале.

			кв. 141.			
315	Новомариинское водохранилище с окружающими лесами	40,0	МО городской округ Ревда. В 15 км от г. Ревда.	В 15 км от г. Ревда.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Живописный водоем с чистой водой.
316	Болото «Вязовское»	730,0	МО городской округ Ревда. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Дегтярское участковое лесничество, Дегтярский участок, кв.49, 48, 57, 58, 65, 66, 76, 77. В 0,5 км на восток от г. Дегтярска.	Ревдинский лесхоз. Дегтярское лесничество, кв. 49, 48, 57, 58, 65, 66, 76, 77. В 0,5 км на восток от г. Дегтярска.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Осоковое низинное болото. Зона питьевого режима.
317	Болото «Козье»	30,0	МО городской округ Ревда. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Марьинское участковое лесничество, Мариинский участок, кв.41. В 9,5 км от ст. Марьинская.	Ревдинский лесхоз. Марьинское лесничество, кв. 41. В 9,5 км от ст. Марьинская.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Сосново-сфагновое верховое болото.
318	Болото «Моховое-Красноярское»	120,0	МО городской округ Ревда. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Марьинское участковое лесничество, Мариинский участок, кв.88. В 4 км на юго-запад от ст.	Ревдинский лесхоз. Марьинское лесничество, кв. 88 В 4 км на юго-запад от ст. Марьинская.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический, гидрологический памятник природы. Исток рек.

			Марьинская.			
319	Болото «Шумихинское»	60,0	МО городской округ Ревда. ГБУ СО Билимбаевское лесничество, Мариинское участковое лесничество, Мариинский участок, кв.111. В 1 км на северо-восток от п. Краснояр.	Ревдинский лесхоз. Октябрьское лесничество, кв.111. В 1 км на северо-восток от п. Краснояр.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический, гидрологический памятник природы. Лесное низинное болото.
	Итого:	2729,0				
320	Камень «Белый»	5,6	МО Режевской городской округ. ГБУ СО Режевское лесничество, Режевское участковое лесничество, Режевской участок, кв.12. На правом берегу р. Реж, в окрестностях г. Режа.	Режевской лесхоз. Режевское лесничество, кв.12. На правом берегу р. Реж, в окрестностях г. Режа.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Мощный известняковый утес с комплексом редкой скальной флоры.
321	Камень «Большой»	5,0	МО Режевской городской округ. ГБУ СО Режевское лесничество, Глинское участковое лесничество, СПК «Глинский», кв.8 На правом берегу р. Реж, в окрестностях д. Голендухино.	Режевской лесхоз. Глинское лесничество, кв. 8. На правом берегу р. Реж, в окрестностяхд. Голендухино.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Живописные известняковые скалы с комплексом редкой скальной флоры.
322	Камень «Глинский»	4,4	МО Режевской городской округ. ГБУ СО Режевское лесничество, Глинское	Режевской лесхоз. Глинское лесничество, кв.65 На правом берегу р. Реж.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Живописные известняковые скалы с

			участковое лесничество, Глинский участок, кв.65. На правом берегу р. Реж.		с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	комплексом редкой скальной флоры.
323	Камень «Брагино»	5,0	МО Режевской городской округ. ГБУ СО Режевское лесничество, Глинское участковое лесничество, Глинский участок, кв.70. В окрестностях д. Голендухино на правом берегу р. Реж.	Режевской лесхоз. Глинское лесничество, кв.70. В окрестностях д. Голендухино на правом берегу р. Реж.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Живописные известняковые скалы с комплексом редкой скальной флоры.
324	Камень «Першинский»	5,0	МО Режевской городской округ. ГБУ СО Режевское лесничество, Глинское участковое лесничество, СПК «Глинский», кв.8. В окрестностях с. Першино на правом берегу р. Реж.	Режевской лесхоз. Глинское лесничество, кв. 70. В окрестностях д. Голендухино на правом берегу р. Реж.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Невысокие скалы с комплексом редкой скальной флоры.
325	Камень «Шайтан»	250,0	МО Режевской городской округ. ГБУ СО Режевское лесничество, Липовское участковое лесничество, Липовский участок, кв.61. Около с. Октябрьского на р. Реж вблизи устья р. Шайтанки.	Режевской лесхоз. Липовское лесничество, кв. 61. Около с. Октябрьского на р. Реж вблизи устья р. Шайтанки.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Отвесные высокие скалы обращенные к реке.
326	Камень «Сохаревский»	5,0	МО Режевской городской округ. ГБУ	Режевской лесхоз. Глинское лесничество, кв.	Постановление Правительства	Геоморфологический, ботанический памятник

			СО Режевское лесничество, Глинское участковое лесничество, СПК «Урал», кв. 10. На правом берегу р. Реж.	10. На правом берегу р. Реж.	Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	природы. Невысокие скалы с комплексом редкой скальной флоры.
327	Скалы «Пять братьев»	237,0	МО Режевской городской округ. ГБУ СО Режевское лесничество, Режевское участковое лесничество, Режевской участок, кв50. В окрестностях г. Реж на правом берегу р. Реж.	Режевской лесхоз. Режевское лесничество, кв. 50. В окрестностях г. Реж на правом берегу р. Реж.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Живописные серпентитовые скалы в виде стены из нескольких останцев.
328	«Сохаревская пещера»	0,5	МО Режевской городской округ. ГБУ СО Режевское лесничество, Глинское участковое лесничество, СПК «Урал», кв.10. На правом берегу р. Реж.	Режевской лесхоз. Глинское лесничество, кв.10. На правом берегу р. Реж.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Небольшая карстовая пещера.
329	«Копи Семениха»	17,0	МО Режевской городской округ. ГБУ СО Режевское лесничество, Озерское участковое лесничество, Крутихинский участок. кв. 28 В окрестностях п. Крутиха.	Режевской лесхоз. Крутихинское лесничество, кв. 28 В окрестностях п. Крутиха.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и исторический памятник природы. Старинные копи самоцветных камней (Адуйская группа).
	Итого:	534,50				
330	Скалы «Грюнвальда»	0,75	МО Североуральский городской округ. В	В черте г. Североуральска.	Постановление Правительства	Геоморфологический и стратиграфический

			черте г. Североуральска.		Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	памятник природы. Комплекс скальных останцев и крутосклонов. Место произрастания скальной и степной флоры редких охраняемых видов.
331	Скалы «Три брата»	47,4	МО Североуральский городской округ. ГБУ СО Карпинское лесничество, Петропавловское участковое лесничество, Петропавловский участок, кв. 51, 66, 60, 84-86.	Североуральский лесхоз. Петропавловское лесничество, кв. 51, 66, 60, 84-86.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Высокие известняковые скалы, разделенные логами на тир крупных залесенных останца.
332	Петропавловская карстовая пещера	1,0	МО Североуральский городской округ. Черта г. Североуральска.	Черта г. Североуральска.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанико-геоморфологический памятник природы. Небольшая карстовая пещера под Петропавловской церковью. Найдены кисти древних животных.
333	Пещера «Тренькинская»	4,0	МО Североуральский городской округ. ГБУ СО Карпинское лесничество, Черемуховское участковое лесничество, Черемуховский участок, кв. 45.На правом берегу (старого русла) р. Сосьвы.	Североуральский лесхоз. Черемуховское лесничество, кв. 45. На правом берегу (старого русла) р. Сосьвы.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, археологический и исторический памятник. Небольшая карстовая пещера интересной формы.
334	Пещера «Усть-Кальинская»	1,7	МО Североуральский городской округ. ГБУ	Североуральский лесхоз. Черемуховское	Постановление Правительства	Геоморфологический памятник природы.

			СО Карпинское лесничество, Черемуховское участковое лесничество, Черемуховский участок, кв. 101. На правом берегу р. Калья.	лесничество, кв. 101. На правом берегу р. Калья.	Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Небольшая карстовая пещера с входом на высоте 17 метров над уровнем воды.
335	Шахта «Светлая»	1,0	МО Североуральский городской округ. ГБУ СО Карпинское лесничество, Всеволодинское участковое лесничество, Всеволодский участок, кв.101 вблизи оз. Светлого.	Североуральский лесхоз. Черемуховское лесничество, кв. 101. На правом берегу р. Калья.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический памятник природы. Глубокий карстовый провал (один из самых глубоких в области)
336	Озеро «Верхнее»	443,0	МО Североуральский городской округ. ГБУ СО Карпинское лесничество, Всеволодинское участковое лесничество, Всеволодский участок, кв. 44, 49, Сосьвинский участок, участок, 78, 91. В окрестностях с. Всеволодо-Благодатского.	Североуральский лесхоз. Всеволодинское лесничество, кв. 44, 49, 78, 91. В окрестностях с. Всеволодо- Благодатского.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический, ботанический и археологический памятник природы. Небольшое озеров северных отрогах Северного Урала.
337	Озеро «Светлое» с прилегающими сосновыми	865,0	МО Североуральский городской округ. ГБУ СО Карпинское лесничество,	Североуральский лесхоз. Всеволодинское лесничество, кв. 95, 96.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Ландшафтный памятник природы. Бессточное озеро в восточных предгорьях Северного Урала. Место

	борами.		Всеволодинское участковое лесничество, Всеволодский участок, кв.95, 96.		с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	произрастания редких растений.
	Итого:	1363,85				
338	Сосьвинские старицы	289,0	МО Серовский городской округ. ГБУ СО Серовское лесничество, Филькинское участковое лесничество, Филькинский участок, кв.128-130, 150, 172. В окрестностях п. Урай.	Серовский лесхоз. Филькинское лесничество, кв.128-130, 150, 172. В окрестностях п. Урай.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Участки долины р. Сосьвы со старицами.
339	Озеро Осиновое (Круглое)	60,0	МО Серовский городской округ. В 0,5 км от с. Филькино.	В 0,5 км от с. Филькино.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический, ботанический памятник природы. Старица р. Сосьвы. Место произрастания ириса Сибирского на западном пределе ареала в России. Заросли кувшинки и кубышки.
340	Озеро Ушинское (Ушминское)	50,0	МО Серовский городской округ. ГБУ СО Серовское лесничество, Андриановское участковое лесничество, Андриановский участок, кв. 235, 236. В истоке р. Ушма.	Серовский лесхоз. Андриановское лесничество, кв. 235, 236. В истоке р. Ушма.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Небольшое озеро в истоке р. Ушма с живописными лесами по берегам
341	Тетерькинский кедровник	388,0	МО Серовский городской округ. ГБУ СО Серовское	Серовский лесхоз. Серовское лесничество, кв137, 138, 149, 150, 151.	Постановление Правительства Свердловской области	Ботанический памятник природы. Типичный для Северного Зауралья

			лесничество, Серовское участковое лесничество, Серовский участок, кв137, 138, 149, 150, 151. На р. Тетерька, на правом притоке р. Каква.	На р. Тетерька, на правом притоке р. Каква.	от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	кедровник.
342	Кедровник на Таньковском болоте	384,0	МО Серовский городской округ. ГБУ СО Серовское лесничество, Таньковское участковое лесничество, Танковский участок, кв.299-302, 328-330. В окрестностях п. Красноярка.	Серовский лесхоз. Таньковское лесничество, кв.299-302, 328-330. В окрестностях п. Красноярка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения кедра.
343	Подгарничный кедровник	410,0	МО Серовский городской округ. ГБУ СО Серовское лесничество, Таньковское участковое лесничество, Таньковский участок, кв. 261, 262, 288, 289. В окрестностях п. Подгарничного на водоразделе рек Подгарничной и Словянки.	Серовский лесхоз. Таньковское лесничество, кв. 261,262,288,289. В окрестностях п. Подгарничного на водоразделе рек Подгарничной и Словянки.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения кедра.
344	Припоселковый кедровник	20,0	МО Серовский городской округ. Андриановская территориальная	У ст. Андриановичи.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Ботанический памятник природы. Старый окультуренный кедровник.

			администрация. У ст. Андриановичи.		с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	
345	Красноярский кедровник	37,5	МО Серовский городской округ. ГБУ СО Серовское лесничество, Красноярское участковое лесничество, Красноярский участок, кв. 26, 29. Южнее г. Серова, недалеко от железной дороги.	Серовский лесхоз. Красноярское лесничество, кв. 26, 29. Южнее г. Серова, недалеко от железной дороги.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения кедра в возрасте 200-220 лет.
346	Лиственничная аллея	0,5	МО Серовский городской округ. Черта г. Серова у кинотеатра «Юбилейный»	Черта г. Серова у кинотеатра «Юбилейный»	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Старые культуры лиственницы сибирской.
347	Филькинский сосняк-I	28,0	МО Серовский городской округ. ГБУ СО Серовское лесничество, Филькинское участковое лесничество, кв. 175. К югу от ст. Филькино.	Серовский лесхоз. Филькинское лесничество, кв. 175. К югу от ст. Филькино.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения сосняка-брусничника.
348	Филькинский сосняк-II	5,1	МО Серовский городской округ. ГБУ СО Серовское лесничество, Филькинское участковое лесничество, Филькинский участок, кв. 176. К югу от ст. Филькино.	Серовский лесхоз. Филькинское лесничество, кв. 176. К югу от ст. Филькино.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения сосняка-брусничника.

	Итого:	1672,1				
349	Вязовые лески по р. Сарапулка.	Точечное местонахождение	МО Слободо-Туринский муниципальный район. ГБУ СО Байкаловское лесничество, Ницинское участковое лесничество, урочище КХ «Заречное» В двух км от д. Барбашиха.	Государственное учреждение «Слободо-Туринский лесхоз Минсельхозпрода России». Сладковское лесничество. В двух км от д. Барбашиха.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Деревья вяза гладкого на восточном пределе ареала в России.
350	Деревья вяза гладкого	0,2	МО Слободо-Туринский муниципальный район. ГБУ СО Байкаловское лесничество, Ницинское участковое лесничество, КХ «Сладковское», кв. 13, 18. В д. Барбашиха на левом берегу р. Туры.	Государственное учреждение «Слободо-Туринский лесхоз Минсельхозпрода России». Сладковское лесничество, кв. 13, 18. В д. Барбашиха на левом берегу р. Туры.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Деревья вяза гладкого на на восточном пределе ареала в России.
351	Устье р. Ницы	200,0	МО Слободо-Туринский муниципальный район. Окрестности с. Усть-Ницинское.	Окрестности с. Усть-Ницинское.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Место произрастания редких видов растений (кувшинки, кубышки).
352	Болото «Дикое-Ремник»	86,0	МО Слободо-Туринский муниципальный район. ГБУ СО Байкаловское лесничество, Ницинское участковое лесничество. КХ «Ницинское» На левобережной надпойменной террасе р. Ница.1 км на север	Государственное учреждение «Слободо-Туринский лесхоз Минсельхозпрода России». Ницинское лесничество. На левобережной надпойменной террасе р. Ница. 1 км на север от с. Ницинское.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Сосновое верховое и низинное осоковое болото. Пример рямового займищного болота.

			от с. Ницинское.			
353	Болото «Тимкинский рям»	52,0	МО Слободо-Туринский муниципальный район. ГБУ СО Байкаловское лесничество, Ницинское участковое лесничество. КХ «Ницинское», кв. 55. В 2,5 км на запад от с. Ницинское, на левом берегу р. Ница.	Государственное учреждение «Слободо-Туринский лесхоз Минсельхозпрода России». Ницинское лесничество, кв. 55. В 2,5 км на запад от с. Ницинское, на левом берегу р. Ница.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический, гидрологический памятник природы. Сосново-сфагновый рям на левобережной надпойменной террасе р. Ницы. Олиготрофное уникальное для подзоны болото. Место произрастания Клюквы.
	Итого:	338,20				
354	Скала «Дивья гора»	15,0	МО Городской округ Сухой Лог. ГБУ СО Сухоложское лесничество. На левом берегу р. Пышмы, вблизи урочища «Беленьковская роща» у с. Рудянское.	Государственное учреждение «Сухоложский лесхоз Минсельхозпрода России». На левом берегу р. Пышмы, вблизи урочища «Беленьковская роща» у с. Рудянское.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, в ред. Постановления Правительства СО от 03.12.2002 № 1381-ПП с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Известняковая скала оригинальной формы с комплексом скальной флоры.
355	Скала «Чертов стул»	5,0	МО Городской округ Сухой Лог. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Курьинское участковое лесничество, Курьинский участок, кв.114. Территория курорта «Курьи»	Сухоложский лесхоз. Курьинское лесничество, кв.114. Территория курорта «Курьи»	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, в ред. Постановления Правительства СО от 03.12.2002 № 1381-ПП с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Известняковая скала с комплексом скальной флоры.
356	Скала «Три сестры»	5,0	МО Городской округ Сухой Лог. ГБУ СО Сухоложское лесничество.	Сухоложский лесхоз. Курьинское лесничество, кв.114. Территория курорта «Курьи»	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Известняковая скала с комплексом

			Курьинское участковое лесничество, Курьинский участок, кв.114. Территория курорта «Курьи»		в ред. Постановления Правительства СО от 03.12.2002 № 1381-ПП с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	скальной флоры.
357	Скала «Профессорская»	5,0	МО Городской округ Сухой Лог. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Винокуровское участковое лесничество, Винокуровский участок, кв.67. В окрестностях детского санатория «Глядены»	Сухоложский лесхоз. Винокуровское лесничество, кв. 67. В окрестностях детского санатория «Глядены»	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, в ред. Постановления Правительства СО от 03.12.2002 № 1381-ПП с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Известняковая скала с комплексом скальной флоры.
358	Сухоложская пещера	1,0	МО Городской округ Сухой Лог. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Курьинское участковое лесничество, Курьинский участок, кв.112. В черте г. Сухой Лог. На левом берегу р. Пышмы.	Сухоложский лесхоз. Курьинское лесничество, кв. 112. В черте г. Сухой Лог. На левом берегу р. Пышмы.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, археологический памятник природы. Небольшая пещера с археологическими находками (стоянка древнего человека)
359	Сосновый бор	64,0	МО Городской округ Сухой Лог. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Винокуровское участковое лесничество, Винокуровский участок, кв.67. В	Сухоложский лесхоз Винокуровское лесничество, кв. 67. В окрестностях детского санатория «Глядены»	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы, расположенный на высоких террасах р. Пышмы.

			окрестностях детского санатория «Глядены»			
360	Липовая аллея	2,0	МО Городской округ Сухой Лог. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Курьинское участковое лесничество, Курьинский участок, кв.114	Сухоложский лесхоз. Курьинское лесничество, кв. 114	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Живописная аллея.
361	Болото «Гальянское»	309,0	МО Городской округ Сухой Лог. В 2,5 км юго-западнее р.п. Алтынай. Вокруг оз. Гальян.	В 2,5 км юго-западнее р.п. Алтынай. Вокруг оз. Гальян.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический, гидрологический памятник природы. Низинное, верховое. Лесостепное, древесно-осоковое болото. Водоохранная зона оз. Гальян.
362	Болото «Каменско-Алтынайское»	822,0	МО Городской округ Сухой Лог. ГБУ СО Сухоложское лесничество. Алтынайское участковое лесничество, Алтынайский участок, кв.102, 104-106. Винокуровское участковое лесничество, кв. 8, 17. В 2 км на запад от р.п. Алтынай.	Сухоложский лесхоз. Алтынайское лесничество, кв. 102, 104-106. Винокуровское участковое лесничество, кв. 8, 17. В 2 км на запад от р.п. Алтынай.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Низинное, осоковое болото вокруг оз. Алтынай. Исток 3-х рек, регулятор уровня воды в озере.
	Итого:	1228,0				
363	«Асбест-камень»	91,7	МО Сысертский городской округ. ГБУ СО Сысертское	Сысертский лесхоз. Сысертское лесничество, кв. 308.	Постановление Правительства Свердловской области	Геоморфологический, гидрологический памятник природы. Отработанный

			лесничество. Сысертское участковое лесничество, Сысертский участок, кв.308 Природный парк «Бажовские места»		от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	рудник, затопленный водой.
364	Камень «Сивко-Бурко»	15,99	МО Сысертский городской округ. ГБУ СО Сысертское лесничество. Сысертское участковое лесничество, Сысертский участок, кв.51. Природный парк «Бажовские места»	Сысертский лесхоз. Сысертское лесничество, кв.51.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, в ред. Постановления Правительства СО от 28.06.2004 № 582-ПП с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический и историко-революционный памятник природы. Невысокие мраморные глыбы. Место собраний и тайных сходок рабочихг. Сысерти.
365	Камень «Марков» с окружающими лесами.	277,0	МО Сысертский городской округ. ГБУ СО Сысертское лесничество. Сысертское участковое лесничество, Сысертский участок, кв.319, 325. Природный парк «Бажовские места»	Сысертский лесхо. Сысертское лесничество, кв.319, 325.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, археологический и историко-литературный памятник природы. Вершина Каслинско-Сысертского кряжа. Гранитные скалы с матрациевидными отдельностями с комплексом редких растений. Стоянка древнего человека. Описывается в сказах П.П.Бажова.
366	Камень «Соколиный»	202,2	МО Сысертский городской округ. ГБУ СО Сысертское лесничество. Верх-Сысертское участковое	Сысертский лесхо. Никольское лесничество, кв. 3, 4, 12, 13, 22, 23. На краю Окункульковского болота, юго-западнее оз. Багаряк.з	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Камень (высотой более 20 м) из гнейса.

			лесничество, Никольский участок, кв.3, 4, 12, 13, 22, 23. На краю Окункульковского болота, юго-западнее оз. Багаряк.			
367	Веселый увал	520,0	МО Сысертский городской округ. ГБУ СО Сысертское лесничество. Верх-Сысертское участковое лесничество, Верх-Сысертский участок, кв.20, 21, 29, 30, 37, 38, 45, 46. Природный парк «Бажовские места»	Сысертский лесхоз. Сысертское лесничество, кв. 20, 21, 29, 30, 37, 38, 45, 46.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Значительно расчлененный горный кряж, высотой 430 м, с множеством гранитных останцев. Комплекс редких растений.
368	Скалы на р. Исеть.	3,0	МО Сысертский городской округ. ГБУ СО Сысертское лесничество.Кашинское участковое лесничество, Двуреченский участок, кв.37. У п. Двуреченск.	Государственное учреждение «Сысертский лесхоз Минсельхозпрода России». Двуреченское участковое лесничество, кв. 37. У п. Двуреченск.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Невысокие скалы на левом берегу р. Исети с остепененной растительностью.
369	Скалы на правом берегу р. Сысерть.	2,0	МО Сысертский городской округ. ГБУ СО Сысертское лесничество. Кашинское участковое лесничество, Кашинский участок, кв.9. В окрестностях с. Черданцево.	Государственное учреждение «Сысертский лесхоз Минсельхозпрода России». Кашинское лесничество, кв. 9. В окрестностях с. Черданцево.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Скалы с остепененной растительностью.
370	Хромовый	2,0	МО Сысертский	Сысертский лесхо.	Постановление	Геологический памятник

	рудник		городской округ. ГБУ СО Сысертское лесничество. Центральное участковое лесничество, совхоз «Бородулинский», кв.6. Около д. Шайдурово.	Бородулинское лесничество, кв. 6. Около д. Шайдурово.	Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	природы. Отработанный хромовый рудник.
371	Абрамовский разрез	50,0	МО Сысертский городской округ. ГБУ СО Сысертское лесничество. Центральное участковое лесничество, КСП «Щелкунский» кв.19. В окрестностях с. Абрамовского.	Сысертский лесхоз. Щелкунское лесничество, кв.19. В окрестностях с. Абрамовского.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геологический, гидрологический памятник природы. Старый затопленный глубокий карьер.
372	Озеро «Тальков камень» с окружающими лесами.	89,4	МО Сысертский городской округ. ГБУ СО Сысертское лесничество. Сысертское участковое лесничество, Сысертский участок, кв. 66, 75. Природный парк «Бажовские места»	Сысертский лесхоз. Сысертское лесничество, кв. 66, 75.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический, ботанический, историко-революционный памятник природы. Старый затопленный тальковый рудник в отрогах Черновского увала. Комплекс редких растений.
373	Сысертский сосновый бор.	97,0	МО Сысертский городской округ. ГБУ СО Сысертское лесничество. Сысертское участковое лесничество,	Сысертский лесхоз. Сысертское лесничество, кв. 80. Черта г. Сысерти, южная окраина у Челябинского тракта.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Чистые высокопроизводительные сосновые древостои.

			Сысертский участок, кв.80. Черта г. Сысерти, южная окраина у Челябинского тракта.			
374	Сысертский дуб.	0,01	МО Сысертский городской округ. Черта г. Сысерти, в пер. Садовый.	Черта г. Сысерти, в пер. Садовый.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Могучий вековой дуб вне ареала распространения. Посажен в 1880 году.
375	Болото «Чистое»	229,0	МО Сысертский городской округ. ГБУ СО Сысертское лесничество. Верх-Сысертское участковое лесничество, Щелкунский участок кв. 80, 86, 87. На западном склоне к оз. Багаряк, в 0,5 км на северо-запад от д. Космакова. Природный парк «Бажовские места»	Сысертский лесхоз. Щелкунское лесничество, кв. 80, 86, 87. На западном склоне к оз. Багаряк, в 0,5 км на северо-запад от д. Космакова.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический, зоологический памятник природы. Низинное осоковое болото. Место отела косуль.
376	Болото «Багаряк»	139,0	МО Сысертский городской округ. ГБУ СО Сысертское лесничество. Верх-Сысертское участковое лесничество, Щелкунский участок кв. 67 (площадь 61,8га). МО Сысертский городской	Сысертский лесхоз. Щелкунское лесничество, кв. 67 (площадь 61,8га). МО Сысертский городской округ Южная сельская администрация, (площадь 77,2 га), ранее Щелкунская территориальная администрация. На северном склоне к оз.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический, зоологический памятник природы. Низинное осоково-тростниковое болото. Место обитания журавлей.

			округ Южная сельская администрация, (площадь 77,2 га). На северном склоне к оз. Багаряк от д. Космакова. Природный парк «Бажовские места»	Багаряк от д. Космакова.		
377	Болото «Лезгинское»	470,0	МО Сысертский городской округ. В истоке р. Лезга, у д. Космакова.	В истоке р. Лезга, у д. Космакова.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Низинное осоково-тростниковое болото. Исток реки Лезга.
	Итого:	2203,71				
378	Вязовые лески и одиночные деревья вяза гладкого.	80,4	МО Таборинский муниципальный район. ГБУ СО Таборинское лесничество. Чешское участковое лесничество, Чешский участок, кв.210, 211.	Таборинский лесхоз. Чешское лесничество, кв. 210, 211.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Северо-восточная граница ареала вяза гладкого в России.
	Итого:	80,40				
379	Болото «Сорочье»	529,0	МО Тавдинский городской округ. ГБУ СО Тавдинское лесничество. Тавдинское участковое лесничество, Тавдинский участок, кв.112, 118, 119. Городское участковое лесничество, Городской участок, кв. 107, 133.	Тавдинский лесхоз. Тавдинское лесничество, кв. 112, 118, 119. Городское лесничество, кв. 107, 133.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы.Водораздельное, верховое, сосново-сфагновое болото. Исток рек.
	Итого:	529,00				
380	Николаевский	83,0	МО Талицкий	Талицкий лесхоз. Троицкое	Постановление	Ботанический памятник

	бор		городской округ. ГБУ СО Талицкое лесничество. Троицкое участковое лесничество, Троицкий участок, кв. 102.	лесничество, кв. 102.	Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	природы. Один из самых северных участков лесостепных боров.
381	Бор-зеленомошник	22,9	МО Талицкий городской округ. Национальный парк «Припышминские боры», ГБУ СО Талицкое лесничество, кв. 35.	Национальный парк «Припышминские боры» Талицкое лесничество, кв. 35.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные сосновые насаждения. Участок Припышминских боров.
382	Образцовые культуры лиственницы сибирской.	3,8	МО Талицкий городской округ. Национальный парк «Припышминские боры», ГБУ СО Ургинское лесничество, кв. 24.	Национальный парк «Припышминские боры» Ургинское лесничество, кв. 24	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Образец лесокультурного дела 1901 года.
383	Образцовые культуры ели сибирской.	13,7	МО Талицкий городской округ. Национальный парк «Припышминские боры», ГБУ СО Мохиревское лесничество, кв. 48.	Национальный парк «Припышминские боры» Мохиревское лесничество, кв.34	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Образец лесокультурного дела 1903 года.
384	Старинные образцовые культуры ели.	5,7	МО Талицкий городской округ. Национальный парк «Припышминские	Национальный парк «Припышминские боры» Мохиревское лесничество, кв.48	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Ботанический памятник природы. Образец лесокультурного дела 1913 года.

			боры» ГБУ СО Мохиревское лесничество, кв. 34.		с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	
385	Ургинский пруд с окружающими лесами	93,0	МО Талицкий городской округ. Окрестности г. Талицы.	Окрестности г. Талицы.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический памятник природы. Небольшой водоем.
386	Урочище «Солонцы»	124,0	МО Талицкий городской округ. В 3 км на юго-восток от д. Гомзикова.	В 3 км на юго-восток от д. Гомзикова.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Участок лесостепи на северном пределе в Зауралье на типичных солонцах.
387	Болото «Межвежий Рям»	46,9	МО Талицкий городской округ. ГБУ СО Талицкое лесничество. Боровское участковое лесничество, Боровской участок, кв. 12. Между р. Беляковка и р. Ретина, в 2 км на север от п. Боровского.	Талицкий лесхоз. Боровское лесничество, кв. 12. Между р. Беляковка и р. Ретина, в 2 км на север от п. Боровского.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Олиготрофный, сосново-сфагновый рям. Место произрастания клюквы.
388	Болото «Кунгурское»	178,1	МО Талицкий городской округ. ГБУ СО Талицкое лесничество. Буткинское участковое лесничество, Пышминский участок, кв.67-70. В истоке р. Кунгурка.	Талицкий лесхоз. Пышминское лесничество, кв.67-70. В истоке р. Кунгурка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический, гидрологический памятник природы. Осоково-тростниковое болото. Истоки рек. Место обитания журавлей.
389	Болото «Савватеевски	22,0	МО Талицкий городской округ. В 1,5	В 1,5 км на юго-восток от с. Горкино.	Постановление Правительства	Ботанический памятник природы. Олиготрофное,

	й Рям»		км на юго-восток от с. Горкино.		Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	сосново-сфагновое болото, южная граница бореальных растений, клюквы, морощки.
390	Болото «Суховской Рям»	20,0	МО Талицкий городской округ. В 51 км на юго-запад от г. Талицы.	В 51 км на юго-запад от г. Талицы.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Олиготрофное, сосново-сфагновое болото, южная граница бореалов.
391	Болото «Чубаровский Рям»	494,0	МО Талицкий городской округ. В 54 км на юг от г. Талицы.	В 54 км на юг от г. Талицы.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Олиготрофное, сосново-сфагновое болото, южная граница бореалов и олиготрофов.
	Итого:	1107,1				
392	Острова: «Авраамов», «Сосновый», «Пустынный», «Пихтовый»	174,4	МО Тугулымский городской округ. Национальный парк «Припышминские боры».Трошковское -2 лесничество, кв. 39, 40, 61, 62, 63, 65, 66, 92, 93.	Национальный парк «Припышминские боры» Трошковское-2 лесничество, кв. 39, 40, 61, 62, 63, 65, 66, 92, 93.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Участки никогда не рубившихся светлохвойных итемнохвойных древостоев с участками кедра на южном пределе его ареала в Зауралье.
393	«Лягушинский бор»	39,0	МО Тугулымский городской округ. ГБУ СО Тугулымское лесничество. Ертарское участковое лесничество, Ертарский участок, кв. 87. В окрестностях р.п. Елтарский.	Тугулымский лесхоз. Елтарское лесничество, кв. 87 В окрестностях р.п. Елтарский.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные сосновые насаждения. Эталон качества.
394	Участки сосновых боров с	186,0	МО Тугулымский городской округ. Национальный парк	Национальный парк «Припышминские боры» Трошковское-1	Постановление Правительства Свердловской области	Ботанический памятник природы. Местонахождение вереска обыкновенного в

	вереском обыкновенным		«Припышминские боры». Трошковское-1 лесничество, кв.73, 79, 80.	лесничество, кв. 73, 79, 80.	от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	отрыве от своего основного ареала в Восточной Европе.
395	Гуринское озеро с окружающими лесами	77,0	МО Тугулымский городской округ. Национальный парк «Припышминские боры». Трошковское-2 лесничество, кв.31, 51, 49, 50.	Национальный парк «Припышминские боры» Трошковское-2 лесничество, кв.31, 51, 49, 50.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический и ботанический памятник природы. Живописное озеро с высокими песчаными берегами, окруженное чистым сосновым лесом.
396	Ветлачихинский пруд	227,0	МО Тугулымский городской округ. ГБУ СО Тугулымское лесничество. Ертарское участковое лесничество, Ертарский участок кв. 231, 227.	Тугулымский лесхоз. Елтарское лесничество, кв. 231, 227.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Гидрологический и исторический памятник природы.
	Итого:	703,40				
397	Нежданский кедровник	7,3	МО Туринский городской округ. ГБУ СО Туринское лесничество. Туринское участковое лесничество, совхоз «Туринский», кв.4.	Государственное учреждение «Туринский лесхоз Минсельхозпрода России». Туринское лесничество, кв. 4.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Старый припоселковый кедровник.
398	Шуфрукский кедровник	65,0	МО Туринский городской округ. ГБУ СО Туринское лесничество. Туринское участковое лесничество, колхоз «Рассвет», кв. 17. В окрестностях п. Шуфрук.	Государственное учреждение «Туринский лесхоз Минсельхозпрода России». Коркинское лесничество, кв. 17. В окрестностях п. Шуфрук.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Старый припоселковый кедровник.
399	Урвановский	15,0	МО Туринский	Государственное	Постановление	Ботанический памятник

	кедровник		городской округ. ГБУ СО Туринское лесничество. Туринское участковое лесничество, совхоз «Рассвет» кв.3,5.	учреждение «Туринский лесхоз Минсельхозпрода России». Коркинское лесничество, кв.3,5.	Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	природы. Старый припоселковый кедровник.
400	Городищенский кедровник	21,1	МО Туринский городской округ. ГБУ СО Туринское лесничество. Туринское участковое лесничество, совхоз «Пореченский», кв.45, 49.	Туринский лесхоз. Коркинское участковое лесничество, кв.45, 49.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Старый припоселковый кедровник.
401	Вязовые лески и одиночные деревья вяза гладкого в пойме р. Тура	Точечное местонахождение	МО Туринский городской округ. Вблизи рек Турузбаевка и Вагышевка.	Туринский лесхоз. Ленское лесничество, кв. 53-55. Вблизи рек Турузбаевка и Вагышевка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Крайняя северо-восточная границаареала вяза гладкого в России.
402	Леонтьевский припоселковый кедровник	0,5	МО Туринский городской округ. В окрестностях с. Леонтьевское.	В окрестностях с. Леонтьевское.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ботанический памятник природы. Старый припоселковый кедровник.
403	Лебедевский ельник	157,0	МО Туринский городской округ. ГБУ СО Туринское лесничество. Туринское участковое лесничество, совхоз «Чукреевский», кв. 2.	Государственное учреждение «Туринский лесхоз Минсельхозпрода России». Ленское лесничество, кв. 2.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Лесной массив, имеющий эстетическое, экологическое, оздоровительное значение
404	Водоисточник с окружающими лесами	523,0	МО Туринский городской округ. ГБУ СО Туринское лесничество.	Туринский лесхоз. Шарыгинское лесничество, кв. 140-143.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП,	Гидрологический, ботанический памятник природы. Лечебный источник, имеющий

			Шарыгинское участковое лесничество, Шарыгинский участок, кв.140-143.		с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	оздоровительное значение. Местонахождение охраняемых видов растений.
	Итого:	788,90				
405	Гора «Сабик» с покрывающим и ее лесами	200,0	МО Городской округ Староуткинск. ГБУ СО Шалинское лесничество. Староуткинское участковое лесничество, Староуткинский участок, кв.109, 110, 124, 125, 137. В 5 км от р.п Староуткинск.	Шалинский лесхоз. Староуткинское участковое лесничество, кв. 109, 110, 124, 125, 137. В 5 км от р.п Староуткинск.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный памятник природы. Одна из самых высоких вершин на западном склоне Среднего Урала. Интересные обнажения. Темнохвойные леса.
406	Камень «Винокуренный»	100,0	МО Городской округ Староуткинск. ГБУ СО Шалинское лесничество. Восточное участковое лесничество, кв. 16. Урочище п/х «Староуткинское» На левом берегу р. Чусовой.	Государственное учреждение «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России». лесничество, кв. 16. Староуткинский совхоз. На левом берегу р. Чусовой.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Скалы высотой до 45 м, протянувшиеся на 400 м. Комплекс скальной флоры.
407	Камень «Богатырь»	25,0	МО Городской округ Староуткинск. ГБУ СО Шалинское лесничество.Восточное участковое лесничество, Урочище п/х «Староуткинское». На северо-восточной окраине р.п. Староуткинска, на	Государственное учреждение «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России». Староуткинский совхоз. На северо-восточной окраине р.п. Староуткинска, на левом берегу р. Чусовой.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический историко-литературный памятник природы. Высокая известняковая скала с комплексом скальной флоры. Упоминается в произведениях Д.Н. Мамина-Сибиряка.

			левом берегу р. Чусовой.			
408	Камень «Бражный»	20,0	МО Городской округ Староуткинск. ГБУ СО Шалинское лесничество. Староуткинское участковое лесничество, Староуткинский участок, кв. 122. В окрестностях р.п. Староуткинска на правом берегу р. Чусовой.	Шалинский лесхоз. Староуткинское участковое лесничество, кв. 122. В окрестностях р.п. Староуткинска на правом берегу р. Чусовой.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, и ботанический памятник природы. Известняковая скала, полузаросшая лесом. Комплекс скальной флоры.
409	Камень «Висячий»	20,0	МО Городской округ Староуткинск. ГБУ СО Шалинское лесничество. Староуткинское участковое лесничество, Староуткинский участок, кв. 122. В окрестностях р.п. Староуткинска на правом берегу р. Чусовой.	Шалинский лесхоз. Староуткинское участковое лесничество, кв. 122. В окрестностях р.п. Староуткинска на правом берегу р. Чусовой.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Известняковая скала, нависшая над рекой. Комплекс скальной флоры.
410	Камень «Дыроватый»	25,0	МО Городской округ Староуткинск. ГБУ СО Шалинское лесничество. Староуткинское участковое лесничество, Староуткинский участок, кв. 122. В	Шалинский лесхоз. Староуткинское участковое лесничество, кв. 122. В окрестностях р.п. Староуткинска на левом берегу р. Чусовой.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Скала оригинальной формы с ячейками карстового происхождения. Комплекс скальной флоры.

			окрестностях р.п. Староуткинска на левом берегу р. Чусовой.			
411	Камень «Сокол»	10,0	МО Городской округ Староуткинск. ГБУ СО Шалинское лесничество. Восточное участковое лесничество, кв. 19. Урочище п/х «Староуткинское», на левом берегу р. Чусовой.	Государственное учреждение «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России». Староуткинское участковое лесничество, кв. 19. Староуткинский совхоз. на левом берегу р. Чусовой.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, и ботанический памятник природы. Известняковая скала высотой 25 м, нависшая над рекой. Комплекс скальной флоры.
412	Камень «Балабан»	25,0	МО Городской округ Староуткинск. ГБУ СО Шалинское лесничество. Староуткинское участковое лесничество, Староуткинский участок, кв. 122. В окрестностях р.п. Староуткинска на правом берегу р. Чусовой	Шалинский лесхоз. Староуткинское участковое лесничество, кв. 122. В окрестностях р.п. Староуткинска на правом берегу р. Чусовой.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, и ботанический памятник природы Известняковая скала высотой 40 м. Камень-боец. Комплекс скальной флоры.
413	Камень «Боярин»	5,0	МО Городской округ Староуткинск. ГБУ СО Шалинское лесничество. Восточное участковое лесничество, Староуткинский участок, кв.136	Шалинский лесхоз. Староуткинское участковое лесничество, кв.136.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Известняковая скала оригинальной формы с большой надводной нишей. Комплекс скальной флоры.
414	Камень «Шило»	30,0	МО Шалинский городской округ.ГБУ	Государственное учреждение «Шалинский	Постановление Правительства	Геоморфологический и ботанический памятник

			СО Шалинское лесничество. Восточное участковое лесничество, п/х «Староуткинское». На левом берегу р. Чусовой	лесхоз Минсельхозпрода России». Староуткинский совхоз. На левом берегу р. Чусовой	Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	природы. Известняковая скала гладкой стеной возвышающаяся над водой. Комплекс скальной флоры.
415	Камень «Мосин»	30,0	МО Шалинский городской округ.ГБУ СО Шалинское лесничество. Восточное участковое лесничество. СКП «Новая жизнь». На правом берегу р. Чусовой	Шалинский МХЛ, лесничество кв.33. Староуткинский совхоз. На правом берегу р. Чусовой.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Величественный (до 60м) камень-боец. Комплекс скальной флоры.
416	Камень «Гардым»	5,0	МО Шалинский городской округ. ГБУ СО Шалинское лесничество. Восточное участковое лесничество. Урочище п/х «Староуткинское» кв. 40 На левом берегу р. Чусовой	Шалинский МХЛ, лесничество, кв. 40 Староуткинский совхоз. На левом берегу р. Чусовой	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Живописные известняковые скалы. Комплекс скальной флоры.
417	Камень «Шайтан»	20,0	МО Шалинский городской округ. ГБУ СО Шалинское лесничество. На левом берегу р. Чусовой, в с. Чусовое.	Шалинский лесхоз. На левом берегу р. Чусовой, в с. Чусовое.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Живописные известняковые скалы. Место религиозных обрядов древних манси.
418	Камень «Могильный»	20,0	МО Шалинский городской округ. На правом берегу р. Чусовой, в с. Чусовое.	На правом берегу р. Чусовой, в с. Чусовое.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Высокая известняковая скала. Комплекс скальной флоры.

					07.11.2019г. № 778-ПП	
419	Камень «Пещерный»	10,0	МО Шалинский городской округ. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях д. Мартьяново	Шалинский лесхоз. Чусовой, в окрестностях д. Мартьяново	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Невысокая известняковая скала с пещерой «Два грота». Комплекс скальной флоры.
420	Камень «Волегов» (Гребни)	25,0	МО Шалинский городской округ. ГБУ СО Шалинское лесничество. На правом берегу р. Чусовой	Государственное учреждение «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России». На правом берегу р. Чусовой	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Две величественные известняковые скалы, смложенные слоями, высотой до 40 м. Комплекс скальной флоры.
421	Камень «Игла»	5,0	МО Шалинский городской округ. ГБУ СО Шалинское лесничество. На левом берегу р. Чусовой	Государственное учреждение «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России». На левом берегу р. Чусовой	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Скала оригинальной формы. Комплекс скальной флоры.
422	Камень «Высокий»	20,0	МО Шалинский городской округ. ГБУ СО Шалинское лесничество. На правом берегу р. Чусовой, в 11 км от п. Илим.	Государственное учреждение «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России». На правом берегу р. Чусовой, в 11 км от п. Илим.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Высокая живописная (до 50 м) известняковая скала с комплексом скальной флоры.
423	Камень «Лебяжий»	20,0	МО Шалинский городской округ. ГБУ СО Шалинское лесничество. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях п. Курья.	Государственное учреждение «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России». На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях п. Курья.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический, ботанический историко-литературный памятник природы. Красивый камень в виде ровной стены с комплексом скальной флоры. Упоминается в литературных произведениях.

424	Камень «Илимский»	20,0	МО Шалинский городской округ. ГБУ СО Шалинское лесничество. На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях п. Илим.	Государственное учреждение «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России». На правом берегу р. Чусовой, в окрестностях п. Илим.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Геоморфологический и ботанический памятник природы. Живописная скала в виде трещиноватой стены с комплексом скальной флоры.
425	Мартьяновская излучина (Чусовская петля с камнями «Палатка», «Глухой», «Малый», «Владычный», «Большой Владычный», «Баба-Яга», «Переволочный»	350,0	МО Шалинский городской округ. ГБУ СО Шалинское лесничество.Восточное участковое лесничество, СКП «Новая жизнь». В окрестностях д. Мартьяново, в долине р. Чусовой и устье р. Каменка.	Государственное учреждение «Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России». В окрестностях д. Мартьяново, в долине р. Чусовой и устье р. Каменка.	Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП, с изменениями на 07.11.2019г. № 778-ПП	Ландшафтный, исторический памятник природы. Интересный природный объект- огромная (5км) излучина р. Чусовой с живописными скалами в долине. Место нахождения окаменелостей. Комплекс скальной флоры. Место бывшего волока барж через перешеек.
	Итого:	985,00				
	Всего:	47255,95				

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2. КНИГА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Москва 2021 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2. КНИГА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Заместитель
Генерального директора _____ С.И. Бычков

Главный инженер
проекта _____ В.С. Татарников

Главный архитектор проекта _____ Ю.В. Барковская

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ОАО «Гипрогор»

Чугуевская Е.С.	Генеральный директор, Советник РААСН, профессор МААМ, Заслуженный архитектор
Бычков С.И.	Заместитель генерального директора, начальник мастерской, Советник
Татарников В.С.	Главный инженер проекта
Барковская Ю.В.	Главный архитектор мастерской главный архитектор проекта
Глушков О.В.	Главный инженер мастерской по геоинформационным системам
Сафонов С.Г.	Ведущий архитектор
Катканова Е.В.	Ведущий архитектор
Андреенко К.О.	Архитектор II категории
Удовенко Н.И.	Главный экономист мастерской, главный экономист проекта
Холодова Н.М.	Главный специалист - экономист
Коссова И.И.	Инженер - экономист I категории
Арабкин В.В.	Финансовый аналитик, к. ф-м. н.
Крылов П.М.	Главный инженер по транспорту,
Верховская М.А.	Главный специалист по историко-культурному наследию
Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды - эколог
Ивашкина Е.И.	Главный специалист по инженерной подготовке территории
Сметанин А.А.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Волков Г.В.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Смирнов Д.С.	Инженер землеустроитель высшей категории
Шелестов С.И.	Главный специалист по ГО и ЧС
Шишов К.В.	Главный специалист по инженерному оборудованию территории
Кулешова Г.И.	Архитектор I категории, Советник РААСН, академик МААМ
Соловьёва Л.М.	Нормоконтролер

«УралНИИпроект»

Мазаев Г.В.	Научный руководитель
Родионова Г.С.	Руководитель проекта
Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта
Титкова Л.Ю.	Эксперт по территориальному планированию
Дементьева В.Б.	Эксперт по территориальному планированию
Кириченко Ю.Б.	Эксперт по территориальному планированию
Шнейдмиллер Н.Ф.	Эксперт по территориальному планированию
Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды
Мазаев А.Г.	Специалист по развитию систем расселения
Зотова Д.С.	Специалист по территориальному планированию
Баранова Е.Г.	Специалист по территориальному планированию
Лопаева У.А.	Специалист по территориальному планированию
Подкорытова Е.Б.	Специалист по территориальному планированию

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТУ

Проект внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области

Положения о территориальном планировании

Текстовые материалы. Том 1

Том 1	Положения о территориальном планировании

Графические материалы

Лист СТП 1	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Лист СТП 2	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 3	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 4	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 5	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 6	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан, отдыха и оздоровления детей, туризма
Лист СТП 7	Карта планируемого размещения объектов регионального значения, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов
Лист СТП 8	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий
Лист СТП 9	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса
Лист СТП 10	Карта планируемого размещения объектов в области охраны окружающей среды и природопользования

Графические материалы ограниченного пользования

Лист СТП 12	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Электроснабжение, теплоснабжение и связь
Лист СТП 13	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоснабжения
Лист СТП 14	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоотведения
Лист СТП 15	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Газоснабжение

Материалы по обоснованию

Текстовые материалы. Том 2

Том 2. Книга 1	Анализ территориального потенциала. Природные условия развития территорий
Том 2. Книга 2	Современное состояние социально – экономического комплекса. Градостроительная организация территории
Том 2. Книга 3	Развитие социально – экономического комплекса. Пространственное развитие Свердловской области
Том 2. Книга 4	Современное состояние и развитие транспортной инфраструктуры
Том 2. Книга 5	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Инженерная защита территории от опасных природных процессов. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов.
Том 2. Книга 6	Историко-культурное наследие
Том 2. Книга 7	Градоэкологические ограничения пространственного развития. Границы зон с особыми условиями использования территорий

Текстовые материалы ограниченного пользования. Том 3

Том 3. Книга 1	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Энергетика, теплоснабжение, связь, водоотведение
Том 3. Книга 2	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Водоснабжение
Том 3. Книга 3	Анализ состояния территории и разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Графические материалы

Лист СТП 16	Карта «Положение Свердловской области в структуре Уральского федерального округа»
Лист СТП 17	Карта границ муниципальных образований
Лист СТП 18	Карта современного расселения и планировочной организации территории Свердловской области (Опорный план)
Лист СТП 19	Проект территориального планирования Свердловской области (Основной чертеж)
Лист СТП 20	Карта границ зон с особыми условиями использования территорий Свердловской области
Лист СТП 21	Карта ландшафтного каркаса территории Свердловской области
Лист СТП 22	Карта результатов комплексной оценки территории Свердловской области
Лист СТП 23	Карта развития транспортной инфраструктуры Свердловской области
Лист СТП 24	Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения
Лист СТП 25	Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, границ исторических поселений
Лист СТП 27	Карта сведений об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Лист СТП 28	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 29	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 30	Карта-объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 31	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 32	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан
Лист СТП 33	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области отдыха и оздоровления детей, туризма

Графические материалы ограниченного пользования

Лист СТП 35	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь
Лист СТП 36	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Водоотведение
Лист СТП 37	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Водоснабжение
Лист СТП 26	Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕФЕРАТ 11

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 12

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 19

ВВЕДЕНИЕ 20

1 Анализ и оценка социально-экономической базы развития территории Свердловской области 23

1.1 Промышленный комплекс 23

1.1.1 Современный уровень развития промышленно-производственного каркаса Свердловской области (2000-е годы) 23

1.1.1.1 Промышленность Свердловской области в масштабах страны, Уральского федерального округа и Уральского экономического района 23

1.1.1.2 Динамика и пространственная структура экономики и промышленности Свердловской области 27

1.1.2 Структура промышленно-производственного каркаса Свердловской области в современных условиях 30

1.1.2.1 Крупные промышленные холдинги как важнейший фактор трансформации и развития промышленно-производственного каркаса Свердловской области 30

1.1.2.2 Холдинги с преобладание государственного участия, отвечающие за крупные инфраструктурные объекты, либо за объекты повышенной опасности 31

1.1.2.3 Холдинги оборонно-промышленного комплекса 31

1.1.2.4 Частные холдинги 32

1.1.2.5 Распределение холдингов по территории Свердловской области 39

1.1.2.6 Общие выводы по трансформации и развитию промышленно-производственного каркаса Свердловской области 41

1.1.3 Современное состояние отраслевой структуры промышленно-производственного каркаса Свердловской области 42

1.1.3.1 Минерально-сырьевые ресурсы Свердловской области 42

1.1.3.2 Горно-металлургический комплекс 46

1.1.3.3 Машиностроение 52

1.1.3.4 Химический комплекс 57

1.1.3.5 Лесопромышленный комплекс 63

1.1.3.6 Легкая промышленность 68

1.1.3.7 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 71

1.1.3.8 Агропромышленный комплекс 73

1.1.4 Производственный каркас Свердловской области 76

1.1.4.1 Территориальные комплексы (кластеры) 80

1.2 Агропромышленный комплекс 82

1.2.1 Оценка и анализ развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Свердловской области 82

1.2.2 Современное состояние развития отдельных отраслей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Свердловской области 86

1.2.2.1 Развитие животноводства и рыбоводства 86

1.2.2.2 Развитие растениеводства 89

1.2.2.3 Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 91

1.2.3 Развитие агрокомплекса на селе 96

1.3 Инвестиционно-строительный комплекс 98

1.3.1 Динамика и структура инвестиций в основной капитал в Свердловской области 98

1.3.2 Пространственная структура инвестиций в основной капитал в Свердловской области 101

1.3.3 Инвестиционно-производственный и научно-производственный комплекс 104

1.3.4 Инвестиционная деятельность в аграрно-промышленном комплексе 107

1.3.5 Строительный комплекс 121

1.4 Анализ демографического состояния 137

1.4.1 Численность населения Свердловской области, роль естественного прироста/убыли и миграции в ее динамике 137

1.4.2 Динамика показателей естественного и механического движения населения по Свердловской области 143

1.4.3 Особенности половозрастной структуры населения Свердловской области 145

1.4.4 Характеристика рождаемости в Свердловской области 148

1.4.5 Показатели смертности населения в Свердловской области 150

1.4.6 Динамика демографических показателей в муниципальных образованиях Свердловской области 154

1.5 Оценка текущего трудового потенциала 158

1.5.1 Баланс трудовых ресурсов 158

1.5.2 Динамика структуры занятости 160

1.6 Территориально-пространственная организация оценка градостроительной организации территории; пространственно-планировочная организация территории, опорный каркас территории 162

1.7 Особенности расселения 164

1.8 Жилищный фонд и социальная инфраструктура 170

1.8.1 Характеристика жилищного фонда 170

1.8.2 Жилищное строительство 185

1.8.3 Социальная инфраструктура 198

1.9 Туристско-рекреационный комплекс 287

1.9.1 Потенциал развития сферы туризма 287

1.9.2 Лечебно-оздоровительные местности и курорты 297

1.9.3 Отдых и оздоровление детей 300

1.9.4 Инвестиционно-строительный комплекс - объекты туристско-рекреационного комплекса 302

1.9.5 Оценка градостроительной организации туристско-рекреационного комплекса, предпосылки пространственного развития 308

ПРИЛОЖЕНИЯ 323

Приложение 1 - Перечень наиболее крупных и значимых промышленных предприятий Свердловской области 324

Приложение 2 - Перечень наиболее крупных и значимых предприятий агропромышленного комплекса Свердловской области 345

Приложение 3 – Перечень объектов государственных учреждений службы занятости населения Свердловской области 350

Приложение 4 – Информация об объектах Управлений социальной политики Свердловской области 355

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 360

РЕФЕРАТ

Текстовая часть материалов по обоснованию состоит из Тома 2, включающего 7 книг и Тома 3, включающего 3 книги. Том 2 Книга 1 содержит 363 страницы, 85 таблиц, 61 рисунка, 4 приложения, 24 источника.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Агломерация (городская агломерация) - понятие «агломерация» определено в Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. В частности, даны следующие определения «агломерации»:

«крупная городская агломерация» - совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения 500 тыс. человек - 1000 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями;

«крупнейшая городская агломерация» - совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 1000 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями.

Актор - действующий субъект (индивидуальный или коллективный); индивид, социальная группа, организация, институт, общность людей, совершающих действия, направленные на других. Например, государство является главным политическим актором на поле политики и ведущим социальным актором в обществе.

Безработица - социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди способны выполнить. Безработица обусловлена превышением количества людей, желающих найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих профилю и квалификации претендентов на эти места.

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов

Внешнеэкономическая деятельность - одна из сфер экономической деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранными кредитами и инвестициями, осуществлением совместных с другими странами проектов.

Агропромышленный комплекс - крупнейший межотраслевой комплекс, объединяющий несколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя. Это совокупность отраслей экономики страны, включающая сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством, осуществляющие перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, поставку её потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство.

Бальнеолечение - использование природных и искусственно приготовленных минеральных вод для профилактики и лечения различных заболеваний.

Импортозамещение – замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны. Для замещения импорта национальными товарами могут быть использованы протекционистские методы регулирования: тарифные и нетарифные. Импортозамещение характеризует также тенденцию городского свободного рыночного хозяйства к замещению ввозимых в город товаров, товарами произведенными в городе.

Инвестиционная привлекательность территории – синтетическое понятие, которое определяется, с одной стороны, инвестиционным потенциалом и инвестиционным климатом территории, а с другой – её инвестиционным риском. Нет единого мнения как оценивать инвестиционную привлекательность региона, конкретной территории.

Индустрии 4,0 — четвертая промышленная революция. Ее суть - соединение материального мира виртуальным, в результате чего рождаются новые киберфизические комплексы, объединенные в одну цифровую экосистему. Четвертая промышленная революция означает все большую автоматизацию абсолютно всех процессов и этапов производства: цифровое проектирование изделия, создание его виртуальной копии, совместная работа инженеров и дизайнеров в едином цифровом конструкторском бюро, удаленная настройка оборудования на заводе под технические требования для выпуска этого конкретного «умного» продукта, автоматический заказ необходимых компонентов

в нужном количестве, контроль их поставки, мониторинг пути готового продукта от склада на фабрике до магазина и до конечного клиента.

Инновационная продукция – продукция, технологические характеристики (функциональные признаки, конструктивное выполнение, дополнительные операции, а также состав применяемых материалов и компонентов) либо предполагаемое использование которой являются принципиально новыми или существенно отличаются от аналогичной ранее производимой продукции.

Инновационный комплекс – это объединение, имеющее собственную инновационную инфраструктуру, включающее группы образовательных организаций, лабораторий, творческих коллективов педагогов и других структур, а также лиц, занимающихся инновационной деятельностью.

Коллективное средство размещения - объект, который регулярно или иногда предоставляет туристам размещение для ночевки в комнате или каком-либо ином помещении.

Наноиндустрия - интегрированный комплекс производственных, научных, образовательных и финансовых организаций различных форм собственности, осуществляющих целенаправленную деятельность по созданию интеллектуальной и промышленной конкурентоспособной наукоемкой продукции с высоким уровнем добавленной стоимости и ранее недостижимыми технико-экономическими показателями, основанный на высоком научно-образовательном потенциале государства, прогрессивных прорывных и междисциплинарных исследованиях, научно- и экономически обоснованном практическом использовании новых нетрадиционных свойств и функциональных возможностей материалов и систем различной физико-химической и биологической природы наноразмерного уровня.

Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами.

Кластер - сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных в своей деятельности организаций, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также

связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, банков, агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных сферах, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу:

промышленный кластер - группа локализованных производственных, научных, финансовых организаций, связанных между собой по технологической цепочке или ориентированных на общий рынок ресурсов или потребителей (сетевая взаимосвязь), конкурентоспособных на определенном уровне и способных генерировать инновационный продукт;

технологический кластер – это система технологических связей, объединенных в единый производственных процесс и обладающая синергетическим эффектом;

инновационный территориальный кластер - территориальный кластер со значимой (по сравнению с отраслевыми и страновыми показателями) долей инновационной продукции кластера, а также со сформированной инновационной инфраструктурой, включающей взаимодействие между собой стейкхолдеров региональной инновационной системы (образовательные учреждения, центры исследований и разработок, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки, центры коллективного пользования научным оборудованием, общественные организации, финансовые институты, центры кластерного развития и пр.).

Опорный каркас территории – сочетания фокусов экономической, политической и культурной жизни территорий различного размера и ранга, и соединяющих их магистралей.

Потенциал развития - наличие природных, финансово-материальных и инфраструктурных ресурсов и качество имеющегося человеческого фактора.

Приоритетные направления - важнейшие направления, развитие которых обеспечивает достижение целей развития города; для которых, в первую очередь, создаются соответствующие условия и выделяются необходимые материальные и финансовые ресурсы.

Природные лечебные ресурсы - минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха; на

базе природных лечебных ресурсов могут быть образованы лечебно-оздоровительные местности и курорты:

лечебно-оздоровительная местность - территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения;

курорт - освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями, и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

Промышленный комплекс – это совокупность определенных групп отраслей, для которых характерен выпуск родственной продукции, или выполнение схожих работ или услуг.

Резидент технопарка – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие с управляющей компанией технопарка соглашение, предусматривающее реализацию инновационного проекта с использованием инфраструктуры технопарка;

Технопарк - форма территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих организаций науки и образования, финансовых институтов, предприятий и индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих между собой, с органами государственной власти, органами местного самоуправления, осуществляющих с целью инновационного предпринимательства и реализации венчурных проектов формирование современной технологической и организационной среды путем создания материально-технической, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного становления, развития и подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий, индивидуальных предпринимателей, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий и продвижения их на мировой рынок научно-технической продукции;

Туризм – это путешествие в свободное время, один из видов отдыха, который получил значительное развитие и стал массовым социально-экономическим явлением международного масштаба, превратился в целую отрасль - мировую индустрию. Путешествия и туризм – два неразрывно связанных

понятия, которые описывают определённый образ жизнедеятельности человека - это отдых, пассивное или активное развлечение, спорт, познание окружающего мира, торговля, наука, лечение и др. Путешествия – это временное перемещение человека в иную местность или страну, отличные от его обычного местонахождения или проживания. С экономической точки зрения туризм – это особый вид потребления туристами материальных благ, услуг и товаров - отрасль хозяйства, обеспечивающая туриста всем необходимым: транспортными средствами, объектами питания, размещения, культурно-бытовыми услугами, развлекательными мероприятиями:

внутренний туризм - путешествия в пределах какой-либо местности (административной территории) лиц, постоянно в нем проживающих. Внутренний туризм играет важную роль в развитии зон, которые обладают высоким туристским потенциалом, но находятся вдалеке от традиционных рынков, превращая их в новые места туристского назначения;

въездной туризм – путешествия в пределах какой-либо местности (административной территории) лиц, не проживающих постоянно на данной территории этого. С экономической точки – въездной туризм является стимулом – «движущей силой» развития экономики района развития туризма.

Туристский потенциал - туристским потенциалом какого-либо объекта (или территории) именуется совокупность приуроченных к данному объекту (территории) природных и рукотворных тел и явлений, а также условий, возможностей и средств, пригодных для формирования туристского продукта и осуществления соответствующих туров, экскурсий, программ.

Туристский продукт - потребительский комплекс (полный набор туристических услуг), включающий: тур, туристско-экскурсионные услуги и специальные туристские товары, т.е. совокупность вещественных и невещественных потребительских стоимостей, потребляемых туристом (собственно совокупность услуг: экскурсионных, транспортных, гостиничных, услуг ресторанов и кафе, различных видов развлечений). Качество и потребительская стоимость туристского продукта (территориального туристического продукта) во многом определяется масштабом, состоянием и потенциалом туристско-рекреационных ресурсов – материальных, историко-

культурных, природных, инфраструктурных.

Туристская инфраструктура - комплекс сооружений, сетей и предприятий для обслуживания туристов, и обеспечения функционирования туристско-рекреационной сферы. В ее составе производственная и социальная, в том числе рекреационная, инфраструктура.

Холдинг - фирма, акционерное общество, являющееся владельцем части или всех акций какого-либо предприятия и осуществляющее контроль над его деятельностью. Холдинги представляют собой полифункциональные и многоотраслевые объединения, интегрирующие различные производственные и не производственные процессы; самые крупные концерны концентрируют производство самых разнообразных товаров и услуг, многие из которых не имеют ничего общего между собой.

Цифровизация - процесс перехода предприятия или целой экономической отрасли на новые модели бизнес-процессов, менеджмента и способов производства, основанных на информационных технологиях.

Энергонасыщенность – мощность чего-либо.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

– ГП РФ - Государственные программы Российской Федерации;

– СТП - Схема территориального планирования;

– ГП - Генеральный план;

– УФО - Уральский федеральный округ;

– СО - Свердловская область;

– ГО - Городской округ;

– МО - Муниципальное образование;

– МР – Муниципальный район;

– Свердловскстат - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области;

– ОКР – общий коэффициент рождаемости;

– СКР - суммарный коэффициент рождаемости;

– ИЖС - индивидуальное жилищное строительство;

– $м^2$ - Квадратный метр;

– Тыс. – тысяч;

– Руб. – рублей;

– Чел. – человек;

– Га – гектар;

– Н.д - нет данных;

– НТИ — научно-технологическая инициатива;

– ОПК – оборонно-промышленный комплекс;

– ГОК – горно-обогатительный комбинат;

– ГМК – горно-металлургический комплекс;

– ГК – группа компаний;

– ВРП - валовой региональный продукт;

– СКР - средства коллективного размещения;

– ГЛК – горнолыжный комплекс;

ВВЕДЕНИЕ

Научно-исследовательская работа по разработке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области» (далее - проект Схемы) выполнено в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП» и Государственного контракта № К-018-001 от 10.07.2018 г.

Заказчик - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Исполнитель – ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Проект Схемы выполняется совместно с порядной организацией: Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург на основании договора субподряда № 01 от 28.11.2019г. с ОАО «Гипрогор».

Цель и основные задачи работы – формирование научно-обоснованных предложений по трансформации систем расселения и инфраструктур, служащих основными факторами расселения, в целях достижения целевых показателей, обеспечивающих комплексное, устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие Свердловской области, формирование перечня территориально привязанных региональных объектов (в том числе проектных) необходимых для трансформации системы расселения.

В рамках 4-го этапа Государственного контракта осуществляется подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области (проект Схемы) с учетом отчета о научно-исследовательской работе по обоснованию положений о территориальном планировании Свердловской области, выполненного в рамках 3-го этапа Государственного контракта.

Требования к содержанию проекта Схемы соответствуют требованиям, установленным статьей 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ), законом Свердловской области от

08.12.2006 № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» и законом Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Описание и отображение объектов регионального значения в проекте Схемы в электронном виде осуществлены в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Материалы проекта Схемы подготовлены в виде Положений о территориальном планировании и карт планируемого размещения объектов регионального значения, относящихся к сферам деятельности, установленным законом Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ, и текстовых и графических материалов по обоснованию Схемы. Положения о территориальном планировании проекта Схемы представлены в виде сведений о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Техническим заданием для подготовки проекта Схемы установлены 2 этапа для определения сроков реализации планируемых мероприятий: 1-й этап - 2035 год, 2-й этап – 2040 год.

Работа выполняется в несколько этапов:

Этап 1. Разработка унифицированной системы условных отображений объектов и таблиц данных;

Этап 2. Сбор исходных данных для выполнения научно-исследовательской работы

Этап 3. Проведение научно-исследовательских работ по обоснованию положений о территориальном планировании Свердловской области.

Этап 4. Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области.

Этап 5. Согласование проекта схемы территориального планирования.

В составе материалов четвертого этапа (проект Схемы) представлены:

Текстовые материалы:

- Положения о территориальном планировании (Том 1), в 1 книге;

- Материалы по обоснованию проекта Схемы (Том 2, включающего 7 книг и Том 3, включающего 3 книги);

Графические материалы: в виде карт планируемого размещения объектов регионального значения и карт материалов по обоснованию проекта Схемы.

1 Анализ и оценка социально-экономической базы развития территории Свердловской области

1.1 Промышленный комплекс

1.1.1 Современный уровень развития промышленно-производственного каркаса Свердловской области (2000-е годы)

1.1.1.1 Промышленность Свердловской области в масштабах страны, Уральского федерального округа и Уральского экономического района

Особенностью экономики Свердловской области, которая существенно отличает ее от экономик остальных регионов России, является высокая степень развития обрабатывающей промышленности, связанной с металлургией, металлообработкой и тяжелым машиностроением.




Рисунок 1.1.1 – Структура ВРП Свердловской области в 2018 г

В структуре ВРП области в 2018 году доля обрабатывающей промышленности занимает 32,6%, в то время как добыча полезных ископаемых –

1,6%, энергообеспечение – 4,3%. То есть в отличие от большого количества промышленно развитых регионов России, в Свердловской области добывающие отрасли вносят незначительный вклад в экономику области.

В 2018 году объем ВРП области достиг 2,277 трлн. рублей, по этому показателю область занимает 8 место в России, уступая Москве (17,9 трлн. руб.), Тюменской области (8,8 трлн. руб.), Московской области (4,2 трлн. руб.), Санкт-Петербургу (4,19 трлн. руб.), Республике Татарстан (2,47 трлн. руб.), Краснодарскому краю (2,23 трлн. руб.), Красноярскому краю (2,28 трлн. руб.). Однако последние четыре региона очень близки по объему ВРП и постоянно меняются местами в таком рейтинге, так в 2016 году Свердловская область находилась на 6 месте в РФ по объему ВРП.

В данном списке присутствуют четыре различных типа региональных экономик России: Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край – высоко диверсифицированные экономики постиндустриального типа, Тюменская область – экономика, основанная на добыче нефти и газа, Республика Татарстан и Красноярский край – в экономике превалирует добыча полезных ископаемых, но хорошо развит сектор обрабатывающих производств и Свердловская область – экономика, в которой, определяющую роль играет обрабатывающая промышленность. По численности населения Свердловская область превосходит последние три региона, существенно уступая крупнейшим регионам списка.

Интересно сравнить структуру экономик Свердловской области и Краснодарского края, которые по объему ВРП очень близки.

Таблица 1.1.1 – Вклад основных отраслей экономики в ВРП регионов, в % от ВРП

Регионы	Сельское, лесное хоз-во, охота, рыболовство	Обрабатывающие производства	Строительство	Торговля	Транспортировка и хранение	Деятельность гостиниц и общественного питания
Свердловская область	2,4	32,5	4,2	15,3	8,7	1,1
Краснодарский край	10,6	11,7	6,9	17,3	16,3	3,5

В таблице 1.1.1 представлены базовые отрасли экономики регионов, которые

формируют примерно половину ВРП. В Свердловской области отрасль «Обрабатывающие производства» играет довлеющую роль, ее вклад в ВРП намного выше, чем в Краснодарском крае.

В Краснодарском крае ожидаемо высок уровень сельского хозяйства, которое вносит серьезный вклад в ВРП. Благодаря морским портам и системе трубопроводов (газ, нефть, нефтепродукты и пр.) очень высок вклад отрасли «Транспортировка и хранение». Развитие туризма невозможно без существенного развития гостиничного и ресторанного бизнеса. А высокая миграционная и туристическая привлекательность региона стимулирует развитие строительного бизнеса и увеличивает объемы строительства. Необходимо отметить, что численность населения Краснодарского края существенно, на 30% или на 1,28 млн. человек, выше, чем в Свердловской области и это является важным фактором большого относительно Свердловской области ВРП.

Остальные регионы-лидеры также существенно превышают Свердловскую область по численности населения, за исключением Тюменской области, высокий уровень ВРП которой обеспечивается добычей нефти и газа.

Важнейшим показателем, характеризующим экономику Свердловской области, является то, что она занимает третье место в России по доле ВРП, формируемой обрабатывающей промышленностью (740 млрд. рублей), уступая только Москве (2 897 млрд. рублей) и Московской области (866 млрд. рублей). Немного отстает от Свердловской области Санкт-Петербург (721 млрд. рублей). Опять-таки эти регионы имеют существенно большее население и более диверсифицированную экономику, что затрудняет сравнение со Свердловской областью. При этом можно утверждать, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге в структуре обрабатывающей промышленности большой вес имеют отрасли, ориентирующиеся на большие рынки конечного потребления в этих регионах. В Свердловской области основою долю обрабатывающей промышленности составляют предприятия, производящие продукцию, потребителями которой являются отрасли экономики и промышленности.

Вывод: Свердловская область является лидером среди регионов России по уровню развития обрабатывающей промышленности, производящей средства производства.

Среди регионов Уральского экономического района Свердловская область является лидером как по объему ВРП, так и по ВРП на душу населения (Рис. 29 и 30). По объему ВРП область существенно превосходит остальные регионы экономического района, опережая наиболее близкую по ВРП Республику Башкортостан на 35%. По ВРП на душу населения ситуация сглаживается, к Свердловской области наиболее близок Пермский край.



Рисунок 1.1.2 – Объем ВРП регионов Уральского экономического района в 2017 г, млрд. руб.




Рисунок 1.1.3 – Объем ВРП регионов Уральского экономического района в 2017 г в расчете на душу населения, тыс. руб./чел.

1.1.1.2 Динамика и пространственная структура экономики и промышленности Свердловской области

Динамика реального объема ВРП и промышленного производства Свердловской области (Рис. 31) в 21 веке хорошо отражает конъюнктуру, связанную с мировыми экономическими кризисами.




Рисунок 1.1.4 – Индексы физического объема ВРП и промышленного производства в 1998-2018 гг. (в % к предыдущему году, данные Свердловскстата, https://sverdl.gks.ru/folder/30390)

После спада 1998 года область к 2000 году вышла на высокий темп развития промышленного производства в среднем 5-7% в год, средний темп роста ВРП был еще выше, в среднем 8 – 9% в год. Ситуация резко обострилась в 2009 году, когда произошло обвальное снижение ВРП и индекса промышленного производства на 11 – 12%. Но кризис имел ярко выраженный V-образный характер и уже в 2010 году экономика практически восстановилась, благодаря росту ИПП и ВРП на 7% и 11%. Относительно хорошая динамика держалась 2-3 года, хотя происходил постепенный спад роста экономики области. Кризис 2014 года, резкий спад цен нефть, двукратная девальвация рубля привели к тому, что в 2015 году экономика области упала 2-3%. Однако начиная с 2016 года область вышла на небольшой, но устойчивый рост. Особенно впечатляет рост промышленного производства в 2018 году на 9% по сравнению с 2017 годом.

Практически все крупные промышленные предприятия, которые составляют основу экономики области в 2018 году продемонстрировали хорошие финансовые

показатели. Можно надеяться, что рост объемов промышленного производства в Свердловской области в ближайшие годы будет иметь устойчивый характер.

На рисунке 32 приведена пространственная структура промышленного производства в муниципальных образованиях области.

Основной промышленно-производственный каркас Свердловской области сформирован в довольно узкой полосе, вытянутой в меридиональном направлении с юга на север. В ней расположены МО, в которых генерируется основной объем промышленного производства области. По существу, эта полоса должна стать зоной интенсивного градостроительного развития.

Лидерами промышленного производства области в 2018 г являются Екатеринбург (515 млрд. руб.), Нижний Тагил (330 млрд. руб.), Верхняя Пышма (260 млрд. руб.), Каменск-Уральский (125 млрд. руб.) и Первоуральск (109 млрд. руб.).

Второй эшелон с объемами промышленного производства от 50 до 100 млрд. рублей составляют: Верхнесалдинский ГО, Серовский ГО, Полевской ГО, г. Ревда.

Достаточно большие объемы промышленного производства от 20 до 50 млрд. рублей в 2018 году показали: ГО Заречный, Березовский ГО, Качканарский ГО, ГО Сухой Лог, Нижнесергинский ГО, ГО Краснотурьинск, Рефтинский ГО, Североуральский ГО.

На эти муниципальные образования приходится более 90% промышленного производства Свердловской области.




Рисунок 1.1.5– Объемы промышленного производства, млн. руб.

1.1.2 Структура промышленно-производственного каркаса Свердловской области в современных условиях

1.1.2.1 Крупные промышленные холдинги как важнейший фактор трансформации и развития промышленно-производственного каркаса Свердловской области

В последние 10-15 лет промышленный каркас Свердловской области формируется с участием крупнейших промышленных холдингов России, которые можно разделить на три крупные типологические группы:

- Холдинги с преобладание государственного участия, отвечающие за крупные инфраструктурные объекты, либо за объекты повышенной опасности
- Холдинги оборонно-промышленного комплекса
- Частные холдинги

Эти группы по-разному выстраивают стратегии развития, ставят перед собой и перед предприятиями, которыми управляют, различные цели.

Холдинги с государственным участием, отвечающие за крупные инфраструктурные проекты, являются по сути естественными монополистами, работают на специфических рынках, с ограниченной конкуренцией.

Холдинги ОПК решают стратегические задачи обороноспособности страны, заказчиком для них является государство, и они сильно зависят от бюджетного финансирования. Соответственно стратегия развития их предприятий будет существенно отличаться от предприятий, ориентированных на конкурентные рынки.

Частные холдинги занимаю большую часть экономики, ставят перед собой цели связанные с ростом эффективности, конкурентоспособности и прибыльности.

В целом холдинги стремятся выстраивать вертикально-интегрированные цепочки генерации добавленной стоимости, что позволяет гибко маневрировать и приспосабливаться к условиям, которые либо возникают на открытых конкурентных ранках, либо возникают в свете требований оборонного заказа или давления государства и общества на естественных монополистов. В этом смысле, холдинги выполняют роль глобальных макроэкономических координаторов экономики, которая в советское время принадлежала министерствам и ведомствам,

руководящим экономикой Советского Союза.

1.1.2.2 Холдинги с преобладание государственного участия, отвечающие за крупные инфраструктурные объекты, либо за объекты повышенной опасности

Госкорпорация Росатом

- Белоярская АЭС (ГО Заречный)
- АО «Уральский электрохимический комбинат», АО «УЭХК») (ГО Новоуральск)
- Институт реакторных материалов (ИРМ), (ГО Новоуральск)
- Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения (СвердНИИхиммаш), (Екатеринбург)
- ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (ГО Лесной)
- Нижнетуринский машиностроительный завод, (Нижнетуринский ГО)

ПАО «РОССЕТИ»:

- ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК УРАЛА»)

ОАО «РЖД»:

- АО «Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК»), (Екатеринбург)
- АО «Свердловская пригородная компания» (ППК), (Екатеринбург)

1.1.2.3 Холдинги оборонно-промышленного комплекса

ГК Ростех:

- АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (ГО Нижний Тагил);
- АО «Уральский завод транспортного машиностроения», АО «УРАЛТРАНСМАШ» (Екатеринбург);
- АО «ЗАВОД №9», производство артиллерийских орудий различного назначения, (Екатеринбург);
- АО «Научно-производственное предприятие «СТАРТ» ИМ.А.И.ЯСКИНА» (АО «НПП «СТАРТ» ИМ.А.И.ЯСКИНА») (Екатеринбург).

Концерн радиоэлектронные технологии (КРЭТ):

- АО «Уральский приборостроительный завод» (АО «УПЗ»)

(Екатеринбург)

Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

- АО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург» (ПАО «МЗИК»).

Холдинг «Швабе»

- АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» Имени Э. С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»), оптико-электронные системы и комплексы военного назначения и гражданского приборостроения, (Екатеринбург).

1.1.2.4 Частные холдинги

Машиностроение

ООО Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС»:

- ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения», (ПАО «УРАЛМАШЗАВОД»), (Екатеринбург)

«Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ)

- ПАО «Уральский завод химического машиностроения», (ПАО «УРАЛХИММАШ»)

ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (ХОЛДИНГ)»

- АО «УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ», (АО «УЭТМ»), (Екатеринбург)

АО «Синара-Транспортные Машины» («СТМ»)

- ООО «Уральский дизель-моторный завод», ООО «УДМЗ» (Екатеринбург)
- ООО «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма, Свердловская область)

ОАО «ЭЛТЕЗА» - многопрофильная компания, имеющая все технические и технологические возможности для выпуска современного электротехнического оборудования, электронных и микропроцессорных устройств, а также систем управления движением поездов и обеспечения безопасности железнодорожных перевозок. Имеет восемь филиалов в России.

- Камышловский электротехнический завод, филиал ОАО «Элтеза» - является крупнейшим в России производителем релейной аппаратуры и напольного оборудования железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.

Металлургия

Группа компаний «РЕНОВА»

- АО «Уральский турбинный завод», (АО «УТЗ»), (Екатеринбург)
- ООО «Уральский металлургический завод», (Екатеринбург)
- Аэропорт «Кольцово», (Екатеринбург)

ПАО «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

- ООО «ВИЗ-СТАЛЬ», (Екатеринбург), ведущий мировой и крупнейший российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали.
- ТОСП АО «НЛМК-Урал» (Ревда, Березовский и Нижние Серги) (В Ревде расположено современное электросталеплавильное производство мощностью 2 млн тонн стали в год. Здесь металлолом, поступающий на предприятие, переплавляется и перерабатывается в квадратную непрерывнолитую заготовку из углеродистых и низколегированных сталей. Заготовка, произведенная на НЛМК-Урал Ревда, поступает для дальнейшего передела на производственные площадки НЛМК-Урал в Березовском и Нижних Сергах).

Объединенная компания РУСАЛ

- Североуральский бокситовый рудник, (ГО Североуральск), мощность 3,4 млн тонн бокситов в год
- Богословский алюминиевый завод, комплексное предприятие по производству глинозема и алюминиевых протекторов, мощность 990 тыс. тонн глинозема в год) ГО Краснотурьинск)
- Кремний-Урал, выпускает металлургический кремний и работает над освоением производства рафинированного кремния, Мощность 27 тысяч тонн (ГО Каменск-Уральский)
- Порошковая металлургия — Краснотурьинск, современное предприятие по производству алюминиевых порошков, пудр и паст. Работает над расширением ассортимента продукции для строительной отрасли, мощность 19 тыс. тонн продукции
- Уральская фольга, (Михайловск, Нижнесергинский район), одно из наиболее быстро развивающихся предприятий фольгопрокатной отрасли в России, мощность 16 500 тонн

Группа УГМК

- АО «УРАЛКАБЕЛЬ», (Екатеринбург)
- ЗАО «УГМК - ВТОРЦВЕТМЕТ» (ЗАО «УГМК - ВЦМ»), (ГО Верхняя Пышма)
- ООО «УГМК-ОЦМ», (ГО Верхняя Пышма)
- ОАО «СВЯТОГОР» (Красноуральский медеплавильный комбинат), (ГО Краноуральск)
- АО «Уралэлектромедь» (ГО Верхняя Пышма), специализируется на выпуске рафинированной (очищенной) меди в листах, медного купороса, редкоземельных и драгоценных металлов. Включает в себя филиалы: «Производство полиметаллов» в г. Кировград, «Производство сплавов цветных металлов» в пос. Верх-Нейвинский, Невьянский прииск, Производство «Радуга» в г. Верхняя Пышма. «Уралэлектромедь» — одно из крупнейших предприятий в Европе по электролизу и рафинированию меди и получению продукции из неё. Проектная мощность предприятия — 320 тыс. тонн рафинированной меди.
- «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «СУМЗ», (ГО Ревда), крупнейшее предприятие на Урале по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты.
- ПАО «Надеждинский металлургический завод», предприятие полного металлургического цикла, имеет в своем составе агломерационный, доменный, электросталеплавильный, крупносортный, сортопрокатный, калибровочный цеха и другие вспомогательные подразделения (ГО Серов).

Группа ЕВРАЗ

- АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», (АО «ЕВРАЗ НТМК»), (ГО Нижний Тагил)
- ЕВРАЗ КГОК (Качканарский горно-обогатительный комбинат)

Трубная металлургическая компания (ТМК Групп)

- ПАО «Синарский трубный завод», ПАО «СинТЗ, (ГО Каменск-Уральский), выпускает все виды труб нефтяного сортамента: бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, а также бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы, в том числе для котлов высокого давления,

трубы из коррозионностойких марок стали и сплавов.

- ПАО «Северский трубный завод», ПАО «СТЗ», (ГО Полевской) выпускает трубы по нескольким отечественным и международным сертификатам, включая немецкие (DIN) и американские(ASTM). Основную часть продукции составляют стальные бесшовные трубы различного диаметра из стали различных марок для нефтепроводов, нефтяных скважин, котельных, а также для применения в автомобилестроении.

Группа ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод)

- АО «Первоуральский новотрубный завод», АО «ПНТЗ» (г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1) - одно из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб. Выручка в 2018 г – 77,6 млрд. руб.

Уралтрубпром (ОАО «Уральский трубный завод»), г. Первоуральск – производитель электросварных труб и продукции для строительной отрасли.

Управляющая компания «Алюминиевые продукты»

- ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», выпускает из алюминия и алюминиевых сплавов слитки, плоский прокат, профили, трубы сварные, прессованные и бурильные, прутки, проволоку, штамповки любой конфигурации, диски для легковых и грузовых автомобилей, теплообменники для холодильников, окрашенные профили и конструкции.

MIDURAL GROUP — это вертикально-интегрированный химико-металлургический комплекс предприятий, специализирующихся на выпуске лигатур и ферросплавов для потребностей специальной металлургии, а также на производстве химической продукции на основе хромовых солей.

- АО «Русский хром 1915» (г. Первоуральск, ул. Заводская, 3) - специализируется на производстве хромовых соединений технической и реактивной квалификации.

- ПАО «Ключевский завод ферросплавов» (Сысертский р-н, п. Двуреченск) - выпускает гамму (более 30 наименований) уникальных ферросплавов и лигатур, получаемых методом восстановления металлов из их кислородных и иных соединений

- ООО «Ключевская обогатительная фабрика» (Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Заводская, 1) - уникальный комплекс по производству

инновационных видов продукции плавленых материалов для металлургии и индустрии огнеупоров

Машиностроительный холдинг «НОВАЭМ»

- ООО «АМЗ – ТЕХНОГЕН», Алапаевский металлургический завод — один из самых известных в России производителей чугуна и доменных ферросплавов. Выручка в 2018 году – 1,4 млрд. руб., численность персонала – 458 человек.

Группа предприятий ЧЭМК – ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»

- АО «Серовский завод ферросплавов», второй производитель ферросплавов в России после ЧЭМК.

АО «Полиметалл Управляющая Компания»

- ЗАО «Золото Северного Урала» (ГО Краснотурьинск), региональный хаб, центр по переработке сырья, содержащего драгоценные металлы любых минералогических составов, и это дает возможность быстро вовлекать руды с месторождения в переработку, что позволяет Свердловской области производить больше драгоценных металлов

ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» (ГО Верхняя Салда), крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.

ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ»), производит широкий спектр металлопродукции из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе. Завод является лидером в отрасли цветной металлообработки в России.

Научно-производственное региональное объединение «Урал», НПРО «Урал»

- ОАО «Высокогорский ГОК» (Нижний Тагил) - старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе. На балансе Высокогорского ГОКа числится более 300 миллионов тонн железной руды. Производственные мощности комбината позволяют добывать около 3,8 млн. тонн руды и производить более 3 млн. тонн

агломерата.

Прочие отрасли

ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат», комбинат «Ураласбест» - один из крупнейших и старейших в мире производителей хризотила.

Производит:

21% хризотила в мире

41% - в Российской Федерации.

80% производимого хризотила поставляется на экспорт.

Также ОАО «Ураласбест» - крупнейший в России производитель нерудных строительных материалов, которые поставляются для автодорожного и железнодорожного строительства.

Годовая мощность - 12 миллионов тонн.

Товарная продукция за 2018 год - около 13,6 миллиарда рублей.

SLK Cement является частью компании **Buzzi Unicem**, в составе Восточного Дивизиона Дюккерхофф.

Компания SLK Cement представлена тремя промышленными площадками по производству цемента, расположенными **в Свердловской (Сухой Лог) (Сухоложскцемент),** Челябинской (Коркино), и Омской (Омск) областях. Заводы поставляют продукцию высокого качества для крупных строительных и нефтегазовых предприятий в ряде регионов России и стран СНГ.

Холдинговая компания UCP Chemicals AG (Австрия)

- ПАО «Уралхимпласт» (Нижний Тагил)
- - ведущий российский производитель синтетических смол.
- ООО «Уралхимпласт-Амдор» - специализируется на разработке, серийном производстве и реализации химических реагентов для дорожно-строительной, газовой и нефтяной промышленности.
- ЗАО «УралМетанолГрупп» создано строительства на площадке Уралхимпласта газо-химического комплекса по глубокой переработке газа в продукты органической химии.

Группа Свеза - мировой лидер в производстве березовой фанеры

- Непубличное акционерное общество «СВЕЗА ВЕРХНЯЯ

СИНЯЧИХА» (Алапаевский р-н, рп Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д 1), выручка в 2018 г – 6,8 млрд. руб., численность персонала – 1804 чел.

ОАО «Ирбитский химфармзавод» (ГО Ирбит), производство фармацевтических субстанций, выручка в 2018 г – 1,7 млрд. руб., численность персонала – 795 чел.

Производство и распределение электроэнергии и тепла

Группа «Т Плюс»

- ТЭЦ «Академическая», ПГУ-230, 220 МВт, новая (Екатеринбург)
- Нижнетуринская ГРЭС, 484 МВт, модернизированная, г Нижняя Тура и Лесной
- Ново-Свердловская ТЭЦ, 512 МВт, 12 ка от Екатеринбурга
- Первоуральская ТЭЦ, 12 МВт
- Свердловская ТЭЦ, 36 МВт

ПАО «ОГК-2»

- Серовская ГРЭС (Серовский ГО)

ПАО «Энел Россия»

- Рефтинская ГРЭС, 3800 МВт, (Рефтинский ГО), основное топливо – каменный уголь, доля вырабатываемой на Рефтинской ГРЭС электроэнергии от общего объёма потребляемой Свердловской областью электроэнергии составляет около 40%, находится под управлением Энел Россия до передачи собственнику «Кузбассэнерго».
- Среднеуральская ГРЭС, мощность 1578,5 МВт, (ГО Среднеуральск), основное топливо природный газ. На ее долю приходится около 30% тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребляемых Екатеринбургом, и порядка 100% потребностей близлежащих городов Верхняя Пышма и Среднеуральск. Доля выработки электрической энергии СУГРЭС в энергосистеме Свердловской области составляет около 10%

АО «ИНТЕР РАО – электрогенерация»

- «Верхнетагильская ГРЭС», мощность 1 062,15 МВт, (ГО Верхний Тагил), основное топливо: природный газ.

1.1.2.5 Распределение холдингов по территории Свердловской области

Ниже на картосхеме (Рис. 1.1.6) показано распределение предприятий, входящих в крупнейшие холдинги России, по территории области. В

В северном промышленном узле области, который составляют города Серов, Краснотурьинск и Североуральск, присутствуют холдинги, интересы которых связанны с черной металлургией и машиностроением (УГМК, РОСТЕХ), добычей и переработкой бокситов (РУСАЛ), добычей и переработкой золота (ПОЛИМЕТАЛЛ), производством ферросплавов (ЧЭМЗ).

К югу концентрация холдингов увеличивается от Качканарского ГОКа и Нижнетагильского металлургического комбината (ЕВРАЗ) до крупных предприятий РОСТЕХа: машиностроение в Нижнем Тагиле и Верхней Туре, производство титановых изделий в Верхней Салде и крупнейшего предприятия УГМК в Красноуральске: ОАО «СВЯТОГОР» (Красноуральский медеплавильный комбинат).

На территории области расположены несколько крупных предприятий РОСАТОМа в городах Заречный (Белоярская АЭС), Новоуральск (Уральский электрохимический комбинат), Лесной (ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»).

Наибольшая концентрация присутствия холдингов наблюдается в Екатеринбурге, городах Екатеринбургской агломерации и городских округах, расположенных недалеко от агломерации.




Рисунок 1.1.6 – Крупнейшие холдинги России на территории Свердловской области

1.1.2.6 Общие выводы по трансформации и развитию промышленно-производственного каркаса Свердловской области

1. Свердловская область является лидером среди нестоличных регионов (т.е. без Москвы и Московской области) России по уровню развития обрабатывающей промышленности.

2. Свердловская область в 2018 году продемонстрировала существенный рост индекса промышленного производства, 109% к 2017 году, это позволяет наедятся, что рост объемов промышленного производства в области в ближайшие годы будет иметь устойчивый характер.

3. Подавляющая часть крупных предприятий, формирующих промышленно-производственный каркас Свердловской области, в настоящий момент принадлежит крупным общероссийским холдингам, что в ближайшие 10-15 лет будет определять трансформацию и развитие промышленно-производственного каркаса области.

4. Преимущества холдингов в современную эпоху:

– стратегическое видение рынков в масштабах страны и мира;

– финансовая устойчивость и наличие финансовых и человеческих ресурсов, позволяющих проводить глубокую модернизацию предприятий, внедрение современных технологий и строительство новых мощностей;

– возможность выхода на мировые рынки товаров и услуг;

– возможность создания вертикально-интегрированных цепочек добавленной стоимости в масштабах страны и за ее пределами;

– возможность гибкого маневрирования ресурсами и мощностями в рамках вертикально-интегрированной цепочки;

5. Основные цели, которые ставят, в первую очередь, частные холдинги:

– Эффективность

– Конкурентоспособность

– Прибыльность

6. Потенциальные риски и проблемы, которые могут возникать для муниципальных образований, на территориях которых расположены предприятия, принадлежащие холдингам:

- возможное закрытие предприятия на территории муниципального

образования, деятельность которого признана нерентабельной, соответствующий рост безработицы и резкое уменьшение доходов работоспособного населения;

- повышение эффективности в результате модернизации производства может привести к необходимости существенного сокращения персонала;
- ликвидация предприятия в результате переноса производства на другую территорию;
- борьба за рост эффективности и сокращение операционных расходов может привести к ухудшению условий труда;
- крупный холдинг может игнорировать социальные обязательства перед населением небольшого муниципального образования.

1.1.3 Современное состояние отраслевой структуры промышленно-производственного каркаса Свердловской области

1.1.3.1 Минерально-сырьевые ресурсы Свердловской области

Концепция развития минерально-сырьевой базы Свердловской области предусматривает:

1. Определение приоритетных видов минерального сырья при геологоразведочных работах, среди которых:

- топливно-энергетические ресурсы – нефть, газ, уголь;
- драгоценные металлы и камни – золото, платина, алмазы, изумруды и др.;
-дефицитные для области полезные ископаемые – хромиты, марганцевые руды, богатые железные руды;
- подземные пресные и минеральные воды;
- полезные ископаемые, пользующиеся повышенным спросом на мировом рынке – медь, цинк, вольфрам, цветные камни.

2. Определение первоочередных направлений геологоразведочных работ с учетом выбора объектов в районах:

- с наиболее острыми социальными проблемами;
- с площадями, максимально приближенными к потребителям;
- с месторождениями полезных ископаемых высокого качества;
- с благоприятными условиями добычи.

3. Выделение перспективных площадей на новые для Уральского региона виды минерального сырья:

- свинцовые и золотосеребряные руды,

- редкие металлы,

- коренные месторождения алмазов и др.

4. Оценку и учет техногенных запасов минерального сырья:

- отвалов вскрышных пород и шлаков, золо - и хвостохранилищ и др.

5. Привлечение инвестиций в поисковые и оценочные работы по важнейшим полезным ископаемым (углеводородное сырье, хромиты, молибден и др.), а также в горнодобывающие предприятия.

По отдельным видам минерального сырья перспективы развития и использования минерально-сырьевой базы являются следующими:

Нефть

1. Привлечение инвестиций на геологическое изучение перспективных на нефть площадей в северо-восточной части области (Ивдельский, Таборинский, Тавдинский, Гаринский районы).

2. Поисковые и разведочные работы на нефть и природный газ в юго-западных районах (Красноуфимский, Шалинский, Ачитский, Артинский, Нижне-Сергинский районы).

Уголь

1. Вовлечение в освоение Атюсского буроугольного месторождения (Серовский район).

2. Продолжение поисковых и оценочных работ на коксующиеся угли в Маньинской структуре.

3. Оценка флангов Алтынайского месторождения (Сухоложский район).

4. Разработка кондиций, подсчет запасов и их утверждение по Дальне-Буланашскому месторождению (Артемовский район).

5.Технологическое изучение и геологоразведочные работы на Трошковском каменноугольном месторождении (Алапаевский район).

6.Вовлечение в разработку южного участка Богословского месторождения, восточного борта Веселовского месторождения, реконструкция разреза Волчанский.

Железо

1. Доразведка эксплуатируемых месторождений, подготовка активных балансовых запасов.

2. Проведение поисковых и поисково-оценочных работ с целью выявления объектов, пригодных для открытой добычи, в первую очередь в пределах Тагило-Кушвинского рудного узла.

3. Обоснование перспектив и поиски новых богатых скарново-магнетитовых месторождений.

4. Перевод некоторых перерабатывающих предприятий на использование бедных титаномагнетитовых руд.

5. Разработка технологии использования хромоникелевых бурых железняков серовского типа и высоко титанистых руд копанского типа, комплексное использование железных руд всех типов.

Марганец

1. Вовлечение в разработку разведанных месторождений Североуральского марганцевого бассейна.

2. Проведение поисковых и поисково-разведочных работ с целью выявления и оценки новых объектов в других районах области.

Хромиты

1. Геологическое изучение и разработка хромитовых руд Алапаевского массива.

2. Изучение и оценка Восточно-Тагильского и Верх-Нейвинского хромитоносных массивов.

Медь

1. Поисковые работы на флангах Валенторского (Карпинский район), Сафьяновского (Режевской район) и Турьинского рудных полей.

2. Продолжение работы по оценке медистых глин и медно-скарновогооруденения на Гумешевском месторождении (Полевской район).

3. Вовлечение в разработку Ново-Шемурского и Шемурского месторождений медно-колчеданных руд.

Бокситы

1. Продолжение работы по программе мониторинга месторождений СУБРа, разработка новых подземных горизонтов, действующих и строительство новых шахт.

2. Вовлечение в эксплуатацию месторождений мезозойских бокситов в Ивдельском, Карпинском и Алапаевском районах открытым способом.

3. Разработка технологии извлечения из руд бокситов ванадия, скандия, галлия и переработки красных шламов.

4. Вовлечение в разработку Таловского участка Актайскойникеленосной площади.

Никель

1. Продолжение оценочных и поисковых работ на Северо-Кушвинском и Омелевском участках с целью изучения качественных и технологических свойств руд участка №7 Серовского месторождения.

2. Поиски руд контактово-карстового Липовского и Уфалейского типа, которые содержат повышенные концентрации никеля.

Золото и платиноиды

Выход на проектную мощность Воронцовского ГОКа; выявление, разведка и вовлечение в промышленное освоение новых золоторудных месторождений «воронцовского» и «гагарского» типов. К числу первоочередных объектов по золоторудным месторождениям следует отнести на Северном Урале – Сосьвинско-Волчанскую, Мысовскую, Травянскую, Масловскую, Богомоловскую площади; на Среднем Урале – Аятскую, Сусанскую, Маминскую, Долгомысовскую, Мраморскую площади. По рудным платиноидам к числу первоочередных относятся Соловьевогорская, Баронская и Кедровая площади.

Внедрение в производство высокоэффективных технологий переработки золотосодержащих руд методами кучного, чанового и подземного выщелачивания (Гагарское, Аятское, Быньговское и др.).

Вовлечение в промышленное освоение новых россыпных месторождений, пригодных к отработке дражным и гидравлическим способами. К первоочередным площадям относятся Вагранская, Сосьвинская, Лобвинская и Каквинская группы на севере области; Мостовское месторождение россыпного золота и платины; россыпь Долгая Тура в Кушвинском районе; группа Нейвинских, Быньговских и

Вилюйских россыпных месторождений в Невьянском районе; Адуйская группа россыпей в Верхне-Пышминском районе.

Алмазы

1. Поисковые работы по выявлению месторождений россыпных и коренных алмазов (Тыпыльский, Висимо-Уткинский узлы и др.).

Строительные материалы

1. Ввод в эксплуатацию Камышевского месторождения глин в качестве сырья для обыкновенного кирпича и керамических дренажных труб.

2. Разработка Монетного месторождения строительного камня для обеспечения стройиндустрии г. Екатеринбурга.

3. Выявление и разработка месторождений песков строительных, песчано-гравийных смесей, строительного камня, известняков и глин вблизи крупных городов области.

4. Оценка прогнозных ресурсов и запасов стекольных песков на территории Северного и Восточного управленческих округов.

1.1.3.2 Горно-металлургический комплекс

С 2017 года горно-металлургический комплекс включает следующие виды экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производство кокса и нефтепродуктов.

В технологическом разрезе металлургический комплекс Свердловской

области включает в себя следующие подотрасли: черная металлургия, в том числе:

1) собственное металлургическое производство – 7 предприятий;

2) трубная промышленность – 4 предприятия;

3) обеспечивающие производства (производство ферросплавов, огнеупоров и литья) – 8 предприятий;

цветная металлургия, в том числе:

1) производство тяжелых цветных металлов – 6 предприятий;

2) производство легких цветных металлов – 7 предприятий;

3) предприятия по производству нержавеющих и специальных марок стали – 3 предприятия.

Горнодобывающие предприятия Свердловской области покрывают потребность в сырье металлургических заводов: по алюминиевому сырью (бокситам) – до 60%, по медной руде – до 20%, по железной руде – 100%.

Роль минерально-сырьевой базы Свердловской области довольно значима для Российской Федерации по многим полезным ископаемым. Добыча железной руды в Свердловской области составляет 20,5% от общероссийской добычи, ванадия – 97%. Для ресурсного обеспечения металлургического производства в Свердловской области на долгосрочную перспективу имеются достаточные запасы минерально-сырьевых ресурсов по железной руде и бокситам. Однако на сегодняшний день наблюдается тенденция к истощению сырьевой базы.

Минерально-сырьевая база твердых полезных ископаемых Свердловской области представлена основными месторождениями:

1) железная руда: из 25 объектов в распределенном фонде находятся 12. Обеспеченность сырьем предприятий металлургии составляет около 187 лет. В части железных руд АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» вышел на предельную проектную мощность 59 млн. тонн в год. При этом глубина отработки Гусевогорского месторождения постоянно растет, что с 2021 года приведет к плановому снижению объемов добычи. При этом стратегический проект освоения Собственно-Качканарского месторождения сталкивается с проблемой использования лесных земель. До 2021 года в ОАО «Высокогорский ГОК» будет полностью выведена из эксплуатации шахта Магнетитовая. Перспективы строительства новых горизонтов шахт Естюнинская и Южная и поддержания их мощностей не определены;

2) бокситы: из 25 объектов в распределенном фонде – 5. Обеспеченность сырьем предприятий металлургии составляет 127 лет;

3) медные руды: из 27 объектов в распределенном фонде – 17. Обеспеченность сырьем предприятий металлургии составляет около 20 лет. Основная часть запасов меди сосредоточена в рудах Волковского и Сафьяновского месторождений. Нераспределенных запасов медных руд недостаточно для обеспечения действующих мощностей. В 2013 году прекратил работу

Валенторский рудник. В ближайшие годы ожидается снижение объемов добычи на Северном медно-цинковом руднике (Тарньерское и Шемурское месторождения), Сафьяновском руднике за счет прекращения добычи открытым способом и полного перехода на подземный способ (с 1,2 до 0,5 млн. тонн в год). По итогам 2017 года горнорудными предприятиями Свердловской области добыто меди в руде 64 тыс. тонн. При этом металлургическими заводами произведено 294 тыс. тонн черновой меди. Фактически обеспеченность металлургических предприятий минеральным сырьем составила 21,8%. Дефицит покрывается за счет привоза концентрата из других регионов (Челябинской и Оренбургской областей и Республики Башкортостан), а также использования медного лома;

4) никель-кобальтовые руды: государственным балансом запасов по Свердловской области учтено 18 месторождений силикатных кобальт никелевых руд;

5) ванадий: в распределенном фонде недр находятся три месторождения из четырех и 85,2% запасов. Все они разрабатываются и являются основными источниками оксида ванадия в Российской Федерации;

6) доломит металлургический. Из 3 объектов в распределенном фонде – 3. Обеспеченность сырьем предприятий металлургии составляет 209 лет;

7) в части руды алюминия АО «Севуралбокситруда» полностью обеспечивает потребности Богословского алюминиевого завода и способно поддерживать объемы добычи на уровне 2,5–3 млн. тонн в год, однако его производственные планы жестко увязаны с потребностью в глиноземе предприятий ОК «РУСАЛ». Наибольший вклад в инвестиции в обрабатывающих отраслях промышленности обеспечил металлургический комплекс. По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал в ГМК составил 38,5 млрд. рублей. В 2017 году на его долю пришлось 46 млрд. рублей (рисунок 1.1.7).




Рисунок 1.1.7 - Инвестиции в основной капитал в 2011–2017 годах.

В 2017 году в ГМК было реализовано несколько инвестиционных проектов:

1) ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» – запуск в эксплуатацию газоочистной установки;

2) АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» – открыт уникальный инжиниринговый центр;

3) ОАО «Уральский трубный завод» – пуск новой производственной линии изготовления муфт для электросварных обсадных труб;

4) «РУСАЛ Краснотурьинск» – пуск новых производственных объектов (автоклавной батареи, батареи декомпозиции с узлом фильтрации);

5) АО «ЕВРАЗ НТМК» – запуск модернизированной установки.

В обрабатывающем производстве Свердловской области по итогам 2017 года доля металлургического производства составила 60,4%, что подтверждает статус металлургии как базовой отрасли экономики Свердловской области. Основной специализацией предприятий черной металлургии Свердловской области является выпуск «транспортного» металла (рельсы, элементы верхнего строения железнодорожных путей, железнодорожные колеса и бандажи), а также сортового проката и трубной заготовки.

Объем отгруженной промышленной продукции в добыче полезных ископаемых в 2017 году составил 67 млрд. рублей, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – 1035,4 млрд. рублей, производстве кокса и нефтепродуктов – 3,8 млрд. рублей.

Производство чугуна, стали и ферросплавов увеличилось на 3,9% к уровню 2016 года, стальных труб, полых профилей и прочей продукции – на 10,6% (рисунок 1.1.8).



Рисунок 1.1.8 – Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций в 2011–2017 годах.

Индекс производства готовых металлических изделий в 2017 году составил 104,1% к данным 2016 года, металлургического производства – 104,4% (рисунок 1.1.9).




Рисунок 1.1.9 – Индекс производства готовых металлических изделий в 2017 году

По результатам 2017 года в отрасли металлургического производства задействовано 42% сотрудников всех обрабатывающих производств Свердловской области (33% – по данным 2016 года). Среднегодовая численность работников на

предприятиях металлургического комплекса (рисунок 1.1.10) составляет свыше 143 тыс. человек (106,9 тыс. человек – по данным 2016 года).




Рисунок 1.1.10 – Среднегодовая численность работников организаций в 2011–2017 годах

В 2016 году среднемесячная заработная плата в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий составила 39 125,6 рубля, а в добыче полезных ископаемых – 36 682 рубля. Динамика уровня заработной платы представлена на рисунке 1.1.11.




Рисунок 1.1.11 – Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2011–2017 годах

В 2017 году в металлургическом производстве среднемесячная заработная плата составила 45 699,3 рубля, в производстве готовых металлических изделий – 44 097,0 рубля, в добыче полезных ископаемых – 37 191,7 рубля.

Производительность труда в металлургическом производстве в 2017 году составила 7,2 млн. рублей на человека (по обрабатывающему производству в целом

– 4,9 млн. руб./чел.). Темп прироста производительности труда в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в 2017 году к 2016 году составил – 5,8% (рисунок 1.1.12).




Рисунок 1.1.12 – Производительность труда в 2011–2017 годах

1.1.3.3 Машиностроение

С 2017 года машиностроение включает следующие виды экономической деятельности: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство электрического оборудования, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство прочих транспортных средств и оборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования, производство прочих готовых изделий.

Машиностроение исторически является одной из основных отраслей промышленности Свердловской области.

Ключевые компетенции машиностроительных предприятий Свердловской области: оборонное машиностроение; железнодорожное машиностроение; производство оптико-электронных систем; атомное машиностроение; производство оборудования для нефтегазового комплекса; производство металлургического оборудования, компрессорного, вентиляционного и гидравлического оборудования; электротехническое и энергетическое машиностроение; производство систем управления и автоматизации технологическими процессами; производство медицинского оборудования. Специфической чертой отрасли является зависимость от результатов деятельности предприятий ОПК, которые

обеспечивают существенный объем выпуска высокотехнологичной продукции и отличаются высокой инновационной активностью.

Машиностроительное производство сконцентрировано преимущественно в городе Екатеринбурге, где расположено почти 40% от общего количества машиностроительных предприятий, обеспечивающих примерно 33% общеотраслевого объема производства, на которых занято около 35% работников. В городе Екатеринбурге представлены машиностроительные предприятия, достаточно сильно различающиеся как по размерам и объемам производства, так и по специализации. Среди них крупнейшие предприятия ОПК: АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова», АО «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова», ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», ФГУП «Уральский электромеханический завод», АО «Уралтрансмаш», АО «Уральское производственное предприятие «Вектор». Гражданское машиностроение представлено такими крупными и значимыми предприятиями как ПАО «Уралмашзавод», «Завод УРБО» – филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Екатеринбурге, АО «Уральский турбинный завод», ПАО «Уралхиммаш», АО «Уралэлектротяжмаш».

В муниципальном образовании «город Екатеринбург» размещено также довольно много средних предприятий, относящихся к различным подотраслям машиностроения: АО «Пневмостроймашина», ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», АО «Уралкабель», ОАО «Свердловский инструментальный завод», ЗАО «Екатеринбургские лесные машины» и иные.

Кроме того, в Екатеринбурге сосредоточен ряд сформировавшихся в последние несколько лет современных инновационных машиностроительных производств, активно развивающих инжиниринговое направление и способных за счет освоения новых рыночных сегментов, внедрения современных технологий и инноваций достичь высоких результатов производственно-хозяйственной деятельности. Среди таких организаций –ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы», ООО «Прософт-Системы» и иные.

Всего в Свердловской области расположено около 3 тысяч предприятий, работающих в сфере машиностроения. По итогам 2017 года отрасль

машиностроения обеспечила 19% суммарной отгрузки товаров обрабатывающих производств Свердловской области (и более четверти с учетом вклада ОПК).

Индексы промышленного производства в разрезе видов деятельности по итогам 2017 года составили: производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 117,5%; производство электрического оборудования – 108,5%; производство машин и оборудования – 89,1%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 110,2%; производство прочих транспортных средств и оборудования – 111,5%; ремонт и монтаж машин и оборудования – 98%.

Машиностроительная отрасль подразумевает сложную разветвленную систему производств, включающую в себя десятки отраслей, специализирующихся на выпуске оборудования для всех сфер человеческой деятельности. Поэтому ресурсное обеспечение машиностроения включает в себя множество различных сырьевых источников. Основными поставщиками сырья являются предприятия, относящиеся к металлургической отрасли (черной, цветной) и химическому комплексу.

По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал в машиностроении составил почти 6,8 млрд. рублей. При этом наибольшую долю в этих инвестициях занимают предприятия по производству электронного и оптического оборудования (рисунок 1.1.13).




Рисунок 1.1.13 – Инвестиции в основной капитал в 2011–2017 годах

В 2017 году объем отгруженной продукции по полному кругу организаций составил по машиностроительному производству – 353,2 млрд. рублей (рисунок 1.1.14).




Рисунок 1.1.14 – Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций в 2011–2017 годах

Индекс производства отдельных видов экономической деятельности машиностроения в 2017 году представлен на рисунке 1.1.15.



Рисунок 1.1.15 – Индекс производства в 2011–2017 годах

В машиностроении Свердловской области в 2017 году было занято 114 тыс. человек (32% от общего числа занятых в обрабатывающей промышленности). В настоящее время наблюдается постепенное снижение количества работников в связи с ростом доли автоматизации производств практически на всех предприятиях данной сферы.

Вместе с тем, высокопроизводительные секторы, связанные с оборонным производством, энергетическим, электрическим, электронным, транспортным, пищевым машиностроением, формируют источники повышенного спроса на высококвалифицированные кадры (рисунок 1.1.16).




Рисунок 1.1.16 – Среднегодовая численность работников организаций в 2011–2017 годах

Среднемесячная начисленная заработная плата в машиностроении по итогам 2017 года составила 39 501 рубль (рисунок 1.1.17). Самой высокой заработной платой в отрасли является заработная плата в секторе производства компьютеров, электронных и оптических изделий (45 830 рублей).




Рисунок 1.1.17 – Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2011–2017 годах

Производительность труда в машиностроительном производстве в 2017 году составила 3,1 млн. рублей на человека (по обрабатывающему производству в целом 4,81 млн. рублей на человека).

Наибольшее значение показателя производительности труда в 2017 году наблюдалось в секторе производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (5,25 млн. рублей на человека).

Темп прироста производительности труда в машиностроении в целом в 2017 году по отношению к 2016 году составил 1,7% (рисунок 1.1.18).




Рисунок 1.1.18 – Производительность труда в 2011–2017 годах

1.1.3.4 Химический комплекс

С 2017 года химический комплекс Свердловской области включает в себя три укрупненных вида экономической деятельности: производство химических веществ и химических продуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий и производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Ведущими предприятиями отрасли являются: филиал ООО «Юнилевер Русь», ПАО «Уралхимпласт», ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий», АО «Уралэластотехника», АО «Русский хром 1915», ОАО «Ирбитскийхимико-фармацевтический завод», ОАО «Уралбиофарм», АО «Линде Уралтехгаз», ООО «Завод Медсинтез».

Номенклатура основных видов продукции химического комплекса: синтетические смолы и пластические массы, парфюмерно-косметическая продукция, кислота серная, промышленные газы, хромовые соединения, лекарственные средства и фармацевтические субстанции, резинотехнические изделия, пластикаты.

Основными направлениями развития химического комплекса являются: реализация сырьевого потенциала за счет увеличения глубины переработки

продукции, увеличение выпуска высокотехнологичной продукции, продукции с высокой добавленной стоимостью и импортозамещение.

Основным источником сырья для химических производств Свердловской области являются продукты переработки нефти и газа (спирты, кислоты, пластики), а также другие полезные ископаемые. При изготовлении серной кислоты используются отходы металлургических производств.

Для производства лекарственных средств используется как сырье российского производства, по своим качественным признакам не уступающее зарубежным аналогам, так и зарубежные фармацевтические субстанции.

Ежегодно предприятия химического комплекса инвестируют в свое развитие около 2 миллиардов рублей. В 2017 году объем инвестиций в производстве химических веществ и химических продуктов составил 1153,8 млн. рублей, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 984,0 млн. рублей, в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 84 млн. рублей (рисунок 1.1.19).




Рисунок 1.1.19 – Инвестиции в основной капитал химического комплекса в 2011–2017 годах

Развитие химического комплекса Свердловской области в направлении увеличения выпуска высокотехнологичной продукции базируется прежде всего на создании и обеспечении эффективного функционирования промышленно-производственных зон опережающего развития – новых высокотехнологичных химических производств в малых и средних городах Свердловской области путем создания промышленно-инновационных кластеров, способствующих структурной диверсификации промышленности Свердловской области и росту ее

конкурентоспособности (кластеры по разработке и производству готовых лекарственных форм, по производству химической продукции).

Развитие фармацевтического кластера (базовое предприятие – ООО «Завод Медсинтез», Новоуральский городской округ, Свердловская область) как территориального инновационного кластера предусматривает реализацию мероприятий по следующим основным направлениям:

1) развитие системы исследований и разработок, включая кооперацию науки, образования и промышленности в научно-технической сфере;

2) развитие производственного потенциала и международной кооперации;

3) развитие инфраструктуры кластера и организационное развитие кластера;

4) развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров.

В рамках развития инфраструктуры кластера в Новоуральском городском округе зарегистрирован научно-внедренческий биомедицинский технопарк «Новоуральский». Стратегическая цель деятельности технопарка – максимальное содействие процессу коммерциализации исследовательской деятельности и инновационных идей участников технопарка.

За период существования кластера реализован ряд проектов, позволивших Свердловской области войти в число лидеров в российской фармацевтической отрасли:

1) обеспечен выпуск генно-инженерного инсулина человека торговой марки Росинсулин® в картриджах, флаконах и одноразовых шприцах-ручках, которые занимают сегодня 5% российского рынка. В Свердловской области 90% потребностей в инсулине обеспечивается данным препаратом;

2) введено в эксплуатацию опытно-промышленное производство отечественных высокоэффективных противовирусных препаратов мирового уровня на основе новой молекулы «Триазавирин» для лечения сложных форм вирусных инфекций, в том числе способной противостоять свиному и птичьему гриппу;

3) ведется модернизация и расширение производства инфузионных растворов в полимерных контейнерах – яркий пример успешной производственной практики. Еще 10 лет назад основным поставщиком инфузионных растворов во все инфузионных растворов в Российской Федерации является продукцией

отечественного производства, из них 18% российского и 90% рынка Свердловской области покрывает продукция регионального производителя ООО «Завод Медсинтез».

Основной целью создания химического кластера (базовое предприятие – ПАО «Уралхимпласт», город Нижний Тагил, Свердловская область) является развитие локального бизнеса за счет привлечения внешних инвестиций и технологий его участников, создания благоприятных условий для развития химического производства в едином инфраструктурном комплексе.

Это обеспечивает технологические, организационные, финансовые и, в конечном счете, конкурентные преимущества для участников химического парка. Проект ориентирован на мировой опыт создания химических парков.

Продуктовый портфель «Химический парк Тагил»: формалин; карбамидоформальдегидный концентрат; синтетические смолы и связующие, отвердители; фенопласт; параформ; диоктилфталат, дибутилфталат; поливинилхлорид; пластикаты и компаунды; полиэтиленамины; ионообменные смолы; орто-крезол; алкилфенолы; пропанты полимерно-покрытые; фторопластовые изделия; дорожные присадки; ингибиторы коррозии; продукты для нефтегазопереработки.

На сегодняшний день «Химический парк Тагил» насчитывает 13 резидентов. Среди резидентов химического парка – совместные предприятия с лидерами мировой химической индустрии: немецкой компанией «Хюттенес Альбертус» (продукты для литейной промышленности) и американской компанией «Эс-Ай-Групп» (синтетические смолы для абразивной, фрикционной и шинной промышленности). Локализация производства данных компаний в городе Нижний Тагил позволяет Свердловской области приобрести компетенции производства новых химических продуктов мирового уровня и увеличить действующие объемы производства более чем в 2 раза.

«Химический парк Тагил» прошел добровольную сертификацию в ООО «Технопарк «Сколково», является аккредитованным центром коллективного пользования (ЦКП) и предоставляет услуги по аналитическим исследованиям резидентам Фонда «Сколково».

В химическом комплексе Свердловской области начиная с 2014 года (обусловленного резким изменением цен, связанным со значительным ростом курса иностранных валют) наблюдается постепенный рост отгруженной продукции. Так, по производству химических веществ рост составил 2,5 млрд. рублей, по выпуску резиновых и пластмассовых изделий – 1,5 млрд. рублей.

В целом по отрасли в течение 2017 года наблюдается рост отгруженной продукции на 13,6%. Для производств, связанных с выпуском химических веществ и химических продуктов, рост составил 17%, для производства резиновых и пластмассовых изделий – 5% (рисунок 1.1.20).




Рисунок 1.1.20 – Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, в 2011–2017 годах

Индекс производства отдельных видов экономической деятельности химического комплекса в 2011–2017 годах представлен на рисунке 1.1.21.




Рисунок 1.1.21 – Индекс производства отдельных видов экономической деятельности химического комплекса в 2011–2017 годах

В химическом комплексе Свердловской области по итогам 2017 года было занято 24,6 тыс. человек (из них 15,7 тыс. человек – в химическом производстве,

6,7 тыс. человек – в производстве резиновых и пластмассовых изделий, 2,2 тыс. человек – в производстве лекарственных средств). В целом численность химического комплекса выросла на 44,7% по сравнению с 2016 годом, в основном за счет прироста численности в химическом производстве (рисунок 1.1.22).




Рисунок 1.1.22 – Среднегодовая численность работников в химическом комплексе в 2011–2017 годах

Номинальное значение заработной платы в химическом комплексе показывало рост за период с 2015 года по 2017 год. Среднемесячная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Химическое производство» в 2017 году составила 37,4 тыс. рублей, по виду экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» – 35,9 тыс. рублей, по виду экономической деятельности «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» – 23,7 тыс. рублей. В целом по отрасли средняя заработная плата выросла на 1,8% по сравнению с 2016 годом (рисунок 1.1.23).




Рисунок 1.1.23 – Среднемесячная заработная плата работников химической отрасли в 2011–2017 годах

В отличие от величины объемов производства и средней заработной платы производительность труда в 2017 году в целом по химическому комплексу снизилась. Данное снижение произошло в основном за счет создания новых рабочих мест на фоне развития производственного потенциала химического комплекса (рисунок 1.1.24).




Рисунок 1.1.24 – Производительность труда работников в химическом комплексе в 2011–2017 годах

1.1.3.5 Лесопромышленный комплекс

С 2017 года лесопромышленный комплекс представлен тремя укрупненными видами экономической деятельности: обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, производство бумаги и бумажных изделий и производство мебели.

Ведущие предприятия: НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод», ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат», ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», ООО «Лестех», ООО «Лесной Урал Сбыт», ООО «Сосьва-Лес», ООО «Тура Лес», Группа компаний «АСМ».

Общая площадь лесного фонда Свердловской области составляет15 198,2 тыс. га. Из них 12 678,5 тыс. га, или 83%, покрыто лесом, в т ом числе 7259,8 тыс.

га – насаждения хвойных пород. Лесистость Свердловской области составляет 69%, что позволяет отнести Свердловскую область к много лесным территориям.

Расчетная лесосека по Свердловской области составляет 24,34 млн. куб. метров. За 2 017 год на 5 00 тыс. куб. метров увеличены объемы освоения расчетной лесосеки – до 7 млн. куб. метров, что составляет 28,8% от расчетной лесосеки и 107,7% к уровню фактической заготовки в 2016 году.

Общий запас древесины составляет 2034,66 млн. куб. метров. Таким образом, Свердловская область располагает объемами древесного сырья, достаточными для перспективного наращивания объемов лесопользования и развития деревообрабатывающих производств.

Потенциал сырьевых ресурсов в виде низкотоварной древесины и отходов лесопиления – технологической щепы, корья, опилок и другой измельченной древесины – позволяет создавать в Свердловской области высокорентабельное плитное и целлюлозно-бумажное производство.

По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал лесопромышленный комплекс составил почти 704,6 млн. рублей. Одна из главных задач лесопромышленного комплекса Свердловской области – расширение производств с использованием древесины низких сортов и переработка лесных ресурсов.

Часть выделенных средств была направлена на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам. Две лесопромышленные компании получили в 2017 году из федерального бюджета компенсацию части затрат на транспортировку продукции на экспорт. Три предприятия в течение года были включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов получило новое предприятие ООО «Синергия». В Свердловской области к 2021 году будет запущено высокотехнологичное производство сухого пиломатериала, лущеного шпона и угля. Объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд. рублей (рисунок 1.1.25).




Рисунок 1.1.25 – Инвестиции в основной капитал в 2011–2017 годах

Номенклатура основных видов продукции лесопромышленного комплекса Свердловской области: пиломатериалы, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, бумага и картон, обои, круглые лесоматериалы, древесные топливные гранулы (пеллеты), мебель, деревянные домокомплекты, ящичная тара, древесный уголь. Наибольшие успехи в области импортозамещения достигнуты по направлениям производства фанеры, картона и мебели.

Общий объем отгруженных товаров в лесопромышленном комплексе Свердловской области, включая виды экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения», «Производство бумаги и бумажных изделий», «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» и «Производство мебели», показал рост в 2017 году к 2016 году на 3% и составил 29,6 млрд. рублей (рисунок 1.1.26).




Рисунок 1.1.26 – Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами организаций в 2011–2017 годах

Индекс промышленного производства по итогам 2017 года по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» составил 96,4%, по виду экономической деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий» – 78,4%.

Динамика индекса промышленного производства видов экономической деятельности лесопромышленного комплекса представлена на рисунке 1.1.27.




Рисунок 1.1.27 – Индекс производства в 2011–2017 годах

Число занятых в лесопромышленном комплексе Свердловской области составляет около 14 тысяч человек. Их доля в общем количестве занятых в

обрабатывающей промышленности неуклонно снижается: в 2013 году она составляла примерно 4,3%, в 2017 – уже 3,25% (рисунок 1.1.28).




Рисунок 1.1.28 – Среднегодовая численность работников лесопромышленного комплекса в 2011–2017 годах

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в лесопромышленном комплексе, ниже, чем в целом по обрабатывающей промышленности. В 2017 году ее величина составила порядка 20 тыс. рублей, что на 6% выше значения в 2016 году (рисунок 1.1.29).




Рисунок 1.1.29 – Среднемесячная заработная плата работников лесопромышленного комплекса в 2011–2017 годах

Производительность труда в лесопромышленном комплексе в 2017 году составила 2,3 млн. рублей на человека. Темп прироста производительности труда в 2017 году к 2016 году составил 27,54 % (рисунок 1.1.30).




Рисунок 1.1.30 – Производительность труда работников лесопромышленного комплекса в 2011–2017 годах

1.1.3.6 Легкая промышленность

С 2017 года легкая промышленность Свердловской области включает в себя три укрупненных вида экономической деятельности: «Производство текстильных изделий», «Производство одежды», «Производство кожи и изделий из кожи».

В Свердловской области легкая промышленность является важным и социально значимым сектором производства несмотря на незначительную долю в его общем объеме – не более 1,1% и относится к перспективным отраслям развития промышленности.

По данным статистики, на 1 января 2017 года в Свердловской области действует 713 предприятий легкой промышленности, в том числе текстильных и швейных – 674, обувных и кожевенных – 39. Основу легкой промышленности составляют субъекты малого и среднего предпринимательства, доля которых составляет более 90% всех предприятий. При этом малый бизнес в швейной и обувной отраслях промышленности имеет колоссальный потенциал для развития за счет оперативного реагирования на изменения рыночной конъюнктуры и новых тенденций модной индустрии, что выгодно отличает его от крупных предприятий.

Доля товаров местных производителей в общем объеме продукции, реализуемой предприятиями розничной торговли, составляет не более 10%. Потребительский спрос удовлетворяется преимущественно за счет импортных товаров (70%) и товаров отечественного производства из других регионов (20–25%).

Сокращение объемов отгруженных товаров в 2017 году предприятиями легкой промышленности по сравнению с 2016 годом на 800 млн. рублей связано со

снижением покупательной способности населения, высокой конкуренцией со стороны иностранных производителей.

В настоящее время одной из основных проблем отрасли является отсутствие качественного сырья, производимого в Российской Федерации. В результате легкая промышленность Свердловской области с трудом заходит в торговые сети и не выдерживает по ценам конкуренцию с производителями из Китая и Казахстана.

В настоящее время легкая промышленность Свердловской области представлена разрозненными предприятиями – субъектами малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем, это социально значимый и перспективный сектор экономики Свердловской области. Сегодня местные производители незначительно представлены на рынке товаров повседневного спроса.

Это та ниша, которую необходимо занять, что требует объединения усилий различных производителей.

Взаимодействие производителей в сфере легкой промышленности позволит снизить затраты за счет скоординированной логистики и совместной закупки сырья. Формирование единой базы оборудования предприятий-партнеров позволит более эффективно загружать имеющееся мощности и закупать современную технику. Кроме того, объединившись, предприятия смогут дать объективную оценку потребности в тех или иных специалистах для формирования заявки на их подготовку в учебных заведениях, а также лоббировать интересы компаний на региональном и федеральном уровнях.

В настоящее время в Свердловской области создана Ассоциация предприятий легкой промышленности Свердловской области «Свердлегпром», которая объединяет около двадцати предприятий.

По данным статистики, объем отгрузки произведенной продукции предприятий легкой промышленности повышается. Так, в 2017 году объем отгрузки составил 3,5 млрд. рублей, или 22,4% к предыдущему периоду (рисунок 1.1.31).




Рисунок 1.1.31 – Объем отгруженных товаров предприятий легкой промышленности в 2011–2017 годах

Индекс производства отдельных видов экономической деятельности легкой промышленности в 2017 году представлен на рисунке 1.1.32. Необходимо отметить, что индекс промышленного производства в производстве текстильных изделий составил 151,5%, в производстве одежды – 214,4%, в производстве кожи и изделий из кожи – 27,2%.



Рисунок 1.1.32 – Индекс производства в 2011–2017 годах

Проблемы отрасли, обозначенные выше, привели к существенному снижению производительности труда в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Так, уровень производительности труда снизился на 27%. Более того, производительность труда на предприятиях легкой промышленности является самой низкой среди промышленных предприятий Свердловской области (рисунок 1.1.33).




Рисунок 1.1.33 – Производительность труда в 2011–2017 годах

Важным фактором изменения сложившейся в отрасли ситуации будет являться кооперация ее предприятий и их взаимодействие с Ассоциацией предприятий легкой промышленности «Свердлегпром» и Министерством в вопросах получения мер государственной поддержки, выхода на региональный, федеральный и зарубежный рынки, налаживания сотрудничества с торговыми сетями, а также в сфере консультационной помощи.

Консолидация предприятий легкой промышленности должна помочь в решении задач по наращиванию объема выпуска продукции, расширению ассортимента, повышению конкурентоспособности и выходу на новые рынки сбыта.

1.1.3.7 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

Доля продукции предприятий вида экономической деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» от общего объема отгруженной продукции по видам экономической деятельности обрабатывающих производств Свердловской области составляет порядка 4%. Причем данное значение наблюдается с 2011 года.

По данным статистики, на 1 января 2017 года в области осуществляют свою деятельность 1116 предприятий. В настоящее время в Свердловской области налажено производство следующей продукции: посуда из стекла, кирпич, цемент, керамические плиты, известь, бетон, строительные смеси.

Данная отрасль промышленности представлена малыми и средними предприятиями. Кооперационные связи слабо выражены. Предприятия

промышленности строительных материалов Свердловской области в целом обеспечивают потребность строительного комплекса Свердловской области в основных видах строительных материалов. За пределы Свердловской области экспортируются портландцемент, керамическая плитка, теплоизоляционные материалы, нерудные строительные материалы и асбест хризотиловый. Ввозятся в основном строительные материалы с иными потребительскими качествами: отдельные марки цемента, керамическая плитка и сантехника, некоторые виды теплоизоляционных материалов. Полностью за счет поставок из-за пределов Свердловской области удовлетворяется потребность в листовом стекле.

За предыдущие годы введены в эксплуатацию новые и полностью модернизированы существующие предприятия по производству портландцемента; стеновых материалов (кирпича керамического и силикатного, блоков из ячеистого бетона и поризованной керамики); сборных железобетонных изделий и конструкций; теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты; плитки керамической для облицовки стен и пола; сухих строительных смесей на цементной и гипсовой основе.

Динамика основных показателей развития вида экономической деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» за период с 2011 по 2017 год представлена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Динамика основных показателей вида экономической деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» в 2011–2017 годах

Наименование показателя	Количество по годам						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Объем отгруженной продукции, млрд. рублей	44.1	55	60.2	63.6	65.6	73	83.2
Индекс физического объема (процентов)	128	101	96.4	97.4	101	133.3	109.1
Среднегодовая численность работников (тыс. человек)	26.9	27.5	26.3	25.7	26	24.3	23.3
Среднегодовая начисленная заработная плата, рублей	18066	20577	25779	27765	29743	31572	33957
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	3148,4	2134	3055	2989	3923	2679	3482.4

В результате строительства новых и модернизации существующих предприятий в Свердловской области создана мощная производственная база промышленности строительных материалов, способная обеспечить материальными ресурсами строительный комплекс Свердловской области и иные отрасли экономики Свердловской области.

1.1.3.8 Агропромышленный комплекс

На начало 2018 года система агропромышленного производства Свердловской области включает около 350 сельскохозяйственных организаций, более 500 предприятий, производящих пищевые продукты, около 800 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также более 419 тысяч граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в том числе участвующих в производстве сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна. Предприятиями, производящими пищевые продукты, выпускается значительный ассортимент продукции, представленный на рынке Свердловской области.

Специализация сельского хозяйства Свердловской области представлена производством молока и молокопродуктов, мяса птицы и свиней, а также яйца. Растениеводство, в основном, ориентировано на производство фуражного зерна, кормов и технических культур для животноводства, то есть обеспечение прочной кормовой базы для развития отраслей животноводства в соответствии со специализацией агропромышленного комплекса региона.

В последние годы агропромышленный комплекс области демонстрирует стабильно высокие показатели по ряду направлений, несмотря на сложные климатические условия Уральского региона. Многие показатели, достигнутые в агропромышленном комплексе Свердловской области выше, чем в соседних регионах Урала и в среднем по Российской Федерации. Свердловская область входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации по производству молока и яиц. В Уральском федеральном округе Свердловская область на первом месте по производству молока и продуктивности коров, на втором – по производству мяса скота и птицы, а также куриных яиц.

Достичь таких результатов по отраслям специализации сельского хозяйства Свердловской области удалось благодаря внедрению новых прогрессивных ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственное производство и переработку продукции, а также за счет обеспечения высокого уровня государственной поддержки сельскохозяйственного производства и внимания к социальному развитию сельской местности.

Главной целью развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности населения Свердловской области, увеличение уровня обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, в том числе путем самообеспечения. В 2017 году принят соответствующий региональный приоритетный проект, в реализации которого принимают участие наряду с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Департамент ветеринарии Свердловской области, Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО) «Уральский государственный аграрный университет», федеральное государственное бюджетное научное учреждение (ФГБНУ) «Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», а также хозяйствующие субъекты агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

По данным статистики, за 2016 год уровень самообеспечения населения Свердловской области (от факта потребления) составил: по молоку и молокопродуктам - 62 процента, по мясу и мясопродуктам - 57,5 процента, по яйцу – 99,8 процента, по картофелю – 97,3 процента, по овощам – 37,5 процента, по фруктам и ягодам – 15,8 процента. За 5 лет (2016 год к 2011 году) уровень самообеспечения по молоку и мясу возрос на 9 процентных пунктов, по яйцу – на 4,9 п.п.; по овощам – снизился на 11,3 процентных пункта, по картофелю – 24,6 п.п. (таблица 1.1.3). Доля продуктов местного производства в ассортименте социально значимых продуктов питания в среднем составляет 68 процентов.

Таблица 1.1.3 – Уровень самообеспечения населения Свердловской области основными видами сельскохозяйственной продукции, %

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2011 г. п.п.
Молоко и молокопродукты	53,0	55,8	56,7	60,3	60,1	62,0	+9
Мясо и мясопродукты	48,5	48,2	52,0	55,3	56,8	57,5	+9
Яйцо и яйцепродукты	94,9	95,0	98,5	99,7	100,2	99,8	+4,9
Картофель	121,9	95,5	102,6	112,8	107,7	97,3	-24,6
Овощи и бахчевые культуры	48,8	37,6	42,9	39,2	40,2	37,5	-11,3

Стабильность численности населения Свердловской области и его концентрация в областном центре – городе Екатеринбурге, а также наличие ряда крупных городов, рассредоточенных по территории области (город Нижний Тагил, город Каменск-Уральский, город Первоуральск), а также наличие значительной доли предприятий Свердловской области, где уровень заработной платы выше средней по области в сочетании с развитой системы торговли обеспечивают спрос на качественную сельскохозяйственную продукцию.

Государственная политика Свердловской области в сфере функционирования и развития агропромышленного комплекса строится на принципах сбалансированности региональных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, в том числе за счет развития ресурсного потенциала отдельных сельскохозяйственных предприятий, обеспечения максимальной эффективности использования бюджетных средств, предоставляемых на поддержку сельскохозяйственного производства, включая инвестирование из внебюджетных источников, а также обеспечения адресности и доступности средств государственной поддержки.

Общая характеристика сельского хозяйства Свердловской области

За последние 5 лет (2017 год к 2012 году) объем продукции сельского хозяйства в действующих ценах возрос в 1,5 раза, при этом в сельскохозяйственных организациях рост составил 159 процентов, в крестьянских (фермерских) в 2,1 раза (таблица 1.1.4). По итогам 2017 года объем валовой

продукции сельского хозяйства достиг 100,1 процента в сопоставимой оценке, в том числе в растениеводстве индекс физического объема составил 98,7 процента, в животноводстве – 101 процент. В структуре производства продукции сельского хозяйства более 60 процентов занимает продукция отрасли животноводства.

Таблица 1.1.4 - Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2012 г. в %
Сельское хозяйство, млн. руб.	51373,7	58576,2	65685,9	75604,8	74208,5	77740,5	151,3
в том числе:							
Сельскохозяйственные организации, млн. руб.	30553,8	34031,2	39618,8	45937,8	45264,6	48659,6	159,3
Крестьянские (фермерские) организации и ИП, млн. руб.	2463,3	3223,2	3885,3	4901,4	4387,6	5182,2	в 2,1 р.
Хозяйства населения, млн. руб.	18356,6	21321,8	22181,7	24765,6	24556,3	23898,7	130,2
Доля отрасли животноводства в общем объеме производства продукции сельского хозяйства, %	66,4	58,9	62,9	62,5	63,1	61,7	
Доля отрасли растениеводства в общем объеме производства продукции сельского хозяйства, %	33,6	41,1	37,1	37,5	36,9	38,3	

1.1.4 Производственный каркас Свердловской области

На рисунках 1.1.33, 1.1.34, 1.1.35 приведена территориальная привязка крупных промышленных предприятий и размещение индустриальной инфраструктуры на существующее положение и перспективу развития промышленного комплекса. В Приложении 1 приведены сведения о наиболее крупных и значимых промышленных предприятиях Свердловской области.





Рисунок 1.1.33 – Схеме территориальной привязки крупных промышленных предприятий Свердловской области



1 «куст» городов **Екатеринбург и екатеринбургская агломерация**		2 «куст» городов **Горнозаводская агломерация**		3 «куст» городов **Северные города**	
Доля населения	54,7%	Доля населения	16,3%	Доля населения	6,1%
Доля пром.производства	64,2%	Доля пром.производства	20,0%	Доля пром.производства	6,9%
Доля обрабат.промышленности	58,4%	Доля обрабат.промышленности	24,6%	Доля обрабат.промышленности	10,0%
Доля инвестиций	70,8%	Доля инвестиций	11,3%	Доля инвестиций	5,0%

Рисунок 1.1.34 – Схема зонирования и размещения индустриальной инфраструктуры




Рисунок 1.1.35– Схема перспективного развития промышленного комплекса

1.1.4.1 Территориальные комплексы (кластеры)

В Свердловской области центрами функционирующих или развивающихся кластеров стали именно города, вышедшие на первые позиции в показанном нами рейтинге производственной активности: Екатеринбург (уральский фармацевтический кластер, ИТ-кластер, кластер нефтегазового оборудования, кластер медицинского приборостроения и др.), Верхняя Пышма (кластер железнодорожного машиностроения), Верхняя Салда (ОЭЗ «Титановая долина»), Нижний Тагил (химический кластер), Каменск-Уральский (трубный кластер). Как показывает сравнительный анализ, специализация реализуемых в регионе кластерных инициатив совпадает с растущими в нем секторами экономики, что объясняет быструю отраслевую трансформацию области в постсоветский период.

Подводя черту под проведенным полимасштабным исследованием следует отметить, что основные тенденции развития и размещения производительных сил, в частности, разворачивание процессов перехода к новому технологическому укладу, наличие цикличности в эволюционных процессах, поступательное сокращение доли материального производства на фоне роста сферы услуг, а также изменение основополагающих форм их территориальной организации, были отмечены и доказаны на каждой итерации анализа. В течение изученного периода производительные силы прошли значительный путь развития, отразившийся в сдвигах отраслевой и территориальной структур макрорегиона в целом и каждого региона в отдельности, в изменениях основных экономических показателей, в появлении процессов и тенденций, настолько отличных от всего наблюдаемого ранее, что дает нам право говорить о становлении нового постсоветского, постиндустриального этапа в их эволюции. Использование полученных результатов будет необходимо в работе при обосновании рекомендаций в вопросе выделения наиболее эффективных направлений региональной политики в области развития и размещения производительных сил.

Таблица 1.1.5 - Центры кластерных форм размещения производства на территории Свердловской области

№ п.п	Наименование кластера	Статус кластера	Территориальное расположение «ядра» кластера	Территориальная дислокация других участников кластера
	Функционирующие кластеры			
1.	Уральский фармацевтический	межрегиональный	МО «город Екатеринбург», Новоуральский ГО	Свердловская, Челябинская области, Московская область (Сколково)
2.	«Титановая долина»	межрегиональный	Верхнесалдинский ГО	Свердловская область, Пермский край (г. Березники)
3.	ИТ-кластер	региональный	МО «город Екатеринбург»	Свердловская область
4.	Химический	региональный	г. Нижний Тагил	Свердловская область
5.	Железнодорожного машиностроения	региональный	ГО Верхняя Пышма	Свердловская область
	Латентные кластеры			
6.	Нефтегазового оборудования	региональный	МО «город Екатеринбург», Артемовский ГО	Свердловская область
7.	Электротехнического и энергетического оборудования	региональный	МО «город Екатеринбург», г. Нижний Тагил	Свердловская область
8.	Медицинского приборостроения	региональный	МО «город Екатеринбург»	Свердловская область
9.	Технико-внедренческий центр металлургии и тяжелого машиностроения	межрегиональный	МО «город Екатеринбург»	Свердловская, Челябинская области, г. Москва
10.	Уральский технологический кластер «Производство и применение редкоземельных металлов»	межрегиональный	Новоуральский ГО	Свердловская, Челябинская, Курганская области, г. Москва
11.	Трубный	региональный	МО «город Каменск-Уральский»	Свердловская область
12.	Лесопромышленный	региональный	Туринский ГО, МО Алапаевское (поселок Верхняя Синячиха))	Свердловская область
13.	Деревянного домостроения	региональный	Тавдинский ГО, ГО Краснотурьинск	Свердловская область
14.	Туристический	региональный	Североуральский ГО, ГО Карпинск, ГО Верхотурский, Невьянский ГО	Свердловская область
	Потенциальные кластеры			
15.	Химико-металлургический	региональный	ГО Первоуральск	Свердловская область

№ п.п	Наименование кластера	Статус кластера	Территориальное расположение «ядра» кластера	Территориальная дислокация других участников кластера
16.	Биоэнергетический (торфяной)	региональный	Верхнесалдинский ГО, МО город Ирбит, МО «город Екатеринбург»	Свердловская область
17.	Агропромышленный (на базе комбината «Хороший вкус»)	региональный	МО «город Екатеринбург»	Свердловская область
18.	Транспортно-логистический	региональный	МО «город Екатеринбург»	Свердловская область
19.	Научно-образовательный	региональный	МО «город Екатеринбург»	Свердловская область

1.2 Агропромышленный комплекс

1.2.1 Оценка и анализ развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Свердловской области

Свердловская область является регионом с выраженным промышленным характером экономического развития и высоким уровнем плотности городского населения: в сельской местности по состоянию на 01.01.2018 проживает 658,3 тыс. человек, или 15,2% от общего количества населения, проживающего в Свердловской области. В Свердловской области сохраняется тенденция снижения доли сельского населения: за последние 10 лет численность сельского населения сократилась на 1,8%.

На 01.01.2018 система агропромышленного комплекса Свердловской области включает около 350 сельскохозяйственных организаций, более 500 предприятий, осуществляющих производство и переработку пищевых продуктов, около 800 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 419 тыс. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в том числе участвующих в производстве сельскохозяйственной продукции.

По отраслям среднегодовая численность занятых по состоянию на 01.01.2018 составляет: в сельском хозяйстве - 51524 человека, в рыбоводстве и рыболовстве - 217 человек, в производстве пищевых продуктов - 32566 человек, в производстве напитков - 2837 человек.

Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна.

Предприятия, осуществляющие производство и переработку пищевых продуктов, выпускают значительный ассортимент продукции, представленный на рынке Свердловской области. За счет своего производства потребность населения полностью обеспечена овощами, картофелем, яйцом, на 70% - молочной продукцией, на 55% - мясопродуктами, на 25% - зерном. Одно из приоритетных направлений сельского хозяйства области - птицеводство. Сегодня отрасль производит 13% общероссийских объемов мяса птицы. Областную потребность в мясе птицы и яйце птицепром области обеспечивает полностью.

Вместе с тем, следует отметить, что Основным производителем овощей и картофеля в регионе является население, которое производит более 60 процентов картофеля и около 73 процентов овощей (открытого и защищенного грунтов). Наибольшие объемы картофеля и овощей открытого грунта, производимых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, сосредоточены в Белоярском, Каменском и Тугулымском городских округах, городском округе Богданович, Красноуфимском округе, городском округе Первоуральск.

В последние 10 лет агропромышленный комплекс Свердловской области демонстрирует стабильно высокие показатели по ряду направлений несмотря на сложные климатические условия Уральского региона. Многие показатели, достигнутые в агропромышленном комплексе Свердловской области, выше, чем в соседних регионах Урала и в среднем по Российской Федерации. Свердловская область входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации по производству молока и яиц.

В Уральском федеральном округе Свердловская область находится на первом месте по производству в сельскохозяйственных организациях молока и продуктивности коров, на втором - по производству мяса скота и птицы и яиц.

Достичь таких результатов по отраслям специализации сельского хозяйства Свердловской области удалось благодаря внедрению новых прогрессивных ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственное производство и переработку продукции, за счет обеспечения высокого уровня государственной поддержки сельскохозяйственного производства и внимания к социальному развитию сельской местности.

Главной целью развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности населения Свердловской области, увеличение уровня обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, в том числе путем самообеспечения. В 2017 году принят приоритетный региональный проект «Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области», в реализации которого принимают участие наряду с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Департамент ветеринарии Свердловской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» (далее - Уральский государственный аграрный университет), Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства - филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (далее - Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства), хозяйствующие субъекты агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

По данным статистики, за 2017 год уровень самообеспечения населения Свердловской области (от факта потребления) основными видами сельскохозяйственной продукции составил: по молоку и молокопродуктам - 66,6%, по мясу и мясопродуктам - 56,2%, по яйцу и яйцепродуктам - 101,8%, по картофелю - 86,6%, по овощам - 40,2%, по фруктам и ягодам - 13,2%.

За 5 лет (2017 год к 2012 году) уровень самообеспечения по молоку и молокопродуктам возрос на 10,8%, мясу и мясопродуктам - на 8%, яйцу и яйцепродуктам - на 6,8%; овощам - на 2,6%, картофелю - снизился на 8,9% (Таблица 1.2.1).

Таблица 1.2.1 - Уровень самообеспечения населения Свердловской области основными видами сельскохозяйственной продукции

№ п.п	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год к 2012 году, %
1	Молоко и молокопродукты	55,8	56,7	60,3	60,1	62,0	66,6	+10,8
2	Мясо и мясопродукты	48,2	52,0	55,3	56,8	57,5	56,2	+8,0
3	Яйцо и яйцепродукты	95,0	98,5	99,7	100,2	99,8	101,8	+6,8
4	Картофель	95,5	102,6	112,8	107,7	97,3	86,6	-8,9
5	Овощи и бахчевые культуры	37,6	42,9	39,2	40,2	37,5	40,2	+2,6

Стабильность численности населения Свердловской области и его концентрация в областном центре - городе Екатеринбурге, наличие ряда крупных городов, рассредоточенных по территории Свердловской области (Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск), наличие значительной доли предприятий Свердловской области, где уровень заработной платы выше средней по Свердловской области, в сочетании с развитой системой торговли обеспечивают спрос на качественную сельскохозяйственную продукцию и продукты питания.

За период 2012 - 2017 годов объем продукции сельского хозяйства в действующих ценах возрос в 1,5 раза, при этом в сельскохозяйственных организациях рост составил 60%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 90% (таблица 2). По итогам 2017 года объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 102,1% в сопоставимой оценке к 2016 году, в том числе в растениеводстве индекс физического объема составил 99%, в животноводстве - 104%. В структуре производства продукции сельского хозяйства более 60% занимает продукция отрасли животноводства (Таблица 1.2. 2).

Таблица 1.2. 2 - Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

№ п.п	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год к 2012 году (%)
1.	Сельское хозяйство, млн. рублей в том числе:	51373,7	58576,2	65685,9	75604,8	74208,5	79133,6	154,0
2.	сельскохозяйственны	30553,8	34031,2	39618,8	45937,8	45264,6	48979,5	160,3

№ п.п	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год к 2012 году (%)
	е организации, млн. рублей							
3.	крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, млн. рублей	2463,3	3223,2	3885,3	4901,4	4387,6	4688,3	190,3
4.	хозяйства населения, млн. рублей	18356,6	21321,8	22181,7	24765,6	24556,3	25465,9	138,7
5.	Доля отрасли животноводства в общем объеме производства продукции сельского хозяйства, процентов	66,4	58,9	62,9	62,5	63,1	63,7	-
6.	Доля отрасли растениеводства в общем объеме производства продукции сельского хозяйства, процентов	33,6	41,1	37,1	37,5	36,9	36,3	-
7.	Индекс производства (в сопоставимой оценке) в сельском хозяйстве, процентов в том числе:	93,2	109,0	100,1	100,3	97,5	102,1	-
8.	в отрасли животноводства, процентов	105,3	104,1	103,9	99,3	99,9	104,0	-
9.	в отрасли растениеводства, процентов	78,0	118,8	94,8	101,9	93,5	99,0	-

1.2.2 Современное состояние развития отдельных отраслей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Свердловской области

1.2.2.1 Развитие животноводства и рыбоводства

Отрасль животноводства является приоритетной в Свердловской области, при этом более 80% молока и мяса скота и птицы, более 97% яиц производится в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

В Свердловской области были разработаны и реализованы меры по ускоренному развитию животноводства, что позволило приостановить процесс дестабилизации отрасли. С 2009 года наблюдается стабильный рост производства, особенно в молочном животноводстве.

Производство молока является приоритетной отраслью в Свердловской области, которая обеспечивает доходность большинства сельскохозяйственных организаций. По итогам 2017 года по объему производства молока в сельскохозяйственных организациях Свердловская область занимала 8 место в Российской Федерации и первое - в Уральском федеральном округе, по производству мяса свиней - 14 и 2 места соответственно, мяса птицы - 16 и 2 места соответственно, яиц - 5 и 3 места соответственно.

За период 2012 - 2017 годов производство молока увеличилось на 18,4%, мяса скота и птицы - на 18%, яиц - на 15,3%. Рост объемов производства продукции животноводства обеспечен в основном за счет увеличения производства в сельскохозяйственных организациях (таблица 1.2.2.1). В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено 717,5 тыс. тонн молока, 270,1 тыс. тонн мяса скота и птицы и 1523,6 млн. штук яиц.

Таблица 1.2.3 - Производство животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий

№ п.п	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год к 2012 году (процентов)
1.	Молоко, тыс. тонн	605,9	613,6	652,5	654,0	675,8	717,5	118,4
2.	в том числе в сельскохозяйственных организациях	453,0	457,3	491,1	495,8	513,6	556,2	122,8
3.	Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тонн	228,9	251,8	261,4	268,7	270,5	270,1	118,0
4.	в том числе в сельскохозяйственных организациях	182,8	204,3	211,5	218,5	222,7	221,8	121,4
5.	Яйца, млн. штук	1321,3	1387,9	1397,5	1442,9	1468,3	1523,6	115,3
6.	в том числе в сельскохозяйственных организациях	1251,2	1317,5	1332,9	1394,8	1417,4	1471,2	117,6

Увеличение объемов производства молока обеспечивается за счет мероприятий, направленных на:

1) развитие современной системы кормопроизводства;

2) сохранение генетического потенциала животных;

3) увеличение продуктивности дойного стада;

4) сохранность поголовья коров;

5) строительство (реконструкцию) животноводческих помещений.

Продуктивность дойного стада в крупных и средних сельскохозяйственных организациях за период 2012 - 2017 годов увеличилась на 22% - с 5849 кг молока на одну фуражную корову в 2012 году до 7143 кг в 2017 году. При этом в 17 хозяйствах от одной фуражной коровы получено свыше 8 тонн молока, в трех хозяйствах - более 10 тонн.

Рост производства скота и птицы в 2012 - 2017 годах был обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства птицы и свиней, что стало возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов (строительство свинокомплекса «Уральский», модернизация птицефабрики «Рефтинская»).

Сельскохозяйственными организациями Свердловской области производится 29% мяса свиней, около 25% мяса птицы и более 30% яиц от соответствующего объема производства в Уральском федеральном округе.

Кроме приоритетных отраслей животноводства в Свердловской области развиваются и другие отрасли: козоводство и кролиководство. Новым направлением в развитии отрасли животноводства стал инвестиционный проект, направленный на импортозамещение, по разведению коз альпийской породы и производству мягких сыров из козьего молока, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «УГМК-Агро» на базе акционерного общества (далее - АО) «Тепличное». Развивается в Свердловской области и отрасль рыбоводства, основным направлением которой является промышленное рыбоводство. Основным направлением является промышленное рыбоводство. На рыбоводческих предприятиях выращиваются следующие ценные виды рыб: осетровые (осетр, стерлядь, веслонос, бестер), карп, растительноядные (белый амур, толстолобик), буффало, форель, сиговые (пелядь, сиг, рипус), щука.

На протяжении 6 лет производство товарной рыбы увеличивается (Таблица 1.2.4).

Таблица 1.2.4 - Объемы производства продукции товарной рыбы

№ п.п	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Всего производство товарной рыбы	355	312	364	499	521,9	548

№ п.п	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
	в том числе:						
2.	прудовая аквакультура	92	55	48	92,8	72	37
3.	индустриальная	203	223	299	360	400	443
4.	пастбищная	60	34	17	47,2	49,6	54

Основными рыбоводческими предприятиями по выращиванию товарной рыбы являются: ООО «Рефтинский рыбхоз» - 29,8% от общего объема (163,8 тонны), ООО сельскохозяйственное предприятие «РыбПромКомплекс» - 26,6% (146 тонн), ООО сельскохозяйственное предприятие «Среднеуральский рыбоводный комплекс» - 14,8% (81,6 тонны).

Вместе с тем, следует отметить, что рыбная промышленность Свердловской области работает в большей мере на привозном сырье, что обуславливает высокую стоимость готовой продукции. Основными поставщиками на рынке рыбной продукции Свердловской области являются филиалы крупных федеральных компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, доля в производстве рыбы екатеринбургских компаний не значительна.

Предприятий, осуществляющих оптовую поставку рыбной продукции, на территории Свердловской области насчитывается порядка 50, среди них ООО «ТД «Наша Рыба», АО «Русское море», ООО «Фиш-Ресурс+», ООО «Морская торговая компания Риф», ООО «Морская торговая компания «Прибой», ООО «Посейдон», ООО «Торговый дом УРАЛРЫБА», АО «Русская рыбная компания», ООО «ИнтерФиш».

1.2.2.2 Развитие растениеводства

Целью развития отрасли растениеводства в Свердловской области является обеспечение населения картофелем и овощами, стабильное обеспечение животноводства высококачественными и доступными по цене кормами в объемах и ассортименте, необходимых и достаточных для достижения целей развития основной отрасли сельского хозяйства Свердловской области - животноводства. Благодаря внедрению новых технологий и своевременной государственной поддержке ежегодно сельскохозяйственные товаропроизводители в полном объеме обеспечивают отрасль животноводства грубыми и сочными кормами, что является гарантией успешного проведения зимне-стойлового периода.

Климатические условия оказывают прямое воздействие на эффективность сельскохозяйственного производства в Свердловской области. Укороченный весенне-летний период и длительный зимний период являются серьезными погодно-климатическими рисками для отрасли растениеводства.

По состоянию на 01.01.2018 площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 4081,9 тыс. гектаров, или около 20% от общей площади сельскохозяйственных земель Свердловской области, площадь сельскохозяйственных угодий - 1998,8 тыс. гектаров, из них 1308,8 тыс. гектаров составляет пашня. В общей посевной площади зерновые и зернобобовые культуры занимают до 40%, на долю кормовых культур приходится около 50% посевных площадей. Зерновое производство является основным звеном отрасли растениеводства, базой создания фуражного (93%) и продовольственного (7%) фондов.

Одной из первоочередных задач является мелиорация земель сельскохозяйственного назначения. Эффект от реализации мелиоративных мероприятий в последние годы для сельского хозяйства Свердловской области возрастает. Благодаря реализации мелиоративных мероприятий выход продукции, особенно в засушливые годы, с орошаемого гектара в 2 - 5 раз выше, чем с богарного, производительность труда в отрасли растениеводства увеличивается в 2 - 3 раза. В 2016 году проведена реконструкция мелиоративных оросительных систем на площади 335 гектаров, в целом за период 2013 - 2016 годов реконструированы мелиоративные оросительные системы на площади 1763 гектара.

Объем производства в отрасли растениеводства колеблется из года в год в зависимости от погодных условий. Максимальный объем производства зерна за период 2012 - 2017 годов пришелся на 2017 год, минимальный - на 2012 год, картофеля - на 2014 и 2017 годы, овощей - на 2013 и 2014 годы соответственно (Таблица 1.2.5).

Таблица 1.2.5 - Производство растениеводческой продукции в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

№ п.п	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год к 2012 году (процентов)

№ п.п	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год к 2012 году (процентов)
1.	Зерно (в весе после доработки)	521,2	610,8	660,6	629,5	597,0	754,2	144,7
2.	в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	520,7	610,3	659,8	628,8	596,2	753,3	144,7
3.	Картофель	673,9	720,9	801,5	775,0	690,2	594,6	88,2
4.	в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	205,9	229,5	269,0	245,2	210,1	250,7	121,8
5.	Овощи (открытого и закрытого грунта)	166,8	187,7	163,9	170,7	162,7	179,6	107,7
6.	в том числе овощи открытого и закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	52,0	58,2	49,9	55,5	44,9	48,9	94,0
7.	в том числе овощи открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	42,4	49,4	40,3	45,0	38,8	42,9	101,2

1.2.2.3 Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

Пищевая и перерабатывающая промышленность является системообразующей сферой агропромышленного комплекса Свердловской области, тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья, с торговлей как средством сбыта готовой продукции. Она является основой для формирования агропродовольственного рынка и обеспечивает продовольственную безопасность региона.

Предприятия и организации пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области имеют стабильную репутацию по качеству и безопасности ассортимента производимых продуктов питания. Их товарные знаки широко известны не только в Уральском регионе, но и в Российской Федерации. По многим видам продукции потребительские предпочтения населения Свердловской области отданы товарам местного производства благодаря высоким качественным характеристикам и доступным ценам.

Предприятиями пищевой промышленности выпускается весь ассортимент продукции, представленной на рынке Свердловской области. Это: молочная, мясная, мукомольная, крупяная, хлебопекарная, макаронная, масложировая, кондитерская, пивобезалкогольная, дрожжевая, спиртовая, алкогольная, табачная продукция.

За период 2012 - 2017 годов объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак, увеличился в 1,7 раза - с 69772 млн. рублей в 2012 году до 117985 млн. рублей в 2017 году. Индекс производства пищевых продуктов в 2017 году составил 101% в сопоставимой оценке, производства напитков - 102,4%. Производительность труда за этот период возросла в 2,1 раза, заработная плата - в 1,6 раза (Таблица 1.2.6).

Таблица 1.2.6 - Объем отгруженных товаров предприятиями, производящими пищевые продукты и напитки, индекс промышленного производства, среднемесячная заработная плата и производительность труда

№ п.п	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год к 2012 году (процентов)
1.	Объем отгруженных товаров предприятиями, производящими пищевые продукты и напитки, млн. рублей	69772	73073	85868	112588	121558	117985	169,1
2.	Индекс промышленного производства, процентов:							
3.	пищевых продуктов	109,9	102,1	104,3	97,9	97,9	101,0	
4.	напитков						102,4	
5.	Среднемесячная заработная плата в производстве пищевых продуктов и напитков, рублей	21348	23574	25212	26895	28853	33609	157,4
6.	Производительность труда в производстве пищевых продуктов и напитков, тыс. рублей/человек	2630	2734	3378	4378	4933	5598	212,9

Значительные объемы сырья для переработки закупаются в других регионах

Российской Федерации и странах зарубежья. В связи с тем, что Свердловская область является зоной рискованного земледелия, практически все продовольственное зерно и частично товарное зерно поступают из соседних регионов (преимущественно из Курганской и Челябинской областей).

Свердловская область обеспечена собственным производством мяса птицы и свинины в среднем на 70 - 75%. Учитывая это, большие объемы мяса и субпродуктов для переработки закупаются. Однако в последние годы в связи с введенными санкциями и ростом производства внутри страны наблюдается снижение объемов поставок импортного сырья.

В последние 7 лет существенно изменился ассортимент основных видов продуктов питания, что обусловлено изменениями структуры питания населения, продолжением действия введенных ограничений на ввоз импортных продуктов питания и снижением покупательской способности населения.

Снижение покупательской способности повлияло на сокращение объемов производства цельномолочной продукции, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий. Растут показатели, характеризующие переработку мяса и субпродуктов, производства сыров и сырных продуктов, масла сливочного, кондитерских изделий, маргарина. Снижаются объемы производства муки, безалкогольных напитков, минеральной воды и пива (Таблица 1.2.7).

Таблица 1.2.7 - Производство основных видов пищевых продуктов в Свердловской области

№ п.п	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год к 2012 году (процентов)
1.	Мясо и субпродукты, тыс. тонн	116,9	137,4	142,2	147,7	151,5	141,0	120,6
2.	Колбасные изделия, тыс. тонн	38,5	32,8	31,3	29,2	27,1	26,2	68,0
3.	Мясные полуфабрикаты, тыс. тонн	45,4	43,3	38,6	32,9	33,0	32,4	71,4
4.	Цельномолочная продукция, тыс. тонн	485,1	446,0	461,1	423,0	441,0	445,0	91,7
5.	Сыры и продукты сырные, тыс. тонн	0,35	0,39	0,54	5,0	7,5	8,9	в 25 раз
6.	Масло сливочное, тыс. тонн	2,1	7,1	6,6	5,8	4,2	4,4	в 2,1 раза
7.	Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн	162,2	153,8	150,0	157,6	142,7	140,8	86,8
8.	Кондитерские изделия, тыс. тонн	67,0	75,5	89,5	99,5	100,6	105,2	157,0

№ п.п	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год к 2012 году (процентов)
9.	Маргарин, тыс. тонн	34,7	40,7	46,4	42,9	36,7	39,7	114,4
10.	Мука, тыс. тонн	119,3	74,4	65,7	59,7	46,3	38,0	31,9
11.	Безалкогольные напитки, млн. дкл.	30,4	31,0	32,6	27,0	26,4	29,1	95,7
12.	Минеральная вода, млн. полулитров	391,5	344,9	310,0	300,5	276,3	275,5	70,3
13.	Пиво, млн. дкл.	25,8	25,5	27,1	27,9	24,1	23,4	90,7

В целом, по отраслям агропромышленного комплекса за последние годы в отрасли произошли существенные сдвиги в улучшении качества и расширении ассортимента выпускаемой продукции, увеличении производства пищевой продукции с высокой пищевой и биологической ценностью, в том числе обогащенной белком, витаминами и минеральными компонентами, наращивании объемов производства продукции в расфасованном и готовом к употреблению виде.

В составе агропромышленного комплекса Свердловской области работает 9 крупных и средних перерабатывающих предприятий мясной промышленности. Все предприятия имеют частную форму собственности. Переработкой молока занимается 31 предприятие различной формы собственности, в том числе 2 предприятия областной и 2 предприятия муниципальной собственности.

Предприятия отрасли выпускают большой ассортимент мясной продукции, в том числе: колбасные изделия более 280 видов, в том числе в сервировочной нарезке и порционные, в вакуумной упаковке, мясных полуфабрикатов: котлеты, фарши, пельмени, натуральные, бескостные, мясокостные более 175 видов, копченостей более 80 видов, мясных консервов 42 вида. В отрасли освоен выпуск сыровяленых и сырокопченых изделий, маринадных полуфабрикатов, внедряются новые виды колбасных оболочек, позволяющих увеличить срок годности колбасных изделий с 72 часов до 20 суток.

Обеспечение сырьевыми ресурсами осуществляется за счет поставок скота от сельхозтоваропроизводителей Свердловской области и завоза скота с прилегающих областей Уральского региона - Курганской, Пермской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, что составляет около 40% от всего закупа скота.

Молочные предприятия области успешно внедряют современные технологии, расширяют ассортимент и повышают качество продукции, совершенствуют связи с местными товаропроизводителями. Ассортимент выпускаемой продукции на предприятиях молочной отрасли насчитывает свыше 40 видов продукции.

Предприятия мясомолочной отрасли ведут постоянную и целенаправленную работу по реконструкции, техперевооружению, расширению действующего производства.

В настоящее время наиболее перспективными являются следующие направления развития рынка молока и молочных продуктов: детское и диетическое питание, производство сырков и творожных паст, выпуск сухого и сгущенного молока, востребованного пищевой промышленностью (особенно в производстве мороженого и кондитерских изделий), выпуск широкого ассортимента йогуртов с различными добавками, а также твердых сыров.

В целях удержания рынка, предприятия переориентируют производство с учетом потребительских предпочтений населения. Так, при общем снижении объемов производства хлеба, ряд хлебокомбинатов увеличил объем выпуска мелкоштучных хлебобулочных и кондитерских изделий. Рост объемов производства кондитерской промышленности обусловлен оптимизацией ассортимента продукции в сторону увеличения производства сахаристых, мучных, диетических изделий, как традиционно производимых, так и совершенно новых, например, отливной карамели и карамели на основе фруктового сока (ЗАО «Нижнетагильская кондитерская фабрик»), различных видов цукатов, мягкого грильяжа (ООО «Молочная река»). Наращиваются объемы производства продукции лечебно-профилактического назначения. Предприятия алкогольной промышленности, в соответствии с общероссийской тенденцией, увеличивают объемы выпуска виноградных вин с одновременным сокращением объемов крепких алкогольных напитков.

Перечисленные направления деятельности были учтены при подготовке прогноза на период до 2040 года. Запланированные мероприятия призваны обеспечить рост объемов производства всех видов продукции предприятий, производящих пищевые продукты.

В Приложении 2 приведены сведения о наиболее крупных и значимых предприятиях сельскохозяйственного и агропромышленного комплексов Свердловской области.

1.2.3 Развитие агрокомплекса на селе

Улучшение уровня жизни сельского населения тесно связано с такими факторами развития как повышение уровня кадрового и научного обеспечения агропромышленного комплекса, обеспечение занятости сельского населения через развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской кооперации, предотвращение дальнейшего оттока трудоспособного населения из сельской местности.

Учитывая это, развитие малых форм хозяйствования на селе и сельскохозяйственной потребительской кооперации является важным фактором, влияющим на повышение занятости сельского населения, повышение доходов и улучшение уровня жизни в сельской местности.

По данным статистики, за 2017 год личные подсобные хозяйства граждан в общем объеме произвели около 17% молока, более 17% мяса скота и птицы, более 60% картофеля и около 73% овощей.

Удельный вес производства сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в общем объеме производства в производственном секторе, за 2017 год составил: зерна - 18%, картофеля - 20%, овощей открытого грунта - 7,8%, молока - 5,6%, мяса - 1,1%.

В настоящее время на территории Свердловской области хозяйственную деятельность осуществляют 62 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из них: снабженческо-сбытовых - 38, кредитных - 10, перерабатывающих - 8, обслуживающих - 6. Кооперативное движение сельскохозяйственных производителей имеет существенный потенциал развития.

Стимулирует развитие производства молока и выращивание скота на мясо организованный в Свердловской области закуп сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, который осуществляется более чем в 350 населенных пунктах Свердловской области. Ежегодно закупается около 17 тыс. тонн молока и 5 тыс. тонн мяса.

Развиваются на селе и несельскохозяйственные виды деятельности: сельский

туризм, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений, что способствует увеличению доходов сельских жителей и повышению их занятости.

В Свердловской области большое внимание уделяется устойчивому развитию сельских территорий, то есть созданию условий для обеспечения стабильного повышения уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий и обеспечения ими общенациональных функций - демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной.

В целях стимулирования развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Свердловской области с 2012 года осуществляется реализация программных мероприятий, направленных на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Реализация мероприятий позволила оказать стартовую поддержку за период 2012 - 2017 годов 110 начинающим фермерам, 32 крестьянских (фермерских) хозяйства получили гранты на развитие семейных животноводческих ферм, что позволяет малым формам хозяйствования успешно участвовать в сельскохозяйственном производстве и решать ряд задач по обеспечению продовольственной безопасности Свердловской области.

Анализируя пути развития сельских территорий необходимо отметить, что при формировании концептуальных подходов к развитию сельских территорий важно рассматривать и несельскохозяйственные виды деятельности, основными из которых в Свердловской области являются: заготовка древесины и ее обработка, производство строительных материалов и строительство, промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и другого природного сырья, сельский туризм, охотничьи хозяйства, иное использование рекреационного потенциала лесов. На сегодняшний день сельский туризм вошел в практику крестьянского (фермерского) хозяйства Михалычи (муниципальное образование «город Екатеринбург»), конного клуба «Хрусталь-2» и конноспортивного клуба «Каприоль» (городской округ Верх-Нейвинский).

В сельской местности работают предприятия, изготавливающие изделия

высокого художественного уровня: ООО «Таволожская керамика» (Невьянский городской округ), ООО «Уральский сувенир» (Муниципальное образование Алапаевское). Работают производственные предприятия: швейный цех «Стахановец» индивидуального предпринимателя Лысцова А.А. (городской округ Богданович) - производство одежды для охоты, рыбалки и активного отдыха; ООО «Снежинка» (городской округ Сухой Лог), ООО «Уралрезерв» (Талицкий городской округ), «Сапоговаляльная Артель» индивидуального предпринимателя Кетова В.В. (Артинский городской округ) - производство валяной обуви, многочисленные предприятия в сфере лесозаготовки, лесопереработки, изготовления пиломатериалов, мебели и иные производственные предприятия.

1.3 Инвестиционно-строительный комплекс

1.3.1 Динамика и структура инвестиций в основной капитал в Свердловской области

Физический объем инвестиций в основной капитал в Свердловской области интенсивно рос в период 2000 – 2007 гг. (Рис. 1.3.1.). За эти года объем инвестиций вырос более, чем в три раза. Затем после кризиса 2008 – 2009 гг. объем инвестиций практически стабилизировался на уровне 350 – 400 млрд. рублей (в ценах 2018 года) и стал быстро падать после кризиса 2014 – 2015 гг, те, после падения цен на нефть, девальвации рубля и введения санкций.




Рисунок 1.3.1. – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал[1] и объем инвестиций в основной капитал в ценах 2018 года, млрд. руб.

В 2018 году, судя по всему, спад инвестиций прекратился, однако, в сопоставимых ценах, объем инвестиций существенно уступает уровню 2011 – 2014 гг.

По объему инвестиций Свердловская область в 2018 году находится на 10 месте в РФ, уступая Москве (2 485 млрд. руб.), Тюменской области (2 305 млрд. руб.), Московской области (945 млрд. руб.), Санкт-Петербургу (853 млрд. руб.), Республике Татарстан (630 млрд руб.), Краснодарскому краю (515 млрд. руб.) Ленинградской области (511 млрд. руб.) Красноярскому краю (421 млрд. руб.) и Республика Саха-Якутия (404 млрд. руб.).

Таблица 1.3.1 – Инвестиции в основной капитал на создание новых основных средств по полному кругу организаций, включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами[2].

Наименование показателей	Всего[3]	в том числе без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами
Инвестиции в основной капитал	**318 008,4**	**239 104,1**
жилые здания и помещения	62 211,3	25 441,9
здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель	89 761,9	78 084,0
машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты	154 690,4	126 284,9
объекты интеллектуальной собственности	6 063,6	6 063,6
прочие инвестиции	5 281,2	3 229,7
Источники финансирования инвестиций:		
собственные средства	x	143 233,4
привлеченные средства	x	95 870,7
из них за счет средств: федерального бюджета	x	13 298,0

[1] Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru/indicator/34129

[2] Инвестиционная и строительная деятельность в муниципальных образованиях Свердловской области в январе – декабре 2018 года. Статистический бюллетень (шифр 10005)

[3] По полному кругу организаций, включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами

бюджета субъекта Российской Федерации	x	13 269,5
местных бюджетов	x	6 961,7
Затраты на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства	x	11 324,2




Рисунок 1.3. 2 – Структура инвестиций по видам объектов и источникам финансирования

По структуре инвестиций в Свердловской области (Рис. 1.3.2) видно, что 19% уходит на жилые здания и помещения, 28% на здания (кроме жилых) и сооружения, 49% на машины, оборудование и 4% на объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции. То есть большая часть инвестиций – 82% – это инвестиции хозяйствующих субъектов в основной капитал предприятий. Причем половина инвестиций приходится приобретение новых машин и оборудования, которые используются либо для модернизации производства, либо для сооружения новых промышленных объектов.

По структуре финансирования, если рассматривать полный круг организаций, без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, видно, что 87% инвестиций приходится на внебюджетные источники, причем собственные средства составляют 57% общего объема инвестиций. Последнее прямо указывает, что основным источником инвестиций в организациях являются крупные российские и

зарубежные холдинги, которые инвестируют в развитие промышленного производства.

1.3.2 Пространственная структура инвестиций в основной капитал в Свердловской области

Объем инвестиций в основной капитал является важнейшим показателем, характеризующим потенциал экономического развития муниципального образования. На рисунке 1.3.3 приведена картосхема, показывающая распределение инвестиций по муниципальным образованиям области.

Лидерам инвестиций в области предсказуемо является Екатеринбург (138 млрд. руб.), который во много раз превосходит занимающий второе место Нижний Тагил (16,3 млрд. руб.). В целом объем инвестиций в Екатеринбурге выше, чем во всех остальных МО области, поскольку сумма инвестиций по МО в 2018 г составляет 232 млрд. рублей (это означает в Свердловской области примерно 85 млрд. рублей инвестиций являются общеобластными и не соотносятся с конкретным МО).

Объем инвестиций от 4 до 10 млрд. рублей демонстрируют Каменск-Уральский, Верхнесалдинский, Серовский городские округа и Верхняя Пышма.

На рисунке 1.3.4 показан объем инвестиций в МО, рассчитанный на душу населения (на тыс. человек). На такой схеме в лидеры попал Гаринский ГО, в котором в 2018 году произведено 2 млрд. инвестиций при населении 3,9 тыс. человек. Но в целом картина распределения инвестиций становится более разнообразной и детализированной и проявляет дополнительные потенциальные точки роста на карте Свердловской области.




Рисунок 1.3.3 – Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями в 2018 году, млрд. руб./тыс. чел.




Рисунок 1.3.4 – Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями в 2018 году, млрд. руб.

1.3.3 Инвестиционно-производственный и научно-производственный комплекс

Инвестиционная составляющая промышленного комплекса Свердловской области по итогам 2017 года в общий объем инвестиций в основной капитал Свердловской области составил 29,4 % (70,5 млрд. руб.), из них около 88% пришлось на обрабатывающие производства (Таблица 1.3.2)

Таблица 1.3.2 - Инвестиционная составляющая промышленного комплекса Свердловской области, (млрд. рублей)

Раздел ВРП	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Инвестиции в основной капитал, всего	259,4	267,9	247,6	255,9	247,2	231,7	239,9
в том числе							
добыча полезных ископаемых	5,8	7,6	8,1	4,6	4,8	3,9	8,5
Обрабатывающие производства	53,6	53,5	54,6	66,2	65,7	72,5	62

В интересах оценки качества отраслевой структуры следует учесть вклад в экономику Свердловской области высокотехнологичных производств. Среди регионов Российской Федерации Свердловская область имеет относительно хорошее значение ключевого показателя «Доля затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки от внутреннего регионального продукта». По итогам 2016 года он составил 1,5% (в среднем по Российской Федерации – 1,1%). Это обеспечивает достаточно устойчивый рост объема инновационной продукции, а также рост числа передовых производственных технологий. Высокотехнологичный сектор и наукоемкие отрасли по итогам 2016 года занимали 24% в ВРП. К ним относятся производство фармацевтической продукции, производство офисного оборудования и вычислительной техники, производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и испытаний, оптических приборов, а также производство летательных аппаратов. Основная доля приходится на отрасли традиционной специализации Свердловской области.

Основная часть работающих в промышленности сосредоточена в обрабатывающих отраслях – почти 85% всех занятых в промышленном комплексе

Свердловской области. Наименьшая доля в отраслях по добыче полезных ископаемых – 7,2%. Однако мировые тренды и перспективные направления развития Российской Федерации и Свердловской области диктуют переход к цифровой трансформации промышленного комплекса, модернизации оборудования, что, в свою очередь, приведет к оптимизации численного состава работников, их переориентации в другие отрасли экономики.

Уже сейчас Свердловская область реализует региональные проекты «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Среднемесячная заработная плата в курируемых отраслях промышленности Свердловской области в 2011 году составляла: по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 25 тыс. рублей, «Обрабатывающие производства» – 23,8 тыс. рублей. В 2017 году наблюдался рост заработной платы на 49% (составила 37,2 тыс. руб.) в добыче полезных ископаемых и на 67% (39,8 тыс. руб.) в обрабатывающих производствах. Несмотря на разный уровень заработной платы в различных отраслях промышленности (традиционно в металлургической и машиностроительной отраслях заработная плата существенно превышает аналогичный показатель для легкой промышленности и лесопромышленного комплекса) средняя заработная плата по обрабатывающим производствам близка к среднероссийскому уровню. При этом темпы роста уровня заработной платы в 2017 году опережают средние темпы по Свердловской области и Российской Федерации.

В настоящее время в промышленном комплексе Свердловской области недостаточно высококвалифицированных специалистов для работы на высокотехнологичном наукоемком оборудовании. Нехватка квалифицированных специалистов наблюдается на всех стадиях воспроизводства жизненного цикла промышленной продукции, начиная с технической подготовки производства и заканчивая эксплуатацией оборудования. Наиболее остро работодатели испытывают потребность в инженерах металлообработки, инженерах промышленной электроники, конструкторах, инженерах-технологах, химиках-технологах, наладчиках станков с числовым программным управлением.

Проблема усугубляется сформировавшимся разрывом между квалификационными требованиями работодателей и образовательными стандартами, возросла диспропорция между спросом и предложением квалифицированных рабочих и инженерных кадров на рынке труда.

Возможности долгосрочного развития экономики Российской Федерации обусловлены степенью интеграции в современную систему мирохозяйственных связей, долей участия в мировом разделении труда. Для Свердловской области, занимающей 8 место по объему экспорта среди регионов Российской Федерации (по данным за 2017 год), вопрос развития международных и внешнеэкономических связей имеет первостепенное значение.

После значительного снижения в 2009 году (почти в 2 раза) наблюдался рост в экспорте металлов (на 30%), после чего начался новый спад (на 26% к 2016 году). В то же время экспорт машиностроения в стоимостном выражении с 2011 по 2016 год вырос в 1,9 раза, хотя поставки не были стабильными. Кроме продукции военно-промышленного комплекса за это время существенно вырос экспорт частей летательных аппаратов (более чем в 3 раза), при этом экспорт железнодорожной техники, механического оборудования и электрических машин снизился.

Экспортный анализ Свердловской области показывает, что по сравнению с 2016 годом показатель «Объем экспорта (за исключением продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья и ТЭК)» в 2017 году снизился на 3% и составил 6,8 млрд. долларов США. Снижение наблюдается в химическом комплексе, производстве машин, оборудования и транспортных средств.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 на федеральном уровне установлены показатели по достижению объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год к 2024 году.

В рамках реализации регионального проекта «Промышленный экспорт в Свердловской области» Свердловская область ставит перед собой цель – достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров в размере 12,8 млрд. долларов США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения – 1,8 млрд. долларов США в год, за счет развития международной конкурентоспособности

промышленных предприятий, мотивации государственных компаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта.

Освоение и продвижение новых видов продукции стимулируется в рамках инвестиционных программ и программ импортозамещения крупнейших организаций нефтегазовой отрасли, в том числе ПАО «Газпром», ПАО «Национальная корпорация «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Транснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть».

Проанализировав состояние промышленного и инновационного комплексов Свердловской области в системе социально-экономического развития, можно сделать заключение, что Свердловская область остается ресурсной основой экономического пространства Российской Федерации.

1.3.4 Инвестиционная деятельность в аграрно-промышленном комплексе

Несмотря на существующие проблемы инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Свердловской области (длительный цикл окупаемости инвестиций, дороговизна заемных средств и недостаток собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей из-за низкой рентабельности производства) продолжается реализация инвестиционных проектов, в том числе проектов с внедрением инноваций на основе современных технологий и элементов цифровизации. Приоритетным направлением является осуществление технического и технологического перевооружения животноводческих ферм и комплексов, модернизация производственных мощностей на птицефабриках и предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

По данным статистики, в структуре инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство наибольшую долю занимают инвестиции в рабочий скот (включая продуктивный и племенной скот), сельскохозяйственные машины, оборудование и транспортные средства. В производстве пищевых продуктов и напитков наибольшую долю занимают инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства (Таблица 1.3.3).

Таблица 1.3.3 - Структура инвестиций в основной капитал в агропромышленном комплексе Свердловской области

№ п.п	Инвестиции в основной капитал	2016 год		2017 год	
		Сельское хозяйство	Производство пищевых продуктов и напитков	Сельское хозяйство	Производство пищевых продуктов и напитков
1.	Всего инвестиций в том числе:	100	100	100	100
2.	здания и сооружения	21,6	17,3	53,4	20,7
3.	машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь	33,6	81,6	24,7	77,2
4.	жилища	0,6		0,2	
5.	рабочий скот	36,2		21,7	
6.	прочие	8,0	1,1		2,1

Немаловажным фактором стабильного привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс Свердловской области является государственная поддержка инвестиционного характера. В комплекс мер государственной поддержки для привлечения инвестиций включаются субсидии на обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования, компенсацию затрат на строительство объектов капитального строительства и возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, грантовая поддержка фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За 2017 год доля государственной поддержки инвестиционного характера в общем объеме государственной поддержки на сельскохозяйственное производство из областного бюджета составила 31,66%. В планируемый период доля государственной поддержки инвестиционного характера установлена в размере не менее 21 - 23%.

За период 2007 - 2017 годов в Свердловской области с государственной поддержкой введены в эксплуатацию 122 объекта молочного животноводства на 31,7 тысячи скотомест. В настоящее время благодаря реализуемым мероприятиям более 30% поголовья дойного стада Свердловской области, содержащегося в производственном секторе, переведено на новые или модернизированные скотоместа и технологии содержания скота.

С 2013 года в технологию молочного скотоводства активно внедрялись новейшие роботизированные системы добровольного доения коров, что позволило сократить численность работающих на ферме, повысить производительность их

труда, увеличить продуктивность коров и снизить их заболеваемость. В настоящее время в Свердловской области работает более 40 таких установок.

Перспективным направлением развития предприятий молочной промышленности является реализация инвестиционных проектов по производству сухих молочных продуктов, что позволит рационально использовать все составные части молока-сырья и решит вопрос переработки излишков молочного сырья в летний период в масштабах Свердловской области, в том числе переработки давальческого сырья. Проекты в данном направлении уже реализуются. Так, в конце 2018 года АО «Ирбитский молочный завод» запустил новый цех по производству сухих молочных продуктов мощностью до 100 тонн перерабатываемого молока в смену. На ООО «Молочная Благодать» продолжается реализация аналогичного инвестиционного проекта.

Крупнейшим проектом в отрасли свиноводства является строительство свинокомплекса «Уральский» на двух производственных площадках. После выхода на проектную мощность предприятие производит 45 тыс. тонн мяса свиней, или около 60% от общего объема, произведенного сельскохозяйственными организациями Свердловской области.

Крупный проект по реконструкции и модернизации птицефабрики реализован ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», производящим в настоящее время до 65 тыс. тонн мяса птицы.

Программу по переносу производственных площадок за территорию города Екатеринбурга с модернизацией оборудования реализует ОАО «Птицефабрика «Свердловская».

В целях сохранения качества и увеличения срока хранения произведенных овощей и картофеля начиная с 2013 года в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах осуществляется строительство и оснащение хранилищ холодильным оборудованием. Всего за период 2013 - 2016 годов введено хранилищ общей емкостью 33,1 тыс. т, обеспеченность местами хранения возросла с 73 до 84% (204,9 тыс. т). В 2017 году введены хранилища на 3 тыс. т, обеспеченность достигла 86%.

В целях снижения импортозависимости в 2017 году с государственной поддержкой реализованы проект по строительству селекционно-семеноводческого

центра «Уральский картофель» и крупный инвестиционный проект по производству овощей защищенного грунта и зеленых культур. В ноябре 2017 года в АО «Тепличное» состоялось открытие инновационного тепличного комбината на основе малообъемной технологии площадью 17,64 га, в 2018 году запущена вторая очередь площадью 6,8 га. Реализация данного проекта позволит повысить уровень самообеспечения Свердловской области овощами закрытого грунта.

Стабильное функционирование и развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности требуют значительного укрепления конкурентного потенциала данной отрасли, что, в свою очередь, предполагает коренное техническое перевооружение, повышение качества выпускаемой продукции. В этих целях практически на всех крупных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности реализуются инвестиционные проекты по реконструкции имеющихся производственных мощностей и строительству новых цехов.

Крупные производственные цеха построены на АО «Ирбитский молочный завод», ОАО «Жировой комбинат»; ООО «Богдановичский мясокомбинат» полностью реконструирован мясокомбинат; на АО «СМАК» продолжена реализация инвестиционного проекта по развитию хлебопекарного производства. Инвестиционные проекты по модернизации оборудования реализованы практически на всех крупных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Одним из наиболее крупных инвестиционных проектов, реализованных в прошедшие годы в мясоперерабатывающей отрасли, является открытие в 2017 году новой производственной площадки ООО «Богдановичский мясокомбинат», которое ведет свою историю с 1933 года. В настоящее время предприятие выпускает продукцию широчайшего ассортимента от охлажденных и замороженных полуфабрикатов до сырокопченых колбас под торговой маркой «Аверино». Большая часть ассортимента выпускается по оригинальным рецептурам технологов мясокомбината.

Для того чтобы удержать свои позиции ведущие предприятия хлебопекарной отрасли на постоянной основе продолжают инвестировать в развитие производства. Комплексная модернизация, использование современных

ресурсосберегающих технологий, профессиональный менеджмент, правильно выбранная маркетинговая стратегия позволяют достичь оптимального сочетания цены и качества, и соответственно, увеличивать объемы продаж и наращивать объемы выпускаемой продукции. Производители на постоянной основе ведут работу по расширению ассортимента в целях выработки востребованной потребителем продукции.

Одним из крупнейших предприятий отрасли ООО «Кондитерская фабрика «Конфи» проводится работа по модернизации производства - произведена оптимизация энергетических затрат, введена в действие новая современная котельная, что позволило снизить энергетические затраты до 40%. К 2021 году планируется расширение ассортимента выпускаемой продукции на 8 позиций за счет приобретения нового оборудования, увеличения мощностей по производству и хранению готовой продукции в распределительном центре.

ООО Кондитерское объединение «Сладиал» работает более 10 лет и является одним из лидеров Уральского федерального округа по производству мучных кондитерских изделий (сахарного, сдобного, затяжного печенья и зефира). В 2001 году построена фабрика по производству сахарного печенья в Полевском городском округе, в последующие годы запущено производство сдобного печенья и зефира. Предприятие планомерно ведет работу по всем позициям: наращивает производственные мощности, вводя в эксплуатацию новые высокотехнологичные современные линии, и параллельно, внедряя проект «Бережливое производство», повышает производительность труда и расширяет территорию продаж, развивая свое присутствие в странах СНГ.

Спрос на продукцию мукомольной, хлебопекарной, молочной, мясной, масложировой отраслей, вырабатывающих социально значимые пищевые продукты, имеет устойчивый характер. Этот фактор во многом предопределяет развитие сырьевой базы и приток инвестиций в технологическую модернизацию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Однако низкая рентабельность предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, недостаток кредитных ресурсов и длительный цикл окупаемости вложений не способствуют значительному притоку инвестиций.

Сельскохозяйственные угодья являются важнейшим, незаменимым и

невосполнимым средством производства в отрасли сельского хозяйства. Обеспеченность сельскохозяйственными угодьями Свердловской области - наименьшая среди регионов Урала (0,6 га в расчете на одного жителя Свердловской области).

Учитывая законодательство Российской Федерации и законодательство Свердловской области, реализация мероприятий по сохранению площади сельскохозяйственных угодий и вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения возможна только при активном участии органов местного самоуправления. Вместе с тем, согласно данным органов местного самоуправления, в Свердловской области заключено 4418 договоров аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Средний размер арендной платы по одному договору составляет 9,6 тыс. руб. в год (данные 2016 года).

Остается нерешенной проблема в сфере сохранения и воспроизводства плодородия земель. Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса Свердловской области связано в том числе с вредом, наносимым экологии:

1) рост использования водных ресурсов;

2) уменьшение видового разнообразия растительного и животного мира;

3) деградация земель и накопление в почве особо стойких и опасных загрязняющих веществ, ядохимикатов и пестицидов;

4) накопление отходов и загрязнение сточных вод животноводческими комплексами, птицефабриками.

В части уменьшения вреда окружающей среде неоценим вклад научных сообществ по поиску инновационных методик ведения животноводства, птицеводства, растениеводства, управления качеством почв.

Наряду с этим именно управление землями сельскохозяйственного назначения - основа для будущего внедрения и развития цифровизации сельского хозяйства, которая призвана вывести способы выращивания растений и животных на новый уровень, что, в свою очередь, является механизмом повышения производительности труда, снижения издержек и в целом повышения эффективности агропромышленного комплекса.

При этом приоритетными факторами для достижения глобальной конкурентоспособности сельского хозяйства Российской Федерации в целом и

Свердловской области в частности на современном этапе следует считать внедрение инноваций в части развития цифровых технологий и кадровое обеспечение, поскольку это эффективные инструменты для повышения производительности труда в сельском хозяйстве.

Так, в составе национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрено преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

Вместе с тем требуется создать условия для полноценного законодательного, финансового, организационного и кадрового функционирования цифровой экономики, в том числе на федеральном и региональном уровнях.

Функционирование цифровой экономики связано прежде всего с процессами автоматизации, информатизации и цифровизации на предприятиях агропромышленного комплекса Свердловской области. Автоматизация включает в себя внедрение информационных систем на предприятиях, при этом часть функций управления и контроля передается автоматическим устройствам. Информатизация включает в себя процессы, направленные на построение и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей территориально распределенные информационные ресурсы, и реинжиниринг. Цифровизация включает в себя использование технологий цифрового моделирования и проектирования как самих продуктов и изделий, так и производственных процессов на всем протяжении жизненного цикла продукта. По сути речь идет о создании цифровых двойников продуктов и процессов их производства и новой бизнес-модели создания и сбыта продукта.

В настоящее время производство в агропромышленном комплексе Свердловской области характеризуется развитыми процессами автоматизации.

Так, в животноводстве используются такие программы, как система ветеринарного контроля «Меркурий», программа племенного учета «Селекс», программа управления стадом «ЛейлиТ4С», программы по расчету рациона кормов для сельскохозяйственных животных, роботизированные системы доения коров.

В растениеводстве с 2013 года используется навигация системы глобального позиционирования GPS (далее - GPS) и глобальная навигационная система «ГЛОНАСС» (далее - ГЛОНАСС), всего в настоящее время технологии точного земледелия на основе систем GPS и ГЛОНАСС используют 48 сельскохозяйственных организаций, в том числе:

1) 14 организаций определяют границы полей с использованием спутниковых систем навигации и осуществляют локальный отбор почвы в системе координат;

2) 37 организаций используют систему параллельного вождения сельскохозяйственной техники;

3) 25 организаций осуществляют спутниковый мониторинг транспортных средств;

4) 4 организации - дифференцированное опрыскивание сорняков;

5) 2 организации - дифференцированное внесение удобрений;

6) 2 организации - дифференцированный посев;

7) 1 организация составляет дифференцированные карты урожайности;

8) 1 организация осуществляет локальный отбор почвы в системе координат.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности активно проводят техническую и технологическую модернизацию производства с использованием новейших технологий. Помимо контроля транспортных средств с использованием систем GPS и ГЛОНАСС осуществляется промышленная автоматизация производственных процессов с применением программируемых контроллеров. Применение производственного модуля программы MS Axapta 4 позволяет осуществлять функции финансового менеджмента, бизнес-анализа и управления процессами производства.

Стратегическое значение для сельского хозяйства имеют: развитие отечественной сельскохозяйственной науки, восстановление и развитие собственного семенного фонда, генетика и биотехнология растений, развитие отечественного сектора агрохимии, рост механизации сельского хозяйства (комбайны, тракторы, БПЛА, робототехника, малая самоходная и другая сельхозтехника).

Внедрение проектов цифровой автоматизации в сельском хозяйстве будет

способствовать:

1) сокращению отставания производительности сельского хозяйства от уровня развитых стран;

2) повышению привлекательности отрасли для инвесторов, предпринимателей, работников;

3) улучшению условий жизни в сельской местности;

4) повышению уровня квалификации, конкурентоспособности, заработной платы работников;

5) развитию отечественной экосистемы разработчиков с экспортным потенциалом;

6) развитию новых высококонкурентных специальностей в аграрном секторе;

7) повышению запроса на продукцию отечественного машиностроения;

8) повышению запроса на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и отечественные инновации;

9) развитию сельскохозяйственной и биотехнологической науки;

10) развитию новых видов страховых сервисов;

11) развитию новых площадок электронной коммерции в сельском хозяйстве (как для реализации продуктов питания, так и исходного сырья для сельскохозяйственного производства);

12) появлению большого количества аналитических компаний, компаний - разработчиков инновационных сервисов для сельского хозяйства.

С 2018 года в Свердловской области началась работа по цифровизации земель сельскохозяйственного назначения. Внесение сведений в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (далее - ЕФИС ЕСН), осуществляется силами территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области - управлений агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, органов местного самоуправления при участии федерального государственного бюджетного учреждения государственного центра

агрохимической службы «Свердловский» (далее - ГЦАС «Свердловский»).

Основной задачей ЕФИС ЕСН является мониторинг данных состояния земель сельскохозяйственного назначения, плодородия земель сельскохозяйственных угодий, мониторинг использования и состояния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, регулярная оценка данных состояния сельскохозяйственных культур и структуры севооборотов.

Для достижения поставленных задач по развитию племенного дела в отрасли молочного скотоводства необходимо разработать план селекционно-племенной работы с крупным рогатым скотом молочного направления, предусматривающий следующие показатели к 2035 году: получение надоев молока от коров за стандартную лактацию по племенным заводам до 12 тонн, по племенным организациям - в среднем до 10 тонн; увеличение поголовья племенных коров к 2035 году до 60 тыс. голов за счет увеличения поголовья в действующих племорганизациях и по мере аттестации 22 организаций - кандидатов в племенные репродукторы.

Кроме традиционно приоритетных отраслей животноводства генетический прогресс наблюдается и в других отраслях - свиноводстве, птицеводстве, кролиководстве, козоводстве.

В целях формирования племенного поголовья конкурентоспособных отечественных кроссов птицы и снижения импортозависимости в сфере птицеводства создан селекционно-генетический центр в ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский». География по реализации племенных инкубационных яиц и суточных цыплят достаточно обширна. Помимо других регионов Российской Федерации ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский» осуществляет поставки в более чем 50 предприятий в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Монголии, Беларуси, в планах - сотрудничество с Китайской Народной Республикой.

ООО «Раббит» - единственное кролиководческое предприятие в Свердловской области, имеющее статус племенного репродуктора по разведению кроликов двух пород: серебристый и белый великан. Комплекс работает по европейской технологии выращивания и разведения, полностью автоматизирован,

применяется искусственное осеменение кроликов.

Необходимо продолжить работу по развитию 4 племенных репродукторов в отрасли свиноводства, ориентированных на разведение трех перспективных пород: крупной белой, ландрас и дюрок.

В условиях экономических санкций предприниматели Свердловской области активно развивают одно из нетрадиционных направлений - производство сыров. АО «Тепличное» реализует большой проект в отрасли молочного козоводства, предусматривающий к 2025 году создание племенного завода по разведению коз альпийской молочной породы.

Учитывая дальнейшее наращивание объемов сельскохозяйственного производства и стабильное увеличение продуктивности скота, в Свердловской области назрела необходимость в разработке новой научно обоснованной системы кормопроизводства, предусматривающей изменение структуры посевов в сторону увеличения доли высокобелковых (люцерна, клевер, рапс), высокоэнергетических (кукуруза) культур, совершенствование технологий их возделывания, обеспечивающих заготовку высококачественных кормов в любых погодных условиях.

Лидером в Уральском федеральном округе по эффективности селекционной работы в отрасли растениеводства является Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства - ведущее научное учреждение аграрного профиля Урала. В реестр селекционных достижений Российской Федерации включено более 70 сортов селекции этого института. По всем основным, экономически значимым для Среднего Урала сельскохозяйственным культурам создаются и поддерживаются генетические коллекции, выделяются источники хозяйственно ценных признаков, проводится гибридизация и создается новый исходный селекционный материал. Семена института востребованы сельскохозяйственными организациями, сорта уральской селекции возделываются в 58 регионах Российской Федерации на площади более 1,8 млн. га.

Для обеспечения животноводства концентрированными кормами, отвечающими современным требованиям по энергонасыщенности, степени растворимости протеина и доступности углеводов, Красноуфимский селекционный центр Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства

осуществляет работу по созданию и семеноводству новых перспективных сортов овса, гороха и ячменя на уровне мировых аналогов. Для обеспечения продовольственной безопасности продолжится работа по совершенствованию яровой мягкой пшеницы путем создания новых сортов с потенциальной урожайностью 8 - 10 тонн с гектара, лучшими хлебопекарными качествами и технологией возделывания и уборки.

Селекционно-технологический центр по картофелю Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства продолжит работу по созданию новых сортов в направлении повышения скороспелости, столовых качеств, устойчивости к основным болезням и вредителям, пригодности для диетического питания и промышленной переработки. Для целенаправленной селекции необходимы новые генетические источники и доноры хозяйственно-полезных признаков, для чего продолжится работа по поддержанию коллекции из 500 сортов межвидовых гибридов, диких и культурных видов картофеля из 18 стран мира. В связи с опасностью распространения вирусных заболеваний картофеля продолжится работа по оздоровлению семенного материала картофеля. В настоящее время оздоровлено 67 сортов, что позволяет ежегодно реализовать сельхозтоваропроизводителям до 50 тыс. оздоровленных от вирусов пробирочных растений.

Достижения селекционеров будут реализовываться через созданное в 2017 году ООО «Селекционно-семеноводческая компания «Уральский картофель» (далее - Селекционно-семеноводческая компания «Уральский картофель»), где организована современная система семеноводства высококачественного семенного материала картофеля отечественной селекции с выходом к 2021 году на объем до 10 тыс. тонн элитных клубней картофеля ежегодно. Селекционно-семеноводческая компания «Уральский картофель» обеспечит реальное импортозамещение, решение продовольственной безопасности по данному виду продукции и значительно повысит экспортный потенциал отечественных селекционных достижений.

Огромную роль в эффективном функционировании агропромышленного комплекса играет научное обеспечение. Развивающееся сельское хозяйство постоянно ставит новые задачи перед аграрной наукой.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» в Свердловской области Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области совместно с научным сообществом разработан План научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства в Свердловской области, который включает следующие направления:

1) создание научно-производственной лаборатории по разработке и производству импортозамещающих лекарственных средств для ветеринарии, пробиотических и кормовых добавок для животноводства и птицеводства;

2) разработка новых экспресс-методов определения качества кормов и кормового сырья для сельскохозяйственных организаций;

3) создание конкурентоспособных отечественных кроссов птицы;

4) развитие Селекционно-семеноводческой компании «Уральский картофель»;

5) селекция картофеля и гороха для обеспечения сельскохозяйственных организаций Свердловской области новыми сортами.

Учеными федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (далее - Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр) совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (далее - Институт органического синтеза) разработаны новые ветеринарные лекарственные средства для лечения акушерско-гинекологических заболеваний животных. Получены 4 патента Российской Федерации, разработки прошли производственную апробацию в сельскохозяйственных организациях Свердловской области (публичное акционерное общество «Каменское», АО «Агрофирма «Патруши», ООО «Некрасово-1» и ООО «ТД «Регион ТС»).

Эффективному развитию экспортных отношений и решению вопросов, связанных с поставками производимой продукции в другие регионы, будет способствовать работа с АО «Российский экспортный центр», который

осуществляет взаимодействие со всеми экспортерами не сырьевой продукции, товаров и услуг без отраслевых ограничений, оказывая поддержку на любом этапе экспортной деятельности от задумки экспортной поставки до постконтрактного обслуживания, в том числе по каналам электронной коммерции.

Свердловская область принимает участие в федеральном проекте «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», в рамках которого разработан паспорт регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Свердловской области», который утвержден Протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018 № 18. Целевые показатели по объемам экспорта были запланированы в соответствии с рекомендованными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации значениями данных показателей (Таблица 1.3.4).

Таблица 1.3.4 - Прогнозируемые объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса Свердловской области на период до 2024 года4

№ п.п	Наименование показателя	2017 год факт	Планируемые объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса Свердловской области[5]						
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Свердловской области в том числе:	90,0	93,0	112,0	138,0	160,0	179,0	200,0	220,0
2.	объем экспорта продукции масложировой отрасли	54,0	61,0	81,0	94,0	115,0	128,0	140,0	152,0
3.	объем экспорта зерновых культур	13,0	17,3	6,4	8,0	7,0	9,0	12,0	14,0
4.	объем экспорта рыбы и морепродуктов	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5.	объем экспорта мясной и молочной продукции	0,3	0,3	6,9	16,2	16,5	16,5	16,5	16,5
6.	объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности	9,8	6,4	7,7	9,0	10,0	11,0	14,0	17,0
7.	Объем экспорта прочей продукции	11,0	6,5	9,0	9,8	10,5	13,5	16,5	19,5

[4] В соответствии с паспортом регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Свердловской области»

[5] В том числе продукция, не производимая в Свердловской области, но реализуемая на экспорт и декларируемая на Кольцовской и Екатеринбургской таможнях.

№ п.п	Наименование показателя	2017 год факт	Планируемые объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса Свердловской области[5]						
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	агропромышленного комплекса								

1.3.5 Строительный комплекс

Строительная отрасль — это комплекс участников градостроительной деятельности, в том числе органов государственной и муниципальной власти и управления, организаций, предприятий, физических лиц, осуществляющих деятельность по созданию, сохранению, улучшению и утилизации зданий и сооружений (в форме строительства, капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, реновации, сноса) и система взаимодействия между ними на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства и территорий для формирования комфортной и безопасной среды жизни и деятельности людей.

Строительный комплекс Свердловской области - это более 14 тысяч предприятий, осуществляющих инженерные изыскания, проектирование, строительство, предприятия стройиндустрии и промышленности строительных материалов. В отрасли работают около 100 тысяч человек.

На основании данных статистического регистра за период 2013 - 2018 годов в строительном комплексе Свердловской области количество строительных организаций увеличилось с 8378 до 14716 единиц. При этом доля организаций малых и микропредприятий составила 98,7%. Подавляющее число организаций являются организациями с частной формой собственности. Большинство из них сосредоточено в городе Екатеринбурге (9085), а также Первоуральске (276), Верхняя Пышма (322), Каменск-Уральске (291), Березовском (253), Сысертском районе (226) - на долю которых приходится более половины объема подрядных работ и наибольшая численность занятых в строительстве. По результатам 2018 года Свердловская область входит в топ регионов - лидеров по объемам строительных работ в РФ – 2,4 % от общероссийского (таблица 1.3.5).

Таблица 1.3.5 - Соотношение количества и размера строительных компаний и объема работ по первым пяти регионам России

№ п.п	Регион	Объем работ в регионе за 2018 год, млрд. руб*	ММ	СР	КР	СВ	Всего строительных компаний	Выручка компаний за 2018 год, млрд. руб
1	Москва	904,8	503	402	50	5	959	3149,4
2	Санкт-Петербург	572,9	204	191	11	2	408	1297,1
3	Московская область	445,4	125	110	4	–	239	511,5
4	Татарстан	349,1	71	75	1	–	147	234,8
5	Свердловская область	202,4	70	44	1	–	115	156

Источник: данные Росстата, СПАРК

ММ —малые и микро (до 1 млрд руб.)

СР —средние (от 1 до 10 млрд руб.)

КР —крупные (от 10 до 100 млрд руб.)

СВ —сверхкрупные (от 100 млрд руб.)

* Объем строительных работ (осуществленный хозяйственным способом), произведенных на данной территории, в том числе строительными компаниями из других регионов.

Строительная отрасль Свердловской области и в 2019 демонстрирует рекордные значения жилого строительства. В 2019 году был достигнут исторический максимум по количеству строящегося жилья — 3,1 миллиона квадратных метров. Также высокий «индекс кранов» — 144 штуки на конец третьего квартала. Это количество башенных кранов, установленных на строительных площадках жилых домов. Объем предложения новостроек приблизился к 24 тысячам квартир. По итогам трех кварталов 2019 года введено в эксплуатацию 1,388 миллиона квадратных метров жилья. Это на 12% больше чем было введено за аналогичный период прошлого года. До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию более 70 многоквартирных домов общей площадью 850 тысяч квадратных метров. Таким образом, область максимально приблизится к рекордным показателям 2015 года.

Для реализации национального проекта «Жилье и городская среда» необходимо к 2024 году в полтора раза увеличить темпы ввода жилья в Свердловской области.

Федеральный проект «Единый реестр застройщиков» (ЕРЗ)[6] 2 марта 2020 года опубликовал окончательный ТОП застройщиков по вводу жилья в 2019 году. Окончательные результаты таковы: первое место - «Атомстройкомплекс» (162,98 тыс. кв. м), ГК КОРТРОС - на втором месте (144,2 тыс. кв. м). На третьем месте находится «Группа ЛСР» (123,5 тыс. кв. м). Компании, занявшие четвёртую и пятую строчки рейтинга - «Астра-Девелопмент» (77,07 тыс. кв. м), ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург» (73,6 кв. м). Кроме перечисленных компаний в первую десятку застройщиков Свердловской области вошли «Брусника», «Стройтэк», «УГМК-застройщик», «Синара-девелопмент» и «Виктория». ЕРЗ включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих жилищное строительство в России.[7]

В последние годы строительная отрасль столкнулась с глобальными системными вызовами, спровоцированными резким ухудшением макроэкономической конъюнктуры. Обвал нефтяных цен в 2014–2016 годах и введение антироссийских санкций обусловили двукратное ослабление российской валюты. Значительное удорожание импортных закупок, а также рост неопределенности и ухудшение финансового положения российских предприятий привели к снижению инвестиционной активности. Это выразилось в снижении спроса на строительство в промышленном и коммерческом сегментах. В наименьшей степени негативные макроэкономические тенденции затронули сектор жилищного строительства благодаря реализации мер государственной поддержки, главным механизмом которой стало субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам в 2015–2016 годах. Этот инструмент выступил эффективной антикризисной мерой, позволившей предотвратить коллапс рынка жилищного строительства в кризисный период, когда процентные ставки в экономике превышали 15%.

Наряду с жилищным строительством важную роль в формировании спроса на деятельность строительного сектора играет промышленное строительство. Расходы на него составляют более половины совокупных инвестиционных затрат в

[6] Единый реестр застройщиков (ЕРЗ) – проект, реализуемый Институтом развития строительной отрасли при поддержке Национального объединения застройщиков жилья

[7] Источник: https://novostrojki-ekaterinburga.ru/top-3-samyh-populyarnyh-novostroek-i-mikrorajonov-ekaterinburga-2019-goda-2/

промышленности, секторе коммерческой недвижимости, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности в области информации и связи, что указывает на высокую зависимость рынка промышленного строительства от инвестиционной активности в этих отраслях

Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства (более 40–50% в течение 2010–2018 годов) и бюджетные средства (15–20%). Это представляет собой серьезное ограничение для развития промышленного строительства, для которого зачастую требуются значительные объемы финансовых ресурсов, которые не могут быть сформированы за счет собственных средств. Доступность финансовых ресурсов выступает одним из ключевых макроэкономических факторов в промышленном строительстве. Повышение доступности кредитных и других внебюджетных источников финансирования позволит промышленным предприятиям реализовывать новые инвестиционные проекты.

По основным показателям деятельности строительного комплекса Свердловская область входит в тройку наиболее развитых регионов Уральского федерального округа. В общих объемах подрядных работ в Уральском федеральном округе доля Свердловской области последние 5 лет находится на уровне около 15 - 17%.

За 2018 год объем строительно-монтажных работ в Свердловской области составил 202,4 млрд. рублей (113,1% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2017 года).

Наибольший объем строительно-монтажных работ выполнен в муниципальных образованиях Свердловской области (далее - муниципальные образования): муниципальное образование «город Екатеринбург» - 38,4 млрд. рублей (119,7% к уровню 2017 года), городской округ Заречный - 0,7 млрд. рублей (140% к уровню 2017 года), город Каменск-Уральский - 0,6 млрд. рублей (120% к уровню 2017 года), городской округ Верхняя Пышма - 0,6 млрд. рублей (рост в 3 раза к уровню 2017 года), Серовский городской округ - 0,6 млрд. рублей (85,8% к уровню 2017 года) и город Нижний Тагил - 2,4 млрд. рублей (64,9% к уровню 2017 года).

Промышленное строительство, строительство объектов сельского

хозяйства и социальной инфраструктуры

В 2018 году на территории Свердловской области было введено в действие 610 зданий нежилого назначения (102% к уровню 2017 года). Наибольший рост ввода был достигнут по объектам сельскохозяйственного назначения - 205%, коммерческим объектам - 104,4%. (таблица 1.3.6).

Таблица 1.3.6 - Ввод в действие зданий нежилого назначения в Свердловской области за 2018 год

Наименование муниципального образования	Введено всего		в том числе:					
			промышленных		сельскохозяйственных		коммерческих	
	зданий	кв. м общей площади	зданий	кв. м общей площади	зданий	кв. м общей площади	зданий	кв. м общей площади
Свердловская область	**610**	**101 9326**	**121**	**216 806**	**42**	**83 566**	**268**	**499 741**
Северный управленческий округ Ивдельский городской округ	4	2830	2	2111	-	-	2	719
городской округ Пелым	2	1741	-	-	-	-	1	604
городской округ Карпинск	2	1941	-	-	-	-	2	1941
Волчанский городской округ	2	341	2	341	-	-	-	-
Качканарский городской округ	4	1434	-	-	-	-	2	1003
городской округ Краснотурьинск	10	7725	1	146	-	-	7	6288
городской округ Красноуральск	5	5369	3	216	-	-	1	24
Североуральский городской округ	2	436	1	305	-	-	-	-
Серовский городской округ	12	5116	3	1862	-	-	5	1896
городской округ Верхотурский	4	3372	-	-	3	3194	-	-
Нижнетуринский городской округ	1	319	-	-	-	-	1	319
Новолялинский городской округ	5	4756	2	1193	-	-	2	295
Сосьвинский городской округ	3	800	-	-	-	-	1	382
Горнозаводской управленческий округ Кировградский городской округ	3	28741	-	-	-	-	1	362
Кушвинский городской округ	11	2051	2	471	-	-	4	964
городской округ Верхняя Тура	1	26	-	-	-	-	-	-
город Нижний Тагил	12	21437	1	105	-	-	8	15835

Наименование муниципального образования	Введено всего		в том числе:					
			промышленных		сельскохозяйственных		коммерческих	
	зданий	кв. м общей площади	зданий	кв. м общей площади	зданий	кв. м общей площади	зданий	кв. м общей площади
городской округ Нижняя Салда	3	1448	-	-	-	-	2	1270
Верхнесалдинский городской округ	7	4407	4	1999	-	-	2	1805
Невьянский городской округ	10	2475	2	108	-	-	7	2111
Горноуральский городской округ	12	3069	6	1161	1	924	3	497
Западный управленческий округ	26	77696	15	50042	-	-	3	1151
городской округ Верхняя Пышма								
городской округ Среднеуральск	6	2322	2	602	-	-	3	1066
городской округ Красноуфимск	10	6967	1	24	-	-	1	138
городской округ Первоуральск	25	5992	3	50	-	-	12	4446
Полевской городской округ	19	5422	8	3664	-	-	8	1157
Артинский городской округ	3	547,9	-	-	-	-	3	547,9
Ачитский городской округ	3	555	-	-	1	160	-	-
Нижнесергинский муниципальный район	4	1080	3	754	-	-	1	326
в том числе:	1	332	1	332	-	-	-	-
муниципальное образование рабочий поселок Атиг								
Михайловское муниципальное образование	1	55	1	55	-	-	-	-
Нижнесергинское городское поселение	2	693	1	367	-	-	1	326
Бисертский городской округ	3	1201	-	-	1	844	1	177
городской округ Ревда	13	10112	3	1543	-	-	5	2493
городской округ Дегтярск	3	176	-	-	-	-	3	176
Шалинский городской округ	8	2622	1	413	-	-	5	1366
Южный управленческий округ	3	1139	1	38	-	-	1	987

Наименование муниципального образования	Введено всего		в том числе:					
			промышленных		сельскохозяйственных		коммерческих	
	зданий	кв. м общей площади	зданий	кв. м общей площади	зданий	кв. м общей площади	зданий	кв. м общей площади
Асбестовский городской округ								
Малышевский городской округ	4	1858	-	-	-	-	1	158
городской округ Рефтинский	1	99	-	-	-	-	-	-
Березовский городской округ	57	92232	1	3574	1	126	36	80818
городской округ Заречный	11	6390	4	3941	-	-	3	809
город Каменск-Уральский	23	119095	8	89082	-	-	3	2248
городской округ Сухой Лог	12	9547	2	2853	3	2122	4	2824
Белоярский городской округ	14	58713	1	116	1	99	10	58114
городской округ Верхнее Дуброво	2	471	-	-	-	-	1	207
городской округ Богданович	10	8828	4	2229	5	5342	-	-
Каменский городской округ	13	49259	1	390	8	48226	4	643
Сысертский городской округ	24	22375	13	12422	1	415	4	2119
Арамильский городской округ	5	5976	3	2556	-	-	1	816
Восточный управленческий округ	4	1266	-	-	-	-	2	780
муниципальное образование город Алапаевск								
муниципальное образование город Ирбит	3	2786	1	1253	-	-	1	1256
Камышловский городской округ	2	1190	-	-	-	-	2	1190
Муниципальное образование Алапаевское	4	3279	-	-	3	3191	1	88
Артемовский городской округ	7	3706	-	-	-	-	5	3232
Байкаловский муниципальный район	6	2228	-	-	2	1937	2	230
в том числе:	4	291	-	-	-	-	2	230
Байкаловское сельское поселение								

Наименование муниципального образования	Введено всего		в том числе:					
			промышленных		сельскохозяйственных		коммерческих	
	зданий	кв. м общей площади	зданий	кв. м общей площади	зданий	кв. м общей площади	зданий	кв. м общей площади
Краснополянское сельское поселение	2	1937	-	-	2	1937	-	-
Ирбитское муниципальное бразование	4	2080	2	546	1	1498	1	36
Камышловский муниципальный район	5	4065	-	-	3	3896	1	95
в том числе: Восточное сельское поселение	1	74	-	-	-	-	-	-
Галкинское сельское поселение	1	95	-	-	-	-	1	95
Обуховское сельское поселение	3	3896	-	-	3	3896	-	-
Режевской городской округ	12	13131	3	4234	1	614	5	4777
Слободо-Туринский муниципальный район	3	520	-	-	-	-	-	211
в том числе: Слободо-Туринское сельское поселение	3	520	-	-	-	-	-	211
Тавдинский городской округ	2	1289	-	-	-	-	1	1194
Талицкий городской округ	4	4444	-	106	1	1499	2	2589
Тугулымский городской округ	16	5959	1	57	4	1679	6	480
Туринский городской округ	3	1066	-	-	-	-	1	896
Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа муниципальное образование «город Екатеринбург»	110	376663	11	26299	2	7800	71	281065

Источник – данные Свердловскстата (Сборник 10003 -2018)

В Свердловской области введено также 15,1 тыс. кв. м общей площади торгово-развлекательных центров (98,1% к уровню 2017 года) и 21,5 тыс. кв. м торгово-офисных центров (155,8% к уровню 2017 года).

Актуальными целями и задачами в сфере промышленного строительства являются:

- технологическое развитие сферы промышленного строительства и снижение зависимости от иностранных технологий в области строительства промышленных объектов, особенно при проектировании и строительстве технически сложных и уникальных крупных объектов;

- формирование пула строительных предприятий-интеграторов полного цикла, способных реализовывать масштабные индустриальные проекты под ключ;

- повышение конкурентоспособности российских строительных компаний, расширение их присутствия на внешних рынках;

- повышение прозрачности рынка и уровня конкуренции среди строительных и подрядных организаций, в том числе на региональном уровне;

- совершенствование нормативно-правового и нормативно технического регулирования сферы промышленного строительства и расширение использования технологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства;

- оптимизация количества и сроков прохождения административных процедур за счет их перевода в «бесшовную» цифровую среду;

- масштабное использование типовых проектных решений в сфере промышленного строительства преимущественно на базе технологий информационного моделирования;

- повышение кадрового потенциала путем развития квалификаций в сфере промышленного строительства, развитие компетенций работников отрасли.

Строительство объектов социальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов сферы образования, здравоохранения, спорта и культуры осуществляются в рамках федеральной адресной инвестиционной программы национального проекта «Жилье и городская среда», одним из мероприятий которого является стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации; Стратегии

устойчивого развития сельских территорий до 2030 года и др. Динамика и приоритеты развития в области строительства социальной инфраструктуры Свердловской области тесно связаны с целями по развитию жилищного строительства. Одним из главных факторов, влияющих на приоритетные направления совершенствования механизмов строительства социальной инфраструктуры, являются растущие масштабы жилищного строительства области, новые подходы к территориальному планированию, в том числе в городских агломерациях, а также потребность в повышении экономической, в том числе бюджетной, эффективности строительства таких объектов.

Кроме того, одной из главных задач развития социальной инфраструктуры является обеспечение социальных гарантий граждан, радикальное повышение качества жизни, в том числе путем реализации проектов комплексного развития территорий с целью создания современной, качественной городской среды, обеспеченной необходимыми объектами инфраструктуры (таблицы 1.3.7-1.3.8).

Таблица 1.3.7 - Ввод в действие объектов здравоохранения и образования в Свердловской области за 2018 год

№ п.п	Наименование муниципального образования	Введено всего
	Амбулаторно - поликлинические организации, посещений в смену	**401**
	Северныйй управленческий округ	45
1.	Серовский городской округ	
	Горнозаводской управленческий округ	100
2.	город Нижний Тагил	
	Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа	199
3.	муниципальное образование «город Екатеринбург»	
	Профессиональные образовательные организации, кв. м общей площади учебно - лабораторных зданий	**2118,0**
	Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа	2118,0
1.	муниципальное образование «город Екатеринбург»	
	Общеобразовательные организации, ученических мест	**1398**
	Горнозаводской управленческий округ	1200
1.	Кировградский городской округ	
	Восточный управленческий округ	198
2.	муниципальное образование город Алапаевск	
	Дошкольные образовательные организации, мест	**1014**
	Северный управленческий округ	150
1.	Новолялинский городской округ	
	Западный управленческий округ	60

№ п.п	Наименование муниципального образования	Введено всего
2.	Шалинский городской округ	
	Южный управленческий округ	125
3.	город Каменск-Уральский	
	Восточный управленческий округ	150
4.	Тугулымский городской округ	
	Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа	529
5.	муниципальное образование «город Екатеринбург»	

Источник – данные Свердловскстата (Сборник 10003 -2018)

Зданий общеобразовательных организаций введено на 1398 учащихся (77,5% к уровню 2017 года). Зданий дошкольных образовательных организаций на 1014 мест (62,4% к уровню 2017 года). Амбулаторно-поликлинических учреждений на 401 посещение в смену (29,3% к уровню 2017 года).

Таблица 1.3.8 - Ввод в действие объектов физкультуры и спорта в Свердловской области за 2018 год (по данным Свердловскстата)

№ п.п	Наименование муниципального образования	Введено всего
	Физкультурно-оздоровительные комплексы, единиц	6
	Горнозаводской управленческий округ	1
1.	Кировградский городской округ	
	Западный управленческий округ	2
2.	городской округ Верхняя Пышма	
	Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа	3
3.	муниципальное образование «город Екатеринбург»	
	Стадионы, мест	**8109**
	Северный управленческий округ	109
1.	городской округ Пелым	
	Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа	8000
2.	муниципальное образование «город Екатеринбург»	
	Спортивные сооружения с искусственным льдом, единиц	**7**
	Северный управленческий округ	1
1.	городской округ Красноуральск	
	Горнозаводской управленческий округ	1
2.	Кировградский городской округ	
	Западный управленческий округ	1
3.	городской округ Верхняя Пышма	
4.	городской округ Ревда	1
	Южный управленческий округ	1
5.	город Каменск-Уральский	
	Восточный управленческий округ	1

6.	Режевской городской округ	
	Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа	1
7.	муниципальное образование «город Екатеринбург»	
	Площадь спортивных сооружений с искусственным льдом, кв. м	**21035,3**
	Северный управленческий округ	5129,0
1.	городской округ Красноуральск	
	Горнозаводской управленческий округ	1737,0
2.	Кировградский городской округ	
	Западный управленческий округ	2230,0
3.	городской округ Верхняя Пышма	
4.	городской округ Ревда	1800,0
	Южный управленческий округ	4130,0
5.	город Каменск-Уральский	
	Восточный управленческий округ	3264,3
6.	Режевской городской округ	
	Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа	2745,0
7.	муниципальное образование «город Екатеринбург»	

Источник – данные Свердловскстата (Сборник 10003 -2018)

Активно развивалась инфраструктура спортивных сооружений: в 2018 году введено 6 физкультурно-оздоровительных комплексов (в 2017 году - 5), 7 спортивных сооружений с искусственным льдом общей площадью 21 тыс. кв. м (в 2017 году - 0).

Достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5% к 2024 году можно обеспечить только при эффективной инвестиционной политике государства, которая должна быть нацелена, в первую очередь, на привлечение инвестиций в производственную сферу. Это особенно важно при наличии высокой степени износа основных фондов. По виду экономической деятельности «Строительство» за период 2013 - 2017 годов износ основных фондов увеличился с 50,1 до 59,2%.

Обновление основных фондов осуществлялось главным образом за счет создания новых, а не за счет замещения изношенных фондов, что привело к накоплению устаревшего оборудования и сдерживанию роста экономической эффективности основных фондов строительных организаций.

По состоянию на 31.12.2018 строительные организации Свердловской области имеют 55,8% единиц строительной техники со сроком службы, превышающим срок амортизации.

Инвестиции на развитие производственной базы крупных и средних строительных организаций Свердловской области в 2018 году составили 2631,6 млн. рублей (1,1% от общего объема инвестиций).

В настоящее время основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства организаций - амортизация и прибыль, оставшиеся в их распоряжении, которые в 2018 году составили 59,9% от общего объема инвестиций в основной капитал.

Постановлением Правительства Свердловской области от 18 сентября 2019 года №605-ПП утверждена «Стратегия развития строительного комплекса Свердловской области на период до 2035 года».

В Стратегии рассматриваются три основные отрасли строительного комплекса:

1) жилищное строительство (включая ликвидацию ветхого и аварийного жилья);

2) промышленность строительных материалов;

3) архитектурно-градостроительная деятельность.

Объем жилищного фонда в Свердловской области по состоянию на 01.01.2019 по оценочным данным составил 112,8 млн. кв. м общей площади жилья. В 2012 - 2018 годах введено 14,9 млн. кв. м жилья. Обеспеченность населения Свердловской области жильем возросла с 23,7 кв. м на человека в 2012 году до 26,1 кв. м на человека в 2018 году.

Общий ввод жилья в 2018 году составил 2088,2 тыс. кв. м (97,4% к уровню 2017 года), в том числе индивидуального жилья - 809,4 тыс. кв. м (96,4% к уровню 2017 года). Ввод общей площади жилья в расчете на одного жителя составил 0,48 кв. м. Построено 29638 квартир.

Одной из задач в сфере жилищного строительства является вовлечение в оборот достаточного количества земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой. Опережающее развитие коммунальной инфраструктуры позволит увеличить темпы жилищного строительства, повысить качество и снизить стоимость возводимого жилья.

Реализация проектов комплексного жилищного строительства должна осуществляться на условиях государственно-частного партнерства и бюджетного

софинансирования в части инфраструктурных инвестиций и строительства жилья по социальным и целевым программам с привлечением средств местных, областного и федерального бюджетов.

Промышленность строительных материалов

В Свердловской области добываются общераспространённые полезные ископаемые и сырье для стройиндустрии (асбест, щебни, пески, глины, цементное сырье).

Обеспеченность области строительными материалами достаточно высока. Однако размещение её чётко определяется особенностями геологического строения региона. Месторождения строительного камня и карбонатного сырья приурочены к областям горноскладчатого Урала, то есть там, где скальные породы выходят на дневную поверхность. Основные же запасы песков, песчано-гравийных смесей и глины приурочены к восточной части области, к районам сплошного развития мезокайнозойских отложений.

Промышленность строительных материалов в Свердловской области в целом обеспечивает потребность строительного комплекса в основных видах строительных материалов.

Таблица 1.3.9 – Перечень основных видах строительных материалов

Наименование, (единица измерения)	Мощность	% исп. мощностей
Портландцемент (тыс. тонн)	5400	70,8
Кирпич строительный (млн. штук условного кирпича)	380	42,1
Стеновые блоки из ячеистого бетона (млн. штук условного кирпича)	527	79,1
Сборные железобетонные изделия и конструкции (тыс. куб. м)	790	35,1
Листы асбоцементные (млн. условных плиток)	220	85,5
Плитка керамическая для облицовки стен (тыс. кв. м)	7500	75,8
Плитка керамическая для пола (тыс. кв. м)	12500	78,9
Теплоизоляционные материалы (тыс. куб. м)	3100	82,9

Производственные мощности предприятий промышленности строительных материалов в Свердловской области значительно превосходят потребности строительного комплекса Свердловской области. Значительное количество

произведенной продукции вывозится за пределы Свердловской области: портландцемента - до 60%, керамической плитки - до 64%, нерудных строительных материалов - до 35%, асбеста - до 82%. Основной рынок сбыта продукции - Тюменская область (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). Асбест экспортируется за пределы Российской Федерации.

В настоящее время инвестиционные проекты в промышленности строительных материалов реализуются в рамках государственной программы (подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»).

Таблица 1.3.10 – Реализованные инвестиционные проекты и инвестиционные проекты, находящиеся в стадии реализации в Свердловской области

№ п.п	Наименование проекта	Местонахождение проекта	Инвестор
	Реализованные инвестиционные проекты		
1.	Организации производства сухих строительных смесей мощностью 100 тыс. тонн в год	город Полевской	ООО «МАКСИТ Урал»
2.	Производство молотого мрамора мощностью 210 тыс. тонн в год	город Полевской	ООО «ОМИА Урал»
3.	сухих строительных смесей мощностью 15 тыс. тонн в год	поселок Рефтинский	ООО «Теплит»
4.	Производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты мощностью 350 тыс. куб. м в год	город Богданович	ООО «Богдановичский завод теплоизоляционных плит»
5.	Производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты мощностью 420 тыс. куб. м в год (2 очередь)	город Асбест	ООО «Эковер»
6.	Производство стеновых камней и кирпича из поризованной керамики мощностью 60 млн. штук условного кирпича в год	город Ревда	ОАО) «Ревдинский кирпичный завод»
	Находящиеся в стадии реализации		
1.	Организация добычи и переработки известняков и глин на базе Южно-Михайловского месторождения	Нижнесергинский район	ООО «ПроЛайм»
2.	Строительство и эксплуатация завода по производству цементного клинкера мощностью 0,45 млн. тонн в год	Сысертский городской округ	ООО «Атомстройкомплекс цемент»

В результате строительства новых и модернизации существующих предприятий создана мощная производственная база строительной индустрии, способная обеспечить материальными ресурсами строительство в Свердловской области ежегодно 3 и более млн. кв. м жилья.

Территориальное размещение предприятий промышленности строительных

материалов в Свердловской области обусловлено наличием минерально-сырьевой базы, обеспеченностью топливно-энергетическими и трудовыми ресурсами, близостью к рынкам сбыта продукции (крупные населенные и промышленные центры Свердловской области). Местоположение основных предприятий по производству строительных материалов:

1) портландцемента - города Сухой Лог и Невьянск;

2) кирпича керамического и силикатного - города Екатеринбург, Ревда, Нижний Тагил, Краснотурьинск и Каменск-Уральский;

3) блоков стеновых из ячеистого бетона - город Березовский, поселок Рефтинский;

4) плитки керамической - города Екатеринбург и Полевской;

5) асбеста хризотилового - город Асбест;

6) теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты - города Нижняя Тура, Асбест и Богданович;

7) сборных железобетонных конструкций и изделий - города Екатеринбург, Нижний Тагил.

1.4 Анализ демографического состояния

1.4.1 Численность населения Свердловской области, роль естественного прироста/убыли и миграции в ее динамике

Свердловская область является крупнейшим регионом Уральского федерального округа, по данным Росстата на 01.01.2020 г. численность населения области составила 4 310 681 человек или 34,9 % от всего населения УрФО. Свердловская область на 554 тыс. человек опережает Тюменскую область и на 844 тыс. человек Челябинскую, крупнейшие после Свердловской, регионы УрФО.

Таблица 1.4.1 – Численность населения Свердловской области на 1 января соответствующего года.[8]

	Численность населения, человек		
	всего	городское	сельское
2003 г.	4 477 552	3 936 955	540 597
2004 г.	4 434 165	3 902 591	531 574
2005 г.	4 394 041	3 651 468	742 573
2006 г.	4 356 425	3 626 120	730 305

[8] https://sverdl.gks.ru/folder/29698

	Численность населения, человек		
	всего	городское	сельское
2007 г.	4 330 579	3 610 548	720 031
2008 г.	4 320 114	3 606 146	713 968
2009 г.	4 314 337	3 608 794	705 543
2010 г.	4 308 472	3 607 726	700 746
2011 г.	4 297 227	3 604 681	692 546
2012 г.	4 307 594	3 617 162	690 432
2013 г.	4 315 830	3 628 452	687 378
2014 г.	4 320 677	3 637 578	683 099
2015 г.	4 327 472	3 649 151	678 321
2016 г.	4 330 006	3 658 043	671 963
2017 г.	4 329 341	3 663 934	665 407
2018 г.	4 325 256	3 666 856	658 400
2019 г.	4 315 699	3 666 025	649 674
2020 г.	4 310 681	3 664 715	645 966

В Табл. 1.4.1 дана динамика численности всего, городского и сельского населения Свердловской области в 21-веке. Обращает на себя внимание резкое увеличение численности сельского населения и уменьшение городского в 2005 году. Это изменение связано с реформой местного самоуправления, которая дала возможность пересмотра статуса поселений в сторону его уменьшения, в частности изменения статуса поселков городского типа, уже не соответствующих необходимым для городских поселений критериям. В результате 74 пгт были преобразованы в сельские поселения, что где-то на 220 тыс. человек уменьшило численность городского населения.

Становление Свердловской области в современном виде

17 января 1934 года Постановлением ВЦИК Уральская область разделена на три области — Свердловскую, включавшую нынешний Пермский край, с центром в г. Свердловске, Челябинскую область с центром в г. Челябинске и Обско-Иртышскую область (ныне Тюменскую с округами) с центром в г. Тюмени. Свердловская область располагалась, в основном, на территории современных Свердловской области, Пермского края и части Удмуртии. 7 декабря 1934 года к Кировскому краю были отнесены Сарапульский и Воткинский районы. С другой стороны, часть территорий, ныне входящих в Свердловскую область, в 1934 году отошли к Челябинской области и Обско-Иртышской области (с центром в

Тюмени).

В годы первых пятилеток наряду с реконструкцией старых предприятий были построены такие гиганты индустрии, как «Уралмашзавод», «Уралэлектротяжмаш», инструментальный и шарикоподшипниковый заводы в Свердловске, «Уралвагонзавод» и Нижнетагильский металлургический комбинат в Нижнем Тагиле, в Первоуральске и Каменск-Уральском трубные заводы, Красноуральский и Среднеуральский медеплавильные комбинаты, Уральский алюминиевый завод в Каменск-Уральском и многие другие крупные промышленные объекты.

3 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР из части западных районов была образована Пермская область, а в состав Свердловской переданы 5 районов Челябинской области и один район Омской области. Территория области приняла современный облик.

Благодаря всесоюзной переписи 1939 года численность населения Свердловской области стала понятной уже в следующий год после того, как она приняла современный облик. ***Перепись показала, что в 1939 году в Свердловской области жило 2,51 млн. человек.***

Во время Великой Отечественной войны за период с июля 1941 года по декабрь 1942 года уральский регион принял 2 млн 127 тыс. человек, из которых 719 тыс. разместились в Свердловской области. Мобилизация трудящихся на фронт первоначально значительно обогнала их восполнение, что порождало острую нехватку производственного персонала. Эвакуация в значительной мере облегчила расширение этой проблемы. Из всех трудоспособных людей, прибывших в Свердловскую область, более 50 % активно включились в работу на промышленных предприятиях. В связи с этим большинство заводов подверглось не только технической, но и кадровой реконструкции. Таким образом, в силу тяжёлых испытаний, Свердловская область максимально увеличила свой промышленный потенциал за счет размещения большого количества эвакуированных предприятий.

В послевоенный период область продолжала развиваться как крупный индустриальный центр Урала. Все это привело к резкому росту численности населения и перепись 1959 года показывает, что в Свердловской области живет 4,044 млн. человек, т.е. ***за 20 лет ее численность увеличилась на 1,5 млн. человек*** (Рис. 1.4.1).




Рисунок 1.4.1 – Динамика численности населения Свердловской области, тыс. чел[9]

В дальнейшем численность населения области росла тоже быстро, хотя и не такими темпами, и своего максимума достигла в 1990 году – 4 766 тыс. человек, выросши за тридцать лет на 722 тыс. человек. Такой рост можно объяснить высоким естественным приростом на уровне 7 – 5 человек на 1000 человек населения в 1960 – 80 годы[10]. Что дает за 30 лет естественный прирост примерно в 700 тыс. человек.

В 90-х года численность населения Свердловской области, как и во многих городах и регионах России начала снижаться и к 2011 году область потеряла 470 тыс. человек, откатившись на уровень 1970 года, после чего население начинает медленно расти до 2017 года, но затем опять начинается медленный спад.

Причиной снижения численности населения стало резкое снижение

[9] До 1990 года – данные Всесоюзных переписей населения, с 1990 года – Численность постоянного населения на 01 января

[10] https://www.gks.ru/bgd/regl/b07_13/IssWWW.exe/Stg/d01/04-22.htm Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по регионам Российской Федерации

рождаемости и рост уровня смертности в кризисные 90-е годы, которое совпало с демографическим эхом войны – поколение «правнуков войны» (см. Рис. 1.4.4). Наложение этих двух процессов создало новую демографическую яму, которая оказалась глубже, чем демографическая яма Великой Отечественной войны, т.е. число детей, рождённых в 90-е годы, было меньше, чем рожденных в военные 40-е.

Таблица 1.4.2 – Динамика показателей естественного движения населения по Свердловской области.

Годы	Число родившихся, человек	в том числе:		Число родившихся на 1000 человек населения	Число умерших, человек	в том числе:		Число умерших на 1000 человек населения	Естественный прирост, убыль (-)	в том числе:		Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения
		городское население	сельское население			городское население	сельское население			городское население	сельское население	
1955	102 220	72 363	29 857	27,1	30 505	20 439	10 066	8,1	71 715	51 924	19 791	19,0
1960	93 968	70 065	23 903	22,9	28 429	20 692	7 737	6,9	65 539	49 373	16 166	16,0
1970	62 574	51 533	11 041	14,5	36 118	27 765	8 353	8,4	26 456	23 768	2 688	6,1
1980	72 174	61 185	10 989	16,1	50 942	41 140	9 802	11,4	21 232	20 045	1 187	4,7
1990	57 686	48 854	8 832	12,1	52 978	44 902	8 076	11,1	4 708	3 952	756	1,0
2000	38 372	32 920	5 452	8,4	75 579	64 829	10 750	16,6	-37 207	-31 909	-5 298	-8,2
2001	40 970	35 666	5 304	9,0	73 141	62 994	10 147	16,1	-32 171	-27 328	-4 843	-7,1
2002	44 663	38 802	5 861	9,9	76 958	66 192	10 766	17,1	-32 295	-27 390	-4 905	-7,2
2003	46 340	40 255	6 085	10,4	77 005	66 099	10 906	17,3	-30 665	-25 844	-4 821	-6,9
2004	47 430	40 908	6 522	10,7	73 600	63 022	10 578	16,7	-26 170	-22 114	-4 056	-6,0
2005	45 956	37 456	8 500	10,5	73 423	58 329	15 094	16,8	-27 467	-20 873	-6 594	-6,3
2006	47 328	38 423	8 905	10,9	67 249	53 630	13 619	15,5	-19 921	-15 207	-4 714	-4,6
2007	50 638	40 621	10 017	11,7	64 444	51 701	12 743	14,9	-13 806	-11 080	-2 726	-3,2
2008	54 364	43 749	10 615	12,6	64 702	52 012	12 690	15,0	-10 338	-8 263	-2 075	-2,4
2009	56 323	45 690	10 633	13,1	63 045	50 892	12 153	14,6	-6 722	-5 202	-1 520	-1,5
2010	57 540	46 938	10 602	13,4	61 486	49 708	11 778	14,3	-3 946	-2 770	-1 176	-0,9
2011	58 038	47 637	10 401	13,5	60 814	49 809	11 005	14,1	-2 776	-2 172	-604	-0,6
2012	61 649	51 344	10 305	14,3	60 155	49 840	10 315	14,0	1 494	1 504	-10	0,3
2013	62 229	51 689	10 540	14,4	59 266	48 932	10 334	13,7	2 963	2 757	206	0,7
2014	62 600	51 954	10 646	14,5	60 386	50 180	10 206	14,0	2 214	1 774	440	0,5
2015	62 232	53 353	8 879	14,4	61 222	50 771	10 451	14,1	1 010	2 582	-1 572	0,3
2016	59 840	51 534	8 306	13,8	60 831	50 430	10 401	14,0	-991	1 104	-2 095	-0,2
2017	53 386	45 909	7 477	12,3	57 685	48 100	9 585	13,3	-4 299	-2 191	-2 108	-1,0
2018	50 254	43 300	6 954	11,6	58 511	48 669	9 842	13,5	-8 257	-5 369	-2 888	-1,9
2019	46 039	39 611	6 428	10,7	57 392	47 932	9 460	13,3	-11 353	-8 321	-3 032	-2,6

1.4.2 Динамика показателей естественного и механического движения населения по Свердловской области

Пик естественной убыли пришелся на конец 90-х - начало нулевых годов, когда естественная убыль населения достигала 32 - 37 тыс. чел. в год (Рис. 1.4.2, Табл. 1.4.2). Затем естественная населения убыль стала падать, что связано с ростом рождаемости и входом в фертильный возраст поколения демографического пика 80-х годов. Одновременно естественная убыль населения Свердловской области с 2007 года частично компенсировалась миграционным притоком.

С 2012 года миграционный и естественный прирост стали положительными, что привело к медленному росту численности населения, который продолжался до 2016 года. После чего опять начинает расти естественная убыль, которая частично компенсируется миграционным приростом.




Рисунок 1.4.2 – Динамика естественного и миграционного прироста/убыли населения Свердловской области в 2002 - 2019 г. г. (тыс. человек)[11]

[11] За 2002-2010 гг. данные пересчитаны с учётом итогов Всероссийских переписей населения; с 2011 года в статистический учет долгосрочной миграции населения включены лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более

Рис. 1.4.3 хорошо иллюстрирует особенности миграционных процессов в Свердловской области. Село служит миграционным донором для города. Ежегодные миграционные перетоки из села в город в 21 веке стабильно держатся на уровне 4 – 5 тыс. человек в год. Миграционный поток направлен из села в город, а из города за пределы области, если имеется общая миграционная убыль в области. При общем миграционным приросте городское население растет, но сельское население все равно уменьшается на стандартные 4 – 5 тыс. человек.




Рисунок 1.4.3 – Динамика миграционного прироста/убыли населения Свердловской области в 2002 - 2019 г. г. (тыс. человек)[12]

[12] За 2002-2010 гг. данные пересчитаны с учётом итогов Всероссийских переписей населения; с 2011 года в статистический учет долгосрочной миграции населения включены лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более

1.4.3 Особенности половозрастной структуры населения Свердловской области

Несмотря на то, что миграционный приток/отток всегда был важной составляющей изменения населения Свердловской области, процессы естественного прироста/убыли населения играют важнейшую роль в формировании населения области. Одним из главных факторов, определяющих эти процессы, является половозрастная структура населения города. В 90-е годы в фертильный возраст вошло поколение, рожденное в середине шестидесятых, то есть поколение, которое условно можно назвать «внуками войны».




Рисунок 1.4.4 – Половозрастная структура Свердловской области на 01.01.2019 г, тыс. чел

В свою очередь, это малочисленное поколение породило уже поколение «правнуков войны». Демографическая яма «внуков войны» совпала с кризисом девяностых, который сам по себе резко снизил рождаемость и увеличил смертность. Результат такого совпадения хорошо виден на половозрастной структуре 2019 года (Рис. 1.4.4): численность поколения 90-х, тем кому сейчас 15 – 19, 20 - 24 лет более чем в два раза ниже поколения 80-х, тем кому 30 – 34, 34 – 40

лет.

Наличие такой ямы означает, что коренная популяция области в ближайшие 10-15 лет даже при существенном росте рождаемости и снижении смертности сможет только поддерживать достигнутый уровень численности.

Другой особенностью половозрастной структуры Свердловской области является резкое снижение численности мужчин в трудоспособном возрасте. В целом перевес числа женщин над числом мужчин в абсолютном выражении составил 128,1 тыс. чел. Основной причиной такого соотношения полов: 55,3 % и 44,7 % в пользу женщин, является высокая преждевременная смертность мужчин.

В целом, возрастную структуру населения Свердловской области можно отнести к регрессивному типу, при котором доля лиц в возрасте 50 лет и старше превышает долю населения в возрасте до 14 лет, что снижает демографический потенциал населения области (Табл. 1.4.3).

Таблица 1.4.3 Половозрастная структура населения Свердловской области (в процентах от общей численности)

	Все население в возрасте			Мужчины в возрасте			Женщины в возрасте		
(на начало года)	моложе трудо-способ-ного	трудо-способ-ном	старше трудо-способ-ного	моложе трудо-способ-ного	трудо-способ-ном	старше трудо-способ-ного	моложе трудо-способ-ного	трудо-способ-ном	старше трудо-способ-ного
	Тысяч человек								
2005	710,5	2 778,2	905,3	364,2	1 402,5	252,1	345,6	1 375,7	653,2
2010	685,5	2 656,0	967,0	351,3	1 362,8	259,5	334,2	1 293,2	707,5
2015	781,0	2 480,5	1 066,0	400,0	1 284,9	299,9	381,0	1 195,6	766,1
2016	806,5	2 438,4	1 085,1	413,1	1 265,8	307,7	393,4	1 172,6	777,4
2017	827,8	2 400,1	1 101,5	424,4	1 247,0	314,7	403,4	1 153,1	786,8
2018	841,7	2 367,1	1 116,4	431,4	1 230,9	321,9	410,3	1 136,2	794,5
2019	849,1	2 337,8	1 128,9	435,5	1 215,4	329,5	413,6	1 122,4	799,4
2020	850,5	2 321,1	1 139,1	436,2	1 206,7	337,0	414,2	1 114,3	802,2
	В процентах								
2005	16,2	63,2	20,6	18,1	69,4	12,5	14,6	57,9	27,5
2010	15,9	61,7	22,4	17,8	69,1	13,1	14,3	55,4	30,3
2015	18,1	57,3	24,6	20,2	64,7	15,1	16,3	51	32,7
2016	18,6	56,3	25,1	20,8	63,7	15,5	16,8	50	33,2
2017	19,1	55,4	25,5	21,4	62,8	15,8	17,2	49,2	33,6
2018	19,5	54,7	25,8	21,8	62	16,2	17,5	48,5	34
2019	19,7	54,2	26,2	22,0	61,4	16,6	17,7	48,1	34,2
2020	19,7	53,8	26,4	22,0	60,9	17,0	17,8	47,8	34,4




Рисунок 1.4.5 – Динамика возрастной структуры населения Свердловской области, в % от общей численности населения.

За последние десять лет года в возрастной структуре населения увеличились доля лиц моложе трудоспособного возраста с 15,9% в 2010 г. до 19,7% в 2020 г. За этот же период произошло существенное увеличение численности населения старше трудоспособного возраста с 22,4 до 26,4%, удельный вес населения в трудоспособном возрасте сократилась с 61,7% до 53,8%. Демографическая нагрузка (Табл. 1.4.4) на население трудоспособного возраста у сельского населения области намного выше, чем у городского. Причем она выше как для детей и подростков, то есть рождаемость в селе существенно выше, чем городе, так и для пожилого населения, что подтверждает тезис о том, что село служит миграционным донором для города.

Таблица 1.4.4 Демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста по Свердловской области (по данным на 01.01.2019 г)

	Городское и сельское население		
	на 1000 жителей трудоспособного возраста лиц нетрудоспособного возраста	в том числе	
		детей и подростков (0-15 лет)	лиц старше трудоспособного возраста
Все население	880	388	492
Городское население	855	381	474
Сельское население	1040	437	603

1.4.4 Характеристика рождаемости в Свердловской области

Демографическая ситуация за период 2000-2019 гг. характеризуется тем, что естественная убыль населения в нулевые годы стабильно уменьшалась с величины «-8,2 человек/1000 чел.» практически до нуля, а в 2012 году вышла на естественный прирост, т.е. количество рожденных стало превышать количество умерших.

За период 2002-2019 гг. общий коэффициент рождаемости (ОКР – количество рожденных в данный год на 1000 человек населения) увеличился с 8,4 до 14,5 в 2014 году, затем начал падать до величины 10,7 в 2019 году, т.е. на 2014 год приходится максимум фертильного населения в диапазоне «25 – 29» лет, в 2019 этот демографический пик сдвинулся в диапазон «30 – 34» (Рис. 1.4.5), что привело к снижению численности фертильного населения области и к соответственному снижению ОКР.




Рисунок 1.4.6 – Динамика общих коэффициентов смертности, рождаемости и естественного прироста Свердловской области в 1955 – 2019 гг, промилле

Общий коэффициент смертности (ОКС – число умерших в данный год на 1000 чел. населения) снизился с 17,3 до 13,3 и пока стабилизировался на этом уровне.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – среднее число рождений на одну женщину фертильного возраста – является наиболее точным показателем уровня рождаемости, поскольку он, в отличие от общего коэффициента рождаемости, не зависит от возрастной структуры населения (т.е. от того много или мало женщин в фертильном возрасте). Суммарный коэффициент рождаемости характеризует отношение населения к собственному воспроизводству, характеризует желание и возможность семейной пары иметь определенное количество детей. Очевидно, что такое желание определяется набором культурных кодов, стереотипов и традиций, которые формируются у молодого поколения в процессе воспитания и осознания окружающего мира. С другой стороны, возможность заводить детей определяется также уровнем жизни, сложностью и дороговизной воспитания ребенка, а также рисками, в первую очередь для детей, которые несет в себе окружающая действительность. Рост или падение СКР очень точно и комплексно характеризует состояние и изменения, происходящие в обществе.




Рисунок 1.4.7 – Динамика суммарного коэффициента рождаемости: среднее число рождений на одну женщину фертильного возраста.[13]

[13] Рассчитано авторами по данным Центра демографических исследований Российской экономической школы. http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data

На Рис. 1.4.7 дана динамика СКР Свердловской области в постсоветский период. В 90-х годах СКР катастрофически падал, что было, по существу, ответом населения на резко ухудшающиеся условия жизни. Пик падения пришелся на 1999 год, когда для городского населения он составил 1,03 ребенка на одну женщину, что более чем в два раза ниже уровня естественного воспроизводство населения.

Но 21-ом веке начался стабильный, практически линейный, рост СКР. С 2000 года СКР в области вырос до 1,96 ребенка на одну женщину в городе и до 2,75 ребенка на одну женщину в селе в 2014 – 2015 гг. Локальный спад СКР для сельского населения в 2004 году связан с тем, что в этом году более 200 тыс. жителей поселков городского типа с низкой рождаемостью одномоментно сталь сельским населением.

Рост СКР в этот период можно объяснить постепенным улучшением условий жизни для широких слоев населения, верой людей в будущее, снижением рисков и трудностей, связанных с рождением детей. На СКР положительно подействовали результаты реализации национальных и региональных проектов, направленных на стимулирование рождаемости в стране (материнский капитал, родовые сертификаты, региональные демографические программы).

Но начиная с 2016 года СКР начинает настолько заметно падать, что можно объяснить опять-таки реакцией населения на кризис 2014 – 2015 гг., связанный с событиями на Украине, санкционной войной, резким падением цен на нефть и ростом курса доллара. Как правило СКР реагирует на такое изменение условий жизни с лагом в 1,5 – 2 года. Пандемия 2020 года, скорее всего, еще более ухудшит этот показатель.

Однако политическая стабильность вкупе со стимулированием экономического развития, крупными инвестициями в инфраструктуру страны через национальные проекты может переломить отрицательные демографические тренды и вернуть рост СКР.

1.4.5 Показатели смертности населения в Свердловской области

В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность наряду с рождаемостью также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень

общественного здоровья. Общий коэффициент смертности в Свердловской области за период 2000-2019 гг. постепенно снижается с 17,2 до 13,3 умерших в год на 1000 человек населения. Однако он остается еще очень высоким, по этому показателю Свердловская область занимает 56 место среди всех регионов России. В этом смысле область имеет существенный ресурс улучшения демографии.

На Рис. 1.4.8 показаны графики возрастных коэффициентов смертности мужчин и женщин в трудоспособном возрасте в 2018 году в Свердловской области в сравнении с аналогичными графиками в среднем по России. Этот график демонстрирует аномально высокий уровень смертности мужчин в трудоспособном и фертильном возрасте 30 – 49 лет по сравнению со среднероссийскими показателями. Причину такой аномалии понять сложно, возможно это связано с высоким уровнем травматизма и вредными условиями работы на крупных промышленных предприятиях области. Очевидно, что высокая смертность достаточно молодых и трудоспособных людей очень негативно сказывается на демографии и экономике области.




Рисунок 1.4.8 – Возрастные коэффициенты смертности мужчин и женщин в трудоспособном и ниже трудоспособного возрастах в 2018 году в Свердловской области и в среднем по России.

Уровень смертности – важнейший демографический показатель, динамика которого характеризует демографический потенциал населения области. На Рис. 1.4.9 и 1.4.10 проанализирована динамика смертности городского населения Свердловской области в пятилетних возрастных группах в 1989, 2000 и 2018 гг.

Видно, что в 2000 году смертность населения в трудоспособном возрасте (Рис. 1.4.9) во всех возрастных группах существенно выше, чем в 1989 году. Такой рост смертности – результат влияния кризиса 90-х годов. Однако в 21 веке ситуация существенно меняется, в 2018 г смертность гораздо ниже, чем в 2000 г практически для всех возрастных групп, однако пока выше, чем в 1989 году для диапазона возрастов от 30 до 44 лет, очевидно это связано с аномально высокой смертностью мужского населения в это возрасте (Рис.1.4.8). Важнейшим фактором является практически четырехкратное снижение младенческой смертности (Рис. 1.4.9).




Рисунок 1.4.9 – Возрастные коэффициенты смертности (умершие на 1000 человек соответствующей возрастной группы) городского населения Свердловской области ой области в 1989, 2000, 2018 гг в трудоспособном и ниже трудоспособного возрасте.




Рисунок 1.4.10 – Снижение возрастных коэффициентов смертности в 2018 г по сравнению с 2000 г.

Рисунок 1.4.10 показывает, как изменились возрастные коэффициенты смертности в 2018 году по сравнению с 2000 годом. Видно, что возрастные коэффициенты смертности заметно снижаются практически по всей возрастной линейке.

В возрасте 0 – 19 лет снижение на 60 – 70%.

В возрасте 20 – 29 лет снижение на 50 - 60%.

В возрасте 30 – 39 лет снижение на 12 -30%, что объясняется высоким уровнем мужской смертности в этом возрасте (см. Рис. 1.4.8).

В возрасте 40 – 64 лет снижение на 30 - 60%.

В возрасте старше 64 лет также существенное снижение во всех возрастных группах.

Процесс снижения возрастных коэффициентов смертности важный фактор, который позволяет позитивно оценивать демографическое будущее Свердловской области. Поскольку в настоящее время общий коэффициент смертности в Свердловской области е – 13,3 умерших в год на 1000 человек населения еще очень высок и есть куда его снижать. Например, в большинстве стран Европы смертность находится на уровне 8 – 10 умерших на 1000 человек. Снижение возрастных

коэффициентов смертности еще на 30 – 40% в ближайшие 15 – 20 лет представляется вполне допустимым.

1.4.6 Динамика демографических показателей в муниципальных образованиях Свердловской области

Предыдущая Схема территориального планирования Свердловской области, утвержденная в 2009 году, содержит детальную информацию по численности населения в городских советах, районах, городских и сельских поселениях Свердловской области в 1974 и 1990 годах. Горсоветы во многом совпадают с современными городскими округами, в случае изменений административно-территориального устройства по сравнению с тем, как это выглядело в 1990 году, информация по городам и сельским поселениям позволила сопоставить современный городской округ с той частью горсовета, которая была модифицирован в городской округ. В результате удалось сопоставить современное муниципальное образование (МО) с горсоветами, районами или их соответствующей частью и понять, насколько изменилась численность населения за последние 29 лет.

На рисунке 1.4.11 показано изменение численности населения муниципальных образований (МО) Свердловской области с 1990 по 2019 гг. в процентах к 1990 году. Видно, что большинство МО потеряли значительную часть населения. Наиболее темно окрашенные МО потеряли от 40% до 60% населения, т.е. в среднем половину.




Рисунок 1.4.11 – Изменение численности населения МО Свердловской области с 1990 по 2019 гг. в процентах к 1990 году

По картосхеме видно, что прирост населения концентрируется в экономически развитых городских округах Свердловской области, расположенных вблизи Екатеринбурга (бурный рост Екатеринбургской агломерации), куда происходит стягивание населения области (что напоминает общероссийский процесс стягивания населения вокруг Московской агломерации). Однако в экономически развитых округах вне Екатеринбургской агломерации, где расположены крупные промышленные предприятия области, отток населения существенно ниже, чем в остальных МО области. К таким округам относятся: ГО Краснотурьинск, Серовский ГО, Качканарский ГО, ГО Город Лесной, Нижний Тагил, ГО Нижняя Салда, Новоуральский ГО.

Интересно сравнить, насколько изменился этот процесс в последние 10 лет. На Рис. 1.4.12 показано изменение численности населения МО Свердловской области с 2010 по 2019 гг. в процентах к 2010 году. За эти годы численность населения области выросла на 7,2 тыс. человек. При этом население в МО, в которых численность увеличилась, выросло на 158 тыс. человек, а в МО, где население уменьшилось, уменьшилось 136 тыс. человек.

Можно констатировать: несмотря на то, что население области перестало сокращаться, процесс перераспределения населения внутри области продолжается весьма интенсивно. Население стягивается в Екатеринбургскую агломерацию и в округа, расположенные рядом с ней. Численность населения Екатеринбурга выросла на 130 тыс. человек по сравнению с 2010 годом (при том, что население города в 2010 году было на 32 тыс. человек ниже, чем в 1990 г).

В промышленно развитых округах отток ниже, чем в остальных МО области. Т.е. в целом картина прироста/убыли и перетока населения внутри области в период с 2010 по 2019 гг. изменилась не существенно.




Рисунок 1.4.12 – Изменение численности населения МО Свердловской области с 2010 по 2019 гг. в процентах к 2010 году

1.5 Оценка текущего трудового потенциала

1.5.1 Баланс трудовых ресурсов

В Свердловской области за последние 8 лет заметно изменилась структура трудовых ресурсов. Численности населения в трудоспособном с 2010 года упала на 289 тыс. человек (или 10,9%). При этом среднегодовая численность занятых в экономике снизилась только на 26 тыс. человек, но и существенно снизилось количество безработных (на 90 тыс. человек или на 47%). Все это говорит о том, что в составе занятых все больше задействовано лиц в возрасте старше трудоспособного.

Таблица 1.5.1 – Основные показатели рынка труда Свердловской области

Показатели	2010	2015	2016	2017	2018
Численность населения (на начало года), тыс. человек	4308,5	4327,5	4330,0	4329,3	4325,3
в том числе в трудоспособном возрасте	2656,0	2480,5	2438,4	2400,1	2367,1
Численность рабочей силы, тыс. человек	2304,7	2293,1	2230,1	2179,0	2149,1
в том числе: занятые	2110,8	2143,7	2092,4	2059,8	2046,1
безработные	193,9	149,4	137,7	119,2	103,0
Уровень занятости, процентов	62,6	65,7	64,6	57,8	57,8
Уровень безработицы, процентов[1)]	8,4	6,5	6,2	5,5	4,8
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец года), тыс. человек	52,4	34,1	31,3	26,0	21,7
Уровень зарегистрированной безработицы (на начало года), процентов	3,83	1,15	1,50	1,37	1,17
Среднегодовая численность занятых, тыс. человек	2064,1	2137,9	2093,9	2068,2	2038,0
Среднесписочная численность работников организаций, тыс. человек	1579,4	1525,9	1483,2	1532,2	1513,9

В таблице 1.5.2 представлена оценка баланса трудовых ресурсов Свердловской области в 2017, 2018 годах. Численность трудовых ресурсов складывается из трудоспособного населения, трудовых мигрантов, а также лиц старше и моложе трудоспособного возраста, занятых в экономике. На конец 2018

года численность трудовых ресурсов области составила 2 552,1 тыс. человек и снизалась по сравнению с 2017 г на 31,2 тыс. чел., при том, что численность трудоспособного населения упала на 25,7 тыс. чел., но зато заметно снизилось число иностранных мигрантов и выросло число работающих лиц старших возрастов. С учетом увеличения пенсионного возраста численность трудовых ресурсов будет заметно расти в будущем.

Таблица 1.5.2 – Баланс трудовых ресурсов Свердловской области в 2017, 2018 гг[14].

Показатели	2017	2018
А. Формирование трудовых ресурсов	**2 583 245**	**2 552 022**
в том числе:		
трудоспособное население в трудоспособном возрасте	2 312 197	2 286 466
иностранные трудовые мигранты	75 270	62 106
лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике	195 778	203 450
из них:		
лица старше трудоспособного возраста	194 633	202 428
подростки	1 145	1 022
Б. Распределение трудовых ресурсов		
Всего трудовых ресурсов	**2 583 245**	**2 552 022**
в том числе:		
занято в экономике	2 068 150	2 037 962
учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы	188 221	190 708
трудоспособное население в трудоспособном возрасте: военнослужащие,		
российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки		
и др. население	326 874	323 352
из них среднегодовая общая численность безработных	108 612	96 464

С точки зрения распределения трудовых ресурсов, продолжается тенденция уменьшения среднегодовой численности занятых в экономике, которая за год снизилась на 30 тыс. человек. С 2015 года количество занятых в экономике ежегодно снижается на 25 – 30 тыс. человек. Продолжает снижаться численность безработных, в 2018 году их уже меньше 100 тыс. человек. 190 тыс. чел. — это учащиеся в трудоспособном возрасте и 325 тыс. чел. - лица трудоспособного

[14] Баланс трудовых ресурсов по Свердловской области за 2018 год. Статистический сборник (шифр 14001)

возраста, временно незанятые в экономике, либо самозанятые, в том числе, в домашних хозяйствах.

1.5.2 Динамика структуры занятости


На Рис. 1.5.1 показана структура занятости по видам экономической деятельности работников организаций Свердловской области в 2005 году и в 2018 году. За это время структура занятости по видам деятельности существенно изменилась.

В 2,3 раза уменьшилась занятость в организациях сельского хозяйства. В 1,7 и 1,5 раза стала меньше занятость в организациях, работающих в добыче полезных ископаемых и в обрабатывающей промышленности. В 1,6 раза уменьшилась занятость в строительных организациях. То есть в целом в отраслях товарного производства количество занятых в организациях уменьшилась в 1,5 раза. Можно назвать несколько причин уменьшения занятости в этих отраслях:

- рост эффективности производства в сельскохозяйственных организациях области;
- модернизация промышленности и соответствующий рост эффективности промышленных предприятий;
- рост числа трудовых мигрантов в строительных организациях, которые работают без регистрации.

При этом в 2,1 раза увеличилось количество занятых в оптовой и розничной торговле. Заметно выросла занятость в отраслях сферы услуг: гостиницы и общепит, информация и связь, финансы и страховая деятельность.

В Свердловской области идет процесс перераспределения занятости в сторону увеличения доли сферы услуг. Этот процесс будет продолжаться при росте эффективности и производительности труда в отраслях товарного производства.



1.5.1 Структура занятости по видам экономической деятельности работников организаций Свердловской области в 2005 году (верхняя диаграмма) и в 2018 году (нижняя диаграмма)[15]

[15] Труд и занятость в Свердловской области 2018 Статистический сборник (шифр 14005)

1.6 Территориально-пространственная организация оценка градостроительной организации территории; пространственно-планировочная организация территории, опорный каркас территории

Вдоль меридиональной природной планировочной оси - Уральского хребта, концентрируется наибольшее количество населенных пунктов Свердловской области, плотность расселения при этом уменьшается по мере удаления от областного центра и приближения к северным территориям. Подавляющее большинство городов и поселков городского типа привязано к местам добычи минерально-сырьевых ресурсов и возникших на этой базе металлургических производств («города–заводы»). Вокруг указанных промышленных центров сформировались зоны скопления аналогичных по происхождению и структуре более мелких населенных пунктов - городов и рабочих поселков, а также их обслуживающих сельских населенных пунктов, объединенные в городские округа, которые формируют групповые системы расселения.

Основная широтная ось расселения Свердловской области проходит в ее южной части, совпадает с трассой автомобильных дорог федерального значения «Пермь – Екатеринбург» и «Екатеринбург – Тюмень», магистральной железной дорогой Москва – Владивосток, является частью коридора главной связи страны, соединяющей европейскую и азиатскую части Российской Федерации. Протяженность данной планировочной оси области намного меньше по сравнению с меридиональной осью, что обусловлено конфигурацией территории Свердловской области, вытянутой с юга на север. Данная ось исторически формировалась как транспортная связь между крупными административно-территориальными единицами государства («Сибирский тракт», «Транссиб»), пересекает Уральский хребет в наиболее пониженном месте - районе Западных предгорий и Зауральской возвышенности.

На основной широтной оси области находится главный центр - г. Екатеринбург (на пересечении ее с меридиональной расселенческой осью) и небольшие города - административные центры муниципальных образований: Асбест, Сухой лог, Заречный, Богданович, Камышлов, Талица, Тугулым (в Тюменском направлении); Первоуральск, пгт Бисерть, Ачит, Красноуфимск в направлении на г. Пермь. Наиболее приближенные к административному центру

города, в т.ч. входящие в границы Екатеринбургской агломерации, имеют относительно развитую промышленность, многофункциональную экономику, на периферии, в равнинных зонах, находятся муниципальные образования, хозяйственная деятельность которых связана с сельским хозяйством, пищевым производством, местной промышленностью. Вдоль данного коридора, в пределах 100 - километровой доступности г. Екатеринбурга активно развивается индивидуальное и дачное строительство.

На реках и их притоках были образованы населенные пункты (многие еще до периода расцвета горнозаводской промышленности Урала) в данное время имеющие статус малых городов - Тавда, Верхотурье, Туринск, Туринская Слобода, Ирбит, а также многочисленные сельские населенные пункты, связанные между собой речным сообщением. В настоящее время значение водных путей практически утрачено, судоходство в качестве транспортного сообщения не используется. Природные речные расселенческие оси нивелировались, им на смену пришли другие транспортные коридоры, связывающие центры расселения, расположенные на реках, с областным центром и центрами других уровней, пересекающими русла рек направлениями.

Основной диагональной осью в восточной части Свердловской области является транспортный коридор (совмещающий автомобильную и железную дороги) в виде луча, идущего от областного центра в северо-восточном направлении. Основными точками расселения данной оси являются города: Артемовский, Ирбит, Туринск, Тавда. Население данной восточной и северо-восточной частей Свердловской области занято в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, в лесопромышленном комплексе, также развиты охота и рыболовство.

В границах меридионального коридора, расселения наблюдается образование трех агломерационных систем: екатеринбургской, Нижнетагильской и Серовской. Фактически большая часть людского ресурса области перенаправлено на территории агломераций.

Действия, направленные на усиление центральной части региона, приводит к стагнации в периферийных областях области, где происходит обезлюдивание, наблюдается отсутствие социального обслуживания.

В настоящее время наблюдается планировочная деградация системы населенных мест восточных и северных территорий области, где основная градостроительно-планировочная проблема – несвязность малых систем расселения, находящихся за границами влияния основных коридоров расселения. Данные территории плохо обеспечены транспортно-коммуникационными связями как с центрами расселенческой сети, так и между собой.

1.7 Особенности расселения

В настоящее время южный остров расселения Уральского макрорегиона представляет собой пространство Челябинской, Свердловской и частично Курганской и Тюменской областей. Внутри острова расселения сложилось сильное ядро, которое в настоящее время рассечено на несколько фрагментов (показано розовым цветом на рис. 1). Северный фрагмент ядра южного острова расселения находится между городами Нижний Тагил—Первоуральск—Озерск—Каменск-Уральский—Асбест. Его центром является Екатеринбург. Южный фрагмент ядра сосредоточен вокруг Челябинска и захватывает города Миасс и Златоуст. Между Екатеринбургом и Челябинском находится относительно незаполненное в градостроительном отношении пространство.

Существующая система расселения Свердловской области характеризуется частично сформировавшимся каркасом, который как бы «нанизан» на два магистральных направления развития—широтное и меридиональное. Оба эти направления образуют два полимагистральных коридора:

1. Широтный коридор Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень-Новосибирск-Владивосток, являющийся северной веткой Транссибирской магистрали. Проходит через южную часть Свердловской области и связывает вместе большую часть локальных центров расселения, таких как Красноуфимск, Первоуральск-Ревда, Богданович, Камышлов, Талица.

2. Меридиональный коридор Серов—Нижний Тагил—Невьянск—Екатеринбург—Сысерть—Челябинск. Проходит по оси север-юг с восточного склона Уральского хребта и связывает большую часть городов—локальных центров северной, центральной и южной частей Свердловской области.

Оба полимагистральных коридора пересекаются в Екатеринбурге, который

становится уникальным по своему значению транспортным узлом в масштабе и Свердловской области и всего Уральского федерального округа.

Данная структура представляется слишком простой для задач, которые выполняет расселение области. Большая часть территории области и значительное число городов находится вне этих двух полимагистральных коридоров. Положение этих городов и других населенных пунктов становится относительно изолированным. Такие центры как Ирбит, Реж, Алапаевск, Тавда, Туринск и ряд других связаны с каркасом расселения через боковые, хордовые транспортные ответвления, которые зачастую имеют тупиковый характер.

Характеристика сети населенных пунктов

По состоянию на 01.01.2019 в области насчитывается 1911 населенных пункта: 47 городов, 27 поселков городского типа и 1837 сельских населенных пункта.

Поселенческую сеть области формируют населенные пункты с различной численностью населения. Все населенные пункты области входят в состав городских округов и муниципальных районов.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с Законом Свердловской области от 20 июля 2015 г. № 95-ОЗ (с изменениями на 01.11.2019 г.) «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» были установлены границы муниципальных образований и соответствующим муниципальным образованиям присвоен статус городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района.

В рамках муниципального устройства образованы 94 муниципальных образования, в том числе:

- 68 городских округов;
- 5 муниципальных районов, которые состоят из:
- 5 городских поселений;
- 16 сельских поселений.

Количество населенных пунктов в составе муниципальных образований различно.

Свердловская область – одна из относительно освоенных и плотно заселенных областей Уральского региона.

Средняя плотность населения составляет 22,2 чел./км^2 (для сравнения, средняя плотность по УФО – 6,8 чел./км^2).




Рисунок 1.7.1 - Плотность расселения и дифференциация административных центров МО по численности населения

Городское расселение

В настоящее время городское население Свердловской области составляет 3666,0 тыс. чел или 85% от общей численности населения.

40% всего городского населения – 1483,1 тыс. чел., или 34% всего населения области проживает в городе Екатеринбурге, который является единственным в области городом с населением более 1000 тыс. человек и относится к категории крупнейших городов.

Категория городов с численностью 500-1000 тыс. чел. в Свердловской области отсутствует.

К группе крупных городов относится также один город - Нижний Тагил, к группе больших населённых пунктов – 2 города: г. Каменск – Уральский, г. Первоуральск.

Остальные 43 города относятся к группе средних и малых населённых пунктов.

Все поселки городского типа относятся к группе малых населённых пунктов.

Наибольшее количество населения городов проживает в городах с численностью населения от 20,0 до 100,0 тыс. чел. (исключение – г. Екатеринбург) и пгт с численностью населения от 5,0 до 10,0 тыс. человек.

Сельское расселение

На 01.01.2019 сельское население Свердловской области составляло 649,7 тыс. человек, или 15% от общей численности населения.

Наибольшее количество сельского населения проживает в муниципальных образованиях: городской округ Сысертский (более 40 тыс. человек), городской округ муниципальное образование «город Екатеринбург», Горноуральский городской округ, Камышловский муниципальный район, Талицкий городской округ. Артемовский городской округ, городской округ Ирбитское муниципальное образование (от 25 до 33 тыс. человек).

Наименьшее количество проживает в муниципальных образованиях городской округ Верхняя Тура, городской округ Дегтярск, городской округ Староуткинск – до 100 человек.

На территории Свердловской области насчитывается 1837 сельских населенных пункта.

Количество населенных пунктов в составе муниципальных образований различно.

Наибольшее их количество (более 60 единиц) расположено в муниципальных образованиях Ирбитском, Талицком городском округе, муниципальном образовании Алапаевское, Байкаловском муниципальном районе, Туринском городском округе, муниципальном образовании Красноуфимский округ, Каменском городском округе.

Наименьшее количество населенных пунктов (по 2 единицы) наблюдается в Волчанском, Качканарском, Асбестовском, Арамильском городских округах, городском округе Верхний Тагил.

В восьми муниципальных округах сельское население не проживает: городской округ Верхняя Тура, муниципальное образование город Ирбит, Камышловский городской округ, городской округ Верх-Нейвинский, городской округ ЗАТО Свободный, городской округ Рефтинский, городской округ Верхнее Дуброво, муниципальное образование «поселок Уральский».

Средняя людность сельского населённого пункта в целом по Свердловской области – 354 человека, колеблется от 1776 человек до 15 человек.

Наиболее густая сеть сельских населённых пунктов наблюдается в южной, юго-восточной и юго-западной частях Свердловской области, в окрестностях города Екатеринбурга, вдоль основных транспортных осей.

В восточной и северо-восточной части Свердловской области расположение сельских населённых пунктов носит ареальный характер.

Выводы:

Городское население распределено по территории области неравномерно, что связано с существующими различиями в степени освоения отдельных территорий и с региональными особенностями их хозяйственного развития.

Большая часть городского населения сконцентрирована, прежде всего, в г. Екатеринбурге, а также на территории южной части Свердловской области, где имеется относительно разветвленная транспортная сеть и развитая инфраструктура, расположены основные предприятия.

Отличительной особенностью сельского расселения также является неравномерное расположение сельских населённых пунктов в различных

муниципальных образованиях области, а также большой разброс в показателе людности (численности проживающего населения).

Вышеперечисленные особенности расселения создают определённые требования при развитии социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры, при решении вопросов занятости населения, которые сложно решать в рамках одного муниципального образования.

В этой связи следует отметить, что созданная на территории Свердловской области структура управленческих округов способствует решению многих задач, в частности, посредством строительства межмуниципальных объектов.

1.8 Жилищный фонд и социальная инфраструктура

1.8.1 Характеристика жилищного фонда

По информации Управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области жилищный фонд Свердловской области по состоянию на 01.01.2019 г. составлял 112,7 млн. кв. метров общей площади, в том числе 92,2 млн. кв. метров (81,8%) в городах и поселках городского типа и 20,5 млн. кв. метров (18,2%) в сельской местности.

На одного жителя области на 01.01.2019 г. приходилось 26,1 кв. м общей площади, в том числе в городах и поселках городского типа – 25,1 кв. м, в сельской местности – 31,6 кв. м.

Ниже в таблицах 1.8.1 – 1.8.12 приводятся основные показатели жилищных условий населения и характеристики жилищного фонда как в целом по области, так и в разрезе муниципальных образований.

Таблица 1.8.1 - Основные показатели жилищных условий населения

на начало года

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017г.	2018 г.	2019 г.
Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. кв. м	105382,0	107603,2	109202,3	111053,9	112670,0
в городах и поселках городского типа	86766,4	88414,3	89463,7	90864,0	92169,8
в сельской местности	18615,6	19188,9	19738,6	20189,9	20500,2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м	24,4	24,9	25,2	25,7	26,1
в городах и поселках городского типа	23,8	24,2	24,4	24,8	25,1
в сельской местности	27,4	28,6	29,7	30,7	31,6

Таблица 1.8.2 – Жилищный фонд Свердловской области в разрезе муниципальных образований

Наименование муниципального образования	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м	в том числе	
		в городах и поселках городского типа	в сельской местности
Свердловская область	**112670,0**	**92169,8**	**20500,2**
Северный управленческий округ			
Ивдельский городской округ	435,0	291,0	144,0
городской округ Пелым	100,8	79,6	21,2
городской округ Карпинск	690,0	627,8	62,2
Волчанский городской округ	283,6	277,9	5,7
Качканарский городской округ	942,0	882,6	59,4
городской округ Краснотурьинск	1502,7	1378,5	124,2
городской округ Красноуральск	676,4	653,3	23,1
Североуральский городской округ	1107,4	729,8	377,6
Серовский городской округ	2199,3	1997,0	202,3
городской округ Верхотурский	399,4	196,6	202,8
Гаринский городской округ	108,6	49,0	59,6
Нижнетуринский городской округ	775,6	576,2	199,4
Новолялинский городской округ	540,4	287,8	252,6
Сосьвинский городской округ	346,0	156,6	189,4
Горнозаводской управленческий округ			
Кировградский городской округ	789,2	557,8	231,4
городской округ Верхний Тагил	371,0	327,2	43,8
Кушвинский городской округ	1116,2	818,1	298,1
городской округ Верхняя Тура	253,0	253,0	-
город Нижний Тагил	8729,7	8601,5	128,2
городской округ Нижняя Салда	466,3	449,0	17,3
Верхнесалдинский городской округ	1274,0	1175,8	98,2
Невьянский городской округ	1192,8	609,5	583,3
городской округ Верх-Нейвинский	171,8	171,8	-
Горноуральский городской округ	1085,3	79,4	1005,9
Западный управленческий округ			
городской округ Верхняя Пышма	2455,2	1774,3	680,9
городской округ Среднеуральск	747,1	596,8	150,3
городской округ Красноуфимск	896,2	879,9	16,3
городской округ Первоуральск	3921,8	3126,8	795,0
Полевской городской округ	1944,7	1622,5	322,2
Артинский городской округ	714,5	306,0	408,5
Ачитский городской округ	408,2	121,5	286,7
муниципальное образование Красноуфимский округ	727,9	45,7	682,2
Нижнесергинский муниципальный район	1165,0	878,6	286,4
в том числе: муниципальное образование рабочий поселок Атиг	87,1	87,1	-
городское поселение Верхние Серги	160,1	160,1	-
Дружининское городское поселение	112,2	82,1	30,1
Кленовское сельское поселение	101,4	-	101,4
Михайловское муниципальное образование	423,4	275,6	147,8
Нижнесергинское городское поселение	280,8	273,7	7,1
Бисертский городской округ	269,5	245,7	23,8
городской округ Ревда	1316,7	1241,9	74,8
городской округ Дегтярск	400,8	374,4	26,4

Наименование муниципального образования	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м	в том числе	
		в городах и поселках городского типа	в сельской местности
Шалинский городской округ	547,2	142,2	405,0
городской округ Староуткинск	91,3	87,3	4,0
Южный управленческий округ			
Асбестовский городской округ	1735,1	1682,3	52,8
Малышевский городской округ	283,7	239,8	43,9
городской округ Рефтинский	385,8	385,8	-
Березовский городской округ	2336,6	1795,7	540,9
городской округ Заречный	798,2	687,5	110,7
город Каменск-Уральский	4059,6	3996,9	62,7
городской округ Сухой Лог	1162,2	814,5	347,7
Белоярский городской округ	1102,6	277,6	825,0
городской округ Верхнее Дуброво	175,0	175,0	-
городской округ Богданович	1100,9	716,1	384,8
Каменский городской округ	818,3	111,4	706,9
Сысертский городской округ	2434,7	712,4	1722,3
Арамильский городской округ	614,8	538,7	76,1
Восточный управленческий округ			
муниципальное образование город Алапаевск	1099,4	938,2	161,2
муниципальное образование город Ирбит	819,6	819,6	-
Камышловский городской округ	662,3	662,3	-
Махневское муниципальное образование	119,5	86,8	32,7
муниципальное образование Алапаевское	651,8	222,7	429,1
Артемовский городской округ	1460,1	838,0	622,1
Байкаловский муниципальный район	454,7	-	454,7
в том числе: Баженовское сельское поселение	91,6	-	91,6
Байкаловское сельское поселение	263,3	-	263,3
Краснополянское сельское поселение	99,8	-	99,8
Ирбитское муниципальное образование	773,0	127,2	645,8
Камышловский муниципальный район	503,2	-	503,2
в том числе: Восточное сельское поселение	33,0	-	33,0
Галкинское сельское поселение	63,2	-	63,2
Зареченское сельское поселение	158,2	-	158,2
Калиновское сельское поселение	114,0	-	114,0
Обуховское сельское поселение	134,8	-	134,8
Пышминский городской округ	537,9	248,3	289,6
Режевской городской округ	1154,7	883,1	271,6
Слободо-Туринский муниципальный район	425,7	-	425,7
в том числе: Ницинское сельское поселение	32,4	-	32,4
Сладковское сельское поселение	55,9	-	55,9
Слободо-Туринское сельское поселение	238,7	-	238,7
Усть-Ницинское сельское поселение	98,7	-	98,7
Таборинский муниципальный район	96,0	-	96,0
в том числе: Кузнецовское сельское поселение	31,0	-	31,0
Таборинское сельское поселение	57,1	-	57,1
Унже-Павинское сельское поселение	7,9	-	7,9
Тавдинский городской округ	994,0	837,9	156,1
Талицкий городской округ	1235,6	426,9	808,7
Тугулымский городской округ	591,5	152,0	439,5

Наименование муниципального образования	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м	в том числе	
		в городах и поселках городского типа	в сельской местности
Туринский городской округ	726,8	451,2	275,6
Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа			
муниципальное образование «город Екатеринбург»	38539,1	37169,1	1370,0

Таблица 1.8.2 – Обеспеченность населения жильем в разрезе муниципальных образований

Наименование муниципального образования	Приходится в среднем на одного жителя кв. м общей площади жилых помещений
Свердловская область	**26,1**
Северный управленческий округ	
Ивдельский городской округ	20,4
городской округ Пелым	26,5
городской округ Карпинск	23,8
Волчанский городской округ	32,2
Качканарский городской округ	23,2
городской округ Краснотурьинск	24,4
городской округ Красноуральск	29,2
Североуральский городской округ	27,7
Серовский городской округ	21,0
городской округ Верхотурский	25,4
Гаринский городской округ	27,9
Нижнетуринский городской округ	30,9
Новолялинский городской округ	25,5
Сосьвинский городской округ	25,2
Горнозаводской управленческий округ	
Кировградский городской округ	31,5
городской округ Верхний Тагил	30,4
Кушвинский городской округ	29,8
городской округ Верхняя Тура	28,0
город Нижний Тагил	24,6
городской округ Нижняя Салда	26,5
Верхнесалдинский городской округ	28,7
Невьянский городской округ	29,4
городской округ Верх-Нейвинский	35,5
Горноуральский городской округ	33,4
Западный управленческий округ	
городской округ Верхняя Пышма	28,8
городской округ Среднеуральск	30,7
городской округ Красноуфимск	23,2
городской округ Первоуральск	27,1
Полевской городской округ	28,2
Артинский городской округ	26,1

Наименование муниципального образования	Приходится в среднем на одного жителя кв. м общей площади жилых помещений
Ачитский городской округ	26,2
муниципальное образование Красноуфимский округ	28,9
Нижнесергинский муниципальный район	29,6
Бисертский городской округ	27,3
городской округ Ревда	20,6
городской округ Дегтярск	25,3
Шалинский городской округ	28,2
городской округ Староуткинск	29,1
Южный управленческий округ	
Асбестовский городской округ	26,5
Малышевский городской округ	27,4
городской округ Рефтинский	24,4
Березовский городской округ	31,0
городской округ Заречный	25,5
город Каменск-Уральский	24,0
городской округ Сухой Лог	24,2
Белоярский городской округ	31,0
городской округ Верхнее Дуброво	34,2
городской округ Богданович	24,1
Каменский городской округ	29,6
Сысертский городской округ	39,3
Арамильский городской округ	33,4
Восточный управленческий округ	
муниципальное образование город Алапаевск	25,6
муниципальное образование город Ирбит	22,4
Камышловский городской округ	25,2
Махневское муниципальное образование	20,9
муниципальное образование Алапаевское	26,9
Артемовский городской округ	26,3
Байкаловский муниципальный район	30,4
Ирбитское муниципальное образование	27,7
Камышловский муниципальный район	17,4
Пышминский городской округ	28,0
Режевской городской округ	24,5
Слободо-Туринский муниципальный район	33,4
Таборинский муниципальный район	32,1
Тавдинский городской округ	25,9
Талицкий городской округ	28,8
Тугулымский городской округ	30,3
Туринский городской округ	28,7
Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа	
муниципальное образование «город Екатеринбург»	25,4

В таблице 1.8.4 приведено ранжирование муниципальных образований по уровню жилищной обеспеченности общей площадью на одного человека по состоянию на начало 2019 г. Муниципальные образования разделены на три группы.

Таблица 1.8.3 – Ранжирование муниципальных образований по уровню жилищной обеспеченности общей площадью на одного человека

№ п/п	Уровень жилищной обеспеченности общей площадью на одного человека	Количество муниципальных образований	Перечень муниципальных образований
1	17-25 кв. м/чел	16	Камышловский МР, Ивдельский ГО, Махнёвское МО, Серовский ГО, ГО Ревда, МО город Ирбит, ГО Красноуфимск, Качканарский ГО, ГО Карпинск, г Каменск-Уральский, ГО Богданович, ГО Сухой Лог, Режевской ГО, Рефтинский ГО, ГО Краснотурьинск, Нижний Тагил
2	25-30 кв. м/чел	37	Камышловский ГО, Сосьвинский ГО, ГО Верхотурский, ГО «гогод Екатеринбург», Новолялинский ГО, МО Алапаевск, ГО Заречный, Тавдинский ГО, Артинский ГО, Ачитский ГО, Артемовский ГО, ГО Нижняя Салда, ГО Пелым, Асбестовский ГО, МО Алапаевское, Малышевский ГО, ГО Первоуральск, Бисертский ГО, Ирбитское МО, Североуральский ГО, ГО Староуткинс, ГО Верхняя Тура, Пышминский ГО, Полевской ГО, Шалинский ГО, ГО Дегтярск, Гаринский ГО, Верхнесалдинский ГО, Туринский ГО, Талицкий ГО, ГО Верхняя Пышма, МО Красноуфимский округ, ГО Красноуральск, Невьянский ГО, Каменский ГО, ГО Среднеуральск, Кушвинский ГО
3	30-40 кв. м/чел	22	ГО Верхний Тагил, Тугулымский ГО, Байкаловский МР, Нижнетуринский ГО, Березовский ГО, Кировградский ГО, Нижнесергинский МР, Таборинский МР, Волчанский ГО, Слободо-Туринский МР, Горноуральский ГО, Арамильский ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Верх-Нейвинский, Белоярский ГО, Сысертский ГО




Рисунок 1.8.1 – Ранжирование муниципальных образований по уровню жилищной обеспеченности

По состоянию на 01.01.2019 г. по формам собственности жилищный фонд распределялся следующим образом:

- в частной собственности – 92,9%;

- в муниципальной – 4,4%;

- в государственной – 2,7%.

Начавшаяся в 1989 году приватизация явилась базой для формирования рынка жилья.

С начала приватизации в частную собственность граждан передано 1330,7 тыс. жилых помещений или 85,6% жилищного фонда области. По сравнению с 2014 годом темпы приватизации жилья снизились в 3,5 раза, с 2017 годом – в 1,7 раза.

В области наблюдался и обратный процесс – деприватизация. За 2018 год деприватизировано 72 жилых помещения, что на 35,7% меньше, чем в 2014 году и в 3,0 раза больше уровня 2017 года. Всего с начала приватизации деприватизировано 9,9 тыс. жилых помещений общей площадью 463,0 тыс. кв. метров.

В жилищном фонде преобладали каменные и кирпичные дома. Их доля составила 35,1% от общей площади жилищного фонда. На панельные и деревянные дома приходилось 25,4% и 16,4% соответственно. За последние пять лет наибольшими темпами росла доля общей площади жилья, расположенного в монолитных домах

Таблица 1.8.4 - Распределение общей площади жилищного фонда по материалу стен, % *на начало года*

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017г.	2018 г.	2019 г.
Всего по области	100	100	100	100	100
в том числе:					
каменные, кирпичные	35,7	35,4	35,7	35,4	35,1
панельные	26,1	25,7	25,6	25,3	25,4
деревянные	17,5	17,2	17,0	16,7	16,4
блочные	13,1	13,3	13,8	13,9	13,5
смешанные	5,8	5,6	2,0	2,3	2,4
монолитные	0,8	1,7	4,6	5,0	5,7
прочие	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5

Значительную часть жилищного фонда составляли дома, имеющие процент износа свыше 30. Наибольший удельный вес в общей площади жилых помещений (39,8%) имеют жилые дома, построенные в период с 1971 по 1995 годы.

Таблица 1.8.5 - Распределение многоквартирных жилых домов по годам возведения, ед.

Наименование	Годы постройки:				
	до 1920	1921-1945	1946-1970	1971-1995	после 1995
Свердловская область	3043	8780	42678	32526	6313
в % от общего количества	3,3	9,4	45,7	34,8	6,8

Таблица 1.8.6 - Распределение жилых домов (индивидуально-определенных зданий) по годам возведения, ед.

Наименование	Годы постройки:				
	до 1920	1921-1945	1946-1970	1971-1995	после 1995
Свердловская область	36416	61981	165891	63418	76311
в % от общего количества	9,0	15,3	41,1	15,7	18,9

Таблица 1.8.7 - Распределение многоквартирных жилых домов по проценту износа, без учета аварийных домов, ед.

Наименование	Процент износа:			
	от 0 до 30	от 31 до 65	от 66 до 70	свыше 70
Свердловская область	39687	46054	4855	880
в % от общего количества	43,4	50,3	5,3	1,0

Таблица 1.8.8 - Распределение жилых домов (индивидуально-определенных зданий) по проценту износа, без учета аварийных домов, ед.

Наименование	Процент износа:			
	от 0 до 30	от 31 до 65	от 66 до 70	свыше 70
Свердловская область	177692	199952	19737	5472
в % от общего количества	44,1	49,6	4,9	1,4

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области, по состоянию на 1 января 2017 года (данные на более позднюю дату отсутствуют) в ветхом и аварийном состоянии находилось более 1,4 млн. кв. метров общей площади жилых помещений, что составило 1,3% от всего жилищного фонда Свердловской области, в том числе в многоквартирных домах - 1,2 млн. кв. метров.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городов и населенных пунктов Свердловской области, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность территорий.

Проживание в аварийном жилищном фонде оказывает негативное влияние на здоровье граждан, увеличивает социальную напряженность, создает неравные условия доступа граждан к коммунальным услугам.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", направленного на создание комфортных условий для проживания граждан, на территории Свердловской области реализуется региональная адресная программа "Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах" (утв. Постановлением Правительства Свердловской области № 208-ПП от 01.04.2019 г., в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 23.01.2020 N 31-ПП)

Цель программы - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 1 сентября 2025 года не менее 332,48 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, в котором проживает порядка 20,0 тыс. человек.

Основные задачи программы:

- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции;

- минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращение сроков введения земельных участков, освободившихся после сноса домов, в хозяйственный оборот;

- стимулирование строительного комплекса Свердловской области.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года в соответствии с вышеуказанной региональной адресной Программой приводятся в таблице 1.8.10.

Таблица 1.8.9 - Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

№ п.п.	Наименование муниципального образования	Количество аварийных многоквартирных домов, расселяемых по Программе (единиц)	Количество человек, расселяемых по Программе (человек)	Площадь жилых помещений, расселяемых по Программе (кв. метров)
1.	Муниципальное образование Алапаевское	29	314	4752,4
2.	Арамильский городской округ	21	591	12617,54
3.	Артинский городской округ	7	137	1981,2
4.	Ачитский городской округ	2	39	470,5
5.	Байкаловский муниципальный район	10	88	1130,9
6.	Белоярский городской округ	4	115	1391,6
7.	Березовский городской округ	17	388	6959,8
8.	Бисертский городской округ	47	634	10176,2
9.	Городской округ Богданович	3	56	1016
10.	Городской округ Верхнее Дуброво	9	115	1333
11.	Верхнесалдинский городской округ	3	35	234,9
12.	Городской округ Верхний Тагил	4	11	286,8
13.	Городской округ Верхняя Пышма	14	422	7762
14.	Городской округ Верхняя Тура	16	134	1762,68
15.	Городской округ Верхотурский	3	30	530,8
16.	Волчанский городской округ	67	1026	26155,5
17.	Горноуральский городской округ	2	54	503,2
18.	Муниципальное образование город Алапаевск	25	500	7992,9
19.	Муниципальное образование "город Екатеринбург"	14	282	3100,4
20.	Муниципальное образование город Ирбит	10	145	1807,5
21.	Город Каменск-Уральский	9	69	939,3
22.	Город Нижний Тагил	42	883	12375,1
23.	Городской округ Дегтярск	55	1393	25516,4
24.	Ивдельский городской округ	34	284	4991,97
25.	Каменский городской округ	11	151	1327,7
26.	Камышловский городской округ	41	652	9025,5
27.	Камышловский муниципальный район	3	39	885,8
28.	Городской округ Карпинск	59	991	19937,4
29.	Качканарский городской округ	1	29	401,1

№ п.п.	Наименование муниципального образования	Количество аварийных многоквартирных домов, расселяемых по Программе (единиц)	Количество человек, расселяемых по Программе (человек)	Площадь жилых помещений, расселяемых по Программе (кв. метров)
30.	Кировградский городской округ	8	34	670,78
31.	Городской округ Краснотурьинск	38	548	9220,1
32.	Городской округ Красноуральск	41	392	8948,3
33.	Городской округ Красноуфимск	10	133	1473,32
34.	Муниципальное образование Красноуфимский округ	3	26	666,9
35.	Кушвинский городской округ	70	942	13931,14
36.	Малышевский городской округ	15	364	6546,9
37.	Невьянский городской округ	38	721	9941,45
38.	Нижнесергинский муниципальный район	31	272	4477,3
39.	Нижнетуринский городской округ	29	354	5307,1
40.	Новолялинский городской округ	120	971	15412,08
41.	Городской округ Пелым	8	66	1219,18
42.	Городской округ Первоуральск	13	409	3970,8
43.	Полевской городской округ	7	44	533,1
44.	Городской округ Ревда	8	124	2140,1
45.	Режевской городской округ	36	786	12240,6
46.	Североуральский городской округ	3	23	539,1
47.	Серовский городской округ	49	926	12544,1
48.	Слободо-Туринский муниципальный район	8	78	1071,5
49.	Сосьвинский городской округ	14	92	2167,7
50.	Городской округ Староуткинск	4	80	1440,7
51.	Городской округ Сухой Лог	9	168	3209,1
52.	Сысертский городской округ	9	292	3529,2
53.	Таборинский муниципальный район	2	9	112
54.	Тавдинский городской округ	17	218	3679,2
55.	Талицкий городской округ	57	889	14708,3
56.	Тугулымский городской округ	36	292	4164,3
57.	Туринский городской округ	69	607	10770,93
58.	Шалинский городской округ	1	23	408,8
	Итого по области	1315	19490	322410,2

Комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных услуг для потребителей обеспечивает благоустройство жилищного фонда.

На начало 2019 г. в среднем по области доля комплексно благоустроенного жилья (оборудовано одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами) составляла 69,6% жилищного фонда (в городах и поселках городского типа – 79,6%, в сельской местности – 24,8%).

Среди муниципальных образований Свердловской области наиболее низкий уровень оборудования жилищного фонда всеми видами благоустройства наблюдался в Махневском муниципальном образовании (1,4%), городском округе Староуткинск (1,5), Муниципальном образовании Красноуфимский округ (1,7), Каменском городском округе (7,0), городском округе Верхотурский (7,3), Слободо-Туринском муниципальном районе (11,5), Артинском городском округе (11,7), городском округе Карпинск (14,1%).

В Гаринском, Сосьвинском городских округах, Таборинском муниципальном районе, Ирбитском муниципальном образовании, комплексно благоустроенный жилищный фонд вообще отсутствовал. В муниципальном образовании «город Екатеринбург» этот показатель достиг уровня 94,1%.

Жилищный фонд, расположенный в городах и поселках городского типа, в 1,7 раза превосходил сельский жилищный фонд по уровню благоустройства водопроводом и отоплением, в 1,9 – водоотведением (канализацией), в 2,6 – напольными электроплитами, в 2,8 – ваннами (душем), в 2,9 раза – по уровню благоустройства горячим водоснабжением.

Таблица 1.8.10 - Уровень благоустройства жилищного фонда (в процентах к общей площади жилых помещений), на начало года

Наименование	Жилищный фонд оборудованный:						
	водопроводом	водоотведением (канализацией)	отоплением	ваннами (душем)	газом (сетевым ,сжижен-ным)	горячим водоснабжением	напольными электроплитами
Весь жилищный фонд	83,0	80,7	85,0	72,4	57,3	73,9	23,9
Городской жилищный фонд	89,5	88,2	92,1	82,1	60,1	83,8	26,9
Сельский жилищный фонд	53,9	47,1	53,2	29,1	44,6	29,4	10,3

Таблица 1.8.11 - Оборудование жилищного фонда всеми видами благоустройства в разрезе муниципальных образований

Наименование муниципального образования	Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными плитами, %		
	Всего	в том числе в:	
		городах и поселках городского типа	сельской местности
Свердловская область	**69,6**	**79,6**	**24,8**
Северный управленческий округ			
Ивдельский городской округ	38,9	58,1	-
городской округ Пелым	45,3	57,4	-
городской округ Карпинск	14,1	13,9	16,7
Волчанский городской округ	16,4	16,8	-
Качканарский городской округ	70,3	71,7	49,2
городской округ Краснотурьинск	82,6	87,5	27,8
городской округ Красноуральск	70,7	73,2	-
Североуральский городской округ	72,1	86,2	44,8
Серовский городской округ	66,5	73,2	-
городской округ Верхотурский	7,3	9,7	5,0
Гаринский городской округ	-	-	-
Нижнетуринский городской округ	68,7	82,6	28,4
Новолялинский городской округ	30,2	35,8	23,8
Сосьвинский городской округ	-	-	-
Горнозаводской управленческий округ			
Кировградский городской округ	63,0	77,5	28,1
городской округ Верхний Тагил	78,7	81,5	58,0
Кушвинский городской округ	39,1	43,4	27,3
городской округ Верхняя Тура	28,1	28,1	-
город Нижний Тагил	70,1	70,6	31,2
городской округ Нижняя Салда	43,7	45,4	-
Верхнесалдинский городской округ	75,3	79,9	19,7
Невьянский городской округ	48,6	58,9	37,8
городской округ Верх-Нейвинский	48,5	48,5	-
Горноуральский городской округ	19,3	98,1	13,1
Западный управленческий округ			
городской округ Верхняя Пышма	67,3	80,0	34,0
городской округ Среднеуральск	75,9	87,5	29,7
городской округ Красноуфимск	49,4	50,1	14,7
городской округ Первоуральск	71,6	82,4	29,1
Полевской городской округ	68,1	75,6	30,3
Артинский городской округ	11,7	25,8	1,1
Ачитский городской округ	15,6	27,8	10,4
муниципальное образование Красноуфимский округ	1,7	-	1,8
Нижнесергинский муниципальный район	37,0	48,9	0,6
Бисертский городской округ	27,9	30,6	-

Наименование муниципального образования	Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными плитами, %		
	Всего	в том числе в:	
		городах и поселках городского типа	сельской местности
городской округ Ревда	83,9	88,7	2,9
городской округ Дегтярск	32,2	34,5	-
Шалинский городской округ	40,8	65,7	32,1
городской округ Староуткинск	1,5	1,6	-
Южный управленческий округ			
Асбестовский городской округ	81,9	82,1	75,4
Малышевский городской округ	76,3	89,6	3,6
городской округ Рефтинский	94,3	94,3	-
Березовский городской округ	60,2	63,6	49,2
городской округ Заречный	86,3	96,0	25,6
город Каменск-Уральский	87,5	88,8	4,5
городской округ Сухой Лог	67,8	78,7	42,0
Белоярский городской округ	14,5	14,0	14,7
городской округ Верхнее Дуброво	42,9	42,9	-
городской округ Богданович	46,4	67,2	7,6
Каменский городской округ	7,0	4,2	7,5
Сысертский городской округ	48,8	58,8	44,6
Арамильский городской округ	61,6	56,2	100
Восточный управленческий округ			
муниципальное образование город Алапаевск	29,2	32,7	9,0
муниципальное образование город Ирбит	47,7	47,7	-
Камышловский городской округ	20,6	20,6	-
Махневское муниципальное образование	1,4	1,4	1,5
муниципальное образование Алапаевское	18,8	46,0	4,6
Артемовский городской округ	47,8	53,9	39,5
Байкаловский муниципальный район	32,8	-	32,8
Ирбитское муниципальное образование	-	-	-
Камышловский муниципальный район	31,0	-	31,0
Пышминский городской округ	23,0	37,6	10,5
Режевской городской округ	53,8	64,4	19,1
Слободо-Туринский муниципальный район	11,5	-	11,5
Таборинский муниципальный район	-	-	-
Тавдинский городской округ	35,5	41,3	4,5
Талицкий городской округ	34,0	51,7	24,7
Тугулымский городской округ	15,0	27,5	10,6
Туринский городской округ	22,9	35,7	2,1
Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа			
муниципальное образование «город	94,1	95,5	55,6

Наименование муниципального образования	Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными плитами, %		
	Всего	в том числе в:	
		городах и поселках городского типа	сельской местности
Екатеринбург»			

1.8.2 Жилищное строительство

Общий ввод жилья в Свердловской области в 2018 году составил 2088,2 тыс. кв. м (97,4% к уровню 2017 года), в том числе индивидуального жилья - 809,4 тыс. кв. м (96,4% к уровню 2017 года). Ввод стандартного жилья в 2018 году по данным муниципальных образований составил 1710,0 тыс. кв. м (81,9% от общего объема введенного жилья).

Динамика ввода в действие жилых домов за период 2014-2018 г.г. приводится в таблице 1.8.13.

Таблица 1.8.12 - Динамика ввода в действие жилых домов

Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Введено в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади жилых помещений	2424,0	2477,5	2106,6	2144,0	2088,2
в % к предыдущему году	138,1	102,2	85,0	101,8	97,4
в том числе индивидуального жилья	1122,1	1059,4	779,0	839,7	809,4
на 1000 человек, кв. м общей площади жилых помещений	560,6	572,3	486,6	495,5	483,3
Объем ввода стандартного жилья (тыс. кв. м)	530,0	1788,3	1741,1	1708,3	1710,0

Среднегодовой прирост общей площади введенного жилья за последние пять лет по области составил 3,5% (по Российской Федерации – 1,3%). По итогам 2018 г. ввод общей площади жилья в области по сравнению с 2017 г. снизился на 2,6% (по Российской Федерации – на 4,9%).

В расчете на 1000 человек населения ввод общей площади жилья в среднем по области в 2018 г. составил 483,3 кв. метра общей площади жилых помещений (в 2017 г. – 495,5 кв. метра).

Среди городских округов и муниципальных районов Свердловской области в 2018 г. наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в муниципальном образовании «город Екатеринбург», где было введено 53,3% от

сданной в эксплуатацию общей площади жилья по Свердловской области (1113,0 тыс. кв. м общей площади), в Сысертском городском округе – 4,8, городском округе Верхняя Пышма – 4,7, Белоярском городском округе – 3,5, Березовском городском округе – 3,2 в городском округе Заречный – 2,7, городе Нижнем Тагиле – 2,0%.

По совокупности в этих муниципальных образованиях построено 74,2% от введенной общей площади жилья по области.

В расчете на 1000 человек населения наибольшие объемы жилья в 2018 г. сложились в городском округе Верхнее Дуброво (2275,7 кв. метра общей площади жилых помещений), Белоярском городском округе (2060,7), городском округе Заречный (1777,2), Сысертском городском округе (1618,3), Арамильском городском округе (1589,8), городском округе Среднеуральск (1221,9), городском округе Верхняя Пышма (1154,4 кв. метра общей площади жилых помещений).

Ранжирование муниципальных образований по показателю ввода жилья на 1000 человек в 2018 году приведено в таблице 1.8.14.

Таблица 1.8.13 - Ранжирование муниципальных образований по показателю ввода жилья на 1000 человек.

№ п/п	Ввод жилья в кв. м на 1000 человек	Количество муниципальных образований	Перечень муниципальных образований
1.	До 200 кв. м	35	Североуральский ГО, Качканарский ГО, Махнёвское МО, Кушвинский ГО, г Каменск-Уральский ГО, Красноуральск, Шалинский ГО, Кировградский ГО, Сосьвинский ГО, Рефтинский ГО, Нижний Тагил, Режевской ГО, МО город Ирбит, Волчанский ГО, Артемовский ГО, Асбестовский ГО, ГО Красноуфимск, ГО Верхотурский, МО Алапаевск, Ивдельский ГО, Таборинский МР, ГО Верхняя Тура, Новолялинский ГО, Пышминский ГО, ГО Краснотурьинск, Тавдинский ГО, МО Алапаевское, ГО Пелым, Гаринский ГО, Серовский ГО, Талицкий ГО
2.	200-400 кв. м	17	Туринский ГО, Верхнесалдинский ГО, Нижнетуринский ГО, ГО Верхний Тагил, Ирбитское МО, ГО Карпинск, Слободо-Туринский МР, Камышловский МР, Байкаловский МР, Бисертский ГО, ГО Богданович, Артинский ГО, Малышевский ГО, ГО Нижняя Салда, ГО Сухой Лог, Нижнесергинский МР, Ачитский ГО

№ п/п	Ввод жилья в кв. м на 1000 человек	Количество муниципальных образований	Перечень муниципальных образований
3.	400-1000 кв. м	14	МО Красноуфимский округ, ГО Первоуральск, Тугулымский ГО, Камышловский ГО, Полевской ГО, Невьянский ГО, ГО Ревда, ГО Староуткинск, ГО Дегтярск, Горноуральский ГО, ГО Верх-Нейвинский, Екатеринбург, Каменский ГО, Березовский ГО
4.	Свыше 1000 кв. м	7	ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск, Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Заречный, Белоярский ГО, ГО Верхнее Дуброво

В муниципальном образовании «город Екатеринбург» в расчете на 1000 человек населения введено 737,7 кв. метра общей площади жилых помещений.




Рисунок 1.8.2 – Ввод жилья в муниципальных образованиях Свердловской области в 2018 году

В 2018 г. на территории 31 городского округа и муниципального района области объемы введенного в эксплуатацию жилья превысили уровень 2017 г. Высокие темпы жилищного строительства достигнуты в муниципальных образованиях: городской округ Пелым (в 14,3 р.), городской округ Заречный (в 2,4), Байкаловский муниципальный район и Бисертский городской округ (в 1,9), Малышевский городской округ (в 1,8), Артемовский городской округ (в 1,7 р.).

На территории 39 городских округов и муниципальных районов темпы строительства жилья снизились по сравнению с 2017 г. Наиболее низкий ввод наблюдался в городском округе Карпинск (5,3%), городском округе Верхняя Тура (35,8), Режевском городском округе (37,1), Шалинском городском округе (37,7), Кушвинском городском округе (39,0), Ивдельском городском округе (40,9%).

В муниципальных образованиях области с численностью населения более 100 тыс. человек темпы жилищного строительства относительно 2017 г. составили: в муниципальном образовании «город Екатеринбург» – 108,1%, Серовском городском округе – 80,3, городе Нижнем Тагиле – 65,5, городском округе Первоуральск – 63,8, городе Каменске-Уральском – 45,3%.

В 2018 г. в городах и поселках городского типа введено 1633,3 тыс. кв. метров общей площади жилья, что в 3,6 р. больше, чем в сельской местности. Темпы жилищного строительства в 2018 г. в сельской местности опережали темпы ввода жилых домов в городах и поселках городского типа. Для сельских жителей введено на 3,0% больше площади жилья к уровню 2017 г., для городских жителей – меньше на 4,1%.

Динамика ввода в действие жилых домов в городах и поселках городского типа и сельской местности, а также в разрезе муниципальных образований приводится в таблицах 1.8.15, 1.8.16.

Таблица 1.8.15 - Ввод в действие жилых домов в городах и поселках городского типа и сельской местности

Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Ввод жилья, тыс. кв. м общей площади жилых помещений в городах и поселках городского типа	1880,9	1875,7	1703,1	1702,2	1633,3
в сельской местности	543,1	601,8	403,5	441,8	454,9
В % к предыдущему году в городах и поселках городского типа	129,0	99,7	90,8	99,9	95,9
в сельской местности	183,0	110,8	67,1	109,5	103,0
Удельный вес в общем вводе, %					

Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
в городах и поселках городского типа	77,6	75,7	80,8	79,4	78,2
в сельской местности	22,4	24,3	19,2	20,6	21,8

Таблица 1.8.16 – Ввод жилых домов по муниципальным образованиям Свердловской области

Муниципальные образования	Ввод жилья по годам, тыс. кв. м				
	2014	2015	2016	2017	2018
Свердловская область - всего	**2424,0**	**2477,5**	**2106,6**	**2144,0**	**2088,2**
Северный управленческий округ	**87,8**	**82,2**	**65,6**	**72,45**	**52,5**
Ивдельский городской округ	4,3	2,5	1,8	7,4	3
городской округ Пелым	0,3	0,7	0,9	0,05	0,6
городской округ Карпинск	11,4	6,4	7,1	7,1	0,4
Волчанский городской округ	0,7	2,9	0,4	2,9	-
Качканарский городской округ	4,6	14	3,1	2,9	2,1
городской округ Краснотурьинск	10,1	4,5	6,4	10,4	11,2
городской округ Красноуральск	3,3	3,9	1,1	3,1	1,9
Североуральский городской округ	4	7,6	5,3	3,5	2,2
Серовский городской округ	33,8	22	24	23,4	18,8
городской округ Верхотурский	5,6	4,7	3,3	3	2,2
Гаринский городской округ	0,7	0,4	0,3	0,5	0,7
Нижнетуринский городской округ	3,8	6	2,7	3,5	4,9
Новолялинский городской округ	4,6	4,1	8,6	3	3,2
Сосьвинский городской округ	0,6	2,5	0,6	1,7	1,3
Горнозаводской управленческий округ	**191,3**	**159**	**154,8**	**136,8**	**107,3**
Кировградский городской округ	5,6	5	11,4	2,4	2,5
городской округ Верхний Тагил	4,8	2,8	1,6	3,8	2,7
Кушвинский городской округ	4,6	5,6	6	5,4	2,1
городской округ Верхняя Тура	4,5	2,4	2,2	3,5	1,3
город Нижний Тагил	104,8	86,2	86,1	64	41,9
городской округ Нижняя Салда	3,3	3,2	2,8	5,7	5,7
Верхнесалдинский городской округ	12,7	9	7,5	10,2	9,9
Невьянский городской округ	24,5	20,6	12,8	18,3	19,3
городской округ Верх-Нейвинский	3,9	3,8	5,1	2,6	3,1
Горноуральский городской округ	22,6	20,4	19,3	20,9	18,8
Западный управленческий округ	**400,1**	**365,5**	**329,1**	**329,5**	**284,2**
городской округ Верхняя Пышма	143	94,1	119,2	99,6	97,7
городской округ Среднеуральск	33,4	38,1	33,4	37,3	29,5
городской округ Красноуфимск	15,4	7,5	11,2	11,4	5,2
городской округ Первоуральск	78	66,7	51,2	60	38,3
Полевской городской округ	48	50,6	32,3	28,8	34
Артинский городской округ	6,6	3	3,1	6,4	8,5
Ачитский городской округ	1,8	5,5	5,3	4,3	5,2
Муниципальное образование Красноуфимский округ	7,5	13,2	7	8,5	10,2
Нижнесергинский муниципальный район	29,7	16,4	22,5	17	15,5
Бисертский городской округ	4,4	7,7	2,2	1,5	2,8
городской округ Ревда	22,5	44,8	27,7	24,1	23,7
городской округ Дегтярск	4,3	6,4	3,1	15,8	7,2
Шалинский городской округ	3,7	8,8	9,8	12,7	4,8
городской округ Староуткинск	1,8	2,7	1,1	2,1	1,6
Южный управленческий округ	**597,6**	**552,7**	**419,2**	**450**	**421,2**
Асбестовский городской округ	11,4	8,8	5,4	10,5	7,9
Малышевский городской округ	1,1	1,4	1,2	1,8	3,2

Муниципальные образования	Ввод жилья по годам, тыс. кв. м				
	2014	2015	2016	2017	2018
городской округ Рефтинский	4,6	2,1	4,8	1,5	1,7
Березовский городской округ	113,2	80,9	82,3	120,4	66,6
городской округ Заречный	39,3	44,4	26,4	23	55,5
город Каменск-Уральский	36	56,2	61,5	36,7	16,6
городской округ Сухой Лог	16,6	14,9	14,8	16,6	17,7
Белоярский городской округ	85,5	113,3	67	75	72,8
городской округ Верхнее Дуброво	10,7	5,7	10,8	13,1	11,7
городской округ Богданович	13,6	12,8	13,6	11	13,8
Каменский городской округ	21,2	34,1	17,4	25,9	24
Сысертский городской округ	192,1	149,9	86,4	91,8	100,3
Арамильский городской округ	52,3	28,2	27,6	22,7	29,4
Восточный управленческий округ	**89,3**	**105,4**	**103,2**	**103,1**	**94,1**
Муниципальное образование город Алапаевск	8,1	7,7	6,8	7,9	6,1
Муниципальное образование город Ирбит	3,4	3,3	2,9	5,6	4,4
Камышловский городской округ	8,7	4,8	8,4	9,8	12,2
Махнёвское муниципальное образование	0,9	0,5	0,4	0,2	0,3
Муниципальное образование Алапаевское	5	6,8	4,2	4,2	4,3
Артемовский городской округ	6,1	6,4	4,7	4,5	7,7
Байкаловский муниципальный район	3,7	8,3	4,6	1,8	3,4
Ирбитское муниципальное образование	2,6	8,2	7,1	7,8	6,7
Камышловский муниципальный район	4,3	4,3	6,5	6,9	7,5
Пышминский городской округ	3,2	3,9	2,9	3,1	3
Режевской городской округ	12,2	17	18,6	15,3	5,7
Слободо-Туринский муниципальный район	2,9	4,1	4,5	4	3,2
Таборинский муниципальный район	0,5	2	0,6	0,9	0,4
Тавдинский городской округ	6,5	4,8	2,9	4,3	6,4
Талицкий городской округ	6,8	9,3	10,3	9,7	8,4
Тугулымский городской округ	9,9	7	8,4	6,4	9,1
Туринский городской округ	4,5	7	9,4	10,7	5,3
Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа					
муниципальное образование «город Екатеринбург»	1041,3	1196,9	1022,5	1030	1113

За счет государственной поддержки жилищного строительства из федерального бюджета в 2018 г. объем введенного жилья снизился по сравнению с 2017 г. в 5,5 р., за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – в 3,6 р.

Динамика ввода в действие жилых домов за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов приводится в таблице 1.8.17.

Таблица 1.8.17 - Ввод в действие жилых домов за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Ввод жилья, тыс. кв. м общей площади за счет федерального бюджета	19,4	13,5	30,0	4,0	0,7
за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	49,9	70,9	68,1	79,5	22,0

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками) в 2018 г. составила 44,1 тыс. рублей, в 2017 г. – 40,9 тыс. рублей.

Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов (жилые дома квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками) приводится в таблице 1.8.18.

Таблица 1.8.18 - Средняя фактическая стоимость строительства1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов

Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Всего, рублей	39781	41769	41897	40915	44091
в городах и поселках городского типа	39822	41832	41833	40970	44201
в сельской местности	38055	40037	44620	38180	40730

Основной объем вводимого жилья по-прежнему приходился на организации частной формы собственности.

В 2018 г. индивидуальными застройщиками введено 5,3 тыс. жилых домов, общей площадью 809,4 тыс. кв. метров жилых помещений, что на 3,6% меньше, чем в 2017 г. На долю индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья приходилось 38,8% (в 2017 г. – 39,2%).

Динамика ввода в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, приводится в таблице 1.8.19.

По уровню ввода индивидуального жилья Свердловская область занимает 1 место среди субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа.

Таблица 1.8.19 - Динамика ввода в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками

Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Введено в действие индивидуальных жилых домов, единиц	7144	7265	5398	5613	5342
Их общая площадь, тыс. кв. м жилых помещений	1122,1	1059,4	779,0	839,7	809,4
В % к предыдущему году	в 1,7 р.	94,4	73,5	107,8	96,4
Удельный вес в общем объеме площади введенного жилья, %	46,3	42,8	37,0	39,2	38,8

В Свердловской области в 2018 г. темпы строительства жилья, построенного населением, составили 96,4%, в среднем по Российской Федерации – 98,4%.

В 40 городских округах и муниципальных районах области ввод жильяосуществлялся только индивидуальными застройщиками.

В 35 городских округах и муниципальных районах области объемы ввода индивидуальных жилых домов превысили уровень 2017 г. Высокие темпы ввода достигнуты в городских округах: Пелым (в 14,3 р.), Сосьвинский (в 2,5), Дегтярск (в 2,3), Малышевский (в 2,2), Талицкий (в 2,1 р.).

Снижение темпов строительства индивидуального жилья к предыдущему году зафиксировано в 35 городских округах и муниципальных районах области. Наиболее низкий уровень ввода отмечался в городском округе Карпинск (37,1%), Режевском городском округе (49,0), Кушвинском городском округе (52,9), городском округе Красноуфимск (53,7), городском округе Красноуральск (54,0%).

В 2018 г. индивидуальными застройщиками в городах и поселках городского типа введено 394,9 тыс. кв. метров общей площади жилья (в 2017 г. – 422,8 тыс. кв. метров), в сельской местности – 414,5 тыс. кв. метров (в 2017 г. – 416,9 тыс. кв. метров). Для сельских жителей введено на 6,6% меньше площади жильяк уровню 2017 г., для городских жителей – меньше на 0,6%.

Резерв ввода жилья в эксплуатацию сосредоточен в незавершенном строительстве, объем которого на начало 2019 года (без индивидуальных жилых домов) составил 1383,0 тыс. кв. метров общей площади, что выше уровня 2017 г. на 59,3% и соответствует 66,2% объема введенного жилья за год. Количество домов, находящихся в незавершенном строительстве, увеличилось на 29,5% и составило 158 единиц.

В таблице 1.8.20 представлены показатели по незавершённому строительству жилых домов за период 2014-2018 гг.

Таблица 1.8.20 - Жилые дома, находящиеся в незавершенном строительстве, на конец года

Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Число жилых домов (без индивидуальных), единиц	319	261	145	122	158
в % к концу предыдущего года	137,5	81,8	55,6	84,1	129,5
Их общая площадь, тыс. кв. м	1380,3	1206,2	1437,8	868,4	1383,0
в % к концу предыдущего года	142,1	87,4	119,2	60,4	159,3

Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, установленных федеральным законодательством

На начало 2019 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях насчитывалось 70,9 тыс. семей (включая одиночек). По сравнению с 2014 годом их число уменьшилось на 10,2%, с 2017 годом – на 4,9%.

Из общего числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 43,1% состояли на учете 10 лет и более, 8,4 – проживали в общежитиях или коммунальных квартирах, 5,2% семей проживали в аварийном жилфонде.

Среди нуждающихся в жилых помещениях 13,2 тыс. семей являлись социально-уязвимыми группами населения, из которых 60,5% – молодые семьи, 39,5% – многодетные семьи.

За 2018 год получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 2767 семей (меньше, чем в 2014 году и в 2017 году на 1169 семей и 624 семьи соответственно).

Среди семей, получивших жилье, 4 семьи инвалидов Великой Отечественной войны, 4 – инвалидов боевых действий, 76 семей ветеранов боевых действий.

В течение 2018 года выделены квартиры 86 многодетным семьям (1,7% от состоящих на учете семей этой категории), 513 молодым семьям (6,4), 77 семьям инвалидов и семьям, имеющих детей-инвалидов (3,5), 38 семьям военнослужащих, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц (9,6), 21 семье военнослужащих ветеранов Афганистана (11,7%).

Из числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, 266 семей проживали в аварийном жилфонде.

В 2018 году 859 семей приобрели жилые помещения за плату. Площадь купленного жилья составила 41,0% от всего заселенного жилья, в том числе 61,5% приобретено на средства федеральных субвенций и 8,0% – по ипотечному кредитованию.

Выводы:

1. Особенности возникновения и развития населённых пунктов Свердловской области повлияли на формирование жилищно-коммунального комплекса в каждом из муниципальных образований. Для каждого из них характерна своя структура жилья по материалу стен, годам постройки, износу, уровню инженерного благоустройства. В ряде муниципальных образований комплексно благоустроенный жилищный фонд отсутствует.

2. Наблюдается различный уровень жилищной обеспеченности, который зависит от вида застройки, объемов жилищного строительства, в некоторых случаях повышение уровня жилищной обеспеченности объясняется снижением численности проживающего населения.

3. В настоящее время острой остается проблема ветхого и аварийного жилья. Порядка 60% многоквартирных домов построено в период до 1970 года, что свидетельствует о необходимости решения в перспективе проблем их морального износа. Прирост объема аварийного жилищного фонда в 2012 - 2018 годах составил 513,7 тыс. кв. м, в то время как расселение - 314,3 тыс. кв. м, или 61% от признаваемого.

4. Кроме задачи переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, стоит задача сокращения сроков введения земельных участков, освободившихся после сноса домов, в хозяйственный оборот.

5. Учитывая значительный объём незавершённого строительства жилых домов (66,2% объема введенного жилья за год в 2018 г.), необходимы соответствующие мероприятия по завершению строительства объектов.

6. По основным показателям деятельности строительного комплекса Свердловская область входит в тройку наиболее развитых регионов Уральского федерального округа.

7. Тенденция снижения объемов ввода жилья в 2018 году характерна в целом по Российской Федерации - 95,1% к уровню 2017 года, что было обусловлено последствием падения инвестиционного и потребительского спроса в 2013 - 2015 годах.

8. Объем ввода жилья неразрывно связан с ипотечной ставкой и иными экономическими показателями, влияющими на покупательскую способность населения.

9. Различный уровень экономического развития муниципальных образований и большой разрыв доходов населения между областным центром и отдаленными муниципальными образованиями оказывают существенное влияние на развитие жилищно-коммунального комплекса на их территориях.

10. С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение видимых результатов в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задач, определения путей их решения с привлечением средств государственной поддержки.

11. Одной из задач в сфере жилищного строительства является вовлечение в оборот достаточного количества земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой. Опережающее развитие коммунальной инфраструктуры позволит увеличить темпы жилищного строительства, повысить качество и снизить стоимость возводимого жилья.

12. Обеспечение населения комфортным и доступным жильем возможно только на основе высоких темпов роста жилищного строительства и реализации крупных проектов комплексной застройки территорий.

13. Основными механизмами решения поставленных задач являются утвержденные и разработанные долгосрочные федеральные, региональные и муниципальные программы, система заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между организациями реального сектора экономики, кредитно-финансовой сферы и органами государственной власти.

.




Рисунок 1.8.3 – Инвестиционные площадки Свердловской области

1.8.3 Социальная инфраструктура

Современная региональная инфраструктура представляет собой многоуровневую организационно-экономическую систему, включающую объекты социальной, производственной, институциональной, сетевой и инфраструктуры жизнеобеспечения

Особое место в системе региональной инфраструктуры занимает социальная инфраструктура, которая наряду с уровнем развития социальных отраслей, количеством и качеством услуг социального характера, оказываемых населению региона, характеризует социальную структуру региона.

Социальная инфраструктура региона представляет собой комплекс отраслей (здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, культуры и искусства), функционирование которых способствует устойчивому социально-экономическому развитию региона, повышению качества жизни и рациональной организации деятельности населения.

Основная функция социальной инфраструктуры заключается в оказании разнообразных социальных услуг непроизводственного характера для удовлетворения жизненных потребностей населения, заключающихся:

— в охране и улучшении здоровья населения;

— в обеспечении условий воспроизводства рабочей силы населения;

— в создании условий для формирования прогрессивных тенденций в демографическом процессе;

— в сглаживании территориальных диспропорций в потреблении населения и обеспечении равного доступа к услугам социальной инфраструктуры на всей территории региона;

— в создании условий для всестороннего развития личности на основе определенной структуры потребительских ценностей.

Таблица 1.8.21 – Обеспеченность населения Свердловской области объектами социальной инфраструктуры

Наименование учреждений	Единица измерения	Данные на 01.01.2019 г.			
		кол-во учреждений	ёмкость учреждений	на 1000 жителей	% обеспеченности
Детские дошкольные учреждения	место	1364	267,7	62	Свыше 100%
Школы общеобразовательные	уч-ся	1138	515, 9	119	Свыше 100%
Среднее профессиональное образование	уч-ся	129	111,9[2)]	26	52%
Учреждения здравоохранения:					
- стационары	койка	153	36,6	8,5	-
- поликлиники	пос/смену	684	126,7	29,3	-
Физическая культура и спорт	единоврем. пропускная способность, чел	9526	261,7	-	53.3
Театры	ед.	17	-	-	100%
Музеи	ед.	97	-	-	79,3%
Клубно-досуговые учреждения	ед.	836	-	-	-
Массовые библиотеки	ед.	847	-	-	-

Образовательные организации

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 1 января 2020 года количество дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) составляло 1364 единиц. Численность детей, посещавших ДОО Свердловской области, составила 263,9 тыс. человек

Таблица 14.8.22 - Организации Свердловской области, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми) (на конец года)

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
Число организаций, единиц	1408	1383	1392	1379	1364
в том числе:					
городская местность	1029	1013	1003	994	974
сельская местность	379	370	389	385	390
Из общего числа организаций – дошкольные образовательные организации, единиц	1282	1254	1226	1212	1178
в том числе:					
городская местность	991	975	950	943	910
сельская местность	291	279	276	269	268
Число мест, ед.	250611	259829	262299	266371	267721
в том числе:					

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
городская местность	212316	220284	222100	226282	227399
сельская местность	38295	39545	40199	40089	40322
Численность воспитанников, человек	248033	255827	259753	263914	263646
в том числе:					
городская местность	214070	221212	224424	228901	229227
сельская местность	33963	34615	35329	35013	34419
Численность воспитанников на 100 мест, человек	99	98	99	99	98
в том числе:					
городская местность	101	100	101	101	101
сельская местность	89	88	88	87	85
Численность педагогических работников, человек	24033	24926	25348	25678	25822
в том числе:					
городская местность	20569	21320	21592	21872	22005
сельская местность	3464	3606	3756	3806	3817

Общая численность детей дошкольного возраста, в возрасте от 1 года до 6 лет включительно, составляет в Свердловской области на 01.01 2019 года 359,1 тыс. человек, из них посещают дошкольные образовательные учреждения 263,6 тыс. детей (73,4 %).

Таблица 1.8.23 – Охват дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет

Годы	Валовой коэффициент охвата дошкольным образованием, в процентах от численности детей в возрасте 1 – 6 лет	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, приходится мест на 1000 детей, человек
2014	69,1	693
2015	71,7	724
2016	72,3	734
2017	71,9	726
2018	73,5	742

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, по данным федеральной информационной системы «Дошкольное образование», по состоянию на 31.12.2019 составила 100%. Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 01.01.2020 составил 93,03%.

По сравнению с 2015 в 2019 году число детских дошкольных организаций сократилось на 44 учреждения, что связано с реформированием системы

дошкольного образования. При этом количество мест в детских садах за этот же период увеличилось на 17110 единиц.

В 2019 году на 1000 жителей области приходилось 62 места в детских дошкольных учреждениях, против 39 мест в 2004 году.

Период 2015-2019 годов характеризуется устойчивым превышением нормативных показателей обеспеченности населения Свердловской области в целом местами в детских дошкольных учреждениях, как в городской, так и в сельской местности.

В целом по Свердловской области существующая емкость детских садов в 2019 году превысила их фактическую наполняемость на 4075 места. Однако, несмотря на это, в городской местности на фоне увеличения общей численности детей дошкольного возраста сеть дошкольных образовательных учреждений не обеспечивает потребности всех семей. Дефицит мест в детских садах в городских населенных пунктах составил 1828 мест. Недозагрузка ДДО в сельской местности составляет около 6,0 тыс. мест.

Таблица 1.8.24 – Показатели, характеризующие обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях в Свердловской области.

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
Профицит (дефицит) мест в детских садах	2578	4002	2546	2457	4075
в том числе:					
городская местность	-1754	-928	-2324	-2619	-1828
сельская местность	4332	4930	4870	5076	5903
Число мест на 1000 жителей	58	60	61	62	62
в том числе:					
городская местность	58	60	61	62	62
сельская местность	56	59	60	61	62

Анализ обеспеченности населения Свердловской местами в детских дошкольных организациях в разрезе муниципальных образований показал:

- в большинстве муниципальных образований обеспеченность местами в детских садах превышает нормативную;

- в трех муниципальных образованиях обеспеченность местами в детских садах ниже нормативной (Ивдельский городской округ -88%, Сосьвинский

городской округ – 94%, муниципальное образование «город Екатеринбург» - 97,6%)

- наибольший дефицит мест в детских садах наблюдается в муниципальное образование «город Екатеринбург» -5214 мест.

В таблице 1.8.25 приведены показатели, характеризующие сеть детских дошкольных учреждений в разрезе муниципальных образований Свердловской области.

Таблица 1.8.25 - Показатели деятельности дошкольных образовательных организаций в 2018 году в разрезе муниципальных образований Свердловской области16

Муниципальные образования	Емкость учреждений, мест	Фактическая наполняемость, мест	Количество учреждений	Профицит/ Дефицит (-) мест
Северный управленческий округ				
Ивдельский городской округ	939	813	6	126
городской округ Пелым	…	…	1	
городской округ Карпинск	2174	2015	8	159
Волчанский городской округ	…	…	2	
Качканарский городской округ	2631	2527	7	104
городской округ Краснотурьинск	3919	3735	24	184
городской округ Красноуральск	1670	1715	10	-45
Североуральский городской округ	2844	2317	9	527
Серовский городской округ	6161	5935	10	226
городской округ Верхотурский	1116	958	5	158
Гаринский городской округ	…	…	1	
Нижнетуринский городской округ	1852	1687	7	165
Новолялинский городской округ	1415	1247	10	168,
Сосьвинский городской округ	649	635	7	14,
Городской округ «город Лесной»				-
Горнозаводской управленческий округ				
Кировградский городской округ	1719	1701	10	18
городской округ Верхний	920	732	5	188

[16] Статистический бюллетень «Муниципальные образования Свердловской области в 2018 году» / Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. – Екатеринбург, 2019 г

Муниципальные образования	Емкость учреждений, мест	Фактическая наполняемость, мест	Количество учреждений	Профицит/ Дефицит (-) мест
Тагил				
Кушвинский городской округ	2533	2485	15	48
городской округ Верхняя Тура	673	666	6	7
город Нижний Тагил	21626	21596	11	30
городской округ Нижняя Салда	965	979	1	-14
Верхнесалдинский городской округ	2893	2880	22	13
Невьянский городской округ	3048	2709	11	339
городской округ Верх-Нейвинский	…	…	1	
Горноуральский городской округ	1960	1780	12	180
Новоуральский городской округ				
Городской округ ЗАТО Свободный				
Западный управленческий округ				
городской округ Верхняя Пышма	6401	6291	29	110
городской округ Среднеуральск	1440	1470	7	-30
городской округ Красноуфимск	2900	2924	15	-24
городской округ Первоуральск	9476	9476	12	-
Полевской городской округ	4936	4824	13	112
Артинский городской округ	1702	1622	3	80
Ачитский городской округ	979	978	1	1
Муниципальное образование Красноуфимский округ	1894	1527	5	367
Нижнесергинский муниципальный район	2183	1997	12	186
Бисертский городской округ	773	716	4	57
городской округ Ревда	3706	3610	7	96
городской округ Дегтярск	818	818	7	-
Шалинский городской округ	1120	1095	1	25
городской округ Староуткинск	…	…	1	
Южный управленческий округ				
Асбестовский городской округ	4359	4359	22	-
Малышевский городской округ	672	599	3	73
городской округ Рефтинский	1122	1072	5	50

Муниципальные образования	Емкость учреждений, мест	Фактическая наполняемость, мест	Количество учреждений	Профицит/ Дефицит (-) мест
Березовский городской округ	5781	5606	19	175
городской округ Заречный	2277	2225	2	52
город Каменск-Уральский	10695	10540	60	155
городской округ Сухой Лог	3260	3199	14	61
Белоярский городской округ	2082	2069	13	13
городской округ Верхнее Дуброво	…	…	2	
городской округ Богданович	3308	3126	26	182
Каменский городской округ	1730	1515	15	215
Сысертский городской округ	4911	4687	31	224
Арамильский городской округ	1702	1625	8	77
МО «поселок Уральский»				
Восточный управленческий округ				
Муниципальное образование город Алапаевск	2809	2737	21	72
Муниципальное образование город Ирбит	2945	2928	20	17
Камышловский городской округ	1729	1723	10	6
Махнёвское муниципальное образование	391	270	1	121
муниципальное образование Алапаевское	1795	1686	8	109
Артемовский городской округ	3331	3131	29	200
Байкаловский муниципальный район	871	863	15	8
Ирбитское муниципальное образование	1954	1741	26	213
Камышловский муниципальный район	1883	1659	17	224
Пышминский городской округ	1384	1148	12	236
Режевской городской округ	2939	2822	23	117
Слободо-Туринский муниципальный район	1548	904	9	644
Таборинский муниципальный район	255	185	3	70
Тавдинский городской округ	2161	2068	13	93
Талицкий городской округ	2865	2666	21	199
Тугулымский городской округ	1063	1050	16	13
Туринский городской округ	2088	1717	8	371
Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа				
муниципальное образование «город Екатеринбург»	81358	86572	396	-5214

Основные задачи развития системы дошкольного образования:

- создание новых мест в государственных ДОО, обеспечение возможности получения дошкольного образования в частных ДОО;

- повышение доступности дошкольного образования на территории Свердловской области;

- удовлетворение спроса на устройство в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет - 100%.

Основное общее образование

Согласно данным Министерства просвещения Российской Федерации (по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1), на начало 2019/2020 учебного года в Свердловской области насчитывалось 1138 образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, всех форм собственности, включая юридические лица (1063 единицы) и филиалы (75 единиц), из них:

- 1046 государственных самостоятельных организаций;

- 16 негосударственных организаций;

- 1 организация, подведомственная Министерству культуры Свердловской области.

Из 1063 образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 657 организаций расположены в городской местности, 406 – в сельской местности. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, составляет 515 881 человек, в том числе в государственных (муниципальных) – 514 176 обучающихся. В 16 негосударственных общеобразовательных организациях в 2019 году обучаются 1705 человек.

Таблица 1.8.26 – Характеристика сети общеобразовательных организаций.

№ п.п	Показатели	Всего по Свердловской области
1.	Число дневных государственных общеобразовательных организации	1046
2.	Численность учащихся в дневных государственных общеобразовательных организациях	514176
3.	Число дневных негосударственных общеобразовательных организации	16
4.	Численность учащихся в дневных негосударственных общеобразовательных организациях	1705
5.	Число вечерних (сменных) государственных общеобразовательных организации	27
6.	Численность учащихся в вечерних (сменных) государственных общеобразовательных организациях	5791

В связи с оптимизацией сети дневных общеобразовательных организаций (укрупнением), их число сократилось с 1063 общеобразовательных организаций в 2014 году до 1027 общеобразовательной организации в 2018 году.

Численность обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях увеличилась в 2018 году по сравнению с 2014 годом на 69703 человека.

Таблица 1.8.27 – Динамика развития сети дневных общеобразовательных организаций Свердловской области

№ п.п	Годы	Всего дневных общеобразовательных организаций	Всего обучающихся в дневных общеобразовательных организациях
1.	2014	1063	428299
2.	2015	1040	443761
3.	2016	1034	467216
4.	2017	1031	486065
5.	2018	1027	498002

В Свердловской области во вторую смену обучаются 91 540 школьников, или 18,6 % от общей численности обучающихся. Удельный вес детей, обучающихся во вторую смену, растет.

Таблица 1.8.28 – Удельный вес обучающихся во вторую в организациях. осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования17

№ п.п	Годы	На начало учебного года; в процентах от общей численности обучающихся
1.	2014/2015	16,0
2.	2015/2016	16,5
3.	2016/2017	17,1
4.	2017/2018	17,7
5.	2018/2019	18,3
	2019/2020	18,6

На 1000 жителей Свердловской области приходится 113 мест в общеобразовательных школах. На 1000 жителей области приходилось 119 учащихся.

В 51 муниципальных образований Свердловской области обеспеченность населения местами в общеобразовательных организациях превышает нормативную обеспеченность (свыше 100 %). В 16 муниципальных образованиях обеспеченность школьными местами ниже нормативной

Таблица 1.8.29 – Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях в разрезе муниципальных образований Свердловской области

№ п.п	Количество муниципальных образований	Муниципальные образования
1.	51	Ивдельский городской округ, городской округ Карпинск Волчанский городской округ, Качканарский городской округ, городской округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, Североуральский городской округ, городской округ Верхотурский, Гаринский городской округ, Нижнетуринский городской округ, Новолялинский городской округ, Сосьвинский городской округ, Городской округ «город Лесной», Кировградский городской округ. городской округ Верхний Тагил, Кушвинский городской округ, городской округ Верхняя Тура, городской округ Нижняя Салда, Верхнесалдинский городской округ, Невьянский городской округ, городской округ Верх-Нейвинский, Горноуральский городской округ, городской округ Среднеуральск, городской округ Красноуфимск, городской округ Первоуральск, Полевской городской округ, Ачитский городской округ,Муниципальное образование Красноуфимский округ, Бисертский городской округ, Шалинский городской округ, городской округ Староуткинск, Асбестовский городской округ, городской округ Рефтинский, город Каменск-Уральский, городской округ Сухой Лог, Белоярский городской округ, городской округ Верхнее Дуброво, городской округ Богданович, Каменский городской округ, Сысертский городской округ, Муниципальное образование город Алапаевск, Камышловский городской округ, Махнёвское муниципальное образование, муниципальное образование Алапаевское, Артемовский городской округ, Байкаловский муниципальный район, Ирбитское муниципальное образование, Камышловский муниципальный район, Пышминский городской округ, Режевской городской округ, Слободо-

[17] Статистический сборник. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019

№ п.п	Количество муниципальных образований	Муниципальные образования
		Туринский муниципальный район, Талицкий городской округ, Тугулымский городской округ, Туринский городской округ,
2.	16	ГО Пелым (73%), Серовский городской округ (94,9%), город Нижний Тагил (96,5%), городской округ Верхняя Пышма (83,1%), Артинский городской округ (38,2%), Нижнесергинский муниципальный район (99,9%), городской округ Ревда (84,0) %, городской округ Дегтярск (74,5%), Малышевский городской округ (85,5%), Березовский городской округ (94,3%), городской округ Заречный (82,7%), Арамильский городской округ (92,5%), Муниципальное образование город Ирбит (89,8%), Городской округ ЗАТО Свободный (13,8%), Таборинский муниципальный район (55,9%), муниципальное образование "город Екатеринбург"

В ведении Министерства образования и молодежной политики Свердловской области находится сеть государственных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, школы – интернаты, кадетские школы-интернаты.

Таблица 1.8.30 – Перечень общеобразовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области

№ п.п	Наименование	Юридический адрес
1.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Верхнетагильский детский дом-школа»	г. Верхний Тагил, ул.Островского,60
2.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 8, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	г. Екатеринбург, ул. Титова, 28
3.	государственное казенное учреждение Свердловской области «Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»	г. Ирбит, ул. Пролетарская, 16
4.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Корзуновский детский дом-школа»	Ачитский район, с. Корзуновка, ул. Мира,7
5.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский детский дом-школа»	г. Н.-Тагил, ул. Красногвардейская, 55
6.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Сысертская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	г. Сысерть, п. Школьный
7.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Серовский детский дом-школа»	г. Серов, ул. Малыгина, 1
8.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Белоярский район, с. Черноусово, ул. Светлая, 1
9.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Филатовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	г. Сухой Лог, с. Филатовское, ул. Ленина, 87
10.	государственное казенное общеобразовательное учреждение	П. Ачит

№ п.п	Наименование	Юридический адрес
	Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Ул. Первомайская, 4
11.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Асбестовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Асбест Ул. Ладыженского, 24/1
12.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Алапаевская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Алапаевск Ул. Р.Люксембург, 28
13.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Буткинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Талицкий р-н С. Бутка Ул. М. Казина, 3
14.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Богдановичская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Г. Богданович Ул. Пролетарская, 37
15.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Березовская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Г. Березовский Ул. Горького, 2-А
16.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Березовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Г. Березовский П. Монетный Ул. Кирова, 2
17.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Байкаловская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	С. Байкалово Ул. Советская, 7
18.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Г. В. Пышма Ул. Мамина-Сибиряка, 5
19.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Г.. В. Салда Ул. Ленина, 16
20.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Верхнесинячихинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Алапаевский р-он, п. В.Синячиха ул. Черепановская, 13
21.	государственное казеннное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Дегтярская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Г. Дегтярск Ул. Пролетарская, 40-А
22.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 6, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Екатеринбург Ул. Дарвина, 4
23.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбурская школа № 5, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Екатеринбург Ул. Караванная, 11
24.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Екатеринбург Ул. Татищева, 78
25.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 3, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Екатеринбург Ул. С. Ковалевской, 10
26.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 4, реализующая	Екатеринбург Ул. Байкальская,

№ п.п	Наименование	Юридический адрес
	адаптированные основные общеобразовательные программы»	55
27.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 7, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы	Екатеринбург Ул. Щорса, 107
28.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Екатеринбург Ул. Седова, 54
29.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Екатеринбург Ул. Восстания,34
30.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат «Эверест», реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Екатеринбург Ул. Цвиллинга, 14
31.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 10, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Екатеринбург Ул.Краснофлотцев 8-А
32.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 11, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Екатеринбург Ул. Даниловская, 2-д
33.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 13, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Екатеринбург Ул.тРеспубликанс кая, 1
34.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 12, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Екатеринбург Ул. Бакинских комиссаров, 50-А
35.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ирбитская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Ирбит Ул. Азева, 31
36.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ивдельская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Ивдель ул. 50 лет Октября,24
37.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кировградская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Кировград Ул. Энгельса,28
38.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Колчеданская школа интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Каменский р-он С. Колчедан, Ул. Ленина,29
39.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Красногорская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Каменск-Уральский Ул.Центральная,1
40.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Каменск-Уральский Ул. Уральская,31
41.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральская школа, реализующая	Каменск-Уральский

№ п.п	Наименование	Юридический адрес
	адаптированные основные общеобразовательные программы»	Ул. Лермонтова,2
42.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Карпинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Карпинск Пер. Школьный,3
43.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Качканарская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Качканар Ул. Бажова,11-А (34341)2-39-91
44.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Краснотурьинск Ул. Железнодорожная, 46
45.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Красноуральская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Красноуральск Ул. Воровского, 1
46.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Красноуфимская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Красноуфимск Ул. Пролетарская, 100
47.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Красноуфимская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Красноуфимский р-н д. Озерки Ул. Новая, 1
48.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Школа № 1 города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Лесной Ул. Белинского,34
49.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Школа города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Лесной Ул. Ленина,30
50.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Михайловская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Нижнесергинский р-н Г. Михайловск Ул. Рабочая,31
51.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Новолялинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Н. Ляля Ул. Островского,1
52.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Новоуральская школа № 2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Новоуральск Ул. Ленина, 34
53.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Новоуральская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Новоуральск Ул. Ленина, 52
54.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Нижний Тагил Ул. К. Либкнехта, 37
55.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат № 2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Н.Тагил Ул. Газетная,71
56.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Н.Тагил Ул. Аганичева, 16-А
57.	государственное казенное общеобразовательное учреждение	Первоуральск

№ п.п	Наименование	Юридический адрес
	Свердловской области «Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Ул. Папанинцев, 8
58.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Полевская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Полевской Ул. К.Марса, 2
59.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ревдинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Ревда Ул. Цветников, 58
60.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Североуральская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Североуральск Ул. Карждавина, 38
61.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Серовская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Серов пер. Малыгина, 2
62.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Серовская школа № 2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Серов Ул. Крупской, 24
63.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Сухоложская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Сухой Лог Ул. Кирова, 3-А
64.	государственное казенное государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Туринская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Туринск Ул. Свердлова,39
65.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Тавдинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Тавда Ул. Лесная,4
66.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Харловская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Ирбитский р-н с. Харловское ул. Школьная,1
67.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении»	Екатеринбург Ул. Ферганская,22
68.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Серовская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении»	Серов Ул. Автодорожная,35
69.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Центр «Дар»	Реж Ул. Черняховского,15
70.	государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»	Полевской Мкр. Черемушки,24
71.	государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»	Екатеринбург Ул. Машинная, 31
72.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»	Екатеринбург Ул. Белинского,163
73.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Центр психолого-медико-	Екатеринбург Ул. П. Тольятти,26-А

№ п.п	Наименование	Юридический адрес
	социального сопровождения «Речевой центр»	
74.	государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением»	Екатеринбург Ул. Бисертская,143
75.	государственное казённое общеобразовательное учреждение Свердловской области «Новолялинская вечерняя школа»	Н.Ляля Ул. Бажова,89 ИК-54
76.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ивдельская вечерняя школа»	Ивдель-3 Ул. Заводская,1 ИК-62
77.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральская вечерняя школа»	Каменск-Уральский Ул. Заозерная,2 ИК-47
78.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская вечерняя школа № 1»	Екатеринбург Ул. Малышева,2-Б ИК-2
79.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Верхотурская вечерняя школа»	Верхотурье Ул. Свободы,22 ФБУ ИК-53
80.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская вечерняя школа № 2»	Екатеринбург Ул. Монтерная,5 ИК-10
81.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинская вечерняя школа»	Краснотурьинск П. Малая Лимка Ул.Железнодорожная,178 ИК-3
82.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильская вечерняя школа № 2»	Н. Тагил Ул. Шевченко,6 ИК-5
83.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильская вечерняя школа № 1»	Н. Тагил Ул. Западная,3-А ИК-6
84.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Тавдинская вечерняя школа»	Тавда П. Белый Бор Ул. Строителей,1 ИК-19
85.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области Качканарский центр образования «Урал»	Качканар Ул. Гикалова,11
86.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации»	Екатеринбург ул. Мурзинская,26
87.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Верхотурская гимназия».	Верхотурье ул. Советская,10
88.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 2»	Верхотурье Ул. Сенянского,12
89.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 3»	Верхотурье ул.Мелиораторов, 31
90.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кадетская школа-интернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В. Банных»	Сысерть Ул.Механизаторов ,5

№ п.п	Наименование	Юридический адрес
91.	Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»	Екатеринбург Ул. Академическая, 16-А
92.	Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Детский оздоровительный центр "Юность Урала»	Екатеринбург Ул. 8 Марта,176-А
93.	Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец молодежи»	Екатеринбург Ул. Ленина,1
94.	государственное казенное учреждение Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства общего и профессионального образования Свердловской области»	Екатеринбург ул. Малышева,33
95.	Государственное автономное учреждение Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный»	п. Буланаш ул. Горького,21

Дополнительное образование детей

По данным федерального статистического наблюдения (форма № 1-ДО), в 2019 году в Свердловской области функционировали 389 организаций дополнительного образования детей, в том числе 190 организаций, подведомственных Министерству образования, 187 организаций, подведомственных другим министерствам и ведомствам, и 12 негосударственных организаций. В целом в организациях дополнительного образования детей функционируют 18 330 объединений, в том числе 11 822 объединения – в организациях, подведомственных Министерству образования, 6430 объединений – в организациях, подведомственных другим министерствам и ведомствам, 78 объединений – в негосударственных организациях. Общая численность обучающихся, занимавшихся в организациях дополнительного образования Свердловской области, в 2019 году составила 316 776 человек. По данным мониторинга (информация органов местного самоуправления), на конец 2019 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, составила 74% (2018 год – 73%).

Таблица 1.8.31 – Динамика развития сети государственных организаций дополнительного образования

№ п.п	Ведомство	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Министерство образования	222	215	210	207	203	190
2.	Другие министерства и ведомства Свердловской области	254	252	254	256	228	199
3.	Общее количество ОДО всех министерств и ведомств	476	467	464	463	431	389

Наблюдающееся снижение количества ОДО Свердловской области происходит за счет их укрупнения путем слияния.

Информация об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей указанного возраста в разрезе муниципальных образований приведена в таблице 18.32.

Таблица 1.8.32 – Сеть организаций дополнительного образования в разрезе муниципальных образований 2018 год18

№ п.п	Наименование муниципального образования	Количество ОДО	Количество ОДО, подведомственных Министерству образования	Количество ОДО, находящихся в ведении иных министерств и ведомств	Численность обучающихся (человек)	Доля обучающихся в общей численности (процентов)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальное образование город Алапаевск	4	2	2	2690	0,74
2.	Муниципальное образование Алапаевское	2	2	0	1841	0,51
3.	Арамильский городской округ	3	1	2	1354	0,37
4.	Артемовский городской округ	6	4	2	4936	1,36
5.	Артинский городской округ	3	2	1	1272	0,35
6.	Асбестовский городской округ	6	2	4	5341	1,47
7.	Ачитский городской округ	3	3	0	1645	0,45
8.	Байкаловский муниципальный район	3	3	0	2853	0,78
9.	Белоярский городской округ	3	2	1	2686	0,74
10.	Березовский городской округ	6	6	0	4232	1,16
11.	Бисертский городской округ	3	3	0	771	0,21
12.	Городской округ Богданович	4	2	2	3458	0,95
13.	Городской округ Верхнее	1	1	0	171	0,05

[18] Стратегия развития образования на территории Свердловской области до 2035 года (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 18 сентября 2019 г. № 588-ПП)

1	2	3	4	5	6	7
	Дуброво					
14.	Городской округ Верх-Нейвинский	2	2	0	339	0,09
15.	Городской округ Верхний Тагил	2	1	1	893	0,25
16.	Верхнесалдинский городской округ	5	2	3	3852	1,06
17.	Городской округ Верхотурский	3	2	1	1222	0,34
18.	Городской округ Верхняя Пышма	9	2	7	9577	2,63
19.	Городской округ Верхняя Тура	4	1	3	916	0,25
20.	Волчанский городской округ	3	3	0	808	0,22
21.	Гаринский городской округ	1	1	0	523	0,14
22.	Горноуральский городской округ	4	2	2	2066	0,57
23.	Городской округ Дегтярск	3	3	0	877	0,24
24.	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	93	19	74	125226	34,41
25.	Городской округ Заречный	5	3	2	3962	1,09
26.	Ивдельский городской округ	3	2	1	867	0,24
27.	Муниципальное образование город Ирбит	4	2	2	2787	0,77
28.	Ирбитское муниципальное образование	5	3	2	3225	0,89
29.	Муниципальное образование город Каменск-Уральский	11	1	10	11117	3,06
30.	Каменский городской округ	7	1	6	1615	0,44
31.	Камышловский городской округ	5	2	3	2376	0,65
32.	Муниципальное образование Камышловский муниципальный район	5	0	5	1126	0,31
33.	Городской округ Карпинск	4	3	1	2228	0,61
34.	Качканарский городской округ	9	9	0	2174	0,60
35.	Кировградский городской округ	4	1	3	2934	0,81
36.	Городской округ Красноуральск	3	1	2	2064	0,57
37.	Городской округ Краснотурьинск	9	2	7	5032	1,38
38.	Городской округ Красноуфимск	5	4	1	4885	1,34
39.	Муниципальное образование Красноуфимский округ	2	1	1	1664	0,46
40.	Кушвинский городской округ	6	2	4	4023	1,11
41.	Городской округ «город Лесной»	8	2	6	4953	1,36
42.	Малышевский городской округ	2	1	1	799	0,22
43.	Махнёвское муниципальное образование	1	1	0	87	0,02
44.	Невьянский городской округ	9	3	6	8126	2,23
45.	Нижнесергинский муниципальный район	6	6	0	2611	0,72
46.	Нижнетуринский городской округ	5	2	3	2108	0,58
47.	Городской округ Нижняя Салда	3	2	1	1399	0,38

1	2	3	4	5	6	7
48.	Город Нижний Тагил	29	16	13	28441	7,82
49.	Новолялинский городской округ	4	3	1	3063	0,84
50.	Новоуральский городской округ	9	5	4	13409	3,68
51.	Городской округ Пелым	1	1	0	94	0,03
52.	Городской округ Первоуральск	6	4	2	5687	1,56
53.	Полевской городской округ	5	2	3	6480	1,78
54.	Пышминский городской округ	3	3	0	1455	0,40
55.	Городской округ Ревда	5	3	2	3075	0,85
56.	Режевской городской округ	5	2	3	3946	1,08
57.	Городской округ Рефтинский	3	2	1	1765	0,49
58.	Городской округ ЗАТО Свободный	4	4	0	1680	0,46
59.	Североуральский городской округ	7	3	4	4274	1,17
60.	Серовский городской округ	6	2	4	8533	2,34
61.	Слободо-Туринский муниципальный район	3	1	2	1810	0,50
62.	Сосьвинский городской округ	4	2	2	2234	0,61
63.	Городской округ Среднеуральск	3	1	2	1802	0,50
64.	Городской округ Сухой Лог	5	2	3	4073	1,12
65.	Городской округ Староуткинск	0	0	0	0	0,00
66.	Сысертский городской округ	10	4	6	4190	1,15
67.	Таборинский муниципальный район	1	1	0	352	0,10
68.	Тавдинский городской округ	4	4	0	3947	1,08
69.	Талицкий городской округ	5	4	1	4605	1,27
70.	Тугулымский городской округ	5	5	0	2245	0,62
71.	Туринский городской округ	3	2	1	2636	0,72
72.	Муниципальное образование «поселок Уральский»	1	1	0	54	0,01
73.	Шалинский городской округ	3	1	2	2334	0,64
	Итого	431	203	228	363895	

Организации профессионального образования

Структура сети образовательных организаций профессионального образования представлена профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования.

Ключевой целью развития системы среднего профессионального образования является развитие условий для достижения нового качества образования в соответствии с ориентирами подготовки выпускников на уровне международных требований в 50 процентах профессиональных образовательных организаций.

Достижение цели обеспечивалось направлениями деятельности по решению

следующих задач:

развитие системы подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям;

увеличение доли образовательных организаций, осуществляющих подготовку по профессиям, входящим в число 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (далее – ТОП-50);

развитие движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);

обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы;

повышение квалификации управленческих и педагогических кадров профессиональных образовательных организаций с учетом развития цифровой экономики.

Подготовка кадров в системе среднего профессионального образования Свердловской области осуществляется по 203 профессиям и специальностям.

Структура сети образовательных организаций профессионального образования в 2019 году была представлена профессиональными образовательными организациями (далее – ПОО) и образовательными организациями высшего образования. Согласно данным Министерства просвещения Российской Федерации (по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1), на начало 2019/2020 учебного года сеть профессиональных образовательных организаций в Свердловской области была представлена 129 образовательными организациями, осуществляющими подготовку специалистов среднего звена, из них:

- 105 организаций областного подчинения,

- 10 организаций федерального подчинения (включая структуры учреждений высшего образования, реализующих программы СПО),

- 14 частных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена.

За период с 2010 по 2019 годы сеть профессиональных образовательных организаций Свердловской области увеличилась на 22 организации, при этом

численность студентов возросла на 34,2 тыс. человек.

Таблица 1.8.33 – Динамика развития сети профессиональных образовательных организаций Свердловской области

№ п.п	Показатели	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019
1.	Всего									
	Число организаций (на начало учебного года), единиц.	107	108	116	113	117	119	129	143	129
	Численность студентов (на начало учебного года), тыс. чел.	77,7	74,4	75,6	78,3	82,5	86,5	90,1	91,5	111,9[2)]
2.	Государственные									
	Число организаций (на начало учебного года), единиц.	96	99	108	104	108	109	118	127	
	Численность студентов (на начало учебного года), тыс. чел.	75,1	72,1	73,3	76,3	80,0	83,6	87,2	88,3	
3.	Частные									
	Число организаций (на начало учебного года), единиц.	11	9	8	9	9	10	11	16	
	Численность студентов (на начало учебного года), тыс. чел.	2,6	2,3	2,3	2,0	2,5	2,9	3,0	3,2	

Таблица 1.8.34 – Структура государственных профессиональных образовательных организаций

№ п/п	Федеральные, региональные	Количество организаций	Ведомственная принадлежность
1.	федеральная	10	-
2.	региональные	105	
	в том числе		
		93	Министерство образования Свердловской области
		9	Министерство культуры Свердловской области
		1	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
		1	Министерство здравоохранения Свердловской области
		1	Министерство социальной защиты Свердловской области)
	Всего	115	

В 2019 году в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области обучались 118 748 человек

К концу 2019 года из 93 ПОО, подведомственных Министерству образования, количество автономных ПОО составило 87 единиц (94% от общего

количества), бюджетных ПОО – 6 организаций (6% от общего количества).

Таблица 1.8.35 – Динамика численности студентов в ПОО Свердловской области.

Показатели	Тыс. человек			На 10 000 человек населения		
	2016/ 2017	2017 /2018	2018/ 2019	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019
Численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на начало учебного года)	18,5	17,2	16,7	43	40	39
Численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (на начало учебного года)	90,1	91,5	95,2	208	212	221
	108,6	108.7	111.9			

Таблица 1.8.36 – Перечень образовательных организаций профессионального образования, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области

№ п.п	Наименование	Юридический адрес
1. 1	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»	Камышлов Ул. Северная,63
2.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Алапаевский профессионально-педагогический колледж»	Алапаевск Ул. Павлова,41
3.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»	Екатеринбург Пер. Саранский,6
4.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж»	Ирбит Ул. Первомайская,39
5.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж»	Каменск-Уральский Ул. Строителей,13
6.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский педагогический колледж»	Камышлов Ул. Маяковского,11
7.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Красноуфимский педагогический колледж»	Красноуфимск Ул. Свердлова,18
8.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Качканарский горнопромышленный колледж»	Качканар Ул. Гикалова,11
9.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»	Н. Тагил ул. Островского,3
10.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»	Н. Тагил Ул. Коровина,1

№ п.п	Наименование	Юридический адрес
11.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж»	Ревда Ул. Горького,5
12.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж»	Екатеринбург Ул. Юмашева,20
13.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж»	Екатеринбург Ул. Тверитина,20
14.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Северный педагогический колледж»	Серов Ул. Добрынина,65
15.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Асбестовский политехникум»	Асбест Ул. Ладыженского,7
16.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения»	Артемовский Ул. Мира,13
17.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Баранчинский электромеханический техникум».	Кушва П. Баранчинский Ул. Ленина,2
18.	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Свердловской области «Богдановичский образовательное политехникум»	Богданович Ул. Гагарина,10
19.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»	В. Тура Ул. Иканина,77
20.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский монтажный колледж»	Екатеринбург Ул. Декабристов,83
21.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»	Екатеринбург Пер. Короткий,1
22.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика».	Екатеринбург Ул. Надеждинская,24
23.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский аграрный техникум»	Ирбит п. Зайково Ул. Коммунис тическая,197
24.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский политехникум»	Ирбит Ул. Южная,12
25.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский радиотехнический техникум».	Каменск-Уральский Ул. Чайковского,14
26.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»	Каменск-Уральский Ул. Кошевого,21
27.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»	Карпинск Ул. Куйбышева,54
28.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Колледж управления и сервиса «Стиль»	Екатеринбург Ул. Белинского,91

№ п.п	Наименование	Юридический адрес
29.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Областной техникум дизайна и сервиса»	Екатеринбург Пер. Красный,3
30.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж»	Н. Тагил Пр. Мира,58
31.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Новоуральский технологический колледж»	Новоуральск Ул. Чкалова,11
32.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский политехникум»	Первоуральск Ул. Чкалова,17
33.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский металлургический колледж»	Первоуральск Пр. Космонавтов,1
34.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Режевской политехникум»	Реж Ул. Ленина,4
35.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Североуральский политехникум»	Североуральск Ул. Разина,1
36.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Серовский политехнический техникум»	Серов Ул. Февральской революции,7
37.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства»	Екатеринбург Ул. Умельцев,5
38.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум».	Екатеринбург Ул. Билимбаевская,26
39.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»	Екатеринбург Ул. Малышева,117
40.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»	Невьянск Ул. Луначарского,26
41.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»	Н.Тагил Липовый тракт,11
42.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум»	Сухой Лог Юбилейная,10
43.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Березовский техникум «Профи»	Березовский Ул. Мира,5
44.	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ревдинский многопрофильный техникум».	Ревда Ул. Спортивная,18
45.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».	Н.Тагил Ул. Юности,9
46.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»	Туринская Слобода Ул. Советская,96

№ п.п	Наименование	Юридический адрес
47.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сысертский социально-экономический техникум «Родник»	Сысерть микрорайон Воробьевка
48.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»	Екатеринбург Ул. Луначарского,128
49.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»	Екатеринбург Ул. Космонавтов,14
50.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум».	П. Белоярский-3 Ул. Школьная,1
51.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина».	Тавда Ул. Шоссейная,5
52.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания».	Серов Ул. Ленина,128
53.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум»	П. В. Синячиха Ул. Октябрьская,62
54.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум».	Н. Тагил ул. Балакинская,2-А
55.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»	Полевской Ул. Вершинина,37
56.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Кировградский техникум промышленности, торговли и сервиса».	Кировград Ул. Дзержинского,12
57.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум».	Каменск-Уральский Ул. Механизаторов,20
58.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум»	Красноуральск Ул. Калинина,14
59.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум»	В.Серги Ул. Р. Люксембург Ул. 13-А
60.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения».	Каменск-Уральский Ул. Заводской проезд, 2
61.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский политехникум»	Краснотурьинск Бульвар Мира,15
62.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность».	В. Пышма Ул. Кривоусова,53
63.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский техникум промышленности и транспорта».	Камышлов Ул. Энгельса,167
64.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Социально-	Екатеринбург Ул. Артинская,26

№ п.п	Наименование	Юридический адрес
	профессиональный техникум «Строитель»	
65.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Алапаевский многопрофильный техникум».	Алапаевск Ул. Ленина,11
66.	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Артинский агропромышленный техникум»	Арти Ул. Ленина,258
67.	Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Свердловской области «Качканарское профессиональное училище»	Качканар Ул. Гикалова,11
68.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Красноуфимский многопрофильный техникум»	Красноуфимск Ул. Ремесленная,7
69.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса».	Екатеринбург Ул. Советская,7/5
70.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум».	Туринск Ул. 8 Марта,80
71.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский промышлено-технологический техникум им. В.М. Курочкина»	Екатеринбург Ул. Машино строителей,13
72.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум «Рифей».	Екатеринбург Пер. Корейский,6
73.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина».	Лесной Ул. Мамина-Сибиряка,14
74.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»	Екатеринбург Ул. Черняховского, 32
75.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум»	В. Салда Ул. Энгельса, 79
76.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж»	Краснотурьинск Ул. Базстроевская, 1
77.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Серовский металлургический техникум»	Серов Ул. Агломератчиков, 19
78.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»	Н. Тагил Пр. Ленина, 38
79.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум»	Н.Тура Ул. Береговая, 3
80.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»	Н. Тагил Ул. Ленина, 2А
81.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н.А. Демидова»	Н. Тагил Ул. К. Маркса, 2

№ п.п	Наименование	Юридический адрес
82.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»	Талица Ул. Луначарского, 81
83.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций»	Екатеринбург Ул. Ленина, 89
84.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж».	Екатеринбург Ул. Ленина, 91
85.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж».	Екатеринбург Ул. Декабристов, 58
86.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства».	Екатеринбург Ул. Первомайская, 73
87.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И.Ползунова»	Екатеринбург Ул. Ленина, 28
88.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»	Екатеринбург Ул. Крауля, 168
89.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»	Екатеринбург Ул. Большакова, 65
90.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»	Екатеринбург Ул. Умельцев, 1
91.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»	Ирбит Ул. Пролетарская, 28
92.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Алапаевский индустриальный техникум»	Алапаевск Ул. Ленина, 35
93.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж»	Красноуфимск Ул. Пролетарская, 62
94.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж»	Каменск-Уральский Ул. Алюминиевая, 60

В целом по Свердловской области показатель численности студентов в областных государственных профессиональных образовательных организациях, приходящихся на 1000 жителей, составляет 56,2% от нормативного значения.

Превышены нормативные показатели по количеству учащихся на 1000 жителей в Серовском городском округе, городском округе Красноуфимск, городе Ирбит, в Камышловском городском округе.

Обеспеченность, превышающая 50% от нормативной, характерна для

городского округа Краснотурьинск, Нижнетуринском городском округе, городской округ Верхняя Тура, город Нижний Тагил, Верхнесалдинский городской округ, городской округ Ревда, Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский, муниципальное образование город Алапаевск, Режевской городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район, Талицкий городской округ, муниципальное образование «город Екатеринбург».

Обеспеченность от 20 до 50% наблюдается в муниципальных образованиях: городской округ Карпинск, Волчанский городской округ, городской округ Красноуральск, Североуральский городской округ, городской округ Верхотурский, Новолялинский городской округ, Кировградский городской округ, Кушвинский городской округ, Невьянский городской округ, Горноуральский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Первоуральск, Полевской городской округ, Артинский городской округ, Нижнесергинский муниципальный район, Бисертский городской округ, Березовский городской округ, городской округ Заречный, городской округ Сухой Лог, Белоярский городской округ, городской округ Богданович, Арамильский городской округ, муниципальное образование Алапаевское, Артемовский городской округ, Байкаловский муниципальный район, Ирбитское муниципальное образование, Пышминский городской округ, Тавдинский городской округ, Тугулымский городской округ .

В Ивдельском городском округе, Качканарском городском округе, Сосьвинском городском округе, Ачитском городском округе, Шалинском городском округе аналогичный показатель составляет менее 20%.

Таблица 1.8.37 – Обеспеченность муниципальных образований студентами областных государственных профессиональных образовательных организаций, включая филиалы

Муниципальные образования	Всего объектов	Численность студентов[19]	% обеспеченности
Северный управленческий округ			
Ивдельский городской округ	1	97	11,4
городской округ Пелым	0	0	0,0
городской округ Карпинск	1	553	47,6
Волчанский городской округ	1	133	37,8
Качканарский городской округ	2	241	14,8
городской округ Краснотурьинск	4	1680	68,2
городской округ Красноуральск	1	352	38,0
Североуральский городской округ	1	698	43,6
Серовский городской округ	5	4663	111,2
городской округ Верхотурский	1	162	25,7
Гаринский городской округ	0	0	0,0
Нижнетуринский городской округ	1	769	76,5
Новолялинский городской округ	1	198	23,3
Сосьвинский городской округ	2	100	18,2
Горнозаводской управленческий округ			
Кировградский городской округ	2	447	44,6
городской округ Верхний Тагил	0	0	0,0
Кушвинский городской округ	1	423	28,2
городской округ Верхняя Тура	1	311	86,1
город Нижний Тагил	11	9782	68,9
городской округ Нижняя Салда	0	0	0,0
Верхнесалдинский городской округ	2	1098	61,9
Невьянский городской округ	1	482	29,7
городской округ Верх-Нейвинский	0	0	0,0
Горноуральский городской округ	2	326	25,1
Новоуральский городской округ	2	564	
Западный управленческий округ			
городской округ Верхняя Пышма	1	758	22,2
городской округ Среднеуральск	0	0	0,0
городской округ Красноуфимск	5	2531	163,7
городской округ Первоуральск	2	2653	45,9
Полевской городской округ	2	935	33,9
Артинский городской округ	1	321	29,3
Ачитский городской округ	1	116	18,6
Муниципальное образование Красноуфимский округ	0	0	0,0

[19] Численность студентов приведена согласно Инвестиционным паспортам муниципальных образований

Муниципальные образования	Всего объектов	Численность студентов[19]	% обеспеченности
Нижнесергинский муниципальный район	1	464	29,5
Бисертский городской округ	1	115	29,1
городской округ Ревда	4	1357	53,1
городской округ Дегтярск	0	0	0,0
Шалинский городской округ	1	75	9,7
городской округ Староуткинск	0	0	0,0
Южный управленческий округ			
Асбестовский городской округ	3	1323	50,5
Малышевский городской округ	0	0	0,0
городской округ Рефтинский	0	0	0,0
Березовский городской округ	1	664	22,1
городской округ Заречный	1	513	41,0
город Каменск-Уральский	7	4157	61,5
городской округ Сухой Лог	2	726	37,8
Белоярский городской округ	1	633	44,5
городской округ Верхнее Дуброво	0	0	0,0
городской округ Богданович	1	866	47,4
Каменский городской округ	0	0	0,0
Сысертский городской округ	2	332	13,4
Арамильский городской округ	1	250	34,0
Восточный управленческий округ			
Муниципальное образование город Алапаевск	4	1454	84,6
Муниципальное образование город Ирбит	4	1752	119,5
Камышловский городской округ	3	1654	157,2
Махнёвское муниципальное образование	0	0	0,0
муниципальное образование Алапаевское	1	384	39,6
Артемовский городской округ	2	687	31,0
Байкаловский муниципальный район	1	125	20,9
Ирбитское муниципальное образование	1	510	45,6
Камышловский муниципальный район	0	0	0,0
Пышминский городской округ	1	157	20,5
Режевской городской округ	2	1185	62,9
Слободо-Туринский муниципальный район	1	320	62,7
Таборинский муниципальный район	0	0	0,0
Тавдинский городской округ	1	650	42,3
Талицкий городской округ	1	1153	67,1
Тугулымский городской округ	1	322	41,3

Муниципальные образования	Всего объектов	Численность студентов[19]	% обеспеченности
Туринский городской округ	0	0	0,0
Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа			
муниципальное образование «город Екатеринбург»	33	49906	65,8
Всего	137	102127	56,1

Наиболее крупными центрами подготовки кадров с профессиональным начальным образованием являются города Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, ГО Красноуфимск. В этих муниципальных образованиях работают 61 областное учреждение СПО, в которых учится 71,0 тыс. студентов (около 70% всех учащихся).

Таблица 1.8.38 – Основные направления профессионального образования

Муниципальные образования	Направления профессионального образования
Екатеринбург	добывающая промышленность; машиностроение; металлургическая промышленность; химическая промышленность; энергетика; сектор услуг; обрабатывающая промышленность; туризм; логистика; сельское хозяйство
Нижний Тагил	добывающая промышленность; машиностроение; металлургическая промышленность; лесопромышленный комплекс; логистика; сельское хозяйство (Горноуральский городской округ); обрабатывающая промышленность; энергетика; сектор услуг; туризм
г. Серов, г. о. Красноуфимск.	добывающая промышленность; металлургическая промышленность; энергетика
г. Каменск-Уральский	металлургическая промышленность; сельское хозяйство; логистика; сектор услуг; обрабатывающая промышленность; энергетика

В Стратегии развития образования на территории Свердловской области определены основные проблемы в развитии среднего профессионального образования:

- противоречия между структурой подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в системе профессионального образования и актуальными кадровыми потребностями работодателей, необходимостью обеспечения качества подготовки кадров в соответствии с потребностями экономики и инвестиционного развития Свердловской области;

- невысокий показатель трудоустройства выпускников по специальности: доля выпускников очной формы обучения ПОО;

- отсутствие учета реальной потребности в специалистах данной профессии/специальности в интересах конкретной территории;

- диспропорция подготовки специалистов в территориальном разрезе.

Высшие учебные заведения

На территории Свердловской области размещено и функционируют 16 федеральных государственных образовательных организаций высшего образования и 20 филиалов организаций федерального значения, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 8 организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству культуры Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральному агентству железнодорожного транспорта, Правительство Российской Федерации, Минпросвещение России, Минспорт России, Федеральное агентство связи, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, 1 муниципальная образовательная организация высшего образования (муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства»), 9 негосударственных образовательных организаций высшего образования, а также филиалы государственных образовательных организаций высшего образования. В государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, обучаются 116 177 человек, по очной форме обучаются 67 807 человек, по заочной форме – 43 700 человек. За счет бюджетных средств обучаются 56 980 человек. Обучаются в рамках квоты

целевого приема по договорам о целевом обучении 9218 человек. В 2019 году прием студентов государственными и муниципальными образовательными организациями высшего образования составил 32 957 человек; выпуск специалистов – 27 470 человек. В текущем году в вузах работают свыше 7000 педагогических работников, из них ученую степень имеют 67% человек.

Таблица 1.8.39 – Динамика развития сети организаций высшего профессиональных образовательных Свердловской области

Годы	Число организаций (на начало учебного года), единиц	Численность студентов (на начало учебного года), тыс. человек	Принято студентов, тыс. человек	Выпущено специалистов, тыс. человек
	Всего			
2010/2011	32	204,2	38,8	42,3
2011/2012	31	186,2	34,1	42,2
2012/2013	32	175,9	40,6	41,4
2013/2014	29	166,6	38,6	38,4
2014/2015	24	146,4	37,2	39,6
2015/2016	26	135,4	34,1	35,8
2016/2017	24	121,1	34,6	32,2
2017/2018	23	124,9	34,4	25,0
2018/2019	23	119,9	33,8	28,0
2019/2020	24			
	Государственные и муниципальные			
2010/2011	19	171,6	33,5	35,4
2011/2012	18	157,0	30,3	35,6
2012/2013	18	149,0	35,7	35,0
2013/2014	17	143,3	35,0	32,6
2014/2015	15	128,6	32,8	33,3
2015/2016	14	120,7	31,0	30,9
2016/2017	14	116,9	33,0	28,6
2017/2018	14	121,4	33,3	24,3
2018/2019	14	116,7	32,8	27,5
2019/2020	15	116,1	33,0	27,4
	Частные			
2010/2011	13	32,6	5,3	6,9
2011/2012	13	29,2	3,8	6,6
2012/2013	14	26,9	4,9	6,4
2013/2014	12	23,3	3,6	5,8
2014/2015	9	17,9	4,4	6,2
2015/2016	12	14,6	3,1	4,9

Годы	Число организаций (на начало учебного года), единиц	Численность студентов (на начало учебного года), тыс. человек	Принято студентов, тыс. человек	Выпущено специалистов, тыс. человек
2016/2017	10	4,1	1,6	3,5
2017/2018	9	3,6	1,1	0,7
2018/2019	9	3,2	1,0	0,6
2019/2020	9			

За период с 2010 по 2018 годы число организаций высшего профессионального образования сократилось на 9 единиц, количество учащихся в них сократилось на 84,3 тыс. человек (41,3%).

На территории Екатеринбургской агломерации размещено и функционируют 16 организаций федерального значения, 7 филиалов организаций федерального значения, подведомственных министерству науки и высшего образования РФ

Все государственные образовательные организации высшего образования Свердловской области расположены на территории городского округа г. Екатеринбург.

На территории 7 муниципальных образований осуществляют деятельность филиалов Уральского Федерального Университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина:

- Алапаевск,
- Верхняя Салда,
- Краснотурьинск,
- Красноуральск,
- Невьянск,
- Нижний Тагильский (Нижнетагильский технологический институт).
- Каменск-Уральский (Политехнический институт)

На территории города Нижний Тагил работают три филиала:

1. филиал ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Нижнем Тагиле;
2. Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ;
3. Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет».

Основные проблемы развития инфраструктуры учреждений образования

Основной проблемой дальнейшего развития системы дошкольного образования является обеспечение доступности услуг ДОО для детей в возрасте младше трех лет.

Основными проблемами для устойчивого развития системы общего образования являются:

- работа значительной доли организаций общего образования в двухсменном режиме и достаточно высокая степень износа основных фондов системы общего образования;

- низкий уровень обеспеченности материальной базы школьных кабинетов технологии и предметов естественно-научного цикла относительно современных требований.

Основные проблемы развития системы дополнительного образования детей:

- работа общеобразовательных организаций во вторую смену, вследствие чего становится невозможным использование материальной базы организаций общего образования для реализации программ дополнительного образования детей;

- низкая доступность для детей (особенно сельских и удаленных территорий) современных программ дополнительного образования.

Основными проблемами, препятствующими эффективному функционированию и дальнейшему развитию системы среднего профессионального образования, является необходимость масштабного и потому высоко затратного обновления основных фондов системы СПО, в первую очередь – реконструкция и ремонт зданий учебных корпусов и общежитий, большинство из которых имеют возраст более 50 лет.

Здравоохранение

В 2018 году в Свердловской области число больничных организаций составило 153 единицы, число больничных коек в круглосуточных стационарах – 36,6 тыс. коек. В регионе работает 684 амбулаторно-поликлинических учреждений, общей емкостью 126,7тыс. посещений в смену. Количество фельдшерско-акушерских пунктов составляет 562 единицы.

Таблица 1.8.40 - Медицинские организации Свердловской области (на конец года)

Годы	Число больничных организаций, единиц	Число больничных коек		Число амбулаторно-поликлинических организаций, единиц	Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену		Число фельдшерско-акушерских пунктов, единиц
		всего, тыс.	на 10000 человек населения		всего, тыс.	на 10000 человек населения	
2014	178	40,5	93,6	531	128,0	295,7	572
2015	161	39,3	90,8	516	124,0	286,4	572
2016	158	38,0	87,7	566	123,8	285,9	566
2017	152	36,8	85,2	587	124,4	287,6	567
2018	153	36,6	84,9	684	126,7	293,5	562

Таблица 1.8.41 - Характеристика сети медицинских организаций Свердловской области

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Число больничных организаций, единиц	182	178	161	158	152
Число больничных коек круглосуточных стационаров:					
всего, тыс.	42,3	40,5	39,3	38,0	36,8
на 10 000 человек населения	98,0	93,6	90,8	87,7	85,2
Средняя длительность пребывания в больничных организациях, дней	12	12	12	11	11
Среднее число дней использования больничной койки в год, дней	319	315	309	305	298
Число детских больничных организаций, единиц	16	13	10	10	9
Число больничных коек для детей					
всего	6002	5350	4893	4752	4606
на 10 000 детей в возрасте 0 - 14 лет	84	72	65	60	58
Число больничных коек для беременных, рожениц и родильниц, единиц	2515	2318	2167	1941	1882
Число амбулаторно-поликлинических организаций, единиц	512	531	516	566	587
Мощность амбулаторно-поликлинических организаций:					
всего, тыс. посещений в смену	129,1	128,0	124,0	123,8	124,4
на 10 000 человек населения	298,8	295,7	286,4	285,9	287,6
Число женских консультаций и акушерско-гинекологических отделений (кабинетов), единиц	242	237	221	227	228
Число фельдшерско-акушерских пунктов	585	572	572	566	567
Численность врачей:					
всего, тыс. человек	19,2	19,0	18,4	18,6	18,2
на 10 000 человек населения	44,5	43,8	42,4	42,9	42,0
педиатры, человек	1795	1743	1787	1530	1518

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
акушеры - гинекологи, человек	1217	1210	1143	1138	1126
Численность среднего медицинского персонала:					
всего, тыс. человек	48,5	48,1	47,9	47,7	46,7
на 10 000 человек населения	112,1	111,1	110,6	110,2	108,1
Число станций (отделений) скорой медицинской помощи	66	65	46	54	56
Численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах:					
всего, тыс. человек	1309,7	1188,2	1178,1	1194,2	1133,3
на 1000 человек населения	303,3	274,8	272,2	275,8	261,9
Число выполненных вызовов, тыс.	1225,6	1148,4	1146,7	1161,2	1109,6

За период с 2014 по 2018 годы в Свердловской области наблюдается сокращение числа стационарных медицинских учреждений и их коечного фонда. Число коек сократилось за рассматриваемый период на 10%.

Снижение количества медицинских организаций, реализующих Территориальную программу, происходит в связи с оптимизацией сети медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Свердловской области», утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Свердловской области».

Оптимизация сети медицинских организаций позволяет рационально перегруппировать ресурсы и технологии внутри медицинской организации, централизовать узкопрофильные отделения и дорогостоящее оборудование, а в филиалах поддерживать и развивать амбулаторную помощь, стационарнозамещающие технологии, реабилитационные методики, профилактику и диспансеризацию. Объединение больниц позволяет также улучшить взаимодействие между подразделениями, реализовать принцип единого руководства.

Министерству здравоохранения Свердловской области подведомственны 139 медицинских организаций, 69 - федеральных медицинских организаций, 1618 -

частных, 107 - индивидуальных предпринимателей.

На 1 января 2019 года в Свердловской области действовали 259 общих врачебных практик, 563 фельдшерско-акушерских пункта, 7 участковых больниц, 21 врачебная амбулатория, 31 передвижной фельдшерско-акушерский пункт

Согласно данным приказа Министерства здравоохранения Свердловской области № 169-п от 08 февраля 2018 года, коечный фонд в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области в 2018 году составил 23, 3 тыс. коек. Распределение коечного фонда по муниципальным образованиям приведено в таблице.

Таблица 1.8.42 – Коечный фонд в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области в разрезе муниципальных образований Свердловской области

Муниципальные образования	Коечный фонд, коек
Свердловская область	**23309**
Северный управленческий округ	**2182**
Ивдельский городской округ	100
городской округ Пелым	
городской округ Карпинск	147
Волчанский городской округ	33
Качканарский городской округ	188
городской округ Краснотурьинск	555
городской округ Красноуральск	151
Североуральский городской округ	180
Серовский городской округ	523
городской округ Верхотурский	81
Гаринский городской округ	
Нижнетуринский городской округ	153
Новолялинский городской округ	71
Сосьвинский городской округ	
Горнозаводской управленческий округ	**2752**
Кировградский городской округ	74
городской округ Верхний Тагил	36
Кушвинский городской округ	152
городской округ Верхняя Тура	27
город Нижний Тагил	2111
городской округ Нижняя Салда	33
Верхнесалдинский городской округ	177
Невьянский городской округ	142
городской округ Верх-Нейвинский	
Горноуральский городской округ	
Западный управленческий округ	**2604**
городской округ Верхняя Пышма	437
городской округ Среднеуральск	0
городской округ Красноуфимск	321
городской округ Первоуральск	787
Полевской городской округ	244
Артинский городской округ	122
Ачитский городской округ	53
Муниципальное образование Красноуфимский	

Муниципальные образования	Коечный фонд, коек
округ	
Нижнесергинский муниципальный район	152
Бисертский городской округ	46
городской округ Ревда	339
городской округ Дегтярск	27
Шалинский городской округ	76
городской округ Староуткинск	
Южный управленческий округ	**2596**
Асбестовский городской округ	468
Малышевский городской округ	25
городской округ Рефтинский	35
Березовский городской округ	228
городской округ Заречный	
город Каменск-Уральский	1047
городской округ Сухой Лог	200
Белоярский городской округ	114
городской округ Верхнее Дуброво	
городской округ Богданович	145
Каменский городской округ	60
Сысертский городской округ	230
Арамильский городской округ	44
Восточный управленческий округ	**2133**
Муниципальное образование город Алапаевск	231
Муниципальное образование город Ирбит	
Камышловский городской округ	180
Махнёвское муниципальное образование	12
Муниципальное образование Алапаевское	89
Артемовский городской округ	284
Байкаловский муниципальный район	64
Ирбитское муниципальное образование	397
Камышловский муниципальный район	
Пышминский городской округ	75
Режевской городской округ	189
Слободо-Туринский муниципальный район	63
Таборинский муниципальный район	
Тавдинский городской округ	158
Талицкий городской округ	198
Тугулымский городской округ	95
Туринский городской округ	98
муниципальное образование «город Екатеринбург»	**11042**

В Свердловской области сформирована оптимальная система перинатальной медицинской помощи, включающая перинатальные центры, отделения неонатальной хирургии и отделения выхаживания недоношенных детей.

Высокотехнологичную медицинскую помощь населению оказывают 36 медицинских организаций различных форм собственности.

В Свердловской области развивается сеть центров медицинской реабилитации. Действуют 4 крупные областные больницы медицинской реабилитации и некоммерческое негосударственное научно-практическое

медицинское учреждение «Клинический Институт Мозга», отделения реабилитации создаются в учреждениях здравоохранения Свердловской области в круглосуточных и дневных стационарах, развертываются койки по профилю «медицинская реабилитация»

Согласно Информации о достижении целевых значений показателей (индикаторов) Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Свердловской области», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП, в 2018 году достигнуты следующие показатели.

Таблица 1.8.43 – Целевые индикаторы

Показатели	Единица измерения	Индикаторы
Обеспеченность населения врачами (без учета федеральных учреждений здравоохранения), в том числе:	на 10 тыс. человек населения	29,9
в амбулаторных условиях	на 10 тыс. человек населения	15,7
в стационарных условиях	на 10 тыс. человек населения	11,9
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом	на 10 тыс. человек населения	84,1
Соотношение врачи/средние медицинские работники		1 / 2,9
Обеспеченность населения младшим медицинским персоналом	на 10 тыс. человек населения	9,9
Число коек круглосуточного стационара	единиц	30 546
Средняя длительность лечения больного в стационаре	дней	11,2
Число коек дневных стационаров, из них в амбулаториях и поликлиниках	единиц	8098 6973

В соответствии с Приказом №619-п от 02.04.2019 года «Об организации работы межмуниципальных медицинских центров» определен перечень межмуниципальных медицинских центров с территориальным закреплением населения.

Таблица 1.8.44 – Перечень межмуниципальных медицинских центров с территориальным закреплением населения

№ п/п	Наименование ММЦ	Наименование прикрепленных к ММЦ муниципальных образований	Наименование медицинских организаций, прикрепленных к ММЦ
1.	ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ»	Муниципальное образование г. Алапаевск Муниципальное образование Алапаевское Махнёвское муниципальное образование	ГАУЗ СО «Алапаевская СП». ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ», ГБУЗ СО «Махневская РБ», ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»
2.	ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»	Артемовский городской округ Режевской городской округ	ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» ГАУЗ СО «Режевская СП»
3.	ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест»	Городской округ Верхнее Дуброво Муниципальное образование «поселок Уральский» Асбестовский городской округ Малышевский городской округ Белоярский городской округ Городской округ Рефтинский Городской округ Сухой Лог Муниципальное образование Камышловский район Городской округ Заречный Камышловский городской округ	ГАУЗ СО «СП г. Асбест» ГБУЗ СО «Малышевская ГБ» ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ» ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» ГАУЗ СО «Сухоложская СП» ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» ГБУЗ СО «ССМП г. Асбест»
4.	ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»	Муниципальное образование г. Ирбит Ирбитское муниципальное образование Туринский городской округ Слободо-Туринский муниципальный район Талицкий городской округ Байкаловский муниципальный район Пышминский городской округ Тавдинский городской округ Тугулымский городской округ Таборинский муниципальный район	ГАУЗ СО «Ирбитская СП» ГБУЗ СО «Туринская ЦРБ имени О.Д. Зубова» ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» ГАУЗ СО «Талицкая СП» 6. ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» ГАУЗ СО «Тавдинская СП» ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ»
5.	ГБУЗ СО «Городская больница город Каменск-Уральский»	Муниципальное образование г. Каменск-Уральский Каменский городской округ Городской округ Богданович	ГАУЗ СО «СП г. Каменск-Уральский» ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» ГАУЗ СО «Богдановичская СП» ГБУЗ СО «ГССМП г. Каменск-Уральский»
6.	ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница»	Городской округ Красноуфимск Муниципальное образование Красноуфимский округ Артинский городской округ Ачитский городской округ	ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»
7.	ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»	Городской округ Краснотурьинск Городской округ Пелым Ивдельский городской округ Североуральский городской округ Городской округ Карпинск Волчанский городской округ	ГАУЗ СО «Краснотурьинская СП» ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ» ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» ГБУЗ СО «Волчанская ГБ»
8.	ГБУЗ СО «ГБ город	Городской округ Первоуральск Шалинский городской округ	ГАМУ СО «СП г. Первоуральск» ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ»

№ п/п	Наименование ММЦ	Наименование прикрепленных к ММЦ муниципальных образований	Наименование медицинских организаций, прикрепленных к ММЦ
	Первоуральск»	Городской округ Староуткинск	ГАУЗ СО «Полевская СП» ГБУЗ СО «ССМП г. Первоуральск»
9.	ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина»	Городской округ Верхняя Пышма Городской округ Среднеуральск Березовский городской округ Невьянский городской округ Кировградский городской округ Городской округ Верхний Тагил Городской округ Верх-Нейвинский	ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» ГАУЗ СО «Березовская СП» ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ» ГАУЗ СО «Невьянская СП» ГБУЗ СО «Кировградская ЦГБ» ГБУЗ СО «ГБ г. Верхний Тагил» ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»
10.	ГБУЗ СО «Ревдинская ГБ»	Городской округ Ревда Нижнесергинский муниципальный район Бисертский городской округ Городской округ Дегтярск	ГАУЗ СО «Ревдинская СП» ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» ГБУЗ СО «Бисертская ГБ» ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» ГБУЗ СО «Ревдинская ССМП»
11.	ГБУЗ СО «Серовская ГБ»	Серовский городской округ Сосьвинский городской округ Гаринский городской округ Новолялинский городской округ ремонта оборудования и повышения квалификации персонала Верхотурский городской округ	ГАУЗ СО «Серовская ГСП» ГБУЗ СО «Новолялинская РБ» ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» ГБУЗ СО «Серовская ГССМП»
12.	ГБУЗ СО «Демидовская ГБ»	Городской округ г. Нижний Тагил (Ленинский район) Городской округ Нижняя Салда Верхнесалдинский городской округ Качканарский городской округ Городской округ Верхняя Тура Городской округ Красноуральск Кушвинский городской округ	ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» ГБУЗ СО «Качканарская ЦГБ» ГАУЗ СО «Качканарская СП» ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» ГАУЗ СО «Верхнесалдинская СП» ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» ГАУЗ СО «Красноуральская СП»
13.	ГБУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний Тагил»	Городской округ г. Нижний Тагил (Тагилстроевский район) Нижнетуринский городской округ Горноуральский городской округ Городской округ г. Лесной Новоуральский городской округ Городской округ, ЗАТО Свободный	ГБУЗ СО «ГП № 4 г. Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ГИБ г. Нижний Тагил» ГБУЗ СО «ГП № 3 г. Нижний Тагил» ГАУЗ СО «СП г. Нижний Тагил» ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» ГАУЗ СО «Нижнетуринская ГСП» ГБУЗ СО «Горноуральская РП» ГБУЗ СО «ЦГБ город Кушва» ГАУЗ СО «Кушвинская СП» ГБУЗ СО «Городская больницаЮ ЗАТО Свободный» ГБУЗ СО «ГССМП г. Нижний Тагил»
14.	ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил»	Городской округ г. Нижний Тагил (Дзержинский район)	
15.	Вне ММЦ	Сысертский городской округ Арамильский городской округ Полевской городской округ	ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» ГБУЗ СО «Арамильская ГБ» ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»

Таблица 1.8.45 – Перечень детских межмуниципальных медицинских центров

№ п/п	Наименование ММЦ	Территория	Перечень медицинских организаций, прикрепленных к ММЦ
1.	ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»	Северный управленческий округ	ГБУЗ СО «Серовская городская больница»; ГБУЗ СО «Центральная районная больница Верхотурского района»; ГБУЗ СО «Карпинская центральная городская больница»; ГБУЗ СО «Ивдельская центральная районная больница»; ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница»; ГБУЗ СО «Волчанская городская больница»; ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница»
2.	ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил»	Горнозаводской управленческий округ	ГБУЗ СО «Невьянская центральная районная больница»; ГБУЗ СО «Городская больница ЗАТО Свободный»; ГБУЗ СО «Городская больница город Верхний Тагил»; ГБУЗ СО «Кировградская центральная городская больница»; ГБУЗ СО «Верхнесалдинская центральная городская больница»; ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница»; ГБУЗ СО «Горноуральская районная поликлиника»; ГБУЗ СО «Центральная городская больница город Верхняя Тура»; ГБУЗ СО «Нижнетуринская центральная городская больница»; ГБУЗ СО «Центральная городская больница город Кушва»; ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница»; ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника»; ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ»
3.	ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск»	Западный управленческий округ	ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница»; ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»; ГБУЗ СО «Бисертская городская больница»; ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»; ГБУЗ СО «Нижнесергинская центральная районная больница»; ГБУЗ СО «Шалинская центральная городская больница»; ГБУЗ СО «Ачитская центральная районная больница»; ГБУЗ СО «Полевская центральная городская больница»; ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница»; ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница»
4.	ГБУЗ СО «Ирбитская	Восточный управленческий округ	ГБУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница»;

№ п/п	Наименование ММЦ	Территория	Перечень медицинских организаций, прикрепленных к ММЦ
	центральная городская больница»		ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»; ГБУЗ СО «Махневская районная больница»; ГБУЗ СО «Пышминская центральная районная больница»; ГБУЗ СО «Туринская центральная районная больница имени О.Д. Зубова»; ГБУЗ СО «Тавдинская центральная районная больница»; ГАУЗ СО «Режевская центральная районная больница»; ГБУЗ СО «Слободо-Туринская районная больница»; ГБУЗ СО «Байкаловская центральная районная больница»; ГБУЗ СО «Талицкая центральная районная больница»; ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная больница»; ГБУЗ СО «Тугулымская центральная районная больница»
5.	ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский»	Муниципальное образование г. Каменск-Уральский Каменский городской округ Городской округ Богданович Камышловский муниципальный район Арамильский городской округ Березовский городской округ Сысертский городской округ	ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница»; ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница»; ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница»; ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»; ГБУЗ СО «Березовская центральная городская больница» ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная больница»
6.	ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест»	Асбестовский городской округ Малышевский городской округ Белоярский городской округ Городской округ Рефтинский Городской округ Сухой Лог Городской округ Верхнее Дуброво	ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная больница»; ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница»; ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница»; ГБУЗ СО «Малышевская городская больница

На основании Закона Свердловской области от 04.08.2020 № 88-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской помощи» с 1 января 2021 года органы государственной власти Свердловской области будут осуществлять полномочия в сфере здравоохранения в

полном объеме.

Развитие скорой медицинской помощи.

Деятельность по развитию скорой медицинской помощи регламентирован Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 23 мая 2018 года № 833-п (с изменениями на 1 августа 2019 года) «Об организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи на территории Свердловской области». Скорую медицинскую помощь оказывают 54 организации.

Таблица 1.8.46 – Организации, оказывающие скорую медицинскую помощь

№ п.п	Наименование медицинской организации	№ п.п	Наименование медицинской организации
1	ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи город Первоуральск»	28	ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина»
2	ГБУЗ СО «Серовская городская станция скорой медицинской помощи»	29	ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»
3	ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи город Асбест»	30	ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ»
4	ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской помощи город Каменск-Уральский»	31	ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»
5	ГБУЗ СО «Ревдинская станция скорой медицинской помощи»	32	ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ»
6	МБУ «Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса» город Екатеринбург	33	ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»
7	ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил»	34	ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»
8	ГБУЗ СО «Алапаевская станция скорой медицинской помощи»	35	ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»
9	ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ»	36	ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ»
10	ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»	37	ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ»
11	ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ»	38	ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ»
12	ГБУЗ СО «Кировградская ЦГБ»	39	ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»
13	ГБУЗ СО «ГБ г. Верхний Тагил»	40	ГБУЗ СО «Арамильская ГБ»
14	ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ»	41	ГБУЗ СО «Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова»
15	ГАУЗ СО «Сухоложская РБ»	42	ГБУЗ СО «Волчанская ГБ»
16	ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»	43	ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ»
17	ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ»	44	ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»
18	ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»	45	ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»
19	ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ»	46	ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
20	ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»	47	ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва»
21	ГБУЗ СО «Бисертская ГБ»	48	ГБУЗ СО «Новолялинская РБ»
22	ГБУЗ СО «Качканарская ЦГБ»	49	ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ»
23	ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ»	50	ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ»
24	ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»	51	ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ»

№ п.п	Наименование медицинской организации	№ п.п	Наименование медицинской организации
25	ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ»	52	ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф»
26	ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ»	53	ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница N 1»
27	ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ»	54	ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»

Медицинские учреждения федерального значения на территории Свердловской области представлены:

1. Екатеринбургская агломерация:

– 14 ведомственных и государственных учреждений, в составе которых действует 26 объектов в 3 городских округах (Берёзовский ГО, ГО Заречный, МО «город Екатеринбург»), в числе которых 7 учреждений специализированных видов медицинской помощи;

– 3 государственных учреждения особого типа и их обособленных подразделений, в составе которых действует 16 объектов в 7 городских округах (Берёзовский ГО, ГО Верхняя Пышма, ГО Первоуральск, ГО Ревда, МО «город Екатеринбург», Полевской ГО, Сысертский ГО), в числе которых учреждения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Это объекты, находящиеся в ведомственной принадлежности Министерств внутренних дел РФ и обороны РФ, Министерства здравоохранения РФ, Федерального агентства научных организаций, а также ряда иных федеральных министерств и ведомств.

2. Муниципальные образования Свердловской области, не входящие в Екатеринбургскую агломерацию:

– Структурные подразделения ФГУЗ ФМБА России -5 объектов (г. Нижняя Салда, г. Лесной, г. Новоуральск);

– 35 подразделений Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

По состоянию на 1 июня 2019 года в Свердловской области осуществляет медицинскую деятельность 41 санаторно-курортная организация, 26% из которых - государственной и муниципальной форм собственности, 74% - иной формы собственности (2 - государственной; 8 - муниципальной; 31 - частной и

ведомственной). В Российской Федерации этот показатель составляет соответственно 33 и 67%. В 2019 году в санаторно-курортных организациях Свердловской области организовано более шести тысяч коек.

Проблемы развития здравоохранения

Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, неоднородны по уровню экономического развития и уровню социальной инфраструктуры, численности проживающего населения. Соответственно, имеются существенные диспропорции между муниципальными образованиями по уровню материально-технической и кадровой оснащенности здравоохранения, по объему и качеству оказываемой медицинской помощи, учреждения зачастую содержат избыточную коечную сеть, что обусловливает неравномерную доступность и качество медицинской помощи для жителей различных муниципальных образований в Свердловской области.

Остро стоит вопрос оптимизации коечного фонда круглосуточных стационаров, приведения его к рекомендуемым федеральным нормативам. При этом приоритетным останется увеличение мест дневных стационаров для детей.

Учреждения культуры

Свердловская область обладает значительным культурным потенциалом.

Сфера культуры Свердловской области представлена обширной многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных форм собственности по всем видам культурной деятельности по состоянию на 2018 год:

1) профессиональное искусство – 35 театров, (включая муниципальные), 7 концертных организаций, 2 цирка;

2) кинематография – 98 кинотеатров и киноустановок;

3) библиотечное дело – 847 сетевых единиц;

4) культурно-досуговая деятельность – 831 сетевая единица, 15 парков культуры и отдыха;

5) музейное дело – 870 сетевых единиц, в том числе 119 системы Министерства культуры Российской Федерации;

6) образование в сфере культуры и искусства – 160 муниципальных детских школ искусств (далее – ДШИ), 9 профессиональных образовательных организаций, 2 образовательные организации высшего образования.

Таблица 1.8.47 – Учреждения культуры и искусства Свердловской области

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Театры[1]					
Число профессиональных театров	20	22	17[2]	17[2]	17
Число мероприятий	5932	6828	5228[2]	5221[2]	5074
Число посещений театров, тыс.	1239	1302	1220[2]	1242[2]	1227
Число посещений театров на 1000 человек населения	287	301	281	287	284
Музеи					
Число музеев (включая филиалы)	98	98	94[2]	96[2]	97
Число посещений музеев, тыс.	1794	1967	1854[2]	1899[2]	1484
Число посещений музеев на 1000 человек населения	415	454	428	439	343
Общедоступные библиотеки					
Число библиотек	890	874	853[2]	853[2]	847
в том числе:					
в городах и поселках городского типа	302	293	…	…	
в сельской местности	588	581	…	…	
Библиотечный фонд, тыс. экз.	16944	16608	16144[2]	16083[2]	16058
в том числе:					
в городах и поселках городского типа	12460	15128	…	…	
в сельской местности	4484	4450	…	…	
Библиотечный фонд на 1000 человек населения, экз.	3915	3835	3729	3718	3717
в том числе:					
в городах и поселках городского типа	3414	3324	…	…	
в сельской местности	6611	5707	…	…	
Число зарегистрированных пользователей, тыс. человек	1182,1	1443,0	1453,0	1439,7	
Учреждения культурно-досугового типа					
Число учреждений культурно-досугового типа	870	858	827[2]	831[2]	836
в том числе:					
в городах и поселках городского типа	188	179	…	…	
в сельской местности	682	679	…	…	
Число культурно-досуговых мероприятий – всего, тыс.	180,5	177,9	176,4[2]	200,8[2]	
из них для детей до 14 лет, тыс.	68,4	70,3	…	…	

Самыми массовыми и доступными учреждениями культуры Свердловской области, основная сеть которых находится в муниципальных образованиях, являются библиотеки, культурно-досуговые учреждения, музеи. Более 60% муниципальных учреждений культуры (клубы, дома культуры, библиотеки) расположены в сельской местности.

В 2018 году на территории Свердловской области действовали 847

общедоступных библиотеки, в том числе 843 муниципальных, 4 – государственные центральные библиотеки субъекта РФ (Свердловской области), из них 92(11%) детские; 569 библиотеки (67%) располагаются в сельских населенных пунктах.

В 2018 году в библиотеки поступило 331,17 тыс. экземпляров книг. Совокупный библиотечный фонд Свердловской области неуклонно стареет, ветшает, сокращается, даже снижение списания документов не спасает ситуацию.

В Свердловской области действует 849 сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа (5 государственных, 827 муниципальных, 17 ведомственных и частных культурно-досуговых учреждений), из них 663 осуществляют культурно-досуговую деятельность в сельской местности.

На территории Свердловской области функционируют 96 кинотеатров и киноустановок, из них 56 кинотеатров (в том числе кинозалов, оборудованных по программе Фонда кино). Доля муниципальных образований Свердловской области, охваченных кино-видео показом, составляет 56,3%.

Музейная сеть Свердловской области включает в себя 870 единиц:

- 88 сетевых единиц – муниципальные музеи;
- 31 сетевая единица – государственные музеи;
- 750 единиц ведомственных и иных форм собственности

По состоянию на 01.01.2018 года обеспеченность области музеями составляет 79,3%. Действующие музеи расположены в 57 из 94 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. В основном музеи находятся в городах, в сельской местности располагаются лишь 20 музеев, что составляет 17% от общего числа государственных и муниципальных музеев.

Театры Свердловской области обеспечивают фактически полный спектр видов и жанров театрального искусства: драма, опера, балет, комедия, современная хореография, оперетта, мюзикл, театр кукол. В расчете на 1 млн. жителей в Свердловской области действует 7,2 профессиональных театров, тогда как в целом по России этот показатель составляет 3,2.

На территории Свердловской области работает 1 федеральное учреждение культуры – ФГБУК «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета», 2 государственных учреждения Свердловской области (ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии»,

ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы»), 15 муниципальных театров, 11 театров иной собственности

Министерством культуры Свердловской области проведен анализ обеспеченности населения услугами театральных организаций, концертных залов и цирков. В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области, население области на 100% обеспечено услугами концертных залов, цирков и театральных организаций.

Однако, согласно данным, приведенным в Концепции развития театрального дела в Свердловской области до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 15.11. 2012 г, №1279-ПП, профессиональные театры расположены в восьми городах Свердловской области, суммарная численность населения которых 2307,1 тыс. человек, что составляет 53,6 процента от общей численности населения региона. В силу географических характеристик Свердловской области жители населенных пунктов, не обладающих театрами, не имеют возможности посещать сценические площадки других городов. Это означает, что почти половина населения региона лишена возможности посещения театра.

По данным Министерства культуры Свердловской области, в соответствии с Методическими рекомендациями показатель уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха по итогам 2017 года составляет 44,4%. В 14 муниципальных образованиях наблюдается 100-процентное соответствие нормативам по обеспеченности парками культуры и отдыха. Отсутствуют парки культуры и отдыха в 18 муниципальных образованиях, в которых в соответствии с методическими рекомендациями они должны быть,

Таблица 1.8.49 – Обеспеченность муниципальных образований парками культуры и отдыха

Муниципальные образования со 100-% обеспеченностью парками культуры и отдыха	Муниципальные образования с обеспеченностью парками культуры и отдыха ниже 100-%
муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Богданович, городской округ Верхняя Пышма, Волчанский городской округ, муниципальное образование «город	Асбестовский городской округ; Белоярский городской округ; Березовский городской округ; Верхнесалдинский городской округ; Горноуральский городской округ; городской округ Заречный;

Муниципальные образования со 100-% обеспеченностью парками культуры и отдыха	Муниципальные образования с обеспеченностью парками культуры и отдыха ниже 100-%
Каменск-Уральский», городской округ «город Лесной», город Нижний Тагил, городской округ Красноуфимск, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, Новоуральский городской округ, Полевской городской округ, Сысертский городской округ, Тавдинский городской округ.	городской округ Краснотурьинск; муниципальное образование город Алапаевск; муниципальное образование город Ирбит; городской округ Сухой Лог; Качканарский городской округ; Кушвинский городской округ; Невьянский городской округ; Режевской городской округ; Североуральский городской округ; Серовский городской округ; Талицкий городской округ; Нижнесергинский муниципальный район.

Уровень обеспеченности населения Свердловской области услугами образовательных учреждений дополнительного образования детей (ДШИ) составил 95%.

По данным министерства образования Свердловской области, существует потребность в создании ДШИ в 5 муниципальных образованиях: Нижнесергинское городское поселение (г. Нижние Серги); городской округ Верхнее Дуброво (р.п. Верхнее Дуброво); Дружининское городское поселение (р.п. Дружинино); муниципальное образование рабочий поселок Атиг (р.п. Атиг); городской округ Староуткинск (р.п. Староуткинск).

Федеральные организации искусства и культуры

На территории Свердловской области находится ФГБУК «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.46а).

В Свердловской области работают 2 стационарных цирка, являющихся филиалами Федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания»:

- Екатеринбургский государственный цирк;

- Нижнетагильский государственный цирк.

Оба цирка подчинены федеральным органам исполнительной власти. Екатеринбургский государственный цирк им. В.И. Филатова по творческим и другим показателям является одним из лучших среди российских цирков. В год организует более 200 показов цирковых представлений.

Региональные (областные) организации культуры Свердловской

области

В ведении Министерства культуры находятся театры, концертные организации, культурно-досуговые учреждения, музеи, библиотеки, образовательные организации.

Таблица 1.8.50 –Учреждения культуры, находящиеся в ведении Министерства культуры

№ п.п	Учреждения	Адрес
	Областные культурно-досуговые учреждения	
1.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества»	г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12
2.	Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»	г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10
3.	государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр»	г. Первоуральск Свердловской области, ул. Ленина, 18
4.	государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история. Свердловская область»	г. Екатеринбург, ул. Народной воли, стр. 49
	Областные государственные библиотеки	
1.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского»	г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15
2.	Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина»	г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8
3.	Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека»	г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28
4.	Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых»	г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78
	Музеи Свердловской области	
1.	1. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей»	г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46
2.	1) «Алапаевский краеведческий музей» (филиал)	Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, 30
3.	2) «Дом-музей П.И. Чайковского» (филиал)	Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 30
4.	3) «Артинский исторический музей» (филиал)	Свердловская область, р. п. Арти, ул. Королева, 54

№ п.п	Учреждения	Адрес
5.	4) Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл»	г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46
6.	5) «Музей истории и археологии Среднего Урала»	г. Екатеринбург, проспект Ленина, 69/10
7.	6) «Музей Природы Среднего Урала» (на правах отдела)	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 4
8.	7) «Художественный музей Эрнста Неизвестного» (филиал)	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 14
9.	8) «Музей радио им. А.С. Попова» (на правах отдела)	г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 9 / ул. Энгельса, 11
10.	9) «Музей истории плодового садоводства Среднего Урала» (на правах отдела)	г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, 40
11.	10) «Музей золота г. Березовский» (филиал)	Свердловская область, г. Березовский ул. Коммуны, 4
12.	11) «Исторический музей города Полевской» (филиал)	Свердловская область, г. Полевской ул. Ильича, 93
13.	12) «Пышминский музей земледелия и крестьянского быта» (филиал)	Свердловская область, р.п. Пышма, Камышловский район, ул. Кирова, 36
14.	13) «Сысертский краеведческий музей» (филиал)	Свердловская область, г. Сысерть, ул. Быкова, 62
15.	14) «Туринский дом-музей декабристов» (филиал) «Туринский краеведческий музей» (отдел филиала)	Свердловская область, г. Туринск, ул. Революции, 11
16.	2. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»	Свердловская область, г. Екатеринбург, 620151, пр. Ленина, 37
17.	3. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Уральский государственный военно-исторический музей»	
18.	1) Музей воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» (головной музей)	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2-а
19.	2) «Музей разведчика Николая Ивановича Кузнецова» (филиал)	Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, 81
20.	3) «Музей генерала И.И. Федюнинского» (филиал)	Свердловская область, Тугулымский р-н, дер. Гилево
21.	4. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»	Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, 8,
22.	5. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»	Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 28-в

№ п.п	Учреждения	Адрес
23.	6. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Ирбитский государственный музей мотоциклов»	Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 100а
24.	7. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	Свердловская область, г. Невьянск, пл. Революции, 2
25.	1) «Нижнетуринский краеведческий музей» (филиал)	Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2
26.	8. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова»	Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20
27.	1). «Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян» (филиал)	Свердловская область, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 23
	Театры, концертные организации	
1.	государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии»	г. Екатеринбург, пр. Ленина, 47
2.	государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр драмы»	г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 2
3.	государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония»	г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38-а
4.	государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства»	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23
5.	государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады»	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15
6.	государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония»	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36
	Образовательные учреждения	
1.	государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования»	г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101
2.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)»	г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 22
3.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Асбестовский колледж искусств»	г. Асбест, ул. Советская, 10

№ п.п	Учреждения	Адрес
4.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры»	г. Екатеринбург, проезд Решетникова, 5
5.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств»	г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 28
6.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»	г. Краснотурьинск, ул. Мира, 15б
7.	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение колледж Свердловской области «Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра»	г. Екатеринбург, ул. Малышева, 68-а
8.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)»	г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 25
9.	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский хореографический колледж»	г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 5а,
10.	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского»	г. Алапаевск, ул. Ленина, 23
11.	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детская школа искусств п. Западный»	г. Алапаевск, п. Западный, ул. Мира, 3
12.	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Асбестовская детская музыкальная школа»	г. Асбест, ул. Ленинградская, 4
13.	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Верхнепышминская детская музыкальная школа»	г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 2а
14.	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Ирбитская детская художественная школа»	г. Ирбит, ул. Советская, 17
15.	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Ирбитская детская музыкальная школа»	г. Ирбит, ул. Свердлова, 16
16.	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Каменск-Уральская детская художественная школа № 1»	г. Каменск-Уральский, б-р Парижской коммуны
17.	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Каменск-Уральская детская художественная школа № 2 им. В.М. Седова»	г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 48

№ п.п	Учреждения	Адрес
18.	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детская музыкальная школа г. Ревды»	г. Ревда, ул. Цветников, д.26
19.	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Ревдинская детская художественная школа»	г. Ревда, ул. Мира д. 42
20.	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Серовская детская музыкальная школа им. Г. Свиридова»	г.Серов, ул. К. Маркса, 24
21.	государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детская школа искусств города Серова»	г. Серов, ул. Ленина, 193
22.	государственное казённое учреждение дополнительного образования Свердловской области «Слободо-Туринская детская школа искусств»	Слободо-Туринский район, село Туринская Слобода, ул. Первомайская, 9
23.	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Октябрьская детская школа искусств»	Сысертский р-н, п. Октябрьский, ул. Маяковского, д. 9
24.	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детская художественная школа г. Сысерть»	г. Сысерть, ул. Трактовая, 15

В сфере культуры сохраняются нерешенные проблемы:

- изолированность и замкнутость инфраструктуры сферы культуры,
- имеющей морально и материально устаревшие элементы, требующей обновления, актуализации собственных ресурсов, открытости к созданию новых внутриведомственных и межведомственных отношений, связей на уровне всех субъектов региональной и федеральной культурной политики;
- тенденция к сокращению количества культурно-досуговых учреждений и библиотек. Ситуация усугубляется тем, что данные организации зачастую являются единственными источниками культуры в сельских населенных пунктах Свердловской области;
- слабое материально-техническое оснащение учреждений культуры, а также относительно большое количество помещений и зданий, занимаемых учреждениями культуры, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии;
- недостаточность мер по выявлению и сохранению объектов регионального культурного наследия, в том числе документального, что может

вызвать угрозу утраты особенного культурного достояния Урала.

Физическая культура и спорт

По состоянию на 01.01.2019 года на территории Свердловской области насчитывается 8947 объектов (форма 1-ФК за 2018 год). Более 77% находится в муниципальной собственности.

Таблица 1.8.51 – Распределение объектов по видам собственности

Виды собственности	Количество сооружений	%%
Всего	8947	100,0
Федеральная собственность	330	3,7
Собственность субъекта РФ	458	5,2
Муниципальная собственность	6927	77,4
Другая	1232	13,7

Пропускная способность спортивных сооружений Свердловской области составляет 249, 6 тыс. человек.

Таблица 1.8.51 – Характеристика сети спортивных сооружений Свердловской области

Наименование спортивного сооружения	Количество спортивных сооружений, единиц	Емкость сооружений	Единовременная пропускная способность, тыс. человек
Всего спортивных сооружений	8947		249,6
Стадионы с трибунами на 1500 мест и более	51		11,9
Плоскостные спортивные сооружения	4136	52030,9 тыс. кв. м	106,6
Спортивные залы	2647	594,0 тыс. кв. м	18,9
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом	28		1,1
Манежи	15		1,1
Велотреки, велодромы	2		0,027
Плавательные бассейны	254	39, 7 тыс. кв. м площади зеркала воды	5,6
Лыжные базы	138		8,3
Биатлонные комплексы	2		0,2
Сооружения для стрелковых видов спорта	190		1,5
Гребные базы и каналы	3		0,06
Другие спортивные сооружения	1481		31,3

Таблица 1.8.52 – Динамика развития сети спортивных объектов

Спортивные сооружения	2005	2010	2014	2015	2016	2017	2018
Стадионы с	85	58	113	111	60	53	51

Спортивные сооружения	2005	2010	2014	2015	2016	2017	2018
трибунами на 1500 мест и более							
Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля)	3145	4062	4100	4151	4110	3895 6	4136
Спортивные залы	1998	2308	2310	2355	2491	2586	2647
Плавательные бассейны	196	262	266	268	267	273	254

По сравнению с 2005 годом, в 2018 году в развитии сети спортивных сооружений в Свердловской области произошли следующие изменения:

- количество стадионы с трибунами на 1500 мест и более сократилось на 40%;

- количество плоскостных спортивных сооружений увеличилось на 32%;

- количество спортивных залов увеличилось на 32%;

- количество плавательных бассейнов увеличилось на 30%;

Распределение спортивных объектов по видам в разрезе муниципальных образований в 2018 году приведено в таблице 1.8.53

Таблица 1.8.53 – Распределение спортивных объектов по видам в разрезе муниципальных образований

	Количество спортивных сооружений	Стадионы с трибунами	Плоскостные спортивные сооружения	Спортивные залы	Плавательные бассейны	Крытые спорт сооружения	Манежи	Велотрек	Лыжные и биатлон комплексы	Стрелковый спорт	Гребные базы	Прочие объекты	Рекреационные объекты
Северный управленческий округ													
Ивдельский городской округ	43		6	26	1				1			9	
городской округ Пелым	13		6	3	1							3	
городской округ Карпинск	61		14	31	2				1	3		10	
Волчанский городской округ	33	1	18	7	1				2			4	
Качканарский городской округ	99	1	40	41	5		1		1			9	1
городской округ Краснотурьинск	140	1	44	59	9		1		8	7		11	
городской округ Красноуральск	87	1	6	37	3	1			2			3	34
Североуральский городской округ	90	1	21	51	6			1	3	2		4	1
Серовский городской округ	186	1	53	111	5	2			3	2			9
городской округ Верхотурский	37		7	13					1	2		10	4
Гаринский городской округ	6		1	5									
Нижнетуринский городской округ	82		30	35	8		1		1	1		6	
Новолялинский городской округ	70		19	22	1				2	2			24
Сосьвинский городской округ	31		19	9								2	1
Городской округ «город Лесной»	233	1	90	31	10				1	1		85	14

	Количество спортивных сооружений	Стадионы с трибунами	Плоскостные спортивные сооружения	Спортивные залы	Плавательные бассейны	Крытые спорт сооружения	Манежи	Велотрек	Лыжные и биатлон комплексы	Стрелковый спорт	Гребные базы	Прочие объекты	Рекреационные объекты
Горнозаводской управленческий округ													
Кировградский городской округ	113	1	60	21	3	1			1	1		25	
городской округ Верхний Тагил	50		24	23	2				1				
Кушвинский городской округ	114	2	68	29	3				2	1		6	3
городской округ Верхняя Тура	19		10	6						1		2	
город Нижний Тагил	955	5	386	335	46	2	3		7	19		145	7
городской округ Нижняя Салда	25		10	9	1					1		2	
Верхнесалдинский городской округ	113		56	18	6	1	1		1	3		24	3
Невьянский городской округ	64	1	26	27	1				4			5	
городской округ Верх-Нейвинский	9		3	2					2			2	
Горноуральский городской округ	70		48	19					1	1			1
Новоуральский городской округ	262	1	73	60	22	1			3	4	1	41	56
Городской округ ЗАТО Свободный	14		1	6	1							4	2
Западный управленческий округ													
городской округ Верхняя Пышма	143	1	42	75	3	2			1	2		8	9
городской округ Среднеуральск	94	1	23	21	1							3	45
городской округ Красноуфимск	99	2	22	25	1					2		35	12
городской округ Первоуральск	280	3	141	71	9	1			4	4		47	

	Количество спортивных сооружений	Стадионы с трибунами	Плоскостные спортивные сооружения	Спортивные залы	Плавательные бассейны	Крытые спорт сооружения	Манежи	Велотрек	Лыжные и биатлон комплексы	Стрелковый спорт	Гребные базы	Прочие объекты	Рекреационные объекты
Полевской городской округ	190	1	66	42	8	2	1		3	7		57	3
Артинский городской округ	53		23	24					1	1		4	
Ачитский городской округ	18		2	12					1	1		1	1
Муниципальное образование Красноуфимский округ	92		56	28					2	6			
Нижнесергинский муниципальный район	91		33	26					3			18	11
Бисертский городской округ	25		12	7					2				4
городской округ Ревда	79	1	17	27	1	1	1	1		2		19	9
городской округ Дегтярск	17		6	9					1			1	
Шалинский городской округ	67		40	15					6			6	
городской округ Староуткинск	11		9	2									
Южный управленческий округ													
Асбестовский городской округ	101	1	45	37	2	1			1	3		11	
Малышевский городской округ	30		14	11	1								4
городской округ Рефтинский	51		22	7	1	1			1			19	
Березовский городской округ	207	3	105	73	2				6			13	5
городской округ Заречный	97		54	19	8				3	3		10	
город Каменск-Уральский	264	2	69	92	14	1			4	10	1	68	3
городской округ Сухой Лог	93	1	53	31	1				4	3			
Белоярский городской округ	98		42	30					1	1		2	22
городской округ Верхнее Дуброво	4		2	1								1	

	Количество спортивных сооружений	Стадионы с трибунами	Плоскостные спортивные сооружения	Спортивные залы	Плавательные бассейны	Крытые спорт сооружения	Манежи	Велотрек	Лыжные и биатлон комплексы	Стрелковый спорт	Гребные базы	Прочие объекты	Рекреационные объекты
городской округ Богданович	104	1	46	32	2				2	4			17
Каменский городской округ	44		21	19					2	1			1
Сысертский городской округ	292		146	77	4				7	3		38	17
Арамильский городской округ	53		24	10	1				1			17	
МО «поселок Уральский»	5		2	2									1
Восточный управленческий округ													
Муниципальное образование город Алапаевск	105	1	59	29					2			14	
Муниципальное образование город Ирбит	95	1	33	22	1				2	1		26	9
Камышловский городской округ	51		6	24	1				4	4		11	1
Махнёвское муниципальное образование	9		2	7									
муниципальное образование Алапаевское	103	1	54	25	1					3		19	
Артемовский городской округ	151	1	93	39	1				2	1		10	4
Байкаловский муниципальный район	88		54	15					4	1		7	7
Ирбитское муниципальное образование	53		23	28								1	1
Камышловский муниципальный район	67		45	13	1				1			7	
Пышминский городской округ	104		60	24					1	2		17	
Режевской городской округ	115		45	35	4	1			4	4		19	3

	Количество спортивных сооружений	Стадионы с трибунами	Плоскостные спортивные сооружения	Спортивные залы	Плавательные бассейны	Крытые спорт сооружения	Манежи	Велотрек	Лыжные и биатлон комплексы	Стрелковый спорт	Гребные базы	Прочие объекты	Рекреационные объекты
Слободо-Туринский муниципальный район	102	1	53	18						4		26	
Таборинский муниципальный район	22		13	4								4	1
Тавдинский городской округ	106	2	51	39	2				1	7			4
Талицкий городской округ	102		35	31					5			26	5
Тугулымский городской округ	48		26	17					3	2			
Туринский городской округ	64	2	25	28					1				8
Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа													
муниципальное образование «город Екатеринбург»	2 385	7	1176	374	47	10	6		12	37	1	506	209

Уровень обеспеченности населения Свердловской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в 2018 году достиг 53,5%.

В 13 муниципальных образованиях фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений превышает нормативную (свыше 100%).

В 31 муниципальном образовании, фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет от 50 до 100% от нормативной.

В 26 муниципальном образовании, фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет от 30 до 50% от нормативной.

Самая низкая обеспеченность спортивными объектами наблюдается в городском округе Ревда - 24,9%.

Таблица 1.8.54 – Распределение муниципальных образований по степени обеспеченности спортивными объектами

Муниципальные образования, в которых фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений превышает нормативную (свыше 100%)	
13 муниципальных образований	Ивдельский городской округ, Гаринский городской округ, Кировградский городской округ, городской округ Верхний Тагил, Ачитский городской округ, Шалинский городской округ, городской округ Верхнее Дуброво, муниципальное образование Алапаевское, Байкаловский муниципальный район, Пышминский городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район, Махнёвское муниципальное образование, городской округ Среднеуральск
Муниципальные образования, в которых фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет от 70 до 100% от нормативной	
12 муниципальных образований	городской округ Пелым, Волчанский городской округ, городской округ Красноуральск, городской округ Среднеуральск, Сысертский городской округ, Артемовский городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район, Таборинский муниципальный район, Нижнетуринский городской округ, Муниципальное образование Красноуфимский округ, городской округ Староуткинск, городской округ Рефтинский
Муниципальные образования, в которых фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет от 50 до 70% от нормативной	
19 муниципальных образований	городской округ Карпинск,, городской округ Краснотурьинск, Североуральский городской округ, Новолялинский городской округ, Кушвинский городской округ, городской округ Верхняя Тура, город Нижний Тагил, городской округ Верх-Нейвинский, Полевской городской округ, Нижнесергинский муниципальный район, Малышевский городской округ, Березовский городской округ, городской округ Заречный, городской округ Богданович, Арамильский городской округ, Камышловский муниципальный район, Режевской городской округ, Тавдинский городской округ, Тугулымский городской округ
Муниципальные образования, в которых фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет от 30 до 50% от нормативной	
26 муниципальных образований	Качканарский городской округ, Серовский городской округ, городской округ Верхотурский, Сосьвинский городской округ, городской округ Нижняя Салда, Верхнесалдинский городской округ, Невьянский городской округ, Горноуральский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Красноуфимск, городской округ Первоуральск,

	Артинский городской округ, Бисертский городской округ, городской округ Дегтярск, Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский, городской округ Сухой Лог, Белоярский городской округ, Каменский городской округ, Муниципальное образование город Алапаевск, Муниципальное образование город Ирбит, Камышловский городской округ, Ирбитское муниципальное образование, Талицкий городской округ, муниципальное образование «город Екатеринбург», Туринский городской округ
Муниципальные образования, в которых фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет менее 30 % от нормативной	
1 муниципальное образование	городской округ Ревда

Фактическая загруженность спортивных сооружений Свердловской области в 2018 году составила 56%, что говорит о недостаточной эффективности использования имеющихся спортивных объектов.

В таблице приведено распределение муниципальных районов по степени фактической загруженности спортивных сооружений.

Таблица 1.8.55 – Распределение муниципальных образований по степени загруженности спортивных сооружений

Муниципальные образования, в которых фактическая загруженность превышает мощность спортивных сооружений (свыше 100%)	
6 муниципальных образований	Кировградский городской округ, Верхнесалдинский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, Полевской городской округ, городской округ Староуткинск, городской округ Рефтинский,
Муниципальные образования, в которых фактическая загруженность составляет 70-100% от мощности спортивных сооружений	
14 муниципальных образований	Североуральский городской округ, Серовский городской округ, Новолялинский городской округ, городской округ Нижняя Салда, городской округ Среднеуральск, Бисертский городской округ, городской округ Дегтярск, Березовский городской округ, городской округ Заречный. городской округ Сухой Лог, Белоярский городской округ, городской округ Богданович, Каменский городской округ, муниципальное образование «город Екатеринбург»
Муниципальные образования, в которых фактическая загруженность составляет 50-70% от мощности спортивных сооружений	
6 муниципальных образований	Ивдельский городской округ, городской округ Красноуральск, Невьянский городской округ, Ачитский городской округ, Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский,
Муниципальные образования, в которых фактическая загруженность составляет 30-50% от мощности спортивных сооружений	
20 муниципальных образований	городской округ Пелым, городской округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, городской округ Верхотурский, Нижнетуринский городской округ, Кушвинский городской округ, город Нижний Тагил, городской округ Верх-Нейвинский, Горноуральский городской округ, Новоуральский городской округ, городской округ Красноуфимск, городской округ Первоуральск, Муниципальное образование Красноуфимский округ, Нижнесергинский муниципальный район, городской округ Ревда, Малышевский городской округ, городской округ Верхнее Дуброво, Муниципальное образование город Ирбит, Камышловский городской округ, Камышловский муниципальный район, Режевской городской округ, Талицкий городской округ

Муниципальные образования, в которых фактическая загруженность составляет 10-30% от мощности спортивных сооружений	
13 муниципальное образование	Волчанский городской округ, Городской округ «город Лесной», городской округ Верхняя Тура, Шалинский городской округ, Сысертский городской округ, МО «поселок Уральский», Муниципальное образование город Алапаевск, муниципальное образование Алапаевское, Артемовский городской округ, Ирбитское муниципальное образование, Пышминский городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район, Тугулымский городской округ
Муниципальные образования, в которых фактическая загруженность составляет менее 10% от мощности спортивных сооружений	
6 муниципальное образование	Гаринский городской округ, Сосьвинский городской округ, Городской округ ЗАТО Свободный, Махнёвское муниципальное образование, Байкаловский муниципальный район, Тавдинский городской округ

Характеристика загруженности спортивных сооружений в разрезе муниципальных образований Свердловской области приведена в таблице 1.8.56.

Таблица1.8.56 – Показатели загруженности спортивных сооружений в разрезе муниципальных образований Свердловской области

Муниципальные образования	Количество спортивных сооружений	Единовременная пропускная способность (человек)		Загруженность	Мощность	% мощности
		Всего	из них в сельской местности			
Северный управленческий округ						
Ивдельский городской округ	43	5 225	413	801 787	1 393 830	57,5
городской округ Пелым	13	330	35	489 650	1 036 784	47,2
городской округ Карпинск	61	1 884	85	1 375 688	3 511 998	39,2
Волчанский городской округ	6	812	-	209 750	1 980 078	10,6
Качканарский городской округ	98	2 172	170	1 063 415	3 908 967	27,2
городской округ Краснотурьинск	140	3 790	554	1 981 852	4 667 519	42,5
городской округ Красноуральск	53	2 074	-	988 775	1 538 415	64,3
Североуральский городской округ	89	2 781	809	1 500 187	2 142 438	70,0
Серовский городской округ	177	4 346	291	6 086 326	6 270 770	97,1
городской округ Верхотурский	33	870	392	548 549	1 495 857	36,7
Гаринский городской округ	6	595	-	5 456	451 255	1,2
Нижнетуринский городской округ	82	2 052	437	902 574	2 252 807	40,1
Новолялинский городской округ	46	1 323	565	1 590 374	1 845 931	86,2

Муниципальные образования	Количество спортивных сооружений	Единовременная пропускная способность (человек)		Загруженность	Мощность	% мощности
Сосьвинский городской округ	30	720	200	14 016	374 960	3,7
Городской округ «город Лесной»	219	5 009	163	2 072 232	8 490 669	24,4
Горнозаводской управленческий округ						
Кировградский городской округ	113	3 937	987	929 334	733 613	126,7
городской округ Верхний Тагил	50	2 012	68	-	1 841	
Кушвинский городской округ	111	2 760	771	1 009 913	2 224 077	45,4
городской округ Верхняя Тура	19	617	-	179 904	955 968	18,8
город Нижний Тагил	946	21 122	640	16 756 525	39 771 210	42,1
городской округ Нижняя Салда	23	888	60	817 094	976 291	83,7
Верхнесалдинский городской округ	110	2 052	204	3 402 448	1 078 116	315,6
Невьянский городской округ	64	2 094	889	3 279 606	4 976 495	65,9
городской округ Верх-Нейвинский	9	295	-	120 228	365 960	32,9
Горноуральский городской округ	69	1 803	1 605	660 144	1 679 487	39,3
Новоуральский городской округ	206	10 564	122	2 717 921	6 932 444	39,2
Городской округ ЗАТО Свободный	12	272	-	12 210	588 618	2,1
Западный управленческий округ						
городской округ Верхняя Пышма	134	3 395	570	16 841 835	5 905 415	285,2
городской округ Среднеуральск	49	2 781	809	1 500 187	2 142 438	70,0
городской округ Красноуфимск	87	2 144	104	1 543 078	3 102 344	49,7
городской округ Первоуральск	260	7 023	868	4 121 517	10 629 325	38,8
Полевской городской округ	187	4 690	464	7 063 486	6 983 879	101,1
Артинский городской округ	53	1 380	815	947 600	3 844 820	38,5
Ачитский городской округ	17	2 160	1 260	2 700	5 400	50,0
Муниципальное образование Красноуфимский округ	87	2 144	104	1 543 078	3 102 344	49,7
Нижнесергинский муниципальный район	80	2 697	1 228	1 470 206	3 760 045	39,1
Бисертский городской округ	21	536	20	725 272	794 480	91,3

Муниципальные образования	Количество спортивных сооружений	Единовременная пропускная способность (человек)		Загруженность	Мощность	% мощности
городской округ Ревда	70	1 807	50	1 572 963	3 201 381	49,1
городской округ Дегтярск	17	555	-	784 439	987 120	79,5
Шалинский городской округ	67	2 933	2 198	1 273 410	4 417 655	28,8
городской округ Староуткинск	11	278	174	42 000	24 406	172,1
Южный управленческий округ						
Асбестовский городской округ	101	2 820	208	4 718 486	7 515 247	62,8
Малышевский городской округ	26	774	774	294 942	969 018	30,4
городской округ Рефтинский	51	1 265	1 265	2 580 883	2 014 392	128,1
Березовский городской округ	202	5 310	1 171	11 535 992	12 818 345	90,0
городской округ Заречный	97	2 093	245	2 493 414	3 273 624	76,2
город Каменск-Уральский	261	8 735	-	7 613 346	13 655 020	55,8
городской округ Сухой Лог	89	2 586	779	833 584	964 992	86,4
Белоярский городской округ	76	1 534	1 484	1 002 018	1 304 360	76,8
городской округ Верхнее Дуброво	4	1 059	-	57 010	131 345	43,4
городской округ Богданович	87	3 206	1 100	4 702 367	5 321 566	88,4
Каменский городской округ	43	1 335	1 335	900 077	991 038	90,8
Сысертский городской округ	275	6 709	5 045	3 461 021	15 351 011	22,5
Арамильский городской округ	53	1 281	265	902 785	1 959 580	46,1
МО «поселок Уральский»	4	270	-	90 150	524 600	17,2
Восточный управленческий округ						
Муниципальное образование город Алапаевск	105	2 374	554	797 305	4 744 487	16,8
Муниципальное образование город Ирбит	86	1 814	-	993 433	2 744 589	36,2
Камышловский городской округ	50	1 246		518 029	1 179 619	43,9
Махнёвское муниципальное образование	9	1 991	185	525	469 091	0,1
муниципальное образование Алапаевское	103	3 383	3 383	1 231 867	4 749 051	25,9

Муниципальные образования	Количество спортивных сооружений	Единовременная пропускная способность (человек)		Загруженность	Мощность	% мощности
Артемовский городской округ	147	4 938	3 393	1 481 935	12 076 906	12,3
Байкаловский муниципальный район	81	2 315	2 315	165 872	2 654 746	6,2
Ирбитское муниципальное образование	52	1 233	1 233	852 625	2 981 121	28,6
Камышловский муниципальный район	67	1 837	1 837	717 337	2 172 721	33,0
Пышминский городской округ	104	2 390	1 207	893 336	3 354 012	26,6
Режевской городской округ	112	3 695	1 064	3 084 616	6 496 116	47,5
Слободо-Туринский муниципальный район	102	2 142	2 142	627 480	2 777 604	22,6
Таборинский муниципальный район	21	336	336	-	-	
Тавдинский городской округ	102	2 725	740	124 112	2 995 056	4,1
Талицкий городской округ	97	2 366	1 399	1 656 574	4 770 228	34,7
Тугулымский городской округ	48	1 238	873	536 420	2 510 120	21,4
Туринский городской округ	58	894	324	185 910	-	
Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа						
муниципальное образование «город Екатеринбург»	2176	70 933	876	61 686 966	87 105 127	70,8

На муниципальном уровне основными спортивными объектами являются плоскостные спортивные сооружения, спортивные залы, бассейнами. Обеспеченность этими объектами населения Свердловской области в 2018 году (согласно форме 1-ФК за 2018 год) составляет:

- плоскостными спортивными сооружениями – свыше 100%;
- спортивным залами – 59% от норматива;
- бассейнами – 34,6%

На территории Свердловской области функционирует 149 организаций, осуществляющих спортивную подготовку (форм 5-ФК за 2018 год), в том числе:

- 16 региональных,

- 132 муниципальных,

-1 иная

Из 149 организаций 54 относятся к сфере образования (ДЮСШ), 94 – к сфере физической культуры и спорта (ДЮСШ, СШ, СДЮСШОР, СШОР, УОР, ЦСП, ЦОП, другие), 1 – к иной ведомственной принадлежности

Общая численность спортсменов в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва Свердловской области (ЦСП, УОР, ДЮСШ, СДЮСШОР), составляет 107368 человек.

В целях создания условий для проведения на высоком организационном уровне XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге в рамках межведомственного взаимодействия планируется реализация мероприятий комплексной программы Свердловской области «Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге» за счет средств из всех источников финансирования.

В ведении Министерства физической культуры и спорта Свердловской области относятся 23 организации

Таблица 1.8.57 –Спортивные учреждения Свердловской области

Наименование организации	Адрес
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Дворец игровых видов спорта»	г. Екатеринбург, ул. Олимпийская Набережная, д. 3.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области»	г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Уральская футбольная академия»	г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 8.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник»	г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий»	г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 57 А
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым видам спорта»	г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40, оф. 110.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»	г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Уральская шахматная академия»	г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 44.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо»	г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 67А.
Государственное автономное учреждение Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва «Академия хоккея «Спартаковец»	г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 31 А.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивная школа имени сестер Назмутдиновых»	г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа»	г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы»	г. Екатеринбург, ул. Зимняя, д. 27.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ»	г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Екатеринбург Арена»	г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 5.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор»	г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко, д. 32 А.
Государственное автономное учреждение Свердловской области	г. Сысерть,

Наименование организации	Адрес
«Спортивная школа олимпийского резерва им. Я.И. Рыжкова»	ул. Загородная, д. 1.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта»	г. Каменск-Уральский, ул. Титова, 7.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Аист»	г. Нижний Тагил, ул. Долгая, д. 1.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»	Пригородный район, поселок Уралец
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Пышминская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту»	р.п. Пышма, ул. Куйбышева, д. 142 Г.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивная школа «Хризотил»	г. Асбест, ул. им. Аккадемика Королева, д. 30.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Академия волейбола Н.В. Карполя»	г. Екатеринбург, ул. Машинистов, д. 1 А.

Основные проблемы развития сети объектов физкультуры и спорта.

На протяжении нескольких лет имеется ряд проблем, сдерживающих развитие на территории Свердловской области отрасли физической культуры и спорта:

1) низкий уровень вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом;

2) низкий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;

3) несоответствие уровня материальной базы инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли в Российской Федерации, а также их моральный и физический износ;

4) недостаточный уровень доступности спортивных сооружений для людей с ограниченными возможностями здоровья;

Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития физической культуры и спорта в Свердловской области. По многим видам спорта в Свердловской области отсутствуют современные, технически оснащенные спортивные базы, без которых невозможно осуществлять подготовку к выступлениям на крупнейших российских и международных соревнованиях.

Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом.

Для ряда видов спорта в Свердловской области не оказалось современных, технически оснащенных спортивных баз, на которых можно готовиться к выступлениям на крупнейших российских и международных соревнованиях. Лишь около 25 процентов спортивных объектов Свердловской области введены в эксплуатацию менее 20 лет назад.

Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая физкультурно-оздоровительные комплексы, лыжные базы, футбольные поля (стадионы), горнолыжные трассы, ледовые дворцы, позволит создать необходимые условия для привлечения к занятиям физической культурой и спортом различных слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, а также проведения в Свердловской области крупномасштабных соревнований.

Исходя из этого, одной из основополагающих задач является создание максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан, строительство и реконструкция спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта.

Социальное обслуживание населения

Всего по состоянию на 01.12.2019 в системе социальной защиты населения Свердловской области функционирует 207 организаций:

– 54 управления социальной политики;

– 23 стационарных учреждения социального обслуживания;

– 68 центров социального обслуживания семьи и детей;

– 60 учреждений социального обслуживания граждан;

– 1 образовательное учреждение профессионального образования;

– 1 областной информационно-расчетный центр;

В реестре негосударственных поставщиков социальных услуг состояли 19 негосударственных поставщиков.

Социальная поддержка граждан обеспечивается также путем предоставления социального обслуживания в форме социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста, инвалидам, несовершеннолетним, лицам без определенного места жительства и занятий.

На территории Свердловской области действует многопрофильная сеть

организаций социального обслуживания Свердловской области, проводятся мероприятия по оптимизации сети и обеспечению комплексной безопасности клиентов в организациях социального обслуживания Свердловской области, внедряются новые социальные технологии.

Сохраняется спрос граждан на услуги стационарного социального обслуживания. К началу 2017 года очередность составляла менее 100 человек. К концу 2017 года очередность полностью ликвидирована.

Согласно плану коечной сети организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области (центров социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, детских домов-интернатов для умственно отсталых детей), утвержденному Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 21.01.2021 года №3, определено общее количество мест в стационарной и полустационарной формам обслуживания населения.

Таблица 1.8.58 – Характеристика сети учреждений социального обслуживания населения

№ п/п	Наименование организации	Стационарная форма социального обслуживания								Полустационарная форма социального обслуживания					
		количество мест								количество мест					
		для граждан старше 18 лет				для несовершеннолетних детей				для граждан старше 18 лет			для несовершеннолетних детей		
		Стационарное отделение		Отделение временного пребывания граждан	Социально-реабилитационное отделение, отделение реабилитации	Стационарное отделение		Отделение социальной реабилитации (временный приют)	Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями	Отделение дневного пребывания	Социальнореабилитационное отделение, отделение реабилитации	Отделение ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий	Отделение дневного пребывания	Отделение социальной реабилитации (временный приют)	Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями
		Всего	в т.ч. отделение милосердия			Всего	в т.ч. отделение милосердия								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Северный управленческий округ															
1.	ГАУ «ЦСПСиД г. Нижняя Тура»							7						7	10
2.	ГАУ «ЦСПСиД г. Качканара»							24							7
3.	ГАУСО СО «ЦСПСиД города Серова»							30					10		
4.	ГАУ «СРЦН г. Лесного»							7					20		
5.	ГАУ «СРЦН Новолялинского района»							7							
6.	ГАУ «СРЦН г. Североуральска»							62							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.	ГКУ «СРЦН Верхотурского района»							32							
8.	ГКУ «СРЦН имени Ю. Гагарина города Карпинска»							40							
9.	ГКУ «СРЦН города Нижняя Тура»							21							
10.	ГКУ «Карпинский ЛДИ»					205									
11.	ГКУ «Нижнетуринский ЛДИ»					151									
12.	ГАУ «Североуральский ПНИ»	365	150												
13.	ГАУ «Серовский ДИ»	75	50												
14.	ГАУ «Краснотурьинский ПНИ»	395	150												
15.	ГАУ «КЦСОН г. Волчанска»			42				7							
16.	ГАУ «КЦСОН г. Карпинска»			20											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17.	ГАУ «КЦСОН «Забота» города Качканара»			30	15										
18.	ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска»				28			8							
19.	ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска»							14					10		
20.	ГАУ «КЦСОН г. Нижняя Тура»			44											
21.	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»	30								25			20		
Южный управленческий округ															
1.	ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»							30					10		
2.	ГАУСО СО «СРЦН города Каменска-Уральского»							23							
3.	ГБУ «СРЦН г. Асбеста»							16					14		
4.	ГАУ «РЦ г. Каменска-Уральского»												31		
5.	ГКУ «СРЦН № 2 города Асбеста»							32							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	ГКУ «СРЦН города Березовского»							88							
7.	ГКУ «СРЦН города Богдановича»							32							
8.	ГКУ «СРЦН № 2 города Каменска-Уральского»							32							
9.	ГКУ «СРЦН «Красногорский» города							32							
10.	ГКУ «СРЦН Каменского района»							24							
11.	ГКУ «СРЦН «Синарский» города							56							
12.	ГКУ «СРЦН Сухоложского района»							24							
13.	ГКУ «СРЦН Сысертского района»							32							
14.	ГАУ «Березовский ПНИ»	265	154												
15.	ГАУ «Алтынайский СДИ»	191	100												
16.	ГАУ «Щелкунский ПНИ»	251	100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17.	ГАУ «Каменск-Уральский ПНИ»	411	190												
18.	ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района»			10	20										
19.	ГАУ «КЦСОН Сысертского района»				27			21							
20.	ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста»			15	20					25					
21.	ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»			25	28			22							
22.	ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»			25	23										
Западный управленческий округ															
1.	ГАУ «Первоуральский ПНИ»	401	200												
2.	ГАУ «Билимбаевский ПНИ»	360	110												
3.	ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»			16	50						30				
4.	ГАУСО СО «КЦСОН города Полевского»				27					35					
5.	ГАУ «КЦСОН Шалинского района»			20											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	ГАУСО СО «КЦСОН города Красноуфимска»				25					20					
7.	ГАУ «КЦСОН Ачитского района»			20						15					
8.	ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района»			30											
9.	ГАУСО СО «ЦСПСиД «Росинка» города Первоуральска»					14									20
10.	ГАУСО СО «ЦСПСиД города Верхняя Пышма»							14							
11.	ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района»					14									7
12.	ГАУ «ЦСПСиД Нижнесергинского района»							21							'
13.	ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского»			4				48							
14.	ГАУ «СРЦН Артинского района»							14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	ГАУ «СРЦН Ачитского района»							14						10	
16.	ГАУ «СРЦН Ревдинского района»							23							
17.	ГАУ «СРЦН Шалинского района»							21							
18.	ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района»					24									
19.	ГКУ «СРЦН города Первоуральска»							56							
Восточный управленческий округ															
1.	ГАУ «ЦСПСиД Артемовского района»							31					10		
2.	ГАУ «ЦСПСиД г. Алапаевска»							42							
3.	ГАУСО СО «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»							12							
4.	ГАУ «СРЦН Пышминского района»							14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	ГАУСО СО «СРЦН Режевского района»							14							
6.	ГАУ «СРЦН «Золушка» Тавдинского района»			43				15			17				
7.	ГАУ «СРЦН Талицкого района»							15	6						
8.	ГАУ «СРЦН Тугулымского района»							21							
9.	ГКУ «СРЦН города Алапаевска»							56							
10.	ГКУ «СРЦН «Заводоуспенс-кий» Тугулымского района»							32							
11.	ГКУ «СРЦН Камышловского района»							37	40						
12.	ГКУ «СРЦН Туринского района»							24							
13.	ГАУ «Алапаевский ПНИ»	385	190												
14.	ГАУ «Боровской ДИ»	125	50												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	ГАУ «Красногвардейский ПНИ»	355	125												
16.	ГАУ «Режевской ДИ»	325	225												
17.	ГАУ «Тавдинский ПНИ»	410	131												
18.	ГАУ «Талицкий пансионат»	325	100												
19.	ГАУСО СО «КЦСОН города Алапаевска и Алапаевского района»	55								25					
20.	ГАУСО СО «КЦСОН Артемовского района»				25										
21.	ГАУ «КЦСОН Байкаловского района»			30	14										
22.	ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района»			32	35										
23.	ГАУ «КЦСОН Камышловского района»	80		25											
24.	ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района»			45	14			14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.	ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»			22							14				
26.	ГАУ «КЦСОН Туринского района»			40				14							
27.	ГАУ «КЦСОН Таборинского района»			22											
28.	ГАУ «КЦСОН Пышминского района»	31	23												
29.	ГБОУПО СО «Камышловское ПУ»	58				35									
Горнозаводской управленческий округ															
1.	ГАУ «СРЦН города Нижняя Салда»							21							
2.	ГАУ «СРЦН Верхнесалдин-ского района»							16							
3.	ГАУ «Верхнетуринский ДИ»	101	50												
4.	ГАУ «Новоуральский КЦСОН»	24						14							
5.	ГАУ «Тагильский пансионат»	485	221		30										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил»							93		25					
7.	ГАУ «РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил»												55		6
8.	ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил»					21		38	18	25					
9.	ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда»			17											
10.	ГАУ «КЦСОН Невьянского района»			31	37										
11.	ГАУ «КЦСОН Пригородного района»			29	10			13	11						
12.	ГАУ «КЦСОН Тагил строевс-кого района г. Нижний Тагил»							61			25				
13.	ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда»	105	53												
14.	ГАУ «КЦСОН» г. Верхняя Салда				30					25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	ГКУ «СРЦН № 2 города Нижняя Салда»							40							
16.	ГКУ «СРЦН Невьянского района»							40					25		
Муниципальное образование			эод Екатеринбург»												
1.	ГАУ «ЦСПСиД «Отрада Октябрьского района г. Екатеринбурга»					10		19					23		
2.	ГАУСО СО «ЦСПСиД «Гнездышко» Кировского района города Екатеринбурга»					10									
3.	ГАУ «ЦСПСиД «Каравелла» Верх-Исетского района города Екатеринбурга»					64		23							
4.	ГАУСО СО «ЦСПСиД Чкаловского района города Екатеринбурга»					27									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»												36		
6.	ГАУ «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга»														51
7.	ГКУ «СРЦН Октябрьского района города Екатеринбурга»					48									
8.	ГКУ «Екатеринбургский ДДИ»					162	50							10	
9.	ГАСУСО СО «Пансионат «Семь ключей»	325	225												
10.	ГАУ «Свердловский ПНИ»	405	225												
11.	ГАУ «Уктусский пансионат»	336	250												
12.	ГАУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города	315	175	10	40										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	ГАУ «КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга»										35				
14.	ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»				55										
15.	ГКУ «СРЦН Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»							43							
16.	ГАУ «Дом ночного пребывания»											49			
	Итого	6989	3247	647	538	785	50	1696	75	220	121	49	264	27	101

Слабыми сторонами в системе социальной защиты населения Свердловской области являются:

1) удаленность организаций социального обслуживания для жителей отдельных территорий Свердловской области.

Территориальная доступность организаций социального обслуживания для населения не в полной мере обеспечивается вследствие недостаточно высокой степени приспособленности транспортной инфраструктуры региона к поездкам маломобильных категорий граждан;

2) старение кадрового состава.

3) невысокий уровень интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных групп населения в общество в силу сложившихся общественной и социальной инфраструктур.

4) изношенность материально-технической базы зданий, в которых размещены организации социального обслуживания Свердловской области и управления социальной политики.

1.9 Туристско-рекреационный комплекс

1.9.1 Потенциал развития сферы туризма

Свердловская область обладает мощным туристским потенциалом, позволяющим формировать и реализовывать разнообразные туристские продукты в сфере делового, познавательного, активного, сельского, экологического, лечебно-оздоровительного, рекреационного, комплексного туризма, ориентированные на различные возрастные группы и целевые аудитории.

Индустрия туризма носит межотраслевой характер, охватывает сферы деловых событий различного уровня, культуры и искусства, спорта и досуга, санаторно-курортного оздоровления и отдыха, сферу гостеприимства, транспорта, туристского информационного обслуживания и навигации.

Для Свердловской области ввиду специфики региона характерно сочетание различных видов туризма. К наиболее популярным (основным, ключевым) видам туризма для Свердловской области относятся деловой, культурно-познавательный и активный туризм.

1. Деловой туризм связан с проведением деловых переговоров и встреч,

участием в деловых, конгрессно-выставочных, научных, научно-практических и иных мероприятиях, корпоративной учебой в сочетании с организацией корпоративного отдыха.

Более половины всех гостей, прибывающих в Свердловскую область и город Екатеринбург – деловые туристы.

Центр делового туризма – город Екатеринбург, который является крупным транспортным центром с международным аэропортом, обладает развитой деловой и конгрессно-выставочной инфраструктурой, развитой сетью гостиниц и аналогичных средств размещения, соответствующих мировым стандартам, имеет положительный опыт проведения международных мероприятий.

Инфраструктура делового туризма представлена крупными выставочными центрами и конгрессно-выставочными мероприятиями, проводимыми на их базе. Общая площадь выставочных площадей города Екатеринбурга составляет более 100 тысяч квадратных метров. Здесь действует более 30 объектов разных типов, располагающих зонами для проведения конгрессов и выставок различных форматов площадью от 60 до нескольких тысяч квадратных метров.

Вне города Екатеринбурга крупные конгрессно-выставочные объекты расположены в городах Верхняя Пышма, Первоуральск, Нижний Тагил.

Основные выставочные площадки региона – «Екатеринбург-Экспо», Центр международной торговли и другие.

Ежегодно в г. Екатеринбурге проводится более 200 выставочных мероприятий регионального, федерального, международного уровня: конгрессы, форумы, саммиты. Примерами деловых мероприятий Свердловской области, пользующихся повышенным спросом у гостей и туристов, являются: международные выставки «ИННОПРОМ», Леспром-Урал ПРОФИ, WorldSkills, Build Ural, форумы 100+ Forum Russia, «Большой Урал», Уральская Индустриальная Биеннале, IT-конференция DUMP и другие.

Для деловых гостей Свердловской области доступны средства размещения, сосредоточенные в центре города Екатеринбурга, отвечающие современным стандартам и предоставляющие высокое качество сервиса, в том числе: Hyatt Regency Ekaterinburg, Высоцкий, DoubleTree by Hilton Hotel Ekaterinburg City Centre, Novotel Екатеринбург Центр, Реноме, Гранд Авеню, Екатеринбург

Центральный, Park Inn by Radisson, Эмеральд, Tenet и другие.

Для туристов, прибывающих в город Екатеринбург с деловыми визитами доступна широкая сеть предприятий общественного питания и досуговых учреждений, отвечающих современным стандартам и предоставляющих высокое качество обслуживания. Стоит отметить, что туристы, приезжающие в Свердловскую область с деловыми целями, пользуются также сервисами культурно-познавательного туризма.

Экспертами туристической отрасли город Екатеринбург отмечен в тройке лучших регионов России по развитию делового туризма.

2. Культурно-познавательный туризм связан с экскурсионным туризмом, посещением музеев, памятников истории и культуры, интересных в культурном отношении объектов.

Свердловская область принадлежит к числу районов, богатых объектами культурного наследия.

На территории Свердловской области находится историческое поселение г. Верхотурье, основанное в 1597 году, и старейшие исторические города эпохи заселения и освоения Урала: г. Екатеринбург, г. Алапаевск, г. Верхотурье, г. Ирбит, г. Каменск-Уральский, г. Камышлов, г. Красноуфимск, г.Невьянск, г. Нижний Тагил, гг. Верхняя и Нижняя Салда, г. Нижние Серги, г. Полевской, г. Туринск, г. Талица. Более 30 городских и сельских населенных пунктов Свердловской области имеют на своей территории более 2 объектов культурного наследия.

По состоянию на 2020 г. на территории Свердловской области находится 1736 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, включая объекты археологического наследия) федерального и регионального значения. Вновь выявлено 59 объектов культурного наследия. Полный перечень и характеристика объектов культурного наследия опубликован на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области[20].

Широкую известность имеют такие объекты археологического наследия, как:

- торфяниковые поселения и стоянки на Шигирском, Горбуновском,

[20] https://okn.midural.ru

Карасьеозерском торфяниках;

- древние наскальные рисунки на прибрежных скалах рек Тагила, Режа, Нейвы: загадочные «богатые бугры» - Кокшаровский, Усть-Вагильский, Махтыльский холмы;

- пещерное святилище в Камне Дыроватом на р. Чусовой;

- комплекс археологических памятников (более 100 единиц) в верховьях р. Исеть.

Кроме того, на территории Свердловской области находится множество объектов культурного наследия местного значения и уникальных чрезвычайно интересных объектов народного зодчества и творчества, не вошедших в официальные реестры.

На территории Свердловской области расположены музейные и паломнические центры, связанные с историей династии царской семьи Романовых: Храм-на-Крови в городе Екатеринбурге, мужской монастырь святых Царственных Страстотерпцев (музейно-монастырский комплекс) в урочище Ганина Яма в окрестностях города Екатеринбурга, мужской монастырь Новомученников Российских в городе Алапаевске.

В Свердловской области находится большое количество культовых объектов различных религиозных конфессий, интересных по истории создания, архитектурному и конструктивному решению, декоративному убранству, часто характерному только для уральского региона.

В Свердловской области расположено 119 государственных и муниципальных музеев, часть из которых имеет по несколько тематических филиалов в разных населенных пунктах области. По объему музейного фонда Свердловская область занимает 3-е место в Российской Федерации (после гг. Москвы и Санкт-Петербурга). В государственных и муниципальных музеях сосредоточено более 1,5 млн. движимых памятников истории и культуры.

На территории Свердловской области действует 4 крупных пространственных историко-культурных образования с особым культурно-правовым режимом: Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района,

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводский Урал» и Невьянский государственный историко-архитектурный музей.

Помимо музеев действует большое количество частных выставочных галерей и площадок, организующих оригинальные тематические выставки с возможностью приобретения экспонатов.

С многонациональной культурой региона связано большое количество событийных мероприятий и традиционных национальных праздников. Существуют и отдельные поселения, где хорошо сохранились национальные традиции, культура и быт.

На территории Свердловской области расположены места традиционного бытования народных художественных промыслов, к которым относятся: художественная обработка камня, изготовление ювелирных изделий с вставками из поделочных камней, ручная художественная ковка металла и гнутье, декорирование изделий традиционной уральской росписью по металлу и дереву, изготовление и роспись фарфора, изготовление керамических изделий, объемная скульптурная резьба по дереву, изготовление плетеной мебели. Центрами народных художественных промыслов являются города Екатеринбург, Сысерть, Нижний Тагил, села Верхние и Нижние Таволги.

Ввиду специфики Свердловской области особенный интерес для туристов представляет промышленный и минералогический туризм, связанный с посещением памятников горнозаводского наследия Урала, производственных объектов, а также объектов, интересных для любителей минералогии.

На территории Свердловской области расположены доступные для посещения и туристского показа месторождения и предприятия по добыче уральских самоцветов, крупнейшие действующие карьеры по добыче полезных ископаемых, минералогические музеи, Музей-шахта Уральского золота в городе Берёзовский, который считается родиной Русского золота. Представлять интерес могут и некоторые техногенные ландшафты, сформировавшиеся в результате добычи полезных ископаемых.

Потенциалом для развития промышленного туризма служат памятники промышленной архитектуры XVIII и XIX веков, доступные для туристского посещения и показа действующие промышленные предприятия, такие как

колокольный завод Пяткова, Сысертский фарфоровый завод и др., музейные комплексы УГМК (музеи военной и автомобильной техники, завод «Уралэлектромедь»), Уралвагонзавода, Северского трубного завода (Северская домна), Верх-Исетского завода. Кроме того, на территории региона находится большое количество закрытых и заброшенных промышленных объектов, среди которых сохранились промышленные объекты XVIII и XIX веков, которые могут быть успешно превращены в туристский продукт.

Уникальное географическое положение Свердловской области позволяет позиционировать ее как центр границы Европы-Азии.

Развитию культурно-познавательного туризма способствует проведение крупных событийных мероприятий с участием зарубежных гостей, таких как: Ural Music Night, Венский фестиваль музыкальных фильмов, музыкальный фестиваль «Безумные дни», фестивали «Покровский рубеж», Симеоновская ярмарка, Ирбитская ярмарка и множество других весьма престижных мероприятий в специализированных средах, а также создание новых музейных и культурно-образовательных объектов – Исторический парк «Россия – Моя история», Президентский центр Б.Н. Ельцина, культурно-просветительный центр «Эрмитаж-Урал».

3. Активный туризм связан с посещением природных достопримечательностей, специализированных спортивных и рекреационных комплексов, расположенных на природных объектах (горнолыжных комплексов, туристических баз), организаций сплавов по рекам, туристских маршрутов по наиболее интересным и богатым природными достопримечательностями местам.

Природный потенциал региона огромен. В первую очередь это разнообразные природные ландшафты от равнин до горных массивов с безлесными скалистыми вершинами и от лесостепи до таежных лесов и горных тундр с каменистыми россыпями и выступами скал-останцев. Особый интерес представляют грандиозные природные сооружения карстового происхождения.

В области насчитывается более 2,5 тысяч озёр с площадью зеркала 1100 кв. км. Среди них такие крупные озёра, как Пелымский Туман (65,7 кв. км), Большая Индра (32,2 кв. км), Вагильский Туман (31,2 кв. км), Исетское (24,0 кв. км), Таватуй (21,2 кв. км).

Реки Свердловской области принадлежат к двум речным системам, имеют горные и равнинные участки. Часть рек пригодна для организации сплавов. Кроме того, долины рек Чусовая, Исеть, Серга, Реж, Ница, Тура, Салда являются зонами концентрации памятников археологии, интересными для посещения.

Особо охраняемые природные территории области включают в себя несколько сотен объектов, в том числе места произрастания редких и исчезающих видов растений.

Объектами федерального значения являются национальный парк «Припышминские боры», два государственных природных заповедника — «Денежкин Камень» и Висимский заповедник.

Инфраструктура активного туризма представлена обустроенными природными парками «Оленьи ручьи», «Бажовские места», «Река Чусовая»; горнолыжными комплексами - ГЛК «Гора Белая», ГЛК «Волчиха», ГЛК «Гора Ежовая», ГЛК «Лиственная», ГЛК «Пильная Парк», ГЛК «Гора Воронина», ГЛК «Флюс», ГЛК «Уктус», семейно-развлекательным парком «Парк Исеть» (гора Мотаиха); гольф-клуб-курортом «Pine Greek Golf Resort», рекреационными зонами на озерах Балтым и Таватуй, загородными и туристическими базами, в том числе: конно-спортивными и конно-туристическими клубами, сетью специализированных объектов активного отдыха - домов рыбака и охотника.

Природные условия Свердловской области позволяют развивать как зимние виды активного туризма и отдыха (горнолыжные, тюбинговые комплексы, лыжные, санные, снегоходные туристские маршруты), так и летние, такие как - отдых на озерах, сплавы по рекам, пешеходные, конные, велосипедные туристские маршруты.

В Свердловской области по сравнению с другими регионами Уральского федерального округа самая подготовленная и востребованная инфраструктура.

Гостей Свердловской области готовы принять 378 средств коллективного размещения всех видов, 22 из которых (СКР категории 2*-5* и без категории) имеют оборудование и номерной фонд для размещения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица 1.9.1 - Средства коллективного размещения на территории Свердловской области

№ п.п	Муниципальное образование	Средства коллективного размещения всех видов по категориям, кол-во объектов/мест						
		5*	4*	3*	2*	1*	без*	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МО город Екатеринбург	5/1098	17/2850	42/3471	24/1749	1/91	85/5048	175/14310
2	Арамильский ГО						5/303	5/303
3	Белоярский ГО		1/42	1/80	1/65		2/93	5/280
4	Березовский ГО			1/42		1/26	6/610	8/678
5	ГО Верхняя Пышма				2/83		12/861	14/944
6	ГО Первоуральск			2/94	4/200		16/1902	22/2196
7	ГО Ревда				1/86		6/273	7/359
8	Полевской ГО				1/308		7/893	8/1201
9	Сысертский ГО			3/328	1/40		25/3526	29/3894
10	МО «город Каменс-Уральский», Каменский ГО		1/86	2/89			14/1832	17/2007
11	Нижнесергинское городское поселение, городское поселение Верхние Серги, Нижнесергинский район				1/60		2/372	3/432
12	МО Алапаевское, г.Алапаевск			1/331	1/13		4/246	6/590
13	Артемовский ГО			1/35			7/1187	8/1222
14	МО город Ирбит			1/25	1/64		1/43	3/132
15	Камышловский ГО						2/468	2/468
16	Талицкий ГО			1/260			3/404	4/664
17	Туринский ГО						4/176	4/176
18	Режевской ГО						3/344	3/344
19	Горноуральский ГО						2/30	2/30
20	Невьянский ГО			1/70			7/485	8/555
21	Город Нижний Тагил		1/254	2/369	1/11		27/2916	31/3550
22	ГО Верхотурский, г.Верхотурье				1/81		2/163	3/244
23	ГО Карпинск						6/400	6/400
24	Качканарский ГО			1/51			4/395	5/446
25	Итого							378/35425

На 01.04.2020 г. в Свердловской области в сфере внутреннего, международного въездного и выездного туризма действовало 75 туроператоров и 201 турагентство. Транспортные услуги в сфере туризма оказывают 32

транспортных предприятия, расположенных в разных городах Свердловской области.

В целях комфортного пребывания гостей и туристов в Свердловской области функционируют туристско-информационные центры в г. Екатеринбург, г. Первоуральск, г. Нижний Тагил, г. Ирбит, г. Каменск-Уральский, г. Арамиль; действуют туристско-информационные стойки, расположенные в центре города Екатеринбурга на площадке Центра развития туризма, в аэропорту «Кольцово» и железнодорожном вокзале станции «Екатеринбург-Пассажирский». В целях продвижения Свердловской области на внешнем туристском рынке созданы информационно-туристские службы Свердловской области в городах Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа, Челябинск, Пермь.

Кроме того, туристская инфраструктура Свердловской области представлена общественными объединениями, такими как Уральская ассоциация туризма, Клуб отельеров, Конгресс-бюро города Екатеринбурга, Ассоциации, образованные на базе туристских кластеров («Самоцветное кольцо Урала», «Наследие реки Чусовой»).

По итогам рейтингов оценки туристского потенциала, составляемого журналом «Отдых в России» Свердловская область входит в первую десятку регионов России.

Рейтинг формируется с 2015 года, основными критериями для оценки туристической привлекательности российских регионов, их туристического потенциала и популярности среди отечественных и иностранных туристов являются уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристской отрасли в экономике региона, доходность отрасли туризма и гостеприимства региона, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, популярность региона у иностранцев, туристская уникальность, экологическое «здоровье» региона, криминогенная обстановка, интерес к региону в интернете как к месту отдыха, продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.

Согласно результатам рейтинга, Свердловская область ежегодно укрепляет свои позиции, при оценке потенциала регион имеет высший балл за объем платных туристских услуг.

Среди всех регионов Уральского федерального округа Свердловская область занимает наивысшую позицию. Данное обстоятельство, безусловно, создает благоприятные предпосылки для позиционирования региона в качестве туристского центра Среднего Урала.

Главным активом Свердловской области с точки зрения привлечения внутренних и въездных туристов является город Екатеринбург. В частности, город Екатеринбург вошел в первую десятку городов России, которые чаще всего посещали иностранные туристы в 2016 году (рейтинг составлен сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по данным бронирования отелей иностранцами для проживания с января по декабрь 2016 года). Также уральская столица попала в топ-10 городов России, наиболее подходящих для путешествий на выходные осенью (рейтинг городов составлен аналитическим агентством «ТурСтат» на основе результатов анализа данных систем онлайн-бронирования на выходные дни осенью). В международном рейтинге самых популярных направлений у международных путешественников, составленном Mastercard Index of Global Destination Cities, город Екатеринбург занимает 120-е место. Для сравнения, Москва – 59-е место, Санкт-Петербург – 85-е место, Владивосток – 131-е место.

Вместе с тем, туристско-рекреационный потенциал Свердловской области используется не в достаточной мере. Стратегической целью развития туристического комплекса на территории региона является формирование в Свердловской области современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристского потенциала и развития инфраструктуры, дальнейшее позиционирование и продвижение региона на туристском рынке, участие в региональных, российских и международных туристских мероприятиях, максимальное вовлечение территорий муниципальных образований Свердловской области для организации туристско-рекреационного комплекса, что позволит не только развивать потенциал, но и обеспечить диверсификацию экономики муниципальных образований, а также обеспечить равные условия и возможности для населения области в доступности туристических объектов и туристической инфраструктуры.

1.9.2 Лечебно-оздоровительные местности и курорты

Помимо ключевых видов туризма Свердловской области еще одним направлением развития туристско-рекреационного комплекса является бальнеолечение и оздоровление. На территории Свердловской области довольно широко распространены минеральные воды для бальнеолечения, питьевого лечебного и лечебно-столового использования, которые могут являться минеральной базой для развития объектов санаторно-курортного лечения и промышленного розлива лечебно-столовых минеральных вод. К настоящему времени разведано 29 месторождений (участков месторождений) минеральных подземных вод, запасы которых вполне достаточны для организации в Свердловской области разнообразного курортного лечения. Дополнительным ресурсом для развития санаторно-курортного лечения является сапропель озера Молтаево, использующейся в лечебно-косметических и оздоровительных целях.

Природные лечебные ресурсы и прежде всего минеральные воды (в том числе термальные) и природные лечебные грязи, являются фактором, способствующим развитию лечебно-оздоровительного туризма. На территории Свердловской области действуют более 50 организаций санаторно-курортного типа, ежегодно принимающих более 300 тысяч человек.

Свердловской области сосредоточено порядка одной трети от общего количества курортов Уральского федерального округа и около 3% от общего их количества по Российской Федерации.

Основной ресурсный потенциал Свердловской области сосредоточен в юго-восточной части. Наиболее известными минеральными водами Свердловской области являются Обуховская, Нижнесергинская, Туринская. Перспективными также являются Талицкое и Тавдинское месторождения минеральных хлоридных натриевых йодо-бромных вод, Липовские и Нелобские радоновые воды, Иргинские сульфидные воды. Популярными лечебными природными грязями являются сапропель озера Молтаево (Алапаевский район) и торфяные грязи Горбуновского торфяника (город Нижний Тагил). К основным санаторно-курортным организациям Свердловской области, специализирующимся на использовании таких природных факторов, как минеральные воды и лечебные грязи, относятся санатории «Обуховский» (Камышловский район), «Самоцвет» (Алапаевский

район), «Нижние Серги» (Нижнесергинский район), «Курьи» (Сухоложский район), «Руш» (город Нижний Тагил), «Липовка» (Режевской район), «Маян» (Талицкий район), термальный комплекс «Акварель» (Туринский район).

По совокупности природных лечебных ресурсов, благоприятных ландшафтно-климатических условий и иных природных лечебных факторов для отдыха и лечения, на территории Свердловской области образованы лечебно-оздоровительные местности и курорты федерального[21] (в настоящее время сняты с федерального учета) и регионального значения.

Таблица 1.9.2 - Лечебно-оздоровительные местности и курорты, расположенные на территории Свердловской области

№ п.п	Курорт, лечебно-оздоровительная местность, местоположение	Тип	Природные лечебные факторы (ресурсы)	Постановление об образовании и утверждении границ округов горно-санитарной охраны	Характеристика лечебного профиля
1	Курорт «Самоцвет», Режевской тракт, вблизи оз. Молтаево, в 130 км от Екатеринбурга	Климатогрязевой	Лечебные сапропелевые грязи	Постановление Совета Министров РСФСР № 147 от 13.08.1981г	Заболевания опорно-двигательного аппарата; заболевания кожи и подкожной клетчатки; заболевания мочеполовой системы, мужское и женское бесплодие; заболевания сердечно-сосудистой системы; заболевания дыхательных путей; расстройства нервной системы
2	Курорт «Обуховский», 140 км от Екатеринбурга, г.Камышлов	Бальнеологический, климатический	Минеральные воды	Постановление Совета Министров РСФСР от 05.09.1986 № 394	Сахарный диабет, хронический цистит, мочекаменная болезнь, желчнокаменная болезнь, дискинезия желчных путей хронический

[21] По данным сайта информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») – Режим доступа: http://oopt.aari.ru/filter/reset (дата обращения 10.09.2020)

№ п.п	Курорт, лечебно-оздоровительная местность, местоположение	Тип	Природные лечебные факторы (ресурсы)	Постановление об образовании и утверждении границ округов горно-санитарной охраны	Характеристика лечебного профиля
					гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушение минерального обмена, хронического пиелонефрита, заболеваний щитовидной железы
3	Курорт «Нижние Серги», в 100 км от Екатеринбурга, Нижнесергинский район	Бальнеологический	Минеральные воды, сапропелевая грязь (привозная)	Постановление Совета Министров РСФСР от 10.07.1984 № 301	Заболевания желудочно-кишечного тракта, таких как гастриты, холециститы, панкреатиты, колиты, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и другие, и лечение опорно-двигательного аппарата
4	Сантаторий «Липовка», в 120 км от Екатеринбурга, Режевской район, пос.Липовка	Бальнеологический	Минеральные воды	Постановление Правительства Свердловской области № 1665-ПП от 07.12.2011г	Заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, женской половой сферы, органов опоры и движения, урологические заболевания, заболевания кожи, нервной системы, органов пищеварения,
5	Санаторий «Руш», г.Нижний тагил	Бальнеологический	Минеральные воды, сапропелевая грязь	Постановление Правительства Свердловской области № 1666-ПП от 07.12.2011г	Заболевания нервной системы; сердечно-сосудистой системы и органов кровообращения; опорно-двигательного аппарата; органов пищеварения; органов дыхания; профессиональные заболевания.

Кроме того, Постановлением Правительства Свердловской области от 05 декабря 1995 года № 96-П «О лечебно-оздоровительных местностях и курортах Свердловской области» было определено отнести к курортам и лечебно-оздоровительным местностям областного значения территории, занимаемые санаториями «Самоцвет», «Нижние Серги», «Руш», «Курьи», «Озеро Чусовское»; пансионатами с лечением «Обуховский», «Белый камень»; домами отдыха «Нейва», «Баранча», «Сарана», «Шиловский»; водолечебницами «Липовка», «Маян», «Родничок», «Тавда», «Иргино» (текст постановления официально опубликован не был, т.е не вступил в силу). Для большинства из указанных учреждений (за исключением приведенных в Таблице 1.3.2.1) статус курорта и/или лечебно-оздоровительной местности не утвержден в установленном порядке Постановлением об образовании и установлении границ округов горно-санитарной охраны.

Обладая необходимыми запасами минеральных вод, лечебных грязей, имея территории, удовлетворяющие экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, установленным для охраняемых территорий лечебно-оздоровительного назначения, Свердловская область имеет достаточный потенциал для дальнейшего развития санаторно-курортного и оздоровительного комплекса для лечения и оздоровления населения области.

1.9.3 Отдых и оздоровление детей

Развитие системы отдыха и оздоровления детей является одним из основных направлений государственной социальной политики и рассматривается как непременный атрибут социальной политики в отношении детей в Свердловской области.

Отдых и оздоровление детей определяются как совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

На территории Свердловской области инфраструктура объектов отдыха и

оздоровления детей включает различные типы объектов:

- загородные оздоровительные;
- санаторно-оздоровительные;
- палаточные лагеря;
- лагеря труда и отдыха;
- профильные.

В реестр организаций отдыха и оздоровления, сформированный министерством образования и молодежной политики Свердловской области, включены 1142 организации отдыха и оздоровления. В том числе: загородные – 70 учреждений, санаторно-оздоровительные – 26 учреждений, труда и отдыха – 28 учреждений, палаточные – 10 объектов и другие. На базе общеобразовательных учреждений организуются дневные и круглосуточные детские лагеря – 1104 объектов.

С каждым годом увеличивается объем финансирования летней оздоровительной кампании, производится реконструкция (ремонт) и реорганизация объектов отдыха и оздоровления детей. Перевод большинства загородных детских лагерей на четырехсменный и более режим работы позволяет увеличить число отдохнувших юных уральцев. Так летом 2018 года в загородных детских лагерях отдохнуло более 376 тысяч юных уральцев – это почти на 22 тысячи человек больше, чем в 2017 году. На организацию летней оздоровительной кампании в Свердловской области в 2020 году из регионального и местных бюджетов направлено порядка 2,5 миллиарда рублей. Планируется, что за время летней оздоровительной кампании отдохнут порядка 416 тысяч юных свердловчан[22].

Рост числа детей и подростков, охваченных летней оздоровительной кампанией, обеспечивается и за счет развития малозатратных форм организации отдыха и оздоровления детей, таких как палаточные лагеря, туристические походы, многодневные мероприятия для детей. Особое внимание уделяется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, одаренным детям – на территории области действуют специализированные детские лагеря для таких детей.

Вместе с тем, несмотря на ежегодный рост областного и муниципального

[22]https://vestart.ru/grand/2476-poetapnoe-otkrytie-zagorodnykh-ozdorovitelnykh-lagerej-nachnetsya-s-15-iyunya.html

финансирования сферы отдыха и оздоровления детей, ее уровень остается недостаточным, строительство новых загородных лагерей отдыха и оздоровления детей не ведется. Сохраняется угроза ликвидации или перепрофилирования для других нужд ряда лагерей отдыха и оздоровления детей, пансионатов, баз отдыха, туристических баз, не приносящих учредителям материальной финансовой прибыли.

Основные негативные факторы: неудовлетворительная, не отвечающая современным требованиям материальная база существующих загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, необходимость проведения капитального ремонта, неприспособленность для круглогодичного функционирования, неудовлетворительное качество воды в водоемах, отсутствие бассейнов.

Несмотря на положительную тенденцию развития, сфера отдыха и оздоровления детей требует повышенного внимания со стороны уполномоченных органов. Внимание должно быть направленно на вопросы организации деятельности, финансирования и развития инфраструктуры и материальной базы отрасли.

1.9.4 Инвестиционно-строительный комплекс - объекты туристско-рекреационного комплекса

Стратегией развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года, государственными программами Свердловской области развития внутреннего и въездного туризма, действовавшими до 2018 и 2020 года, предусмотрено развитие автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала», туристско-рекреационного кластера «Гора Белая», экотуристского кластера «Река Чусовая», завершение формирования и обустройства туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала».

В рамках действовавшей до 23.03.2018 г. комплексной программы Свердловской области «Развитие автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала» до 2018 года» (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2015 № 111-ПП), направленной на формирование туристского продукта, конкурентоспособного на рынке внутреннего и въездного туризма Российской Федерации, соответствующего современным стандартам качества, безопасности и разнообразия предоставляемых туристских услуг были проведены следующие

мероприятия:

1. Приведение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального значения в соответствие нормативным требованиям, в том числе:

- автомобильной дороги с. Николо-Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапаевск;

- автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов;

- автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск.

2. Созданы условия для развития комплекса объектов придорожного сервиса (придорожное кафе с санитарной зоной, зоной отдыха, информационным стендом, автостоянкой) на участках региональных дорог: г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов, с. Николо-Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапаевск, г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск, г. Артемовский – п. Зайково – г. Ирбит.

3. Создан современный многофункциональный рекреационно-оздоровительный комплекс курортного типа на базе санатория «Самоцвет» (МО Алапаевское).

4. Создан тематический комплекс «Парк Сказов» (Арамильский ГО).

5. Создан многофункциональный термальный комплекс «Акварель» (Туринский ГО) и курортный комплекс «Баден-Баден Изумрудный берег» (г.Реж).

6. Проведен первый этап берегоукрепления Тагильского пруда с реконструкцией набережной и создана рекреационно-туристская зона «Набережная «Тагильская Лагуна» (г.Нижний Тагил).

В соответствии с комплексной программой «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 2020 года» (утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2014 №463-ПП) на территории городского округа Верхотурский в 2020 году планируется завершить реставрацию и восстановление памятников культурного наследия, создание и развитие туристской инфраструктуры, развитие социальной инфраструктуры (жилищного фонда, объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, социальной сферы) на территории формируемой туристско-рекреационной зоны.

Несмотря на то, что в Свердловской области создан благоприятный инвестиционный климат, определяющим условием для которого становиться набор

«мягких факторов» и конкурентные преимущества территории, обеспечиваемые региональной инвестиционной политикой: от законодательной базы и существующей инвестиционной инфраструктуры до конкретных условий применения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, системы сопровождения и продвижения проектов, обеспечивается финансовая поддержка проектной деятельности и имущественная поддержка при реализации проектов, по состоянию на 2020 год, на территории Свердловской области было запланировано, но не реализовано боле 15 инвестиционных проектов.

По данным Министерства инвестиций и развития Свердловской области в Таблице 1.9.4 приведен перечень нереализованных инвестиционных площадок в сфере туристско-рекреационного комплекса Свердловской области по состоянию на 2020 год.

Таблица 1.9.4 - Перечень нереализованных инвестиционных площадок в сфере туристско-рекреационного комплекса

№ п.п	Муниципальное образование	Наименование инвестиционной площадки	Адрес (местоположение) площадки	Площадь, га / Площадь зданий, сооружений, кв. м	Расстояние до г. Екатеринбурга и иных крупных городов	Вид собственности	Категория земель	Вид разрешенного использования	Наличие инфраструктурных ресурсов на расстоянии менее 10 км от границ участка
1	Городской округ Верхотурский	Строительство гостиничного комплекса в п. Привокзальный Верхотурского района.		0,442	Екатеринбург – 300 км	муниципальная собственность	земли населенных пунктов	административно-торговая	-
2	Городской округ Верхотурский	Строительство мини-гостиницы, кафе, объекта торговли		0,0683	Екатеринбург - 306 км	муниципальная собственность	земли населенных пунктов	административно-торговая	-
3	Городской округ Верхотурский	Строительство мини-гостиницы, кафе, объекта торговли		0,256	Екатеринбург - 306 км	муниципальная собственность	земли населенных пунктов	административно-торговая	-
4	Городской округ Краснотурьинск	Транспортно-логистический, торгово-развлекательный и туристско-рекреационный комплекс «Звезда Севера»	Северная часть поселка Воронцовка, 32 лесной квартал Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества ГУСО «Карпинское лесничество»	70	Екатеринбург - 412 км, Краснотурьинск - 13 км	муниципальная собственность	земли населенных пунктов	транспортно-логистическая	газоснабжение, водоснабжение
5	Городской округ Краснотурьинск	Комплекс зданий, сооружений	г. Краснотурьи	1,76 / 3700	Екатеринбург - 400 км	частная собственность	земли населенных	другой (рекреаци	теплоснабжение, энергоснабжение,

№ п.п	Муниципальное образование	Наименование инвестиционной площадки	Адрес (местоположение) площадки	Площадь, га / Площадь зданий, сооружений, кв. м	Расстояние до г. Екатеринбурга и иных крупных городов	Вид собственности	Категория земель	Вид разрешенного использования	Наличие инфраструктурных ресурсов на расстоянии менее 10 км от границ участка
		(профилакторий)	нск, ул. Рюмина, 19а				пунктов	онная)	водоснабжение, водоотведение
6	Городской округ Староуткинск	Туристическая база		2,1	Екатеринбург - 100 км	муниципальная собственность	земли населенных пунктов	другой (рекреационная)	газоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение
7	Качканарский городской округ	Площадка №1 (Туристско-рекреационная)		7,8219	Екатеринбург - 280 км	собственность Российской Федерации	земли лесного фонда	административно-торговая	газоснабжение
8	Кировградский городской округ	Площадка № 1	Кировградский лесхоз, Левихинское лесничество, квартал 34, пионерский лагерь «Звонкие голоса»	3	Екатеринбург - 130 км	собственность Российской Федерации	земли лесного фонда	другой (рекреационная)	теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение
9	Муниципальное образование Алапаевское	Грязелечебница		15	Екатеринбург - 100 км	не разграничена	земли населенных пунктов	другой (комплекс оздоровительных мероприятий)	теплоснабжение, водоснабжение
10	Муниципальное образование Алапаевское	Строительство автокемпинга и туристско-рекреационного центра (Н. Синячихинский музей – заповедник)		12,5	Екатеринбург - 160 км	муниципальная собственность	земли сельскохозяйственного назначения	административно-торговая	энергоснабжение, водоснабжение

№ п.п	Муниципальное образование	Наименование инвестиционной площадки	Адрес (местоположение) площадки	Площадь, га / Площадь зданий, сооружений, кв. м	Расстояние до г. Екатеринбурга и иных крупных городов	Вид собственности	Категория земель	Вид разрешенного использования	Наличие инфраструктурных ресурсов на расстоянии менее 10 км от границ участка
		на автодороге Алапаевск – развязка В. Синячиха – Н. Синячиха							
11	Муниципальное образование Алапаевское	Гостевой дом д. Ячменева		0,4	Екатеринбург - 170 км	муниципальная собственность	земли населенных пунктов	другой (инфраструктура туризма)	энергоснабжение, водоснабжение
12	Муниципальное образование Алапаевское	Гостиница с. Невьянское		0,015	Екатеринбург - 180 км	собственность Свердловской области	земли населенных пунктов	другой (инфраструктура туризма)	теплоснабжение, энергоснабжение
13	Муниципальное образование Алапаевское	Гостиница на территории ДЕПО МУП «АУЖД»		0,03	Екатеринбург - 160 км	муниципальная собственность	земли населенных пунктов	другой (инфраструктура туризма)	газоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение
14	муниципальное образование Камышловский муниципальный район	Площадка под строительство грязелечебницы в с.Куровское		1	Екатеринбург - 170 км	не разграничена	-	другой	энергоснабжение
15	Муниципальное образование Красноуфимский округ	Дом отдыха (санаторий) «Сарана»	в районе п. Сарана	10	Екатеринбург - 232 км	не разграничена	земли особо охраняемых территорий	другой (рекреационная)	теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение
16	Муниципальное образование Красноуфимский округ	Водолечебница «Иргина»	с. Новое Село	1460	Екатеринбург - 232 км	муниципальная собственность	земли населенных пунктов	другой (рекреационная)	теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение

Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма и рекреации осуществляется на основе принципов государственно-частного партнерства. Бюджетные средства, в том числе средства федерального, областного и местных бюджетов направляются на финансирование объектов обеспечивающей инженерной и транспортной инфраструктуры, средства инвесторов - в финансирование объектов туристско-рекреационного назначения. Определение инвестиционных площадок для размещения объектов туризма может исходить как от инвестора, так и определяться органами государственного и местного самоуправления, исходя из принятой концепции развития туристско-рекреационного комплекса на той или иной территории.

Развитие туристского потенциала Свердловской области, строительство и реконструкция объектов, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма, осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, Министерства культуры Свердловской области, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области.

1.9.5 Оценка градостроительной организации туристско-рекреационного комплекса, предпосылки пространственного развития

В настоящее время градостроительная организация туристско-рекреационного комплекса в большей мере соотносится со сложившейся пространственно-планировочной структурой расселения Свердловской области, построением коммуникационного каркаса – преимущественно транспортного и отчасти природного (речные системы) и зависит от наличия природных ресурсов, пригодных для освоения в рекреационных и туристических целях.

Туристско-рекреационный комплекс активнее развивается в плотно заселенных районах области, вдоль транспортных коридоров.

Наиболее полно туристско-рекреационный потенциал Свердловской области освоен на территории Екатеринбургской агломерации и граничащих с ней территориях (южная и центральная часть Свердловской области), а также на территориях, обеспеченных транспортной доступностью с автомобильных дорог

регионального значения, соединяющих крупные города преимущественно в западной части области и, частично, в северном направлении – широтное и меридиональное направления.

Вместе с тем, как показывает комплексная оценка туристических и рекреационных ресурсов, практически вся территория региона может быть в той или иной мере вовлечена в процесс развития пространственно-планировочной структуры туристско-рекреационного комплекса.

В целях определения основных принципов и направлений пространственного развития туристско-рекреационного комплекса, учитывая неоднородность освоенности территории региона и различия в природно-климатических условиях, произведено туристско-рекреационное районирование территории области с выделением зон определенной туристической и рекреационной направленности.

Туристско-рекреационное районирование

Исходя из природных условий, ландшафтных характеристик, современного размещения учреждений отдыха, существующего и проектного развития транспортных связей и систем расселения, на территории Свердловской области выделяются 10 туристско-рекреационных районов. Эти районы различаются по природно-климатическим условиям, разнообразию животного и растительного мира, по туристическим ресурсам, по наличию существующих и проектируемых рекреационных зон, по системе расселения и урбанизированности, по транспортной инфраструктуре.

I - *Центральный район* включает территории города Екатеринбург и его агломерации (Сысертский, Полевской Ревдинский, Дегтярский, Режевской Первоуральский, Верхнепышминский, Асбестовский, Белоярский и др. городские округа). Район характеризуется высокой урбанизацией, концентрацией городов с развитой промышленностью. Удобная сложившаяся транспортная инфраструктура, особенность расселения, концентрация памятников истории и архитектуры, природные условия - наличие высококачественных хвойных и смешанных лесов, выразительность рельефа, наличие водоемов и водотоков, большое количество памятников природы, способствуют развитию сферы отдыха и формированию туристско-рекреационных зон. Район, наиболее насыщенный различными

объектами и зонами рекреации – базы отдыха, зоны кратковременного отдыха. Основные виды туризма - культурно-познавательный туризм, событийный туризм, деловой туризм, экологический туризм, религиозный туризм, долговременный отдых, детский отдых, санаторно-курортное лечение.

II – *Горнозаводской район* (городские округа - Невьянский, Новоуральский, Кирвградский, Верхнетагильский, город Нижний Тагил, Качканарский, Нижняя Салда, Верхняя Тура, Кушвинский, Красноуральск, город Лесной, ЗАТО Свободный, Верхнесалдинский, Нижнетуринский, Горноуральский).

Район простирается по осевой зоне Уральского хребта. Характеризуется наличием разнообразных природных условий, многообразной геологией. На западе горной полосы сохранились почти нетронутыми уникальные типичные для Среднего Урала ландшафты, требующие охраны и изучения, в этом районе множество высоких горных вершин. Район обладает большими потенциальными возможностями для их рекреационного освоения, могут быть использованы для всех видов массового отдыха. На территории располагаются многообразные природные ландшафты, многочисленные памятниками материальной культуры, многообразные полезные ископаемые, район богат и самой историей освоения Урала. Интереснейшими объектами туризма могут стать города и поселки при металлургических заводах, строительство которых было начато в 18 веке. Основные виды туризма - культурно-познавательный туризм, событийный туризм, деловой туризм, спортивный туризм (горные лыжи), активный (сплав по горным рекам, яхтинг), экологический туризм, детский отдых, санаторно-курортное лечение.

III – *Юго-западный район* (город Красноуфимск, Красноуфимский, Артинский, Ачитский городские округа). Данный район имеет чрезвычайно благоприятные природные условия:

- для развития сети учреждений кратковременного, смешанного и длительного отдыха, санаторно-курортного лечения;

- для развития туризма (культурно-познавательного, пешеходного, лыжного и водного) живописные места с великолепными разнообразными лесами, многочисленные памятники природы, красивая извилистая река Уфа, исторический город.

По территориальному расположению район является рекреационной зоной для населения центральных горнопромышленных районов области, а по природно-климатическим условиям удобен для развития зон отдыха и курортов. Наиболее благоприятные для этого - пойма реки Уфы и водоемы северной части района, где расположены самые живописные места. Главная планировочная ось района - река Уфа, вдоль нее располагаются главные зоны отдыха. По реке организуются туристские маршруты, в программу которых включены все достопримечательные памятники природы.

IV – *Чусовской район* (Староуткинский, Бисертский, Шалинский городские округа, Нижнесергинский район) является одним из красивейших мест в области с прекрасными лесами, интереснейшими ландшафтами, разнообразными природными комплексами, богатым животным и растительным миром, наличием бальнеологических ресурсов. Наиболее привлекательный район для развития спортивного (горнолыжного) и оздоровительного туризма: бассейн реки Чусовой, природные парки, курортные зоны. Развит самодеятельный и утилитарный туризм – активный отдых в лесах, сбор лесных ресурсов в осенне-летний период. Основные виды туризма - культурно-познавательный туризм, событийный туризм, экологический туризм, спелеотуризм, спортивный туризм (горные лыжи), активный туризм (сплав по горным рекам), экологический туризм, детский отдых, долговременный отдых, санаторно-курортное лечение – «Нижние Серги».

V – *Южный район* (городские округа: Сухой Лог, Богданович, Каменский, город Каменск–Уральский). Хорошая транспортная доступность от Екатеринбургской агломерации, позволяет жителям агломерации использовать данный район для смешанного и длительного отдыха, в летний период это отдых на селе, пионерские лагеря. Развит самодеятельный и утилитарный туризм – активный отдых в лесах, сбор лесных ресурсов. Основные виды туризма - культурно-познавательный туризм, событийный туризм, экологический туризм, активный туризм (сплав по горным рекам), долговременный отдых, детский отдых, санаторно-курортное лечение.

VI – *Юго-восточный район* (городские округа Камышловский, Пышминский Талицкий, Тугулымский городские округа, Байкаловский и Слободотуринский муниципальные районы). В отличие от выше перечисленных районов, Данный

район не обладает особо выдающимися примечательными ландшафтами, интересными с точки зрения туристов, основные элементы отдыха сосредоточены вдоль рек Пышмы, Ницы и Урги, в поймах рек множество живописных протоков. Объекты историко-культурного наследия размещены дисперсно, что, однако, позволяет развивать маршрутный туризм. Основные виды туризма - культурно-познавательный туризм, событийный туризм, сельский туризм, кратковременный отдых, санаторное лечение.

VII – *Тагильско-Ницинский район* (городские округа Режевской, Артемовский, город Алапаевск и Алапаевское МО). Район обладает благоприятными рекреационными возможностями. На данной территории имеется целый ряд объектов, как природных, так и культурно-исторических, которые представляют определенный интерес для организации туризма. Наличие в районе старых рудников, металлургических заводов, памятников природы, истории и архитектуры, Мурзинского заказника по самоцветам делает эту зону интересным объектом для туризма. Основные виды туризма - культурно-познавательный туризм, религиозный туризм, событийный туризм, спортивный туризм (горные лыжи), активный туризм (сплав по горным рекам), длительный, сезонный и детский отдых, санаторно-курортное лечение.

VIII – *Северо-западный район* (городские округа: Серовский, Североуральский, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск, Сосьвинский, Верхотурский, Новолялинский). Данный район имеет суровые климатические условия. Он располагается вдоль западной границы области Уральских гор, состоящих из отдельных хребтов, массивов и кряжей. Район находится в зоне влияния Серовской агломерации. Для населения района в окрестностях городов формируются рекреационные зоны кратковременного отдыха и отдыха «выходного дня». Вместе с тем, в данном районе расположен самый значительный религиозный центр Свердловской области – Верхотурье, являющийся местом притяжения и внешнего туриста. Основные виды туризма района - культурно-познавательный туризм, религиозный туризм, активный туризм (сплав по горным рекам, горные лыжи и др.), экологический туризм, сезонный, детский и кратковременный отдых.

IX – *Северо-восточный район* (Гаринский городской округ и Таборинский

муниципальный район). Территория удалена от основных освоенных территорий и транспортных коридоров, по природно-ландшафтным условиям малопригодна для развития отдыха, отсутствуют интересные ландшафты и разнообразный рельеф. При этом богатый животный мир лесов и озер привлекает на территорию любителей охоты и рыбалки. Основные виды туризма и рекреации - водный туризм, экологический туризм, спортивный туризм, охота и рыбная ловля, сбор грибов, ягод и лекарственных трав, сезонный, детский отдых и кратковременный отдых.

X - *Северный район* (городские округа Ивдельский и Пелым). Район имеет довольно суровые климатические условия. На этой территории располагается заповедник «Денежкин Камень». Вдоль западной границы области протянулись Уральские горы, состоящие из отдельных хребтов, массивов и кряжей. Самые высокие вершины находятся на севере области: Конжаковский Камень (1569,6м), Косьвинский Камень (1519м), Денежкин Камень (1492,4м). Многие природные объекты уникальны и являются памятниками природы. Основные виды туризма и рекреации - культурно-познавательный туризм, активный (сплав по горным рекам), горный туризм, экологический туризм, кратковременный отдых.

На Рисунке 1.9.1 приведена схема рекреационных районов.



Рекреационные районы:
I – Центральный; II – Горнозаводской; III – Юго-Западный; IV – Чусовской; V – Южный; VI – Юго-Восточный; VII – Тагильско-Ницинский; VIII – Северо-Западный; IX – Северо-Восточный; X – Северный.

Рисунок 1.9.1 – Схематическое деление территории Свердловской области на рекреационные районы

Туристские зоны

Выделенные туристско-рекреационные районы в значительной степени отличаются по природно-климатическим условиям, разнообразию животного и растительного мира, по историко-культурному наследию, поэтому в границах районов формируются определенные туристско-рекреационные зоны, отличающиеся по характеру туристических ресурсов, на базе которых развиваются специфические виды туризма и рекреации.

1. Екатеринбургская зона. Екатеринбург и ближайшие окрестности, связанные с зарождением металлургической промышленности на Урале, богатейшими революционными событиями, перспективны для развития культурно-познавательного, событийного и ритуального туризма, а также кратковременного отдыха.

2. Каменск-Уральская зона расположена на юго-востоке области. Интереснейшим объектом для туризма является город Каменск-Уральский с его многочисленными архитектурными и историческими памятниками Старого города, уникальными заводами, многообразием природных ландшафтов, наличием живописных рек (Исеть, Каменка) и крупных озер (Куртугуз, Червяное, Куяш), лесных массивов и памятников природы, бальнеологическими ресурсами. Основной ее специализацией являются культурно-познавательный туризм и активный туризм: сплав по реке Исети.

3. Западная зона. Территория представляют большой интерес для активного туризма, поскольку располагают значительным количеством сплавных рек (Уфа, Сылва, Чусовая), исключительных по красоте ландшафтов, наличием исторических городов (Н. Серги, Красноуфимск), курортных местностей. Специализация зоны – культурно-познавательный и оздоровительный туризм, экологический туризм, спелеотуризм, активный туризм (сплав по рекам).

4. Невьянско-Нижнетагильская зона - основные объекты культурно-познавательного туризма имеют статус федерального значения, а также всероссийскую, и даже всемирную известность. Среди них озеро Таватуй, Мурзинская самоцветная полоса, места, связанные с промышленной и предпринимательской деятельностью Демидовых, литературной деятельностью Мамина-Сибиряка, археологические памятники Горбуновского торфяника,

памятники архитектуры г. Н.Тагила и Невьянска, историко-культурный комплекс металлургического завода, Невьянская наклонная башня. Туристическая специализация зоны - культурно-познавательный, событийный туризм, спортивный туризм (горные лыжи), активный (сплав по горным рекам, яхтинг) и оздоровительные виды деятельности.

5. Алапаевская зона. Объектами туризма могут стать город Алапаевск и поселок Верхняя Синячиха, поселок Нейво-Шайтанский, музей народного творчества в селе Нижняя Синячиха, курорты «Озеро Молтаево» и «Самоцвет», старые рудники, места, связанные с убийством царской семьи, пребыванием здесь великого русского композитора П.И.Чайковского и другие достопримечательности. Специализация зоны – культурно-познавательный, оздоровительный туризм и поездки к святыням.

6. Верхотурская зона располагается на севере края на обоих берегах реки Туры, включает исторический город Верхотурье (Кремль со Свято-Троицким собором, Покровский, Николаевский монастырь), а также лесопромышленный город Новую Лялю. Основные виды туристической активности в этой зоне – поездки к святыням и культурно-познавательный туризм.

7. Камышловско-Ирбитская зона – места связаны с деятельностью знаменитых Ирбитской и Камышловской ярмарок, деятельностью декабристов – г. Туринск. Поселок Зырянка - место рождения разведчика Кузнецова, уникальное ковровое производство в поселке Бутка, уникальные Припышминские боры и выходы лечебных минеральных вод – санаторий «Обуховский». Специализация зоны – культурно-познавательный туризм, событийный туризм и оздоровительные виды деятельности.

8. Северная зона располагается вдоль западной границы области Уральских гор, состоящих из отдельных хребтов, массивов и кряжей, наиболее известными среди которых являются горные массивы «Денежкин камень» и Конжаковский Камень, Косьвинский Камень. Горные реки, уникальные ландшафты и горные разработки. Исторические и архитектурные памятники, этно-природный парк. Специализация зоны - культурно-познавательный туризм, активный (сплав по горным рекам), горный туризм, экологический туризм.

9. Северо-Восточная зона. Заболоченные, залесенные и малоосвоенные

ландшафты; реки Лозьва, Сосьва, Пелым, Тавда. Основная туристическая и рекреационная специализация - водный туризм, экологический туризм, спортивный туризм, охота и рыбная ловля, сбор грибов, ягод и лекарственных трав. На Рисунке 1.9.2 представлены туристическое зонирование.



Туристские зоны:

I – Екатеринбургская; II – Каменск-Уральская; III – Западная; IV – Невьянско-Нижнетагильская; V – Алапаевская; VI – Верхотурская; VII – Камышловско-Ирбитская; VIII – Северная; IX – Северо-Восточная.

Рисунок 1.9.2 – Схематическое деление территории Свердловской области на туристские зоны

Рекреационные зоны

Для Свердловской области, как для промышленного региона, региона с не вполне благоприятной экологической ситуацией в урбанизированных промышленных районах, большое значение имеет обеспечение права и возможностей населения в реализации рекреационных потребностей – кратковременного отдыха, оздоровления.

Право человека на отдых реализуется не только посредством туристической деятельности. В условиях интенсивного индустриального и иного экономического развития, в условиях плотной урбанизации и высокого уровня загрязнения окружающей среды, определенного падения уровня жизни и трудности обеспечения дальних рекреационных поездок, массовое развитие приобретает «потребленческий» отдых - рекреационная деятельность человека осуществляется в форме кратковременного отдыха – ежедневного и/или отдыха «выходного дня». В качестве территорий ежедневного отдыха, население использует внутригородские парки, сады, спортивные центры и т.п., прилегающие к городу территории - парки на пороге города, лесопарки, пригородную зеленую зону, объекты спортивного и культурно-массового назначения, расположенные, как правило, в 30-ти минутной доступности. Для еженедельного кратковременного отдыха «выходного дня» - с ночлегом (1-2 дня) или без ночлега, население использует объекты ближнего туризма, пляжные комплексы, охотничьи и рыболовные базы, коллективные сады, сложившиеся центры дачного отдыха и т.п., размещаемые преимущественно в зеленой зоне ядра групповой системы населенных мест, расположенных в часовой доступности.

Рекреационный потенциал Свердловской области, выявленный в результате комплексного планировочного анализа территории, позволяет сделать вывод о благоприятности организации отдыха не только для местного населения, но и населения Урала в целом. На территории области можно условно выделить рекреационные зоны, включающие оздоровительные учреждения, прилегающие леса, побережье рек, озер, сами водоемы. Характеристика существующих и потенциально возможных для рекреационного освоения зон дана в Таблице 1.9.5.

Таблица 1.9.5 - Зоны рекреационного освоения в Свердловской области

№ п.п	Наименование рекреационной зоны	Центры зоны	Преобладающие виды рекреации
1.	Екатеринбург (пригородная)	г. Екатеринбург	Кратковременный, детский отдых, санаторное лечение,
2.	«р. Пышма»	п. Старопышминск	Кратковременный, сезонный, детский отдых,
3.	Белоярская	п. Белоярский	Кратковременный, сезонный, детский отдых
4.	р. Сысерть	г. Сысерть	Детский отдых, отдых выходного дня, кратковременный отдых.
5.	Полевская	г. Полевской	Детский отдых, отдых выходного дня.
6.	Первоуральско-Ревдинская	г. Первоуральск	Кратковременный, сезонный, детский отдых Активный отдых (горные лыжи)
7.	р. Большой Шишим	с. Коуровка	Детский отдых, Детский отдых Санаторное лечение
8.	Асбестовская	г. Асбест	Кратковременный отдых. Детский и сезонный отдых.
9.	Нижнесергинская	г. Н. Серги	Детский отдых, долговременный отдых. Санаторное лечение. Активный отдых (горные лыжи).
10.	Красноуфимская	г. Красноуфимск	Детский отдых, долговременный отдых. Санаторное лечение
11.	Артинская	п. Арти	Детский отдых, долговременный отдых.
12.	Чусовская	п. Староуткинск	Активный отдых, сезонный отдых.
13.	Таватуйская	п. Таватуй	Детский отдых, отдых выходного дня.
14.	Кировградско - Невьянскаяая	г. Невьянск	Отдых выходного дня, сезонный, детский отдых. Активный отдых (горные лыжи)
15.	Нижнетагильская	г. Н.Тагил	Кратковременный, детский отдых, санаторное лечение. Активный отдых (горные лыжи).
16.	Верхне-Салдинская	г. В.Салда	Детский отдых, кратковременный отдых.
17.	Нижнетурьинская	г. Н. Тура	Активный отдых (горные лыжи), кратковременный, сезонный отдых.
18.	Алапаевская	г. Алапаевск	Детский отдых, долговременный отдых. Санаторное лечение
19.	Ирбитская	г. Ирбит	Отдых выходного дня, кратковременный отдых
20.	Тавдинская	г. Алапаевск	Санаторное лечение.
21.	Каквинская	г. Серов	Кратковременный, сезонный, детский отдых активный отдых.
22.	Андрюшинская	г. Карпинск	Кратковременный, сезонный, детский отдых.
23.	Режевская	г. Реж	Санаторное лечение, сезонный, кратковременный отдых.
24.	Обуховская	г. Камышлов	Санаторное лечение, сезонный, кратковременный отдых
25.	Курьинская	г. Сухой Лог	Санаторное лечение, сезонный, кратковременный отдых
26.	Талицкая	г. Талица	Санаторное лечение, сезонный, кратковременный отдых

Анализ освоенности ресурсов и пространственной организации туристического и рекреационного комплексов показал, что, несмотря на богатый природный и историко-культурный потенциал территории региона для развития рекреационных зон для населения области и развития сферы туризма,

привлекающего внешних туристов, сфера туризма в большей мере развита в южной части области – в Екатеринбургской агломерации и на сопредельных территориях, чему способствует с одной стороны – концентрация объектов и природных территорий, с другой стороны – развитая транспортная инфраструктура, обеспечивающая доступность туристических и рекреационных зон. В этой зоне развивается туристическая инфраструктура – места размещения, места питания, иная вспомогательная и способствующая инфраструктура.

В меньшей степени развивается инфраструктура в зонах влияния транспортных коридоров – преимущественно в широтном направлении и, частично, в северном направлении – южная часть Горнозаводского района.

На остальной территории к настоящему времени туристический потенциал недостаточно используется – туристические зоны размещаются очагово, что связано с недостаточной транспортной доступностью, неразвитостью инфраструктуры, несформированностью туристического продукта.

В г. Екатеринбурге и в пригородно-рекреационной зоне в радиусе 30-50 км вокруг города (города Верхняя Пышма, Полевской, Сысерть, Первоуральск, Ревда, Березовский) сложившаяся и развиваемая туристская инфраструктура определяет основной объем регистрируемого туристского потока области с широким спектром различных видов туризма от делового, культурно-познавательного до рекреационного и паломнического.

В Екатеринбургской, Невьянско-Нижнетагильской, Алапаевской, Камышлово-Ирбитской туристских зонах развитие туристской инфраструктуры осуществляется в рамках «Развитие автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала», проходящего по данным территориям.

В Верхотурской туристской зоне на Север Свердловской области продолжается развитие туристской инфраструктуры в г. Верхотурье, с. Меркушино.

Для индустриальной Свердловской области более интенсивное развитие туристской инфраструктуры обеспечит создание дополнительных рабочих мест в смежных отраслях (транспорт, связь, общественное питание и пищевая промышленность, сельское хозяйство, торговля, сфера отдыха), выступает одним из условий улучшения качества жизни жителей Свердловской области, особенно

жителей малых и средних городов, в том числе моногородов. В первую очередь это относится к Северной и Северо-Восточной туристским зонам Свердловской области, обладающим уникальным природным ландшафтами, водными ресурсами и горными массивами.

Дальнейшее развитие туристской инфраструктуры позволит полнее использовать туристско-рекреационный потенциал Свердловской области, учитывая выгодное географическое положение, развитую внутриобластную систему транспортного сообщения, высокую степень урбанизации населения области, что является основой для повышенного спроса на загородный отдых, большого разнообразия туристских ресурсов.

Развитие сложившихся и развитие новых рекреационных зон в пригородах, в том числе в центральной и северной частях региона, создаст равные условия и возможности для населения области и позволит жителям реализовать право на отдых и оздоровление.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 - Перечень наиболее крупных и значимых промышленных предприятий Свердловской области

№ п.п	Наименование объекта	Назначение объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание
1	2	3	4	5
1	602020101 Предприятие добывающей промышленности (кроме угледобывающей промышленности) - Горнорудные предприятия			
2	АО Севуралбокситруда	Горнорудные предприятия	Местное значение	Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина, 5
3	АО ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат	Горнорудные предприятия	Местное значение	Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, 2
4	ОАО Высокогорский горно-обогатительный комбинат	Горнорудные предприятия	Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 17
5	ОАО Богословское рудоуправление	Горнорудные предприятия	Местное значение	Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28
6	АО Малышевское рудоуправление	Горнорудные предприятия	Местное значение	Свердловская область, пос. Малышева, ул. Культуры, 6
7	ОАО Уралгидромедь	Горнорудные предприятия	Местное значение	Свердловская область, г. Полевской, Западный Промышленный район, 2/2
8	АО Сафьяновская медь	Горнорудные предприятия	Местное значение	Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, 1
9	АО Мариинский прииск	Горнорудные предприятия	Местное значение	Свердловская область, пос. Малышева, а/я 3
10	ООО Березовский рудник	Горнорудные предприятия	Местное значение	Свердловская область, г. Березовский, Березовский тракт, 1
11	ОАО Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат (Ураласбест)	Горнорудные предприятия	Местное значение	Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, 66
12	АО «Золото Среднего Урала»	Горнорудные предприятия	Местное значение	Свердловская область, Краснотурьинск, ул. Карпинского, д.4
13	Североуральский бокситовый рудник	Горнорудные предприятия	Местное значение	Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина, 5
14	602020102 Предприятия нефтеперерабатывающей, коксохимической промышленности			
15	ООО Завод Нефтепромыслового оборудования «УНИКОМ»	Предприятия нефтеперерабатывающей,	Местное значение	Свердловская область, ГО Первоуральск, ул. Фурманова, д.25

		коксохимической промышленности		
16	ООО «Уральский шинный завод» («Уралшина»)	Предприятия нефтеперерабатывающей, коксохимической промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76
17	ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» (УралАТИ)	Предприятия нефтеперерабатывающей, коксохимической промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Асбест, ул. Плеханова, 64
18	60220103 Предприятие химической, целлюлозно-бумажной, фармацевтической промышленности, полиграфическое предприятие			
19	ПАО Уральский завод резиновых технических изделий		Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3
20	АО Уралэластотехника		Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 7
21	ОАО Уральский завод авто-текстильных изделий		Местное значение	Свердловская область, г. Асбест, ул. Плеханова, 64
22	ООО Белоярская фабрика асбокартонных изделий		Местное значение	Свердловская область, п. Белоярский 3ул. Мира, 4
23	ООО Монди Арамиль		Местное значение	Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, 25
24	АО Линде Уралтехгаз		Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3
25	АО Русский хром 1915		Местное значение	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3
26	ООО Уральский завод химической продукции		Местное значение	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина,131
27	ОАО Ирбитский химико-фармацевтический завод		Местное значение	Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, 172
28	ОАО Екатеринбургская фармацевтическая фабрика		Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 49
29	ЗАО Березовский фармацевтический		Местное	Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Кольцевая,

	завод		значение	13
30	ООО Уральский стекольный завод		Местное значение	Свердловская область, Ачитский район, р.п. Уфимский, ул. Советская, 134 б
31	ООО Уралтермопласт		Местное значение	Свердловская область, г. Арамиль, пер. Речной, 1-В
32	ООО НПП Уником-Сервис		Местное значение	Свердловская область, г. Первоуральск Московское шоссе, 3
33	ООО ПК Контур		Местное значение	Свердловская область, г. Заречный, ул. Комсомольская, 4
34	ЗАО Уральский завод эластомерных уплотнений		Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76
35	ООО Уральский Завод Полимерных Материалов		Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Титова, 31А
36	ООО Полипласт-УралСиб		Местное значение	Свердловская область, г Первоуральск, ул. Заводская, 3
37	ОАО Уралбиофарм		Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,60
38	ЗАО Научно-производственный холдинг ВМП		Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
39	Химический парк Тагил		Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
40	ООО Уралхимпласт-Хьюттенс Альбертус		Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
41	ПАО Уралхимпласт		Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
42	ООО Уральский завод пластификаторов		Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
43	ООО Уралхимпласт-Амдор		Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
44	Научно-внедренческий биомедицинский технопарк Новоуральский ООО Легант 2011		Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д.28
45	ООО «Завод Медсинтез»		Местное значение	Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Торговая, 15
46	ООО Завод Дизет		Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28/2

47	ООО Уралнанотех		Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28/1
48	ОАО Режевская типография		Местное значение	Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, 22
49	ОАО Каменск-Уральская типография		Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 3
50	АО Первоуральская типография		Местное значение	Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 26 А
51	ОАО Полиграфическое объединение Север		Местное значение	Свердловская область, г. Серов, ул. Карла Маркса, 19
52	АО Туринский целлюлозно-бумажный завод		Местное значение	Свердловская область, г. Туринск, ул. Дзержинского, 2
53	ООО Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат		Местное значение	Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 2
54	602020104 Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки			
55	ООО ВИЗ-Сталь	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28
56	ПАО Ключевский завод ферросплавов	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, Сысертский р-н, п. Двуреченск
57	ОАО Металлист	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Качканар, промбаза
58	АО НЛМК-Урал	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 3
59	АО ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1

60	ООО Нижнетагильская литейная компания	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 22
61	АО Первоуральский новотрубный завод АО «ПНТЗ»	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1
62	ООО Вторчермет НЛМК Урал	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, , г. Екатеринбург, ул. Новинская, 3
63	ПАО Северский трубный завод	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7
64	АО Серовский завод ферросплавов	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Серов, ул. Нахабина, 1
65	ПАО Надеждинский металлургический завод	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 6
66	ПАО Синарский трубный завод	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 1
67	ООО НЛМК-Метиз	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, , г. Березовский, ул. Кольцевая, 5
68	ОАО Уральский трубный завод	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, . Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28

69	АО РУСАЛ Урал в Краснотурьинске ОК РУСАЛ Богословский алюминиевый завод (РУСАЛ Краснотурьинск)	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, . Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 1
70	ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1
71	ЗАО Завод Демидовский	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 5
72	АО Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 131
73	ОАО Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40
74	ОАО Каменск-Уральский металлургический завод	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 5
75	АО Кировградский завод твердых сплавов	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 26а
76	Среднеуральский медеплавильный завод	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Ревда-3
77	АО Уралредмет	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59

78	АО Уральская фольга	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, Нижне-Сергинский р-н, г. Михайловск, ул. Кирова, 2
79	АО Уралэлектромедь	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1
80	АО РУСАЛ Урал в Каменске-Уральском ОК РУСАЛ Уральский алюминиевый завод (РУСАЛ Каменск-Уральский)	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 4
81	Богдановическое ОАО Огнеупоры	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2
82	ОАО Первоуральский динасовый завод	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1
83	ОАО Сухоложский огнеупорный завод	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2
84	ООО РУСАЛ Кремний Урал	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, , г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная,32, а/я 6
85	ОАО Святогор	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, 2
86	ПАО Ревдинский завод по обработке цветных металлов	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 3

87	ОАО Верх-Исетский металлургический завод	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, , г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28
88	АО «Русская медная компания» (АО «РМК»)	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82
89	ООО «Техномаш»	Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки	Местное значение	Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, 47
90	602020105 Предприятия машиностроения			
91	ПАО «Уральский завод тяжёлого машиностроения»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-ой Пятилетки
92	АО «Завод №9»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-ой Пятилетки
93	АО «Уральский турбинный завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18
94	ООО «Уральский дизель-моторный завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18
95	ООО «Уральские локомотивы»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая 36
96	ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
97	ОАО «Кушвинский завод прокатных валков»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, 43
98	ОАО «Первоуральский завод горного оборудования»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Первоуральск, пер. Серова, 4а
99	ООО «Завод «Звезда»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Карпинск, промплощадка
100	ООО «Березовский ремонтно-механический завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Березовский, Первомайский поселок, 3
101	АО «Артемовский машиностроительный завод	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Артемовский, ул. Садовая, 12

	«ВЕНТПРОМ»			
102	АО «Уралгидромаш»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 2а
103	ОАО «Уралтурбо»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
104	ОАО «Завод горноспасательного оборудования»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 1 км
105	ЗАО «Баранчинский электромеханический завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Ленина, 2а
106	ЗАО «Уралэлектромаш»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск Уральский, ул. К. Маркса, 2
107	Новоуткинский филиал «Искра» ООО «Атоммашкомплекс УЭХК»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Партизан, 23
108	ООО «Камышловский завод «Урализолятор»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 4
109	ЗАО «Уралкабель»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 2
110	Камышловский электротехнический завод – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 6
111	ООО «Нижнетуринский электроаппаратный завод «Электрик»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 6а
112	ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25
113	ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, 1
114	ОАО «Промсвязь»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96
115	АО «Уралэлектротяжмаш»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 22
116	ООО «Буланашский машиностроительный завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, Артемовский район, пос. Буланаш
117	ОАО «Уралхиммаш»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 31
118	ПАО «Уралмашзавод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург

119	ООО «Машиностроительный завод им. Воровского»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7
120	ОАО «Уралбурмаш»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, Нижнесергинский район, пос. Верхние Серьги, ул. Володарского, 10
121	ОАО «УКЗ»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Эстонская, 6
122	ЗАО «Завод элементов трубопроводов»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, Сысертский район, пос. Большой Исток, ул. Металлистов, 1
123	ОАО «Свердловский инструментальный завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А
124	ОАО «Косулинский абразивный завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, Белоярский район, пос. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1
125	ООО «Уральская машиностроительная корпорация «Пумори»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А
126	АО «Артинский завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, Артинский район, пос. Арти, ул. Королева, 50
127	ООО «Завод транспортного оборудования»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта, 2
128	ОАО «Красногвардейский крановый завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, Артемовский район, пос. Красногвардейский, ул. Дзержинского, 1
129	АО «Стройдормаш»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Серова, 1
130	ЗАО «Екатеринбургские лесные машины»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 29
131	ОАО «Пневмостроймашина»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км., дом 8
132	ООО «Сухоложский крановый завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 1
133	ООО «Пышминский завод ПТО»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, р. п. Пышма, ул. Заводская, 3
134	Обособленное подразделение УТМ Монтаж-Ресурс – Красноуфимский опытно-экспериментальный завод – ООО «УТМ Монтаж»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 66
135	ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 100

136	Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Рempутьмаш»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тагильская, 2
137	Екатеринбургский электровозоремонтный завод - филиал ОАО "Желдорреммаш"	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г .Екатеринбург, ул. Шефская, 3
138	АО «Уральский завод гражданской авиации»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262М
139	ООО «Авторемонтный завод «Синтур – НТ»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, 1
140	ЗАО «УРБО»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-ой Пятилетки
141	АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
142	АО «Верхнетуринский машиностроительный завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 2
143	ООО «НЛМК-Метиз»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Березовский, ул. Кольцевая, д.5
144	АО «Серовский механический завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, д.5.
145	АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 33б
146	АО «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Надчива Васильева, 1
147	ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18
148	АО «Уралтрансмаш»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 6
149	АО «Уральский приборостроительный завод» (АО «УПЗ»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, Сысертский район, ул. 25-й км. Челябинского тракта
150	ПАО «Пневмостроймашина» (ПАО «ПСМ»)	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, строение 8Е
151	АО «Уральский завод металлоконструкций АО «Умекон»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.121

152	ОАО «ВИЗ Верх-Исетский металлщргический завод	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, ш. Екатеринбург, ул. Кирова, 28
153	АО «Группа «Свердловэлектро»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61
154	АО «Уральский электромеханический завод»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, строение 9
155	ОАО «Уралтрубпром»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д.1
156	АО «Агросервис»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бехтерева, д.3
157	Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Машинно-технологическая компания «Уральская»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, Камышловский район, село Галкинское, ул. Мира, 114
158	АО «Уральское производственное предприятие «Вектор»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28
159	ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1Д
160	ООО «Прософт-Системы»	Предприятия машиностроения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.. 194А
161	602020106 Предприятие строительной промышленности, по выпуску неметаллической минеральной продукции			
162	Синарский завод строительных материалов (СЗСМ)	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 13
163	Народное предприятие Знамя	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Восточная, 5
164	ООО Артемовский шпалопропиточный завод	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Артемовский, ул. Разведчиков, 11
165	Уральский завод строительных материалов (УЗСМ)	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, Каменский район, п. Ленинский, 1 км, ул. Северная 1, Промзона «А1»
166	Каменск-Уральский завод строительных материалов (КУЗСМ)	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, 1а

167	ОАО Ревдинский кирпичный завод (РКЗ)	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Ревда, ул. Кирзавод, 4
168	ПАО Завод керамических изделий (Уралкерамика)	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1
169	ЗАО Компания Пиастрелла	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Полевской, район Восточный промышленный, 6/1
170	АО Невьянский цементный завод (Невьянский цементник)	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, Невьянский район, пос. Цементный, ул. Ленина, 1
171	ООО Староцементный завод	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 5Б
172	ООО Исетский щебеночный завод (ИЩЗ)	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пос. Исеть, ул. Станционная, 1
173	ГУП Монетный щебеночный завод (МЩЗ)	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Красных Геров, 10
174	ООО Щебеночно-дробильный завод «Северный»	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Качканар, Промзона, 6-й микрорайон
175	ООО Екатеринбургский асфальтовый завод	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 28
176	ООО Асфальтобетонный завод Исток (АБЗ Исток)	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 5А
177	Синарский завод строительных материалов (СЗСМ)	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Коммунистическая улица, 50
178	Железобетонный завод Екатеринбург	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28 / 1
179	Завод "Минресурс"	Предприятие строительной	Местное	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бориса

		промышленности	значение	Ельцина, 1А,
180	«ЭЙР-ТРЕЙД»	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Ул. Фронтовых Бригад, д. 31
181	ООО "Минерал Ресурс"	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Строителей, д. 4
182	ООО УРАЛСТРОЙФАСАД	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Первоуральск, Бурильщиков улица, 27
183	Корпорация «Маяк»	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, Екатеринбург
184	Уральский завод энергосберегающих панелей Экосфера	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, Екатеринбург, пос. Горный Щит, ул. Свердлова, 44
185	ЗАО «НТЗПИ»	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д 2
186	«Свердловский завод гипсовых изделий»	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, Екатеринбург, ул. Маневровая, 47
187	Бетонный завод «АЛЬФА»	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Березовский, ЦОФ, 5
188	Производитель стройматериалов «Bergauf»	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.75
189	Smesit	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, 100
190	ООО ЛСР. Строительство Урал»	Предприятие строительной промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 34
191	ООО «Форэс»	Предприятие строительной	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д.27

		промышленности		
192	602020107 Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева			
193	ООО «Свердлеспром»	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, Серовский р-н п. Андриановичи, ул. Вокзальная, 23
194	Группа предприятий Лесозавод	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, тер. Западная промзона, д.16
195	ООО Лесной Урал Сбыт	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, г. Серов, ул. Хасановцев, 14
196	ООО Меридиан	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, г. Верхняя Тура ул. Машиностроителей, 8а
197	ООО Тура Лес	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Лесная, 3
198	ЗАО Форлекс	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, г. Сысерть, ул. Северная, 2А
199	ЗАО ТПФ ЮТ ЛПК Коуровский лес	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Прогресс, ул. Володарского, 11
200	ООО Режевской леспромхоз	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 5
201	ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат»	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, г. Тавда, ул. М.Я. Коваля, д. 4г
202	НАО СВЕЗА Верхняя Синячиха	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, Алапаевский район, пос. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, 1
203	АО Аргус-СФК	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, п. Восточный, ул. Заводская, 1

204	ООО Лестех	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, Алапаевкий район, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая 11, корпус 1
205	ООО Уральский дом	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, 15
206	ООО Строительная компания Лесные традиции	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Коробкина, 14
207	ООО Брусберг	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, с. Нижняя Синячиха, ул. Спиридоновская, 4
208	ООО «Сосьва-Лес»	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 152А
209	ГК «АСМ»	Предприятие по обработке древесины	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5
210	602020108 Предприятия текстильной, легкой промышленности			
211	ООО «ПО «Свердловский камвольный комбинат»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2
212	ООО «Концерн «Уральский Текстиль»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2
213	ООО СП «Зартекс»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 1
214	ООО «Пальметта»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2Д
215	АО «Мультитекс»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, ул. Ленина, 17
216	ООО «Студия Т»	Предприятия текстильной, легкой	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, 17-3

		промышленности		
217	ООО «Одежда-Классик»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10ф
218	ООО «Нессея» Швейное производство	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40
219	АО Швейно-трикотажное предприятие «Силуэт»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Клары Цеткин, 29
220	ООО «РИО-2000»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56
221	ООО Производственно-коммерческая фирма «Век»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 16-18 корп.5
222	ООО Производственное швейное предприятие «Патриот»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 2
223	ЗАО «Элегант»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 49а
224	ООО «Интехно»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 15, 8
225	ООО «Янтарь»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Ирбит, ул. Южная, 26
226	ООО «Далматовская швейная фабрика»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Травянская, 8
227	ООО «Арт Паула»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, . Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 82
228	ООО «Таис» Фабрика униформы Kondrich	Предприятия текстильной, легкой	Местное значение	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 9

		промышленности		
229	ООО ПФ «Новый стиль»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Карпинск, ул. Чайковского, 37
230	АО «Рускор Сан Вон УЭХК, Ко»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Клары Цеткин, 29
231	ООО «Рекордтекс»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а
232	ООО «Уралспецзащита»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Полевской, ул. Володарского, 103
233	ООО «Швейник»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Реж, ул. Уральских Добровольцев, 1
234	ООО Фабрика сценической одежды «Браво»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Бисертская, 4
235	ООО «Кедровская швейная фабрика»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кирова, 5
236	ООО ТК «Спантекс»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 2а
237	ООО «Джитиси-Груп» Чулочно-носочная фабрика «Уральская»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана Разина, 62А
238	ОО «Альтецца» Чулочно-носочная фабрика	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щорса, строение 7 корпус а2
239	АО «Здравмедтех-Екатеринбург»	Одноразовая медицинская одежда, белье операционное, хирургические простыни и принадлежности и др.	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 39
240	ООО Производственное предприятие	Одноразовая медицинская одежда	Местное	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.

	«Барьер»		значение	Гурзуфская, 12,
241	ООО «Арт-Синтез»	Одноразовая медицинская одежда	Местное значение	Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, 34
242	ООО «Гигиена»	Средства гигиены	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 17
243	ООО «Мир Бахил»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Советская, 43, 100
244	ООО «Урал Кожа»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Камышлов, ул. Пролетарская, 70
245	ООО «Андромеда»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2
246	ООО Научно-производственное предприятие «Ранг»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18 корпус 23
247	ООО «Тактика»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Седова, 46а
248	ООО «Снежинка» Фабрика валяной обуви	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллерийская, 33
249	ООО «Традиция 210»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, село Елизаветинское, ул. Уральская, 9
250	ООО «Леопард Плюс»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, Нижнесергинский район, рп. Атиг, ул. Карла Маркса, 82
251	ООО «НЕО Консалтинг Групп - Инжиниринг»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73
252	ЗАО ПО «Аскан»	Предприятия текстильной, легкой промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Асбест, ул. Ильина, 1
253	ООО «ЭлитТент»	Тенты различного назначения	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, строение 2

254	602020108 Детские товары			
255	ООО «Чадолини» Торговая марка «Chadolini»	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15-514
256	ООО «ВИТ-Индустрия» Торговая марка «Крошкин дом»	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Жуковского, 1
257	ООО «Лемиве» Торговая марка «Милое солнышко»	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 1а стр.2
258	ООО Модный дом «Стиллини»	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104
259	ООО «F Стиль»	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 27д
260	ООО «Шнитки»	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Реж, ул. Щербакова, 17
261	ООО «Реканто»	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 2а
262	ООО «МИКАМ»	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 60
263	ООО Производственное предприятие «Кофф»	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 16, корпус 8
264	ООО «888» Фабрика мягкой игрушки	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Свердлова, 4
265	ООО «Роботология»	Образовательные конструкторы, робототехника	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6а
266	ООО «Соломон»	Игры и игрушки из пластмассы высокого качества, велосипеды	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86, корпус 8
267	ООО Научно-производственное предприятие «Детская восстановительная медицина»	Технические средства реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Парниковая, 1, 8
268	ООО Производственно-торговая компания «Вита»	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 207 А
269	ООО Торгово-производственная компания «Диорит»	Спортивно-игровые площадки	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Набережная, 1б строение литер а

270	ООО «Наш двор»	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Первоуральск, Северо-восточная часть 8-го квартала городских лесов МО г. Первоуральск
271	ООО «Каруселька»	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 62
272	ООО «ПО МКМС» Завод детского и спортивного оборудования «Чемпион»	Товары для детей	Местное значение	Свердловская область, г. Серов, ул. Угольная, 28
273	ООО «МаНЮни»	Товары для путешествий с детьми: железнодорожный манеж, ортопедическая подушка для детей в автомобиль	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 1
274	602020110 Предприятия обрабатывающей промышленности иной специализации			
275	АО «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)	Производство обогащенного уранового продукта	Местное значение	Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2
276	602020111 Предприятия угледобывающей промышленности			
277	УГМК Уральская горно-металлургическая компания	Предприятие угледобывающей промышленности	Местное значение	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.1

Приложение 2 - Перечень наиболее крупных и значимых предприятий агропромышленного комплекса Свердловской области

№ п.п	Наименование объекта	Назначение объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание
1.	ООО «Кондитерская фабрика «Конфи»	Предприятия, пищевой, пищевкусовой промышленности	Местное значение	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 19
2.	ООО «КДВ Нижний Тагил»	Пищевая промышленность	Местное значение	622022, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 83
3.	ООО «Десерт»	Пищевая промышленность	Местное значение	620137 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 18
4.	ООО Кондитерский дом «Слада»	Пищевая промышленность	Местное значение	620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 82 А
5.	ООО «Кондитерское объединение «Сладиал»	Пищевая промышленность	Местное значение	623388, Свердловская область, Восточный промышленный район 4/5, г. Полевской
6.	ОАО «Жировой комбинат»	Пищевая промышленность	Местное значение	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Титова, 27
7.	Филиал «Патра» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»	Пищевая промышленность	Местное значение	620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Предельная ,57
8.	ООО «Свердловский завод безалкогольных напитков «Тонус»	Пищевая промышленность	Местное значение	620026, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 62
9.	ООО «Тагильское пиво»	Пищевая промышленность	Местное значение	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 130 В
10.	ООО «Полевская варня»	Пищевая промышленность	Местное значение	624090, Свердловская область, г. Полевской, Восточно-промышленный район, 4/1
11.	ООО «Каменск-Уральская пивоварня»	Пищевая промышленность	Местное значение	624090, Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Красногорская, 50
12.	ООО «Три бочки»	Пищевая промышленность	Местное значение	624481, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Буденного, 21-Б
13.	Филиал ООО «ПепсиКо Холдингс»	Пищевая промышленность	Местное значение	620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.13
14.	Филиал ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»	Пищевая промышленность	Местное значение	620093, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул Ангарская, 77а
15.	ООО «Производственное предприятие «Обуховские	Пищевая промышленность	Местное значение	623530 Свердловская обл., Камышловский р-н., с. Обуховское, ул.

№ п.п	Наименование объекта	Назначение объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание
	минеральные воды»			Мира, 33-а
16.	ООО «Уральские минеральные воды»	Пищевая промышленность	Местное значение	623090 Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Вокзальная, 10
17.	АО «Данон Россия» «Екатеринбургский городской молочный завод №1»	Пищевая промышленность	Местное значение	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Азина, 16
18.	БГМЗ "Молочный кит", ПМК	Пищевая промышленность	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36
19.	ООО «Молочный Ряд» ООО «Наше молоко»	Пищевая промышленность	Местное значение	623406 Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Уральская, 1
20.	ООО «ПАРТНЕРЪ»	Пищевая промышленность	Местное значение	623412 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская,77
21.	АО «Серовский городской молочный завод»	Пищевая промышленность	Местное значение	624999, Свердловская область, г. Серов, ул. Водопроводная, 14
22.	ООО «Молочная Благодать»	Пищевая промышленность	Местное значение	624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. 40 лет Октября, 25
23.	ООО «Алапаевский молкомбинат»	Пищевая промышленность	Местное значение	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
24.	АО «Богдановичский городской молочный завод»»	Пищевая промышленность	Местное значение	623531, Свердловская область, г. Богданович, ул. Чапаева, 2а
25.	АО «Ирбитский молочный завод»	Пищевая промышленность	Местное значение	623800, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 3
26.	АО «Слободотуринский молочный комбинат «Надежда»	Пищевая промышленность	Местное значение	623930, Свердловская область, Туринская Слобода, ул. Заводская, 45
27.	ОАО «Полевской молочный комбинат»	Пищевая промышленность	Местное значение	Свердловский область, г. Полевской, ул. Восточная, Восточный промышленный район, д.4, корп 1
28.	ООО «Талицкие молочные фермы»	Пищевая промышленность	Местное значение	623620, Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Мира, 87
29.	ООО «УГМК - Агро» (Производство «Верхнепышминский молзавод»)	Пищевая промышленность	Местное значение	624080, Свердловская область, г. В. Пышма, а/я 34, ул. Петрова1в
30.	Уральский филиал ОАО «Белгородский молочный комбинат»	Пищевая промышленность	Местное значение	624070, Свердловская область, г. Березовский, ул. Транспортников, 46
31.	ООО «Ревдинский молочный комбинат»	Пищевая промышленность	Местное значение	623270, Свердловская область, г. Ревда, ул. Луговая, 59

№ п.п	Наименование объекта	Назначение объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание
32.	АО «ГК «Российское молоко» филиал «Новоуральский молочный завод»	Пищевая промышленность	Местное значение	624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2
33.	ООО «Михайловский молочный комбинат»	Пищевая промышленность	Местное значение	623080 Свердловская область, г. Михайловск, Нижнесергинский район, Малый переулок, 1
34.	Орловский молочный завод	Пищевая промышленность	Местное значение	623855, Свердловская область, Пионерский, Мира, 2
35.	СППК «Россельхозкооперация»	Пищевая промышленность	Местное значение	624055, Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Строителей, 6
36.	ООО «Хладокомбинат № 3»	Пищевая промышленность	Местное значение	620093 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ангарская, 75
37.	ООО «Уктусский молочный завод»	Пищевая промышленность	Местное значение	620082 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д.207а
38.	ООО «Первая линия» (Группа Компаний «Сыробогатов»)	Пищевая промышленность	Местное значение	Свердловская область, город Верхняя Пышма,ул. Мичурина, 87
39.	ООО «Андреевский молочный комбинат»	Пищевая промышленность	Местное значение	Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Ребристый, ул.Свердлова 29
40.	ООО «Агрико»	Пищевая промышленность	Местное значение	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Коминтерна, д. 16
41.	ООО «Соболев сыр» сыроварня	Пищевая промышленность	Местное значение	Свердловская область, Село Малобрусянское, Белоярский район, ул. Ленина 13В
42.	ООО «Сыр Горой» сыроварня	Пищевая промышленность	Местное значение	620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Вайнера, 15А
43.	ООО «Новопышминское»	Пищевая промышленность	Местное значение	624829 Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышминское, ул. Ильича, 8
44.	ООО «НОРМАН»	Пищевая промышленность	Местное значение	Богдановичский рн, дер. Прищаново, пер. Советский, 12
45.	ООО «Богдановичский мясокомбинат»		Местное значение	623532, Свердловская область, г. Богданович, ул. Пищевиков, 1
46.	МК Екатеринбургский	Пищевая промышленность	Местное значение	620085, Свердловская область, Екатеринбург, Высоцкого, 40
47.	Новоуральский мясокомбинат «Новоуральский мясной двор»	Пищевая промышленность	Местное значение	624130, Свердловская область, Новоуральск, Таганская, 10
48.	ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший	Пищевая промышленность	Местное	620137, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 35

№ п.п	Наименование объекта	Назначение объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание
	Вкус»		значение	
49.	ООО «Байкаловское мясное предприятие» (бойня)	Пищевая промышленность	Местное значение	623870 Свердловская область, Байкаловский р-он, д. Сафоново
50.	ООО «Новоуральский мясной двор»	Пищевая промышленность	Местное значение	624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Таганская, 10
51.	ООО «Стандарт»	Пищевая промышленность	Местное значение	Свердловская обл., г. Н-Тура, ул. Декабристов 2г
52.	ООО «Селина» Пункт забоя скота г.Карпинск (бойня)	Пищевая промышленность	Местное значение	624930 Свердловская область , г. Карпинск, ул. Мая 1-Б
53.	ООО «Мясная классика»	Пищевая промышленность	Местное значение	623102, Свердловская обл. г.Первоуральск, ул. Ленина,144А
54.	ООО «Агросервис» (бойня)	Пищевая промышленность	Местное значение	623700 Свердловская обл., г. Березовский, ул. Бажова, 3Б
55.	ООО «Нижнетагильский Мясокомбинат» (бойня)	Пищевая промышленность	Местное значение	622022, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 75
56.	ООО «Царская трапеза»	Пищевая промышленность	Местное значение	623706, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина д. 2.
57.	ООО «Доброгост»	Пищевая промышленность	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Эскадронная, 45
58.	ООО «Агропродукт»	Пищевая промышленность	Местное значение	Свердловская обл., рп. Белоярский, ул. Ленина, 19
59.	ООО «Сосновские колбасы»	Пищевая промышленность	Местное значение	620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 108
60.	Фабрика мясных деликатесов и колбасных изделий «Карамышев»	Пищевая промышленность	Местное значение	624005, Свердловская область, Октябрьский, Свердлова, 40/А
61.	МК Каменск-Уральский (МИКОМ)	Пищевая промышленность	Местное значение	623417, Свердловская область, Каменск-Уральский, Октябрьская, 41
62.	Черкашин и партнёръ (Полевской колбасный завод)	Пищевая промышленность	Местное значение	Свердловская область, Полевской, ул. Школьная, 1
63.	ООО «Красноуфимский завод диетпродуктов»	Пищевая промышленность	Местное значение	623300 Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Волжская, д. 3
64.	ООО «Производство» (Группа компаний ZAMOROZKA.PRO)	Пищевая промышленность	Местное значение	620061, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос.Исток, ул. Овощная д. 1
65.	ООО «ФруТекс»	Пищевая промышленность	Местное	623531 Свердловская область, г. Богданович,ул.

№ п.п	Наименование объекта	Назначение объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание
			значение	Кооперативная, 1 А
66.	ООО ТПК «Остров»	Пищевая промышленность	Местное значение	Свердловская область, г. Березовский, ул. Уральская, 84
67.	ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»	Пищевая промышленность	Местное значение	623537, Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 64
68.	ООО «Кольцовский комбикормовый завод»	Пищевая промышленность	Местное значение	624006 Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Победы, 2
69.	ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов»	Пищевая промышленность	Местное значение	620030 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15
70.	ОАО «Ирбитское хлебоприемное предприятие	Пищевая промышленность	Местное значение	623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 3
71.	ОАО «Жировой комбинат»	Масложировое производство	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Титова, 27
72.	ООО «ТД "Наша Рыба»	Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов	Местное значение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 25
73.	ОАО "Птицефабрика "Первоуральская"	Бройлерное птицеводство	Местное значение	623166 Городской округ Первоуральский, г.Первоуральск, ул. Пролетарская, 70
74.	ООО "Агрофирма "Северная"	Бройлерное птицеводство	Местное значение	620085 Городской округ Верхний Тагил, г. Новоуральск
75.	ОАО "Птицефабрика"Свердловская"	Яичнное птицеводство	Местное значение	620082 Муниципальное образование город Екатеринбург, г.Екатеринбург, ул. Сажинская, 6
76.	ООО «Нижнетагильская птицефабрика"»	Яичное птицеводство	Местное значение	622051 Городской округ город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, шоссее Салдинское, 69

Приложение 3 – Перечень объектов государственных учреждений службы занятости населения Свердловской области

Номер строки	Наименование организации, расположенной на объекте	Адрес приоритетного объекта
1	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Алапаевский центр занятости»	Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 17
2	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Артемовский центр занятости»	Свердловская область, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 11А
3	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Артинский центр занятости»	Свердловская область, п.г.т. Арти, ул. Рабочей Молодежи, д. 100
4	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости»	Свердловская область, г. Асбест, ул. Чапаева, д. 39
5	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости» Отдел оказания государственных услуг в Белоярском районе	Свердловская область, п.г.т. Белоярский, ул. Ленина, д. 261
6	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Байкаловский центр занятости»	Свердловская область, с. Байкалово, ул. Малыгина, д. 93
7	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Байкаловский центр занятости» Слобода-Туринский отдел	Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 13
8	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Березовский центр занятости»	Свердловская область, г. Березовский, ул. Пролетарская, д. 1б
9	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Богдановичский центр занятости»	Свердловская область, г. Богданович, ул. Мира, д.5
10	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Верхнепышминский центр занятости»	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова д.6
11	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Верхнесалдинский центр занятости»	Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Пролетарская, д. 2
12	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 12
13	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости»,	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 22

Номер строки	Наименование организации, расположенной на объекте	Адрес приоритетного объекта
	Межрайонный отдел №1	
14	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.64
15	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости», Межрайонный отдел №2	Свердловская область, г. Екатеринбург. ул. Комсомольская, д.4
16	Государственное казённое учреждение службы занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости» Отдел взаимодействия с работодателями	Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Челюскинцев, д. 110а
17	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Ивдельский центр занятости»	Свердловская область, г. Ивдель, ул.60 лет ВЛКСМ, д.30
18	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Ирбитский центр занятости»	Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 61
19	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости»	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, дом 1
20	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Камышловский центр занятости»	Свердловская область, г. Камышлов, ул. К. Маркса, 21 б
21	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Карпинский центр занятости»	Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, д. 64.
22	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Качканарский центр занятости»	Свердловская область, г. Качканар, ул. 5 а микрорайон, д. 6
23	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Краснотурьинский центр занятости»	Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 11
24	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Красноуральский центр занятости»	Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2Е
25	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Красноуфимский центр занятости»	Свердловская область г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 25
26	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Красноуфимский центр занятости»	Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Заря, д. 16
27	Государственное казенное учреждение службы	Свердловская область, г. Кушва, ул.

Номер строки	Наименование организации, расположенной на объекте	Адрес приоритетного объекта
	занятости населения Свердловской области «Кушвинский центр занятости»	Горняков, 30
28	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Лесной центр занятости»	Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 18а
29	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Невьянский центр занятости»	Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 34 «А»
30	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Невьянский центр занятости»	Свердловская область, г. Кировград, ул. Гагарина, д.5
31	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Нижнесергинский центр занятости»	Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 15
32	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости»	Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная 45а
33	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости»	Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Правды 13
34	Государственное казенного учреждение службы занятости населения Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости»	Свердловская область, Пригородный район, с. Петрокаменское ул. Почтовая, 3
35	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости»	Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 6
36	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Новолялинский центр занятости»	Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Пролетарская 3
37	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Новолялинский центр занятости»	Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 23
38	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Новоуральский центр занятости»	Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Корнилова, д. 2
39	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Первоуральский центр занятости»	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Береговая, д. 48
40	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Полевской центр занятости»	Свердловская область, г. Полевской, ул. Декабристов, д. 7
41	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области	Свердловская область, р. п. Пышма, ул. Пионерская, д. 12

Номер строки	Наименование организации, расположенной на объекте	Адрес приоритетного объекта
	«Пышминский центр занятости»	
42	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Ревдинский центр занятости»	Свердловская область, г. Ревда, ул. Спортивная, д.6
43	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Режевской центр занятости»	623750, Свердловская область. г. Реж, ул. Советская, д. 2
44	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Североуральский центр занятости»	624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина, 24
45	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Серовский центр занятости»	Свердловская область, г. Серов, ул. Кирова, д. 2
46	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Серовский центр занятости»	Свердловская область, Серовский район, п. Восточный, ул. Пушкина, д.1
47	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Серовский центр занятости»	Свердловская область, Гаринский район, п. Гари, ул. Комсомольская, 52
48	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Серовский центр занятости»	Свердловская область, Серовский район, п. Сосьва, ул. Ленина, д. 41
49	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Сухоложский центр занятости»	Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 15
50	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости»	Свердловская область, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 56
51	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Тавдинский центр занятости»	Свердловская область, г. Тавда, ул.9 Мая, д.17
52	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Тавдинский центр занятости»	Свердловская область, с. Таборы, ул. Октябрьская, д. 50
53	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Талицкий центр занятости»	Свердловская область, г. Талица, ул. Васильева, д.1-А
54	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Тугулымский центр занятости»	Свердловская область, п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1
55	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Туринский центр занятости»	Свердловская область, г. Туринск, ул. Декабристов, д. 56 А

Номер строки	Наименование организации, расположенной на объекте	Адрес приоритетного объекта
56	Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Шалинский центр занятости»	Свердловская область, Шалинский район, р. п. Шаля, ул. Калинина, д. 50
57	Государственное автономное учреждение Свердловской области «Областной центр развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д.11

Приложение 4 – Информация об объектах Управлений социальной политики Свердловской области

№ п/п	Наименование ТУСПадрес основной площадки	Адрес объекта
1	Управление социальной политики № 1 (по городу Алапаевску и Алапаевскому району, г. Алапаевск ул. Береговая 44)	г. Алапаевск, ул. Береговая, д.44
2	Управление социальной политики № 2 (по Режевскому району, по Артемовскому району) г. Артемовский, ул. Энергетиков, 15	г. Артемовский, ул. Энергетиков, 15
3	Управление социальной политики № 3 (по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району, по Ачитскому району, по Артинскому району) г. Красноуфимск, ул. Березовая, 12	Артинский район, пгт. Арти, ул. Ленина, д.100
4	Управление социальной политики № 10 (по городу Асбесту, по городу Заречному (Белоярский) г. Асбест, ул. Московская, д. 30	г. Асбест, ул. Московская, д. 30
5	Управление социальной политики № 3 (по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району, по Ачитскому району, по Артинскому району) г. Красноуфимск, ул. Березовая, 12	пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 133
6	Управление социальной политики № 6 (по городу Ирбиту и Ирбитскому району, по Байкаловскому району, по Слободо-Туринскому району) г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 15	с. Байкалово, ул. Революции, д. 25
7	Управление социальной политики № 24 (по Кировскому району города Екатеринбурга, по городу Березовскому), г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6	г. Березовский, ул. Ленина, д. 73
8	Управление социальной политики № 11 (по Сухоложскому району, по Богдановичскому району), г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д.15	г. Богданович, ул. Свердлова, д. 3
9	Управление социальной политики № 23 (по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга, по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск), г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22	г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 4
10	ГАУ "ЦСПСиД города Верхняя Пышма, г.Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.42а	г.Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 42а
11	Управление социальной политики № 22 (по Верхнесалдинскому району), г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д 6, кор. 1	г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д. 6, кор.1
12	Управление социальной политики № 22 (по Верхнесалдинскому району), г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д 6, кор. 1	г. Нижняя Салджа, ул. Карла Маркса, д. 31
13	Управление социальной политики № 14 (по Верхотурскому району, по Новолялинскому району) г. Новая Ляля, ул. Уральская, 2/А	г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 9
14	Управление социальной политики № 15 (по городу Краснотурьинску, по городу Волчанску, по городу Карпинску) г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 24	г. Волчанск, ул. Карпинского, д.19А

№ п/п	Наименование ТУСПадрес основной площадки	Адрес объекта
15	Управление социальной политики № 19 (по городу Серову и Серовскому району, по Гаринскому району), г. Серов, ул. Победы, 32	р.п. Гари, ул. Комсомольская, д. 52
16	Управление социальной политики № 10 (по городу Асбесту, по городу Заречному (Белоярский) г. Асбест, ул. Московская, д. 30	г. Заречный, ул. Ленина, 12
17	Управление социальной политики № 10 (по городу Асбесту, по городу Заречному (Белоярский) г. Асбест, ул. Московская, д. 30	п. Белоярский, ул. Ленина, 259
18	Управление социальной политики № 18 (по городу Ивделю, по городу Североуральску) г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 15	г.Ивдель, ул. Ворошилова, д. 4
19	Управление социальной политики № 15 (по городу Краснотурьинску, по городу Волчанску, по городу Карпинску) г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 24	г. Карпинск, ул. 8 Марта, д. 66
20	Управление социальной политики № 17 (по городу Лесному, по городу Нижняя Тура, по городу Качканару), г. Лесной, ул. К.Маркса, 8	г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8
21	Управление социальной политики № 12 (по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району), г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 27	г.Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 27
22	Управление социальной политики № 8 (по городу Камышлову, Камышловскому району, по Пышминскому району) г. Камышлов ул. Гагарина д. 1А	г. Камышлов ул. Гагарина д. 1А
23	Управление социальной политики № 15 (по городу Краснотурьинску, по городу Волчанску, по городу Карпинску), г.Краснотурьинск, ул. К. Маркса, 24	г. Краснотурьинск, ул. К.Маркса, 24
24	Управление социальной политики № 16 (по городу Красноуральску, по городу Кушве) г. Кушва, ул. Красноармейская, 16	г.Красноуральск, пл. Победы, 1
25	Управление социальной политики № 3 (по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району, по Ачитскому району, по Артинскому району) г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 12	г. Красноуфимск, ул. Берёзовая, 12
26	Управление социальной политики № 13 (по Невьянскому району, по городу Кировграду), г. Невьянск, ул. Ленина, 20	г. Кировград, ул.Лермонтова, д. 10
27	Управление социальной политики № 13 (по Невьянскому району, по городу Кировграду), г. Невьянск, ул. Ленина, 20	г.Верхний Тагил, ул.Маяковского 17"а", каб. № 5
28	Управление социальной политики № 16 (по городу Красноуральску, по городу Кушве), г. Кушва, ул. Красноармейская, 16	г. Кушва, ул. Красноармейская, 16
29	Управление социальной политики № 16 (по городу Красноуральску, по городу Кушве), г. Кушва, ул. Красноармейская, 16	г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77

№ п/п	Наименование ТУСПадрес основной площадки	Адрес объекта
30	Управление социальной политики № 17 (по городу Лесному, по городу Нижняя Тура, по городу Качканару), г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8	г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8
31	Управление социальной политики № 13 (по Невьянскому району, по городу Кировграду), г. Невьянск, ул. Ленина, д. 20	г. Невьянск, ул. Ленина, 20
32	Управление социальной политики № 4 (по Нижнесергинскому району), г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 17	г.Нижние Серги, ул. Федотова, д. 17
33	Управление социальной политики № 21 (по городу Нижний Тагил и Пригородному району), г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 42	г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 42
34	Управление социальной политики № 21 (по городу Нижний Тагил и Пригородному району), г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 42	г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 16
35	Управление социальной политики № 21 (по городу Нижний Тагил и Пригородному району), г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 42	г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22
36	Управление социальной политики № 21 (по городу Нижний Тагил и Пригородному району), г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 42	г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 14
37	Управление социальной политики № 17 (по городу Лесному, по городу Нижняя Тура, по городу Качканару), г. Лесной, ул. К.Маркса, 8	г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2-А
38	Управление социальной политики № 14 (по Верхотурскому району, по Новолялинскому району), г. Новая Ляля, ул. Уральская, 2а	г. Новая Ляля, ул. Уральская,2а
39	Управление социальной политики № 20 (по городу Новоуральску), г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 7А	г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 7А
40	Управление социальной политики № 5 (по городу Первоуральску, по городу Ревде, по Шалинскому району), г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д. 8а	г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д. 8а
41	Управление социальной политики № 25 (по Чкаловскому району города Екатеринбурга, по Сысертскому району, по городу Полевскому), г. Екатеринбург, пер. Автомобильный, д. 3	г. Полевской, ул. Победы, д. 2
42	Управление социальной политики № 8 (по городу Камышлову, Камышловскому району, по Пышминскому району), пгт. Камышлов, ул. Гагарина, д. 1/А	Пышминский район, пгт.Пышма, ул.Кирова, д.36
43	Управление социальной политики № 5 (по городу Первоуральску, по городу Ревде, по Шалинскому району), г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д. 8/А	г. Ревда, ул. Чехова, д. 23
44	Управление социальной политики № 5 (по городу Первоуральску, по городу Ревде, по Шалинскому району), г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д. 8/А	г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 7

№ п/п	Наименование ТУСПадрес основной площадки	Адрес объекта
45	Управление социальной политики № 2 (по Режевскому району, по Артемовскому району), г. Артемовский, ул. Энергетиков, 15	г. Реж, ул. Бажова, д. 15
46	Управление социальной политики № 18 (по городу Ивделю, по городу Североуральску), г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 15	г. Североуральск, ул.Молодежная, 15
47	Управление социальной политики № 19 (по городу Серову и Серовскому району, по Гаринскому району), г. Серов, ул. Победы, д. 32 (34385)7-22-16	г. Серов, ул. Победы, д. 32
48	Управление социальной политики № 19 (по городу Серову и Серовскому району, по Гаринскому району), г. Серов, ул. Победы, д. 32 (34385)7-22-16	Серовский район, п.Восточный, ул. Пушкина, д. 1а
49	Управление социальной политики № 6 (по городу Ирбиту и Ирбитскому району, по Байкаловскому району, по Слободо-Туринскому району), г. Ирбит, ул. Красноармейская, 15	с.Туринская Слобода, ул.Октябрьская,15
50	Управление социальной политики № 11 (по Сухоложскому району, по Богдановичскому району), г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д.15	г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д.15
51	Управление социальной политики № 25 (по Чкаловскому району города Екатеринбурга, по Сысертскому району, по городу Полевскому), г. Екатеринбург, пер. Автомобильный, д. 3	г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35
52	Управление социальной политики № 25 (по Чкаловскому району города Екатеринбурга, по Сысертскому району, по городу Полевскому), г. Екатеринбург, пер. Автомобильный, д. 3	г. Арамиль, ул.1 Мая, д. 4
53	Управление социальной политики № 7 (по Туринскому району, по Тавдинскому и Таборинскому районам), г. Тавда, ул. Ленина, д. 78а	г. Тавда, ул. Ленина, д.78а
54	Управление социальной политики № 9 (по Талицкому району, по Тугулымскому району) г. Талица, ул. Ленина, д. 71	г. Талица, ул. Ленина, д. 71
55	Управление социальной политики № 9 (по Талицкому району, по Тугулымскому району) г. Талица, ул. Ленина, д. 71	п.г.т. Тугулым, площадь 50 лет Октября, 1
56	Управление социальной политики № 7 (по Туринскому району, по Тавдинскому и Таборинскому районам), г. Тавда, ул. Ленина, д. 78/А	г. Туринск, ул. Советская, д. 12
57	Управление социальной политики № 5 (по городу Первоуральску, по городу Ревде, по Шалинскому району), г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д. 8/А	Шалинский район, п.г.т. Шаля, ул. Кирова, д.35

№ п/п	Наименование ТУСПадрес основной площадки	Адрес объекта
58	Управление социальной политики № 26 (по Верх-Исетскому району и Железнодорожному районам города Екатеринбурга), г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 14а	г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 14а
59	Управление социальной политики № 26 (по Верх-Исетскому району и Железнодорожному районам города Екатеринбурга), г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 14а	г. Екатеринбург пр-т Седова, 52
60	Управление социальной политики № 26 (по Верх-Исетскому району и Железнодорожному районам города Екатеринбурга), г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 14а	г. Екатеринбург, ул. Коуровская,22
61	УСП № 24 (по Кировскому району города Екатеринбурга, по городу Березовскому), г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6	г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6
62	Управление социальной политики № 27 (по Октябрьскому и Ленинскому районам города Екатеринбурга), г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 22	г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 22
63	Управление социальной политики № 27 (по Октябрьскому и Ленинскому районам города Екатеринбурга), г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 22	г. Екатеринбург, ул. Малышева 31/Б/пер. Банковский, 11
64	УСП № 23 (по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга, по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск), г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22	г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д.22
65	Управление социальной политики № 25 (по Чкаловскому району города Екатеринбурга, по Сысертскому району, по городу Полевскому), г. Екатеринбург, пер. Автомобильный, д.3	г. Екатеринбург, пер. Автомобильный, д.3

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция Российской Федерации [Текст]// М.- Юридическая литература. – 1993.

Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями на 3 августа 2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) Принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года. Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901919338/. (дата обращения 24. 06. 2019).

СВОД ПРАВИЛ. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Дата введения: 2017-07-01. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/456054209 (дата обращения 14.06.2020).

Схема территориального планирования Свердловской области, утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. №1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области». Разработчик ОАО «Уралгражданпроект», Екатеринбург.

Схема территориального планирования Свердловской области. Проект внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, в части транспортной и инженерной инфраструктуры. Разработчик: авторский коллектив Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 2017 год.

Региональный доклад о состоянии и использовании земель в Свердловской области в 2018 году. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по Свердловской области)

База Данных Показателей Муниципальных Образований (БД ПМО) Свердловской области;

«Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период

до 2030 года». [Электронный ресурс]. Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/press/news/2017150502.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1505).

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». [Электронный ресурс]. Указ Президента РФ от 07.05.2018г. №204. – Режим доступа

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038.

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 г. № 207-р. – Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/

Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы» (в редакции Закона Свердловской области от 22.03.2018 года № 26-ОЗ).

Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы».

Постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2019 №535-ПП «Об утверждении инвестиционной стратегии Свердловской области до 2035 года».

Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года».

Государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024

года».

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».

Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (далее – государственная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»).

Постановление правительства Свердловской области от 28.06.19 № 383 ПП «Об утверждении Стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года».

Проект стратегии развития агропромышленного комплекса Свердловской области на период до 2035 года [Электронный ресурс]: – Режим доступа: https://mcxso.midural.ru/article/show/id/1181).

Постановление Правительства Свердловской области от 1 августа 2019 года № 488-ПП «Об утверждении Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года».

Иванова О. Ю. Тенденции развития и размещения производительных сил в пространстве индустриального макрорегиона (на примере Урала): дис. канд. эконом. наук. ФГБОУ ВО Ур. гос. эконом. ун-т, Екатеринбург, 2016.

Новикова Н.В. Новая индустриализация в экономическом пространстве макрорегиона: теория и методология исследования: дис. д-р. эконом. наук. ФГБОУ ВО Ур. гос. эконом. ун-т, Екатеринбург, 2018.

Уральский макрорегион: большие циклы индустриализации [Текст]: [моногафия] / Я. П. Силин, Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова; под науч. Ред.: С. Ю.

Глазьева, С. Д. Бодрунова; [отв. За вып. Е. Б. Дворядкина]: М-во науки и высш. Образования Рос. Федерации, Вольное экон. О-во России, Урал. Гос. Эконо. Ун-т – Екатеринбург: Изд-во Урал. Гос. Эконо. Ун-та, 2019. – 371, [3] с.

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2. КНИГА 3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Москва 2021 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2. КНИГА 3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель
Генерального директора _____ С.И. Бычков

Главный инженер
проекта _____ В.С. Татарников

Главный архитектор проекта _____ Ю.В. Барковская

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ОАО «Гипрогор»

Чугуевская Е.С.	Генеральный директор, Советник РААСН, профессор МААМ, Заслуженный архитектор
Бычков С.И.	Заместитель генерального директора, начальник мастерской, Советник
Татарников В.С.	Главный инженер проекта
Барковская Ю.В.	Главный архитектор мастерской главный архитектор проекта
Глушков О.В.	Главный инженер мастерской по геоинформационным системам
Сафонов С.Г.	Ведущий архитектор
Катканова Е.В.	Ведущий архитектор
Андреенко К.О.	Архитектор II категории
Удовенко Н.И.	Главный экономист мастерской, главный экономист проекта
Холодова Н.М.	Главный специалист - экономист
Коссова И.И.	Инженер - экономист I категории
Арабкин В.В.	Финансовый аналитик, к. ф-м. н.
Крылов П.М.	Главный инженер по транспорту,
Верховская М.А.	Главный специалист по историко-культурному наследию
Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды - эколог
Ивашкина Е.И.	Главный специалист по инженерной подготовке территории
Сметанин А.А.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Волков Г.В.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Смирнов Д.С.	Инженер землеустроитель высшей категории
Шелестов С.И.	Главный специалист по ГО и ЧС
Шишов К.В.	Главный специалист по инженерному оборудованию территории
Кулешова Г.И.	Архитектор I категории, Советник РААСН, академик МААМ
Соловьёва Л.М.	Нормоконтролер

«УралНИИпроект»

Мазаев Г.В.	Научный руководитель
Родионова Г.С.	Руководитель проекта
Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта
Титкова Л.Ю.	Эксперт по территориальному планированию
Дементьева В.Б.	Эксперт по территориальному планированию
Кириченко Ю.Б.	Эксперт по территориальному планированию
Шнейдмиллер Н.Ф.	Эксперт по территориальному планированию
Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды
Мазаев А.Г.	Специалист по развитию систем расселения
Зотова Д.С.	Специалист по территориальному планированию
Баранова Е.Г.	Специалист по территориальному планированию
Лопаева У.А.	Специалист по территориальному планированию
Подкорытова Е.Б.	Специалист по территориальному планированию

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТУ

Проект внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области

Положения о территориальном планировании

Текстовые материалы. Том 1

Том 1	Положения о территориальном планировании

Графические материалы

Лист СТП 1	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Лист СТП 2	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 3	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 4	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 5	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 6	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан, отдыха и оздоровления детей, туризма
Лист СТП 7	Карта планируемого размещения объектов регионального значения, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов
Лист СТП 8	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий
Лист СТП 9	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса
Лист СТП 10	Карта планируемого размещения объектов в области охраны окружающей среды и природопользования

Графические материалы ограниченного пользования

Лист СТП 12	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Электроснабжение, теплоснабжение и связь
Лист СТП 13	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоснабжения
Лист СТП 14	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоотведения
Лист СТП 15	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Газоснабжение

Материалы по обоснованию

Текстовые материалы. Том 2

Том 2. Книга 1	Анализ территориального потенциала. Природные условия развития территорий
Том 2. Книга 2	Современное состояние социально – экономического комплекса. Градостроительная организация территории
Том 2. Книга 3	Развитие социально – экономического комплекса. Пространственное развитие Свердловской области
Том 2. Книга 4	Современное состояние и развитие транспортной инфраструктуры
Том 2. Книга 5	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Инженерная защита территории от опасных природных процессов. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов.
Том 2. Книга 6	Историко-культурное наследие
Том 2. Книга 7	Градоэкологические ограничения пространственного развития. Границы зон с особыми условиями использования территорий

Текстовые материалы ограниченного пользования. Том 3

Том 3. Книга 1	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Энергетика, теплоснабжение, связь, водоотведение
Том 3. Книга 2	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Водоснабжение
Том 3. Книга 3	Анализ состояния территории и разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Графические материалы

Лист СТП 16	Карта «Положение Свердловской области в структуре Уральского федерального округа»
Лист СТП 17	Карта границ муниципальных образований
Лист СТП 18	Карта современного расселения и планировочной организации территории Свердловской области (Опорный план)
Лист СТП 19	Проект территориального планирования Свердловской области (Основной чертеж)
Лист СТП 20	Карта границ зон с особыми условиями использования территорий Свердловской области
Лист СТП 21	Карта ландшафтного каркаса территории Свердловской области
Лист СТП 22	Карта результатов комплексной оценки территории Свердловской области
Лист СТП 23	Карта развития транспортной инфраструктуры Свердловской области
Лист СТП 24	Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения
Лист СТП 25	Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, границ исторических поселений
Лист СТП 27	Карта сведений об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в

	территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
Лист СТП 28	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 29	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 30	Карта-объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 31	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 32	Карта-объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан
Лист СТП 33	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области отдыха и оздоровления детей, туризма

Графические материалы ограниченного пользования

Лист СТП 35	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь
Лист СТП 36	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Водоотведение
Лист СТП 37	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Водоснабжение
Лист СТП 26	Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 3

РЕФЕРАТ 12

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 13

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 14

ВВЕДЕНИЕ 15

Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования 18

1 Сведения об отраслевых документах стратегического планирования Российской Федерации, о стратегии социально-экономического развития макрорегионов и стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации с учетом прогнозов социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный и среднесрочный периоды 18

2 Развитие экономического комплекса 36

2.1 Промышленный комплекс 36

2.1.1 Основные задачи развития промышленного комплекса 36

2.1.2 Варианты возможного перспективного развития промышленного комплекса 44

2.1.3 Направления и планируемые мероприятия развития промышленного комплекса 55

2.2 Научно-инновационный комплекс как один из базовых факторов трансформации каркаса расселения Свердловской области 102

2.2.1 Сведения о стратегических и программных документах, обосновывающих развитие научно-инновационного комплекса Свердловской области 102

2.2.2 Предпосылки включения научно-инновационного комплекса в базовые факторы трансформации региональной системы расселения 109

2.2.2.1 Основные характеристики научно-инновационного комплекса СО. 112

2.2.3. Опорные территории научно-инновационной деятельности Свердловской области 114

2.2.3.1 Связь выделенных инновационных центров СО с инвестиционными программами 127

2.2.3.2 Влияние инновационных центров на трансформацию системы расселения Свердловской области 131

2.2.4 Потенциал и перспективы развития муниципальных образований, расположенных в зонах концентрации научно-инновационного комплекса региона 134

2.2.4.1 Кластеры как вариантная основа экономического развития Свердловской области 134
2.2.4.2 Документы территориального планирования муниципальных образований, расположенных в ареалах инновационных зон СО 135
2.2.4.3 Характеристики базовых объектов инновационной экономики муниципалитетов, расположенных в зонах концентрации научно-инновационного комплекса СО 138
2.2.5 Оценка эффективности перспектив развития технопарков и индустриальных парков в Свердловской области 145
2.2.5.1 Технопарки 145
2.2.5.2 Промышленные (индустриальные) парки 153
2.3 Агропромышленный комплекс 165
2.3.1 Основные задачи развития агропромышленного комплекса 165
2.3.2 Варианты развития агропромышленного комплекса 172
2.3.3 Направления и планируемые мероприятия развития агропромышленного комплекса 175
2.4 Инвестиционно-строительный комплекс 186
2.4.1 Строительный комплекс 186
2.4.2 Инвестиции в развитие производственного комплекса 196
2.4.3 Инвестиции в развитие агропромышленного комплекса 206
2.5 Туристический комплекс 209
2.5.1 Инвестиционно-строительный комплекс (объекты туристско-рекреационного комплекса) 231
2.5.2 Перспективные направления территориальной организации туристско-рекреационного комплекса. Модель пространственного развития 235
2.6 Особые экономические зоны и территории инвестиционной активности. Точки роста 248
2.6.1 Промышленно-инновационный комплекс 248
2.6.2 Особые экономические зоны и территории инвестиционной активности. 255
3 Демографический потенциал Свердловской области 268
3.1 Анализ существующих демографических прогнозов Свердловской области и Екатеринбургской агломерации 268
3.2 Варианты демографического прогноза Свердловской области 272
3.3 Базовый демографический прогноз муниципальных образований области Свердловской области 274

3.4 Прогноз численности населения в муниципальных образованиях Свердловской области 277
3.5 Прогноз трудовых ресурсов Свердловской области 280
4 Развитие социального комплекса 286
4.1 Жилищное строительство 286
4.1.1 Жилищная политика 286
4.1.2 Перспективы развития жилищного строительства. Основные показатели 297
4.2 Перспективы развития социальной инфраструктуры 309
5 Модель пространственного развития системы расселения 338
5.1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования 338
5.2 Планировочный каркас 348
5.3 Экономический, социальный и экологический каркасы 362
5.3.1 Экономический каркас 362
5.3.2 Социальный каркас 371
5.3.3 Экологический каркас 380
5.4 Индекс качества городской среды и коэффициенты темпов градостроительного развития 387
5.5. Зоны интенсивного, экстенсивного и ограниченного градостроительного и хозяйственного освоения 402
5.6 Модель пространственной организации территории 404
5.7 Макрозонирование 409
5.8 Формирование территориально-планировочных систем. Системы расселения и функционально-планировочные районы 420
6 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории 439
7 Показатели пространственного развития Свердловской области до 2040 года .. 448
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 450
ПРИЛОЖЕНИЯ 453
Приложение 1 - Объекты образования регионального и межмуниципального значения 454
Приложение 2 - Объекты здравоохранения регионального и межмуниципального значения 462

Приложение 3 - Объекты культуры регионального и муниципального значения 480

Приложение 4. Региональные и межмуниципальные объекты физической культуры и спорта 488

Приложение 5 - Региональные объекты социального обслуживания населения 495

Приложение 6 - Объекты, входящие в состав каркасов при построении Модели пространственной организации территории. 496

Приложение 7 - Сравнительные показатели динамики жилищного строительства в разрезе муниципальных образований, входящих в границы Екатеринбургской агломерации, в СТП области и СТП Агломерации 503

РЕФЕРАТ

Текстовая часть материалов по обоснованию состоит из Тома 2, включающего 7 книг и Тома 3, включающего 3 книги. Том 2 Книга 3 содержит 503 страниц, 61 таблица, 34 рисунка, 16 использованных источников, 7 приложений

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Агломерация (городская агломерация) - понятие «агломерация» определено в Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. В частности, даны следующие определения «агломерации»:

«крупная городская агломерация» - совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения 500 тыс. человек - 1000 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями;

«крупнейшая городская агломерация» - совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 1000 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями.

Актор - действующий субъект (индивидуальный или коллективный); индивид, социальная группа, организация, институт, общность людей, совершающих действия, направленные на других. Например, государство является главным политическим актором на поле политики и ведущим социальным актором в обществе.

Безработица - социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди способны выполнить. Безработица обусловлена превышением количества людей, желающих найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих профилю и квалификации претендентов на эти места.

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов

Внешнеэкономическая деятельность - одна из сфер экономической деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранными кредитами и инвестициями, осуществлением совместных с другими странами проектов.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

– ГП РФ - Государственные программы Российской Федерации;

– СТП - Схема территориального планирования;

– ГП - Генеральный план;

– УФО - Уральский федеральный округ;

– СО - Свердловская область;

– ГО - Городской округ;

– МО - Муниципальное образование;

– Свердловскстат - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области;

– Управление Росреестра по Свердловской области - Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

– ОКР – общий коэффициент рождаемости;

– СКР - суммарный коэффициент рождаемости;

– ИЖС - индивидуальное жилищное строительство;

– $м^2$ - Квадратный метр;

– Тыс. – тысяч;

– Руб. – рублей;

– Чел. – человек;

– Га – гектар;

– Н.д - нет данных;

– ПРК - природно-рекреационный каркас;

– ООПТ – особо охраняемые природные территории;

– ВЛ – воздушная линия электропередачи;

– КЛ – кабельная линия электропередачи;

– ЛЭП – линия электропередачи;

– ПП – переключательный пункт;

– ПС – подстанция;

– ТП – трансформаторная подстанция

ВВЕДЕНИЕ

Научно-исследовательская работа по разработке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области» (далее - проект Схемы) выполнено в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП» и Государственного контракта № К-018-001 от 10.07.2018 г.

Заказчик - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Исполнитель – ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Проект Схемы выполняется совместно с порядной организацией: Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург на основании договора субподряда № 01 от 28.11.2019г. с ОАО «Гипрогор».

Цель и основные задачи работы – формирование научно-обоснованных предложений по трансформации систем расселения и инфраструктур, служащих основными факторами расселения, в целях достижения целевых показателей, обеспечивающих комплексное, устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие Свердловской области, формирование перечня территориально привязанных региональных объектов (в том числе проектных) необходимых для трансформации системы расселения.

В рамках 4-го этапа Государственного контракта осуществляется подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области (проект Схемы) с учетом отчета о научно-исследовательской работе по обоснованию положений о территориальном планировании Свердловской области, выполненного в рамках 3-го этапа Государственного контракта.

Требования к содержанию проекта Схемы соответствуют требованиям, установленным статьей 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ), законом Свердловской области от

08.12.2006 № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» и законом Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Описание и отображение объектов регионального значения в проекте Схемы в электронном виде осуществлены в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Материалы проекта Схемы подготовлены в виде Положений о территориальном планировании и карт планируемого размещения объектов регионального значения, относящихся к сферам деятельности, установленным законом Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ, и текстовых и графических материалов по обоснованию Схемы. Положения о территориальном планировании проекта Схемы представлены в виде сведений о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Техническим заданием для подготовки проекта Схемы установлены 2 этапа для определения сроков реализации планируемых мероприятий: 1-й этап - 2035 год, 2-й этап – 2040 год.

Работа выполняется в несколько этапов:

Этап 1. Разработка унифицированной системы условных отображений объектов и таблиц данных;

Этап 2. Сбор исходных данных для выполнения научно-исследовательской работы

Этап 3. Проведение научно-исследовательских работ по обоснованию положений о территориальном планировании Свердловской области.

Этап 4. Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области.

Этап 5. Согласование проекта схемы территориального планирования.

В составе материалов четвертого этапа (проект Схемы) представлены:

Текстовые материалы:

- Положения о территориальном планировании (Том 1), в 1 книге;

- Материалы по обоснованию проекта Схемы (Том 2, включающего 7 книг и Том 3, включающего 3 книги);

Графические материалы: в виде карт планируемого размещения объектов регионального значения и карт материалов по обоснованию проекта Схемы.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

1 Сведения об отраслевых документах стратегического планирования Российской Федерации, о стратегии социально-экономического развития макрорегионов и стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации с учетом прогнозов социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный и среднесрочный периоды

Для обоснования проектных решений и целевых показателей развития Свердловской области до 2040 года в проекте были использованы следующие документы стратегического планирования всех уровней:

1. Документы государственного стратегического и территориального планирования Российской Федерации.

2. Документы стратегического планирования Уральского федерального округа.

3. Документы стратегического планирования Свердловской области.

4. Государственные программы Свердловской области.

5. Проекты документов стратегического планирования Свердловской области.

6. Документы стратегического планирования муниципальных образований Свердловской области.

7. Схема территориального планирования Свердловской области.

8. Документы территориального планирования муниципальных образований Свердловской области и Екатеринбургской агломерации.

Документы федерального уровня

«Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 06.10.2011 №1757-р

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1505).

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Указ Президента РФ от 07.05.2018г. №204.

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 г. № 207-р.

Схема территориального планирования Российской федерации в области федерального транспорта. 19 марта 2013 г. № 384 (с изменениями на 22.01.2021 г.).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2607-р (в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2016 года № 2481-р);

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года № 816-р, с изм. на 21 декабря 2020 г.);

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 247-р);

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р, с изм. на 22.01.2021 г);

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2607 (в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2016 года № 2481-р);

В рамках Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года,

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 г. № 207-р (ред. от 31.08.2019), предлагается развивать магистральную транспортную инфраструктуру за счет приоритетного развития скоростных транспортных коммуникаций, в том числе строительства участков высокоскоростных магистралей Москва - Казань и Екатеринбург - Челябинск, автодорожного маршрута «Европа - Западный Китай».

В соответствии Стратегией пространственного развития РФ в качестве перспективной экономической специализации для Свердловской области определены следующие отрасли:

- добыча полезных ископаемых;
- лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки);
- обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели;
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
- производство бумаги и бумажных изделий;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- производство металлургическое;
- производство напитков;
- производство пищевых продуктов;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- производство прочих готовых изделий;
- производство прочих транспортных средств и оборудования;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- производство текстильных изделий;
- производство химических веществ и химических продуктов;
- производство электрического оборудования;
- растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих

услуг в этих областях;

- деятельность в области информации и связи;
- деятельность профессиональная, научная и техническая;
- транспортировка и хранение;
- туризм – деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма).

В Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года не содержится информации о планируемых к размещению объектах регионального значения. При этом стратегические приоритеты и установки развития, указываемые в Стратегии, приняты во внимание при обосновании размещения объектов регионального значения, а также при отражении планируемых к размещению, планируемых к реконструкции объектов федерального значения.

Документы **государственного стратегического планирования Российской Федерации** определяют целевые ориентиры, приоритетные направления, основные принципы, целевые показатели, ключевые задачи развития отдельных отраслей экономики, социальной сферы и пространственного развития Российской Федерации в целом, содержат информацию о приоритетных национальных проектах, при этом вопросы размещения конкретных объектов капитального строительства не рассматриваются.

Государственные программы Российской Федерации определяют цели и приоритетные задачи развития отдельных отраслей, устанавливают целевые показатели, содержат комплекс мероприятий по реализации программ, в т.ч. перечень объектов капитального строительства, реализуемых за счет средств федерального бюджета.

Государственными программами Российской Федерации размещение объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры на территории не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования (распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р) на территории Екатеринбургской агломерации планируется

реконструкция (расширение) учебно-лабораторного корпуса и строительство общежития для студентов ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» г. Екатеринбург.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р в редакции распоряжения Правительства РФ от 23.11.2016 № 2481-р) размещение объектов федерального значения на территории Свердловской области не предусмотрено.

Общие требования к **отраслевым документам стратегического планирования** Российской Федерации установлены в статье 19 Федерального закона РФ от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2017 г.). В соответствии с ч. 4 статьи 19 указанного Федерального закона к отраслевым документам стратегического планирования Российской Федерации относятся:

1) отраслевые стратегии, в том числе схемы и стратегии развития отраслей экономики и сфер государственного управления;

2) стратегии отдельных сфер социально-экономического развития;

3) иные документы стратегического планирования, которые соответствуют требованиям настоящей статьи и решение о разработке которых принято Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

С целью обоснования размещения объектов капитального строительства регионального значения в проекте внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области учитывались отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации

Таблица 1.1 - Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации

№ п.п	Наименование документа
1.	Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р, ред. от 18.10.2018)
2.	Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2020 года (приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23.10.2009 № 965)

№ п.п	Наименование документа
3.	Стратегия развития промышленности строительных материалов до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.05.2016 № 868-р, ред. от 23.11.2016)
4.	Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года (приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 07.08.2007 № 311)
5.	Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года (приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24.09.2009 № 853)
6.	Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 20.09.2018 № 1989-р, ред. от 28.02.2019)
7.	Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 831-р, ред. от 22.02.2019)
8.	Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года (приказ Минпромторга России от 22.02.2011 № 206)
9.	Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 07.07.2017 № 1455-р)
10.	Стратегия развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (приказ Минпромторга России от 31.01.2013 № 118)
11.	Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года (приказ Минпромторга России № 651, Минэнерго России № 172 от 08.04.2014, ред. от 14.01.2016)
12.	Стратегия развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегия развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года (приказ Минпромторга России от 05.05.2014 № 839)
13.	Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года (приказ Минпромторга России от 09.12.2010 № 1150)
14.	Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 17.08.2017 № 1756-р)
15.	Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.04.2012 № 559-р, ред. от 13.01.2017)
16.	Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 года (Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 10.09.2007 г.)
17.	Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р)
18.	Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года (указ Президента РФ от 06.06.2019 г. №254)
19.	Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р)
20.	Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р, ред. от 30.03.2018)
21.	Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642)

№ п.п	Наименование документа
22.	Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства (далее также – ЖКХ) в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р, ред. от 18.10.2018)
23.	Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, ред. от 12.05.2018)

Существующий в настоящее время комплекс отраслевых документов стратегического планирования РФ является достаточным для выполнения части научно-исследовательской работы по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области». Указанные в рассмотренных отраслевых документах стратегического планирования Российской Федерации стратегические приоритеты и установки приняты во внимание при обосновании размещения объектов регионального значения.

В Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 октября 2011 года № 1757-р (ред. от 30 июня 2016), не содержится информации о планируемых к размещению объектах регионального значения.

Стратегические приоритеты и направления развития, указываемые стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа приняты во внимание при обосновании размещения объектов регионального значения.

Документы областного уровня

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области» (ред. от 14.10.2020), документы стратегического планирования Свердловской области разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования.

1.Документом стратегического планирования Свердловской области, разрабатываемым в рамках целеполагания, является Стратегия социально-экономического развития Свердловской области.

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (принята Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года

№ 151-ОЗ, изменениями от 22.03.2018 г. № 26-ОЗ, от 12.12.2019 № 122 ОЗ)

Стратегия учтена с целью обоснования размещения объектов капитального строительства регионального значения в проекте внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области

В соответствии со Стратегий региона ключевыми целями социально-экономической политики Свердловской области на 2016 - 2030 годы являются повышение качества жизни населения, представляющего Свердловскую область как привлекательную для жизни и развития человека территорию, и повышение конкурентоспособности Свердловской области в глобальной экономике.

Ключевыми приоритетами социально-экономического развития Свердловской области до 2030 годы определены:

- Создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала. В рамках приоритета акценты делаются на создание конкурентоспособного образования, охрану здоровья населения, развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер и создание комфортной городской среды.

- Создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики Свердловской области. В рамках приоритета акценты установлены на повышение конкурентоспособности промышленного комплекса и инвестиционной привлекательности, развитие инновационной деятельности, рынка труда и малого и среднего предпринимательства.

- Обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской области. В рамках приоритета основными целями развития указаны: развитие территорий опережающего экономического роста, сбалансированное развитие территорий муниципальных образований региона, развитие агропромышленного комплекса, туристского потенциала, транспортно-логистического потенциала, а также обеспечение устойчивого экологического развития территории.

В Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы не содержится информации о планируемых к размещению объектах капитального строительства регионального значения. При этом, указываемые в Стратегии стратегические приоритеты и направления учтены при

обосновании размещения объектов регионального значения.

2. Документы стратегического планирования Свердловской области, разработанные в рамках прогнозирования:

- Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на долгосрочный период до 2030 г.;(утв. Постановлением Правительства Свердловской области 23.10.2015 г. № 979 –ПП);

- Бюджетный прогноз Свердловской области на долгосрочный период до 2030 г. (утв. Постановлением Правительства Свердловской области 04.02.2016 г. № 68 – ПП, с изменениями на 14.01.2021 г.);

- Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2020-2022 г.г.;(утв. Постановлением Правительства Свердловской области 30.10.2019 г. № 747 – ПП, с изменениями на 08.10.2020 г., г.);

- Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ (ред. от 28.02.2019) «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 - 2021 годы» от 31 октября 2017 года №546-УГ;

3. Документы стратегического планирования Свердловской области, разрабатываемые в рамках планирования и программирования:

- План мероприятий по реализации Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 30 августа 2016 года № 595-ПП);

- государственные программы Свердловской области;

- схема территориального планирования Свердловской области

В целях разработки документов стратегического планирования Свердловской области применяются следующие документы:

- отраслевые и межотраслевые стратегии социально-экономического развития Свердловской области;

- иные документы, определенные Правительством Свердловской области. (в данном случае – в части планирования развития отраслей).

С целью обоснования размещения объектов капитального строительства регионального значения в проекте внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области учитывались отраслевые концепции,

стратегии, программы и подпрограммы Свердловской области. Перечень их приведен ниже:

«Инвестиционная стратегия Свердловской области до 2035 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 15 августа 2019 года №535-ПП);

«Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 28 июня 2019 № 383-ПП);

«Стратегия развития агропромышленного комплекса Свердловской области на период до 2035 года», (утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 28 июня 2019 года №386-ПП, с изменениями на 27 сентября 2019 г.);

Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17 ноября 2014 г. № 1002-ПП, с изменениями от 30 декабря 2020 г.)

«Межотраслевая стратегия развития условий функционирования рынка труда и занятости населения Свердловской области на период до 2035 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 28 июня 2019 года №409-ПП);

«Стратегия развития строительного комплекса Свердловской области на период до 2035 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 18 сентября 2019 года №605-ПП);

«Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 1 августа 2019 года №488-ПП);

«Стратегия развития образования на территории Свердловской области до 2035 года» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 18 сентября 2019 г. № 588-ПП);

«Стратегия развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 5 сентября 2019 г. № 574-ПП);

«Стратегия реализации государственной культурной политики на территории Свердловской области до 2035 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 16 июля 2019 г. № 432-ПП);

«Стратегия развития физической культуры и спорта на территории Свердловской области до 2035 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 25 декабря 2019 г. № 1001-ПП);

«Стратегия развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года», (утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 07 ноября 2019 №764-ПП);

«Стратегия развития потребительского рынка Свердловской области на период до 2035 года», (утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 28 июня 2019 года №387-ПП);

Комплексная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 2025 года» (утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 6 ноября 2020 года № 808-ПП);

Государственные программы Свердловской области (перечень программ приведен в таблице).

Таблица 1.2 - Перечень государственных программ Свердловской области

№ п.п	Наименование государственной программы Свердловской области	Наименование ответственного исполнителя государственной программы СО	Информация об утверждении государственной программы
1	2	3	4
1	Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года	Министерство здравоохранения Свердловской области	ППСО от 21.10.2013 № 1267-ПП
2	Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	ППСО от 19.12.2019 г. № 920-ПП, с изм. на 21.01.2021
3	Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года	Министерство социальной политики Свердловской области	ППСО от 05.07.2017 № 480-ПП
4	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	ППСО от 29.10.2013 № 1330-ПП

1	2	3	4
5	Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	ППСО от 31.10.2017 № 805-ПП
6	Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	ППСО от 21.10.2013 № 1264-ПП
7	Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года	Министерство культуры Свердловской области	ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП
8	Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области	ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП
9	Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года	Министерство промышленности и науки Свердловской области	ППСО от 24.10.2013 № 1293-ПП
10	Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года	Министерство инвестиций и развития Свердловской области	ППСО от 17.11.2014 № 1002-ПП
11	Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года	Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области	ППСО от 20.06.2019 № 375-ПП
12	Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года	Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области	ППСО от 23.10.2013 № 1285-ПП
13	Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	ППСО от 24.10.2013 № 1296-ПП
14	Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	ППСО от 25.01.2018 № 28-ПП
15	Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года	Министерство экономики и территориального развития Свердловской области	ППСО от 25.12.2014 № 1209-ПП
16	Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 года	Министерство финансов Свердловской области	ППСО от 27.09.2018 № 633-ПП
17	Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года	Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области	ППСО от 24.10.2013 № 1295-ПП
18	Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года	Министерство общественной безопасности Свердловской области	ППСО от 05.04.2017 № 229-ПП

1	2	3	4
19	Информационное общество Свердловской области до 2024 года	Департамент информатизации и связи Свердловской области	ППСО от 29.12.2017 № 1050-ПП
20	Осуществление регионального государственного жилищного и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года	Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области	ППСО от 29.07.2015 № 688-ПП
21	Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской области до 2024 года	Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области	ППСО от 21.10.2013 № 1273-ПП
22	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года	Департамент ветеринарии Свердловской области	ППСО от 24.10.2013 № 1299-ПП
23	Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года	Департамент по труду и занятости населения Свердловской области	ППСО от 21.10.2013 № 1272-ПП
24	Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года	Департамент государственных закупок Свердловской области	ППСО от 21.10.2013 № 1274-ПП
25	Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2024 года	Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области	ППСО от 21.10.2013 № 1271-ПП
26	Обеспечение эффективности системы информирования населения Свердловской области до 2025 года	Департамент информационной политики Свердловской области	ППСО от 25.12.2019 № 1007–ПП, с изм. на 24.12.2020
27	Противодействие коррупции в Свердловской области до 2025 года	Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области	ППСО от 25.12.2019 г.№ 1005-ПП
28	Реализация основных направлений внутренней политики Свердловской области и развитие гражданского общества до 2025 года	Департамент внутренней политики Свердловской области	ППСО от 30.07.2020 № 516-ПП
29	Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области до 2024 года	Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области	ППСО от 21.10.2013 № 1276-ПП
30	Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 2024 года	Управление архивами Свердловской области	ППСО от 21.10.2013 № 1277-ПП

1	2	3	4
31	Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской области до 2024 года	Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области	ППСО от 21.10.2013 № 1278-ПП
32	Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	ППСО от 29.12.2016 № 994-ПП
33	Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 2024 года	Региональная энергетическая комиссия Свердловской области	ППСО от 21.10.2013 № 1279-ПП

В соответствии с стратегиями и государственными программами Свердловской области на территории области предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры регионального и межмуниципального значения (в сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания населения, физической культуры и спорта), а также иных объектов.

Документы территориального планирования Свердловской области

Схема территориального планирования Свердловской области, утвержденная постановлением Правительства СО от 31 августа2009 г. № 1000-ПП в редакции постановления Правительства Свердловской области от 19 июля 2018 № 469-ПП.

При обосновании размещения объектов капитального строительства регионального значения учитывались материалы Схемы территориального планирования Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства СО от 31.08.2009 г. № 1000-ПП в редакции постановления Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 469-ПП.

Главная цель Схемы территориального планирования Свердловской области – пространственная организация территории Свердловской области на 20 лет в соответствии со стратегией устойчивого развития Российской Федерации.

Кроме того, при обосновании размещения объектов капитального строительства регионального и межмуниципального значения учитывались стратегии социально-экономического развития и документы территориального планирования всех муниципальных образований Свердловской области. Перечень объектов социальной инфраструктуры регионального значения (в сфере

здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания населения, физической культуры и спорта), а также иных объектов в области развития инфраструктуры области приведен в соответствующих разделах материалов по обоснованию схемы территориального планирования Свердловской области.

Документы стратегического планирования муниципального уровня (утверждённые)

Таблица 1.3 - Документы стратегического планирования муниципального уровня (утверждённые)

№ п.п.	Наименование документа	Информация об утверждении
1	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Алапаевское	Утв. Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 27.12.2018 № 420
2	Стратегия социально-экономического развития Арамильского городского округа	Утв. Решением Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 № 47/1
3	Стратегия социально-экономического развития Артёмовского городского округа	Утв. Решением Думы Артёмовского городского округа от 17.01.2019 № 480
4	Стратегия социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 г.	Утв. Решением Думы Артинского городского округа от 29.11.2018 № 63
5	Стратегия социально-экономического развития Асбестовского городского округа	Утв. Решением Думы Асбестовского городского округа от 26.09.2019 № 26/8
6	Стратегия социально-экономического развития Ачитского городского округа на период до 2035 г.	Утв. Решением Думы Ачитского городского округа от 21.12.2018 № 17/103
7	Стратегия социально-экономического развития Байкаловского муниципального района до 2035 г.	Утв. Решением Думы Байкаловского муниципального района от 26.12.2018 № 167
8	Стратегия социально-экономического развития Белоярского городского округа на период до 2035 г.	Утв. Решением Думы Белоярского городского округа от 31.01.2019 № 02
9	Стратегия социально-экономического развития Берёзовского городского округа	Утв. Решением Думы Берёзовского городского округа от 27.12.2018 № 182
10	Стратегия социально-экономического развития Бисертского городского округа	Утв. Решением Думы Бисертского городского округа от 17.12.2018 № 52
11	Стратегия социально-экономического развития городского округа Богданович до 2035 г.	Утв. Решением Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 88
12	Стратегия социально-экономического развития городского округа Верхнее Дуброво на период до 2035 г.	Утв. Решением Думы городского округа Верхнее Дуброво от 15.11.2018 № 299
13	Стратегия социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский	Утв. Решением Думы городского округа Верх-Нейвинский от 18.12.2018 № 179
14	Стратегия социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на период до 2030 г.	Утв. Решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 25.12.2018 № 142
15	Стратегия социально-экономического развития городского округа Верхний Тагил на период до 2030 г.	Утв. Решением Думы городского округа Верхний Тагил от 14.12.2018 № 27/3
16	Стратегия социально-экономического	Утв. Решением Думы городского округа

№ п.п.	Наименование документа	Информация об утверждении
	развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 г.	Верхняя Пышма от 21.12.2018 № 6/3
17	Стратегия социально-экономического развития городского округа Верхняя Тура на период до 2035 г.	Утв. Постановлением Главы городского округа Верхняя Тура от 18.12.2018 № 281
18	Стратегия социально-экономического развития городского округа Верхотурский	Утв. Решением Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2018 № 80
19	Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа	Утв. Решением Волчанской городской Думы от 14.12.2018 № 77
20	Стратегия социально-экономического развития Гаринского городского округа на 2018-2030 годы	Утв. Решением Думы Гаринского городского округа от 20.12.2018 № 139/23
21	Стратегия социально-экономического развития городского округа Верх-Нейвинский	Утв. Решением Думы городского округа Верх-Нейвинский от 18.12.2018 № 179
22	Стратегия социально-экономического развития Горноуральского городского округа	Утв. Решением Думы Горноуральского городского округа от 20.12.2018 № 23/16
23	Стратегия социально-экономического развития Муниципального образования город Алапаевск до 2035 года	Утв. Решением Думы Муниципального образования город Алапаевск от 25.12.2018 № 71-НПА
24	Стратегия социально-экономического развития Муниципального образования город Ирбит	Утв. Решением Думы Муниципального образования город Ирбит от 25.10.2018 № 90
25	Стратегия социально-экономического развития городского округа Дегтярск	Утв. Решением Думы городского округа Дегтярск от 13.12.2018
26	Стратегический план развития Екатеринбурга до 2030 года	Утв. Решением Екатеринбургской городской Думы от 25 мая 2018 года № 12/81
27	Стратегия социально-экономического развития городского округа Заречный до 2035 года	Утв. Решением Думы городского округа Заречный от 31.01.2018 № 1-Р
28	Стратегия социально-экономического развития городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области на период до 2030 года	Утв. Решением Думы городского округа ЗАТО Свободный от 30.10.2019 № 36/3
29	Стратегия социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования	Утв. Решением Думы Ирбитского Муниципального образования от 27.02.2019 № 227
30	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Каменский городской округ на период до 2030 года	Утв. Решением Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 № 315
31	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на период до 2030 года	Утв. Решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 21.11.2018 № 415
32	Стратегия социально-экономического развития Камышловского городской округ	Утв. Решением Думы Камышловского городского округа от 20.12.2018 № 333
33	Стратегия социально-экономического развития Камышловского муниципального района	Утв. Решением Думы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 20.12.2018 № 115
34	Стратегия социально-экономического развития городского округа Карпинск	Утв. Решением Думы городского округа Карпинск от 20.12.2018 № 33/2
35	Стратегия социально-экономического развития Качканарского городского округа на период до 2035 года	Утв. Решением Думы Качканарского городского округа от 12.12.2018 № 127

№ п.п.	Наименование документа	Информация об утверждении
36	Стратегия социально-экономического развития Кировградского городского округа на период 2018 – 2035 г.	Утв. Решением Думы Кировоградского городского округа от 30.01.2019 № 171
37	Стратегия социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на период до 2030 г.	Утв. Решением Думы городского округа Краснотурьинск от 18.12.2018 № 151
38	Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 г.	Утв. Решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 151
39	Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуфимск на период до 2035 г.	Утв. Решением Думы городского округа Красноуфимск от 20.12.2018 № 36/3
40	Стратегия социально-экономического развития Муниципального образования Красноуфимский округ до 2035 года	Утв. Решением Думы Муниципального образования Красноуфимский округ от 19.12.2018 № 109
41	Стратегия социально-экономического развития Кувшинского городского округа	Утв. Решением Думы Кувшинского городского округа от 25.10.2018 № 164
42	Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»	Утв. Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 112
43	Стратегия социально-экономического развития Малышевского городского округа до 2035 года	Утв. Решением Думы Малышевского городского округа от 20.12.2018 № 168
44	Стратегия социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на период до 2030 года	Утв. Решением Думы Махнёвского муниципального образования от 24.01.2019 № 392
45	Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа до 2035 года	Утв. Решением Думы Невьянского городского округа от 28.11.2018 № 114
46	Стратегия социально-экономического развития Нижнесергиевского муниципального района до 2035 года	Утв. Решением Думы Нижнесергиевского муниципального района от 29.11.2018 № 90
47	Стратегия социально-экономического развития Нижнетуринского городского округа до 2035 года	Утв. Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 № 154
48	Стратегия социально-экономического развития города Нижний Тагил	Утв. Решением Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2019 № 2- П
49	Стратегия социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на период до 2035 года	Утв. Решением Думы городского округа Нижняя Салда от 14.12.2018 № 41/3
50	Стратегия социально-экономического развития Новолялинского городского округа до 2035 года	Утв. Решением Думы Новолялинского городского округа от 20.12.2018 № 95
51	Стратегия социально-экономического развития городского округа Пелым на период до 2030 года	Утв. Решением Думы городского округа Пелым от 19.12.2018 № 153/22
52	Стратегия социально-экономического развития Полевского городского округа до 2035 года	Утв. Решением Думы Полевского городского округа от 31.01.2019 № 153
53	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «посёлок Уральский» на период до 2035 года	Утв. Решением Думы Муниципального образования «посёлок Уральский» от 27.11.2018 № 59
54	Стратегия социально-экономического развития Пышминского городского округа до 2030 года	Утв. Решением Думы Пышминского городского округа от 28.11.2018 № 92

№ п.п.	Наименование документа	Информация об утверждении
55	Стратегия социально-экономического развития городского округа Ревда на период до 2035 года	Утв. Решением Думы городского округа Ревда от 19.12.2018 № 264
56	Стратегия социально-экономического развития Режевского городского округа до 2035 года	Утв. Решением Режевской Думы от 21.11.2018 № 66
57	Стратегия социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года	Утв. Решением Думы городского округа Рефтинский от 27.12.2018 № 172
58	Стратегия социально-экономического развития Североуралького городского округа на период до 2030 года	Утв. Решением Думы Североуральского городского округа от 26.11.2018 № 85
59	Стратегия социально-экономического развития Серовского городского округа	Утв. Решением Думы Серовского городского округа от 25.12.2018 № 115
60	Стратегия социально-экономического развития Слободо-Туринского муниципального района	Утв. Решением Думы Слободо-Туринского муниципального района от 26.12.2018 № 369-НПА
61	Стратегия социально-экономического развития Сосьвинского городского округа до 2030 года	Утв. Решением Думы Сосьвинского городского округа от 25.12.2018 № 115
62	Стратегия социально-экономического развития городского округа Среднеуральск на период до 2035 года	Утв. Решением Думы городского округа Среднеуральск от 28.12.2018 № 40/2
63	Стратегия социально-экономического развития городского округа Староуткинск до 2030 года	Утв. Решением Думы городского округа Староуткинск от 20.12.2018 № 253 – 6с/ДГО
64	Стратегия социально-экономического развития городского округа Сухой Лог на период до 2035 года	Утв. Решением Думы городского округа Сухой Лог от 20.12.2018 № 136-РД
65	Стратегия социально-экономического развития Сысертского городского округа до 2035 года	Утв. Решением Думы Сысертского городского округа от 04.12.2019 № 204
66	Стратегия социально-экономического развития Таборинского муниципального района на период 2018-2030 годы	Утв. Решением Таборинской районной Думы от 17.12.2018 № 39
67	Стратегия социально-экономического развития Тавдинского городского округа	Утв. Решением Думы Тавдинского городского округа от 20.12.2018 № 20/2
68	Стратегия социально-экономического развития Талицкого городского округа	Утв. Решением Думы Талицкого городского округа от 06.12.2018 № 98
69	Стратегия социально-экономического развития Туринского городского округа до 2030 года	Утв. Решением Думы Туринского городского округа от 21.12.2018 № 133
70	Стратегия социально-экономического развития Шалинского городского округа до 2035 года	Утв. Решением Думы Шалинского городского округа от 13.12.2018 № 226

2 Развитие экономического комплекса

2.1 Промышленный комплекс

2.1.1 Основные задачи развития промышленного комплекса

Для достижения целей развития промышленного комплекса необходимо решить следующие задачи:

1) создание условий для углубления процессов кооперации, интеграции и развития межотраслевого взаимодействия субъектов науки, образования, промышленности, малого и среднего предпринимательства;

2) содействие в продвижении на международные и межрегиональные рынки промышленной продукции, произведенной на территории Свердловской области;

3) поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий, направленных на производство конкурентоспособной продукции (в том числе импортозамещающей продукции);

4) содействие технологической модернизации производств;

5) содействие созданию и развитию конкурентоспособных высокотехнологичных производств, обеспечивающих массовый переход на выпуск продукции нового технологического уклада и рост производительности труда в отраслях промышленности (в том числе базовых несырьевых);

6) содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей предприятия промышленного комплекса необходимыми для их деятельности продукцией, работами, услугами;

7) повышение экологичности, ресурсной и энергетической эффективности промышленных производств;

8) расширение и повышение эффективности поддержки предприятий промышленного комплекса;

9) создание условий для разработки инновационных решений и их внедрения в организациях промышленного комплекса;

10) стимулирование хозяйствующих субъектов к осуществлению интеллектуальной деятельности, внедрению ее результатов и освоению производства инновационной промышленной продукции;

11) стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов и

повышение спроса на инновационную продукцию;

12) создание условий для проведения фундаментальных и прикладных исследований по актуальным для мировой экономики и науки и приоритетным для Свердловской области направлениям, востребованным российскими и международными компаниями;

13) развитие механизмов трансферта технологий и их адаптации в организациях промышленного комплекса;

14) развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, разработка и внедрение эффективной модели управления инновационной инфраструктурой;

15) развитие научной и научно-производственной кооперации путем оказания содействия научным и образовательным учреждениям в создании и развитии на территории Свердловской области научно-образовательного центра и (или) международных научных центров мирового уровня;

16) создание условий для подготовки и повышения квалификации специалистов, занятых в реальном секторе экономики;

17) развитие целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров на территории Свердловской области, обеспечение их профессионального роста в научной сфере;

18) повышение результативности и эффективности надзорной деятельности.

Стратегические направления промышленного и инновационного развития Свердловской области, выделенные по межотраслевому принципу, направлены на комплексное развитие отраслей реального сектора экономики Свердловской области. Направления сгруппированы по трем приоритетам:

1) рынки;

2) наука и инновации;

3) высокая производительность.

Данные стратегические приоритеты реализуются в рамках направлений, обозначенных в следующих нормативных правовых актах:

1) Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

2) Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы»;

3) программе «Пятилетка развития Свердловской области на 2017–2021 годы», утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы»;

4) государственной программе Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года»;

5) Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы». В Таблице 2.1.1. приведены основные задачи и мероприятия, необходимые к реализации для целей развития промышленного и инновационного комплексов.

Таблица 2.1.1 - Перечень задач для достижения целей развития промышленного и инновационного комплексов

№ п.п	Основные мероприятия	Результат	Срок	Ключевые показатели (критические точки)
1	2	3	4	5
1	Задача 1 «Создание условий для углубления процессов кооперации, интеграции и развития межотраслевого взаимодействия субъектов науки, образования, промышленности и малого предпринимательства»			
2	Развитие системы кооперации между субъектами промышленной, научной, образовательной деятельности, а также субъектами малого и среднего предпринимательства	30% составляет объем продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте; 12% инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организациями промышленного комплекса	2017-2035 годы	строки 3 и 7 основных показателей
3	Задача 2 «Содействие в продвижении на международные и межрегиональные рынки промышленной продукции, произведенной на территории Свердловской области»			
4	Анализ международных рынков с целью определения перспективных экспортных ниш и производственных возможностей предприятий Свердловской области	15,0 млрд. долларов США составит объем экспорта Свердловской области	2035 год	строка 5 основных показателей
5	Организация подготовки и проведения выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий	3000 организаций промышленного комплекса, участвующих в выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях в сфере промышленности и науки	2017-2035 годы	строка 20 основных показателей
6	Задача 3 «Поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий, направленных на производство конкурентоспособной продукции (в том числе импортозамещающей продукции)»			
7	Разработка и реализация программы (плана мероприятий) по сбалансированному экономическому росту, подкрепленному спросом населения на производимую продукцию, в том числе товары народного потребления	Поддержка производителей товаров народного потребления	2019-2024 годы	показатели будут определены в составе программы (плане мероприятий) по сбалансированному экономическому росту, подкрепленному спросом населения на производимую продукцию, в том числе товары народного потребления
8	Задача 4 «Содействие технологической модернизации производств»			
9	Субсидия фонду «Фонд	на 8,5 трлн. рублей отгружено товаров собственного	2017-2035	строки 1, 2 и 6 основных

№ п.п	Основные мероприятия	Результат	Срок	Ключевые показатели (критические точки)
	технологического развития промышленности Свердловской области» на предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной деятельности	производства, выполненных работ (услуг) собственными силами по промышленному производству в Свердловской области (по полному кругу организаций); 104,3% - индекс промышленного производства; 150 крупных и средних организаций промышленного комплекса, получивших поддержку фонда «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области»	годы	показателей
10	Задача 5 «Содействие созданию и развитию конкурентоспособных высокотехнологичных производств, обеспечивающих массовый переход на выпуск продукции нового технологического уклада и рост производительности труда в отраслях промышленности (в том числе базовых несырьевых)»			
11	Привлечение федеральных средств для реализации предприятиями проектов, направленных на развитие производства конкурентоспособной промышленной продукции	8 млрд. рублей привлечено федеральных средств организациями промышленного комплекса и науки; 21,5 млн. рублей на человека составляет производительность труда в промышленности; 438 млрд. рублей составляют инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций	2017-2035 годы	строки 4, 8 и 9 основных показателей
12	Задача 6 «Содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей предприятия промышленного комплекса необходимыми для их деятельности продукцией, работами, услугами»			
13	Заключение соглашений о сотрудничестве с другими субъектами Российской Федерации	38 соглашений о сотрудничестве (протоколов, планов по реализации соглашений), заключенных Правительством Свердловской области с Субъектами Российской Федерации при поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской области	2017-2035 годы	строка 21 основных показателей
14	Задача 7 «Повышение экологичности, ресурсной и энергетической эффективности промышленных производств»			
15	Сопровождение реализации пилотных проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий в промышленное производство	110 организаций промышленного комплекса реализуют проекты, направленные на внедрение наилучших доступных технологий в промышленное производство	2017-2035 годы	строка 27 основных показателей
16	Задача 8 «Расширение и повышение эффективности поддержки предприятий промышленного комплекса»			
17	Реализация мер, направленных на продвижение промышленной продукции	84 млрд. рублей оставляет объем отгруженной промышленной продукции для государственных	2017-2035 годы	строка 22 основных показателей

№ п.п	Основные мероприятия	Результат	Срок	Ключевые показатели (критические точки)
	на рынки государственных корпораций, крупных холдингов и естественных монополий	корпораций, крупных холдингов и естественных монополий		
18	Задача 9 «Создание условий для разработки инновационных решений и их внедрения в организациях промышленного комплекса»			
19	Реализация системы мер государственной поддержки субъектов инновационной деятельности, ориентированных на создание благоприятных условий для разработки и внедрения субъектами инновационной деятельности научно-технической продукции в интересах промышленного комплекса Свердловской области	38 млрд. рублей направлены на технологические инновации	2017-2035 годы	строка 11 основных показателей
20	Задача 10 «Стимулирование хозяйствующих субъектов к осуществлению интеллектуальной деятельности, внедрению ее результатов и освоению производства инновационной промышленной продукции»			
21	Сопровождение реализации инновационных проектов, направленных на внедрение результатов интеллектуальной деятельности в промышленное производство	в Свердловской области выдано 1400 патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы	2017-2035 годы	строка 14 основных показателей
22	Задача 11 «Стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов и повышение спроса на инновационную продукцию»			
23	Предоставление субсидий резидентам технопарков в Свердловской области на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной продукции	на 35 млрд. рублей отгружено продукции (товаров, работ, услуг) резидентами технопарков в Свердловской области	2017-2035 годы	строка 12 основных показателей
24	Задача 12 «Создание условий для проведения фундаментальных и прикладных исследований по актуальным для мировой экономики и науки и приоритетным для Свердловской области направлениям, востребованным российскими и международными компаниями»			
25	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансирование и организационно-техническое сопровождение научных проектов, отобранных на конкурсной	270 фундаментальных исследований, осуществляемых научными коллективами, получивших государственную поддержку	2017-2035 годы	строка 19 основных показателей

№ п.п	Основные мероприятия	Результат	Срок	Ключевые показатели (критические точки)
	основе			
26	Задача 13 «Развитие механизмов трансферта технологий и их адаптации в организациях промышленного комплекса»			
27	Сопровождение реализации инновационных проектов, направленных на внедрение научных исследований и опытно-конструкторских разработок в промышленное производство	42% организаций обрабатывающих производств, осуществляющих инновационную активность	2017-2035 годы	строка 13 основных показателей
28	Задача 14 «Развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, разработка и внедрение эффективной модели управления инновационной инфраструктурой»			
29	Предоставление субсидий из областного бюджета управляющим компаниям технопарков в Свердловской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию и развитию инфраструктуры технопарков	на 35 млрд. рублей отгружено продукции (товаров, работ, услуг) резидентами технопарков в Свердловской области	2017-2035 годы	строка 12 основных показателей
30	Задача 15 «Развитие научной и научно-производственной кооперации путем оказания содействия научным и образовательным учреждениям в создании и развитии на территории Свердловской области научно-образовательного центра и (или) международных научных центров мирового уровня»			
31	Реализация регионального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации в Свердловской области»	достижение значений показателей реализации регионального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации в Свердловской области»	2019-2024 годы	показатели определены в составе регионального проекта
32	Задача 16 «Создание условий для подготовки и повышения квалификации специалистов, занятых в реальном секторе экономики»			
33	Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в части, касающейся Министерства промышленности и науки Свердловской области	создано и (или) модернизировано 314 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; 391,6 тыс. человек составляет численность работников организаций; 155 803,9 рубля составляет среднегодовая заработная плата	2017-2035 годы	строки 10, 23 и 24 основных показателей. Показатели учтены в комплексной программе Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Уральская

№ п.п	Основные мероприятия	Результат	Срок	Ключевые показатели (критические точки)
				инженерная школа» на 2016-2020 годы»
34	Организация и проведение Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills	30 основных и презентационных компетенций в соревновательных этапах, по которым проведен Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills	2017-2035 годы	строка № 15 основных показателей
35	Реализация в Свердловской области проекта «Славим человека труда!», организация и проведение конкурса «Лучший молодой работник организаций ОПК Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области»	не менее 5% составляет ежегодный прирост числа участников конкурса профессионального мастерства в рамках проекта «Славим человека труда!» и конкурса «Лучший молодой работник организаций ОПК Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области»	2017-2035 годы	строка 16 основных показателей
36	Задача 17 «Развитие целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров на территории Свердловской области, обеспечение их профессионального роста в научной сфере»			
37	Реализация регионального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок в Свердловской области»	607 молодых ученых, научные достижения которых отмечены премией Губернатора Свердловской области; 139 выдающихся ученых, научные достижения которых отмечены Демидовской премией; 270 фундаментальных исследований, осуществляемых научными коллективами, получившими государственную поддержку	2019-2024 годы	строки 17, 18 и 19 основных показателей
38	Задача 18 «Повышение результативности и эс деятельности» эффективности контрольно-надзорной»			
39	Предоставление государственной услуги по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области	отсутствие погибших и травмированных на лицензируемых предприятиях по причинам нарушений обязательных требований законодательства о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов	2017-2035 годы	строки 25 и 26 основных показателей

2.1.2 Варианты возможного перспективного развития промышленного комплекса

I. *Первый вариант*

Первый вариант заключается в повышении конкурентоспособности промышленной продукции Свердловской области, как на традиционных рынках, так и на новых высокотехнологичных рынках. На каждом приоритетном рынке выделены экспортный и внутренний векторы.

Для достижения поставленной цели предполагается формирование условий для развития компаний, ориентированных на использование технологий, позволяющих производить продукцию и услуги для новых высокотехнологичных рынков, выделенных НТИ. Приоритетом в данном направлении является поиск и развитие прорывных проектов, направленных на развитие характерных для экономики Свердловской области рынков НТИ. К данным рынкам можно отнести следующие: «Технет», «Энерджинет», «Аэронет», «Хелснет», «Нейронет», «Автонет», «Аэронет», «Сэйфнет».

С целью содействия участию Свердловской области в НТИ планируется реализация в 2017–2035 годах следующих мероприятий:

1) создание центров НТИ на базе учебных заведений и предприятий Свердловской области;

2) выявление и оказание всесторонней помощи компаниям-лидерам рынков НТИ;

3) оказание содействия учебным заведениям и предприятиям Свердловской области в получении субсидий и грантов, предоставляемых на конкурсной основе на реализацию проектов и развитие инфраструктуры НТИ;

4) организация работы, направленной на решение кадрового вопроса для высокотехнологичных предприятий, работающих на рынках НТИ, в том числе выявление одаренных детей, имеющих способности в математике, инженерных науках, робототехнике, оказание содействия продвижению и популяризации концепции НТИ.

Приоритет реализуется в контексте НТИ. В рамках данного приоритета выделены три стратегических направления:

1) «Перспективные рынки»;

2) «Рынки продукции традиционной специализации»;

3) «Уральские товары народного потребления».

«Перспективные рынки»

Перспективными рыночными нишами машиностроительной продукции для предприятий Свердловской области до 2035 года являются:

1) развитие аддитивных технологий: международный рынок военной продукции, металлургия, судостроение, авиастроение, ключевые высокотехнологичные комплектующие, рынки AeroNet, EnergyNet, SafeNet;

2) радиоэлектроника, включая микроэлектронику и сенсоры: высокоточное приборостроение, в том числе авионика; транспортное машиностроение, в том числе рынок автоматических систем управления для эксплуатации подвижного железнодорожного состава (технология «умный вагон»); рынок высокоскоростных железнодорожных перевозок; международный рынок военной продукции; технологии и системы межмашинного взаимодействия (беспроводные коммуникации, «умные» устройства); рынки AeroNet, EnergyNet, SafeNet, AutoNet;

3) фотоника: оптоэлектронное приборостроение, включая компоненты и устройства фотоники; лазерное оборудование; нанотехнологии; рынки AeroNet, EnergyNet;

4) авиастроение: композиты; высокотехнологичные комплектующие; двигателестроение; технологии производства и применения новых материалов, включая технологии глубокой переработки титана и изготовления изделий на основе титановых сплавов для авиационной техники, судостроения, специальной продукции и техники; технологии робототехники, включая автономные и беспилотные системы; рынки AeroNet, EnergyNet, SafeNet, AutoNet;

5) инструментальные системы и технологии: международный рынок военной продукции; металлургия; рынки AeroNet, EnergyNet, SafeNet; сельскохозяйственное и пищевое машиностроение; станкостроение; технологии производства и применения новых материалов;

6) судостроение: международный рынок военной продукции; металлургия; технологии производства и применения новых материалов, включая технологии глубокой переработки титана и изготовления изделий на основе титановых сплавов для авиационной техники, судостроения, специальной продукции и техники; рынки

AeroNet, EnergyNet, SafeNet;

7) ядерная медицина: низкоуглеродная энергетика (автономные источники энергии, «умные» энергетические сети, ядерные реакторы нового поколения); нанотехнологии и наноматериалы; рынок HealthNet;

8) космические системы и технологии: композиты; ключевые высокотехнологичные комплектующие; транспортное машиностроение, в том числе беспилотные летательные аппараты; международный рынок военной продукции; ядерная медицина; топливные элементы и технологии создания автономных энергетических установок, в том числе для рынка малой энергетики; нанотехнологии и наноматериалы; рынки AeroNet, EnergyNet;

9) технологии производства железнодорожной техники (в том числе высокоскоростной подвижной состав, инновационные вагоны): рынок автоматизированных систем управления для городской инфраструктуры и транспорта; рынок двигателестроения; высокоточное приборостроение, в том числе авионика; ключевые высокотехнологичные комплектующие; технологии робототехники, включая автономные и беспилотные системы; технологии и системы межмашинного взаимодействия (беспроводные коммуникации, «умные» устройства);

10) технологии робототехники, включая автономные и беспилотные системы; технологии и системы межмашинного взаимодействия (беспроводные коммуникации, «умные» устройства);

11) рынок инжиниринговых услуг.

Рынки химической продукции

Развитие химического комплекса ограничено отсутствием на территории Свердловской области добываемых полезных ископаемых, в первую очередь нефти и природного газа. Существующие запасы углеводородного сырья, расположенные на юго-западе и северо-востоке Свердловской области, в настоящее время не разрабатываются. Поэтому основным приоритетом развития химического комплекса Свердловской области до 2035 года будет являться создание новых и расширение действующих производств, обеспечивающих выпуск химической продукции.

К 2035 году данный приоритет будет реализован по следующим

направлениям:

1) создание и расширение действующих производств по переработке углеводородного сырья, в том числе на базе индустриального парка «Химический парк Тагил» (город Нижний Тагил);

2) создание и расширение действующих производств новых видов материалов. В настоящее время на территории Свердловской области созданы условия для развития композитной отрасли. Основной принцип функционирования композитных предприятий состоит в замещении классических изделий из металлов изделиями из полимерных композитов с новыми потребительскими качествами и улучшенными эксплуатационными характеристиками. В с вязи с необходимостью наличия научного потенциала, данный тип предприятий будет формироваться в городе Екатеринбурге;

3) производство химической продукции из вторичного сырья. Уменьшение первичных ресурсов, а также истощение природного сырья неминуемо ведет к необходимости использования вторичного сырья. Данная тенденция направлена на создание малых и средних форм предприятий, сырьевой базой которых станут в первую очередь твердые коммунальные отходы и получаемые из них вторичные сырьевые продукты. Данные предприятия будут создаваться в непосредственной близости от основных центров «производителей» твердых коммунальных отходов, а также на близлежащих территориях. До 2035 года предполагается расширение использования вторичного сырья за счет большего вовлечения в переработку различных видов отходов: производственных отходов и других видов твердых коммунальных отходов.

Рынки фармацевтической продукции

Основным приоритетом развития фармацевтики в Свердловской области до 2035 года будет являться создание новых и расширение действующих производств, обеспечивающих выпуск импортозамещающей и инновационной продукции.

Данный приоритет будет реализован путем создания и расширения действующих фармацевтических производств (в муниципальном образовании «город Екатеринбург», Новоуральском городском округе, Муниципальном образовании город Ирбит) инновационной продукции (создание полного цикла производства инсулина – от производства субстанции до изготовления готовых

препаратов; производство следующих препаратов: осельтамивира, периндоприла, азитромицина, аторвастатина, лозартана, амброксола, моксонидина, соталола, ацетилцистеина и иных).

Рынки металлургической продукции

Основными приоритетами устойчивого развития горно-металлургического комплекса являются:

1) обеспечение спроса на металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок (с учетом перспектив их развития и реализации межотраслевых стратегий);

2) расширение поставок металлургической продукции отрасли на рынок стран СНГ и мировой рынок;

3) стабильное обеспечение горнорудным комплексом потребностей в сырье металлургических предприятий, в основном металлосодержащем сырье и во вспомогательных материалах;

4) увеличение глубины переработки металлургической продукции, создание ее новых видов, в том числе в рамках импортозамещения;

5) производство ферросплавов и лигатуры;

6) качественное изменение структуры ресурсного обеспечения – замещение руды и угля металлическим ломом;

7) участие в строительстве крупнейших новых объектов топливно-энергетического комплекса, а также новых предприятий и объектов инфраструктуры регионов Дальневосточного федерального округа, Сибирского федерального округа и Арктической зоны.

Перспективными направлениями развития металлургической отрасли Свердловской области, в том числе в рамках импортозамещения, станут:

1) рынок порошковой металлургии;

2) рынок продукции нержавеющих и специальных марок стали;

3) отходоперерабатывающий сектор отрасли с возможностями переработки уже накопленных отходов и вновь образующихся;

4) производство ферросплавов и лигатур для обеспечения производственного металлургического цикла.

Для малого бизнеса перспективным направлением на долгосрочный период

может стать освоение рынка порошковой металлургии. Продукция порошковой металлургии – порошки металлов и металлоподобных соединений, полуфабрикатов и изделий из них или их смесей с неметаллическими порошками без расплавления основного компонента. Порошковая металлургия находит широчайшее применение в обработке различных деталей.

На мировом рынке специальных сталей и сплавов постоянно растет доля малотоннажных производств (или мини-заводов), работающих по электросталеплавильной технологии и позволяющих производить широкий спектр сталей и сплавов в небольших объемах и в минимальные сроки. Доля продукции мини-заводов в общем объеме выпуска продукции специальной металлургии составила 30% в 2015 году.

Основными сферами потребления специальных сталей в мире являются отрасли топливно-энергетического комплекса, производство машин и оборудования, транспортное машиностроение и производство бытовой техники и посуды. Ежегодный рост спроса на специальные стали и сплавы до 2030 года ожидается на уровне 4–5% в год, что выше прогнозируемой динамики развития черной и цветной металлургии.

Рынки лесопромышленного комплекса

Свердловская область является перспективной территорией для формирования лесопромышленного кластера с точки зрения, как сырьевого потенциала, так и концентрации лесопромышленных предприятий. Якорными резидентами лесопромышленного кластера могут выступить крупные лесопромышленные комбинаты (плитные и целлюлозно-бумажные), осуществляющие выпуск конечной продукции, и предприятия, реализующие инвестиционные проекты.

Реализация инвестиционных проектов приведет к росту потребности в лесосырьевых ресурсах и будет способствовать расширению кооперационных связей с лесозаготовительными и лесоперерабатывающими организациями по следующим направлениям:

1) поставка лесосырьевых ресурсов для якорной организации лесопромышленного кластера;

2) поставка тонкомерной древесины (балансов) на целлюлозно-бумажные

комбинаты;

3) направление пиломатериала на предприятия, производящие продукцию с более высокой добавленной стоимостью – евровагонку, доску пола, имитацию бруса;

4) поставка отходов деревообработки на предприятия-утилизаторы.

Объем производства пеллет и брикетов в Свердловской области составляет ориентировочно 54 тыс. тонн в год. Мощности предприятий Свердловской области позволяют увеличить объем производства, однако в виду недостаточного развития внутреннего рынка данной продукции увеличение объемов не происходит.

У предприятий Свердловской области имеются значительные резервы для увеличения производства биотоплива как на уже действующих производствах, так и на вновь создаваемых в рамках приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов, где основным условием является переработка древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях.

Рынки легкой промышленности

К приоритетным направлениям развития легкой промышленности в Российской Федерации относятся:

1) создание производства полиэфирных, вискозных и полиамидных волокон и последующее производство технического текстиля и различных видов синтетических тканей (в том числе композитных и из наноматериалов);

2) активное внедрение новых технологий в производство текстиля, одежды и товаров для детей, а также интеграция технологий в виртуальную среду;

3) развитие производства кожевенных материалов и последующей переработки для обувной, мебельной и других промышленных производств;

4) локализация производства швейной и обувной продукции иностранных брендов на территории Российской Федерации;

5) развитие российских брендов продукции легкой промышленности;

6) развитие технологий, позволяющих поддерживать и развивать физическое состояние ребенка, в том числе развитие технологий реабилитации детей;

7) активный рост интернет-торговли.

В 2017 году в рамках НТИ было рассмотрено еще одно направление – в сфере моды – FashionNet. Это проект внедрения новых технологий в индустрию

моды: «умные ткани» (спецодежда из ткани, способной накапливать свет, а потом светиться в темноте; школьная форма – хамелеон для облегчения коммуникации; симбиоз носимых технологий и одежды, где используются компоненты обратной медико-биологической связи; сверхлегкие «умные» чемоданы, которые за владельцем бегают по аэропорту), виртуальная примерка одежды и обуви в 3D. Инициатором создания рынка FashionNet стала рабочая группа, объединяющая ведущих российских предпринимателей в сфере моды, дизайна и IT.

Рынок FashionNet нацелен на увеличение количества новых российских брендов, удвоение к 2035 году внутреннего рынка торговли одеждой, обувью и аксессуарами и развитие экспортного потенциала отечественной продукции.

В Свердловской области за последние годы среди предприятий легкой промышленности сложилась определенная структура и сформировались следующие группы предприятий:

1) первую группу предприятий составляют лидеры отрасли – предприятия ООО «ПО «Свердловский камвольный комбинат» (камвольные ткани, флис), ООО «СП Зартекс» (ковровые покрытия), ООО «Пальметта» (женское нижнее белье) и иные;

2) вторая группа – производители спецодежды: компании ООО «Уралспецзащита», ООО «Спецрегион», ООО «Рускор Сан Во УЭХК, Ко», Группа компаний «Патриот». Стабильность развития данных предприятий определяется в основном сотрудничеством с промышленными предприятиями Свердловской области и результатами участия в закупках для государственных и муниципальных нужд;

3) в третью группу входят предприятия по производству изделий из текстиля, одежды и индустрии детских товаров: ООО «Студия Т», ООО «Чадолини», швейное производство «Уральская мануфактура» (ИП Савостьянов А.А.) и иные.

Еще одним направлением легкой промышленности, активно развивающимся в Свердловской области, является производство технических и промышленных текстильных изделий (тенты, укрытия, канаты, веревки, стропы, геотубы). Также в Свердловской области имеются производства санитарно-гигиенической продукции (ООО «Гигиена») и медицинских изделий (АО «Здравмедтех-Екатеринбург») из

нетканых материалов.

К перспективным видам продукции легкой промышленности, в том числе замещающей импорт, также можно отнести производство:

1) специальной и корпоративной одежды и обуви, а также изделий из текстиля для различных отраслей промышленности и сферы обслуживания, в том числе для применения в арктических условиях;

2) одежды со специальными свойствами из современных «умных» материалов для спорта и активных видов отдыха;

3) кожевенных материалов для обувной промышленности и комплектующих для обуви (подошв, каблуков, основных стелек, колодок, подкладочного меха, фурнитуры);

4) изделий из нетканых материалов;

5) товаров для детей.

II. Второй вариант

Второй подход предусматривает развитие науки и инновации промышленного комплекса Свердловской области.

В рамках данного приоритета выделены два стратегических направления:

1) «Уральский технополис», в рамках которого будут реализовываться региональные проекты;

2) «Уральская инженерная школа».

Стратегическое направление «Уральский технополис» будет содействовать развитию инновационной инфраструктуры в части трансферта технологий (идей) в производство инновационной продукции и возникновению результатов интеллектуальной деятельности.

Стратегическое направление «Уральская инженерная школа» обеспечит условия для подготовки рабочих и инженерных кадров с техническим и информационно-технологическим образованием в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики Свердловской области.

«Уральский технополис»

Данная стратегия предполагает развитие города Екатеринбурга в качестве научного и инновационного центра путем создания Уральского НОЦ по передовым

промышленным технологиям, НЦМУ в сфере проектирования новых материалов и математики, а также ИНТЦ «Татищев» в рамках реализации Федерального закона от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно- технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», мероприятий национального проекта «Наука» и регионального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации в Свердловской области».

Стратегическое направление реализуется на базе УрФУ, технопарка высоких технологий «Университетский», институтов УрО РАН и предполагает привлечение к участию в реализации регионального проекта высших учебных заведений, отраслевых научно-исследовательских институтов, научных и инновационных предприятий, частных инноваторов.

Региональный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок в Свердловской области» направлен на формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов.

Проектом предусмотрены такие мероприятия, как:

1) предоставление премии Губернатора Свердловской области молодым ученым в размере 200 тысяч рублей по 22 номинациям;

2) выплата и вручение Демидовской премии выдающимся ученым, которые внесли существенный вклад в развитие науки;

3) проведение совместного конкурса с Российским фондом фундаментальных исследований, по результатам которого ежегодно будет поддерживаться не менее 45 научных проектов.

Развитая инновационная инфраструктура Свердловской области и наличие высококвалифицированного кадрового ресурса с техническим и информационно-технологическим образованием создают предпосылки для формированияпредложения на рынке инновационных товаров. В то же время для формирования спроса на данном рынке необходимо нивелировать, во-первых, факторы, сдерживающие потребителей в принятии решения о приобретении новых

товаров в частном секторе, во-вторых, недоверие со стороны субъектов предпринимательской деятельности к внедрению результатов научных исследований и разработок в производственную деятельность.

Задачей Уральского технополиса является формирование сектора высокотехнологичных производств, разработка инновационных решений (технологий и продуктов), организация их внедрения в промышленном комплексе Свердловской области и на иных предприятиях Российской Федерации.

«Уральская инженерная школа»

Для развития кадрового потенциала промышленного комплекса Свердловской области, необходимо сосредоточиться усилия на реализацию следующих направлений:

1) стимулирование организаций промышленного комплекса, расположенных на территории Свердловской области, в целях развития системы непрерывного профессионального образования и повышения качества подготовки квалифицированных инженерно-технических работников и рабочих специальностей, в том числе за счет успешной деятельности базовых кафедр вузов на предприятиях-партнерах, учебно-производственных комплексов, лабораторий, центров прикладных квалификаций, реализующих образовательные программы для подготовки специалистов для предприятий машиностроения, металлургии и энергетики и целевого обучения работников;

2) сохранение и развитие накопленного опыта в инженерно-технической сфере, расширение использования передовых технологических решений в интересах промышленного комплекса, в том числе за счет разработки и реализации предприятиями совместно с вузами партнерских образовательных программ, совместных комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств;

3) долгосрочное планирование и регулярная актуализация приоритетных научных, научно-технических проектов, позволяющих формировать конкурентоспособные коллективы, объединяющие исследователей, разработчиков и предпринимателей;

4) развитие межрегионального центра компетенций в соответствии со специализацией «машиностроение, управление сложными техническими

системами, обработка материалов», а также тренировочного полигона межрегионального центра компетенций, соответствующего требованиям союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров по стандартам WorldSkills;

5) стимулирование организаций промышленного комплекса и учреждений среднего профессионального и высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, к участию в чемпионатах сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills, в том числе организация и проведение в Свердловской области Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-tech);

6) стимулирование процессов создания в организациях условий для обеспечения профессионального роста работников, формирование в обществе положительного имиджа инженерных профессий (мероприятие «Реализация проекта в Свердловской области «Славим человека труда!», организация и проведение конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области»).

2.1.3 Направления и планируемые мероприятия развития промышленного комплекса

Главная цель Схемы территориального развития территории Свердловской области (далее - Схема) - создание градостроительных предпосылок, способствующих реализации задач генеральной схемы расселения России, преодолению неблагоприятных тенденций в сложившейся системе расселения, созданию оптимальных социальных условий, совершенствованию размещения производительных сил и устойчивого развития хозяйственного комплекса, охране природы и окружающей среды.

В основе Схемы территориального планирования лежит проектный принцип управления ее реализацией. Министерство промышленности и науки Свердловской области в рамках своих компетенций обеспечивает реализацию приоритетов, достижение целей и решение поставленных в документе задач.

Основными инструментами реализации Схемы являются:

1) региональные проекты «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Промышленный экспорт в Свердловской области», «Развитие научной и научно-производственной кооперации в Свердловской области» и «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок в Свердловской области»;

2) план мероприятий по реализации Стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года;

3) государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года»;

4) программа «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы, утвержденная Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы».

Для развития отраслей промышленности реализуется ряд иных мероприятий.

Так, на развитие горно-металлургического комплекса направлена реализация следующих мероприятий:

1) разработка и актуализация справочников наилучших доступных технологий и нормативов выбросов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 2178-р;

2) снижение чрезмерно высоких ставок заемного финансирования для обеспечения инвестиционной привлекательности проектов по производству металлургической продукции высоких переделов, специальных сталей и сплавов, порошковой металлургии;

3) стимулирование инновационных разработок и активизация их внедрения в производство посредством использования конкурентных преимуществ;

4) вовлечение большего количества металлического лома в переработку в качестве сырья посредством поддержания благоприятного инвестиционного климата (особенно для машиностроительной отрасли), стимулирующего проведение реконструкции действующих предприятий (замену устаревшего парка станков, строительство новых цехов);

5) воссоздание непрерывной системы переподготовки кадров и повышения квалификации инженерно-технических работников;

6) создание благоприятного правового и экономического климата для формирования и развития малого инновационного предпринимательства.

На развитие машиностроительного комплекса направлена реализация следующих мероприятий:

1) увеличение объема и доли выпуска инновационной и высокотехнологичной продукции;

2) развитие производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями ОПК;

3) содействие процессам модернизации производства предприятий ОПК, применения результатов научных исследований и разработок, развития новых образцов продукции специального и двойного назначения;

4) выход продукции предприятий машиностроения на новые зарубежные рынки;

5) стимулирование процессов импортозамещения на предприятиях машиностроения, проработка перспективных производственных направлений для развития импортозамещения: производство дизельных двигателей и электродвигателей, энергетическое оборудование, металлургическое оборудование, подъемно-транспортное оборудование, производство металлорежущих станков и инструмента, медицинская техника, ядерные материалы, производство летательных аппаратов;

6) формирование новых производственно-технологических направлений и переделов специализации в машиностроительном комплексе Свердловской области, в том числе: авиастроение, производство оборудования для пищевой

промышленности и сельского хозяйства, станкостроение и производство инструмента, аддитивные технологии, ядерная медицина;

7) стимулирование процессов научно-технологической кооперации предприятий машиностроения и организаций науки и высшего образования;

8) получение новых продуктов по итогам проведения отраслевых научных исследований и/или приобретения ключевых технологий для разработки и освоения производства востребованных на рынке новых видов продукции;

9) стимулирование процессов цифровизации производства в машиностроительном комплексе в соответствии с мировыми стратегиями трансформации в цифровую экономику;

10) содействие модернизации и внедрению инновационных технологий в базовых секторах машиностроительного комплекса, оказывающих системное воздействие на развитие промышленной специализации и конкурентноспобности экономики Свердловской области: транспортное машиностроение, производство оптико-электронных систем, атомное машиностроение, производство оборудования для нефтегазового комплекса, производство металлургического, компрессорного, вентиляционного и гидравлического оборудования, электротехническое и энергетическое машиностроение, приборостроение, производство медицинского оборудования;

11) формирование и развитие новых (перспективных) отраслей и производственно-технологических переделов по специализациям в машиностроительном комплексе Свердловской области, обладающих значительным экспортным и инновационно-технологическим потенциалом: авиастроение, судостроение, сельскохозяйственное машиностроение, станкоинструментальная индустрия, ядерная медицина, аддитивные технологии;

12) интеграция предприятий машиностроения и ОПК при реализации глобальных проектов (геологоразведочное и промышленное освоение Полярного Урала и Арктической зоны Российской Федерации, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, создание трансконтинентальной нефтегазовой инфраструктуры для поставок энергоресурсов в зарубежные страны Азиатского региона, Индокитая, Дальнего Востока).

На развитие лесопромышленного комплекса направлена реализация следующих мероприятий:

1) создание условий для формирования лесопромышленного кластера;

2) развитие регионального машиностроения для лесопромышленного комплекса;

3) стимулирование развития внутреннего рынка лесоматериалов;

4) внедрение новых востребованных программ, направленных на развитие лесопромышленного комплекса и увеличение лесозаготовки (субсидирование затрат на строительство лесных дорог, покупку котельного оборудования для производства тепло- и электроэнергии из местных топливных ресурсов);

5) стимулирование развития переработки древесных отходов и неликвидной древесины;

6) переход от заявительного к планируемому лесопользованию на основе лесного плана и прогрессивных лесохозяйственных регламентов;

7) организация государственной инвентаризации лесов на землях лесного фонда;

8) разработка схемы приоритетного транспортного освоения перспективных лесных ресурсов;

9) разработка проектной документации на инфраструктурное обустройство приоритетных по освоению участков в нераспределенном государственном лесном фонде в соответствии со схемой приоритетного транспортного освоения перспективных лесных ресурсов;

10) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд Свердловской области в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологии и техники в области эффективной заготовки и переработки древесного сырья, создания современных древесных материалов и конструкций, использования низкосортной древесины, древесных отходов и макулатуры;

11) воссоздание непрерывной системы переподготовки кадров и повышения квалификации инженерно-технических работников лесопромышленного комплекса.

На развитие легкой промышленности направлена реализация следующих

мероприятий:

1) стимулирование процессов модернизации и технического перевооружения предприятий легкой промышленности для повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции;

2) создание условий для разработки и внедрения современных технологий производства на предприятиях легкой промышленности Свердловской области;

3) воссоздание непрерывной системы переподготовки кадров и повышения квалификации инженерно-технических работников легкой промышленности;

4) создание условий для развития кооперации и консолидации предприятий легкой промышленности Свердловской области;

5) содействие локализации производства продукции иностранных брендов на территории Свердловской области и продвижение продукции местных производителей в крупных торговых сетях;

6) расширение номенклатуры и ассортимента производства импортозамещающей продукции текстильной и швейной отраслей и индустрии детских товаров;

7) расширение номенклатуры и увеличение объемов производства специальной и корпоративной одежды и обуви для удовлетворения потребностей промышленных предприятий и предприятий сферы обслуживания Свердловской области;

8) развитие и модернизация производства кожевенных материалов, изделий из кожи и обуви, комплектующих для производства обуви;

9) создание производства швейной и обувной фурнитуры на базе промышленных предприятий Свердловской области;

10) стимулирование инвестиционной и инновационной активности предприятий легкой промышленности;

11) создание благоприятного правового и экономического климата для развития малого и индивидуального предпринимательства в легкой промышленности.

На развитие химического комплекса направлена реализация следующих мероприятий:

1) повышение осведомленности предприятий химического комплекса о

субъектах и механизмах государственной поддержки промышленности;

2) стимулирование модернизации и технического перевооружения предприятий химического комплекса;

3) оказание консультативной и методической поддержки предприятиям при подготовке заявок для получения мер стимулирования в сфере промышленности;

4) содействие в оптимизации деятельности предприятий химического комплекса путем вывода на аутсорсинг непрофильных функций предприятия;

5) содействие в расширении кооперационного взаимодействия путем повышения осведомленности о деятельности предприятий Свердловской области;

6) содействие предприятиям в установлении межрегиональных и международных контактов с потенциальными потребителями и инвесторами;

7) создание условий для реализации стратегических и инфраструктурных проектов;

8) стимулирование использования предприятиями химического комплекса вторичных ресурсов;

9) расширение использования в производственном процессе предприятий Свердловской области композитных материалов;

10) реализация принципов импортозамещения в химической отрасли;

11) содействие в создании новых готовых лекарственных средств;

12) создание условий для эффективного взаимодействия предприятий химического комплекса с научным сообществом;

13) расширение участия предприятий химического комплекса в реализации национальных проектов.

Подход формирования в промышленном комплексе Свердловской области предусматривается через выявление элементов «Высокой производительности», связанной с кросс-индустриальными производственно-сервисами экосистем, объединенным процессом непрерывной цифровой интеграции через всю цепочку создания стоимости. В рамках данного направления выделяются стратегические направления:

- Производительность;
- Кооперация;
- Цифровая трансформация промышленного комплекса.

Изменение производительности труда в промышленности имеет важное значение для экономики Свердловской области, имеющей ярко выраженный индустриальный характер.

«Производительность»

В настоящее время рост производительности труда в промышленности Свердловской области обусловлен экстенсивными факторами – увеличением объемов производства за счет превышения темпов роста объемов производства над темпами роста затрат труда в эквиваленте полной занятости (сокращения числа занятых в промышленности на 3% в 2016 году по сравнению с 2015 годом). Кроме того, рост объемов промышленного производства в стоимостном выражении во многом определяется негативным влиянием инфляционных процессов.

Среди барьеров, ограничивающих рост производительности труда, предприятия отмечают в первую очередь:

1) недостаточный спрос на продукцию предприятий приоритетных отраслей промышленности Свердловской области на внутреннем рынке (в результате естественного сжатия внутреннего рынка) и потеря внешних рынков ввиду введения экономических санкций со стороны ряда государств в отношении Российской Федерации;

2) неопределенность экономической ситуации и недостаток финансовых средств для осуществления основной производственной деятельности;

3) высокие процентные ставки по банковским кредитам на модернизацию и техническое перевооружение производств;

4) рост тарифов естественных монополий;

5) длительность процедур прохождения согласований технических условий на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям, объектам коммунальной инфраструктуры и на примыкание к железнодорожным путям общего пользования;

6) отставание в проведении геологоразведочных работ, направленных на пополнение разведанных запасов природного сырья для производства строительных материалов, и отсутствие у потенциальных инвесторов гарантий приобретения права пользования земельным участком, необходимым для освоения недр по приобретенной лицензии;

7) старение основных фондов (в том числе в результате сворачивания процессов реализации ряда крупных инвестиционных проектов);

8) технологическая неоднородность предприятий – наряду с новейшими производствами продолжают существовать производства устаревших технологических укладов;

9) слабо развитая региональная торговая политика и административные барьеры;

10) нехватка собственных оборотных средств для финансирования закупок сырья и инвестирования в модернизацию;

11) недостаточная загруженность производственных мощностей;

12) проблемы кадрового обеспечения (дефицит рабочих кадров практически по всем основным профессиям, большая текучесть кадров, малый приток молодых кадров).

Возможностями для роста производительности труда в рамках реализации Схемы территориального планирования по направлению «Производительность» как одного из главных условий успешного долгосрочного развития Свердловской области являются:

1) техническое перевооружение, модернизация и реконструкция предприятий с широким внедрением автоматизации технологических процессов и новейших технологий с целью повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции;

2) инвестиции в обновление основного капитала и освоение новейших технологий;

3) создание и реализация истинных инноваций, увеличение доли научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в структуре экономики;

4) узнаваемость бренда и повышение доверия покупателей;

5) выпуск качественной, биологически полноценной и безопасной продукции на основе международных систем управления качеством;

6) проведение технической модернизации основных производственных фондов организаций, направленной на ресурсосбережение, уменьшение воздействия на экологию;

7) сокращение удельного веса неэффективных (убыточных) предприятий и

производств;

8) усиление импортозамещения продукции, увеличение доли продукции предприятий Свердловской области на внутреннем рынке;

9) развитие рынка труда, улучшение использования имеющейся рабочей силы, привлечение дополнительных трудовых ресурсов через поощрение миграции;

10) подготовка и обучение рабочих кадров и инженерно-технических работников передовым методам производства с учетом инноваций и научно-технического развития;

11) внедрение систем мотивации к высокопроизводительному труду и сохранение трудовых ресурсов.

В 2018 году сформирована региональная составляющая национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в составе региональных проектов «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

«Цифровая трансформация промышленного комплекса»

В промышленности цифровизация связана с созданием интеллектуальных производственных комплексов, где производственные цепочки автоматически согласовываются между собой и самостоятельно принимают решение о самом выгодном способе выпуска продукта. На сегодняшний день наибольшее распространение цифровизация получила в готовых продуктах в автомобильной промышленности (многочисленные сенсоры в автомобиле обеспечивают безопасность движения), авиации (внедряемые в самолеты смарт-системы минимизируют ошибки и снижают риски при управлении). В энергетике внедряются «Умные» сети (Smart Grid), системы интеллектуального распределения энергопотоков, способных моментально направлять энергию туда, где есть потребность, интегрируя в единую сеть множество малых источников.

Использование «умных» сетей на всех уровнях снижает потребление энергии в два раза. Прогнозируют революцию и в сфере малого бизнеса, в частности, в швейной промышленности роботы будут изготавливать одежду и обувь по модели

конкретного человека.

Актуальными направлениями цифровизации промышленного комплекса и повышения инновационной активности Свердловской области в этой сфере станут:

1) развитие институтов цифровой экономики в промышленном комплексе Свердловской области, в том числе:

- участие в совершенствовании нормативной правовой базы регионального уровня и инициировании подготовки федеральных нормативных правовых актов и их обсуждение на законодательном уровне; содействие формированию новой структуры экономических активов в научно-производственном секторе Свердловской области, отвечающих экономическим приоритетам цифровой экономики;

- пилотное внедрение перспективных стандартов и новых подходов к организации производственных отраслей, учитывающих достижения цифровой экономики и тенденции развития глобального цифрового пространства;

- создание предпосылок для активного участия субъектов промышленной деятельности в формировании пространства цифровой экономики за счет внедрения привлекательных организационных и нормативно-правовых условий, в том числе содействующих повышению доверия к цифровой среде;

2) развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей ускоренное внедрение смарт-сервисов в промышленном комплексе, в том числе: создание благоприятных условий для функционирования на территории Свердловской области цифровых платформ;

- развитие производства оборудования для обеспечения информационной инфраструктуры: для инфраструктуры хранения и обработки данных;

- телекоммуникационного оборудования для строительства сети по технологии LPWAN; для технологий подвижной и фиксированной связи 5G; для организации широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью предоставления услуг 2,5/5 Гбит;

- увеличение объема открытых государственных и муниципальных данных, доступных для компаний и исследователей;

3) содействие развитию системы подготовки кадров, удовлетворяющих требованиям цифровой экономики:

- развитие производственно-технологических компетенций организаций науки и промышленности Свердловской области, способствующих:

- формированию направлений технологического лидерства Свердловской области в условиях глобального цифрового пространства; обеспечению безопасности и суверенитета национального пространства цифровой экономики;

- продвижение развития компетенций в цифровых производственных технологиях в рамках проекта «Уральская инженерная школа»;

- содействие развитию кооперации между промышленными предприятиями и научно-образовательными организациями по вопросам подготовки кадров для цифровизации промышленности;

4) формирование исследовательских компетенций и технических заделов, в том числе:

- создание на территории Свердловской области центров научных и технологических компетенций по сквозным цифровым технологиям и сквозным технологиям НТИ;

- участие в создании и поддержке вузовских кафедр, специализирующихся на сквозных цифровых технологиях и ведущих исследования в области индустриального интернета вещей;

- стимулирование кооперации вузов, научных организаций и предприятий с целью ведения прикладных исследований и разработок в области цифровых решений;

- участие в развитии кластера информационных технологий при условии внедрения его продуктов на предприятиях промышленного комплекса Свердловской области;

- участие в создании системы преференций и льгот для локализации исследовательских центров зарубежных и российских ИКТ-компаний на территории Свердловской области;

5) развитие информационной безопасности предприятий промышленного комплекса Свердловской области, в том числе:

- содействие экспорту услуг и технологий информационной безопасности компаний Свердловской области;

- содействие внедрению российских технологий, программного обеспечения

и оборудования на предприятиях промышленного комплекса Свердловской области.

Актуальность этих направлений подтверждается национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации» в части перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, созданию систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Сотрудничество научных и инновационных организаций, вузов и промышленности в сфере информационных технологий снизит непроизводственные затраты предприятий.

«Цифровое предприятие», являющееся продуктом данного сотрудничества, представляет собой совокупность программных комплексов, включающую программы:

1) автоматизации внутреннего документооборота;

2) взаимодействия с органами государственной власти, включая автоматизацию отчетности, лицензирования, оформления иной разрешительной документации;

3) электронного взаимодействия предприятий;

4) автоматизации производственных процессов, в том числе интеграции разработчиков, испытателей и производителей;

5) кадрового учета, развития кадрового потенциала, ротации персонала внутри организации и между предприятиями Свердловской области, реестра лучших работников и их «Историй успеха»;

6) учета и оптимизации складских запасов, закупок, логистики, загрузки производственных мощностей и использования рабочей силы;

7) обеспечения физической и виртуальной безопасности предприятий.

Цифровизация повсеместно внедряется в Свердловской области как на предприятиях-лидерах отрасли, так и в малых инновационных компаниях, которые формируют технологический цифровой задел с самого момента создания.

В настоящее время в АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (город Екатеринбург) организован сквозной

высокоавтоматизированный процесс создания изделий: от концептуального проектирования до производства. Все изделия проектируются в режиме реального времени в программных системах в подразделениях конструкторского бюро, находящихся в разных городах Российской Федерации – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Вся технологическая подготовка производства осуществляется также в программной среде. Внутренний документооборот завода в результате внедрения системы стал безбумажным на 90%.

Ежегодный рост количества заказов на исследования и разработки на предприятии составляет около 30%, производительность работы конструкторов по результатам внедрения выросла более чем на 50%. Одним из главных показателей экономической эффективности внедрения системы является значительное сокращение срока разработки сложных изделий с момента возникновения идеи до запуска в серийное производство.

В ЗАО «НПО «ИНТРОТЕСТ» (город Екатеринбург), которое специализируется на разработке систем телеметрии для нефтяной и газовой промышленности, датчиков физических величин и средств неразрушающего контроля, внедрена система 3D-моделирования как основного элемента производства.

Многие промышленные предприятия металлургической отрасли завершили процесс автоматизации в самых легких для автоматизации модулях – финансового и складского. Так, за текущий период в АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» была успешно внедрена система управления складами SAP WMS.

В результате внедрения системы управления складами были автоматизированы процессы учета, приемки, перемещения по складу, отпуска и инвентаризации ТМЦ. Система предусматривает использование специальных мобильных терминалов сбора данных. На все хранящиеся в складском комплексе запасы наносятся этикетки с подробной информацией (номенклатурная позиция, партия) и штрихкодами, которые считываются с помощью мобильных терминалов.

Технология автоматической идентификации ТМЦ по штрихкодам обеспечивает поддержку складских операций, предоставление информации о

состоянии складского комплекса в режиме реального времени без использования компьютера.

Применение штрихкодирования позволяет минимизировать количество ошибок, повысить оперативность выполнения складских операций, а также учета и анализа запасов ТМЦ, улучшить качество инвентаризации, оптимизировать использование складских площадей.

Внедрение системы управления складами в АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» обеспечило качественные изменения процессов складского учета, которые способствуют повышению эффективности управления запасами.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» также уделяет пристальное внимание оптимизации процессов планирования. Для автоматизации многих управленческих бизнес-процессов на предприятии используется ECM-система DIRECTUM.

Результатами проекта стали: значительное сокращение трудозатрат по сбору информации по показателям и подготовке отчетности; возможность удаленной оценки показателей через веб-интерфейс топ-менеджерами; существенное снижение вероятности ошибки как со стороны администратора модуля, так и со стороны исполнителей. В планах у предприятия – реализация IT-проекта по автоматизации процессов поставок титановой и алюминиевой продукции.

В целом в перспективе у предприятий металлургического комплекса – внедрение систем управления собственно производством. Естественно, за прошедший период предприятия внедряли различные системы автоматизации на отдельных производственных блоках. Так на ПАО «Надеждинский металлургический завод» (Серовский городской округ) в 2017 году было завершено техническое перевооружение системы управления пятимашинного агрегата привода стана-850.

Также в 2017 году успешно внедрена на площадке ПАО «Северский трубный завод» (Полевской городской округ) система диагностических архивов стана бесшовных труб FQM ТПЦ 1.

Промышленные предприятия понимают необходимость внедрения в производственных процессах автоматизации, позволяющей наладить связь между

всеми подразделениями, отвечающими за изготовление продукции, всеми модулями – финансовым, складским, производственным, конструкторским.

«Кооперация»

Производственная кооперация наблюдается в таких отраслях промышленности, как машиностроение и металлообработка, автомобильная промышленность, авиастроение, электроника, электротехника, химический комплекс (пластмассы, резина), текстильная, кожевенная промышленность, деревообработка. Высоким уровнем кооперации обладают отрасли обрабатывающей промышленности, прежде всего, предприятия машиностроения.

Это определяется многокомпонентностью производимой продукции, неоднородностью производственного процесса (необходимостью проведения НИОКР, наличием обновляемых технологий и техники, обучением высококвалифицированных кадров), множеством функций (социальных, экономических), которые несут на себе машиностроительные предприятия.

Расширение кооперационного взаимодействия между крупными и малыми предприятиями проявляется в частности в следующих сферах: производство высокотехнологичной гражданской продукции, создание технологических процессов, обеспечивающих высокую и сверхвысокую точность изделий, внедрение в производство комбинированных технологических процессов, повышение энергоэффективности технологических процессов, разработка безотходных технологий для получения высокоточных изделий, внедрение высокоскоростных методов обработки, использование нанотехнологий и наноматериалов.

Широкое распространение получила внутриотраслевая кооперация в горно-металлургическом комплексе: металлургические предприятия Свердловской области обеспечены железорудным сырьем, литой стальной заготовкой и ферросплавами в полном объеме; предприятия алюминиевой подотрасли на 70% обеспечены бокситами за счет поставок с СУБРа; в медной подотрасли внутриобластные поставки составляют 20%; обеспечение металлургических предприятий огнеупорными изделиями – почти 100%.

Анализ текущего состояния кооперационных связей химического комплекса Свердловской области показывает, что предприятия внутри области поставляют

свою продукцию предприятиям оборонного комплекса, машиностроения, лесопереработки и строительной индустрии.

В целях развития промышленной кооперации в Свердловской области проводятся выездные рабочие совещания на площадках ведущих машиностроительных и металлургических компаний с участием предприятий промышленного комплекса – потенциальных комплектаторов, а также представителей образовательных организаций и организаций науки.

В области развития научно-технологического сотрудничества в 2016 году был создан Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций на базе технопарка высоких технологий «Университетский» совместно с Фондом образовательных и инфраструктурных программ АО «Роснано». Начал работу инжиниринговый центр передовых производственных технологий, целью которого является развитие инжиниринговых услуг и внедрение передовых производственных технологий в промышленное производство в сфере машиностроения, авиа- и ракетостроения, приборостроения и медицины.

Среди текущих заказчиков центра такие компании, как АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова», ООО «Уральские локомотивы», ООО «ТК «ОМЗ-Ижора», ПАО «Северсталь», ПАО «КАМАЗ», подразделения Холдинга «Вертолеты России», УрФУ, малые инновационные компании.

В целях развития межрегиональной и международной научно-производственной кооперации, а также кооперации крупных промышленных предприятий с малым и средним бизнесом Министерством разрабатываются тематические каталоги, которые включают информацию о потенциале выхода на межрегиональные и международные рынки промышленных предприятий Свердловской области.

Для обеспечения реализации Схемы по целевому сценарию общий объем финансовых ресурсов, направляемых на выполнение организационно-управленческих мероприятий и инвестиционных проектов развития промышленного комплекса, включая средства внебюджетных источников, на период 2016–2035 годы составит 157,5 млрд. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0 млн. рублей;

- областной бюджет – 3703,27 млн. рублей10;

- муниципальный бюджет – 0 млн. рублей;

- внебюджетные источники – 153 760,68 млн. рублей.

Проект Схемы территориального планирования Свердловской области, предусматривает реализацию проектов развития, направленных на структурные изменения в экономике, которые можно подразделить на группы:

- стратегии развития традиционных секторов экономики или стратегии повышения их конкурентоспособности;

- стратегии развития инновационных секторов или стратегии развития новой экономики, определяющие переход от сырьевого к инновационному развитию.

«Стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года» разработанная в 2019 г. И реализация стратегий развития в экономике и в промышленности предусмотрены Схемой поэтапно. В Схеме определена перспектива развития промышленности, как основной составляющей экономики области в отраслевом и территориальном аспекте.

Так к 2035 году планируемый рост объемов производства промышленной продукции должен составить 1,5 раза к уровню 2017 года.

На рисунках 2.1.1 и 2.1.2 представлены структуры промышленности Свердловской области в 2017 году и в перспективе в 2035 году.




Рисунок 2.1.1 – Структура промышленности Свердловской области в 2017

году




Рисунок 2.1.2 - Структура промышленности Свердловской области в 2035 году

Перспективными механизмами реализации промышленной политики Свердловской области, направленными на достижение поставленных целей и решение задач Стратегии, предусмотрено выполнение комплекса финансовых и нефинансовых мероприятий:

1) развитие Фонда технологического развития промышленности Свердловской области;

2) внедрение системы специальных инвестиционных контрактов;

3) развитие технопарков.

Мероприятия реализуются в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (далее - государственная программа).

Кроме того, достижению целевых показателей будет способствовать предоставление субъектам промышленной деятельности налоговых преференций в соответствии с приоритетами бюджетной и налоговой политики Свердловской области.

В части возможности выпуска государственных облигаций Свердловской области в качестве источников финансирования инвестиционных проектов отмечается, что условиями заключенных с Министерством финансов Российской Федерации соглашений о предоставлении бюджетных кредитов предусмотрено обязательство Свердловской области по ненаращиванию уровня государственного долга. Обязательства приняты сроком до 1 января 2025 года. При этом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам» указанные ограничения могут быть пролонгированы до 2029 года включительно.

Производство и распределение электроэнергии

В Свердловской области в рамках программы развития энергетики идет реализация проектов по строительству подстанций, энергоблоков и сетей. Область является одним из наиболее динамично развивающихся регионов страны. К сожалению, существующие возможности энергосистемы Свердловской области не в состоянии покрыть ожидаемый рост нагрузок, особенно в промышленности. В структуре электропотребления Свердловской области более 60 процентов составляет черная, цветная металлургия и тяжелое машиностроение. Реализация инвестиционных проектов, строительство новых заводов, ввод в строй современного оборудования и развитие производства - все это требует увеличения электрической нагрузки. Для выполнения национального проекта «Доступное жилье – гражданам России» увеличится объем жилищного строительства.

Одним из приоритетов «Уральского ГОЭЛРО» является развитие Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС, поскольку станции вырабатывают половину всей электроэнергии, потребляемой в Свердловской области.

На рассматриваемый период планируются вводы новых генерирующих мощностей на блокстанциях промышленных предприятий Свердловской области, Серовской ГРЭС и на Белоярской АЭС.

Металлургическое производство

Главная цель стратегического развития металлургического производства в перспективном периоде до 2015 года состоит в обеспечении поставок конкурентоспособной металлопродукции на внутренний и мировой рынки за счёт повышения технико-технологического уровня развития при условии существенного улучшения экологической ситуации и достижения социальной стабильности.

К числу основных задач металлургического производства относятся:

- переход на интенсивный путь развития, повышения эффективности производства и конкурентоспособности металлопродукции, внесение наукоёмких, ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- модернизация производственных мощностей и интенсивный поиск новых технологий;

- укрупнение интегрированных структур, расширение горизонтальной и вертикальной интеграции;

- увеличение производства продукции на электроэнергии, произведённой на собственных генерирующих мощностях;

- увеличение добавленной стоимости в товарной продукции за счёт выпуска продукции более высоких переделов;

- расширение и укрепление сырьевой базы чёрной и цветной металлургии;

- снижение экологической нагрузки на окружающую среду за счёт технического и технологического обновления производства.

В *черной металлургии* на основе ускорения темпов внедрения инноваций должна быть улучшена производственная структура металлургического комплекса — в первую очередь за счет повышения доли конкурентоспособных мощностей (на всех переделах), а также за счет увеличения доли мощностей для выпуска продукции более глубокой степени переработки.

Организационно-структурное развитие металлургии. Существенное влияние на процессы интеграции в металлургическом комплексе оказывают как общемировые тенденции, в частности концентрация капитала (слияние и поглощение, создание стратегических альянсов), глобализация экономической деятельности (международная торговля, международные финансовые операции и

движение факторов производства), так и отраслевые, проявляющиеся в повышении уровня концентрации мирового рынка стальной продукции.

В целом, на долю холдинговых структур приходится свыше 90% продукции металлургического комплекса Свердловской области. В черной металлургии в процессе консолидации металлургические предприятия смогли приобрести важные конкурентные преимущества и усилить рыночные позиции. Так, объединение предприятий в составе Трубной металлургической компании позволило компании занять ведущие позиции на российском рынке и выйти на второе место в мире по объемам производства трубной продукции.

В цветной металлургии темпы прироста производства продукции высокой степени готовности и новой продукции будут значительно опережать темпы роста традиционных видов продукции, значительно расширится номенклатура.

Предприятия алюминиевого комплекса наиболее последовательно реализуют программы, направленные на развитие производства высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции.

В г. Верхняя Салда располагается ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Комплекс ВСМПО – один из крупнейших производителей полуфабрикатов из титановых сплавов, 70% продукции на экспорт. Основные потребители в России – авиастроительные заводы, мотостроительные. ВСМПО работает на аэрокосмическую и оборонную промышленность России и СНГ, обеспечивает базовые отрасли экономики. Здесь же – на сопредельных территориях, продолжает развиваться особая экономическая промышленно-производственная зона «Титановая долина» - высокотехнологичный кластер для нужд авиакосмоса, судостроения, энергетики, наземного транспорта, машиностроения, цветной металлургии. На территории «Титановой долины» размещаются и развиваются предприятия – резиденты машиностроительного профиля, производящие готовые изделия из титана и его сплавов, алюминия, магния, никелевых сплавов. Начата реализация проекта освоение второй площадки (2 очередь) «Титановой долины» на территориях МО «город Екатеринбург» и Сысертского ГО.

С целью комплексного использования Баженовского месторождения асбеста предусматривается строительство завода по производству магния из серпентинитовых отходов обогащения асбестовых руд на ОАО «Ураласбест».

Машиностроение и металлообработка

Машиностроение является одной из приоритетных отраслей промышленного комплекса Свердловской области.

Главной целью развития машиностроительного комплекса области будет достижение экономического роста предприятий отрасли на основе повышения научно-технического, производственного и кадрового потенциала, структурных преобразований и выпуска высококачественной конкурентоспособной продукции. При этом увеличение объемов производства на большинстве предприятий отрасли будет достигаться за счет повышения производительности труда путем внедрения новой техники, технологии, совершенствования организации производства, труда и управления.

В отраслевом аспекте наибольший рост производства машиностроительной продукции прогнозируется в Горнозаводском округе и Екатеринбургской агломерации, что приведет к увеличению удельного веса этой отрасли в структуре промышленности территорий на 18,2 и 12,7 процентных пункта соответственно, при этом доля машиностроения и металлообработки составит 35,9% и 52,3%. В других территориях области также будут наращиваться объемы производства продукции машиностроения и металлообработки – доля отрасли в структуре промышленности Северного, Западного, Восточного и Южного округов составит соответственно 9,7%, 16,3%, 15,6% и 15%.

Развитие машиностроительных предприятий Северного округа во многом будет связано с переходом на выпуск высокотехнологичной продукции для нефтедобывающей и газовой промышленности (Серовский, Карпинский машиностроительные заводы). Наряду с этим получит дальнейшее развитие производство электротехнической продукции – будут освоены новые виды электрооборудования с более высокими технико-экономическими характеристиками, не уступающие зарубежным аналогам, на Карпинском электромашиностроительном и Нижнетуринском электроаппаратном заводах.

Специализацию машиностроительного комплекса Горнозаводского округа можно охарактеризовать как транспортное машиностроение. В перпективе на Уралвагонзаводе намечается освоить выпуск новых грузовых магистральных вагонов с увеличенной грузоподъемностью, расширить производство

малогабаритной погрузочной техники с повышенной грузоподъемностью и с широкой гаммой навесного оборудования. Существенный импульс развитию машиностроения и металлообработки округа должно дать создание бронетанкового холдинга на базе Уралвагонзавода. Значительные технические проекты предусмотрены на Кушвинском заводе транспортного оборудования. Наряду с транспортным машиностроением в округе получит дальнейшее развитие электротехническая промышленность (Баранчинский электромеханический завод и Свердловский электромеханический завод (город Кушва)), металлургическое машиностроение (Кушвинский завод прокатных валков) и предприятия оборонного комплекса (Невьянский механический завод и Верхнетуринский машиностроительный завод). Инновационный потенциал Муниципального образования город Нижний Тагил будет наращиваться путем расширения выставочно-ярмарочного комплекса «Экспо-Армс».

Специализация машиностроения Западного округа в основном будет связана с выпуском продукции для стройиндустрии – завод сварных машиностроительных конструкций (Верхняя Пышма), Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций, Первоуральский завод комплектных металлических конструкций, Первоуральский завод сантехизделий (город Первоуральск), Среднеуральский завод металлоконструкций (город Среднеуральск). Кроме того, в округе расположено значительное число предприятий, обеспечивающих мелкосерийное производство и изготовление опытных образцов машиностроительной продукции.

Перспективы развития машиностроительного комплекса Восточного округа будут определяться, в первую очередь, необходимостью обновления основных фондов лесопромышленного комплекса – важнейшей отрасли округа. С этой целью на машиностроительных предприятиях округа предусматривается реализация значительных инвестиционных проектов по освоению новой лесозаготовительной техники (Тавдинский механический, Ирбитский автоагрегатный заводы). Наряду с этим направлением будет развиваться дорожное машиностроение, в связи с чем, предусматривается обновление выпускаемой продукции на заводе дорожных машин (город Камышлов), заводе «Стройдормаш» (город Алапаевск), Луговском экскаваторном заводе (Пышминский район).

В Южном округе в основном сосредоточены предприятия оборонно-

промышленного комплекса, что предполагает возможность увеличения объемов производства наукоемкой продукции, в том числе гражданского назначения. Ряд оборонных предприятий округа вольются в вертикальные структуры вновь образованных холдингов. Это даст возможность сформировать портфель заказов и работать с максимально загруженными производственными мощностями.

В Екатеринбургской агломерации машиностроение и металлообработка является базовой отраслью промышленности, здесь представлен наиболее широкий спектр подотраслей машиностроения: тяжелое, транспортное, энергетическое машиностроение, электротехника и приборостроение, радиоэлектроника, химическое машиностроение. Крупные инвестиционные проекты предусмотрены к реализации на Уралмаше, Уралэлектротяжмаше, УралНИИхиммаше, предприятиях оборонно-промышленного комплекса (Уралтрансмаш, оптико-механический завод, приборостроительный завод и завод радиоаппаратуры, электронный завод). Продолжит наращиваться производство важнейших видов машин и оборудования (турбин паровых, крупных электрических машин, высоковольтной аппаратуры, погрузчиков, трамваев, лифтов; оборудования бурового, металлургического, нефте- и газодобывающего, химического).

Для дальнейшего поступательного развития машиностроения предстоит решать вопросы по разработке современных конкурентоспособных образцов продукции, что невозможно без внедрения нового оборудования и новейших технологий. Важно так же изучать лучший иностранный опыт, а при необходимости приобретать лицензии, выпускать уже опробованные образцы импортного оборудования и техники. В области есть все условия для машиностроительного рывка, с учетом российской специфики - мощной металлургической базы, инженерных традиций, уникального научного потенциала, огромного внутреннего рынка, особенно в сырьевом секторе и естественных монополиях. Развитие отрасли возможно при качественном росте в машиностроительном и оборонно-промышленном комплексе Свердловской области и повышении доли высокотехнологичной продукции в валовом региональном продукте.

Для разработки и выпуска качественно новой продукции в регионе все активнее используются наукоемкие технологии при активной поддержке

исследовательских, конструкторских коллективов. Одним из таких направлений является создание технопарков и бизнес-инкубаторов. В области уже действует 18 крупных технологических и индустриальных парков.

В перспективе инновационный комплекс позволит Свердловской области стать одним из лидеров по разработке и внедрению наукоемких технологий, обеспечить дальнейший рост приборостроения и ряда других отраслей. В машиностроительном комплексе Свердловской области успешно работают специализированные технологические центры: по производству печатных плат (на базе ФГУП «Октябрь), листообработки (на базе «УралНИТИ»), быстрой подготовки производства на базе («Пумори-СИЗ»). Следующим шагом должно стать создание комплексных технологических центров, объединяющих заготовительное и литейное производство, механическую и термическую обработку. Такие комплексные центры, станут производителями качественных комплектующих для автомобильной промышленности, производителей бытовой техники и других отраслей.

По оценке специалистов Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области в нашем регионе наибольший эффект даст размещение в особых экономических зонах производств по сборке легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и мотоциклов, бытовой техники, строительной и жилищно-коммунальной техники, телекоммуникационной аппаратуры и средств связи, медицинского оборудования, а также компьютеров. На сегодняшний день создана особая экономическая зона «Титановая долина», строится вторая очередь ОЭЗ. Подготовлены предложения по созданию еще трех особых экономических зон: на территории г. Березовский, в г. Алапаевск (Новоалапаевский металлургический завод) и г. Заречный (в/ч 21221).

Особенность предложений Свердловской области по созданию ОЭЗ в отличие от других регионов связаны с тем, что впервые в России намечено создать единый территориально-хозяйственный комплекс в составе промышленно-производственной и технико-внедренческой особых экономических зон и Большого Евро-Азиатского Государственного университета.

Технопарк «Уралмаш» создан в июле 2003 года по решению руководства объединённых машиностроительных заводов (ОМЗ) в рамках программы

оптимизации производственной технологии, развития кооперации и высвобождения вспомогательных бизнесов.

Благодаря выделению непрофильных бизнесов и созданию технопарка Уралмашзавод снизил издержки, в том числе на содержание незадействованных в основном производстве мощностей, и получил возможность сосредоточиться на производстве собственно машиностроительной продукции.

ОМЗ – крупнейшая в России компания тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной энергетики, горной промышленности, а также производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг.

В Свердловской области идет подготовка к реализации программы по освоению природных богатств Полярного и Приполярного Урала. В частности, помочь в освоении Приполярного Урала должны дирижабли. Они преодолевают от 3600 до 30000 километров, им не нужны взлетно-посадочные площадки, а автономность достигает нескольких суток. Дирижабли, снабженные различными модулями – грузовыми, пассажирскими, медицинскими, пожарными, являются универсальным транспортным средством.

Поэтому по инициативе губернатора Свердловской области министерством промышленности, энергетики и науки Свердловской области совместно со специалистами УГТУ-УПИ, институтов машиноведения, математики и механики УрО РАН, а также предприятиями региона началось формирование облика уральского дирижабля и создание производственной базы для серийного производства этих летательных аппаратов. Рассматриваются вопросы кооперации с зарубежными производителями дирижаблей. Размещение завода по производству дирижаблей проектом предлагается в г. В.Салда.

Одно из самых перспективных направлений в машиностроении – создание технопарков. Например, успешно работают ООО «Технопарк-экомед» и технопарк «Урал-2000». На базе Уральского научно-исследовательского технологического института и Регионального центра листообработки при участии институтов УрО РАН и ведущих Вузов области организован бизнес-инкубатор «Уральские технологии». В начале 2000 года созданы два технопарка: «Академический» и

информационных технологий, где разрабатываются новейшие программные продукты.

Все это способствует значительному росту инновационной активности в промышленном секторе.

Химическое производство

Для укрепления конкурентных позиций химического комплекса области на внутреннем и внешнем рынках в условиях рыночной экономики, необходимо обеспечить решение следующих задач:

- насыщение рынка конкурентоспособной продукцией, формирование экспортного потенциала и развитие импортозамещающих производств, главным образом за счет более глубокой переработки сырья и использования, наукоемких и ресурсосберегающих экологически чистых технологий;

- создание и обновление производственных мощностей с целью выпуска востребованной рынком продукции;

- расширение ассортимента и улучшение потребительских свойств социально ориентированной продукции.

Начата реализация проекта переноса ЗАО «Уралпластик» из Екатеринбурга.

Производство химико-фармацевтической продукции

Стратегической целью развития отрасли в долгосрочной перспективе является создание высокотехнологичного, конкурентоспособного промышленного комплекса по производству лекарственных средств и изделий медицинского назначения, обеспечивающего укрепление экономической независимости и национальной безопасности страны, развитие научно-технического и производственного потенциала химико-фармацевтической отрасли, обеспечивающего устойчивые темпы роста производства медицинской продукции и удовлетворение потребности учреждений здравоохранения и населения за счет отечественных лекарственных средств и медицинских изделий надлежащего качества.

Для укрепления конкурентных позиций предприятий химико-фармацевтической промышленности на внутреннем и внешнем рынках в условиях рыночной экономики, опираясь на научно-технический потенциал отрасли, необходимо с учетом реализации основных положений Стратегии развития

медицинской промышленности России обеспечить решение следующих задач:

- техническое перевооружение, реконструкция, расширение и новое строительство предприятий на базе прогрессивных технологий за счет всех источников финансирования, внедрение на предприятиях правил надлежащей производственной практики GMP;

- обновление и расширение ассортимента лекарственных препаратов и медицинских изделий;

- развитие импортозамещающих производств и формирование экспортного потенциала;

- интенсификация интеграционных процессов.

Инновационная деятельность будет сконцентрирована на следующих направлениях:

- разработка и производство конкурентоспособных высокоэффективных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций нового поколения на базе наукоемких экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий с учетом обновления и расширения сырьевой базы, а также применения гибких схем производства;

- генно-инженерное конструирование новых продуцентов высокоэффективных биопрепаратов;

- разработка и создание производственных линий малой мощности, включающих системы высокоэффективной очистки, концентрирования и стерилизации препаратов;

- создание современных видов медицинских изделий с высокими потребительскими свойствами.

Обновление производства на базе новых видов технологического оборудования позволит:

- увеличить объем производства лекарственных средств и обеспечить снижение доли закупок по импорту лекарственных средств;

- снизить долю импортозависимых технологий производства лекарственных средств, использующих сырье и полупродукты, закупаемые за рубежом, за счет применения отечественного сырья и материалов смежных отраслей (химическое сырье, новые упаковочные материалы и т.п.).

Достижение стратегической цели развития отрасли и прогнозируемых показателей социально-экономического развития требует реализации комплекса мероприятий технического перевооружения, реконструкции, расширения и нового строительства, приоритетными направлениями которого являются модернизация производства на базе наукоемких технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции, оптимизация производственных издержек.

Социально ориентированные отрасли

1) Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

В основном предприятия по производству прочих неметаллических и минеральных продуктов Свердловской области обеспечены местным сырьем.

При выборе основных направлений развития предприятий отрасли в первую очередь учтены следующие факторы:

1) наличие в Свердловской области значительных запасов сырья по основным видам продукции;

2) наличие неиспользуемых мощностей по производству ряда видов продукции;

3) обеспечение предприятий собственными трудовыми ресурсами;

4) наличие в области крупных отраслеобразующих предприятий;

5) спрос на продукцию внутри области и на внешних рынках;

6) необходимость технического перевооружения предприятий, освоение выпуска конкурентоспособной продукции;

7) подготовка предприятий к работе в условиях вступления РФ в ВТО.

Производства основных видов продукции предприятий по производству прочих неметаллических минеральных продуктов

Потребность строительного комплекса Свердловской области в цементе к настоящему времени полностью удовлетворяется существующими мощностями на действующих предприятиях. В Свердловской области активно реализуется национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», это требует опережающего развития индустрии строительных материалов, в том числе цемента, что требует принимать меры по увеличению мощностей. Ввиду того, что крупные мощности требуют больших инвестиций, перспективными направлениями являются:

- строительство новой технологической линии на существующем предприятии;

- строительство минизаводов мощностью до 300 т в год в местах удаленного спроса, в т. ч. с использованием хвостов горно-обогатительных предприятий металлургического комплекса.

Наращивают мощности предприятия по производству товарного бетона, растворов и сухих строительных смесей, ввиду специфичности продукции товарные бетон и раствор используются в пределах области, вывоз отсутствует. Компания «Брозэкс» - крупный производитель и поставщик строительных и отделочных материалов в Екатеринбурге и Свердловской области для оптовых покупателей расположена в г. Берёзовском.

На перспективу в Уральском регионе планируется возведение порядка 20-ти заводов и 200-250 новых технологических линий по производству строительных материалов.

Для эффективного использования созданного в области потенциала предприятий по производству сборных железобетонные изделия и конструкции (в т. ч. изделия для крупнопанельного домостроения) необходимо продолжить их перевод на выпуск изделий для комбинированных архитектурно-строительных систем, применяемых как в многоэтажном, так и в малоэтажном строительстве и обеспечивающих свободу архитектурно-планировочных решений с учетом:

- новых энергосберегающих технологий, обеспечивающих теплозащитные качества жилья в соответствии с новыми теплотехническими требованиями;

- новых ресурсосберегающих технологий, снижающих материалоемкость строящихся зданий, без снижения эксплуатационных характеристик.

В качестве организационных форм перспективным является создание вертикально интегрированных строительных холдингов, осуществляющих полный цикл строительства (в т. ч. инфраструктуры), что позволит им самостоятельно инвестировать реконструкцию и перепрофилирование предприятий индустриального домостроения.

Суммарное производство кирпича строительного и мелких стеновых блоков из ячеистого бетона составляет более 90 % от общего объема производства стеновых материалов.

Перспективными направлениями развития является производство стеновых материалов с высокими прочностными и теплоизоляционными свойствами, среди которых:

- крупные стеновые блоки из поризованной керамики, в том числе на основе диатомита, обеспечивающие возможность выполнения однослойных стен без дополнительного утеплителя. Это направление в стадии освоения, ряд кирпичных заводов проводят опытно-конструкторские работы по организации производства поризованной керамики, в том числе с использованием в качестве порообразователя микросфер, что существенно увеличивает прочностные показатели изделий;

- стеновые блоки из ячеистого бетона, позволяющие уменьшить толщину стены до 500 мм и менее с соблюдением требований по энергосбережению;

- мелкоштучные стеновые элементы с высокими теплоизоляционными свойствами (полистиролбетонные, пенобетонные);

Данный материал целесообразно использовать в качестве самонесущих стен для малоэтажной застройки и в каркасном многоэтажном строительстве;

- стеновые блоки, в том числе вибропрессованные, с термовкладышами из эффективного утеплителя, с аналогичным предыдущему направлению назначением;

- высококачественный лицевой кирпич с широкой гаммой цветов, в том числе вибропрессованный.

Перспективным направлением развития является организация производства высококачественных теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна, диатомита и других вспененных неорганических материалов.

Конкурентоспособным направлением остается производство органических теплоизоляционных материалов (пенополистирол, пеноизол), при условии гарантий качества, стабильности характеристик и долговечности.

В Свердловской области, как и в целом по стране, доля асбоцементных кровельных материалов в общей структуре применяемых кровельных материалов имеет устойчивую тенденцию снижения. Несмотря на то, что мягкие кровельные материалы, металлическая кровля и черепица всех видов дороже асбоцементных листов, они успешно конкурируют с последними по техническим и эстетическим

характеристикам. Для расширения спроса и занятия определенной ниши рынка предприятием освоена технология производства окрашенных волнистых и плоских асбоцементных листов, разработаны технология и необходимая нормативная документация на теплые кровли и ограждения, в том числе вентилируемые фасады. Однако необходимо констатировать, что основной потребитель асбоцементных листов — это население с низким уровнем дохода, при повышении которого многие потребители будут ориентироваться на более современные кровельные материалы.

Для удовлетворения потребности строительного комплекса Свердловской области в качественном стекле (закаленное, полированное, архитектурно-строительное, теплоотражающее, тонированное) организовано производство стекла по флоат-технологии. Для повышения конкурентоспособности, доходности производства и решения социальной задачи, Правительством Свердловской области поддерживается организация производства стекла узорчатого прокатного листового (в г. Ирбите или Алапаевском районе, вблизи месторождения стекольных песков).

В территориально-отраслевом аспекте промышленность строительных материалов важную роль по-прежнему будет играть в Южном округе (доля этой отрасли в объеме производства промышленной продукции территории составляет около 20%). Почти в 2 раза увеличится доля отрасли в структуре промышленности Екатеринбургской агломерации. В других территориях в Северном, Горнозаводском и Западном округах области рост будет составлять менее 1-2 процентных пунктов. Ожидается, что в Восточном округе доля предприятий стройиндустрии в объеме промышленного производства уменьшится.

Основным направлением развития предприятий стройиндустрии Южного округа будет использование эффекта географической концентрации предприятий в округе, связанных единой технологической цепочкой – от добычи асбеста до производства асбоизделий, а также обеспечение экологической безопасности производства. В перспективе предусматривается ввод дополнительных мощностей по производству цемента (в ОАО «Сухоложскцемент»), шифера (в ОАО «Сухоложскасбоцемент»), газозолобетонных блоков (на Рефтинской ГРЭС).

Существенное увеличение объемов производства строительных материалов

на предприятиях Екатеринбургской агломерации станет возможным за счет осуществления реконструкции и технического перевооружения предприятий отрасли, основными целями которых будут: перепрофилирование базы индустриального домостроения на выпуск изделий и конструкций, адаптированных к любым архитектурным проектам (различающихся как по размерам, так и по стоимости), внедрение современных технологий в производстве теплоизоляционных материалов на отечественном сырье, обеспечивающих снижение расхода энергоресурсов при эксплуатации жилых домов.

В территориальном разрезе ведущие позиции в производстве строительных материалов сохранят Южный округ и Екатеринбургская агломерация, на их долю в общем, объеме производства отрасли будет приходиться более 70%. При этом удельный вес этих территорий в отрасли несколько выровняется. Доля других территорий в отраслевом объеме производства существенных изменений не претерпит и составит: Северного округа – 4,1% Западного – 7,4%, Восточного – 1,9%, Горнозаводского – 12,7%.

2) Текстильное и швейное производство, пошив одежды и прочие производства (лёгкая, фарфорофаянсовая промышленность)

Основными направлениями развития отрасли станут:

- формирование единого кластера предприятий легкой промышленности, объединяющего производителей сырья, переработчиков (предприятия легкой и фарфоровой промышленности), инфраструктурные (сертифицирующие, учебные, научные) и торговые организации;

- создание элементов индустрии моды в регионе на основе развития системы подготовки кадров для отрасли учебными заведениями региона, повышения технического и маркетингового потенциала предприятий и формирования потребителей продукции областных товаропроизводителей;

- техническое обеспечение повышения качества продукции и проведение ее сертификации в соответствии с международными требованиями;

- применение предприятиями новых схем ценовой конкуренции (аутсорсинг, факторинг и др.);

- повышение конкурентоспособности продукции за счет усиления коммуникационной деятельности предприятий (брендинг, фэшн-скаут, развитие

фирменной и дилерской сети); повышения эффективности контроля за соблюдением законодательства в области технических стандартов и технических условий как для ввозимых, так и производимых на территории области товаров, а также за нелегальным ввозом и выпуском фальсифицированной и контрафактной продукции.

В территориальном аспекте структурных сдвигов в размещении предприятий отрасли на перспективу не произойдет. По-прежнему наибольшая доля продукции будет производиться на предприятиях Екатеринбургской городской агломерации, где представлены швейная, обувная, трикотажная подотрасли (75,4%). Сохранит свою долю областного рынка Западный округ (15,7%). Удельный вес остальных территорий в отраслевом объеме производства не превысит 4%.

Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года (далее - Стратегия) определяет главные приоритеты, основные показатели, задачи, направления и механизмы промышленного и инновационного развития Свердловской области на долгосрочную перспективу определяют стратегии промышленного и инновационного развития, а также стратегии развития отдельных отраслей экономики.

В целом по развитию промышленного комплекса Свердловской области определено два принципа выделения приоритетов:

1) межотраслевой – определяет приоритеты межведомственного характера, направление на качественное развитие всех отраслей социально-экономического развития Свердловской области;

2) производственно-технологический – определяет приоритеты промышленного и научно-технологического характера, направленные на повышение уровня технологического уклада региональных производственных предприятий, содействие в реализации трансферта технологий, прикладных исследований и разработок со стороны науки в промышленное производство.

В рамках реализации стратегических проектов деятельность государственных органов власти ориентирована преимущественно на взаимодействие «регион - предприятие». Необходимо усилить взаимодействие «регион - муниципалитет - предприятие», что позволит обеспечить эффективную

занятость на отдельных территориях, повысить качество жизни населения, расширить рынки сбыта для предприятий Свердловской области. Следовательно, необходимо развивать следующие механизмы взаимодействия «регион - муниципалитет - предприятие»:

1) поддержка существующих субъектов малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании, создание малых промышленных предприятий;

2) оперативное информирование субъектов малого и среднего бизнеса о направлениях развития промышленного сектора экономики Свердловской области;

3) обеспечение внутреннего спроса на промышленную продукцию за счет предприятий Свердловской области;

4) консультации по вопросам поддержки экспортной деятельности, заключения специальных инвестиционных контрактов, оформления пакетов документов для включения в государственные программы развития для получения различных мер поддержки и развития технопарков, индустриальных парков и кластеров.

В Таблице 2.1.2 приведены проекты по развитию промышленного комплекса, предусмотренные «Стратегией промышленного и инновационного развития Свердловской области до 2035 года».

В рамках стратегического планирования социально-экономического развития отдельных муниципальных образований (стратегии социально-экономического развития), в отдельных городских округах предусмотрено строительство и модернизация промышленных предприятий, развитие индустриальных промышленных парков и центров (Таблица 2.1.3).

Таблица 2.1.2 - Стратегические программы и проекты в их территориальной привязке

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
1	2	3	4
1.	Проект реконструкции трубопрокатного производства с установкой комплекса оборудования непрерывного стана (ПАО «Северский трубный завод»)	2007-2022 годы	Полевской городской округ
2.	Проект «Прокатный комплекс» (ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»)	2012-2017 годы	город Каменск-Уральский
3.	Проект «Создание трубного кластера на территории ПАО «Синарский трубный завод» (ПАО «Синарский трубный завод»)	2007-2018 годы	город Каменск-Уральский
4.	Проект строительства шахты Черемуховская-Глубокая» (ОАО «Севуралбокситруда»)	2008-2020 годы	Североуральский городской округ
5.	Проект «Предприятие по переработке 10 тысяч тонн сурьмяных концентратов в год с получением товарной металлической сурьмы, трехокиси сурьмы, золотосодержащего сплава» (ООО «Национальная сурьмяная компания»)	2017-2020 годы	Асбестовский городской округ
6.	Проект «Реконструкция плавильно-прессово-заготовительных и прокатноволочильных мощностей» (ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»)	2016-2022 годы	городской округ Ревда
7.	Проект «Реконструкция металлургического производства с внедрением технологии Ausmelt.» (ОАО «Святогор»)	2013-2017 годы	городской округ Красноуральск
8.	Проект «Реконструкция цеха электролиза меди» (АО «Уралэлектромедь»)	2012-2018 годы	городской округ Верхняя Пышма
9.	Проект «Вскрытие и отработка глубоких горизонтов Сафьяновского месторождения» (ОАО «Святогор»)	2014-2018 годы	Режевской городской округ

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
1	2	3	4
10.	Проект «Организация производства конкурентоспособного твердосплавного концевого инструмента и высокоточных сменных многогранных пластин (СМП)» (АО «Кировградский завод твердых сплавов»)	2015-2020 годы	Кировградский городской округ
11.	Проект «Освоение СобственноКачканарского месторождения (I очередь)» (АО «ЕВРАЗ Качканарский горнообогатительный комбинат»)	2021-2035 годы	Качканарский городской округ
12.	Проект «Техническое перевооружение цеха холодной прокатки (ЦХП) с организацией выпуска высокопроницаемой стали (ВПС)» (ООО «ВИЗ-Сталь»)	2007-2018 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург»
13.	Проект «Строительство экструзионной прессовой линии по производству прессованных, холоднодеформированных прутков различного сечения из сплавов на основе меди» (ОАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ»)	2016-2018 годы	город Каменск-Уральский
14.	Проект «Техническое перевооружение производства лигатур для титановых сплавов» (ОАО «Уралредмет»)	2016-2020 годы	городской округ Верхняя Пышма
15.	Проект «Увеличение выпуска производства глинозема» (ОАО «Богословский алюминиевый завод - филиал АО «СУАЛ»)	2017-2019 годы	городской округ Краснотурьинск
16.	Освоение производства новой номенклатуры энергетического оборудования в интересах строительства и модернизации стратегических объектов инфраструктуры	2018-2024 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», Сысертский городской округ
17.	Формирование авиационного кластера по производству авиационной техники и авиационных компонентов, в том числе локализации производства самолета Л-410 (и его модификаций)	2018-2024 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», Арамильский городской округ, город Каменск-Уральский, Новоуральский городской округ

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
1	2	3	4
18.	Развитие производства продукции (оборудования) и технологий в интересах комплексного промышленного и инфраструктурного освоения Арктики и Полярного Урала	2018-2035 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, город Каменск-Уральский, Новоуральский городской округ, «Г ородской округ «Город Лесной», Серовский городской округ*, городской округ Нижняя Салда, Невьянский городской округ
19.	Разработка и внедрение медицинской техники и инновационных радиофармпрепаратов для обеспечения потребностей здравоохранения, в том числе национальной системы высокотехнологичной медицинской помощи	2018-2035 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», Новоуральский городской округ, «Городской округ «Город Лесной», городской округ Заречный
20.	Развитие станкоинструментального производства, в том числе создание центра компетенций в сфере инструментальных технологий	2018-2024 годы	Кировградский городской округ, муниципальное образование «город Екатеринбург», Верхнесалдинский городской округ, Серовский городской округ, Невьянский городской округ
21.	Создание производства аддитивных машин и установок для получения порошковых композиций	2018-2024 годы	Новоуральский городской округ, город Каменск-Уральский, муниципальное образование «город Екатеринбург»
22.	Развитие железнодорожного машиностроения, включая производство локомотивов и электропоездов для высокоскоростных магистралей, инновационных вагонов, путевой техники, запасных частей и комплектующих	2018-2035 годы	городской округ Верхняя Пышма, город Нижний Тагил, муниципальное образование «город Екатеринбург»
23.	Создание современного литейного центра	2018-2023 годы	Полевской городской округ
24.	Создание Новоуральского промышленного кластера (ядерных технологий)	2018-2020 годы	Новоуральский городской округ

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
1	2	3	4
25.	Модернизация существующих и создание новых производств сельскохозяйственной техники, в том числе разработка и внедрение многофункциональных прицепных и навесных машин и оборудования	2018-2035 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», Муниципальное образование город Ирбит, город Нижний Тагил, Белоярский городской округ, Нижнесергинское городское поселение, Артинский городской округ
26.	Развитие города Екатеринбурга в качестве инжинирингового и научно-производственного центра в области пищевого и упаковочного оборудования	2018-2035 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург»
27.	Формирование и развитие на территории Свердловской области научно-производственной инфраструктуры национальной компонентой базы машиностроения	2018-2035 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, Новоуральский городской округ, «Городской округ «Город Лесной», Серовский городской округ, Верхнесалдинский городской округ, городской округ Нижняя Салда, Невьянский городской округ, Нижнесергинское городское поселение, Березовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, Кировградский городской округ
28.	Создание и развитие на территории Свердловской области импортозамещающих производств метизной продукции для стратегических отраслей отечественной промышленности	2018-2024 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Красноуфимск, город Нижний Тагил, город Каменск-Уральский, Новоуральский городской округ, Серовский городской округ, Верхнесалдинский городской округ, Невьянский городской округ, Нижнесергинское городское поселение, Кировградский городской округ

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
1	2	3	4
29.	Создание центров производства инновационного оборудования для топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности с высоким уровнем локализации	2018-2035 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, Серовский городской округ, «Городской округ «Город Лесной», Невьянский городской округ, город Каменск- Уральский, Новоуральский городской округ, Нижнесергинское городское поселение, Артемовский городской округ
30.	Создание современных комплексов валкового производства, в том числе центров компетенций в сфере проектирования и выпуска металлургического оборудования	2018-2024 годы	Кушвинский городской округ, муниципальное образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил
31.	Локализация производства подъёмно-транспортного оборудования и внедрение перспективных технологий в лифтостроении	2024-2018 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Верхняя Пышма
32.	Открытие нового лесоперерабатывающего производства	2016-2027 годы	Новолялинский городской округ
33.	Завод профильных деталей для строительства с циклом лесопиления и лесозаготовки на территории Свердловской области	2017-2023 годы	Асбестовский городской округ
34.	Создание нового лесоперерабатывающего завода по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки на территории Свердловской области	2017-2026 годы	Городской округ Верхняя Тура
35.	Создание нового лесоперерабатывающего завода по глубокой переработке древесины и инновационным способам утилизации отходов на территории Свердловской области	2017-2026 годы	Североуральский городской округ

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
1	2	3	4
36.	Модернизация целлюлозно-бумажного производства и расширение сферы деятельности предприятия, включая собственный цикл лесозаготовки на территории Свердловской области	2016-2021 годы	Новолялинский городской округ
37.	Модернизация и расширение фанерного производства на НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»	2015-2024 годы	Муниципальное образование Алапаевское
38.	Создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производства на территории Свердловской области	2018-2021 годы	Городской округ Верхняя Тура
39.	Модернизация лесоперерабатывающего завода по глубокой переработке древесины на территории Свердловской области	2018-2027 годы	Серовский городской округ
40.	Модернизация завода с собственным лесозаготовительным циклом путем создания дополнительных мощностей по глубокой переработке древесины в городе Алапаевске Свердловской области	2018-2027 годы	Муниципальное образование город Алапаевск
41.	Проект по строительству завода по производству плит OSB компании (ООО «СТоД»)	2017-2020 годы	Верхнесалдинский городской округ
42.	Расширение действующего производства с выводом на рынок новых полимерных трубопроводов для систем канализации и водоснабжения (ООО «ПК КОНТУР»)	2014-2017 годы	Городской округ Заречный
43.	Строительства газо-химического комплекса по производству метанола мощностью 600 тыс. тонн/год (ЗАО «УралМетанолГрупп»)	2018-2022 годы	город Нижний Тагил
44.	Разработка, создание, освоение производства и запуск серии индустриальных большеразмерных массивных шин «Суперэластик» (ООО «Уралшина»)	2016-2018 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург»

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
1	2	3	4
45.	Модернизация линий производства первичной фармацевтической упаковки из стекла (ампулы, картриджи), а также зданий основного производственного цеха, складов готовой продукции и сырья (Матрешка) (ООО «Уральский стекольный завод»)	2017-2018 годы	Ачитский городской округ
46.	Развитие производства резиновых технических изделий (РТИ) в Свердловской области (ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений»)	2015-2018 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург»
47.	Модернизация производства генноинженерных и аналоговых инсулинов (ООО «Завод Медсинтез»)	2016-2021 годы	Новоуральский городской округ
48.	Создание новых производственных мощностей по производству химической продукции для литейного производства по лицензионной технологии компании Huttenes-Albertus Chemische Werke GMBH (Германия) (ООО «Уралхимпласт-Хюттенес-Альбертус»)	2016-2022 годы	город Нижний Тагил
49.	Строительство завода по производству металлических порошков и лакокрасочной продукции (ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»)	2011-2020 годы	Арамильский городской округ
50.	Проект по расширению производства детского уличного игрового и спортивного оборудования (ООО «Наш двор»)	2011-2021 годы	Городской округ Первоуральск
51.	Инвестиционный проект по строительству нового производственного комплекса по выпуску медицинских изделий (АО «Здравмедтех-Екатеринбург»)	2015-2020 годы	город Каменск- Уральский
52.	Строительство предприятия по переработке отходов древесины (ИП Пермяков Александр Анатольевич)	2017-2035 годы	Камышловский городской округ
53.	Внедрение технологии лазерного раскроя листового металла (ФГУП «Камышловский электротехнический завод - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»)	2017-2035 годы	Камышловский городской округ

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
1	2	3	4
54.	Модернизация производства гибкой полимерной упаковки (ООО «Монди Арамиль»)	2017-2035 годы	Арамильский городской округ
55	Реконструкция и технологическое перевооружение (АО «Арамильский авиационный ремонтный завод»)	2017-2035 годы	Арамильский городской округ
56.	Создание завода по производству подвижного состава малых серий	2016-2020 годы	Волчанский городской округ
57.	Создание производства по заготовке леса и лесопилению	2015-2025 годы	Волчанский городской округ
58.	Развитие территориальной точки роста в Свердловской области «Артинский городской округ», село Сажино, строительство ООО «Ударник» молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров»	2019-2023 годы	Артинский городской округ

Таблица 2.1.3 – Мероприятия по развитию промышленного комплекса муниципальных образований

№ п.п	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Примечание
1	4	5	6	7	8	9	10
1	Вторая очередь особой экономической зоны «Титановая долина	Производство самолетов малой авиации Л-410	Планируемый к размещению	Региональное значение	Муниципальное образование «Город Екатеринбург», г. Екатеринбург, Сысертский Городской округ	2035	Стратегия развития Сысертского ГО
2	АО «Уралгидромаш»	Производства насосного оборудования	Модернизация	Местное значение	Сысертский Городской округ	2035	Стратегия развития Сысертского ГО
3	ООО «Атомстройкомплекс цемент»	Цементный завод	Планируемый к размещению	Местное значение	Сысертский Городской округ	2035	Стратегия развития Сысертского ГО
4	ООО «Фарфор Сысерти	Производство фарфора	Планируемый к размещению	Местное значение	Сысертский Городской округ	2035	Стратегия развития Сысертского ГО
5	Индустриальный парк «Уральский»	Индустриальный парк	Планируемый к размещению	Местное значение	Сысертский Городской округ, в районе поселка Полевой	2035	Стратегия развития Сысертского ГО
6	Логистический парк «Южные ворота»	Логистика	Планируемый к размещению	Местное значение	Сысертский Городской округ, между поселками Октябрьский (в 300м западнее границы) и Первомайский (в 1км севернее границы	2035-2040	Стратегия развития Сысертского ГО
7	ОАО «Новоалапаевский металлургический завод»	Наличие свободных территорий	Модернизация	Местное значение	624603, Свердловская область, город Алапаевск, Московская улица, 20	2035	Стратегия развития Алапаевского ГО
8	ООО «Атом»	Завод по производству извести,	Модернизация	Местное значение	Свердловская область, г. Богданович. ул. Степана Разина, 60А-60Б	2035	

№ п.п	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Примечание
1	4	5	6	7	8	9	10
		строительство участка по утилизации углекислого газа					
9	ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	Модернизация	Местное значение	Россия, Свердловская область, Ирбит, улица Кирова, 172	2030	Стратегия МО г. Ирбит
10	ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный завод»	Мотоциклетное производство	Модернизация	Местное значение	623851, Свердловская область, город Ирбит, Советская улица, 100	2030	Стратегия МО г. Ирбит
11	Индустриальный парк «Восточный»	Создание новых производств на территории технопарков, индустриальных парков и на производственной площадке ПАО «Уралхимпласт»;	Развитие	Местное значение	г. Нижний Тагил	2030-2035	
12	Инновационный центр «Нижний Тагил»		Развитие	Местное значение	г. Нижний Тагил	2030-2035	

Инновационное развитие в части производственного комплекса

Инновационному развитию производственного комплекса Свердловской области уделяется важное значение.

С учетом приоритетов научно-технологического развития, утвержденных указами Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации» и о т 1 декабря 2 016 г ода № 6 42 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», а также региональной специфики промышленного производства и в целях реализации региональных проектов «Развитие научной и научно-производственной кооперации в Свердловской области», «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок в Свердловской области» приоритетными направлениями научно-технологического развития Свердловской области в долгосрочной (до 2035 года) перспективе являются:

1) производственные технологии, направленные на повышение эффективности промышленных предприятий Свердловской области (адаптация, копирование лучших мировых технологий/практик, в отдельных случаях – прорывные инновационные разработки), а также повышение безопасности на производстве и в повседневной жизни;

2) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, а также технологии рационального природопользования в производстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и других отраслях (адаптация лучших мировых технологий, замещающие решения, в отдельных случаях – прорывные инновационные разработки);

3) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;

4) химические и биотехнологии, в том числе разработка противовирусных препаратов, технологии, направленные на разработку новых материалов и методов получения химических продуктов, производство медицинских препаратов;

5) индустрия нанотехнологий, включающая технологии разработки новых

перспективных конструкционных и функциональных наноматериалов, создания металлов и сплавов со специальными свойствами.

2.2 Научно-инновационный комплекс как один из базовых факторов трансформации каркаса расселения Свердловской области

2.2.1 Сведения о стратегических и программных документах, обосновывающих развитие научно-инновационного комплекса Свердловской области

Для обоснования проектных решений в части развития научно-инновационного комплекса Свердловской области использованы следующие стратегические, программные документы и документы территориального планирования:

1. Документы государственного стратегического и территориального планирования Российской Федерации;

2. Документы стратегического планирования Уральского федерального округа;

3. Документы стратегического планирования Свердловской области;

4. Государственные программы Свердловской области;

5. Проекты документов стратегического планирования Свердловской области.

Таблица 2.2.1 - Основные стратегические и программные документы

№ п.п	Наименование документа
	Государственные программы
1.	Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р)
2.	Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р)
3.	Развитие атомного энергопромышленного комплекса (постановление Правительства РФ от 02.06.2014 № 506-12)
4.	Развитие образования (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642)
5.	Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. №203
6.	Стратегия научно-технологического развития Российской утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 642
7.	Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р.
8.	Федеральный закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

№ п.п	Наименование документа
9.	Национальный проект «Наука», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16.
10.	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики»
11.	Государственная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года (постановление Правительства СО от 25.12.2014 г. № 1209-ПП)
12.	Подпрограмма «Комплексное развитие человеческого потенциала»
13.	Государственная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года (постановление Правительства СО от 17.11.2014 г. № 1002-ПП)
	Региональные программы
14.	Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
15.	Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (закон Свердловской области от 21.12.2015 №151-ОЗ)
16.	Концепция Инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2035 года (приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 20.09.2018 № 205)
17.	Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года (постановление Правительства СО от 23.10.2015 № 979-ПП)
18.	Инвестиционная стратегия Свердловской области на период до 2035 года

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р в качестве основной цели ставит перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь развития. Ключевые задачи:

– развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;

– повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний;

– максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий;

– формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок;

–обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики, а также интеграции России в мировые процессы создания и использования нововведений;

–активизация деятельности по реализации инновационной политики, осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Основными целевыми индикаторами достижения и мониторинга поставленных целей в рамках Стратегии выступают:

– доля организаций, осуществляющих технологические инновации в секторе добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды до 40 %;

– доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций промышленного производства до 15%;

– интенсивности затрат на технологические инновации организаций промышленного производства (доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства) до 2,5%;

– доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства до 25%;

– доли инновационных товаров, работ, услуг, новых для рынка сбыта организаций, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства до 8%;

– доли новых для мирового рынка инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства до 0,28%;

– совокупного уровня инновационной активности организаций промышленного производства (доля организаций промышленного производства, осуществляющих технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем количестве таких организаций) до 60%.

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная указом Президента РФ от 01.12.2016 №642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» ставит основной целью обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет создания

эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации. Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:

а) создания возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие интеллектуального потенциала страны;

б) создания условия для проведения исследований и разработок, соответствующие современным принципам организации научной, научно-технической, инновационной деятельности и лучшим российским и мировым практикам;

в) формирования эффективную систему коммуникации в области науки, технологий и инноваций, обеспечив повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, создав условия для развития наукоемкого бизнеса;

г) формирования эффективную современную систему управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечивающую повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, а также эффективности капиталовложений в указанную сферу, результативности и востребованности исследований и разработок;

д) способствования формированию модели международного научно-технического сотрудничества и международной интеграции в области исследований и технологического развития, позволяющей защитить идентичность российской научной сферы и государственные интересы в условиях интернационализации науки и повысить эффективность российской науки за счет взаимовыгодного международного взаимодействия.

В соответствии со Стратегий социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы целями социально-экономической политики Свердловской области на 2016 - 2030 годы являются повышение качества жизни населения, представляющего Свердловскую область как привлекательную для жизни и развития человека территорию, и повышение конкурентоспособности Свердловской области в глобальной экономике.

Ключевыми приоритетами социально-экономического развития Свердловской области до 2030 годы определены:

1. Создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала. В рамках приоритета акценты делаются на создание конкурентоспособного образования, охрану здоровья населения, развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер и создание комфортной городской среды.

2. Создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики Свердловской области. В рамках приоритета акценты установлены на повышение конкурентоспособности промышленного комплекса и инвестиционной привлекательности, развитие инновационной деятельности, рынка труда и малого и среднего предпринимательства.

3. Обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской области. В рамках приоритета основными целями развития указаны: развитие территорий опережающего экономического роста, сбалансированное развитие территорий муниципальных образований региона, развитие агропромышленного комплекса, туристского потенциала, транспортно-логистического потенциала, а также обеспечение устойчивого экологического развития территории.

Информацию о планируемых к размещению объектах капитального строительства Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы не содержит.

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года разработан на вариативной основе. Согласно целевому сценарию среднегодовые темпы роста промышленного производства в 2025-2030 годах прогнозируются на уровне 104,9 %. Предполагается развитие отраслевых точек роста, которые будут способствовать росту экономики в целом. Главный резерв роста закладывается в развитие высокотехнологичных отраслей: производство машин и оборудования (станкостроение, транспортное и железнодорожное машиностроение, нефтегазовое машиностроение, производство медицинской техники, электротехническое машиностроение) и химическое производство.

В качестве системной проблемы дальнейшего развития промышленности Свердловской области отмечаются проблемы, связанные с восприимчивостью

предприятий к внедрению инноваций. В долгосрочной перспективе Прогнозом предполагается концентрация усилий на:

– развитии направлений «превосходства» (то есть тех направлений инновационной цепочки, в которых Свердловская область уже добилась выдающихся результатов);

– направлениях/проектах, которые способны аккумулировать максимальные внешние ресурсы (федеральные, частного сектора, международные);

– ликвидации «разрывов» в цепочке создания инноваций, которые не позволяют реализовать достигнутый потенциал, например, в секторе фундаментальных исследований на этапе коммерциализации;

– проектах, реализация которых способствует радикальному росту показателей сразу по нескольким группам ключевых индикаторов.

Предполагается ускорение инвестиционных процессов, без которых невозможна реализация активной политики, направленной на структурную и технологическую модернизацию экономики, внедрение новых технологий, в том числе межотраслевых, и создание новых высокотехнологичных отраслей, современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модернизацией энергосырьевого комплекса. Предполагается, что государственная поддержка промышленно-инновационного сектора будет осуществляться по отраслевым приоритетам инвестиционного развития Свердловской области:

1) производство материалов нового поколения (компоненты, композиты, в том числе на основе химии высоких температур);

2) высокоточное машиностроение, автоматика и робототехника;

3) наукоемкие отрасли «высоких технологий»;

4) транспортно-логистический комплекс;

5) агропромышленный комплекс.

Долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Свердловской области указывается на инновационно преобладающее развитие Екатеринбургской агломерации и активно проявляющийся тренд перетока в нее инвестиционных ресурсов. Немаловажное влияние на концентрацию инвестиционных ресурсов в рамках агломерации оказывает активное развитие

особой экономической зоны, индустриальных парков и инвестиционных площадок. Предполагается, что данный тренд сохранится и в будущем даже при условии формирования инвестиционных площадок на других территориях области.

В соответствии со Стратегией промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года (проект) приоритетными направлениями территориального развития промышленности должны быть:

1) сохранение и развитие системы расселения региона на основе трансформации промышленных кластеров на среднесрочную и долгосрочную перспективу;

2) развитие межрегиональной транспортной инфраструктуры с целью улучшения связей промышленных кластеров в широтном и меридиональном направлениях.

Приоритетными направлениями инновационного и промышленного развития на сегодняшний день для Свердловской области становятся:

1) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта (НейроНет);

2) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии (ЭнерджиНет);

3) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных) (ХелсНет);

4) переход к применению беспилотных авиационных и околоземных космических систем, комплексных решений и услуг на их основе, в том числе развитию связи и телекоммуникаций, развитию наземной инфраструктуры связи и глобальной системы управления воздушным движением (УВД), развитию технологий беспилотных авиационных систем (АэроНет);

5) переход к безопасным и защищенным компьютерным технологиям,

решениям в области передачи данных, безопасности информационных и киберфизических систем (СэйфНет);

6) переход к беспилотным автомобилям и автомобилям с высокой степенью автоматизации, в том числе за счет развития информационно - навигационных систем и систем мониторинга транспорта и других телематических транспортных систем, систем сбора, обработки и анализа данных, искусственного интеллекта и кибер-безопасности (АвтоНет);

7) внедрение новых технологий в индустрию моды и сферы легкой промышленности (ФэшнНет).

2.2.2 Предпосылки включения научно-инновационного комплекса в базовые факторы трансформации региональной системы расселения

В последние годы был принят ряд директивных документов, в которых получили отражение вызовы, стоящие перед страной по переводу экономики страны на инновационный путь[1]. Эти законопроекты выводят на новый уровень градоформирующую роль научно-инновационного комплекса страны, поскольку инновационная экономика имеет существенное отличие, по сравнению с индустриальным периодом, в ее связи с территорией: «Инновационная экономика – это своего рода процесс «индустриализации мышления», для эффективной реализации которого необходимо, чтобы на компактной территории поддерживалась высокая плотность мышления и разнообразие видов деятельности»[2]

Переход на инновационный путь развития становится серьёзной предпосылкой трансформации региональной системы расселения, меняя роль различных типов поселений в экономике, предъявляя новые требования к качеству жизни на территории, и, главное, - к качеству трудовых ресурсов на местном рынке труда. Наиболее квалифицированные кадры предпочитают уезжать за пределы

[1] Такие как: Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. №203; Стратегия научно-технологического развития Российской утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. №642; Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р., и ряд других.

[2] 1.Щедровицкий П.Г. Кластерная политика как механизм инновационного развития. Красноярский экономический форум-2012. Видеолекции [Электронный ресурс] / Сайт Сибирского федерального университета. 2012. URL: http://tube.sfu-kras.ru/system/files/video2/lectures/2012/02/18/ shedrovitskiy2012-2/shedrovitskiy.pdf .

региона, если в регионе нет крупного центра, являющегося генератором инноваций и обеспечивающего комфортность проживания. В настоящее время разрыв между центрами и периферией может усиливаться не в результате количества сконцентрированных трудовых ресурсов, обеспечивающих индустриальное развитие, а в результате наличия или отсутствия необходимых компетенций этих трудовых ресурсов. Как пишет Жирнель А.В. «... и город может являться периферией, если он не притягивает интеллектуальные ресурсы, не генерирует инновационные продукты и технологии»[3]. Другими словами, в настоящее время деструкция рынка труда может сохраняться и в условиях притока инвестиций и развития производства вследствие несоответствия квалификации местных трудовых ресурсов требованиям современных технологий, причем не только технологий высоких переделов, но и новым технологиям добычи и переработки ресурсов.

Поскольку региональная экономика[4] определяет регион как социально-экономическую систему, состоящую из ряда подсистем, её развитие должно соответствовать не только экономическим, но и социальным, экологическим, культурно-образовательным целям, а ее территориальная структура не должна входить в противоречия со сложившейся в регионе системой расселения[5]. Однако, учитывая то, что экономическая структура в регионе может изменяться достаточно быстро, а система расселения является более инертной, возникновение таких противоречий представляется неизбежным.

Экономика Свердловской области (далее СО) носит исторически сложившийся индустриальный характер. Наличие в области разнообразных минерально-сырьевых ресурсов предопределило развитие отраслей тяжелой промышленности, ведущими из которых являются цветная и черная металлургия, машиностроение и металлообработка, электроэнергетика.

[3] Жирнель Е.В. Влияние структурной трансформации экономики на региональную систему расселения// [Электронный ресурс REFLEADER.RU]//URL:http://refleader.ru/jgeotryfsotryfs.html, выложено 2015-09-03
[4] Nicholas Olenev & Naser Mollaverdi. A Normative Dynamic Model of Regional Economy // International Journal of Industrial Engineering & Production Research. - Tehran: IUST, 2011.- Т. 22, № 2.-С. 99-105.
[5] Пробст А.Е. Эффективность территориальной организации производства. М.: Мысль, 1965. С. 43.

Анализ реализации предложений действующей СТП Свердловской области[6] в сопоставлении с существующей ситуацией показал, что структурная перестройка экономики в процессе рыночных преобразований обусловила высокую степень пространственной неоднородности экономического роста территории в регионе, привела к изменению демографической ситуации в муниципальных образованиях, стала причиной деградации части внутри региональных систем расселения, ранее обозначенных в СТП к активному развитию. Более того, существующая ситуация практически обнулила принцип равномерности пространственного развития, задекларированный в СТП-2007. На переломе 2000-х регион с жесткой промышленной специализацией, огромным запасом накопленных основных производственных фондов и большим количеством моногородов, оказался даже в более глубоком кризисе, чем другие уральские регионы[7].

В последние годы в Свердловской области реализуется индустриально-модернизационная модель развития экономики[8], предусматривающая структурную диверсификацию промышленности в результате возникновения и роста ряда новых и новейших наукоемких производств, активизации модернизационных процессов в базовых традиционных отраслях, а также угасания и отмирания устаревших.

Трансформация экономики, ориентированной на модернизацию и инновационный путь развития, должна осуществляться с учетом обеспечения условий для диффузии инноваций[9] на пространственном уровне. Вопросы интенсификации инновационной деятельности приобретают важное значение в целях повышения качества устойчивого развития как в целом Свердловской области, так и промышленно-производственного каркаса. Основным драйвером преобразований является научно-инновационный комплекс региона, а местом активизации - территории его преимущественного размещения и развития.

---

[6]Свердловская область. Схема территориального планирования. ОАО "УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ", Научный руководитель Мазаев Г.В., Екатеринбург, 2007

[7] Денисова О.Ю. Трансформации территориальной и отраслевой структуры производительных сил Уральского экономического района в постсоветский период: осмысление причин и последствий/ Региональная экономика: теория и практика, 2015 - 7, С.39-43

[8]Анимица Е.Г., Силин Я.П., Средний Урал на пути к новой индустриализации// Экономика региона. 2013, №3, С.71-78

[9] Г.И. Кулешова. Территории инноваций: технопарки-технополисы-регионы науки. М.: Научный мир, 2019,368 с.

2.2.2.1 Основные характеристики научно-инновационного комплекса СО

В целом, как показали исследования[10], научно-инновационный комплекс территорий в полном виде включает:

- образовательный комплекс в виде университетов и технических вузов;

- научно-исследовательский комплекс в виде организаций академической и прикладной науки;

- научно-технический комплекс в виде подразделений НИОКР в составе крупных корпораций, государственных и частных производств, реализующий технологии двойного назначения.

Рейтинги инновационности регионов, проводимые РИА Рейтинг, подтверждают, что высокие места в рейтинге обусловлены двумя факторами:

- наличием университетов, Академгородков, наукоградов, корпоративных и ведомственных НИИ, КБ, НПО, которые обеспечивают теоретическую базу иновационно-технологического развития;

- наличием в регионе исторически развитого, высокотехнологичного по любым мировым меркам, ядерного и военно-оборонного кластера, особых экономических зон и относительно новых авто- или аэростроительных кластеров, которые обеспечивают платформу для внедрения теоретических изысканий на практике.

В основе предпосылок развития эффективной инновационной деятельности в СО лежат три составляющих:

- шестой по численности персонала научно-технический комплекс в стране, включая УрО РАН - форпост осуществления ориентированных фундаментальных исследований, которые стали императивом времени;

- значительный по масштабу образовательный комплекс как центр формирования компетенций;

- активно формирующаяся инновационная инфраструктура.

Всего в научно-техническом комплексе СО, по данным Свердловскстата на 2018 г., занято 20528 чел., 8877 из них исследователи[11]. В научной сфере работают

[10] Там же, глава 2.4.

[11] Количество научно-технических работников сократилось по сравнению с 2016 на 8%, а количество

645 докторов и 1992 кандидата наук. Уро РАН объединяет 21 академический научный институт, на территории области находятся 111 научно-исследовательских, проектных, технологических, конструкторских и других, выполняющих научные исследования и разработки, организаций.

На территории СО размещается и функционирует 16 организаций вычшего образования федерального значения, 20 филиалов организаций федерального значения, в том числе на территории Екатеринбургской агломерации 16 организаций федерального значения, 7 филиалов организаций федерального значения, обучается более 119 тыс. студентов (по данным Миннауки на 2019 год) - более 36% от общего числа студентов в Уральском федеральном округе. Федеральный университет – ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» является ядром инновационной активности и структурообразующим элементом основных промышленных кластеров региона.

В Свердловской области имеется в наличии высокотехнологичный по всем международным меркам бизнес - базовые предприятия крупнейших корпораций и ВПК с развитой сферой НИОКР как необходимой частью обеспечения конкурентоспособности самой наукоемкой и инновационной по самой своей сути продукции, 35 промышленных предприятий выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Эти предприятия относятся к так называемым стратегическим инноваторам, определяющим уровень развития отрасли, региона и страны, устанавливающим долгосрочные тенденции технологического развития, конкурентоспособность на национальных и мировых уровнях.

Особенностью научно-инновационного комплекса Урала является тесная спайка научной и производственной составляющих. Уральские предприятия ОПК не только постоянные партнеры институтов УрО РАН, поскольку они более инновационны и заинтересованы в контактах с наукой, чем гражданские заводы[12], но и сами входят в число инновационных лидеров СО.

исследователей на 14%. Это очень серьезные потери, учитывая задачи, поставленные руководством страны по построению инновационной экономики, хотя Научно-технический комплекс Свердловской области остается пятым по величине в стране.

[12] Валерий Чарушин, ак. Главным заказчиком фундаментальных исследований по-прежнему остается оборонка. "Российская Газета" - Спецвыпуск-Урал и Западная Сибирь "УрФО в лицах", 11.07.2012

В Свердловской области активно формируется инновационная инфраструктура, в основе которой бизнес-инкубаторы, технополисы, индустриальные парки. Однако, нельзя не отметить особенности, связанные с высокой производственной ориентированностью инновационной инфраструктуры. Это в полной мере обносится не только к технопаркам, но и к бизнес-инкубаторам. Так, по существу, только два технопарка, Университетский и Академический, оба в Екатеринбурге, можно в полной мере отнести к инновационным предприятиям как содержащим стартапы. Остальные технопарки являются, по существу, площадками для размещения малого бизнеса, в большинстве своем внедряющих инновационные технологии, но не производящие их.

В целом, научно-инновационный комплекс Свердловской области имеет полный, объединенный и расширенный характер в бо́льшей степени, чем научно-инновационные комплексы других регионов.

2.2.3. Опорные территории научно-инновационной деятельности Свердловской области

Экономический потенциал региона размещен крайне неравномерно на территории области. Екатеринбургская агломерация концентрирует около 43% населения области, 47% промышленного производства и почти 75% общего объема инвестиций в основной капитал. В целом же Екатеринбург с окружающими его городами, Нижний Тагил с сателлитами, Каменск-Уральский и северный куст городов (город Серов) в совокупности концентрируют 65% населения региона, 83% промышленного производства, 92% общего объема инвестиций в основной капитал. Здесь проводится ускоренная комплексная технологическая модернизация наиболее значимых и включенных в глобальные рынки базовых отраслей, модернизация ключевых предприятий и секторов экономики в рамках инвестиционных программ в атомной и традиционной энергетике, инвестиционных программ федеральных ведомств, опережающими темпами разворачивается сектор услуг с появлением новых «локомотивов» роста: сложных деловых услуг (финансовые и банковские услуги, страхование, PR, юридические услуги), технологических сервисов, выделяемых как обособленный вид деятельности из промышленного сектора.

Очевидно, что научно-технический потенциал, как и в целом объекты научно-инновационного комплекса, тяготеют по самой своей сути к экономически насыщенным территориям. Однако, не все научно-технические организации и предприятия можно отнести к безусловному инновационному циклу[13]. Анализ размещения основных объектов научно-инновационного комплекса региона позволит выявить его структурообразующую роль в трансформации системы расселения региона.

По отношению к инновациям можно отметить 4 типа компаний: стратегические инноваторы, периодические инноваторы, модификаторы и пользователи инноваций.

Таблица 2.2.2 - Инновационная активность производственных компаний

Компании по их отношению к инновациям*	Роль инноваций в развитии компаний	Цель внедрения инноваций	Формы инновационной деятельности компаний
Стратегические инноваторы	Ключевая роль, развитие брэнда	Обеспечение глобальной возобновляемой конкуренции	Масштабные долгосрочные собственные НИОКР
Периодические инноваторы	Важная тактическая роль	Достижение выхода на новые рынки, поддержание брэнда	Проведение НИОКР на аутсорсинге по мере необходимости
Модификаторы технологий	Возобновляемое перманентное заимствование	Поддержание завоеванных позиций на рынке, поддержание брэнда	НИОКР не проводятся, лизинг технологий
Пользователи инноваций	Простое заимствование	Поддержание позиций на рынке	Отсутствуют

Предприятия, которые можно отнести к составляющей объединенного научно-технического комплекса Свердловской области, являются по сути своей стратегическими, или, по меньшей мере, периодическими инноваторами, и вследствие этого активными участниками инновационной деятельности[14]. Базовые территории локализации основных акторов научно-инновационного комплекса СО

[13] Оценка потенциальной инновационности промышленного потенциала - «Перечень наукоемких технологий и товаров» США, оценка научного потенциала - the European Strategy Forum on Research Infrastructures, НТИ РФ

[14] Г.И. Кулешова. Территории инноваций: технопарки-технополисы-регионы науки. М.: Научный мир, 2019,368 с.

рассмотрены ниже.

1. Екатеринбург и его агломерация является центром проведения научных исследований, как фундаментальных, так и прикладных. Здесь сосредоточен основной массив научно-исследовательских, проектных, технологических, конструкторских и других, выполняющих научные исследования и разработки, организаций. Президиум УрО РАН и его институты также расположены в столице, на территории Академического городка.

А. Базовые промышленные предприятия технологий двойного назначения инновационного цикла (от разработки и проектирования до готовой продукции) в Екатеринбурге:

Машиностроительный завод имени М. И. Калинина – боевые средства зенитно-ракетных систем, гражданские электропогрузчики грузоподъемностью;

Уральский завод транспортного машиностроения - военная техника, трамвайные вагоны, крупногабаритное нефтеоборудование;

Уралэлектротяжмаш- силовое электротехническое оборудование для генерирования, передачи, распределения и потребления энергии, полный цикл производства, начиная с разработки и проектирования;

НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова - широкопрофильная компания, специализирующаяся на разработке и производстве систем управления и средств автоматизации (системы управления межконтинентальными баллистическими ракетами морского, а также шахтного базирования), смежные с основной продукцией проекты (например СУРНСоюз-2), средства для автоматизации транспорта (железной дороги, речного судоходства, монорельса) и производства.

Уральский завод тяжёлого машиностроения- оборудование для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.

Уральский оптико-механического завод– разработка и производство оптико-волоконных систем различного назначения, а также медицинского оборудования, светотехники, геодезических приборов, и различной измерительной техники.

Уральский турбинный завод - энергомашиностроительное предприятие, осуществляющее проектирование, изготовление и сервисное обслуживание

паровых и газовых турбин различной мощности.

Уральский завод гражданской авиации - производство самолётов и вертолётов, ремонт авиационных двигателей, редукторов, энергоустановок.

В. *Собственно научно-исследовательский комплекс* Екатеринбурга представлен следующими группами организаций, осуществляющими исследования по широкому кругу научных и прикладных направлений:

Научно-исследовательские институты – 74;

Учреждения науки – 33;

Учреждения УрО РАН – 21;

Научно-исследовательские организации – 7;

Конструкторские бюро – 4;

Научно-производственные организации - 4;

Государственные научные центры – 1.

УО РАН проводит фундаментальные исследования и НИОКР, приоритетными направлениями выступают следующие:

- новые материалы для промышленности (порошковые магнитомягкие материалы для работы в постоянных и переменных электромагнитных полях, металлическая вата и т.д.);

- нанотехнологии и наноматериалы (новые оптические материалы с использованием нанотехнологий и т.д.);

- информационные технологии;

- рациональное природопользование;

- использование результатов фундаментальных исследований в медицине.

С. Екатеринбург – главный образовательный центр региона, в котором обучается более 96% приведенного контингента студентов высшего образования Свердловской области. По данным Миннаки РФ на 2019 год в регионе обучалось по программам высшего образования 119,38 тыс. человек, включая дистанционное заочное обучение.

Государственные ВУЗы Екатеринбурга:

1. Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского;

2. Уральский государственный архитектурно-художественный университет;

3. Екатеринбургский государственный театральный институт;

4. Уральский государственный педагогический университет;

5. Уральский государственный аграрный университет;

6. Уральский государственный экономический университет;

7. Уральский государственный университет физической культуры — филиал;

8. Российский государственный профессионально-педагогический университет;

9. Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина;

10. Уральский государственный юридический университет;

11. Уральский государственный медицинский университет;

12. Уральский институт управления;

13. Уральский государственный университет путей сообщения;

14. Уральский государственный горный университет;

15. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики — филиал в г. Екатеринбург;

16. Уральский государственный лесотехнический университет.

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина

Центральным ядром научно-образовательного комплекса и всей инновационной сферы Свердловской области является Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина. В УрФУ общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры – 32932 чел., по очной форме – 25381, в том числе 3260 иностранных студентов, преподавательский штат составляет 4148 научно-педагогических работников, в том числе 27 иностранных ученых.

Инновационная инфраструктура УрФУ объединяет в себе 64 малых инновационных предприятия (МИП) с участием университета, 4 инновационно-внедренческих центра (ИВЦ). Также в инфраструктуру входит отдел макетирования и разработки прототипов, коммуникационный центр «Сколково-Урал», система поддержки развития наукоёмкого предпринимательства, коворкинг-центр и рабочие места проектных команд. Центр радиационной стерилизации (ЦРС) представлен уникальным оборудованием — циклотроном, которое будет использоваться как для образовательных целей, так и для очистки

медицинских препаратов.

Верхняя Пышма, входит в состав территорий Екатеринбургской агломерации, опорная территория ряда крупнейших предприятий - успешных участников мирового рынка: *ООО «УГМК-Холдинг»* - штаб-квартира Уральской горно-металлургической компании, юридически зарегистрированной на территории городского округа. ООО «УГМК-Холдинг», созданный в 1999 году российский горно-металлургический холдинг, – крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединивший в себе более 40 крупных промышленных предприятий медной подотрасли в единую технологическую цепочку от добычи сырья до производства готовой продукции на её основе (медная катанка, прокат, кабельно-проводниковые изделия, теплообменники).

АО «Уралэлектромедь» - Предприятие является системообразующей структурой УГМК, которая осуществляет весь производственный цикл: от переработки черновой меди и лома до выпуска продуктов из меди, что для России является уникальным комплексом. Крупнейший работодатель Верхней Пышмы, на предприятии занято свыше 5000 жителей городского округа, что определяет его как градообразующее предприятие (около 20% от всех занятых).

ООО «Уральские локомотивы» – совместное предприятие Группы Синара и концерна Сименс АГ, проектирование и производство грузовых электровозов, пассажирских электропоездов «Ласточка».

ОАО «Уралредмет»- уникальное высокотехнологичное предприятие, производит более 30 марок лигатур для легирования титановых сплавов на основе ванадия, молибдена, ниобия, комплексных лигатур, содержащих в различных сочетаниях ванадий, молибден, ниобий, хром, цирконий, титан и некоторые другие легирующие компоненты, в 2012 году успешно прошло сертификационный аудит действующей системы менеджмента качества на соответствие требованиям Международного стандарта авиастроителей AS 9100/EN 9100, который является обязательным условием сотрудничества с ведущими мировыми производителями авиатехники, таких как «Boeing», «Airbus», «Bombardier», «Pratt & Whitney».

При этом в Верхней Пышме в 2014 году был организован первый негосударственный технический вуз - Технический университет Уральской горно-металлургической компании. Это новое явление в отечественном образовании,

возникшее в ответ на потребности крупных производственных компаний, не удовлетворенных уровнем технической подготовки молодых специалистов. «Технический университет УГМК» - одна из 77 утвержденных властями России федеральных инновационных площадок (декабрь 2017 года). Является единственным негосударственным вузом России, который создан на базе университетской кафедры и промышленного предприятия. С 2013 года в ТУ ежегодно проходят повышение квалификации несколько тысяч сотрудников компаний России.

2. Зареченск, 40 км от Екатеринбурга: Институт Реакторных материалов (ИРМ), третий в стране исследовательский ядерный центр, специализируется на работах в сфере радиационного материаловедения, физики твёрдого тела, производит более 10 видов изотопов, используемых в промышленности и медицине. Размещен Филиал НИУ МИФИ

3. Нижний Тагил, где расположено несколько уникальных научно-производственных предприятий инновационного цикла:

- *Нижнетагильский институт испытания металлов*, обладающий ключевыми компетенциями в области испытания вооружения, военной техники и боеприпасов;

- *АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»* - интегрированная структура, объединяющая промышленные предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, разработка и производство военной тяжелой техники, артиллерии, бронемашин, подвижного грузового состава, легкорельсового транспорта, дорожно-строительной техники;

- *АО «Уралкриомаш»* — разработка и выпуск криогенного оборудования, в том числе для отечественных и международных космических программ.

- *АО «Химический завод «Планта»* - структурное звено оборонного комплекса страны, входит в систему Государственной корпорации «Ростехнологии» в составе «НПК «Технологии машиностроения», снаряжение и расснаряжение всех видов боеприпасов;

- *ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»*, разработка военной тяжелой техники, экскаваторов, погрузчиков;

- *Холдинг Уралхимпласт* – производство синтетических смол для различных отраслей промышленности, в том числе на мировых рынках;

- *Нижнетагильский завод металлических конструкций (НТЗМК)* — производство металлоконструкций, первое предприятие в отрасли металлостроительства и третье в России, получившее сертификат IPMA Delta и вышедшее на международный уровень управления проектами;

- *АО «Нижнетагильский медико-инструментальный завод»* – производство и реализация приборов и инструментов по следующим направлениям медицины: общая хирургия, офтальмология, урология, акушерство и гинекология.

В Нижнем Тагиле функционируют 18 политехнических колледжей и три филиала высших учебных заведений:

1.филиал ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Нижнем Тагиле;

2.Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ

3.Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»

4. Верхняя Салда, в агломерации Нижнего Тагила, размещается Корпорация ВСМПО-Ависма, крупнейший в мире производитель полуфабрикатов из титановых сплавов аэрокосмического назначения, а также продукции из алюминиевых сплавов, легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе., интегрирована в техно - и наукоемкий сектор мировой экономики: авиа-космос, машиностроение, энергетику, медицину, является надежным поставщиком высококачественной продукции; имеет совместное предприятие с компанией «Боинг» – АО «Урал Боинг Мануфактуринг», осуществляющее механическую обработку титановых штамповок для Boeing.

ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей», специализирующееся на производстве оружия и боеприпасов (ракетной техники для вооруженных сил), емкостей для химических веществ.

ОЭЗ «Титановая долина» - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа создана на территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 № 1032 «О создании на территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ Свердловской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа». Деятельность: промышленно-производственная деятельность резидентов, инвестиционная деятельность резидентов, деятельность управляющей компании по созданию и развитию инфраструктуры

ООО Научно-производственная компания «НТЛ», основным видом деятельности которой является разработка, проектирование и производство наукоемкой продукции для предприятий газовой отрасли.

Компания «Artmak» занимается проектировкой, изготовлением и монтажом широкоформатных плазменных, фрезерных столов с координатным числовым программным управлением (ЧПУ). Предприятие сотрудничает с компаниями по всей России.

4. ЗАТО Лесной, Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 2019 г. № 131 утвержден статус территории опережающего социально-экономического развития— ТОСЭР (ТОР):

- «*Электрохимприбор*» - *в*оенная продукция, стабильные изотопы, гражданская продукция, реализация конверсионных проектов.

5. ЗАТО Новоуральск, Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 2019 года № 130 за городом утвержден статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В отраслевом научно-промышленном комплексе занято 52 докторов и кандидатов наук.

- *ПАО «Уральский электрохимический комбинат*, мировой лидер разделительного производства изотопов урана, разработка и производство приборов и систем управления технологическими процессами в атомной промышленности, аккумуляторов для различных видов космических аппаратов, самолётов и вертолётов, электрохимических генераторов тока для энергоустановок космических аппаратов и подводных лодок, фильтры тонкой очистки и стерилизации газов.

- *Новоуральский приборный завод*, многопрофильное предприятие с полным производственным циклом от разработки до производства приборов технологического контроля, аварийной защиты, технических средств и

автоматизированных систем управления, электроснабжения предприятий разделительных производств и атомных электростанций; в структуре предприятия есть особое конструкторское бюро.

- *ООО «Экоальянс»* — полный технологический цикл от разработки катализатора до серийного выпуска каталитических нейтрализаторов отработавших газов;

- *ООО «Завод Медсинтез»* — высокотехнологичное фармацевтическое предприятие, реализующее полный цикл от разработки до производства жизненно необходимых лекарственных препаратов.

6. Каменск-Уральский:

Однако, основные градообразующие предприятия города - ОАО «СинТЗ», РУСАЛ, ОАО «КУМЗ», ПО «Октябрь» - также можно отнести к предприятиям инновационного цикла, как и многие другие предприятия Урала – это является отличительной характерной особенностью таких предприятий и его промышленности в целом, тесно связанной с комплектующими для изделий по заказам оборонного комплекса, госкорпораций, добывающего сектора.

Предприятия цветной металлургии (ОАО «КУЗОЦМ», «УАЗ-СУАЛ» — филиал ОАО «СУАЛ», ОАО «КУМЗ») - производство проката и прессовой продукции из латуни, меди, бронзы, из алюминиевых, алюминий-литиевых и магниевых сплавов; легкосплавных бурильных труб; выпускаются первичный алюминий, глинозём, кристаллический кремний.

Предприятие чёрной металлургии — ОАО «СинТЗ» специализируется на трубах нефтегазового комплекса, которые составляют до 70 % всего его производства. Кроме этого выпускаются стальные бесшовные холодно- и горячедеформированные трубы.

Предприятия машиностроения и металлообработки (ПО «Октябрь», ЗАО «Уралэлектромаш», ОАО «КУЛЗ», ЗАО «Уралтехмаш», ОАО «Завод «Исеть») выпускают радиовысотомеры, радиолокационное оборудование, бытовую радиоэлектронику, электродвигатели, электросоединители, отопительные системы, чугунное и цветное литьё.

7. Серов:

- *Серовский механический завод*, разработка и производство широкого

спектра промышленного инструмента для горнодобывающей промышленности, нефтяной промышленности, геологоразведки, военной продукции, а также товаров народного потребления, входит в российскую корпорацию «Ростех». Среди основных потребителей продукции завода крупнейшие нефтяные и сервисные компании России. Такие, как: «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Татнефть», и многие другие. Горнорудный и геологоразведочный инструменты производства АО «Серовский механический завод» используется на промыслах Норильска, Камчатки, Якутии. Тесно сотрудничая с «ЕвразХолдингом», завод наращивает объемы поставок продукции для предприятий этой компании. Активная работа ведется с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК).

К территориям с большим инновационным потенциалом можно отнести территории ОЭЗ, поскольку главная цель их создания – обеспечить развивающийся высокотехнологичный бизнес финансово доступными и хорошо оборудованными площадями с транспортной и инженерной инфраструктурой. Таких территорий в Свердловской области на настоящий момент, как минимум, две, обе относятся к ОЭЗ «Титановая долина»: Верхняя Салда и Уктус (Екатеринбург). Особая экономическая зона промышленно-производственного типа создана на территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 № 1032 «О создании на территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ Свердловской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа». Деятельность: промышленно-производственная деятельность резидентов, инвестиционная деятельность резидентов, деятельность управляющей компании по созданию и развитию инфраструктуры. В августе 2018 года на территории муниципальных образований Сысертский городской округ и «город Екатеринбург» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2018 № 963 «Об особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории Свердловской области» создана вторая площадка ОЭЗ «Титановая долина» – «Уктус». Якорный резидент – АО «Уральский завод гражданской авиации» – одно из крупнейших авиаремонтных предприятий Российской Федерации. Приоритетные отрасли – производство структурных элементов для

самолетостроения, сборка подузлов для авиастроения, финальная сборка авиационной техники, приборо-, машиностроение и производство изделий для медицины, высокотехнологичное машиностроение и робототехника. Срок реализации – 2059 год.

Площадка в Верхней Салде типа greenfield с готовой инфраструктурой создана для ускорения реализации продукции ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — металлургической компании, мирового лидера по производству титана и изделия из него. Площадка Уктус под Екатеринбургом типа brownfield/greenfield с готовой, реконструируемой и строящейся инфраструктурой, в 2018 году завершено строительство производственного комплекса для сборки самолетов, на территории организована взлетно-посадочная площадка.

Таким образом, основная инновационная деятельность в СО агрегирована на следующий территориях с базовым промышленным, научно-техническим и образовательным ресурсом: Екатеринбургская агломерация, куда входят Верхняя Пышма, Зареченск и Уктус, агломерация Нижнего Тагила с Верхней Салдой, ЗАТО Новоуральск, ЗАТО Лесной, Каменск-Уральский, Серов.




Рисунок 2.2.1 - Опорные территории инновационной сферы в Свердловской области.

Поскольку, как было отмечено выше, особенностью научно-инновационного комплекса Свердловской области является его индустриальная направленность, опорные территории инновационной сферы были ранжированы по уровню включенности ключевых акторов инновационной деятельности - высокотехнологичных предприятий полного инновационного цикла - в масштабы рынков. ВУЗы, научно-технический комплекс, технопарки, индустриальные парки, ОЭЗ выступали в ранжировании вторым эшелоном.

Уровень инновационных центров СО:

- *Федерального значения:*

Екатеринбург (Екатеринбургская агломерация), Нижний Тагил

- *Регионального значения, первого уровня:*

ЗАТО Новоуральск, ЗАТО Лесной, Заречный, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Уктус

- *Регионального значения, второго уровня:*

Каменск-Уральский, Серов

2.2.3.1 Связь выделенных инновационных центров СО с инвестиционными программами

В настоящее время на территории Свердловской области проводится реализация трех программ в рамках Национального проекта «Наука», в частности, регионального проекта «Кооперация» в части создания Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые промышленные технологии»[15]. Излишне говорить, что эти программы в наиболее полном объеме реализуются на обозначенных выше территориях.

С выделенными опорными территориями развития инновационной деятельности связана активность областных инвестиционных программ. Это касается создания и развития технопарков, индустриальных парков, ТОСЭР и ОЭЗ (Рис.2.2.1.) Из семи городов, отмеченных как ТОСЭР, три - Краснотурьинск, ЗАТО Новоуральск и ЗАТО Лесной - уже имеют этот статус и являются инновационными

[15] О ходе реализации региональных проектов «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок в Свердловской области» и «Развитие научной и научно-производственной кооперации в Свердловской области», направленных на достижение целей и целевых показателей национального проекта «Наука» http://mpr.midural.ru/natsionalnye-proekty/file:///C:/Users/Администратор/Downloads/Realizacia_n.p_Nauka%20(3).pdf

центрами Свердловской области. На схемах размещения технопарков и индустриальных парков видно, что все они тяготеют к территориям активной инновационной деятельности.




Рисунок 2.2.2 - Схемы размещения планируемых объектов инновационного назначения по инвестиционным программам Свердловской области.

Планируемые к созданию 13 технопарков и 17 индустриальных парков[16] также закладываются на опорных территориях инновационной деятельности или в ареале их влияния (табл.2.2.3). Предполагаемое формирование и развитие инновационных кластеров прямо связано со столицей региона, как с территорией, наиболее удовлетворяющей требованиям к качеству человеческого капитала.

Таблица 2.2.3 - Объекты инновационного назначения, планируемые к размещению в Свердловской области

№ п.п	Наименование	Местоположение
Технопарки		
Регионального значения		
1.	Технопарк высоких технологий «Университетский»	г. Екатеринбург
2.	Химический парк «Тагил»	г. Н.Тагил
3.	Научно-внедренческий биомедицинский парк «Новоурасльский»	г. Новоуральск
4.	Инновационный медицинский кластер «Академический»	г. Екатеринбург
5.	ООО «Технопарк-1993»	г. Заречный
Местного значения		
6.	«Уральский горнопромышленный НТП «ИнтелНедра»	г. Екатеринбург
7.	Уральский лесной технопарк ФГБОУ ВПО «УГЛТУ»	г. Екатеринбург
8.	Научно-производственный парк «ТЕХНОМЕТ»	г. Екатеринбург
9.	Технологический парк «Приборостроение»	г. Екатеринбург
10.	Технопарк «Авиценна»	г. Екатеринбург
11.	Технопарк «Евразийский»	г. Екатеринбург
12.	Технопарк «Энергия»	г. Екатеринбург
13.	Технопарк Локомотив	г. Верхняя Пышма
14.	Промышленный комплекс «Верхнепышминский»	ГО Верхнепышминский
15.	ООО Технопарк РМЗ (Режевского Механического Завода)	г. Реж
16.	Технопарк Первомайский, производственный	пос. Первомайский
17.	Промзона планировочного района «Зеленая долина»	г. Березовский
Индустриальные парки		
Регионального значения		
1.	Муниципальный индустриальный парк «Заречный»	ГО Заречный
2.	Индустриальный парк «Новоуральский»	ГО Новоуральский
3.	Индустриальный парк Уралмаш	г. Екатеринбург
4.	Индустриальный парк ЕКАД	г. Екатеринбург
5.	Индустриальный парк «Режевской»	ГО Режевской
6.	Индустриальный парк «Березовский»	ГО Березовский
7.	Индустриальный парк «Химический парк «Тагил»	Г. Нижний Тагил
8.	Индустриальный парк Новосвердловский	г. Екатеринбург
9.	Индустриальный парк «Малахитовая шкатулка»	Г. Полевской
10.	Индустриальный парк Уралмаш	г. Екатеринбург
11.	Индустриальный парк «Богословский»	г. Краснотурьинск
Местного значения		

[16] Инвестиционная стратегия Свердловской области на период до 2015 года, утвержденная правительством Свердловской области (Постановление от 15 августа 2019 года №535-ПП)

№ п.п	Наименование	Местоположение
12.	Уральский индустриальный парк	п. Полевой
13.	«DEGA - Екатеринбург»	г. Екатеринбург
14.	Индустриальный парк Екатеринбург	г. Екатеринбург
15.	Индустриальный парк «Магнитка”	ГО Первоуральск
16.	Частный индустриальный парк «Гринпарк»	ГО Асбестовский
17.	Индустриальный парк «Исетскиий»	ГО Среднеуральск
18.	Индустриальный парк Урал	п. Бобровка
19.	Индустриальный парк «Солнечный»	г. Екатеринбург
ТОСЭР		
1.	ТОСЭР «Верхняя Тура»	ГО Верхняя Тура
2.	ТОСЭР «Лесной»	ГО Лесной
3.	ТОСЭР «Новоуральск»	ГО Новоуральский
4.	ТОСЭР «Краснотурьинск»	ГО Краснотурьинск
5.	Инновационный научно-технологический центр «Татищев»	г. Екатеринбург

2.2.3.2 Влияние инновационных центров на трансформацию системы расселения Свердловской области

В разработку концепции СТП Свердловской области необходимой составляющей частью включена проблематика территориально-градостроительного обеспечения эффективности инновационной деятельности путем формирования территорий опережающего развития на основе иновационно-активных субъектов экономики: высокотехнологичных производств полного инновационного цикла, университетов, научно-исследовательских центров, технопарковых структур, полифункциональных научно-образовательных комплексов - центрообразующих объектов нового типа. При этом, в качестве новой реальности на перспективу принято стабилизация имеющейся на данный момент численности населенных пунктов северо-востока области.

При разработке направлений трансформации системы регионального расселения учитывалось размещение зон концентрации научно-инновационного комплекса как территорий первостепенного оснащения инструментами развития в целях обеспечения эффективного развития инновационной деятельности. (Рис.2.2.3.). Для территорий СО характерна недостаточность транспортной связности, в то время как для развития инновационной сферы это – одно из важнейших условий. Поэтому ставилась задача обеспечить развитие необходимых фрагментов транспортной инфраструктуры именно на участках связи между населенными пунктами - инновационными центрами.

Коммуникационный меридиональный коридор связывает между собой три зоны концентрации научно-инновационного комплекса региона:

- южную зону - базовую территорию столичной агломерации с тяготеющими городами-сателлитами (Каменск-Уральский, Асбест, Новоуральск, Реж);

- срединную зону – центр в Нижнем Тагиле, сателлиты – Верхняя Салда, Красноуральск, Лесной, Качканар;

- северную зону, протянувшуюся вдоль транспортного коридора между городами Серов и Ивдель, в зону входят Краснотурьинск, Североуральск.

Южная инновационная зона связывается через федеральные трассы с соседними регионами Урала и страной. Северная инновационная зона выводит инновационные центры юга и срединной части на новые рынки в активно развивающихся добывающих регионах севера и русской Арктики, в направлении ХМАО - Югры и ЯНАО. Насыщение зон инновационной активности неравномерно: очевидно преобладание южной зоны над срединной и северной зонами. Однако, все зоны в равной мере обеспечены доступностью коммуникационных средств и планируемыми мерами по развитию социально-экономического комплекса с целью преобразования и модернизации среды для стабилизации населения, и привлечения высококвалифицированных кадров, необходимых для развития инновационной экономики. Именно в ареалах этих трех инновационных зон заключены полюса роста территорий.




Рисунок 2.2.3 - Зоны размещения базовых территорий развития инновационной деятельности на Схеме системы расселения Свердловской области до 2045 г.

2.2.4 Потенциал и перспективы развития муниципальных образований, расположенных в зонах концентрации научно-инновационного комплекса региона

2.2.4.1 Кластеры как вариантная основа экономического развития Свердловской области

Дальнейшее экономической развитие Свердловской области связывается с реализацией ряда кластерных инициатив, объединяющих промышленные предприятия и научно-исследовательские организации. На сегодняшний день ключевыми кластерными инициативами, поддерживаемыми Правительством Свердловской области, являются:

1. Приборостроительный кластер со специализацией на разработке и производстве средств измерений, обработки и представления информации, автоматических и автоматизированных систем управления.
2. Титановый кластер со специализацией на производстве высокотехнологичной продукции на основе титана. С целью поддержки данной кластерной инициативы была создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Титановая долина» с особым юридическим статусом и льготными экономическими условиями для национальных и иностранных предпринимателей. Площадка Верхняя Салда расположена в Нижнетагильской агломерации, в пределах Екатеринбургской агломерации расположена площадка «Уктус».
3. Уральский строительный кластер, включающий широкий круг предприятий по проектированию и строительству объектов любой сложности и производству строительных материалов.
4. Кластер производителей изделий ЖБИ со специализацией на производстве железобетонных изделий.
5. Уральский биомедицинский кластер со специализацией на разработке, выпуске и реализации современных лекарственных средств, медицинской технике и изделий медицинского назначения высокого качества. На сегодняшний день в состав Уральского биомедицинского кластера входит более 25-ти компаний-участников.

Основными направлениями изменения промышленно-производственного

сектора региональной экономики станет выведение за пределы городской черты муниципальных образований экологически вредных производств, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых территорий промышленных предприятий, создание условий для благоприятного развития высокотехнологичных производств. В результате в перспективе предполагается дальнейшее смещение акцента с тяжелых промышленных функций к развитию инновационных и высокотехнологичных производств.

Таким образом, дальнейшее развитие промышленности и агропромышленного комплекса муниципальных образований в зонах концентрации научно-инновационного комплекса связано с развитием инвестиционных планов существующих предприятий, освоением новых промышленных площадок и созданием площадок с развитой инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов.

2.2.4.2 Документы территориального планирования муниципальных образований, расположенных в ареалах инновационных зон СО

При обосновании размещения инвестиционных объектов инновационного строительства регионального значения в зонах концентрации учитывались следующие документы территориального планирования муниципальных образований.

Таблица 2.2.4 - Документы территориального планирования муниципальных образований, расположенных в ареалах инновационных зон СО

№ п.п	Название документа	Наименование, дата, номер утверждающего документа
	Южная инновационная зона и тяготеющие территории	
1.	Белоярский городской округ	
1.1.	Генеральный план Белоярского городского округа Свердловской области	Решение Думы Белоярского городского округа от 25.08.2013 № 70
1.2.	Внесение изменений в Генеральный план Белоярского городского округа Свердловской области	Решение Думы Белоярского городского округа от 20.06.2016 № 39, 40, 41, 42, 43
1.3.	Генеральный план Белоярского городского округа Свердловской области в отношении р.п. Белоярский	Решение Думы Белоярского городского округа от 20.02.2013№ 04
2.	Березовский городской округ	
2.1.	Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области	Решение Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20
2.2.	Внесение изменений в генеральный план Березовского городского округа	Решение Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 № 203

№ п.п	Название документа	Наименование, дата, номер утверждающего документа
	Свердловской области	
2.3.	Внесение изменений в Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Березовскому на период до 2025 года	Решение Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 № 84
3.	Городской округ Верхняя Пышма	
3.1.	Генеральный план городского округа Верхняя Пышма	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 № 16/1 (в редакции от 25.10.2018 № 4/10)
3.2.	Внесение изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 29.11.2018 № 5/5
3.3.	Внесение изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 29.05.2017 № 58/1
4.	Городской округ Заречный	
4.1.	Генеральный план городского округа Заречный Свердловской области	Решение Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 3-Р
4.2.	Проект генерального плана городского округа Заречный применительно к территории города Заречный	Заключение Правительства Свердловской области от 03.08.2016г. № 16-01-73/8 (согласован)
4.3.	Проект актуализации генерального плана городского округа Заречный применительно к территории города Заречный (2018г.)	
5.	Городской округ Первоуральск	
5.1.	Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области за исключением города Первоуральска	Решение Первоуральской городской Думы от 29.03.2012г. № 482 (в редакции от 28.04.2016г. № 429)
5.2.	Генеральный план города Первоуральска	Решение Первоуральской городской Думы от 25.09.2008г. № 485
5.3.	Внесение изменений в Генеральный план города Первоуральска	Решение Первоуральской городской Думы от 25.11.2015 г. № 365
5.4.	Внесение изменений в Генеральный план Города Первоуральска	Решение Первоуральской городской Думы от 30.03.2017 года № 588
5.5.	Проект «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области»	Проект 2016г.
6.	Городской округ Среднеуральск	
6.1.	Генеральный план городского округа Среднеуральск	Решение Думы городского округа Среднеуральск от 25.12.2009 г. №43/3
6.2.	Внесение изменений в Генеральный план городского округа Среднеуральск	Решения Думы городского округа Среднеуральск: 26.06.2014 г. № 41/4; 26.09.2017 г. № 18/4; 22.02.2018 г. № 24/3; 05.04.2018 г. № 25/4; 05.04.2018 года №25/5
7.	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	
7.1.	Генеральный план развития муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года	Решение Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004 г. № 60/1
7.2.	Внесение изменений в Генеральный план развития муниципального образования	Решение Екатеринбургской городской Думы: 22.02.2005 г. № 73/1; 26.10.2010 г. № 66/30;

№ п.п	Название документа	Наименование, дата, номер утверждающего документа
	«город Екатеринбург» на период до 2025 года	24.11.2015 г. № 52/42
7.3.	Генеральный план развития городского округа - муниципального образования «Город Екатеринбург» на период до 2035 года	Проект на основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 03.03.2017 № 286 «О подготовке проекта Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» до 2035 года»
8.	Асбестовский городской округ	
8.1.	Генеральный план Асбестовского городского округа	Решение Думы Асбестовского городского округа об утверждении Генерального плана от 25.12.2012 №16-16
8.2.	Внесение изменений в Генеральный план Асбестовского городского округа	Решение Думы Асбестовского городского округа: 26.12.2019 № 30/4; 26.10.2017г. № 2/9; 31.03.2016 №74/10
9.	Новоуральский городской округ	
9.1.	Генеральный план Новоуральского городского округа	Решение Думы Новоуральского городского округа от 24.04.2013 N 55
10.	Город Каменск-Уральский	
10.1	Генеральный план муниципального образования город Каменск-Уральский	Решение Городской Думы города Каменска-Уральского об утверждении Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский от 29.04.2009 №80
11.	Режевский городской округ	
11.1.	Генеральный план Режевского городского округа	Решение Думы Режевского городского округа от 18.11.2009 №77
11.2.	Внесение изменений в Генеральный план Режевского городского округа	Решение Думы Режевского городского округа 26.04.2013 № 45; 21 июня 2017 №41
12.	Сысертский городской округ	
12.1.	Генеральный план Сысертского городского округа	Решение Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221
12.2.	Внесение изменений в Генеральный план Сысертского городского округа	Решения Думы Сысертского городского округа: 31.03.2016 № 523; 28.04.2016 № 526; 30.06.2016 №542; 06.09.2016 № 555; 01.12.2016 № 574.
	Срединная инновационная зона и тяготеющие территории	
13.	Город Нижний Тагил	
13.1.	Генеральный план городского округа Нижний Тагил	Решение Нижнетагильской городской думы от 20.12.2012г. № 58.
13.2.	Внесение изменений в генеральный план городского округа Нижний Тагил	Решение Нижнетагильской городской Думы от 28.11.2019 № 50
14.	Городской округ Верхняя Салда	
14.1.	Генеральный план городского округа Верхняя Салда	Решение Думы городского округа от 24.08.2011 г. №523
14.2.	Внесение изменений в генеральный план городского округа Верхняя Салда	Решение Думы городского округа от 07.02.2018 г. № 8
15.	Городской округ Верхняя Тура	
15.1.	Генеральный план городского округа Верхняя Тура	Решение думы городского округа от 19.09.12 № 54
15.2.	Внесение изменений в генеральный план Городского округа Верхняя Тура	Решение думы городского округа от: 06.10.15 №79; 26.07.17 № 63; 06.03.18 № 13
16.	Городской округ «Город Лесной» - ЗАТО	
16.1.	Внесение изменений в генеральный план	Решение городской думы от 09.08.2019 № 152

№ п.п	Название документа	Наименование, дата, номер утверждающего документа
	Городского округа «Город Лесной» - ЗАТО	
16.2.	Внесение изменений в генеральный план Городского округа «Город Лесной» - ЗАТО	Решение городской думы от 11.03.2020 № 245
17.	Качканарский городской округ	
17.1.	Генеральный план Качканарского городского округа	Решение думы Качканарского городского округа от 23.05.2013г. № 44
17.2.	Внесение изменений в генеральный план	Решение думы Качканарского городского округа 21.02.2018г. № 13
	Северная инновационная зона и тяготеющие территории	
18.	Серовский городской округ	
18.1.	Генеральный план Серовского городского округа	Решение городской думы от 31.05.11 №402
18.2.	Внесение изменений в генеральный план Серовского городского округа	Решение городской думы 08.08.2013 г. №221 25.12.2018 №116
19.	Городской округ Краснотурьинск	
19.1.	Генеральный план городского округа Краснотурьинск	Решение Думы Городского округа Краснотурьинск от 27.12.2012 № 83

2.2.4.3 Характеристики базовых объектов инновационной экономики муниципалитетов, расположенных в зонах концентрации научно-инновационного комплекса СО

Южная инновационная зона.

Самой экономически насыщенной, как это представлено на рис.2 и 3, является южная инновационная зона, ядро которой - Екатеринбургская агломерация и тяготеющие к ней муниципальные территории.

- *Екатеринбург.*

В настоящее время на территории собственно Екатеринбурга создана и частично развивается инфраструктура поддержки высокотехнологичных и наукоемких направлений – технопарков. На сегодняшний день в столице региона в реестре официальных технопарков имеются два следующих технопарка:

– «Университетский» площадью порядка 51 га. Специализацией технопарка являются информационные технологии и телекоммуникации; приборостроение и электроника; энергосбережение, энергомашиностроение и альтернативная энергетика; нанотехнологии;

– НП «Иновационно-технологический центр «Академический» специализирующийся на инновациях в металлургическом производстве.

Остальные технопарки из списка ниже на настоящий момент не подтвердили своих аккредитаций, при этом, потенциально они остаются инновационными

объектами:

– «Высокие технологии машиностроения» площадью 2,8 га со специализацией на информационных технологиях, нанотехнологиях, приборостроении и электронике, энергоэффективности, энергосбережении;

– «ИнтелНедра» площадью 0,2 га, специализирующийся на выпуске наукоемкой продукции в сфере геологии и геофизики, горного дела, черной и цветной металлургии, горнодобывающего и горноперерабатывающего машиностроения;

– «Уральский лесной технопарк», специализацией которого является внедрение инновационных технологий в области лесного дела, лесозаготовки и деревообработки;

– «Приборостроение» со специализацией на инновации в приборостроении;

– «Аверон», основным направлением работы которого является разработка и производство стоматологического оборудования, производство паяльного оборудования;

– «Авиценна» со специализацией на производстве медицинской техники и медицинских технологий, информационных и биомеханических технологиях;

– «Внедрение», специализирующийся на проектировании и производстве систем вентиляции, оборудования для очистки воды;

– «Уральские технологии», осуществляющий многопрофильную деятельность по реализации инновационных идей;

– «Торгмаш» со специализацией на производстве и сбыте строительного оборудования, кровельных изделий, материалов и элементов, торгового и логистического оборудования, электрооборудования и электротехнических изделий, средств реабилитации;

– «Лесной», основным видом деятельности которого является производство установок для очистки питьевой воды и промстоков, биотоплива и активированного угля; антисептиков.

– С целью создания и поддержки (инкубация) малых предприятий, выполняющих инновационные проекты, создан свердловский бизнес-инкубатор

общей площадью 0,1 га, представляющий офисные помещения на льготных условиях.

На территории МО Екатеринбург организовано 6 индустриальных парков:

– «ЕКАД-Южный» площадью 200 га для размещения для размещения производственных объектов, складских комплексов, торгово-сервисных предприятий;

– «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» площадью порядка 180 га. Специализацией индустриального парка является мебельное производство, машиностроение, производство электроизделий, приборостроение, производство строительных материалов, металлических и полимерных изделий;

– «Уралмаш» площадью 377,5 га для размещения средних и малых машиностроительных производств, промышленных компонентов, металлообработки;

– «PNK Парк Кольцово» площадью 353 га, предоставляющий складские и производственные помещения;

– Научно-производственный парк «Техномет» площадью 1,5 га со специализацией на исследованиях, разработке и внедрении энергосберегающих технологий и материалов в металлургии и машиностроении.

Учитывая значительный спрос на специализированные территории типа индустриальный парк, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности планируется создание ряда новых индустриальных парков на территории городского округа:

– «Солнечный», площадью 213 га, основной специализацией которого станет пищевая промышленность;

– «Новосвердловский», в районе Новосвердловской ТЭЦ площадью 112 га для размещения предприятий по производству машин и оборудования, стройматериалов, транспортных средств, приборостроения, робототехники, электротехники;

– «Екатеринбург» площадью 66 га, расположенный в Восточной планировочной зоне города Екатеринбурга. Специализацией индустриального

парка станет электротехника, энерго- и ресурсосберегающие технологии;

– «А Плюс Парк Екатеринбург» в п. Исток общей площадью 5,6 га для размещения логистических и складских комплексов;

– «Ul-park» площадью 32 га вблизи Новосвердловской ТЭЦ для размещения предприятий машиностроения, металлургии.

– «DEGA-Екатеринбург» площадью 300 га для размещения агропромышленных, оптово-распределительных, логистических кластер предприятий и предприятий легкой промышленности;

– Индустриальный парк «Уралмаш», площадь 377,5 га, размещение средних и малых машиностроительных производств промышленных компонентов, металлообработки.

На площадке «Уктус» создается вторая часть ОЭС «Титановая долина». Общая площадь проекта – 95 га. На площадке предполагается разместить предприятия микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и комплектующих, предприятия по производству медицинского оборудования. Якорным резидентом особой экономической зоны стало АО «Уральский завод гражданской авиации» - одно из крупнейших авиаремонтных предприятий Российской Федерации.

- *Белоярский городской округ:*

– Индустриальный парк «PNK Парк Косулино» вблизи п. Косулино площадью 12 га, предоставляющий складские и производственные помещения.

Планируется:

– строительство индустриального парка «Урал» вблизи п. Бобровка площадью 346 га (под размещение производств, складов, офисов)

– создание инвестиционно-промышленных площадок в п. Прохладный и п. Совхозный.

- *Березовский городской округ*

Функционирует индустриальный парк «Березовский» (63,3 га) со специализацией на размещении малых и средних производств с низким потреблением электроэнергии, распределительных центров и логистических комплексов.

Планируется создание:

– промышленно-коммунального узла складов и логистических центров в новом планировочном районе «Зеленая долина».

– размещение технопарка «Березовский» со специализацией на черной металлургии, горном деле, энергетике (в том числе альтернативные источники), жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, медтехнике, измерительной технике, среднем и малом машиностроении.

– дальнейшее развитие промзоны планировочного района «Зеленая долина».

- *Городской округ Верхняя Пышма*

Планируется создание:

– технопарка «Локомотив» площадью 8,2 га для размещения предприятий легкой промышленности, логистики и хранения.

– технопарка в районе АО «Уралэлектромедь» площадью 10 га для размещения высокотехнологичных производств.

– промышленного комплекса «Верхнепышминский» для размещения предприятий по производству строительных материалов, по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ, химических производств, металлургических, машиностроительных и металлообрабатывающих производств, предприятий по обработке древесины, предприятия легкой промышленности и агропромышленного комплекса;

На территории городского округа запланировано размещение креативного научно-образовательного кластера, в том числе за счет строительства Дворца технического творчества.

- *Городской округ Заречный*

Функционирует технопарк «Технопарк 1993» (2 га) со специализацией на размещении предприятий промышленности и складских помещений

Планируется к созданию:

– индустриальный парк «Муранитный» площадью 13 га с промышленной и транспортно-логистической специализацией, а также;

– технопарк «Заречный» со специализацией на размещении наукоемких

отраслей предприятий приборостроения, электротехники, производство стройматериалов.

- *Городской округ Первоуральск*

Планируется создание индустриального парка «Магнитка» площадью порядка 60 га с возможностью размещения промышленных и транспортно-логистических объектов.

Предполагается создание научно-образовательного кластера со специализацией на сельском хозяйстве.

- *Городской округ Среднеуральск*

Функционирует технопарк «Энергия» со специализацией на энергетике, энергетическом производстве, ТЭК.

- *Асбестовский городской округ*

Статус ТОСЭР, планируется диверсификация экономики по восьми новым направлениям, инвестиции должны составить 732 млн руб., будет создано 140 рабочих мест.

Планируется развитие добычи полезных ископаемых и производство минеральной продукции, переработка сурьмяного концентрата.

- *Сысертский городской округ*

Планируется:

– Уральский индустриальный парк, 600 га, Производственные и складские помещения;

– Технопарк «Первомайский», производственный, специализация: лесопромышленный комплекс, пр-во сельскохозяйственной продукции и животноводство, пр-во строительных материалов, логистика и хранение, лёгкая промышленность.

- *Новоуральский городской округ – ЗАТО*

Планируется: Индустриальный парк «Новоуральский», 256 га, Выпуск лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

- *Режевской городской округ*

Планируется:

– ООО Технопарк РМЗ (Режевского Механического Завода), 2 га, Производственные, офисные и складские помещения.

– Индустриальный парк «Режевской», 62 га, универсальный

Срединная инновационная зона.

- *Город Нижний Тагил*

Нижний Тагил - второй по величине и экономическому значению город Свердловской области. Наряду с предприятиями-стратегическими инноваторами важнейшее значение для региональной экономки имеет один из самых успешно действующих и развивающихся технопарк «ХИМПАРК» - ядро химического кластера области. Химпарк «Тагил» создан на базе ведущего российского производителя синтетических смол и пластмасс – ПАО «Уралхимпласт». Общая территория 108,7 га.

Химический парк «Тагил» - специализированная площадка для химической промышленности, которая предоставляет резидентам возможность создать собственное химическое производство в максимально короткий срок и сократить первичные инвестиции в проект. Идея химического парка на мощностях предприятия «Уралхимпласт» заключалась в создании синергии между участниками производств. Резиденты осуществляют свою деятельность в едином инфраструктурном комплексе, где созданы все условия для размещения предприятий высоких классов опасности.

Нижний Тагил получил статус ТОСЭР в целях диверсификации экономики на основе развития:

– лёгкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства;

– сферы туризма, образования, медицины и некоторых видов обрабатывающих производств.

- *Городской округ Красноуральск*

Красноуральск получил статус ТОСЭР для привлечения инвестиций в обрабатывающие производства и лесное хозяйство. Планируют создание нового лесоперерабатывающего завода.

- *Верхнесалдинский городской округ.*

ОЭЗ Титановая долина: приоритетные отраслевые направления:

аэрокосмическая отрасль, изделия из титана, машиностроение любых отраслей (производство средств производства, производство компонентов). Площадка в Верхней Салде типа greenfield с готовой инфраструктурой создана для ускорения реализации продукции ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — металлургической компании, мирового лидера по производству титана и изделия из него.

- *Городской округ «Город Лесной» - ЗАТО*

Статус ТОСЭР для производства экспортно-ориентированной и импортозамещающей продукции, в том числе создания гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли.

- *Качканарский городской округ*

Территорию нацеливают на развитие туризма: планируется строительство горнолыжного спортивного комплекса.

Северная инновационная зона

- *Серовский городской округ*

Планируется развивать сельское хозяйство и производство пищевых продуктов, реализация крупномасштабного инвестиционного проекта по строительству свиноводческого комплекса.

- *Городской округ Краснотурьинск*

Развитие Индустриального парка «Богословский». Статус ТОСЭР позволит создать более 2 тыс. новых рабочих мест в таких областях производства, как глубокая переработка древесины, кабельно-проводниковой продукции, переработке использованных шин, композиционных пигментов на основе вторичных материальных ресурсов и других.

2.2.5 Оценка эффективности перспектив развития технопарков и индустриальных парков в Свердловской области

2.2.5.1 Технопарки

Первые технопарки в СО появились при промышленных предприятиях, поскольку создание технопарков дает промышленным предприятиям тройную выгоду:

1) проводится реструктуризация и модернизация производств;

2) стимулируется аутсорсинг;

3) значительно снижается объем арендной платы за землю (например, Уралмашзавод благодаря созданию технопарка сократил ежегодные платежи со 120 до 60 млн рублей). Машиностроительные предприятия Среднего Урала, осознав эти преимущества, в массовом порядке стали высвобождать промышленные площадки под технопарки.

Преобразование промышленных зон в технопарки включено в планы и некоторых уральских муниципалитетов. Так, администрация Екатеринбурга, разрабатывала в свое время в составе Стратегического плана развития города до 2015 года проект «Технопарки - зона высоких технологий». В проекте было предусмотрено создание технопарков в свободных промзонах и на освобождающихся производственных площадях промышленных предприятий, намеченных к выносу из центра города и прилегающих к нему районов (всего около 30 предприятий).

В Екатеринбурге на территории Уралмашзавода (ОМЗ) был создан первый в России технопарк «Уралмаш» в июле 2003 года. Под технопарк выделен земельный участок в 185 га, здания и сооружения общей площадью 199 тыс. кв. метров. Услугами технопарка «Уралмаш» пользуются более 40 предприятий малого и среднего бизнеса. Они занимаются установкой аппаратуры для сотовой связи, производством электроавтоматики и абразивного инструмента, ремонтом промышленного оборудования, реализацией нефтепродуктов и др. Вести бизнес на территории завода выгодно: при развитой инфраструктуре (связь, водоканал, железная дорога) земельные платежи и тарифы на энергоресурсы здесь ниже средних по Екатеринбургу (на электроэнергию - на 25%, на тепловую энергию - вдвое). Между тем, полувековая мировая практика свидетельствует: технопарки призваны в первую очередь инициировать, создавать и поддерживать малые инновационные предприятия. Несмотря на множественность определений термина «технопарк», суть сводится к концентрации инновационного производства на определенной территории: технопарк должен иметь две главные характеристики - концентрацию научно-технического потенциала и инновации. В западном понимании технопарк – это, по существу, предприятие по производству и выводу на рынок инновационных бизнесов. Там обязательно должны присутствовать

стартапы, бизнес-инкубаторы.

Другими словами, индустриальный парк и технопарк — это два разных субъекта экономической деятельности. Индустриальный парк — это территория, на которой власть и бизнес развивают производство востребованных товаров, где единая управляющая компания помогает резидентам решать вопросы присоединения к сетям, проведения маркетинговых исследований, оказывает юридические и бухгалтерские услуги. Ключевой критерий выпускаемой здесь продукции — востребованность. А технопарк — это территория инновационного производства, стартапов, продукции будущего, иногда внутри индустриального парка. Идеология, заложенная в понятие «технопарк», заключается в инновационном развитии производства, создании новых материалов и технологий, осуществляемых в тесной связи с наукой и властью. Не каждый из этих проектов «выстрелит», но все они создаются на основе прорывных идей.

Технопарк может развиваться только в среде с высокой концентрацией исследователей, научно-технических работников, студенчества. Именно они являются главными акторами инновационной деятельности. Таким образом, тот же технопарк «Уралмаш» не является технопарком, это индустриальный, промышленный парк: из четырех с лишним десятков компаний, работающих в технопарке «Уралмаш», только десять можно с натяжкой отнести к разряду инновационных: они используют собственные разработки в модернизации энергетического оборудования, меднолитейном производстве и точном стальном литье. Преобладают же в технопарке компании, занимающиеся, к примеру, выпечкой хлеба, ремонтом обуви и стиркой спецодежды. Очевидно, создание технопарков на производственных площадях промышленных предприятий способствует развитию не столько инноваций, сколько деятельности малого и среднего бизнеса в целом. Кроме того, региональные власти заинтересованы в избавлении крупных промышленных предприятий от отягощающих дополнительных производств. При таком подходе акцент на инновационности не делается, она ничем не стимулируется и неизбежно окажется на обочине. Причем при создании технопарка в учредительных документах декларируются инновационные цели, но на практике все скатывается к производственным предприятиям малого и среднего бизнеса.

В таблице 2.2.5. рассматривается ряд организаций Свердловской области, существовавших на конец 2019 года и заявлявших когда-либо свой профиль в учредительных документах как технопарк, независимо от того, входят ли они в реестр действующих технопарков по данным Министерства промышленности и науки или Министерства инвестиций и развития Свердловской области в настоящее время. Цель составления этой таблицы – показать на основе, проведенного за пределами таблицы, анализа перечня резидентов технопарков, является ли организация подлинно инновационным предприятием или это площадка для развития малого бизнеса, не связанного впрямую с разработкой инновационных продуктов, т.е. – по существу организация, в лучшем случае, модификатор, а скорее всего, потребитель инноваций в соответствии с табл.2.2.2. Представляется необходимым отметить, что по состоянию на 14.07.2020 в реестр технопарков Министерства промышленности и науки Свердловской области в качестве региональных технопарков были внесены только выделенные в таблице 2.2.5, за исключением одного.

Таблица 2.2.5 - Технопарки Свердловской области. (по данным: Реестр индустриальных и научно-внедренческих парков Свердловской области. / https://docviewer.yandex.ru/view/115438055/?page=1&*=1s2cg%2BlUdmRGOIf8fJ; Индустриальные парки и технопарки России/ russiarussiaindustrialpark.ru/industrialparks_catalog_perecheny_spisok_) по состоянию на конец 2019 года

№ п.п	Наименование технопарка	Место расположения	Учредители	Специализация	Технопарк/промпарк/ Признаки
1.	НП «Технопарк «Торгмаш»	ОАО «Торгмаш» (Екатеринбург)	Предприятия, входящие в состав технопарка	Оптовая торговля стройматериалами, машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства	Промплощадка/ сбыт
2.	Технопарк «Высокие технологии машиностроения»	Площадка «Пумори-СИЗ» (Екатеринбург)	Предприятия корпорации «Пумори-СИЗ»	Внедрение высоких технологий машиностроения	Промпарк/ внедрение в серийное производство новых видов продукции; производство и сбыт
3.	ЗАО «Уральские технологии»	Площадка «УралНИТИ» (Екатеринбург)	Региональный центр листообработки, Региональный центр механообработки, УралНИТИ, Уральский государственный университет, УрО РАН, УрФУ	Внедрение лазерных технологий	Промпарк/ внедрение в серийное производство новых видов продукции
4.	ООО «Уралмашевский»	Площадка Уралмашзавода (Екатеринбург)	ОАО «Уралмашзавод»	Универсальный	Промпарк/ производство и сбыт
5.	ООО «Технопарк-Внедрение»	Собственные площади в Екатеринбурге и Березовском	Физические лица	Разработка новых медицинских методик, производство энергосберегающего оборудования	Технопарк/присутствуют НИОКР, внедрение в серийное производство новых видов продукции
6.	НП «Приборостроение»	Площадка ФГУП НПО «Автоматики» (Екатеринбург)	Правительство Свердловской области, ФГУП «НПО Автоматики», УрФУ УрО РАН, Уральский государственный университет.	Приборостроение	Технопарк/присутствуют НИОКР, внедрение в серийное производство новых видов продукции
7.	НП «ИТЦ «Академический»	Площадка института металлургии УрО РАН	УрО РАН, правительство Свердловской области	Инновации в металлургическом производстве	Технопарк/присутствуют НИОКР, внедрение в серийное производство новых видов продукции

№ п.п	Наименование технопарка	Место расположения	Учредители	Специализация	Технопарк/промпарк/ Признаки
		(Екатеринбург)			
8	Технопарк «Университетский»	Площадка УрФУ (Екатеринбург)	УрФУ, Федеральный фонд содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, правительство Свердловской области.	Региональный оператор Фонда Сколково в Свердловской области, аккредитованный центр коллективного творчества технопарка «Сколково».	Технопарк/присутствуют НИОКР, стартапы
9	Технопарк Новоуральский	Площадка в федеральной собственности, ЗАТО Новоуральск	Федеральный фонд содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, правительство Свердловской области.	Выпуск лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники.	Промпарк/ производство и сбыт
10	ООО «ТЕХНОПАРК 1993»	Собственная площадка в Заречном (Свердловская область)	Правительство Свердловской области	Консалтинговые услуги	Деятельность приостановлена
11.	НТП «ИнтелНедра»	Площадка УГГУ (Екатеринбург)	Уральский государственный горный университет, правительство Свердловской области	Разработки для горнопромышленного кластера	Технопарк/присутствуют НИОКР, внедрение в серийное производство новых видов продукции
12	«Уральский лесной технопарк»	Собственная площадка на территории Уральского учебно-опытного лесхоза УГЛТУ (пос. Северка).	ФБГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет», юридические и физические лица.	Новые лесные машины и оборудование для лесозаготовок и деревообработки; инновационные технологии в химико-лесном комплексе	Технопарк/присутствуют НИОКР
13	Технопарк «Аверон»	Собственная площадка ООО «ВЕГА-ПРО, Екатеринбург	ООО «ВЕГА-ПРО	Производство стоматологического оборудования и мебели для зуботехнических и зуболитейных лабораторий.	Промпарк/ производство и сбыт
14	Технопарк	Площадка в	ООО «Завод Медсинтез»	Выпуск лекарственных	Промпарк/ производство и сбыт

№ п.п	Наименование технопарка	Место расположения	Учредители	Специализация	Технопарк/промпарк/ Признаки
	Новоуральский	федеральной собственности, ЗАТО Новоуральск		препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники.	
15	Технопарк «Химический парк «Тагил»	Собственная площадка ПАО «Уралхимпласт», г. Нижний Тагил	ПАО «Уралхимпласт»	Размещение химических предприятий высоких классов опасности.	Промпарк/ производство и сбыт
16	Технопарк «Синарский»	Промплощадка ОАО «СинТЗ», на базе индустриального парка «Синарский», г. Каменск-Уральский	Частные лица	Научно-внедренческий парк: - энергоэффективность; - ресурсосбережение; - экология; - переработка отходов	Промпарк, формирование приостановлено
17	Технопарк «ВМЗ»	Производственная площадка Высокогорского механического завода, г. Нижний Тагил	Министерство промышленности и науки Свердловской области, администрация Нижнего Тагила.	Машиностроительная продукции	Промпарк/ производство и сбыт

Анализ по ресурсу REABIZ.RU[17] видов деятельности технопарков, их финансовых показателей, наличия резидентов позволил выделить технопарки действительно инновационного характера, и технопарки, которые, по существу, являются промышленными площадками для малого и среднего бизнеса, хоть и занимающегося внедрением инновационной продукции. Коренным отличием первых технопарков от вторых является проведение НИОКР фирмами-резидентами технопарка.

Анализ свидетельствует, что к настоящим технопаркам, приближающимся к зарубежным аналогам, со можно отнести следующие технопарки: «Университетский», «Академический», ООО «Технопарк-Внедрение», НП «Приборостроение», НТП «ИнтелНедра», «Уральский лесной технопарк», которые непосредственно связанны с ядерными центрами инновационной деятельности – университетами, научными учреждениями РАН и корпоративными НИИ. Таковых в общем списке технопарков оказалось, таким образом, всего 35% от общего количества объектов с названием технопарк.

Показательна история с технопарком «Синарский», который активно позиционируется в этом качестве управляющей компанией на том основании, что на территории завода арендуют площади 3 резидента с объемом производства несколько миллионов рублей в год. Через введение льгот в отношении прибыли или имущества предприятия управляющая компания выведет из-под налогообложения активы «Синарского трубного завода», в тысячи раз превышающие затраты завода на организацию всей технопарковой деятельности. Кроме того, никаких связей, кроме формальных, с филиалом Уральского федерального университета в Каменске-Уральском, нет, предложений о создании прототипов изобретений от вуза в «Синарский» не поступает. Регистрация технопарка «Синарский» в настоящее время приостановлена, его деятельность не актулизирована и это представляется закономерным.

[17] https://reabiz.ru/organization/records/1026600835140-tehnopark

2.2.5.2 Промышленные (индустриальные) парки

Значительный опыт функционирования зарубежных промышленных (индустриальных) парков позволяет оценить важные факторы, влияющие на их эффективность. Установлено, что привлекательность, и как следствие, эффективность развития пром- и технопарков в значительной мере определяется локализацией, обеспечивающей доступ к международным транзитным маршрутам, близость к ключевым поставщикам, торговым и финансовым рынкам. Также решающим фактором является плотная региональная сеть научно-исследовательских институтов и университетов мирового или национального уровня. В Свердловской области такими центрами являются Екатеринбург, прежде всего, и крупные города-спутники в его агломерации, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, поскольку именно среда этих территорий генерирует бизнесы, предъявляющие спрос на промышленную и коммерческую недвижимость.

Ряд экспертных исследований[18] промышленных парков и технопарков Свердловской области позволяет оценить перспективы их развития, выделить ключевые характеристики, определяющие решение резидента о выборе той или иной площадки для размещения своих производств.

Так, по оценкам инвесторов, одним из важнейших факторов развития промышленного парка является логистическая доступность, которая определяется с точки зрения нормативных затрат на транспортное сообщение между различными пунктами. Здесь очевидными преимуществами будут обладать промпарки, размещаемые в районе Екатеринбурга вдоль Екатеринбургской кольцевой автодороги. География созданных и планируемых промышленных парков Свердловской области к настоящему моменту такова: четыре индустриальных парка находятся в черте Екатеринбурга, шесть парков – в пределах 50 км от города, четыре парка – от 51 до 150 км, два промышленных парка расположены на расстоянии более 150 км.

[18] Миронов Д.С., Плахин А. Е., Ставрова А. Б. Тенденции развития и анализ конкурентоспособности региональных промышленных парковых структур// Управленец, №4/62/2016, С.11-19//http://upravlenets.usue.ru/images/62/2.pdf; Павел Кобер. Индустриальный акцент /«Эксперт Урал» №1-2 (174)// https://expert.ru/ural/2005/01/01ur-unit1_65214/; Елена Архипова. Минпром отказал в льготах «Синарскому трубному заводу» // Портал "ПРАВДА УРФО"//https://pravdaurfo.ru/articles/tehnoparku-sinarskiy-ukazali-na-likvidaciyu

Таблица 2.2.6 - Основные сведения–об объектах регионального значения Свердловской области, относящихся к сфере промышленности и агропромышленного комплекса, в части территорий опережающего социально-экономического развития, особых экономических зон и индустриальных парков

Номер строки	Наименование	Месторасположение	Форма собственности	Статус реализации проекта	Год запуска проекта	Значение объекта	Источник данных
1.	Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Титановая долина»	Верхнесалдинский городской округ	государственная	действующий	2014 год	региональное значение	Инвестиционная стратегия Свердловской области до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 535-ПП; государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП
		Муниципальные образования Сысертский городской округ и «город Екатеринбург»			2018 год		
2.	Индустриальный парк «Богословский»	Городской округ Краснотурьинск	частная	действующий	2017 год	региональное значение	государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП
3.	Индустриальный парк «Заречный»	городской округ Заречный	муниципальная	действующий	2016 год	региональное значение	

Номер строки	Наименование	Месторасположение	Форма собственности	Статус реализации проекта	Год запуска проекта	Значение объекта	Источник данных
4.	Индустриальный парк «Химический парк «Тагил»	город Нижний Тагил	частная	действующий	2012 год	иные объекты, оказывающие влияние на развитие Свердловской области	–
5.	Индустриальный парк «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»	город Екатеринбург	частная	действующий	2011 год	иные объекты, оказывающие влияние на развитие Свердловской области	–
6.	Индустриальный парк «Березовский»	Березовский городской округ	частная	действующий	2012 год	иные объекты, оказывающие влияние на развитие Свердловской области	–
7.	Индустриальный парк «Малахитовая шкатулка»	город Полевской	частная	действующий	2019 год	региональное значение	проект внесения изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (в настоящее

Номер строки	Наименование	Месторасположение	Форма собственности	Статус реализации проекта	Год запуска проекта	Значение объекта	Источник данных
							время находится на согласовании у исполнительных органов государственной власти Свердловской области)
8.	Индустриальный парк «Уралмаш»	город Екатеринбург	частная	действующий	2015 год	региональное значение	проект внесения изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (в настоящее время находится на согласовании у исполнительных органов государственной власти Свердловской области)
9.	Индустриальный парк «ЕКАД Южный»	город Екатеринбург	частная	действующий	2016 год	региональное значение	проект внесения изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (в настоящее время находится на согласовании у исполнительных органов государственной власти Свердловской области)

Номер строки	Наименование	Месторасположение	Форма собственности	Статус реализации проекта	Год запуска проекта	Значение объекта	Источник данных
10.	Индустриальный парк «Новоуральский»	Новоуральский городской округ	государственная	проектируемый	2020–2021 годы	региональное значение	проект внесения изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (в настоящее время находится на согласовании у исполнительных органов государственной власти Свердловской области)
11.	Индустриальный парк «Новосвердловский»	город Екатеринбург	частная	проектируемый	2020–2021 годы	региональное значение	проект внесения изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (в настоящее время находится на согласовании у исполнительных органов государственной власти Свердловской области)
12.	Индустриальный парк в Режевском городском округе	Режевской городской округ	Частная	проектируемый	2020–2021 годы	региональное значение	проект внесения изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»,

Номер строки	Наименование	Месторасположение	Форма собственности	Статус реализации проекта	Год запуска проекта	Значение объекта	Источник данных
							утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (в настоящее время находится на согласовании у исполнительных органов государственной власти Свердловской области)
13.	Территория опережающего социально-экономического развития «Лесной»	город Лесной	–	действующая	2019 год	региональное значение	Инвестиционная стратегия Свердловской области до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 535-ПП; государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП
14.	Территория опережающего социально-экономического развития «Новоуральск»	Новоуральский городской округ	–	действующая	2019 год	региональное значение	Инвестиционная стратегия Свердловской области до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 535-ПП; Государственная программа Свердловской области «Повышение

Номер строки	Наименование	Месторасположение	Форма собственности	Статус реализации проекта	Год запуска проекта	Значение объекта	Источник данных
							инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП
15.	Территория опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск»	городской округ Краснотурьинск	–	действующая	2016 год	региональное значение	Инвестиционная стратегия Свердловской области до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 535-ПП; государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП
16.	Территория опережающего социально-экономического развития «Верхняя Тура»	городской округ Верхняя Тура	–	проектируемая	2020–2021 годы	региональное значение	государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП

Номер строки	Наименование	Месторасположение	Форма собственности	Статус реализации проекта	Год запуска проекта	Значение объекта	Источник данных
17.	Инновационный научно-технологический центр «Татищев»	город Екатеринбург	–	проектируемый	2020–2025 годы	региональное значение	Инвестиционная стратегия Свердловской области до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 535-ПП; Стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 № 383-ПП

По состоянию на конец 2018 года планы по строительству и запуску в промышленный оборот новых индустриальных парков и ОЭЗ на территории муниципалитетов Свердловской агломерации имели низкою степень успешности. Из 11 приоритетных льготных промышленных площадок, запланированных к запуску в последние годы, достроено и запущено только две (индустриальные парки «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» в г. Екатеринбурге и «Берёзовский» в Берёзовском го). Создание других трёх площадок из списка находится в проектной стадии разной степени проработки, реализация оставшихся остановлена и отложена на неопределённый срок. По экспертным данным, в большинстве случаев ограничением на пути реализации проектов является наличие конфликта муниципальных властей с другой стороной или несостоятельность муниципалитетов по со-финансированию строительства инфраструктуры в пределах индустриальных парков.

Запущенными на конец 2018 года двумя индустриальными парками создано около 800 рабочих мест, что составляют всего 2,6% от всех рабочих мест, которые должны были появиться при условии успешной реализации всех 11 запланированных промышленных зон и парков (по проектным данным в совокупности новыми промплощадками должно было быть создано не менее 30 тыс. новых мест приложения труда).

Характер приоритетных специализаций проектов промышленных зон диверсифицирован по отраслям. В перечне специализаций индустриальных парков наблюдается уклон в развитие инновационных производств в сфере электроприборостроения; имеются и промпарки с указанием приоритетной специализации на АПК (индустриальный парк «Магнитка», го Первоуральск), лёгкой промышленности (индустриальный парк «Уральский», Сысертский го), сервисных услугах и логистике (индустриальный парк «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» в г. Екатеринбурге и «Берёзовский» в Берёзовском го); реализуется вторая очередь ОЭЗ «Титановая долина» с узкой специализацией на авиастроении.

Тем не менее, анализ действующих резидентов промзон и парков, а также перечень резидентов, с которыми были достигнуты предварительные договорённости, показывает, что приоритетные специализации почти не выдерживаются: ниши соответствующих специализациям производств в

большинстве занимают производства малого бизнеса строительных материалов, мебели и фурнитуры для ЖКХ, продукция которых наиболее востребована внутри Екатеринбургской агломерации и региона в целом.

В экспертном заключении[19] на основании многоаспектного анализа выделено пять групп промышленных парков Свердловской области.




Рисунок 2.2.4 - Группировка индустриальных парков Свердловской области по уровню конкурентоспособности

Группа 1 обладает наивысшей привлекательностью для резидентов. В настоящее время в состав данной группы можно включить только один индустриальный парк Свердловской области – действующий парк «ХимПарк Тагил». Основная цель проекта – развитие локального бизнеса за счет привлечения внешних инвестиций и технологий участников парка, создания благоприятных условий для развития химического производства в едином инфраструктурном комплексе. Перспективы занятия новых позиций на мировом рынке химической продукции связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов в рамках Химического Парка «Тагил».

[19] Миронов Д.С., Плахин А. Е., Ставрова А. Б. Тенденции развития и анализ конкурентоспособности региональных промышленных парковых структур// Управленец, №4/62/2016, С.11-19//http://upravlenets.usue.ru/images/62/2.pdf;

Группа 2 включает в себя следующие по уровню привлекательности парки, которые характеризуются выгодным географическим положением и при обеспечении необходимой инфраструктурой могут быть успешно реализованы. В данную группу вошли промпарки «Титановая долина», «Синарский», «Исетский». Наиболее конкурентоспособной площадкой среди реализуемых парков является «Титановая долина». Как ОЭЗ данная площадка предоставляет резидентам расширенные льготы по федеральным и региональным налогам, кроме того, много значит специфическая отраслевая направленность экономической зоны – титановое и смежные производства, не имеющие конкурентов на территории России. Из проектируемых парков выгодное положение занимают «Исетский» и «Синарский». Парк «Исетский» специализируется на наукоемких отраслях и готов разместить около 25 производственных площадок с созданием кластера производств одного направления, при этом инфраструктурный потенциал площадки позволит в перспективе расширить территорию парка. Специализацией парка «Синарский» являются машиностроение и металлургия. Ввиду отраслевой специализации и наличия якорного резидента эти два промышленных парка имеют малое количество аналогов, что определяет достаточную степень их конкурентоспособности.

Группа 3 включает действующие индустриальные парки, на территории которых можно разместить производство в максимально короткие сроки. Между тем парки данной группы имеют и существенные недостатки: доступные для размещения резидентов площади очень незначительны, цены на участки предельно высоки. К данной группе отнесены индустриальные парки (в порядке снижения привлекательности): «Уралмаш», «Про-Бизнес-Парк», «Березовский». Эти парки расположены в Екатеринбурге и в связи с этим обладают отличной логистической доступностью. Парки не имеют конкретного профиля, поэтому велико количество альтернатив. Индустриальный парк «Березовский» занимает более слабую позицию среди действующих парков из-за плохой обеспеченности инженерной инфраструктурой, в связи с чем его конкурентоспособность резко снижается.

Группа 4, объединяющая реализуемые и проектируемые парки, конкурентные преимущества которых не очевидны, является самой крупной. Реализуемые парки со средними показателями – «Магнитка», «Богословский»,

«Уральский», «Новосвердловский», «Заречный», «Екатеринбург». Промпарки расположены рядом с растущими населенными пунктами, имеют хорошую логистическую доступность, но обладают достаточно большим количеством альтернатив промышленных парков.

Группа 5. Все парки данной группы находятся на очень ранних стадиях создания. Динамика реализации большинства проектов носит исключительно декларативный характер. Многие входящие в данную группу парки расположены в удаленных от областного центра населенных пунктах. У них нет явного и привлекательного якорного резидента. Объективные параметры парков группы в текущий момент также низко оцениваются инвесторами. В связи с этим успех проектов по созданию этих промпарков будет в большой степени зависеть от способности найти свою нишу на рынке коммерческой и промышленной недвижимости. Промпарки «Новоуральский», «Урал», «Муранитный» остановились на разработке концепции и проектов планировок, сроки строительства инфраструктуры и сдачи объектов в эксплуатацию неизвестны.

Выводы

Очевидно, что ситуация с формированием и развитием технопарков и индустриальных парков в Свердловской области весьма неоднозначная. Возникают существенные сомнения в их способности широко и надежно выполнять роль центров развития экономики муниципальных образований, градостроительных ядер, вокруг которых будет строиться новая экономика. Особенно это касается муниципалитетов, удаленных от активно развивающихся южных территорий области.

Земельные участки, которые приобретаются собственниками под цели формирования индустриальных парков в удаленных муниципалитетах, могут в течении долгого периода оставаться без движения в смысле строительства и инфраструктуры, что необходимо учитывать при осуществлении проектов развития.

2.3 Агропромышленный комплекс

2.3.1 Основные задачи развития агропромышленного комплекса

Главной целью развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности населения Свердловской области, увеличение уровня обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, в том числе путем самообеспечения. В 2017 году принят приоритетный региональный проект «Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области», в реализации которого принимают участие наряду с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Департамент ветеринарии Свердловской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» (далее - Уральский государственный аграрный университет), Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства - филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (далее - Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства), хозяйствующие субъекты агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. В Таблице 2.3.1 приведены основные задачи и мероприятия, необходимые для достижения целей развития агропромышленного комплекса.

В 2035 году по целевому варианту планируется производить в хозяйствах всех категорий 856 тыс. тонн молока, 308,2 тыс. тонн скота и птицы и 1,5 млрд. штук яиц, в производственном секторе (сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства) производить 748 тыс. тонн зерна, 225 тыс. тонн картофеля и 45,3 тыс. тонн овощей открытого грунта. Уровень самообеспечения по основным видам сельскохозяйственной продукции будет соответствовать к 2030 году пороговым значениям, утвержденным Законом Свердловской области от 31 января 2012 года № 6-ОЗ.

Таблица 2.3.1 - Перечень задач для достижения целей развития агропромышленного комплекса

№ п.п	Основные мероприятия	Результат	Срок, этапы	Ключевые показатели (критические точки)
1	2	3	4	5
1	Задача 1. Устойчивое развитие регионального производства продовольствия и сырья, обеспечивающего продовольственную безопасность Свердловской области			
2	Обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса	сохранение устойчивого развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности	1 этап (2018 - 2020 годы); 2 этап (2021 - 2024 годы); 3 этап (2025 - 2030 годы); 4 этап (2031 - 2035 годы)	индекс производства сельского хозяйства; индекс промышленного производства в производстве пищевых продуктов; индекс промышленного производства в производстве напитков; производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий; объем отгруженных товаров собственного производства в производстве пищевых продуктов и напитков; уровень самообеспечения молоком и молокопродуктами; уровень самообеспечения яйцом и яйцепродуктами; уровень самообеспечения овощами; уровень самообеспечения картофелем
3	Повышение эффективности производства	рост производительности труда в отрасли сельского хозяйства и в производстве пищевых продуктов и напитков		производительность труда в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях); производительность труда в производстве пищевых продуктов и напитков;

№ п.п	Основные мероприятия	Результат	Срок, этапы	Ключевые показатели (критические точки)
				среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях); среднемесячная заработная плата в производстве пищевых продуктов и напитков
4		создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в агропромышленном комплексе	1 этап (2018 - 2020 годы)	создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в агропромышленном комплексе; среднесписочная численность работающих в сельскохозяйственных организациях; среднесписочная численность работающих на предприятиях, производящих пищевые продукты и напитки
5	Модернизация и реконструкция, строительство новых производственных мощностей, внедрение современной сельскохозяйственной техники, технологий и оборудования	проведение реконструкции и модернизации действующих производственных мощностей в агропромышленном комплексе; строительство новых производственных объектов в агропромышленном комплексе; обновление парка сельскохозяйственной техники, приобретение оборудования для животноводства	1 этап (2018 - 2020 годы); 2 этап (2021 - 2024 годы); 3 этап (2025 - 2030 годы); 4 этап (2031 - 2035 годы)	доля государственной поддержки инвестиционного характера в общем объеме государственной поддержки на сельскохозяйственное производство из областного бюджета; инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство (крупные и средние организации); инвестиции в производство пищевых продуктов и напитков (крупные и средние организации)
6	1.1. Развитие отрасли животноводства			

№ п.п	Основные мероприятия	Результат	Срок, этапы	Ключевые показатели (критические точки)
7	Развитие молочного животноводства; повышение продуктивности коров; повышение продуктивности животных, совершенствование племенной работы; реконструкция и модернизация, строительство новых комплексов в молочном животноводстве; стимулирование увеличения производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий; реконструкция и модернизация, строительство новых животноводческих комплексов; обеспечение качества и безопасности производимой продукции в отрасли животноводства; реконструкция и модернизация птицефабрик яичного направления; стимулирование развития нетрадиционных отраслей животноводства (козоводство, овцеводство, кролиководство, индейководство и рыбоводство); стимулирование увеличения производимой и (или) выловленной и реализованной товарной рыбы; создание эффективной системы сбыта продукции животноводства, произведенной малыми формами хозяйствования на селе; строительство селекционных центров в животноводстве, сохранение племенной базы	повышение уровня самообеспечения населения Свердловской области молоком, мясом и яйцом; обеспечение качества и безопасности производимого молока, мяса скота и птицы, продуктов питания, произведенных в сельскохозяйственных организациях; использование новых интенсивных ресурсосберегающих технологий при выращивании скота и птицы, выращивание ремонтного молодняка по новым технологиям; увеличение производства яиц в целях экспорта; развитие нетрадиционных для Свердловской области отраслей животноводства: козоводство, овцеводство, кролиководство, индейководство и рыбоводство; преодоление импортозависимости в поставках племенных животных и птицы, оборудования для животноводства и кормовых добавок при производстве кормов; сохранение ветеринарного благополучия животных, защита от болезней, общих для животных и человека	1 этап (2018 - 2020 годы); 2 этап (2021 - 2024 годы); 3 этап (2025 - 2030 годы); 4 этап (2031 - 2035 годы)	производство молока в хозяйствах всех категорий; производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий; производство яиц в хозяйствах всех категорий; количество введенных ското-мест (с помощью средств государственной поддержки)
8	1.2. Развитие отрасли растениеводства			
9	Увеличение объемов и повышение	сохранение и увеличение используемых площадей	1 этап	валовой сбор зерновых и

№ п.п	Основные мероприятия	Результат	Срок, этапы	Ключевые показатели (критические точки)
	эффективности производства основных видов растениеводческой продукции в производственном секторе; преодоление импортозависимости в семенном материале; ввод неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в экономический оборот; обновление парка сельскохозяйственной техники для повышения энергообеспеченности; совершенствование кормовой базы животноводства; совершенствование системы хранения, переработки и сбыта продукции отрасли растениеводства	сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни; сохранение и повышение уровня плодородия почв; повышение урожайности и увеличение объемов производства сельскохозяйственных культур при наименьших затратах труда и средств на единицу получаемой продукции, в том числе повышение уровня энергообеспеченности в расчете на 1 гектар пашни; содействие обновлению материально-технической базы отрасли; создание условий для использования качественного семенного материала, органических и минеральных удобрений в расчете на 1 га пашни и средств защиты растений в борьбе с сорняками, вредителями, болезнями при выращивании сельскохозяйственных культур; создание условий для сохранения круглогодичных поставок на рынки Свердловской области качественной, прошедшей доработку сельскохозяйственной продукции (прежде всего картофеля и овощей открытого грунта); обеспечение отрасли животноводства качественными грубыми и сочными кормами в полном объеме; развитие новых направлений в отрасли растениеводства (грибоводство, выращивание эфиромасличных культур)	(2018 - 2020 годы); 2 этап (2021 - 2024 годы); 3 этап (2025 - 2030 годы); 4 этап (2031 - 2035 годы)	зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий; валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
10	Задача 2. Повышение физической и экономической доступности для населения Свердловской области безопасных пищевых продуктов, включая развитие эффективной системы сбыта продукции агропромышленного комплекса, в том числе с учетом экспорта			
11	Увеличение объемов производства, повышение качества и расширение ассортимента производимых продуктов питания, в том числе продуктов для функционального питания; повышение конкурентоспособности и	комплексная техническая и технологическая модернизация, диверсификация производства и наращивание мощностей, повышение инвестиционной привлекательности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; интеграция пищевых и перерабатывающих	1 этап (2018 - 2020 годы); 2 этап (2021 -	производство масла сливочного; производство молока жидкого обработанного, включая молоко для детского питания; производство хлебобулочных изделий, обогащенных

№ п.п	Основные мероприятия	Результат	Срок, этапы	Ключевые показатели (критические точки)
	расширение ассортимента выпускаемой продукции промышленности; расширение географии экспортных поставок; техническое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, внедрение инноваций; повышение эффективности взаимодействия предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и торговых организаций (сетей); углубление и расширение интеграции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственных товаропроизводителей	предприятий, сельскохозяйственных товаропроизводителей и товаропроводящих сетей; развитие новых организационных форм и систем кооперации; повышение конкурентоспособности продукции, создание условий для обеспечения импортозамещения продуктов питания и наращивания экспортного потенциала, преодоление зависимости от импортного сырья; формирование благоприятных институциональных условий для расширения инновационного развития отрасли, снижение уровня издержек, повышение производительности труда; повышение уровня экологичности производства	2024 годы); 3 этап (2025 - 2030 годы); 4 этап (2031 - 2035 годы)	микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий; производство кондитерских изделий; производство маргарина; производство мяса и субпродуктов; производство пива; производство муки; объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Свердловской области
12	Задача 3. Комплексное развитие сельских территорий за счет поддержки малых форм хозяйствования в сельской местности и сельскохозяйственной кооперации, повышения уровня кадрового и научного обеспечения агропромышленного комплекса и улучшения условий проживания в сельской местности			
13	Содействие улучшению условий проживания в сельских населенных пунктах; повышение занятости сельского населения, сокращение оттока трудоспособного населения из сельских населенных пунктов; содействие росту объемов производства продукции сельского хозяйства, производимой малыми формами хозяйствования в сельской местности и в хозяйствах населения, увеличение закупа дикорастущей продукции; содействие развитию системы сельскохозяйственной потребительской кооперации;	комплексное развитие сельских населенных пунктов, повышение уровня жизни сельского населения, включая развитие инфраструктуры, социально-культурного обслуживания, обеспечение жильем и уровень оплаты труда в сельской местности; повышение занятости в сельской местности, в том числе за счет развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской кооперации; совершенствование системы сбыта сельскохозяйственной и дикорастущей продукции, произведенной малыми формами хозяйствования на селе; повышение кадрового потенциала в агропромышленном комплексе, обеспечение притока высококвалифицированных специалистов	1 этап (2018 - 2020 годы); 2 этап (2021 - 2024 годы); 3 этап (2025 - 2030 годы); 4 этап (2031 - 2035 годы)	ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности; ввод в действие распределительных газовых сетей; количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки; количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах,

№ п.п	Основные мероприятия	Результат	Срок, этапы	Ключевые показатели (критические точки)
	содействие повышению кадрового обеспечения в агропромышленном комплексе; повышение уровня квалификации кадров в агропромышленном комплексе; обеспечение подготовки кадров для профессий, которые будут актуальны в предстоящие годы			получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы; прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии; прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии; количество вакантных должностей руководителей и специалистов в сельскохозяйственных организациях; доля руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, имеющих профессиональное образование

2.3.2 Варианты развития агропромышленного комплекса

I. Первый вариант

Первый вариант заключается в развитии существующего производства (традиционный подход), в более полном использовании накопленного потенциала - производственных мощностей и имеющихся сельхозугодий.

В этом случае предполагается следующее:

- дотирование производства сельскохозяйственной продукции, переход к системе инвестиционной поддержки сельского хозяйства, повышение эффективности использования бюджетных средств;

- техническое перевооружение сельского хозяйства, внедрение новой сельскохозяйственной техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий производства;

- развитие кооперации на селе, внедрение новых форм интеграции предприятий, образование холдинговых структур (планируется, что к 2010 году переработкой сельхозпродукции будут заниматься не менее 10 потребительских кооперативов);

- развитие агролизинга, создание в области машинно-технологических станций (МТС), предоставляющих в аренду сельскохозяйственную технику сразу нескольким хозяйствам (сегодня функционирует 12, преимущественно маломощных, МТС, к 2015г. численность МТС увеличится до 25);

- развитие сервисной инфраструктуры за счет освоения новых методов технического обслуживания;

- сокращение потерь сырья, его глубокой переработки, расширение ассортимента продукции предприятий перерабатывающей промышленности;

- увеличение инвестиций в перерабатывающую промышленность, привлечение акционерного и частного капитала;

- кооперация предприятий перерабатывающей промышленности с сельскохозяйственными товаропроизводителями с целью повышения эффективности реализации продукции;

- в области кадровой политики продолжится работа по созданию системы непрерывного сельскохозяйственного образования, подготовке и переподготовке кадров руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий в

соответствии с требованиями рынка;

- поддержка фермерства;

- предотвращение изымания лучших земель для несельскохозяйственных нужд;

- восстановление и воспроизводство генофонда растений и животных.

Для достижения роста объемов производства продукции растениеводства необходимо повысить плодородие почв, развивать элитное семеноводство, укрепить материально-техническую базу сельскохозяйственных предприятий, формировать систему сельскохозяйственной кооперации.

Реализация данного подхода потребует проведения следующих мероприятий:

1. Поддержки сельскохозяйственного производства через государственный заказ и установление гарантированных закупочных цен. Это позволит в определенной мере снизить существующий диспаритет цен на продукцию промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2. Развития производства техники для предприятий АПК и пищевой промышленности на предприятиях оборонного комплекса.

3. Реанимации потребительской кооперации, организации на указанных территориях заготовки и переработки дикоросов.

4. Осуществления экологизации земельных угодий.

5. Совершенствования таможенной политики в сфере продовольственных товаров и сельхозсырья, стимулирующих местное производство пищевой продукции и т.д.

II. Второй вариант

Второй подход предусматривает создание интегральных агропромышленных инновационных центров. В основе второго подхода лежит комплексный метод решения проблем сельскохозяйственных территорий, нацеленный на долгосрочное развитие и устойчивую позитивную динамику, однако он не исключает, а напротив включает элементы традиционного подхода. Предлагаются вложения в развитие зон специализации, позволяющие оптимизировать вложения в технику в соответствии со сложившимся производственно-техническим потенциалом, развивающие целевое образование и привлечение специалистов, научных кадров и

обеспечивающие эффект мультипликации (умножение, резкое увеличение числа рабочих мест и доходов отрасли и территорий).

Реализация данного направления позволит к 2040 г. при определенных условиях достигнуть в области 100-процентной обеспеченности населения пищевой продукцией собственного производства. Опыт агропромышленного развития показывает, что для решения такой задачи в области имеются все объективные условия. На период до 2015-2020 года по области планируется возобновить работу крупного животноводческого комплекса в п. Байкалово и построить животноводческий комплекс в Сысертском районе. На существующих предприятиях ведётся или планируется техперевооружение и реконструкция, перечень объектов приведён в Таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Объекты нового строительства в агропромышленном комплексе

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территориях которых реализуется инвестиционный проект
1	2	3	4
1	Строительство, реконструкция и модернизация объектов молочного животноводства	2018 - 2035 годы	муниципальные образования, на территориях которых осуществляют производственную деятельность сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся производством молока
2	Строительство хранилищ и складов для хранения овощей, картофеля и зерна	2018 - 2035 годы	муниципальные образования, на территориях которых осуществляют производственную деятельность сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся производством картофеля, овощей и зерна
3	Строительство новых корпусов свиноводческого комплекса	2017 - 2019 годы	Камышловский муниципальный район; городской округ Богданович
4	Строительство оптово-распределительного центра	2019 - 2020 годы	муниципальное образование «г. Екатеринбург»
5	Строительство цеха сушки деминерализированной сыворотки	2016 - 2021 годы	Кушвинский городской округ
6	Строительство хлебокомбината	2018 - 2021 годы	муниципальное образование «г. Екатеринбург»
7	Строительство производственного корпуса для производства традиционной молочной продукции и молочной продукции для детского питания	2018 - 2019 годы	городской округ Богданович
8	Строительство производственного молокоперерабатываемого комплекса	2018 - 2022 годы	Талицкий городской округ

Несмотря на преобладание в экономике Свердловской области промышленности, агропромышленный комплекс останется важной составляющей экономического развития региона.

Основной задачей развития агропромышленного комплекса области на перспективу будет повышение уровня механизации труда в результате обновления и расширения парка сельскохозяйственной техники, улучшение работы животноводства и растениеводства. Кроме того, предстоит наладить более тесную взаимосвязь с перерабатывающими предприятиями области.

2.3.3 Направления и планируемые мероприятия развития агропромышленного комплекса

Основная задача агропромышленного комплекса – обеспечение продовольственной безопасности Свердловской области. Возможности прироста сельскохозяйственного производства в чисто технологическом плане определяются традиционными проблемами количественного увеличения применения удобрений в растениеводстве, а также государственного финансирования восстановления почв и увеличения поставок кормов для животноводства.

В качестве приоритетных направлений социально-экономического развития периферийных территорий в аграрно-индустриальном субъекте в аспекте инфраструктуризации можно выделить следующие:

1. формирование производственно-экспериментальных лабораторных площадок по производственно-научному сопровождению аграрного сектора экономики;

2. создание новых и модернизация уже имеющихся объектов трансферта инновационных, цифровых технологий в аграрную и индустриальную сферу региона;

3. создание управляющих компаний, ответственных за обслуживание элементов региональной пассажиро-грузовой инфраструктуры;

4. формирование мультифункциональных объектов бытового обслуживания на муниципально-частной основе;

5. формирование фондов поддержки местных инициатив на венчурной основе;

6. создание зональных бизнес-инкубационных площадок для выращивания субъектов строительно-коммунального предпринимательства;

7. учреждение центров коллективного доступа с высокоскоростным интернетом и имплантация на их техническую базу обучающих офисов по ведению бизнеса, он-лайн продажам, социальной сетизации, СММ-маркетинга и т.д.

Кроме того, существует и спектр возможностей стабилизации и некоторого увеличения уровня производства, требующий, прежде всего, организационных мер и создания соответствующих структур. Возможные темпы прироста продукции сельского хозяйства в перспективе определяются спецификой связи объемов выпуска с факторами производства отдельно в растениеводстве и животноводстве и взаимозависимостью этих подотраслей.

Развитие агропромышленного комплекса на перспективу предусматривает создание интегральных агропромышленных инновационных центров. В основе подхода лежит комплексный метод решения проблем сельскохозяйственных территорий, нацеленный на долгосрочное развитие и устойчивую позитивную динамику, однако он не исключает, а напротив включает элементы традиционного подхода. Предлагаются вложения в развитие зон специализации, позволяющие оптимизировать вложения в технику в соответствии со сложившимся производственно-техническим потенциалом, развивающие целевое образование и привлечение специалистов, научных кадров и обеспечивающие эффект мультипликации (умножение, резкое увеличение числа рабочих мест и доходов отрасли и территорий).

Реализация данного направления позволит к 2040 г. при определенных условиях достигнуть в области 100-процентной обеспеченности населения пищевой продукцией собственного производства. Опыт агропромышленного развития показывает, что для решения такой задачи в области имеются все объективные условия.

Важнейшим направлением развития АПК Свердловской области должна быть интеграция промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также создание агропромышленных инновационных центров на базе специализированных предприятий и районов, с участием стабильно работающих промышленных предприятий, научных и научно-образовательных учреждений.

В основе Схемы территориального планирования Свердловской области в контексте развития агропромышленного комплекса определяются основные направления развития:

1) строительство и реконструкция объектов молочного животноводства;

2) строительство объектов свиноводства и птицеводства;

3) строительство селекционно-генетических центров в животноводстве (птицеводстве);

4) строительство хранилищ и складов для хранения овощей и картофеля;

5) строительство оптово-распределительных центров по хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания;

6) строительство тепличных комбинатов по производству овощей защищенного грунта;

7) увеличение производства сельскохозяйственной продукции в отрасли растениеводства (производство зерна, картофеля, овощей, кормов);

8) организация закупа и переработки у населения сельскохозяйственной и дикорастущей продукции;

9) строительство новых и модернизация имеющихся мощностей в пищевой и перерабатывающей промышленности.

Развитие отраслей животноводства и птицеводства

Основные мероприятия в отрасли животноводства:

1) реконструкция, модернизация существующих и строительство новых молочных комплексов, использование новейших технологий содержания и доения;

2) модернизация в свиноводстве и птицеводстве, строительство новых свиноводческих комплексов;

3) снижение издержек производства за счет совершенствования кормовой базы, использования ресурсосберегающих технологий, повышения качества и безопасности производимой продукции;

4) сохранение рентабельности молочного животноводства не ниже 30% за счет сохранения уровня государственной поддержки из областного бюджета на производство и реализацию молока;

5) стимулирование инвестиционной активности в отрасли, в том числе и с помощью государственной поддержки инвестиционного характера, повышение

доступности кредитных ресурсов, сокращение срока окупаемости инвестиций;

6) совершенствование племенной базы животноводства, снижение импортозависимости в племенных животных и птице, поддержание ветеринарного благополучия стада;

7) создание селекционно-генетического центра в птицеводстве, направленного на перспективное планирование селекционно-племенной работы с чистыми линиями кроссов в яичном птицеводстве;

8) совершенствование системы сбыта продукции животноводства, в том числе через оптово-распределительные центры;

9) создание сети сертифицированных боенских пунктов, которые позволят увеличить выращивание и реализацию мяса хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Для сохранения положительной тенденции развития отрасли птицеводства до 2040 года необходимо:

1. Продолжить работу по увеличению землепользования по птицеводческим предприятиям и организациям с целью обеспечения собственным зерном в объеме не менее 50 % от потребности.

2. Руководителям и специалистам предприятий предстоит добиться полной реализации генетического потенциала кроссов птицы.

3. Продолжить техническое перевооружение и внедрение современных технологий. Это позволит птицеводческой отрасли к 2030 году выйти на более высокий эффективный технологический уровень. Наряду с птицеводством, как стратегической подотрасли АПК, основными перспективными направлениями в отрасли животноводства до 2040 года являются молочное скотоводство и свиноводство.

4. Модернизацию и внедрение новейших технологий в производстве и хранении молока.

5. Использование современных технологий заготовки грубых и сочных кормов для нужд животноводства.

6. Внедрение научно-обоснованной системы по выращиванию ремонтного молодняка крупного рогатого скота.

7. Использование в кормлении свиней комбикормов и белково-витаминных

добавок.

8. При производстве свинины должны быть внедрены энергосберегающие технологии путем замены устаревшего оборудования, в том числе за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета.

9. Сохранение племенного стада в племенных заводах и племрепродукторах области, как по крупному рогатому скоту, так и по свиноводству и увеличение числа племенных хозяйств.

Развитие отраслей растениеводства

Приоритетным направлением в отрасли растениеводства остается увеличение производства зерновых. За счет увеличения площади посева зерновых и зернобобовых культур, и повышения урожайности.

Основные мероприятия в отрасли растениеводства:

1) внедрение точного земледелия на основе спутниковых и компьютерных технологий, цифровизация отрасли растениеводства, стимулирование повышения уровня энергообеспеченности на 1 гектар пашни;

2) увеличение площади посевных площадей и доли используемой пашни за счет оказания мер государственной поддержки;

3) увеличение доли площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов и доли застрахованных посевных площадей;

4) стимулирование деятельности по сохранению плодородия почв, биологизации земледелия, применению минеральных удобрений и химической мелиорации почв, качественного семенного материала;

5) производство органической растениеводческой продукции (с минимальным или полным отказом от использования минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений и другой химической продукции, активным использованием органических удобрений и внедрением новых методов обработки почвы);

6) проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений);

7) расширение сети хранилищ и складов сельскохозяйственной продукции с

оказанием мер государственной поддержки на приобретение оборудования;

8) расширение сети предприятий, которые перерабатывают и упаковывают продукцию отрасли растениеводства и дикорастущую продукцию;

9) стимулирование увеличения объема закупа сельскохозяйственной и дикорастущей продукции, реализуемой хозяйствами населения;

10) стимулирование развития новых направлений в растениеводстве: грибоводство, выращивание эфиромасленичных культур.

В целях улучшения социально-экономических условий проживания в сельских населенных пунктах, сокращения оттока трудоспособного населения из села, привлечения молодых специалистов планируется осуществлять следующие мероприятия:

1) развитие газификации в сельских населенных пунктах;

2) строительство (приобретение) жилья в сельских населенных пунктах;

3) оказание содействия безработным гражданам при переселении для работы в сельскую местность;

4) обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи сельскому населению;

5) развитие дорожной сети в сельской местности и улучшение транспортного обслуживания сельского населения;

6) развитие мобильных форм торговли и организаций бытового обслуживания.

Приоритетные направления развития сельскохозяйственного производства и сбыта продукции планируется развивать как в муниципальных образованиях, на территориях которых есть сельские населенные пункты и развито сельскохозяйственное производство, так и в муниципальных образованиях, в которых сельскохозяйственное производство сосредоточено в основном в хозяйствах населения. Для минимизации издержек на производство и сбыт продуктов питания пищевая и перерабатывающая промышленность будет продолжать развиваться в городах с наибольшей численностью населения и развитой инфраструктурой.

Ожидается, что производство продукции сельского хозяйства достигнет в 2035 году 265,3 млрд. рублей, объем отгруженных товаров собственного

производства в производстве пищевых продуктов и напитков - 425,3 млрд. рублей. Производительность труда в сельском хозяйстве достигнет 7,8 млн. рублей, в производстве пищевых продуктов и напитков - 19,3 млн. рублей в расчете на одного работающего, среднемесячная заработная плата - 96,7 тыс. рублей и 118,9 тыс. рублей соответственно.

За период с 2019 по 2035 год с помощью средств государственной поддержки планируется ввести 50 тыс. ското-мест в животноводстве, построить 791 км газораспределительных сетей и ввести 160 тыс. кв. метров жилья в сельской местности. За данный период будет создано 833 новых постоянных рабочих места в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки, и 170 мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы.

В рамках стратегического планирования социально-экономического развития отдельных муниципальных образований (Стратегии социально-экономического развития) и документов территориального планиования (генеральные планы), в отдельных городских округах предусмотрено строительство и модернизация сельскохозяйственных предприятий, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и комплексных агропромышленных парков (Таблица 2.3.3).

Таблица 2.3.3 - Проекты в части развития агропромышленного комплекса

№ п.п	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО БМК	строительство свинокомплекса на 20 тысяч голов	Модернизация	Местное значение	623532, г.Богданович, ул.Пищевиков, д. 1	2020-2021	Стратегия ГО Богданович
2	АО "Ирбитский молочный завод"	строительство цеха по производству сыра	Модернизация	Местное значение	623850, Свердловская область, Ирбит, улица Елизарьевых, 3,	2030	Стратегия МО г. Ирбит
3	ОАО «Ирбитское хлебоприемное предприятие»	строительство нового комбикормового цеха	Модернизация	Местное значение	623850, Свердловская область, город Ирбит, Элеваторная улица, 3	2030	Стратегия МО г. Ирбит
4	Завод по производству рапсового масла	Повышение производства продукции	Планируемый к размещению	Местное значение	на территории ОАО «Ирбитский плодосовхоз	2030	Стратегия МО г. Ирбит
5	ООО "Молочная Благодать"	Повышение производства продукции	Модернизация	Местное значение	624300, Свердловская область, город Кушва, улица 40 лет Октября, 2	2019-2020	
6	ЗАО ССК «Уральский картофель»	выход на полную мощность селекционно-семеноводческого центра по производству элитных семян картофеля	Модернизация	Местное значение	Белоярский городской округ, село Кочневское, Садовая ул.,6	2035	Стратегия Белоярского ГО
7	СППК «Россельхозкооперация»	создание и ввод второго цеха по производству рапсового масла и биодизельного топлива;	Модернизация	Местное значение	624042, Свердловская область, Белоярский район, село Большебрусянское, улица Красных Партизан, дом 70а	2035	Стратегия Белоярского ГО
8	Агропарк		Планируемый к размещению	Местное значение	Сысертский ГО севернее с.Новоипатово	2035-2040	Стратегия Сысерского ГО
9	ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»	техническое перевооружение	Модернизация	Местное значение	623530, Свердловская область, Богдановичский	2019-2020	Стратегия ГО Богданович

№ п.п	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		приемного устройства с автомобильного транспорта № 1 на территории (662,28 кв.м.)			район, город Богданович, улица Степана Разина, 64		
10	Тепличный комплекс овощей закрытого грунта		Планируемый к размещению	Местное значение	Северный микрорайон г. Богданович (вблизи с территорией ОАО «Богдановичская генерирующая компания»)	2025-2028	Стратегия ГО Богданович
11	Фабрика по переработке картофеля	производство крахмала 400 тонн в год	Планируемый к размещению	Местное значение	с. Бараба городского округа Богданович	2027-2030	Стратегия ГО Богданович
12	ОАО «Богдановичский городской молочный завод»		Модернизация	Местное значение	ООО «Молочный кит»: 620027, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.36, оф.200 Свердловская область, г.Богданович, ул. Чапаева, 2А,	2019-2020	Стратегия ГО Богданович
13	Строительство производственного молокоперерабатывающего комплекса		Планируемый к размещению	Местное значение	Свердловская область, Талицкий городской округ	2022 г.	Стратегия развития агропромышленного комплекса Свердловской области на период до 2035 года
14	Строительство хладокомбината	Обеспечение условий для развития пищевой промышленности	Планируемый к размещению	Местное значение	Свердловская область, МО "город Екатеринбург"	2021 г.	Стратегия развития агропромышленного комплекса Свердловской области на

№ п.п	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
							период до 2035 года
15	Строительство цеха сушки деминерализованной сыворотки	Обеспечение условий для развития пищевой промышленности	Планируемый к размещению	Местное значение	Свердловская область, Кувшинский городской округ	2021 г.	Стратегия развития агропромышленного комплекса Свердловской области на период до 2035 года
16	Строительство производственно-логистического комплекса по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий со складом бестарного хранения сырья	Обеспечение условий для развития пищевой промышленности	Планируемый к размещению	Местное значение	Свердловская область, МО "город Екатеринбург"	2026 г.	Стратегия развития агропромышленного комплекса Свердловской области на период до 2035 года
17	ООО «Агрофирма Ирбитская»	Строительство цеха по переработке рапса	Планируемый к размещению	Местное значение	с.Знаменское Ирбитского района	2020 г.	
18	ПАО «Каменское»	Строительство молочного завода производительностью 150т/сутки	Планируемый к размещению	Местное значение	Свердловская обл., Каменский р-н, с.Позариха	2024 г.	
19	АО АПК "Белореченский" Реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственной оросительной сети в АО АПК «Белореченский» в Белоярском районе Свердловской области. 4	Рост производства картофеля и овощей на 20% или на 120мл.руб	Реконструкция, техническое перевооружение	Местное значение	Свердловская обл., Белоярский район, с.Кочневское Белоярский район	2021г.	

№ п.п	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	очередь,						
20	АО АПК "Белореченский" Строительство картофелехранилища на 10 тыс.тн	Рост производства картофеля на 50 мл.руб	Планируемый к размещению	Местное значение	Свердловская обл., Белоярский район, п Октябрьский Белоярский район	2024 г.	
21	АО АПК "Белореченский" Сторительство животноводческого комплекса на 600гол	Рост производства молока на 6 тыс.тн	Планируемый к размещению	Местное значение	с.Кочневское Белоярский район	2028 г.	
22	ООО ССК "Уральский картофель" Строительство картофелехранилища на 10тыс.тн		Планируемый к размещению	Местное значение	Свердловская обл., Белоярский район, с.Кочневское	2023 г.	
23	ООО СХП "РыбПромКомпрлекс" Создание полносистемного предприятия по производству товарного лосося (форель и др. виды) а также сиговых видов.		Планируемый к размещению	Местное значение	п. Рефтинский, г. Карпинск Свердловской области	2021 г.	
24	АО «СМАК» Строительство производственно-логистического комплекса по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий со складом бестарного хранения сырья		Расширение производства	Местное значение	МО «город Екатеринбург»	2024 г.	

2.4 Инвестиционно-строительный комплекс

2.4.1 Строительный комплекс

В результате строительства новых и модернизации существующих предприятий в Свердловской области создана мощная производственная база промышленности строительных материалов, способная обеспечить материальными ресурсами строительный комплекс Свердловской области и иные отрасли экономики Свердловской области.

Постановлением Правительства Свердловской области от 18 сентября 2019 года №605-ПП утверждена «Стратегия развития строительного комплекса Свердловской области на период до 2035 года».

Стратегией рассматриваются три основные отрасли строительного комплекса:

1) жилищное строительство (включая ликвидацию ветхого и аварийного жилья);

2) промышленность строительных материалов;

3) архитектурно-градостроительная деятельность.

Целью Стратегии является создание комфортных условий проживания населения Свердловской области. Реализацию Стратегии планируется обеспечить за счет выполнения следующих основных задач:

1) увеличение годового объема ввода жилья и повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области жильем;

2) содействие комплексному освоению территории Свердловской области и развитию застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации;

3) обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

4) актуализация нормативной правовой базы Свердловской области, регламентирующей вопросы градостроительства, в целях создания комфортной, доступной и эстетически привлекательной среды;

5) разработка и утверждение единой областной комплексной программы социального, транспортного и коммунального развития поселений Свердловской области;

6) строительство, модернизация, реконструкция и техническое перевооружение предприятий промышленности строительных материалов.

Реализация Стратегии позволит достичь к 2035 году следующих показателей развития строительного комплекса Свердловской области по организациям вида экономической деятельности «Строительство»:

Увеличение объема выполненных работ в 2-3 раза к 2035 году. С 202,4 млрд. рублей в 2018 году до:

- 417,0 (млрд. рублей) - минимальное значение;

- 645,0 (млрд. рублей) - целевое значение.

Увеличение среднесписочной численности работников, занятых в отрасли в 1,5 раза к 2035 году. С 60,1 тыс. человек, до:

83,0 (тыс. человек) - минимальное значение;

92,0 (тыс. человек) - целевое значение.

Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних организаций планируется увеличить в 3,6-3,75 раза по отношению к 2018 году.

Таблица 2.4.1 - Показатели развития строительного комплекса Свердловской области по организациям вида экономической деятельности «Строительство»

№ п.п	Наименование показателя (ед. измерения)	2018 г.	Плановое минимальное значение показателя по годам Плановое целевое значение показателя по годам					
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2024 г.	2030 г.	2035 г.
	Организации вида экономической деятельности «Строительство»							
1.	Индекс физического объема (процентов)	113,1	95,0 100,2	100,0 102,2	100,5 102,7	101,0 105,7	100,0 102,3	100,0 100,8
2.	Объем выполненных работ (млрд. рублей)	202,4	202,0 213,0	211,8 228,1	222,5 244,8	260,5 318,5	337,5 496,6	417,0 645,0
3.	Среднесписочная численность работников (тыс. человек)	60,1	60,0 63,0	62,0 65,0	64,5 67,0	67,0 70,0	82,0 85,0	83,0 92,0
4.	Производительность труда (млн. рублей на человека)	3,37	3,37 3,38	3,42 3,51	3,45 3,65	3,89 4,55	4,12 5,84	5,02 7,00
5.	Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций (рублей)	31 156	32700 33120	34000 35140	35400 37400	39800 47650	50300 65000	61200 85000
6.	Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и	2 632	1550 1600	2330 2400	3400 3500	3700 3810	6340 6540	9590 9890

№ п.п	Наименование показателя (ед. измерения)	2018 г.	Плановое минимальное значение показателя по годам Плановое целевое значение показателя по годам					
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2024 г.	2030 г.	2035 г.
	средних организаций (млн. рублей)							

Реализация мероприятий Стратегии по организациям вида экономической деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» позволит достичь к 2035 году следующих показателей:

Увеличение объема выполненных работ в 3,1-3,7 раза к 2035 году. С 86,8 млрд. рублей в 2018 году до:

- 270,0 (млрд. рублей) - минимальное значение;

- 321,1 (млрд. рублей) - целевое значение.

Увеличение среднесписочной численности работников, занятых в отрасли в 1,4-1,5 раза к 2035 году. С 23,0 тыс. человек, до:

32,0 (тыс. человек) - минимальное значение;

34,6 (тыс. человек) - целевое значение.

Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних организаций планируется увеличить в 3,0-3,6 раза по отношению к 2018 году.

Таблица 2.4.2 - Показатели развития строительного комплекса Свердловской области по предприятиям вида экономической деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции»

№ п.п	Наименование показателя (ед. измерения)	2018 г.	Плановое минимальное значение показателя по годам Плановое целевое значение показателя по годам					
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2024 г.	2030 г.	2035 г.
	Предприятия вида экономической деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции»							
1.	Индекс промышленного производства(процентов)	105,5	100,5 102,7	101,2 105,2	102,5 105,3	102,5 105,6	100,0 103,2	100,0 103,2
2.	Объем отгруженной продукции (млрд. рублей)	86,8	86,8 89,6	93,8 97,8	99,3 106,8	119,3 140,5	190,0 226,3	270,0 321,1
3.	Среднесписочная численность работников (тыс. человек)	23,0	22,3 22,8	22,9 23,9	23,1 24,8	23,9 28,3	28,8 33,8	32,0 34,6
4.	Производительность труда (млн. рублей на человека)	3,77	3,89 3,93	4,10 4,10	4,30 4,31	4,98 4,98	6,60 6,70	8,44 9,28
5.	Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций (рублей)	37108	38950 39400	40500 41350	42100 44000	47350 55400	60000 75500	73000 97000

№ п.п	Наименование показателя (ед. измерения)	2018 г.	Плановое минимальное значение показателя по годам Плановое целевое значение показателя по годам					
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2024 г.	2030 г.	2035 г.
6.	Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий (млн. рублей)	3962	3800 3900	4180 4400	4540 4900	5350 6300	8400 10100	11800 14400

Основными механизмами решения поставленных Стратегией развития строительного комплекса Свердловской области до 2035 года задач являются утвержденные и разработанные долгосрочные федеральные, региональные и муниципальные программы, система заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между организациями реального сектора экономики, кредитно-финансовой сферы и органами государственной власти.

Основными направлениями реализации Стратегии являются:

1) в сфере архитектуры - обеспечение единства и многообразия архитектурно-пространственной среды, сохранение культурного и архитектурного наследия, разработка архитектурно-строительных систем нового поколения, обеспечение приоритета архитектурного решения в инвестиционном архитектурно-строительном процессе, совершенствование системы творческих конкурсов, в том числе открытых, для участия молодых архитекторов в государственных и муниципальных программах;

2) в сфере градостроительства - осуществление комплексной и последовательной территориально-градостроительной политики рациональной пространственной организации, устойчивого, сбалансированного и динамичного развития городских и сельских поселений и в целом системы расселения Свердловской области, создания безопасной, благоприятной и стимулирующей развитие человека и экономики материально-пространственной среды; обеспечение высоких стандартов качества среды жизнедеятельности на территории Свердловской области при условии сохранения исторического самобытного облика городов и поселений, определения актуальных и перспективных градообразующих факторов, обеспечивающих гармонизацию урбанизированной среды, сбалансированность размещения жилищного фонда, мест приложения труда, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

восстановление и поддержание в равновесном экологическом состоянии природной окружающей среды; создание градостроительной среды, конкурентоспособной с градостроительной средой лидирующих финансово-экономических, научно-образовательных и культурных центров Европы и юго-восточной Азии;

3) в сфере строительства - обновление и расширение жилищного фонда и инженерных систем, их интенсивное восстановление и воспроизводство на основе разработки и реализации эффективных социальных и научно-технических программ и проектов на федеральном и региональном уровнях;

- снижение материалоемкости, энергоемкости и себестоимости строительства, в том числе за счет модернизации строительной индустрии в направлении энерго- и ресурсосбережения и повышения качества при одновременном снижении стоимости строительства, обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан; создание новых и реконструкция действующих и ранее законсервированных объектов, входящих в состав предприятий и промышленных узлов, с использованием гибких и универсальных объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих быструю приспосабливаемость зданий, сооружений и комплексов к изменению технологических процессов;

4) в области научно-технического обеспечения – формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и разработок (в том числе комплексных исследований среды жизнедеятельности) и обеспечение его ведущей роли в процессах технологической модернизации архитектурно-строительной отрасли;

- формирование нового комплекса методов планирования – стратегическое пространственное планирование развития территорий, определяющее параметры объектов;

5) в области кадрового обеспечения - построение и функционирование единой непрерывной многоуровневой системы подготовки, аттестации и переподготовки квалифицированных кадров, на основе ведущих профильных образовательных организаций профессионального образования;

6) в области финансово-экономического обеспечения – развитие финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих привлечение и эффективное использование инвестиционных ресурсов на территории Свердловской области;

7) в области модернизации и развития промышленности строительных материалов и смежных отраслей - модернизация основных фондов предприятий, увеличение инвестиционной привлекательности и инновационной активности промышленных предприятий архитектурно- строительного комплекса, достижение экономически обоснованного уровня обеспечения производством строительных материалов и конструкций;

8) в области повышения качества оказания государственных услуг и обеспечения открытости исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований - реализация многоуровневого перехода на оказание услуг в электронном виде; повышение открытости исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в части раскрытия информации в сфере архитектуры, градостроительства, строительства;

9) в области информатизации - формирование единого информационного пространства, являющегося организационно-технологической платформой, обеспечивающей возможность применения современных информационных технологий для повышения эффективности функционирования отрасли и качества взаимодействия ее субъектов. Проекты (программы) жилищного строительства в муниципальных образованиях представлены в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3 - Проекты (программы) жилищного строительства в муниципальных образованиях

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта (программы)	Муниципальное образование, на территории которого реализуется проект (программа)
1.	Строительство района «Академический»	2007 - 2026 годы	город Екатеринбург
2.	Строительство микрорайона «Солнечный»	2013 - 2029 годы	город Екатеринбург
3.	Строительство жилого района «Новокольцовский»	2009 - 2025 годы	город Екатеринбург
4.	Строительство малоэтажного жилого комплекса «Мичуринский»	2014 - 2020 годы	город Екатеринбург
5.	Строительство жилого района «Муринские пруды»	2014 - 2020 годы	город Нижний Тагил

6.	Строительство жилого района «Александровский»	2016 - 2022 годы	город Нижний Тагил
7.	Строительство микрорайона «Свердловский»	2017 - 2024 годы	город Нижний Тагил
8.	Строительство жилого района «Чусовской»	2017 - 2024 годы	город Первоуральск
9.	Строительство жилого района «Олимпийский»	2017 - 2024 годы	город Первоуральск
10.	Строительство жилого района «Парковый»	2018 - 2025 годы	город Первоуральск
11.	Строительство нового планировочного района «Зеленая долина»	до 2025 года	город Березовский
12.	Строительство комплекса жилых зданий «Новая земля» в составе планировочного жилого района «Лесозаводской»	до 2025 года	город Березовский
13.	Строительство комплекса жилых зданий «Александровский» («Александровский пруд») в составе жилых районов «Южный» и «Александровский»	до 2025 года	город Березовский
14.	Проект «Доступное жилье для уральских семей» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ	2016 - 2024 годы	органы местного самоуправления муниципальных образований

Стратегия взаимосвязана с иными документами:

– национальный проект «Жилье и городская среда»;

– федеральный проект «Жилье»;

– федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

– региональный проект «Жилье»;

– региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

– государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»;

– Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года.

Инвестиционные проекты включают в себя решение производственно-технических, финансово-экономических и экологических проблем предприятий отрасли в тесной увязке их с другими отраслями экономики Свердловской области. Финансирование инвестиционных осуществляется за счет собственных средств предприятий отрасли, бюджета. Финансирование проектов предполагается осуществлять за счет заемных средств с привлечением средств областного

бюджета. Главной целью инвестиционных проектов является устойчивый рост производства продукции предприятий по производству прочих неметаллических минеральных продуктов на основе формирования вертикально интегрированных структур с упрочнением финансово-экономического положения предприятий.

Основными задачами инвестиционных проектов являются:

1) совершенствование структуры производства, техническое и технологическое перевооружение предприятий;

2) расширение номенклатуры и объема выпускаемой конкурентоспособной продукции;

3) содействие формированию конкурентоспособных финансово устойчивых предприятий:

4) комплексное развитие территории Свердловской области, обеспечивающее доступность жилья для населения.

Таблица 2.4.4 - Перечень инвестиционных проектов строительного комплекса, производства строительных материалов и конструкций, реализуемых и планируемых к реализации на территории Свердловской области, согласно «Перечня инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области в 2019 году»

№ п.п	Муниципалитет	Наименование организации, реализующей инвестиционный проект	Срок реализации	Краткое описание проекта	Объем инвестиций, млн. руб.
	Строительство жилья				
1.	муниципальное образование «город Екатеринбург»	ЗАО «РСГ-Академическое», УрО РАН, ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» ЗАО «ЛСР. Недвижимость Урал»	2007-2026	Проект комплексного освоения территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге Проект включает в себя создание на юго-западе города Екатеринбурга нового жилого района, обустроенного дорожно-транспортной сетью, инженерными коммуникациями, социальной инфраструктурой. Реализация проекта будет способствовать улучшению жилищных условий населения Свердловской области	700 000,0
2.	муниципальное образование «город Екатеринбург»	Форум-групп», «Брусника. Екатеринбург», Группа компаний «Виктория», «Синара-Девелопмент», Группа компаний «Астра»	2013-2029	Жилой район «Солнечный» Проект включает в себя комплексное развитие территории района, обеспечивающее доступность жилья для семей со средним достатком. Строительство и освоение района осуществляется на принципах создания современной городской среды	125 000,0
	Производство строительных материалов и конструкций				
3.	Сысертский городской округ	Общество с	2018-2020	Строительство зданий и сооружений для	4 000,0

№ п.п	Муниципалитет	Наименование организации, реализующей инвестиционный проект	Срок реализации	Краткое описание проекта	Объем инвестиций, млн. руб.
	Строительство и эксплуатация завода по производству цементного клинкера	ограниченной ответственностью «Атомстройкомплекс-Цемент»		организации производства серого (общестроительного) и белого цемента. Выпуск импортозамещающей продукции (белый цемент), для потребителей внутри региона и страны. Производственные мощности завода позволят осуществлять экспорт продукции	
4.	Нижнесергинский муниципальный район	Общество с ограниченной ответственностью «ПроЛайм»	2014-2019	Строительство предприятия по производству извести и переработке известняка на базе Южно-Михайловского участка известняков в Свердловской области. Реализация проекта предусматривает осуществление добычи известняка на «Южно-Михайловском» карьере и производство щебня на дробильносортировочном комплексе	4 950,0
5.	Асбестовский городской округ	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Лесопромышленная Компания»:	2017-2023	Завод профильных деталей для строительства с циклом лесопиления и лесозаготовки на территории Свердловской области	505,0

2.4.2 Инвестиции в развитие производственного комплекса

Инвестиционная деятельность в развитие промышленно комплекса направлена на содействие в продвижении на международные и межрегиональные рынки промышленной продукции, произведенной на территории Свердловской области. Вложение инвестиционных фондов направлено на:

- поддержку инвестиционных проектов промышленных предприятий, направленных на производство конкурентоспособной продукции (в том числе импортозамещающей продукции),

- строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов;

- технологическую модернизацию производств;

- создание и развитие конкурентоспособных высокотехнологичных производств и выпуск новых видов инновационной продукции;

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей предприятия промышленного комплекса необходимыми для их деятельности продукцией, работами, услугами;

- подготовку кадров и систематическое повышение квалификации специалистов, занятых в реальном секторе экономики;

- развитие научной и научно-производственной кооперации;

- подготовку научных кадров, обеспечение их профессионального роста в научной сфере.

План инвестиций в развитие промышленного комплекса Свердловской области на период до 2035 года представлен в Таблице 2.4.5.

Реализация инвестиционных проектов по строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов предусматривается за счет внебюджетных средств. Сведения об инвестиционных проектах представлены в Таблице 2.4.6.

Кроме того, в плане инвестиций заложены мероприятия в части создания новых линий по производству и расширению номенклатуры новых видов продукции, разработке высокотехнологичных линий и оборудования, предусмотренные отдельными предприятиями области, финансируемые за счет внебюджетных средств.

Таблица 2.4.5 - Инвестиции в строительство, реконструкцию, расширение производственных объектов, организацию и модернизацию производств в промышленном комплексе Свердловской области на период до 2035 года

№ п.п	Ответственный исполнитель	Наименование проекта	Срок реализации	Затраты на реализацию мероприятий (млн. рублей) (в ценах 2018 года)	
				Источники финансирования	Итоговые затраты
1	2	3	4	5	6
Задача 4 «Содействие технологической модернизации производств»					
1	ПАО «Северски йтрубный завод»	Проект ПАО «Северский трубный завод»: строительство участка термообработки труб № 3 в трубопрокатном цехе № 1, выпускаемая продукция - термообработанные бесшовные и электросварные трубы, проектная мощность - 28 000 т в год, количество рабочих мест - 65 (на конец реализации проекта), продукция поставляется на рынки Российской Федерации, внутренний рынок Свердловской области и международный рынок	2016-2020	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	4194,5
2	ООО «ПК Контур»	Проект ООО «ПК Контур»: расширение действующего производства с выводом на рынок новых полимерных трубопроводов для систем канализации и водоснабжения, количество рабочих мест - 26, продукция поставляется на рынки Российской Федерации	2016-2035	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	800,0
3	АО «Кировградский завод твердых сплавов»	Проект АО «Кировградский завод твердых сплавов»: модернизация производства порошка кобальта для обеспечения всех российских производителей твердосплавной продукции с целью исключения импорта, выпускаемая продукция - порошок кобальта, количество рабочих мест - 2, продукция поставляется на рынок Российской Федерации и внутренний рынок Свердловской области	2021-2024	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	120,0
4	АО «Кировградский завод твердых сплавов»	Проект АО «Кировградский завод твердых сплавов»: разработка проекта, строительство и добыча вольфрамсодержащих руд, обогащение и выпуск концентрата на месторождении «Скрытое» (Приморский край) для обеспечения сырьем вольфрамовой промышленности до 2050 года выпускаемая продукция - вольфрамовый концентрат, количество рабочих мест - 2, продукция поставляется на	2019-2030	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	10 000,0

		международный рынок, рынок Российской Федерации и внутренний рынок Свердловской области			
5	ООО «ВИЗ-Сталь»	Проект ООО «ВИЗ-Сталь»: организация производства магнитопроводов распределительных трансформаторов 2 сорта, выпускаемая продукция - магнитопроводы, предназначенные для использования в распределительных трансформаторах в диапазоне мощностей от 50 кВА до 5000 кВА, продукция поставляется на международный рынок, рынок Российской Федерации и внутренний рынок Свердловской области	2017-2020	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	305,0
6	ООО «Лестех»	Проект ООО «Лестех»: создание завода по производству древесностружечных плит в Муниципальном образовании город Алапаевск, выпускаемая продукция - пиломатериалы, ДСП, круглые лесоматериалы, количество рабочих мест - 124, продукция поставляется на международный рынок и рынок Российской Федерации	2018-2020	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	750,0
7	НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»	Проект НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: строительство энергоцентра, выпускаемая продукция - пар и электроэнергия для собственных нужд, количество рабочих мест - 20	2018-2021	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	4652,0
8	ООО «ТУРА-ЛЕС»	Проект ООО «ТУРА-ЛЕС»: создание нового лесоперерабатывающего завода по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки на территории Свердловской области, выпускаемая продукция - обрезные пиломатериалы из древесины, шпон, детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства по ГОСТ-8242-88, топливные гранулы, уголь древесный, низкосортная древесина, количество рабочих мест - 177, продукция поставляется на международный рынок, рынок Российской Федерации и внутренний рынок Свердловской области	2017-2020	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	501,2
9	ОАО «Святогор»	Проект ОАО «Святогор»: реконструкция химико-металлургического производства с применением технологий Ausmelt, выпускаемая продукция - медь черновая, продукция поставляется на внутренний рынок Свердловской области	2016-2022	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	7527,0

10	ЗАО «УралМетанолГрупп»	Проект ЗАО «УралМетанолГрупп»: строительство газохимического комплекса по производству метанола мощностью 600 000 т/год, выпускаемая продукция - метанол, электроэнергия, количество рабочих мест - 292, продукция поставляется на международный рынок, рынок Российской Федерации и внутренний рынок Свердловской области	2016-2021	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	27298,4
11	АО «Уралэлектромедь»	Проект АО «Уралэлектромедь»: цех электролиза меди. Реконструкция отделения безосновной технологии, выпускаемая продукция - медные катоды, продукция поставляется на международный рынок, рынок Российской Федерации и внутренний рынок Свердловской области	2016-2021	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	3560,0
12	ОАО «Уралредмет»	Проект ОАО «Уралредмет»: реконструкция лигатурного производства, выпускаемая продукция - лигатуры для титановых сплавов, продукция поставляется на международный рынок, рынок Российской Федерации и внутренний рынок Свердловской области	2018-2020	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	236,0
13	ООО «Лесной Урал Лобва»	Проект ООО «Лесной Урал Лобва»: открытие нового лесоперерабатывающего производства, выпускаемая продукция - пеллеты, погонаж, опоры линий электропередач, детали домостроения, продукция поставляется на международный рынок, рынок Российской Федерации и внутренний рынок Свердловской области	2016-2020	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	460,0
14	ООО «Уральская Лесопромышленная Компания»	Проект ООО «Уральская Лесопромышленная Компания»: завод профильных деталей для строительства с циклом лесопиления и лесозаготовки на территории Свердловской области, выпускаемая продукция – детали, профилированные из древесины, древесные брикеты, топливные гранулы, шпалы деревянные пропитанные для железных дорог широкой колеи, продукция поставляется на международный рынок, рынок Российской Федерации и внутренний рынок Свердловской области	2018-2021	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	505,0
15	АО «ЗДРАВ - МЕДТЕХ-Е»	Проект АО «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е»: строительство производственного комплекса по выпуску медицинских изделий по ул. Лермонтова в г. Каменск-Уральский Свердловской области комплексный	2016-2020	федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные	128,0

		инвестиционный проект в медицинской промышленности по созданию производства стерильных одноразовых медицинских изделий. Информация о проекте: хирургические одежда и белье, одноразовые хирургические наборы, вакуумные пробирки, продукция поставляется на рынок Российской Федерации		источники	
16	ООО «Завод Медсинтез»	Проект ООО «Завод Медсинтез»: организация импортозамещающего производства генно-инженерного и аналогового инсулина из собственной субстанции на базе ООО «Завод Медсинтез», субстанция и готовые лекарственные формы генно-инженерного инсулина из собственной субстанции (раствор, суспензия, микс) в картриджах и предзаполненных шприц-ручках (Росинсулин Р, Росинсулин С, Росинсулин М), субстанции аналоговых инсулинов аспарт, гларгин и готовые препараты аналогов из собственной субстанции в картриджах и предзаполненных шприц-ручках (Росинсулин аспарт Р, Росинсулин гларгин), продукция поставляется на международный рынок, рынок Российской Федерации и внутренний рынок Свердловской области	2016-2035	федеральный бюджет	0

Таблица 2.4.6 - План инвестиций в развитие промышленного комплекса Свердловской области на период до 2035 года

№ п.п	Ответственный исполнитель	Задачи и мероприятия	Срок реализации	Затраты на реализацию задач и мероприятий (млн. рублей) (в ценах 2018 года)	
				Источники финансирования	Итоговые затраты
1	2	3	4	5	6
Задача 1 «Создание условий для углубления процессов кооперации, интеграции и развития межотраслевого взаимодействия субъектов науки, образования, промышленности и малого предпринимательства					
1	Министерство	Развитие системы кооперации между субъектами промышленной, научной, образовательной деятельности, а также субъектами малого и среднего предпринимательства, промышленности и малого предпринимательства»		федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные	0

№ п.п	Ответственный исполнитель	Задачи и мероприятия	Срок реализации	Затраты на реализацию задач и мероприятий (млн. рублей) (в ценах 2018 года)	
				Источники финансирования	Итоговые затраты
1	2	3	4	5	6
				источники	
Задача 2 «Содействие в продвижении на международные и межрегиональные рынки промышленной продукции, произведенной на территории Свердловской области»					
2	Министерство	2.1. Анализ международных рынков с целью определения перспективных экспортных ниш и производственных возможностей предприятий Свердловской области		федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	0
3	Министерство	2.2. Организация подготовки и проведения выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий		федеральный бюджет	0
			2017-2035	областной бюджет	41,3
				внебюджетные источники	0
Задача 3 «Поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий, направленных на производство конкурентоспособной продукции (в том числе импортозамещающей продукции)					
4	Министерство	Разработка и реализация программы (плана мероприятий) по сбалансированному экономическому росту, подкрепленному спросом населения производимую продукцию, в том числе товары народного потребления		федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	0
Задача 4 «Содействие технологической модернизации производств»					
5	Министерство	Предоставление субсидий промышленным предприятиям Свердловской области на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции		федеральный бюджет	0
			2018-2035	областной бюджет	95,1
				внебюджетные источники	380,4
Задача 5 «Содействие созданию и развитию конкурентоспособных высокотехнологичных производств, обеспечивающих массовый переход на выпуск продукции нового технологического уклада и рост производительности труда в отраслях промышленности (в том числе базовых несырьевых)»					
6	Министерство	Привлечение федеральных средств для реализации предприятиями проектов, направленных на развитие производства конкурентоспособной промышленной		федеральный бюджет	0
				областной	0

№ п.п	Ответственный исполнитель	Задачи и мероприятия	Срок реализации	Затраты на реализацию задач и мероприятий (млн. рублей) (в ценах 2018 года)	
				Источники финансирования	Итоговые затраты
1	2	3	4	5	6
		продукции		бюджет	
				внебюджетные источники	0
Задача 6 «Содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей предприятия промышленного комплекса необходимыми для их деятельности продукцией, работами, услугами»					
7	Министерство	Заключение соглашений о сотрудничестве с другими субъектами Российской Федерации		федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	0
Задача 7 «Повышение экологичности, ресурсной и энергетической эффективности промышленных производств»					
8	Министерство	Сопровождение реализации пилотных проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий в промышленное производство		федеральный бюджет	
				областной бюджет	
				внебюджетные источники	0
Задача 8 «Расширение и повышение эффективности поддержки предприятий промышленного комплекса»					
9	Министерство	Реализация мер, направленных на продвижение промышленной продукции на рынки государственных корпораций, крупных холдингов и естественных монополий		федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	0
Задача 9 «Создание условий для разработки инновационных решений и их внедрения в организациях промышленного комплекса»					
10	Министерство	Реализация системы мер государственной поддержки субъектов инновационной деятельности, ориентированных на создание благоприятных условий для разработки и внедрения субъектами инновационной деятельности научно-технической продукции в интересах промышленного комплекса Свердловской области		федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	0
Задача 10 «Стимулирование хозяйствующих субъектов к осуществлению интеллектуальной деятельности, внедрению ее результатов и освоению производства инновационной промышленной продукции»					

№ п.п	Ответственный исполнитель	Задачи и мероприятия	Срок реализации	Затраты на реализацию задач и мероприятий (млн. рублей) (в ценах 2018 года)	
				Источники финансирования	Итоговые затраты
1	2	3	4	5	6
11	Министерство	Сопровождение реализации инновационных проектов, направленных на внедрение результатов интеллектуальной деятельности в промышленное производство		федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	0
Задача 11 «Стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов и повышение спроса на инновационную продукцию»					
12	Министерство	Предоставление субсидий резидентам технопарков в Свердловской области на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной продукции		федеральный бюджет	0
			2018-2035	областной бюджет	288
				внебюджетные источники	288,0
Задача 12 «Создание условий для проведения фундаментальных и прикладных исследований по актуальным для мировой экономики и науки и приоритетным для Свердловской области направлениям, востребованным российскими и международными компаниями»					
13	Министерство	предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансирование и организационно-техническое сопровождение научных проектов, отобранных на конкурсной основе		федеральный бюджет	0
			2018-2035	областной бюджет	374,4
				внебюджетные источники	0
Задача 13 «Развитие механизмов трансферта технологий и их адаптации в организациях промышленного комплекса»					
14	Министерство	сопровождение реализации инновационных проектов, направленных на внедрение НИОКР в промышленное производство		федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	0
Задача 14 «Развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, разработка и внедрение эффективной модели управления инновационной инфраструктурой»					
15	Министерство	Предоставление субсидий из областного бюджета управляющим компаниям технопарков в Свердловской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию и развитию инфраструктуры технопарков		федеральный бюджет	0
			2017-2035	областной бюджет	1137,5
				внебюджетные	0

№ п.п	Ответственный исполнитель	Задачи и мероприятия	Срок реализации	Затраты на реализацию задач и мероприятий (млн. рублей) (в ценах 2018 года)	
				Источники финансирования	Итоговые затраты
1	2	3	4	5	6
				источники	
Задача 15 «Развитие научной и научно-производственной кооперации путем оказания содействия научным и образовательным учреждениям в создании и развитии на территории Свердловской области научно-образовательного центра и (или) международных научных центров мирового уровня»					
16	Министерство	Сопровождение реализации инновационных проектов, направленных на внедрение научных исследований и разработок в промышленное производство		федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	0
Задача 16 «Создание условий для подготовки и повышения квалификации специалистов, занятых в реальном секторе экономики»					
17	Министерство	16.1. Организация и проведение Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills		федеральный бюджет	0
			2017-2035	областной бюджет	1140
				внебюджетные источники	0
18	Министерство	16.2. Реализация в Свердловской области проекта «Славим человека труда!», организация и проведение конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области»		федеральный бюджет	0
			2018-2035	областной бюджет	111,6
				внебюджетные источники	0
19	Министерство	16.3. Реализация проекта «Уральской инженерной школы» в части, касающейся Министерства промышленности и науки Свердловской области		федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	0
20	Министерство	16.4. Организация и проведение чемпионата России «Лесоруб-2018»		федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджетные источники	0
Задача 17 «Развитие целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров на территории Свердловской области, обеспечение их					

№ п.п	Ответственный исполнитель	Задачи и мероприятия	Срок реализации	Затраты на реализацию задач и мероприятий (млн. рублей) (в ценах 2018 года)	
				Источники финансирования	Итоговые затраты
1	2	3	4	5	6
профессионального роста в научной сфере»					
21	Министерство	17.1. Предоставление премий Губернатора Свердловской области молодым ученым		федеральный бюджет	0
			2017-2035	областной бюджет	76,0
				внебюджетные источники	0
2223	Министерство	17.2. Предоставление субсидий Фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на осуществление мероприятий по поддержке научной и научно-технической деятельности		федеральный бюджет	0
			2017-2035	областной бюджет	30
				внебюджетные источники	0
Задача 18 «Повышение результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности»					
	Министерство	Предоставление государственной услуги по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области		федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				внебюджет ные источники	0
		Всего		Все источники в том числе:	157 463,95
				федеральный бюджет	0
				областной бюджет	3703,27
			2016-2035	внебюджетные источники	153 760,68

2.4.3 Инвестиции в развитие агропромышленного комплекса

Инвестиционная деятельность в развитие агропромышленного комплекса направлена на устойчивое развитие регионального производства продовольствия и сырья, обеспечивающего продовольственную безопасность Свердловской области; развитие эффективной системы сбыта продукции агропромышленного комплекса, в том числе с учетом экспорта; обеспечение населения Свердловской области безопасными и качественными пищевыми продуктами; комплексное развитие сельских территорий за счет поддержки малых форм хозяйствования (крестьянские, фермерские хозяйства) в сельской местности и сельскохозяйственной кооперации, повышение уровня кадрового и научного обеспечения агропромышленного комплекса; улучшение условий проживания в сельской местности.

Содействие реализации инвестиционных проектов будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

1) строительство и реконструкция объектов молочного животноводства;

2) строительство объектов свиноводства и птицеводства;

3) строительство селекционно-генетических центров в животноводстве (птицеводстве);

4) строительство хранилищ и складов для хранения овощей и картофеля;

5) строительство оптово-распределительных центров по хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания;

6) строительство тепличных комбинатов по производству овощей защищенного грунта;

7) увеличение производства сельскохозяйственной продукции в отрасли растениеводства (производство зерна, картофеля, овощей, кормов);

8) организация закупа и переработки у населения сельскохозяйственной и дикорастущей продукции;

9) строительство новых и модернизация имеющихся мощностей в пищевой и перерабатывающей промышленности.

Приоритетные направления развития сельскохозяйственного производства и сбыта продукции планируется развивать как в муниципальных образованиях, на территориях которых есть сельские населенные пункты и развито

сельскохозяйственное производство, так и в муниципальных образованиях, в которых сельскохозяйственное производство сосредоточено в основном в хозяйствах населения. Для минимизации издержек на производство и сбыт продуктов питания пищевая и перерабатывающая промышленность будет продолжать развиваться в городах с наибольшей численностью населения и развитой инфраструктурой. В Таблице 2.4.7 представлены наиболее крупные и значимые инвестиционно-строительные проекты, которые планируются в муниципальных образованиях.

В Таблице 2.4.8 приведен перечень инвестиционных направлений, мероприятий, проектов, намеченных к реализации до 2035 года в сфере развития агропромышленного комплекса.

Таблица 2.4.7- Инвестиционно-строительные проекты в части развития агропромышленного комплекса

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территориях которых реализуется инвестиционный проект
1	2	3	4
1	Строительство, реконструкция и модернизация объектов молочного животноводства	2018 - 2035 годы	муниципальные образования, на территориях которых осуществляют производственную деятельность сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся производством молока
2	Строительство хранилищ и складов для хранения овощей, картофеля и зерна	2018 - 2035 годы	муниципальные образования, на территориях которых осуществляют производственную деятельность сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся производством картофеля, овощей и зерна
3	Строительство новых корпусов свиноводческого комплекса	2017 - 2019 годы	Камышловский муниципальный район; городской округ Богданович
4	Строительство оптово-распределительного центра	2019 - 2020 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург»
5	Строительство цеха сушки деминерализированной сыворотки	2016 - 2021 годы	Кушвинский городской округ
6	Строительство хлебокомбината	2018 - 2021 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург»
7	Строительство производственного корпуса для производства традиционной молочной продукции и молочной продукции для детского питания	2018 - 2019 годы	городской округ Богданович
8	Строительство производственного молоко-перерабатываемого комплекса	2018 - 2022 годы	Талицкий городской округ

Таблица 2.4.8 - План инвестиций в агропромышленный комплекс Свердловской области на период до 2035 года

№ п.п	Ответственный исполнитель (ответственный исполнитель-координатор)	Проектные мероприятия	Срок реализации	Итоговые затраты с 2018 года по 2035 год (млн. руб.)	
1	2	3	4	5	
Задача 1. Устойчивое развитие регионального производства продовольствия и сырья, обеспечивающего продовольственную безопасность Свердловской области					
1	Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	1.1. Реализация приоритетного регионального проекта «Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области»	2018-2035	Всего по задаче в том числе:	125663,398
				федеральный бюджет	16927,988
				областной бюджет	69892,116
				местные бюджеты	11,510
				внебюджетные источники	38831,784
Задача 2. Повышение физической и экономической доступности для населения Свердловской области безопасных пищевых продуктов, включая развитие эффективной системы сбыта продукции агропромышленного комплекса, в том числе с учетом экспорта					
2	Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	2.1. Обеспечение населения Свердловской области безопасными и качественными пищевыми продуктами	2018-2035	Всего по задаче в том числе:	61,886
				федеральный бюджет	0
				областной бюджет	61,886
				местные бюджеты	0
		2.2. Развитие торговой деятельности, в том числе экспорта		внебюджетные источники	0
Задача 3. Комплексное развитие сельских территорий за счет поддержки малых форм хозяйствования в сельской местности и сельскохозяйственной кооперации, повышения уровня кадрового и научного обеспечения агропромышленного комплекса и улучшения условий проживания в сельской местности					
3	Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	3.1. Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности (создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственной кооперации)	2018-2035	Всего в том числе:	3376,963
				федеральный бюджет	2185,194
				областной бюджет	1191,769
				местные бюджеты	0
				внебюджетные источники	0
		3.3. Повышение кадрового потенциала в агропромышленном комплексе Свердловской области	2018-2035	Всего, в том числе:	242,118
				федеральный бюджет	0
				областной бюджет	242,118
				местные бюджеты	0

2.5 Туристический комплекс

Туризм является одновременно составной частью социальной сферы Российской Федерации, включающей свободные передвижения (путешествия, поездки) физических лиц, и отраслью экономики, которая обеспечивает функционирование туризма и включает в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе осуществления субъектами туристской индустрии предпринимательской и иной экономической деятельности.

На территории Свердловской области туристическая деятельность осуществляется в соответствии с областным законом от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» (с изменениями на 2 августа 2019 года), который регулирует отношения, связанные с осуществлением туристской деятельности на территории области.

Основными принципами государственной политики и целевыми установками регулирования туристической деятельности в Свердловской области являются:

- содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;

- определение и поддержание приоритетных направлений туристской деятельности;

- развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства и граждан, развитие международных контактов, сохранение объектов туристского показа, рациональное использование природного и культурного наследия.

Приоритетными направлениями региональной политики являются поддержка и развитие внутреннего туризма, въездного туризма, социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма, которые в целом положительно влияют на социально-экономическое развитие Свердловской области.

Развитие внутреннего и въездного туризма в Свердловской области играет важную роль в решении экономических и социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного

населения и повышение благосостояния граждан, оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности, способствует социально-экономическому развитию муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Решение задач развития туризма решается, в том числе, через формирование и расширение инфраструктуры туризма, для чего требуется:

- организация пространственно-территориальной сети туристической инфраструктуры;

- создание и модернизация туристских объектов;

- капитальное строительство, реконструкция и модернизация обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов;

- модернизация материально-технической базы, использование передовых инновационных технологий в сфере туризма.

Инструментом формирования планов работы органов исполнительной власти и участников туристического бизнеса всех уровней, а также ориентации предпринимательской инициативы граждан в сфере туризма выступают стратегические и программные документы, в которых закладывается основа для понимания перспективных задач, стоящих перед отраслью, прорабатывается план мероприятий по ее реализации:

- Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р);

- Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)»;

- Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р);

- Государственная программа «Развитие культуры и туризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 (ред. от 19.12.2019).

В соответствии с указанными документами в Свердловской области разработаны и утверждены стратегии и программы, в которых определены приоритеты, цели, направления и мероприятия по развитию туризма:

- Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (утв. Законом Свердловской области от 21.12.2015г. №151-ОЗ);

- Стратегия развития внутреннего и въездного туризма Свердловской области до 2035 года (утв. Постановлением Правительства Свердловской области №488-ПП от 01.08.2019);

- Инвестиционная стратегия Свердловской области на период до 2035 года.

Имея высокую социальную и экономическую значимость для комплексного развития территорий, на уровне муниципальных образований, вопросы развития туризма и туристической деятельности закладываются в стратегии и программы социально-экономического развития муниципальных образований.

Основным документом Свердловской области, определяющим направления и условия развития сферы туризма, является «Стратегия развития внутреннего въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 г.» (далее – Стратегия). Предложения по развитию и пространственно-территориальной организации туристической сферы основаны на мероприятиях, заложенных в указанной Стратегии.

В «Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года» сформулированы цели и задачи развития туризма. Цель - формирование к 2035 году в Свердловской области современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристского потенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития за счет увеличения туристского потока не менее чем на 15 процентов.

Стратегией обозначен круг задач, необходимый для достижения основной цели:

1. Развитие туристской инфраструктуры путем формирования территориальных туристских кластеров, поддержки развития туристской инфраструктуры на территории муниципальных образований Свердловской области, содействие частным инвесторам в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, предоставление субсидий муниципальным образованиям на развитие и благоустройство территории объектов туристского показа, привлечение дополнительных инвестиций на развитие туристской инфраструктуры.

2. Повышение качества и конкурентоспособности туристских услуг, обеспечение подготовки кадров в сфере туристской индустрии, обучение специалистов, обеспечение безопасности туристкой деятельности и формирование комфортной туристской среды (безопасность при организации активных, спортивных, экстремальных и иных видов туризма, взаимодействие со специальными структурами), создание туристской навигации к объектам туристского показа.

3. Позиционирование и продвижение региона на туристском рынке, участие в региональных, российских и международных туристских мероприятиях.


4. Поддержка и развитие ключевых видов туризма, путем взаимодействия с промышленными компаниями в целях формирования перечня объектов для туристского посещения, экскурсионных программ, предполагающих участие посетителей в производственном процессе, стимулирование промышленных предприятий Свердловской области к работе с туристами, содействие развитию природных парков и иных особо охраняемых природных территорий, формирование новых обустроенных экскурсионных и туристских маршрутов, троп на территории особо охраняемых природных территориях, продвижение делового туризма.

Задачи пространственно-территориального развития отрасли и формирования туристического продукта решаются в документах территориального планирования в соответствии со стратегическими и программными документами через организацию сети территориальных туристических зон и размещение объектов туризма и сопутствующей туристической инфраструктуры.

Стратегия развития внутреннего въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 г. предполагает кластерное развитие территории Свердловской области. На перспективу до 2035 года планируется максимальное вовлечение территорий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в качестве «точек роста» региона, объединяющихся в туристско-рекреационные кластеры, с проведением комплекса мероприятий по формированию и продвижению уникального туристского продукта, соответствующего современным стандартам качества (Рисунок 2.5.1).

Реализация кластерной политики развития туристской и досуговой

инфраструктуры на территориях муниципальных образований, предусматривает, в том числе, различные формы поддержки субъектов туристической деятельности - предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование муниципальных проектов в сфере туризма, оказание мер административной поддержки путем организации, методологической поддержки, консультаций, а также содействия в продвижении туристских ресурсов и значимых событийных мероприятий.



1. Развитие "северного куста" (приоритет "третьего уровня")
2. Развитие "восточного куста" (приоритет "третьего уровня")
3. Развитие туристско-паломнического кластера "Верхотурье" (приоритет "второго уровня")
4. Развитие экотуристического кластера "Река Чусовая" (приоритет "второго уровня")
5. Развитие туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" (приоритет "первого уровня")
6. Развитие автотуристского кластера "Самоцветное кольцо Урала" (приоритет "первого уровня")
7. Развитие туристско-рекреационного кластера Екатеринбургской агломерации (приоритет "второго уровня")
8. Развитие "южного куста" (приоритет "третьего уровня")

Рисунок 2.5.1. - Схема размещения туристских кластеров в привязке к территории Свердловской области

Предлагаемое территориальное распределение туристских кластеров в Свердловской области:

1) *Автотуристский кластер «Самоцветное кольцо Урала»* охватывает наиболее популярные и интересные достопримечательности более 15 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе: муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Верхняя Пышма, Невьянский городской округ, город Нижний Тагил, Горноуральский городской округ, Муниципальное образование Алапаевское, Муниципальное образование город Алапаевск, Муниципальное образование город Ирбит, Туринский городской округ, Артемовский городской округ, Режевской городской округ, Камышловский городской округ, Малышевский городской округ, Березовский городской округ, Арамильский городской округ, Сысертский городской округ. Развитию автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала» способствуют имеющиеся транспортные пути, в том числе автомобильные дороги: город Екатеринбург - город Нижний Тагил - город Серов, город Екатеринбург - город Реж - город Алапаевск, город Екатеринбург - город Артемовский - город Ирбит, село Николо-Павловское - село Петрокаменское - город Алапаевск, город Алапаевск - село Нижняя Синячиха - город Ирбит - город Туринск и другие.

Кластер рассчитан на разноплановую целевую аудиторию посетителей (дети, молодежь, взрослые, пенсионеры). Спектр услуг, предлагаемых туристам в рамках разработанных маршрутов и продуктов, варьируется в различных направлениях: активный, оздоровительный, культурно-познавательный виды отдыха.

2) *Туристско-рекреационный кластер Екатеринбургской агломерации*, который включает туристско-рекреационный комплекс «Екатеринбург - Европа - Азия» и туристско-рекреационный кластер «Большая Сысерть», охватывает город Екатеринбург и близлежащие муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, в том числе Сысертский городской округ (туристско-рекреационный кластер «Большая Сысерть»), Арамильский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, Полевской городской округ, а также другие муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области. Город Екатеринбург выступает инфраструктурной основой для въездного

туризма на территорию кластера, а жители агломерации - основной аудиторией туристско-рекреационных услуг и продуктов.

Создание устойчивой системы развития экологического, активного, спортивно-оздоровительного, культурно-познавательного, в особенности в направлении аутентичного промышленного туризма, а также сопутствующих направлений отдыха, направленной в первую очередь на семейный отдых и рекреацию, обеспечит мощный рост Екатеринбургской агломерации и Свердловской области, в том числе туристско-рекреационного комплекса «Екатеринбург - Европа - Азия» и туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть».

3) *Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая»* охватывает территории города Нижний Тагил (поселки Уралец, Висимо-Уткинск, Ёква, Студёный, Чауж, Антоновский, Таны, деревни Баронская, Усть-Утка, Захаровка, села Елизаветинское, Сулём) и Горноуральского городского округа (поселки Висим, Черноисточинск, деревня Харёнки). Эффект от создания туристско-рекреационного кластера позволит выгодно сочетать созданные условия для зимнего и летнего отдыха, что в итоге решит проблему с обеспечением летней загрузки объектов размещения, расположенных непосредственно на горе Белой. Данный комплексный подход существенно повысит интерес инвесторов к территории кластера.

В пределах Уральского федерального округа сегодня отсутствует комплексно развитая территория, которая бы создавала возможности всесезонного отдыха с высоким качеством туристской инфраструктуры.

Базовой и основополагающей целью проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» является создание такой территории и привлечение туристского потока в Свердловскую область. Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» формируется как ведущий туристско-рекреационный кластер на территории Свердловской области, который к 2028 году будут посещать не менее чем 1500 тыс. человек, а в процессе его развития появится не менее 10 тыс. рабочих мест с прямой и косвенной вовлеченностью (2,5 тысячи в границах туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» (город Нижний Тагил и Горноуральский городской округ), и до 7,5 тысячи - в смежных сферах и

территориях).

Основная идея создания кластера - организовать пространство, которое объединит различные форматы отдыха, связанные с разнообразной природой и богатой историей территории, в том числе объектами индустриального наследия, горнозаводской цивилизации.

4) *Туристско-рекреационный кластер «Река Чусовая»* охватывает муниципальные образования, расположенные в районе реки Чусовой (городской округ Первоуральск, городской округ Староуткинск, городской округ Ревда, Шалинский городской округ, город Нижний Тагил). Данный проект направлен на развитие, с одной стороны, активного, природного и экологического туризма (сплавы по реке Чусовой, пешие и велопрогулки, лыжные, снегоходные туры), а с другой стороны, на позиционирование культурно-исторического и индустриального наследия региона (культурно-познавательные объекты, рассказывающие об истории Горнозаводского Урала, на базе Строгановских заводов в поселках Староуткинск, Билимбай, селе Чусовое). Применение механизмов государственно-частного партнерства в рамках данного проекта могло бы позволить вовлечь в оборот объекты историко-культурного наследия Среднего Урала, что даст новый импульс развитию муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отнесенных к территории кластера.

Якорным объектом кластера является территория природного парка «Река Чусовая».

Данный кластер является продолжением туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». Кластер будет интересен для любителей сплавов, пеших, водных и велосипедных маршрутов, скалолазания, экологического туризма.

В ряде опорных точек предполагается формирование объектов кластера, в частности: загородный туристский комплекс «Ключ Камень» в деревне Каменка, исторический комплекс «Наследие Строгановых» в поселке Билимбай.

Создаваемые в рамках кластера туристские комплексы на опорных точках должны стать объектами для загородного семейного отдыха жителей городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды.

5) *Туристско-паломнический кластер «Верхотурье»* охватывает территорию

города Верхотурья, села Меркушино.

Город Верхотурье является неофициальной «духовной столицей Урала», одним из исторических городов Свердловской области с удивительной архитектурой. Среди якорных объектов туристского показа - единственный кремль на Среднем Урале и самый маленький в Российской Федерации (Верхотурский кремль). Комплекс Верхотурского кремля включает в себя Свято-Троицкий собор, Дом воеводы, Приказные палаты, Уездное казначейство, Государевы амбары и Поварню. Объекты данных территорий поражают своей красотой и привлекают тысячи паломников и туристов.

Реализация данных масштабных проектов, отражающих уникальность и специфику региона, рассчитана на период до 2028 года и позволит обеспечить продвижение туристского потенциала территории, повысить узнаваемость Свердловской области среди российских и иностранных туристов.

Кроме того, на период до 2035 года целесообразно популяризировать туристский потенциал южных, северных и восточных территорий Свердловской области:

1) *Развитие «северного куста»* предполагает охват территорий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по долготе от Кушвинского городского округа до Ивдельского городского округа). Позиционирование северных территорий Свердловской области возможно путем организации разнообразного активного отдыха, развития активного и приключенческого туризма, что обусловлено наличием горных рельефов с заметными перепадами высот, красивых ландшафтов. Среди знаковых якорных природных объектов, способных генерировать значительный туристский поток, - горные массивы Конжаковский камень, Кумба, Качканар, гора Маньпупунер, гора Отортен (самая высокая точка Северного Урала), перевал Дятлова и другие. Знаковым объектом, популяризирующим развитие этнографического туризма, может стать посещение туристами лесных поселений коренных малочисленных народов Севера (манси), проживающих на территории Ивдельского городского округа, с целью знакомства с их национальной культурой, традициями и обычаями.

Дополнительные возможности для развития северных территорий создают объекты туристско-рекреационного кластера «Верхотурье», а также объекты

аутентичного промышленного туризма, например, музей горной машинерии под открытым небом в городе Краснотурьинске.

2) *Развитие «южного куста»* предполагает охват муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (в широте от городского округа Красноуфимск до Талицкого городского округа). Данные территории Свердловской области располагают значительным потенциалом с точки зрения позиционирования региона в качестве территории, благоприятной для рекреационно-оздоровительного отдыха. Среди «якорных объектов» территории - природный парк «Оленьи ручьи», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Обуховский», государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян», другие объекты, доступные для организации семейного отдыха.

3) *Развитие «восточного куста»* предполагает охват территорий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (Гаринский городской округ, Новолялинский городской округ, Байкаловский муниципальный район, Пышминский городской округ, Тугулымский городской округ, Таборинский городской округ, Талицкий городской округ).

Восточные территории Свердловской области располагают богатым запасом природных объектов, что создает перспективы для развития приключенческого, охотничьего, рыболовного видов туризма, что может способствовать дополнительному стимулу к развитию ныне депрессивных территорий. Кроме того, данные территории расположены в непосредственной близости от Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, что создает перспективы платежеспособного спроса на формируемые туристские продукты.

На территории данного кластера необходимо формирование «якорных объектов» - точек притяжения туристов, которые будут генерировать основной туристский поток. Это требует на первоначальном этапе проведения дополнительных исследований на предмет определения исторически значимых объектов туристского показа, опроса среди жителей Свердловской области, экспертов, работающих в сфере туризма, на предмет определения существующих и

целесообразных с точки зрения создания узловых точек притяжения.

Каждый из туристских кластеров, определенных Стратегией разбит на этапы, исходя из приоритетности и проработанности каждого из проектов в комплексной привязке к территории Свердловской области:

Приоритеты «первого уровня»:

1) реализуемые кластерные инициативы в сфере туризма: автотуристский кластер «Самоцветное кольцо Урала»;

2) перспективные и наиболее проработанные кластерные инициативы в сфере туризма: туристско-рекреационный кластер «Гора Белая».

Приоритеты «второго уровня»:

1) экотуристский кластер «Река Чусовая»;

2) туристско-паломнический кластер «Верхотурье»;

3) туристско-рекреационный кластер Екатеринбургской агломерации, включающий туристско-рекреационный комплекс «Екатеринбург - Европа - Азия» и туристско-рекреационный кластер «Большая Сысерть».

К приоритетам «третьего уровня» относится развитие северного, южного и восточного «кустов».

Кроме того, для Свердловской области возможна реализация кластерных инициатив в рамках проведения крупных мероприятий в сфере туризма (например, проведение «Дня туриста на Большом Урале» по аналогии с практикой, реализующейся на территории Алтайского края («Большой Алтай»)).

Цель «Стратегии развития внутреннего въездного туризма в Свердловской области» - формирование к 2035 году современной конкурентоспособной туристской индустрии, что обеспечит положение Свердловской области в числе лидеров среди субъектов Российской Федерации по ключевым показателям в сфере туризма и гостеприимства, а также будет способствовать увеличению туристского потока в Свердловскую область не менее чем на 50% к уровню 2018 года.

Реализация проектов по развитию туристско-рекреационных кластеров рассчитана на период до 2028 года. Каждый кластер обладает собственной уникальностью и отражает специфику региона. Реализация проектов позволит обеспечить продвижение туристического потенциала территории, сформировать особый бренд территории, узнаваемый не только региональным жителем, но и

российским и иностранным. Предлагаемый туристический продукт может быть востребован широкой целевой аудиторией:

- жителями Екатеринбургской агломерации и всей Свердловской области;

- жители «Большого Урала» - жители соседних регионов, таких как: Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Республики Башкортостан и других;

- жители Российской Федерации, чей интерес направлен на аутентичную промышленную цивилизацию, активный и экстремальный туризм;

- иностранные граждане, которых привлекает деловая сфера, активный и экстремальный туризм, аутентичная промышленная цивилизация.

В Таблице 2.5.1. приведены основные мероприятия, планируемые к реализации в рамках развития туристско-рекреационых кластеров и кустов.

Таблица 2.5.1 - Мероприятия, планируемые в рамках развития туристических кластеров на территории Свердловской области

№ п.п	Наименование кластера, куста	Местоположение	Мероприятия	Годы реализации	Источник данных
1	Автотуристский кластер «Самоцветное кольцо Урала»	Территория более 15 МО, в т.ч: МО «город Екатеринбург», ГО Верхняя Пышма, Невьянский ГО, МО город Нижний Тагил, Горноуральский ГО, МО Алапаевское, МО город Алапаевск, МО город Ирбит, Туринский ГО, Артемовский ГО, Режевской ГО, Камышловский ГО, Малышевский ГО, Березовский ГО, Арамильский ГО, Сысерт-ский ГО.	Ремонт, реконструкция, благоустройство существующих объектов туристского показа; выявление или создание новых объектов туристского показа; развитие сети объектов отдыха и рекреации; развитие туристской инфраструктуры (объекты размещения и питания, информационные туристические центры); обустройство автомобильных дорог на туристских маршрутах (придорожные мотели, кафе, площадки отдыха, смотровые площадки, пункты технического обслуживания автотранспорта).	2014-2025	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года (488-ПП от 01.08.2019)
2	Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая»	Территории МО город Нижний Тагил (поселки Уралец, Висимо-Уткинск, Еква, Студеный, Чауж, Антоновский, Таны, деревни Баронская, Усть-Утка, Харенки, Захаровка, села Елизаветинское, Сулем) и Горноуральского городского округа (поселки Висим, Черноисточинск, д.Харенки).	Строительство объектов ГЛК «Гора Белая»; благоустройство существующих объектов туристского показа; выявление или создание новых объектов туристского показа и аттракции; развитие туристской инфраструктуры (объекты размещения и питания, информационные туристические центры); создание объектов активного, в т.ч. экстремального отдыха, досуга и развлечений; обустройство зон отдыха, видовых и смотровых	2018-2028	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года

№ п.п	Наименование кластера, куста	Местоположение	Мероприятия	Годы реализации	Источник данных
			площадок на туристских маршрутах; организация специализированных и комплексных туристских маршрутов различной категории сложности для разных возрастных групп (пешеходных, лыжных, водных, авто (квадроциклы, снегоходы)).		
3	Туристско-паломнический кластер «Верхотурье»	г.Верхотурье, с.Меркушино (возможна интеграция с объектами паломнического туризма в г. Екатеринбурге и г. Алапаевске)	Развитие туристской инфраструктуры, новых средств коллективного размещения, объектов общественного питания, (увеличение в 2 раза), благоустройство зон отдыха паломников в г. Верхотурье, продвижение событийных мероприятий.	2020-2035	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года (488-ПП от 01.08.2019)
4	Туристско-рекреационный кластер Екатеринбургской агломерации	Екатеринбургская агломерация	Развитие существующих и создание новых объектов туристского показа; развитие сети объектов отдыха и рекреации; развитие туристской инфраструктуры (объекты размещения и питания, информационные центры и т.д.)	2020-2035	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года (488-ПП от 01.08.2019)
5	Экотуристский кластер «Река Чусовая» (продолжение ТРК «Гора Белая»)	Территории МО, расположенные в районе р.Чусовая: ГО Первоуральск, ГО Староуткинск, ГО Ревда, Шалинский ГО, МО город Нижний Тагил.	Обустройство маршрутов сплава по р.Чусовая (пристани, площадки отдыха, пляжи и зоны купания, видовые и смотровые площадки, туристские стоянки, оборудованные места спортивной рыбной ловли); обустройство зон отдыха, видовых и смотровых площадок, установка информационных указателей и	2020-2035	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года (488-ПП от 01.08.2019)

№ п.п	Наименование кластера, куста	Местоположение	Мероприятия	Годы реализации	Источник данных
			навигационных знаков на пеших туристских маршрутах; организация специализированных и комплексных туристских маршрутов различной категории сложности для разных возрастных групп; выявление и обустройство объектов туристского показа; развитие объектов туристской инфраструктуры (объекты питания, размещения, пункты проката инвентаря, информационные центры).		
6	«Северный куст»	Территории МО, расположенные по долготе от Кушвинского ГО до Ивдельского ГО (меридиональный пояс).	Ремонт, реконструкция, благоустройство существующих объектов туристского показа; выявление или создание новых объектов туристского показа; создание объектов активного, в т.ч. экстремального отдыха, досуга и развлечений; развитие туристской инфраструктуры (объекты размещения и питания, информационные туристические центры, пункты проката туристского инвентаря); организация сети домов рыбака и охотника, организация и обустройство туристских маршрутов; обустройство автомобильных дорог регионального значения.	2025-2035	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года (488-ПП от 01.08.2019)
7	«Южный куст»	Территории МО, расположенные по широте от ГО Красноуфимск до	Ремонт, реконструкция, благоустройство существующих объектов туристского показа;	2025-2035	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской

№ п.п	Наименование кластера, куста	Местоположение	Мероприятия	Годы реализации	Источник данных
		Талицкого ГО (широтный пояс).	выявление или создание новых объектов туристского показа; создание объектов активного отдыха, досуга и развлечений; разведка и ввод в эксплуатацию месторождений природных минеральных вод, создание на их базе сети объектов оздоровительного отдыха и туризма, развитие инфраструктуры природного парка «Оленьи ручьи»; развитие туристской инфраструктуры (объекты размещения и питания, информационные туристические центры, пункты проката туристского инвентаря); организация сети домов рыбака и охотника, организация и обустройство туристских маршрутов; обустройство автомобильных дорог регионального значения.		области на период до 2035 года (488-ПП от 01.08.2019)
8	«Восточный куст»	Территории МО, расположенные по долготе от Гаринского ГО до Талицкого ГО.	Формирование якорных объектов, определение исторически значимых объектов туристского показа - существующих и целесообразных в перспективе узловых точек притяжения.	2025-2035	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года (488-ПП от 01.08.2019)

Кластерный подход предусматривает комплексное развитие территорий, создает возможности для создания и реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие туристических объектов и туристической инфраструктуры. В рамках кластеров запланировано создание новых и развитие уже существующих туристско-рекреационных зон, досуговых, спортивных, культурных комплексов, размещение объектов инфраструктуры. В Таблице 2.5.2. приведены зоны (комплексы) и объекты, планируемые к развитию и новому строительству в рамках реализации масштабных проектов по созданию на территории Свердловской области туристско-рекреационных кластеров.

Таблица 2.5.2 – Туристические зоны, ключевые объекты, маршруты

№ п.п	Наименование зоны	Состав зоны	Якорные объекты зоны
1	Автотуристский кластер «Самоцветное кольцо Урала»	Ключевые объекты туристского показа и достопримечательности, места бытования народных промыслов, объекты отдыха и рекреации.	Маршруты автотуристкого кластера проходят по ключевым объектам туристского показа и достопримечательностям вдоль основных автомобильных дорог регионального значения: г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов, г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск, г. Екатеринбург – г. Артемовский – г. Ирбит, с. Николо-Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапаевск, г. Алапаевск – с. Нижняя Синячиха – г. Ирбит – г. Туринск и другие.
2	Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» ТРК «Гора Белая» включает 4 основных зоны отдыха:		
2.1	1. Рекреационно-туристская зона культурно-познавательного отдыха «Тагильская Лагуна» (г.Нижний Тагил)	1. Объекты рекреационно-туристской зоны «Тагильская лагуна» г.Нижний Тагил: гостиница, гостиничный комплекс по ул. Красногвардейской, кафе на 50 мест, познавательный комплекс «Позитив», аквапарк;	Якорный объект зоны: набережная Тагильского пруда г. Нижний Тагил;
2.2	2. Зона активного отдыха с центром в горнолыжном комплексе «Гора Белая»	Объекты горнолыжного комплекса «Гора Белая»: 1 отель 5* 148 номеров, 3 отеля 4* 323 номера, 4 отеля 3* 532 номера, апарт-отель 61 номер, апартаменты 178 номеров, хостел 139 номеров, шале 7 ед., горный ресторан 150 мест, спортивный центр, сервисный центр, подъемники 4 шт., горнолыжные трассы, сноупарк, родельбан, зиплайн, трассы горных велосипедов (парк горных велосипедов), ресторан и кафе на берегу пруда Средний (п.Уралец); Мультиформатный туристский комплекс на западном берегу Черноисточинского водохранилища;	Якорный объект зоны: горнолыжный комплекс «Гора Белая»;
2.3	3. Зона семейного отдыха в п.Висим	Объекты зоны семейного отдыха с центром в п. Висим: визит-центр, глэмпинг, тематический развлекательный парк «Парк Горнозаводской цивилизации»,	Якорный объект зоны: парк аттракционов «Парк Горнозаводской цивилизации» п.Висим;

№ п.п	Наименование зоны	Состав зоны	Якорные объекты зоны
		интерактивный «Музей земли», «Демидовская» узкоколейка, конно-туристический центр, сафари-парк, контактный зоопарк, этноагродеревня;	
2.4	4. Зона природно-рекреационного отдыха с центром в п.Усть-Утка	Объекты зоны природно-рекреационного отдыха с центром в п.Усть-Утка: визит-центры, пристани, стоянки для сплава на р. Чусовая, площадки для кемпингов.	Якорный объект зоны: природный парк «Река Чусовая».
3	Туристско-паломнический кластер «Верхотурье»	Существующие объекты культурного и исторического наследия, планируемые: православный приют «Заимка Актай» п.Привокзальный, туристско-рекреационный центр «Актай» п.Привокзальный, многофункциональный туристско-рекреационный комплекс «На Бабиновской дороге» г.Верхотурье, многофункциональный туристско-рекреационный комплекс «Верхотурская ремесленная слобода «Яблоневый сад» г.Верхотурье, пешеходная зона «Пруд Калачик - Бабиновская дорога» г. Верхотурье, туристско-рекреационный центр «Красногорский торжок» с. Красногорское, центр народных ремесел «Красногорское ремесленное подворье» с. Красногорское, рекреационный комплекс для автотуристов с. Меркушино, гостиница для паломников с. Меркушино, паломнический и познавательный объект «Симеонова тропа» - с. Меркушино - с. Махнево.	Якорные объекты зоны: существующие объекты культурного и исторического наследия
3.1.	Экополис «Верхотурье»	Гостинично-рекреационный комплекс «Верхотурье», экоферма, историческое поселение «Верхотурская Слобода», входит в состав туристско-паломнического кластера «Верхотурье»	
4	Туристско-рекреационный кластер Екатеринбургской агломерации, в составе:		
4.1	1. Туристско-рекреационный комплекс «Екатеринбург – Европа – Азия»	Объекты ТРК «Екатеринбург-Европа-Азия»: 1. гостиничная зона: кемпинг «Европейский» и «Азиатский» на 200 мест; 2. торгово-развлекательная зона (мультиформатный торгово-развлекательный и выставочный центры,	Якорный объект зоны – ТРК «Екатеринбург-Европа-Азия»

№ п.п	Наименование зоны	Состав зоны	Якорные объекты зоны
		комплекс предприятий общественного питания кухонь народов мира, аквагород «Водораздел Европа – Азия»; 3. ландшафтно-рекреационная зона (парк евразийских достопримечательностей, ландшафтные тематические парки «Европа» и «Азия»); 4. культурно-выставочная зона (музейно-этнический комплекс, этнографические центры, этнодеревня, народные ремесла и промыслы); 5. спортивная зона (современный мультифункциональный спортивный комплекс с возможностью проведения региональных и российских мероприятий с евразийской спецификой); 6. культурно-просветительская зона (культовые объекты конфессиональных институтов).	
4.2	2. Туристско-рекреационный кластер «Большая Сысерть»	Объекты ТРК «Большая Сысерть» Сысертский ГО: Развитие КСК «Белая лошадь» и гольф-клуба; создание центра событийно-делового туризма в каретном дворе. ГО Верхнее Дуброво: Развитие КСК «Дубрава», строительство лыжной базы, организация пешей тропы, пляжной зоны, гостиницы, SPA-зоны и ресторана.	
4.3	3. Экополис «Средиземье»	Загородный семейный экоотель «Шир»; рекреационная зона «Ривенделл»; экоферма.	
4.4.	4. Туристская зона в Полевском ГО	1. музей камнерезного дела им. П.П. Бажова в с. Мраморское; 2. археологический парк «Полевской – центр металлургии»; 3. резиденция Серебрянного копытца в с.Полдневая	
5	Экотуристский кластер «Река Чусовая» (продолжение ТРК «Гора Белая»)	Река Чусовая, природные достопримечательности, природные парки, ООПТ, археологические объекты, культурно-познавательные объекты, места и исторические объекты эпохи промышленного освоения Урала, места бытования народных промыслов. Объекты зоны: визит-центры, пристани, стоянки для	Якорные объекты зоны: -загородный туристский комплекс «Ключ Камень» в д. Каменка; - исторический комплекс «Наследие Строгановых» в п. Билимбай; - выставочный центр на базе восстановленного

№ п.п	Наименование зоны	Состав зоны	Якорные объекты зоны
		сплавов на р. Чусовая, смотровые площадки, кемпинги, реконструкция исторической пристани в д. Каменка (загородный клуб «Ключ-камень», ГО Первоуральск), исторический комплекс в п. Билимбай, выставочный центр на базе восстановленного демидовского завода.	демидовского завода
6	«Северный куст»	Объекты туристского показа, объекты старательского промысла (геологический туризм), природные достопримечательности, ООПТ, места бытования народных промыслов.	Якорные природные объекты: горный массив Конжаковский камень, Кумба, Качканар, гора Отортен (самая высока точка Северного Урала), перевал Дятлова. Знаковые объекты зоны – лесные поселения коренных малочисленных народов Севера (манси), проживающих на территории Ивдельского ГО, с их национальной культурой, традициями и обычаями.
7	«Южный куст»	Объекты туристского показа, медицинские и оздоровительные центры, санатории, природные достопримечательности, ООПТ, места бытования народных промыслов.	Якорные объекты – природный парк «Оленьи ручьи», ГБУ здравоохранения СО «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий «Обуховский», ГАУ здравоохранения СО «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян» и т.д.
8	«Восточный куст»	Объекты туристского показа, оздоровительные центры, природные достопримечательности, ООПТ, места бытования народных промыслов.	Необходимо формирование якорных объектов, которые в перспективе могут стать точками притяжения туристов (в т.ч. неофициальная граница «Россия-Сибирь», родина первого Президента Б.Н. Ельцина, родина Павлика Морозова).

Комплексный подход к реализации проектов по развитию туристско-рекреационных кластеров, учитывая их межотраслевой характер, позволит резидентам воспользоваться дополнительными возможностями и ресурсами, предоставляемыми как в рамках реализации национальных проектов, так и позволит привлечь для реализации отдельных составляющих проектов бюджетные ресурсы за счет иных областных целевых программ.

Развитие территорий, вошедших в северный, южный и восточный «кусты» планируется на период до 2035 года. Развитие территории связано с необходимостью проведения дополнительных маркетинговых исследований для выявления интересных для посещения туристами объектов и туристических площадок, выявления целевого рынка потребителя, требуется выявление и обустройство месторождений природных минеральных вод и иных природных лечебных ресурсов, разработка проектов развития в сфере туризма и туристической инфраструктуры.

2.5.1 Инвестиционно-строительный комплекс (объекты туристско-рекреационного комплекса)

Историческое и современное культурное наследие, сложный красивый природный рельеф (оригинальные ландшафтные характеристики и особенности тектонико-геологического строения), наличие достопримечательных культурных и природных мест определяют развитие Свердловской области как перспективного туристического и рекреационного региона, привлекательного для инвесторов.

Реализация инвестиционных проектов осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия и интеграции между органами власти, реализующими отдельные полномочия, влияющие на развитие сферы внутреннего и въездного туризма в Свердловской области:

- Министерство транспорта и дорожного хозяйства и ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» - в части ремонта дорожной сети и развития современной придорожной инфраструктуры вдоль автомобильных дорог регионального значения, проходящих по ключевым туристским маршрутам;

- Министерство природных ресурсов и экологии - в части формирования и развития туристских маршрутов и туристской инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях;

- Министерство физической культуры и спорта - в части развития туристской инфраструктуры на территориях горнолыжных комплексов;

- Министерство здравоохранения - в части реализации мероприятий по развитию санаторно-курортной инфраструктуры;

- Министерства культуры - в части развития инфраструктуры культурно-познавательных объектов (музеев), входящих в ключевые туристские маршруты;

- Департамент лесного хозяйства – в части согласования возможности использования земельных участков для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма.

Действенным механизмом является активное вовлечение и использование механизма государственно-частного и муниципально-частного партнерства при реализации перспективных инвестиционных проектов в сфере туризма.

По данным Инвестиционного портала при Правительстве Свердловской области в таблице 2.5.3 приведен перечень реализуемых инвестиционных проектов на территории Свердловской области.

Таблица 2.5.3 - Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории Свердловской области

№ п.п	Наименование проекта	Местоположение и состав объекта	Стоимость проекта	Годы реализации	Основание/источник информации
1	Создание туристско-рекреационного комплекса «Гора Белая» (проект государственно-частного партнерства)	МО город Нижний Тагил Туристический кластер в составе: развлекательный парк Горнозаводской цивилизации, 50 километров горнолыжных трасс, самый длинный зиплайн в России, глэмпинг, сплавы по Чусовой, другие объекты и виды развлечений.	23950 млн. руб.	2018-2028	Инвестиционный портал Свердловской области https://invest-in-ural.ru/invest-project/realizuemyie-proektyi/
2	Многофункциональный туристско-рекреационный оздоровительный комплекс «Легенда» международного уровня на основе современных технологий	К западу от с.Мурзинка Состав объекта: Отель, 14 коттеджей, центр повышения квалификации и образования в сфере гостеприимства, общежитие для сотрудников и учащихся ЦПКиО, в общей сложности на 332 человека-места уровня 4*, натуропатическая лаборатория оздоровления – wellness отель с комплексными программами оздоровления	6650 млн. руб.	2019-2029	Инвестиционный портал Свердловской области https://invest-in-ural.ru/invest-project/realizuemyie-proektyi/
3	Спортивно-оздоровительная база, гостиничный комплекс, цех розлива воды на территории Тугулымского городского округа	Тугулымский ГО Состав объекта: объекты гостиничного хозяйства – оздоровительный комплекс №1, №2 на 320 основных и 160 дополнительных мест, коттеджный гостиничный комплекс на 10 двухэтажных домов общей вместимостью 40 основных мест, 20 дополнительных мест; кафе-ресторан на 450 посадочных мест; медицинский лечебно-оздоровительный центр; спортивный комплекс;	6650 млн. руб.	2019-2023	Инвестиционный портал Свердловской области https://invest-in-ural.ru/invest-project/realizuemyie-proektyi/

№ п.п	Наименование проекта	Местоположение и состав объекта	Стоимость проекта	Годы реализации	Основание/источник информации
		автокемпинг на 32 номера вместимостью 64 основных и 32 дополнительных места со станцией технического обслуживания, бытовым блоком, прачечной; придорожное кафе; уличный бассейн 400 кв.м; бильярдный зал на 4 бильярдных стола; танцевальная площадка; котельная.			
4	Сеть комплексных экопоселений кластерного типа «Экополис»	Верхотурский ГО, Сысертский ГО Проект состоит из 2 частей: 1. Экополис «Верхотурье» - этнопарк и рекреация. Состав объекта: гостинично-рекреационный комплекс «Верхотурье», жилые кластеры «Новое Верхотурье», экоферма и историческое поселение «Верхотурская Слобода». 2. Экополис «Средиземье» г.Сысерть. Состав объекта: загородный семейный экоотель «Шир», дачный поселок «Фангорн», рекреационная зона «Ривенделл», жилой кластер «Средиземье», экоферма.	Стоимость проекта 260 млн. руб.	2020-2025	Инвестиционный портал Свердловской области https://invest-in-ural.ru/invest-project/proektyi-dlya-investirovaniya

2.5.2 Перспективные направления территориальной организации туристско-рекреационного комплекса. Модель пространственного развития

Пространственно-территориальная модель развития рекреационно-туристического комплекса Свердловской области направлена, с одной стороны, на развитие богатого туристического и рекреационного потенциала Свердловской области, с другой стороны, на обеспечение равных условий и возможностей для населения области в доступности туристических объектов и туристической инфраструктуры, и с третьей, на обеспечение диверсификации экономики муниципальных образований.

Основой модели пространственно-планировочной организации туристско-рекреационного комплекса служат историко-культурный и природно-экологический каркас Свердловской области.

Историко-культурный каркас Свердловской области сложился на основе исторической системы расселения, в которую входят города и поселения по берегам рек, вдоль исторических трактов, оборонительные сооружения – монастыри, кремль, крепости и включает в себя исторические города, в том числе города-заводы, музеи, религиозные центры – места паломничества, центры народных художественных промыслов и ремесел, территории историко-культурных ландшафтов.

Большинство металлургических заводов, построенных в период становление горнозаводской промышленности в 1630-1860 г. г. разместилось в южной и центральной частях современной Свердловской области – на реках Чусовой, Исети, Тагиле, Нейве.

Сформировалось ядро Центрального горнозаводского района между реками Чусовой и Турой.

Размещенные в этой планировочной зоне заводские поселения переросли в города: Екатеринбург, Невьянск, Каменск-Уральский, Алапаевск, Полевской, Нижний Тагил, Первоуральск, Сысерть, Ревда, Кушва, Реж и ряд других.

На периферии Центрального горнозаводского района, на севере Свердловской области, богатой рудами и лесами, на реках Турья, Вагран, Каква разместились медеплавильные заводы. Они послужили первоосновой еще четырех современных городов: Североуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Серов.

Большинство исторически ценных населенных мест сконцентрировано по берегам рек и водоемов, преимущественно в местах их пересечения историческими транспортными путями (ГО Верхотурский, Ирбитское МО, Туринский ГО), в традиционных местах добычи полезных ископаемых (Полевской, Сысертский, Невьянский, Горонуральский, Ревдинский, Первоуральский, Верхнепышминский, Кировградский, Красноуфимский и др. городские округа), и, таким образом, привязано к природно-экологическому каркасу. Эти территории являются ключевыми территориями историко-культурного каркаса. Отдельные памятники, включая горнозаводские постройки, сельские храмы, наиболее связаны с историческим расселением.

Природной планировочной осью также является Уральский хребет, вдоль которого сформировались отдельные города, населенные пункты, рекреационные зоны и основные охраняемые природные объекты.

Модель пространственно-территориальной организации туристско-рекреационного комплекса предполагает формирование целостного туристического пространства региона - включение всей территории области в единую систему через создание масштабных территориальных кластеров и «кустов», формирование туристических зон, туристических центров, организацию туристических маршрутов. Важным условием создания каркаса туристического комплекса является обеспечение транспортных связей туристического и рекреационного комплекса области.

Модель организации туристического пространства региона предусматривает использование нескольких форм (способов) освоения:

1) Форма А: форма предполагает развитие сети достопримечательностей, представляющих интерес для туристов - осевое развитие исторических сил, культурных или природных центров внутри зоны. Этот вариант основан на предположении, что основной упор будет сделан на состояние окружающей среды (природной) или на культурное и художественное наследие, имеющееся в регионе. Данная форма предполагает наличие городов, исторических достопримечательностей, уникальных природных комплексов. В данном случае - основной осью развития новых мест назначения является коммуникационная инфраструктура: сеть автомагистралей, железных дорог, аэропортов,

телекоммуникаци, а также - речная сеть. Целью этой инфраструктуры является обеспечение функциональной интеграции различных элементов, формирующих часть данной территории: сельских и городских поселений, природных районов. При такой форме организации, туристическое пространство имеет многоцелевой характер, оно сможет функционировать круглогодично.

2) Форма Б: Развитие зоны, характеризующей новые центры интереса. В данном случае предусматривается одновременное развитие всей зоны со строительством и оборудованием ряда новых центров, представляющих интерес для путешественников. Развитие туристического пространства по данному варианту предполагает, что операции будут долгосрочными и крупномасштабными как в физическом, так и в финансовом плане. Вариант предусматривает развитие уже существующих и складывающихся туристических зон, туристических центров и коммуникационных коридоров.

3) Форма В: постепенное развитие крупной новой зоны в качестве противовеса существующим естественным районам привлечения туристов. Главным отличием этого варианта является то, что процесс развития имеет протяженность во времени и ее область (территория развития) постепенно расширяется. Выбор площадок для новых мест назначения основывается на приближенности к крупнейшим центрам с большим количеством посетителей.

4) Форма Г: развитие при слабой насыщенности туристическими объектами, низкой плотности освоенности территории (расселения) и обеспечении активных контактов «посетитель - местный житель». При этом варианте развития выбирается зона, где отсутствуют городские центры и современная инфраструктура. Поскольку вероятность капиталовложений крайне мала, основными привлекающими факторами являются природа и гостеприимство местного населения. В качестве места туристского назначения зона может включать ряд сельских поселений, в которых размещение посетителей полностью интегрировано в существующую систему расселения. Примером такой зоны может служить эко-деревня с организацией сельского (сельскохозяйственного) туризма или созвездия эко-поселений в природном парке с организацией экологических и образовательных туров. Сущность данной формы организации туристического пространства – развитие туристической зоны, состоящей из сети туристических

мест, интегрированных в естественную природно-расселенческую среду.

Таким образом, пространственно-планировочный каркас туристического комплекса представляет собой многомерную многоэлементную структуру, состоящую из трех типов основных планировочных элементов:

- точечные – туристические центры (планировочные центры);

- линейные - коммуникационный каркас (планировочные оси);

- плоскостные – туристические зоны (планировочные зоны).

В качестве туристических центров на территории Свердловской области могут выступать отдельные комплексы (историко-культурные, природные, современные – спортивные, деловые, досуговые, иные), ансамбли и целые города.

Наибольшим потенциалом обладают именно города – наиболее крупные места значительной концентрации объектов культурного наследия и материальных свидетельств исторического развития, находящихся в проектируемой взаимосвязи, и образующих базовые структурны ядра историко-культурного каркаса. Это г. Екатеринбург (427 памятников), г. Ирбит (79 памятников), г. Верхотурье (65 памятников), г. Невьянск (57 памятников), г. Каменск-Уральский (58 памятников), города Алапаевск и Камышлов по 35 памятников и ряд других городов. Туристические центры могут формироваться и на базе уникальных природных элементов, на базе сельских населенных пунктов, обладающих историко-культурными достопримечательностями.

Коммуникационный каркас обеспечивает связность территорий, формирует пространственно-планировочный каркас территории и служит основой для развития сети туристических центров и зон.

Основными осями формирования пространственного каркаса туристической инфраструктуры выступают водные объекты и транспортные коридоры:

– водные пути – реки Лозьва, Тавда, Чусовая, Тура, Ница, Исеть, Пышма и много меньших рек бассейна Камы и Тобола, вдоль которых осуществлялись торговые связи, продвигались военные отряды, происходило переселение – сосредоточение большей части археологического наследия и исторических поселений;

- транспортные коридоры: железные и автомобильные дороги, сохранившиеся с периода становления и развития горнозаводской

промышленности Урала и современные.

Главный широтный транспортный коридор: Большой Сибирский тракт (1783 г.) – Москва – Пермь – Екатеринбург; автомобильная дорога Екатеринбург – Каменск-Уральский – Курган.

В северной части области широтные направления представлены автомобильной дорогой Пермь – Нижняя Тура – Серов – Ханты-Мансийск.

Железнодорожные магистрали: Казань – Екатеринбург – Омск; Киров – Пермь – Екатеринбург. Первые железные дороги создавались по единым проектам в комплексе со зданиями вокзалов, пристанционных объектов и инженерных сооружений, многие из которых сохранились до настоящего времени.

Меридиональный коридор представлен железнодорожными магистралями: Кустанай – Челябинск – Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов – Ивдель – Лабытнанги; Серов – Алапаевск – Каменск-Уральский – Челябинск, автомобильной дорогой Челябинск – Екатеринбург – Серов – Ивдель.

Туристические и рекреационные зоны формируются на территориях, обладающих рекреационным потенциалом. Туристический и рекреационный потенциал Свердловской области разнообразен. Он позволяет создавать как специализированные, так и многофункциональные туристические зоны, отвечающие разнообразным потребностям туристов и жителей региона, ориентированные на различные возрастные группы и целевые аудитории. Это туристические зоны - зоны спортивного туризма (горнолыжные комплексы, сплав по рекам, горный туризм); природные парки; ландшафтно-археологические зоны; лечебно-оздоровительные местности (санаторно-курортное лечение); зоны культурно-познавательного и религиозного туризма (историко-культурные комплексы и комплексы культовых объектов различных религиозных конфессий) и рекреационные зоны пригородных территорий и территорий, расположенных в часовой доступности, где возможно развитие зон длительного и кратковременного отдыха, преимущественно для жителей окружающих населенных мест.

Перспективная модель пространственно-территориальной организации туристско-рекреационного комплекса Свердловской области основана на использовании всех четырех вариантов (способов) освоения территории с созданием туристического каркаса на базе существующих и планируемых

туристических центров, туристических зон, природного и транспортного коммуникационных каркасов.

Стратегическая социально-экономическая цель развития туристического пространства региона - максимальное вовлечение территорий муниципальных образований Свердловской области для организации туристско-рекреационного комплекса. В соответствии со «Стратегией развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года» (далее – Стратегия) достижение данной цели планируется путем формирования туристско-рекреационных кластеров в рамках которых и планируется развитие туристических центров и зон. Следует отметить, что на территории Свердловской области, в частности в южной и центральной частях, высокая концентрация достопримечательностей, объектов и территорий, служащих базовыми объектами для формирования туристического продукта определенной направленности (историко-культурного, природного, иного) в границах определенного кластера. Географически некоторые разные по тематике туристко-рекреационные кластеры формируются на одной (особенно в южной части области) территории. Что позволяет создавать туристические продукты, интегрированные в другие виды туризма, то есть в границах одной территории формируются различные целевые туристические предложения, потребители одних туристических предложений (одного кластера) могут совмещать разные виды туристических и рекреационных занятий. Это повышает потенциал и востребованность территории, привлекательность ее для массового туризма.

На Рисунке 2.5.2 отражена структура пространственно-территориальной организации туристско-рекреационного комплекса Свердловской области, формируемая в соответствии с моделью территориального развития кластеров, организуемыми туристическими и рекреационными зонами, развитием туристических центров и коммуникационного каркаса в виде туристических маршрутов.




Рисунок 2.5.2 - Схема пространственно-территориальной организации туристско-рекреационного комплекса Свердловской области

Исходя из предусмотренной Стратегией этапности развития кластеров и присвоенных им приоритетов, в первую очередь (приоритет «первого уровня») планируется осваивать южную, центральную, юго-западную часть Свердловской области с вовлечением восточных территорий центральной части – территории Екатеринбургской и Нижнетагильской агломераций и сопредельные с ними территории – это территории формирования кластеров: автотуристский кластер «Самоцветное кольцо Урала» и туристско-рекреационный кластер «Гора Белая».

Автотуристский кластер «Самоцветное кольцо Урала» реализуется с 2015 года. Необходимо осуществлять комплекс мероприятий по благоустройству объектов туристского показа, входящих в существующие и планируемые к разработке маршруты.

С учетом значительного расстояния между объектами туристской инфраструктуры автотуристского кластера важным направлением является наличие удобного транспортного сообщения и качественного придорожного сервиса, в том числе благоустроенных площадок отдыха, пунктов общественного питания. Создание объектов дорожного сервиса должно осуществляться на ключевых автомобильных дорогах, соединяющих наиболее посещаемые объекты туристского показа и входящих в действующие и (или) перспективные туристские маршруты. Каждый туристский маршрут должен быть сформирован с учетом обеспечения максимально возможного уровня комфорта для туристов.

Базовой и основополагающей целью проекта ведущего туристско-рекреационного кластера Свердловской области «Гора Белая» является создание комплексно развитой территории для зимнего и летнего отдыха с высоким качеством туристской инфраструктуры.

Четыре основные зоны отдыха – туристических центра, будут доступны круглогодично:

- рекреационно-туристская зона культурно-познавательного отдыха в г. Нижний Тагил;

- зона активного отдыха – горнолыжный комплекс «Гора Белая»;

- зона семейного отдыха с центром в п. Висим;

- зона природно-рекреационного отдыха с центром в п. Усть-Утка.

Для каждой из этих зон предусмотрены соответствующие объекты

туристской инфраструктуры, которые будут размещены не только в г. Нижнем Тагиле, но и в сельских населенных пунктах, входящих в состав кластера «Гора Белая».

Во вторую очередь (приоритет «второго уровня») планируется развитие территорий южной, юго-западной и центральной частей области - туристско-рекреационный кластер Екатеринбургской агломерации, туристско-рекреационный кластер «Река Чусовая», туристско-паломнический кластер «Верхотурье».

В рамках туристско-рекреационного кластера Екатеринбургской агломерации, продолжится развитие территории Екатеринбургской агломерации с развитием южных территорий и юго-западного сектора агломерации с формированием двух обширных туристско-рекреационных зон: туристско-рекреационный кластер «Большая Сысерть» и туристско-рекреационный комплекс «Екатеринбург – Европа – Азия».

Туристско-рекреационный кластер Екатеринбургской агломерации по-прежнему будет определять основной объем туристского потока Свердловской области с учетом сложившейся и развиваемой туристской инфраструктуры, в том числе в городских округах, входящих в состав агломерации.

Перспективным проектом может стать создание и развитие туристической зоны - туристско-рекреационного комплекса «Екатеринбург – Европа – Азия». Для создания этого полноценного комплекса необходимо развитие туристской инфраструктуры (гостиницы, выставочно-торговые, ландшафтно-рекреационные зоны, объекты аттракции и общественного питания и т.д.). Проект будет способствовать дополнительному позиционированию города Екатеринбурга и Свердловской области в целом.

Перспективным направлением в формировании туристско-рекреационной зоны кластера «Большая Сысерть» является развитие Сысертского исторического центра, территория которого сохранила природное и культурно-историческое наследие Урала и создание Центра событийно-делового туризма.

Перспективными направлениями являются проекты в Полевском городском округе, связанные со сказами П.П. Бажова, с историей развития камнерезного дела и металлургической промышленности. Развитие туристско-рекреационного комплекса Екатеринбургской агломерации продолжится в Березовском и

Арамильском городских округах, в городских округах Верхняя Пышма и Верхнее Дуброво с созданием отдельных туристических центров.

Туристско-рекреационный кластер «Река Чусовая» является продолжением туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». Для создания туристской инфраструктуры необходимо определение инвестиционных площадок, в том числе для создания экспозиционных площадок в местах расположения горнозаводских пристаней, благоустройство объектов туристского показа. Предусматривается развитие туристических центров - исторического комплекса «Наследие Строгановых» в п. Билимбай, восстановление старого Демидовского завода с размещением соответствующей туристской инфраструктуры.

Туристско-паломнический кластер «Верхотурье» включает несколько туристических центров - территории, ансамбли города Верхотурья, села Меркушино, включает паломнические объекты в г. Екатеринбурге, г. Алапаевске, в том числе связанные с пребыванием Романовых на Урале. Наряду с восстановлением памятников культурного наследия предусматривается дальнейшее развитие туристской инфраструктуры (средства коллективного размещения), развитие социальной инфраструктуры, благоустройство туристско-рекреационных зон. Туристско-паломнический кластер «Верхотурье» посещают паломники, туристы не только из Свердловской области, но и из других регионов России. Пик посещаемости приходится на событийные религиозные даты и памятные фестивали «Царские дни».

На период до 2035 года предусматривается развитие туристского потенциала южных, северных и восточных территорий Свердловской области. Эти территории в Стратегии отнесены к приоритетам «третьего уровня».

Туристический потенциал северной части Свердловской области используется недостаточно, носит в основном сезонный характер. Развитие «Северного куста» предполагает включение территории от Кушвинского до Ивдельского городских округов, которые ранее входили в меридиональный маршрут «Уральский меридиан» в соответствии со «Стратегий развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 года». Развитие «Северного куста» в настоящее время частично осуществляется за счет туристско-паломнического кластера «Верхотурье», туристических объектов и

достопримечательностей г. Краснотурьинска, г. Карпинска, а также объектов туристской инфраструктуры для организации активного туризма в городском округе Карпинск (Конжаковско-Серебрянский горный массив).

Часть территорий, ранее входивших в меридиональный маршрут «Уральский меридиан», вошли в туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» (МО город Нижний Тагил, Горноуральский городской округ, п. Висим) и автотуристский кластер «Самоцветное кольцо Урала» (Невьянский городской округ, г. Невьянск). Туристско-рекреационный потенциал «Северного куста» может быть реализован за счет развития соответствующей инфраструктуры для организации активного туризма в Ивдельском и Североуральском городских округах (перевал Дятлова – г.Солотчахл, г.Окайчахл; горный массив Денежкин камень, сплавы по рекам), а также музеев, объектов культурного наследия и других достопримечательностей в городах Новая Ляля, Серов, Североуральск, Ивдель.

Развитие «Восточного куста» предполагает включение территорий от Тугулымского городского округа до Гаринского городского округа. Расположенная к востоку от Уральского хребта, эта часть Свердловской области имеет равнинный характер. В восточной части есть разведанные и частично эксплуатируемые термальные и минеральные источники. Сложившаяся система расселения характеризуется низкой плотностью и расположением населенных мест в основном по берегам рек Пелым, Тавда, Тура, которые являются основными меридиональными водными путями. Реализация богатого природного туристско-рекреационного потенциала восточной части области может осуществляться поэтапно с учетом существующей и перспективной транспортной инфраструктуры.

В настоящее время развитие «Восточного куста» начинает осуществляться в южной части: Тугулымский городской округ, Туринский муниципальный район, Тавдинский городской округ, по территории которых проходят автомобильные и железные дороги (объекты культурного наследия, музеи, другие достопримечательности р.п. Тугулым, с. Туринская Слобода, г. Тавда).

Туристско-рекреационный потенциал центральной (Тавдинский городской округ, Таборинский муниципальный район) и северной (Гаринский городской округ) частей «Восточного куста» может быть реализован за счет развития автомобильного транспорта (перспективных автомобильных дорог г. Туринск – с.

Таборы, с. Таборы – р.п. Гари) и соответствующей инфраструктуры для организации водного, рыболовного, охотничьего туризма.

На всей территории «Восточного куста» необходимо формирование точек притяжения туристов, которые будут генерировать основной туристический поток.

Развитие «Южного куста» предполагает включение территорий от городского округа Красноуфимск до Талицкого городского округа, которые ранее входили в широтный маршрут «Пояс Рифея» в соответствии со «Стратегией развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 года». Часть территорий, ранее входивших в маршрут «Пояс Рифея» вошли в экотуристский кластер «Река Чусовая» (западная часть), туристско-рекреационный кластер Екатеринбургской агломерации (центральная часть).

По территории «Южного куста» с запада на восток проходит федеральная автомобильная дорога Москва – Пермь – Екатеринбург – Тюмень и железнодорожная магистраль Казань – Екатеринбург – Омск, которая служит одной из основных каркасных осей развития туристического пространства области.

Рекреационно-оздоровительный потенциал «Южного куста» с учетом развитой транспортной инфраструктуры активно используется уже и сейчас:

- в западной части: природный парк «Оленьи Ручьи», санаторий «Нижние Серги» (Нижнесергинский муниципальный район);

- в восточной части: санаторий «Обуховский» (Камышловский муниципальный район), Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян» (Талицкий городской округ), национальный парк «Припышминские боры», объекты культурного наследия, музеи, другие достопримечательности в городах и поселках: п. Ачит, р.п. Арти, р.п. Бисерть, г. Нижние Серги, г. Каменск-Уральский, г. Богданович, г. Сухой Лог, р.п. Пышма, г. Камышлов, г. Талица, п. Троицкий, с. Бутка.

Для дальнейшего развития «Южного куста» необходимо определение, разведка, дальнейшая эксплуатация месторождений подземных термальных и минеральных вод, создание на их основе объектов рекреационно-оздоровительного туризма:

- санаториев, баз отдыха;

- развитие инфраструктуры природных парков «Оленьи ручьи»,

«Припышминские боры» (благоустройство туристских троп и маршрутов);

- развитие туристской инфраструктуры (качественный придорожный сервис, объекты размещения, общественного питания).

Как уже обозначено выше, «Стратегией развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 года» предлагалось развитие туристического пространства региона через развитие маршрутного туризма. Предполагалось создание трех основных туристических маршрутов регионального уровня (Рисунок 2.3.1):

- меридиональный маршрут «Уральский меридиан» (на Рисунке…указано оранжевым цветом);

- широтный туристический маршрут «Пояс Рифея» (на Рисунке…указано синим цветом);

- автотуристский маршрут «Самоцветное кольцо Урала» (на Рисунке…указано красным цветом).

Частично эти маршруты действуют и в настоящее время, связывая ключевые туристические центры и отдельные объекты. Однако политика развития территории на базе маршрутов оказалась недостаточно действенной. В связи с чем, «Стратегией развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года» был предусмотрен переход на кластерный подход развития регионального туристического пространства. Вместе с тем, данные маршруты могут послужить необходимым каркасом для развития туристических зон и туристических центров.

Организация маршрутного туризма способствует развитию туристических зон и центров, обеспечивает доступность туристических объектов притяжения, позволяет увеличить поток туристов. Потому при развитии туристско-рекреационного комплекса Свердловской области не следует исключать из внимания создание системы маршрутного туризма.

На существующих и формируемых маршрутах необходимо определить ключевые «точки» - туристические центры и комплексы, наиболее полно и разнообразно раскрывающие основной потенциал территории и при этом готовых к приему туристов с инфраструктурной точки зрения. Маршруты должны быть востребованными и доступными для различных возрастных и целевых аудиторий.

При этом ключевые «точки» маршрута могут посещаться как из города Екатеринбурга, как «базового» лагеря, либо определять формирование локальных маршрутов, соответствующих общей концепции бренда кластера или туристической зоны, а также входить в глобальный межрегиональный маршрут или маршруты, объединяя наиболее яркие места Свердловской области.

Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Свердловской области формируется на долгосрочный период, исходя из анализа текущей ситуации, наличия новых малоизвестных объектов, которые в перспективе могут стать привлекательными, уникальными для области факторами позиционирования как территории интересной и комфортной для посещения, отдыха и жизни.

Учитывая, что объекты туристической системы редко существуют обособлено и пространственно независимо от окружающей их среды – они интегрированы в систему расселения или в природную среду и представляют с ними единый пространственный комплекс. Поэтому развитие туристического пространства региона во многом зависит и от развития систем расселения, природно-экологического и транспортного каркаса территории области.

2.6 Особые экономические зоны и территории инвестиционной активности. Точки роста

2.6.1 Промышленно-инновационный комплекс

Система расселения Уральского региона связана с развитием горнодобывающего комплекса в историческом контексте это бурно развивающаяся промышленная урбанизированная система. Развитие промышленности, добывающей и обрабатывающей - формировало основу для появления новых поселений на территории Зауралья. В работе был проведен анализ сложившейся промышленной структуры, инновационного комплекса и инвестиционных проектов. Общая структура промышленного комплекса территории Свердловской области представлена на Рис. 2.6.1.

Как видно на рисунке основное число промышленных предприятий сконцентрировано на территории прилежащей к Уральским горам. Планировочно промышленный комплекс представляет из себя, две меридиональных «полосы», с

центром концентрации, один анклав и мелкие единицы, рассредоточенные на территории области:

- полосы растянуты с севера на юг от Качканара до Сысерти и Алапаевска до Каменск-Уральска;
- центра концентрации - Екатеринбург;
- крупного скопления в районе Серова – Красноуральска;
- рассредоточенные на территории – Ирбит, Туринск, Тавда и др.




Рисунок 2.6.1 - Структура промышленного комплекса Свердловской области

Планировочный анализ размещения промышленных предприятий показывает полное соответствие размещения основной планировочной, «сырьевой» оси север-юг - Уральскими горами. Это территории интенсивного урбанизированного развития, где сложились основные региональные коммуникационные коридоры и сформировалось несколько линейных систем расселения.

Структура инновационного комплекса представлена на рис. 2.6.2.

Инновационные комплексы Свердловской области тяготеют к основным промышленным центрам – Екатеринбург (Новоуральск, Верхняя Пышма, Заречный, Уктус), Нижний Тагил (Верхняя Салда), Лесной, Серов, Каменск-Уральский.

Инвестиционные объекты представлены на Рис. 2.6.3. Инвестиционные объекты представляют различные области и направления землепользования от развития промышленного потенциала области, сельскохозяйственного или рекреационного.

Здесь так же прослеживается меридиональная схема развития основных инвестиционных площадок, и формирование разрозненных площадок инвестиционного развития, отвечающих потребностям региона.

Объединяя вышеперечисленные планировочные аспекты развития промышленного каркаса можно сделать следующие выводы:

– расположение сырьевой базы задало направление планировочного развития промышленного комплекса;

– инновационные центры тяготеют к площадкам реализации, востребованности;

– основная масса инвестиционных объектов располагаются в зоне интенсивного градостроительного освоения, за исключением объектов сельскохозяйственного и рекреационного направления развития.

Такое положение промышленно-инновационного комплекса предполагает, вариант стабильного развития системы расселения, сконцентрированного в планировочной оси Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар, очаге-анклаве Серов – Красноуральск и в отдельных планировочных единицах - Красноуфимск, Ирбит. На остальной же территории области необходимы дополнительные

мероприятии по стабилизации промышленно-инновационного комплекса, как одного из факторов, влияющих на состояние системы расселения региона.

Исходя из этого предлагается развитие дополнительной меридиональной планировочной промышленно-логистической оси Серов - Сосьва – Алапаевск – Богдановичи – Каменск-Уральский, путем формирования дополнительного транспортно-коммуникационного коридора. Кроме этого предлагается развивать аграрные направления востока области путем создания дополнительных сельскохозяйственных предприятий, усиливая транспортно-коммуникационные связи с урбанизированными территориями запада. Данные мероприятия – мероприятия регионального и местного уровня.




Рисунок 2.6.2 - Инновационный комплекс Свердловской области




Рисунок 2.6.3 – Инвестиционные площадки Свердловской области

2.6.2 Особые экономические зоны и территории инвестиционной активности.

Свердловская область обладает хорошим экономическим потенциалом, основанным на высокой экономической активности региона, развитой инфраструктуре и значительном научном и инновационно-технологическом потенциале, что обеспечивает привлекательность региона для инвестирования.

В Свердловской области созданы основные условия для развития благоприятного инвестиционного климата. В 2018 году область заняла 20-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. Свердловская область – это регион, где сформированы условия и предпосылки, необходимые для успешной деятельности российских и иностранных инвесторов.

1. Сформирована региональная законодательная база в сфере защиты и поддержки инвесторов.

2. Внедрен институт оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) на региональном и муниципальном уровне (в городских округах и муниципальных районах Свердловской области).

3. Для повышения доступности необходимой для инвесторов информации создан специализированный интернет-портал об инвестиционной деятельности в Свердловской области – Инвестиционный портал Свердловской области.

4. Сформирована многоуровневая система государственной поддержки инвестиционной деятельности. Законодательная база определяется Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области». Кроме этого ряд аспектов поддержки регулируется земельным законодательством, а также областным законодательством о промышленной деятельности, технопарках, поддержке субъектов инновационной и научно-технической деятельности.

В интересах формирования крупных проектов работают координационные и совещательные органы с участием субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе:

Инвестиционный Совет при Губернаторе Свердловской области, который

является постоянным координационным и совещательным органом, созданным в целях содействия реализации на территории Свердловской области государственной политики в сфере инвестиционной деятельности. Правительственная комиссия Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области проектного офиса.

Крупнейшие проекты формируются в рамках Перечня инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области, который утверждается Губернатором Свердловской области.

Постановлением Правительства Свердловской области от 15 августа 2019 года № 535-ПП утверждена «Инвестиционная стратегии Свердловской области до 2035 года».

Инвестиционная стратегия Свердловской области на период до 2035 года (далее – Стратегия) разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основными направлениями «Здравоохранение», «Образование», «Ипотека и арендное жилье», «ЖКХ и городская среда», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда», «Реформа контрольной и надзорной деятельности», «Безопасные и качественные дороги», «Моногорода» стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года, утвержденными Протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13.07.2016 № 1, направлениями «Создание конкурентоспособного образования», «Охрана здоровья населения», «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер», «Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской области», «Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской области», «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области», «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области», «Развитие территорий опережающего экономического роста» и «Развитие транспортно-логистического

потенциала Свердловской области» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы».

В течение последних десятилетий в Свердловской области, как и в целом по Российской Федерации, продолжается увеличение доли населения, проживающего в крупных городских агломерациях, роль которых в экономическом росте устойчиво возрастает. Принимая во внимание, что население и малый бизнес концентрируются и осуществляют инвестиционную деятельность, преимущественно, в крупных населенных пунктах, можно утверждать, что около 90% инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций осуществляется на территории Екатеринбургской, Нижнетагильской и Серовской агломераций. Здесь же сконцентрированы и основные объекты инвестиционной инфраструктуры Свердловской области.

Таблица 2.6.1 - Перечень существующих, строящихся (развивающихся) индустриальных (промышленных) парков и особых экономических зон Свердловской области

№ п.п	Наименование объекта	Адрес объекта	Краткая информация	Площадь
1	Титановая долина (1 ОЧЕРЕДЬ)	Свердловская область, г. Верхняя Салда	Особая экономическая зона промышленно-производственного типа с особым юридическим статусом и льготными экономическими условиями для национальных и иностранных предпринимателей. Класс опасности II, III, IV производство изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, машиностроения; производство строительных материалов, медицинских изделий, деревообработка, производство структурных элементов для самолетостроения, сборка подузлов для авиастроения, высокотехнологичные производства.	Общая площадь 295,4 га
2	(2 ОЧЕРЕДЬ)	Свердловская область, г. Екатеринбург	Особая экономическая зона промышленно-производственного типа с особым юридическим статусом и льготными экономическими	Общая площадь 95,6 га

№ п.п	Наименование объекта	Адрес объекта	Краткая информация	Площадь
			условиями для национальных и иностранных предпринимателей. Класс опасности II, III, IV производство изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, машиностроения; производство строительных материалов, медицинских изделий, деревообработка, производство структурных элементов для самолетостроения, сборка подузлов для авиастроения, высокотехнологичные производства.	
3	Индустриальный парк Богословский	Свердловская область, г. Краснотурьинск	Парк рассчитан на производство с классом вредности от I - V производство авиационных и автомобильных компонентов; производство строительных материалов и конструкций; машиностроение и металлообработка; переработка техногенных отходов и вторичных ресурсов с извлечением редких и редкоземельных элементов и изготовление на их основе нанопорошков; производство современных композиционных материалов; создание наукоемких производств.	Общая площадь 86 га
4	Индустриальный парк «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»	Свердловская область, г. Екатеринбург	Класс опасности V Объекты производственно-складской застройки; объекты общественно-деловой застройки; объекты придорожной инфраструктуры; парковки; объекты инженерной инфраструктуры (технологические участки индустриального парка)	Общая площадь 293 га
5	Химический парк «Тагил»	Свердловская область, г. Нижний Тагил	Класс опасности I, II, III, IV Специализация площадки для химической промышленности	Общая площадь 108,71 га
6	Технопарк «Университетский»	Свердловская область, г. Екатеринбург	Информационные технологии и телекоммуникации; приборостроение и электроника; энергосбережение, энергомашиностроение и альтернативная энергетика; нанотехнологии	Общая площадь 51,2 га
7	Промышленный индустриальный кластер «Демидовский»	Свердловская область, Сысертский ГО, п. Большой Исток	Класс опасности IV Многофункциональная зона производственных объектов, ТП2 – для размещения промышленных предприятий	Общая площадь 20 га




Рисунок 2.6.4 – Объекты инвестиционной инфраструктуры Свердловской области[20]

20 Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской области до 2035 года

В области сформирован реестр и карта инвестиционных площадок, расположенных на территориях муниципальных образований – в настоящее время это более 400 площадок, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения новых предприятий.

В Стратегии сформулированы институционально-технологические и территориально-отраслевые приоритеты инвестиционной политики Свердловской области, которые учтены в настоящей Концепции и будут учтены в разработке СТП СО.

К территориально-отраслевым приоритетам отнесены:

- развитие транспортно-логистической инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционной инфраструктуры, различных туристических направлений и строительство объектов социальной сферы, которые являются приоритетными направлениями для всех муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

- энергетический комплекс, переработку твердых коммунальные отходов, производство продуктов питания планируется развивать в муниципальных образованиях, расположенных в пределах Екатеринбургской и Серовской агломераций;

- промышленное производство, в том числе высокотехнологичное, строительный комплекс – в муниципальных образованиях, расположенных в пределах Екатеринбургской и Нижнетагильской агломерациях;

- предприятия добывающей отрасли – в муниципальных образованиях, расположенных в пределах Нижнетагильской и Серовской агломераций;

- создание медицинского кластера, IT-кластера, образовательного кластера, спортивно-туристического кластера, агропарков (птицеводство, логистика), развитие проекта «Умный город» и спортивной инфраструктуры планируется в городе Екатеринбург и соседних городах;

- развитие лесозаготовки и деревообработки, развитие машиностроения, развитие аграрного сектора приоритетно в муниципальных образованиях, расположенных в пределах Серовской агломерации.




Рисунок 2.6.5 – Стратегические инвестиционные проекты

Ниже приводится перечень действующих и перспективных Стратегических программ, и инвестиционных проектов Свердловской области в их территориальной привязке в соответствии со «Стратегией промышленного и инновационного развития Свердловской области до 2035 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области №383-ПП от 28 июня 2019 года.

Таблица 2.6.2 – Перечень действующих и перспективных инвестиционных проектов Свердловской области

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
1.	Проект реконструкции трубопрокатного производства с установкой комплекса оборудования непрерывного стана (ПАО «Северский трубный завод»)	2007–2022 годы	Полевской городской округ*
2.	Проект «Прокатный комплекс» (ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»)	2012–2017 годы	город Каменск - Уральский*
3.	Проект «Создание трубного кластера на территории ПАО «Синарский трубный завод» (ПАО «Синарский трубный завод»)	2007–2018 годы	город Каменск-Уральский*
4.	Проект строительства шахты Черемуховская-Глубокая». (ОАО «Севуралбокситруда»)	2008–2020 годы	Североуральский городской округ*
5.	Проект «Предприятие по переработке 10 тысяч тонн сурьмяных концентратов в год с получением товарной металлической сурьмы, трехокиси сурьмы, золотосодержащего сплава» (ООО «Национальная сурьмяная компания»)	2017–2020 годы	Асбестовский городской округ*
6.	Проект «Реконструкция плавильно-прессово-заготовительных и прокатно-волочильных мощностей» (ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»)	2016–2022 годы	городской округ Ревда*
7.	Проект «Реконструкция металлургического производства с внедрением технологии Ausmelt.» (ОАО «Святогор»)	2013–2017 годы	городской округ Красноуральск
8.	Проект «Реконструкция цеха электролиза меди» (АО «Уралэлектромедь»)	2012–2018 годы	городской округ Верхняя Пышма*
9.	Проект «Вскрытие и отработка глубоких горизонтов Сафьяновского месторождения» (ОАО «Святогор»)	2014–2018 годы	Режевской городской округ
10.	Проект «Организация производства конкурентоспособного твердосплавного	2015–2020 годы	Кировградский городской округ*

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
	концевого инструмента и высокоточных сменных многогранных пластин (СМП)» (АО «Кировградский завод твердых сплавов»)		
11.	Проект «Освоение Собственно-Качканарского месторождения (I очередь)» (АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»)	2021–2035 годы	Качканарский городской округ*
12.	Проект «Техническое перевооружение цеха холодной прокатки (ЦХП) с организацией выпуска высокопроницаемой стали (ВПС)» (ООО «ВИЗ-Сталь»)	2007–2018 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург»
13.	Проект «Строительство экструзионной прессовой линии по производству прессованных, холоднодеформированных прутков различного сечения из сплавов на основе меди» (ОАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ»)	2016–2018 годы	город Каменск- Уральский*
14.	Проект «Техническое перевооружение производства лигатур для титановых сплавов» (ОАО «Уралредмет»)	2016–2020 годы	городской округ Верхняя Пышма*
15.	Проект «Увеличение выпуска производства глинозема» (ОАО «Богословский алюминиевый завод – филиал АО «СУАЛ»)	2017–2019 годы	городской округ Краснотурьинск*
16.	Освоение производства новой номенклатуры энергетического оборудования в интересах строительства и модернизации стратегических объектов инфраструктуры	2018–2024 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», Сысертский городской округ
17.	Формирование авиационного кластера по производству авиационной техники и авиационных компонентов, в том числе локализации производства самолета Л-410 (и его модификаций)	2018–2024 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», Арамильский городской округ, город Каменск-Уральский*, Новоуральский городской округ
18.	Развитие производства продукции (оборудования) и технологий в интересах комплексного промышленного и инфраструктурного освоения Арктики и Полярного Урала	2018–2035 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил*, город Каменск-Уральский*, Новоуральский городской округ, «Городской округ «Город Лесной», Серовский городской округ*, городской округ Нижняя Салда, Невьянский городской округ
19.	Разработка и внедрение медицинской техники и инновационных радиофармпрепаратов для обеспечения потребностей здравоохранения, в том числе национальной системы высокотехнологичной медицинской помощи	2018–2035 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», Новоуральский городской округ, «Городской округ «Город Лесной», городской округ Заречный
20.	Развитие станкоинструментального	2018–2024	Кировградский городской округ,

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
	производства, в том числе создание центра компетенций в сфере инструментальных технологий	годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», Верхнесалдинский городской округ*, Серовский городской округ*, Невьянский городской округ
21.	Создание производства аддитивных машин и установок для получения порошковых композиций	2018–2024 годы	Новоуральский городской округ, город Каменск-Уральский*, муниципальное образование «город Екатеринбург»
22.	Развитие железнодорожного машиностроения, включая производство локомотивов и электропоездов для высокоскоростных магистралей, инновационных вагонов, путевой техники, запасных частей и комплектующих	2018–2035 годы	городской округ Верхняя Пышма*, город Нижний Тагил*, муниципальное образование «город Екатеринбург»
23.	Создание современного литейного центра	2018–2023 годы	Полевской городской округ*
24.	Создание Новоуральского промышленного кластера (ядерных технологий)	2018–2020 годы	Новоуральский городской округ, «Городской округ
25.	Модернизация существующих и создание новых производств сельскохозяйственной техники, в том числе разработка и внедрение многофункциональных прицепных и навесных машин и оборудования	2018–2035 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», Муниципальное образование город Ирбит, город Нижний Тагил*, Белоярский городской округ, Нижнесергинское городское поселение, Артинский городской округ
26.	Развитие города Екатеринбурга в качестве инжинирингового и научно-производственного центра в области пищевого и упаковочного оборудования	2018–2035 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург»
27.	Формирование и развитие на территории Свердловской области научно-производственной инфраструктуры национальной компонентой базы машиностроения	2018–2035 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил*, Новоуральский городской округ, «Городской округ «Город Лесной», Серовский городской округ*, Верхнесалдинский городской округ*, городской округ Нижняя Салда, Невьянский городской округ, Нижнесергинское городское поселение, Березовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма*, Кировградский городской округ
28.	Создание и развитие на территории Свердловской области импортозамещающих производств метизной продукции для стратегических отраслей отечественной промышленности	2018–2024 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Красноуфимск, город Нижний Тагил*, город Каменск-Уральский*, Новоуральский городской округ, Серовский городской округ*, Верхнесалдинский городской округ*, Невьянский городской округ,

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
			Нижнесергинское городское поселение, Кировградский городской округ
29.	Создание центров производства инновационного оборудования для топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности с высоким уровнем локализации	2018–2035 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил* , Серовский городской окург*, «Городской округ «Город Лесной», Невьянский городской округ, город Каменск- Уральский*, Новоуральский городской округ, Нижнесергинское городское поселение, Артемовский городской округ
30.	Создание современных комплексов валкового производства, в том числе центров компетенций в сфере проектирования и выпуска металлургического оборудования	2018–2024 годы	Кушвинский городской округ, муниципальное образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил*
31.	Локализация производства подъемно-транспортного оборудования и внедрение перспективных технологий в лифтостроении	2024–2018 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Верхняя Пышма*
32.	Открытие нового лесоперерабатывающего производства	2016–2027 годы	Новолялинский городской округ
33.	Завод профильных деталей для строительства с циклом лесопиления и лесозаготовки на территории Свердловской области	2017–2023 годы	Асбестовский городской округ
34.	Создание нового лесоперерабатывающего завода по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки на территории Свердловской области	2017–2026 годы	Городской округ Верхняя Тура*
35.	Создание нового лесоперерабатывающего завода по глубокой переработке древесины и инновационным способам утилизации отходов на территории Свердловской области	2017–2026 годы	Североуральский городской округ
36.	Модернизация целлюлозно-бумажного производства и расширение сферы деятельности предприятия, включая собственный цикл лесозаготовки на территории Свердловской области	2016–2021 годы	Новолялинский городской округ
37.	Модернизация и расширение фанерного производства на НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»	2015–2024 годы	Муниципальное образование Алапаевское
38.	Создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производства на территории Свердловской области	2018–2021 годы	Городской округ Верхняя Тура
39.	Модернизация лесоперерабатывающего завода по глубокой переработке древесины на территории Свердловской области	2018–2027 годы	Серовский городской округ
40.	Модернизация завода с собственным	2018–2027	Муниципальное образование город

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
	лесозаготовительным циклом путем создания дополнительных мощностей по глубокой переработке древесины в городе Алапаевске Свердловской области	годы	Алапаевск
41.	Проект по строительству завода по производству плит OSB компании (ООО «СТОД»)	2017–2020 годы	Верхнесалдинский городской округ*
42.	Расширение действующего производства с выводом на рынок новых полимерных трубопроводов для систем канализации и водоснабжения (ООО «ПК КОНТУР»)	2014–2017 годы	Городской округ Заречный
43.	Строительства газо-химического комплекса по производству метанола мощностью 600 тыс. тонн/год (ЗАО «УралМетанолГрупп»)	2018–2022 годы	город Нижний Тагил*
44.	Разработка, создание, освоение производства и запуск серии индустриальных большеразмерных массивных шин «Суперэластик» (ООО «Уралшина»)	2016–2018 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург»
45.	Модернизация линий производства первичной фармацевтической упаковки из стекла (ампулы, картриджи), а также зданий основного производственного цеха, складов готовой продукции и сырья (Матрешка) (ООО «Уральский стекольный завод»)	2017–2018 годы	Ачитский городской округ
46.	Развитие производства резиновых технических изделий (РТИ) в Свердловской области (ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений»)	2015–2018 годы	муниципальное образование «город Екатеринбург»
47.	Модернизация производства генно-инженерных и аналоговых инсулинов (ООО «Завод Медсинтез»)	2016–2021 годы	Новоуральский городской округ
48.	Создание новых производственных мощностей по производству химической продукции для литейного производства по лицензионной технологии компании Hüttenes-Albertus Chemische Werke GMBH (Германия) (ООО «Уралхимпласт-Хюттенес-Альбертус»)	2016–2022 годы	город Нижний Тагил*
49.	Строительство завода по производству металлических порошков и лакокрасочной продукции (ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»)	2011–2020 годы	Арамильский городской округ
50.	Проект по расширению производства детского уличного игрового и спортивного оборудования (ООО «Наш двор»)	2011–2021 годы	Городской округ Первоуральск*
51.	Инвестиционный проект по строительству нового производственного комплекса по выпуску медицинских изделий (АО «Здравмедтех-Екатеринбург»)	2015–2020 годы	город Каменск- Уральский*

№ п.п	Наименование проекта (программы)	Период реализации проекта	Перечень муниципальных образований, на территории которых реализуется проект (программа)
52.	Строительство предприятия по переработке отходов древесины (ИП Пермяков Александр Анатольевич)	2017–2035 годы	Камышловский городской округ
53.	Внедрение технологии лазерного раскроя листового металла (ФГУП «Камышловский электротехнический завод – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»)	2017–2035 годы	Камышловский городской округ
54.	Модернизация производства гибкой полимерной упаковки (ООО «Монди Арамиль»)	2017–2035 годы	Арамильский городской округ
55.	Реконструкция и технологическое перевооружение (АО «Арамильский авиационный ремонтный завод»)	2017–2035 годы	Арамильский городской округ
56.	Создание завода по производству подвижного состава малых серий	2016–2020 годы	Волчанский городской округ
57.	Создание производства по заготовке леса и лесопилению	2015–2025 годы	Волчанский городской округ
58	Развитие территориальной точки роста в Свердловской области «Артинский городской округ, село Сажино, строительство ООО «Ударник» молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров	2019-2023 годы	Артинский городской округ

*Монопрофильное муниципальное образование, расположенное на территории Свердловской области

3 Демографический потенциал Свердловской области

Глоссарий:

Агломерация – Екатеринбургская агломерация в составе 13 муниципальных образований в соответствии с СТП Екатеринбургской агломерации, прогнозная численность населения агломерации на горизонте 2040 года - 2 464,1 тыс. человек, взята в соответствии результатами 5 этапа разработки СТП агломерации.

Остальная область – территория 60 муниципальных образований, не входящих в состав Екатеринбургской агломерации.

СКР – суммарный коэффициент рождаемости - число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет).

ВКС – возрастные коэффициенты смертности - отношение умерших человек соответствующего пола и возраста в течение календарного времени к среднегодовой численности лиц данного возраста. По-другому, это вероятность человеку умереть в данный однолетний или пятилетний период жизни, например, с 40 до 44 лет.

СО – Свердловская область

МО – муниципальное образование

Коренная популяция – население данного МО (или всей СО) на 01.01.2020, демографический прогноз которого рассматривается без участия миграционных притоков/оттоков в данное МО или в область в целом.

3.1 Анализ существующих демографических прогнозов Свердловской области и Екатеринбургской агломерации

В настоящее время существует два официальных демографических прогноза численности населения Свердловской области до 2030 года и до 2035 года:

1. Прогноз Росстата, сделанный в 2018 г, где дана прогнозная численность населения по Субъектам Российской Федерации до 2035 года, три сценария: низкий, средний, высокий.
2. Сделанный в 2015 году прогноз численности населения в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года, четыре сценария.

Кроме того, есть прогноз численности населения Екатеринбургской

агломерации, сделанный в рамках разрабатываемой Схемы территориального планирования (СТП) Екатеринбургской агломерации. В состав агломерации входит 13 муниципальных образования:

1. МО «город Екатеринбург»
2. ГО Верхняя Пышма
3. ГО Среднеуральск
4. ГО Первоуральск
5. Полевской ГО
6. ГО Ревда
7. ГО Дегтярск
8. Березовский ГО
9. ГО Заречный
10. Белоярский ГО
11. ГО Верхнее Дуброво
12. Сысертский ГО
13. Арамильский ГО

На 01.01.2020 г численность населения агломерации была 2 155,4 тыс. человек и, согласно прогнозу, в 2040 году составит 2 464,1 т.е. вырастет на 309 тыс. человек. Наличие согласованного прогноза Екатеринбургской агломерации, ставит нетривиальную задачу для демографического Свердловской области в целом и особенно для территории, за пределами Екатеринбургской агломерации.

В Таблице 3.1 сделана примерная оценка численности населения Свердловской области вне Екатеринбургской агломерации на горизонте 2040 года для двух официальных демографических прогнозов.

При сравнении этих прогнозов выясняется, что при таком росте агломерации территория области вне агломерации в зависимости от различных сценариев прогнозов теряет существенную часть населения от 200 до 700 тыс. человек.

Таблица 3.1 – Сравнение численности населения Свердловской области, Екатеринбургской агломерации и остальной территории области в прогнозах Росстата от 2018 г и долгосрочном прогнозе СЭР до 2030 г., в тыс. человек

Тыс. человек	2019 (факт)	2020 (факт)	2030	2035	2040 досчет ОАО «Гипрогор»	Изменение к 2020 г	в %
Сценарии прогноза Росстата от 2018 г до 2035 г							
Средний вариант	4 315,7	4 310,7		4 068,9	4 043,6	-267,1	-6,2%
Высокий вариант	4 315,7	4 310,7		4 310,3	4 351,7	41,0	1,0%
Низкий вариант	4 315,7	4 310,7		3 943,6	3 894,4	-416,3	-9,7%
	4 315,7	4 310,7					
Сценарии долгосрочного прогноза СЭР СО до 2030 г							
Вариант 1	4 315,7	4 310,7	4 127,7		4 030,0	-285,7	-6,6%
Вариант 2	4 315,7	4 310,7	4 333,3		4 388,0	72,3	1,7%
Вариант 3	4 315,7	4 310,7	4 357,8		4 411,0	95,3	2,2%
Вариант 4	4 315,7	4 310,7	4 478,8		4 570,0	254,3	5,9%
Сценарии прогноза СТП Екатеринбургской агломерации							
Базовый вариант	2 146,3	2 155,4	2 299,6	2 375,7	2 464,1	308,7	16,0%
Численность остального населения СО							
Сценарии долгосрочного прогноза Росстата							
Средний вариант	2 169,4	2 155,3		1 677,6	1 579,5	-575,8	-27,0%
Высокий вариант	2 169,4	2 155,3		1 919,0	1 887,6	-267,7	-12,8%
Низкий вариант	2 169,4	2 155,3		1 552,3	1 430,3	-725,0	-33,8%
Сценарии долгосрочного прогноза СЭР СО							
Вариант 1	2 169,4	2 155,3	1 981,0		1 565,9	-594,4	-27,8%
Вариант 2	2 169,4	2 155,3	2 005,5		1 923,9	-236,4	-11,3%
Вариант 3	2 169,4	2 155,3	2 126,5		1 946,9	-213,4	-10,3%
Вариант 4	2 169,4	2 155,3	2 126,5		2 105,9	-54,4	-2,9%

Сценарии Росстата разработаны в трех вариантах.

В низком сценарии население области упадет к 2040 году (оценка до 2040 г была сделана авторами данной работы) до 3 894 тыс. человек. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) не будет расти, колеблясь вокруг уровня 1,64 ребенка на одну женщину. При этом предполагается постоянный миграционный отток из области в среднем 750 человек в год, а общий миграционный отток к 2040 году составит 16,6 тыс. человек.

В среднем варианте численность населения упадет до 4 043 тыс. человек. СКР постепенно вырастет до 1,88 ребенка на одну женщину. Предполагается небольшой миграционный приток, который составит 20 тыс. человек за 20 лет.

В Высоком сценарии население области вырастет незначительно до 4 351,7 тыс. человек, т.е. практически стабилизируется. При этом СКР вырастет до 2,12 ребенка на женщину. А суммарный миграционный приток из-за пределов области составит 56,5 тыс. человек.

В долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года предлагается 4 варианта демографического прогноза.

Вариант 1 – инерционный, базируется на предположениях о невозможности преодолеть негативные тенденции демографического развития Свердловской области и отсутствии возможности привлечения инвестиционных ресурсов в развитие и модернизацию системы здравоохранения. Население падает до 4 030 тыс. человек.

Вариант 2 – умеренно-консервативный, базируется на реализации демографической политики, направленной на стабилизацию численности постоянного населения. Население области растет незначительно до уровня 4 388 тыс. человек.

Вариант 3 – целевой (базовый), предполагает развитие экономики с учетом эффективности принимаемых мер по улучшению демографической ситуации. Население области растет до 4 411 тыс. человек.

Вариант 4 – инновационно-форсированный, предполагает значительные финансовые вложения в социальную сферу, которые в перспективе приведут к значительному росту продолжительности жизни, снижению уровня смертности,

высокому уровню рождаемости. Это приведет к росту численности населения на горизонте 2040 года до 4 570 тыс. человек.

Росстат опубликовал детальную информацию по годам прогноза до 2035 года: численность населения, число родившихся и умерших, суммарный коэффициент рождаемости и миграционный прирост населения в каждом году.

В расчетной модели демографического прогноза, используемой в СТП Свердловской области, удалось повторить прогнозы Росстата рассматривая в качестве исходных данных принятую Росстатом динамику суммарного коэффициента рождаемости, снижения смертности и миграционного прироста. Это позволило пролонгировать прогнозы Росстата до 2040 года и далее рассматривать влияние миграционного прироста на численность населения области в 2040 году, а также сделать адекватные прогнозы численности населения каждого муниципального образования Свердловской области.

Поскольку демографическая яма в половозрастной структуре населения области, которая будет влиять на рождаемость в течении 10 – 15 лет, приводит к тому, что численность населения Екатеринбургской агломерации может расти только за счет миграционного прироста, если из-за пределов области он будет низким, то он должен формироваться за счет остального населения области. ***Чтобы минимизировать снижение численности населения области вне агломерации, необходим существенный миграционный приток из-за пределов области. Это требование соответствует вариантам 3 и 4 прогноза численности населения в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Свердловской области.***

3.2 Варианты демографического прогноза Свердловской области

По состоянию на 01.01.2020 численность населения Свердловской области 4310,7 млн. человек, «агломерации» - 2155,4 млн. человек, «остальной области» - 2155,3 млн. человек. Население области распределено поровну между агломерацией и остальной областью.

В вариантах прогноза использовались динамика демографических показателей: рост суммарного коэффициента рождаемости и снижение возрастных коэффициентов смертности, соответствующая высокому сценарию

демографического прогноза Росстата.

1. Демографический прогноз коренной популяции муниципальных образований области

В первую очередь рассматривался демографический прогноз коренной популяции[21] Свердловской области, который складывался из прогнозов каждого муниципального образования области, с целью оценить демографический потенциал коренной популяции при благоприятной (высокой) динамике демографических показателей рождаемости и смертности.

Таблица 3.2 – Демографический прогноз коренной популяции СО

	2020	2025	2030	2035	2040	Изм. 2020 - 2040	в %
Свердловская область	4 310,7	4 298,9	4 272,4	4 250,8	4 223,7	**-86,9**	**-2,0%**
Екатеринбургская агломерация	2 155,4	2 166,5	2 166,0	2 157,8	2 142,0	**-13,3**	**-0,1%**
Остальная область	2 155,3	2 132,4	2 106,4	2 093,0	2 081,7	**-73,6**	**-2,9%**

Из Табл. 3.2 видно, что для коренной популяции СО из-за неблагоприятной возрастной структуры населения даже при высоком сценарии численность населения снижается за счет естественной убыли на 86,9 тыс. человек. Основная доля этого снижения приходится на «остальную область» - 73,6 тыс. человек. Причиной этого является то, что агломерация (в первую очередь Екатеринбург) последние 15 лет интенсивно вытягивала из остальной области молодое население, чем заметно ухудшила возрастную структуру оставшегося населения.

2. Демографический прогноз муниципальных образований области в случае нулевого миграционного притока из-за пределов области

В Таблицах 3.3 и 3.4 показан прогноз МО области в случае нулевого миграционного притока из-за пределов области. В этом случае рост населения агломерации до заданного уровня обеспечивается за счет остальной области. Миграционный отток из остальной области составит 267,3 тыс. человек, население остальной области уменьшится на 420,8 тыс. человек, а естественная убыль

[21] Коренная популяция – население данного МО (или всей СО) на 01.01.2020, демографический прогноз которого рассматривается без участия миграционных притоков/оттоков в данное МО или в область в целом.

составит 153,5 тыс. человек. Это вариант можно рассматривать как самый тяжелый для территорий области вне агломерации.

Таблица 3.3 – Демографический прогноз в случае нулевого миграционного притока из-за пределов области, тыс. человек

	2020	2025	2030	2035	2040	Изм. с 2020 по 2040	в %
Свердловская область	4 310,7	4 296,2	4 264,7	4 234,5	4 198,6	**-112,0**	**-2,6%**
Екатеринбургская агломерация	2 155,4	2 225,9	2 301,9	2 396,5	2 464,1	**308,7**	**11,2%**
Остальная область	2 155,3	2 070,3	1 962,8	1 838,0	1 734,6	**-420,8**	**-14,7%**

Таблица 3.4 – Прогнозные миграционные притоки и оттоки, агрегированные по муниципальным образованиям области, человек

Миграционный приток/отток	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040	ИТОГО
Всего миграционный приток/отток в СО из вне	-8	18	19	16	**45**
Суммарный миграционный приток во все МО СО с притоком	62 697	77 038	101 589	70 093	**311 417**
Суммарный миграционный отток из всех МО СО с оттоком	-62 705	-77 020	-101 571	-70 077	**-311 373**
Всего миграционный приток в агломерацию	57 483	67 895	85 324	56 690	**267 392**
Всего миграционный отток из остальной области	-57 491	-67 877	-85 305	-56 675	**-267 347**

3.3 Базовый демографический прогноз муниципальных образований области Свердловской области

В Таблицах 3.5 и 3.6 предлагается вариант базового прогноза, который лежит между 3 и 4 вариантами прогноза численности населения из долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года.

Вариант 3 – целевой (базовый), предполагает развитие экономики с учетом эффективности принимаемых мер по улучшению демографической ситуации. Население области растет до 4 411 тыс. человек в 2040 г.

Вариант 4 – инновационно-форсированный, предполагает значительные финансовые вложения в социальную сферу, которые в перспективе приведут к

значительному росту продолжительности жизни, снижению уровня смертности, высокому уровню рождаемости. Это приведет к росту численности населения на горизонте 2040 года до 4 570 тыс. человек.

В данном варианте прогноза население области растет до 4 496,5 тыс. человек. При этом население агломерация растет на 309 тыс. человек до согласованных 2 464 тыс. человек, а население остальной области уменьшается на 123 тыс. человек до 2032 тыс. человек.

Агломерация растет за счет миграционного притока из остальной области (34,6 тыс. человек), за счет внешней миграции (233,1 тыс. человек), а также за счет естественного прироста (41,0 тыс. человек). Необходимо отметить, что естественный прирост возникает из-за того, что в агломерацию приезжают большое количество мигрантов фертильного возраста, которые существенно увеличивают рождаемость. Таким образом прирост населения агломерации складывается из следующих составляющих: 87% за счет миграционного притока, 13% за счёт естественного прироста.

Благодаря уменьшению миграционного оттока из «остальной области» естественная убыль также становится меньше. Поскольку выезжает в основном молодое населения, увеличение или уменьшение его оттока заметно меняет демографический потенциал оставшегося и существенно меняет величину естественного прироста/убыли. В базовом варианте суммарный миграционный отток из остальной области до 2040 года – 34,6 тыс. человек и суммарная естественная убыль составит 88 тыс. человек (см. Табл. 3.5 и 3.6), что заметно меньше, чем в предыдущем варианте с большим миграционным оттоком из остальной области.

Таблица 3.5 – Демографический прогноз для базового варианта миграционных потоков, тыс. человек

	2020	2025	2030	2035	2040	Изм. с 2020 по 2040	в %
Свердловская область	4 310,7	4 348,3	4 371,3	4 425,9	4 496,5	**185,8**	**4,3%**
Екатеринбургская агломерация	2 155,4	2 236,6	2 299,6	2 375,7	2 464,1	**308,7**	**10,2%**
Остальная область	2 155,3	2 111,7	2 071,7	2 050,2	2 032,4	**-122,9**	**-4,9%**

Необходимо заметить, что прогнозируется миграционный приток в ряд МО остальной области и отток из ряда МО агломерации. В результате суммарный миграционный приток во все МО СО больше, чем в МО агломерации, а суммарный отток из МО остальной области меньше, чем отток из всех МО СО (Табл. 3)

Таблица 3.6 – Прогнозные миграционные притоки и оттоки, агрегированные по муниципальным образованиям области, человек

Миграционный приток/отток	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040	ИТОГО
Всего миграционный приток/отток в СО из вне	48 776	43 900	63 833	76 627	**233 136**
Суммарный миграционный приток во все МО СО с притоком	69 607	59 968	75 944	86 304	**291 823**
Суммарный миграционный отток из всех МО СО с оттоком	-20 831	-16 068	-12 111	-9 678	**-58 688**
Всего миграционный приток в агломерацию	67 977	54 357	67 148	78 228	**267 708**
Всего миграционный отток из остальной области	-19 200	-10 457	-3 315	-1 601	**-34 573**

Распределение прогнозного прироста численности населения внутри Екатеринбургской агломерации

На прирост численности населения в агломерации претендуют два сценария развития агломерации.

Прошедший публичные слушания, но не утвержденный, Генеральный план Екатеринбурга предполагает рост населения к 2035 году до 1765,1 тыс. человек, что к 2040 году даст население на уровне 1 804 тыс. человек. Прирост в 278 тыс. человек по сравнению с 2020 годом (численность в 2020 – 1 526,4 тыс. чел), т.е. практически весь рост агломерации Екатеринбург перетягивает на себя, оставляя остальной агломерации прирост в 31 тыс. человек

Другой подход распределения прироста населения предлагается в базовом демографическом прогнозе СТП агломерации. В нем численность Екатеринбурга к 2040 году падает до 1 519 тыс. человек. А население остальной агломерации растет до 945 тыс. человек, прирастая на 310 тыс. человек (численность в 2020 г – 629 тыс. чел.). Весь прирост населения приходится на остальную агломерации за счет

интенсивного развития четырех городских округов.

Перед нами два совершенно противоположных сценария развития агломерации, причем каждый из них выглядит разбалансированным, перетягивающим все одеяло на себя.

Вполне разумно допустить рост как Екатеринбурга, так и остальной агломерации. Так, например, Екатеринбург за последние 20 лет, с 2000 года, вырос на 186 тыс. человек. Остальная агломерация с 2005 года выросла на 20 тыс. человек.

Однако в СТП агломерации предполагается интенсивное развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, интенсивное жилищное строительства. Все это будет стимулировать приток мигрантов и более быстрый рост населения, чем в период 2005 – 2020 гг.

Поэтому предлагается разделить прирост населения Екатеринбургской агломерации между Екатеринбургом и остальной агломерации следующим образом: Екатеринбург растет на 204 тыс. человек с считая от 1 января 2020 года, что даст население города в 1 730 тыс. человек в 2040 году.

Соответственно население остальной агломерации растет на 105 тыс. человек до общей численности в 734 тыс. человек. Численность населения Екатеринбургской агломерации в 2040 году составит 2 464 тыс. человек, а население Свердловской области – 4 365, 7 тыс. человек.

3.4 Прогноз численности населения в муниципальных образованиях Свердловской области

В Таблице 3.7 представлен прогнозы численности населения каждого МО СО, сделанные в базовом варианте демографического прогноза. Анализ распределения населения по территории СО в базовом прогнозе показывает следующее:

1. При том, что население СО области к 2040 г растет на 186 тыс. человек (на 4,3%), от заметного миграционного оттока и естественной убыли страдают северные и восточные муниципальные образования области. Северный управленческий округ потеряет 8,5% населения, Восточный управленческий округ теряет 6,1% населения и население Горнозаводского управленческого округ уменьшается на 3,8%.

2. Западный и Южный управленческие округа, в которых расположена Екатеринбургская агломерация, находятся в гораздо лучшем положении. Западный округ стабилизирует свое население на уровне 580 тыс. человек (уровень 2020 года), Южный округ растет на 12,1% по сравнению с 2020 годом.

3. Сама Екатеринбургская агломерация растет на 10,2% (13 МО агломерации выделены в Табл. 3.7 розовым цветом). При этом основная часть прироста населения приходится на ряд МО агломерации, в которых будет сконцентрировано основное жилищное строительство и инфраструктурное развитие агломерации. Конечно же, наибольшую часть прироста населения забирает на себя центр агломерации город Екатеринбург, который растет на 13,3% по сравнению с 2020 годом. Но более высокими темпами растут другие центры развития агломерации: Сысертский ГО – на 60,2%; Белоярский ГО – на 53,9%; Березовский ГО – на 49,5%; ГО Верхняя Пышма – на 16,6%.

Таблица 3.7 – Базовый прогноз численности населения в каждом муниципальном образовании Свердловской области

Муниципальные образования	2005	2020	2025	2030	2035	2040
Свердловская область	**4428,2**	**4310,7**	**4348,3**	**4371,3**	**4425,9**	**4496,5**
Северный управленческий округ	**536,5**	**460,2**	**451,2**	**440,0**	**430,6**	**421,3**
Ивдельский ГО	27,2	21,1	20,7	20,1	19,6	19,0
ГО Пелым	4,8	3,8	3,7	3,5	3,4	3,2
ГО Карпинск	33	28,8	27,6	26,3	25,1	24,1
Волчанский ГО	10,9	8,8	8,3	7,8	7,4	7,1
Качканарский ГО	46,4	40,2	39,2	37,9	36,8	35,7
ГО Краснотурьинск	69,2	61,2	59,9	58,5	57,2	56,0
ГО Красноуральск	28,9	23,0	22,4	21,7	21,3	20,9
Североуральский ГО	52,7	39,7	38,2	36,9	36,0	35,1
Серовский ГО	100,7	103,9	103,7	102,8	102,1	101,0
ГО Верхотурский	18,5	15,6	15,3	14,9	14,7	14,5
Гаринский ГО	7,5	3,8	3,7	3,5	3,4	3,2
Нижнетуринский ГО	30,6	24,8	24,3	23,5	22,8	22,1
Новолялинский ГО	25,2	21,0	20,6	20,1	19,8	19,5
Сосьвинский ГО	24,9	13,7	13,2	12,8	12,5	12,2
ГО город Лесной	56	51,0	50,5	49,7	48,6	47,6
Горнозаводской управленческий округ	**758,2**	**666,0**	**655,5**	**647,6**	**643,8**	**640,7**
Кировградский ГО	30,6	24,8	24,0	23,1	22,4	22,0
ГО Верхний Тагил	14,2	12,0	11,5	11,0	10,6	10,2

Муниципальные образования	2005	2020	2025	2030	2035	2040
Кушвинский ГО	46,8	37,0	36,0	35,0	34,8	34,3
ГО Верхняя Тура	10,9	9,0	8,9	8,7	8,7	8,7
город Нижний Тагил	383,1	351,6	348,2	347,0	347,3	348,0
ГО Нижняя Салда	18,3	17,6	17,2	17,0	16,8	16,6
Верхнесалдинский ГО	53,6	44,1	42,4	40,5	38,9	37,4
Невьянский ГО	44,9	40,4	39,4	38,5	37,7	37,1
ГО Верх-Нейвинский	9,7	4,8	4,7	4,6	4,4	4,3
Горноуральский ГО	42,8	32,4	31,4	30,4	29,6	29,1
Новоуральский ГО	98,3	82,9	82,9	83,0	83,6	84,2
ГО ЗАТО Свободный	Н.д.	9,5	8,9	8,9	8,9	8,9
Западный управленческий округ	**610,2**	**579,5**	**575,1**	**570,9**	**573,9**	**580,5**
ГО Верхняя Пышма	69,6	86,7	90,1	92,7	97,3	101,0
ГО Среднеуральск	19,8	24,4	24,8	25,3	25,8	26,3
ГО Красноуфимск	43,1	38,3	37,9	37,2	36,8	36,5
ГО Первоуральск	158,2	143,1	141,0	139,2	139,1	139,9
Полевской ГО	73,6	68,6	68,1	67,5	67,1	68,5
Артинский ГО	32,7	27,3	26,7	26,0	25,5	25,4
Ачитский ГО	18,4	15,5	15,1	14,9	15,0	15,0
МО Красноуфимский округ	30,9	25,3	24,0	23,0	22,5	22,3
Нижнесергинский МР	47,3	39,3	37,5	36,1	35,9	35,8
Бисертский ГО	11,7	9,9	9,5	9,3	9,1	8,9
ГО Ревда	63,5	63,2	62,3	62,0	62,2	62,5
ГО Дегтярск	15,8	15,7	15,6	15,3	14,9	15,4
Шалинский ГО	22,3	19,4	19,3	19,5	19,7	20,0
ГО Староуткинск	3,3	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9
Южный управленческий округ	**633,5**	**610,6**	**605,0**	**604,3**	**633,3**	**684,6**
Асбестовский ГО	76,2	65,1	63,1	61,2	59,8	58,7
Малышевский ГО	11,6	10,3	9,9	9,5	9,1	8,7
ГО Рефтинский	18	15,8	15,6	15,4	15,2	15,1
Березовский ГО	63,6	75,5	78,6	81,8	95,5	112,8
ГО Заречный	30,4	31,3	31,4	31,6	31,9	32,4
город Каменск-Уральский	184,9	167,8	165,1	163,2	162,8	162,8
ГО Сухой Лог	50	47,9	46,8	45,8	45,7	45,8
Белоярский ГО	34,8	34,9	34,9	35,7	41,6	53,7
ГО Верхнее Дуброво	4,7	5,1	4,8	4,6	4,4	4,4
ГО Богданович	50,3	46,0	44,8	44,3	44,9	45,5
Каменский ГО	29,8	27,8	26,2	25,3	24,9	25,0
Сысертский ГО	59,6	62,2	63,4	65,7	77,4	99,6
Арамильский ГО	17,2	18,6	18,0	17,7	17,4	17,5
МО «поселок Уральский»	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Восточный управленческий округ	**554,3**	**467,9**	**457,9**	**448,0**	**443,5**	**439,3**
МО город Алапаевск	49,9	42,8	41,9	41,2	41,4	41,8

Муниципальные образования	2005	2020	2025	2030	2035	2040
МО город Ирбит	42,5	36,5	36,1	35,4	35,1	34,6
Камышловский ГО	28,6	25,8	26,0	25,6	25,4	25,2
Махнёвское МО		5,6	5,4	5,2	5,0	4,9
МО Алапаевское	38,7	24,2	23,4	22,8	22,5	22,3
Артемовский ГО	62	55,0	53,4	51,7	51,4	50,7
Байкаловский МР	18,6	14,8	14,4	14,0	13,7	13,6
Ирбитское МО	32,8	27,8	27,0	26,6	26,3	26,1
Камышловский МР	28,6	28,4	28,9	29,0	29,3	29,8
Пышминский ГО	22,4	19,1	18,4	17,8	17,5	17,2
Режевской ГО	49,7	47,1	46,1	45,4	45,0	44,0
Слободо-Туринский МР	16,5	12,7	12,5	12,5	12,6	12,7
Таборинский МР	4,7	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7
Тавдинский ГО	48,7	38,0	36,8	35,3	33,9	32,5
Талицкий ГО	54,2	42,7	41,6	41,0	40,8	40,7
Тугулымский ГО	25,1	19,3	18,5	17,6	17,0	16,6
Туринский ГО	31,3	25,2	24,5	24,0	23,8	23,7
МО «город Екатеринбург»	**1335,5**	**1526,4**	**1603,5**	**1660,5**	**1701,0**	**1730,1**

3.5 Прогноз трудовых ресурсов Свердловской области

Динамика основных возрастных групп населения СО в ретроспективе с 2005 года и в базовом сценарии прогноза показана на рисунке 3.1




Рисунок 3.1 – Прогнозная динамика возрастной структуры населения Свердловской области, в % от общей численности населения.

Из рисунка 3.1 видно, что неуклонно растет доля населения возраста старше трудоспособного. За счет этого снижается доля трудоспособного населения. Поскольку доля молодого населения меняется несущественно, вырастая до 20% в период 2020 – 2025 гг, затем снижается до 17,8% в 2040 г.

Возрастная структура населения Свердловской области на горизонте расчетного срока характеризуется следующим:

– Доля населения в трудоспособном возрасте существенно снизится с 53,8% в 2020 г до 50,6% в 2040 г, но в абсолютном значении это снижение не так заметно: 2 328 тыс. человек в 2020 и 2 274 тыс. человек в 2040 г (Табл. 3.8)

– Доля населения в возрасте старше трудоспособного заметно вырастет с 26,4% в 2020 г до 31,6% в 2040 г и в абсолютном значении этот рост составит почти 300 тыс. человек.

– Доля населения в возрасте младше трудоспособного снизится с 20,0% в 2020 г до 17,8% в 2040 г, в абсолютном значении это снижение с 844 до 800 тыс. человек.

Таблица 3.8 – Прогноз возрастной структуры населения Свердловской области, тыс. человек

Показатели	2020	2025	2030	2035	2040
Всего население, в т.ч. в возрасте:	4 310,7	4 348,3	4 371,3	4 425,9	4 496,5
моложе трудоспособного	844,3	869,7	826,9	783,8	800,1
трудоспособном	2 328,0	2 272,6	2 285,5	2 302,1	2 273,8
старше трудоспособного	1 138,4	1 206,0	1 258,9	1 340,0	1 422,6

В целом демографическая нагрузка на трудоспособное население вырастает с 852 (в 2020 г) до 978 чел. (в 2040 г) на 1000 чел. трудоспособного населения, рост произойдет за счет населения возрастом старше трудоспособного. Численность детей и подростков по отношению к численности трудоспособного населения стабилизируется. (Табл. 3.9)

Таблица 3.9 – Прогноз демографической нагрузки на население трудоспособного возраста по Свердловской области

Показатели	2020	2025	2030	2035	2040
на 1000 жителей трудоспособного возраста лиц нетрудоспособного возраста	852	913	913	923	978
в том числе					
детей и подростков (0-15 лет)	363	383	362	340	352
лиц старше трудоспособного возраста	489	531	551	582	626

Прогноз баланса трудовых ресурсов по Свердловской области

В таблице 3.10 представлен прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской области на расчетный период.

Изменение возрастной структуры населения, уменьшение доли трудоспособного населения при росте численности населения области будет менять структуру трудовых ресурсов города. Численность трудовых ресурсов увеличится на 109 тыс. человек. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте снизится по сравнению с 2020 годом. Зато существенно вырастет доля лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, что совершенно естественно, учитывая, что в России один из самых низких пенсионных возрастов в мире. Увеличится доля трудовых мигрантов, занятых в экономике, в том числе иностранных.

Таблица 3.10 – Прогноз баланса трудовых ресурсов по Свердловской области, тыс. человек

Наименование	2020	2025	2030	2035	2040
Численность населения	4 310,7	4 348,3	4 371,3	4 425,9	4 496,5
А. Формирование трудовых ресурсов	**2 521,4**	**2 530,6**	**2 570,4**	**2 621,0**	**2 630,4**
в том числе:					
трудоспособное население в трудоспособном возрасте	2 267,5	2 214,1	2 227,1	2 243,7	2 217,2
иностранные трудовые мигранты	43,0	81,0	85,0	89,0	93,0
лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике	210,95	235,51	258,32	288,24	320,20
из них:					
лица старше трудоспособного возраста	209,9	234,5	257,3	287,3	319,2
подростки	1,02	1,05	1,00	0,95	0,97

Наименование	2020	2025	2030	2035	2040
Б. Распределение трудовых ресурсов					
Всего трудовых ресурсов	**2 521,4**	**2 530,6**	**2 570,4**	**2 621,0**	**2 630,4**
в том числе:					
занято в экономике	2 017,1	2 024,5	2 056,3	2 096,8	2 104,3
учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы	194,2	200,0	190,2	180,3	184,0
трудоспособное население в трудоспособном возрасте: военнослужащие,					
российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки					
и др. население, из них:	310,1	306,1	323,9	343,9	342,1
среднегодовая общая численность безработных	133,6	101,2	97,7	97,0	92,1

С точки зрения распределения трудовых ресурсов, среднегодовая численность занятых в экономике изменится к расчетному сроку вырастет на 87 тыс. человек, на 31 тыс. человек увеличится доля трудоспособного населения, по разным причинам не занятого в экономике (военнослужащие, домохозяйки, работающие за границей, безработные).

В таблице 3.11 представлен прогноз численности населения Свердловской области в дошкольном, школьном и студенческом возрастах.

Таблица 3.11 – Прогноз численности населения Свердловской области в дошкольном, школьном и студенческом возрастах

Численность населения, тыс. чел	2020	2025	2030	2035	2040
дети 3 - 6 лет	244,9	213,4	190,8	189,1	203,9
школьный возраст 7 - 17 лет	543,4	608,4	618,2	574,8	545,7
студенческий возраст 18 - 23 лет	231,0	251,1	318,7	365,5	359,9

В настоящее время численность населения Свердловской области моложе 24 лет находится на демографическом минимуме (в демографической яме), поскольку возраст от 10 до 24 лет – это поколение, рожденное в 90-х и начале 2000-х, когда демографическая яма «эха войны» совпала кризисом рождаемости, который явился следствием жестокого социально-экономического кризиса, последовавшего после распада Советского Союза.

К тридцатым годам в школьно-студенческий возраст начнут входить дети, рожденные в период 2012 – 2020 гг., которых физически в 1,5-2 раза больше школьников-студентов сегодняшнего времени. Как результат, если в 10-е годы в Свердловской области шло сокращение числа школьников и студентов, связанное с

демографической ямой, то через 10 лет, необходимо будет существенно (примерно на 200 тыс. мест) расширять возможности учебных заведений среднего и высшего образования, связанные с количеством обучающихся.

Прогноз численности работников организация по видам экономической деятельности

Изменение структуры экономики Свердловской области повлечет за собой существенные изменения структуры занятости населения. В Табл. 3.12 представлен прогноз среднегодовой численности работников организаций по видам экономической деятельности.

Таблица 3.12 – Прогноз численности работников организаций по видам экономической деятельности

Наименование	2020	2025	2030	2035	2040
Всего по экономике	1492,7	1500,6	1523,0	1550,5	1552,8
Сельское хоз-во	25,4	22,5	20,0	19,4	18,8
Добыча ПИ	26,4	24,5	24,1	22,8	21,7
Обрабатывающие пр-ва	306,0	303,1	293,9	286,8	276,4
Э/энергия, водоснабжение	68,7	70,5	67,0	63,6	60,6
Строительство	58,2	57,0	53,3	48,1	43,5
Торговля	237,3	244,6	257,4	271,3	290,4
Транспорт и хранение	92,5	97,5	108,1	114,7	116,5
Гостиницы и общепит	25,4	31,5	33,5	35,7	35,7
Информация и связь	41,8	45,0	47,2	49,6	49,7
Финансы, страховая	37,3	39,0	42,6	46,5	49,7
Операции с недвижимым имуществом	41,8	43,5	45,7	46,5	46,6
Наука	67,2	67,5	68,5	69,8	69,9
Деятельность административная	41,8	42,0	41,1	40,3	38,8
Госуправление, безопасность, социальное обеспечение	101,5	93,0	91,4	89,9	87,0
Образование	161,2	162,1	164,5	167,5	167,7
Медицина, социальные услуги	123,9	123,1	124,9	131,8	132,0
Культура, спорт	23,9	25,5	28,9	35,7	38,8
Прочие услуги	11,9	9,0	10,7	10,9	9,3

Будет продолжаться уменьшение занятости в отраслях товарного производства, что связано появлением новых технологий, модернизацией

промышленного производства, ростом эффективности и производительности труда.

Как результат, занятость будет перетекать в сферу услуг, которую сложно автоматизировать и механизировать, такие как культура и спорт, торговля, гостиницы и рестораны, информация и связь, медицина и социальные услуги.

4 Развитие социального комплекса

4.1 Жилищное строительство

4.1.1 Жилищная политика

Основными задачами государственной политики в жилищной сфере являются создание необходимых условий для эффективной реализации гражданами возможностей по улучшению своих жилищных условий, а также оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут этого сделать самостоятельно.

В соответствии с национальными целями, определёнными Указом «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204, Правительством РФ совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации разрабатываются национальные проекты (программы) по ряду направлений, в том числе повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, улучшения жилищных условий.

В целом по стране при разработке национального проекта в сфере жилья и городской среды рекомендуется исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:

- обеспечение доступным жильём семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов;

- увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год;

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

б) решение следующих задач:

- совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для них;

- модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;

- снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;

- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зелёного фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;

- создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населённых пунктов с учётом индекса качества городской среды;

- создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Следует отметить, что многие рекомендации вышеперечисленных пунктов Указа уже реализуются в составе мероприятий, заложенных в действующих стратегических документах, программах и прогнозах областного и муниципального

уровня.

Целями реализации направления социально-экономической политики Свердловской области на 2016 - 2030 годы «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» являются:

- обеспечение условий для повышения доступности жилья для населения с различным уровнем дохода;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- комплексная модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

- содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации;

- ликвидация аварийного и ветхого жилья;

- стимулирование внедрения инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий в жилищном строительстве и жилищно-коммунальной сфере;

- содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве;

- комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежности и эффективности ее функционирования;

- стимулирование частных инвестиций в жилищно-коммунальной сфере;

- создание условий для эффективной реализации системы топливообеспечения жилищно-коммунального комплекса;

- повышение эффективности управления жилищным фондом и доступности информации о деятельности управляющих компаний;

- создание условий для повышения квалификации работников жилищно-коммунальной сферы.

Государственная жилищная политика в Свердловской области ориентирована на улучшение жилищных условий широких слоев населения, в связи с этим преимущество отдается строительству жилых домов стандартного жилья (на уровне 80% от общего объёма).

Одной из задач в сфере жилищного строительства является вовлечение в

оборот достаточного количества земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой. Опережающее развитие коммунальной инфраструктуры позволит увеличить темпы жилищного строительства, повысить качество и снизить стоимость возводимого жилья.

Обеспечение населения комфортным и доступным жильем возможно только на основе высоких темпов роста жилищного строительства и реализации крупных проектов комплексной застройки территорий.

Реализация проектов комплексного жилищного строительства должна осуществляться на условиях государственно-частного партнерства и бюджетного софинансирования в части инфраструктурных инвестиций и строительства жилья по социальным и целевым программам с привлечением средств местных, областного и федерального бюджетов.

Разработка и реализация инвестиционных проектов комплексного освоения территории в целях массового жилищного строительства создает условия для роста предложений на рынке жилья.

В настоящее время уже осуществляется реализация проектов комплексного освоения территории, включая создание объектов социальной сферы, в городах Екатеринбурге и Нижний Тагил, предусматривается на территориях Березовского городского округа, городского округа Первоуральск и других муниципальных образований, что обеспечит комплексность и системность застройки территорий, повышение комфортности проживания граждан в новых застраиваемых районах.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение видимых результатов в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задач, определения путей их решения с привлечением средств государственной поддержки.

Важно создать инфраструктуру территорий для комфортного проживания граждан, где будет предложено новое для жизни качество окружающей среды.

Комфортную среду необходимо создавать на всех территориях, планируемых под жилищное строительство, с учетом развития муниципальных образований и строительства новых центров культурной, деловой, общественной и

коммерческой активности, а также использования механизмов государственно-частного партнерства в формировании подобных центров.

Формирование благоприятной среды, социальной инфраструктуры и обеспечение условий для жизнедеятельности будут мотивировать людей к приобретению нового жилья, развитию жилищного строительства, обеспеченного транспортной, социальной, рекреационной и другой инфраструктурой, стимулировать привлечение частного бизнеса, который, в свою очередь, должен быть мотивирован к сокращению сроков реализации проектов освоения (застройки) территорий.

Для выполнения вышеуказанных мероприятий необходимо:

- создать фонд площадок под жилищное строительство, обеспеченный инфраструктурой в рамках комплексного планирования территорий и создания качественной среды жизнедеятельности;

- предоставлять площадки застройщикам на определенных условиях, в частности, включающих требования к типу жилья, цене продажи строящегося жилья, качеству и срокам проведения работ, обременению возводимых объектов определенными общественными функциями для их использования в рамках создаваемой среды, что также даст развитие малому бизнесу в сфере обслуживания граждан;

- обеспечивать подготовку предоставляемых застройщикам площадок, строительство и реализацию социальных проектов специализированными областными некоммерческими организациями.

Следует перенаправить бюджетные ресурсы на подготовку площадок и обеспечить капитализированный результат без применения механизмов, ведущих к удорожанию жилья и не обеспечивающих его качество.

Бюджетные средства должны быть вложены в инфраструктуру рынка, в площадки для строительства жилья, обеспеченные объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционные составляющие тарифов сетевых и ресурсоснабжающих организаций должны также обслуживать развитие новых и реновацию старых территорий жилой застройки.

Должно быть создано оптимальное соотношение цены и качества жилья;

застройщики должны зарабатывать на рынке, а не претендовать на получение компенсаций из бюджета уже понесенных ими затрат.

Формирование предложения доступного и качественного жилья

Комплекс мер по стимулированию предложения доступного и комфортного жилья должен складываться из двух основных направлений государственной жилищной политики:

- повышение качества и привлекательности жилья;
- снижение стоимости жилья.

Подготовка площадок под жилищное строительство

Залогом успешной реализации жилищной политики является подготовка площадок под жилищное строительство.

Под подготовкой площадок под жилищное строительство понимается система мероприятий, направленных на:

- формирование земельных участков, предполагаемых к предоставлению для жилищного строительства в соответствии с земельным законодательством;
- разработку проектов планировки и межевания соответствующей территории в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
- проведение инженерных изысканий, вертикальной планировки территории, ликвидацию загрязнений окружающей среды, препятствующих жилищному строительству;
- подведение к указанным земельным участкам транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур, строительство внутриквартальных сетей;
- строительство объектов социальной инфраструктуры;
- расселение жильцов из непригодного к проживанию и устаревающего жилищного фонда, находящегося на соответствующей территории;
- освобождение указанной территории от объектов самовольного строительства;
- при необходимости выкуп объектов недвижимости, находящихся на соответствующей территории;
- предоставление типовой проектной документации.

В комплекс мероприятий по подготовке крупных площадок для жилищного строительства может включаться строительство пилотных инновационных домов

на указанных площадках, формирующих стандарт качества строительства при последующем освоении площадок.

Формирование перечня площадок для жилищного строительства в Свердловской области предлагается осуществлять на основе следующих приоритетов:

1. Первым приоритетом является принцип сквозного планирования, доступности объектов деловой и социальной активности и учета социально-экономического развития территории.

В рамках указанного приоритета должна быть осуществлена тенденция к урбанизации территорий Свердловской области, то есть к первоочередному освоению территорий, расположенных в Екатеринбургской агломерации, формирующихся Нижне - Тагильской и Серовской агломерациях, а также вблизи административных центров муниципальных районов.

Другим немаловажным фактором, свидетельствующим о необходимости учета тенденции к урбанизации территории, является то обстоятельство, что основными потребителями на рынке жилья являются граждане в возрасте до 35-45 лет. Данная категория граждан, являясь трудоспособной и наиболее мобильной частью населения, в основном, нуждается в приобретении жилья в точках деловой и социальной активности.

Результатами применения принципа сквозного планирования, доступности объектов деловой и социальной активности и учета социально-экономического развития территории являются:

- формирование площадок для жилищного строительства во взаимосвязи с центрами социальной и трудовой активности;

- повышение привлекательности существующих жилых районов за счет создания в пределах пешей доступности объектов деловой и социальной активности, формирующих вокруг себя качественную среду обитания.

2. Вторым приоритетом является эффективная плотность застройки или освоение площадок, расположенных в существующей застройке.

При выборе площадок для развития жилищного строительства следует исходить из приоритета площадок, расположенных в существующей застройке, в том числе на территориях, где уже расположены жилые дома, не отвечающие

современным требованиям.

Иными словами, предлагается установить приоритет первоочередного освоения территорий, на которых возможно уплотнение существующей застройки, приоритет реновации территорий.

Это позволит, несмотря на необходимость в отдельных случаях принимать меры по отселению граждан, избежать значительного увеличения мощностей существующих инженерных коммуникаций, необходимого вследствие увеличения протяженности сетей с учетом обеспечения объектами инженерной инфраструктуры новых свободных территорий, строительства новых объектов социальной инфраструктуры, дорог, систем общественного транспорта.

3. Третьим приоритетом является принцип формирования комфортной среды обитания.

В рамках реализации данного приоритета необходимо создание общей благоприятной среды проживания, создание эталонных с точки зрения благоустройства кварталов и домов.

Новое представление о качестве жилья, достигаемое не только за счет эстетической привлекательности, но и сроков, технологий строительства жилья, стоимости жилья, чистовой отделки, инновационных решений в части применения инженерных систем, организации общественных пространств, эргономики и дизайна квартир и городской среды в целом.

Формирование и развитие института арендного жилья

Идея создания арендного жилья с точки зрения восприятия населением является перспективной.

Аренда жилья с арендной платой в размере, который меньше средней величины ежемесячного платежа по ипотечному кредиту, может решить проблему улучшения жилищных условий граждан, имеющих невысокий уровень доходов.

Развитие фонда арендного жилья на сегодняшний день возможно лишь с учетом спроса, который фактически формируют органы власти различных уровней и крупные работодатели.

Поэтому арендное жилье должно стать востребованным для следующих категорий граждан:

- лиц, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях;

- граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не состоящих на учете, чьи доходы не достаточны для приобретения жилого помещения;

- работников социальной сферы, потребность в которых существует в муниципальных образованиях;

- работников предприятий, в отношении которых работодатели выразили заинтересованность в обеспечении их арендным жильем.

Некоммерческое арендное жилье может быть также использовано для нужд граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, а также некоторых категорий лиц, которым Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено предоставление жилых помещений из состава маневренного фонда.

Определение потребности в арендном жилье должно производиться региональным оператором посредством формирования реестра лиц, нуждающихся в таком жилье.

Строительство и развитие арендного жилищного фонда может быть реализовано посредством следующих мер государственной поддержки:

- бесплатного предоставления земельных участков для строительства арендных многоквартирных жилых домов;

- предоставления при необходимости государственных и муниципальных гарантий при получении застройщиками кредитов для строительства арендных многоквартирных жилых домов;

- обеспечения гарантированного спроса на аренду жилья на длительный срок;

- снижения ставки налога на имущество организаций в отношении арендного жилья;

- снижения ставки налога на прибыль организаций в отношении субъектов, инвестирующих средства в строительство арендных многоквартирных жилых домов.

Формирование арендного жилого фонда позволит выполнить следующие задачи:

- решение жилищной проблемы граждан с невысоким уровнем доходов, в том числе квалифицированной рабочей силы;

- предоставление гарантий лицам, являющимся наймодателями и нанимателями жилья, предупреждение и устранение злоупотреблений при найме жилых помещений;

- ликвидация сложившегося теневого рынка найма жилых помещений.

Ликвидация аварийного и ветхого жилья

Как показывает анализ существующей ситуации, значительная часть жителей проживает в домах и квартирах, устаревших с точки зрения современных требований к инфраструктуре и коммуникациям комфортного жилья. При этом важно учитывать интересы населения, проживающего в «старом» жилье, стремление сохранить возможность проживания в месте нахождения своего жилья.

В этих целях в качестве технологии расселения из ветхого, аварийного и морально устаревающего жилья необходимо создавать и использовать государственный маневренный фонд и арендный жилищный фонд для временного проживания граждан, чьи дома должны быть ликвидированы, на период их сноса и строительства нового жилья.

Гражданам, выселенным из ветхого, аварийного и морально устаревающего жилья, должны быть предоставлены жилые помещения в новых многоквартирных домах, построенных на месте снесенного жилья.

Кроме задачи переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, стоит задача сокращения сроков введения земельных участков, освободившихся после сноса домов, в хозяйственный оборот.

Обеспечение завершения строительства и ввода в эксплуатацию «проблемных» многоквартирных домов

Актуальной проблемой в сфере жилищного строительства является наличие большого количества недостроенных или построенных, но не сданных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов. При этом острейшей проблемной ситуацией является банкротство застройщика, привлекавшего денежные средства граждан и не завершившего строительство многоквартирного дома.

Учитывая значительный объём незавершённого строительства жилых домов (66,2% объема введенного жилья за год в 2018 г.), необходимы соответствующие мероприятия по завершению строительства объектов.

Условиями разрешения такой ситуации могут быть:

- взаимодействие органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления с арбитражным управляющим, участниками долевого строительства, кредиторами, новым инвестором в целях выхода из кризисной ситуации;

- эффективное использование активов должника (движимого и недвижимого имущества, имущественных прав) и свободных жилых и нежилых помещений в недостроенном доме в целях получения денежных средств, необходимых для завершения строительства многоквартирного жилого дома. Соблюдение указанных условий позволит минимизировать бюджетные расходы при завершении строительства и вводе в эксплуатацию подобных объектов.

Формирование государственного (муниципального) жилищного фонда

Отдельной составляющей общего спроса на жилье является спрос на жилье для формирования государственного и муниципального специализированного жилищного фонда и жилищного фонда социального использования:

- жилищного фонда для предоставления по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- маневренного фонда, в том числе для временного отселения граждан из ветхого и аварийного жилья;

- общежитий для обучающихся в крупнейших образовательных учреждениях Свердловской области;

- областного специализированного фонда для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Анализ динамики и оценка потенциала строительного комплекса Свердловской области показали, что в регионе есть все возможности для увеличения темпов роста и значительные резервы дальнейшего развития.

Основными механизмами решения поставленных задач являются утвержденные и разработанные долгосрочные федеральные, региональные и муниципальные программы, система заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между организациями реального сектора экономики, кредитно-финансовой сферы и органами государственной власти.

4.1.2 Перспективы развития жилищного строительства. Основные показатели

В настоящей Схеме территориального планирования тема жилищного строительства содержит несколько блоков:

- определение объёмов нового жилищного строительства;

- определение потребности территорий под размещение намеченных объёмов с учетом структуры жилищного строительства;

- определение территориального потенциала для размещения жилищного строительства в соответствии с утверждённой градостроительной документацией муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

- определение жилищной ёмкости выявленных территорий;

- выявление резервов.

Основные целевые показатели развития нового жилищного строительства в значительной степени определяются стратегическими и программными документами регионального уровня, основными из которых являются:

- «Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы» (Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ (с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 22 марта 2018 года № 26-ОЗ);

- Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2015 № 979-ПП «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года»;

- Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (Постановление Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1296-ПП, с изменениями от 23.01.2020 г.№ 30-ПП).

- Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2018 № 546-УГ «О

программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 - 2021 годы»;

- Стратегия развития строительного комплекса Свердловской области на период до 2035 года (Постановление Правительства Свердловской области от 18 сентября 2019 года № 605-ПП).

Кроме того, на территории Свердловской области действуют программные документы, реализующие мероприятия, касающиеся переселения граждан на из аварийного жилищного фонда, а также способствующие улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях:

- Региональная адресная программа «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» (Постановление Правительства Свердловской области № 208-ПП от 01.04.2019 г., в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 23.01.2020 N 31-ПП);

- Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (Постановление Правительства Свердловской области N 1285-ПП от 23 октября 2013 года, в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.04.2020 N 239-ПП);

- Комплексная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года» (Постановление Правительства Свердловской области № 471-ПП от 03.06.2014 г., в ред.Постановления Правительства Свердловской области от 26.03.2020 № 180-ПП).

Наиболее полным документом является Стратегия развития строительного комплекса Свердловской области на период до 2035 года (далее – Стратегия), поскольку включает в себя положения и целевые показатели основных стратегических документов, разработанных и реализуемых в области.

Стратегия содержит ряд блоков, обосновывающих развитие строительного комплекса, в том числе:

- мощность строительной базы;

- промышленность строительных материалов;

- жилищное строительство (включая ликвидацию ветхого и аварийного жилья), основные целевые показатели.

В соответствии с вышеперечисленными документами за период до 2019-2035 г. г. объём жилищного строительства в целом по области оценивается на уровне 55,3 млн. м^2 жилья, а с учетом пролонгации до 2040 года – на уровне 70,8 млн. м^2 жилья

Ниже в таблице 4.1.1 приводятся показатели ежегодного ввода жилья на период до 2035 г. в соответствии со Стратегией, с пролонгацией показателей до расчётного срока настоящей Схемы территориального планирования Свердловской области – до 2040 г.

Таблица 4.1.1 - Показатели ежегодного ввода жилья на период до 2040 г.

Годы	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
тыс. м^2	2382	2652	2544	2815	3031	3248	3285	3330	3375	3410	3455	3500
Годы	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**			
тыс. м^2	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950			

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Свердловской области приоритетами социально-экономической политики области на 2016 - 2030 годы являются:

- создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала;

- создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики Свердловской области;

- обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской области.

Эти позиции являлись основой при работе над Схемой территориального планирования Свердловской области.

Обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской области может быть достигнуто:

- за счёт торможения процесса постепенного «перетекания населения» в Екатеринбургскую ГСНМ;

- за счёт дальнейшего развития остальных ГСНМ, в том числе Нижне - Тагильской и Серовской агломераций, которые несопоставимы с Екатеринбургской агломерацией, но имеют достаточный потенциал по сравнению с окружающими

территориями и могут стать опорными узлами, влияние которых на непосредственно окружающие территории должно способствовать подъему их экономического и социального уровня, в том числе развитию жилищного строительства.

Таблица 4.1.2 - Целевые показатели развития жилищного строительства на территории Свердловской области

№ п.п	Наименование показателей	Ед. изм.	Современное состояние, 2019 г.	1 очередь, 2035 г.	Расчётный срок, 2040 г.
1	Численность населения	тыс. чел	4 310,7	4 425,9	4 496,5
2	Жилищный фонд	млн. $м^2$ общ.пл.	112,7	166,2	181,2
3	Жилищная обеспеченность	$м^2$/чел.	26,1	37,6	40,3
4	Новое строительство	млн. $м^2$ общ.пл.	-	55,3	70,8
5	Ежегодный ввод жилья	тыс. $м^2$/год	2088,2	3750	3950
6	Ввод жилья на 1 жителя	$м^2$ / чел.	0,5	0,8	0,9

При расчёте объёмов ввода жилья по муниципальным образованиям области учитывались:

- установки выше перечисленных программных документов;

- современные темпы строительства на территории муниципальных образований;

- тенденции изменений ввода жилья за период 2014 – 2018 г. г.;

- современные характеристики жилищного фонда муниципальных образований (годы постройки, процент износа, наличие аварийного фонда);

- ранг центров муниципальных образований, учитывающий перспективы их развития в соответствии с имеющимися предпосылками, с учётом проектной системы расселения, модели пространственного развития, предлагаемой в настоящей Схеме территориального планирования Свердловской области.

Также были приняты во внимание:

- разработанные и утверждённые документы территориального планирования;

- материалы научно-исследовательской работы по разработке концепции развития Екатеринбургской агломерации и подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части

Екатеринбургской агломерации».

Таблица 4.1.3 - Развитие жилищного строительства в разрезе муниципальных образований

Наименование муниципальных образований	За 2018 год		2040 год	
	Объёмы ввода жилья, тыс. м^2	Ввод жилья на 1 жителя, м^2 /1 чел.	Объёмы ввода жилья, тыс. м^2	Ввод жилья на 1 жителя, м^2 /1 чел.
Северный управленческий округ				
Ивдельский ГО	3	0,1	6,8	0,4
ГО Пелым	0,6	0,2	0,9	0,3
ГО Карпинск	0,4	0,20	11,7	0,5
Волчанский ГО	-	0,1	2,5	0,4
Качканарский ГО	2,1	0,1	9,6	0,3
ГО Краснотурьинск	11,2	0,2	17,0	0,3
ГО Красноуральск	1,9	0,1	5,3	0,3
Североуральский ГО	2,2	0,1	9,0	0,3
Серовский ГО	18,8	0,2	48,8	0,5
ГО Верхотурский	2,2	0,1	6,8	0,5
Гаринский ГО	0,7	0,2	0,9	0,3
Нижнетуринский ГО	4,9	0,2	7,5	0,3
Новолялинский ГО	3,2	0,2	8,5	0,4
Сосьвинский ГО	1,3	0,1	3,4	0,3
ГО город Лесной	н/д	н/д	19,0	0,4
Горнозаводской управленческий округ				
Кировградский ГО	2,5	0,1	9,7	0,4
ГО Верхний Тагил	2,7	0,2	5,3	0,5
Кушвинский ГО	2,1	0,1	9,5	0,3
ГО Верхняя Тура	1,3	0,1	4,7	0,5
город Нижний Тагил	41,9	0,1	153,2	0,4
ГО Нижняя Салда	5,7	0,3	7,5	0,4
Верхнесалдинский ГО	9,9	0,2	17,7	0,5
Невьянский ГО	19,3	0,5	28,7	0,8
ГО Верх-Нейвинский	3,1	0,6	4,8	1,1
Горноуральский ГО	18,8	0,6	36,7	1,3
Новоуральский ГО	н/д	н/д	42,1	0,5
ГО ЗАТО Свободный	н/д	н/д	4,5	0,5
Западный управленческий округ				
ГО Верхняя Пышма	97,7	1,1	146,0	1,4
ГО Среднеуральск	29,5	1,2	31,0	1,2
ГО Красноуфимск	5,2	0,1	18,3	0,5
ГО Первоуральск	38,3	0,3	106,9	0,8
Полевской ГО	34	0,5	64,9	0,9
Артинский ГО	8,5	0,3	8,0	0,3
Ачитский ГО	5,2	0,3	8,0	0,5
МО Красноуфимский округ	10,2	0,4	16,7	0,8
Нижнесергинский МР	15,5	0,4	36,4	1,0
Бисертский ГО	2,8	0,3	6,7	0,7
ГО Ревда	23,7	0,4	62,5	1,0
ГО Дегтярск	7,2	0,5	16,9	1,1
Шалинский ГО	4,8	0,2	14,3	0,7
ГО Староуткинск	1,6	0,5	3,3	1,1

Наименование муниципальных образований	За 2018 год		2040 год	
	Объёмы ввода жилья, тыс. $м^2$	Ввод жилья на 1 жителя, $м^2$ /1 чел.	Объёмы ввода жилья, тыс. $м^2$	Ввод жилья на 1 жителя, $м^2$ /1 чел.
Южный управленческий округ				
Асбестовский ГО	7,9	0,1	15,8	0,3
Малышевский ГО	3,2	0,3	3,1	0,4
ГО Рефтинский	1,7	0,1	5,3	0,3
Березовский ГО	66,6	0,9	156,0	1,4
ГО Заречный	55,5	1,8	24,2	0,7
город Каменск-Уральский	16,6	0,1	74,5	0,5
ГО Сухой Лог	17,7	0,4	29,0	0,6
Белоярский ГО	72,8	2,0	71,9	1,3
ГО Верхнее Дуброво	11,7	2,3	4,4	1,0
ГО Богданович	13,8	0,3	23,3	0,5
Каменский ГО	24	0,9	24,5	1,0
Сысертский ГО	100,3	1,6	114,3	1,1
Арамильский ГО	29,4	1,6	15,3	0,9
МО «поселок Уральский»	н/д	н/д	1,3	0,5
Восточный управленческий округ				
МО город Алапаевск	6,1	0,1	13,2	0,3
МО город Ирбит	4,4	0,1	9,8	0,3
Камышловский ГО	12,2	0,5	15,8	0,6
Махнёвское МО	0,3	0,1	1,4	0,3
МО Алапаевское	4,3	0,2	8,8	0,4
Артемовский ГО	7,7	0,1	12,9	0,3
Байкаловский МР	3,4	0,2	7,8	0,6
Ирбитское МО	6,7	0,2	11,7	0,4
Камышловский МР	7,5	0,3	10,6	0,4
Пышминский ГО	3	0,2	5,8	0,3
Режевской ГО	5,7	0,1	24,8	0,6
Слободо-Туринский МР	3,2	0,3	6,7	0,5
Таборинский МР	0,4	0,1	1,6	0,6
Тавдинский ГО	6,4	0,2	9,0	0,3
Талицкий ГО	8,4	0,2	16,0	0,4
Тугулымский ГО	9,1	0,5	12,2	0,7
Туринский ГО	5,3	0,2	13,3	0,6
МО «город Екатеринбург»	1113	0,7	1604,7	0,9

Ниже в таблице 4.1.4. приводятся ориентировочные целевые показатели жилищного строительства, в том предварительный расчёт потребности в территориях для размещения нового жилищного строительства на расчётный срок разработки Схемы территориального планирования в разрезе муниципальных образований.

Структура жилья принята с учётом:

- Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-

ПП);

- тенденций современного ввода жилья;

- проектных предложений настоящей Схемы по развитию системы расселения области, в том центров муниципальных образований.

Следует отметить, что на следующих стадиях градостроительного проектирования: разработки (корректировки) генеральных планов и СТП муниципальных образований, проектов планировки, приводимые показатели могут уточняться.

Также на расчётные показатели могут повлиять возможные изменения (в сторону увеличения или уменьшения) мощностей строительной базы как в целом по области, так и конкретно в каждом муниципальном образовании.

При разработке стратегических документов муниципального уровня городской округ может использовать свое собственное видение роста вводов объёмов жилищного строительства на случай возможного уменьшения или увеличения мощности строительного комплекса городского округа, выявленный потенциал имеющихся площадок в ряде муниципальных образований позволяет это осуществить.

При этом следует учитывать градостроительные критерии эффективности, принимать во внимание, что ввод нового жилья допустим до тех пор, пока он не ведет к ухудшению качества градостроительной среды, к превышению допустимой загрузки магистралей, улично-дорожной сети, потребления воды, тепла и электроэнергии, образования стоков, твердых бытовых отходов и т.п., превышению нормативной нагрузки на социальную инфраструктуру.

По согласованной позиции Министерства строительства СО и разработчиков СТП Свердловской области в настоящем СТП области предлагается освоение части объёмов жилищного строительства, намеченных в СТП Агломерации, за пределами расчетного срока, рассматривая часть намеченных площадок, как резервные.

В таблицах Приложения 7 приводятся сравнительные показатели динамики жилищного строительства в разрезе муниципальных образований, входящих в границы Екатеринбургской агломерации, в СТП области и СТП Агломерации.

Таблица 4.1.4 - Ориентировочные целевые показатели жилищного строительства. Потребность в территориях под размещение нового строительства на расчётный срок в разрезе муниципальных образований

Наименование управленческих округов и муниципальных образований	Сущ. жилищ. фонд, тыс. м^2 общ.пл., 2019 г	Сущ сохр, тыс. м^2 общ.пл.	Объём нового стр-ва, 2019-2040, тыс. м^2 общ.пл.	Структура жилья, %		Объём жилья, тыс. м^2		Потребность в территориях на расчётный срок, га			Итого жилищный фонд к концу расчётного периода, тыс. м^2 общ.пл.	Средняя жилищ. обесп., м^2/чел.	
				много - и средне - этажное	малоэт многокварт. и инд.	много- и средне-этажное	малоэтажное многокварт. и индивидуальное	много - и средне - этажное	малоэт многокварт. и инд.	Всего		современ-ная	к концу расчётного периода
Северный управленческий округ													
Ивдельский ГО	435	426,3	143,6	30	70	43,1	100,5	6,1	43,7	49,8	569,9	20,4	30,0
ГО Пелым	100,8	98,8	19,3	30	70	5,8	13,5	0,8	5,9	6,7	118,1	26,5	36,4
ГО Карпинск	690	676,2	244,9	30	70	73,5	171,4	10,3	74,5	84,9	921,1	23,8	38,3
Волчанский ГО	283,6	277,9	52,2	30	70	15,7	36,5	2,2	15,9	18,1	330,1	32,2	46,7
Качканарский ГО	942	923,2	201,9	30	70	60,6	141,3	8,5	61,4	70,0	1125,0	23,2	31,5
ГО Краснотурьинск	1502,7	1472,6	357,8	30	70	107,3	250,5	15,1	108,9	124,0	1830,5	24,4	32,7
ГО Красноуральск	676,4	662,9	111,7	30	70	33,5	78,2	4,7	34,0	38,7	774,6	29,2	37,1
Североуральский ГО	1107,4	1085,3	189,8	50	50	94,9	94,9	13,4	41,3	54,6	1275,1	27,8	36,3
Серовский ГО	2199,3	2155,3	1024,8	60	40	614,9	409,9	84,2	164,0	248,2	3180,1	21	31,5
ГО Верхотурский	399,4	391,4	142,1	40	60	56,8	85,3	8,0	37,1	45,1	533,5	25,4	36,8
Гаринский ГО	108,6	106,4	19,7	30	70	5,9	13,8	0,8	6,0	6,8	126,1	28,5	38,8
Нижнетуринский ГО	775,6	760,1	158	30	70	47,4	110,6	6,7	48,1	54,8	918,1	30,9	41,5
Новолялинский ГО	540,4	529,6	177,7	30	70	53,3	124,4	7,5	54,1	61,6	707,3	25,4	36,3
Сосьвинский ГО	346	339,1	70,4	30	70	21,1	49,3	3,0	21,4	24,4	409,4	25,2	33,7
ГО город Лесной	1248,1	1223,1	399	30	70	119,7	279,3	16,9	121,4	138,3	1622,1	25,4	34,1
Горнозаводской управленческий округ													
Кировградский ГО	789,2	773,4	203,4	30	70	61,0	142,4	8,6	61,9	70,5	976,8	31,5	44,4
ГО Верхний Тагил	371	363,6	112,1	30	70	33,6	78,5	4,7	34,1	38,9	475,7	30,2	46,9
Кушвинский ГО	1116,2	1093,9	199,1	50	50	99,6	99,6	14,0	43,3	57,3	1293,0	29,8	37,7
ГО Верхняя Тура	253	247,9	99,2	30	70	29,8	69,4	4,2	30,2	34,4	347,2	28	40,1

Наименование управленческих округов и муниципальных образований	Сущ. жилищ. фонд, тыс. м^2 общ.пл., 2019 г	Сущ сохр, тыс. м^2 общ.пл.	Объём нового стр-ва, 2019-2040, тыс. м^2 общ.пл.	Структура жилья, %		Объём жилья, тыс. м^2		Потребность в территориях на расчётный срок, га			Итого жилищный фонд к концу расчётного периода, тыс. м^2 общ.пл.	Средняя жилищ. обесп., м^2/чел.	
				много- и средне-этажное	малоэтажное многокварт. и индивидуальное	много- и средне-этажное	малоэтажное многокварт. и индивидуальное	много- и средне-этажное	малоэт многокварт. и инд.	Всего		современная	к концу расчётного периода
город Нижний Тагил	8729,7	8555,1	3217,2	80	20	2573,8	643,4	343,2	238,3	581,5	11772,3	24,6	33,8
ГО Нижняя Салда	466,3	457,0	156,5	30	70	47,0	109,6	6,6	47,6	54,2	613,5	26,4	37,0
Верхнесалдинский ГО	1274	1248,5	372,7	25	75	93,2	279,5	13,1	121,5	134,7	1621,2	28,7	43,4
Невьянский ГО	1192,8	1168,9	601,7	50	50	300,9	300,9	42,4	130,8	173,2	1770,6	29,4	47,7
ГО Верх-Нейвинский	171,8	168,4	101	30	70	30,3	70,7	4,3	30,7	35,0	269,4	35,5	62,3
Горноуральский ГО	1085,3	1063,6	771,1	30	70	231,3	539,8	32,6	234,7	267,3	1834,7	33,4	63,1
Новоуральский ГО	2117,8	2075,4	884,1	60	40	530,5	353,6	74,7	153,8	228,5	2959,5	25,4	35,1
ГО ЗАТО Свободный	227,1	222,6	94,5	30	70	28,4	66,2	4,0	28,8	32,8	317,1	25,5	35,6
Западный управленческий округ													
ГО Верхняя Пышма*	2455,2	2430,6	3067	60	40	1840,2	1226,8	252,1	490,7	742,8	5497,6	28,8	54,4
ГО Среднеуральск	747,1	739,6	650	30	70	195,0	455,0	27,5	197,8	225,3	1389,6	29,7	52,8
ГО Красноуфимск	896,2	878,3	383,3	50	50	191,7	191,7	27,0	83,3	110,3	1261,6	23,2	34,6
ГО Первоуральск	3921,8	3882,6	2245,4	60	40	1347,2	898,2	184,6	359,3	543,8	6128,0	27,1	43,8
Полевской ГО	1944,7	1925,3	1362,8	60	40	817,7	545,1	115,2	237,0	352,2	3288,1	28,2	48,0
Артинский ГО	714,5	700,2	208,7	30	70	62,6	146,1	8,8	63,5	72,3	908,9	26,1	35,7
Ачитский ГО	408,2	400,0	167,1	30	70	50,1	117,0	7,1	50,9	57,9	567,1	26,2	37,7
МО Красноуфимский округ	727,9	713,3	350,8	30	70	105,2	245,6	14,8	106,8	121,6	1064,1	28,9	47,8
Нижнесергинский МР	1165	1141,7	764,3	50	50	382,2	382,2	53,8	166,2	220,0	1906,0	31,9	53,2
Бисертский ГО	269,5	264,1	140,6	30	70	42,2	98,4	5,9	42,8	48,7	404,7	27,3	45,2
ГО Ревда	1316,7	1303,5	1312,5	60	40	787,5	525,0	110,9	228,3	339,2	2616,0	21,1	41,9
ГО Дегтярск	400,8	396,8	355,1	30	70	106,5	248,6	15,0	108,1	123,1	751,9	28,3	48,9
Шалинский ГО	547,2	536,3	300,9	30	70	90,3	210,6	12,7	91,6	104,3	837,1	28,2	41,8
ГО Староуткинск	91,3	89,5	70,3	30	70	21,1	49,2	3,0	21,4	24,4	159,8	27,9	54,9

Наименование управленческих округов и муниципальных образований	Сущ. жилищ. фонд, тыс. м² общ.пл., 2019 г	Сущ сохр, тыс. м² общ.пл.	Объём нового стр-ва, 2019-2040, тыс. м² общ.пл.	Структура жилья, %		Объём жилья, тыс. м²		Потребность в территориях на расчётный срок, га			Итого жилищный фонд к концу расчётного периода, тыс. м² общ.пл.	Средняя жилищ. обесп., м²/чел.	
				много- и средне-этажное	малоэтажное многокварт. и индивидуальное	много- и средне-этажное	малоэтажное многокварт. и индивидуальное	много- и средне-этажное	малоэт многокварт. и инд.	Всего		современная	к концу расчётного периода
Южный управленческий округ													
Асбестовский ГО	1735,1	1700,4	332,6	25	75	83,2	249,5	11,7	108,5	120,2	2033,0	26,5	34,6
Малышевский ГО	283,7	278,0	65,8	30	70	19,7	46,1	2,8	20,0	22,8	343,8	27	39,6
ГО Рефтинский	385,8	378,1	111,1	30	70	33,3	77,8	4,7	33,8	38,5	489,2	24,3	32,3
Березовский ГО	2336,6	2313,2	3275	60	40	1965,0	1310,0	269,2	524,0	793,2	5588,2	31	49,5
ГО Заречный	798,2	790,2	507,9	50	50	254,0	254,0	35,8	110,4	146,2	1298,1	25,6	40,1
город Каменск-Уральский	4059,6	3978,4	1564,9	60	40	938,9	626,0	128,6	272,2	400,8	5543,3	24	34,1
ГО Сухой Лог	1162,2	1139,0	609,3	30	70	182,8	426,5	25,7	185,4	211,2	1748,3	24,2	38,2
Белоярский ГО	1102,6	1091,6	1510	50	50	755,0	755,0	106,3	328,3	434,6	2601,6	36	48,5
ГО Верхнее Дуброво	175	173,3	92,4	30	70	27,7	64,7	3,9	28,1	32,0	265,7	34,2	60,2
ГО Богданович	1100,9	1078,9	489,9	50	50	245,0	245,0	34,5	106,5	141,0	1568,8	24,1	34,4
Каменский ГО	818,3	801,9	514,5	30	70	154,4	360,2	21,7	156,6	178,3	1316,4	29,6	52,6
Сысертский ГО	2434,7	2410,4	2400	60	40	1440,0	960,0	202,8	417,4	620,2	4810,4	39,3	48,3
Арамильский ГО	614,8	608,7	320,4	30	70	96,1	224,3	13,5	97,5	111,1	929,1	33,4	53,0
МО «поселок Уральский»	62	60,8	27,3	30	70	8,2	19,1	1,2	8,3	9,5	88,1	24,8	34,5
Восточный управленческий округ													
МО город Алапаевск	1099,4	1077,4	276,7	25	75	69,2	207,5	9,7	90,2	100,0	1354,1	25,6	32,4
МО город Ирбит	819,6	803,2	205,8	30	70	61,7	144,1	8,7	62,6	71,3	1009,0	22,4	29,1
Камышловский ГО	662,3	649,1	331,9	30	70	99,6	232,3	14,0	101,0	115,0	980,9	25,2	38,9
Махнёвское МО	119,5	117,1	29	30	70	8,7	20,3	1,2	8,8	10,1	146,1	20,9	29,9
МО Алапаевское	651,8	638,8	185,2	30	70	55,6	129,6	7,8	56,4	64,2	824,0	26,9	36,9
Артемовский ГО	1460,1	1430,9	271,7	25	75	67,9	203,8	9,6	88,6	98,2	1702,6	26,3	33,6
Байкаловский МР	454,7	445,6	164,8	30	70	49,4	115,4	7,0	50,2	57,1	610,4	30,4	44,8

Наименование управленческих округов и муниципальных образований	Сущ. жилищ. фонд, тыс. м^2 общ.пл., 2019 г	Сущ сохр, тыс. м^2 общ.пл.	Объём нового стр-ва, 2019-2040, тыс. м^2 общ.пл.	Структура жилья, %		Объём жилья, тыс. м^2		Потребность в территориях на расчётный срок, га			Итого жилищный фонд к концу расчётного периода, тыс. м^2 общ.пл.	Средняя жилищ. обесп., м^2/чел.	
				много- и средне-этажное	малоэтажное многоквартирное и индивидуальное	много- и средне-этажное	малоэтажное многоквартирное и индивидуальное	много- и средне-этажное	малоэтажное многоквартирное и индивидуальное	Всего		современная	к концу расчётного периода
Ирбитское МО	773	757,5	244,9	30	70	73,5	171,4	10,3	74,5	84,9	1002,5	17,8	38,4
Камышловский МР	503,2	493,1	223	30	70	66,9	156,1	9,4	67,9	77,3	716,2	28,1	24,0
Пышминский ГО	537,9	527,1	121,7	30	70	36,5	85,2	5,1	37,0	42,2	648,9	24,3	37,7
Режевской ГО	1154,7	1131,6	520,1	30	70	156,0	364,1	22,0	158,3	180,3	1651,7	33,4	37,5
Слободо-Туринский МР	425,7	417,2	141,4	30	70	42,4	99,0	6,0	43,0	49,0	558,6	32,1	43,8
Таборинский МР	96	94,1	33,3	30	70	10,0	23,3	1,4	10,1	11,5	127,3	25,9	46,4
Тавдинский ГО	994	974,1	188,2	30	70	56,5	131,7	8,0	57,3	65,2	1162,4	28,8	35,8
Талицкий ГО	1235,6	1210,9	336,4	30	70	100,9	235,5	14,2	102,4	116,6	1547,3	30,3	38,0
Тугулымский ГО	591,5	579,7	257	30	70	77,1	179,9	10,9	78,2	89,1	836,7	28,7	50,4
Туринский ГО	726,8	712,3	279	30	70	83,7	195,3	11,8	84,9	96,7	991,2	27,7	41,9
МО «город Екатеринбург»	38539,1	37575,6	33700	80	20	26960,0	6740,0	2696,0	1283,8	3979,8	71275,6	25,4	41,2
Свердловская область	**112670**	**110406,4**	**70835,5**	**65**	**36**	**45730,9**	**25104,6**	**5294,6**	**9093,2**	**14387,8**	**181241,9**	**26,1**	**40,3**
*входит в границы Екатеринбургской агломерации													

Жилищная ёмкость площадок нового строительства. Резервы.

В соответствии с утверждённой градостроительной документацией муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общая жилищная ёмкость выявленных площадок нового жилищного строительства составляет 100 - 102 млн. м2 общей площади, из которых около 60% приходится на территории, входящие в состав Екатеринбургской агломерации.

Для освоения указанного объёма нового строительства потребуется увеличение современного ежегодного ввода жилья в 2,3 раза, до 1,1 м^2/чел. (против современных 0,5 м^2/чел.)

С учётом нового строительства и существующего сохраняемого фонда, жилищная ёмкость территорий составит 210,4 – 212,4 млн. м2 общей площади.

При проектной численности населения области 4496,5 тыс. человек может быть достигнута жилищная обеспеченность общей площадью на уровне 47 м^2/чел.

Поскольку на расчётный срок объём нового строительства принят на уровне 70,8 млн. м2 общей площади (с учётом действующих стратегий и программ), резерв площадок нового строительства составит порядка 30 млн. м2 общей площади.

Резервы территориального развития могут быть использованы на возможный вариант увеличения инвестиций и развития строительной базы, для обеспечения маневрирования строительства, как в части размещения малоэтажной застройки (индивидуальной и блокированной с земельными участками), так и много- и среднеэтажной застройки.

Следует отметить, что некоторые проектные решения действующей градостроительной документации требуют нового осмысления с учётом установок новых стратегических документов федерального, регионального уровня и муниципального уровня, принятых и реализуемых в последние годы, а также проектных предложений настоящей Схемы территориального планирования Свердловской области.

4.2 Перспективы развития социальной инфраструктуры

В Стратегии социально-экономического развития Свердловской области определены основные приоритеты социально-экономической политики на 2016-2030 годы:

1) создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала;

2) создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики Свердловской области;

3) обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской области.

В разделе приведены оценки прогнозной потребности в общей емкости отдельных видов учреждений социальной сферы, рассчитанные в соответствии с базовым прогнозом численности населения и его возрастного состава. Расчет выполнен в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66).

Расчет касается, прежде всего, учреждений муниципального уровня, обеспечивающих потребности населения в объектах повседневного и периодического обслуживания.

Таблица 4.2.1 - Оценка прогнозной потребности в общей емкости отдельных видов учреждений социальной сферы

Муниципальные образования	Детские дошкольные организации		Общеобразовательные школы		Плоскостные спортивные сооружения		Спортивные залы		Бассейны		Досуговые учреждения		Музеи		Библиотеки	
	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная обеспеченность, мест	Новое строительство, мест	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц
Северный управленческий округ																
Ивдельский городской округ	950	11	2090	-	12		2,5		0,14	0,08	1205	105	1		9	
городской округ Пелым	175	-	385	79	3	1,1	0,4	0,1	0,03		190				2	0
городской округ Карпинск	1275	-	2805	-	14		2,7	0,5	0,22		1325	57	1		5	
Волчанский городской округ	355	-	781	-	4		0,7		0,07	0,07	365	85			2	
Качканарский городской округ	1785	-	3927	-	19		3,8		0,51	0,51	1880		1		5	1
городской округ Краснотурьинск	2775	-	6383	-	30		6,1	0,8	0,77	0,46	3025	1545	2	1	9	2
городской округ Красноуральск	1045	-	2299	-	11		2,1		0,31		1065		1	1	3	
Североуральский городской округ	1715	-	3773	967	23	1,1	4,9		0,34		2380	640	1	0	15	5
Серовский городской округ	5555	-	10403	156	91	11,8	13,8		0,93		3583	1615	2	1	14	

Муниципальные образования	Детские дошкольные организации		Общеобразовательные школы		Плоскостные спортивные сооружения		Спортивные залы		Бассейны		Досуговые учреждения		Музеи		Библиотеки	
	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная обеспеченность, мест	Новое строительство, мест	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц
городской округ Верхотурский	725	-	1595	-	10	5,3	2,2		0,12	0,12	1055				9	
Гаринский городской округ	145	-	319	-	2	2,1	0,5		0,03	0,03	230				3	
Нижнетуринский городской округ	1065	-	2343	-	13		2,7		0,26		1345	201	1	1	7	
Новолялинский городской округ	940	-	2068	-	13		2,9		0,16		1410	30			11	4
Сосьвинский городской округ	610	-	1342	-	8		1,8		0,11		855				7	
го Лесной	2470	-	5434	66	25		4,8	-	0,71		2380		2	1	3	1
Горнозаводской управленческий округ																
Кировградский городской округ	1100	-	2420		14	13,5	2,8	2,3	0,25		1370		1	0	8	3
городской округ Верхний Тагил	510	-	1122		6		1,2		0,13	0,11	575		0		3	0
Кушвинский городской округ	1675	-	3685		21		4,4		0,38	0,04	2165	1175	1		12	9
городской округ Верхняя Тура	435	-	957		4	4,4	0,9		0,13	0,13	435	115			2	1

Муниципальные образования	Детские дошкольные организации		Общеобразовательные школы		Плоскостные спортивные сооружения		Спортивные залы		Бассейны		Досуговые учреждения		Музеи		Библиотеки	
	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная обеспеченность, мест	Новое строительство, мест	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц
город Нижний Тагил	19322	-	38643	973	175		73,1	32,1	6,91	4,08	7168	4674	6		28	4
городской округ Нижняя Салда	950	-	2090		8	8,4	1,7		0,24		845	197	1	0	2	
Верхнесалдинский городской округ	1870	-	4114		20		4	1	0,53	0,41	1990	1493	1	1	5	
Невьянский городской округ	1855	-	4081		26		5,5		0,32	0,04	2660		1	1	19	5
городской округ Верх-Нейвинский	215	-	473		2		0,4	0,2	0,06	0,06	215				2	1
Горноуральский городской округ	1455	-	3201		27		5,8	1,4	0,05	0,05	2760				29	
Новоуральский ГО		-									2526	1567	3	2	5	
ГО ЗАТО Свободный											445	45			2	2
Западный управленческий округ																
городской округ Верхняя Пышма	5050	-	11615	3470	58	27,5	17	8,6	1,27	1,25	5010	2777	2		23	10

Муниципальные образования	Детские дошкольные организации		Общеобразовательные школы		Плоскостные спортивные сооружения		Спортивные залы		Бассейны		Досуговые учреждения		Музеи		Библиотеки	
	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная обеспеченность, мест	Новое строительство, мест	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц
городской округ Среднеуральск	1315	-	2893	58	14		2,7	0,1	0,38	0,38	1355	703	1	1	3	1
городской округ Красноуфимск	1825	-	4015	-	18		3,7		0,54	0,27	1850	953	1		3	
городской округ Первоуральск	7695	-	14410	-	80		23,5	12,4	1,77	1,7	5125	1974	3		31	18
Полевской городской округ	3425	-	7878	-	38		9,5	1,8	0,61	0,1	2587	901	2	2	12	2
Артинский городской округ	1270	-	2794	1644	19		4		0,18	0,18	1940				15	
Ачитский городской округ	750	-	1650	-	12	5,5	2,6	2,6	0,07	0,07	1265				12	
Муниципальное образование Красноуфимский округ	1115	-	2453	-	21		4,5		0,02	0,02	2165				23	
Нижнесергинский муниципальный район	1705	-	3751	-	21		4,5	1,4	0,41	0,41	2205	1315	1		11	
Бисертский городской округ	445	-	979	-	5		0,9		0,13	0,13	460	60			2	
городской округ Ревда	3125	-	7188	1008	56	24,2	8,3	3,1	0,61	0,16	2067	654	2	2	6	

Муниципальные образования	Детские дошкольные организации		Общеобразовательные школы		Плоскостные спортивные сооружения		Спортивные залы		Бассейны		Досуговые учреждения		Музеи		Библиотеки	
	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная обеспеченность, мест	Новое строительство, мест	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц
городской округ Дегтярск	770	-	1694	394	8		1,5	0,2	0,23	0,23	770	290	1	0	2	
Шалинский городской округ	1000	-	2200	-	16		3,5	0,1	0,1	0,1	1670				15	2
городской округ Староуткинск	160	-	352	-	1		0,3		0,05	0,05	150				2	1
Южный управленческий округ																
Асбестовский городской округ	2935	-	6751	-	53		7,8		0,57		3035	1825	2	1	6	
Малышевский городской округ	435	-	957	-	5		1		0,11		495	180			3	2
городской округ Рефтинский	755	-	1661	-	8		1,5		0,23		755	105	1	1	2	1
Березовский городской округ	5640	-	12972	4812	68		19,3	8	1,32		6348	3678	2	1	30	21
городской округ Заречный	1620	-	3564	719	18		3,6	3,3	0,43	0,13	1800		1		5	2
город Каменск-Уральский	8954	-	16768	-	82	19,1	26,1	12,5	2,42	1,84	4197,5	1522	4	3	12	
городской округ Сухой Лог	2290	-	5038	-	29		6,1		0,48	0,26	2980		1		17	4

Муниципальные образования	Детские дошкольные организации		Общеобразовательные школы		Плоскостные спортивные сооружения		Спортивные залы		Бассейны		Досуговые учреждения		Музеи		Библиотеки	
	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная обеспеченность, мест	Новое строительство, мест	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц
Белоярский городской округ	2685	603	5907	1377	44	30,1	9,3	4,5	0,27	0,27	6265	3945	1		40	26
городской округ Верхнее Дуброво	220	-	484	-	2		0,4	0,1	0,07	0,07	220		1		2	1
городской округ Богданович	2275	-	5005	-	31		6,4	0,3	0,44	0,44	3100	302	1		20	7
Каменский городской округ	1250	-	2750	-	23	13,5	4,9		0,48	0,48	2330				24	2
Сысертский городской округ	4980	69	11454	4154	81		17,2	12,1	0,27	0,24	11550	7854	1		73	51
Арамильский городской округ	875	-	1925	53	10		2,1		0,07		1175		1	0	5	1
МО Уральский																
Восточный управленческий округ																
Муниципальное образование город Алапаевск	2090	-	4598	-	24		4,8		0,05	0,05	2370	251	1		9	
Муниципальное образование город Ирбит	1730	-	3806	182	17		3,5		0,51	0,48	1730	480	1		3	

Муниципальные образования	Детские дошкольные организации		Общеобразовательные школы		Плоскостные спортивные сооружения		Спортивные залы		Бассейны		Досуговые учреждения		Музеи		Библиотеки	
	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная обеспеченность, мест	Новое строительство, мест	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц
Камышловский городской округ	1260	-	2772	-	3	2,6	0,5		0,22	0,2	1260	998	1		2	
Махнёвское муниципальное образование	245	-	539	-	4		0,7		0,04	0,04	360				4	
муниципальное образование Алапаевское	1115	-	2498	-	18		3,7	3,7	0,54	0,27	1785				15	
Артемовский городской округ	2485	-	5467	-	36		7,6	0,4	0,52	0,52	3680	1156	1		26	8
Байкаловский муниципальный район	680	-	1496	-	13		2,9		0,08	0,08	1360				15	
Ирбитское муниципальное образование	1305	-	2871	-	24	19,2	5,2	0,9	0,04	0,04	2470				24	
Камышловский муниципальный район	1490	-	3278	-	29		6,3	3,9	0,13		2980				31	11
Пышминский городской округ	860	-	1892	-	13		2,7		0,41	0,41	1285				11	
Режевской городской округ	2225	-	4895	-	27		5,5	5,5	0,52	0,5	2710		1	1	14	

Муниципальные образования	Детские дошкольные организации		Общеобразовательные школы		Плоскостные спортивные сооружения		Спортивные залы		Бассейны		Досуговые учреждения		Музеи		Библиотеки	
	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность 2040 год, мест	Потребность в новом строительстве, мест	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная потребность, тыс. кв. м	Потребность в новом строительстве, тыс. кв. м	Нормативная обеспеченность, мест	Новое строительство, мест	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц	Нормативная обеспеченность, единиц	Новое строительство, единиц
Слободо-Туринский муниципальный район	560	-	1232	-	11		2,7				1270	740			14	11
Таборинский муниципальный район	135	-	297	113	3	2,6	0,6				270	129			4	3
Тавдинский городской округ	1625	-	3575	-	18		3,8		0,13		1860		1		7	
Талицкий городской округ	1925	-	4235	-	31		6,9	0,5	0,52	0,52	3325		1		29	4
Тугулымский городской округ	830	-	1826	-	14		3		0,07	0,07	1425				14	
Туринский городской округ	1115	-	2453	-	15		3,2		0,23	0,23	1570		1	1	10	
Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа																
муниципальное образование «город Екатеринбург»	95156	13798	197231	69631	883	198,3	346,4	268,5	25,39	21,29	29122	23042	29	8	135	85
Всего	232367	14481	490802	89856	2585	390,3	753,9	392,9	56,64	39,67	179148,5	69378	92	30	987	312

Общая потребность в новом строительстве объектов социальной инфраструктуры в целом по Свердловской области составляет:

- детские дошкольные организации: 14,5 тыс. мест;
- общеобразовательные школы: - 89,9 тыс. мест;
- плоскостные спортивные сооружения – 390,3 тыс. кв. м;
- Спортивные залы - 392,9 тыс. кв. м;
- Бассейны: - 39,7 тыс. кв. м зеркала воды;
- Культурно-досуговые учреждения: - 69,4 тыс. мест;
- Музеи: 30 сетевая единица;
- Библиотеки: - 312 сетевых единиц.

Большая часть объемов нового строительства приходится на муниципальные образования, входящие в состав Екатеринбургской агломерации, в которых согласно демографическому прогнозу, численность населения к 2040 году возрастает.

Таблица 4.2.2 - Общая потребность в новом строительстве объектов социальной инфраструктуры

Объекты социальной инфраструктуры	Новое строительство по Свердловской области	% от существующей емкости	Новое строительство Агломерация	% от нового строительства по области
Детские дошкольные организации	14,5 тыс. мест	17,8%	14,4 тыс. мест	99%
Общеобразовательные школы	90,0 тыс. мест	18,3%	85,6 тыс. мест	95%
Плоскостные спортивные сооружения	390,3 тыс. кв. м	9%	280,1 тыс. кв. м	72%
Спортивные залы	393,0 тыс. кв. м	96%	310,6 тыс. кв. м	78%
Бассейны	39,7 тыс. кв. м зеркала воды	более 100%	25,8 тыс. кв. м зеркала воды	63%
Культурно-досуговые учреждения	69,4 тыс. мест	46,5%	47,6	57%
Музеи	30 единиц	32%	14 единиц	45%
Библиотеки	312 единиц	44%	218 единиц	64%

В муниципальных образованиях, в которых численность населения падает, новое строительство связано с необходимостью доведения обеспеченности соответствующими видами социальной инфраструктуры до нормативных показателей.

Исключение дефицита и обеспечение перспективной численности населения может быть достигнуто также за счет реконструкции объектов (с увеличением их емкости).

В муниципальных районах, в которых не предусматривается новое строительство, существующая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры превышает перспективную на 2040 год, что связано с сокращением численности населения. При этом необходимо проводить мероприятия по реконструкции существующих учреждений обслуживания.

Конкретные мероприятия по развитию сети учреждений социальной инфраструктуры повседневного обслуживания определяются в соответствующих программах муниципальных образований.

Сокращение дефицита обеспеченности населения социальными объектами, расширение спектра предоставляемых услуг во многом определяется развитием сети региональных объектов.

Учреждения эпизодического и уникального значения служат основой формирования регионального уровня обслуживания, фрагментарно включаются в межрайонный и районный уровни. В состав этой ступени обслуживания входят ВУЗы, средние специальные учебные заведения, многопрофильные больницы и медицинские центры, театры, концертные и выставочные залы, полифункциональные центры обслуживания, административно-управленческие и бизнес-центры и т.д.

Образование

Согласно Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, на 2016-2030 гг., годы важным направлением развития социальной инфраструктуры является создание конкурентно способного образования. Целью реализации этого направления является совершенствование» системы подготовки кадров по наиболее востребованным в экономике Свердловской области профессиям и специальностям.

Основные задачи для достижения указанной цели:

1) повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций;

2) создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям;

3) создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям;

4) создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;

5) создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности;

6) создание в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в рамках государственных программ Свердловской области проекты:

«Уральская инженерная школа»;

«Педагогические кадры XXI века»;

«Качество образования как основа благополучия».

В Свердловской области разработана Стратегия развития образования на территории Свердловской области до 2035 года (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 18 сентября 2019 г. № 588-ПП)

Цель Стратегии - обеспечение высокого качества и доступности образования, удовлетворяющего социально-общественные, личностные образовательные потребности и обеспечивающего экономику Свердловской области квалифицированными кадрами.

Основные задачи развития системы образования на территории Свердловской области:

1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников и руководителей общего, дополнительного и профессионального образования

2. Разработка и внедрение новых систем стимулирования и мотивирования педагогических кадров

3. Модернизация и создание и материально-технической базы для реализации образовательных программ в сфере общего, дополнительного и профессионального образования

4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды

5. Создание условий для раннего развития детей до трех лет

6. Сокращение неравенства при получении образовательных услуг

7. Развитие процессов (или условий) индивидуализации образования

8. Создание сбалансированной системы оценочных процедур всех уровней образования на основе российских и международных стандартов

9. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

10. Обеспечение устойчивой взаимосвязи актуальных потребностей и прогнозов развития регионального рынка труда в компетенциях и квалификациях граждан трудоспособного возраста с системой профессионального образования и обучения

11. Создание условий для адаптации людей в возрасте от 25 до 65 лет к изменениям на рынке труда

На территории Свердловской области действуют региональные программы: Государственная программа «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 г. № 919-ПП), Государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (с изменениями на 15.01.2019 г.) (постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2016 г. № 53-ПП).

Строительство объектов образования (как областных, так и муниципальных) предусмотрены также в Инвестиционной стратегии Свердловской области

Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства от 15 августа 2019 года № 535-ПП, а также в программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП).

Важнейшим элементом, обеспечивающим выполнение задач, намеченных государственными программами Свердловской области, является реализация объектов капитального строительства в области образования. В «Схему территориального планирования Свердловской области» включены 47 объектов, отраженные в программных документах, а также объекты, предложенные администрациями муниципальных образований, из них:

- 21 объект регионального уровня;

- 26 объектов межмуниципального уровня.

Перечень региональных и межмуниципальных объектов образования, предлагаемых к отражению в «Схеме территориального планирования Свердловской области» приведены в Приложении.

На территории Свердловской области планируется строительство и реконструкция объектов образования федерального значения:

- Уральский государственный медицинский университет. Основанием для строительства является соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта комплексного освоения территории и формирования комфортной среды проживания в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга, 2017 год. Срок реализации – 2035 год.

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». Планируется строительство 16-ти этажного здания студенческого общежития (2 этап) по адресу: г. Екатеринбург, пер. Фонвизина, дом 8, площадью 29 260,97 кв. м, Срок строительства 2023 год

Здравоохранение

В сфере развития здравоохранения в Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы главными целями определены:

- создание условий для формирования здорового образа жизни у граждан,

- обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни;

2) создание условий, обеспечивающих возможность реализации приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, в том числе условий, необходимых для осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний;

3) создание условий для приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи;

4) повышение доступности специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;

5) создание условий для развития перинатальной медицинской помощи, специализированной неонатальной медицинской помощи;

6) создание условий для развития междисциплинарной медицинской реабилитации, включающей в себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов;

7) создание условий для развития паллиативной медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан;

8) создание условий для развития скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме;

9) повышение уровня профессиональной подготовки медицинских работников, престижа профессии медицинского работника.

На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в рамках государственных программ Свердловской области проекты:

«Здоровое долголетие»;

«Физическая культура и здоровый образ жизни населения».

В Свердловской области разработана Стратегия развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 5 сентября 2019 г. № 574-ПП)

Целью Стратегии является повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей Свердловской области.

Приоритетами Стратегии являются:

1) организация медицинской помощи (обеспечение доступности медицинской помощи):

развитие сети фельдшерских акушерских пунктов;

развитие мобильных форм медицинской помощи;

развитие телемедицины;

реорганизация службы скорой медицинской помощи;

развитие санитарной авиации;

2) развитие инфраструктуры и технологии (модернизация и создание современной системы здравоохранения):

модернизация и создание материально-технической базы для применения современных медицинских технологий;

создание современной цифровой среды здравоохранения;

3) развитие медицинских технологий и методов (обеспечение качества медицинской помощи всех видов и уровней):

широкое внедрение принципов здорового образа жизни;

индивидуализация лечения;

доступность высокотехнологичной помощи;

внедрение новых технологий и препаратов;

4) ликвидация кадрового дефицита и привлечение медицинских кадров (формирование системы непрерывного образования медицинских кадров, создание благоприятных условий для работы и развития):

повышение уровня профессиональной подготовки медицинских работников;

разработка и внедрение новых систем стимулирования и мотивации медицинских работников.

В Стратегии развития здравоохранения определены мероприятия по развитию сети медицинских объектов в Свердловской области:

1) ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница», вторая очередь строительства. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году;

2) строительство вертолетных посадочных площадок при медицинских организациях Свердловской области (город Карпинск - город Краснотурьинск);

3) установка модульного здания фельдшерского акушерского пункта (далее - ФАП) в селе Акинфиево;

4) приобретение и установка модульного здания общей врачебной практики (далее - ОВП) в селе Покровском;

5) установка модульного ФАП в селе Киргишаны;

6) установка модульного ФАП в деревне Нижний Арий;

7) установка модульного ФАП в поселке Прибрежном;

8) установка модульного фельдшерского акушерского пункта в селе Меркушино.

С 2020 и до 2035 года планируется строительство следующих объектов здравоохранения:

1) комплекса зданий ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» по переулку Кустовому в Октябрьском районе города Екатеринбурга (2 очередь строительства);

2) операционного корпуса ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», город Екатеринбург;

3) детской поликлиники на 150 посещений в смену ГБУЗ СО «Кировградская центральная городская больница»;

4) здания второй очереди комплекса ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф», город Екатеринбург;

5) многопрофильного стационара и поликлиники в городе Нижний Тагил для оказания медицинской помощи детям;

6) поликлиники для обслуживания взрослого и детского населения на 500 посещений в смену ГБУЗ СО «Верхнесалдинская центральная городская больница»;

7) детской поликлиники на 500 посещений в смену ГБУЗ СО «Серовская городская больница»;

8) поликлиники на 450 посещений в смену для взрослого населения ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная больница»;

9) приемно-диагностического корпуса с операционным блоком и надземным переходом государственного автономного учреждения здравоохранения

Свердловской области (далее - ГАУЗ СО) «Областная детская клиническая больница», город Екатеринбург;

10) главного административно-лечебного корпуса ГБУЗ СО «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий «Обуховский».

С 2020 до 2035 года планируется реконструкция следующих объектов здравоохранения:

1) консультативно-диагностического центра ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», город Екатеринбург;

2) спального корпуса ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское», город Екатеринбург.

Перспективным проектом государственно-частного партнерства является создание в Свердловской области медицинского кластера.

Стратегические задачи медицинского кластера:

1) улучшение качества подготовки медицинских кадров Свердловской области, способных применять новые знания;

2) организация в микрорайоне Академический новых рабочих мест в сферах профессионального образования, научных исследований, инновационной деятельности и медицинского обслуживания населения;

3) организация взаимодействия между организациями, входящими в медицинский кластер, и с другими субъектами Российской Федерации;

4) создание благоприятных условий для работы и проживания преподавателей, научных и медицинских работников, а также для учебы и проживания студентов на территории микрорайона Академический;

5) осуществление взаимосвязи представителей медицинской науки, практического здравоохранения, медицинской и фармацевтической промышленности с целью изучения потребностей практического здравоохранения, внедрения передовых технологий и совершенствования выпускаемой медицинской техники, изделий и лекарственных препаратов;

6) формирование приоритетов производства медицинского оборудования и медицинских препаратов на территории Свердловской области в зависимости от потребностей медицинских организаций Свердловской области.

Строительство объектов здравоохранения (как областных, так и муниципальных) предусмотрены также в Инвестиционной стратегии Свердловской области Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства от 15 августа 2019 года № 535-ПП, а также в программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП), в государственной программе «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года№ (постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП).

В «Схему территориального планирования Свердловской области» включены 110 объектов, отраженные в программных документах, а также объекты, предложенные администрациями муниципальных образований, из них:

- 95 объект регионального уровня;

- 15 объектов межмуниципального уровня.

Перечень региональных и межмуниципальных объектов здравоохранения, предлагаемых к отражению в «Схеме территориального планирования Свердловской области» приведены в Приложении.

На территории Свердловской области планируется строительство трех объектов здравоохранения федерального уровня:

- ФАП в городском округе Заречный, п. Боярка;

- ГБУЗ СО «Центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина»;

- ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и Младенчества»

Культура

В Свердловской области разработана Стратегия реализации государственной культурной политики на территории Свердловской области до 2035 года (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 16 июля 2019 г. № 432-ПП)

Целью Стратегии является усиление роли сферы культуры в процессе экономической и социальной модернизации.

Стратегическая цель культурной политики в Свердловской области – формирование личности с современным, усвоившим ценности прошлого, сознанием, передовым мировоззрением, нравственной и гражданской культурой, развитым эстетическим вкусом, стремящейся реализовать себя в социально ответственном творчестве.

Достижение стратегической цели связано с решением следующих задач:

1) создание механизмов стимулирования культурной деятельности различных субъектов по сохранению культурного наследия, производству качественного культурного продукта в традиционных для России формах с использованием инновационных подходов и мирового опыта в этой сфере;

2) расширение и обновление круга субъектов культурной деятельности с целью повышения доступности и качества культурных услуг;

3) преодоление изолированности и замкнутости инфраструктуры сферы культуры в Свердловской области, регулирование и инициирование межинституциональных отношений, служащих фактором развития сферы культуры.

Приоритетным направлением культурной политики в Свердловской области должна стать деятельность по максимально полной реализации социальных функций культуры, таких как:

1) обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, информации и знаниям, участие в культурной жизни независимо от статуса, уровня доходов, места проживания, национальности, возможностей здоровья;

2) развитие комфортной культурной среды Свердловской области для формирования гражданской гордости, чувства принадлежности к местному сообществу;

3) развитие материально-технической базы сферы культуры, модернизация сферы культуры на основе продвижения информационных технологий, открывающих доступ к ценностям культуры для жителей малых городов и сельской местности;

4) поддержка традиционной народной культуры как основы самобытности Свердловской области, развитие общей инфраструктуры вокруг объектов культурного наследия, народных художественных промыслов и национальных

ремесел – центров притяжения для организации туризма, проведения культурных мероприятий регионального, российского и международного уровней;

5) развитие образования в сфере культуры и искусства, системы выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи;

6) развитие кадрового потенциала сферы культуры;

7) актуализация ресурсов сферы культуры и социальной инфраструктуры Свердловской области для создания новых субъектов и продуктов культурной деятельности;

8) формирование межведомственных связей, новых внутриведомственных отношений, связей на уровне субъектов региональной и российской культурной политики;

9) развитие творческих способностей граждан, готовых к участию в процессах социально-экономического преобразования Свердловской области;

10) повышение качества жизни граждан, организация качественного и содержательного досуга;

11) повышение международного имиджа и инвестиционной привлекательности Свердловской области через развитие культурного обмена и продвижение региональных культурных продуктов на российском и мировом культурных рынках.

Критериями и показателями для анализа состояния сферы культуры определены:

1) доступность услуг в сфере культуры для населения Свердловской области;

2) востребованность населением услуг, оказываемых организациями культуры;

3) удовлетворенность населения качеством условий оказания услуг организациями культуры;

4) обеспеченность населения организациями в сфере культуры;

5) эффективность использования сложившейся инфраструктуры сферы культуры;

6) объем бюджетного финансирования сферы культуры, привлечение средств из внебюджетных источников;

7) обеспечение развития материально-технической базы культурного производства и ее эффективности;

8) обеспечение развития субъектов культурного творчества и их эффективности.

Важная роль в формировании культурного пространства Свердловской области принадлежит развитию инфраструктуры учреждений культуры. Большое значение, с этой точки зрения, имеет формирование сети современных культурно-досуговых учреждений и общедоступных библиотек, которые являются самыми массовыми типами организаций культуры. Основная часть этих учреждений относится к муниципальному уровню и располагается в сельских населенных пунктах. Строительство 31-го культурно-досугового центра предлагается в 21 муниципальном образовании. В Стратегии определена потребность в строительстве зданий учреждений культуры:

Таблица 4.2.3 - Строительство зданий учреждений культуры

Наименование объекта	Наименование муниципального образования,	Месторасположения объекта
Строительство дома культуры	Пышминский городской округ	с. Четкарино
	Нижнесергинский муниципальный район	п.г.т. Дружинино
Строительство культурно-досугового учреждения	Муниципальное образование Алапаевское	п.г.т. Верхняя Синячиха*
	Белоярский городской округ	с. Большебрусянское
	Березовский городской округ	г. Березовский
	Верхнесалдинский городской округ	д. Никитино
	Городской округ Верхотурский	с. Дерябино, пос. Привокзальный, с. Красногорское
	Городской округ Верх-Нейвинский,	п.г.т. Верх-Нейвинский
	Городской округ Верхняя Пышма,	с. Мостовское, пос. Сагра
	Городской округ Верхняя Тура	г. Верхняя Тура
	Горноуральский городской округ	п.г.т. Горноуральский
	Муниципальное образование город Ирбит	г. Ирбит
	Каменский городской округ	с. Покровское, п.г.т. Мартюш
	Камышловский городской округ	г. Камышлов, с. Обуховское
	«Городской округ «Город Лесной	пос. Чащавита
	Полевской городской округ	с. Полдневая, с. Косой Брод*
	Городской округ Ревда	с. Кунгурка*
	Сысертский городской округ	пос. Большой Исток*, пос. Верхняя Сысерть*
	Талицкий городской округ	пос. Комсомольский, с. Елань
	Таборинский муниципальный район,	Кузнецовское сельское поселение, д. Кузнецово
	Тугулымский	с. Верховино

Наименование объекта	Наименование муниципального образования,	Месторасположения объекта
	городской округ	
	Туринский городской округ	г. Туринск
	Шалинский городской округ	пос. Шамары, пос. Илим, пос. Сарга
Строительство здания под размещение детской школы искусств и центра культурного развития	Артинский городской округ	п.г.т. Арти
Строительство здания общежития для обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский музыкальный колледж»	Муниципальное образование «город Екатеринбург	г. Екатеринбург
Строительство здания Серовского драматического театра им. А.П. Чехова	Серовский городской округ	г. Серов
Строительство парка культуры и отдыха	Серовский городской округ	г. Серов
Строительство многофункционального информационно-культурного центра с кинотеатром и детской школой искусств	Сысертский городской округ	г. Сысерть

Строительство объектов культуры (областных и муниципальных) предусмотрены также в Инвестиционной стратегии Свердловской области Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства от 15 августа 2019 года № 535-ПП, а также в программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП), в государственной программе «Развитие культуры Свердловской области до 2024 года (постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП с изменениями на 14 мая 2020 года).

В «Схему территориального планирования Свердловской области» включены 62 объектов, отраженные в программных документах, а также объекты, предложенные администрациями муниципальных образований, из них:

- 41 объект регионального уровня;

- 21 объект межмуниципального уровня.

Перечень региональных и межмуниципальных объектов здравоохранения, предлагаемых к отражению в «Схеме территориального планирования Свердловской области» приведены в Приложении.

Физическая культура и спорт

В Свердловской области разработана Стратегия развития физической культуры и спорта на территории Свердловской области до 2035 года (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 25 декабря 2019 г. № 1001-ПП)

Стратегической целью развития физической культуры и спорта

Основные задачи Стратегии

1) создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом;

2) повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;

3) подготовка спортивного резерва.

В целях развития физической культуры и массового спорта ключевыми задачами являются:

1) модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения путем активизации спортивно-массовой работы в коллективах организаций всех форм собственности независимо от их организационно-правовых форм и видов экономической деятельности, оказывающих услуги, создающих условия и осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту;

2) совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения Свердловской области, а также профилактических мероприятий по снижению распространения поведенческих факторов риска и обеспечению условий поддержания здорового образа жизни;

3) расширение спектра услуг, оказываемых спортивными организациями и учреждениями, с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения Свердловской области;

4) формирование единого информационного и методического пространства в сфере физической культуры и спорта на территории Свердловской области;

5) совершенствование технологий информационно-пропагандистского обеспечения физической культуры и спорта на территориях муниципальных образований.

В целях развития и совершенствования инфраструктуры физической культуры и спорта ключевыми задачами являются:

1) определение показателей эффективности использования объектов спортивной инфраструктуры;

2) постепенное сокращение количества строящихся крупных спортивных сооружений и планомерный переход к строительству высокотехнологичных малобюджетных объектов спорта, расположенных в шаговой доступности от мест проживания населения;

3) реализация мероприятий по обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом;

4) мониторинг потребности муниципальных образований в типах и видах спортивных объектов, соответствия их предлагаемой проектной мощности фактическим потребностям потребителей физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг;

5) формирование перечня малобюджетных спортивных сооружений шаговой доступности, необходимых к созданию в соответствии с потребностями муниципальных образований, отвечающих требованиям по основным социально-экономическим и техническим показателям, в том числе для проектов, реализуемых посредством механизмов ГЧП;

6) разработка проектных решений, не влекущих значительного обременения для бюджетов различного уровня в период строительства и последующей эксплуатации объектов спорта.

В целях развития детско-юношеского спорта и спорта высших достижений ключевыми задачами являются:

1) модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов;

2) развитие сети организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва;

3) создание условий для кадровой обеспеченности сферы физической культуры и спорта, подготовки и повышения квалификации тренерского состава, инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования комплекса ВФСК ГТО, с мотивацией на результат труда и обеспечение высокого социального статуса работников отрасли;

В Стратегии приведена привязка мероприятий по строительству (реконструкции) объектов спортивной инфраструктуры, включенных в документы стратегического планирования, в разрезе муниципальных образований.

Строительство объектов физкультуры и спорта (областных и муниципальных) предусмотрены также в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Свердловской области до 2024 года (постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП), в Инвестиционной стратегии Свердловской области Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства от 15 августа 2019 года № 535-ПП, а также в программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП), с изменениями на 14 мая 2020 года).

В «Схему территориального планирования Свердловской области» включены 38 объектов, отраженные в программных документах, а также объекты, предложенные администрациями муниципальных образований, из них:

- 18 объект регионального уровня;

- 20 объект межмуниципального уровня.

Перечень региональных и межмуниципальных объектов здравоохранения, предлагаемых к отражению в «Схеме территориального планирования Свердловской области» приведены в Приложении 4.

Социальная защита населения

В Свердловской области разработана «Стратегия развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 07.1.2019 №764-ПП

Целью Стратегии является обеспечение высокого уровня социальной защищенности населения, развитие среды равных возможностей и самостоятельного ответственного выбора гражданами вариантов решения жизненных проблем.

Задачами стратегии являются:

- Формирование семейно ориентированной среды и культуры семейной жизни;

- Развитие доступной среды;

- Продвижение активного долголетия;

- Формирование новой модели оказания социальных услуг.

Модернизация системы социального обслуживания населения Свердловской области будет проводиться по нескольким направлениям:

1) реформирование сети Свердловской области по результатам анализа мониторинга эффективного размещения и развития сети организаций социального обслуживания Свердловской области: создаются межмуниципальные центры социального обслуживания, предоставляющие гражданину по месту его проживания социальные услуги, использующие весь ресурсно-технологический потенциал комплекса социального обслуживания, сосредоточенного на курируемой территории, в целях расширения спектра предоставляемых социальных услуг для населения, повышения доступности и качества социального обслуживания, оптимизации управленческих издержек;

2) создание трехуровневой системы социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов: предусматривается распределение реабилитационных организаций в системе реабилитации и абилитации инвалидов по трем уровням. Уровень реабилитационной организации определяется территориальной близостью к месту проживания инвалида. В результате повышается качество и доступность социальной реабилитации и абилитации инвалидов всех категорий.

3) развитие конструктивного сотрудничества с негосударственными поставщиками социальных услуг, в том числе путем распределения государственного задания на оказание социальных услуг посредством конкурсных процедур: повышение доли негосударственных поставщиков социальных услуг,

повышение конкуренции на рынке социальных услуг, повышение качества и доступности оказываемых социальных услуг.

Согласно Стратегии, к 2024 году на территории Свердловской области будут функционировать не менее 155 организаций различных форм собственности, предоставляющих социальные услуги различным категориям населения: 110 государственных и не менее 45 негосударственных организаций

Государственных организаций социального обслуживания населения:

- межрайонные (межмуниципальные) центры социального обслуживания - 12;
- комплексные центры социального обслуживания населения - 33;
- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних - 26;
- центры социальной помощи семье и детям - 6;
- стационарные учреждения социального обслуживания граждан - 18;
- государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования Свердловской области «Камышловское училище-интернат для инвалидов»;
- государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Организационно-методический центр социальной помощи»;
- Областной центр реабилитации инвалидов;
- многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов;
- монопрофильный реабилитационный центр для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития;
- окружной реабилитационный центр для детей-инвалидов - 5;
- окружной центр реабилитации инвалидов (взрослых) - 5.

Кроме того, на первом этапе реализации Стратегии запланировано строительство Областного центра реабилитации для детей-инвалидов.

К 2035 году на территории Свердловской области будет функционировать не менее 252 организаций различных форм собственности, предоставляющих социальные услуги различным категориям населения – 75 государственных и 177 негосударственных организаций

Государственные организации социального обслуживания населения:

- межрайонные (межмуниципальные) центры социального обслуживания - 43;
- стационарные учреждения социального обслуживания граждан - 17;
- государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования Свердловской области «Камышловское училище-интернат для инвалидов»;
- государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Организационно-методический центр социальной помощи»;
- Областной центр реабилитации инвалидов;
- многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов;
- монопрофильный реабилитационный центр для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития;
- окружной реабилитационный центр для детей-инвалидов - 5;
- окружной центр реабилитации инвалидов (взрослых) - 5.

На территории Свердловской области реализуются мероприятия, заложенные в государственной программе «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (с изменениями на 2 апреля 2020 года), утвержденная Правительством Свердловской области от 5 июля 2017 года N 480-ПП.

В «Схему территориального планирования Свердловской области» включены 3 региональных объекта, отраженные в программных документах.

5 Модель пространственного развития системы расселения

5.1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

Проводимые в Концепции исследования показали, что согласно последним данным, за последнее время происходит отток населения с территории Свердловской области, происходит обезлюдивание восточных и северо-восточных территорий, утрачиваются малые населенные пункты опорной поселенческой сети, увеличивается значение крупных городских агломераций.

Исходя из полученных данных и задач стратегического характера, при корректировке СТП принято решение по проведению мероприятий, направленных на стабилизацию численности населения области, путем формирования опорного каркаса системы расселения построенного на основании *Модели пространственной организации территории*, сочетающей сбалансированное сочетание экономического, социального и экологического каркасов.

Градостроительно-планировочная задача схемы территориального планирования - создать «…благоприятные условия жизнедеятельности человека, обеспечить инфраструктурные условия развития и диверсификации экономики, в т.ч. формирование зон опережающего развития разного вида и "точек роста", обеспечить рациональное использование природных ресурсов и сохранение ценных природных комплексов, а также позволяет прогнозировать рациональное, экологически сбалансированное развитие различных частей территории.»[22].

Основываясь на методических рекомендация, по подготовке схемы территориального планирования субъекта РФ (Приказа №169 Министерства регионального развития РФ), в составе работы была определена и рассмотрена Модель пространственной организации территории, формируемая на основе сбалансированного учета системы каркасов: экономического, социального и

[22] Приказа №169 Министерства регионального развития РФ п. 2.3.7

экологического. Рис.5.1.1 Модель пространственной организации территории (Приказа №169 Министерства регионального развития РФ организации территории).

Экономический каркас включает: территориально-производственные комплексы, промышленные узлы, кластеры различного профиля, индустриальные парки, центры инновационного развития, крупные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры и т.д.

Социальный каркас состоит из центров административного, организационно-хозяйственного, культурно-бытового обслуживания в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры и спорта.

Экологический каркас, формируется территориями с особым природоохранным статусом (особо охраняемые природные территории, лечебно-курортные и рекреационные местности, водоохранные зоны, лесозащитные полосы, зелёные зоны городов и др).




Рисунок 5.1.1 - Модель пространственной организации территории

Каждый из каркасов состоит из планировочных осей и центров I-III ранга (уровня).

Экономический каркас – формируется планировочными осями и центрами I и II ранга, социальный каркас, формируется центрами расселения - центры систем расселения разного ранга, формируемые на основе наиболее развитых и удобно расположенных по доступности городских и сельских населённых пунктов I-III ранга, экологический каркас – формируется территориями с особым природоохранным статусом.

На базе перечисленных каркасов формируются зоны: *интенсивного* градостроительного, многопрофильного использования территории; *экстенсивного* хозяйственного освоения монопрофильного использования территории (преимущественно эксплуатация природных ресурсов) и *ограниченного* градостроительного и хозяйственного освоения с приоритетом природоохранной деятельности. И как итог проводимых исследований, выстраивается Модель пространственной организации территории.

Стержень для построения всех перечисленных каркасов – планировочный каркас территории, определяющий основные направления планировочного развития, прогнозные направления перспективного развития, возможности и емкости рассматриваемой территории. Аналитические исследования проводятся по структуре, где система расселения рассматривается как многоуровневая, постепенно усложняющаяся расселенческая сеть (Рис.5.1.2 - Структурная схема системы расселения Свердловской области), состоящая из:

- малых систем – муниципальных образований и муниципальных районов;
- средних систем – функционально-планировочных районов;
- крупных систем – систем расселения;
- крупнейших – макрозон, где объединяются несколько систем расселения
- региональных – системы расселения региона.

В данной работе построение Модели пространственной организации территории основывается на исследованиях Концепции, проведенным по малым системам расселения, из полученных данных формируются каркасы

пространственной организации территории - планировочный, экономический, социальный, экологический.



Рисунок 5.1.2 - Структурная схема системы расселения Свердловской области

Планировочный каркас показывает структуру формирования региона в целом, определяет потенциальные направления планировочного развития, опорные центры развития территории. Экономический каркас показывает распределение и специализацию производственных мощностей, определяет потенциал промышленного комплекса, показывает существующий объем инвестиций, внедрение инновационных составляющих. Социальный каркас – показывает обеспеченность территории объектами социальной направленности всех категорий, возможности и направления развития социальной политики региона. Экологический каркас – показывает сложившиеся условия экологической безопасности, возможности формирования новых объектов и программ по сохранению природного многообразия региона.

Однако при рассмотрении территории крупного региона, такого как Свердловская область (далее - СО), построение тематических каркасов может не в полной мере отразить существующую проблематику региона, сделать ошибочные

выводы при принятии проектных предложений, потому для построения Модели пространственной организации территории в работе принято решение ввести дополнительные данные. Предлагается Методика, с системой оценки исходных данных по малым системам расселения – муниципальным образованиям (далее - МО) (Рис.5.1.3 - Методика построения модели пространственной организации территории, Рис. 4 Определение многофункциональных центров малых систем расселения)



Рисунок 5.1.3 - Методика построения модели пространственной организации территории



Рисунок 5.1.4 - Определение многофункциональных центров малых систем расселения

Предлагаемая методика позволит существенно расширить систему градостроительных обоснований и принимаемых проектных решений, оценки исходных данных во взаимоувязке со стратегическими программами и направлениями социально-экономического развития. Данные по системе оценки приводятся в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Методика по определению планировочного каркаса опорных пунктов поселенческой сети, в увязке со Стратегией развития РФ

№ п.п	Критерии	Балл	Оценка
1.	**Категория центра (МО, агломерации)**	**1-2**	1 центр МО 2 центр Агломерации
2.	**Численность населения центров МО**	**1-3**	1 – менее 50 тыс. чел 2 – 50-250 тыс. чел. 3 – свыше 250 тыс. чел.
3.	**Экономические объекты и инновации** *Экономические объекты – предприятия и организации с высоким объемом производства*	**0-2**	0 - отсутствует 1 – развивающийся / перспективный 2 – экономический центр

№ п.п	Критерии	Балл	Оценка
4	**Инвестиционные объекты**	**0-2**	0 - нет 1 – одиночные объекты 2 – группы объектов, *Группы объектов – это несколько близко расположенных друг от друга объектов, с возможностью объединиться в территориальный анклав.*
5	**Социальные объекты «столичного» характера** *Объекты характерные для крупных населенных пунктов (объекты культуры, спортивные объекты (крупные стадионы открытые и закрытые), больницы районные/областные, административные объекты (суды, ритуальные услуги, офисы класса А, Б) и др.*	**0-2**	0 – отсутствуют 1 – присутствуют частично 2 – присутствуют все категории 1 *–есть только часть объектов, только объекты культуры или только объекты здравоохранения* 2 *– присутствуют все объекты верхнего уровня (крупных населенных пунктов)*
6	**Рекреационно-туристический потенциал** *Рассматриваются два аспекта:* *1 наличие туристических и спортивных объектов – парков, туристических местностей и маршрутов и т.п.* 2- *наличие лечебных комплексов (санатории, пансионаты, дома отдыха, детские лагеря и т.п.)*	**0-2**	0 – не используется 1 – используется частично 2 – активно используется **Не используется** –отсутствие объектов по двум направлениям (например, Богдановичи, Туринск и др.) Возможно и отсутствие потенциала развития рекреационных объектов. **Используется частично** – наличие объектов одного из направлений **Активно используется** - МО действуют оба рекреационных направления
7	**Индекс качества городской среды** (раздел 5.3)	**1-3**	1 – Низкий 0-108 баллов 2 – Средний 109-216 баллов 3 - Высокий 216-360 баллов
8	**Градация по установленным коэффициентам темпов градостроительного развития муниципальных образований** (раздел 5.3)	**1-4**	1 – Низкий 0-35 2 – Пониженный 35-40 3 – Средний 40-50 4 – Высокий 50-70
9	**Суммарная характеристика центров МО – многофункциональных поселений опорной сети**	**5-23**	*Наименьшее количество баллов* – стагнирующие центры МО (ориентировочно 2-7) *Средний балл* - центры с перспективой развития

№ п.п	Критерии	Балл	Оценка
			(ориентировочно 8-13) *Высокий балл* - сформировавшиеся градостроительные центры (ориентировочно 14-19)
10	**Центры экономического роста и дополнительные возможности, установленные по материалам Стратегии развития РФ**		1 – 3 балла 2 – 2 балла 3 - 1 балл Дополнительные баллы присваиваются согласно материалам Стратегии РФ (раздел 5.3)
ИТОГ	Планировочные центры опорной сети многофункциональных опорных пунктов		1 – I ранга (20 и более баллов) 2 – II ранга (19-14 баллов) 3 – III ранга (13-5 баллов)

Исследование начинается с определение Центров МО - центров малых систем расселения их категорийности и численность населения. Таблица 5.2. - Малые системы расселения и их центры (центры МО).

Таблица 5.2 - Малые системы расселения и их центры (центры МО)

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Численность тыс.чел. 2019	Категория центра (оценка)	Оценка численности населения
1.	МО г. Екатеринбург	Екатеринбург	1515,8	2	3
2.	ГО Верхняя Пышма	Верхняя Пышма	85,2	1	2
3.	ГО Среднеуральск	Среднеуральск	24,3	1	1
4.	Березовский ГО	Березовский	75,3	1	2
5.	Арамильский ГО	Арамиль	18,4	1	1
6.	ГО Дегтярск	Дягтярск	15,9	1	1
7.	ГО Ревда	Ревда	63,9	1	2
8.	ГО Первоуральск	Первоуральск	144,7	1	2
9.	Новоуральский ГО	Новоуральск	83,3	1	2
10.	ГО Верх-Нейвинский	Верх-Нейвинский	4,8	1	1
11.	Асбестовский ГО	Асбест	65,5	1	2
12.	Малышевский ГО	рп Малышева	10,4	1	1
13.	ГО Рефтинский	пгт Рефтинский	15,8	1	1
14.	Белоярский ГО	Белоярский	35,5	1	1
15.	ГО Заречный	Заречный	31,3	1	1
16.	ГО Вернее Дуброво	Верхнее Дубово	5,1	1	1
17.	МО п. Уральский	Уральский	2,5	1	1
18.	Сысертский ГО	Сысерть	61,9	1	2
19.	Полевской ГО	Полевской	69,0	1	2
20.	ГО Староуткинск	Староуткинск	3,1	1	1
21.	Шалинский ГО	Шаля	19,4	1	1
22.	ГО Красноуфимск	Красноуфимск	38,6	1	2*
23.	МО Красноуфимский округ	Красноуфимск		-	-

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Численность тыс.чел. 2019	Категория центра (оценка)	Оценка численности населения
			25,2		
24.	Ачитский ГО	Ачит	15,6	1	1
25.	Артинский ГО	Арти	27,3	1	1
26.	Бисертский ГО	Бисерть	9,9	1	1
27.	Нижнесергинский МР	Нижние Серги	39,3	1	1
28.	Невьянский ГО	Невьянск	40,6	1	1
29.	Кировградский ГО	Кировоград	25,1	1	1
30.	ГО Верхний Тагил	Верхний Тагил	12,2	1	1
31.	Режевской ГО	Реж	47,1	1	1
32.	Артемовский ГО	Артемовский	55,5	1	2
33.	Богданович ГО	Богдановичи	45,7	1	1
34.	ГО Сухой Лог	Сухой Лог	48,0		1
35.	г. Каменск-Уральский	Каменск-Уральский	169,1	1	2
36.	Каменский ГО	Каменск-Уральский	27,6	-	-
37.	Камышловский ГО	Камышлов	26,3	1	2*
38.	Камышловский МР	Камышлов	28,9	-	-
	МО Восточное СП	-	-	-	-
	МО Зареченское СП	-	-	-	-
	МО Обуховское СП	-	-	-	-
	МО Калиновское СП	-	-	-	-
	МО Галкинское СП	-	-	-	-
39.	Пышминский ГО	Пышма	19,2	1	1
40.	Талицкий ГО	Троицкое	43,0	1	1
41.	Тугулымский ГО	Тугулым	19,5	1	1
42.	Байкаловский МР	Байкалово	15,0	1	1
	Байкаловское СП	-	-	-	-
	Баженовское СП	-	-	-	-
	Краснополянское СП	-	-	-	-
43.	МО г. Ирбит	Ирбит	36,7	1	1
44.	Ирбитское МО	Ирбит	27,9	1	1
45.	МО г. Алапаевск	Алапаевск	43,0	1	2*
46.	МО Алапаевское	Алапаевск	24,3	-	-
	Нижнетагильская агломерация				
47.	Верхнесалдинский ГО	Верхняя Салда	44,4	1	1
48.	ГО ЗАТО Свободный	Свободный	8,9	1	1
49.	ГО Нижняя Салда	Нижняя Салда	17,6	1	1
50.	г. Нижний Тагил	Нижний Тагил	354,8	2	2
51.	Горноуральский ГО	Горноуральск	32,5	1	1
52.	ГО Красноуральск	Красноуральск	23,2	1	1
53.	ГО Верхняя Тура	Верхняя Тура	9,0	1	1
54.	Кушвинский ГО	Кушва	37,5	1	1
55.	Нижнетуринский ГО	Нижняя Тура	25,1	1	1
56.	ГО Город Лесной	Лесной	49,1	1	1
57.	Качканарский ГО	Качканар	40,6	1	1
58.	ГО Верхотурский	Верхотурье	15,7	1	1

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Численность тыс.чел. 2019	Категория центра (оценка)	Оценка численности населения
59.	Новолялинский ГО	Новая Ляля	21,2	1	1
60.	Махнёвское МО	Махнево	5,7	1	1
61.	Туринский ГО	Туринск	25,3	1	1
62.	Слободо-Туринский МР	Туринская Слобода	12,8	1	1
	Слободо-Туринское СП	-	-	-	-
	Усть-Ницинское СП	-	-	-	-
	Ницинское СП	-	-	-	-
	Сладковское СП	-	-	-	
63.	Тавдинский ГО	Тавда	38,4	1	1
64.	Таборинский МР	Таборы	3,0	1	1
	Таборинское СП	-	-	-	-
	Кузнецовское СП	-	-	-	-
	Унже-Павинское СП	-	-	-	-
65.	Гаринский ГО	Гари	3,9	1	1
66.	Сосьвинский ГО	Сосьва	13,7	1	1
	Серовская агломерация				
67.	Серовский ГО	Серов	104,8	2	2
68.	ГО Краснотурьинск	Краснотурьинск	61,6	1	2
69.	ГО Карпинск	Карпинск	29,0	1	1
70.	Волчанский ГО	Волчанск	8,8	1	1
71.	Североуральский ГО	Североуральск	40,0	1	1
72.	Ивдельский ГО	Ивдель	21,3	1	1
73.	ГО Пелым	Пелым	3,8	1	1

* численность суммированная

Как видно из таблицы для Свердловской области характерно:

– три агломерации, расположенные на одной планировочной оси, растянувшиеся вдоль восточного склона уральского хребта;

– наличие одного крупного центра, города миллионника с агломерацией, состоящей из двух поясов городов-спутников, центров МО;

– одно МО с численностью населения более 200 тыс. человек – Нижнетагильский ГО, три МО с численностью населения от 100 до 200 тыс. чел (Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов), двенадцать МО с численностью населения от 50 до 100 тыс. чел (семь МО расположены в агломерации г. Екатеринбурга) и 16 МО с численностью населения от 30 до 50 тыс. чел.

Для Свердловской области характерны малые системы расселения с численностью населения менее 50 тыс. человек (57 муниципальных образований, и 41 МО с численностью мене 30 тыс. человек).

После определения первичных характеристик центров малых систем расселения, проводиться исследование сложившихся транспортно-коммуникационных коридоров, определяется планировочный каркас территории с ранжированием выявленных объектов (осей и центров).

5.2 Планировочный каркас

Планировочный каркас - структурообразующая основа пространственной модели развития территории, состоит из планировочных осей и центров I-III ранга. Рис.5.2.1 - Планировочная модель территории области.

I ранг – федеральные оси и центры

Планировочные оси - федеральные и главные региональные транспортно-коммуникационные коридоры. Это планировочные оси сложившихся систем расселения.

В Свердловской области планировочные оси первого ранга это:

– часть основного широтного коридора расселения РФ, состоящего из трансконтинентального транспортного коридора и пояса городов миллионников Зауралья;

– меридиональный региональный транспортно-коммуникационный коридор, сформировавшийся вдоль восточного склона Уральского хребта;

– региональный широтно-радиальный транспортно-коммуникационный пояс – Пермь – Тюмень, проходящий через населенные пункты Горнозаводск (Пермский край) - Теплая Гора (Пермский край) – Нижний Тагил – Алапаевск – Ирбит – Троицкое).

Планировочные центры - формируются на базе крупнейших городов - экономических центров федерального уровня, городов миллионников, центров расселения субъекта РФ, обеспеченного всеми видами социальных объектов. Для Свердловской области определен 1 город планировочный центр первого ранга - город Екатеринбург и его агломерация, состоящая из двух внешних поясов городов-спутников.

II ранг - региональные оси и центры

Планировочные оси – региональные транспортно-коммуникационные коридоры, сформированные и формирующиеся на базе усложняющегося

транспортного каркаса – это внутриобластные планировочные оси.

Планировочные центры – формируются как опорный каркас на основе наиболее развитых городов, расположенных в местах пересечения планировочных осей I и II ранга, удобных по доступности городских населённых пунктов с численностью более 50 тыс. человек и обеспечивающих покрытие потребности в *основных* социально-экономических объектах. Кроме этого в работе по корректировке СТП предлагается рассматривать и населенные пункты с меньшей численностью населения, но расположенных на «стратегических» территориях - в местах пересечения планировочных осей I и II ранга т.е. местах с повышенной транспортной доступностью.

III ранг - оси и центры местного значения,

формируется из сложившихся внутрирегиональных связей и малых городов

Планировочные оси – местные транспортно-коммуникационные коридоры, дополняющие построение планировочной структуры региона, рассматриваются как основные направления планировочного развития внутрирегиональных структур.

Планировочные центры – малые города, входят в общую систему центров как самостоятельные единицы, располагающиеся на планировочных осях I-III ранга. Центры обслуживания прилегающих территории.

Предлагаемые к рассмотрению планировочные оси и центры, части опорного планировочного каркаса территории, который в купе с тремя основными каркасами (экономическим, социальным, экологическим) Модели пространственной организации территории обеспечит выполнение градостроительно-планировочных[23] задач, поставленных при корректировке СТП.

Планировочная модель выстраивается классическим способом – определены основные планировочные оси и центры, предложены к формированию новые направления развития структуры - радиально-лучевые и меридиональные, идет процесс усложнения планировочной структуры области.

Предложена к рассмотрению ранговая градация населенных пунктов, где

[23] Градостроительно-планировочные задачи, здесь имеется в виду - привязка приоритетных направлений социально-экономического развития к территории в виде объектов регионального значения на основе сбалансированного учёта экологических, экономических и социальных факторов и формирования безопасных, благоприятных условий жизнедеятельности человека (Приказ №169 Министерства регионального развития РФ п.2.3.5)

определены узловые, опорные точки расселения, расположенные на осях пространственного развития.

Предлагаемый каркас выстраивался с целью обеспечить стабильность развития планировочной системы всей области, в зависимости от освоенности и перспектив территории.




Рисунок 5.2.1 - Планировочная модель территории области

Далее модель была перенесена на натурные данные, с отображением границ малых систем расселения – муниципальных образований. Проектные предложения сводятся к построению системы, где один населенный пункт II или III ранга, может покрыть потребности в размещении *основных* социально-экономических объектов нескольких городских округов. Схема приведена с дополнениями в виде радиусов транспортной доступности (20, 40 и 70 км) - зон влияния городов опорного каркаса (Рис.5.2.4 - Планировочные оси и центры пространственной организации территории. Транспортная доступность (радиусы 20, 40 и 70 км)).

Зоны влияния городов опорного каркаса, определены по принципу, где:

- 20 км рассматривается, как пояс - пояс получасовой доступности (пояс полных затрат времени в размере получаса, в том числе и общественный транспорт) для многофункциональных населенных пунктов I - III ранга (Рис.5.2.2 - Планировочные оси и центры пространственной организации территории. Транспортная доступность (радиусы 20 км));

- 40 км рассматривается, как пояс часовой доступности (пояс полных затрат времени в размере часа, в том числе и общественный транспорт) для многофункциональных населенных пунктов II и I ранга (Рис.5.2.3 - Планировочные оси и центры пространственной организации территории. Транспортная доступность (радиусы 20 и 40 км));

- 70 км рассматривается как 1,5-2 часовой пояс доступности на автомобильном и общественном транспорте соответственно, только для многофункциональных населенных пунктов II и I ранга (Рис.5.2.4 - Планировочные оси и центры пространственной организации территории. Транспортная доступность (радиусы 20, 40 и 70 км)).

Предлагаемый планировочный каркас имеет сложную структуру, сочетает в себе сложившиеся:

– «транзитные» - транспортно-коммуникационные коридоры, сформировавшиеся внутри федерального расселенческого пояса (запад-восток);

– «местные» - транспортно-коммуникационные коридоры и региональные системы, сформировавшиеся вдоль Уральского хребта (север-юг), а также развивающиеся транспортно-коммуникационные коридоры и

складывающаяся вокруг них поселенческая сеть радиальных направлений Пермь – Нижний Тагил – Ирбит – Троицкое - Тюмень, лучевых Екатеринбург - Ирбит - Сургут и меридиональных Богдановичи – Алапаевск - Сосьва направлений, а также перспективных радиальных Серов – Гари – Таборы – Тавда.




Рисунок 5.2.2 - Планировочные оси и центры пространственной организации территории. Транспортная доступность (радиусы 20 км).




Рисунок 5.2.3 - Планировочные оси и центры пространственной организации территории. Транспортная доступность (радиусы 20 и 40 км)




Рисунок 5.2.4 - Планировочные оси и центры пространственной организации территории. Транспортная доступность (радиусы 20, 40 и 70 км)

Как видно из представленных схем, часть территории области даже с предлагаемыми изменениями в планировочной структуре, остается вне зоны комфортного транспортного доступа к выявленным планировочным центрам. Особенно в зоне часовой доступности, где большая часть населенных пунктов области не обслуживается, а, следовательно, невозможно обеспечить стабильность функционирования всей системе расселения, не только на периферии области, но и на внутри региональных территориях (центральная часть Свердловской области).

Кроме этого при построении радиусов двухчасовой доступности (70 км) от центров II ранга северные, восточные, частично западные территории выпадают из общей структуры комфортной транспортной доступности. Что показывает, что даже при развитии крупных социальных центров (развитие структуры социального обслуживания) на базе центров второго ранга, добраться в них и получить представляемые услуги будет затруднительно.

Список городов (I-III ранга), соответствующие им муниципальные образования, а также муниципальные образования, где центры II и III ранга не выявлены, представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Опорные пункты поселенческой сети и малые системы расселения - муниципальные образования СО.

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Численность тыс.чел. 2019	Ранг
1.	МО г. Екатеринбург	Екатеринбург	1515,8	1
2.	ГО Верхняя Пышма	Верхняя Пышма	85,2	3
3.	ГО Среднеуральск	Среднеуральск	24,3	-
4.	Березовский ГО	Березовский	75,3	3
5.	Арамильский ГО	Арамиль	18,4	3
6.	ГО Дегтярск	Дягтярск	15,9	3
7.	ГО Ревда	Ревда	63,9	2
8.	ГО Первоуральск	Первоуральск	144,7	2
9.	Новоуральский ГО	Новоуральск	83,3	2
10	ГО Верх-Нейвинский	Верх-Нейвинский	4,8	-
11	Асбестовский ГО	Асбест	65,5	3
12	Малышевский ГО	рп Малышева	10,4	-
13	ГО Рефтинский	пгт Рефтинский	15,8	-
14	Белоярский ГО	Белоярский	35,5	3
15	ГО Заречный	Заречный	31,3	-
16	ГО Вернее Дуброво	Верхнее Дубово	5,1	-
17	МО п. Уральский	Уральский	2,5	-
18	Сысертский ГО	Сысерть	61,9	2

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Численность тыс.чел. 2019	Ранг
19	Полевской ГО	Полевской	69,0	2
20	ГО Староуткинск	Староуткинск	3,1	-
21	Шалинский ГО	Шаля	19,4	3
22	ГО Красноуфимск	Красноуфимск	38,6	2
23	МО Красноуфимский округ	Красноуфимск	25,2	-
24	Ачитский ГО	Ачит	15,6	3
25	Артинский ГО	Арти	27,3	-
26	Бисертский ГО	Бисерть	9,9	-
27	Нижнесергинский МР	Нижние Серги	39,3	-
28	Невьянский ГО	Невьянск	40,6	2
29	Кировградский ГО	Кировоград	25,1	-
30	ГО Верхний Тагил	Верхний Тагил	12,2	3
31	Режевской ГО	Реж	47,1	2
32	Артемовский ГО	Артемовский	55,5	3
33	Богданович ГО	Богдановичи	45,7	2
34	ГО Сухой Лог	Сухой Лог	48,0	-
35	г. Каменск-Уральский	Каменск-Уральский	169,1	2
36	Каменский ГО	Каменск-Уральский	27,6	-
37	Камышловский ГО	Камышлов	26,3	-
38	Камышловский МР	Камышлов	28,9	-
	МО Восточное СП	-	-	-
	МО Зареченское СП	-	-	-
	МО Обуховское СП	-	-	-
	МО Калиновское СП	-	-	-
	МО Галкинское СП	-	-	-
39	Пышминский ГО	Пышма	19,2	-
40	Талицкий ГО	Троицкое	43,0	2
41	Тугулымский ГО	Тугулым	19,5	-
42	Байкаловский МР	Байкалово	15,0	-
	Байкаловское СП	-	-	-
	Баженовское СП	-	-	-
	Краснополянское СП	-	-	-
43	МО г. Ирбит	Ирбит	36,7	2
44	Ирбитское МО	Ирбит	27,9	-
45	МО г. Алапаевск	Алапаевск	43,0	2
46	МО Алапаевское	Алапаевск	24,3	
	Нижнетагильская агломерация			
47	Верхнесалдинский ГО	Верхняя Салда	44,4	-

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Численность тыс.чел. 2019	Ранг
48	ГО ЗАТО Свободный	Свободный	8,9	-
49	ГО Нижняя Салда	Нижняя Салда	17,6	-
50	г. Нижний Тагил	Нижний Тагил	354,8	2
51	Горноуральский ГО	Горноуральск	32,5	-
52	ГО Красноуральск	Красноуральск	23,2	-
53	ГО Верхняя Тура	Верхняя Тура	9,0	-
54	Кушвинский ГО	Кушва	37,5	-
55	Нижнетуринский ГО	Нижняя Тура	25,1	2
56	ГО Город Лесной	Лесной	49,1	-
57	Качканарский ГО	Качканар	40,6	3
58	ГО Верхотурский	Верхотурье	15,7	3
59	Новолялинский ГО	Новая Ляля	21,2	-
60	Махнёвское МО	Махнево	5,7	-
61	Туринский ГО	Туринск	25,3	2
62	Слободо-Туринский МР	Туринская Слобода	12,8	-
	Слободо-Туринское СП	-	-	-
	Усть-Ницинское СП	-	-	-
	Ницинское СП	-	-	-
	Сладковское СП	-	-	-
63	Тавдинский ГО	Тавда	38,4	3
64	Таборинский МР	Таборы	3,0	-
	Таборинское СП	-	-	-
	Кузнецовское СП	-	-	-
	Унже-Павинское СП	-	-	-
65	Гаринский ГО	Гари	3,9	-
66	Сосьвинский ГО	Сосьва	13,7	3
	Серовская агломерация			
67	Серовский ГО	Серов	104,8	2
68	ГО Краснотурьинск	Краснотурьинск	61,6	-
69	ГО Карпинск	Карпинск	29,0	-
70	Волчанский ГО	Волчанск	8,8	-
71	Североуральский ГО	Североуральск	40,0	-
72	Ивдельский ГО	Ивдель	21,3	2
73	ГО Пелым	Пелым	3,8	-

Как следует из табличных данных:

– перечисляемые населенные пункты группируются в блоки - агломерации или анклавы – места (территории), где в один планировочный узел собраны несколько крупных населенных пунктов (Агломерации – Екатеринбургская, Нижнетагильская, Серовская. Анклавы – планировочные узлы, наприме,: Нижняя Тура, Лесной, Качканар, Красноуральск или Алапаевск и

Верхняя Синичиха). Образование данных групп связано со степенью освоенности территории, так в горнодобывающих, промышленных районах области просматривается группировки в несколько городов, а в сельских районах или лесных, преобладают одиночные центры ГО;

– 36 центров, малых систем расселения (МО или МР) не попали в планировочную ранговую систему;

– планировочные центры II ранга имеет численность менее 50 тыс. чел (Напр. Невьянск (40,6 тыс. чел.), Ирбит (21,3 тыс. чел.), Туринск (25,7 тыс. чел.);

– планировочные центры III ранга имеет численность более 50 тыс. чел. (Напр. Березовский 75,3 тыс. чел., Асбест (55,5 тыс. чел.));

– населенные пункты с численностью населения более 50 тыс. чел. не участвуют в формировании планировочной структуры (Напр. Краснотуринск).

Как видно из схемы, планировочный каркас Свердловской области - это сформировавшая планировочная структура, сложившаяся с учетом взаимоувязки разнохарактерных территорий – малых систем расселения муниципальных образований, сочетающих в себе городские, сельские и смешанные системы.

Выбранные опорные пункты планировочного каркаса (I – II ранга), сформированы на основе наиболее развитых и удобно расположенных городских населенных пунктов. Однако, как видно из схемы, представленные планировочные центры не покрывают всей территории области (особенно радиусы обслуживания (притяжения) в 20 и 40 км), наблюдается острая нехватка центров II и III рангов. Следовательно, необходимо выявить дополнительные планировочные центры II и III рангов.

Кроме этого при переходе от концептуальной модели планировочного каркаса к территориальной был выявлен недостаток в планировочных осях III ранга в центральной, густонаселенной части области. Предлагается дополнить центральную зону панировочными осями III ранга, по направлениям:

– Широтные: Николо-Павловское – Петрокаменское – Мокроусское – Нейво-Шайтанский – Алапаевск – Коптелово – Костино – Невьянское, Туринская Слобода - Байкалово;

– Мерилиональные: Мокроусское - Черемисское; Корелы – Аятское –

Красный Адуй; Зайково – Камышлов – Голышкина.

Вывод:

Планировочный каркас Свердловской области – исторически сложившаяся система. Основа сложившихся и формирующихся (агломерации области) систем расселения.

При построении Модели пространственной организации территории, а также при построении экономического, социального и экологического каркасов предлагается:

– взять за основу предлагаемый планировочный каркас территории, дополненный планировочными осями III ранга (Рис. 5.2.5 - Планировочные оси и центры пространственной организации территории);

– рассмотреть возможность организации дополнительных центров планировочной системы (опорных городов III ранга) для достижения в обеспеченности социально-экономическими объектами всех районов области, сбалансированности всей системы расселения области в целом.




Рисунок 5.2.5 - Планировочные оси и центры пространственной организации территории

5.3 Экономический, социальный и экологический каркасы

Как было сказано выше - Модель пространственной организации территории, формируется из сбалансированного учета системы каркасов территории: экономического, социального и экологического[24].

Состав объектов каждого из трех каркасов определен по материалам Приказа №169 Министерства регионального развития РФ (**Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации)** и Закона №76-ОЗ правительства Свердловской области (**О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (с изменениями на 22 мая 2019 года)**, приведены в Приложении 6 «Объекты, входящие в состав каркасов при построении Модели пространственной организации территории».

5.3.1 Экономический каркас

Экономический каркас выстраивается из сочетания объектов разных областей от объектов инженерии, промышленности, сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, состоится на базе транспортных связей федерального и регионального уровней (транспортно - коммуникационных осей I-II ранга) в т.ч. и ж/д (грузовых и пассажирских), развитых промышленных центров: населенных пунктов, инновационных центров, инвестиционных площадок, включает проектные предложения по развитию экономического комплекса (Например: ТЛЦ, аэротрополис, сухие порты, не реализованные инвестиционные объекты и др.). Цель построения экономического каркаса – определить:

– центры МО – экономические центры I-II ранга, определить (по возможности) перспективные центры экономического развития III ранга (перспективные);

– зоны влияния опорных многофункциональных поселений (центров МО).

[24] Приказа №169 Министерства регионального развития РФ

На рисунке 5.3.1 представлен планируемый «Экономический каркас» территории Свердловской области. Из представленной схемы видно, что развитие экономических центров в основном сосредоточено вдоль одной из основных меридиональных планировочных осей I ранга (вдоль восточной стороны Уральского хребта). Здесь сосредоточены и основные предприятия региона, и крупные инвестиционные площадки, и инновационные центры.

Экономическим центром I ранга является г. Екатеринбург и его агломерация (центры инноваций Новоуральск, Березовский, Арамиль), обладающие наибольшей численностью населения, развитым промышленным комплексом и инновационным потенциалом. Так же к развитым и перспективным экономическим центрам I ранга, можно отнести и Нижний Тагил с его агломерацией, в первую очередь это Верхняя Салда, а также Кушва, Красноуральск. Развитие промышленности, инвестиций и инновационных центров предлагается в Белоярске, Каменск-Уральске, Лесном, Серове. *Почти все перечисленные центры экономического развития располагаются на основном транспортно-коммуникационном направлении СО Ивдель - Нижний Тагил-Екатеринбург-Каменск-Уральский. В поддержку развития основной оси, в направление север-юг (Сосьва- Каменск-Уральский) предлагается развитие крупных транспортных объектов - ТЛЦ, транспортных центров. Предлагается к формированию транспортные центры:*

– *в широтном направлении, в центрах малых систем расселения, городах: Красноуфимск, Ревда, Богдановичи, Троицкий, с созданием ТЛЦ во всех населенных пунктах;*

– *в широтном центральном коридоре Верхотурье, Восточный, Туринск, Тавда, с созданием ТЛЦ в городе Тавда;*

– *в радиальном Алапаевск (Верхняя Синячиха) – Ирбит – Троицкое, с созданием ТЛЦ в городе Ирбит.*

Основываясь на приведенной схеме, в проекте по корректировке СТП предлагается расширить систему присвоения рангов, центрам малых систем расселения. Рассматривать не только города I и II, расположенные на пересечении основных планировочных осей, но и перспективные центры экономического развития. Предлагается:

1. Центрами **I ранга** рассматривать территории, где развиваются все представленные в каркасе сферы от производственной, инновационной, инвестиционной до развития транспорта и инженерных систем.

2. Центрами **II ранга** рассматривать территории, где располагается крупное промышленное производство, и развиваются инновационные площадки (ТОСЭР или ОЭС, технопарки или индустриальные парки, размещение объектов стратегических программ, крупные объекты транспортной инфраструктуры ТЛЦ, или сухой порт и др.).

3. Центрами **III ранга** - рассматривать населенные пункты, где размещается одно из составляющих направлений экономического каркаса. Это или размещение крупных промышленных предприятий (Нар. Новая Ляля) или объектов стратегических программ (Напр. Михайловск) или инвестиционных объектов (Напр. Гари).

При анализе данных полученных были выявлены опорные пункты поселенческой сети – центры экономического развития, а также населенные пункты, центры МО с перспективами экономического роста. Данные приведены в таблице 5.4. Центры экономического развития. Для удобства чтения таблицы, составляющие экономического каркаса, были переведены в цифровой ряд, где:

1 - транспортные объекты стратегического назначения;

2 - транспортные центры;

3 - ОЭС, ТОСЭР, 3(п) проект;

4 - технопарки и индустриальные парки, 4(п) проект;

5 - объекты стратегических программ и проектов;

6 - инвестиционные площадки;

7 - крупная промышленность;

8 - инновационные центры.

Ранги присваиваются следующим образом: I ранг у малых систем расселения, где присутствуют все составляющие экономического каркаса; II ранг у систем, где присутствуют от 4 до 7 составляющих экономического каркаса; III ранг у систем с присутствием 1-3 составляющих; ранг не присваивается малым системам, где нет данные по составляющим экономического каркаса не выявлены.

Таблице 5.3.1 - Центры экономического развития.

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Ранг	Составляющие экономического каркаса	Оценка Э/Ц*	Оценка И/О*
1	**МО г. Екатеринбург**	**Екатеринбург**	**I**	**1-8, 4(п), 3(п)**	**2**	**2**
2	ГО Верхняя Пышма	Верхняя Пышма	II	4,5-8	2	2
3	ГО Среднеуральск	Среднеуральск	II	4(п),5-8	2	2
4	Березовский ГО	Березовский	II	3(п),4(п), 5-8	2	2
5	Арамильский ГО	Арамиль	II	4,5-8	2	2
6	ГО Дегтярск	Дягтярск	III	6-7	1	1
7	ГО Ревда	Ревда	III	1-2	1	0
8	ГО Первоуральск	Первоуральск	III	4(п),5-7	1	2
9	Новоуральский ГО	Новоуральск	II	3,4(п) 5-7	2	2
10	ГО Верх-Нейвинский	Верх-Нейвинский	II	4,5-7	2	1
11	Асбестовский ГО	Асбест	II	3(п), 4(п),5-6	2	2
12	Малышевский ГО	рп Малышева	III	6	1	2
13	ГО Рефтинский	пгт Рефтинский	III	6	1	2
14	Белоярский ГО	Белоярский	II	3(п),4(п),5-8	2	2
15	ГО Заречный	Заречный	III	4(п),6	1	1
16	ГО Вернее Дуброво	Верхнее Дубово	III	6,7	1	2
17	МО п. Уральский	Уральский	III	6	1	1
18	Сысертский ГО	Сысерть	III	4(п),5,7	1	0
19	Полевской ГО	Полевской	II	4,5-7	2	2
20	ГО Староуткинск	Староуткинск	-	-	0	0
21	Шалинский ГО	Шаля	-	-	0	0
22	ГО Красноуфимск	Красноуфимск	II	1-2,5-6	2	2
23	МО Красноуфимский округ	Красноуфимск	-	-	-	-
24	Ачитский ГО	Ачит	III	5-6,7	1	1
25	Артинский ГО	Арти	III	5-6	1	2
26	Бисертский ГО	Бисерть	III	6	1	1
27	Нижнесергинский МР	Нижние Серги	III	5-6	1	2
28	Невьянский ГО	Невьянск	III	6-7	1	2
29	Кировградский ГО	Кировоград	III	5,7	1	0
30	ГО Верхний Тагил	Верхний Тагил	III	6	1	1
31	Режевской ГО	Реж	III	4,5-7	1	2
32	Артемовский ГО	Артемовский	II	1-2,5,7	2	1
33	Богданович ГО	Богдановичи	II	1-2,6,8	2	2
34	ГО Сухой Лог	Сухой Лог	III	6-7	1	2
35	**г. Каменск-Уральский**	**Каменск-Уральский**	**I**	**1-8**	**2**	**2**

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Ранг	Составляющие экономического каркаса	Оценка Э/Ц*	Оценка И/О*
36	Каменский ГО	Каменск-Уральский	-	-	-	-
37	Камышловский ГО	Камышлов	II	1,5-7	2	2
38	Камышловский МР	Камышлов	-	-	-	-
	МО Восточное СП	-	-	-	-	-
	МО Зареченское СП	-	-	-	-	-
	МО Обуховское СП	-	-	-	-	-
	МО Калиновское СП	-	-	-	-	-
	МО Галкинское СП	-	-	-	-	-
39	Пышминский ГО	Пышма	III	6	1	1
40	Талицкий ГО	Троицкое	III	2,6	1	1
41	Тугулымский ГО	Тугулым	-	-	0	0
42	Байкаловский МР	Байкалово	-	-	0	0
	Байкаловское СП	-	-	-	-	
	Баженовское СП	-	-	-	-	
	Краснополянское СП	-	-	-	-	
43	МО г. Ирбит	Ирбит	II	1-2,5,7	2	0
44	Ирбитское МО	Ирбит	-	-	-	-
45	МО г. Алапаевск	Алапаевск	III	2,6-7	1	2
46	МО Алапаевское	Алапаевск	-	-	-	-
	Нижнетагильская агломерация					
47	Верхнесалдинский ГО	Верхняя Салда	II	1,5-8	2	2
48	ГО ЗАТО Свободный	Свободный	III	6	1	2
49	ГО Нижняя Салда	Нижняя Салда	III	5-6	1	1
50	**г. Нижний Тагил**	**Нижний Тагил**	**1**	**1-8, 3(п)**	**2**	**2**
51	Горноуральский ГО	Горноуральский	III	6	1	2
52	ГО Красноуральск	Красноуральск	II	3,5-7	2	2
53	ГО Верхняя Тура	Верхняя Тура	II	1,5,7, 3(п)	2	0
54	Кушвинский ГО	Кушва	III	5-7	1	2
55	Нижнетуринский ГО	Нижняя Тура	III	6	1	1
56	ГО Город Лесной	Лесной	II	3,5-8	2	1
57	Качканарский ГО	Качканар	III	3(п),5,7	1	0
58	ГО Верхотурский	Верхотурье	III	2	1	0
59	Новолялинский ГО	Новая Ляля	III	5-7	1	2
60	Махнёвское МО	Махнево (Восточный)	III	2	1	0
61	Туринский ГО	Туринск	III	2,6-7	1	1
62	Слободо-Туринский МР	Туринская Слобода	-	-	0	0
	Слободо-Туринское	-	-	-	-	-

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Ранг	Составляющие экономического каркаса	Оценка Э/Ц*	Оценка И/О*
	СП					
	Усть-Ницинское СП	-	-	-	-	-
	Ницинское СП	-	-	-	-	-
	Сладковское СП	-	-	-	-	-
63	Тавдинский ГО	Тавда	III	1-2,6	1	1
64	Таборинский МР	Таборы	-	-	0	0
	Таборинское СП	-	-	-	-	-
	Кузнецовское СП	-	-	-	-	-
	Унже-Павинское СП	-	-	-	-	-
65	Гаринский ГО	Гари	III	6	1	2
66	Сосьвинский ГО	Сосьва	III	1,6	1	1
	Серовская агломерация					
67	Серовский ГО	Серов	II	1-2,8	2	2
68	ГО Краснотурьинск	Краснотурьинск	II	3,4(п),5-7	2	1
69	ГО Карпинск	Карпинск	III	5-7	1	2
70	Волчанский ГО	Волчанск	III	5-7	1	2
71	Североуральский ГО	Североуральск	II	1,5-7	2	2
72	Ивдельский ГО	Ивдель	III	1-2,6	1	1
73	ГО Пелым	Пелым	III	6	1	1

**Э/Ц – экономические центры, И/О – инвестиционные объекты.*

Экономические центры промышленного каркаса представлены на Рис. 5.3.2 Экономические центры Свердловской области I-III ранга. Как видно из представленной таблицы и Рис. 5.3.2:

– основная часть экономических центров располагается вдоль основной планировочной оси (север-юг) и в ядрах агломераций (Екатеринбургской, Нижнетагильской и Серовской);

– в Свердловской области формируются разнохарактерные экономические центры I-III ранга, где I ранг определен для трех муниципальных образований, где присутствуют все элементы экономического каркаса, II ранг определен для 21 муниципального образования и III ранг определен для 40 муниципальных образований перспективных, для 10 муниципальных образований развивающиеся экономические центры не выявлены;

– сформированы предложения по развитию инновационной сферы, связанной с производственным комплексом;

– зоны влияния формирующихся и сформированных экономических центров не отвечают требованиям комфортной транспортной доступности (полчаса и час), выпадают из зоны влияния северные, частично центральные, восточные территории региона.




Рисунок 5.3.1 - Экономический каркас




Рисунок 5.3.2 - Экономические центры

5.3.2 Социальный каркас

Социальный каркас выстраивается из анализа обеспеченности центров муниципальных образований Свердловской области объектами социальной инфраструктуры, в контексте межмуниципальных связей малых и больших систем расселения.

Цель построения социального каркаса – определить:

– центры МО – социальные центры I - III ранга;

– зоны влияния опорных многофункциональных поселений (центров МО).

Современное состояние социального комплекса территории Свердловской области приведен на Рис 5.3.3 - Центры МО – опорные центры социального каркаса. Схема каркаса построена исходя из принципа расчетной (рекомендуемой) обеспеченности социальными объектами населенных пунктов, центров МО в зависимости от численности населения МО. Принимается такое положение, что в зависимости от численности населения, определяется и социальный статус центра, т.е. чем больше численность населения МО, тем больше и разнообразнее структура социальных объектов, расположенных в границах центра. Соответственно от многообразия объектов зависит возможность и желание потратить время, чтобы добраться до центра обслуживания из других населенных мест.

Принимается, что:

– для населенных пунктов численностью менее 50 тыс. чел. зона комфортного транспортного обслуживания – 20 км, что равно 0,3 или 1 часа (в зависимости от качества транспортных связей и обслуживания) – данное утверждение можно отнести ко всем центрам МО Свердловской области;

– для населенных пунктов численностью 50-250 тыс чел. - 20 и 40 км что равно 1 или 1,5 часов (в зависимости от качества транспортных связей и обслуживания) – таких населенных пунктов (центров МО) на территории 14 (Краснотурьинск, Серов, Лесной (49,1), Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Ревда, Верхняя Пышма, Березовский, Полевской, Сысерть, Асбест, Каменск-Уральский, Екатеринбург);

– для населенных пунктов численностью более 250 тыс чел. – 20, 40 и 70

км что равно 1,5 или 2 часов (в зависимости от качества транспортных связей и обслуживания) - таких населенных пунктов на территории Свердловской области два, это Нижний Тагил и Екатеринбург – центы соответствующих агломераций.

На приведенной схеме (рис. 5.3.3) представлена нормативная обеспеченность социальными объектами, различной специализации, т.е. схема показывает возможности центров МО в организации социального обслуживания жителей, предоставлении различных услуг, а так же указываются радиусы комфортной транспортной доступности. Из представленной схема видно, что в области существует три крупных центра социального обслуживания – это МО сконцентрированные вокруг г. Екатеринбурга с его агломерацией, ГО Нижний Тагил с его агломерацией и близ лежащими городами и Серов с Краснотурьинском – все крупные центры сосредоточены в «центральном» поясе расселения Свердловской области, из зоны социальных центров, комфортного транспортного обслуживания выпадают северные, восточные территории, частично юго-западные и юго-восточные территории. Здесь наблюдается необходимость в дополнительном развитие сферы межмуниципального социального обслуживания.

Определив численные возможности населенных пунктов, был проведен анализ состояния сферы социального обслуживания области, данные представлены в разделе 1.8.2 (Том 2, Книга 2). По данным раздела сформулированы показатели для структурирования центров систем в зависимости от состояния и насыщенности социальной сферы, данные приведены в таблице 5.3.2 - Насыщенность центров муниципальных образований социальными объектами, межмуниципального характера (наличие существующих и программных объектов). Для систематизации населенных пунктов по уровню обеспеченности социальными объектами проанализированы данные по нормативной базе Свердловской области, где в зависимости от численности населения населенного пункта, устанавливаются требования по наличию социальных объектов межмуниципального характера (это объекты характерные для крупных населенных пунктов - объекты культуры, спортивные объекты (крупные стадионы открытые и закрытые), больницы районные/областные, административные объекты (суды, ритуальные услуги, офисы класса А, Б) и др.). В

проекте предлагается принять следующую оценку:

- 0 – отсутствуют, все виды соц. объектов, характерных для крупных населенных пунктов, т.е. центры малых систем расселения, не имеющие всех видов соц. объектов, это МО активно участвующие в межмуниципальных контактах и обращаются за услугой в другие МО области;
- 1 – присутствуют частично т.е. есть только часть объектов, только объекты культуры или только объекты здравоохранения;
- 2 – присутствуют все категории соц.объектов, характерных для крупного населенного пункта – столицы региона, центра агломерации, центра анклава.

Таблице 5.3.2 - Насыщенность центров муниципальных образований социальными объектами, межмуниципального характера (наличие существующих и программных объектов)

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Объекты образования и науки	Спорт	Здравоохранение	Культуры и искусства	Социального обслуживания	Оценка
			Объекты характерные для крупных населенных пунктов					
1	**МО г. Екатеринбург**	**Екатеринбург**	**+(п)**	**+**	**+**	**+(п)**	**+(п)**	**2**
2	ГО Верхняя Пышма	Верхняя Пышма	+(п)	+	+	(п)	-	2
3	ГО Среднеуральск	Среднеуральск	+	+ (п)	+	-	-	1
4	Березовский ГО	Березовский	+	+ (п)	+	+ (п)	+	2
5	Арамильский ГО	Арамиль	+(п)	+ (п)	+	(п)	-	2
6	ГО Дегтярск	Дягтярск		+ (п)	+	-	-	1
7	ГО Ревда	Ревда	+ (п)	+	+	+ (п)	+	2
8	ГО Первоуральск	Первоуральск	(п)	+	+	+	+	2
9	Новоуральский ГО	Новоуральск	+	+	+	-	+	2
10	ГО Верх-Нейвинский	Верх-Нейвинский	-	-	Пол-ка	-	-	0
11	Асбестовский ГО	Асбест	+	+	+	+	+	2
12	Малышевский ГО	рп Малышева	-	-	+	-	-	1
13	ГО Рефтинский	пгт Рефтинский	-	-	+	-	+	1
14	Белоярский ГО	Белоярский	+	+ (п)	+	-	-	1
15	ГО Заречный	Заречный	+	-	МСЧ	(п)	-	1
16	ГО Вернее Дуброво	Верхнее Дубово	-	+	+	-	-	1
17	МО п. Уральский	Уральский	-	-	+	-	-	1
18	Сысертский ГО	Сысерть	+	+	+	+(п)		2
19	Полевской ГО	Полевской	+	+ (п)	+	+(п)	+	2
20	ГО Староуткинск	Староуткинск	-	-	+	-	-	1

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Объекты образования и науки	Спорт	Здравоохранение	Культуры и искусства	Социального обслуживания	Оценка
21	Шалинский ГО	Шаля	-	-	+	-	+	1
22	ГО Красноуфимск	Красноуфимск	+	-	+	-	+	1
23	МО Красноуфимский округ	Красноуфимск	-	-	+	-	-	1
24	Ачитский ГО	Ачит	+	-	+	-	-	1
25	Артинский ГО	Арти	+	-	+	+	+	2
26	Бисертский ГО	Бисерть	+	-	+	-	-	1
27	Нижнесергинский МР	Нижние Серги	+(п)	-	+	-	+	1
28	Невьянский ГО	Невьянск	+	-	+	+	+	2
29	Кировградский ГО	Кировоград	+	-	+	-	+	1
30	ГО Верхний Тагил	Верхний Тагил	-	-	+	-	-	1
31	Режевской ГО	Реж	+	+	+	-	+	2
32	Артемовский ГО	Артемовский	+	-	+	+	+	2
33	Богданович ГО	Богдановичи	+	+	+	-	-	1
34	ГО Сухой Лог	Сухой Лог	+	-	+	-	+	1
35	**г. Каменск-Уральский**	**Каменск-Уральский**	**+**	**-**	**-**	**+**	**+**	**1**
36	Каменский ГО	Каменск-Уральский	-	+	+	-	-	1
37	Камышловский ГО	Камышлов	+	-	+	-	+	1
38	Камышловский МР	Камышлов	-	-	-	-	-	-
	МО Восточное СП	-	-	-	-	-	-	-
	МО Зареченское СП	-	-	-	-	-	-	-
	МО Обуховское СП	-	-	-	-	-	-	-
	МО Калиновское СП	-	-	-	-	-	-	-
	МО Галкинское СП	-	-	-	-	-	-	-
39	Пышминский ГО	Пышма	-	+	+	+	+	2
40	Талицкий ГО	Троицкое	+	-	+	+	+	2
41	Тугулымский ГО	Тугулым	-	-	+	+	+	1
42	Байкаловский МР	Байкалово	+	-	+	-	-	1
	Байкаловское СП	-	-	-	-	-	-	-
	Баженовское СП	-	-	-	-	-	-	-
	Краснополянское СП	-	-	-	-	-	-	-
43	МО г. Ирбит	Ирбит	+	-	+	+	+	2
44	Ирбитское МО	Ирбит	-	-	-	-	-	-

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Объекты образования и науки	Спорт	Здравоохранение	Культуры и искусства	Социального обслуживания	Оценка
45	МО г. Алапаевск	Алапаевск	+	-	+	+	+	2
46	МО Алапаевское	Алапаевск	-	-	-	-	-	-
	Нижнетагильская агломерация							
47	Верхнесалдинский ГО	Верхняя Салда	+	-	+	-	+	1
48	ГО ЗАТО Свободный	Свободный	-	-	+	-		1
49	ГО Нижняя Салда	Нижняя Салда	+	-	+	-	+	1
50	**г. Нижний Тагил**	**Нижний Тагил**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**2**
51	Горноуральский ГО	Горноуральский	+	-	Пол-ка	-	-	1
52	ГО Красноуральск	Красноуральск	+	-	+	-	-	1
53	ГО Верхняя Тура	Верхняя Тура	+	-	+	-	+	1
54	Кушвинский ГО	Кушва	+	-	+	-	-	1
55	Нижнетуринский ГО	Нижняя Тура	+	-	+	-	+	1
56	ГО Город Лесной	Лесной		+	МСЧ	-	+	1
57	Качканарский ГО	Качканар	+	-	+	-	+	1
58	ГО Верхотурский	Верхотурье	+	+ (п)	+	+	+	2
59	Новолялинский ГО	Новая Ляля	-	-	+	-	+	1
60	Махнёвское МО	Махнево (Восточный)	-	-	+	-	-	1
61	Туринский ГО	Туринск	+	-	+	+	+	2
62	Слободо-Туринский МР	Туринская Слобода	+	-	+	-	-	1
	Слободо-Туринское СП	-	-	-	-	-	-	-
	Усть-Ницинское СП	-	-	-	-	-	-	-
	Ницинское СП	-	-	-	-	-	-	-
	Сладковское СП	-	-	-	-	-	-	-
63	Тавдинский ГО	Тавда	+	-	+	-	+	1
64	Таборинский МР	Таборы	-	-	+	-	-	1
	Таборинское СП	-	-	-	-	-	-	-
	Кузнецовское СП	-	-	-	-	-	-	-
	Унже-Павинское СП	-	-	-	-	-	-	-
65	Гаринский ГО	Гари	-	-	+	-	-	1
66	Сосьвинский ГО	Сосьва	+	-	+	-	-	1
	Серовская агломерация							
67	Серовский ГО	Серов	+	-	+	-	+(п)	1
68	ГО Краснотурьинск	Краснотуринск	+	-	+	-	+	1

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Объекты образования и науки	Спорт	Здравоохранение	Культуры и искусства	Социального обслуживания	Оценка
69	ГО Карпинск	Карпинск	+	-	+	-	+	1
70	Волчанский ГО	Волчанск		-	+	-	+	1
71	Североуральский ГО	Североуральск	+	-	+	-	+	1
72	Ивдельский ГО	Ивдель	+	-	+	-	+	1
73	ГО Пелым	Пелым	-	-	+	-	-	1

- *Оценка социальных объектов, характерных для крупных населенных пунктов по 5 основным категориям, проводилась так:*
- 0 - *МО где не выявлено объектов, приводимых категорий;*
- 1 - *МО где выявлено 1-3 объекта, приводимых категорий;*
- 2 - *МО, где выявлено 4-5 объектов, приводимых категорий.*
-

Для понимания развитости центров и установившихся межмуниципальных связей, предлагается рассмотреть схему социального каркаса (Рис.5.3.4), построенную на оценке данных таблицы определяющей степень насыщенности социальными объектами межмуниципального характера центров МО и зонами их влияния, где:

- II ранг* присваивается центру муниципального образования, где присутствуют объекты социального обслуживания всех категорий от образования и культуры, до крупных спортивных объектов, данный центр, по приведенной таблице, имеет оценку 2;
- III ранг присваивается центру муниципального образования, где присутствуют, лишь часть объектов социального обслуживания, данный центр, по приведенной таблице, имеет оценку 1;
- тип не устанавливается для центров, где нет социальных объектов, характерных для центров МО.
- зоны влияния – это зоны комфортной транспортной доступности 20 км - для центров I и II ранга, 20 и 40 км - для центров IIранга;

*I *ранг для данной схемы не устанавливается.*

Как видно из представленной таблицы и рис. 5.3.3. -5.3.4:

– развитие социального комплекса происходит больше в развитых, густонаселенных районах области, на центральных территориях сформировавшихся систем расселения широтной и меридиональной, все крупные объекты сосредоточены в столице СО г. Екатеринбург, где рассматривается радиус комфортной транспортной доступности в 70 км;

– центральная зона – от Екатеринбурга до Качканара – зона активного насыщения территории социальным объектами, самая густонаселенная территория области, где возможна организация взаимодоступного социального обслуживания (возможность жителям малых населенных пунктов использовать по выбору. сформировавшиеся структуры крупных поселений).

– из зоны социального развития и организации социального досуга выпадают северные, северо-восточные и частично западные территории (Шаля, Староуткинск), из-за удаленности и неразвитости, как самих населенных пунктов, так и системы расселения в целом. Здесь необходимо повышение статуса рассматриваемых территорий, путем организация структуры социального обслуживания «полного цикла» в опорных населенных пунктах и организации транспортно-коммуникационных связей для малых населенных пунктов.




Рисунок 5.3.3 - Центры МО – опорные центры социального каркаса




Рисунок 5.3.4 - Социальный каркас территории Свердловской области

5.3.3 Экологический каркас

Экологический каркас выстраивается из сочетания объектов выявленного экологического направления и объектов рекреационной деятельности и курортов.

Цель построения экологического каркаса оценить экологический потенциал области и определить:

– центры МО - экологические центры (центры расселения, приближенные к экологическим ядрам (ООПТ) и коридорам, существующие и перспективные) (Рис. 5.3.5);

– центры МО – рекреационные центры I-III ранга, определить перспективные центры рекреационного развития III ранга (перспективные);

– зоны влияния экологических и рекреационных центров МО.

Для определения рекреационных центров, проводятся два параллельных анализа территории области. Первый – это определение муниципальных образований и их центров, в границах которых, располагаются ядра и основные оси экологического каркаса (Рис. 5.3.5). Второй – это определение муниципальных образований, обладающих объектами рекреационного назначения – объектами лечебно-оздоровительного отдыха и туризма (Таблица 5.3.3).

Таблице 5.3.3 - Центры по лечебно-оздоровительному отдыху и туризму.

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Туристические и спортивные объекты	Лечебные комплексы	Оценка	Ранг рис.15	Итоговая оценка
1	**МО г. Екатеринбург**	**Екатеринбург**	**+**	**+**	2	I	2
2	ГО Верхняя Пышма	Верхняя Пышма	+(п)	+	2	II	2
3	ГО Среднеуральск	Среднеуральск	(п)	+	2	II	2
4	Березовский ГО	Березовский	+	+	2	II	2
5	Арамильский ГО	Арамиль	(п)	-	1	-	1
6	ГО Дегтярск	Дягтярск	-	-	0	-	0
7	ГО Ревда	Ревда	+(п)	+	2	II	2
8	ГО Первоуральск	Первоуральск	+(п)	+	2	II	2
9	Новоуральский ГО	Новоуральск	+(п)	+	2	II	2
10	ГО Верх-Нейвинский	Верх-Нейвинский	-	-	0	-	0
11	Асбестовский ГО	Асбест	-	+	1	III	1

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Туристические и спортивные объекты	Лечебные комплексы	Оценка	Ранг рис.15	Итоговая оценка
12	Малышевский ГО	рп Малышева	-	-	0	-	0
13	ГО Рефтинский	пгт Рефтинский	-	-	0	-	0
14	Белоярский ГО	Белоярский	-	-	-	-	-
15	ГО Заречный	Заречный	+	+ (Росэнергоатом)	2	II	2
16	ГО Вернее Дуброво	Верхнее Дуброво	(п)	-	1	III	1
17	МО п. Уральский	Уральский	-	-	0	-	0
18	Сысертский ГО	Сысерть	+(п)	+	2	II	2
19	Полевской ГО	Полевской	(п)	-	1	III	1
20	ГО Староуткинск	Староуткинск	(п)	-	1	III	1
21	Шалинский ГО	Шаля	(п)	-	1	III	1
22	ГО Красноуфимск	Красноуфимск	-	-	0	III п	1
23	МО Красноуфимский округ	Красноуфимск	+	-	1	-	0
24	Ачитский ГО	Ачит	-	-	0	-	0
25	Артинский ГО	Арти	-	-	0	-	0
26	Бисертский ГО	Бисерть	-	-	0	-	0
27	Нижнесергинский МР	Нижние Серги	+	-	1	II	2
28	Невьянский ГО	Невьянск	+	-	1	III	1
29	Кировградский ГО	Кировоград	+	-	1	III	1
30	ГО Верхний Тагил	Верхний Тагил	(п)	+	2	II	2
31	Режевской ГО	Реж	-	-	0	-	0
32	Артемовский ГО	Артемовский	+	+	2	-	0
33	Богданович ГО	Богдановичи	-	-	0	-	0
34	ГО Сухой Лог	Сухой Лог	-	+	1	III	1
35	**г. Каменск-Уральский**	**Каменск-Уральский**	**-**	+	1	-	0
36	Каменский ГО	Каменск-Уральский	-	-	0	-	0
37	Камышловский ГО	Камышлов	+	-	1	III	1
38	Камышловский МР	Камышлов	-	-	-	-	-
	МО Восточное СП	-	-	-	-	-	-
	МО Зареченское СП	-	-	-	-	-	-
	МО Обуховское СП	-	-	-	-	-	-
	МО Калиновское СП	-	-	-	-	-	-

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Туристические и спортивные объекты	Лечебные комплексы	Оценка	Ранг рис.15	Итоговая оценка
	МО Галкинское СП	-	-	-	-	-	-
39	Пышминский ГО	Пышма	-	-	0	-	0
40	Талицкий ГО	Троицкое	-	+	1	-	0
41	Тугулымский ГО	Тугулым	-	-	0	-	0
42	Байкаловский МР	Байкалово	-	-	0	-	0
	Байкаловское СП	-	-	-	-	-	-
	Баженовское СП	-	-	-	-	-	-
	Краснополянское СП	-	-	-	-	-	-
43	МО г. Ирбит	Ирбит	-	-	0	-	0
44	Ирбитское МО	Ирбит	-	-	0	-	0
45	МО г. Алапаевск	Алапаевск	+	-	1	II	2
46	МО Алапаевское	Алапаевск	-	+	1	-	0
	Нижнетагильская агломерация						
47	Верхнесалдинский ГО	Верхняя Салда	+	-	1	III	1
48	ГО ЗАТО Свободный	Свободный	-	-	0	-	0
49	ГО Нижняя Салда	Нижняя Салда	-	+	1	III	1
50	**г. Нижний Тагил**	**Нижний Тагил**	**+**	**+**	**2**	II	**2**
51	Горноуральский ГО	Горноуральский	+(п)	-	1	III	1
52	ГО Красноуральск	Красноуральск	-	+	1	III	1
53	ГО Верхняя Тура	Верхняя Тура	(п)	-	1	III	1
54	Кушвинский ГО	Кушва	-	-	0	-	0
55	Нижнетуринский ГО	Нижняя Тура	+	-	1	III	1
56	ГО Город Лесной	Лесной	-	-	0	-	0
57	Качканарский ГО	Качканар	+	+	2	II	2
58	ГО Верхотурский	Верхотурье	+(п)	-	1	III	1
59	Новолялинский ГО	Новая Ляля	-	-	0	III п	1
60	Махнёвское МО	Махнево (Восточный)	(п)	-	1	-	0
61	Туринский ГО	Туринск	-	-	0	III п	1
62	Слободо-Туринский МР	Туринская Слобода	-	-	0	-	0
	Слободо-Туринское СП	-	-	-	-	-	-
	Усть-Ницинское СП	-	-	-	-	-	-

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Туристические и спортивные объекты	Лечебные комплексы	Оценка	Ранг рис.15	Итоговая оценка
	Ницинское СП	-	-	-	-	-	-
	Сладковское СП	-	-	-	-	-	-
63	Тавдинский ГО	Тавда	(+)	-	1	III	1
64	Таборинский МР	Таборы	-	-	0	III п	1
	Таборинское СП	-	-	-	-	-	-
	Кузнецовское СП	-	-	-	-	-	-
	Унже-Павинское СП	-	-	-	-	-	-
65	Гаринский ГО	Гари	-	-	0	-	-
66	Сосьвинский ГО	Сосьва	-	-	0	III п	1
	Серовская агломерация						
67	Серовский ГО	Серов	+	+	2	II	2
68	ГО Краснотурьинск	Краснотуринск	-	+	1	III	1
69	ГО Карпинск	Карпинск	-	-	0	-	-
70	Волчанский ГО	Волчанск	+	-	1	III	1
71	Североуральский ГО	Североуральск	+(п)	+	2	II	2
72	Ивдельский ГО	Ивдель	-	-	0	III п	1
73	ГО Пелым	Пелым	-	-	0	-	0

Оценка в таблице проводилась следующим образом:

0 - *отсутствие объектов по двум направлениям (лечебно-оздоровительный отдых и туризм)*;

1 - *наличие объектов одного из направлений*

2 - *в границах МО развиваются оба направления.*

Сравнивая потенциал (наличие элементов экологического каркаса в структуре МО) и насыщенность (сложившуюся структуру объектов лечебно-оздоровительного отдыха и туризма) было выявлено, что не все центры МО, имеющие потенциал, развивают структуру рекреационных объектов. Предлагается в границах Свердловской области сформировать структуру рекреационных центров I-III ранга, определить перспективные центры рекреационного развития III ранга (перспективные Ранги устанавливаются исходя из анализа двух параллельных исследований их взаимодействие и соподчинение).

Считать рекреационными потенциальными центрами Свердловской области (Рис.5.3.5):

– I ранга – Екатерибург;

– II ранга - центры МО, где сложилась структура рекреационного отдыха и туризма - центры расположенные в окружении основных элементов экологического каркаса и обладающие развитой структурой лечебно-оздоровительного отдыха и туризма (напр. Североуральск, Нижние Серги, Алапаевск и др.);

– III ранга - центры МО, где структура рекреационного отдыха и туризма, находиться на этапе формирования (Краснотурьинск, Камышлов и др.)

– III ранга - центры МО, обладающие потенциалом развития структуры рекреационных объектов, расположенные в окружении основных элементов экологического каркаса (Ивдель, Туринск и др.).

Основываясь на проведенном анализе, в таблице 5.3.3 приведена итоговая оценка, сводной информации по определению рекреационного потенциала территории, где оценка:

2 – установлен II ранг и присутствуют оба анализируемых направления;

1 – установлен III ранг и присутствует одно из анализируемых направления;

0 – ранг не установлен, отсутствует одно из анализируемых направления.




Рисунок 5.3.4 - Экологические центры




Рисунок 5.3.5 - Рекреационные центры I-III ранга

5.4 Индекс качества городской среды и коэффициенты темпов градостроительного развития

Для получения полной картины по современному развитию и перспективным возможностям рассматриваемых территорий далее приводится оценка по

разделам, выполненным в составе работ по НИР, а именно индекс качества городской среды и коэффициентам темпов градостроительного развития муниципальных образований.

Индекс качества городской среды

В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Согласно этой методики в 2019 году (по данным 2018 г) было проведено исследование индекса качества городской среды во всех городах РФ, численность населения которых превышала 3 тыс. человек.

В Свердловской области в исследовании участвовали 47 городов, к котором отнесены имеющие статус городов административные центры городских округов и муниципальных районов, города областного подчинения, городские поселения.

Индекс качества городской среды, формируется по данным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, определяется по методике, выполненной STRELKA КБ, где – оценка 6 пространств – 6 критериев – 36 индикаторов, оцениваются от 1-10 баллов. Максимальное количество баллов 360. Для установления 3 интервалов, принять что баллы выставлены так: от 1-3 низший балл, от 4- 6 средний балл и 7-10 наивысший балл исходя из этого установить, что для населенных пунктов:

1 группы (низкая – максимальное значение - 36 индикаторов, с max оценкой 3)) – 36х3, т.е. от **0 до 108**,

2 группы (средняя – максимальное значение - 36 индикаторов, с max оценкой 6) от **109 до 216;**

3 группа (высокая **-** максимальное значение - 36 индикаторов, с max оценкой 10) от **217 до 360.**

Данные оценки отражены в таблице 5.4.1

Коэффициенты темпов градостроительного развития муниципальных образований.

В рамках проведения научно-исследовательских работ по обоснованию положений о территориальном планировании Свердловской области было проведено исследование темпов градостроительного развития муниципальных образований Свердловской.

С этой целью исследовалась динамика изменений основных показателей муниципальных образований области в период с 2010 по 2018 годы.

Рассматривалась динамика следующих показателей:

1. Демографические показатели
2. Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в 2010 г и в 2018 г
3. Коммунальная сфера
4. Инвестиции
5. Промышленное производство
6. Образование
7. Занятость и заработная плата
8. Строительство жилья
9. Охрана окружающей среды
10. Спорт
11. Территория

Динамика этих показателей за последние восемь лет и их уровень должны обосновано показать темпы градостроительного развития муниципальных образований (МО) Свердловской области.

Среди приведенного набора показателей, характеризующих темпы градостроительного развития МО ключевыми являются демографические показатели, которые характеризуют динамику численности населения МО, миграционную привлекательность МО, уровень естественного прироста/убыли населения.

Оценка по значениям коэффициентов темпов градостроительного развития муниципальных образований принимается в следующем порядке:

1 – Низкий 0-35;

2 – Пониженный 35-40;

3 – Средний 40-50;

4 – Высокий 50-70.

Данные оценки отражены в таблице 5.4.1

Таблица 5.4.1 - Оценка по разделам, выполненным в составе работ по НИР (индекс качества городской среды и коэффициентам темпов градостроительного развития муниципальных образований).

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Индекс качества городской среды на 01.06.2020	Балл	Градации КТТР	Балл
1	**МО г. Екатеринбург**	**Екатеринбург**	188	2	55,8	4
2	ГО Верхняя Пышма	Верхняя Пышма	182	2	68,2	4
3	ГО Среднеуральск	Среднеуральск	196	2	57,4	4
4	Березовский ГО	Березовский	180	2	54,8	4
5	Арамильский ГО	Арамиль	173	2	68,1	4
6	ГО Дегтярск	Дягтярск	150	2	35,5	2
7	ГО Ревда	Ревда	171	2	40,6	3
8	ГО Первоуральск	Первоуральск	170	2	42,0	3
9	Новоуральский ГО	Новоуральск	195	2	*	-
10	ГО Верх-Нейвинский	Верх-Нейвинский	-		44,1	3
11	Асбестовский ГО	Асбест	174	2	34,4	1
12	Малышевский ГО	рп Малышева	-		28,6	1
13	ГО Рефтинский	пгт Рефтинский	-		44,7	3
14	Белоярский ГО	Белоярский	-		51,9	4
15	ГО Заречный	Заречный	180	2	56,1	4
16	ГО Вернее Дуброво	Верхнее Дубово	-		57,3	4
17	МО п. Уральский	Уральский	-		*	-
18	Сысертский ГО	Сысерть	174	2	57,7	4
19	Полевской ГО	Полевской	162	2	42,0	3
20	ГО Староуткинск	Староуткинск	-		40,5	3
21	Шалинский ГО	Шаля	-		44,1	2
22	ГО Красноуфимск	Красноуфимск	162	2	40,1	3
23	МО Красноуфимский округ	Красноуфимск	-		37,1	2
24	Ачитский ГО	Ачит	-		38,7	2
25	Артинский ГО	Арти	-		33,9	1
26	Бисертский ГО	Бисерть	-		38,9	2
27	Нижнесергинский МР	Нижние Серги	143	2	37,6	2
28	Невьянский ГО	Невьянск	189	2	40,7	3
29	Кировградский ГО	Кировоград	178	2	36,4	2
30	ГО Верхний Тагил	Верхний Тагил	180	2	42,3	3
31	Режевской ГО	Реж	191	2	39,8	2

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Индекс качества городской среды на 01.06.2020	Балл	Градации КТТР	Балл
32	Артемовский ГО	Артемовский	174	2	34,0	1
33	Богданович ГО	Богданович	192	2	41,1	3
34	ГО Сухой Лог	Сухой Лог	179	2	42,0	3
35	**г. Каменск-Уральский**	**Каменск-Уральский**	185	2	41,0	3
36	Каменский ГО	Каменск-Уральский	-	-	42,7	3
37	Камышловский ГО	Камышлов	158	2	40,8	3
38	Камышловский МР	Камышлов	-	-	40,9	3
	МО Восточное СП	-	-	-	-	-
	МО Зареченское СП	-	-	-	-	-
	МО Обуховское СП	-	-	-	-	-
	МО Калиновское СП	-	-	-	-	-
	МО Галкинское СП	-	-	-	-	-
39	Пышминский ГО	Пышма	-	-	39,3	2
40	Талицкий ГО	Троицкое	167	2	39,4	2
41	Тугулымский ГО	Тугулым	-	-	35,6	2
42	Байкаловский МР	Байкалово	-	-	39,7	2
	Байкаловское СП	-	-		-	-
	Баженовское СП	-	--	-	-	-
	Краснополянское СП	-	-	-	-	-
43	МО г. Ирбит	Ирбит	178	2	43,8	3
44	Ирбитское МО	Ирбит	-	-	36,9	2
45	МО г. Алапаевск	Алапаевск	172	2	45,8	3
46	МО Алапаевское	Алапаевск	-	-	38,5	2
	Нижнетагильская агломерация					
47	Верхнесалдинский ГО	Верхняя Салда	187	2	38,5	2
48	ГО ЗАТО Свободный	Свободный	-	-	*	-
49	ГО Нижняя Салда	Нижняя Салда	147	2	38,5	2
50	**г. Нижний Тагил**	**Нижний Тагил**	163	2	41,1	3
51	Горноуральский ГО	Горноуральский	-	-	38,2	2
52	ГО Красноуральск	Красноуральск	169	2	32,8	1
53	ГО Верхняя Тура	Верхняя Тура	153	2	35,7	2
54	Кушвинский ГО	Кушва	156	2	30,7	1
55	Нижнетуринский ГО	Нижняя Тура	175	2	37,5	2
56	ГО Город Лесной	Лесной	197	2	*	-
57	Качканарский ГО	Качканар	163	2	35,8	2
58	ГО Верхотурский	Верхотурье	161	2	38,5	2
59	Новолялинский ГО	Новая Ляля	178	2	32,8	1
60	Махнёвское МО	Махнево (Восточный)	-	-	25,5	1

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Индекс качества городской среды на 01.06.2020	Балл	Градации КТТР	Балл
61	Туринский ГО	Туринск	174	2	33,1	1
62	Слободо-Туринский МР	Туринская Слобода	-	-	38,3	2
	Слободо-Туринское СП	-	-	-	-	-
	Усть-Ницинское СП	-	-	-	-	-
	Ницинское СП	-	-	-	-	-
	Сладковское СП	-	-	-	-	--
63	Тавдинский ГО	Тавда	140	2	33,9	1
64	Таборинский МР	Таборы	-	-	36,5	2
	Таборинское СП	-	-	-	-	-
	Кузнецовское СП	-	-	-	-	-
	Унже-Павинское СП	-	-	-	-	-
65	Гаринский ГО	Гари	-	-	35,3	2
66	Сосьвинский ГО	Сосьва	-	-	36,8	2
	Серовская агломерация					
67	Серовский ГО	Серов	176	2	39,2	2
68	ГО Краснотурьинск	Краснотурьинск	174	2	35,6	2
69	ГО Карпинск	Карпинск	160	2	32,3	1
70	Волчанский ГО	Волчанск	159	2	27,5	1
71	Североуральский ГО	Североуральск	185	2	34,9	1
72	Ивдельский ГО	Ивдель	156	2	33,9	1
73	ГО Пелым	Пелым	-	-	30,5	1

На данных приведенных в таблице 5.4.1 заканчивается предложенный вариант анализа-обоснования по выбору планировочных опорных пунктов для модели пространственной организации территории, анализ исходных и перспективных данных систем населенных пунктов (муниципальных образований Свердловской области). Далее, все полученные показатели сводятся в общую таблицу и суммируются (таблица 5.4.2. Суммарная характеристика центров МО – многофункциональных поселений опорной сети).

Отражаемые в таблице показатели - итоги анализа (подразделы) 5.1-5.3 по структуре и развитию муниципальных образований, с определением направлений возможного перспективного роста рассматриваемых территорий.

Далее приводиться суммарная характеристика центров МО – многофункциональных поселений опорной сети - это промежуточный подсчет оценок по заданным показателям, где:

– наименьшее количество баллов – стагнирующие центры МО -

территории с низкой плотностью населении с недостаточным собственным потенциалом роста (2-7 баллов);

– средний балл - центры с перспективой развития - территории с низким уровнем социально-экономического развития, обладающие собственным потенциалом (8-13 баллов);

– высокий балл - сформировавшиеся градостроительные центры - развивающиеся центры экономического роста (14-19 баллов).

Определив состояние и возможные перспективы центров малых систем расселения и самих МО, полученные данные, рассматриваются во взаимоувязке с положениями Стратегии пространственного развития РФ, где сформулированы ***приоритеты пространственного развития Российской Федерации и декларируется*** **-** повышение устойчивости национальной системы расселения путем социально-экономического развития городов и сельских территорий необходимо, путем**:**

– **опережающего** развития территорий с низким уровнем социально-экономического развития, обладающих собственным потенциалом экономического роста, а также территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала;

– **развития** перспективных центров экономического роста;

– социальное **обустройства** территорий с низкой плотностью населения с недостаточным собственным потенциалом экономического роста

– повышения территориальной доступности оказания услуг отраслей социальной сферы.

Опираясь на материалы Стратегии, было принято решение о дополнительных баллах для каждого из рассматриваемых МО, где наибольший балл присваивается для стагнирующих центров МО, а наименьший балл для сложившихся, саморазвивающихся центров экономического роста (таблица 5:

для группы 2-7 - прибавлять 3 балла;

для группы 8-13 - прибавлять 2 балла;

для группы 14-20 - прибавлять 1 балл.

По сумме баллов, центрам МО присваивается предварительный ранг.

Итоговый ранг для населенных пунктов, центров малой системы расселения – муниципального образования Свердловской области, формирующих ядра модели пространственной организации территории устанавливаются после проведения территориального исследования, а именно рассмотрения вопросов по расположению:

- коммуникационно-транспортная **доступность** создаваемой структуры опорных центров поселенческой сети. Все ранжированные населенные пункты рассматриваются с условием комфортной транспортной доступности, где для городов всех рангов (I-III) рассматривается получасовая и часовая доступность, разными видами транспорта (20 км), для городов II ранга дополнительно рассматривается, как комфортная транспортная доступность в 40 км, а для города I ранга дополнительно рассматривается 70 км, 1,5 – 2 часовая транспортная доступность. Если при построении радиусов транспортной доступности выявляются территории, не попадающие под влияние ни одного из опорных пунктов, то в границах муниципального образования предлагается к созданию дополнительные центры III ранга. (Например, при рассмотрении западных, центральных и восточных территорий Свердловской области, было выявлено, что часть населенных пунктов не попадает в зоны комфортной транспортной доступности от центров опорного каркаса);

- несколько городов II ранга, не могут располагаться в непосредственной близости друг от друга, поэтому в проекте принимается решения о снижении ранга и **передачи** условных **полномочий** более развитом центру. (Напр. Выявлены скопления городов с одним рангом Среднеуральск, Верхняя Пышма, Екатеринбург (I ранг) или Верхний Тагил, Кировоград, Невьянск, Новоуральск);

- повышение ранга при отсутствии на территории городов высшего ранга. Данное проводиться для повышения социальной активности, развитие возможностей и полифункциональности опорного центра.

Общие данные приводятся таблице 5.4.3. Ранги центров МО и на рис. 5.4.1 Центры опорного каркаса I-III ранга и зоны влияния и комфортной транспортной доступности.

Таблица 5.4.2 - Суммарная характеристика центров МО – многофункциональных поселений опорной сети

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Категория центра	Численности населения	Оценка Э/Ц*	Оценка И/О*	Оценка	Рекреационные центры	Индекс качества городской	Градации КТТР	Сумма	Дополнительные баллы	Итоговая сумма	Ранг по итоговой
1	**МО г. Екатеринбург**	**Екатеринбург**	2	3	2	2	2	2	2	4	19	1	**20**	**1**
2	ГО Верхняя Пышма	Верхняя Пышма	1	2	2	2	2	2	2	4	17	1	**18**	**2**
3	ГО Среднеуральск	Среднеуральск	1	1	2	2	1	2	2	4	15	1	**16**	**2**
4	Березовский ГО	Березовский	1	2	2	2	2	2	2	4	17	1	**18**	**2**
5	Арамильский ГО	Арамиль	1	1	2	2	2	1	2	4	15	1	**16**	**2**
6	ГО Дегтярск	Дягтярск	1	1	1	1	1	0	2	2	9	2	**11**	**3**
7	ГО Ревда	Ревда	1	2	1	0	2	2	2	3	13	2	**15**	**2**
8	ГО Первоуральск	Первоуральск	1	2	1	2	2	2	2	3	15	1	**16**	**2**
9	Новоуральский ГО	Новоуральск	1	2	2	2	2	2	2	-	13	2	**15**	**2**
10	ГО Верх-Нейвинский	Верх-Нейвинский	1	1	2	1	0	0	-	3	8	3	**11**	**3**
11	Асбестовский ГО	Асбест	1	2	2	2	2	1	2	1	13	2	**15**	**2**
12	Малышевский ГО	рп Малышева	1	1	1	2	1	0	-	1	7	3	**10**	**3**
13	ГО Рефтинский	пгт Рефтинский	1	1	1	2	1	0	-	3	9	2	**11**	**3**
14	Белоярский ГО	Белоярский	1	1	2	2	1	-	-	4	11	2	**13**	**3**
15	ГО Заречный	Заречный	1	1	1	1	1	2	2	4	13	2	**15**	**2**
16	ГО Вернее Дуброво	Верхнее Дубово	1	1	1	1	1	1	-	4	10	2	**12**	**3**
17	МО п. Уральский	Уральский	1	1	1	1	1	0	-	-	5	3	**8**	**3**
18	Сысертский ГО	Сысерть	1	2	1	0	2	2	2	4	14	1	**15**	**2**
19	Полевской ГО	Полевской	1	2	2	2	2	1	2	3	15	1	**16**	**2**
20	ГО Староуткинск	Староуткинск	1	1	0	0	1	1	-	3	7	3	**10**	**3**
21	Шалинский ГО	Шаля	1	1	0	0	1	1	-	2	6	3	**9**	**3**
22	ГО Красноуфимск	Красноуфимск	1	2*	2	2	1	1	2	3	12	2	**14**	**2**
23	МО Красноуфимский округ	Красноуфимск	-	-	-	-	-	0	-	-	-			**-**
24	Ачитский ГО	Ачит	1	1	1	1	1	0	-	2	7	3	**10**	**3**
25	Артинский ГО	Арти	1	1	1	2	2	0	-	1	8	3	**11**	**3**
26	Бисертский ГО	Бисерть	1	1	1	1	1	0	-	2	7	3	**10**	**3**

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Категория центра	Численности населения	Оценка Э/Ц*	Оценка И/О*	Оценка	Рекреационные центры	Индекс качества городской	Градации КТГР	Сумма	Дополнительные баллы	Итоговая сумма	Ранг по итоговой
27	Нижнесергинский МР	Нижние Серги	1	1	1	1	1	2	2	2	12	2	**14**	**2**
28	Невьянский ГО	Невьянск	1	1	1	2	2	1	2	3	13	2	**15**	**2**
29	Кировградский ГО	Кировоград	1	1	1	0	1	1	2	2	9	2	**11**	**3**
30	ГО Верхний Тагил	Верхний Тагил	1	1	1	1	1	2	2	3	12	2	**14**	**2**
31	Режевской ГО	Реж	1	2	1	2	2	0	2	2	12	2	**14**	**2**
32	Артемовский ГО	Артемовский	1	1	2	1	2	0	2	1	10	2	**12**	**3**
33	Богданович ГО	Богданович	1	1	2	2	1	0	2	3	12	2	**14**	**2**
34	ГО Сухой Лог	Сухой Лог	1	2	1	2	1	1	2	3	13	2	**15**	**2**
35	**г. Каменск-Уральский**	**Каменск-Уральский**	1	2	2	2	1	0	2	3	13	2	**15**	**2**
36	Каменский ГО	Каменск-Уральский	-	-	-	-	~~1~~	~~0~~	-	~~3~~	-	-		**-**
37	Камышловский ГО	Камышлов	1	2*	2	2	1	1	2	3	14	1	**15**	**2**
38	Камышловский МР	Камышлов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	МО Восточное СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	МО Зареченское СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	МО Обуховское СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	МО Калиновское СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	МО Галкинское СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
39	Пышминский ГО	Пышма	1	1	1	1	2	0	-	2	8	2	**10**	**3**
40	Талицкий ГО	Троицкое	1	1	1	1	2	0	2	2	10	2	**12**	**3**
41	Тугулымский ГО	Тугулым	1	1	0	0	1	0	-	2	5	3	**8**	**3**
42	Байкаловский МР	Байкалово	1	1	0	0	1	0	-	2	5	3	**8**	**3**
	Байкаловское СП	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	Баженовское СП	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**-**	**-**

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Категория центра	Численности населения	Оценка Э/Ц*	Оценка И/О*	Оценка	Рекреационные центры	Индекс качества городской	Градации КТТР	Сумма	Дополнительные баллы	Итоговая сумма	Ранг по итоговой
	Краснополянское СП	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
43	МО г. Ирбит	Ирбит	1	1	2	0	2	0	2	3	**11**	1	**16**	**2**
44	Ирбитское МО	Ирбит	1	1	-	-	-	0	-	2	**4**	-	**-**	**-**
45	МО г. Алапаевск	Алапаевск	1	2*	1	2	2	2	2	3	**15**	1	**18**	**2**
46	МО Алапаевское	Алапаевск	-	-	-	-	-	0	-	2	**2**	-	**-**	**-**
	Нижнетагильская агломерация													
47	Верхнесалдинский ГО	Верхняя Салда	1	1	2	2	1	1	2	2	12	2	**14**	**2**
48	ГО ЗАТО Свободный	Свободный	1	1	1	2	1	0	-	-	6	1	**7**	**3**
49	ГО Нижняя Салда	Нижняя Салда	1	1	1	1	1	1	2	2	10	2	**12**	**3**
50	**г. Нижний Тагил**	**Нижний Тагил**	2	2	**2**	**2**	**2**	**2**	2	3	17	1	**18**	**2**
51	Горноуральский ГО	Горноуральский	1	1	1	2	1	1	-	2	9	2	**11**	**3**
52	ГО Красноуральск	Красноуральск	1	1	2	2	1	1	2	1	11	2	**13**	**3**
53	ГО Верхняя Тура	Верхняя Тура	1	1	2	0	1	1	2	2	10	2	**12**	**3**
54	Кушвинский ГО	Кушва	1	1	1	2	1	0	2	1	9	2	**11**	**3**
55	Нижнетуринский ГО	Нижняя Тура	1	1	1	1	1	1	2	2	10	2	**12**	**3**
56	ГО Город Лесной	Лесной	1	1	2	1	1	0	2	-	8	3	**11**	**3**
57	Качканарский ГО	Качканар	1	1	1	0	1	2	2	2	10	2	**12**	**3**
58	ГО Верхотурский	Верхотурье	1	1	1	0	2	1	2	2	10	2	**12**	**3**
59	Новолялинский ГО	Новая Ляля	1	1	1	2	1	1	2	1	10	2	**12**	**3**
60	Махнёвское МО	Махнево (Восточный)	1	1	1	0	1	0	-	1	5	3	**8**	**3**
61	Туринский ГО	Туринск	1	1	1	1	2	1	2	1	10	2	**12**	**3**
62	Слободо-Туринский МР	Туринская Слобода	1	1	0	0	1	0	-	2	5	3	**8**	**3**
	Слободо-Туринское СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	Усть-Ницинское СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Категория центра	Численности населения	Оценка Э/Ц*	Оценка И/О*	Оценка	Рекреационные центры	Индекс качества городской	Градации КТГР	Сумма	Дополнительные баллы	Итоговая сумма	Ранг по итоговой
	Ницинское СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	Сладковское СП	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	**-**	**-**
63	Тавдинский ГО	Тавда	1	1	1	1	1	1	2	1	9	3	**12**	**3**
64	Таборинский МР	Таборы	1	1	0	0	1	1	-	2	6	3	**9**	**3**
	Таборинское СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	Кузнецовское СП	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	Унже-Павинское СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
65	Гаринский ГО	Гари	1	1	1	2	1	-	-	2	8	2	**10**	**3**
66	Сосьвинский ГО	Сосьва	1	1	1	1	1	1	-	2	8	1	**9**	**3**
	Серовская агломерация													
67	Серовский ГО	Серов	2	2	2	2	1	2	2	2	15	1	**16**	**2**
68	ГО Краснотурьинск	Краснотурьинск	1	2	2	1	1	1	2	2	12	2	**14**	**2**
69	ГО Карпинск	Карпинск	1	1	1	2	1	-	2	1	9	2	**11**	**3**
70	Волчанский ГО	Волчанск	1	1	1	2	1	1	2	1	10	2	**12**	**3**
71	Североуральский ГО	Североуральск	1	1	2	1	1	2	2	1	11	2	**13**	**1**
72	Ивдельский ГО	Ивдель	1	1	1	1	1	1	2	1	9	2	**11**	**3**
73	ГО Пелым	Пелым	1	1	1	1	1	0	-	1	6	1	**7**	**3**

Таблица 5.4.3 - Ранги центров МО

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Ранг по итоговой оценке	Предложения	Ранг Модели
1	**МО г. Екатеринбург**	**Екатеринбург**	**1**	=	**1**
2	ГО Верхняя Пышма	Верхняя Пышма	**2**	=	**2**
3	ГО Среднеуральск	Среднеуральск	**2**	↓	**3**
4	Березовский ГО	Березовский	**2**	=	**2**
5	Арамильский ГО	Арамиль	**2**	↓	**3**
6	ГО Дегтярск	Дягтярск	**3**	=	**3**
7	ГО Ревда	Ревда	**2**	=	**2**
8	ГО Первоуральск	Первоуральск Новоуткинск*	**2** **-**	= -	**2** **3***
9	Новоуральский ГО	Новоуральск	**2**	=	**2**
10	ГО Верх-Нейвинский	Верх-Нейвинский	**3**	=	**3**
11	Асбестовский ГО	Асбест	**2**	=	**2**
12	Малышевский ГО	рп Малышева	**3**	=	**3**
13	ГО Рефтинский	пгт Рефтинский	**3**	=	**3**
14	Белоярский ГО	Белоярский	**3**	↑	**2**
15	ГО Заречный	Заречный	**2**	↓	**3**
16	ГО Вернее Дуброво	Верхнее Дубово	**3**	=	**3**
17	МО п. Уральский	Уральский	**3**	↓	**-**
18	Сысертский ГО	Сысерть	**2**	=	**2**
19	Полевской ГО	Полевской	**2**	=	**2**
20	ГО Староуткинск	Староуткинск	**3**	=	**3**
21	Шалинский ГО	Шаля Шамары*	**3** **-**	↑ -	**2** **3***
22	ГО Красноуфимск	Красноуфимск Нижнеиргинское*	**2** **-**	= -	**2** **3***
23	МО Красноуфимский округ	Красноуфимск	**-**	-	**-**
24	Ачитский ГО	Ачит	**3**	=	**3**
25	Артинский ГО	Арти	**3**	↑	**2**
26	Бисертский ГО	Бисерть	**3**	=	**3**
27	Нижнесергинский МР	Нижние Серги Михайловское*	**2** **-**	= -	**2** **3***
28	Невьянский ГО	Невьянск	**2**	=	**2**
29	Кировградский ГО	Кировоград	**3**	=	**3**
30	ГО Верхний Тагил	Верхний Тагил	**2**	↓	**3**
31	Режевской ГО	Реж	**2**	=	**2**
32	Артемовский ГО	Артемовский Красногвардейский*	**3** **-**	↑ -	**2** **3***
33	Богданович ГО	Богданович	**2**	=	**2**
34	ГО Сухой Лог	Сухой Лог	**2**	↓	**3**

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Ранг по итоговой оценке	Предложения	Ранг Модели
35	**г. Каменск-Уральский**	**Каменск-Уральский**	**2**	=	**2**
36	Каменский ГО	Каменск-Уральский	**-**	-	**-**
37	Камышловский ГО	Камышлов	**2**	=	**2**
38	Камышловский МР	Камышлов	**-**	-	**-**
	МО Восточное СП	-	**-**	-	**-**
	МО Зареченское СП	-	**-**	-	**-**
	МО Обуховское СП	-	**-**	-	**-**
	МО Калиновское СП	-	**-**	-	**-**
	МО Галкинское СП	-	**-**	-	**-**
39	Пышминский ГО	Пышма	**3**	=	**3**
40	Талицкий ГО	Троицкое Бутка*	**3** **-**	↑ -	**2** **3***
41	Тугулымский ГО	Тугулым	**3**	=	**3**
42	Байкаловский МР	Байкалово	**3**	=	**3**
	Байкаловское СП	-	**-**	-	**-**
	Баженовское СП	-	**--**	-	**-**
	Краснополянское СП	-			**-**
43	МО г. Ирбит	Ирбит	**2**	=	**2**
44	Ирбитское МО	Ирбит		-	**-**
45	МО г. Алапаевск	Алапаевск Верхняя Синячиха* Голубковское*	**2** **-** **-**	= - -	**2** **3*** **3***
46	МО Алапаевское	Алапаевск	**-**	-	**-**
	Нижнетагильская агломерация				
47	Верхнесалдинский ГО	Верхняя Салда	**2**	=	**2**
48	ГО ЗАТО Свободный	Свободный	**3**	↓	**-**
49	ГО Нижняя Салда	Нижняя Салда	**3**	=	**3**
50	**ГО г. Нижний Тагил**	**Нижний Тагил** Уралец*	**2** **-**	= -	**2** **3***
51	Горноуральский ГО	Горноуральский Петрокаменский*	**3** **-**	= -	**3** **3***
52	ГО Красноуральск	Красноуральск	**3**	↑	**2**
53	ГО Верхняя Тура	Верхняя Тура	**3**	=	**3**
54	Кушвинский ГО	Кушва	**3**	=	**3**
55	Нижнетуринский ГО	Нижняя Тура	**3**	=	**3**
56	ГО Город Лесной	Лесной	**3**	↑	**2**
57	Качканарский ГО	Качканар	**3**	=	**3**
58	ГО Верхотурский	Верхотурье	**3**	↑	**2**
59	Новолялинский ГО	Новая Ляля Лобва*	**3** **-**	= -	**3***
60	Махнёвское МО	Махнево	**3**	=	**3**

№ п.п	Муниципальные образования (ГО/МР/СП)	Города - Центры	Ранг по итоговой оценке	Предложения	Ранг Модели
		Санкино*	**-**	-	**3***
61	Туринский ГО	Туринск	**3**	↑	**2**
62	Слободо-Туринский МР	Туринская Слобода	**3**	=	**3**
	Слободо-Туринское СП	-			**-**
	Усть-Ницинское СП	-			**-**
	Ницинское СП	-			**-**
	Сладковское СП	-			**-**
63	Тавдинский ГО	Тавда	**3**	↑	**2**
64	Таборинский МР	Таборы	**3**	=	**3**
	Таборинское СП	-			**-**
	Кузнецовское СП	-			**-**
	Унже-Павинское СП	-			**-**
65	Гаринский ГО	Гари	**3**	=	**3**
66	Сосьвинский ГО	Сосьва Восточный*	**3** **-**	↑ -	**2** **3***
	Серовская агломерация				
67	Серовский ГО	Серов	**2**	=	**2**
68	ГО Краснотурьинск	Краснотурьинск	**2**	=	**2**
69	ГО Карпинск	Карпинск	**3**	=	**3**
70	Волчанский ГО	Волчанск	**3**	=	**3**
71	Североуральский ГО	Североуральск	**3**	=	**3**
72	Ивдельский ГО	Ивдель	**3**	↑	**2**
73	ГО Пелым	Пелым	**3**	=	**3**

*дополнительные центры III ранга, в границах муниципальных образований.

Проанализировав, по отдельным параметрам, данные муниципальных образований Свердловской области, рассмотрев более широкий спектр исходных данных был получен градостроительно-планировочный каркас (рис. 5.4.1) - остов Модели пространственной организации территории. Определив каркас опорных пунктов поселенческой сети и планировочных осей, для построения модели необходимо определить зоны интенсивного, экстенсивного и ограниченного градостроительного и хозяйственного освоения территории.




Рисунок 5.4.1 - Центры опорного каркаса I-III ранга и зоны влияния - комфортной транспортной доступности - Многофункциональные центры малых систем расселения.

5.5. Зоны интенсивного, экстенсивного и ограниченного градостроительного и хозяйственного освоения

Зоны интенсивного, экстенсивного и ограниченного градостроительного и хозяйственного освоения – три зоны (Рис. 5.6.1 Модель пространственной организации территории):

- интенсивного градостроительного, многопрофильного использования территории;
- экстенсивного хозяйственного освоения монопрофильного использования территории (преимущественно эксплуатация природных ресурсов);
- ограниченного градостроительного и хозяйственного освоения с приоритетом природоохранной деятельности.

Зоны интенсивного градостроительного, многопрофильного использования, устанавливаются для определения территорий, наиболее обеспеченных инфраструктурными объектами, ресурсами, территории с развитой или формирующейся логистикой и обладающие людским потенциалом (перспективным или резервным). На данных территориях сосредоточены основные экономические комплексы, с развитой системой социального обеспечения. Определяются как территории в зонах градостроительного развития планировочных объектов – населенных пунктов, объектов транспортной сети. Зоны установлены следующим образом:

– для населенных пунктов устанавливаются исходя из планировочной организации территории, ее градостроительных данных. Здесь определяются территории имеющие перспективы и возможности интенсивного градостроительного развития, в первую очередь это территории населенных пунктов I-III ранга и населённые пункты попадающие в зоны их влияния, т.е. малые и крупные анклавы и агломерации.

– для транспортной сети (планировочного каркаса) дорог I ранга - 4 км (всего), для II - III ранга – 2 км (всего). Это зоны перспективного градостроительного освоения и развития.

Зоны экстенсивного хозяйственного освоения определяются как территории в основном связанные с использованием земли как природного ресурса

это в основном сельское хозяйство, лесозаготовка, «ограниченная»[25] разработка полезных, придорожные территории. Данные территории определяются как территории пригородных зон получасовой доступности (*Пригородные зоны – зоны влияния населенных пунктов*) для крупных населенных пунктов, населенных пунктов, анклавного или островного характера в окружении сельскохозяйственного комплекса или населенных пунктов, образование которых связано с использованием природных ресурсов, в том числе с разработкой полезных ископаемых. Рассматриваются как буферные зоны между территориями активного освоения и зонами ограниченного градостроительного и хозяйственного освоения.

Пригородные зоны - зоны влияния населенных пунктов

В НГПСО 1-2009.66, в части пункта 38 о пригородных зонах, говориться что «… В *соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ на территориях, прилегающих к границам городов, могут устанавливаться пригородные зоны, в состав которых могут включаться земли, находящиеся за границами населенных пунктов, составляющие с городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию».* Предлагается установить зоны влияния населенных пунктов исходя из размеров пригородной зоны, но с условием установления зоны по границе ближайшего пригорода - поясу получасовой доступности и принять зоны влияния населенных пунктов I-III ранга согласно таблице 5.5.1.

[25] Термин «ограниченная» в данном контексте читается так - разработка месторождений в соответствии с природным законодательством и требованиями по охране т сохранению окружающей среды РФ и СО

Таблица 5.5.1 - Пригородные зоны и зоны влияния населенных пунктов.

Типы и группы городов		Города			Предложение
		Население, тыс. чел.	Расчётный показатель территории пригородной зоны, га/тыс. чел	Предельная глубина зоны от границ города, км	Ближайший пригород/ 30 мин.
Сложные регионо- и районообразующие	Крупнейшие	Свыше 1000	По заданию на проектирование	По заданию на проектирование	-
	Крупные	От 250 до 1000	130 – 160	60	20
Сложные районообразующие	Крупные	От 250 до 1000	130 – 160	60	15
	Большие	От 100 до 250	100	25	8,5
	Средние	От 60 до 100	85	20	6,5
Простые районообразующие и простые	Средние	От 60 до 100	85	20	6,5
	Малые	От 20 до 60	70	15	5
		От 12 до 20	60	10	3
		До 12	45	5	1,5

Зоны ограниченного градостроительного и хозяйственного освоения с приоритетом природоохранной деятельности рассматриваются как территории природного комплекса с возможностью организации ограниченного природопользования. Это зоны с первостепенной задачей проведения мероприятий по сохранению природного многообразия.

Определение зон градостроительного использования заканчивает формирование Модели пространственной организации территории

5.6 Модель пространственной организации территории

Согласно Приказу №169 Министерства регионального развития РФ от 19.04.2013. « п. 2.3.7 «Идеальная модель» развития территории субъекта Российской Федерации, сформированная системой экономического, социального и экологического каркасов, позволяет создать благоприятные условия жизнедеятельности человека, обеспечить инфраструктурные условия развития и диверсификации экономики, в т.ч. формирование зон опережающего развития разного вида и «точек роста», обеспечить рациональное использование природных ресурсов и сохранение ценных природных комплексов, а также

позволяет прогнозировать рациональное, экологически сбалансированное развитие различных частей территории».

Проведенный по предложенной методике градостроительный анализ территории существенно расширил спектр рассматриваемых градостроительных проблем, позволил приступить к формированию планировочной модели на базе усложненного планировочного каркаса, с четким понимаем перспектив развития рассматриваемых территорий.

Предлагаемая Модель позволит стабилизировать ситуацию с оттоком населения области, удержать сложившуюся систему расселения, как симбиоз разнохарактерных малых систем, объединенных общими принципами развития, сбалансировать развитие различных частей территории - обеспечивающей равные инфраструктурные условия, благоприятные условия жизнедеятельности человека, развития экономики, рациональное использование природных ресурсов (Рис. 5.6.1- Модель пространственной организации территории).

Вывод:

Система расселения Свердловской области складывается из малых систем расселения, объединенных общим, формирующимся транспортно-коммуникационным каркасом, включающим:

- планировочные оси I ранга - два основных существующих магистральных направления - широтное (Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень - Новосибирск - Владивосток) и меридиональное (Серов - Нижний Тагил - Невьянск - Екатеринбург - Сысерть - Челябинск) и формируемая радиальная планировочная ось (Курган –Троицкое (Талица) – Ирбит – Алапевск – Качканар – Пермь);

- планировочные оси II – формируемого вдоль Уральского хребта параллельного меридионального коридора Салехард – Ивдель - Серов – Сосьва – Алапаевск – Артемовский – Богданович – Челябинск, связанного с проводимыми мероприятиями федерального уровня по организации дополнительных транспортных связей с приполярным Уралом, Салехардом, северным широтным коридором Архангельск – Ивдель – Сургут – Томск. Развивающиеся транспортно-коммуникационные коридоры радиальных направлений Нижняя Тура – Верхотурье – Восточный – Туринск – Тюмень, Невьянск – Реж – Артемовский – Богданович –

Каменск Уральский и лучевых Екатеринбург – Асбест - Реж – Артемовский – Ирбит –Туринск – Тавда – Ханты-Мансийск;

- планировочные оси III ранга – радиальные Серов – Гари – Таборы – Тавда и сформировавшиеся коридоры внутри системы расселения Свердловской области.

Предлагаемый к развитию планировочный каркас – основа системы расселения области позволит сбалансировать систему в целом и обеспечить ее малые формы пространственной связностью так необходимой при стабилизации системы расселения Уральского региона. А создаваемая система городов – центров планировочной структуры и малых систем расселения разных рангов обеспечит территории влияния необходимыми градоформирующими элементам социального, промышленного, экологического характера.

Результатом предложений по развитию станет качественно новое состояние системы расселения Свердловской области, которая станет значительно более внутренне связанным за счет наличия системы новых кольцевых транспортных коридоров и территорий перспективного освоения вдоль и внутри них, а во-вторых станет значительно более интегрированной в систему расселения Уральского макрорегиона и Российской федерации, обеспечив новую, качественно более высокую степень связности расселения на этих двух уровнях. Будут выполнены задачи поставленные на этапе Концепции, где были определены приоритетные направления развития системы расселения:

- усложнение каркаса расселения и структуры расселения области в целом, что обеспечит вовлечение в хозяйственную деятельность новых территорий и эффективное использование их ресурсов;
- формирование сети опорных пунктов на базе существующих центров поселенческой сети;
- обеспечить совершенствование существующих и развитие новых территориально-планировочных коммуникационных связей с соседними областями, создание новых транспортных выходов к северным территориям и океану;
- сохранение типологического многообразия населенных мест, удобных жилых и рекреационных комплексов с учетом природно-климатических условий, образа жизни и доходов различных социальных групп населения;

- улучшение социальных параметров городской среды, с возможностью достижения в будущем оптимальных показателей социальной и инженерной инфраструктуры, транспортного обслуживания территорий;

- обеспечение экологического благополучия территории области за счет ликвидации зон экологического бедствия; рационального использования природных и земельных ресурсов, развития сети особо охраняемых природных территорий, рекультивации нарушенных ландшафтов;

- обеспечение безопасности территории и населения от воздействия природных и антропогенных факторов на планировочную структуру;

- создание эстетически выразительных населенных мест, повышение комплексности градостроительных и архитектурных решений на основе долгосрочных градостроительных программ.




Рисунок 5.6.1 - Модель пространственной организации территории

5.7 Макрозонирование

В действующих документах территориального планирования области, исходя из природно-географических предпосылок для развития различных видов деятельности, исторически сложившейся специализации и экономической связности территории, характера расселения, социальной сферы, транспортной освоенности и инженерной оснащенности было проведено макрозонирование территории – выделение комплексных функционально-планировочных районов. На территории области выделено 4 - функционально-планировочных района (макрозоны): центральный, юго-западный, юго-восточный и северо-восточный.




Рисунок 5.7.1 - Функционально-планировочные районы. Макрозонирование территории

В проекте при внесении изменений в СТП СО, предлагается внести изменения в границы территорий функционально-планировочных районов – макрозон. Данное предложение связано с переосмысление складывающейся ситуации в области демографии, внешними и внутренними предпосылками развития территорий, в первую очередь возникающим дисбалансов в развитие центральной макрозоны и стагнации северных, восточных и даже западных

территорий. Предлагается расширить все окружающие центральное ядро районы, для стабилизации системы расселения в целом.

Так же предлагается ввести понятие **макрозона**, заменив термин функционально-планировочный район. **Макрозна** - территории, образованные несколькими экономическими районами, в нашем случае несколькими системами расселения, объединившимися в крупнейшую систему расселения – макрозону. (Раздел. 5 рис. 5.1.2 Структурная схема системы расселения Свердловской области).

Центральная макрозона

Центральная макрозона включает в себя почти половину территории области, протянувшись на 490 км вдоль Уральского хребта. Здесь сосредоточен основной промышленный потенциал и большинство городских поселений, которые сформировались на базе богатых и разнообразных минерально-сырьевых ресурсов, многоотраслевой промышленности и развитых транспортных связей.

На основной меридиональной оси сложились три агломерации: Екатеринбургская, Нижнетагильская и Серовская.

В южной части района, в южном коридоре расселения РФ сформировалась Екатеринбургская агломерация, включающая города: Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский, Заречный, Белоярский, Верхнее Дубово, Арамиль, Дягтярск, Ревда, Первоуральск, Сысерть, Полевской, Новоуткинск, ядро агломерации г. Екатеринбург.

В центре района формируется Нижнетагильская агломерация, включающая города Нижний Тагил, Горноуральск, Верхняя и Нижняя Салда, Кушва, Красноуральск, Верхняя Тура.

На севере формируется Серовская агломерация, включающая города – Серов, Краснотурьинск, Волчанск, Карпинск, Североуральск.

Между агломерациями сложились анклавы поселений: в центральной части это Новоуральск - Верхнейвинский, Невьянск – Кировоград - Верхний Тагил, Нижняя Тура – Лесной – Качканар.

Параллельно основной меридиональной поселенческой оси, сформировавшейся вдоль Уральского хребта, складывается малая поселенческая ось. Она начинает формирование на юге области от г. Каменск Уральский,

понимается на север через системы малых городов области Богдановичи, Сухой лог, Артемовскийй, Реж, Алапаевск и населенных пунктов Верхняя Синичиха, Махнево, Восточный. Все перечисленные города и поселки вовлекли в зону своего влияния малые населенные пункты и стали ядрами анклавов поселенческой сети. Для поддержания развития параллельной поселенческой оси в проекте предлагается усилить транспортно-коммуникационный железнодорожный коридор и завершить формирование автомобильного коридор Серов – Сосьва - Каменск Уральский.

Зона интенсивного градостроительного, многопрофильного использования территории – это территории ядер агломераций и анклавов, территории вдоль вдоль основных транспортно-коммуникационных осей. В перспективе зона получит своё дальнейшее развитие за счёт:

– усиления главного широтного коридора за счет строительства скоростной железной дороги Москва - Челябинск;

– строительства глубокого южного обхода г. Екатеринбург, строительство западного и восточного обходов;

– формирование логистических центров на всей проектируемой линии Салехард-Екатеринбург-Челябинск;

– реконструкции аэропорта «Кольцово» со строительством новых взлётно-посадочных полос;

– формирование и строительство частей дублера основного меридионального коридора Серов-Сосьва-Каменск-Уральский

– строительства искусственных сооружений: мостовых переходов, путепроводов, развязок;

– реконструкции и технического перевооружения предприятий на современной технологической основе;

– строительства и реконструкции ряда предприятий строительной индустрии;

– увеличения доли предприятий III сектора (управление, финансы, торговля);

– усиления роли высокотехнологичных производств.

Зоны экстенсивного хозяйственного освоения монопрофильного использования территории (преимущественно эксплуатация природных ресурсов).

Общая площадь этой зоны несколько сократится. Произойдет некоторое перераспределение земель внутри зоны. За счет рекультивации часть территории горных и торфоразработок перейдет в зону преимущественно лесохозяйственного и сельскохозяйственного использования, в то же время будет происходить и обратный процесс в случае освоения новых месторождений полезных ископаемых. Часть территорий малоценных сельхозугодий в зонах урбанизации будет отдана под строительство дачных и коттеджных пригородных поселков.

Зоны ограниченного градостроительного и хозяйственного освоения с приоритетом природоохранной деятельности. Это зоны организованного отдыха и туризма областного и регионального значения, пригородных зеленых зон городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила и их городов-спутников, Каменска-Уральского, Серова, Краснотурьинска и др., а также природоохранных территорий.

Территория рассматриваемого района богата горным ландшафтом с интересными природными объектами, памятниками истории, культуры и архитектуры (прежде всего промышленной и религиозной), здесь расположены 10 исторических городов, имеются центры народно-художественных промыслов и ремёсел, религиозного паломничества, музеи и т.д. Всё это делает рассматриваемую территорию перспективной для развития рекреации и туризма.

Юго-Западный макрозона

В действующем СТП территория юго-западного функционально-планировочного района состояла из городского округа Красноуфимск, муниципальное образование Красноуфимский округ, Артинский, Ачитский городские округа. В проекте предлагается расширить район и включить в него Шалинский ГО, ГО Староуткинск и Нижнесергинский муниципальный район. Включение данных территорий позволит расширить возможности по стабилизации сложившихся здесь малых систем расселения.

Район граничит с Пермским краем и Республикой Башкирией. Промышленное производство здесь дополняется относительно развитым агропромышленным комплексом и рекреационным потенциалом присоединяемых территорий.

Перспективы аграрной составляющей экономики округа определяются следующими предпосылками:

– благоприятные географическое расположение и климатические условия, а также относительно благоприятная экологическая ситуация в западных, сельскохозяйственных районах округа.

– наличие достаточных земельных, водных, людских ресурсов для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства.

– наличие развитых крупных, средних и мелких сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств.

– сложившаяся специализация агропроизводства, охватывающая широкую номенклатуру сельхозпродукции.

– наличие необходимой для развития сельского хозяйства инфраструктуры (учебная база, дороги, МТС, мощности для хранения и переработки).

– возможности для создания в округе на базе существующих сельхозпредприятий агропромышленных инновационных центров, обеспечивающих мультипликативный эффект от сочетания научного и производственного потенциала.

– благоприятные возможности для специализации округа на переработке сельхозпродукции (существующие производственные мощности, близость к источникам сырья, достаточные масштабы и ассортимент сельскохозяйственного производства), что обеспечило бы развитие, как сельского хозяйства, так и перерабатывающей и сопутствующих отраслей промышленности.

Зона интенсивного градостроительного, многопрофильного использования территории – формирующаяся вдоль основных транспортных магистралей и центров малых систем расселения. Этому способствует и усиления главного широтного транспортного коридора и региональной связи с Башкирией через территорию района. Здесь предусмотрено строительство автодороги Екатеринбург – Ижевск - Казань и автодороги Нижний Тагил - Красноуфимск – Шаля и создания интегральных агропромышленных инновационных центров: в Красноуфимске – по производству зерна, комбикормов, пищевых добавок, мясомолочной продукции в

Артинском районе – по производству мясомолочной продукции;

Зоны экстенсивного хозяйственного освоения монопрофильного использования территории (преимущественно эксплуатация природных ресурсов), рассматривается не только как развивающаяся крупная сельскохозяйственная зона в Красноуфимском районе и примыкающим к нему муниципальным образованиям

Зоны ограниченного градостроительного и хозяйственного освоения с приоритетом природоохранной деятельности в настоящее время представлена: пригородной зеленой зоной г. Красноуфимска и лесами 1 группы. Рассматривается как формирующиеся рекреационная зона с развитием туристического бизнеса Часть земель может перейти перейдет в разряд особо охраняемых и рекреационных.

В действующих документах территориального планирования определены перспективы МО «городской округ Красноуфимск», в первую очередь связанные, со значительным аграрно-промышленным потенциалом, именно поэтому здесь планируется создать интегральный агропромышленный инновационный центр по производству зерна, комбикормов, мясомолочной продукции. Немалую роль сыграет и транспорт в силу особенностей географического расположения и сложившихся тенденций.

Специализация Артинского городского округа - сельское хозяйство. На интенсификацию развития аграрного сектора будут направлены основные усилия.

Имеющийся в агропромышленном секторе муниципального образования потенциал позволяет рассчитывать на создание здесь интегрального аграрно-промышленного инновационного комплекса по производству мясомолочной продукции.

Ачитский городской округ - это, в основном, сельскохозяйственная территория, и в перспективе эта специализация сохранится.

Муниципальное образование Красноуфимский округ, Ачитский городской округ, Нижнесергинский муниципальный район сохранят свою аграрную специализацию. В промышленности макрорайона, по-прежнему, основные объемы промышленного производства будут приходиться на легкую и пищевую промышленность, сохранит свои позиции деревообработка.

Шалинский ГО и ГО Староуткинск сохранят свои промышленные

направления, но в связи с усилением транспортно-коммуникационных коридоров предлагается рассматривать их и как крупные рекреационные центры районного значения, формировать здесь инфраструктуру туристической отрасли.

Юго-восточная макрозона

Согласно действующей схеме территориального планирования в состав района входили Ирбитская, Камышловская, Талицкая системы расселения. При внесении изменений в действующую схему территориального планирования предлагается расширить территорию района и присоединить к ней Тавдинский, Туринский городские округа и Таборинский МР.

Район находится на пересечении главного широтного и радиального транспортных коридоров, граничит с Курганской и Тюменской областями и занимает обширную площадь сельскохозяйственного юго-востока области.

Согласно материалам действующей схемы территориального планирования области в настоящее время, так и на перспективу Юго-восточный функционально-планировочный район останется аграрно-индустриальной территорией, где наряду с сельскохозяйственным производством, имеющим важнейшее значение для области в целом, присутствует относительно развитый промышленный и рекреационный комплексы.

Перспективы аграрной составляющей экономики округа определяются следующими предпосылками:

– благоприятные географическое расположение и климатические условия, а также относительно благоприятная экологическая ситуация в сельскохозяйственных районах округа.

– наличие достаточных земельных ресурсов для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства.

– наличие развитых крупных, средних и мелких сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств.

– сложившаяся специализация агропромышленного производства, охватывающая широкую номенклатуру сельхозпродукции.

– наличие необходимой для развития сельского хозяйства инфраструктуры (учебная база, дороги, МТС, мощности для хранения и

переработки, проч.).

– возможности для создания в округе на базе существующих сельхозпредприятий агропромышленных инновационных центров.

– благоприятные возможности для специализации округа на переработке сельхозпродукции (существующие производственные мощности, близость к источникам сырья, достаточные масштабы и ассортимент сельскохозяйственного производства), что обеспечило бы развитие как сельского хозяйства, так и перерабатывающей и сопутствующих отраслей промышленности.

Промышленная составляющая экономики округа, как и перспективы его развития в целом, базируются на следующих преимуществах и экономико-географических особенностях:

– выгодное географическое положение района, через территорию которого проходят железнодорожная магистраль, связывающая западные районы России с восточными, автодорога федерального значения в том же направлении; диагональный коридор, состоящий из железной дороги Екатеринбург - Ирбит – Тавда - Междуреченск и проектируемой автодороги на Ханты-Мансийск, а также намечаемая к строительству автодорога Нижний Тагил - Алапаевск - Ирбит – Талица – Шадринск.

– имеющиеся ресурсные резервы для дальнейшего развития традиционных для округа промышленных производств (лесозаготовка и лесопереработка).

– наличие в составе промышленного комплекса предприятий, обладающих значительным производственным, кадровым, информационным потенциалом.

– относительно развитая производственная инфраструктура.

Высокий рекреационный потенциал округа - это наличие местных курортов и лечебных минеральных ресурсов.

Планировочное и экономическое развитие Тавдинского городского округа и Таборинского муниципального района базируется на традиционном для данного района развития отраслей лесозаготовки и лесопереработки. Округ располагает определенными резервами территориальных, водных ресурсов, наличием

нефтепровода и рядом других факторов для размещения при необходимости новых предприятий и роста города выше намеченной схемой величины. В частности, возможно размещение здесь нефтеперерабатывающего предприятия, формирование строительной базы, предприятий по более глубокой переработке древесины, мебельного производства. В районе целесообразно развивать рыбоводство, звероводство.

Зона интенсивного градостроительного, многопрофильного использования территории включают транспортно-коммуникационные коридоры и зоны активной урбанизации, формируемые в узлах их пересечения (центры II ранга Камышлов, Ирбит, Туринск, Тавда, Троицкое; центры III ранга – Таборы, Туринская слобода, Байкалово, Пышма, Бутка).

Возможно размещение новых производств в городах системы (комплекс предприятий по глубокой переработке леса на основе высоких технологий в г. Тавде и т.д.) Соответственно размеры зоны интенсивного освоения будут увеличены.

Зоны экстенсивного хозяйственного освоения монопрофильного использования территории (преимущественно эксплуатация природных ресурсов), – земли сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования.

Зоны ограниченного градостроительного и хозяйственного освоения с приоритетом природоохранной деятельности - лесопарки и леса первой группы. санаторно-курортные области – санатории, водолечебница в городе Туринске, санатории-профилактории, организованного отдыха и туризма регионального значения, особо охраняемые территории в том числе охотничьи заказники, памятники природы.

В этой зоне необходимо проведение мероприятий по охране историко-культурного наследия (города Камышлов, Ирбит и Туринск являются историческими), формированию системы особо охраняемых территорий, развитию рекреационной сети.

Северо-восточная макрозона

Согласно действующей схеме территориального планирования в состав района входили Ивдельская, Гаринская и Таборинская системы расселения. Макрозона вытянулся на 580 км вдоль северо-восточной границы с Тюменской

областью, занимая пространство вдоль р. Тавды и её основных притоков Лозьвы и Пелыма. Это залесенная часть территории области, слабо освоенная и малозаселенная. По большей части заболоченная, на северо-западе – горная.

При внесении изменений в схему территориального планирования предлагается муниципальные образования в границах Таборинской системы расселения перевести в Юго-Восточный функционально-планировочный район. Это связано с формированием в Юго-восточном районе единого транспортно-коммуникационного коридора Екатеринбург – Ханты-Мансийск, через Ирбит – Туринск – Тавду. И вовлечении в Тавдинскую систему Таборинского муниципального района.

И напротив, предлагается включить в состав функционально планировочного района Сосьвинский ГО, тесно связанного с Гаринским ГО и в перспективах развития территорий приполярного Урала – перспективный транспортно-логистический центр, северных территорий. Кроме этого в проекте предлагается организация прохождения по северным районам области, через населенные пункты Ивдель –Пелым северного широтного коридора Архангельск – Ивдель –- Ханты-Мансийс- Сургут - Томск. Данное мероприятие позволит усилить позиции северных территорий, как в расселенческой системе, так и в развитии добывающей промышленности и инвестиций. Основная отрасль народного хозяйства – лесодобывающая и лесоперерабатывающая промышленность.

Западная часть округа имеет уникальные горные ландшафты и рекомендована к использованию под ООПТ. Требуется геологическая разведка недр в северной его части, по результатам которой можно будет определить перспективы дальнейшего промышленного развития района.

Город Ивдель в перспективе после строительства Северного широтного и завершения строительства Главного меридионального транспортно-коммуникационных коридоров приобретёт роль важного транспортного узла на севере области, базового опорного центра для освоения Северного Урала.

Уникальные ландшафты и исторические особенности развития этих районов (п. Пелым – старейшее поселение на территории области) предполагают проведение здесь археологических исследований и формирование системы ООПТ.

Истощение лесных запасов, заболоченность территории, суровые

климатические условия делают этот район малоэффективным для развития градостроительства, ноо в перспективе при положительных результатов разведки прогнозных нефтегазовых структур на северо-восточной окраине Свердловской области, возможно более активное развитие системы расселения в этом районе с формированием новых поселений в узлах пересечения основных транспортно-планировочных и природных осей, размещение в районе объектов нефтедобычи и нефтепереработки.

Зона интенсивного градостроительного, многопрофильного использования территории северо-восточной макрозоны невелики по размерам и включают урбанизированные зоны центров II ранга – города Ивдель, Сосьвы, центров III ранга - п. Гари, п. Восточный, п. Пелым – основных центров и транспортно-коммуникационных коридоров. Предполагается, что со строительством транспортного коридора приполярного Урала Салехард- Полуночное – Ивдель, с освоением месторождений полезных ископаемых как на территории района, так к северу и востоку от него, усилится роль города Ивделя и п. Сосьвы.

Зоны экстенсивного хозяйственного освоения монопрофильного использования территории (преимущественно эксплуатация природных ресурсов), (земли нефтегазодобычи и лесоэксплуатации) получат свое развитие в восточной части района. Намечается освоение Шемурского и Новошемурского месторождений медноколчадановых руд, проведения работ на нефть и газ в Ивдельском и Гаринском городских округах, освоение Маньинского месторождения углей. Получит дальнейшее развитие лесозаготовка и лесопереработка на предприятиях лесного комплекса.

Зоны ограниченного градостроительного и хозяйственного освоения с приоритетом природоохранной деятельности включают пригородные зоны городов Ивдель, природоохранные территории, особо охраняемые территории, в том числе охотничьих заказников, целый ряд памятников и природных генетических резерватов.

Согласно предложенной структуре системы расселения области (Раздел. 5 рисунок 5.1.2 Структурная схема системы расселения Свердловской области), макрозоны складываются из систем расселения функционально-планировочных районов → малых систем расселения. Далее предлагается рассмотреть изменения

вносимые в системы расселения, произошедшие в связи с завершающимся формированием агломераций центральной планировочной оси и сложившихся расселенческих анклавов и формируемых транспортно-коммуникационных коридоров.

5.8 Формирование территориально-планировочных систем. Системы расселения и функционально-планировочные районы

Согласно действующим материалам СТП СО, территория области делиться на четыре макрозоны, которые состоят из 12 систем расселения (Рис.5.8.1 Системы расселения Свердловской области), в свою очередь, состоящие из 18 функционально планировочных районов - таблица 5.8.1 Состав территориально-планировочных систем Свердловской области.




Рисунок 5.8.1 - Системы расселения Свердловской области

Таблица 5.8.1 - Состав территориально-планировочных систем Свердловской области. Функционально-планировочные районы (макрозоны), системы расселения и функционально-планировочные подрайоны согласно действующему документу территориального планирования

Центральная макрозона	Юго-западная макрозона	Юго-восточная макрозона	Северо-восточная макрозона
Екатеринбургская агломерация	Красноуфимская	Камышловская	Таборинкая
Екатеринбургская	-	Талицкая	Гаринская
Нижнетагильская	-	Ирбитская	-
Алапаевская	-	-	-
Серовская	-	-	-
Ивдельская	-	-	-

В виду сформировавшихся границ Екатеринбургской агломерации и поясного характера Екатеринбургская СР предлагается ее разделить на две системы расселения (далее - СР) – Нижнесергинско-Шалинскую СР и Каменск-Уральск – Невьянскую СР, где Нижнесергинская СР войдет в состав юго-западной макрозоны, усилив ее позиции, а Каменск-Уральск - Невьянская останется в составе центральной макрозоны. Так же предлагается в состав юго-восточной зоны ввести Таборинску СР, ввиду формирующегося транспортно-коммуникационного коридора Екатеринбург - Ханты-Мансийск, а в состав северо-восточной зоны вести Ивдельскую СР, так же для усиления системы расселения, ввиду формирующегося транспорно-коммуникационного коридора приполярного Урала и предлагаемого северного широтного коридора (таблица 5.8.2 - Предложения по трансформации состава макрозон – функционально-планировочных районов СО).

Установление границ Екатеринбургской агломерации изменяет состав Екатеринбургской СР, в части новой Каменск-Уральск – Невьянскую СР, где произойдет включение в состав территорий не вошедшие в состав агломерации – Новоуральский ГО с окружением, в том числе и Верхний Тагил и Асбестовский ГО с окружением.

Таблица 5.8.2 - Предложения по трансформации состава макрозон – функционально-планировочных районов Свердловской области

Центральная макрозона	Юго-западная макрозона	Юго-восточная макрозона	Северо-восточная макрозона
Екатеринбургская агломерация СР	Красноуфимская СР	Камышловская СР	Гаринская СР
Каменск-Уральск – Невьянскую СР	Нижнесергинско-Шалинскую СР	Талицкая СР	Ивдельская СР
Нижнетагильская СР	-	Ирбитская СР	-
Алапаевская СР	-	Таборинская СР	-
Серовская СР	-	-	-

Каждая система расселения состоит из функционально-планировочных районов. В таблице 5.8.3 приводится предлагаемый состав систем расселения, с перечнем функционально-планировочных районов, формирующих их, а на рис. 19 показана Схема функционально-планировочных районов Свердловской области

Таблица 5.8.3 - Территориально-планировочные системы Свердловской области - макрозоны, системы расселения и функционально-планировочные районы

Макрозона/Система расселения	Функционально-планировочный район
Центральная макрозона	
Екатеринбургская СР	1. Екатеринбург 2. Первоуральск-Ревда 3. Полевской-Сысерть -Арамиль 4. Белоярск – Верхнее Дуброво-Зарченый 5. Среднеуральск – Верхняя Пышма - Березовский
Каменск-Уральск – Невьянскую СР	6. Невьянск – Новоуральск - Верхний Тагил- Кировоград 7. Реж – Артемовский 8. Асбестовский - ГО Сухой Лог-Богданович 9. ГО Каменск-Уральский
Нижнетагильская СР	10. Нижнетагильский ГО, Горноуральский ГО – Верхнесалдинский ГО – ГО Нижняя Салда – ЗАТО Свободный 11. Кушвинский ГО –ГО Верняя Тура -ГО Красноуральск 12. Нижнетуринский ГО – ГО Лесной – Качканарский ГО
Алапаевская СР	13. ГО Алапаевск – МО Алапаевское - Махнёвское МО
Серовская СР	14. Новолялинский ГО - Верхотурский ГО 15. Серовский ГО – ГО Краснотурьинск – Волчанский ГО – ГО Карпинск – Североуральский ГО
Юго-западная макрозона	
Красноуфимская СР	16. Красноуфимский ГО - Артинский ГО – Ачитский ГО

Макрозона/Система расселения	Функционально-планировочный район
Нижнесергинско-Шалинская СР	17. Нижнесергинский МР 18. Шалинский ГО – ГО Староуткинск
Юго-восточная макрозона	
Камышловская СР	19. Камышловский МР-камышловский ГО – Пышминский ГО
Талицкая СР	20. Талицкий ГО –Тугулымский ГО
Ирбитская СР	21. Ирбитское МО – МО г. Ирбит – Туринский ГО 22. Байкаловский – Слободо-Туринский
Таборинская СР	23. Тавдинский ГО – Таборинский МР
Северо-восточная макрозона	
Гаринская СР	24. Гаринский ГО – Сосьинский ГО
Ивдельская СР	25. Ивдельский ГО – ГО Пелым

Для функционально-планировочных районов в действующих документах территориального планирования приводиться описание основного направления развития, далее приводятся краткие выдержки из данного документа, адаптированные к текущей ситуации:

Центральная макрозона

Екатеринбургская СР

Екатеринбургская групповая система населенных мест является наиболее развитой частью области, её генерирующим началом. Формирование зон экономической активности здесь во многом зависит от места в системе расселения, включает г. Екатеринбург и окружающую его агломерацию. Зона обладает наилучшими транспортно-географическими условиями и находится в многофункциональном центре Свердловской области, там, где пересекаются основные планировочные оси. Она обеспечена квалифицированными трудовыми ресурсами, есть возможность подключения к объектам инженерной инфраструктуры. Зона предназначается для размещения индустриальных, технико-внедренческих и промышленно-производственных зон, развития инновационных технологий, логистических центров и для развития рекреационно-туристической инфраструктуры.

Екатеринбургская агломерация

1. МО г. Екатеринбург

Город Екатеринбург (центр I ранга) - административный, культурный, промышленный и транспортный центр Свердловской области и Уральского федерального округа. Многопрофильная промышленность. Наука. Образование.

Медицина. Культурно-познавательный туризм. Исторический город с большим количеством памятников истории и культуры. В будущем в Екатеринбурге, как в городе с миллионным населением, должны превалировать новые постиндустриальные функции – наука, культура, сфера услуг, финансовые офисы с одновременным сохранением высокотехнологичных промышленных предприятий. Произойдет дальнейшее наращивание его столичных функций и интенсификация использования территории.

2. Первоуральск – Ревда

Первоуральско - Ревдинская промышленная зона – сформировалась в 50-55 км к западу от Екатеринбурга. Расположена в границах федерального широтного транспортно-коммуникационного коридора.

Первоуральск (центр II ранга) – центр западного управленческого округа. Перспективы развития определяются: развитием градообразующих предприятий и разнообразием представленных отраслей. Перспективно развитие машиностроения в виде филиалов екатеринбургских предприятий, организаций производственной инфраструктуры, как основа будущих альтернативных точек роста.

Ревда (центр II ранга) - основой экономического потенциала является промышленность (черная, цветная металлургия, металлообработка, промышленность строительных материалов). Значительные инвестиции предстоит направить на экологические мероприятия, технологическую перестройку производства.

3. Полевской - Сысерть - Арамиль

Сысертско - Полевская индустриальная и рекреационная зона – формируется в южной части Свердловской агломерации, граничит с Челябинской областью. Включает города Полевской и Сысерть. Обладает большим туристко-рекреационным потенциалом. Приоритеты – перевооружение металлургического производства, размещение машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий, рекреационная деятельность. Проектом предлагается прохождение здесь автодорожного коридора – глубокого южного обхода г. Екатеринбург.

Полевской (центр II ранга) – центр городского округа, расположен в верховьях реки Чусовой. Город является историческим. В городе размещены предприятия черной металлургии и машиностроения. Здесь намечается освоение

производства стали, установка машины непрерывного литья заготовок, новый трубопрокатный стан на ОАО «Северский трубный завод», утилизация и переработка отходов криолитового производства. Предполагается организация добычи известняка и мрамора в окрестностях города. С формированием автодорожной сети город должен быть включен в число основных объектов туризма Свердловской области.

Сысерть (центр II ранга) - центр городского округа. Здесь развиты машиностроение, металлообработка. Важную роль в экономике города имеют легкая, пищевая, лесная и деревообрабатывающая и фарфорофаянсовая отрасли промышленности. В системе Екатеринбургской агломерации Сысерть исполняет роль рекреационного центра. Расположение города на пересечении автодороги Челябинск - Екатеринбург и проектируемой широтной автомагистрали общегосударственного значения укрепляет его туристическое и рекреационное значение. Предполагается развитие здесь пригородного сельского хозяйства, сервисного обслуживания, развитие сети рекреационных учреждений и поселений, формирование природного парка.

Арамиль (центр III ранга) – входит в состав Екатеринбургской агломерации. Здесь развита легкая, нефтехимическая промышленность. Может взять на себя функцию логистического центра по обслуживанию грузов, идущих по главному широтному коридору, а также поступающих на него с международного аэропорта «Кольцово» и с крупной железнодорожной станции «Седельниково».

4. Белоярск – Верхнее Дуброво -Заречный

Пгт. Белоярский (центр II ранга) – центр Белоярского городского округа, входит в зону влияния города Заречного, расположен на автомобильной и железнодорожной магистралях Москва – Екатеринбург - Тюмень. Его развитие связано с размещением здесь предприятий аграрно-промышленного сектора, инновационных предприятий, использующих выгоды его географического положения, технопарков, предприятий автосервиса и логистики.

Заречный (центр III ранга) – центр одноименного городского округа, его градообразующими предприятиями являются Белоярская атомная электростанция (БАЭС) и филиал научно-исследовательского и конструкторского института энергетической техники, занимавшийся разработкой космических и оборонных

проектов. «Технополис «Заречный» - одна из первых инновационных территорий на Урале. Город - центр и полигон государственно-правовых экспериментов и новаций, активно сотрудничает с зарубежными консалтиноговыми, маркетинговыми и научно-производственными структурами.

5. Среднеуральск – Верхняя Пышма – Березовский

Березовский (центр II ранга) – центр одноименного городского округа**,** расположен в непосредственной близости к г. Екатеринбургу. Специализируется на машиностроении, добыче золота, изготовлении строительных конструкций и изделий легкой промышленности. Предлагается организация нового жилищного строительства на территориях бывших сельхозугодий. Фактически является городом-спутником с перспективным размещением здесь большого жилого района, высокотехнологичных промышленных объектов.

Верхняя Пышма (центр II ранга) – цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая промышленность. Развитие получат сервисные функции - оптовая и розничная торговля, в том числе в новых современных формах мега-торговых центров; автосалоны, автосервис; индустрия развлечений и досуга. Территория муниципального образования - площадка для активного строительства жилья жителей областного центра. Город имеет значительные территориальные резервы для развития в восточном направлении и может использовать это преимущество для формирования новых жилых районов.

Каменск-Уральск – Невьянскую СР

6. Невьянск – Новоуральск - Верхний Тагил - Кировоград

Функционально-планировочный район включает города Невьянск, Кировград, Верхний Тагил, формируется как городской анклав на меридиональном транспортном коридоре регионального значения (I ранга) к северу от Екатеринбурга. Территория района граничит с особо охраняемыми объектами природы и имеет рекреационно-туристическое значение.

Невьянск (центр II ранга) – индустриальный центр, исторический город, центр Невьянского городского округ с развитым сельским хозяйством. Основные отрасли промышленности цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность. Близкое расположение Екатеринбургской и Нижнетагильской агломераций предусматривает

стимулирование размещения здесь крупных территориально и трудоемких производств, активно способствующих концентрации населения и образованию здесь в перспективе относительно крупного городского центра, способного перехватывать производство и население, стремящееся к центральному ядру системы. Предполагается шире использовать для социально-экономического развития имеющийся историко-культурный потенциал, наличие памятников заводской архитектуры XVII-XIX веков. Город Невьянск должен войти в туристический маршрут по Горнозаводскому Уралу и стать историко-архитектурным центром области.

Кировград (центр III ранга) – центр Кировградского городского округа, расположен несколько в стороне от основного «пучка» инженерно-транспортных коммуникаций регионального значения, но связан с ним автомобильным и железнодорожным подъездами. Основу экономики города составляет цветная металлургия. Наличие уникального природно-ландшафтного комплекса с вершинами Старик–камень, Ежовая, горнолыжными трассами, гостиницами позволяет говорить возможности размещения здесь объектов сервиса для горнолыжного отдыха.

Верхний Тагил (центр III ранга) – расположен в живописной горной местности на берегу пруда в стороне от оживленных магистралей. Здесь размещаются крупный комбинат строительных конструкций, Верхнетагильская ГРЭС. Намечена реконструкция ГРЭС, развитие прудового хозяйства и птицеводства.

7. Реж – Артемовский

Функционально-планировочный район – включает города Артемовский и Реж, центры городских округов, формируется на пересечении региональных планировочных осей: восточном дублере меридионального коммуникационного коридора и железнодорожного и автомобильных направлений Екатеринбург – Тавда – Ханты-Мансийск.

Артемовский (центр II ранга) – многоотраслевой промышленно-транспортный центр. Перспективы развития связаны с действующими предприятиями и освоением Дальне-Буланашского угольного месторождения, размещением здесь промышленных предприятий, выносимых из Екатеринбурга.

Реж (центр II ранга) – индустриальный уральский промышленный город, его экономика связана с ВПК и горнодобывающей промышленность. В окрестностях города имеются разведанные запасы полезных ископаемых. Возможно размещением здесь промышленных предприятий, выносимых из Екатеринбурга.

8. Асбестовский - ГО - Сухой Лог - Богданович

Город Асбест (центр II ранга) **индустриальный** центр. Потенциал его развития связан с более комплексным использованием хризотил-асбестового сырья. Намечено модернизация градообразующего предприятия. Предполагается строительство автодорог, связывающих город с областным центром, с п. Рефтинским и городом Артемовским.

Поселок Рефтинский (центр III ранга)**.** Намечена реконструкция Рефтинской ГРЭС, птицефабрики, создание комплекса по производству и переработке растительноядных рыб.

Поселок Малышева (центр III ранга)**.** Намечено строительство завода по производству магния.

Богдановическо-Сухоложская индустриально-логистическая зона – **включает** города Богданович и Сухой Лог, формируется как городской анклав на пересечении федерального широтного коридора и регионального меридионального транспортного коридора. Имеет благоприятное экономгеографическое расположение. На территории зоны расположен один из крупнейших на Урале климатобальнеологический санаторий «Курьи».

Богданович (центр II ранга) – крупный промышленно-транспортный центр Среднего Урала, расположен в узле железных дорог на автодороге Екатеринбург-Тюмень. Город центр развитого сельскохозяйственного района. Развитие города связано с усилением города как транспортного центра, реконструкцией и расширением действующих предприятий, обслуживанием аграрного сектора и размещением здесь предприятий логистики, автосервиса и легкой промышленности.

Сухой Лог (центр III ранга) – многоотраслевой промышленный центр. Основные отрасли промышленности: цветная и черная металлургия, промышленность строительных материалов. Потенциал развития обусловлен расширением и реконструкцией действующих предприятий: производства цемента,

асбоцементных листов, обработки цветных металлов, фарфорофаянсового производств, производства огнеупоров

9. ГО Каменск-Уральский

Функционально-планировочный район – состоит из города Каменска-Уральского. Здесь имеются месторождения и проявления хромовых руд - хромитов и алюминиевого сырья – бокситов.

Каменск-Уральский (центр II ранга) – третий по величине город области, центр городского и Южного управленческого округов, расположен на пересечении железнодорожной и автомобильной магистралей «Екатеринбург – Курган - Омск» с восточным дублером меридионального транспортного коридора. Это предопределяет развитие здесь логистических функций. Город является важным индустриальным центром юго-востока области. Основные отрасли промышленности - металлургия и металлообработка, машиностроение, производство строительных изделий, легкая и пищевая промышленность. Дальнейшее развитие города связано с внедрением широкого спектра природоохранных мероприятий, техническим перевооружением действующих предприятий. Город является историческим, благоприятные транспортные и климатические условия позволяют рассматривать город в качестве одного из туристических центров области.

Нижнетагильская СР

10. Нижнетагильский ГО - Горноуральский ГО – Верхнесалдинский ГО – ГО Нижняя Салда – ЗАТО Свободный

Функционально-планировочный район включает города Нижний Тагил, Верхнюю Салду и прилегающие к ним города и поселки. Зона обладает хорошими транспортно-географическими условиями, на пересечении меридионального транспортного коридора с широтной железнодорожной магистралью. Она обеспечена квалифицированными трудовыми ресурсами, есть возможность подключения к объектам инженерной инфраструктуры.

Нижний Тагил (центр II ранга) – один из крупнейших и старейших горнопромышленных центров страны, важнейший транспортный узел Среднего Урала, центр Горнозаводского управленческого округа, второй по величине город Свердловской области. В общем объеме промышленного производства

преобладает черная металлургия, химическая промышленность, машиностроение и металлообработка, развита научно-исследовательская, конструкторско-технологическая и общеобразовательная деятельность. В городе расположены уникальные памятники истории и культуры, прежде всего промышленной архитектуры, представляющие интерес для туристов. Рекомендуется развитие города Нижнего Тагила как ядра агломерации высоких технологий, услуг, соцкультбыта и других видов помощи для всех муниципальных образований Нижнетагильской системы расселения.

Город Верхняя Салда (центр II ранга), будущее которого во многом связано с градообразующим предприятием, где планируется осуществить комплекс реконструктивных мероприятий, направленных на организацию новых видов продукции.

Город Нижняя Салда (центр III ранга) - перспективное развитие Муниципального образования также связано с обновлением промышленного комплекса территории, в частности, двух ведущих предприятий: Салдинского металлургического завода и Научно-исследовательского института машиностроения.

11. Кушвинский ГО – ГО Верняя Тура - ГО Красноуральск

Функционально-планировочный район, включает в себя городские округа г. Кушву, г. Красноуральск, г. Верхняя Тура, формируется как городской анклав на меридиональном транспортном коридоре регионального значения (I ранга) к северу от Нижнего Тагила. Территория района граничит с особо охраняемыми объектами природы и имеет рекреационно-туристическое значение.

Города Кушва и Красноуральск центры III и II ранга соответственно, их перспективное развитие, как центров Муниципальных образований также связано с обновлением промышленного комплекса территории.

12. Нижнетуринский ГО – ГО Лесной – Качканарский ГО

Функционально-планировочный район включает города Качканар, Лесной, Нижняя Тура, формируется как городской анклав на меридиональном транспортном коридоре, на стыке Нижнетагильской и Серовской агломераций.

Качканар (центр III ранга) развивается за счет горно-обогатительного комбината на базе железных руд горы Качканар. Намечена его реконструкция.

Лесной (центр II ранга) – развивается на базе высокотехнологичных производств комбината «Электрохимприбор», а также на базе научных исследований в центральной заводской лаборатории и в филиале Московского инженерно-физического института, является источником высоких технологий и структурного обновления региона. Город - новых научных и технологических инновационных идей.

Нижняя Тура (центр III ранга) специализируется на электроэнергетике, машиностроении и металлообработки, промышленности строительных материалов.

Алапаевская СР

13. ГО Алапаевск – МО Алапаевское - Махнёвское МО

Функционально-планировочный район располагается на дублирующих главное меридиональное направление железнодорожной и автомобильной магистралей с радиальным коридором Троицкое – Нижний Тагил – Качканар - Пермь, включает город Алапаевск и пгт Верхняя Синячиха. Здесь в пределах Алапаевского рудоносного массива встречаются проявления хромовых и марганцевых руд, а также вулканогенных полезных ископаемых (самоцветов, редкоземельных металлов), имеются перспективные запасы угля, лечебных грязей. Значительная доля лесов пригодна для лесодобычи, здесь функционируют санаторий российского значения. «Самоцветы". Район богат историческими, архитектурными и природными достопримечательностями (место убийства родственников последнего российского императора, музей-заповедник деревянного зодчества в селе Верхняя Синячиха и т.д.). Развитие местных курортов и рациональное использование лечебных минеральных и туристических ресурсов позволит значительно улучшить социально-экономическое положение населения района.

Алапаевск (центр II ранга) - многоотраслевой индустриальный центр с развитыми транспортными и обслуживающими функциями. Центр Алапаевской системы расселения, исторический город. Имеются территориальные резервы для развития промышленности и жилой застройки. Перспективы его развития связаны с реконструкцией предприятий города, а также с транспортно-логистическим направлением. Возможно развитие туристических, курортных и рекреационных функций, использующих сложившийся природный и культурный потенциал.

района.

Серовская СР

14. Новолялинский ГО - Верхотурский ГО

Верхотурье (центр II ранга) - исторический город с богатым архитектурным наследием, центр городского округа. Должен концентрировать социальные, культурные и туристско-рекреационные функции. Вокруг Верхотурья целесообразна организация системы небольших пансионатов и домов отдыха, кемпингов, туристических баз. На прилегающей территории в п. Привокзальный возможно размещение небольших предприятий машиностроительного профиля.

Новая Ляля (центр III ранга) – потенциал развития города может быть основан на создании комплекса глубокой переработки лесного сырья.

15. Серовский ГО – ГО Краснотурьинск – Волчанский ГО – ГО Карпинск – Североуральский ГО

Функционально-планировочный район - территории, специализирующейся на добыче и переработке руд черных и цветных металлов, представлена активно развивающимися городами Серовом и Краснотурьинском, и прилегающей к ним территорией

Серов (центр II ранга), ядро Серовской агломерации, город с многофункциональной структурой экономики. Серов сохранит за собой значение системообразующего центра с разносторонними промышленными, транспортными и обслуживающими функциями и останется территорией, располагаемой мощным промышленным потенциалом, разнообразным набором промышленных предприятий, хозяйственных организаций, учебных заведений и предприятий, обслуживающих население. Серова - культурного центра Северного Урала с его профессиональным драматическим театром, краеведческим музеем, экспозиции которого отражают исторические и географические особенности края. Перспективы его экономического развития связаны с развитием традиционной специализации на черной металлургии, с освоением близлежащих месторождений железоникелевых руд, марганца и хромитов, электроэнергетики, лесопереработки, развития логистических функций.

Краснотурьинск (центр II ранга) **прогнозируется** наибольший объем инвестиций, намечены реконструкция градообразующих предприятий, развитие

добычи золота, особенно из коренных руд Воронцовского месторождения.

Карпинск (центр III ранга) – перспективы его развития связаны с развитием машиностроительных предприятий, расширению трудовых связей с Краснотурьинском. В окрестностях города расположены высочайшие вершины области - Конжаковский Камень, Косьвинский Камень, другие объекты туризма и отдыха.

Волчанск (центр III ранга) – предполагается сохранение минимальных уровней добычи угля, расширение производства альтернативных угледобыче предприятиях.

Североуральск (центр III ранга) – его развитие связано с расширением добычи бокситов на СУБРе, выход его на новые малые месторождения бокситов и медных руд на севере области, участие в разработке тиманских бокситов.

Юго-западная макрозона

Красноуфимская СР

16. Красноуфимский ГО - Артинский ГО – Ачитский ГО

Функционально-планировочный район предназначен для размещения индустриальных зон, связанных с технологий и переработкой продукции сельскохозяйственного производства (пищевая и легкая промышленность), размещения объектов отдыха. Особенность зоны – благоприятные географическое расположение и климатические условия, а также относительно благоприятная экологическая ситуация, наличие достаточных земельных, водных, людских ресурсов для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства. Основными центрами ее развития могут стать г. Красноуфимск и п. Ачит и п. Арти.

Красноуфмск (центр II ранга) – центр муниципального образования, со значительным аграрно-промышленным потенциалом. Здесь планируется создать агропромышленный центр по производству зерна, комбикормов, мясомолочной продукции. Город имеет хорошие перспективы для того, чтобы стать центром рекреационной зоны.

Ачит (центр III ранга) - центр МО, специализирующегося на производстве продукции сельского хозяйства. В перспективе здесь пересекутся автомобильные дороги Казань - Ижевск-Екатеринбург, Пермь – Екатеринбург - Томск и Нижний

Тагил - Уфа, что дает предпосылки для размещения здесь объектов логистики и по ремонту автотранспорта.

Арти (центр II ранга) - центр МО, специализирующегося на производстве продукции сельского хозяйства.

Нижнесергинско-Шалинская СР

17. Нижнесергинский МР

18. Шалинский ГО – ГО Староуткинск

Функционально-планировочный район Нижнесергинско-Шалинской системы расселения — это район обладающий большим туристическим и рекреационным потенциалом: природные парки “Оленьи ручьи” “Река Чусовая», Сергинский комплексный охотничий и Шалинский бобровый заказники, источники минеральной воды, бальнеологический курорт «Нижние Серги», горнолыжные трассы, объекты исторического наследия. Массив лесов рассматриваемой территории имеет важнейшее рекреационное значение для урбанизированного центра области, как самая близкая к нему лесная зона. Поэтому этот район предполагается развивать как зону отдыха регионального значения. Крупные населенные пункты зоны**: города Нижние Серги** (центр II ранга)**, Михайловск** (центр III ранга)**, пгт. Шаля** (центр II ранга), **Бисерть** (центр III ранга)**, Староуткинск** (центр III ранга)**, п. Шамары** (центр III ранга) и др. отнесены к умеренно развиваемым. Населенные пункты имеют благоприятные водные, энергетические и территориальные ресурсы для дальнейшего развития, но их значительный рост сдерживается рекреационным назначением зоны. Крупных новых предприятий в этих пунктах размещать не предполагается.

Юго-восточная макрозона

Камышловская СР

19. Камышловский МР-Камышловский ГО – Пышминский ГО

Функционально-планировочный район расположен на главном широтном транспортно-коммуникационном коридоре.

Камышлов (центр II ранга) - исторический город. Основу промышленного производства составляют машиностроение и металлообработка, промышленность строительных материалов и пищевая промышленность. Развивается как организующий и обслуживающий центр аграрных территорий юго-востока

области, крупный курортно-бальнеологический центр. Здесь при развитии индустрии туризма возможно развитие ремесленного производства

Пышма (центр III ранга) - развивается как организующий и обслуживающий центр аграрных территорий юго-востока области.

Талицкая СР

20. Талицкий ГО –Тугулымский ГО

Город Талица – Троицкое единое планировочное образование, промышленный центр с обслуживающими функциями межрайонного значения. В общем объеме производства преобладает микробиологическая, лесная и деревообрабатывающая промышленность в его окрестностях расположены национальный парк «Припышминские боры», ряд санаториев–профилакториев и водолечебница на базе месторождения минеральных вод.

Ирбитская СР

21. Ирбитское МО – МО г. Ирбит – Туринский ГО

Ирбит (центр II ранга), центр городского округа и центр развития системы расселения, его многофункциональному формированию способствовали исторические условия, местные природные и сельскохозяйственные ресурсы. Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, стекольная, медицинская, пищевая и мукомольно-комбикормовая. Ирбит - исторический город хороший объект для туризма. Потенциалом развития города, прежде всего, будут: реконструкция и развитие традиционных отраслей экономики. Развитию города и туристско–рекреационной деятельности будет способствовать строительство автодорожной сети и возрождение сельского расселения. В перспективе здесь пересекутся автодороги Екатеринбург - Ханты–Мансийск.

Туринск (центр II ранга) – исторический центр с большим числом памятников деревянной и каменной архитектуры, его богатое историческое прошлое будет способствовать развитию туризма.

Возможно развитие, реконструкция, технологическое перевооружение и действующих лесоперерабатывающих предприятий города.

22. Байкаловский – Слободо-Туринский

Функционально-планировочный район объединяет два сельскохозяйственных образования. Особенность района – благоприятные

географическое расположение и климатические условия, наличие достаточных земельных, водных, людских ресурсов для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства. Здесь возможно развитие переработки продукции сельскохозяйственного производства.

Таборинская СР

23. Тавдинский ГО – Таборинский МР

Функционально-планировочный район ***включает*** город Тавду, центр Тавдинский системы расселения, с прилегающими территориями. Кроме поселений Тавдинского городского округа в эту систему входят и населенные пункты Таборинского муниципального района. Экономика района базируется на развитии традиционных промышленных производств (лесозаготовка и лесопереработка), имеет перспективы для разведки нефтегазового сырья. Целесообразно в районе активно развивать рыбоводство и звероводство Обеспеченность ресурсами поверхностных вод здесь наиболее высокая по сравнению с другими районами области. Здесь открыты крупные запасы подземных вод, но многие из них обладают повышенной минерализацией. Активное развитие должен получить только центр, г. Тавда (центр II ранга).

Северо-восточная макрозона

Гаринская СР

24. Гаринский ГО – Сосьинский ГО

Сосьва (центр II ранга) – центр муниципального образования, потенциал развития поселка основывается на развитии лесной, деревообрабатывающей промышленности, в перспективе в качестве транспортно-логистического центра. Наличие источника минеральных вод предполагает развитие здесь рекреационных функций.

Птг Гари (центр III ранга) развитие которого будет опирать на перспективы разведки полезных ископаемых, развития лесного хозяйства, охоту, рыболовство

Ивдельская СР

25. Ивдельский ГО – ГО Пелым

Функционально-планировочный район ***состоит*** из г. Ивделя и тяготеющего к нему центра городского округа пгт. Пелым. располагает значительными разнообразными полезными ископаемыми. Значительны ресурсы поверхностных

вод, реки на незагрязненных участках обладают запасами ценных пород рыб. Здесь имеются ресурсы подземных минеральных вод. Лесосырьевая база набольшей части территории истощена. Район обладает уникальными горными ландшафтами. На его территории имеется заповедник, многочисленные ООПТ, охотничий заказник, намечено создание этнографического природного парка «Ивдельский». В рамках ФЦП «Урал Промышленный - Урал Полярный» предусмотрено строительство новой железной дороги Полуночное – Салехард. В перспективе строительство автомобильных дорог Архангельск – Сыктывкар – Красновишерск - Ивдель - Ханты-Мансийск – Сургут – Томск.

Ивдель (центр II ранга) – административно хозяйственный, промышленно-транспортный центр с развитой лесной и деревообрабатывающей промышленностью. Потенциал развития города связан с освоением минерально-сырьевой базы Ивдельского региона. Получит дальнейшее развитие лесозаготовка и лесопереработка на предприятиях лесного комплекса. Развитие города в качестве важного логистического комплекса возможно с учетом строительства железнодорожной трассы, которая свяжет область с Приполярным Уралом и обеспечит выход к Северному ледовитому океану и завершения строительства автодорог, связывающих центральные районы страны с севером Тюменской области.

Возможно формирование элементов этно-исторической среды, используемых в туристических целях, в комплексе с народными ремеслами, производством сувениров и т.п.




Рисунок 5.8.2 - Схема функционально-планировочных районов Свердловской области, с выделением границ агломераций и систем расселения

Приведенное описание основных, перспективных направлений развития функционально-планировочных районов и их центров поясняет возможные перспективы развития территориально-планировочных систем Свердловской области в целом, предлагая варианты развития территории, направленные на сохранение сложившейся системы расселения.

6 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории

Комплекс мероприятий по развитию объектов регионального значения в рамках Схемы территориального планирования Свердловской области направлен на обеспечение реализации полномочий регионального уровня, на обеспечение возможности развития экономики Свердловской области в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития республики.

Обоснование вариантов размещения объектов регионального значения подготовлено на основании предлагаемой планировочной организации территории, макроэкономического зонирования, с учетом необходимости обеспечения потребности развития градостроительной деятельности в полюсах роста.

Кроме положительного комплексного социально-экономического эффекта для Свердловской области, реализация запланированных мероприятий Схемы территориального планирования учитывает реализацию действующих программ и нормативно-правовых актов регионального уровня с достижением заложенных в них целевых показателей.

Ниже приводится оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территории по отдельным секторам хозяйственного комплекса Свердловской области.

Промышленность и агропромышленный комплекс

Реализация мероприятий по развитию промышленного и агропромышленного комплексов является одним из весомых факторов развития экономики Свердловской области.

Развитие предусмотренных мероприятий по содействию развития промышленного комплекса с включением крупных инвестиционных проектов в целевые программы и нормативно-правовые акты Свердловской области по содействию реализации приоритетных инвестиционных проектов окажет положительное влияние на реализацию действующих документов стратегического планирования в сфере развития экономического комплекса Свердловской области с

достижением заложенных в них целевых показателей.

Реализация следующих основных мероприятий:

- модернизация и технологическое перевооружение промышленных предприятий;

- создание новых производств, в рамках которого будут реализованы следующие меры;

- внедрение процессов и технологий, снижающих антропогенную нагрузку на окружающую среду;

- создание индустриальных парков», в целом приведет к повышению инвестиционной привлекательности территории, развитию экономического потенциала муниципальных образований, повышению инновационной активности промышленных предприятий.

Создание инновационно-промышленного кластера обеспечит:

- привлечение инвестиций, для осуществления инвесторами производственной, научно-исследовательской, инновационной и другой предпринимательской деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации на основе организации производственной инфраструктуры, а также на основе разработанного специального законодательства, которое будет регламентировать деятельность кластера, включая предоставление некоторых определенных льгот;

- развитие инновационной деятельности, отвечающее приоритетам в сфере развития промышленности и услуг, направленной на создание конкурентоспособной высокотехнологичной продукции;

- создание новых рабочих мест, повышение уровня заработной платы.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются системообразующими сферами экономики региона, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Проектные предложения по развитию объектов агропромышленного назначения с включением крупных инвестиционных проектов, определение территорий для размещения агропромышленных кластеров и комплексов, направлены на реализацию приоритетных направлений действующих документов

стратегического планирования, в том числе государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (с изменениями на 16 апреля 2020 года) с достижением показателей, заложенных в ней, и решение следующих основных задач:

- обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Свердловской области;

- наиболее полного использования преимуществ территории и решения задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны наряду с другими аграрными территориями РФ;

- насыщение продовольственного рынка собственной продукцией и удовлетворение потребностей населения области в продуктах питания;

- обеспечения пропорционального развития сельского хозяйства и отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, формирование оптимальной связи между производителем и потребителем продовольствия;

- развитие глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, способствующей обеспечению высокого качества продукции, расширению ассортимента;

- создание благоприятной сферы жизнедеятельности сельских жителей области;

- комплексное развитие сельских территорий на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения;

- повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;

- интенсификация сельскохозяйственного производства за счет внедрения трудосберегающих, передовых технологий, технического перевооружения отрасли, способствующего полной механизации производственных процессов;

- организация новых рабочих мест;

- привлечение мигрантов.

Научно-инновационный комплекс

В последние годы в СО реализуется индустриально-модернизационная

модель развития экономики, предусматривающая структурную диверсификацию промышленности в результате возникновения и роста ряда новых и новейших наукоемких производств, активизации модернизационных процессов в базовых традиционных отраслях, а также угасания и отмирания устаревших.

Трансформация экономики, ориентированной на модернизацию и инновационный путь развития, должна осуществляться с учетом обеспечения условий для диффузии инноваций на пространственном уровне. Вопросы интенсификации инновационной деятельности приобретают важное значение в целях повышения качества устойчивого развития как в целом Свердловской области, так и промышленно-производственного каркаса. Основным драйвером преобразований является научно-инновационный комплекс региона, а местом активизации - территории его преимущественного размещения и развития. В целом, научно-инновационный комплекс территорий в полном виде включает: образовательный комплекс в виде университетов и технических вузов; научно-исследовательский комплекс в виде организаций академической и прикладной науки; научно-технический комплекс в виде подразделений НИОКР в составе крупных корпораций, государственных и частных производств, реализующий технологии двойного назначения; инфраструктура инновационной деятельности, включающая организации развития, бизнес-инкубаторы, технопарки, индустриальные парки, ОЭЗ и другое. Все эти структуры в разной степени определяют собой градостроительное развитие территорий.

В отношении объектов образовательного комплекса существенного развития не предполагается, за исключением строительства кампусов Медицинского университета и нового кампуса УрФУ, оба в Екатеринбурге. Кампус Медицинского университета в районе Академический будет также включать новый комплекс «НИИ ОММ» МинЗдрава России с перинатальным центром – объект регионального значения. Кампус УрМУ потребует существенного развития прилегающей социальной и культурной инфраструктуры, обустройства территории Академического новыми рекреационными пространствами. Строительство нового кампуса УрФУ на базе объектов Универсиады-2023 придаст существенный импульс развитию района Новокольцовский, потребует обустройства транспортных связей с центральными территориями города. Кроме указанных

объектов образовательного комплекса, можно предположить дальнейшее развитие Технического университета УГКМ в Верхней Пышме, что обусловлено потребностью в квалифицированных инженерных кадрах для обеспечения

Реструктуризация крупных предприятий в Екатеринбурге и агломерации, Нижнем Тагиле и ряде других городов приведет к высвобождению территорий и площадей, часто расположенных непосредственно вблизи центральных исторических районов города, как, например, Уралмаш. Эти территории можно использовать для формирования технопарков, новых типов так востребованных в настоящее время общественных пространств разного функционала, ландшафтно-парковых комплексов на реабилитированных землях, что приведет к модернизации культурной и городской среды городов, приданию новых, инновационных функций, созданию новых рабочих мест, расширению номенклатуры востребованных видов экономической деятельности.

Вообще любое развитие центрально-сервисной инфраструктуры выполняет целый ряд важнейших функций:

- служит средством обогащения и разнообразия средовых характеристик;

- является мощным фактором социализации и формирования городской общности;

- формирует содержательный ресурс для активации благоприятной деловой среды для малого бизнеса.

Создание технопарков является важнейшей задачей не только создания инновационной экономики, но и диверсификации экономики, развития малого и среднего препирательства. Теоретически технопарки в градостроительном плане должны стать точками роста инновационной экономики и триггерами модернизации прилегающих территорий. Это связано с тем, что технопарки как объекты инновационной сферы гораздо более, чем другие производственные объекты, связаны с высококвалифицированными кадрами, которые и обеспечивают их инновационную функцию. А эти кадры требуют более комфортных условий обеспечения как собственно производственного процесса, так и личного времени. Поэтому в ареале технопарковых структур должны развиваться сервисные сети, рекреационные и общественные пространства нового типа, проводиться повышенное благоустройство территории. В соответствующих разделах работы

указывались особенности создания технопарков в Свердловской области, проблемы развития и связи с инновационной деятельностью.

Индустриальные и промышленные парки как инвестиционные объекты заявлены во многих муниципалитетах СО, однако их активное развитие, а, значит, и активизация экономического и, как следствие, градостроительного развития территорий обусловлена многими факторами, среди которых одним из главных является логистическая доступность локализации индустриального или промышленного парка. Наилучшие условия имеют индустриальные парки, расположенные в непосредственной близости Екатеринбурга и в его агломерации, а также городов, отнесенных к инновационным центрам региона. Эффективность развития индустриальных парков обусловлена наличием качественной транспортной сети, которая уже имеется в наличии на этих территориях.

Развитие технопарков и индустриальных парков позволит создать новые рабочие места, увеличить бюджетные отчисления в экономику внутрирегиональных территорий для реализации градостроительных мероприятий по строительству нового жилья, повышению благоустройства, совершенствованию, обогащению и расширению номенклатуры социально-экономической и культурной инфраструктуры – важнейшим условиям повышения уровня жизни и снижения оттока населения.

Жилищное строительство

Одним из основных направлений территориального и функционально-планировочного развития муниципальных образований Свердловской области является создание инфраструктуры территорий для комфортного проживания граждан, где предлагается новое для жизни качество окружающей среды, соответствующей современным стандартам качества при организации жилых, общественных и рекреационных территорий.

Формирование благоприятной среды, социальной инфраструктуры и обеспечение условий для жизнедеятельности будет мотивировать людей к приобретению нового жилья, развитию жилищного строительства, обеспеченного транспортной, социальной, рекреационной и другой инфраструктурой, стимулировать привлечение частного бизнеса.

Результатом реализации проектных предложений в области жилищного

строительства является повышение комфортности среды проживания:

- увеличение жилищного фонда города в 1,6 на (с 112,7 млн. $м^2$ до 181,2 млн. $м^2$ общей площади);

- увеличение средней обеспеченности общей площадью жилья в 1,5 раза (с 26,1 до 40,3 $м^2$ на 1 чел.).

- увеличение доли комплексной застройки;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, постепенное расселение жителей из ветхого фонда.

Социальная инфраструктура

Роль социальной инфраструктуры проявляется, прежде всего, в том, что она может повышать или уменьшать эффективность действующей хозяйственной структуры. Ее состояние отражает социальный потенциал, зрелость существующей материальной базы региона.

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры оказывает значительное влияние на все без исключения процессы, происходящие в республике, как, например, рациональное использование трудовых ресурсов, межнациональные отношения, расселение, здоровье человека и т.д.

Важное значение приобретает социальная инфраструктура при рассмотрении проблем развития Свердловской области.

Одновременно, совершенствование социальной инфраструктуры снимает проблему отдалённых территорий, устраняет изолированность людей от очагов культуры, предоставляет людям возможность проявить себя как в творческом отношении, так и в процессе отдыха, организации культурного досуга, выбора мест приложения своих интересов.

Таким образом, социальная инфраструктура – структурный элемент хозяйственного комплекса, составная его функциональной и территориальной структур.

Размещение социальной инфраструктуры играет важную роль в пространственной организации общественного производства, в частности, в формировании территориально-производственных комплексов, создавая предпосылки для стабилизации трудовых ресурсов, расширения сферы приложения труда, регулирования миграционных процессов.

Планируемые объекты регионального значения, предлагаемые настоящей схемой, могут оказать значительное влияние на комплексное развитие территорий, на которых предусмотрено их размещение.

Развитие социальной инфраструктуры сопровождается возникновением новых форм и методов управления развитием территории (от схемы территориального планирования, комплексных программ развития территорий до карт распределения культурных и бытовых учреждений, и т.д.).

Размещение планируемых объектов обслуживания населения регионального значения приведёт к дальнейшему развитию сети объектов обслуживания, расширению номенклатуры и повышению качества оказываемых населению республики услуг, прежде всего, в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты населения.

Размещение новых объектов здравоохранения на территории Свердловской области позволит увеличить количество мест приложения труда и улучшит условия труда медицинского персонала, повысит уровень медицинского обслуживания и как следствие, будет способствовать улучшению качества жизни населения области.

Размещение новых и реконструкция существующих учреждений образования в определённой степени позволит обеспечить условия для удовлетворения потребностей населения Свердловской области и рынка труда в качественном образовании, модернизировать содержание и технологии образования, увеличить охват услугами системы дополнительного образования, развить региональную систему обеспечения качества образовательных услуг и систему непрерывного профессионального образования, повысить долю трудоустроенных выпускников учреждений профессионального образования, сформировать развитую инновационную образовательную инфраструктуры.

Размещение новых и реконструкция существующих объектов культуры позволит обеспечить сохранность историко-культурного наследия, сохранить и развить системы художественного образования, поддержку молодых дарований; обеспечить условия для художественного творчества и инновационной деятельности, привлечь внимание гостей области, и, в конечном итоге, с учётом уникального культурного потенциала региона, интегрироваться в мировой

культурный процесс

Размещение новых и реконструкция существующих объектов спорта позволит создать на территории области условия для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений), приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ещё больше укрепить значение региона в сфере развития спорта в целом по Российской Федерации.

Размещение новых и реконструкция существующих объектов социальной защиты позволит улучшить материально-техническую базу учреждений, повысить доступность и качество социального обслуживания населения, проживающего на территории Свердловской области.

Осуществление указанных мероприятий послужит одним из факторов развития муниципальных образований, повысят их привлекательность для жителей Свердловской области, мигрантов из других регионов, будут способствовать росту инвестиционной привлекательности территории, послужат основой для формирования и осуществления мероприятий по развитию и благоустройству территории на местном (муниципальном) уровне.

7 Показатели пространственного развития Свердловской области до 2040 года

Таблица 7.1 - Показатели пространственного развития Свердловской области до 2040 года. (Целевые показатели)

Территория	Единица измерения	2019 г.	2035 г.	2040 г.
Население				
Свердловская область	тыс. чел	4 310,7	4 425,9	4 496,5
Жилищный фонд				
Свердловская область	млн. $м^2$	112,7	166,2	181,2
Жилищная обеспеченность				
Свердловская область	$м^2$/чел	26,1	37,6	40,3
Жилищное строительство				
Свердловская область	тыс. $м^2$/год	2088,2	3750	3950
Свердловская область	$м^2$ / чел.	0,5	0,8	0,9
Здравоохранение				
Младенческая смертность				
Свердловская область	случаев на 1000 родившихся живыми	4,6	3,9	3,9
Общий коэффициент рождаемости				
Свердловская область	число родившихся на 1000 человек населения	10,7	10,9	11,4
Общий коэффициент смертности				
Свердловская область	число умерших в год на 1000 человек населения	13,3	10,8	10,6
Суммарный коэффициент рождаемости				
Свердловская область	число детей в расчете на 1 женщину	1,64	1,94	2,01
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении				

Территория	Единица измерения	2019 г.	2035 г.	2040 г.
Свердловская область	лет	72	81	83
Транспортная инфраструктура				
Протяженность железных дорог общего пользования				
Свердловская область	км	3990,1	4401,7	4401,7
Протяженность железных дорог общего пользования федерального значения				
Свердловская область	км	3990,1	4394,2	4394,2
Протяженность автомобильных дорог общего пользования (регионального, межмуниципального и федерального значения)				
Свердловская область	км	11490,9	12986,4	13855,4
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения				
Свердловская область	км	655,3	1238,9	1238,9
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения - всего				
Свердловская область	км	10835,6	11747,5	12616,5
Количество транспортно-пересадочных узлов регионального значения				
Свердловская область	ед.	1	3	3
Уровень автомобилизации населения				
Свердловская область	Легковых автомобилей /1 тыс. жителей	383,1	452,1	461,1
Аэропорты гражданской авиации				
Свердловская область	ед.	1	2	2

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция Российской Федерации [Текст]// М.- Юридическая литература. – 1993.

Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями на 3 августа 2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) Принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года. Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901919338/. (дата обращения 24. 06. 2020).

СВОД ПРАВИЛ. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Дата введения: 2017-07-01. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/456054209 (дата обращения 24.06.2020).

Схема территориального планирования Свердловской области, утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. №1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области». Разработчик ОАО «Уралгражданпроект», Екатеринбург.

Постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2019 №535-ПП «Об утверждении инвестиционной стратегии Свердловской области до 2035 года».

Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года».

Государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года».

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».

Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (далее – государственная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»).

Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.19 № 383 ПП «Об утверждении Стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года».

Проект стратегии развития агропромышленного комплекса Свердловской области на период до 2035 года [Электронный ресурс]: – Режим доступа: https://mcxso.midural.ru/article/show/id/1181).

Постановление Правительства Свердловской области от 1 августа 2019 года № 488-ПП «Об утверждении Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года».

Иванова О. Ю. Тенденции развития и размещения производительных сил в пространстве индустриального макрорегиона (на примере Урала): дис. канд. эконом. наук. ФГБОУ ВО Ур. гос. эконом. ун-т, Екатеринбург, 2016.

Новикова Н.В. Новая индустриализация в экономическом пространстве макрорегиона: теория и методология исследования: дис. д-р. эконом. наук. ФГБОУ ВО Ур. гос. эконом. ун-т, Екатеринбург, 2018.

Уральский макрорегион: большие циклы индустриализации [Текст]: [моногафия] / Я. П. Силин, Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова; под науч. Ред.: С. Ю. Глазьева, С. Д. Бодрунова; [отв. За вып. Е. Б. Дворядкина]: М-во науки и высш.

Образования Рос. Федерации, Вольное экон. О-во России, Урал. Гос. Эконо. Ун-т – Екатеринбург: Изд-во Урал. Гос. Эконо. Ун-та, 2019. – 371, [3] с.

Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности // Учебник. М.: Финансы и статистика. 2005. – 288с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 - Объекты образования регионального и межмуниципального значения

№ п.п	№ на схеме	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание для внесения в СТП Свердловской области
		Региональные объекты				
1.	1.2.1	Учреждение профессионального образования (специализация - сельское хозяйство)	Белоярский городской округ	Новое строительство	2040	Проект СТП Екатеринбургской агломерации Предложение разработчиков СТП ЕА: 1.Зона перспективного развития территории, связанного с развитием агропромышленного комплекса
2.	1.2.2	Межшкольный учебно-производственный комбинат	Городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	2035	Администрация Березовского городского округа, Письмо от 01.03.2017 № 682/03-18, Письмо от 15.12.2016 № 4221/03-18
3.	1.2.3	Центр по работе с одарёнными детьми	Городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	2035	Администрация Березовского городского округа, Письмо от 01.03.2017 № 682/03-18, Письмо от 15.12.2016 № 4221/03-18
4.	1.2.4	«Дворец технического творчества»	Городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	2021	Администрация Березовского городского округа, Письмо от 01.03.2017 № 682/03-18, Письмо от 15.12.2016 № 4221/03-18
5.	1.2.5	Детский технопарк «Кванториум»	Городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	2021	Администрация Березовского городского округа, Письмо от 01.03.2017 № 682/03-18, Письмо от 15.12.2016 № 4221/03-18
6.	1.2.6	Детская художественная школа с выставочным залом, объединенная с	Городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	2021	Администрация Березовского городского округа, Письмо от 01.03.2017 № 682/03-

№ п.п	№ на схеме	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание для внесения в СТП Свердловской области
		Детской школой искусств				18, Письмо от 15.12.2016 № 4221/03-18
7.	1.2.7	Дом учителя	Городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	2035	Согласно Письму Администрации Городского округа, Верхняя Пышма от 17.05.2017 № 01-01-23/3210 на № 16-01-81/1963 от 22.02.2017
8.	1.2.8	Здание общежития ГАПОУ СО «Уральский музыкальный колледж»	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	Новое строительство	2035	Согласно Стратегии реализации государственной культурной политики, в Свердловской области на период до 2035 года
9.	1.2.9	Комплекс зданий и сооружений ГБПОУ СО «Уральский хореографический колледж» Муниципальное образование «город Екатеринбург» (учебные корпуса, интернат-общежитие, учебный театр)	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	Новое строительство	2023	Письмо от 5.11.2019 № 04-01-80/5859 «О предложениях в Генеральный план развития города Екатеринбурга» от Министерства культуры Свердловской области
10.	1.2.10	Школа с межшкольным стадионом	Сысертский городской округ	Новое строительство	2035	Администрация Арамильского городского округа, Письмо от 26.05.2017 № 01-01-39/2670, Письмо от 04.05.2017 № 01-01-39/2226; Администрация Сысертского городского
11.	1.2.11	Учреждение профессионального образования (специализация - сельское хозяйство)	Сысертский городской округ	Новое строительство	2040	Предложение разработчиков СТП ЕА: 1.Зона перспективного развития территории южной части городского округа в районе н.п. Щелкун, Новоипатов
12.	1.2.12	Строительство регионального центра подготовки	Сысертский городской округ	Новое строительство	2021	Администрация Сысертского городского округа

№ п.п	№ на схеме	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание для внесения в СТП Свердловской области
		персонала				Письмо от 04.12.2019 № 130-01-12/14065
13.	1.2.13	Строительство комплекса «Университетский» (в рамках частного партнёрства)	Сысертский городской округ	Новое строительство	2025	Администрация Сысертского городского округа Письмо от 04.12.2019 № 130-01-12/14065
14.	1.2.14	Строительство училища реставраторов на 270 учащихся к 2040 году	городской округ Верхотурский	Новое строительство	2040	Администрация го ВерхотурскийПисьмо от 06.02.2020 № 650
15.	1.2.15	Строительство общеобразовательной школы	Нижнетуринский городской округ	Новое строительство	2021	Администрация Нижнетуринского городского округа, Письмо от 20.12.2019 № 6629
16.	1.2.16	Серовская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы	Серовский городской округ	Новое строительство	2024	Предложения Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (Письмо №16-01-80/12155 от 26.11.2019 года)
17.	1.2.17	Строительство детской школы искусств	Нижнесергинский муниципальный район	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
18.	1.2.18	Строительство детской школы искусств	Нижнесергинский муниципальный район	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
19.	1.2.19	Строительство детской школы искусств	Нижнесергинский муниципальный район	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной

№ п.п	№ на схеме	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание для внесения в СТП Свердловской области
						политики в Свердловской области на период до 2035 года
20.	1.2.20	Строительство детской школы искусств	городской округ Староуткинск	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
		Межмуниципальные объекты				
21.	2.6.1	Центр детского творчества «ЮНТА»	Арамильский городской округ	Реконструкция	2040	Администрация Арамильского городского округа, Письмо от 26.05.2017 № 01-01-39/2670
22.	2.6.2	Центр детского технического творчества для одаренных детей	Арамильский городской округ	Новое строительство	2040	Администрация Арамильского городского округа, Письмо от 26.05.2017 № 01-01-39/2670
23.	2.6.3	Общеобразовательная организация	Белоярский городской округ	Новое строительство	2040	Предложение разработчиков СТП ЕА 1. Зона перспективного развития территории, связанного с развитием агропромышленного комплекса
24.	2.6.4	Учреждение дополнительного образования	Белоярский городской округ	Новое строительство	2040	Предложение разработчиков СТП ЕА 1. Зона перспективного развития территории, связанного с развитием агропромышленного комплекса
25.	2.6.7	Межшкольный учебно-производственный комбинат	Березовский городской округ	Новое строительство	2040	«Внесение изменений в Генеральный план Березовского городского округа

№ п.п	№ на схеме	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание для внесения в СТП Свердловской области
						Свердловской области применительно к городу Березовскому на пери
26.	2.6.8	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25»	Городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	2021	Согласно Программе «Комплексное развитие моногорода Верхняя Пышма» до 2025 г., направление «Развитие образования». Согласно Комплексной пр
27.	2.6.9	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»	Городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	2021	Согласно Программе «Комплексное развитие моногорода Верхняя Пышма» до 2025 г., направление «Развитие образования». Согласно Комплексной пр
28.	2.6.10	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных пред	Городской округ Верхняя Пышма	Реконструкция	2021	Согласно Программе «Комплексное развитие моногорода Верхняя Пышма» до 2025 г., направление «Развитие образования».
29.	2.6.11	Общеобразовательная организация	Городской округ Первоуральск	Новое строительство	2040	Предложения разработчиков СТП ЕА 1.Размещение одной образовательной организации взамен ряда запланированных в малых сельских населенных пунктах
30.	2.6.12	Учреждение дополнительного образования	Городской округ Первоуральск	Новое строительство	2040	Предложение разработчиков СТП ЕА: 1.Размещение одной

№ п.п	№ на схеме	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание для внесения в СТП Свердловской области
						образовательной организации взамен ряда запланированных в малых сельских населенных пунктах
31.	2.6.13	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов	Городской округ Ревда	Реконструкция	2021	«Внесение изменений в генеральный план городского округа Ревда Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Ревда от 25.06.201
32.	2.6.14	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов	Городской округ Ревда	Реконструкция	2023	Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, Ревда на 2018-2030 годы, утвержденная решением Думы го
33.	2.6.15	Дом молодёжи, многофункциональный молодёжный центр	Городской округ Ревда	Новое строительство	2040	«Внесение изменений в генеральный план городского округа Ревда Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Ревда от 25.06.201
34.	2.6.16	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предме_	Городской округ Среднеуральск	Реконструкция	2024	Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа, Среднеуральск до 2035 года, утвержденной решением Думы городского
35.	2.6.17	Общеобразовательное учреждение - технический лицей	Городской округ Среднеуральск	Новое строительство	2040	Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа, Среднеуральск до

№ п.п	№ на схеме	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание для внесения в СТП Свердловской области
						2035 года, утвержденной решением Думы городского
36.	2.6.18	Строительство многофункционального общеобразовательного и спортивного центра «Мечта»	Городской округ Среднеуральск	Новое строительство	2026	Администрация городского округа Среднеуральск Письмо от 24.01.2020 № 01-04-000211
37.	2.6.19	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - лицей № 173	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	Реконструкция	2025	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
38.	2.6.20	МАОУ СОШ № 63 с углубленным изучением отдельных предметов	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	Реконструкция	2035	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
39.	2.6.21	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - лицей № 178 с углубленным изучением отдельных предметов	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	Реконструкция	2035	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
40.	2.6.22	Общеобразовательная организация	Сысертский городской округ	Новое строительство	2040	Предложение разработчиков СТП ЕА: 1.Зона перспективного развития территории, связанного с развитием агропромышленного комплекса
41.	2.6.23	Учреждение дополнительного образования	Сысертский городской округ	Новое строительство	2040	Предложение разработчиков СТП ЕА: 1.Зона перспективного развития территории, связанного с развитием агропромышленного комплекса

№ п.п	№ на схеме	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание для внесения в СТП Свердловской области
42.	2.6.24	Строительство детского технопарка «Кванториум»	Сысертский городской округ	Новое строительство	2021	Администрация Сысертского городского округа Письмо от 04.12.2019 № 130-01-12/14065
43.	2.6.25	Создание учебно-опытного агроцентра на базе ООО «Бородулинское»	Сысертский городской округ	Новое строительство	2030	Администрация Сысертского городского округа Письмо от 04.12.2019 № 130-01-12/14065

Приложение 2 - Объекты здравоохранения регионального и межмуниципального значения

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		Региональные объекты				
1.	1.5.1	Больница	Арамильский городской округ	Новое строительство	2035	Генеральный план Арамильского городского округа, утв. решением Думы АГО от 29.09.2011 № 72/3
2.	1.5.2	Детская поликлиника	Арамильский городской округ Свердловская область, г. Арамиль, район Гарнизон – ул. Космонавтов	Новое строительство	2035	Письмо от Администрации Арамильского городского округа от 04.05.2017 № 01-01-39/2226
3.	1.5.3	Пост скорой медицинской помощи	Свердловская область, Белоярский городской округ п. Совхозный	Новое строительство	2035	«Территориальная схема по обеспечению доступности медицинской помощи в населенных пунктах, находящихся вне зоны медицинского обслужива
4.	1.5.4	Фельдшерско – акушерский пункт	Белоярский городской округ, д. Гусева	Новое строительство	2035	«Территориальная схема по обеспечению доступности медицинской помощи в населенных пунктах, находящихся вне зоны медицинского обслуживания
5.	1.5.5	Поликлиника	Белоярский городской округ, п. Белоярский	Новое строительство	2025	Предложение СТП Екатеринбургской агломерации
6.	1.5.6	Больница	Белоярский городской округ, п. Белоярский	Новое строительство	2025	Предложение СТП Екатеринбургской агломерации
7.	1.5.7	Поликлиника	Белоярский городской округ, Свердловская область, с. Логиново - Большебрусянское	Новое строительство	2025	Предложение СТП Екатеринбургской агломерации
8.	1.5.8	Больница	Белоярский	Новое	2025	Предложение СТП

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
			городской округ, Свердловская область, р-н с. Логиново - Большебрусянское	строительство		Екатеринбургской агломерации
9.	1.5.9	Взрослая и детская поликлиники нового поколения	Березовский городской округ, г. Березовский, планировочный район «Зеленая долина»	Новое строительство	2030	Письмо от Администрации Березовского городского округа № 1863/03-10 от 30.04.2019
10.	1.5.10	Взрослая и детская поликлиники, стационар	Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, планировочный район «Зеленая долина»	Новое строительство	2025	«Внесение изменений в Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области»
11.	1.5.11	Амбулаторно – поликлиническое учреждение	Березовский городской округ Свердловская область, г. Березовский, ж.р. «Советский»	Новое строительство	2025	«Внесение изменений в Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области»
12.	1.5.12	Амбулаторно – поликлиническое учреждение	Березовский городской округ, ж.р. «Лесозаводской»	Новое строительство	2025	«Внесение изменений в Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области»
13.	1.5.13	Амбулаторно – поликлиническое учреждение	Березовский городской округ, «Александровский пруд»	Новое строительство	2025	«Внесение изменений в Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области».
14.	1.5.14	Поликлиника детская	Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Гагарина, 6	Новое строительство	2030	Письмо от Администрации Березовского городского округа № 1863/03-10 от 30.04.2019
15.	1.5.15	Поликлиника №2	Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Свободы, 1	Новое строительство	2025	
16.	1.5.16	Центр травматологии, в составе: поликлинического отделения;	Березовский городской округ, Свердловская область, г. Березовский	Новое строительство	2030	Центр травматологии, в составе: -поликлинического отделения

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		- стационара; диагностического блока	(больничный городок)			- стационара; - диагностического блока. Письмо от Администрации Березовско
17.	1.5.17	ФАП (вместо существующего фельдшерско-акушерского пункта)	Березовский городской округ, Свердловская область, п. Становая	Новое строительство	2025	Письмо от Администрации Березовского городского округа № 1863/03-10 от 30.04.2019
18.	1.5.18	ФАП (вместо существующего фельдшерско-акушерского пункта)	Березовский городской округ, п. Сарапулка	Новое строительство	2023	Письмо от Администрации Березовского городского округа № 1863/03-10 от 30.04.2019
19.	1.5.19	Станция скорой медицинской помощи	Березовский городской округ Свердловская область, г. Березовский, планировочный район «Зеленая долина»	Новое строительство	2030	. Письмо от Администрации Березовского городского округа № 1863/03-10 от 30.04.2019
20.	1.5.20	Станция скорой медицинской помощи	Березовский городской округ, Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская, 28	Реконструкция	2030	. Письмо от Администрации Березовского городского округа № 1863/03-10 от 30.04.2019
21.	1.5.21	Больница	Городской округ Верхнее Дуброво, Свердловская область, рп. Верхнее Дуброво, ул. Полевая	Новое строительство	2035	«Генеральный план городского округа Верхнее Дуброво», утв. решением Думы городского округа Верхнее Дуброво от 28.12.2012 № 95
22.	1.5.22	Поликлиника	Городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	2035	Программа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» утв. пост
23.	1.5.23	Больница	Городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	2035	Программа «Реализация основных направлений государственной политики в

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
						строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» утв. пост
24.	1.5.25	Поликлиника детская (ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина»)	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32	Новое строительство	2035	«Территориальная схема по обеспечению доступности медицинской помощи в населенных пунктах, находящихся вне зоны медицинского обслуживания
25.	1.5.26	Пост скорой медицинской помощи	Городской округ Верхняя Пышма. п. Кедровое	Новое строительство	2035	«Территориальная схема по обеспечению доступности медицинской помощи в населенных пунктах, находящихся вне зоны медицинского обслуживания
26.	1.5.27	Медицинский комплекс	Городской округ Дегтярск, п. Вязовая, Северная часть городского округа Дегтярск	Новое строительство	2035	«Генеральный план городского округа Дегтярск», утв. решением Думы городского округа Дегтярск от 11.11.2010 № 403
27.	1.5.28	Поликлиника	Городской округ Первоуральск	Новое строительство	2035	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области»
28.	1.5.29	Поликлиника	Городской округ Первоуральск	Новое строительство	2035	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области»
29.	1.5.30	Поликлиника	Городской округ Первоуральск, п. Кузино	Новое строительство	2035	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
						городского округа Первоуральска
30.	1.5.31	Больница	Городской округ Первоуральск, п. Кузино	Новое строительство	2035	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральска
31.	1.5.32	Поликлиника детская	Городской округ Первоуральск, п. Канал	Новое строительство	2035	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральска
32.	1.5.33	Больница	Городской округ Первоуральск, п. Канал	Новое строительство	2035	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральска
33.	1.5.34	Поликлиника	Городской округ Первоуральск, д. Старые Решеты	Новое строительство	2035	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральска
34.	1.5.35	Больница	Городской округ Первоуральск, д. Старые Решеты	Новое строительство	2035	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральска
35.	1.5.36	Станция скорой медицинской помощи	Городской округ Первоуральск, д. Старые Решеты	Новое строительство	2035	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
						Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральска
36.	1.5.37	Больница	Городской округ Первоуральск, г. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46	Реконструкция (расширение)	2035	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральска
37.	1.5.38	Фельдшерско-акушерский пункт	Городской округ Первоуральск, п. Перескачка	Новое строительство	2035	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральска
38.	1.5.39	Фельдшерско-акушерский пункт	Городской округ Первоуральск, д. Извездная	Новое строительство	2035	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральска
39.	1.5.40	Фельдшерско-акушерский пункт	Городской округ Первоуральск, д. Коновалово	Новое строительство	2035	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральска
40.	1.5.41	Больница	Городской округ Ревда, г. Ревда	Новое строительство	2036	«Внесение изменений в генеральный план городского округа Ревда Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Ревда от 25.06.201

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
41.	1.5.42	Фельдшерско-акушерский пункт	Городской округ Ревда, п. Гусевка	Новое строительство	2026	«Внесение изменений в генеральный план городского округа Ревда Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Ревда от 25.06.201
42.	1.5.43	Фельдшерско-акушерский пункт	Городской округ Ревда, п. Емелино	Новое строительство	2026	«Внесение изменений в генеральный план городского округа Ревда Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Ревда от 25.06.201
43.	1.5.44	Фельдшерско-акушерский пункт	Городской округ Ревда, п. Краснояр	Новое строительство	2026	«Внесение изменений в генеральный план городского округа Ревда Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Ревда от 25.06.201
44.	1.5.45	Поликлиника	Городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Бахтеева	Новое строительство	2025	«Генеральный план городского округа Среднеуральск», утв. решением Думы городского округа Среднеуральск от 25.12.2009 года №39/3
45.	1.5.46	Больница	Городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Бахтеева	Новое строительство	2025	«Генеральный план городского округа Среднеуральск», утв. решением Думы городского округа Среднеуральск от 25.12.2009 года №39/3
46.	1.5.47	Диспансер	Муниципальное образование «город Екатеринбург». г. Екатеринбург, пер. Кустовой, 16	Новое строительство	2024	Письмо от Министерства здравоохранения Свердловской области «О направлении сведений по объектам

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
						здравоохранения Свердловской области»
47.	1.5.48	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Светлореченская	Новое строительство	2024	Письмо от Министерства здравоохранения Свердловской области «О направлении сведений по объектам здравоохранения Свердловской области»
48.	1.5.49	Больница	Муниципальное образование «город Екатеринбург», Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185	Реконструкция	2023	Письмо от Министерства здравоохранения Свердловской области «О направлении сведений по объектам здравоохранения Свердловской области»
49.	1.5.50	Больница	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32	Реконструкция	2024	Письмо от Министерства здравоохранения Свердловской области «О направлении сведений по объектам здравоохранения Свердловской области»
50.	1.5.51	Специализированная больница	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, 13	Реконструкция	2024	Письмо от Министерства здравоохранения Свердловской области «О направлении сведений по объектам здравоохранения Свердловской области»
51.	1.5.96	ГБУЗ СО «ЦГКБ № 1», поликлиника № 3	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 52е	Ликвидация	2025	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
52.	1.5.97	ГБУЗ СО	620026,	Ликвидация	2025	-«-

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		«ЦГКБ № 1», поликлиника № 1	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 27а			
53.	1.5.98	ГБУЗ СО «ДГП № 13», поликлиника отделение «Педагогическая»	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 23	Ликвидация	2035	-«-
54.	1.5.99	ГБУЗ СО «ЦГБ № 2», поликлиника	Ул. Татищева - Лоцмановых - Крауля - Ю.Исламова, г. Екатеринбург	Новое строительство	2025	-«-
55.	1.5.100	ГБУЗ СО «ДГКБ № 9», детская поликлиника	Проезд теплоходный - Таватуйская - Халтурина – Техническая, г. Екатеринбург	Новое строительство	2035	-«-
56.	1.5.101	ГБУЗ СО «ДГБ № 15», поликлиника № 1, отделение № 2	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 13	Ликвидация	2025	-«-
57.	1.5.102	ГБУЗ СО «ДГБ № 15», поликлиника № 1, отделение № 1	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 25	Ликвидация	2035	-«-
58.	1.5.103	ГБУЗ СО «ДГБ № 15», детская поликлиника	Ул. 22 Партсъезда - 40-летия Октября - Суворовский - Черниговский – Медицинский, г. Екатеринбург	Новое строительство	2025	-«-
59.	1.5.104	ГБУЗ СО «ДГБ № 8», детская поликлиника	Аэропорт Кольцово - Славянская - Ручей - Рощинская - Алтайская - Молодогвардейцев - Проектируемая улица, г. Екатеринбург	Новое строительство	2025	-«-
60.	1.5.105	ГБУЗ СО «ДГБ № 8», детская поликлиника	Ул. Благодатская - Кварцевая – Короткий, г. Екатеринбург	Новое строительство	2025	-«-
61.	1.5.106	ГБУЗ СО «ДГКБ № 11»,	12 квартал 2 очереди	Новое строительст	2025 год	-«-

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		детская поликлиника**	планировочного района «Академический», г. Екатеринбург	во		
62.	1.5.107	ГБУЗ СО «ЦГКБ № 6», взрослая поликлиника**	12 квартал 2 очереди планировочного района «Академический», г. Екатеринбург	Новое строительство	2025 год	-«-
63.	1.5.108	ГБУЗ СО «ЦГКБ № 6», поликлиника**	Ул. Чкалова - Краснолесья - Амундсена - Академика Сахарова, г. Екатеринбург	Новое строительство	2035 год	-«-
64.	1.5.109	ГБУЗ СО «ДГКБ № 11», поликлиника**	Ул. Чкалова - Краснолесья - Амундсена - Академика Сахарова, г. Екатеринбург	Новое строительство	2035 год	-«-
65.	1.5.110	ГБУЗ МО «ДГКБ № 11», детская поликлиника**	Ул. Вильгельма де Геннина - Академика Вонсовского - Анатолия Мехренцева – Краснолесья, г. Екатеринбург	Новое строительство	2035 год	-«-
66.	1.5.111	ГБУЗ СО «ДГКБ № 11», детская поликлиника**	Проектируемая улица - Академика Сахарова - Евгения Савкова – Косотурская, г. Екатеринбург	Новое строительство	2025 год	-«-
67.	1.5.112	ГБУЗ СО «ЦГБ № 2», взрослая поликлиника**	Ул. Медногорская - Проектируемая улица – Косотурская, г. Екатеринбург	Новое строительство	2035 год	-«-
68.	1.5.113	ГБУЗ СО «ДГБ № 8», детская поликлиника	Ул. Счастливая ул., мкр Солнечный - Лучистая - Проектируемая улица - Нескучная - Проектируемая улица, г. Екатеринбург	Новое строительство	2035 год	-«-
69.	1.5.114	Поликлиника	Свердловская область, г. Екатеринбург	Новое строительство	2025 год	-«-
70.	1.5.115	Поликлиника, в том числе	Свердловская область, г.	Новое строительст	2035 год	-«-

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		детская	Екатеринбург	во		
71.	1.5.116	ГБУЗ СО «ССМП» **	Ул. Чкалова - Краснолесья - Амундсена - Академика Сахарова, г. Екатеринбург	Новое строительство	2035 год	-«-
72.	1.5.117	Медицинский центр	Свердловская область, г. Екатеринбург, район Новокольцовский	Новое строительство	2023 год	-«-
73.	1.5.118	Больница, в том числе поликлиника	Свердловская область, г. Екатеринбург, район Новокольцовский	Новое строительство	2035 год	-«-
74.	1.5.119	Станция скорой медицинской помощи	Свердловская область, г. Екатеринбург, район Новокольцовский	Новое строительство	2035 год	-«-
75.	1.5.120	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Медный	Новое строительств	2021	-«-
76.	1.5.121	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Чусовское Озеро	Новое строительство	2021	-«-
77.	1.5.122	Поликлиника для взрослого населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский	Новое строительство	2022	-«-
78.	1.5.123	Поликлиника для взрослого населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Ленинский	Новое строительство	2022	-«-
79.	1.5.124	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Академический (11 планировочный квартал)	Новое строительство	2023	-«-
80.	1.5.125	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Академический (16 планировочный квартал)	Новое строительство	2023	-«-
81.	1.5.126	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург,	Новое строительство	2025	-«-

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
			микрорайон Широкая речка			
82.	1.5.127	Поликлиника для взрослого населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, микрорайон Широкая речка	Новое строительство	2025	-«-
83.	1.5.128	Поликлиника для взрослого населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Академический (12 планировочный квартал)	Новое строительство	2028	-«-
84.	1.5.129	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный	Новое строительство	2028	-«-
85.	1.5.130	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Чкаловский Уктус	Новое строительство	2030	-«-
86.	1.5.131	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Проектируемая улица - Луганская -Саввы Белых планировочного района «Юг-Центра» в Октябрьском районе г. Екатеринбурга	Новое строительство	2035	-«-
87.	1.5.132	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Ломоносова - Ярославская - Новаторов планировочного района «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга	Новое строительство	2035	-«-
88.	1.5.133	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Благодатская - Кварцевая - Короткий планировочного района «Уктус Правобережный» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга	Новое строительство	2035	-«-

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
89.	1.5.134	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Верхнеуфалейская - Краснолесья - Рябинина - Академика Сахарова планировочного района «Академический» в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга	Новое строительство	2025	-«-
90.	1.5.135	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Латвийская - Проектируемая улица планировочного района «Компрессорный» в Октябрьском районе г. Екатеринбурга	Новое строительство	2035	-«-
91.	1.5.136	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Чистая - Новокольцовская -Олимпийская планировочного района «Новокольцовский» в Октябрьском районе г. Екатеринбурга	Новое строительство	2035	-«-
92.	1.5.137	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Счастливая ул., мкр Солнечный - Лучистая - Проектируемая улица - Нескучная - Проектируемая улица планировочного района «Солнечный» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга	Новое строительство	2035	-«-
93.	1.5.52	Больница	Полевской городской округ, с. Курганово	Новое строительство	2035	«Проект генерального плана Полевского городского круга» (разработчик ООО «Джи Динамика»)
94.	1.5.53	Станция	Полевской	Новое	2035	«Проект

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		скорой медицинской помощи	городской округ, с. Курганово	строительство		генерального плана Полевского городского круга» (разработчик ООО «Джи Динамика»)
95.	1.5.54	Фельдшерско-акушерский пункт	Полевской городской округ, п. Красная Горка	Новое строительство	2035	«Проект генерального плана Полевского городского круга» (разработчик ООО «Джи Динамика»)
96.	1.5.55	Фельдшерско-акушерский пункт	Полевской городской округ, п. Зеленый Лог	Новое строительство	2035	«Проект генерального плана Полевского городского круга» (разработчик ООО «Джи Динамика»)
97.	1.5.56	Общая врачебная практика	Полевской городской округ, п. Станционный - Полевской	Новое строительство	2035	«Проект генерального плана Полевского городского круга» (разработчик ООО «Джи Динамика»)
98.	1.5.138	Объект здравоохранения	Свердловская область, г. Полевской, ул. К. Маркса, д. 23	Новое строительство	2035	
99.	1.5.57	Амбулаторно-поликлиническое учреждение	Сысертский городской округ, п. Колос	Новое строительство	2020	«Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от 01.12.2016 года № 574
100.	1.5.58	Амбулаторно-поликлиническое учреждение	Сысертский городской округ, с. Кашино	Новое строительство	2035	«Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от 01.12.2016 года № 574
101.	1.5.59	Амбулаторно-поликлиническое учреждение	Сысертский городской округ, п. Бобровский	Новое строительство	2035	«Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от 01.12.2016 года № 574
102.	1.5.60	Фельдшерско-акушерский пункт	Сысертский городской округ, п. Полевой	Новое строительство	2035	«Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
						городского округа от 01.12.2016 года № 574
103.	1.5.61	Фельдшерско-акушерский пункт	Сысертский городской округ, п. Колос	Новое строительство	2035	«Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от 01.12.2016 года № 574
104.	1.5.62	Фельдшерско-акушерский пункт	Сысертский городской округ, п. Луч	Новое строительство	2035	«Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от 01.12.2016 года № 574
105.	1.5.63	Фельдшерско-акушерский пункт	Сысертский городской округ, д. Ольховка	Новое строительство	2035	«Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от 01.12.2016 года № 574
106.	1.5.64	Фельдшерско-акушерский пункт	Сысертский городской округ	Новое строительство	2035	
107.	1.5.65	Фельдшерско-акушерский пункт	Сысертский городской округ, п. Лечебный	Новое строительство	2035	«Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от 01.12.2016 года № 574
108.	1.5.66	Фельдшерско-акушерский пункт	Сысертский городской округ, п. Поляна	Новое строительство	2035	-«-
109.	1.5.67	Фельдшерско-акушерский пункт	Сысертский городской округ, д. Андреевка	Новое строительство	2035	-«-
110.	1.5.68	Фельдшерско-акушерский пункт	Сысертский городской округ, д. Верхняя Боевка	Новое строительство	2035	-«-
111.	1.5.70	Общая врачебная практика, 4 объекта	Сысертский городской округ, п. Большой Исток	Новое строительство	2035	-«-
112.	1.5.71	Общая врачебная практика	Сысертский городской округ, д. Ключи	Новое строительство	2035	-«-
113.	1.5.72	Общая	Сысертский	Новое	2035	-«-

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		врачебная практика, 3 объекта	городской округ, с. Фомино	строительство		
114.	1.5.73	Общая врачебная практика	Сысертский городской округ, вновь образуемый населенный пункт № 2 (Двуреченская администрация)	Новое строительство	2035	-«-
115.	1.5.74	Общая врачебная практика	Сысертский городской округ, с. Черданцево	Новое строительство	2035	-«-
116.	1.5.75	Общая врачебная практика	Сысертский городской округ, с. Кадниково	Новое строительство	2035	-«-
117.	1.5.76	Общая врачебная практика, 2 объекта	Сысертский городской округ, п. Октябрьский	Новое строительство	2035	-«-
118.	1.5.77	Общая врачебная практика	Сысертский городской округ, д. Большое Седельниково	Новое строительство	2035	-«-
119.	1.5.78	Общая врачебная практика	Сысертский городской округ, с. Бородулино	Новое строительство	2035	-«-
120.	1.5.79	Общая врачебная практика, 2 объекта	Сысертский городской округ, д. Щелкун	Новое строительство	2035	-«-
121.	1.5.80	Общая врачебная практика	Сысертский городской округ, с. Никольское	Новое строительство	2035	-«-
122.	1.5.81	Общая врачебная практика, 2 объекта	Сысертский городской округ, д. Шайдурово	Новое строительство	2035	-«-
123.	1.5.82	Общая врачебная практика	Сысертский городской округ, вновь образуемый населенный пункт № 1 (Кашинская администрация)	Новое строительство	2035	-«-
124.	1.5.96	Общая врачебная практика	с. Никольское	Новое строительство	2021	
125.	1.5.83	Поликлиника на 450 посещений в смену для взрослого населения ГАУЗ СО «Артемовская	Артемовский городской округ	Новое строительство	2035	Стратегия развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года"

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		центральная районная больница»				
126.	1.5.84	Поликлиника для обслуживания взрослого и детского населения на 500 посещений в смену ГАУЗ СО «Верхнесалдинская центральная городская больница»	Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда	Новое строительство	2035	Стратегия развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года"
127.	1.5.85	Многопрофильный стационар	город Нижний Тагил	Новое строительство	2035	Стратегия развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года"
128.	1.5.86	Детская многопрофильная больница	город Нижний Тагил, участок с кадастровым номером 66:56:0601003:121	Новое строительство	2035	Стратегия развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года"
129.	1.5.87	Поликлиника для оказания медицинской помощи детям	город Нижний Тагил, участок с кадастровым номером 66:56:0601003:121	Новое строительство	2035	Стратегия развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года"
130.	1.5.88	Расширение существующего больничного комплекса (стационар, аптека, скорая помощь, молочная кухня) до 150 коек	городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, по ул. Мира	Новое строительство	2040	Администрация городского округа Верхотурский Письмо от 06.02.2020 № 650
131.	1.5.89	Строительство амбулаторно-поликлинических учреждений, общих врачебных практик на 50 посещений в смену	городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, с. Кордюково	Новое строительство	2040	Администрация городского округа Верхотурский Письмо от 06.02.2020 № 650
132.	1.5.91	ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская	Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, 11	Новое строительство	2021	Программа «Реализация основных направлений государственной

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		больница», вторая очередь строительства				политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»
133.	1.5.92	Строительство хирургического корпуса под размещение круглосуточного стационара	Серовский городской округ, г. Серов, ул. Максима Горького, 73	Новое строительство	2025	Администрация г. Серов Письмо от 23.01.2020 № 140/01-1-27/426
134.	1.5.93	Строительство нового типового здания ГБУЗ СО «ПТД №2»	Серовский городской округ, г.Серов	Новое строительство	2030	Администрация г. Серов Письмо от 23.01.2020 № 140/01-1-27/426
135.	1.5.94	Детская поликлиника на 500 посещений в смену ГБУЗ СО «Серовская городская больница»;	Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, 15А	Новое строительство	2035	Стратегия развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года. Администрация г. Серов Письмо от 23.01.2020 № 140/01-1-27/426
136.	1.5.95	Строительство нового здания патологоанатомического отделения	Серовский городской округ	Новое строительство	2030	Администрация г. Серов Письмо от 23.01.2020 № 140/01-1-27/426
	Межмуниципальные объекты					
137.	2.5.1	ООО «Клиника Института Мозга». Центр медицинской реабилитации, в том числе детский	Березовский городской округ. Г.Березовский, \nул. Шиловская, 28/6\n	Новое строительство	2024	
138.	2.5.2	Хоспис	Городской округ Ревда, г. Ревда	Новое строительство	2032	«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ревда на 2018 – 2030 годы», утв. решением Думы городского округ

Приложение 3 - Объекты культуры регионального и муниципального значения

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
	Региональные объекты					
1.	1.3.1	строительство культурно-досугового учреждения	Белоярский городской округ, с. Большебрусянское	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
2.	1.3.2	строительство культурно-досугового учреждения	Городской округ Верхняя Пышма, с. Мостовское	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
3.	1.3.3	строительство культурно-досугового учреждения	Городской округ Верхняя Пышма, пос. Сагра	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
4.	1.3.4	строительство культурно-досугового учреждения	Городской округ Ревда, с. Кунгурка	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
5.	1.3.5	Культурно-просветительный центр «Эрмитаж – Урал». Экспозиционно-мемориальный корпус	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 16	Новое строительство	2021	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
6.	1.3.6	Культурно-просветительный центр «Эрмитаж – Урал». Реставрационно-хранительский корпус	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 11	Новое строительство	2021	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
7.	1.3.7	ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония».	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург,	Новое строительство	2022	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		Концертный зал	ул. Карла Либнехта, 38А			области на период до 2035 года
8.	1.3.8	строительство стадиона широкого профиля государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Свердловский колледж искусств и культуры"	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
9.	1.3.9	строительство здания общежития для обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Уральский музыкальный колледж"	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
10.	1.3.12	строительство многофункционального информационно-культурного центра с кинотеатром и детской школой искусств	Сысертский городской округ, г. Сысерть	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
11.	1.3.13	Строительство филармонии на территории Свердловской области	Артемовский городской округ	Новое строительство	2040	Предложение Министерства культуры Свердловской области
12.	1.3.14	Строительство здания под размещение детской школы	Артинский городской округ, п.г.т. Арти	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		искусств и центра культурного развития				Свердловской области на период до 2035 года
13.	1.3.15	Строительство культурно-досугового учреждения	Верхнесалдинский городской округ, д. Никитино	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
14.	1.3.16	строительство культурно-досугового учреждения	Горноуральский городской округ, п.г.т. Горноуральский	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
15.	1.3.17	Строительство архива на территории Свердловской области	город Нижний Тагил	Новое строительство	2040	Предложение Министерства культуры Свердловской области
16.	1.3.18	Строительство культурно-досугового учреждения	городской округ «Город Лесной» - ЗАТО, пос. Чащавита	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
17.	1.3.19	строительство культурно-досугового учреждения	городской округ Верх-Нейвинский, п.г.т. Верх-Нейвинский	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
18.	1.3.20	строительство культурно-досугового учреждения	городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
19.	1.3.21	строительство культурно-досугового учреждения	городской округ Верхотурский, с. Дерябино	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
20.	1.3.22	строительство культурно-досугового учреждения	городской округ Верхотурский, пос.	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
			Привокзальный			политики в Свердловской области на период до 2035 года
21.	1.3.23	строительство культурно-досугового учреждения	городской округ Верхотурский, с. Красногорское	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
22.	1.3.24	строительство культурно-досугового учреждения	Каменский городской округ, с. Покровское	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
23.	1.3.25	строительство культурно-досугового учреждения	Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
24.	1.3.26	строительство культурно-досугового учреждения	Камышловский городской округ, г. Камышлов	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
25.	1.3.27	строительство культурно-досугового учреждения	муниципальное образование Алапаевское (городской округ), п.г.т. Верхняя Синячиха	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
26.	1.3.28	строительство культурно-досугового учреждения	муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
27.	1.3.29	строительство дома культуры	Пышминский городской округ, с. Четкарино	Новое строительство	2021	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
28.	1.3.30	строительств	Серовский	Новое	2035	Стратегии

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		о здания Серовского драматического театра им. А.П. Чехова	городской округ, г. Серов	строительство		реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
29.	1.3.31	строительство парка культуры и отдыха	Серовский городской округ, г. Серов	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
30.	1.3.32	строительство культурно-досугового учреждения	Талицкий городской округ, пос. Комсомольский	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
31.	1.3.33	строительство культурно-досугового учреждения	Талицкий городской округ, с. Елань	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
32.	1.3.34	строительство культурно-досугового учреждения	Тугулымсий городской округ, с. Верховино	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
33.	1.3.35	строительство культурно-досугового учреждения	Туринский городской округ, г. Туринск	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
34.	1.3.37	строительство культурно-досугового учреждения	Шалинский городской округ, пос. Илим	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
35.	1.3.38	строительство культурно-досугового учреждения	Шалинский городской округ, пос. Сарга	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
						области на период до 2035 года
36.	1.3.39	строительство культурно-досугового учреждения	Камышловский муниципальный район, с. Обуховское	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
37.	1.3.40	строительство дома культуры	Нижнесергинский муниципальный район, п.г.т. Дружинино	Новое строительство	2021	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
38.	1.3.41	строительство культурно-досугового учреждения	Таборинский муниципальный район, Кузнецовское сельское поселение, д. Кузнецово	Новое строительство	2035	Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
	Межмуниципальные объекты					
1.	2.3.1	Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Арамиль"	Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А	Новое строительство	2030	
2.	2.3.2	Музей под открытым небом «Золотая деревня»	Березовский городской округ, г. Березовский	Новое строительство	2030	
3.	2.3.3	«Музей Крокоита»	Березовский городской округ, г. Березовский	Новое строительство	2030	
4.	2.3.4	Центр культурного развития	Березовский городской округ, г. Березовский ул. Строителей-Театральная	Новое строительство	2025	
5.	2.3.5	Муниципальное казенное учреждение «Библиотека городского округа Верхнее Дуброво»	Городской округ Верхнее Дуброво, р. п. Верхнее Дуброво, ул. Строителей, 5	Новое строительство	2021	
6.	2.3.6	Центр досуга поселка Исеть	Городской округ Верхняя Пышма, п.	Новое строительство	2040	

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
			Исеть, ул. Сосновая, 1			
7.	2.3.7	«Музей меди»	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	Новое строительство	2040	
8.	2.3.8	Планетарий	Городской округ Верхняя Пышма	Новое строительство	2040	
9.	2.3.9	Центр культурного развития	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	Новое строительство	2040	
10.	2.3.11	Библиотека	Городской округ Заречный, д. Гагарка	Новое строительство	2021	
11.	2.3.12	Библиотека	Городской округ Заречный, д. Курманка	Новое строительство	2021	
12.	2.3.22	Библиотека	Городской округ Заречный, д. Боярка	Новое строительство	2021	
13.	2.3.13	Центр развития молодежи	Городской округ Ревда, г. Ревда	Новое строительство	2026	
14.	2.3.14	МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств»	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 11	Новое строительство	2025	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
15.	2.3.15	МАУК «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга»	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104	Новое строительство	2040	
16.	2.3.16	Библиотека	Полевской городской округ, п. Кладовка	Новое строительство	2040	
17.	2.3.18	Центр культурного развития	Сысертский городской округ, п. Верхняя Сысерть, за пределами участка ул. Ленина, 42	Новое строительство	2035	

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
18.	2.3.19	Центр культурного развития	Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Парковая, ул. Пушкина	Новое строительство	2035	
19.	2.3.20	Строительство центра народных промыслов и ремесел (производство и торговля): - 50 м2 торговой площади; - кафе - 20 мест; - мастерские - 100 м2	Свердловская область, городской округ Верхотурский, с. Красногорское	Новое строительство	2040	Администрация городского округа Верхотурский Письмо от 06.02.2020 № 650
20.	2.3.21	Строительство центра народных промыслов и ремесел (производство и торговля): - 50 м2 торговой площади; - мастерские - 100 м2	городской округ Верхотурский, городской округ Верхотурский, с. Усть-Салда	Новое строительство	2040	Администрация городского округа Верхотурский Письмо от 06.02.2020 № 650
21.		строительство культурно-досугового учреждения	Шалинский городской округ, пос. Шамары	Новое строительство	2022	Муниципальный объект

Приложение 4. Региональные и межмуниципальные объекты физической культуры и спорта

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		Региональные объекты				
1.	1.4.7	Крытый спортивный комплекс с круговой велодорожкой ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор»	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко, 32	Новое строительство	2022	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области
2.	1.4.9	«Спортивный футбольный центр ГАУ СО «Уральская футбольная академия»	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная	Новое строительство	2021	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области
3.	1.4.10	Легкоатлетический манеж ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»	Муниципальное образование «город Екатеринбург» Екатеринбург, ул. Шаумяна	Новое строительство	2025	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области
4.	1.4.11	Общежитие с административно-хозяйственным комплексом и медико-восстановительным центром ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80 г.	Новое строительство	2023	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области
5.	1.4.12	ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского	Муниципальное образование «город Екатеринбург»,	Реконструкция	2021	Программа «Развитие физической культуры и спорта в

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		резерва «Уктусские горы». Лыжная база «Нижнеисетская»	г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 20			Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области
6.	1.4.13	Тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург	Новое строительство	2022	Письмо от 28.11.2019 № 18-01-80/4933 «Об объектах физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Свердловской области».
7.	1.4.14	«Многофункциональный биатлонный комплекс»	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, 12 км Московского тракта (ЗУ 66:41:0000000:107958	Новое строительство	2023	Письмо от 21.08.2018 №18-01-80/3005 «О направлении информации об объектах физической культуры и спорта в Екатеринбургской агломерации» от Министерства спорта
8.	1.4.15	Дворец дзюдо	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, квартал улиц Академика Сахарова, Вильгельма де Геннина, Чкалова, Тимофеева-Ресовского (квартал 44)	Новое строительство	2022	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области
9.	1.4.16	Центр адаптивного спорта «Родник»	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, Квадрат улиц Татищева-Лоцмановых - Металлургов-Юрия Исламова	Новое строительство	2025	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
10.	1.4.17	Дворец конькобежного спорта	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, квадрат улиц Объездная автодорога – ул. 8 Марта – пер. Рижского – ул. Московской	Новое строительство	2025	Письмо от 13.12.2016 №18-01-80/5808 от Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
11.	1.4.18	Учебно-тренировочные трамплины на территории Уктусского лесопарка Свердловская область	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, район Уктусского лесопарка	Новое строительство	2023	Письмо от 13.12.2016 №18-01-80/5808 от Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
12.	1.4.19	ГАУ Свердловской области Спортивная школа олимпийского резерва «Уральская шахматная Академия»	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28	Реконструкция	2023	Письмо от 13.12.2016 №18-01-80/5808 от Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
13.	1.4.20	Центр художественной и эстетической гимнастики	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург	Новое строительство	2022	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области
14.	1.4.22	Дворец водных видов спорта	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург	Новое строительство	2022	Письмо от 28.11.2019 № 18-01-80/4933 «Об объектах физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Свердловской области».
15.	1.4.24	Лыжный комплекс	Сысертский городской	Новое строительство	2022	Программа «Развитие

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		(лыжные трассы, лыжероллерная трасса, лыжный стадион, газовая котельная)	округ, г. Сысерть, ул. Загородная, 1			физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области
16.	1.4.26	Центр тенниса	Свердловская область, Сысертский городской округ, с. Кашино	Новое строительство	2022	Письмо от 28.11.2019 № 18-01-80/4933 «Об объектах физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Свердловской области».
	Межмуниципальные объекты					
1.	2.4.1	Спортивная трасса (лыже-роллерная трасса, велодорожки)	Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Садовая	Новое строительство	2040	
2.	2.4.2	Дворец водных видов спорта	Березовский городской округ, г. Березовский,	Новое строительство	2025	Стратегия развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года
3.	2.4.3	Ледовая арена	Березовский городской округ, г. Березовский	Новое строительство	2025	Письмо от 15.12.2016 № 4221/03-18 от Администрации Березовского городского округа
4.	2.4.4	Профессиональный комплекс экстремальных видов спорта	Березовский городской округ, г. Березовский, (на базе существующего экстрим-парка «Горизонт»)	Новое строительство	2022	Письмо от Администрации Березовского городского округа от 15.12.2016 № 4221/03-18
5.	2.4.5	Ледовая арена	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова,53 б	Новое строительство	2021	Стратегия развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года
6.	2.4.6	Физкультурно-оздоровитель	Городской округ Верхняя Пышма, г.	Новое строительство	2021	Стратегия развития физической культуры и спорта

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		ного комплекс «Петровский»	Верхняя Пышма			Свердловской области на период до 2035 года
7.	2.4.7	Крытый стадион	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	Новое строительство	2021	Программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 - 2022 годы», утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области\no
8.	2.4.8	Дворец водных видов спорта	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	Новое строительство	2021	Стратегия развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года
9.	2.4.9	Физкультурно-оздоровительного комплекс	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова,53 б	Новое строительство	2021	Стратегия развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года
10.	2.4.10	Картодром	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	Новое строительство	2021	Стратегия развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года
11.	2.4.21	ФОК «Гора Мотаиха»	Городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, 66:36:3102001:13	Новое строительство	2021	
12.	2.4.11	Трасса мотокросса	Городской округ Дегтярск, г. Дегтярск (земельный участок с кадастровым номером 66:40:0101015:415)	Новое строительство	2035	1. Письмо от 04.05.2017 № 01-01-13/1530 от Администрации городского округа Дегтярск; 2. Письмо от 27.05.2019 №2068 от Администрации городского округа Дегтярск
13.	2.4.12	Физкультурно-оздоровительный комплекс по зимним	Городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Головина, 22	Новое строительство	2035	Письмо от 04.05.2017 № 01-01-13/1530 от Администрации городского округа

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		видам спорта	(Лыжная база ФОК «Олимп»)			Дегтярск, Письмо от 27.05.2019 №2068 от Администрации городского округа Дегтярск.
14.	2.4.13	Крытая ледовая арена	Городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, (территория СК «Уральский трубник»)	Новое строительство	2021	Стратегия развития физической культуры и спортаСвердловской области на период до 2035 года
15.	2.4.14	Физкультурно-оздоровительный комплекс	Городской округ Первоуральск, п. Билимбай, площадь Свободы, в 175 метрах на запад от дома № 19	Новое строительство	2021	Предложение Министерства физической культуры и спорта Свердловской области (письмо № 18-01-80/3972 от 12.11.2018)
16.	2.4.15	Детская юношеско – спортивная школа	Городской округ Ревда, г. Ревда	Новое строительство	2030	«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ревда на 2018 – 2030 годы», утв. решением Думы городского округа
17.	2.4.16	Физкультурно-спортивный Комплекс «Энергетик»	Городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск	Новое строительство	2024	Стратегия социально-экономического развития городского округа Среднеуральск
18.	2.4.17	Плавательный бассейн	Городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск	Новое строительство	2027	Стратегия социально-экономического развития городского округа Среднеуральск
19.	2.4.18	Крытый гребной канал	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	Новое строительство	2025	
20.	2.4.19	Строительство культурно-оздоровительного и спортивного комплекса (КОСК) (в том числе	городской округ Верхотурский, г. Верхотурье	Новое строительство	2030	Администрация г. о. Верхотурский Письмо от 06.02.2020 № 650

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
		Детско-юношеские спортивная школа), г. Верхотурье, по ул. Гагарина, рядом с СК «Олимп», к 2030 году: - бассейн площадью 300 м2 зеркала воды; - спортивные залы площадью 8				
21.	2.4.20	Строительство открытого спортивного комплекса в парковой зоне на 5265 м2,	городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, п. Привокзальный, в парковой зоне в северо-восточной части поселка	Новое строительство	2040	Администрация г. о. Верхотурский Письмо от 06.02.2020 № 650

Приложение 5 - Региональные объекты социального обслуживания населения

№ п/п	№ на карте	Наименование	Местоположение	Статус объекта	Срок реализации	Основание
	Региональные объекты					
1.	1.6.7	Областной центр реабилитации для детей инвалидов	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринюург	Новое строительство	2027	Концепция развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года
2.	1.6.8	ГАУ СО «Многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов»	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, планировочный район «Академический»	Новое строительство	2027	
3.	1.6.11	ГАУ СО «Межрайонный центр социального обслуживания № 2»	Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, планировочный район «Академический»	Новое строительство	2035	

Приложение 6 - Объекты, входящие в состав каркасов при построении Модели пространственной организации территории.

Каркасы	Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации	О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (с изменениями на 22 мая 2019 года)	
		Статья 2	Статьи 3-15
Экономический каркас, формируемого планировочными осями и центрами I и II ранга	территориально-производственные комплексы, промышленные узлы, кластеры различного профиля, индустриальные парки, центры инновационного развития, крупные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры и т.д.);	1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения	1) аэропорты (аэродромы), предназначенные для организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении; 2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, в том числе дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог); 3) придорожные полосы автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
		5-1) энергетика*	электро- и газоснабжения, размещаемые на территории одного или более муниципальных районов и (или) городских округов, расположенных на территории Свердловской области

<table>
<tr><td rowspan="2">Каркасы</td><td rowspan="2">Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации</td><td colspan="2">О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (с изменениями на 22 мая 2019 года)</td></tr>
<tr><td>Статья 2</td><td>Статьи 3-15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>10) инженерная инфраструктура*, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов</td><td>1) объекты тепло-, водоснабжения, водоотведения, связи и иные объекты инженерной инфраструктуры, размещаемые на территории одного или более муниципальных районов и (или) городских округов, расположенных на территории Свердловской области, и необходимые для реализации полномочий органов государственной власти Свердловской области
2) объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов, которые образуются на территории двух и более муниципальных районов и (или) городских округов, расположенных на территории Свердловской области.</td></tr>
</table>

Каркасы	Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации	О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (с изменениями на 22 мая 2019 года)	
		Статья 2	Статьи 3-15
		11) промышленность и агропромышленный комплекс	1) территории опережающего социально-экономического развития; 2) промышленно-производственные, технико-внедренческие и портовые особые экономические зоны; 3) объекты, в которых (на территории которых) размещаются индустриальные (промышленные) парки; 4) объекты, в которых (на территории которых) размещаются организации, осуществляющие добычу и переработку титаномагнетитовых руд.
Социальный каркас, формируемого центрами расселения	центры административного, организационно-хозяйственного, культурно-бытового обслуживания в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры и спорта - центры систем расселения разного ранга, формируемые на основе наиболее развитых и удобно расположенных по	3) образование	1) дошкольные образовательные организации; 2) общеобразовательные организации; 3) профессиональные образовательные организации; 4) организации дополнительного образования; 5) организации дополнительного профессионального образования; 6) образовательные организации высшего образования; 7) иные образовательные организации.

<table>
<tr><td rowspan="3">Каркасы</td><td rowspan="3">Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации

доступности городских и сельских населённых пунктов);</td><td colspan="2">О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (с изменениями на 22 мая 2019 года)</td></tr>
<tr><td>Статья 2</td><td>Статьи 3-15</td></tr>
<tr><td>4) здравоохранение</td><td>1) лечебно-профилактические медицинские организации и их обособленные подразделения;
2) медицинские организации особого типа и их обособленные подразделения;
3) фармацевтические организации и их обособленные подразделения</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5) физическая культура и спорт</td><td>1) объекты недвижимого имущества и комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий (в том числе спортивные сооружения), находящиеся в государственной собственности Свердловской области;
2) объекты, в которых (на территории которых) размещаются региональные центры спортивной подготовки, региональные спортивные федерации.</td></tr>
</table>

Каркасы	Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации	О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (с изменениями на 22 мая 2019 года)	
		Статья 2	Статьи 3-15
		6) культура и искусство	1) объекты, в которых (на территории которых) размещаются государственные архивы Свердловской области, государственные музеи Свердловской области, государственные библиотеки Свердловской области и иные государственные учреждения Свердловской области культуры и искусства; 2) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения и объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, зоны охраны таких объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации; 3) места традиционного бытования народных художественных промыслов.
		7) социальное обслуживание	объекты, в которых (на территории которых)

Каркасы	Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации	О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (с изменениями на 22 мая 2019 года)	
		Статья 2	Статьи 3-15
		граждан;	размещаются организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Свердловской области, осуществляющие стационарное социальное обслуживание, полустационарное социальное обслуживание, социальное обслуживание на дому
		9) жилищное строительство	1) территории, в отношении которых исполнительным органом государственной власти Свердловской области заключены договоры об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 2) территории, в отношении которых исполнительным органом государственной власти Свердловской области заключены договоры о комплексном освоении территории
		13) деятельность органов государственной власти Свердловской области и государственных органов Свердловской области, не относящихся к числу органов государственной власти Свердловской области	объекты, в которых (на территории которых) размещаются органы государственной власти Свердловской области и государственные органы Свердловской области, не относящиеся к числу органов государственной власти Свердловской области

Каркасы	Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации	О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (с изменениями на 22 мая 2019 года)	
		Статья 2	Статьи 3-15
Экологический каркас, формируемого территориями с особым природоохранным статусом	(особо охраняемые природные территории, лечебно-курортные и рекреационные местности, водоохранные зоны, лесозащитные полосы, зелёные зоны городов и др.).	8) отдых и оздоровление детей, туризм	1) туристско-рекреационные особые экономические зоны; 2) подведомственные исполнительным органам государственной власти Свердловской области организации, принимающие участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
		12) охрана окружающей среды и природопользование	1) особо охраняемые природные территории регионального значения; 2) лечебно-оздоровительные местности и курорты регионального значения.

*- за исключением объектов, входящих в список не подлежащих к отображению в системе открытых данных.

Приложение 7 - Сравнительные показатели динамики жилищного строительства в разрезе муниципальных образований, входящих в границы Екатеринбургской агломерации, в СТП области и СТП Агломерации

Наименование муниципальных образований	Сущ. жилищ. фонд, тыс. м2 общ.пл., 2019 г.	СТП области	СТП области	СТП области	СТП Агломерации	СТП области	СТП Агломерации	Обесп. общ. пл., кв. м/чел, 2019 г.	СТП области	СТП Агломерации
		Сущ сохр, тыс. м2 общ.пл.,	Новое стр-во, 2019-2040г.г	Жилищная ёмкость резервных площадок	Новое стр-во, 2019-2040г.г.	Итого к концу расчётного срока	Итого к концу расчётного срока.		Обесп. общ. пл., кв. м/чел, 2040 г.	Обесп. общ. пл., кв. м/чел, 2040 г.
ГО Верхняя Пышма	2455,2	2430,6	3067,0	5056,0	8123,0	5497,6	10669,2	28,8	54,4	78,7
ГО Среднеуральск	747,1	739,6	650,0	747,8	1397,8	1389,6	2175,9	29,7	52,8	82,5
ГО Первоуральск	3921,8	3882,6	2245,4	-	2245,4	6128,0	6197,0	27,1	43,8	41,6
Полевской ГО	1944,7	1925,3	1362,8	-	1362,8	3288,1	3339,3	28,2	48,0	45,7
ГО Ревда	1316,7	1303,5	1312,5	876,9	2189,4	2616,0	3536,4	21,1	41,9	46,1
ГО Дегтярск	400,8	396,8	355,1	110,0	465,1	751,9	869,6	28,3	48,9	54,8
Березовский ГО	2336,6	2313,2	3275,0	3188,1	6463,1	5588,2	8863,8	31	49,5	50,7
ГО Заречный	798,2	790,2	507,9	-	507,9	1298,1	1361,6	25,6	40,1	43,5
Белоярский ГО	1102,6	1091,6	1510,0	1252,2	2762,2	2601,6	3930,9	36	48,5	44,5
ГО Верхнее Дуброво	175	173,3	92,4	10,5	102,9	265,7	288,5	34,2	60,2	53,0
Сысертский ГО	2434,7	2410,4	2400,0	1448,2	3848,2	4810,4	6376,0	39,3	48,3	42,2
Арамильский ГО	614,8	608,7	320,4	-	320,4	929,1	963,6	33,4	53,0	55,0
МО "город Екатеринбург"	38539,1	37575,6	33700,0		24892,4	71275,6	64521,4	25,4	41,2	42,5 35,8
Всего по области	112670	110406,4	70835,5			181241,9			40,3	
В границах агломерации	56787,3	55641,3	50798,5		54680,6	106439,8	113093,2		43,2	45,9 41,1
За границами агломерации	55882,7	54765,1	20037			74802,1			36,8	

Динамика темпов ввода жилья в разрезе муниципальных образований

Наименование муниципальных образований	Современное состояние 2019 год		СТП области 2040 год		СТП Агломерации 2040 год	
	Объёмы ввода жилья, тыс. $м^2$	Ввод жилья $м^2$ /1 чел.	Объёмы ввода жилья, тыс. $м^2$	Ввод жилья $м^2$ /1 чел.	Объёмы ввода жилья, тыс. $м^2$	Ввод жилья $м^2$ /1 чел.
ГО Верхняя Пышма	97,7	1,1	146,0	1,4	386,8	2,9
ГО Среднеуральск	29,5	1,2	31,0	1,2	66,6	2,5
ГО Первоуральск	38,3	0,3	106,9	0,8	106,9	0,7
Полевской ГО	34	0,5	64,9	0,9	64,9	0,9
ГО Ревда	23,7	0,4	62,5	1,0	104,3	1,4
ГО Дегтярск	7,2	0,5	16,9	1,1	22,1	1,4
Березовский ГО	66,6	0,9	156,0	1,4	307,8	1,8
ГО Заречный	55,5	1,8	24,2	0,7	24,2	0,8
Белоярский ГО	72,8	2,0	71,9	1,3	131,5	1,5
ГО Верхнее Дуброво	11,7	2,3	4,4	1,0	4,9	0,9
Сысертский ГО	100,3	1,6	114,3	1,1	183,2	1,2
Арамильский ГО	29,4	1,6	15,3	0,9	15,3	0,9
МО «город Екатеринбург»	1113	0,7	1604,7	0,9	1185,4	0,8-0,7

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2. КНИГА 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Москва 2021 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2. КНИГА 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Заместитель
Генерального директора _____ С.И. Бычков

Главный инженер
проекта _____ В.С. Татарников

Главный архитектор проекта _____ Ю.В. Барковская

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ОАО «Гипрогор»

Чугуевская Е.С.	Генеральный директор, Советник РААСН, профессор МААМ, Заслуженный архитектор
Бычков С.И.	Заместитель генерального директора, начальник мастерской, Советник
Татарников В.С.	Главный инженер проекта
Барковская Ю.В.	Главный архитектор мастерской главный архитектор проекта
Глушков О.В.	Главный инженер мастерской по геоинформационным системам
Сафонов С.Г.	Ведущий архитектор
Катканова Е.В.	Ведущий архитектор
Андреенко К.О.	Архитектор II категории
Удовенко Н.И.	Главный экономист мастерской, главный экономист проекта
Холодова Н.М.	Главный специалист - экономист
Коссова И.И.	Инженер - экономист I категории
Арабкин В.В.	Финансовый аналитик, к. ф-м. н.
Крылов П.М.	Главный инженер по транспорту,
Верховская М.А.	Главный специалист по историко-культурному наследию
Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды - эколог
Ивашкина Е.И.	Главный специалист по инженерной подготовке территории
Сметанин А.А.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Волков Г.В.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Смирнов Д.С.	Инженер землеустроитель высшей категории
Шелестов С.И.	Главный специалист по ГО и ЧС
Шишов К.В.	Главный специалист по инженерному оборудованию территории
Кулешова Г.И.	Архитектор I категории, Советник РААСН, академик МААМ
Соловьёва Л.М.	Нормоконтролер

«УралНИИпроект»

Мазаев Г.В.	Научный руководитель
Родионова Г.С.	Руководитель проекта
Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта
Титкова Л.Ю.	Эксперт по территориальному планированию
Дементьева В.Б.	Эксперт по территориальному планированию
Кириченко Ю.Б.	Эксперт по территориальному планированию
Шнейдмиллер Н.Ф.	Эксперт по территориальному планированию
Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды
Мазаев А.Г.	Специалист по развитию систем расселения
Зотова Д.С.	Специалист по территориальному планированию
Баранова Е.Г.	Специалист по территориальному планированию
Лопаева У.А.	Специалист по территориальному планированию
Подкорытова Е.Б.	Специалист по территориальному планированию

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТУ

Проект внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области

Положения о территориальном планировании

Текстовые материалы. Том 1

Том 1	Положения о территориальном планировании

Графические материалы

Лист СТП 1	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Лист СТП 2	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 3	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 4	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 5	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 6	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан, отдыха и оздоровления детей, туризма
Лист СТП 7	Карта планируемого размещения объектов регионального значения, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов
Лист СТП 8	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий
Лист СТП 9	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса
Лист СТП 10	Карта планируемого размещения объектов в области охраны окружающей среды и природопользования

Графические материалы ограниченного пользования

Лист СТП 12	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Электроснабжение, теплоснабжение и связь
Лист СТП 13	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоснабжения
Лист СТП 14	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоотведения
Лист СТП 15	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Газоснабжение

Материалы по обоснованию

Текстовые материалы. Том 2

Том 2. Книга 1	Анализ территориального потенциала. Природные условия развития территорий
Том 2. Книга 2	Современное состояние социально – экономического комплекса. Градостроительная организация территории
Том 2. Книга 3	Развитие социально – экономического комплекса. Пространственное развитие Свердловской области
Том 2. Книга 4	Современное состояние и развитие транспортной инфраструктуры
Том 2. Книга 5	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Инженерная защита территории от опасных природных процессов. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов.
Том 2. Книга 6	Историко-культурное наследие
Том 2. Книга 7	Градоэкологические ограничения пространственного развития. Границы зон с особыми условиями использования территорий

Текстовые материалы ограниченного пользования. Том 3

Том 3. Книга 1	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Энергетика, теплоснабжение, связь, водоотведение
Том 3. Книга 2	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Водоснабжение
Том 3. Книга 3	Анализ состояния территории и разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Графические материалы

Лист СТП 16	Карта «Положение Свердловской области в структуре Уральского федерального округа»
Лист СТП 17	Карта границ муниципальных образований
Лист СТП 18	Карта современного расселения и планировочной организации территории Свердловской области (Опорный план)
Лист СТП 19	Проект территориального планирования Свердловской области (Основной чертеж)
Лист СТП 20	Карта границ зон с особыми условиями использования территорий Свердловской области
Лист СТП 21	Карта ландшафтного каркаса территории Свердловской области
Лист СТП 22	Карта результатов комплексной оценки территории Свердловской области
Лист СТП 23	Карта развития транспортной инфраструктуры Свердловской области
Лист СТП 24	Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения
Лист СТП 25	Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, границ исторических поселений
Лист СТП 27	Карта сведений об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Лист СТП 28	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 29	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 30	Карта-объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 31	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 32	Карта-объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан
Лист СТП 33	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области отдыха и оздоровления детей, туризма

Графические материалы ограниченного пользования

Лист СТП 35	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь
Лист СТП 36	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Водоотведение
Лист СТП 37	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Водоснабжение
Лист СТП 26	Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕФЕРАТ 11
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 12
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 16
ВВЕДЕНИЕ 18
1 Общая характеристика и географическое положение региональной транспортной системы 19
2 Региональная транспортная система. Транспортный каркас. Основные параметры транспортной системы Свердловской области 28
3 Транспортная инфраструктура 36
3.1 Существующее положение 36
3.1.1 Автомобильные дороги и автомобильный транспорт 36
3.1.1.1 Автомобильные дороги 36
3.1.1.2 Автомобильный транспорт 50
3.1.2 Железные дороги и железнодорожный транспорт 63
3.1.3 Воздушный транспорт 70
3.1.3.1 Региональные (межрегиональные) и международные воздушные линии 70
3.1.3.2 Местные (региональные) воздушные линии 73
3.1.4 Внутренний водный транспорт 74
3.1.5 Трубопроводный транспорт 77
3.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования 80
3.2.1 Автомобильные дороги и автомобильный транспорт 81
3.2.1.1 Автомобильные дороги 82
3.2.1.2 Автомобильный транспорт 89
3.2.2 Железнодорожный транспорт 95
3.2.3 Воздушный транспорт 102
3.2.4 Водный транспорт 107
3.2.5 Трубопроводный транспорт 108
4 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа на комплексное развитие территории 111

5 Сведения о планах и региональных программах Свердловской области, для реализации которых осуществляется создание объектов регионального и межмуниципального значения 116

6 Основные целевые показатели 124

ПРИЛОЖЕНИЯ 127

Приложение 1 - Реестр раздельных пунктов железных дорог в границах Свердловской области по направлениям 128

Приложение 2 - Протяженность путей сообщения в Свердловской области (на конец года, километров) 138

Приложение 3 - Наличие автотранспортных средств в Свердловской области (на конец года; единиц) 138

Приложение 4 - Ввод в действие основных производственных мощностей транспорта в РФ, Уральском ФО и в Свердловской области 139

Приложение 5 - Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами в пригородном и междугородном сообщении (на конец года, единиц) 140

Приложение 6 - Наименование и протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Свердловской области. ... 141

Приложение 7 - Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области по отдельным муниципальным образованиям (на конец 2019 года). 170

Приложение 8 - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процент, значение показателя за год 172

Приложение 9 - Сведения о населенных пунктах, не имеющих связи по автодорогам с твердым покрытием с автодорогами общего пользования регионального значения 179

Приложение 10 - Сведения о населенных пунктах, не обслуживаемых внешним общественным транспортом (автобусами общего пользования), данные на середину 2019 г. 204

Приложение 11 - Количество собственных легковых автомобилей в собственности граждан (на конец года, ед./1000 чел. населения). 206

Приложение 12 - Количество пассажирских автобусов по видам топлива в организациях всех видов экономической деятельности по субъектам Российской Федерации (на конец года; штук) 206

Приложение 13 - Количество грузовых автомобилей по видам топлива в организациях всех видов экономической деятельности по субъектам Российской Федерации (на конец года; штук) 207

Приложение 14 - Плотность железнодорожных путей общего пользования на конец год (км путей/10000 км2)..... 208

Приложение 15 - Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, на начало года, км..... 208

Приложение 16 - Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования, млн. тонн. 209

Приложение 17 - Прибытие грузов железнодорожным транспортом общего пользования, тыс. тонн. 209

Приложение 18 - Отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, тыс. пасс. 210

Приложение 19 - Отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, тысяч чел. 210

РЕФЕРАТ

Текстовая часть материалов по обоснованию состоит из Тома 2, включающего 7 книг и Тома 3, включающего 3 книги. Том 2 Книга 4 содержит 210 страниц, 22 таблицы, 10 рисунков, 16 источников, 19 приложений.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Агломерация (городская агломерация) - понятие «агломерация» определено в Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. В частности, даны следующие определения «агломерации»:

«крупная городская агломерация» - совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения 500 тыс. человек - 1000 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями;

«крупнейшая городская агломерация» - совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 1000 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями.

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.

Город - крупный населённый пункт, жители которого заняты, как правило, вне сельского хозяйства.

Инвестиционная привлекательность территории – синтетическое понятие, которое определяется, с одной стороны, инвестиционным потенциалом и инвестиционным климатом территории, а с другой – её инвестиционным риском. Нет единого мнения как оценивать инвестиционную привлекательность региона, конкретной территории.

Качество жизни (уровень жизни) населения - обеспеченность необходимыми материальными благами и услугами, или достигнутый уровень потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Кроме того, данное понятие дополняют такие составляющие, как «условия жизни, труда и занятости», «быта и досуга населения», «здоровье», «образование», «состояние природной среды».

Кластер - сконцентрированные по географическому признаку группы

взаимосвязанных в своей деятельности организаций, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, банков, агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных сферах, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу.

Миграция маятниковая - миграция в виде регулярных поездок к местам работы, учёбы, находящимся в другой местности.

Опорный каркас территории – сочетания фокусов экономической, политической и культурной жизни территорий различного размера и ранга, и соединяющих их магистралей.

Потенциал развития - наличие природных, финансово-материальных и инфраструктурных ресурсов и качество имеющегося человеческого фактора.

Приоритетные направления - важнейшие направления, развитие которых обеспечивает достижение целей развития города; для которых, в первую очередь, создаются соответствующие условия и выделяются необходимые материальные и финансовые ресурсы.

Природные ресурсы – объекты, явление и силы природы, прямо или косвенно используемые, или потенциально пригодные для использования в настоящем и будущем для удовлетворения материальных и нематериальных потребностей человека, поддержания его существования и повышения качества жизни.

Природно-ресурсный потенциал – наличная часть природных ресурсов, явлений, условий и процессов. Природно-ресурсный потенциал включает природные ландшафты, климатические условия, территориальные, земельные, водные ресурсы, полезные ископаемые, растительный и животный мир и т.д.

Природно-экологический каркас - это сложная соподчинённая система взаимоувязанных природных компонентов, дающих систематизированную аналитическую информацию о качестве и значимости природных и природоподобных территориальных комплексов.

Промышленный кластер - группа локализованных производственных, научных, финансовых организаций, связанных между собой по технологической цепочке или ориентированных на общий рынок ресурсов или потребителей

(сетевая взаимосвязь), конкурентоспособных на определенном уровне и способных генерировать инновационный продукт.

Протяженность сети путей сообщения – суммарная протяженность в километрах участков путей транспортного сообщения. Определяется по состоянию на фиксированную дату путем суммирования длин отдельных участков, образующих сеть.

Расселение – территориальное распределение населения, обусловленное природно-хозяйственными, историко-экономическими условиями, этническими особенностями населения.

Система расселения – территориально и функционально взаимосвязанная совокупность населенных мест. Интенсивность связей с ядром (ядрами) системы используется как основной критерий при определении ее границ. Системы расселения формируются в рамках сети населенных мест в результате качественных изменений в территориальной жизни общества на сравнительно ограниченном пространстве.

Субурбанизация – процесс развития пригородов больших городов и переселения населения в пригороды. В результате субурбанизации происходит формирование городских агломераций.

Техногенная нагрузка - степень воздействия человеческой деятельности на окружающую среду, условно подразделяющуюся на допустимую (с соблюдением ПДК) и экологически опасную.

Транспортный каркас – форма перспективного развития основных магистралей, которые обеспечивают пространственное и функциональное единство региона.

Урбанизация - это процесс сосредоточения промышленности, культуры и населения в крупных городах. Большой рост урбанизации тесно связан с индустриализацией. Наиболее характерна для капитализма, усиливает противоположность между городом и деревней. Урбанизация приводит к принципиальным изменениям в структуре занятости, в образе жизни, в характере социальных отношений. Происходит формирование новой социокультурной системы.

Уровень транспортной дискриминации населения – доля населения,

проживающего вне нормативных зон транспортной доступности.

Экологическая безопасность - состояние защищённости окружающей среды и жизненно важных интересов человека и гражданина от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Экологическая политика - система мер на международном и национальном уровнях, направленная на реализацию стратегии устойчивого экологически безопасного социально-экономического развития общества.

Экологическая сфера города - область общественной жизни, связанная с взаимодействием населения города и окружающей среды, включающая охрану окружающей среды, предупреждение экологически обусловленных заболеваний населения и создание комфортной среды проживания.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

– РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика;

– СО, СвО - Свердловская область;

– УО – Управленческий округ;

– ХМАО - Ханты-Мансийский автономный округ;

– ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ

– УрФО, УФО – Уральский федеральный округ

– ГО - Городской округ;

– МО - Муниципальное образование;

– МР – Муниципальный район;

– ПГТ – поселок городского типа;

– СНП – сельский населенный пункт;

– ОПК – оборонно-промышленный комплекс;

– НТИ — научно-технологическая инициатива;

– НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

– ЛТПК — локальные территориально-производственные комплексы;

– ТПК – территориально-производственные комплексы;

– ТЛС – транспортно-логистическая система

– ТЛЦ – трасноспортно-логистический центр

– МТК – международный транспортный коридор

– ТПУ – транспортно-пересадочный узел

– МВЛ – местные воздушные линии

– ЛЗП – лесопарковый зеленый пояс;

– ПРК - природно-рекреационный каркас;

– ООПТ – особо охраняемые природные территории;

– АПК – агропромышленный комплекс;

– СЗЗ – санитарно-защитная зона;

– мЗв – миллизиверт;

– чел.Зв – человеко-зиверт;

- ц/га – центнеров с гектара;
- га – гектар;
- тыс.т. – тысяч тонн;
- млн.т. – миллионов тонн;
- млрд.т. – миллиардов тонн;
- т/год – тонн в год;
- куб.м – кубических метров;
- тыс. км. – тысяч километров;
- кв. км – квадратных километров;
- тыс. га – тысяч гектар;
- км/кв.км – километров на квадратный километр.

ВВЕДЕНИЕ

Научно-исследовательская работа по разработке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области» (далее - проект Схемы) выполнено в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП» и Государственного контракта № К-018-001 от 10.07.2018 г.

Заказчик - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Исполнитель – ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Проект Схемы выполняется совместно с порядной организацией: Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург на основании договора субподряда № 01 от 28.11.2019г. с ОАО «Гипрогор».

Цель и основные задачи работы – формирование научно-обоснованных предложений по трансформации систем расселения и инфраструктур, служащих основными факторами расселения, в целях достижения целевых показателей, обеспечивающих комплексное, устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие Свердловской области, формирование перечня территориально привязанных региональных объектов (в том числе проектных) необходимых для трансформации системы расселения.

.

1 Общая характеристика и географическое положение региональной транспортной системы

В настоящем разделе мы рассмотрим качественные и количественные показатели, отражающие транспортную систему Свердловской области как часть Единой транспортной сети России: её транспортно-географическое положение, общие и схожие черты относительно транспортных систем других регионов Уральского федерального округа (УрФО).

Транспортно-географическое положение Свердловской области. Транспортные коридоры.

Свердловская область обладает развитой транспортной системой, способной обеспечить не только собственные нужды, но и потребности сопредельных территорий. Область является одним из крупнейших транспортных узлов, плотность железнодорожной и автодорожной сети превосходит средние показатели по стране.

Свердловская область обладает исключительно выгодным геополитическим положением. К числу основных геополитических преимуществ можно отнести: срединное экономико-географическое положение, транзитную роль между европейской и азиатской частями страны, расположение Свердловской области на пересечении трансконтинентальных потоков сырья, товаров, финансовых, трудовых и информационных ресурсов.

В современных условиях следует учитывать и новое «приграничное» положение области, имея в виду близость границы с Казахстаном и республиками Средней Азии, что повышает ее роль в укреплении экономических связей с этими государствами. Роль региона возрастает и вследствие общего сдвига экономического потенциала России к Северу и Востоку, при котором Свердловская область располагается в геоэкономическом центре этого формирующегося экономического пространства.

Екатеринбургский транспортный узел – один из крупнейших центров грузораспределения, оптимальное место соединения МТК № 2, МТК № 5 и Транссиба, поэтому создание и развитие Международного транспортно-логистического центра (МТЛЦ) в городе Екатеринбурге имеет широкие

перспективы, позволяющие повысить эффективность международных и межрегиональных транспортных перевозок.

Перспективы продления международных транспортных коридоров (МТК) МТК № 2 (Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород) и МТК № 5 (Триест – Будапешт – Киев) до Екатеринбурга и объединение их на Урале с Транссибом делают возможным создание международного грузораспределительного центра, обеспечивающего транзит товаропотока на направлениях: Европа – страны Юго-Восточной Азии; КНР – Россия; Европа – страны Центрально-Азиатского региона.

Таким образом, Свердловская область и ее центр – город Екатеринбург представляют собой привлекательную территорию для развития региональной транспортно-логистической системы (ТЛС). Определяющими факторами привлекательности являются: геостратегическое положение области, интенсивность товаро- и грузодвижения, обеспечивающие непрерывность и бесперебойность товарноматериальных потоков на территории, развитость рынка логистических услуг.

Развитие Свердловской области в качестве транспортно-логистического центра, связывающего и распределяющего грузопассажирские, информационные и финансовые потоки, а также формирование конкурентоспособной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию транзитного потенциала территории области, является важнейшим фактором социально-экономического развития Свердловской области.

Сегодня выдвигаются предложения о модернизации Транссиба и создания на его основе Евроазиатской магистрали будущего, осуществляющей транспортировку грузов на скорости до 120-150 км в час и позволяющей увеличить темп работы уральской промышленности на 20-30 %. Обсуждается идея строительства второго Транссиба - платной автодороги Москва-Владивосток через Южный Урал.

В числе важнейших проектов – создание сети локальных транспортно-логистических комплексов. В общей сложности сегодня в Уральском федеральном округе, по оценке специалистов, работает свыше 2000 транспортно-логистических компаний, из них около 30–40 являются «крупными игроками».

Свердловская область в системе современных транспортных коридоров показана ниже на рисунке 1.1.




Рисунок 1.1 - Свердловская область в системе международных транспортных коридоров.

Необходимо расширить связи области с другими субъектами, входящими в состав УрФО. Представляется целесообразной организация связи – Северо-Запад России с Западной Сибирью через Коми и Урал, которая свяжет сырьевые регионы Предуралья (бокситы, нефть) с перерабатывающей базой Урала, будет обеспечен выход к портам Белого и Баренцева морей и стратегическая связь баз Северного флота с промышленными районами Урала и Сибири. В связи с этим в области разрабатывается Федеральная целевая программа «Урал Промышленный – Урал Полярный».

Характеристика региональной транспортной системы Свердловской области относительно России и транспортных систем регионов Уральского федерального округа

Для сравнения уровня и качества развития транспортной системы Свердловской области с иными субъектами УрФО, а также со среднероссийскими значениями нами были отобраны производственно-экономические показатели, отражающие объём предоставления транспортных услуг (в абсолютном и в расчёте на душу населения, численность занятых в отдельных подотраслях транспортного комплекса; показатели основных фондов транспорта (включая степень их износа); а также показатели ввода в эксплуатацию основных мощностей видов транспорта общего пользования. На основе анализа вышеперечисленных показателей были сделаны следующие основные выводы (см. также таблицы 1.1-1.2.):

1. С 2000 по 2018 год объём транспортных услуг на территории Свердловской области вырос в 20,6 раз, тогда как в целом на территории Уральского федерального округа только в 14 раз, а в России в целом – в 12,4. Таким образом, необходимо отметить рост и значение транспортного фактора (за счёт сферы транспортных услуг) для Свердловской области. Более того, по итогам 2018 года на Свердловскую область пришлось 61,3% всех транспортных услуг, реализованных на территории Уральского федерального округа.

2. За исключением Ямало-Ненецкого автономного округа величина транспортных услуг в расчёте на одного жителя в 2018 году (24 798 руб.) была максимальной для всех регионов УрФО и почти в два раза превышала среднероссийское значение (13137 руб.). Необходимо отметить, что Свердловская область не относится к регионам Крайнего Севера и приравненным к ним территориям; на её территории не действуют повышающие коэффициенты стоимости транспортных услуг.

3. Из более чем 89 тысяч работников Свердловской области в сфере транспортировки и хранения лишь 1473 человека работает в сфере трубопроводного транспорта и лишь 34 человека во внутреннем водном транспорте, практически прекратившем своё существование на территории региона.

4. Величина основных фондов предприятий транспорта в Свердловской области значительна: на неё приходится 22,2% всех основных фондов транспорта УрФО и 2,7% от общероссийского значения.

5. Необходимо отметить относительно хорошее положение в Свердловской области со степенью износа её основных фондов: лишь 38,2% при среднем для округа значении в 44,9% и при 42,1% для России в целом.

6. В Свердловской области можно выделить позитивную тенденцию роста (к 2017 году) ввода в действие новых участков автомобильных дорог с твёрдым покрытием в Свердловской области (80,4 км в 2017 году, что составляет 3,9% от этого показателя для России в целом). Однако динамика ввода новых мощностей в области по другим показателям неудовлетворительная. С 2015 года в Свердловской области не происходило ввода новых участков железнодорожных линий, не вводились в эксплуатацию линии метрополитена и новые участки нефтепроводов. Почти не развивался воздушный транспорт (не считая реконструкции аэропорта «Кольцово» к чемпионату мира по футболу в России 2018 года).

Таблица 1.1 - Объём транспортных услуг (всего), млн. рублей

Регион (субъект РФ)	2010	2015	2016	2017	2018
Российская Федерация	940545	1481518	1699442	1850446	1928971
Уральский федеральный округ	72898	129234	137353	150481	174811
Курганская область	4057	4599	4626	4587	4639
Свердловская область	36941	73640	81162	89107	107140
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	10312	15332	15103	15293	15775
Ямало-Ненецкий автономный округ	8292	12022	12356	16512	20543
Тюменская область без автономных округов	н.д.	9514	9635	9744	10747
Челябинская область	7997	14127	14472	15238	15967

Источник: Росстат

Влияние транспортной системы Свердловской области на отдельные показатели качества жизни населения

Проводимые федеральным агентством по статистике России изучения уровня жизни населения позволяют лучше понять отдельные социально-экономические проблемы того или иного региона[1].

Рассмотрим далее некоторые итоговые данные, опубликованные в составе статистического Комплексного изучения условий жизни населения (КОУЖ), проведенного Росстатом в 2018 году (см. таблицы 1.2. -1.4.).

Часть показателей, приводимых в КОУЖ, связана с транспортной доступностью социально-значимых объектов (организаций). По большинству таких показателей значения Свердловской области близки или лучше среднероссийских значений (таблица 1.3.).

Примерно соответствует общероссийским показателям обеспеченность домохозяйств Свердловской области различными видами транспорта (таблица 1.4.). Около 52,6% домохозяйств Свердловской области не имеют никаких транспортных средств (в России в целом – только 50,8%).

В таблице 1.5. приведена доступность тем или иным видом транспорта общеобразовательной организации (для школьников). В Свердловской области 87,6% школьников добираются до школы пешком, тогда как 3,7% вынуждено добираться до школы на школьном автобусе. В целом это близко к общероссийским значениям.

Таким образом, мы видим *слабый уровень развития периферийных территорий Свердловской области*. Одна из причин – *мелкоселенность сельского расселения при относительно низкой плотности сельского расселения.* Остро стоит вопрос транспортной доступности мест проведения отдыха и досуга,

[1] Комплексное наблюдение условий жизни населения проводится во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения».Уровень представительности результатов - в целом по Российской Федерации, городским и сельским поселениям с различной численностью населения, по отдельным социально-демографическим группам населения.

Результаты Комплексного наблюдения условий жизни населения предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.

объектов физической культуры и спорта. Выявляется плохая работа общественного транспорта на территории Свердловской области.

Таблица 1.2 - Наличие проблем, связанных с условиями проживания в населенном пункте, (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2018 г.), %

Регион (субъект РФ)	Лица старше трудоспособного возраста, указавшие на наличие проблем, связанных с условиями проживания в своем населенном пункте	Лица старше трудоспособного возраста, указавшие на наличие проблем, связанных с условиями проживания в своем населенном пункте (районе проживания) указали на проблемы:	недоступность государственных и муниципальных услуг в сфере медицинского обслуживания	большая отдаленность торговых точек	большая отдаленность аптек	большая отдаленность учреждений культуры	большая отдаленность мест проведения отдыха и досуга	большая отдаленность объектов для занятий физкультурой и спортом	плохая организация работы общественного транспорта
Российская Федерация	**75,1**	**100,0**	**29,1**	**11,1**	**21,9**	**28,2**	**34,2**	**30,4**	**25,0**
Уральский федеральный округ									
Курганская область	86,7	100,0	44,3	22,3	45,5	31,6	36,5	43,5	32,2
Свердловская область	**82,0**	**100,0**	**28,0**	**7,4**	**14,9**	**17,7**	**21,8**	**18,7**	**23,7**
Тюменская область без авт. округов	52,3	100,0	18,2	9,7	13,2	4,0	6,3	6,3	6,7
Ханты-Мансийский авт. округ	77,8	100,0	22,2	9,8	12,0	11,8	14,6	6,3	24,9
Ямало-Ненецкий авт. округ	45,1	...	...	...	...	...	...	...	...
Челябинская область	82,6	100,0	35,6	2,6	11,4	21,7	28,2	19,4	16,8

Источник: Росстат

Таблица 1.3. Наличие автомобилей и иных транспортных средств у домохозяйств регионов (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2018 г.), %

Регион (субъект РФ)	Все домохозяйства	из них имеющие в своем распоряжении								
		легковой автомобиль	автобус, микроавтобус	грузовой автомобиль	мотоцикл, мотороллер	мопед, скутер	моторная лодка, катер	снегоход	другое	не имеется ничего из перечисленноо
Российская Федерация	**100**	**47,6**	**0,7**	**1,3**	**0,8**	**0,6**	**0,3**	**0,1**	**0,3**	**50,8**
Уральский федеральный округ										
Курганская область	100	45,1	1,0	1,6	0,6	0,4	0,5	0,2	0,1	54,1
Свердловская область	**100**	**46,8**	**0,2**	**0,9**	**0,5**	**0,3**	**0,6**	**0,0**	**0,2**	**52,6**
Тюменская область без	100	47,6	0,1	1,6	0,8	0,4	0,4	0,4	0,8	51,3

Регион (субъект РФ)	Все домохозяйства	из них имеющие в своем распоряжении								
		легковой автомобиль	автобус, микроавтобус	грузовой автомобиль	мотоцикл, мотороллер	мопед, скутер	моторная лодка, катер	снегоход	другое	не имеется ничего из перечисленноо
авт. округов										
Ханты-Мансийский авт. округ	100	59,5	0,4	0,2	0,1	0,2	1,3	0,4	0,0	40,2
Ямало-Ненецкий авт. округ	100	53,0	0,5	0,7	0,3	0,2	2,0	1,2	0,7	45,4
Челябинская область	100	47,2	0,4	1,2	0,5	0,5	0,3	0,1	0,3	51,3

Источник: Росстат, КОУЖ- 2018г.

Таблица 1.4. Виды транспорта, используемые населением регионов для посещения общеобразовательных организации, %

Регион (субъект РФ)	Дети в возрасте до 15 лет, посещающие общеобразовательные организации[1]	из них					
		по видам общеобразовательных организаций		по видам транспорта, на котором ребенок добирается до общеобразовательной организации из дома[2]			
		общеобразовательная организация обычного типа	специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением	на общественном транспорте	на личном (попутном) автотранспорте	пешком	на школьном автобусе
Российская Федерация	**100**	**99,8**	**0,2**	**5,5**	**8,7**	**82,3**	**3,2**
Уральский федеральный округ							
Курганская область	100	100,0	0,0	1,8	9,1	80,8	7,2
98,54	**100**	**100,0**	**0,0**	**4,0**	**4,6**	**87,6**	**3,7**
Тюменская область без авт. округов	100	100,0	0,0	10,5	10,3	74,5	3,0
Ханты-Мансийский авт. округ	100	100,0	0,0	1,4	2,7	95,9	0,0
Ямало-Ненецкий авт. округ	100	100,0	0,0	57,4	7,3	34,0	1,4
Челябинская область	100	100,0	0,0	3,7	12,4	82,9	1,0

Источник: Росстат

Выводы:

1) Через территорию Свердловской области проходят экономически выгодные сухопутные и воздушные евразийские транспортные маршруты из западной части России в азиатские районы, в том числе, в нефтегазовые районы северной части Тюменской области. Область также пересекают транспортные коммуникации в меридиональном направлении – с севера (Республика Коми, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО) на юг (Южный Урал, Казахстан, Средняя Азия).

2) Внешние транспортные связи обеспечены на удовлетворительном уровне; при этом на территории Свердловской области функционирует только один пункт пропуска через государственную границу России.

3) По большинству показателей уровня и качества развития транспортного комплекса значения Свердловской области близки или лучше среднероссийских значений.

4) Природно-географические ограничения проявляются в недостаточном уровне транспортного обслуживания сельского населения Свердловской области: проявляется недовольство жителей региона значительной транспортной удаленностью отдельных категорий социально-значимых объектов.

2 Региональная транспортная система. Транспортный каркас. Основные параметры транспортной системы Свердловской области

Транспортный каркас региональной транспортной системы Свердловской области состоит из следующих основных элементов (см. рисунок 2.1.): автомобильные дороги общего пользования федерального значения, важнейшие автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также участки железных дорог общего пользования.

Екатеринбург – главный транспортный центр области. Третий по величине транспортный узел России: здесь сходятся шесть направлений федеральных автомобильных дорог общего пользования и семь магистральных железнодорожных линий. Расположение столицы области в центральной части региона позволяет за 7–10 часов добраться до Екатеринбурга из любого крупного города Урала.

Общая протяженность железнодорожного полотна на территории Свердловской области составляет 3554 км. Кроме магистральной сети железных дорог в области имеется около 6,5 тыс. км ведомственных железных дорог (предприятий лесной, торфодобывающей и горнодобывающей промышленности). Плотность железнодорожных путей общего пользования в регионе в 3,6 раза выше, чем в среднем по России.

Общая протяженность автомобильных дорог в составе межрегиональных и международных транспортных коридоров, проходящих по территории Свердловской области, составляет более 1 тыс. км.

Современное состояние транспортной системы не в полной мере отвечает потребностям и перспективам развития Свердловской области. Недостаточный уровень развития современной транспортно-логистической инфраструктуры сдерживает интеграцию Свердловской области в федеральную и мировую транспортные системы, при этом дефицит пропускной способности существует на всех видах транспорта. Состояние транспортной инфраструктуры и основных фондов организаций транспорта не соответствует требованиям модернизации: практически не развиваются технологии интермодальных перевозок, значительные проблемы существуют на стыках различных видов транспорта.

На рисунке 2.1. представлены основные элементы автодорожного транспортного каркаса региональной транспортной системы Свердловской области – основные направления внегородских автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения.




Рисунок 2.1 - Основные элементы автодорожного транспортного каркаса Свердловской области

Транспортный каркас

Территориальную структуру транспортной системы Свердловской области образуют крупнейшие транспортные узлы и магистральные транспортные коммуникации, формирующие опорную транспортную сеть.

Структура транспортного комплекса Свердловской области включает в себя железнодорожный, автомобильный, авиационный, трубопроводный, городской электрический, внутренний водный транспорт и дорожное хозяйство, то есть все возможные виды транспорта, кроме морского, а ее значимость и масштабы определяются особенностями геополитического Транспортный каркас на территории области представлены сочетанием субширотных, субмеридианальных и радиально-кольцевых участков важнейших автомобильных и железных дорог общего пользования.

Главный широтный коридор, являющийся частью формирующегося международного транспортного коридора МТК-2 «Евразия». Его образуют железнодорожные магистрали: Казань – Екатеринбург – Омск, Киров – Пермь – Екатеринбург и автомагистрали (участки автомобильных дорог общего пользования): Москва – Пермь – Екатеринбург, Екатеринбург – Каменск-Уральский – Шадринск – Курган.

Меридиональный коридор имеет региональное значение и представлен железнодорожными линиями: Кустанай – Челябинск – Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов – Ивдель – Лабытнанги, Лысьва – Дружинино – Бердяуш, Серов – Алапаевск – Каменск-Уральский – Челябинск, а также автодорогой Челябинск – Екатеринбург – Серов – Ивдель.

В северной части области широтные направления представлены автодорогой Пермь – Чусовой – Нижняя Тура – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут, дополненной в пределах расчетного срока автодорогой Киров - Березники - Краснотурьинск – Ивдель. В перспективе формируется Северный широтный коридор, представленный железной и автомобильной дорогами Архангельск – Сыктывкар – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Томск.

В настоящее время в системе расселения Свердловской области недостаточно меридиональных и диагональных связей.

Таким образом, транспортный каркас Свердловской области находится в стадии формирования. В её северных и восточных районах значимые элементы транспортного каркаса отсутствуют, что приводит к существенному перепробегу автомобильного транспорта (муниципалитеты Северного и Восточного управленческих округов), а также приводит к значительной транспортной дискриминации населения в силу невозможности доступа к социально значимым услугам.

Несмотря на отсутствие изолированных элементов транспортного каркаса на территории Свердловской области, можно выделить отсутствие связности (либо отсутствие кратчайшей связи) между значимыми городами и посёлками региона:

- Асбест и Екатеринбург;
- Дегтярск и Екатеринбург;
- Туринск и Таборы;
- Восточный и Туринск;
- Артемовский и Восточный.

Основные *транспортно-грузовые узлы* расположены в городах Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском. Юг Свердловской области пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль (Москва, Киров, Екатеринбург, Тюмень, Омск и далее на Читу).

Большое значение в жизнедеятельности области играют Нижнетагильский, Серовский транспортные узлы и постепенно набирает силу Ивдельский транспортный узел.

В пределах области функционирует один из крупнейших железнодорожных узлов России – Екатеринбургский железнодорожный узел, расположенный на основном ходе Транссиба. Всего в узле стыкуется семь железнодорожных подходов. Пермский, Казанский, Тюменский и Челябинский имеют общероссийское значение, Нижне -Тагильский и Егоршинский – региональное значение.

Екатеринбургский железнодорожный транспортный узел расположен в пределах Екатеринбургской агломерации, через которую непосредственно проходит автодорожный транспортный коридор «Запад-Восток». В пределах агломерации на основе автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбург (ЕКАД)

сформирован крупный автодорожный узел, в котором сходятся четыре автомобильные дороги федерального значения (Р-242 Пермь – Екатеринбург, Р-351 Екатеринбург – Тюмень, подъезд к г. Екатеринбург от автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Урал» и Екатеринбург-Шадринск – Курган) и важнейшие дороги регионального значения (Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, Екатеринбург – Реж – Алапаевск, Екатеринбург – Невьянск, Екатеринбург – Полевской, подъезд к п. Кольцово).

Близ Екатеринбурга расположен аэропорт Кольцово – один из наиболее крупных, современных и динамично развивающихся аэропортов России.

Главным транспортным узлом области является г. Екатеринбург, в котором сходятся 7 железнодорожных направлений, находится центр управления перевозками Свердловской железной дороги, сходятся 4 направления федеральных автомобильных дорог, в городе продолжается строительство метрополитена и кольцевой автомобильной дороги.

На территории Свердловской области расположен существующий воздушный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово). Пропускная способность 1300 пассажиров в час.[2].

В приложениях представлены параметры региональной транспортной системы Свердловской области в динамике. На их основе можно сделать следующие основные выводы:

1) для Свердловской области отмечается тенденция, характерная для большинства регионов России: снижение перевозок железнодорожным транспортом в силу роста уровня автомобилизации населения, а также в силу развития автобусного транспорта;

2) при общей неизменности показателей протяженности путей сообщения необходимо отметить для Свердловской области сокращение протяженности железнодорожных путей общего пользования.

3) выделяется для Свердловской области общая тенденция снижения числа подобных населенных пунктов. При этом в самой Свердловской области этот

[2] Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2017 N 2665-р «О перечне пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации»

показатель очень близок к среднероссийскому, но несколько выше среднего показателя по УрФО.

Основные параметры и проблемы региональной транспортной системы Свердловской области

Определены следующие основные параметры территориальной организации транспортного каркаса и региональной транспортной системы Свердловской области:

1) Развитые субмеридиональные и субширотные направления транспортного каркаса Свердловской области (направления: Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, Пермь – Екатеринбург – Курган, Уфа – Екатеринбург – Тюмень и др.);

2) Радиально-кольцевой характер транспортной системы юга Свердловской области (транспортная система муниципальных образований, входящий в Екатеринбургскую агломерацию);

3) Наличие устойчивых транспортных связей с соседними регионами для муниципалитетов южной части Свердловской области (Тюменская, Курганская, Челябинская области Республика Башкортостан) посредством как автомобильных дорог федерального значения, связывающих Екатеринбург с Тюменью, Уфой, Челябинском и др., так и посредством магистральных железных дорог общего пользования.

Определены следующие основные проблемы территориальной организации транспортной системы Свердловской области, решение которых в той или иной степени заложено в Схеме территориального планирования Свердловской области:

1) Исчерпание пропускной способности многих участков автомобильных дорог (участки Екатеринбург – Полевской, Екатеринбург – Реж – Алапаевск, Екатеринбург – Нижний Тагил, Екатеринбург – Берёзовский и др.);

2) Исчерпание пропускной способности многих участков железных дорог общего пользования в пределах Свердловской области (участки Екатеринбург – Богданович – Тюмень; Екатеринбург – Челябинск и др.).

3) Недостаточный уровень транспортной освоенности и связности периферийных муниципальных образований Свердловской области северного и восточного управленческих округов;

4) Отсутствие внутрирегионального воздушного транспорта (местных воздушных линий) на территории Свердловской области – что существенно осложняет внутрирегиональные связи;

5) Отсутствие завершенных автодорожных обходов крупнейших и крупных городов Свердловской области (даже ЕКАД (Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога) на начало июня 2020 года не завершена);

6) Неэффективное размещение станций и платформ пригородного железнодорожного сообщения: многие формирующиеся микрорайоны городских округов Свердловской области (и в первую очередь, города Екатеринбург) лишены возможности использовать пригородный железнодорожный транспорт для осуществления маятниковых миграций.

7) Наличие транспортной дискриминации значительной части населения: свыше 1% жителей Свердловской области проживают в населённых пунктах, не имеющих подъезда по автомобильным дорогам общего пользования с твёрдым покрытием и (или) не обслуживаемых общественным транспортом.

В таблице 2.1. приведено соотношение удалённости городов Свердловской области от регионального центра – города Екатеринбург по автомобильным и железным дорогам в сравнении с географической удалённостью городов (по поверхности геоида). Для большинства городов удалённость от Екатеринбурга по автомобильным и железным дорогам примерно совпадает (при среднем меньшем расстоянии по автодорожной сети, более развитой в Свердловской области по сравнению с сетью железных дорог общего пользования (как и в большинстве других регионов России)).

Необходимо отметить неудачное транспортно-географическое размещение городов Дегтярск и Асбест относительно Екатеринбурга. Кратчайшее расстояние между ними и Екатеринбургом примерно в 1,5 раза меньше экономического расстояния (проложенному по реальным путям сообщения (автомобильным или железным дорогам)).

Таблица 2.1 - Удалённость городов Свердловской области от г. Екатеринбурга по автомобильным и железным дорогам общего пользования.

№ п.п	Наименование	Кратчайшее расстояние по железной дороге, км	Кратчайшее расстояние по автомобильной дороге, км	Кратчайшее географическое расстояние (по поверхности геоида), км
1	Нижний Тагил	149	144	125
2	Серов	403	356	308
3	Ивдель	521	524	429
4	Богданович	99	91	88
5	Красноуфимск	225	196	175
6	Каменск-Уральский	100	100	93
7	Первоуральск	44	44	41
8	Новоуральск	70	75	55
9	Верхняя Пышма	-	15	15
10	Асбест	92	82	55
11	Ревда	46	49	43
12	Полевской	56	57	52
13	Берёзовский	-	15	15
14	Краснотурьинск	-	393	326
15	Лесной	256	235	206
16	Дегтярск	-	58	35

Выводы:

1) В целом, роль и значение транспортного комплекса в отдельных сферах жизнедеятельности Свердловской области можно оценить на удовлетворительном уровне;

2) выгодное транспортно-географическое положение Свердловской области используется не в полной мере, особенно за счёт недостаточного уровня развития северных и северно-восточных частей области;

3) В последние 10-15 лет наблюдаются низкие темпы ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, что является тормозом социально-экономического развития региона;

4) Не решена проблема низкого уровня транспортной связности сельских населенных пунктов во многих районах и городских округах области.

3 Транспортная инфраструктура

3.1 Существующее положение

Региональная транспортная система Свердловская области включает в себя все основные виды транспорта, за исключением морского. Повсеместно распространен автомобильный транспорт, в большинстве освоенных районах функционирует железнодорожный транспорт. В ряде городов области работает городской электротранспорт (Екатеринбург, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Волчанск, Каменск-Уральский).

3.1.1 Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

Свердловская область – один из крупнейших транспортных узлов России. Общая протяженность дорог составляет 31,5 тыс. км, а плотность федеральных и региональных дорог почти в два раза превышает среднероссийский показатель. За последние годы за счет деятельности органов исполнительной власти Свердловской области (за счет проделанной работы по постановке на учет бесхозяйных дорог и отражению всех автомобильных дорог в статистической отчетности) общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения возросла с 1633 км в 2010 году до 17648,3 км в 2013 году, то есть за 3 года в 10,8 раза.

В настоящее время автомобильный транспорт является одним из самых распространенных видов транспорта в Свердловской области, о чем свидетельствуют масштабы развития дорожных сетей протяженностью более 30,0 тыс. км. Сюда также относятся автомобильные дороги общего пользования федерального назначения – 588,3 км, общего пользования регионального и межмуниципального назначения – 11 тыс. км, общего пользования местного значения – 23 тыс. км (в том числе протяженность улично-дорожной сети).

3.1.1.1 Автомобильные дороги

Общая харатеристика автомобильных дорог на территории Свердловской области

На территории Свердловской области расположены автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального (и межмуниципального),

местного значения. Также существуют участки автомобильных дорог прочих собственников, а также бесхозные участки.

Автодорожная сеть обуславливает экономическое положение и развитие региона из-за транспортной зависимости ведущих производственных отраслей региона, а если учесть, что через Свердловскую область проходят трассы международных транспортных коридоров, то и на экономику всего государства в целом. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения страны, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Российской Федерации.

Данная проблема, характерная для всех субъектов Российской Федерации, в Свердловской области усиливается последствиями существовавших на протяжении более 80 лет условий экономической изоляции. В области автомобильных дорог это привело к занижению роли автотранспортной инфраструктуры. Дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжёлых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.

Сеть автомобильных дорог на территории Свердловской области развита неравномерно: в южной части, более освоенной, автодорожная сеть развита лучше, чем в северных и северо-восточных районах[3]. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием колеблется от 8 - 10 км на 1000 кв. км территории (Гаринский городской округ и Ивдельский городской округ) до 161 - 368 км на 1000 кв. км территории (муниципальное образование «город Екатеринбург» и прилегающие к нему городской округ Среднеуральск, городской округ Верхняя Пышма, Березовский городской округ, Белоярский городской округ, Каменский городской округ, городской округ Богданович, а также Невьянский городской округ и Ачитский городской округ).

[3] Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года N 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (с изменениями на 30 апреля 2020 года)

Более 350 населенных пунктов Свердловской области не имеют круглогодичного автодорожного сообщения, что не позволяет организовать транспортное обслуживание населения регулярными перевозками. Для решения данной проблемы с 2012 года не менее 5% от общего объема ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, формируемых за счет поступлений акцизов на нефтепродукты и транспортного налога, направляется на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Автомобильные дороги ряда городов и других населенных пунктов Свердловской области в настоящее время используются для пропуска грузового транзитного движения. Это значительно усугубляет транспортную ситуацию в городах, ухудшает экологическую обстановку, существенно повышает аварийность и в целом снижает эффективность работы автомобильного транспорта. Грузовое движение осуществляется в пределах жилой застройки городов: Первоуральск, Асбест, Полевской, Верхняя Салда, Качканар, Красноуфимск, Ирбит, Алапаевск, Тавда, Сухой Лог, Богданович, Североуральск, Ивдель, Нижняя Салда, Верхняя Тура, а также в крупных поселках: Верхняя Синячиха, Пышма, Шаля, Горный Щит, Верх-Нейвинский, Натальинск и других населенных пунктах. При этом улицы, являющиеся продолжением внегородских магистралей, зачастую имеют недостаточную ширину, и их технические параметры не соответствуют уровню транспортной загрузки, в связи с чем требуется реконструкция улично-дорожной сети, а также строительство обходов населенных пунктов.

Увеличение уровня автомобилизации населения делает особо актуальной задачу увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования, в первую очередь в территориях высокой концентрации населения (Екатеринбургская, Нижнетагильская, Серовская агломерации), за счет увеличения протяженности (плотности) автомобильных дорог и повышения их технической категории.Основная доля автомобильных дорог регионального значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, менее 20% их общей протяжённости имеют многополосную проезжую часть, что не позволяет

обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных транспортных средств. Свыше половины протяжённости автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжёлых автомобилей и автопоездов.

Автомобильные дороги регионального значения на значительном протяжении проходят по территории городов и других населённых пунктов, что приводит к снижению скорости движения транспортных потоков и росту количества дорожно-транспортных происшествий.

Сравнительная характеристика автомобильных дорог Свердловской области с другими регионами УрФО

В приведенных ниже таблицах 3.1. - 3.3. представлены обобщенные сведения о качестве автодорожной сети Свердловской области в сравнении с другими регионами УрФО и РФ в целом. Сверлдовская область во многом опережает менее развитые в плане качестве автомобильных дорог соседние регионы. Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в области в 2018 году составил 77,8%, что существенно больше, чем в РФ в целом (70,4%) и в регионах УрФО (74,6%).

Таблица 3.1 - Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (на конец года, в процентах).

Регион (субъект РФ)	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018
Российская Федерация	**91,1**	**91,3**	**80,6**	**70,6**	**70,3**	**70,6**	**70,4**
Уральский федеральный округ	**85,5**	**86,9**	**82,3**	**74,5**	**75,1**	**75,2**	**74,6**
Курганская область	73,4	74,7	62,8	57,2	57,0	57,3	57,3
Свердловская область	**94,3**	**94,7**	**90,0**	**77,9**	**77,8**	**77,7**	**77,8**
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	94,4	95,9	96,5	83,1	83,7	82,6	83,4
Ямало-Ненецкий автономный округ	100	100	97,4	91,8	92,8	92,9	93,0
Тюменская область без автономных	71,4	75,2	76,2	69,5	71,8	72,6	73,2

Регион (субъект РФ)	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018
округов							
Челябинская область	99,3	98,0	96,3	83,1	83,5	83,1	78,0

Источник: Росстат

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием в Свердловской области (71,4% в 2018 году) также превышает среднероссийское значение (62,2%) и немного ниже среднего уровня регионов УрФО (74,7%).

Таблица 3.2 - Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (на конец года, в процентах).

Регион (субъект РФ)	**2000**	**2005**	**2010**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Российская Федерация	**67,7**	**68,7**	**67,5**	**62,3**	**62,3**	**62,4**	**62,2**
Уральский федеральный округ	**81,4**	**81,7**	**81,1**	**75,7**	**76,2**	**75,8**	**74,7**
Курганская область	96,2	95,8	92,2	92,4	91,8	90,5	91,0
Свердловская область	**78,2**	**81,0**	**78,6**	**69,5**	**70,7**	**70,5**	**71,4**
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	96,1	95,0	93,8	90,5	89,6	90,9	90,2
Ямало-Ненецкий автономный округ	86,0	87,7	90,3	89,5	87,0	87,1	89,1
Тюменская область без автономных округов	78,6	76,7	75,0	72,7	75,7	75,1	74,5
Челябинская область	72,7	72,4	74,8	70,8	69,9	69,7	65,9

Источник: Росстат

В таблице 3.3. приведена сравнительная информация о плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. За восемь лет (2010-2018 гг.) плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Свердловской области увеличилась в два раза (с 62 до 126 км в расчете на 1000 квадратных километров территории), что существенно превышает аналогичный прирост для Уральского федерального округа и России в целом (рост менее чем в два раза).

Таблица 3.3 - Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, (на конец года; км путей на 1000 км2 территории)

Регион	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018
Российская Федерация	**31**	**31**	**39**	**61**	**62**	**62**	**63**
Уральский федеральный округ	**19**	**21**	**23**	**39**	**40**	**41**	**43**
Курганская область	90	92	110	132	132	133	133
Свердловская область	**54**	**56**	**62**	**123**	**124**	**125**	**126**
Тюменская область	6,5	7,4	8,8	15	15	15	15
в том числе:							
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	3,3	4,1	6,2	10,6	10,8	10,7	11,0
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,1	1,4	1,8	2,9	3,0	3,0	3,1
Тюменская область без автономных округов	50	48	52	84	86	87	88
Челябинская область	92	101	109	195	201	204	231

Источник: Росстат

На приведенном рисунке 3.1. показаны изохроны двухчасовой транспортной доступности по автомобильным дорогам общего пользования от крупнейших городов Свердловской области. Необходимо отметить «срастание» изохрон вокруг Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Серова. Вместе они образуют основной меридианальный транспортный коридор, связывающий южные и центральные районы Свердловской области.

Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах, по сравнению с увеличением протяжённости и пропускной способности автомобильных дорог, приводит к росту уровня аварийности. Таким образом, развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.

Ниже на рисунке 3.2. представлены основные направления автотранспортных потоков на территории Свердловской области.

Низкий уровень обеспеченности автомобильными дорогами северных территорий Свердловской области не позволяет в полной мере осваивать ресурсы этих районов.

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения

На 2020 год на территории Свердловской области представлены следующие автомобильные дороги общего пользования федерального значения (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 N 928 (ред. от 13.05.2020) «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»:

1. В настоящее время категория автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург на участке км 160+046 - км 325+810 - II, на участке км 325+810 - км 352+424 - 1Б, участок прохождения км 160+046 - км 352+424;
2. Категория автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза Самара - Уфа - Челябинск - 1Б, участок прохождения км 130+042 - км 193+784;
3. Категория автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган на участках км 31+900 - км 38+068, км 87+000 - км 131+398 - II, на участке км 38+068 - км 87+776 - III, участок прохождения км 31+900 км 131+398;
4. Категория автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень на участках км 13+600 - км 31+649, км 148+900 - км 168+000 - 1Б, на участках км 31+649 км 35+688, км 0+000 - км 23+117, км 104+097 - км 148+900, км 168+000 км 289+750 - И, на участках км 35+688 - км 94+000, км 97+700 - км 104+097 - III, участок прохождения км 13+600 - км 289+750.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения

Основу каркаса автомобильных дорог региона составляют автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения. На территории Свердловской области на середину 2020 года более 1100 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения суммарной протяженностью более 10,9 тыс. км.

На автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения эксплуатируется более 750 мостов и путепроводов, из них более 480 железобетонных и каменных моста, более 100 металлических,

более 30 деревянных моста и более 120 путепроводов и эстакад на пересечениях автомобильных дорог и с железными дорогами.

По территории Свердловской области автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения распределены крайне неравномерно.

В ряде небольших по площади и (или) уровню и плотности хозяйственно-экономического развития муниципальных образований протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения не превышает десяти километров (муниципальные образования: ГО Верхнее Дуброво, ГО г. Ирбит, ГО г. Красноуфимск и др.). Тогда как в больших по площади муниципальных образованиях протяженность подобных автомобильных дорог превышает 300 километров. К ним можно отнести, в частности, следующие муниципальные образования: МО Алапаевское, Артинский ГО, Невьянский ГО, Слободо-Туринский муниципальный район, Ирбитское муниципальное образование, Шалинский ГО, Талицкий ГО, Туринский ГО, Тавдинский ГО.

Подробная информация о протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и о других параметрах автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения представлена в приложениях.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения Свердловской области

Основу низового каркаса и большинство межселенческих (внегородских) автомобильных дорог общего пользования в сельской местности представляют местные (муниципальные) автомобильные дороги.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения на начало 2019 года превышает 20,8 тыс. км. При этом качество автомобильных дорог местного значения существенно отстаёт от автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также от автомобильных дорог федерального значения. Так, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на начала 2019 года составляет 50-80% для большинства муниципальных образований

Свердловской области.

На автомобильны дорогах местного значения расположено большое количество объектов придорожной (вспомогательной) инфрастуктуры. На начало 2019 года на автомобильных дорогах местного значения Свердловской области функционировало около 200 АЗС (из них более 160 ед. на территории городских округов и чуть более 30 ед. на территории муниципальных районов). Подробная информация о протяженности автомомбильных дорог общего пользования местного значения и о других параметрах представлена в приложениях.




Рисунок 3.1 - Изохроны двухчасовой транспортной доступности




Рисунок 3.2 - Основные направления автотранспортных потоков в пределах Свердловской области

Проблемы эксплуатации автомобильных дорог

Не решена проблема временного выхода из эксплуатации отдельных участков автомобильных дорог общего пользования, подверженных затоплению в период весеннего половодья. На конец 2019 года выявлено 11 подобных участков. Большинство из них находятся в периферийных муниципальных образованиях Свердловской области. Однако именно эти участки (см. таблицу 3.4.) являются единственными путями сообщения к большой группе населённых пунктов.

Таблица 3.4 - Перечень участков автомобильных дорог общего пользования, подвергающихся частому затоплению в силу паводков, половодий, действия иных природных факторов (сведения с участками дорог и мостов, подверженных к затоплению в период весеннего паводка).

№ п.п	Наименование муниципального образования	Наименование дороги, моста	Протяженность, км	Кол-во «отрезанных» населенных пунктов и жителей в них		Ограничение движения	Варианты альтернативного проезда	Увеличение дальности объезда, км
				число населенных пунктов, шт	число жителей, чел			
1.	Белоярский городской округ	с.Мезенское - ж/д ст.Баженово	0,05			нет	р.п.Белоярский - с.Брусянтское - с.Некрасово	8,5
2.	Горноуральский городской округ	Подъезд к с.Башкарка от км 50+810 а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	0,05			нет	-	-
3.	Махнёвское муниципальное образование	с.Водениково - с.Костино - д.Трошкова	0,150			нет		
4.	Ирбитское муниципальное образование	Деревянный мост а/д Подъезд к д.Юдина от км 11+153 а/д «д.Дубская - д.Азева»	0,020			нет	нет	
5.	Шалинский городской округ	п.Шамары-д.Нижняя Баская	0,20			нет		

№ п.п	Наименование муниципального образования	Наименование дороги, моста	Протяженность, км	Кол-во «отрезанных» населенных пунктов и жителей в них		Ограничение движения	Варианты альтернативного проезда	Увеличение дальности объезда, км
				число населенных пунктов, шт	число жителей, чел			
6.	Слободо-Туринский муниципальный район	с.Сладковское - д.Макуй, низководный мост	0,114			нет	нет	
7.	Слободо-Туринский муниципальный район	Подъезд к д.Барбашина от км 79+810 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - .г.Туринск», низководный мост	0,097			нет	нет	
8.	Слободо-Туринский муниципальный район	с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай, низководный мост	0,120			нет	нет	
9.	Туринский городской округ	Подъезд к с. Городище от км 108+129 а/д «с. Байкалово - с. Туринская Слобода - г. Туринск», низководный мост через р. Тура	0,118			нет	с а/д г. Камышлов - г. Ирбит - г. Туринск - г. Тавда через а/д. с. Городище - д. Таволожка	34 км
10.	Туринский городской округ	с. Липовское - д. Чернышово, низководный мост через р. Тура	0,120	1	75	нет	нет	
11.	Туринский городской округ	с.Благовещенское - с.Жуковское - с.Кумарьинское, низководный мост	0,132	1	40	нет	нет	

Источник: УАД Свердловской области

В таблице 3.5 представлены сведения о ледовых и паромных переправах. Видно, что восточная часть территории Свердловской области не имеет

устойчивой транспортной связи с другими частями области. Ежегодно функционируют ледовые и паромные переправы.

Таблица 3.5 - Перечень участков автомобильных дорог общего пользования, используемых не круглогодично (не в силу действия чрезвычайных обстоятельств), ледовые переправы

Автомобильная дорога	Местоположение, км	Водное препятствие	Протяженность, км	Период действия, месяцы	
				Начало	Конец
г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари	137,060	Сосьва	0,082	Декабрь	Апрель
д.Кузнецово - д.Пальмино	8,000	Тавда	0,142	Ноябрь	Апрель
с.Чёур - д.Озерки	0,000	Тавда	0,237	Декабрь	Апрель

Источник: УАД Свердловской области

Автодорога «р.п. Гари - д. Кошмаки» км 23 – км 37 и автодорога «р.п. Гари - с. Таборы» км 78 – км 169: проезд возможен только в зимний период с ноября по апрель. По а/д «д. Кузнецово – д. Пальмино» и «с. Чёур - д. Озерки» проезд возможен после намораживания ледовой переправы в зимний период с декабря по апрель, и во время судоходной навигации на пароме с мая по октябрь.

Таблица 3.6. Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, по субъектам Российской Федерации, %

Регион (субъект РФ)	регионального и межмуниципального значения			местного значения		
	2010	2015	2018	2010	2015	2018
Российская Федерация	**63,2**	**61,9**	**57,6**	**45,0**	**44,8**	**47,2**
Уральский федеральный округ	**42,4**	**50,8**	**47,6**	**25,4**	**31,0**	**26,6**
Курганская область	71,6	69,6	69,0	30,5	32,3	32,6
Свердловская область	**40,0**	**57,7**	**49,9**	**17,9**	**55,5**	**55,7**
Тюменская область	43,5	35,9	32,9	30,6	15,2	13,2
в том числе:						
Ханты-Мансийский автономный округ	22,4	18,5	15,5	18,3	10,6	10,6
Ямало-Ненецкий автономный округ	17,0	19,6	33,8	12,0	26,3	39,4
Тюменская область без автономных округов	45,0	43,3	38,3	45,6	15,6	10,7
Челябинская область	49,0	47,5	47,5	3,1	9,2	1,9

Источник: Росстат

3.1.1.2 Автомобильный транспорт

В настоящем разделе мы рассмотрим автмобильный транспорт, включая автобусный транспорт, а также легковой и грузовой автомобильный транспорт. Основной раздела является обеспесеннось территории Свердловской области маршрутами автобусов общего пользования, а также существующая транспортно-логистическая. Грузовой и легковой автомобильный транспорт при этом не являются предметом изучения в рамках настоящей Схемы территориального планирования.

Общая характеристика автомобильного транспорта

На территории области зарегистрированы более 1,2 тыс. перевозчиков автомобильным транспортом, которые осуществляют перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении 8,0 тыс. автобусами. Автобусы ежегодно выполняют более 65 тыс. рейсов в междугородном сообщении, более 450 тыс. рейсов - в пригородном сообщении и более 1200 тыс. рейсов - в городском сообщении.

Более чем в 35 городах Свердловской области осуществляется перевозка пассажиров городским общественным транспортом общего пользования (автобусами). Все муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, имеющие автомобильные дороги I - IV категорий, связаны с областным центром междугородним и пригородным автобусным сообщением. В трех городах осуществляется перевозка пассажиров городским электрическим транспортом.

26 автостанций находятся в государственной собственности, 11 - в муниципальной собственности, 14 - в частной собственности или под управлением частных организаций. Свердловская область является собственником крупного автотранспортного предприятия - государственное унитарное предприятие области «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта».

В эксплуатации государственного унитарного предприятия «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» (далее - объединение) находится 26 автовокзалов, 13 из которых являются собственностью Свердловской области, 10 - арендуются указанным предприятием. Ежесуточно от автовокзалов и

автостанций объединения отправляются более двух тысяч рейсов в пригородном, междугородном и международном сообщении. Объединение 89 автобусами обслуживает 5 городских, 9 пригородных, 8 междугородных и 3 межрегиональных маршрута. Объединением ежегодно выполняется 93 тыс. рейсов в городском сообщении и ежегодно перевозится более 2,6 млн. человек в пригородном и междугородном сообщении.

Обслуживаемая автобусная сеть состоит из почти четырёхсот маршрутов общей протяженностью 54840 км. Одними из самых крупных и социально значимых объектов являются автовокзалы городов Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Инфраструктура автовокзалов и автостанций.

На сегодняшний день на территории Свердловской области насчитывается 35 категорированных автовокзалов и автостанций. Обеспеченность территории области автовокзалами и автостанциями можно считать высокой и соответствующей региональным нормативам градостроительного проектирования. Их размещение представлено ниже в таблицах 3.7. и 3.8.

Таблица 3.7 - Сведения о наличии и размещении автовокзалов на территории Свердловской области

№ п.п	Наименование объекта	Адрес	Эксплуатирующая организация
1	Автовокзал г. Асбест	Свердловская обл, г. Асбест, ул. Ладыженского, 27	ГУП СО «СООПА»
2	Автовокзал Северный г. Екатеринбург	620107, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 15а	ООО «Немезида Инвест»
3	Автовокзал Южный г. Екатеринбург	620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145	ГУП Свердловской области «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» (ГУП СО «СООПА»)
4	Автовокзал г. Камышлов	624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Красных Орлов, 76	ГУП СО «СООПА»
5	Автовокзал г. Каменск-Уральский	Свердловская обл., г. Каменск - Уральский, ул. Привокзальная 15	ИП Ершов Александр Геннадьевич
6	Автовокзал г. Красноуфимск	623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Станционная, 2	ГУП СО «СООПА»

№ п.п	Наименование объекта	Адрес	Эксплуатирующая организация
7	Автовокзал г. Нижний Тагил	622013, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 27А	ГУП СО «СООПА»
8	Автовокзал г. Волчанск	Свердловская область, г. Волчанск, ул. Максима Горького, д.8	Волчанский городской округ в реестре муниципальной сотственности (Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа)
9	Автовокзал г. Качканара	624356, Свердловская область, город Качканар, улица Крылова, 8/1	ИП Пантелеев Анатолий Леонидович
10	Автовокзал г. Полевской	623391 г. Полевской Свердловской области, ул. Р. Люксембург	МУП «Пассажирское АТП» ПГО

Таблица 3.8. Сведения о наличии и размещении автостанций на территории Свердловской области

№ п.п	Наименование объекта	Адрес	Эксплуатирующая организация
1	Автостанция г. Алапаевск	624600, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Ленина, 88	ГУП СО «СООПА»
2	Автостанция п.г.т. Арти	623340, Свердловская обл., Артинский р-н, п.г.т. Арти, ул. Рабочей молодежи, 25	ГУП СО «СООПА»
3	Автостанция п.г.т. Ачит	623330, Свердловская обл., Ачитский р-н, п.г.т. Ачит, ул. Ленина, 13	ГУП СО «СООПА»
4	Автостанция с. Байкалово	Свердловская обл., с. Байкалово, ул. Мальгина, 94	ООО «Экспресс»
5	Автостанция п.г.т. Белоярский	624030, Свердловская обл., Белоярский р-н, п.г.т. Белоярский, ул. Ленина	ГУП СО «СООПА»
6	Автостанция г. Березовский	623703, Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, д.9а,	ООО «АТП «Ландо»
7	Автостанция п.г.т. Бисерть	623050, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, п.г.т. Бисерть, ул. Красных Борцов, 5	ГУП СО «СООПА»
8	Автостанция г. Богданович	623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Кунавина, 116	ГУП СО «СООПА»
9	Автостанция с. Бутка	623610, Свердловская обл., Талицкий р-н, с. Бутка, ул. Победы, 99	ГУП СО «СООПА»
10	Автостанция г. Верхняя Салда	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 54	ГУП СО «СООПА»
11	Автостанция г. Верхняя Пышма	624090 г.Верхняя Пышма Свердловской области, ул. Огнеупорщиков, д.2	Открытое Акционерное Общество «Автотранспорт»
12	Автостанция г.	Свердловская область, г. Верхотурье,	ИП Павленко Н.С.

№ п.п	Наименование объекта	Адрес	Эксплуатирующая организация
	Верхотурье	ул. Мелиораторов, 44б,	
13	Автостанция г. Волчанск	Свердловская обл., г. Волчанск, ул. Советская, 32	МУП «Трамвайное хозяйство»
14	Автостанция п. Двуреченск	Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ул.Димитрова №46-1,	МУП «Сысертское АТП»
15	Автостанция п.г.т. Зайково	623847, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п.г.т. Зайково, Коммунистическая ул., 173	ГУП СО «СООПА»
16	Автостанция г. Ирбит	623850, Свердловская обл., г. Ирбит	ГУП СО «СООПА»
17	Автостанция г. Ивдель	Свердловская обл., г. Ивдель, ул. Трошева, 40	МУП «Ивдельский автовокзал»
18	Автостанция г. Карпинск	Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Серова, 2	ООО «Люкс»
19	Автовокзал г. Краснотуринск	624440, Свердловская обл, г. Краснотуринск, ул. Октябрьская, д. 8	ООО «Автобус»
20	Автостанция г. Михайловск	623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, г. Михайловск, ул. Кирова, 40	ГУП СО «СООПА»
21	Автостанция Невьянская	-	ГУП СО «СООПА»
22	Автостанция г. Нижние Серги	623090, Свердловская обл., г. Нижние Серги, Советская ул., 1	ГУП СО «СООПА»
23	Автостанция г.Нижняя Тура	Свердловская область, г.Нижняя Тура, ул.Декабристов, 1/2	ИП Погосян Дереник Шадинович
24	Автостанция г. Новая Ляля	624400, Свердловская обл., г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 81	-
25	Автостанция г. Первоуральск	623102 г, Первоуральск, Московское шоссе, 3 км,	ОАО «Первоуральский транспорт»
26	Автостанция п.Пышма	Свердловская область, р. п.Пышма ул.Торговая,2	ГУП СО «СООПА»
27	Автостанция г. Полевской	623391 г. Полевской Свердловской области, улица Володарского, 72	МУП «Пассажирское АТП» ПГО
28	Автостанция г. Ревда	Свердловская область г. Ревда ул. Российская 19	ЗАО «Пассажирская автоколонна»
29	Автостанция г. Реж	Свердловская область, г. Реж ул. Вокзальная, 12	ГУП СО «СООПА»
30	Автостанция г. Сухой Лог	ООО «СПОПАТ»	624800, Свердловская область, г.Сухой Лог, ул.Артиллеристов,57а
31	Автостанция г. Североуральск	Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Мира, 18	Североуральский городской округ Комитет по управлению муниципальным имуществом СГО

№ п.п	Наименование объекта	Адрес	Эксплуатирующая организация
32	Автостанция г.Сысерть	Свердловская область, г. Сысерть, ул.Трактовая, №5-1	МУП «Сысертское АТП»
33	Автостанция г.Серов	Свердловская область, г.Серов ул.Октябрьской Революции, 1	ГУП СО «СООПА»
34	Автовокзал г. Тавда	623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Цикарева, 8Б	МУП Тавдинского гор. округа
35	Автостанция с.Туринская Слобода	Свердловская область, с.Туринская Слобода ул.Советская, 37 А	ГУП СО «СООПА»
36	Автостанция г.Туринск	623905, Свердловская область г.Туринск, ул.Путейцев, 36	ООО «РТА»
37	Автостанция г. Талица	623600, Свердловская обл., г. Талица, ул. Васильева, 1а	ГУП СО «СООПА»
38	Автостанция р.п. Тугулым	Свердловская обл., р.п. Тугулым, ул. Войхова, 2	МУП «Автоперевозки»

Обслуживание населения автобусным транспортом

Одна из проблем транспортного обслуживания – недостаточный уровень охвата населения общественным транспортом.

Важный показатель качества транспортного обслуживания населения: доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района). Среди муниципальных образований по данному показателю выделяются Таборинский муниципальный район – 5%, Гаринский городской округ – 19%. Для остальных муниципальных образований значение показателя не превышает 5%.

Более трети муниципальных образований области не обслуживаются железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Таким образом, на автобусный транспорт приходится значительная роль в транспортном обслуживании периферийных районах. В Приложение 12 представлены сведения о населенных пунктах, не обслуживаемых общественным транспортом (для населенных пунктов с людностью не менее 50 жителей).

В целом в Свердловской области доля подобных населённых пунктов составляет 19,7% (см. Приложения 11 -12). Однако существуют муниципальные образования с недостаточным уровнем транспортного обслуживания сельских населенных пунктов – в них доля населенных пунктов, обеспеченных автобусным

сообщением с районным центром не превышает 50%.

Наибольшее количество населенных пунктов с населением свыше 50 человек, не имеющих автобусного сообщения с районным центром (центром муниципального образования) находится в муниципальных образованиях: Горноуральском, Шалинском, Ирбиртском, Белоярском и Алапаевском. Таким образом, проблема транспортного обслуживания автобусами общего пользования характерна в настоящее время на районы средне уровня освоенности, имеющие относительно большое количество сельских населенных пунктов.

Транспортно-пересадочные узлы

В транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) тесно переплетены две функциональные системы: транспортно-пешеходная и система общественного обслуживания. Основополагающей является транспортно-пешеходная система, сформированная на основе следующих принципов:

- минимальные затраты времени пассажиров при пересадке с одного вида транспорта на другой;

- дифференциация пешеходных путей по величине пассажиропотоков;

- использование разных уровней для разделения движения транспорта и пешеходов;

- использование локальных транспортных систем, создающих комфортные условия для передвижения пассажиров (лифты, эскалаторы, транспортеры, траволаторы).

На 2020 год на территории Свердловской области нет функционирующих ТПУ, соответствующим указанным выше требованиям. С большими ограничениями под ТПУ можно считать территориально сближенные автовокзал и железнодорожный вокзал (станция Екатеринбург – Пасс.) в Екатеринбурге (см. также рисунок 3.3.).

В ряде городов Свердловской области не решена проблема территориальной удаленности крупнейшего (а часто единственногог) автовокзала (или автостанции) и железнодорожной станции (остановки электропоезда пригородного сообщения).




Рисунок 3.3 - Основные объекты автомобильного транспорта Свердловской области (автовокзалы, автостанции, транспортно-пересадочные узлы, транспортно-логистические центры).

Общая характеристика и грузопотоки автомобильного транспорта

Структура, объём и направления движения товарных потоков зависят от следующих особенностей экономики[4]:

1) значительная нагрузка на транспортную сеть региона обусловлена большой концентрацией тяжелой промышленности, несовпадением потребности перерабатывающих предприятий в сырье со структурой сырья добывающих отраслей, растущими внешнерегиональными грузопотоками;

2) основные грузообразующие пункты Свердловской области сконцентрированы в трех крупных промышленных зонах, размещение которых территориально совпадает с расположением зон природно-сырьевых ресурсов.

Самая большая зона – город Екатеринбург и близлежащие города, находящиеся в основном в пределах 100 км. На долю промышленных предприятий города Екатеринбурга приходится 19 процентов всей промышленной продукции области. Эта индустриальная зона достаточно дифференцирована по отраслям промышленности с учетом специализации. Продукция этой промышленной зоны потребляется как внутри, так и за ее пределами.

Вторая зона включает города Нижний Тагил, Верхнюю Салду, Кушву, Красноуральск, Нижнюю Туру, Лесной, Качканар. Экономика второй зоны в основном представлена продукцией предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки. Одним из ключевых узлов этой зоны является город Нижний Тагил.

Третья зона представлена городами Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск. Экономика зоны представлена предприятиями цветной и черной металлургии;

3) собственное производство продуктов и товаров народного потребления покрывает небольшую потребность Свердловской области. Поэтому большая часть продуктов и товаров народного потребления завозится из других регионов России и импортируется;

4) достаточно обширная территория региона и неоднородная структура промышленности по районам области формируют требование по наличию

[4] Постановление Правительства Свердловской области от 31 декабря 2008 г. N 1458-ПП «О концепции развития транспортно-логистической системы Свердловской области на 2009-2015 годы (с перспективой до 2030 г.)

дополнительной функции у ТЛС региона: перераспределение внутрирегиональных грузопотоков (зарождаемых и потребляемых на территории региона) между населенными пунктами;

5) в Свердловской области сформирована многопрофильная система товародвижения, основу которой составляют более 1200 оптовых предприятий потребительского рынка. Основная часть предприятий сосредоточена в городах Екатеринбурге (около 560 компаний), Нижний Тагил (76 компаний) и Серове (42 компании). Данное размещение отражает особенности концентрации населения на территории области, развития розничной торговой сети и транспортной инфраструктуры;

6) территориальную структуру транспортной системы Свердловской области образуют в первую очередь крупнейшие транспортные узлы и магистральные транспортные коммуникации (опорная транспортная сеть). Самые значительные транспортно-грузовые узлы: города Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Каменск-Уральский. Степень выраженности узловых функций, таких как объемы и доля участвующих в перевалке грузов, степень и характер обработки и переработки грузов, особенности взаимодействия разных видов транспорта, в узлах заметно различаются.

Транспортно-логистические центры

Уровень глобализации экономических процессов делает одной из приоритетных задач российской экономики максимальную реализацию транспортно-логистического потенциала страны и превращение его в мощный экономический ресурс, увеличение числа отечественных представителей транспортных услуг на мировом рынке, усиление роли страны в формировании международных транспортных коридоров.

На территории области современная транспортно-логистическая инфраструктура на 2020 года находится в стадии формирования, в том числе за счет реализации мероприятий по модернизации, реконструкции существующих объектов и строительства новых современных логистических комплексов. Основные её объекты размещены в черте города Екатеринбург (около грузовых станций в разных частях города), а также вне Екатеринбурга, на территории его

городского округа.

Формируется логистический кластер в районе железнодорожной станции Седельниково и вокруг аэропорта «Кольцово». Уже в 2016 году общая площадь складских площадей высокого уровня (классов А и В) составила более 1 млн. кв. метров, включая комплексы «Уральский», «Чкаловский», «Ролси», грузовой терминал «Кольцово» и другие. Более половины всех площадей расположены в городе Екатеринбурге. Крупнейшим объектом в области логистики на территории Свердловской области можно считать ТЛЦ «Логопарк «Кольцовский».

В муниципальных образованиях (за исключением Нижнего Тагила и городов Екатеринбургской агломерации) современная транспортно-логистическая инфраструктура почти полностью отсутствует.

Экологичность автомобильного транспорта

Влияние автомобильных дорог на экологическую безопасность сказывается, в первую очередь, через снижение потребления горючего автотранспортом, снижение выбросов в атмосферу. Среди выбросов рассматриваются диоксиды серы и азота, оксид углерода и сажа.

Ниже в таблицах 3.9. и 3.10. приведены сведения об экологичности автомобильного транспорта – представлены сведения о величине выбросов загрязняющих веществ по регионам УрФО (таблица 3.9.) и по крупнейшим городам Свердловской области (таблица 3.10.).

Необходимо отметить значительную роль автомобильного транспорта Свердловской области в суммарном загрязнении воздушной среды Уральского федерального округа. По многим показателям именно на Свердловскую область приходится 25-40% выбросов тех или иных химических компонентов.

В современных условиях невозможно отказаться от автомобильного транспорта. При этом проблема снижения вредного воздействия автотранспорта на окружающую среду не однозначна.

Так, при снижении скорости движения в 2 раза, выбросы угарного газа снижаются на 17,5%, двуокиси азота – на 31,8 %. Также пропорционально снижается загрязнение атмосферы со снижением потока автомобилей.

Возможности модернизации двигателей подошли уже к пределу, переход на альтернативные виды топлива в России существенно замедлился.

В этих условиях, большую роль в оздоровлении природной среды может сыграть усовершенствование дорожной сети. По данным НИИАТ перерасход топлива на 100 км пробега для грузовика на грунтовой дороге составляет 17 л по сравнению с проездом по дороге с капитальным покрытием.

Транспортный шум является в большей мере городской проблемой. Потери от шума в развитых странах не превышают 2,5-3% от суммарных потерь от транспорта, тогда как загрязнение атмосферы дает 12% общих потерь (остальные потери от пробок, ДТП, экономического ущерба).

Таблица 3.9 - Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в 2018 году в Уральском федеральном округе, тыс. тонн

Наименование субъекта	SO_2	NO_x	ЛОСНМ	CO	C	NH_3	CH_4	Всего
Курганская область	0,6	11,1	10,0	75,8	0,2	0,3	0,4	98,3
Свердловская область	**3,0**	**60,0**	**55,7**	**415,5**	**1,0**	**1,5**	**2,2**	**539,0**
Тюменская область	1,2	21,4	19,1	145,4	0,40	0,5	0,8	188,6
Челябинская область	1,9	38,3	35,6	265,6	0,6	1,0	1,4	344,5
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	1,7	30,4	26,4	204,6	0,6	0,6	1,0	265,3
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,5	8,8	7,7	59,3	0,2	0,2	0,3	76,9
Итого по Уральскому федеральному округу	**8,9**	**169,9**	**154,5**	**1166,2**	**3,0**	**4,0**	**6,1**	**1512,6**

Источник: Росстат, Роспотребнадзор

Выбросы от нестационарных источников загрязнения значительны для всех крупных и крупнейших городов Свердловской области (таблица 3.10). Значительно выделяется город Екатеринбург (194,5 тыс. тонн выбросов в 2018 году). Более 10 тысяч тонн в год приходится на города Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Первоуральск. Всё это говорит о необходимости скорейшего перехода большей части автопарка на газомоторное топлива, большее использование экологически чистых видов топлива, развитие городского и пригородного железнодорожного сообщения, большее использование городского электротранспорта Екатеринбурге.

Таблица 3.10 - Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в 2018 году в городах Свердловской области, тыс. тонн

Наименование города	SO_2	NOx	ЛОСНМ	CO	C	NH_3	CH_4	Всего
Алапаевск	0,02	0,4	0,5	3,8	0,005	0,01	0,02	4,8
Асбест	0,01	0,3	0,4	3	0,003	0,01	0,02	3,8
Верхняя Пышма	0,08	1,2	1,2	9,9	0,03	0,02	0,05	12,5
Верхняя Салда	0,02	0,4	0,5	4,1	0,01	0,01	0,02	5,1
Екатеринбург	0,94	16,5	18,81	156,7	0,37	0,34	0,81	194,5
Ирбит	0,04	0,6	0,6	4,8	0,01	0,01	0,03	6,1
Каменск-Уральский	0,05	0,8	1	7,6	0,02	0,02	0,04	9,6
Качканар	0,06	1	0,9	7,8	0,03	0,01	0,04	9,8
Кировград	0,01	0,2	0,2	1,7	0,004	0,005	0,01	2,1
Краснотурьинск	0,03	0,6	0,7	5,5	0,01	0,02	0,03	6,9
Красноуральск	0,01	0,2	0,2	1,6	0,003	0,005	0,01	2
Нижний Тагил	0,12	2,1	2,4	18,6	0,04	0,05	0,1	23,4
Нижняя Тура	0,01	0,2	0,2	1,4	0,003	0,004	0,01	1,7
Первоуральск	0,13	2,2	2,4	19,6	0,04	0,04	0,1	24,5
Полевской	0,04	0,7	0,8	6,1	0,01	0,02	0,03	7,7
Ревда	0,02	0,3	0,4	3,1	0,005	0,01	0,02	3,9
Реж	0,01	0,2	0,2	1,8	0,004	0,005	0,01	2,3
Серов	0,04	0,7	0,8	6,4	0,02	0,02	0,03	8
Тавда	0,02	0,4	0,4	3,1	0,01	0,01	0,02	4

Источник: Росстат, Роспотребнадзор

Проблемы автомобильного транспорта

Основными проблемами развития регулярных перевозок автобусами общего пользования являются:

1) сложившаяся маршрутная сеть межмуниципальных перевозок является избыточной, в области работает более трёхсот межмуниципальных пригородных и междугородных маршрутов, обслуживаемых различными перевозчиками, большая часть из которых ориентирована на Екатеринбург и дублирует друг друга на значительных участках; при этом связность соседних районов на периферии области недостаточная (что объясняется как отсутствием автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, так и нескоординированностью системы межмуниципального взаимодействия в сфере транспортного обслуживания населения;
2) более половины пригородного пассажиропотока Екатеринбурга обслуживается легальными и нелегальными остановочными пунктами,

расположенными вне автовокзалов, близ остановок городского транспорта общего пользования при том, что через из них проходит пассажиропоток более, чем 250 пассажиров в сутки;

3) не менее 10-15% междугородных маршрутов обслуживается автобусами малого класса, которые, как правило, не соответствуют требованиям нормативных правовых актов федерального уровня в части перевозки багажа;
4) единая диспетчерская служба контроля межмуниципальных перевозок отсутствует, основной формой контроля за осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам является диспетчерский контроль на автовокзалах;
5) высокий износ автобусов, работающих на пригородных и междугородних маршрутах, не позволяет наиболее эффективно, с точки зрения экономики предприятия и безопасности перевозки пассажиров, эксплуатировать данный подвижной состав;
6) сложившаяся маршрутная сеть городских муниципальных перевозок в городских округах Екатеринбург, Нижний Тагил, Асбест, других городах, является избыточной: наблюдается большое количество маршрутов через центр города, дублирование маршрутов на значительных участках, избыточно длинные маршруты, связывающие периферийные районы городов через центр;
7) ряд железнодорожных линий в пригородном сообщении не дублируюся автобусными маршрутами. Что может приводить к росту транспортной дискриминации населения при периодической отмене (сокращении числа) маршрутов пригородных электропоездов;
8) отсутствие единого и целостного подхода к формированию политики транспортного обслуживания граждан на муниципальном уровне, в том числе из крупнейших обследованных 11 городских округов Свердловской области (помимо Екатеринбурга);
9) значительная часть автобусного парка не соответствует современных стандартам евро-4, евро-5; низкий уровень использования альтернативных видов топлива, в том числе сжиженного и сжатого газа, доля автомобилей, использующих газомоторное топливо, находящихся в собственности

юридических лиц, не превышает 7-10 процентов для автобусов и 10 процентов для грузовых автомобилей.

3.1.2 Железные дороги и железнодорожный транспорт

Территория Свердловской области обслуживается, в основном, Свердловской железной дорогой – филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Свердловская железная дорога обеспечивает Свердловской области транспортно-экономические связи индустриальных районов Урала с центральными, восточными и западными районами России и зарубежными странами.

Железнодорожная сеть Свердловской области состоит из федеральных железных дорог общего пользования, ведомственных железных дорог и узкоколейной железной дороги.

Магистральную сеть железных дорог на территории Свердловской области формирует северный ход транссибирской магистрали – «Транссиб», который образует в Свердловской области широтный коридор из железнодорожных линий, расположенный в южной части области.

В состав главного хода «Транссиба» включены три магистральных железнодорожных линий:

– Пермь II– Екатеринбург-Пассажирский – Тюмень (в границах Свердловской области участок: о.п. Глухарь – ст. Екатеринбург-Пассажирский – о.п. 2102 км, протяженностью 490 км);

– Казань – Красноуфимск – Екатеринбург-Сортировочный (в границах Свердловской области участок: о.п. Чёрная Речка – Екатеринбург-Сортировочный, протяженностью 490 км);

– Екатеринбург (Шарташ) – Курган (в границах Свердловской области участок: ст. Шарташ - Каменск-Уральский – Колчедан, протяженностью 118,5 км).

К широтному направлению причислена железнодорожная линия Екатеринбург (Шарташ) – Егоршино - Междуреченский (Устье-Аха) (в границах Свердловской области участок: ст. Шарташ - Егоршино – Тавда – о.п. Лобазиха, протяженностью 430 км).

В меридиональном направлении, с юга на север, проходят две основные железнодорожные линии: Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил – Кушва –

Серов – Ивдель и Камень-Уральский – Богданович – Егоршино (Артёмоский) – Алапаевск – Серов.

Железнодорожная сеть Свердловской области интегрирована с прилегающими областями:

- с Пермской областью соединена 4-мя железнодорожными линиями;
- с Челябинской областью – 3-мя линями;
- с Курганской областью – 1 линией;
- с Тюменской областью – 1 линией;
- с Ханты-Мансийским автономным округом – 2-мя линиями.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей в границах Свердловской области в 2018 году составляла 3521,9 км (4,1% от всей сети железных дорог в Российской Федерации). Плотность железнодорожных путей общего пользования в регионе в 3,6 раза выше, чем в среднем по России.

Кроме магистральной сети железных дорог в области имеется около 6,5 тыс. км ведомственных железных дорог (предприятий лесной, торфодобывающей и горнодобывающей промышленности).

Кроме железных дорог общего пользования, на территории Свердловской области, расположена Алапаевская узкоколейная железная дорога (АУЖД) – одна из крупнейших узкоколейных железных дорог с шириной колеи 750 мм на территории России. Управление узкоколейной железной дороги находится в городе Алапаевск. Подчинение: ООО АУЖД МО Алапаевское. Общая протяженность – 270 км. Узкоколейная железная дорога служит основным средством сообщения с сельскими населёнными пунктами: Ельничная, Строкинка, Муратково, Санкино, Калач.

Таблица 3.11 - Реестр и техническая характеристика основных железных дорог общего пользования Свердловской области по состоянию на 2018 год.

№ п.п	Назначение	Наименование	Протяженность, км.	Количество путей, шт.	Вид тяги
	Широтное направление				
		Транссибирская магистраль «Транссиб»			
1.	Магистральная линия	**Пермь II – Екатеринбург-Пассажирский**			
	В границах СО	о.п. Глухарь - Кузино – Екатеринбург-Пассажирский	197,0	2	Электровозная
	участок	Екатеринбург-Пассажирский - Шаля			
2.	Магистральная линия	**Екатеринбург - Тюмень**			
	В границах СО	Екатеринбург-Пассажирский – о.п. 2102 км	293,0	2	Электровозная
	участок	Екатеринбург-Пассажирский - Богданович			
3.	Магистральная линия	**Казань – Красноуфимск – Екатеринбург-Сортировочный**			
	В границах СО	ст. Чёрная Речка – Екатеринбург	246,0	2	Электровозная
	участок	Дружинино - Екатеринбург-Сортировочный.			
4.	Магистральная линия	**Екатеринбург - Курган**			
	В границах СО	Екатеринбург(Шарташ) – Каменск-Уральский – Колчедан	118,5	2	Электровозная
	участок	Екатеринбург- Каменск-Уральский			
5.	Линия Обход	**Хрустальная – Решеты – Арамиль - Косулино**	77,0	2	Электровозная
	Меридиональное направление				
6.	Линия	**Екатеринбург-Пассажирский – Кладовка - Челябинск**			
	В границах СО	Екатеринбург-Пассажирский – Кладовка	84,4	1	Тепловозная
	участок	Екатеринбург-Пасс. - Сысерть			
	участок	Сысерть - Полевской			
7.	Линия	**Чусовая - Гороблагодатская – Нижний Тагил – Екатеринбург**			
	В границах СО	Хребет-Уральский - Гороблагодатская – Нижний Тагил – Екатеринбург (Шувакиш)	226,0	2	Электровозная
8.	Линия	**Гороблагодатская – Серов – Карпинск**	241,0	1	Электровозная
9.	Линия	**Серов–Сортировочный – Ивдель - Полуночное.**	161,0	1	Тепловозная
10.	Линия	**Ивдель II - Приобье**			

№ п.п	Назначение	Наименование	Протяженность, км.	Количество путей, шт.	Вид тяги
	В границах СО	Ивдель II – Нерпья	133,0	1	Тепловозная
11.	Линия	**Калино – Кузино – Дружинино – Бердяуш.**	202,5	1	Электровозная и тепловозная
	В границах СО	Унь – Кузино – Дружинино – Михайловский Завод	202,5		Электровозная и тепловозная
	участок	Дружинино - Михайловский завод			Тепловозная
	участок	Кын-Кузино			Тепловозная
12.	Линия	**Серов – Алапаевск – Егоршино– Богданович – Каменск-Уральский**	294,0	1-2	Электровозная и тепловозная
	участок	Серов – Алапаевск		1	Тепловозная
	участок	Алапаевск – Егоршино		1	Электровозная
	участок	Богдановичи – Каменск-Уральский		2	Электровозная
	участок	Богданович - Егоршино			Электровозная
	участок	Егоршино - Карпунино			Электровозная и тепловозная
13.	Линия	Каменск-Уральский – Челябинск	35,0	2	Электровозная
	В границах СО	Каменск-Уральский – о.п. 32 км	35,0		
	Участок	К-Уральский - Нижняя			
	Широтное направление				
14.	Линия	Нижний Тагил (Смычка) – Алапаевск.	122,0	1	Электровозная
15.	Линия	Екатеринбург – Егоршино – Междуреченский (Устье-Аха)	430,0	1	Тепловозная
	В границах СО	Шарташ – Егоршино – Тавда – Лобазиха	430,0		
	участок	Екатеринбург-Пасс. - Егоршино			
		Егоршино - Устье-Аха			
	Ответвления				
		Чусовая - Гороблагодатская			
16.	Линия	Чекмень – Качканар	44,0	1	Электровозная
		Гороблагодатска - Серов			
17.	Линия	Выя – Нижняя Тура.	13,0	1	Электровозная
18.	Линия	Воронцовка – Бокситы.	52,0	1	Электровозная
		Серов - Алапаевск			

№ п.п	Назначение	Наименование	Протяженность, км.	Количество путей, шт.	Вид тяги
19.	Линия	Новая Заря - Сосьва			Тепловозная
		Егоршино – Богданович			
20.	Линия	Рефт - Малорефтинская			Электровозная
		Екатеринбург - Тюмень			
21.	Линия	Баженово - Асбест	36,0	1	Электровозная
		Нижний Тагил (Смычка) – Алапаевск.			
22.	Линия	Моховой - Перегрузочная	28,0	1	Тепловозная
		Нижний Тагил – Екатеринбург			
23.	Линия	Шурапа - Ежевая	10,0	1	Тепловозная
24.	Линия	Нейва – Верхне -Тагильская	16,0	1	Электровозная
	Прочие				
25.		Ревда – Крылатовский	49,6	1	
26.		Ответвление на Березовский	6,5	1	
27.		Ответвление на Уралэлектромедь	11,4	1	
28.		Ответвление на Среднеуральскую ГРЭС	11,6	1	
29.		Ответвление на Большой Исток	7,6	1	
30.		Екатеринбург - Красногвардейский	24,0	1	
	Узкоколейная				
31.		Алапаевск-2 – Калач	250,0	1	Тепловозная

В границах Свердловской области на сети железных дорог общего пользования насчитывается 472 раздельных пункта, включая станции, остановочные пункты, разъезды и блокпосты.

По объему выполняемой работы внеклассными станциями на железной дороге являются: Екатеринбург-Сортировочный, Екатеринбург-Пассажирский и Каменск-Уральский.

Основные узлы и узловые станции сети железной дороги на территории Свердловской области, следующие:

Свердловский узел: Екатеринбург-Сортировочный, Екатеринбург-Пассажирский, Шарташ, Путёвка, Аппаратная, Гипсовая, Шувакиш.

Тагильский узел: Нижний Тагил, Сан-Донато, Вагонозавод, Завязовская, Старатель, Смычка, Гороблагодатская.

Серовский узел: Серов, Серов-Сортировочный, Каква.

На территории Свердловской области работают пять сортировочных станций: Екатеринбург-Сортировочный (самая крупная сортировочная станция в России, и одна из крупнейших в Европе); Смычка (вторая по величине сортировочная станция в Свердловской области и второй по величине вокзал Нижнего Тагила); Гороблагодатская; Серов-Сортировочный; Каменск-Уральский.

На сети железных дорог в Свердловской области участковыми станциями являются: Дружинино, Баженово, Кузино, Ивдель-I, Алапаевск, Егоршино, Тавда и Богданович.

Крупные пассажирские станции: Екатеринбург-Пассажирский; Нижний Тагил. К портовой станции, выполняющая перегрузочные работы на реке Тавда числится ст. Тавда.

Реестр основных станций, остановочных пунктов, разъездов, обгонных пунктов по направлениям приводится в Приложении №1 с указанием о наличие здания вокзала, потенциала для развития: ТПУ – транспортно-пересадочный узел регионального значения (в шаговой доступности от ж/д вокзала автовокзала или автостанции), ТЛЦ – транспортно-логистический центр.

Свердловская железная дорога обеспечивает Свердловской области доставку грузов индустриальных районов Урала с центральными, восточными и западными районами России и зарубежными странами, а также оказывает

трансферные услуги для пассажиров в региональных, межрегиональных и международных сообщениях.

В Свердловской области основные железнодорожные линии представляют собой высокотехнически оснащенные участки транзитных федеральных магистралей. Станция Екатеринбург-Сортировочный - один из крупнейших транспортных узлов России.

Основные виды грузов, перевозимых по территории Свердловской области: железные, марганцевые и цветные руды, черные и цветные металлы, строительные и лесные грузы, огнеупоры, флюсы, металлолом, химическая сода.

На Алапаевской узкоколейной железной дороге основные грузовые перевозки производятся зимой, когда вывозится заготовленный лес (в основном из района Калача). Перевозят также грузы, необходимые для нужд населения.

Сформированная к 2018 году маршрутная сеть пригородного железнодорожного транспорта оптимальна, сбалансирована, охватывает максимальное количество населенных пунктов Свердловской области, в том числе труднодоступные, где отсутствуют другие пути сообщения, и полностью удовлетворяет потребности населения региона.

Пригородные железнодорожные перевозки продолжают играть первостепенную роль в процессе обеспечения транспортной мобильности населения Свердловской области.

В пассажирском комплексе последовательно расширяется сеть маршрутов, где используются скоростные электропоезда ЭС «Ласточки». До недавнего времени такие инновационные поезда назначались на Свердловской железной дороге только в пригороде. А в декабре 2019 года появились первые межрегиональные маршруты. Электропоезда ЭС1 «Ласточки» осуществляют межрегиональные рейсы в формате «Дневного экспресса» и начали курсировать от Екатеринбурга до Перми и Тюмени, с интенсивностью движения – только один раз в день. В 2020 году будут организованы рейсы электропоездов два раза в день - утром и вечером.

На тех направлениях, где курсируют «Ласточки», пассажиропоток постоянно растет (в 2019 году количество отправленных пассажиров выросло на 30,7% к уровню 2018-го). Жителей привлекают не только комфортабельность скоростных

электричек, но и оптимальная стоимость проезда, удобный график движения и сокращение времени в пути.

В настоящее время пригородные электропоезда ЭС2Г «Ласточка» отправляются из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов (через Кушву), Шалю (через Кузино) и Каменск-Уральский.

В графике 2020 года на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил частота курсирования «Ласточек» увеличена до 5 пар в день, на некоторых рейсах появятся сдвоенные составы из десяти вагонов.

За год скоростные электрички на Свердловской железной дороге перевозят более миллиона пассажиров. Жителей привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда. На тех направлениях, где появились «Ласточки», пассажиропоток постоянно растет.

На Алапаевской узкоколейной железной дороге выполняются регулярные пассажирские перевозки.

3.1.3 Воздушный транспорт

3.1.3.1 Региональные (межрегиональные) и международные воздушные линии

Аэродромы и посадочные площадки.

На территории Свердловской области зарегистрирован один аэропорт федерального значения, 65 посадочных площадок, используемых санитарной авиацией и авиацией общего назначения. Вертодромы общего пользования отсутствуют. Также на территории области представлены аэродромы Министерства обороны РФ.

Посадочные площадки и аэродромы на территории Свердловской области представлены на рисунке 3.4.

В настоящее время аэропорт «Кольцово» является единственным аэропортом на территории региона, осуществляющий регулярные пассажирское авиаперевозки населения. Другие аэродромы, подходящие для эксплуатации в данных целях, отсутствуют.

На территории Свердловской области расположен международный аэропорт «Кольцово», который является одним из крупнейших в стране и включен Минтрансом России в перечень базовых аэропортов России. По объему

пассажиропотока аэропорт находится на 6 месте в рейтинге крупнейших аэропортов страны, после Московского и Санкт-Петербургского авиаузлов, аэропорта Сочи.

В инфраструктуру аэропорта входит международный и внутрироссийский терминалы, VIP- терминал, терминал деловой авиации и грузовой терминал. Аэродром оборудован двумя взлетно-посадочными полосами, более 60 мест стоянок воздушных судов. Пропускная способность аэропорта составляет 2000 человек в час. Аэропорт способен принимать все типы воздушных судов и является аэродромом совместного базирования с Министерством обороны России, обладает многочисленными отраслевыми и авиационными наградами.

В 2012 г. в аэропорту «Кольцово» открылся крупнейший на Урале грузовой терминал. Разработчиком проекта выступил немецкий концерн Hochtief Airports.

В 2018 году аэропорт подтвердил и обеспечил высокий уровень организации своей деятельности, в том числе безопасности полётов в рамках проведения игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Маршрутная сеть аэропорта «Кольцово» насчитывает более 85-100 маршрутов, выполняют полеты более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, которые связывают Екатеринбург с более сотни городов мира.

Базовой авиакомпанией аэропорта является авиакомпания «Уральские авиалинии», которая стабильно занимает четвертое место среди крупнейших федеральных авиакомпаний России по объему перевозок.




Рисунок 3.4 - Аэродромы и иные посадочные площадки на территории Свердловской области (зав исключением объектов МВД, ФСБ, Министерства обороны РФ).

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

При анализе сведений о пассажирообороте и грузообороте аэропорта Кольцово» (г. Екатеринбург) в сравнении с другими аэропортами России по отдельным месяцам 2019 года нами отмечена повышенную сезонная работа аэропорта в летние месяцы, а также в сентябре.

На территории Свердловской области расположены следующие объекты недвижимости единой системы организации воздушного движения, расположенных на территории Свердловской области вне границ аэропорта (аэродрома):

технологическое здание с кадастровым номером 66:41:0612079:14, расположенное на земельном участке с кадастровыми номерами 66:41:0612079:11, 66:41:0612079:13;

здание ОПРС в Бисерти с кадастровым номером 66:65:0301067:164, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 66:65:0301067:14.

3.1.3.2 Местные (региональные) воздушные линии

В настоящее время на территории Свердловской области местные воздушные линии не функционирует.

В Свердловской области центром местной авиации был аэропорт Уктус (в конце 80-х его перенесли на сегодняшнее место, на прежнем построен Ботанический микрорайон Екатеринбурга). В 70-е – начале 80-х в летний период отсюда ежедневно выполнялось до 50 регулярных рейсов на самолетах Ан-2. Екатеринбург был связан авиасообщением с тремя десятками населенных пунктов Свердловской области.

В 2012 году Ространснадзор выпустил предписание о запрете полетов из аэропорта Уктус (второй екатеринбургский аэропорт после Кольцово, до начала 90-х преимущественно отсюда выполнялись местные рейсы).

Второе Свердловское авиапредприятие (ВСАП), собственник имущественного комплекса аэропорта и парка техники (большая его часть – вертолеты Ми-2, Ми-8, самолеты Ан-2), с 2010 года находится на стадии банкротства, в данный момент его активы распродаются.

Географическая удалённость от Екатеринбурга и друг от друга крупных городов – промышленных (Нижний Тагил, Серов, Ивдель и др.), а также ресурсно-

сырьёвых центров предопределяет необходимость воссоздания маршрутной сети МВЛ.

3.1.4 Внутренний водный транспорт

Свердловская область расположена вдали от морских побережий, в приводораздельной части Урала. Здесь мало крупных рек, что обусловило незначительную роль водного транспорта.

Речной транспорт выполняет перевозки только в северо-восточной, малообеспеченной другими видами транспорта части области по речной системе Обь-Иртышского бассейна (см. рисунок 3.5.).

Согласно утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2002 года N 1800-р (с изменениями на 21 сентября 2019 года) «Перечня внутренних водных путей Российской Федерации» к судоходным рекам в границах Свердловской области относятся:

- р. Тавда ((исток (слияние рек Лозьвы и Сосьвы) - 190 км));
- р. Сосьва ((167 км (пос. Сосьва) – устье (слияние с р. Лозьва));
- р. Лозьва ((219 км (пос. Понил) – устье (слияние с р. Сосьва));
- р. Пелым ((185 км (дер. Шантальская) – устье)).

В последние годы, из-за постоянного недофинансирования путевых работ, судоходная обстановка на р. Тавда из освещаемой переведена в категорию неосвещаемой, прекращены дноуглубительные работы. Реки Сосьва, Лозьва, Пелым эксплуатируются без навигационного ограждения судовых ходов, в связи, с чем сокращена и продолжает сокращаться провозная способность транспортного флота. Общая протяжённость судоходных путей области составляет всего 1106 км.

Таблица 3.12. Габариты судового хода участков рек в границах Свердловской области

№ п.п	Участки пути	Протяжённость, км	Глубина, см
1.	р. Тавда		
	Исток - Таборы	344	75
	Таборы – Верхняя Тавда	141	90
	Верхняя Тавда – 190 км	50	120
2.	р. Сосьва		
	167 км - устье	167	-
3.	р. Лозьва		

№ п.п	Участки пути	Протяжённость, км	Глубина, см
	219 км - устье	219	-
4.	р. Пелым		
	185 км - устье	185	-

Почти все перевозки выполнялись предприятием Обь – Иртышского речного пароходства. Из них более 75% - внутри области. Крупнейший речной порт в области – Тавда. Пристани имеются в п. Гари, Понил, Таборы.

Обеспечивает безопасность судоходства ФБУ Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей. Географический район деятельности: Омская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область.

Администрация в границах бассейна осуществляет: содержание внутренних водных путей; диспетчерское регулирование движения судов; государственный портовый контроль; государственную регистрацию судов в Государственном судовом реестре, реестре арендованных иностранных судов, реестре строящихся судов; дипломирование лиц командного состава судов и членов экипажей спортивных парусных судов; выдачу удостоверений личности моряка в установленных случаях; выдачу лоцманских удостоверений о праве лоцманской проводки судов в бассейне внутренних водных путей, а также иные функции, определенные законодательством.



Рисунок 3.5 - Схема судоходных участков рек в Свердловской области

3.1.5 Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт получил активное развитие в Свердловской области с середины 60-х годов по мере открытия газовых и нефтяных месторождений Западной Сибири, когда область стала транзитной территорией, по которой прошли трассы магистральных газо- и нефтепроводов из Сибири в Европейскую Россию и за границу. Часть из них снабжает также топливом хозяйства области.

Первым магистральным газопроводом в области стал построенный в конце 60-х годов газопровод Игрим (Берёзово) – Серов, продлённый далее через г. Нижний Тагил на юг области. Этот газопровод был построен из труб среднего диаметра (1220 мм) по трассе через Пелым – Ивдель – Серов. Он положил начало созданию мощного «коридора» магистральных газопроводов из Ямало-Ненецкого автономного округа от месторождений Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского в Поволжье, Центр и в Западную Европу.

В настоящее время по коридору, в котором помимо газопроводов проложены притрассовые автодороги, линии электропередач и радиорелейной связи, проложено 11 газопроводов из труб большого диаметра 1220 – 1400 мм.

Важнейшие из этих газопроводов следующие: Надым (Медвежье) – Поволжье; Надым – Тула 1; Надым – Тула 11; газопровод «Прогресс», экспортирующий через Белоруссию и Украину; Уренгой – Елец 1; Уренгой – Елец 11; Уренгой – Петровск; Уренгой – Новопсков; Уренгой – Помары – Ужгород; Уренгой – Центр 1; Уренгой – Центр 11; Ямбург – Елец.

Помимо этих газопроводов в области имеются участки магистральных газопроводов, которые присоединяют к системе газопроводов крупные промузлы и закольцовывают всю эту систему с магистралями, идущими с юга – из Челябинской области и Средней Азии. Это магистральные газопроводы: Челябинск – Сысерть - Екатеринбург – Нижний Тагил с отводами к городам Каменск-Уральский, Первоуральск, Ревда, Верхняя Пышма, Новоуральск, Верхняя Салда, Кировград и др.

Общая развёрнутая в одну нитку протяжённость магистральных газопроводов в Свердловской области приближается к 5 тыс. км.

Кроме газопроводов, составляющих основное звено трубопроводного транспорта области, через её территорию проложены также трассы нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Крупнейшие в области транзитные нефтепроводы из Западной Сибири: Сургут – Полоцк и Холмогоры – Клин – идут в общем коридоре длиной в границах области примерно 300 км, который проходит через Гаринский район (нефтеперекачивающая станция Андрюшино), Серовский район (нефтеперекачивающая станция Кошай), далее через Верхотурский и Нижнетурьинский районы в Пермскую область. Длина магистральных нефтепроводов области составляет 600 км.

В настоящее время реализуется областная программа газификации территорий области. Построены и строятся газопроводы – отводы к городам Туринск, Каменск-Уральский, Камышлов и многим райцентрам.

Действующие нефтепроводы приведены в табл. 3.13.

Наиболее значительный нефтепродуктопровод в области, который предназначен снабжать область нефтепродуктами от системы транссибирских нефтепродуктопроводов Уфа – Челябинск – Омск. Пролегает по трассе Синеглазово (район Челябинска) – Шабровский (район Екатеринбурга); протяжённость его в пределах области – около 60 км. Однако с 1996 г. по экономическим причинам он законсервирован.

Таблица 3.13 - Действующие участки нефтепроводов на территории Свердловской области[5].

№ п.п	Название	Тип	Производственное подразделение	ДЗО	Компания
1.	Арбатская-1	НПС	Пермское РНУ	АО «Транснефть - Прикамье»	ПАО «Транснефть»
2.	Арбатская-2	НПС	Пермское РНУ	АО «Транснефть - Прикамье»	ПАО «Транснефть»
3.	Платина-1	НПС	Пермское РНУ	АО «Транснефть - Прикамье»	ПАО «Транснефть»
4.	Платина-2	НПС	Пермское РНУ	АО «Транснефть - Прикамье»	ПАО «Транснефть»
5.	Сосновка	НПС	Урайское УМН	АО «Транснефть - Сибирь»	ПАО «Транснефть»
6.	Сосьва	ЛПДС	Урайское УМН	АО «Транснефть - Сибирь»	ПАО «Транснефть»

[5] Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (раздел - трубопроводный транспорт). Книга 1. (трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов). Москва 2020

№ п.п	Название	Тип	Производственное подразделение	ДЗО	Компания
7.	Крутое	НПС	Урайское УМН	АО «Транснефть - Сибирь»	ПАО «Транснефть»
8.	Березовое	ЛПДС	Урайское УМН	АО «Транснефть - Сибирь»	ПАО «Транснефть»
9.	Холмогоры-Клин	МН	Урайское УМН	АО «Транснефть - Сибирь»	ПАО «Транснефть»
10.	Холмогоры-Клин	МН	Пермское РНУ	АО «Транснефть - Прикамье»	ПАО «Транснефть»
11.	Сургут-Полоцк	МН	Пермское РНУ	АО «Транснефть - Прикамье»	ПАО «Транснефть»
12.	Сургут-Горький-Полоцк	МН	Урайское УМН	АО «Транснефть - Сибирь»	ПАО «Транснефть»
13.	Шаим-Тюмень	МН	Урайское УМН	АО «Транснефть - Сибирь»	ПАО «Транснефть»

Выводы:

1) Транспортный комплекс (и в целом транспортная инфраструктура) Свердловской области характеризуется неоднозначными тенденциями: при росте роли и значении автомобильного транспорта (за счёт груз- и пассажироперевозок) постепенно снижается роль и значение железнодорожного транспорта (особенно в части пассажирских перевозок);

2) Несмотря не недостаточный технический уровень автодорожной сети региона в части доли автомобильных дорог с твёрдым, в том числе с усовершенствованным покрытием, Свердловская область характеризуется относительно благоприятными показателями в части безопасности дорожного движения;

3) Свердловская область характеризуется недостаточным уровнем развития вспомогательной транспортной инфраструктуры (количество АЗС, в т.ч. реализующих газомоторное топлива), не решена проблема доступа маломобильных пассажиров к пассажирским перевозкам.

3.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

В Стратегии пространственного развития России до 2025 г. *предусматривается сохранение инфраструктурных ограничений федерального значения, в т.ч. и для территории Свердловской области.*

Сохраняются участки с ограниченной пропускной способностью на магистральных железных и автомобильных дорогах, образующих международные транспортные коридоры «Запад – Восток» и «Север – Юг»: на участках федеральных автомобильных трасс центральных, южных и северо-западных районов европейской части Российской Федерации, в Поволжье, на Урале, в южных районах Сибири и Дальнего Востока; на отдельных участках Транссибирской и Байкало-Амурской железных дорог; на подъездах к крупным морским портам, крупным транспортным узлам и международным пунктам пропуска на государственной границе Российской Федерации.

Сохраняются низкие темпы развития сети скоростного и высокоскоростного движения, препятствующие реализации транзитного потенциала Российской Федерации и повышению скорости передвижения между крупными городскими агломерациями и крупнейшими городскими агломерациями, и административными центрами субъектов Российской Федерации.

Сохраняются транспортные и энергетические ограничения, препятствующие увеличению масштабов хозяйственного освоения Арктики, а также повышению значения Северного морского пути как международного транспортного коридора.

Сохраняется высокий уровень централизации авиационных пассажирских перевозок вследствие недостаточного развития крупных узловых аэропортов. В удаленных и труднодоступных районах Дальнего Востока и в Арктической зоне Российской Федерации сохраняется значительное количество аэропортов и аэродромов, находящихся в критическом эксплуатационном состоянии.

Стратегия пространственного развития России до 2025 года *рассматривает транспортировку и хранение в качестве одного их ключевых перспективной экономической специализации (направления развития хозяйственного комплекса) Свердловской области.*

Основой принятия решений в области пространственного развития транспортной инфраструктуры являлись федеральные и региональные программы, стратегии и схемы сохранности объектов транспортной инфраструктуры, региональные нормативы градостроитльного проектирования Свердловской области (в части, касающейся объектов транспортной инфраструктуры и транспортной доступности социально значимых объектов), предложения органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Свердловской области, инвестиционные программы заинтересованных организаций и отдельных лиц, а также экспертные предложения ОАО Российский институт градостроительствп и инвестиционного развития «Гипрогор».

3.2.1 Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

Сеть автомобильных дорог Свердловской области в основном сформировалась, и прирост сети будет происходить в основном за счет строительства обходов городов, улучшения межмуниципальных и межрегиональных связей и подъездов к населенным пунктам.

Основными проблемами развития дорожного хозяйства Свердловской области, решение которых заложено в Схеме территориального планирования Свердловской области являются:

1) фактическое исчерпание пропускной способности участков дорог регионального и межмуниципального значения работающих в режиме перегрузки

2) исчерпание пропускной способности участков автомобильных дорог федерального значения в перспективе до 2030 года практически на всем протяжении;

3) потеря времени в пути на уровне 8-10 процентов из-за несоответствия фактических средних скоростей на участках федеральных дорог расчетным;

4) отсутствие в регионе системы автомагистралей и скоростных дорог, в том числе федерального значения, и, как следствие, снижение эффективности автомобильного коридора «Запад-Восток», ограничение потенциала его развития;

5) транспортная дискриминация населения (транспортно-дискриминированными ввиду недостаточной плотности дорожной сети и существующих скоростей движения на ней на муниципальном уровне является

более 40 тыс. человек или почти один процент населения Свердловской области, проживающая в удаленных сельских населенных пунктов);

6) наличие более чем пятисот населенных пунктов не имеет связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорого общего пользования, почти в сотне из них проживает более 100 человек;

7) недостаточный уровень развития развитие придорожного сервиса, прежде всего по основным направлениям автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения.

В рамках развития автодорожной сети в регионе необходимо отметить реализацию следующих проектов:

– завершение строительства кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга (ЕКАД);

– строительство обходов населенных пунктов, а также завершение стрительства автодорожных обходов крупных и крупнейших городов области;

– реализация проектов строительства и реконструкции автодорожной сети в рамках программ развития моногородов Свердловской области.

3.2.1.1 Автомобильные дороги

Учёт мероприятий по развитию федерального транспорта (объекты федерального значения)

В схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» (Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 21.12.2019)) заложены следующие объекты капитального строительства и реконструкции в области транспортной инфраструктуры применительно к Свердловской области в части автомобильных дорог:

1. Автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (Свердловская область, г. Екатеринбург, Сысертский район),

2. Автомобильная дорога Р-242 Пермь – Екатеринбург (Пермский край, Кунгурский, Пермский районы, г. Пермь, Суксунский район, Свердловская область, Ачитский район, г. Екатеринбург, Красноуфимский, Нижнесергинский районы, гг. Первоуральск, Ревда), реконструкция автомобильной дороги на

участках:

1) км 8 + 550 - км 13 + 815 протяженностью 5,27 км, категория IA;

2) км 13 + 815 - км 325 + 810 протяженностью 322,61 км, категория IБ;

3) км 325 + 810 - км 355 + 161 протяженностью 29,35 км, категория IA.

3. Автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург - Тюмень (Свердловская область, Белоярский район, г. Богданович, Богдановичский, Заречный районы, г. Камышлов, Камышловский, Пышминский, Талицкий, Тугулымский районы, Тюменская область, Тюменский район, г. Тюмень), реконструкция автомобильной дороги на участках:

1) км 23 + 100 - км 31 + 617 протяженностью 8,52 км, категория IA;

2) км 31 + 617 - км 295 + 969 протяженностью 245,51 км, категория IБ;

3) км 295 + 969 - км 320 + 681 протяженностью 24,71 км, категория IA.

В том числе предусмотрено строительство обходов р.п. Белоярский, г. Богданович в рамках реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-351 Екатеринбург – Тюмень (в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596).

4. Автомобильная дорога Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган (Свердловская область, Белоярский район, г. Екатеринбург, Каменский, Каменск-Уральский районы), реконструкция автомобильной дороги на участке км 32 + 400 - км 353 + 700 протяженностью 306,75 км, категория IБ.

На территории Свердловской области планируются к передаче в федеральную собственность автомобильные дороги общего пользования Екатеринбург - Нижний Тагил - Верхняя Тура, Пермь - Ханты-Мансийск в 2027-2031 гг.

Проектные предложения по развитию объектов регионального и межмуниципального значения

Полный перечень объектов приведён в томе 1 (Положения о территориальном планировании Схемы территориального планирования Свердловской области), в разделе 1.2. («Планируемые объекты капитального

строительства регионального и муниципального значения в области развития транспортной инфраструктуры»)).

Основой проектных решений в Схеме территориального планирования Свердловской области является Схема сохранности автомобильных дорог Свердловской области («Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»)[6].

К перечню мероприятий можно отнести новое строительство (или завершение строительства) автодорожных обходов крупнейших городов, улучшение технического состояния опорной сети автомобильных дорого отдельных муниципальных образований и (в меньшей степени) – улучшение транспортной связности соседних муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов).

Важнейшими мероприятиями является строительство (либо реконструкция) следующих участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Свердловской области (на первую очередь реализацию Схемы территориального планирования) – см. ниже (см. также рисунок 3.6.).

В *Восточном управленческом округе* основными участками (направлениями) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения являются:

1) обход Верхней Синячихи
2) Махнёво – Хабарчиха
3) Обход Артёмовского
4) Артёмовский – Сухой Лог
5) Южный обход Ирбита

В *Северном управленческом округе* основными участками (направлениями) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения являются:

1) Кордюково – Махнёво
2) Гари – Пуксинка
3) Гари – Таборы
4) Гари – Сосьва
5) Ивдель – Вая (до границы с Пермским краем)

[6] Схема развития и обеспечения сохранности сети автмобильных дорог общего пользования в Свердловской области на период 2017-2031 гг. (разработана УралГидродорНИИ) в 2011-2012 гг.

6) Западный обход Североуральска

7) Южный обход Карпинска

8) Качканар – Нижняя Тура\Павда – Новая Ляля

9) Серов – Сосьва

10) Обход Серова

11) Сосьва – Восточный – Кордюково

В *Западном управленческом округе* основными участками (направлениями) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения являются:

1) Арти – Красноуфимск

2) Ачит – Уфимский – Ключ

3) Обход Первоуральска

4) Обход Полевского

5) Обход Полдневой

6) Ревда – Дегтярск – Кураганово

7) Роща – Шамары – Шаля – Староуткинск

В *Южном управленческом округе* основными участками (направлениями) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения являются:

1) Обход Асбеста

2) Асбест – Рефтинский

3) Асбест – Берёзовский

4) Верхнее Дуброво – Арамиль

5) Обходы населённых пунктов в ГО г. Белоярский

6) Северо-западный обход Каменск-Уральского

7) Артёмовский – Камышлов (включая южный обход Сухого Лога)

В Горнозаводском *управленческом округе* основными участками (направлениями) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения являются:

1) Обход Нижнего Тагила

2) Нижний Тагил – Южаково

3) Екатеринбург – Невьянск – Нижний Тагил

4) Кировград – Невьянск

На территориях, находящихся за пределами остальных управленческих округов основными участками (направлениями) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения являются:

1) Берёзовский – Монетный – Лосиный
2) Монетный – Красноармейский
3) Липовское – Асбест
4) Ближние дальние обходы населённых пунктов Арамиль, Сысерть, Горный Щит.

На 2040 год предлагается проект строительства новой автомобильной дороги общего пользования регионального значения Дегтярск – Екатеринбург с выездом на южную часть ЕКАД, с возможностью въезда в город через микрорайон Академический или Солнечный.

Мероприятия в области развития сети автомобильных дорог общего пользования, предлагаемые к реализации за расчётным сроком реализации Схемы территориального планирования в сфере дорожного хозяйства.

За расчётным сроком реализации СТП рекомендуется строительство новых направлений федеральных автомобильных дорог Ивдель - Лабытнанги (выход к месторождениям Полярного и Приполярного Урала и северным морским портам) и Екатеринбург – Уфа, что усилит основную меридиональную магистраль Свердловской области Екатеринбург – Серов – Североуральск – Ивдель.

Не меньшее значение для Свердловской области имеет проект строительства транспортного коридора Серов – Сосьва – Алапаевск – Артемовский – Сухой Лог – Богданович – Каменск-Уральский – граница Челябинской области, который объединяет между собой центры 10 муниципальных образований области и имеет межрегиональное значение, а также создание нового транспортного коридора Пермь – Серов – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск.

На отдаленную перспективу предлагается проложить дорогу вдоль северо-восточной границы области с выходом на город Ухту в северном направлении и на город Тюмень в южном направлении.

Существует необходимость строительства и реконструкции автомобильных дорог Богданович – Каменск-Уральский, Асбест – Полевской; развития выхода на Челябинск через Гайны и Арти; строительства комплекса по организации весового

контроля автомобильного транспорта на федеральных и региональных дорогах Свердловской области.

За расчётным сроком реализации СТП предусматриваются следующие мероприятия (строительство либо реконструкция участков автомобильных дорог):

1) Качканар - Верхотурье - Сосьва - Гари с выходом в восточном направлении на Тюменскую область, в западном - на Пермский край;

2) Карпинск - Пермь - Киров для связи с соседними областями;

3) Невьянск - Новоуральск как выход на федеральную автомобильную дорогу в южном и восточном направлениях;

4) Красноуфимск - Шаля - Нижний Тагил - Алапаевск - Ирбит - Талица - выход в Курганскую область;

5) Верхотурье - Туринск - Тюмень.




Рисунок 3.6 - Основные автомобильные дороги Свердловской области (существующие и планируемые)

3.2.1.2 Автомобильный транспорт

Существующая на территории области сеть автовокзалов и автостанции не претерпит существенных изменений. Возможно строительство автостанций пригородного сообщения в районах массовой жилой застройки Екатеринбургской и Нижнетагильской агломераций.

Между Екатеринбургом и городами Верхняя Пышма (с конца 2020 г.) и городом Берёзовский (не ранее 2025-2030 гг.) предполагается организация межмуниципальных трамвайных линий (а в городе Первоуральск – внутригородской трамвайной линии). В связи с этим исчезнет потребность в строительстве крупных автовокзалах в городах Верхняя Пышма и Берёзовский даже при существенном росте численности их населения.

Формирование новых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ)

На перспективу (на первую очередь реализации Схемы территориального планирования) на территории Свердловской области планируется создание 26 транспортно-пересадочных узлов (см. таблицы 3.17 и 3.18.). Предлагается создание транспортно-пересадочных узлов и на базе совмещенных железнодорожных станций и автостанций в городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Камышлов, Качканар.

До 2035 г. (на первую очередь реализации СТП) будет сформирован один из крупнейших (за пределами Московского и Санкт-Петербургского регионов) транспортно-пересадочных узлов на базе аэропорта «Кольцово», который будет включать автомобильный (автобусный), железнодорожный и воздушный транспорт.

Одним из крупнейших транспортных узлов Екатеринбурга является транспортный узел станции метрополитена «Ботаническая», расположенный на пересечении улиц Белинского, Фучика, Шварца рядом с жилым районом Ботанический. В соответствии с Генеральным планом развития г. Екатеринбурга до 2025 года принято решение о создании в этой зоне ТПУ с наземных видов транспорта на линию метрополитена с развитой структурой застройки комплексами и зданиями общественного назначения. Основными взаимодействующими элементами транспортно-пересадочного узла являются: станция метрополитена «Ботаническая», автовокзал «Южный» (междугородные и

пригородные сообщения), участок срединного магистрального кольца с двумя транспортными развязками, остановочная платформа городской электрички «Ботаника», участок трамвайного кольца с конечной остановкой, остановки городского транспорта (как транзитные, так и конечные) автобус, троллейбус, маршрутное такси.

Система обслуживания в ТПУ подчинена транспортно-пешеходной системе и предусматривает создание объектов, сопутствующих основным пешеходным связям, а также создание необходимого уровня обслуживания в ТПУ за счет включения в него объектов торгового, административного, информационного, культурно-зрелищного и бытового назначения. В состав ТПУ вошли: гостиница на 300 мест, торгово-развлекательные центры, спортивные комплексы, кафе, рестораны, подземные и наземные паркинги, опорный пункт охраны порядка, общественные туалеты и др.

При разработке проекта застройки транспортно-пересадочного узла «Ботанический» приняты основополагающие принципы планировочной, транспортно-пешеходной и композиционной структуры:

- максимальное разграничение транспортных и пешеходных потоков;

- экономия и рациональное использование городской территории;

- учет масштаба, архитектурной композиции и стилевого характера существующей застройки;

- возможность поэтапного освоения территории.

Таблица 3.13 - Потенциальные ТПУ на территории Свердловской области

№ п.п	Наименование объекта	Расположение объекта на территории Свердловской области
	Потенциальный ТПУ межрегионального значения	
1.	Автовокзал г. Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145
2.	Северный Автовокзал г. Екатеринбурга	г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, дом 15А
3.	Автовокзал г. Нижний Тагил	г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 25
4.	Автовокзал г. Каменск-Уральский	г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, 15
	Потенциальный ТПУ регионального значения	
5.	Автовокзал г. Камышлов	г. Камышлов, ул. Красных орлов, 76
6.	Автовокзал г. Качканар	г. Качканар, ул. Крылова, д. 8

№ п.п	Наименование объекта	Расположение объекта на территории Свердловской области
	Прочие	
7.	Автовокзал г. Красноуфимск	г. Красноуфимск, ул. Станционная, 2
8.	Автовокзал г. Асбест	г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 27
9.	Автостанция г. Нижние Серги	г. Нижние Серги, ул. Советская, 11
10.	Автостанция г. Ирбит	г. Ирбит, ул. Советская, д. 100-и
11.	Автостанция р.п. Ачит	р.п. Ачит, ул. Ленина, 13
12.	Автостанция г. Алапаевск	г. Алапаевск, ул. Ленина, 88
13.	Автостанция п. Белоярский	п. Белоярский, ул. Ленина, б/н
14.	Автостанция г. Богданович	г. Богданович, ул. Кунавина, 116
15.	Автостанция г. Талица	г. Талица, ул. Васильева, 1а
16.	Автостанция п. Арти	р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, 95
17.	Автостанция г. Серов	г. Серов, ул. Октябрьской Революции, 1
18.	Автостанция г. Первоуральск	г. Первоуральск, 3-й км Московского шоссе
19.	Автостанция г. Сухой Лог	г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 57а
20.	Автостанция г. Кушва	г. Кушва, перекресток ул. Коммуны – пер. Свердлова
21.	Автостанция г. Новая Ляля	г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 81
22.	Автовокзал г. Полевской	г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 20
23.	Автостанция г. Полевской	г. Полевской ул. Володарского, 72
24.	Автостанция г. Сысерть	г. Сысерть, ул. Трактовая, 5
25.	Автостанция п. Двуреченск	Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Димитрова, 46

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

Таблица 3.18 - Потенциальные ТПУ на территории Свердловской области (на базе аэропортов)

№ п.п	Наименование объекта	Расположение объекта на территории Свердловской области
	ТПУ федерального значения	
1.	Международный аэропорт Кольцово	Екатеринбург

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

Транспортно-логистические центры

Транспортно-логистический центр способен играть существенную роль в своем пространственно-планировочном районе, но для эффективной и качественной работы с международными транзитными, экспортными и импортными грузами, перемещаемыми за пределы данного района, необходимо создание единого главного интермодального транспортно-логистического центра. По всем праметрам он должен находится на территории Екатеринбургской агломерации.

В Свердловской области и особенно в городе Екатеринбурге происходит активное развитие логистических центров и объектов складской недвижимости.

На территории области выделяются точки расположения транспортно-логистических центров – зоны экономической активности, которые тяготеют к основным планировочным осям и транспортным коридорам, и коммуникациям, являются перспективными с точки зрения организации элементов транспортно-логистической системы региона.

Преимущественное размещение складских площадей и логистических комплексов планируется осуществлять на окраинах города Екатеринбурга и в прилегающих к нему городах-спутниках, включая модернизацию существующих складов и освоение следующих мест (все объекты – на первую очередь реализации СТП):

С учетом взаимного перекрытия зон обслуживания ТЛЦ могут быть выбраны следующие места размещения региональных логистических центров: Красноуфимск (Ачит), Каменск-Уральский, Богданович, Ирбит, Тавда, Нижний Тагил, Серов, Ивдель.

Проектом также предусматривается *создание сухого порта* в Первоуральске.

Под Екатеринбургом в районе поселка Большое Седельниково на перспективу *будет построена крупнейшая в России грузовая железнодорожная станция*. Новая станция под Сысертью станет центром притяжения грузовых потоков с прилегающих регионов и расположится на площади 1,5-2 тыс. га. Терминал будет иметь транспортную, распределительно-логистическую, складскую и сервисную инфраструктуры. Объем обработки грузов составит порядка 5 млн. тонн/год, которые сегодня завозятся автомобильным транспортом».

Согласно стратегии развития РЖД, в России построят 10 аналогичных логистических центра. Три из них будут размещены вблизи морских портов, еще 3 будут расположены в Москве, один - в Новосибирске.

Создание эффективной транспортно-логистической системы в Свердловской области позволит:

1) сократить общие издержки в цепи поставок на 15-25 процентов и увеличить скорость товародвижения на 25-50 процентов;

2) обеспечить опережающий среднероссийские темпы рост грузопотоков региона, что соответствует Концепции развития Екатеринбурга как крупного транспортно-распределительного узла Большого Урала (грузопоток контейнеропригодных грузов Свердловской области к 2020 году увеличится более чем в 2 раза по сравнению с 2007 годом, тогда как в среднем по России объем коммерческих перевозок по инновационному варианту вырастет на 81 процент);

3) обеспечить потенциал роста оборота оптово-розничной торговли до 50 процентов, что будет способствовать сдерживанию роста потребительских цен.

Важнейшие проектируемые на территории Свердловской области ТЛЦ представлены ниже на рисунке 3.7.




Рисунок 3.7 - Важнейшие планируемые объекты автомобильного транспорта Свердловской области на перспективу.

3.2.2 Железнодорожный транспорт

Развитие железнодорожного транспорта, как транспортного комплекса федерального значения, отражено в главном градостроительном документе «Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года N 384-р (с изменениями на 22 января 2021 года), а также в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года , утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р и государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596.

В схеме планирования определены приоритетные направления развития железнодорожного транспорта на территории Свердловской области, которые разделены на два этапа и ориентированы на строительство специализированных высокоскоростных железнодорожных магистралей, строительство дополнительных главных путей, развитие существующей инфраструктуры и строительство новых железнодорожных линий, организация скоростного движения на участках железных дорог.

Основой для стратегического развития транспортного комплекса Российской Федерации и Свердловской области в частности служит «Программа организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации», утвержденная протокольным решением заседания правления ОАО «РЖД» от 23 ноября 2015 г. №43.

Реализация Программы позволит переломить тенденцию падения перевозок в дальнем пассажирском сообщении и обеспечит высокий мультипликативный эффект для социально-экономического развития страны и бюджетной сферы России.

Системообразующими проектами скоростного и высокоскоростного движения являются ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург. Задача создания ВСМ – модернизация опорного каркаса сети железных дорог РФ и приведение его в

соответствие с сегодняшним и будущим спросом на пассажирские и грузовые перевозки.

Одним из важнейших результатов реализации Программы станет формирование скоростного грузового железнодорожного коридора для перемещения контейнерных грузов между Китаем и Европой. Это позволит кратно увеличить грузовой транзит по территории России и сформирует мощные импульсы для развития промышленных кластеров в регионах Сибири, Урала и Приволжья.

Приоритетные мероприятия по направлениям в развитии железнодорожного транспорта на территории Свердловской области утверждены в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области железнодорожного федерального транспорта, с актуализацией на 22 января 2021 года и заключаются в следующим:

Мероприятия до 2025 года

1. Строительство специализированных высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Казань – Екатеринбург.

- Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью 766 км, со строительством и реконструкцией вокзалов, станций, раздельных пунктов с путевым развитием (Красноуфимский, Ачитский, Нижнесергинский районы, г. Первоуральск, г. Екатеринбург);
- Строительство станции Первоуральск ВСМ, общий строительный объем всей инфраструктуры станции 12799,5 куб.м, в том числе вокзал 4333 куб.м;
- Строительство станции Красноуфимск ВСМ, общий строительный объем всей инфраструктуры станции 55038 куб.м, в том числе вокзал 4333 куб.м;
- Реконструкция станции Шарташ (г. Екатеринбург), общий строительный объем всей инфраструктуры станции 269052,6 куб.м;
- Реконструкция вокзала Екатеринбург-Пассажирский, общая площадь 19610 кв. м;

- Строительство обгонных пунктов: Ачит ВСМ, общий строительный объем всей инфраструктуры обгонного пункта 41084,7 куб.м; Бисерть ВСМ общий строительный объем всей инфраструктуры обгонного пункта 41084,7 куб.м;
- Строительство следующих диспетчерских пунктов с пунктами обогрева и путевых постов на 1336 км (Красноуфимский район, общий строительный объем 3108,8 куб.м); на 1393 км (Ачитский район, общий строительный объем 3108,8 куб.м); на 1455 км (городской округ Первоуральский, общий строительный объем 3108,8 куб.м); на 1507 км (г. Екатеринбург, общий строительный объем 5708,8 куб.м.)

Челябинск – Екатеринбург

- Строительство Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали пропускной способностью 49 пар поездов в сутки, со строительством и реконструкцией вокзалов, станций (г. Екатеринбург, Белоярский, Арамильский, Сысертский городские округа);
- Реконструкция вокзала Екатеринбург-Пассажирский пропускной способностью 9 пар поездов в сутки;
- Реконструкция станции Шарташ (г. Екатеринбург) пропускной способностью 9 пар поездов в сутки;
- Строительство станции Кольцово-УВСМ (г. Екатеринбург), пропускной способностью 44 пары поездов в сутки;
- Строительство станции Сысерть-УВСМ (Сысертский городской округ), пропускной способностью 44 пары поездов в сутки.
- Строительство дополнительных главных путей, развити существующей инфраструктуры;
- Строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке Челябинск - Нижняя - Каменск-Уральский, протяженностью 56 км (Каменский районы, г. Каменск-Уральский);
- Реконструкция станции Седельниково, (г. Екатеринбург), пропускной способностью 91 пара поездов в сутки.

2. Строительство новых железнодорожных линий

– Строительство однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии Полуночное - Обская - Салехард, протяженностью 856 км (в рамках реализации инвестиционного проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" (г. Ивдель, Березовский район).

3. Транспортные коридоры, узлы и совмещенные объекты

Развитие транспортного узла в г. Екатеринбурге включает в себя строительство нового грузового двора на станции Екатеринбург-Товарный (старое название Свердловск-Товарный) и развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе электрификации железнодорожного участка Шарташ – Егоршино.

Мероприятия до 2030 года

1. Строительство дополнительных главных путей, развитие существующей инфраструктуры на участках:

– Богданович - Алапаевск – Смычка, протяженностью 210,5 км (Алапаевский район, г. Нижний Тагил, г. Алапаевск, г. Артемовский, Артемовский район, г. Богданович, Богдановичский район, гг. Верхняя Салда, Нижняя Салда, Сухой Лог, Верхнесалдинский, Пригородный, Сухоложский районы);

– Азиатская - Чусовская – Левшино, протяженностью 247,9 км (гг.Кушва, Пермь, Горнозаводский район, г.Лысьва, Пермский, Чусовской районы);

– Путевка – Богданович, протяженностью 90 км (г. Богданович, Богдановичский, Заречный районы, г. Екатеринбург, Белоярский район);

– Тюмень - Богданович, строительство третьего железнодорожного пути общего пользования протяженностью 225,1 км (Тугулымский, Талицкий, Пышминский районы, г. Богданович, Богдановичский район);

– Богданович - Екатеринбург, строительство третьего железнодорожного пути общего пользования протяженностью 64,8 км (г. Богданович, Богдановичский, Заречный, Белоярский районы).

– Организация скоростного движения на участках железных дорог

– Екатеринбург – Челябинск, протяженностью 271 км (гг. Челябинск,

Кыштым, Аргаяшский, Сосновский, Каслинский, Полевской районы, гг. Верхний Уфалей, Екатеринбург).

Пригородные железнодорожные перевозки продолжают играть, как и прежде, первостепенную роль в процессе обеспечения транспортной мобильности населения Свердловской области. Последовательно будет расширяться сеть маршрутов с использованием скоростных электропоездов ЭС «Ласточка», появятся новые межрегиональные маршруты и рейсы в формате «Дневного экспресса».

На тех направлениях, где появились «Ласточки», пассажиропоток постоянно растет. В настоящее время скоростной электропоезд «Ласточка» в традиционном исполнении эксплуатируется в 20 регионах страны.

Учитывая прогнозируемые итоги индикаторов для инновационных поездов, качественная и надежная «Ласточка» стала базовой платформой для дальнейшего развития проекта скоростных пассажирских перевозок в России.

Именно на этом электропоезде специалисты РЖД и конструкторы «Уральских локомотивов» занялись проектированием двухуровневого состава и электропоезда «Ласточка». По словам представителей завода, из Верхней Пышмы, такие составы станут экономически более выгодными для территорий с небольшим пассажиропотоком.

РЖД и Группа Синара на паритетных началах организовали «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» в который также вошли специалисты «Уральских локомотивов». Первым проектом этого центра станет создание в России высокоскоростных поездов.

Основная деятельность АУДЖ в настоящее время – пассажирские перевозки. Обращают на себя те факторы, что раз в неделю по узкоколейной железной дороге ходит вагон до Санкино, который доставляет продукты в магазины в Ельничной, Муратково и Санкино, раз в неделю до Санкино ходит почтовый вагон и по заявкам доставляет пенсии в лесные поселки.

Раз в неделю от Алапаевска до Синячихи ходит «туристический» поезд. Технически АУЖД готово увеличить количество туристических маршрутов – были бы туристы.

Возвращаясь к перспективам развития предприятия, АУДЖ готовы осуществлять грузоперевозки леса в объемах до 50 и выше тысяч кубометров в год и это направление, возможно, станет приоритетным.

В качестве объекта местного значения предлагается строительство трамвайной линии Екатеринбург – Берёзовский, проходящей через планировочный район «Зеленая долина» и жилой комплекс «Уют-Сити», в соответствии с предложением Проекта внесения изменений в генеральный план Березовского городского округа.




Рисунок 3.8 - Существующие и перспективные участки железных дорог общего пользования на территории Свердловской области.

3.2.3 Воздушный транспорт

Основными мероприятиями в области развития воздушного транспорта предлагаются: реконструкция существующей и строительство недостающей инфраструктуры заброшенных аэродромов, превратив их в аэропорты местных воздушных линий.

К 2030 году планируется выйти на показатель числа пассажиров воздушным транспортом через город Екатеринбург в количестве 8,8 млн. человек.

В числе основных целей развития воздушного транспорта в Свердловской области выделяются следующие:

- повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения Свердловской области как на региональных, так и на международных направлениях;

- планомерная интеграция международного аэропорта «Кольцово» в систему транзита внутри страны, а также международную воздушную сеть;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости в сфере гражданской авиации.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

- развитие региональных авиаперевозок;

- модернизация аэропортового комплекса;

-способствование развитию базового авиаперевозчика региона – авиакомпании «Уральские авиалинии»;

- создание условий для сохранения равенства прав всех пользователей на использование воздушного пространства и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов согласно обязательствам, принятым Российской Федерации;

- обеспечение перевозки пассажиров на социально-значимых маршрутах.

Комплексная реализация запланированных мероприятий по развитию воздушного транспорта будет способствовать формированию авиационного кластера, расположенного в Свердловской области на базе аэропорта «Кольцово», увеличив на перспективу пропускную способность аэропортового комплекса. Это в свою очередь позволит удовлетворить потребности населения и заинтересованных организаций региона в авиаперевозках и услугах данного вида транспорта, обеспечит эффективную работу предприятий воздушного транспорта.

Кумулятивный эффект от реализации данных целей и задач, безусловно, окажет положительное влияние на развитие туристских, деловых, культурных, кооперационных и прочих связей региона».

Проектные предложения объектов федерального значения

В *схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»* (Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р (ред. от 21.12.2019)) заложены следующие объекты капитального строительства и реконструкции в области транспортной инфраструктуры применительно к Свердловской области в части воздушного транспорта:

- Аэропортовый комплекс «Кольцово», реконструкция взлетно-посадочной полосы – 2, пассажирского терминала и других объектов аэропорта, замена светосигнального оборудования в целях увеличения пассажирооборота в 2 раза, устранения негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и обеспечения роста перевозок через аэропорт не менее чем на 500 тыс. пассажиров в год (Свердловская область, г. Екатеринбург). Искусственная взлетно-посадочная полоса - 1 3004 х 45 м, искусственная взлетно-посадочная полоса - 2 3026 х 53 м, количество мест стоянки воздушных судов – 67;
- *Объекты Единой системы организации воздушного движения*: Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения, строительство и оснащение, площадь земельного участка до 3000 кв. м (Свердловская область).

Предложения по отдельным объектам ОрВД.

Объекты Единой системы организации воздушного движения (далее – ЕС ОрВД) филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», расположенные на территории Свердловской области следующие:

1. Объект «Районный центр ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2. Объект «ОПРС «Артёмовский» Екатеринбургского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

3. Объект «ОПРС «Михайловск» Екатеринбургского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:

4. Объект «ОРЛ-Т, совмещённый с ВРЛ, АРП и АРТР (Североуральск) Екатеринбургского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

5. Объект «ОРЛ-Т, совмещённый с ВРЛ, АЗН и ПРЦ Екатеринбургского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

6. Технологическое здание с кадастровым номером 66:41:0612079:14, расположенное на земельном участке с кадастровыми номерами 66:41:0612079:11, 66:41:0612079:13.

7. Здание ОПРС в Бисерти с кадастровым номером 66:65:0301067:164, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 66:65:0301067:14.

Планируется реконструкция существующих объектов ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и строительство подъездной дороги к технологическому зданию, планируемое на земельных участках с кадастровыми номерами 66:41:000000:107423, 66:41:0000000:105428.

На объекте «ОПРС «Артёмовский» Екатеринбургского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:

- замена оборудования на радиомаяк дальномерный DME/N 2700;

- основные цели: радиомаяк дальномерный DME/N 2700 устанавливается взамен морально и физически изношенной отдельной приводной радиостанции (ОПРС) ПАР-10;

- предназначение объекта: для измерения дальности воздушного судна относительно места установки радиомаяка при полётах воздушных судов по воздушным трассам и в районе аэродрома. Радиомаяк в комплексе с бортовым оборудованием системы DME обеспечивает измерение наклонной дальности воздушного судна относительно контрольной точки установки;

- срок реализации: 2020 год.

На объекте «ОПРС «Михайловск» Екатеринбургского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:

- замена оборудования на радиомаяк дальномерный DME/N 2700;

- основные цели: радиомаяк дальномерный DME/N 2700 устанавливается взамен морально и физически изношенной отдельной приводной радиостанции (ОПРС) ПАР-10;

- предназначение объекта: для измерения дальности воздушного судна относительно места установки радиомаяка при полётах воздушных судов по воздушным трассам и в районе аэродрома. Радиомаяк в комплексе с бортовым оборудованием системы DME обеспечивает измерение наклонной дальности воздушного судна относительно контрольной точки установки;

- срок реализации: 2020 год.

На объекте «ОРЛ-Т, совмещённый с ВРЛ, АРП и АРТР (Североуральск) Екатеринбургского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:

1) замена оборудования на ТРЛК ДН «Сопка-2», срок реализации 2020-2021 годы:

- основные цели: ТРЛК ДН «Сопка-2» устанавливается взамен морально и физически изношенного радиолокатора 1РЛ-139;

- предназначение: для обнаружения и определения координат (азимут-дальность) воздушных судов во внеаэродромной зоне (на воздушных трассах и вне трасс) с последующей передачей информации о воздушной обстановке в центры (пункты) ОВД для целей контроля и обеспечения управления воздушным движением.

2) замена оборудования на радиомаяк дальномерный DME/N 2700

- основные цели: радиомаяк дальномерный DME/N 2700 устанавливается взамен морально и физически изношенной отдельной приводной радиостанции (ОПРС) ПАР-10;

- предназначение: для измерения дальности воздушного судна относительно места установки радиомаяка при полётах воздушных судов по воздушным трассам и в районе аэродрома.

- срок реализации: 2020 год.

Проектные предложения объектов регионального значения

Свердловская область отличается развитой наземной транспортной инфраструктурой, в том числе в части обеспечения связанности населенных

пунктов с административным центром региона – городом Екатеринбургом, а также высокой степенью обеспеченности жителей области личным автотранспортом.

Кроме того, развитие внутрирегиональных гражданских воздушных перевозок населения (малой авиации) в Свердловской области предполагает реализацию высокозатратных мероприятий по восстановлению необходимой инфраструктуры, соответствующей всем требованиям для осуществления полетов гражданских воздушных судов и прочими затратами на ее дальнейшую эксплуатацию и модернизацию. В связи с чем, в виду отсутствия объективной потребности организация внутрирегиональных перевозок на территории Свердловской области не планируется.

В соответствии положениями региональных нормативов градостроительного проектирования, действующими на территории Свердловской области, а также с учётом роста численности населения области на перспективу предусматривается:

- капитальная реконструкция аэродромов:

- Уктус (на первую очередь реализации СТП)
- Серов (на расчётный срок реализации СТП)
- Салка (на расчётный срок реализации СТП)

- строительство и капитальная реконструкция дополнительных вертолётных площадок (для нужд санитарной и медицинской авиации, а также для ликвидации и предупреждения катастрофических явлений природного и техногенного характера, а также в целях развития туризма) в населённых пунктах:

после 2040 г. (за пределами сроков реализации СТП):

- Екатеринбург (с учётом улучшения транспортной доступности к медицинским учреждениям республиканского значения).
- Сосьва
- Тавда
- Пелым

За расчетным сроком реализации СТП необходимо создание инфраструктуры для новых видов транспорта, включая инфраструктуру для беспилотных летательных аппаратов.

3.2.4 Водный транспорт

На сети внутренних водных путей внутреннего водного транспорта продолжается тенденция предложений по развитию и предусмотрены меры по обеспечению стабильного и безопасного судоходства, включая поддержание необходимых глубин и габаритов судового хода, модернизацию и обновление речного транспортного флота, создание информационных систем.

Развитие внутреннего водного транспорта для Свердловской области опирается на положительные индикаторы предыдущей деятельности речного транспорта. Два основных индикатора отвечают требованиям Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года:

- для некоторых населённых пунктов Тавдинского, Таборинского, Гаринского районов речной транспорт – это пока единственный вид транспорта в летнее время, необходимо изыскивать средства для инженерного обеспечения путевых работ;

- в структуре грузовых перевозок преобладают: строительные грузы (65%), лесные грузы (10%) и наливные (2%).

Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, распоряжение Правительство Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 327-р предусматривает:

- Создание условий для перераспределения грузопотоков с наземных видов транспорта на внутренний водный транспорт для обеспечения сбалансированного развития транспортной системы;
- Обеспечение роста конкурентоспособности внутреннего водного транспорта по отношению к другим видам транспорта;
- Повышение доступности и качества услуг внутреннего водного транспорта для грузоотправителей. Достижение этой цели позволит полностью удовлетворить потребности экономики страны в услугах внутреннего водного транспорта, в том числе обеспечить социально значимые грузоперевозки в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Сибири, Дальнего Востока и удаленных регионах России;
- Обеспечение социальной функции внутреннего водного транспорта по перевозке пассажиров Достижение этой цели означает удовлетворение в

полном объеме растущих потребностей населения в перевозках внутренним водным транспортом, обеспечение ценовой доступности услуг внутреннего водного транспорта, имеющих социальную значимость, а также доступности услуг для граждан с ограниченными возможностями.

3.2.5 Трубопроводный транспорт

Проектных решений в области трубопроводного транспорта (в части нефтепроводов и продуктопроводов) на территории Свердловской области не предусматривается.

Выводы:

Основными мероприятиями в области развития транспортной инфраструктуры Свердловской области на ближне-, средне- и долгосрочную перспективу можно считать:

1) в области *транспортной инфраструктуры федерального значения* (в соответствии с положениями схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения):

- строительство участка железной дороги общего пользования *Полуночное – Обская – Салехард*, строительство однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии протяженностью 856 км в рамках реализации инвестиционного проекта «Урал Промышленный - Урал Полярный»;
- строительство *участков высокоскоростных магистралей*: Казань – Елабуга – Екатеринбург; Екатеринбург – Челябинск и (на отдалённую перспективу) участка Екатеринбург – Тюмень;
- капитальная *реконструкция участков федеральных автомобильных дорог общего пользования*, проходящих по территории Свердловской области (включая увеличение с двух до четырёх полос движения), в т.ч. «М-5 («Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск)», Р-242 «Пермь-Екатеринбург», Р-351 «Екатеринбург-Тюмень», Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган»;
- строительство автомобильной дороги Москва - Саранск - Ульяновск –

Екатеринбург;

- реконструкция *аэропорта «Кольцово»*;
- реконструкция железнодорожной станции «Свердловск-Товарный»;
- строительство дополнительных железнодорожных путей в «узких местах» отдельных участков железнодорожной сети общего пользования: Богданович – Алапаевск – Смычка; Путевка – Богданович; Тюмень – Богданович; Богданович – Екатеринбург.

2) в области *транспортной инфраструктуры регионального значения* (в соответствии с положениями программ развития транспортно-логистической инфраструктуры Свердловской области[7]):

- завершение строительства ЕКАД (Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги);
- реконструкция и в дальнейшем передача в федеральную собственность автомобильной дороги (участков автомобильных дорог) Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.
- Создание крупных транспортно-логистических узлов (центров) в городах Ирбит, Ивдель, Серов, Нижний Тагил, Тавда, Красноуфимск, Богданович).
- Строительство новых участков автомобильных дорог (без указания срока их проектирования и строительства): 1) Красноуфимск – Шаля – Нижний Тагил – Артемовский – Ирбит – Талица – выход в Курганскую область; 2) Верхотурье – Туринск – Тюмень; 3) Невьянск – Новоуральск; 4) Карпинск – Пермь –Киров; 4) Качканар – Верхотурье – Сосьва – Гари (с выходом на Тюменскую область и Пермский край).

Также нами предлагается (экспертные предложения разработчиков схемы территориального планирования Свердловской области (реализация которых возможна за пределами расчётного срока реализации мероприятий настоящей СТП)):

– возрождение малой авиации и местных воздушных линий (ввод в эксплуатацию и организация регулярных воздушных линий из аэропортов Серова и Нижнего Тагила (аэропорт «Салка»);

[7] Постановление №1458-ПП от 31 декабря 2008 г. «О концепции развития транспортно-логистической системы Свердловской области на 2009-2015 гг. (с перспективой до 2030 г.) и др. нормативно-правовые акты.

– завершение строительство «второй кольцевой автомобильной дороги» вокруг Екатеринбурга (трассировка уточняется);

– строительство автомобильных обходов крупнейших городов области (Серова, Тавды, Красноуфимска и др.);

– создание крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в городах: Города: Екатеринбург, Серов, Ивдель, Нижний Тагил, Богданович, Каменск-Уральский, Артемовский, Ирбит, Туринск, Восточный, Тавда, Верхотурье, Большая Выя, Красноуфимск, Троицкий, аэропорт «Кольцово».

Значимых мероприятий в области развития инфраструктуры трубопроводного и внутреннего водного транспорта не предусматривается.

Таким образом:

1) сформируется новый перспективный транспортный каркас региона за счёт нового строительства и капитальной реконструкции отдельных участков автомобильных дорог; вследствие чего прогнозируется перераспределение транспортных потоков, включая вывод транзитных транспортных потоков за пределы улично-дорожной сети средних, крупных и крупнейших городов области;

2) повысится мобильность пассажиров и грузов за счёт ввода в эксплуатацию новых участков автомобильных дорог и ускорения сообщения по автомобильным и железным дорогам;

3) ЕКАД и «вторая кольцевая дорога» (на далёкую перспективу) станут новыми поясами развития региона;

4) существенно повысится транспортно-логистическая функция городов Свердловской области.

4 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа на комплексное развитие территории

Формирование сети современных автомобильных дорог федерального и регионального (в т.ч. межмуниципального значения) обеспечивает эффективное использование автотранспорта на всей сети автодорог, а также обеспечивает пропуск транзитного и грузового автотранспорта, минуя микрорайоны жилой застройки крупнейших городов области.

Строительство новых участков и техническое перевооружение существующих участков железных дорог общего пользования (включая строительство нового участка Полуночное – Салехард) обеспечит прямое железнодорожное сообщение Свердловской области с Ямало-Ненецким автономным округом и обеспечивает развитие международным транспортным коридорам.

Строительство скоростных железных дорог «Екатеринбург - Челябинск», Казань – Екатеринбург» и создание на базе ж/д станций транспортно-пересадочных узлов. Реализация проекта предусмотрена для скоростной транспортной связи г. Екатеринбург с городами Казань, Челябинск (и на перспективу с Тюменью), и увеличивает в несколько раз транспортные связи Екатеринбурга как ядра Екатеринбургской агломерации, а также усиливает влияние городского округа Екатеринбург в регионе.

Создание новых крупных объектов транспортно-логистической инфраструктуры обспечивает эффективность товародвижения, снижает транспортные затраты в стоимости конечной продукции.

Развитие неа перспективу межрегиональных и местных воздушных линий будет способствовать улучшению связности труднодоступных территорий Свердловской области.

Эффективная организация пригородного автобусного и железнодорожного транспорта сокращает затраты времени на передвижение на работу и в бытовых передвижениях, снимает нагрузку на улично-дорожную сеть и общественный транспорт, объединяет периферийные районы области с областным центром (а

периферийные поселения – с центрами муниципальных образований).

Формирование транспортно-пересадочных узлов: строительство и объединение объектов общественного транспорта в единые комплексы ТПУ межрегионального, регионального и местного значения, на базе существующих и проектируемых объектов. Транспортно-пересадочные узлы обеспечивают пассажирам мультимодальность в предвидении на общественном пассажирском транспорте по территории городов и территориям муниципальных районов и городских округов Свердловской области.

Таблица 4.1 - Оценка влияния размещения важнейших объектов федерального, регионального и межмуниципального значения в области транспортной инфраструктуры в разрезе управленческих округов Свердловской области

Управленческий округ	Мероприятия в сфере железнодорожного транспорта общего пользования	Мероприятия в сфере дорожного хозяйства (для объектов общего пользования)	Мероприятия в сфере автомобильного транспорта общего пользования и транспортно-логистической инфраструктуры	Мероприятия в сфере водного и воздушного транспорта общегопользования	Ожидаемый результат реализации
Восточный	Реконструкция отдельных участков железной дороги общего пользования.	реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения	Создание новых ТПУ (Тавда, Туринск, Алапаевск и др.) Создание новых ТЛЦ (Тавда, Ирбит)	-	1) снижение уровня транспортной дискриминации населения; 2) рост транзитного потенциала территории; 3) оптимизация транспортировки грузов и пропуск большегрузного грузового транспорта, исключая заезд на территории жилой застройки.
Южный	1) строительство участков высокоскоростных магистралей; 2) реконструкция отдельных участков железной дороги общего пользования.	реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения	Создание новых ТПУ (Каменск-Уральский, Богданович и др.) Создание новых ТЛЦ (ж.д. станция Седельниково)	-	1) снижение уровня транспортной дискриминации населения; 2) рост транзитного потенциала территории; 3) оптимизация транспортировки грузов и пропуск большегрузного грузового транспорта, исключая заезд на территории жилой застройки.

Управленческий округ	Мероприятия в сфере железнодорожного транспорта общего пользования	Мероприятия в сфере дорожного хозяйства (для объектов общего пользования)	Мероприятия в сфере автомобильного транспорта общего пользования и транспортно-логистической инфраструктуры	Мероприятия в сфере водного и воздушного транспорта общегопользования	Ожидаемый результат реализации
Северный	строительство нового участка железной дороги Полуночное-Салехард	реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения	Создание новых ТПУ (Краснотурьинск, Серов) Создание новых ТЛЦ (Ивдель, Серов, Сосьва)	-	1) снижение уровня транспортной дискриминации населения; 2) формирование новых транспортных коммуникаций на слобоосовенной территории.
Западный	1) строительство участков высокоскоростных магистралей; 2) реконструкция отдельных участков железной дороги общего пользования.	реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения	Создание новых ТПУ (Ачит, Красноуфимск) Создание новых ТЛЦ (Красноуфимск)	-	1) снижение уровня транспортной дискриминации населения; 2) рост транзитного потенциала территории; 3) Оптимизация транспортировки грузов и пропуск большегрузного грузового транспорта, исключая заезд на территории жилой застройки
Горнозаводский	Реконструкция отдельных участков железной дороги общего пользования.	реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения	Создание новых ТПУ (Нижний Тагил, Невьянск, Новоуральск и др.) Создание новых ТЛЦ (Нижний Тагил)	-	1) снижение уровня транспортной дискриминации населения; 2) рост транзитного потенциала территории; 3) существенное улушение потенциала трудовой (маятниковой) миграции населения; 4) оптимизация транспортировки грузов и пропуск большегрузного грузового транспорта, исключая заезд на территории жилой застройки

Управленческий округ	Мероприятия в сфере железнодорожного транспорта общего пользования	Мероприятия в сфере дорожного хозяйства (для объектов общего пользования)	Мероприятия в сфере автомобильного транспорта общего пользования и транспортно-логистической инфраструктуры	Мероприятия в сфере водного и воздушного транспорта общегопользования	Ожидаемый результат реализации
Территории вне управленческих округов	1) реконструкция Екатеринбургского ж.д. узла; 2) улучшение качества обслуживания населения в пригородном сообщении Строительство участков высокоскоростных магистралей	реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения	Создание новых ТПУ: несколько объектов на территории Екатеринбургской агломерации; Создание новых ТЛЦ: несколько объектов на территории Екатеринбургской агломерации.	1) ввод в эксплуатация аэропорта «Уктус»; 2) реконструкция аэропорта «Кольцово»	1) снижение уровня транспортной дискриминации населения; 2) рост транзитного потенциала территории; 3) существенное улушение потенциала трудовой (маятниковой) миграции населения; 4) оптимизация транспортировки грузов и пропуск большегрузного грузового транспорта, исключая заезд на территории жилой застройки

5 Сведения о планах и региональных программах Свердловской области, для реализации которых осуществляется создание объектов регионального и межмуниципального значения

Перечень объектов капитального строительства регионального и межмуниципального значения в области транспортной инфраструктуры сформирован на основе следующих источников:

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

Федеральные законы и указы президента:

1. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 N 172-ФЗ;
2. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
3. Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»

Распоряжения Правительства Российской Федерации:

1. Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 N 2101-р (ред. от 13.03.2020) <Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года>;
2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года> (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»);
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального

значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в областях федерального транспорта, энергетики, высшего профессионального образования, здравоохранения» (в ред. распоряжения от 17 апреля 2017 г. № 717);

4. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 12.05.2018) <О Транспортной стратегии Российской Федерации>;

5. Распоряжение Правительства РФ от 19.05.2014 N 857-р «Об утверждении Концепции развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом»

Приказы отраслевых министерств Российской Федерации:

1. Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (ред. 09.08.2018 г.);

Стратегии Российской Федерации:

1. Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р;

2. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2019 N 3227-р «Об утверждении плана реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

3. Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р (ред. 26.12.2014 г.)

4. Распоряжение Президента Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1505).

5. Распоряжение Правительства РФ от 23.04.2012 N 619-р (ред. от 13.01.2017) <Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года>;

6. Распоряжение Правительства РФ от 16.08.2013 № 1449-р (ред. от 17.06.2014) <О внесении изменений в распоряжения Правительства РФ от 23.04.2012 № 619-р, от 17.04.2012 № 507-р, от 07.02.2011 № 165-р, от 05.07.2010 № 1120-р, от 28.12.2009 № 2094-р>

Схемы территориального планирования Российской Федерации

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 г. № 2973-р;

2. Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р (ред. от 19.03.2020) <Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)>

3. Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 19.03.2020) <Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения>;

Иные документы:

1. Методические рекомендации по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.04.2013 № 169;

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2017 N 2665-р «О перечне пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации»;

3. Приказ Минтранса РФ №2124 от 12.12.2016 г. Об утверждении положения о генеральной схеме размещения объектов дорожного сервиса и многофункциональных зон дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог;

4. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р «О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации в 2008 - 2015 годах Стратегии;

5. Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р (ред. 13.04.2018) «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

6. Постановление Правительства РФ от 27.08.2015 № 890 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления возможности воспользоваться на автозаправочных станциях»;

7. Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2019 № 466-р <Об утверждении программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года>

8. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (разработан Минэкономразвития России);

9. Программа организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации. Утверждена протокольным решением заседания правления ОАО «РЖД» от 23 ноября 2015 г. №43.

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ:

Законы Свердловской области:

1. Закон Свердловской области от 20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (с изменениями на 3 марта 2020 г.);

2. Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (с изменениями на 22 марта 2018 г.);

3. Закон Свердловской области от 04 июля 2016 года № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (с изменениями на 22 мая 2019 г.);

4. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы».

Постановления Правительства Свердловской области:

1. Схема территориального планирования Свердловской области, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 469-ПП);

2. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

3. План мероприятий по подготовке проекта схемы территориального планирования Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП»;

4. Постановление Правительства Свердловской области от 01.08.2013 № 979-ПП «Об утверждении Порядка предварительного рассмотрения предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области и Порядка рассмотрения предложений заинтересованных лиц по проекту схемы территориального планирования Свердловской области»

5. Сведения об объектах, подлежащих учету в Схеме территориального планирования Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП по состоянию на дату 01.12.2016 г.;

6. Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП»;

7. Постановление Правительства Свердловской области от 23 октября 2015 года N 979-ПП «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года»;

8. Постановление Правительства Свердловской области от 30 октября 2019 года N 743-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2020 - 2022 годов»;

9. Постановление Правительства Свердловской области от 31.12.2008 N 1458-ПП «О Концепции развития транспортно-логистической системы Свердловской области на 2009 - 2015 годы (с перспективой до 2030 года)» из информационного банка «Свердловская область»;

10. Постановление Правительства Свердловской области от 14 июня 2011 г. № 737-ПП «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области».

11. Распоряжение Правительства Свердловской области от 18.09.2019 г. №478-РП «Об утверждении комплексного плана обслуживания населения Свердловской области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 г.) в части пригородных пассажирских перевозок».

Государственные программы Свердловской области:

1. Государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

Программные документы отраслевых министерств Свердловской области:

1. Концепция областной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2012-2020 годах»;

2. Распоряжение Правительства Свердловской области от 18 сентября 2019 года № 478-РП «Об утверждении комплексного плана транспортного обслуживания населения Свердловской области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок.

Приказы профильных министерств Свердловской области:

1. Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 16.11.2018 г № 387 Концепция развития объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального

и регионального значения на территории Свердловской области на 2019 – 2024 годы;

2. Приказ Минэкономики и терразвития Свердловской области от 29.10.2018 N 70 «Об утверждении Концепции развития логистического комплекса и оптовой торговли Свердловской области на период до 2035 года».

Иные документы:

1. Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы».

2. Постановление Правительства Челябинской области от 24.11.2008 г. № 389-П с последними изменениями «Об утверждении Схемы территориального планирования Челябинской области».

3. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 5 августа 2015 года N 289 Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года (с изменениями на 2 августа 2019 года).

4. Постановление Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 года N 658 «Об утверждении схемы территориального планирования Курганской области

5. Постановление Правительства Тюменской области от 31 декабря 2008 года N 382-п «Об утверждении схемы территориального планирования Тюменской области « (в редакции постановлений Правительства Тюменской области от 14.09.2010 № 261-п, от 22.07.2013 № 289-п, от 02.04.2018 № 103-п, от 09.07.2018 № 260-п)

6. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 декабря 2014 года № 506-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями на 10 января 2020 года) (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 26.08.2016 № 331-п, от 15.09.2017 № 344-п, от 20.04.2018 № 131-п, от 21.12.2018 № 493-п, от 10.01.2020 № 1-п)

7. Постановление Правительства Пермского края от 27 октября 2009 года № 780-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Пермского края (с изменениями на 10 октября 2019 года)» (в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.10.2017 № 879-п, от 10.10.2019 № 715-п)

8. Постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 года № 469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми» (с изменениями на 3 сентября 2019 года) (в ред. Постановлений Правительства Республики Коми от 01.04.2015 № 151, от 26.12.2016 № 605, от 01.09.2017 № 465, от 24.10.2017 № 571, от 30.11.2017 № 625, от 24.01.2018 № 29, от 25.06.2018 № 294, от 28.01.2019 № 30, от 19.02.2019 № 90, от 21.06.2019 № 300, от 03.09.2019 № 417).

6 Основные целевые показатели

Таблица 6.1. Показатели пространственного развития транспортной инфраструктуры Свердловской области до 2040 года.

Территория	Единица измерения	2019 г.	2035 г.	2040 г.
Протяженность железных дорог общего пользования				
Свердловская область	км	3990,1	4401,7	4401,7
Протяженность железных дорог общего пользования федерального значения				
Свердловская область	км	3990,1	4394,2	4394,2
Протяженность автомобильных дорог общего пользования (регионального, межмуниципального и федерального значения)				
Свердловская область	км	11490,9	12986,4	13855,4
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения				
Свердловская область	км	655,3	1238,9	1238,9
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - всего				
Свердловская область	км	10835,6	11747,5	12616,5
Количество транспортно-пересадочных узлов регионального значения				
Свердловская область	ед.	1	5	32
Уровень автомобилизации населения				
Свердловская область (вместо 2019 г. приведены сведения на конец 2018 г.)	Легковых автомобилей /1 тыс. жителей	383,1	452,1	461,1
Аэропорты гражданской авиации				
Свердловская область	Ед.	1	2	2

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Схема территориального планирования Свердловской области, утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. №1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области». Разработчик ОАО «Уралгражданпроект», Екатеринбург.
2. Схема территориального планирования Свердловской области. Проект внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, в части транспортной и инженерной инфраструктуры. Разработчик: авторский коллектив Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 2017 год.
3. База Данных Показателей Муниципальных Образований (БД ПМО) Свердловской области.
4. Постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2019 №535-ПП «Об утверждении инвестиционной стратегии Свердловской области до 2035 года».
5. Акулова А.А. Организация процесса утилизации автомобилей в Уральском регионе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. Екатеринбург, 2007, 153 с. [Рукопись]
6. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 12.05.2018) «О Транспортной стратегии Российской Федерации».
7. Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской агломерации на территории Свердловской области в 2017-2025 гг.».
8. Концепция территориальной схемы градостроительного планирования и развития Свердловской области до 2040 года и задачи в XXI веке. Екатеринбург, 2004, 21 с.
9. Свердловская область Схема территориального планирования. Положение о территориальном планировании. Екатеринбург, ОАО «Уралгражданпроект», 2007, 92 с.

10. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Екатеринбург, 2009.
11. Отчет о научно-исследовательской работе «Социально-экономическое и территориальное обоснование схемы территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации по теме: «Подготовка проектных предложений по трансформации социального, экономического и планировочного пространства Свердловской области». Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ, 2018.
12. Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы.
13. Постановление №1458-ПП от 31 декабря 2008 г. «О концепции развития транспортно-логистической системы Свердловской области на 2009-2015 гг. (с перспективой до 2030 г.).
14. Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 21.12.2019 «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения».
15. Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП (в ред. на 29.01.2020 г.) «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».
16. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 - Реестр раздельных пунктов железных дорог в границах Свердловской области по направлениям

№ п.п	Наименование	Местоположение	Наличие железнодорожного вокзала	Потенциал для развития
	Пермь II – Екатеринбург-Пассажирский			
1.	о.п. Глухарь	пос. Глухарь		
2.	о.п. Шутем	Шалинский ГО		
3.	о.п. 1624 км.	Шалинский ГО		
4.	ст. Шамары	пос. Шамары		
5.	о.п. Козьял	Шалинский ГО		
6.	ст. Вогулка	пос. Вогулка		
7.	о.п. Бизь	пос. Бизь		
8.	ст. Шаля	пгт. Шаля		
9.	о.п. Пастушный	пос. Пастушный		
10.	ст. Сарга	пос. Сарга		
11.	о.п. Берлога	Шалинский ГО		
12.	ст. Сабик	пос. Сабик		
13.	о.п. Меркитасиха	пос. Меркитасиха		
14.	ст. Кузино	пос. Кузино	вокзал	
15.	ст. Коуровка	пос. Коуровка		
16.	ст. Бойцы	д. Крылосово		
17.	о.п. Гравийный	Первоуральский ГО		
18.	ст. Билимбай	пгт. Билимбай		
19.	ст. Подволошная	Первоуральск		
20.	ст. Первоуральск	Первоуральск	вокзал	
21.	о.п. Новоталица	Первоуральск		
22.	о.п. Вершина	Первоуральский ГО		
23.	о.п. Новоалексеевка	Первоуральский ГО		
24.	ст. Хрустальная	пос. Хрустальная		
25.	о.п. Будка	д. Старые Решёты		
26.	ст. Северка	пос. Северка		
27.	о.п. Палкино	ГО Екатеринбург		
28.	ст. Екатеринбург-Сортировочный	ГО Екатеринбург		ТЛЦ межрегионального значения
29.	о.п. Электродепо	ГО Екатеринбург		
30.	о.п. ВИЗ	ГО Екатеринбург		
31.	ст. Екатеринбург-Пассажирский	ГО Екатеринбург	вокзал	
	Екатеринбург - Тюмень			
32.	о.п. Первомайская	ГО Екатеринбург		
33.	ст. Шарташ	ГО Екатеринбург		
34.	ст. Путевка	ГО Екатеринбург		
35.	о.п. Чапаевская	ГО Екатеринбург		
36.	о.п. 1826 км	ГО Екатеринбург		
37.	ст. Исток	ГО Екатеринбург		
38.	о.п. Хуторята	ГО Екатеринбург		
39.	о.п. Глубокое	ГО Екатеринбург		
40.	о.п. 1841 км	Белоярский ГО		
41.	о.п. Бобровка	Белоярский ГО		
42.	ст. Косулино	пос. Верхнее Дуброво		ТПУ
43.	о.п. 1850 км	пос. Верхнее Дуброво		
44.	о.п. Брусяны	Белоярский ГО		
45.	ст. Гагарский	пос. Гагарский		

№ п.п	Наименование	Местоположение	Наличие железнодорожного вокзала	Потенциал для развития
46.	о.п. Курманка	ГО Заречный		
47.	ст. Мезенский	ГО Заречный		
48.	ст. Баженово	пгт. Белоярский		
49.	ст. Шипелово	пос. Шипелово		
50.	о.п. Измоденово	Белоярский ГО		
51.	ст. Грязновская	Белоярский ГО		
52.	о.п. Кортогуз	пос. Кортогуз		
53.	о.п. Тыгиш	ГО Богданович		
54.	ст. Богданович	ГО Богданович	вокзал	
55.	о.п. 1918 км	ГО Богданович		
56.	о.п. Дубровный	ГО Богданович		
57.	о.п. 1928 км	ГО Сухой Лог		
58.	ст. Пышминская	Камышловский район		
59.	ст. Еланский	пос. Еланский		
60.	ст. Кокшаровский	Камышловский район		
61.	ст. Камышлов	Камышлов	вокзал	ТПУ
62.	о.п. Темново	Камышловский район		
63.	о.п. 1973 км	Камышловский район		
64.	Аксариха	пос. Аксариха		
65.	о.п. 1979 км	Пышминский ГО		
66.	о.п. Юрмач	Пышминский ГО		
67.	о.п. 1990 км	Пышминский ГО		
68.	ст. Ощепково	пгт. Пышма		
69.	о.п. Проселок	Пышминский ГО		
70.	о.п. 2010 км	с. Яр		
71.	о.п. 2023 км	Талицкий ГО		
72.	ст. Талица	пос. Талица	вокзал	
73.	о.п. 2035 км	Талицкий ГО		
74.	ст. Чупино	Талицкий ГО		
75.	о.п. 2048 км	Талицкий ГО		
76.	ст. Балаир	Талицкий ГО		
77.	ст. Юшала	пос. Юшала		
78.	ст. Бахметское	пос. Бахметское		
79.	ст. Тугулым	пгт. Тугулым		
80.	о.п. 2083 км	пгт. Тугулым		
81.	о.п. 2089 км	Тугулымский ГО		
82.	ст. Кармак	пос. Кармак		
83.	о.п. 2102 км	Тугулымский ГО		
	Казань – Красноуфимск – Екатеринбург-Сортировочный			
84.	ст. Чёрная Речка	пос. Чёрная Речка		
85.	о.п. 1405 км	Красноуфимский ГО		
86.	о.п. 1408 км	Красноуфимский ГО		
87.	ст. Пудлинговый	Красноуфимский ГО		
88.	о.п. 1418 км	МО Красноуфимский округ		
89.	ст. Саранинский Завод	пос. Саранинский Завод		
90.	о.п. 1424 км	МО Красноуфимский округ		
91.	о.п. 1428 км	МО Красноуфимский округ		
92.	ст. Красноуфимск	Красноуфимск	вокзал	ТПУ
93.	о.п. 1437 км	Красноуфимск		

№ п.п	Наименование	Местоположение	Наличие железнодорожного вокзала	Потенциал для развития
94.	о.п. 1440 км	МО Красноуфимский округ		
95.	ст. Зюрзя	МО Красноуфимский округ		
96.	о.п. 1447 км	МО Красноуфимский округ		
97.	о.п. 1453 км	МО Красноуфимский округ		
98.	ст. Уфимка	пос. Уфимский		
99.	о.п. 1467 км	Ачитский ГО		
100.	о.п. 1471 км	Ачитский ГО		
101.	о.п. Осыплянский	пос. Осыплянский		
102.	о.п. 1478 км	с. Афанасьевское		
103.	о.п. 1481 км	Ачитский ГО		
104.	ст. Афанассьевский	пос. Афанасьевский		
105.	1488 км	Ачитский ГО		
106.	ст. Ключевая	пос. Ключевая		
107.	о.п. 1501 км	Нижнесергинский район		
108.	раз. Кленовский	с. Кленовское		
109.	о.п. 1511 км	Нижнесергинский район		
110.	о.п. 1512 км	Нижнесергинский район		
111.	ст. Контугановский	Нижнесергинский район		
112.	о.п. 1523 км	Бисертский ГО		
113.	о.п. 1527 км	Бисертский ГО		
114.	ст. Бисертский Завод	раб.п. Бисерть		
115.	о.п. 1539 км	Бисертский ГО		
116.	о.п. Киргишаны	с. Киргишаны		
117.	о.п. 1551 км	Бисертский ГО		
118.	о.п. Чеботаево	пос. Чеботаево		
119.	1557 км	Бисертский ГО		
120.	ст. Солдатка	пос. Солдатка		
121.	ст. Дружинино	пгт. Дружинино	вокзал	
122.	ст. Ильмовка	пос. Ильмовка		
123.	о.п. 1590 км	Первоуральский ГО		
124.	о.п. Дидино	Первоуральский ГО		
125.	о.п. 1599 км	ГО Ревда		
126.	о.п. Емелино	пос. Емелино		
127.	ст. Ревда	ГО Ревда	вокзал	
128.	о.п. Привокзальная	ГО Ревда		
129.	о.п. Пионерская	ГО Ревда		
130.	о.п. Спортивная	ГО Первоуральск		
131.	о.п. Флюс	пос. Флюс		
132.	о.п. 1624 км	ГО Первоуральск		
133.	о.п. Чусоводострой	ГО Первоуральск		
134.	ст. Решеты	ГО Первоуральск		
135.	о.п. Липовая	ГО Первоуральск		
136.	о.п. 1639 км	ГО Екатеринбург		
137.	ст. Перегон	ГО Екатеринбург		
138.	о.п. Палкино -2	ГО Екатеринбург		
	Екатеринбург - Курган			
139.	ст. Лечебный	ГО Екатеринбург		
140.	о.п. Компрессорный Завод	ГО Екатеринбург		
141.	ст. Кольцово	ГО Екатеринбург		
142.	о.п. 23 км	Белоярский ГО		
143.	ст. Арамиль	пос. Арамиль		
144.	о.п. 29 км	Белоярский ГО		
145.	ст. Хризолитовый	Белоярский ГО		

№ п.п	Наименование	Местоположение	Наличие железнодорожного вокзала	Потенциал для развития
146.	о.п. 40 км	Белоярский ГО		
147.	ст. Колюткино	пос. Колюткино		
148.	о.п. 47 км	Белоярский ГО		
149.	о.п. 49 км	Белоярский ГО		
150.	о.п. 51 км	Белоярский ГО		
151.	ст. Марамзино	пос. Марамзино		
152.	о.п. 57 км	Белоярский ГО		
153.	о.п. 61 км	Белоярский ГО		
154.	ст. Храмцовская	Белоярский ГО		
155.	о.п. 70 км	Каменский ГО		
156.	ст. Перебор	пос. Первомайский		
157.	о.п. 78 км	Каменский ГО		
158.	о.п. 82 км	Каменский ГО		
159.	о.п. Кодинский	Каменский ГО		
160.	ст. Кунавино	Каменск-Уральский		
161.	ст. Соцгород	Каменск-Уральский		
162.	ст. Каменск-Уральский	Каменск-Уральский	вокзал	ТПУ
163.	ст. Травяны	Каменский ГО		
164.	о.п. 109 км	Каменский ГО		
165.	ст. Боевский	Каменский ГО		
166.	ст. Колчедан	Каменский ГО		
	Екатеринбург-Пассажирский – Кладовка - Челябинск			
167.	о.п. Лесотехническая	ГО Екатеринбург		
168.	о.п. Ботаническая	ГО Екатеринбург		
169.	ст. **Уктус**	ГО Екатеринбург		
170.	о.п. Вторчермет	ГО Екатеринбург		
171.	ст. **Керамик**	ГО Екатеринбург		
172.	о.п. 21 км	ГО Екатеринбург		
173.	ст. Сысерть	пос. Сысерть		
174.	о.п. Шабровская	ГО Екатеринбург		
175.	о.п. Приисковый	пос. Приисковый		
176.	о.п. Вузовские Сады	Полевской ГО		
177.	ст. Мраморская	с. Мраморское		
178.	о.п. Косой Брод	Полевской ГО		
179.	ст. Полевской	пос. Станционный-Полевской		
180.	ст. Полдневая	с. Полдневая		
181.	о.п. Кладовка	пос. Кладовка		
	Чусовая - Гороблагодатская – Нижний Тагил – Екатеринбург			
182.	ст. Хребет-Уральский	пос. Хребет-Уральский		
183.	о.п. Вагановка	Кушвинский ГО		
184.	ст. Азиатская	пос. Азиатская		
185.	о.п. 308 км	Кушвинский ГО		
186.	о.п. 313 км	ГО Кушва		
187.	ст. Гороблагодатская	ГО Кушва	вокзал	
188.	ст. Баранчинская	пос. Баранчинский		
189.	о.п. 327 км	Кушвинский ГО		
190.	о.п. 328 км	Кушвинский ГО		
191.	о.п. Орулиха	Кушвинский ГО		
192.	о.п. 337 км	Горноуральский ГО		
193.	ст. Лая	пос. Лая		
194.	о.п. 344 км	Горноуральский ГО		
195.	о.п. 350 км	ГО Нижний Тагил		

№ п.п	Наименование	Местоположение	Наличие железнодорожного вокзала	Потенциал для развития
196.	о.п. 353км	ГО Нижний Тагил		
197.	ст. Сан-Донато	ГО Нижний Тагил		
198.	ст. Смычка	ГО Нижний Тагил		
199.	ст. Нижний Тагил	ГО Нижний Тагил	вокзал	ТПУ
200.	о.п. 365 км	ГО Нижний Тагил		
201.	ст. Старатель	ГО Нижний Тагил		
202.	о.п. Садоводы	Горноуральский ГО		
203.	ст. Монзино	ГО Нижний Тагил		
204.	о.п. Шайганка	с. Николо-Павловское		
205.	о.п. Совхоз Леневский	Горноуральский ГО		
206.	ст. Анатольская	пос.Анатольская		
207.	о.п. 392 км	Невьянский ГО		
208.	о.п. Таволги	Невьянский ГО		
209.	обг.п. Быньговский	пос. Быньговский		
210.	ст. Невьянск	Невьянск	вокзал	ТПУ
211.	о.п. 419 Км	Невьянский ГО		
212.	ст. Шурала	Невьянский ГО		
213.	ст. Нейва	Кировградский ГО		
214.	ст. Нейво-Рудянская	пос. Нейво-Рудянка		
215.	ст. Верх-Нейвинск	Новоуральск	вокзал	ТПУ
216.	ст. Мурзинка	пос. Мурзинка		
217.	о.п. Калиново	Новоуральский ГО		
218.	обг. п. Таватуй	пос. Таватуй		
219.	о.п. 466 км	Невьянский ГО		
220.	ст. Аять	пос. Аять		
221.	о.п. 472 км	Невьянск ГО		
222.	о.п. Сагра	пос. Сарга		
223.	о.п. 479 км	ГО Верхняя Пыжма		
224.	ст. Исеть	пос. Исеть		
225.	о.п. Гать	пос. Гать		
226.	ст. Шувакиш	пос. Шувакиш		
227.	о.п. Огородная	ГО Екатеринбург		
	Гороблагодатская – Серов – Карпинск			
228.	ст. Кушва	г. Кушва		
229.	ст. Благодать	г. Кушва		
230.	ст. Верхняя	Верхняя Тура		
231.	о.п. Гаечное	Пос. Дачный		
232.	Раз. Промежуток	Красноуральский ГО		
233.	о.п. Болтовое	Нижнетуринский ГО		
234.	ст. Выя	пос. Большая Выя		
235.	ст. Платина	пос. Платина		
236.	ст. Карелино	пос. Карелино		
237.	ст. Косолманка	пос. Косолманка		
238.	раз. Обжиг	Верхотурский ГО		
239.	о.п. 101 км	пос. Привокзальный		
240.	ст. Верхотурье	пос. Привокзальный		
241.	ст. Ляля	ГО Новая Ляля		
242.	Раз. 136 км	Новолялинский ГО		
243.	ст. Лобва	пос. Лобва		
244.	раз. Коптяки	Новолялинский ГО		
245.	раз.160 км	Новолялинский ГО		
246.	ст. Вагранская	пос. Вагранская		
247.	ст. Дровяное	пос. Красноярка		
248.	раз. Поперечный	Серовский ГО		

№ п.п	Наименование	Местоположение	Наличие железнодорожного вокзала	Потенциал для развития
249.	о.п. 188 км	Серовский ГО		
250.	ст. Каква	ГО Серов		
251.	ст. Серов-Сортировочный	ГО Серов		
252.	ст. Серов- Заводской	ГО Серов		
253.	ст. Серов	ГО Серов	вокзал	
254.	ст. Источник	Серовский ГО		
255.	о.п. Лобик	Серовский ГО		
256.	ст. Красный Железняк	пос. Рудничный		
257.	ст. Воронцовка	Краснотурьинский ГО		
258.	ст. Карпинск	г. Карпинск		
259.	о.п. Краснотуринская	Краснотуринск	вокзал	
	Серов–Сортировочный – Ивдель - Полуночно			
260.	ст. Лесоразработки	пос. Лесозаработки		
261.	о.п. Красный Яр	Серовский ГО		
262.	ст. Андриановичи	пос. Ларьковка		
263.	ст. Марсяты	Серовский ГО		
264.	ст. Уралзолото	пос. Маслово		
265.	ст. Сама	Ивдельский ГО		
266.	ст. Глухарный	Ивдельский ГО		
267.	ст. Лангур	пос. Лангур		
268.	о.п. 107 км	Ивдельский ГО		
269.	ст. Лосиный	Ивдельский ГО		
270.	ст Ивдель-I	пос. Ивдель-1		
271.	о.п. Ивдель II	Ивдельский ГО		
272.	ст. Полуночное	Ивдельский ГО		
	Ивдель II - Приобье			
273.	ст. Першино	Ивдельский ГО		
274.	рзд. Пыновка	ур. Пынова		
275.	о.п. Лявдинка	ур. Лявдинка		
276.	ст. Улым-Сос	Ивдельский ГО		
277.	ст. Оус	пос. Оус		
278.	рзд. Кершаль	пос. Кершаль		
279.	ст. Пелым	пос. Пелым		
280.	ст. Атымья	ГО Пелым		
281.	рзд. Нерпья	нас. пункт. Нерпья		
	Калино – Кузино – Дружинино – Бердяуш			
282.	ст. Унь	пос. Унь		
283.	ст. Харёнки	пос. Колпаковка		
284.	ст. Илим	пос. Илим		
285.	о.п. 178 км	Шалинский ГО		
286.	ст. Вырубки	пос. Вырубки		
287.	ст. Уткинский Завод	пос. Уткинский Завод		
288.	о.п. 204 км	д. Вольны		
289.	о.п. Плюсниха	ГО Первоуральск		
290.	о.п. Шадриха	ГО Первоуральск		
291.	ст. Перескачка	пос. Перескачка		
292.	о.п. 245 км	Нижнесергинский р-н		
293.	о.п. 255 км	Нижнесергинский р-н		
294.	ст. Атиг	пгт. Атиг		
295.	ст. Нижнесергинская	Нижние Серги		
296.	о.п. 292 км	Нижнесергинский р-н		
297.	о.п. 298 км	Нижнесергинский р-н		
298.	о.п. Бажуково	пос. Бажуково		

№ п.п	Наименование	Местоположение	Наличие железнодорожного вокзала	Потенциал для развития
299.	о.п. Аракаево	с. Аракаево		
	Серов – Алапаевск – Егоршино– Богданович – Каменск-Уральский			
300.	ст. Углежжение	ГО Серов		
301.	ст. Филькино	с. Филькино		
302.	о.п. Черноярка	Серовский ГО		
303.	о.п. Урай	Серовский ГО		
304.	о.п. 18 км	Серовский ГО		
305.	ст. Поспелково	пос. Поспелково		
306.	ст. Морозково Старое	пос. Морозково		
307.	ст. Морозково	пос. Морозково		
308.	ст. Сотрино	пос. Сотрино		
309.	о.п. 50 км	Серовский ГО		
310.	ст. Пасынок	пос. Пасынок		
311.	о.п. 77 км	Сосьвинский ГО		
312.	ст. Новая Заря	пос. Новая Заря		
313.	ст. Сосьва Новая	пос. Сосьва Новая		
314.	о.п. 97 км	пос. Зелёный		
315.	о.п. 101 км	Сосьвинский ГО		
316.	ст. Усть-Берёзовка	д. Усть-Берёзовка		
317.	ст. Предтурье	пос. Восточный		
318.	о.п. Белая Глина	д. Белая Глина		
319.	о.п. Карпунино	пос. Карпунино		
320.	о.п. Шайтан	ГО Верхотурский		
321.	о.п. 155 км	ГО Верхотурский		
322.	ст. Хабарчиха	пос. Хабарчиха		
323.	ст. Ерзовка	Махнёвское МО		
324.	о.п. 177 км	Махнёвское МО		
325.	о.п. Винокурова	Махнёвское МО		
326.	ст. Мугайское	пос. Мугайское		
327.	о.п. Рычково	МО Алапаевское		
328.	ст. Бубчиково	пос. Бубчиково		
329.	ст. Бабушкино	ур. Бабушкино		
330.	о.п. 226 км	МО Алапаевское		
331.	ст. Синячиха	пос. Синячиха		
332.	ст. Алапаевск	ГО Алапаевск	вокзал	
333.	о.п. 125 км	ГО Алапаевск		
334.	о.п. 132 км	ГО Алапаевск		
335.	ст. Коптелево	пос. Коптелево		
336.	о.п. 147 км	МО Алапаевское		
337.	ст. Самоцвет	пос. Самоцвет		
338.	о.п. 161 км	МО Алапаевское		
339.	о.п. Незевай	Артёмовский ГО		
340.	о.п. Лисава	Артёмовский ГО		
341.	о.п. 184 км	ГО Артёмовский		
342.	ст. Буланаш	Артёмовский ГО		
343.	о.п. 198 км	Артёмовский ГО		
344.	ст. Рефт	пос. Рефт		
345.	о.п. Алтынай	ГО Сухой Лог		
346.	о.п. 219 км	ГО Сухой Лог		
347.	о.п. 224 км	ГО Сухой Лог		
348.	о.п. 228 км	ГО Сухой Лог		
349.	о.п. 229 км	ГО Сухой Лог		
350.	ст. Кунара	ГО Сухой Лог		
351.	ст. Глухово	ГО Богданович		
352.	о.п. 256 км	ГО Богданович		

№ п.п	Наименование	Местоположение	Наличие железнодорожного вокзала	Потенциал для развития
353.	о.п. 262 км	ГО Богданович		
354.	о.п. 269 км	ГО Богданович		
355.	о.п. Сосновка	ГО Богданович		
356.	о.п. 275 км	Каменский ГО		
357.	о.п. 279 км	Каменский ГО		
358.	о.п. 281 км	Каменский ГО		
359.	о.п. 288 км	Каменский ГО		
360.	о.п. 292 км	Каменский ГО		
	Каменск-Уральский – Челябинск			
361.	о.п. 7 км	ГО Каменск-Уральский		
362.	о.п. 10 км	ГО Каменск-Уральский		
363.	ст. УАЗ	Пос. Южный		
364.	пут. пост Барабаново	Каменский ГО		
365.	о.п. 21 км	Каменский ГО		
366.	**рзд № 1**	Каменский ГО		
367.	о.п. 31 км	Каменский ГО		
368.	о.п. 32 км	Кунашакский р-н		
	Екатеринбург – Егоршино – Междуреченский (Устье-Аха)			
369.	ст. Аппаратная	ГО Екатеринбург		
370.	ст. Березит	пос. Березит		
371.	ст. Кедровка	пос. Кедровка		
372.	ст. Монетная	пос. Монетный		
373.	о.п. 39 км	Троицкий тракт		
374.	ст.. Копалуха	пос. Ключевск		
375.	ст. Адуй	пос. Лосиный		
376.	о.п. Крутиха	пос. Крутиха		
377.	ст. Костоусово	пос. Костоусово		
378.	ст. Стриганово	пос. Стриганово		
379.	ст. Реж	Реж		ТПУ
380.	о.п. Никель	Реж		
381.	о.п. Соснята	Артёмовский ГО		
382.	ст. Красные Орлы	Артёмовский ГО		
383.	о.п. Бурлаки	Артёмовский ГО		
384.	о.п. 108 км	Артёмовский ГО		
385.	о.п. Большая Трифоновка	с. Большая Трифоновка		
386.	ст. Егоршино	Артёмовский ГО	вокзал	
387.	о.п. 130 км	Артёмовский ГО		
388.	о.п. 137 км	Артёмовский ГО		
389.	ст. Талый Ключ	пос. Красногвардейский		
390.	о.п. 148 км	Ирбитское МО		
391.	о.п. 152 км	Ирбитское МО		
392.	о.п. 157 км	Ирбитское МО		
393.	о.п. 166 км	Ирбитское МО		
394.	ст. Худяково	пос. Зайково		
395.	о.п. 179 км	Ирбитское МО		
396.	о.п. 185 км	Ирбитское МО		
397.	о.п. 194 км	МО г. Ирбит		
398.	ст. Ирбит	Г. Ирбит	вокзал	
399.	ст. Лопатково	пос. Лопатково		
400.	о.п. 228 км	д. Устиновка		
401.	ст. Шуфрук	Туринский ГО		
402.	о.п. 252 км	Туринский ГО		
403.	ст. Туринск-Уральский	ГО Туринск	вокзал	ТПУ
404.	о.п. 260 км	Туринский ГО		
405.	о.п. Таволожка	Туринский ГО		
406.	о.п. 284 км	пос. Поречье		

№ п.п	Наименование	Местоположение	Наличие железнодорожного вокзала	Потенциал для развития
407.	ст. Сарагулка	пос. Сарагулка		
408.	ст. Азанка	пос. Азанка		
409.	о.п. Карьер	пос. Карьер		
410.	ст. Тавда	г. Тавда	вокзал	
	Нижний Тагил (Смычка) – Алапаевск			
411.	о.п. ПМС-43	г. Нижний Тагил		
412.	ст. Завязовская	г. Нижний Тагил		
413.	ст. Вагонзавод	пос. Красный Бор		
414.	о.п. 20 км	сел. Покровское		
415.	ст. Салка	Горноуральсий ГО		
416.	ст. Ива	пос. Ива		
417.	О.п. 33 км	ГО Свободный		
418.	ст. Верхняя Салда	Верхняя Салда		
419.	о.п. 42 км	Верхняя Салда		
420.	о.п. 44 км	пос. Чернушка		
421.	ст. Моховой	ГО Нижняя Салда		
422.	о.п. 54 км	ГО Нижняя Салда		
423.	ст. Нижняя Салда	ГО Нижняя Салда		
424.	о.п. Встреча	пос. Встреча		
425.	ст. Ясашная	пос. Ясашная		
426.	о.п. Задание	пос. Задание		
427.	о.п. 113 км	ГО Алапаевск		
	Чекмень – Качканар			
428.	ст. Чекмень	Кушвинский ГО		
429.	ст. Чистые Ключи	Кушвинский ГО		
430.	ст. Именновский	Качканрский ГО		
431.	о.п. 34 км	пос. Именновский		
432.	о.п. 36 км	Качканрский ГО		
433.	о.п. 39 км	Качканрский ГО		
434.	ст. Качканар-Сортировочный	Качканар		
435.	ст. Качканар	Качканар		
	Выя – Нижняя Тура			
436.	о.п. 2 км	Нижнетуринский ГО		
437.	ст. ГРЭС	Нижняя Тура		
438.	ст. Мир	Нижняя Тура		
439.	ст. Нижняя Тура	Нижняя Тура		
	Воронцовка – Бокситы			
440.	о.п. Краснотурьинская	Краснотурьинск	Вокзал	
441.	ст. Климки	Краснотурьинский ГО		
442.	раз. Подсобный	Краснотурьинский ГО		
443.	ст. Лесная Волчанка	ГО Волчанск		
444.	раз. Козий	Волчанский ГО		
445.	о.п. 47 км	пос. Бокситы		
446.	ст. Бокситы	пос. Бокситы		
	Новая Заря - Сосьва			
447.	ст. Сосьва	пгт. Сосьва		
448.	о.п. Сосьва	пгт. Сосьва		
	Рефт - Малорефтинская			
449.	о.п. 7 км	ГО Сухой Лог		
450.	ст. Малорефтинская	ГО Сухой Лог		
451.	о.п. 16 км	ГО Рефтинский		
452.	о.п. Рефтинский	пгт. Рефтинский		
	Баженово - Асбест			
453.	о.п. **5 км**	Белоярский ГО		
454.	ст. Муранитный	пос. Муранитный		
455.	о.п. 11 км	Белоярский ГО		
456.	ст. Режик	пос. Режик		

№ п.п	Наименование	Местоположение	Наличие железнодорожного вокзала	Потенциал для развития
457.	о.п. 23 км	Белоярский ГО		
458.	ст. **Изумруд**	**пос. Изумруд**		
459.	ст. **Асбест**	г. Асбест		
	Моховой - Перегрузочная			
460.	о.п. Верхнелагерная	Верхнесалдинский ГО		
461.	о.п. 10 км	ГО Нижняя Салда		
462.	ст. Крутая	Верхнесалдинский ГО		
463.	ст. Верхнеермаковский	Верхнесалдинский ГО		
464.	о.п. 22 км	пос. Тагильский		
465.	о.п. 25 км	Верхнесалдинский ГО		
466.	ст. Перегрузочная	Верхнесалдинский ГО		
	Шурала - Ежевая			
467.	Ст. Ежёвая	Кировград		
	Нейва – Верхне-Тагиьская			
468.	ст. Верхне - Тагильская	ГО Верхний Тагил		
	Аэропорт			
469.	ст. Аэропорт Кольцово	ГО Екатеринбург		ТЛЦ межрегионального значения

Приложение 2 - Протяженность путей сообщения в Свердловской области (на конец года, километров)

№ п.п	Показатель/год	2017	2018
1	Железнодорожные пути, всего	3523,8	3521,9
2	в том числе:		
2	общего пользования	3523,8	3521,9
3	необщего пользования	н/д	н/д
4	Автомобильные дороги, всего	31255,3	31527,9
	в том числе:		
5	общего пользования (включая местного значения)	31255,3	31527,9
6	необщего пользования	н/д	н/д
7	Из общей протяженности автомобильных дорог - дороги с твердым покрытием, всего	10350,52	10350,52
	в том числе:		
8	общего пользования (включая местного значения)	10350,52	10350,52
9	необщего пользования	н/д	н/д

Приложение 3 - Наличие автотранспортных средств в Свердловской области (на конец года; единиц)

№ п.п	Показатель/год	2017	2018
1	Автотранспортные средства:		
2	грузовые автомобили	н/д	н/д
3	автобусы	4500	4500
4	легковые автомобили	н/д	н/д
5	Из общего числа автотранспортных средств – транспорт в собственности физических лиц:		
6	грузовые автомобили	н/д	н/д
7	автобусы	н/д	н/д
8	легковые автомобили	н/д	н/д

Приложение 4 - Ввод в действие основных производственных мощностей транспорта в РФ, Уральском ФО и в Свердловской области

Регион (субъект РФ)	2005	2010	2015	2016	2017
Введено в действие новых железнодорожных линий, км					
Россия в целом	127,8	111,1	17,8	62,5	157,0
Уральский Федеральный округ	16,5	9,1	-	-	-
Свердловская область	**2,7**	**9,1**	**-**	**-**	**-**
Введено в действие вторых путей, км					
Россия в целом	119,7	104,5	97,3	16,7	61,6
Уральский Федеральный округ	16,0	10,0	-	-	-
Свердловская область	**4,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
Введено в действие автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, км					
Россия в целом	2015,7	2165,0	2323,6	2187,1	2067,7
Уральский Федеральный округ	384,6	280,4	221,8	154,5	218,7
Свердловская область	**31,3**	**9,3**	**45,8**	**7,7**	**80,4**
Введено в действие линий метрополитена (в двухпутном исчислении), км					
Россия в целом	12,1	5,6	2,8	9,0	10,2
Уральский Федеральный округ	-	-	-	-	-
Свердловская область	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Введено в действие газопроводов магистральных и отводов от них, км					
Россия в целом	2227,7	2012,6	2529,6	959,9	775,2
Уральский Федеральный округ	414,9	220,0	932,8	323,2	-
Свердловская область	**179,4**	**0,9**	**-**	**21,7**	**-**
Введено в действие нефтепроводов магистральных, км					
Россия в целом	525,4	1070,2	690,2	846,8	281,1
Уральский Федеральный округ	25,0	29,3	0,5	-	1,9
Свердловская область	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Введено в действие нефтепродуктопроводов магистральных региональных, км					
Россия в целом	53,1	152,7	111,9	3,8	10,4
Уральский Федеральный округ	-	15,0	-	-	2,0
Свердловская область	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Введено в действие аэровокзалов, пропускная способность (пас/час), человек					
Россия в целом	740	1949	1628	2933	1892
Уральский Федеральный округ	600	-	-	-	-
Свердловская область	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**

Приложение 5 - Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами в пригородном и междугородном сообщении (на конец года, единиц)

Регион/год	2017	2018	2018 к 2017, %
Российская Федерация	**86810**	**85541**	**98,5**
Уральский федеральный округ	**3602**	**3457**	**96,0**
Курганская область	701	694	99,0
Свердловская область	**1143**	**1125**	**98,4**
Тюменская область	1216	1072	88,2
в том числе:			
Ханты-Мансийский автономный округ	58	41	70,7
Ямало-Ненецкий автономный округ	11	10	90,9
Тюменская область без автономных округов	1147	1021	89,0
Челябинская область	542	566	104,4

Приложение 6 - Наименование и протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Свердловской области.

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
1	4101000	г.Екатеринбург - аэропорт «Кольцово»	22,624
2	0001110	Подъезд к г.Сысерть от км 160+322 а/д «Урал» Подъезд к г.Екатеринбург»	3,546
3	0001170	Подъезд к Сулимовскому торфянику от км 188+210 а/д «Урал» Подъезд к г.Екатеринбург»	2,200
4	0001171	Подъезд к д.Большое Седельниково от км 1+215 а/д «Подъезд к Сулимовскому торфянику»	10,100
5	0001172	Подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе от км 2+230 а/д «Подъезд к д.Большое Седельниково»	9,155
6	0001180	Подъезд к п.Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» Подъезд к г.Екатеринбург»	11,777
7	0001181	Подъезд к аэропорту «Уктус» от км 0+775 а/д «Подъезд к п.Кольцово»	0,475
8	0001182	Подъезд к с.Патруши от км 2+690 а/д «Подъезд к п.Кольцово»	1,640
9	0002110	Подъезд к с.Быково от км 164+350 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	3,040
10	0002120	Подъезд к с.Бакряж от км 169+165 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	3,660
11	0002130	Подъезд к д.Верх-Тиса от км 178+880 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	10,050
12	0002140	Подъезд к рыбопитомнику «Заря» от км 184+885 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	5,980
13	0002150	Подъезд к д.Катырева от км 190+510 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	44,068
14	0002151	Подъезд к п.Заря от км 1+950 а/д «Подъезд к д.Катырева»	2,705
15	0002152	Подъезд к д.Нижний Арий от км 15+405 а/д «Подъезд к д.Катырева»	5,025
16	0002153	Подъезд к д.Кирчигаз от км 30+750 а/д «Подъезд к д.Катырева»	6,235
17	0002154	Подъезд к д.Еманзельга от км 34+250 а/д «Подъезд к д.Катырева»	1,930
18	0002160	Подъезд к с.Большой Ут от км 190+510 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	30,415
19	0002161	Подъезд к д.Марийские Карши от км 8+010 а/д «Подъезд к с.Большой Ут»	1,035
20	0002162	Подъезд к д.Артемейкова от км 9+995 а/д «Подъезд к с.Большой Ут»	0,415
21	0002163	Подъезд к с.Русский Потам от км 13+000 а/д «Подъезд к с.Большой Ут»	2,420
22	0002164	Подъезд к д.Алап от км 15+775 а/д «Подъезд к с.Большой Ут»	1,550
23	0002165	Подъезд к д.Верхний Потам от км 20+075 а/д «Подъезд к с.Большой Ут»	2,035
24	0002166	Подъезд к д.Лямпа от км 25+942 а/д «Подъезд к с.Большой Ут»	1,480
25	0002167	Подъезд к гаражу от км 28+708 а/д «Подъезд к с.Большой Ут»	0,670
26	0002170	Подъезд к д.Ялым от км 196+780 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	1,635
27	0002180	Подъезд к д.Нижний Арий от км 200+240 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	5,800
28	0002190	Подъезд к д.Осыпь от км 202+905 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	1,635
29	0002200	Подъезд к с.Афанасьевское от км 208+260 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	4,715
30	0002210	Подъезд к д.Зобнина от км 216+740 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	5,245
31	0002220	Подъезд к п.Ключевая от км 222+075 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	3,650
32	0002221	Подъезд к д.Сажино от км 0+450 а/д «Подъезд к п.Ключевая»	1,080
33	0002230	Подъезд к п.Киселевка от км 230+069 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	3,108
34	0002240	Подъезд к с.Кленовское от км 235+100 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	3,400
35	0002250	Подъезд к д.Талица от км 243+010 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	1,330
36	0002260	Подъезд к с.Накоряково от км 253+010 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	8,225
37	0002270	Подъезд №1 к р.п.Бисерть от км 257+445 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	0,425
38	0002280	Подъезд №2 к р.п.Бисерть от км 257+965 а/д «г.Пермь -	2,570

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
		г.Екатеринбург»	
39	0002290	Подъезд к леспромхозу от км 259+695 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	1,040
40	0002300	Подъезд к с.Киргишаны от км 265+165 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	1,520
41	0002310	Подъезд к г.Нижние Серги от км 282+420 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	18,877
42	0002311	Подъезд к р.п.Атиг от км 11+885 а/д «Подъезд к г.Нижние Серги»	3,100
43	0002320	Подъезд к п.Солдатка от км 282+420 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	1,724
44	0002330	Подъезд к ДРП г.Ревда от км 313+780 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	1,740
45	0002340	Подъезд к ст.Флюс от км 324+150 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	3,100
46	0002350	Подъезд к г.Первоуральск от км 326+000 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	4,725
47	0002351	Подъезд к ц/у с/х «Первоуральский» от км 3+790 а/д «Подъезд к г.Первоуральск»	1,175
48	0002360	Подъезд к ж/д.ст.Хрустальная от км 334+090 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	4,050
49	0002370	Подъезд к оз.Глухое от км 346+000 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	8,130
50	0002380	Подъезд к поселку 9 км от км 354+000 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	0,470
51	0002390	Подъезд к оз.Чусовское от км 354+630 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	15,975
52	0002400	Подъезд к Нижним Сергам (старое направление)	3,920
53	0002410	Подъезд к с.Новоалексеевское от транспортной развязки на км 330+975 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»	1,296
54	0003011	Подъезд к р.п.Верхнее Дуброво от км 33+150 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	2,613
55	0003021	г.Екатеринбург - г.Тюмень, новое направление, обход г.Камышлов, Связь разобщенных территорий от км 129+056	0,450
56	0003022	Подъезд к д.Кокшарова, ул.Советская от км 0+030 а/д «Связь разобщенных территорий»	1,700
57	0003023	д.Кокшарова, ул.Школьная от км 0+924 а/д «Подъезд к д.Кокшарова, ул.Советская»	0,340
58	0003110	Подъезд к с.Большебрусянское от км 45+575 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	11,949
59	0003120	р.п.Белоярский (ул. Милицейская), подъезд к медицинским складам от км 56+375 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	1,256
60	0003130	Подъезд к санаторию «Кристалл» от км 58+555 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	1,700
61	0003140	Подъезд к д.Билейка от км 83+280 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	1,745
62	0003150	Подъезд к д.Мелехина от км 84+700 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	10,280
63	0003151	Подъезд к б/о «Колосок» от км 1+820 а/д «Подъезд к д.Мелехина»	3,620
64	0003152	Подъезд к с.Кунарское от км 1+960 а/д «Подъезд к д.Мелехина»	2,300
65	0003160	Подъезд к с.Коменки от км 100+800 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	5,855
66	0003170	Подъезд к д.Паршина от км 107+882 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	4,670
67	0003171	с.Чернокоровское, подъезд к очистным сооружениям от км 0+830 а/д «Подъезд к д.Паршина»	0,595
68	0003180	Подъезд к с.Ильинское от км 113+051 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	14,155
69	0003181	Подъезд к с.Волковское от км 3+640 а/д «Подъезд к с.Ильинское»	1,980
70	0003182	с.Волковское, ул.Набережная от км 1+345 а/д «Подъезд к с.Волковское»	1,055
71	0003183	с.Волковское, ул.Заречная от км 1+615 а/д «Подъезд к с.Волковское»	0,900
72	0003190	Подъезд к с.Володинское от км 121+260 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	6,220
73	0003200	Подъезд к ст.Пышминская от км 122+095 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	6,205
74	0003210	Подъезд к нефтебазе от км 133+840 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	4,645
75	0003220	Подъезд к АБЗ от км 136+000 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	1,810
76	0003230	Подъезд к с.Раздольное от км 147+145 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	3,400

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
77	0003231	Подъезд к п.Новый от км 2+290 а/д «Подъезд к с.Раздольное»	1,065
78	0003240	Подъезд к с.Никольское от км 155+825 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	2,360
79	0003250	Подъезд к д.Аксариха от км 158+420 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	13,470
80	0003251	Подъезд к п.Восточный от км 6+086 а/д «Подъезд к д.Аксариха»	0,965
81	0003260	Подъезд к с.Тупицыно от км 161+630 а/д «г.Екате ринбург - г.Тюмень»	14,810
82	0003270	Подъезд к с.Тимохинское от км 168+785 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	2,588
83	0003280	Подъезд к базе ДРСУ от км 177+085 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	2,345
84	0003290	Подъезд к с.Пульниково от км 188+945 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	11,704
85	0003300	Подъезд к д.Темная от км 193+975 а/д «г.Екатеринбург-г.Тюмень»	5,519
86	0003310	Подъезд к с.Яр от км 197+410 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	3,424
87	0003320	Подъезд к с.Горбуновское от км 207+000 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	0,818
88	0003330	Подъезд к г.Талица - с.Бутка от км 209+315 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	46,129
89	0003331	Подъезд к д.Луговая от км 3+800 а/д «Подъезд к г.Талица - с.Бутка»	3,720
90	0003332	Подъезд к хлебозаводу от км 4+233 а/д «Подъезд к г.Талица - с.Бутка»	1,355
91	0003333	г.Талица, пер.Курортный от км 9+187 а/д «Подъезд к г.Талица - с.Бутка»	0,441
92	0003334	г.Талица, ул.Крылова от км 9+321 а/д «Подъезд к г.Талица - с.Бутка»	0,333
93	0003335	Подъезд к базе ДРСУ от км 9+493 а/д «Подъезд к г.Талица - с.Бутка»	0,517
94	0003336	г.Талица, пер.Некрасова от км 9+700 а/д «Подъезд к г.Талица - с.Бутка»	0,389
95	0003337	Подъезд к с.Елань от км 20+940 а/д «Подъезд к г.Талица - с.Бутка»	18,970
96	0003338	Подъезд к с.Бутка от км 45+940 а/д «Подъезд к г.Талица - с.Бутка»	5,732
97	0003339	Подъезд к д.Истоур от км 6+356 а/д «Подъезд к с.Елань»	1,060
98	0003340	Подъезд к р.п.Пионерский от км 214+225 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	2,510
99	0003350	Подъезд к п.Троицкий от км 214+890 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	4,240
100	0003360	Подъезд к с.Балаир - д.Борзикова от км 225+420 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	25,682
101	0003361	Подъезд к п.Комсомольский от км 1+760 а/д «Подъезд к с.Балаир - д.Борзикова»	1,020
102	0003362	Подъезд к д.Зырянка от км 9+915 а/д «Подъезд к с.Балаир - д.Борзикова»	2,701
103	0003363	Подъезд к д.Зобнина от км 14+693 а/д «Подъезд к с.Балаир - д.Борзикова»	5,008
104	0003370	Подъезд к д.Первухина от км 233+000 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	0,808
105	0003380	Подъезд к п.Юшала - п.Ертарский от км 245+855 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	37,206
106	0003381	Подъезд к д.Большой Рамыл от км 23+148 а/д «Подъезд к п.Юшала - п.Ертарский»	1,037
107	0003382	Подъезд к д.Малый Рамыл от км 23+148 а/д «Подъезд к р.п.Юшала - п.Ертарский»	0,858
108	0003383	Подъезд к д.Комарова от км 27+888 а/д «Подъезд к р.п.Юшала - п.Ертарский»	1,490
109	0003384	Подъезд к д.Потаскуева от км 31+255 а/д «Подъезд к р.п.Юшала - п.Ертарский»	0,868
110	0003385	Подъезд к р.п.Ертарский от км 37+206 а/д «Подъезд к р.п.Юшала - п.Ертарский»	1,251
111	0003390	Подъезд к д.Галашова от км 262+545 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	42,620
112	0003391	Подъезд к с.Трошково от км 32+314 а/д «Подъезд к д.Галашова»	1,350
113	0003400	Подъезд к р.п.Тугулым - п.Луговской - р.п.Заводоуспенское от км 270+100 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	47,774

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
114	0003401	Подъезд к р.п.Тугулым от км 4+490 а/д «Подъезд к р.п.Тугулым - п.Луговской - р.п.Заводоуспенское»	1,412
115	0003402	Подъезд к п.Луговской от км 16+099 а/д «Подъезд к р.п.Тугулым - п.Луговской - р.п.Заводоуспенское»	1,860
116	0003403	Подъезд к д.Калачики от км 31+931 а/д «Подъезд к р.п.Тугулым - п.Луговской - р.п.Заводоуспенское»	0,200
117	0003404	Подъезд к д.Цепошникова от км 35+867 а/д «Подъезд к р.п.Тугулым - п.Луговской - р.п.Заводоуспенское»	0,433
118	0003405	Подъезд к р.п.Заводоуспенское от км 47+774 а/д «Подъезд к р.п.Тугулым - п.Луговской - р.п.Заводоуспенское»	0,637
119	0003410	Подъезд к д.Ядрышникова от км 274+610 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	11,152
120	0003420	Подъезд к с.Верховино - д.Дубровина от км 281+570 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	24,124
121	0003431	с.Володинское - д.Борисова-а/д «Екатеринбург-Тюмень»	4,676
122	0003440	Подъезд к с.Косулино от транспортной развязки на км 28+660 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	1,229
123	0004110	Подъезд к дачному поселку «Рассоха» от км 33+030 а/д «г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган»	1,040
124	0004130	Подъезд к поселковому совету в с.Большебрусянское (ул.Кирова) от км 48+435 а/д «г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган»	0,530
125	0004140	Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д «г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган»	24,704
126	0004141	Обход с.Хромцово от км 8+827 а/д «Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское»	1,595
127	0004150	Подъезд к д/о «Шиловский» от км 67+855 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган"	6,795
128	0000207	г.Михайловск - гр.Челябинской области (старое направление)	7,984
129	0101000	г.Алапаевск - п.Каменский	5,831
130	0102000	д.Кочнева - с.Клевакино - д.Ветлугина	3,272
131	0103000	д.Первунова - д.Елань	2,973
132	0104000	д.Толмачева - п.Дружба	8,437
133	0105000	Западный обход г.Алапаевск	2,680
134	0106000	п.Западный - д.Верхняя Алапаиха	3,390
135	0107000	п.Коптелово - д.Ермаки	5,348
136	0108000	п.Коптелово - с.Костино - с.Невьянское	35,088
137	0108110	Подъезд к д.Никонова от км 3+363 а/д «п.Коптелово - с.Костино - с.Невьянское»	1,785
138	0108120	Подъезд к с.Ялунинское от км 9+228 а/д «п.Коптелово - с.Костино - с.Невьянское»	0,457
139	0108130	Подъезд к д.Вогулка от км 11+615 а/д «п.Коптелово - с.Костино - с.Невьянское»	2,102
140	0108170	Подъезд №1 к с.Костино от км 21+817 а/д «с.Коптелово - с.Костино - с.Невьянское»	3,981
141	0108180	Подъезд №2 к с.Костино от км 24+551 а/д «с.Коптелово - с.Костино - с.Невьянское»	0,935
142	0108190	Подъезды к МТФ в с.Костино на км 23+000 а/д «с.Коптелово - с.Костино - с.Невьянское»	2,851
143	0109000	п.Асбестовский - п.Нейво-Шайтанский	6,331
144	0110000	р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит	97,091
145	0110110	Подъезд к д.Путилова от км 11+282 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	0,840
146	0110120	Подъезд к с.Останино от км 13+688 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	0,596
147	0110130	Подъезд к д.Верхний Яр от км 15+969 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	0,810
148	0110140	Подъезд к с.Кировское от км 22+580 а/д «р.п.Верхняя Синячиха -	0,599

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
		г.Ирбит»	
149	0110150	Подъезд к д.Бобровка от км 29+729 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	0,304
150	0110160	Подъезд к д.Первунова от км 34+512 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	0,590
151	0110170	Подъезд к с.Невьянское от км 39+434 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	1,152
152	0110180	Подъезд к д.Михалева от км 44+720 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	0,445
153	0110190	Подъезд к д.Бункова от км 49+855 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	0,128
154	0110200	Подъезд к с.Голубковское от км 53+046 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	0,465
155	0110210	Подъезд к д.Соколова от км 61+391 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	0,950
156	0110220	Подъезд к д.Кокуй от км 62+306 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	0,550
157	0110230	Подъезд к с.Ницинское от км 73+541 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	0,470
158	0110240	Подъезд к с.Ключи от км 83+901а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	1,060
159	0110250	Подъезд к д.Филина от км 89+811 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	2,125
160	0111000	р.п.Верхняя Синячиха - п.Махнево - с.Болотовское	122,952
161	0111110	Подъезд к с.Измоденово от км 30+828 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - пгт.Махнево - с.Болотовское»	3,200
162	0111120	Подъезд к с.Шипицино от км 36+747 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - п.Махнево - с.Болотовское»	0,560
163	0111130	Подъезд к д.Анисимова от км 63+618 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - п.Махнево - с.Болотовское»	0,676
164	0111140	Подъезд к ст.Ерзовка от км 71+728 а/д «р.п.Верхняя Синячиха - п.Махнево - с.Болотовское»	0,800
165	0112000	п.Нейво-Шайтанский - с.Леневское	2,020
166	0113000	с.Водениково - с.Костино - д.Трошкова	5,153
167	0114000	с.Костино - с.Привольское	10,508
168	0115000	с.Останино - д.Путилова	4,820
169	0201000	г.Артемовский - п.Буланаш (через Красный ключ)	7,685
170	0202000	г.Артемовский - п.Зайково	65,933
171	0202110	Подъезд к с.Сарафаново от км 9+677 а/д «г.Артемовский - п.Зайково»	8,684
172	0202120	Подъезд к с.Шогринское от км 10+680 а/д «г.Артемовский - п.Зайково»	0,430
173	0202130	Подъезд к д.Лебедкино - с.Бичур от км 30+282 а/д «г.Артемовский - п.Зайково»	8,595
174	0202140	Подъезд к д.Лебедкино от км 33+078 а/д «г.Артемовский - п.Зайково»	0,933
175	0202150	Подъезд к с.Антоново от км 36+295 а/д «г.Артемовский - п.Зайково»	0,808
176	0202160	Подъезд к с.Осинцевское от км 47+805 а/д «г.Артемовский - п.Зайково»	0,640
177	0203000	г.Артемовский - с.Арамашево	30,371
178	0203110	Подъезд к д.Лисава от км 2+863 а/д «г.Артемовский - с.Арамашево»	0,355
179	0203120	Подъезд к п.Незевай от км 11+981 а/д «г.Артемовский - с.Арамашево»	4,626
180	0203130	Подъезд к д.Луговая от км 13+731 а/д «г.Артемовский - с.Арамашево»	2,342
181	0203140	Подъезд к с.Гостьково от км 21+500 а/д «г.Артемовский - с.Арамашево»	1,462
182	0203150	Подъезд к п.Самоцвет от км 29+952 а/д «г.Артемовский - с.Арамашево»	3,920
183	0204000	г.Артемовский - с.Мостовское	4,970
184	0205000	г.Артемовский - с.Шогринское	12,038
185	0205120	Подъезд к с.Мостовское от км 6+617 а/д «г.Артемовский -	0,518

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
		с.Шогринское»	
186	0205130	Подъезд к д.Налимово от км 10+876 а/д «г.Артемовский - с.Шогринское»	0,635
187	0206000	с.Большое Трифоново - п.Березники	7,931
188	0206110	Подъезд к областному сборному пункту от км 1+649 а/д «с.Большое Трифоново - п.Березники»	0,313
189	0300110	р.п.Арти, подъезд №1 к базе ДРСУ	1,055
190	0301000	д.Омельково - д.Волокушино	6,070
191	0302000	д.Сенная - д.Стадухино	6,890
192	0303000	д.Широкий Лог - д.Кургат	4,735
193	0304000	д.Югуш - д.Комарово	15,780
194	0305000	р.п.Арти - аэропорт	1,145
195	0306000	р.п.Арти - мол. завод - с.Курки	7,900
196	0307000	р.п.Арти - с.Пристань - с.Курки	7,000
197	0308000	с.Малые Карзи - д.Байбулда	4,255
198	0310000	с.Манчаж - с.Сажино - с.Свердловское	38,065
199	0310110	Подъезд к д.Токари от км 3+460 а/д «с.Манчаж - с.Сажино - с.Свердловское»	1,340
200	0310120	Подъезд к д.Конево от км 9+151 а/д «с.Манчаж - с.Сажино - с.Свердловское»	2,640
201	0310130	Подъезд №1 к с.Сажино от км 15+345 а/д «с.Манчаж - с.Сажино - с.Свердловское»	0,360
202	0310140	Подъезд №2 к с.Сажино от км 19+005 а/д «с.Манчаж - с.Сажино - с.Свердловское»	1,235
203	0311000	с.Новый Златоуст - д.Кургат	6,745
204	0312000	с.Новый Златоуст - д.Черепаново	2,640
205	0313000	с.Пристань - п.Усть-Югуш	8,360
206	0314000	с.Сажино - д.Соколята	9,895
207	0401000	д.Артемейкова, ул.Гагарина	0,820
208	0402000	д.Давыдкова - д.Кочкильда	5,070
209	0403000	д.Нижний Арий - д.Верхний Арий	8,390
210	0404000	д.Русские Карши - д.Верх-Тиса	6,270
211	0405000	д.Русские Карши - д.Давыдкова	2,740
212	0406000	д.Сарга - д.Корзуновка	10,840
213	0407000	д.Ялым - д.Тюш	20,750
214	0408000	р.п.Ачит - д.Русские Карши	11,980
215	0409000	р.п.Ачит - с.Месягутово	82,235
216	0409110	Подъезд к д.Подгорная от км 9+177 а/д «р.п.Ачит - с.Месягутово»	3,365
217	0409120	Подъезд к д.Красная Поляна от км 36+615 а/д «р.п. Ачит - с.Месягутово»	0,735
218	0409130	Подъезд к с.Марийские Ключики от км 41+875 а/д «р.п.Ачит - с.Месягутово»	2,610
219	0409140	Подъезд к с.Юва от км 44+640 а/д «р.п.Ачит - с.Месягутово»	4,435
220	0409150	Подъезд к д.Озерки от км 43+730 а/д «р.п.Ачит - с.Месягутово»	4,650
221	0409160	Подъезд к д.Русский Усть-Маш от км 58+097 а/д «р.п.Ачит - с.Месягутово»	4,060
222	0409170	Подъезд к д.Татарская Еманзельга от км 68+478 а/д «р.п.Ачит - с.Месягутово»	3,150
223	0410000	с.Афанасьевское - ретранслятор	6,100
224	0410110	Подъезд к разъезду Афанасьевский от км 1+855 а/д «с.Афанасьевское - ретранслятор»	4,085
225	0411000	с.Большой Ут - д.Малый Ут	3,811
226	0412000	с.Быково - р.п.Ачит	26,168
227	0413000	с.Русский Потам - д.Корзуновка	13,790

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
228	0413110	д.Корзуновка, ул.Молодежная от км 12+160 а/д «с.Русский Потам - д.Корзуновка»	0,270
229	0413120	д.Корзуновка, ул.Победы от км 12+240 а/д «с.Русский Потам - д.Корзуновка»	0,235
230	0501000	д.Малая Серкова - д.Чувашева	11,250
231	0502000	д.Шаламы - д.Шушары	3,476
232	0502110	Подъезд к д.Шушары от км 2+766 а/д «д.Шаламы - д.Шушары»	0,570
233	0503000	с.Байкалово - д.Комлева	9,590
234	0504000	с.Байкалово - с.Городище	22,857
235	0504110	Подъезд к д.Сергина от км 4+819 а/д «с.Байкалово - с.Городище»	0,645
236	0504120	Подъезд к д.Кадочникова от км 15+362 а/д «с.Байкалово - с.Городище»	0,660
237	0504130	Подъезд к д.Нижняя Иленка от км 16+677 а/д «с.Байкалово - с.Городище»	8,170
238	0504140	Подъезд к д.Палецкова от км 18+209 а/д «с.Байкалово - с.Городище»	1,826
239	0505000	с.Байкалово - с.Ляпуново	15,855
240	0505110	Подъезд к больнице от км 15+466 а/д «с.Байкалово - с.Ляпуново»	0,210
241	0506000	с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск	118,807
242	0506010	Обход с.Туринская Слобода от км 45+450 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	7,000
243	0506110	Подъезд к д.Пелевина от км 15+113 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	0,380
244	0506120	Подъезд к аэропорту от км 47+336 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	0,450
245	0506130	Подъезд к базе ДРСУ от км 51+115 от а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	2,190
246	0506140	Подъезд к д.Давыдкова от км 57+380 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	7,555
247	0506150	Подъезд к д.Андронова от км 64+265 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	0,980
248	0506160	Подъезд к с.Сладковское от км 68+631 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	1,170
249	0506170	Подъезд к д.Томилова от км 71+025 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	1,450
250	0506180	Подъезд к д.Барбашина от км 79+810 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	8,500
251	0506190	Подъезд к д.Петрово от км 91+604 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	1,795
252	0506200	Подъезд к п.Увельки от км 92+832 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	7,715
253	0506210	Подъезд к д.Рыгач от км 94+248 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	1,090
254	0506220	Подъезд к с.Липовское от км 94+248 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	1,123
255	0506230	Подъезд к д.Митрофановка от км 101+470 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	2,050
256	0506240	Подъезд к с.Городище от км 108+129 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	8,245
257	0506250	Подъезд к с.Ерзовское от км 113+975 а/д «с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск»	1,175
258	0507000	с.Байкалово, подъезд к АЗС (от ул.Мальгина)	0,396
259	0508000	с.Байкалово, подъезд к жилому дому (от ул.Цельева по ул.Кузнецова)	0,103
260	0509000	с.Краснополянское - с.Елань	11,496
261	0509110	Подъезд к с.Краснополянское от км 1+908 а/д «с.Краснополянское - с.Елань»	1,050
262	0510000	с.Ляпуново - с.Знаменское	22,590
263	0510110	Подъезд к д.Крутикова от км 4+914 а/д «с.Ляпуново - с.Знаменское»	0,645
264	0510120	Подъезд к с.Знаменское от км 20+946 а/д «с.Ляпуново - с.Знаменское»	0,619

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
265	0511000	с.Чурманское - д.Малая Койнова	4,875
266	0512000	с.Шадринка - д.Лопаткина	4,120
267	0600110	Подъезд к п.Растущий от старого Тюменского тракта	5,491
268	0600111	п.Растущий, ул.Солнечная от км 4+353 а/д «Подъезд к п.Растущий	0,580
269	0601000	д.Златогорова - с.Камышево	3,013
270	0602000	д.Поварня, ул.Вольная	1,430
271	0603000	ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский	15,425
272	0603110	Подъезд к п.Новая Поварня от км 10+092 а/д «ж/д станция Глубокое - п.Бобровский»	0,240
273	0604000	п.Марамзино - с.Черноусово	4,550
274	0604110	с.Черноусово (ул.Горная), подъезд от км 4+255 а/д «п.Марамзино - с.Черноусово»	0,451
275	0605000	п.Рассоха, Владимировский проезд	0,118
276	0606000	п.Рассоха, Ивановский проезд	0,243
277	0607000	п.Рассоха, Николаевский проезд	0,160
278	0608000	п.Рассоха, Павловский проезд	0,315
279	0609000	п.Растущий, ул.Сосновская	1,329
280	0610000	п.Студенческий - п.Белореченский	5,902
281	0611000	р.п.Белоярский - г.Асбест	23,687
282	0611110	Подъезд к п.Режик от км 9+950 а/д «р.п.Белоярский - г.Асбест»	5,034
283	0611120	Подъезд к кирпичному заводу от а/д «р.п.Белоярский - г.Асбест»	5,540
284	0612000	р.п.Белоярский - п.Белореченский - с.Кочневское	20,506
285	0613000	р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово	23,710
286	0613110	Подъезд к д.Измоденова от км 17+350 а/д «р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово»	1,935
287	0614000	с.Большебрусянское - с.Колюткино	3,700
288	0615000	с.Косулино - ст.Арамиль	2,560
289	0616000	с.Логиново - ур.Банниково	3,913
290	0617000	с.Малобрусянское - д.Гусева	3,673
291	0618000	с.Некрасово - д.Бубнова	6,640
292	0619000	Соединительная дорога от км 12+566 а/д «ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский» до а/д «ст.Арамиль - п.Светлый г.Арамиль»	1,303
293	0620000	ст.Арамиль - п.Светлый г.Арамиль	3,200
294	0701000	г.Богданович - г.Сухой Лог	15,832
295	0701110	Подъезд к с.Тыгиш от км 0+535 а/д «г.Богданович - г.Сухой Лог»	6,620
296	0702000	г.Богданович - д.Кашина - г.Сухой Лог	11,965
297	0702110	Подъезд к д.Кондратьева от км 6+610 а/д «г.Богданович - д.Кашина - г.Сухой Лог»	0,830
298	0703000	г.Богданович - с.Гарашкинское	26,825
299	0704000	г.Богданович - с.Ляпустино - п.Луч	20,430
300	0705000	г.Богданович - с.Покровское	38,355
301	0705110	Подъезд к с.Каменноозерское от км 13+614 а/д «г.Богданович - с.Покровское»	1,700
302	0705120	Подъезд к д.Белоносова от км 22+793 а/д «г.Богданович - с.Покровское»	5,675
303	0706000	д.Верхняя Полдневая - с.Шипачи	5,340
304	0707000	д.Жуково - д.Поджуково	4,040
305	0708000	с.Бараба - д.Орлова	5,355
306	0709000	с.Бараба - с.Кулики	1,525
307	0710000	с.Грязновское - г.Асбест	26,625
308	0710110	Подъезд к п.Красный Маяк от км 0+830 а/д «с.Грязновское - г.Асбест»	1,940
309	0710120	Подъезд к д/о «Асбест» от км 22+990 а/д «с.Грязновское - г.Асбест»	7,178
310	0711000	с.Грязновское - п.Грязновская - д.Орлова	4,630

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
311	0711110	Подъезд к ж/д ст.Грязновская от км 3+115 а/д «с.Грязновское - п.Грязновская - д.Орлова»	0,925
312	0712000	с.Ильинское - д.Черданцы	7,300
313	0713000	с.Троицкое - д.Верхняя Полдневая	23,844
314	0713110	Подъезд к п.Полдневой от км 7+330 а/д «с.Троицкое - д.Верхняя Полдневая»	5,260
315	0714000	с.Троицкое - с.Байны	2,465
316	0715000	с.Щипачи - д.Алешина	3,770
317	0716000	Соединительная дорога от км 77+710 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень» до км 5+095 а/д «г.Богданович - с.Покровское» (через с.Бараба)	8,005
318	0716110	Подъезд к с.Бараба от км 3+335 а/д «Соединительная дорога от км 77+710 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень» до км 5+095 а/д «г.Богданович - с.Покровское» (через с.Бараба)	1,975
319	0716120	Подъезд к с.Кулики от км 6+830 а/д «Соединительная дорога от км 77+710 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень» до км 5+095 а/д «г.Богданович - с.Покровское» (через с.Бараба)»	2,010
320	0717000	Соединительная дорога от км 4+862 а/д "Подъезд к п.Полдневой» до км 11+702 а/д «с.Троицкое - д.Верхняя Полдневая"	0,480
321	0801000	г.Верхняя Салда - базы отдыха	5,503
322	0802000	г.Верхняя Салда - г.Нижняя Салда	6,985
323	0802110	Подъезд к д/о «Ломовка» от км 1+748 а/д «г.Верхняя Салда - г.Нижняя Салда»	1,490
324	0803000	г.Верхняя Салда - д.Балакино	6,229
325	0804000	г.Верхняя Салда - п/л «Лесная Сказка»	3,063
326	0804110	Подъезд к базе отдыха «Тирус» от км 2+860 а/д «г.Верхняя Салда - п/л «Лесная Сказка»	0,900
327	0805000	д.Северная - д.Никитино	9,037
328	0901000	г.Верхотурье - п.Калачик	2,910
329	0902000	г.Верхотурье - с.Дерябино	75,728
330	0902110	Подъезд к д.Заимка от км 9+208 а/д «г.Верхотурье - с.Дерябино»	2,288
331	0902120	Подъезд к с.Прокопьевская Салда от км 19+020 а/д «г.Верхотурье - с.Дерябино»	9,770
332	0902130	Подъезд к д.Рычкова от км 34+732 а/д «г.Верхотурье - с.Дерябино»	1,914
333	0902140	Подъезд к с.Усть-Салда от км 39+632 а/д «г.Верхотурье - с.Дерябино»	1,672
334	0902150	Подъезд к д.Лаптева от км 55+655 а/д «г.Верхотурье - с.Дерябино»	1,583
335	0902160	Подъезд к ст.Карпунина от км 66+756 а/д «г.Верхотурье - с.Дерябино»	4,080
336	0903000	д.Малахова - д.Лобанова	5,225
337	0904000	с.Дерябино - с.Отрадново	13,450
338	0905000	с.Прокопьевская Салда - с.Пия	21,480
339	0906000	с.Усть-Салда - д.Бочкарева	2,300
340	1001000	р.п.Гари - аэропорт	1,922
341	1002000	р.п.Гари - д.Кошмаки	37,160
342	1003000	р.п.Гари - с.Таборы	202,000
343	1003110	Подъезд к д.Нихвор от км 30+480 а/д «р.п.Гари - с.Таборы»	1,313
344	1003120	Подъезд к д.Андрюшино от км 47+667 а/д «р.п.Гари - с.Таборы»	2,971
345	1003130	Подъезд к д.Унже-Павинская от км 144+904 а/д «р.п.Гари - с.Таборы»	1,100
346	1003140	Подъезд к д.Фирули от км 186+400 а/д «р.п.Гари - с.Таборы»	1,297
347	1003190	Подъезд к д.Верезово от км 75+930 а/д «р.п.Гари - с.Таборы»	1,031
348	1101000	г.Ирбит - д.Дубская	7,990
349	1102000	г.Ирбит - д.Фомина	7,325
350	1103000	д.Малахова - с.Бобровское	54,750
351	1103110	Подъезд к д.Игнатьева от км 26+211 а/д «д.Малахова - с.Бобровское»	0,978
352	1103120	Подъезд к д.Макушина от км 31+005 а/д «д.Малахова - с.Бобровское»	1,534
353	1103130	Подъезд к д.Субботина от км 41+865 а/д «д.Малахова - с.Бобровское»	0,332

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
354	1103140	Подъезд к д.Нижняя Иленка от км 45+144 а/д «д.Малахова - с.Бобровское»	0,786
355	1103150	Подъезд к д.Скоморохова от км 50+479 а/д «д.Малахова - с.Бобровское»	1,190
356	1103160	Подъезд к с.Бобровское от км 54+155 а/д «д.Малахова - с.Бобровское»	0,228
357	1104000	д.Петрушата - д.Бердюгина	3,995
358	1105000	п.Зайково - с.Пьянково - с.Знаменское	43,605
359	1201000	г.Каменск-Уральский - с.Барабановское - п.Усть-Багаряк	30,420
360	1202000	г.Каменск-Уральский - с.Клевакинское	20,175
361	1203000	г.Каменск-Уральский - с.Позариха - д.Беловодье	6,945
362	1204000	г.Каменск-Уральский - с.Рыбниковское - п.Горный	32,384
363	1204110	Подъезд к с.Щербаково от км 7+244 а/д "г.Каменск-Уральский - с.Рыбниковское - п.Горный"	7,770
364	1205000	с.Покровское - д.Бекленищева	4,433
365	1205110	Подъезд к ДРСУ от км 0+398 а/д "с.Покровское - д.Бекленищева"	0,355
366	1206000	с.Покровское - с.Кисловское - д.Соколова	11,330
367	1207000	с.Сипавское - с.Пирогово	3,249
368	1208000	Южный обход г.Каменск-Уральский	46,595
369	1300110	г.Камышлов, подъезд к заводу стройматериалов (ул.Карловарская)	3,200
370	1301000	г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда	261,585
371	1301100	Обход г.Туринска от км 162+750 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	9,269
372	1301101	Подъезд к с.Чекуново от км 7+385 а/д «Обход г.Туринска»	0,500
373	1301110	Подъезд к п.Калина от км 6+085 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	5,155
374	1301120	Подъезд к с.Галкинское от км 6+275 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	4,245
375	1301121	Подъезд к Детскому комбинату от км 0+140 а/д «Подъезд к с.Галкинское»	0,200
376	1301122	Подъезд к кладбищу от км 1+355 а/д «Подъезд к с.Галкинское»	0,540
377	1301130	Подъезд к с.Куровское от км 17+430 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	12,630
378	1301140	Подъезд к с.Кочневское от км 19+435 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	18,405
379	1301141	Подъезд к с.Большое Пульниково, ул.Красных партизан от км 0+425 а/д «Подъезд к с.Кочневское»	1,830
380	1301142	Подъезд к с.Большое Пульниково, ул.Комарова от км 1+970 а/д «Подъезд к с.Кочневское»	1,358
381	1301143	Подъезд к п.Рассвет от км 2+935 а/д «Подъезд к с.Кочневское»	5,215
382	1301150	Подъезд к д.Малая Пульникова от км 20+615 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	1,580
383	1301160	Подъезд к д.Михайловка от км 27+780 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	4,050
384	1301170	Подъезд к с.Квашнинское (ул.Ленина, ул.30 лет Победы, ул.Рабочая) от км 27+780 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	2,940
385	1301171	с.Квашнинское, ул.Набережная от км 0+515 а/д «Подъезд к с.Квашнинское»	0,720
386	1301172	с.Квашнинское, ул.Ленина от ДК от км 1+720 а/д «Подъезд к с.Квашнинское»	0,665
387	1301180	Подъезд к д.Першина - с.Стриганское от км 47+460 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	9,705
388	1301190	Подъезд к д.Горки от км 54+005 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	5,680
389	1301200	Подъезд к д.Мельникова от км 76+290 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	1,135
390	1301210	Подъезд к д.Речкалова от км 86+390 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	0,730

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
391	1301220	Подъезд к д.Кириллова от км 93+460 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	1,535
392	1301230	Подъезд к д.Бердюгина от км 113+365 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	0,965
393	1301240	Подъезд к д.Волково от км 117+585 а/д» г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	0,640
394	1301250	Подъезд к ж/д ст.Лопатково от км 129+305 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	13,425
395	1301260	Подъезд к с.Назарово от км 145+950 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	1,623
396	1301270	Подъезд к п.Пролетарка от км 155+610 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	0,875
397	1301280	Подъезд к поселку ДРСУ от км 170+940 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	0,360
398	1301290	Подъезд к п.Смычка от км 183+939 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	3,328
399	1301300	Подъезд к п.Поречье от км 202+775 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	1,720
400	1301310	Подъезд к п.Сарагулка от км 219+482 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	2,520
401	1301320	Подъезд к п.Азанка от км 246+040 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	5,525
402	1301420	Подъезд к Солодиловскому водозабору от км 2+200 а/д «г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда»	1,235
403	1302000	г.Камышлов - г.Каменск-Уральский	50,124
404	1302110	Подъезд к с.Шилкинское от км 4+460 а/д «г.Камышлов - г.Каменск-Уральский»	1,994
405	1302120	Подъезд к с.Захаровское от км 7+830 а/д «г.Камышлов - г.Каменск-Уральский»	3,990
406	1302130	Подъезд к с.Травянское от км 68+187 а/д "г.Камышлов - г.Каменск-Уральский"	0,820
407	1303000	г.Камышлов - г.Сухой Лог	37,790
408	1303110	Подъезд к колхозу «Ильича» от км 25+325 а/д «г.Камышлов - г.Сухой Лог»	0,325
409	1303120	Подъезд к нефтебазе от км 31+385 а/д «г.Камышлов - г.Сухой Лог»	0,575
410	1303130	Подъезд №1 к базе ДРСУ от км 37+325 а/д «г.Камышлов - г.Сухой Лог»	1,840
411	1303140	Подъезд №2 к базе ДРСУ от км 37+370 а/д «г.Камышлов - г.Сухой Лог»	0,135
412	1304000	г.Камышлов - г.Шадринск	32,922
413	1304110	Подъезд к д.Фадюшина от км 5+390 а/д «г.Камышлов - г.Шадринск»	0,735
414	1304120	Подъезд к с.Реутинское от км 5+580 а/д «г.Камышлов - г.Шадринск»	0,710
415	1304130	Подъезд к д.Коровякова от км 6+225 а/д «г.Камышлов - г.Шадринск»	3,240
416	1304140	Подъезд к д.Ожгиха от км 15+595 а/д «г.Камышлов - г.Шадринск»	4,245
417	1304150	Подъезд к с.Скатинское от км 16+520 а/д «г.Камышлов - г.Шадринск»	1,420
418	1304160	Подъезд к д.Чикунова от км 18+225 а/д «г.Камышлов - г.Шадринск»	1,215
419	1304170	Подъезд к ферме от км 20+170 а/д «г.Камышлов - г.Шадринск»	0,440
420	1305000	г.Камышлов - с.Галкинское	5,420
421	1306000	д.Ожгиха - д.Булдакова	0,710
422	1307000	с.Захаровское - д.Козонкова	4,853
423	1308000	с.Захаровское - д.Котюрова - д.Куваева - д.Чикунова	19,490
424	1309000	с.Кочневское - д.Ерзовка	10,670
425	1310000	с.Куровское - граница Пышминского района	2,150
426	1311000	с.Куровское - д.Першата	1,870
427	1401000	г.Красноуфимск - д.Шиловка	13,535
428	1401110	Подъезд к ж/д ст.Зюрзя от км 5+475 а/д «г.Красноуфимск -	1,510

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
		д.Шиловка»	
429	1402000	г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли	94,761
430	1402010	Обход р.п.Арти от км 52+985 а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	8,365
431	1402011	Подъезд №1 к д.Чекмаш - д.Волково от км 0+654 а/д «Обход р.п.Арти»	5,570
432	1402012	Подъезд №2 к д.Чекмаш - д.Волково от км 5+225 а/д «Подъезд №1 к д.Чекмаш - д.Волково»	0,435
433	1402110	Подъезд к д.Кадочниково от км 23+630 а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	1,380
434	1402120	Подъезд к с.Манчаж от км 30+065 а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	1,385
435	1402130	Подъезд к д.Верхний Бардым от км 42+592 а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	1,670
436	1402140	р.п.Арти, подъезд № 2 к базе ДРСУ от км 55+686 а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	0,135
437	1402150	Подъезд к с.Большие Карзи от км 61+910 а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	18,140
438	1402151	Подъезд №1 к д.Евалак от км 11+608 а/д «Подъезд к с.Большие Карзи»	2,260
439	1402152	Подъезд №2 к д.Евалак от км 1+495 а/д «Подъезд №1 к д.Евалак»	0,415
440	1402160	Подъезд №1 к д.Сенная от км 78+849 а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	1,845
441	1402161	Подъезд №2 к д.Сенная от км 0+510 а/д «Подъезд №1 к д.Сенная»	0,705
442	1402170	Подъезд к с.Поташка от км 88+895 а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	1,385
443	1402180	Подъезд к с.Сухановка от км 90+914 а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	8,455
444	1402190	Подъезд к д.Березовка от км 97+880 а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	2,215
445	1402200	Подъезд к д.Черкасовка от км 97+880 а/д «г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли»	4,495
446	1403000	г.Красноуфимск - с.Нижнеиргинское - с.Красносоколье	48,019
447	1403110	Подъезд к д.Тактамыш от км 26+276 а/д «г.Красноуфимск - с.Нижнеиргинское - с.Красносоколье»	3,800
448	1403120	Подъезд к д.Верхняя Бобровка от км 29+352 а/д «г.Красноуфимск - с.Нижнеиргинское - с.Красносоколье»	2,670
449	1403130	Подъезд к д.Большое Кошаево от км 30+823 а/д «г.Красноуфимск - с.Нижнеиргинское - с.Красносоколье»	0,880
450	1403140	Подъезд к с.Новое Село от км 32+156 а/д «г.Красноуфимск - с.Нижнеиргинское - с.Красносоколье»	4,678
451	1404000	г.Красноуфимск - с.Симинчи	42,950
452	1404110	Подъезд к с.Крылово от км 5+920 а/д «г.Красноуфимск - с.Симинчи»	4,090
453	1404120	Подъезд к с.Биткино от км 32+846 а/д «г.Красноуфимск - с.Симинчи»	1,555
454	1404140	Подъезд к с.Манчаж от км 35+020 а/д «г.Красноуфимск - с.Симинчи»	6,685
455	1404150	Подъезд к с.Азигулово от км 35+285 а/д «г.Красноуфимск - с.Симинчи»	6,310
456	1405000	с.Большая Тавра - с.Свердловское - д.Сенная	46,580
457	1405110	Подъезд №1 к д.Багышково от км 14+171 а/д «д.Большая Тавра - с.Свердловское - д.Сенная»	1,340
458	1405120	Подъезд №2 к д.Багышково от км 15+330 а/д «с.Большая Тавра - с.Свердловское - д.Сенная»	1,669
459	1405130	Подъезд к с.Малые Карзи от км 27+609 а/д «с.Большая Тавра - с.Свердловское - д.Сенная»	1,110
460	1406000	с.Большой Турыш - д.Малый Турыш	3,390
461	1407000	с.Ключики - с.Большой Турыш - с.Чатлык	10,730
462	1408000	с.Криулино - д.Верхний Баяк	14,340
463	1409000	с.Криулино - д.Чигвинцево	6,780
464	1410000	с.Криулино - д/о» Сарана»	22,200

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
465	1411000	с.Средний Бугалыш - д.Усть-Бугалыш	7,760
466	1412000	с.Средний Бугалыш - с.Сажино - р.п.Арти	39,400
467	1413000	с.Чатлык - д.Красный Турыш	6,200
468	1414000	с.Чатлык - д.Лебяжье	3,480
469	1415000	ст.Саранинский завод - п.Октябрьский	23,380
470	1416000	д.Усть-Бугалыш - п.Дегтярка	24,700
471	1501000	г.Невьянск - г.Реж - г.Артемовский - с.Килачевское	160,865
472	1501010	Обход с.Покровское от км 95+168 а/д «г.Невьянск - г.Реж - г.Артемовский - с.Килачевское»	15,796
473	1501011	Подъезд к п.Заболотье от км 3+077 а/д «Обход с.Покровское»	5,238
474	1501110	Подъезд к с.Киприно от км 34+820 а/д «г.Невьянск - г.Реж - г.Артемовский - с.Килачевское»	1,300
475	1501120	Подъезд к с.Октябрьское от км 47+470 а/д «г.Невьянск - г.Реж - г.Артемовский - с.Килачевское»	10,567
476	1501130	Подъезд к с.Липовское от км 62+020 а/д «г.Невьянск - г.Реж - г.Артемовский - с.Килачевское»	1,662
477	1501140	Подъезд к ж/д ст.Красные Орлы от км 99+905 а/д «г.Невьянск - г.Реж - г.Артемовский - с.Килачевское»	1,579
478	1501150	Подъезд к п.Сосновый Бор от км 151+920 а/д «г.Невьянск - г.Реж - г.Артемовский - с.Килачевское»	0,524
479	1502000	г.Невьянск - д.Сербишино	21,215
480	1503000	г.Невьянск - п.Ударник	4,000
481	1504000	г.Невьянск - Цемзавод	4,190
482	1505000	ж/д ст.Таватуй - п.Калиново - с.Мурзинка	15,505
483	1505130	Подъезд к п.Калиново от км 6+124 а/д «ж/д ст.Таватуй - п.Калиново - с.Мурзинка»	2,760
484	1506000	п.Цементный - п.Забельный	2,290
485	1507000	с.Быньги - п.Ударник	3,820
486	1508000	с.Шайдуриха - озеро Аятское	2,000
487	1509000	с.Шайдуриха - с.Корелы	10,920
488	1511000	п.Таватуй - Таватуйский Детдом	5,600
489	1601000	г.Михайловск - гр.Челябинской области	26,280
490	1601110	Подъезд к с.Акбаш от км 3+890 а/д «г.Михайловск - гр.Челябинской области»	1,258
491	1601120	Подъезд к п.Красноармеец от км 9+775 а/д «г.Михайловск - гр.Челябинской области»	2,330
492	1601130	Подъезд к д.Рябиновка от км 24+094 а/д «г.Михайловск - гр. Челябинской области»	0,740
493	1602000	г.Михайловск - д.Урмикеево	5,105
494	1603000	г.Михайловск - Михайловский завод	9,785
495	1604000	г.Нижние Серги - г.Михайловск - р.п.Арти	68,172
496	1604110	Подъезд к г.Михайловск от км 27+575 а/д «г.Нижние Серги - г.Михайловск - р.п. Арти»	1,345
497	1604120	Подъезд к с.Поташка от км 56+115 а/д «г.Нижние Серги - г.Михайловск - р.п.Арти»	18,975
498	1605000	д.Талица - с.Кленовское	11,210
499	1606000	д.Шарама - д.Уфа-Шигири	5,905
500	1607000	Обход г.Нижние Серги	18,644
501	1607110	Подъезд к АТП от км 15+217 а/д «Обход г.Нижние Серги»	1,230
502	1607120	Подъезд к г.Нижние Серги от км 12+800 а/д «Обход г.Нижние Серги»	1,489
503	1608000	п.Красноармеец - д.Перепряжка	3,630
504	1608110	Подъезд №1 к д.Перепряжка от км 2+590 а/д «п.Красноармеец - д.Перепряжка»	0,580
505	1608120	Подъезд №2 к д.Перепряжка от км 2+655 а/д «п.Красноармеец - д.Перепряжка»	0,890

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
506	1609000	п.Красноармеец - с.Шокурово	3,490
507	1610000	р.п.Атиг - р.п.Верхние Серги	10,005
508	1610110	Подъезд к АЗС от км 8+325 а/д «р.п.Атиг - р.п.Верхние Серги»	0,500
509	1611000	р.п.Бисерть - с.Старобухарово	5,855
510	1612000	с.Накоряково - д.Васькино	6,040
511	1613000	с.Накоряково - д.Сосновый Бор	10,310
512	1614000	с.Первомайское - р.п.Дружинино	3,545
513	1615000	с.Тюльгаш - д.Березовка	8,890
514	1700110	Подъезд к АБЗ от км 0+450 транспортной развязки а/д «Подъезд к г.Нижняя Тура»	0,500
515	1700120	г.Нижняя Тура, подъезд к ст.Н.Тура	0,150
516	1701000	г.Нижняя Тура - г.Качканар	44,566
517	1701110	Подъезд к п.Чащавита от км 15+160 а/д «г.Нижняя Тура - г.Качканар»	3,772
518	1701111	Подъезд к р.п.елкино от км 2+286 а/д «Подъезд к п.Чащавита»	1,000
519	1702000	д.Железенка - ж/д ст.Выя	4,272
520	1703000	д.Малая Именная - п.Большая Именная	2,900
521	1704000	г.Нижняя Тура, ул.Привокзальная	0,400
522	1705000	п.Савина Горка - п.Ис - п.Косья	34,488
523	1706000	п.Ис - п.Сигнальный	3,100
524	1706110	Подъезд к п.Маломальский от км 1+543 а/д «п.Ис - п.Сигнальный»	9,548
525	1801000	г.Новая Ляля - п.Лобва	18,215
526	1801110	Подъезд к с.Салтаново от км 3+090 а/д «г.Новая Ляля - п.Лобва»	0,600
527	1802000	д.Талица - п.Шайтанка - д.Верхняя Лобва	20,500
528	1803000	п.Лобва - с.Ляля-Титова	25,145
529	1804000	с.Салтаново - д.Попов Лог - 137 участок	10,262
530	1901000	г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление)	81,495
531	1901110	Подъезд к п.Левиха от км 253+227 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов» (обратное направление)	15,950
532	1901120	Северный подъезд к г.Невьянск от км 259+948 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов» (обратное направление)	2,535
533	1901121	Подъезд к ж/д тупику от км 3+835 а/д «Северный подъезд к г.Невьянск»	1,090
534	1901130	Подъезд к п.Нейво-Рудянка от км 285+796 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов» (обратное направление)	6,915
535	1901140	Подъезд к р.п.Верх-Нейвинский от км 288+346а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление)»	11,275
536	1901150	Подъезд к п.Таватуй от км 306+510 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов» (обратное направление)	4,950
537	1901151	Подъезд к ж/д ст.Аять от а/д «Подъезд к п.Таватуй»	4,430
538	1901160	Подъезд к д.Мурзинка от км 321+636 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов» (обратное направление)	3,500
539	1902000	г.Нижний Тагил - г.Нижняя Салда	33,357
540	1902110	Подъезд к ст.Моховой от км 49+530 а/д «г.Нижний Тагил - г.Нижняя Салда"	0,337
541	1903000	г.Нижний Тагил - п.Висимо-Уткинск - д.Усть-Утка	78,738
542	1903110	Подъезд к санаторию «Антоновский» от км 17+110 а/д «г.Нижний Тагил - п.Висимо-Уткинск - д.Усть-Утка»	3,116
543	1903120	Подъезд к с.Елизаветинское от км 25+090 а/д «г.Нижний Тагил - п.Висимо-Уткинск - д.Усть-Утка»	9,743
544	1903130	Подъезд к р.п.Висим от км 42+820 а/д «г.Нижний Тагил - п.Висимо-Уткинск - д.Усть-Утка»	0,790
545	1903140	Подъезд к с.Сулем от км 75+490 а/д «г.Нижний Тагил - п.Висимо-Уткинск - д.Усть-Утка»	14,000
546	1903150	Подъезд к горнолыжному комплексу «Гора Белая» от км 33+500 а/д «г.Нижний Тагил - п.Висимо Уткинск - д.Усть-Утка»	1,500

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
547	1904000	г.Нижний Тагил - с.Верхняя Ослянка	72,970
548	1905000	п.Евстюниха - с.Малая Лая	18,585
549	1906000	с.Башкарка - с.Новопаньшино - гр.Режевского района	15,315
550	1906110	Подъезд к МТФ от км 14+903 а/д «с.Башкарка - с.Новопаньшино - гр.Режевского района»	0,610
551	1907000	с.Башкарка - с.Южаково - с.Мурзинка	18,050
552	1908000	с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск	111,437
553	1908110	Подъезд к администрации с.Петрокаменское от км 37+275 а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	0,115
554	1908120	Подъезд к с.Башкарка от км 50+810 а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	6,475
555	1908130	Подъезд к д.Новая от км 54+200 а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	4,120
556	1908140	Подъезд к д.Луговая от км 57+770 а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	1,840
557	1908150	Подъезд к с.Мурзинка от км 62+805 а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	0,580
558	1908160	Подъезд к п.Нейво-Шайтанский №1 от км 72+820 а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	7,299
559	1908170	Подъезд к п.Нейво-Шайтанский №2 от км 80+425 а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	1,781
560	1908180	Подъезд к ст.Озеро от км 86+935 а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	7,194
561	1908190	Подъезд к с.Мелкозерово от км 93+981 а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	0,953
562	1908200	Подъезд к д.Устьянчики от км 101+195 а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	0,632
563	1908210	Подъезд к п.Зыряновский от км 103+270 а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	0,580
564	1908220	Подъезд к д/о «Нейва» от км 108+255 а/д «с. Николо-Павловское - с. Петрокаменское - г. Алапаевск»	3,730
565	1908230	Подъезд к кол.саду «Южный» от км 110+850 а/д «с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск»	3,116
566	1909000	с.Петрокаменское - д.Черемшанка	3,835
567	1910000	с.Петрокаменское - с.Бродово	6,490
568	1911000	с.Южаково - с.Кайгородское - гр.Режевского района	9,233
569	1928000	с.Сулем - д.Илим	0,292
570	2001000	п.Первомайский - п.Ключевской	4,086
571	2002000	р.п.Пышма - д.Нагибина	46,125
572	2002110	Подъезд к т/б «Зеленый Бор» от км 2+876 а/д «р.п.Пышма - д.Нагибина»	5,532
573	2002130	Подъезд к с.Скатинское от км 26+390 а/д «р.п.Пышма - д.Нагибина»	16,539
574	2002131	Подъезд к д.Голышкина, ул.Набережная от км 16+099 а/д «Подъезд к с.Скатинское»	0,910
575	2002132	д.Голышкина, ул.Восточная от км 0+335 а/д «Подъезд к д.Голышкина (ул.Набережная)»	0,440
576	2002133	д.Голышкина, ул.Восточная-2 от км 0+175 а/д «д.Голышкина, ул.Восточная»	0,446
577	2002134	Подъезд к п.Первомайский от км 4+746 а/д «Подъезд к с.Скатинское»	2,520
578	2002135	Подъезд к п.Южный от км 4+746 а/д «Подъезд к с.Скатинское»	3,913
579	2002140	Подъезд к с.Четкарино от км 26+785 а/д «р.п.Пышма - д.Нагибина»	1,902
580	2003000	р.п.Пышма - д.Талица	25,012
581	2003110	Подъезд к д.Катарач от км 0+084 а/д «р.п.Пышма - д.Талица»	6,930
582	2003120	Подъезд к д.Медведева от км 4+668 а/д «р.п.Пышма - д.Талица»	3,380
583	2003130	Подъезд к ОПХ с.Трифоново от км 7+420 а/д «р.п.Пышма - д.Талица»	1,063
584	2004000	р.п.Пышма - с.Чупино	10,533

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
585	2005000	с.Четкарино - д.Речелга	20,286
586	2101000	г.Ревда - г.Дегтярск - с.Курганово	34,363
587	2102000	г.Ревда - п.Гусевка	11,100
588	2103000	г.Ревда - с.Мариинск - п.Краснояр	29,890
589	2104000	г.Ревда - СУМЗ	4,943
590	2104110	Подъезд к а/д «г.Ревда - СУМЗ», ул.Строителей	1,707
591	2201000	г.Реж - с.Арамашка	19,892
592	2201110	Подъезд к с.Першино от км 1+570 а/д «г.Реж - с.Арамашка»	5,929
593	2202000	Обход г.Реж	4,963
594	2203000	с.Глинское - с.Клевакинское - с.Леневское	19,177
595	2204000	с.Клевакинское - с.Точильный Ключ - с.Каменка	10,642
596	2205000	с.Липовское - д.Соколово	4,980
597	2206000	с.Липовское - с.Башкарка	11,748
598	2207000	с.Липовское - с.Останино	20,463
599	2208000	с.Черемисское - д.Колташи - с.Октябрьское	12,302
600	2208110	Подъезд к райбольнице от км 1+535 а/д «с.Черемисское - д.Колташи - с.Октябрьское»	2,337
601	2301000	г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель	168,609
602	2301110	Подъезд к п.Ключевой от км 6+715 а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	3,692
603	2301120	Южный подъезд к г.Краснотурьинск от км 12+287 а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	10,898
604	2301130	Восточный подъезд к г.Карпинск от км 37+775 а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	1,793
605	2301140	Западный подъезд к г.Краснотурьинск от км 37+775 а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	6,461
606	2301150	Северный подъезд к г.Карпинск от км 44+394 а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	8,521
607	2301160	Южный подъезд к г.Волчанск от км 48+260 а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	3,400
608	2301170	Западный подъезд №1 к г.Волчанск от км 51+055 а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	1,080
609	2301180	Западный подъезд №2 к г.Волчанск от км 57+175 а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	1,326
610	2301190	Северный подъезд к г.Волчанск от км 63+154 а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	3,085
611	2301191	Подъезд к п.Вьюжный от км 0+580 а/д «Северный подъезд к г.Волчанск»	1,000
612	2302000	г.Серов - птицефабрика	7,464
613	2302110	Подъезд к Серовскому АБЗ от км 0+000 а/д «г.Серов - птицефабрика»	0,737
614	2302120	Подъезд к Серовскому ДРСУ от км 0+250 а/д «г.Серов - птицефабрика»	0,996
615	2303000	г.Серов - п.Еловка Новая - п.Подгарничный	10,300
616	2304000	г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари	162,784
617	2304110	Подъезд к д.Семенова от км 45+796 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	0,702
618	2304120	Подъезд к д.Магина от км 51+100 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	3,723
619	2304130	Подъезд к п.Сотрино от км 54+770 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	8,145
620	2304140	Подъезд к п.Пасынок от км 74+317 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	4,000
621	2304150	Подъезд к ст.Сосьва Новая от км 100+487 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	1,553
622	2304160	Подъезд к ж/д тупику от км 106+802 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	0,490
623	2304170	Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва -	4,188

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
		р.п.Гари»	
624	2304230	Подъезд № 1 к д.Маслова от км 60+454 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	1,794
625	2304240	Подъезд № 2 к д.Маслова от км 64+392 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»	2,118
626	2305000	д.Монастырка - с.Романово	4,000
627	2306000	п.Мирный - с.Андриановичи	8,460
628	2307000	р.п.Сосьва - п.Восточный	50,530
629	2307110	Подъезд к предприятию «Мотофлот» от км 1+128 а/д «р.п.Сосьва - п.Восточный»	2,824
630	2308000	Соединительная дорога от км 349+047 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов» до км 0+000 а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	8,845
631	2310000	Соединительная дорога от км 103+680 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари» до км 3+380 а/д «р.п.Сосьва - п.Восточный»	3,129
632	2400110	Подъезд к а/д «с.Туринская Слобода - с.Тимофеево» от улицы Ленина	0,255
633	2401000	п.Звезда - д.Ключи	13,450
634	2402000	с.Бобровское - д.Комлева	3,470
635	2403000	с.Краснослободское - с.Липчинское - гр.Тюменской области	45,070
636	2403110	Подъезд к д.Ермакова от км 8+775 а/д «с.Краснослободское - с.Липчинское - гр.Тюменской области»	12,500
637	2403120	Подъезд к с.Усть-Ницинское от км 16+509 а/д «с.Краснослободское - с.Липчинское - гр.Тюменской области»	0,480
638	2403130	Подъезд к д.Ермолина от км 36+549 а/д «с.Краснослободское - с.Липчинское - гр.Тюменской области»	2,860
639	2403140	Подъезд к д.Шахарева от км 41+049 а/д «с.Краснослободское - с.Липчинское - гр.Тюменской области»	1,550
640	2404000	с.Ницинское - д.Ивановка	8,500
641	2405000	с.Сладковское - д.Макуй	5,940
642	2406000	с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай	43,570
643	2406110	Подход №1 к паромной переправе ч/з р.Тура от км 0+300 а/д «с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай»	0,050
644	2406120	Подход №2 к паромной переправе ч/з р.Тура от км 0+810 а/д «с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай»	0,270
645	2406130	Подъезд к д.Малиновка от км 3+371 а/д «с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай»	16,300
646	2406140	Подъезд к д.Красный Яр от км 9+316 а/д «с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай»	1,520
647	2406150	Подъезд к д.Лукина от км 19+617 а/д «с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай»	1,220
648	2406160	Подъезд к д.Жирякова от км 21+633 а/д «с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай»	0,405
649	2406170	Подъезд к д.Черемнова от км 25+490 а/д «с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай»	1,360
650	2406180	Подъезд к д.Городище от км 33+069 а/д «с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай»	1,220
651	2406190	Подъезд к д.Овчинникова от км 35+440 а/д «с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай»	1,340
652	2407000	с.Туринская Слобода - с.Ницинское - д.Юрты	29,400
653	2408000	с.Туринская Слобода - с.Тимофеево	10,625
654	2408110	Подъезд к д.Фалина от км 0+743 а/д «с.Туринская Слобода - д.Тимофеево»	2,510
655	2501000	г.Арамиль - д.Андреевка	60,294
656	2501110	Подъезд к с.Бородулино от км 2+712 а/д «г.Арамиль - д.Андреевка»	1,860
657	2501120	Подъезд к п.Октябрьский от км 7+966 а/д «г.Арамиль - д.Андреевка»	2,400
658	2501130	Подъезд к п/л «Турбинка» от км 15+643 а/д «г.Арамиль - д.Андреевка»	4,253

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
659	2501140	Подъезд к производственному предприятию железнодорожного транспорта от км 23+474 а/д «г.Арамиль - д.Андреевка»	0,305
660	2502000	г.Арамиль - д.Большое Седельниково	5,700
661	2503000	г.Арамиль - п.Большой Исток	8,620
662	2504000	г.Арамиль - с.Фомино	14,830
663	2504110	Подъезд к п/л «Бобровский» от км 8+670 а/д «г.Арамиль - с.Фомино»	3,897
664	2505000	г.Арамиль - ст.Арамиль	6,775
665	2506000	г.Сысерть - г.Полевской	22,924
666	2507000	г.Сысерть - д.Часовая	47,492
667	2507110	Подъезд к с.Абрамовское от км 8+230 а/д «г.Сысерть - д.Часовая»	0,310
668	2507120	Подъезд к центральной усадьбе совхоза «Сосновский» от км 26+476 а/д "г.Сысерть - д.Часовая"	1,530
669	2507130	Подъезд к д.Старикова от км 34+216 а/д "г.Сысерть - д.Часовая"	9,268
670	2507131	Подъезд к садам от км 9+268 а/д "Подъезд к д.Старикова"	1,400
671	2507140	Подъезд к д.Шилова от км 35+752 а/д "г.Сысерть - д.Часовая"	7,883
672	2507190	Подъезд к с.Абрамовское от км 9+790 а/д «г.Сысерть - д.Часовая»	1,063
673	2508000	г.Сысерть - п.Каменка	4,750
674	2509000	г.Сысерть - п.Верхняя Сысерть - охотхозяйство	15,650
675	2510000	д.Большое Седельниково - ст.Седельниково	5,470
676	2511000	д.Ольховка - п.Двуреченск	27,160
677	2511110	Подъезд к с.Кадниково от км 2+790 а/д «д.Ольховка - п.Двуреченск»	1,690
678	2511120	Подъезд к с.Черданцево от км 4+820 а/д «д.Ольховка - п.Двуреченск»	1,270
679	2511130	Подъезд №1 к д.Токарево от км 5+275 а/д «д.Ольховка - п.Двуреченск»	0,272
680	2511140	Подъезд №2 к д.Токарево от км 7+055 а/д «д.Ольховка - п.Двуреченск»	2,025
681	2512000	с.Абрамовское - с.Аверинское - с.Щелкун	13,285
682	2513000	с.Кадниково - с.Черданцево	1,480
683	2514000	с.Никольское - с.Новоипатово	8,726
684	2600110	с.Таборы, подъезд к жилому фонду (пер.Строителей)	0,118
685	2601000	д.Кузнецово - д.Пальмино	28,960
686	2601110	Подъезд к д.Пальмино от км 28+960 а/д «д.Кузнецово - д.Пальмино»	2,667
687	2602000	с.Таборы - д.Добрино	35,755
688	2602110	Подъезд к д.Емельяшевка от км 27+573 а/д «с.Таборы - д.Добрино»	10,020
689	2603000	с.Таборы, ул.Красноармейская, ул.Советская	1,210
690	2604000	с.Таборы, ул.Молодежная	0,838
691	2605000	с.Чеур - д.Озерки	12,270
692	2701000	г.Тавда - д.Большая Пустынь	10,300
693	2702000	г.Тавда - д.Герасимовка - д.Тонкая Гривка	46,050
694	2702110	Подъезд к п.Судоверфь от км 2+200 а/д «г.Тавда - д.Герасимовка - д.Тонкая Гривка»	1,160
695	2702120	Подъезд к с.Тагильцы от км 5+850 а/д «г.Тавда - д.Герасимовка - д.Тонкая Гривка»	11,300
696	2702130	Подъезд к д.Мостовка от км 8+370 а/д «г.Тавда - д.Герасимовка - д.Тонкая Гривка»	15,035
697	2702140	г.Тавда, подъезд к базе ДРСУ от км 19+050 а/д «г.Тавда - д.Герасимовка - д.Тонкая Гривка»	0,165
698	2702150	Подъезд к п.Лисье от км 20+935 а/д «г.Тавда - д.Герасимовка - д.Тонкая Гривка"	5,730
699	2702160	Подъезд к с.Городище от км 23+600 а/д «г.Тавда - д.Герасимовка - д.Тонкая Гривка»	3,850
700	2703000	г.Тавда - д.Увал	34,787
701	2703110	Подъезд к д.Забор от км 37+785 а/д «г.Тавда - д.Увал»	1,725
702	2703111	Подъезд к д.Жирякова от км 1+700 а/д «Подъезд к д.Забор»	6,100
703	2704000	г.Тавда - с.Таборы	81,599
704	2704110	Подъезд к д.Дятловка от км 28+320 а/д «г.Тавда - с.Таборы»	4,985

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
705	2704120	Подъезд к п.Сарьянка от км 72+170 а/д «г.Тавда - с.Таборы»	2,760
706	2704130	Подъезд №1 к д.Кокшарово от км 80+050 а/д «г.Тавда - с.Таборы»	0,152
707	2704140	Подъезд №2 к д.Кокшарово от км 80+080 а/д «г.Тавда - с.Таборы»	0,096
708	2704150	с.Таборы, подъезд к новой базе ДРСУ (ул.Рыжова) от км 86+986 а/д «г.Тавда - с.Таборы»	1,511
709	2704151	Подъезд к АЗС (ул.К.Маркса) от км 0+426 а/д «Подъезд к новой базе ДРСУ (ул.Рыжова)»	0,347
710	2704152	Подъезд к старой базе ДРСУ от км 1+226 а/д «Подъезд к новой базе ДРСУ (ул.Рыжова)»	0,845
711	2704160	Подъезд к аэропорту с.Таборы от км 87+119 а/д «г.Тавда - с.Таборы»	2,020
712	2705000	д.Большая Пустынь - д.Новоселовка	4,640
713	2706000	д.Гузеево - д.Малое Сатыково	6,130
714	2707000	д.Гузеево - д.Сергино	2,710
715	2708000	д.Мостовка - д.Шайтанка - оз.Шайтанское	11,810
716	2708110	Подъезд к д.Дуброво от км 4+857 а/д «д.Мостовка - д.Шайтанка - оз.Шайтанское»	5,005
717	2709000	д.Увал - д.Шабалина	4,265
718	2710000	п.Азанка - д.Северная Чернушка	9,970
719	2711000	п.Карьер - п.Земляное	6,160
720	2712000	п.Судоверфь - п.Моторфлот	4,080
721	2713000	с.Городище - д.Гузеево - д.Киселева - д.Лайма	23,495
722	2714000	с.Городище - т/база «Юность»	5,870
723	2801000	г.Талица - д.Белая Елань	1,840
724	2802000	г.Талица - р.п.Тугулым	33,510
725	2803000	г.Талица (п.Маян), ул.Заозерная	0,674
726	2804000	г.Талица (п.Маян), ул.Лермонтова	0,658
727	2805000	г.Талица (п.Маян), ул.Некрасова	0,668
728	2806000	д.Вихляева - д.Чернова - д.Нижний Катарач	15,100
729	2807000	д.Кокуй - д.Серкова	7,857
730	2808000	д.Нижний Катарач - с.Катарач	5,572
731	2809000	д.Панова - д.Калачики	3,057
732	2810000	д.Панова - с.Вновь-Юрмытское	9,209
733	2811000	д.Панова - с.Москвинское	9,000
734	2812000	д.Трехозерная - д.Калиновка	3,277
735	2813000	д.Упорова - д.Красногорка	3,812
736	2814000	с.Бутка - АЗС	2,922
737	2815000	с.Бутка - д.Нижний Катарач	23,175
738	2815110	Подъезд к д.Вихляева от км 9+703 а/д «с.Бутка - д.Нижний Катарач»	1,420
739	2815120	Подъезд к д.Упорова от км 9+709 а/д «с.Бутка - д.Нижний Катарач»	2,400
740	2815130	Подъезд к с.Смолинское от км 18+445 а/д «с.Бутка - д.Нижний Катарач»	2,000
741	2816000	с.Бутка - с.Басмановское - д.Трехозерная	22,895
742	2816110	Подъезд к с.Казаковское от км 7+885 а/д «с.Бутка - с.Басмановское - д.Трехозерная»	1,676
743	2816120	Подъезд к с.Басмановское от км 15+156 а/д «с.Бутка - с.Басмановское - д.Трехозерная»	1,027
744	2817000	с.Вновь-Юрмытское - д.Боровая	7,819
745	2818000	с.Вновь-Юрмытское - д.Бубенщикова	2,265
746	2819000	с.Вновь-Юрмытское - д.Кокуй	9,640
747	2820000	с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит	93,860
748	2820110	Подъезд к с.Завьяловское от км 7+921 а/д «с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит»	0,521
749	2820120	Подъезд к д.Панова от км 12+833 а/д «с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит»	6,522

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
750	2820130	Подъезд к д.Черемухово от км 20+036 а/д «с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит»	1,430
751	2820140	Подъезд к д.Липовка от км 35+363 а/д «с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит»	0,456
752	2820150	Подъезд к д.Шаламы от км 35+363 а/д «с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит»	3,350
753	2820160	Подъезд к д.Комарица от км 37+329 а/д «с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит»	1,369
754	2820170	с.Байкалово, подъезд к маслозаводу от км 39+432 а/д «с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит»	0,390
755	2820180	Подъезд к с.Чурманское от км 47+236 а/д «с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит»	5,896
756	2820190	Подъезд к с.Шадринка от км 67+664 а/д «с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит»	1,550
757	2820200	Подъезд к с.Кирга от км 82+265 а/д «с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит»	2,130
758	2820210	Подъезд к с.Знаменское от км 87+490 а/д «с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит»	9,136
759	2820211	Подъезд к д.Березовка от км 4+220 а/д «Подъезд к с.Знаменское»	0,130
760	2820212	Подъезд к д.Новгородова от км 5+865 а/д»Подъезд к с.Знаменское»	4,230
761	2821000	с.Елань - д.Антонова	7,525
762	2822000	с.Пеньки - р.п.Ертарский	5,175
763	2823000	с.Смолинское - д.Буткинское Озеро	10,310
764	2824000	с.Смолинское - д.Зарубина	8,335
765	2825000	с.Яр - с.Куяровское	3,084
766	2901000	д.Луговая - с.Яр	21,532
767	2901110	Подъезд к д.Нижняя Коркина от км 10+430 а/д «д.Луговая - с.Яр»	0,520
768	2901120	Подъезд к с.Демино от км 12+840 а/д «д.Луговая - с.Яр»	0,403
769	2901130	Подъезд к д.Малахова от км 16+208 а/д «д.Луговая - с.Яр»	0,540
770	2901140	Подъезд к с.Яр от км 21+532 а/д «д.Луговая - с.Яр»	0,980
771	2902000	р.п.Тугулым - ст.Тугулым	4,732
772	2903000	р.п.Тугулым, ул.Пионерская (подъезд к базе ДРСУ)	0,457
773	2904000	с.Трошково - с.Зубково	12,143
774	2905000	Соединительная дорога от км 2+468 а/д «р.п.Тугулым - ст.Тугулым» до км 265+245 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	0,491
775	3000110	п.Шуфрук, съезд с ул.Лесная	0,215
776	3001000	г.Туринск - д.Добрино	43,990
777	3002000	г.Туринск - д.Урусова - с.Благовещенское - д.Кондрахино	55,925
778	3002110	Подъезд к д.Казакова от км 2+470 а/д «г.Туринск - д.Урусова - с.Благовещенское - д.Кондрахино»	3,635
779	3002120	Подъезд к звероферме от км 2+760 а/д «г.Туринск - д.Урусова - с.Благовещенское - д.Кондрахино»	1,420
780	3002130	Подъезд к п.Разумово от км 4+935 а/д «г.Туринск - д.Урусова - с.Благовещенское - д.Кондрахино»	1,390
781	3002140	Подъезд к с.Шухруповское от км 11+448 а/д «г.Туринск - д.Урусова - с.Благовещенское - д.Кондрахино»	0,955
782	3002150	Подъезд к с.Усениново от км 19+352 а/д «г.Туринск - д.Урусова - с.Благовещенское - д.Кондрахино»	2,370
783	3002160	Подъезд к с.Дымковское от км 37+261 а/д «г.Туринск - д.Урусова - с.Благовещенское - д.Кондрахино»	3,000
784	3002170	Подъезд к д.Неймышево от км 48+887 а/д «г.Туринск - д.Урусова - с.Благовещенское - д.Кондрахино»	7,677
785	3003000	г.Туринск - д.Луговая - с.Коркинское	8,615
786	3003110	с.Ерзовское, ул.Советская от км 1+318 а/д «г.Туринск - д.Луговая - с.Коркинское»	0,657
787	3004000	г.Туринск - с.Чекуново - Водолечебница	9,997

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
788	3005000	д.Кальтюкова - с.Нежданово	8,760
789	3005110	Подъезд к МТМ от км 6+143 а/д «д.Кальтюкова - с.Нежданово»	2,010
790	3005120	Подъезд к ц/у с/х «Туринский» от км 6+500 а/д ««д.Кальтюкова - с.Нежданово»	1,960
791	3006000	д.Новоселова - д.Кузнецово	10,790
792	3007000	д.Рыгач, ул.Мира, ул.Фрунзе	2,440
793	3008000	д.Урусова - с.Ленское - с.Жуковское	26,965
794	3008110	Подъезд к д.Бушланово от км 6+590 а/д «д.Урусова - с.Ленское - с.Жуковское»	0,590
795	3008120	Подъезд к д.Кантыш от км 11+200 а/д «д.Урусова - с.Ленское - с.Жуковское»	0,420
796	3008130	Подъезд к с.Ленское от км 12+260 а/д «д.Урусова - с.Ленское - с.Жуковское»	2,120
797	3009000	п.Шуфрук, ул.Солнечная	0,805
798	3010000	с.Благовещенское - с.Жуковское - с.Кумарьинское	46,688
799	3011000	с.Городище - д.Новоселова	10,315
800	3012000	с.Городище - д.Первина	13,630
801	3013000	с.Городище - д.Таволожка	10,825
802	3014000	с.Ерзовское - д.Семухина - п.Шуфрук	13,790
803	3014110	Подъезд к д.Урваново от км 2+880 а/д «с.Ерзовское - д.Семухина - п.Шуфрук»	0,430
804	3015000	с.Липовское - д.Чернышово	2,920
805	3016000	с.Нежданово, ул.Кедровая	0,730
806	3017000	с.Чекуново - д.Гусева	4,651
807	3018000	с.Чекуново - п.Смычка	5,231
808	3019000	с.Чукреевское - д.Фирсово - д.Мингалева	5,980
809	3100110	р.п.Шаля, подъезд к промбазе ДРСУ (от маг. «Юбилейный» р.п.Шаля до АБЗ)	1,655
810	3101000	д.Гора - д.Коптело-Шамары	4,105
811	3102000	п.Бизь - д.Юрмыс	14,680
812	3103000	п.Илим - п.Колпаковка	16,368
813	3104000	п.Сарга - д.Пермяки	10,238
814	3105000	п.Сарга - п.Сабик	20,020
815	3105110	п.Сабик, ул.Комсомольская от км 19+310 а/д «п.Сарга - п.Сабик»	0,545
816	3105120	Подъезд к ж/д ст.Сабик от км 19+475 а/д «п.Сарга - п.Сабик»	0,325
817	3105130	п.Сабик, ул.Мира от км 19+475 а/д «п.Сарга - п.Сабик»	0,265
818	3107000	р.п.Шаля - п.Сарга	18,690
819	3107110	Подъезд к п.Пастушный от км 12+770 а/д «р.п.Шаля - п.Сарга»	2,625
820	3107120	п.Сарга, ул.Некрасова от км 18+160 а/д «р.п.Шаля - п.Сарга»	0,550
821	3107130	п.Сарга, ул.8-е Марта от км 18+275 а/д «р.п.Шаля - п.Сарга»	0,585
822	3107140	п.Сарга, ул.Ленина, ул.1Мая, ул.Нагорная от км 18+690 а/д «р.п.Шаля - п.Сарга»	1,775
823	3107141	п.Сарга, проезд к ул.8 Марта от км 0+440 а/д «п.Сарга, ул.Ленина, ул.1Мая, ул.Нагорная»	0,365
824	3108000	р.п.Шаля - п.Шамары	37,694
825	3108110	Подъезд к ж/д ст.Бизь от км 6+723 а/д «р.п.Шаля - п.Шамары»	0,660
826	3108120	Подъезд к ж/д ст.Вогулка от км 17+460 а/д «р.п.Шаля - п.Шамары»	1,315
827	3108130	Подъезд к ж/д ст.Шамары от км 37+572 а/д «р.п.Шаля - п.Шамары»	1,861
828	3109000	п.Шамары - д.Нижняя Баская	5,535
829	3110000	п.Шамары - с.Роща	35,623
830	3110110	Подъезд к с.Платоново от км 19+130 а/д «п.Шамары - с.Роща»	6,090
831	3110120	Подъезд к с.Крюк от км 21+335 а/д «п.Шамары - с.Роща»	2,405
832	3111000	с.Платоново - д.Коптелы	10,360
833	3112000	с.Платоново - д.Симонята	9,630

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
834	3113000	с.Роща - д.Лом	12,055
835	3114000	с.Роща - д.Павлы	5,825
836	3115000	с.Сылва - д.Шигаево	7,975
837	3116000	с.Сылва - п.Сарга	6,220
838	3117000	с.Роща - д.Кедровка - д.Тепляки	18,000
839	3200110	Подъезд к ц/у с/х «Алапаевский» (птицесовхоз) от ул.Молодости	2,752
840	3402000	г.Асбест - п.Красноармейский	8,238
841	3403000	г.Асбест - р.п.Малышева	8,738
842	3404000	г.Асбест - п.Рефтинский	6,100
843	3501000	г.Березовский - Ново-Свердловская ТЭЦ	7,105
844	3501110	Подъезд к п.Шпанчевка от км 5+100 а/д «г.Березовский - Ново-Свердловская ТЭЦ»	1,665
845	3502000	г.Березовский - п.Сарапулка - Белоярское водохранилище	29,545
846	3503000	г.Березовский - п.Старопышминск	5,105
847	3503110	Подъезд к стрельбищу ДОСААФ от км 3+935 а/д «г.Березовский - п.Старопышминск»	1,030
848	3504000	г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск	132,503
849	3504110	Подъезд к п.Старопышминск от км 20+550 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	2,996
850	3504120	Подъезд к п.Октябрьский от км 20+555 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	10,550
851	3504121	Подъезд к п.Кедровка от км 5+545 а/д «Подъезд к п.Октябрьский»	0,785
852	3504122	п.Кедровка, подъезд к ж/д станции от км 6+175 а/д «Подъезд к п.Октябрьский»	0,380
853	3504130	Подъезд к п.Ключевск от км 39+825 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	2,200
854	3504140	Подъезд к г.Реж от км 78+543 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	1,118
855	3504150	Подъезд к базе ДРСУ от км 84+930 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	1,644
856	3504160	Подъезд к д.Сохарево от км 100+182 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	3,886
857	3504170	Подъезд к п.Молтаево от км 110+823 а/д "г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск"	6,257
858	3504180	Подъезд к с.Деево от км 110+851 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	1,370
859	3504190	Подъезд к с.Арамашево от км 117+286 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	0,700
860	3504200	Подъезд к д.Косякова от км 119+207 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	0,959
861	3504210	Подъезд к д.Катышка от км 122+139 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	2,023
862	3504220	Подъезд к ст.Коптелово от км 126+639 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	0,629
863	3504230	Подъезд к п.Коптелово от км 131+004 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	3,125
864	3504231	Подъезд к д.Таборы от км 0+239 а/д «Подъезд к п.Коптелово»	2,045
865	3504310	Подъезд к п.Монетный от км 29+010 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	7,788
866	3504320	Подъезд к с.Арамашка от км 108+910 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск»	2,250
867	3505000	п.Лосиный - д.Малиновка	3,295
868	3505110	п.Лосиный, подъезд к администрации от км 0+835 а/д «п.Лосиный - д.Малиновка»	0,280
869	3505120	Подъезд к ст.Адуй от км 1+755 а/д «п.Лосиный - д.Малиновка»	0,790
870	3506000	п.Лосиный - п.Безречный	5,705

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
871	3507000	п.Лосиный - п.Зеленый Дол	13,750
872	3508000	п.Монетный - п.Каменный	3,065
873	3509000	п.Монетный - п.Первомайский	6,830
874	3509110	п.Монетный, подъезд к администрации от км 1+080 а/д «п.Монетный - п.Первомайский»	0,375
875	3601000	г.Верхняя Пышма - г.Среднеуральск - п.Исеть	17,100
876	3601110	Подъезд к д.Коптяки от км 11+280 а/д «г.Верхняя Пышма - г.Среднеуральск - п.Исеть»	0,965
877	3602000	г.Верхняя Пышма - п.Зеленый Бор - с/х «Балтымский»	8,276
878	3603000	г.Среднеуральск - п.Черемшанка	2,045
879	3604000	п.Красный - п.Соколовка	3,083
880	3605000	п.Садовый - ж/д ст.Березит	2,120
881	3610000	Обход г.В.Пышма	12,619
882	4100110	Подъезд к ОПХ «Исток»	1,389
883	3613110	г.Верхняя Пышма - п.Садовый	5,476
884	3613120	Подъезд к п.Зелёный Бор от км 5+848 а/д «г.Верхняя Пышма - г.Невьянск»	4,420
885	3613130	Подъезд к п.Красный от км 10+021 а/д «г.Верхняя Пышма - г.Невьянск»	6,660
886	4102140	Подъезд к д/о «Балтымский» от км 24+420 а/д «г.Екатеринбург - г.Невьянск»	0,550
887	3613150	Подъезд к оз.Шитовское от км 16+502 а/д «г.Верхняя Пышма - г.Невьянск»	7,440
888	3613160	Подъезд к п.Нагорный от км 19+547 а/д «г.Верхняя Пышма - г.Невьянск»	5,336
889	3613170	Подъезд к п.Кедровое от км 23+837 а/д «г.Верхняя Пышма - г.Невьянск»	2,400
890	3613180	Подъезд к п/л «Солнечный» от км 26+560 а/д «г.Верхняя Пышма - г.Невьянск»	1,275
891	3613190	Подъезд к п.Ольховка от км 33+631 а/д «г.Верхняя Пышма - г.Невьянск»	5,440
892	3613200	Подъезд к д.Верхотурка от км 38+137 а/д «г.Верхняя Пышма - г.Невьянск»	1,065
893	3613210	Подъезд к п.Первомайский от 40+190 км а/д «г.Верхняя Пышма - г.Невьянск»	2,350
894	3613220	Подъезд к с.Федьковка от км 81+573 а/д «г.Верхняя Пышма - г.Невьянск»	6,600
895	3613221	Подъезд к п.Ребристый от км 1+380 а/д «Подъезд к с.Федьковка»	1,000
896	3613230	Подъезд к п.Середовина от км 82+284 а/д «г.Верхняя Пышма - г.Невьянск»	1,000
897	4103000	г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов	379,992
898	4103110	Подъезд к г.Верхняя Пышма (прямое направление) от км 28+400 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	6,970
899	4103120	Подъезд к г.Верхняя Пышма (обратное направление) от км 29+120 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	6,500
900	4103130	Южный подъезд к г.Невьянск от км 83+960 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	7,851
901	4103131	Подъезд к кладбищу от км 1+845 а/д «Южный подъезд к г.Невьянск»	0,650
902	4103140	Подъезд к г.Кировград от км 85+785 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	8,820
903	4103150	Южный подъезд к г.Нижний Тагил от км 120+085 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	15,100
904	4103151	Подъезд к санаторию «Руш» от км 11+910 а/д «Южный подъезд к г.Нижний Тагил»	1,870
905	4103160	Подъезд к пионерскому лагерю «Янтарный» от км 125+745 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	1,770

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
906	4103170	Подъезд к с.Николо-Павловское от км 125+745 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	4,540
907	4103180	Северный подъезд к г.Нижний Тагил от км 154+032 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	6,135
908	4103181	Подъезд к жилому дому ДРСУ от км 0+300 а/д «Северный подъезд к г.Нижний Тагил»	0,220
909	4103190	Подъезд к г.Кушва от км 184+870 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	4,768
910	4103200	Подъезд к д.Новая Тура от км 238+301 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	1,600
911	4103210	Подъезд к п.Платина от км 242+177 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	1,100
912	4103220	Подъезд к д.Полуденная - ур.Бояршино от км 271+470 а/д «г.Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г.Серов»	17,870
913	4103230	Подъезд к г.Верхотурье от км 276+515 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	27,874
914	4103231	Подъезд к д/о «Актай» от км 19+077 а/д «Подъезд к г.Верхотурье»	2,420
915	4103232	Подъезд к АБЗ от км 19+217 а/д «Подъезд к г.Верхотурье»	1,047
916	4103233	Подъезд к ст.Верхотурье от км 21+133 а/д «Подъезд к г.Верхотурье»	2,205
917	4103240	Подъезд к ур.Малая Лата - п.Павда от км 276+675 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	77,865
918	4103241	Подъезд к п.Старая Ляля от км 48+316 а/д «Подъезд к ур.Малая Лата - п.Павда»	3,520
919	4103250	Подъезд №1 к г.Новая Ляля от км 287+645 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	1,900
920	4103260	Подъезд к п.Заболотный от км 282+736 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	0,660
921	4103270	Подъезд №2 к г.Новая Ляля от км 291+805 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	6,920
922	4103271	Подъезд к промбазе ДРСУ от км 3+110 а/д «Подъезд №2 к г.Новая Ляля»	0,140
923	4103280	Подъезд к д.Нижнее Бессоново - д.Савинова от км 291+805 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	13,348
924	4103290	Подъезд к п.Красноярка от км 334+840 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	1,800
925	4103300	Подъезд к Серовскому аэропорту от км 349+505 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	1,467
926	4104000	г.Екатеринбург - г.Первоуральск	31,525
927	4104110	Подъезд к п.Палкинский торфяник от км 9+470 а/д "г.Екатеринбург - г.Первоуральск"	3,310
928	4104120	Подъезд к оз.Песчаное от км 17+750 а/д «г.Екатеринбург - г.Первоуральск»	8,285
929	4104130	Подъезд к т/б «Хрустальная» от км 28+697 а/д «г.Екатеринбург - г.Первоуральск»	0,250
930	4104140	Подъезд к ст.Решеты от км 19+040 а/д «г.Екатеринбург - г.Первоуральск»	1,351
931	4104141	Подъезд № 1 к транспортной развязке на км 336+975 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург» от км 0+425 а/д «Подъезд к ст.Решеты»	0,388
932	4104142	Подъезд № 2 к транспортной развязке на км 336+975 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург» от км 0+599 а/д «Подъезд к ст.Решеты»	0,361
933	4105000	г.Екатеринбург - г.Полевской	35,452
934	4105110	Подъезд к п.Шабровский от км 17+420 а/д «г.Екатеринбург - г.Полевской»	8,450
935	4105120	Подъезд к п/л «Восток» от км 29+860 а/д «г.Екатеринбург - г.Полевской»	1,250
936	4105121	Подъезд к комплексу «Автомобилист» от км 1+170 а/д «Подъезд к п/л «Восток»	0,650
937	4105130	Подъезд к д.Раскуиха от км 37+485 а/д «г.Екатеринбург - г.Полевской»	1,985

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
938	4105140	Подъезд к п.Зеленый Лог от км 39+130 а/д «г.Екатеринбург - г.Полевской»	0,665
939	4105150	Подъезд к п/л «Солнечный» от км 41+690 а/д «г.Екатеринбург - г.Полевской»	2,540
940	4105160	Подъезд к п.Красная Горка от км 44+220 а/д «г.Екатеринбург - г.Полевской»	4,780
941	4105161	Подъезд к коллективным садам «Уральские Зори» от км 2+075 а/д «Подъезд к п. Красная Горка»	1,300
942	4106110	Подъезд к промбазе МСУ от км 3+596 а/д «г.Екатеринбург-п.Шувакиш»	0,400
943	4108000	Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога	79,999
944	4109000	п.Шабровский - д.Большое Седельниково	1,250
945	4110000	п.Шувакиш - п.Гать	2,867
946	4111000	п.Северка - п.Палкино	7,015
947	4112000	п.Шабровский - п.Приисковый	4,925
948	4113000	с.Горный Щит - с.Верхнемакарово	16,581
949	4113110	Подъезд к с.Верхнемакарово от км 17+000 а/д «с.Горный Щит - с.Верхнемакарово»	0,832
950	4116000	г.Екатеринбург, ул.»Московский тракт», км 7+600 - 9+000	1,390
951	4201000	г.Заречный - цех ЖБИ	0,895
952	4202000	с.Мезенское - г.Заречный	7,107
953	4203000	с.Мезенское - д.Курманка - д.Боярка - Гидроузел	9,501
954	4203110	Подъезд к санаторию «Баженово» от км 1+121 а/д «с.Мезенское - д.Курманка - д.Боярка - Гидроузел»	0,704
955	4204000	с.Мезенское - ж/д ст.Баженово	4,700
956	4301000	г.Ивдель - п.Геологов	5,712
957	4302000	г.Ивдель - п.Лесозавод	9,199
958	4303000	г.Ивдель - п.Полуночное	18,850
959	4303110	Подъезд к Ивдельскому аэропорту от км 3+098 а/д «г.Ивдель - п.Полуночное»	0,500
960	4304000	г.Ивдель - ж/д ст.Ивдель	6,186
961	4304110	Подъезд к Ивдельским компрессорным газораспределительным станциям от км 5+759 а/д «г.Ивдель - ж/д ст.Ивдель»	1,000
962	4305000	п.Геологов - п.Лесозавод	2,895
963	4310000	г.Ивдель - граница ХМАО	134,891
964	4701000	г.Карпинск - п.Сосновка	6,475
965	4702000	г.Карпинск - п.Веселовка	5,106
966	4703000	г.Карпинск - п.Кытлым	55,790
967	4703110	Подъезд к п.Каквинские Печи от км 19+956 а/д «г.Карпинск - п.Кытлым»	10,300
968	4704000	Соединительная дорога по г.Волчанску от Южного подъезда к Северному подъезду	4,016
969	4705000	п.Сосновка - п.Новая Княсьпа	9,960
970	4901000	г.Верхний Тагил - п.Половинный	7,120
971	4902000	г.Кировград - г.Верхний Тагил	9,890
972	4902110	Подъезд к п.Нейво-Рудянка от км 6+360 а/д «г.Кировград - г.Верхний Тагил»	9,960
973	4902120	Подъезд к п.Белоречка от км 7+765 а/д «г.Кировград - г.Верхний Тагил»	10,670
974	4902130	Подъезд к Верхне-Тагильской государственной районной электрической станции от км 9+282 а/д «г. Кировград - г. Верхний Тагил»	1,700
975	4903000	г.Кировград - п.Карпушиха - п.Левиха	27,850
976	4903110	Подъезд к д/о «Кировградский» от км 9+655 а/д «г.Кировград - п.Карпушиха - р.п.Левиха»	0,500
977	4903120	Подъезд к п.Тепловая от км 9+685 а/д «г.Кировград - п.Карпушиха -	3,380

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
		п.Левиха»	
978	4903130	Подъезд к руднику «Ломовский» от км 12+585 а/д «г.Кировград - п.Карпушиха - п.Левиха»	1,000
979	4904000	п.Нейво-Рудянка - ж/д ст.Нейво-Рудянская	1,000
980	5001000	г.Краснотурьинск - п.Красный Яр	29,950
981	5001110	Подъезд к п.Подгарничный от км 12+828 а/д «г.Краснотурьинск - п.Красный Яр»	2,012
982	5002000	г.Краснотурьинск - п.Марсяты	36,837
983	5003000	г.Краснотурьинск - г.Карпинск	8,400
984	5101000	г.Красноуральск - п.Межень - п.Чирок	11,135
985	5102000	г.Красноуральск - п.Октябрьский	3,833
986	5103000	п.Краснодольский - п.Дачный	5,650
987	5104000	п.Октябрьский - д.Ясьва (новое направление)	16,895
988	5104110	Подъезд к п.Никольский от км 5+588 а/д «п.Октябрьский - д.Ясьва (новое направление)»	1,927
989	5105000	п.Октябрьский - д.Ясьва (старое направление)	17,779
990	5301000	г.Верхняя Тура - г.Красноуральск	11,100
991	5301110	Подъезд к г.Красноуральск от км 11+465 а/д «г.Верхняя Тура - г.Красноуральск»	1,825
992	5302000	г.Верхняя Тура - г.Качканар	42,545
993	5302110	Подъезд к п.Промысла от км 30+231 а/д «г.Верхняя Тура - г.Качканар»	3,252
994	5302120	Подъезд к п.Именновский от км 35+034 а/д «г.Верхняя Тура - г.Качканар»	2,100
995	5302130	Подъезд к г.Верхняя Тура от км 6+860 а/д «г.Верхняя Тура - г.Качканар»	9,600
996	5304000	г.Кушва - г.Нижняя Тура	40,652
997	5305000	г.Кушва - д.Кедровка	24,850
998	5306000	г.Кушва - д/о»Баранчинский»	16,885
999	5307000	г.Кушва - ст.Азиатская	14,200
1000	5308000	п.Баранчинский - ретранслятор	2,100
1001	5501000	г.Нижняя Салда - г.Алапаевск	80,655
1002	5501010	Объезд с.Акинфиево от км 15+800 а/д «г.Нижняя Салда - г.Алапаевск»	2,000
1003	5501110	Подъезд к ст.Встреча от км 7+772 а/д «г.Нижняя Салда - г.Алапаевск»	7,770
1004	5501120	Подъезд к базе ДРСУ от км 62+779 а/д «г.Нижняя Салда - г.Алапаевск»	0,200
1005	5501130	Подъезд к д.Толмачева от км 76+029 от а/д «г. Нижняя Салда - г. Алапаевск»	4,647
1006	5501140	Подъезд к мосту через р.Нейва от км 79+214 а/д «г.Нижняя Салда - г.Алапаевск"	1,482
1007	5502000	г.Нижняя Салда - д.Нелоба	7,432
1008	5503000	г.Нижняя Салда - п.Басьяновский - с.Медведево	60,093
1009	5503110	Подъезд к Шлаковому карьеру от км 0+050 а/д «г.Нижняя Салда - п.Басьяновский»	3,196
1010	5504000	г.Нижняя Салда - с.Медведево	24,590
1011	5600110	Подъезд к п.Зональный от ул.Круговой в г.Нижний Тагил	1,700
1012	5600120	Подъезд к складу готовой продукции от улицы Восточное шоссе в г.Нижний Тагил	0,325
1013	5800110	Подъезд к п.Кузино от км 35+060 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля» (по поселку)	1,075
1014	5800120	Подъезд к ж/д ст.Первоуральск от ул.Ленина г.Первоуральск	0,812
1015	5801000	г.Первоуральск - п.Пильный	7,791
1016	5801110	г.Первоуральск, ул.Вайнера, ул.Кольцевая (от просп.Ильича до ул.Дружбы)	2,505
1017	5802000	г.Первоуральск - п/л им.Гагарина	4,105

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
1018	5802110	Подъезд к 2 отделению с/х «Первоуральский» от км 3+780 а/д «г.Первоуральск - п/л им.Гагарина»	1,580
1019	5803000	г.Первоуральск - р.п.Шаля	116,222
1020	5803110	Подъезд к п.Новоуткинск от км 30+723 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	1,500
1021	5803120	Подъезд к д/о «Шишимский» от км 33+489 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	6,505
1022	5803130	Подъезд к п.Кузино от км 35+347 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	6,035
1023	5803140	Подъезд к с.Слобода от км 35+347 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	1,445
1024	5803150	Подъезд к д.Каменка от км 41+829 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	1,280
1025	5803160	Подъезд к с.Нижнее Село от км 43+459 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	2,930
1026	5803170	Подъезд к р.п.Староуткинск от км 58+256 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	11,820
1027	5803180	Подъезд к с.Чусовое от км 78+124 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	8,380
1028	5803190	Подъезд к д.Мартьяново от км 86+535 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	8,035
1029	5803200	Подъезд к промбазе ДРСУч от км 117+230 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	3,260
1030	5803220	Подъезд к п.Сабик от км 62+503 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	10,985
1031	5803230	Подъезд к р.п.Староуткинск от км 65+100 а/д «г.Первоуральск - р.п.Шаля»	2,420
1032	5804000	п.Билимбай - д.Елани - д.Крутая	11,400
1033	5805000	п.Билимбай - с.Тарасково	5,715
1034	5805110	Подъезд к д.Елани от км 5+715 а/д «п.Билимбай - с.Тарасково»	1,575
1035	5806000	с.Битимка - с.Первомайское	19,450
1036	5806110	Подъезд к п.Перескачка от км 14+025 а/д «с.Битимка - с.Первомайское»	8,610
1037	5806120	Подъезд от км 18+790 а/д «с.Битимка - с.Первомайское» (улица)	0,220
1038	5807000	с.Нижнее Село - д.Трека	4,700
1039	5808000	Соединительная а/д от км 319+512 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург» до км 1+830 а/д «г.Ревда - г.Дегтярск - с.Курганово»	3,530
1040	5814000	д.Хомутовка - с.Крылосово	3,900
1041	5901000	г.Полевской - Глубоченский пруд	9,240
1042	5902000	г.Полевской - п.Кунгурка	3,175
1043	5903000	г.Полевской - п.Станционный Полевской	8,958
1044	5903110	п.Станционный Полевской, подъезд к ж/д станции Полевской от км 8+747 а/д «г.Полевской - п.Станционный Полевской»	0,155
1045	5903120	п.Станционный Полевской, подъезд к магазину от км 10+738 а/д «г.Полевской - п.Станционный Полевской»	0,390
1046	5904000	г.Полевской - п.Зюзельский	5,320
1047	5905000	г.Полевской - с.Мраморское	15,443
1048	5906000	г.Полевской - с.Полдневая - оз.Иткуль	29,525
1049	5906110	Подъезд к д.Филипповка от км 26+765 а/д «г.Полевской - с.Полдневая - оз.Иткуль»	0,600
1050	5907000	п.Северский - г.Полевской	1,910
1051	5908000	п.Зюзельский - п.Большая Лавровка	9,100
1052	5909000	с.Полдневая - д.Кенчурка	33,305
1053	5910000	с.Полдневая - п.Кладовка	9,985
1054	5911000	Соединительная дорога от км 53+830 а/д «г.Екатеринбург - г.Полевской» до км 3+880 а/д «г.Полевской - п.Станционный Полевской»	2,750
1055	6002000	г.Североуральск - п.Баяновка	12,547
1056	6003000	п.Калья - аэропорт	4,050
1057	6004000	п.Черемухово - с.Всеволодо-Благодатское	21,135
1058	6301000	г.Сухой Лог - п.Алтынай	18,655

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
1059	6301110	Подъезд к с.Рудянское от км 7+155 а/д «г.Сухой Лог - п.Алтынай»	1,500
1060	6301120	Подъезд к ж/д ст.Алтынай от км 16+690 а/д «г.Сухой Лог - п.Алтынай»	2,810
1061	6301130	Подъездная автодорога от км 16+890 а/д «г.Сухой Лог - п.Алтынай»	2,435
1062	6302000	г.Сухой Лог - р.п.Рефтинский	30,055
1063	6302110	Подъезд к окружной дороге от км 0+865 а/д «г.Сухой Лог - р.п.Рефтинский»	3,550
1064	6302120	Подъезд к д.Шата от км 4+042 а/д «г.Сухой Лог - р.п.Рефтинский»	1,290
1065	6302130	Подъезд №1 к с.Знаменское от км 5+925 а/д «г.Сухой Лог - р.п.Рефтинский»	3,335
1066	6302140	Подъезд №2 к с.Знаменское от км 7+410 а/д «г.Сухой Лог - р.п.Рефтинский»	1,485
1067	6302150	Подъезд к д.Глядены от км 11+650 а/д «г.Сухой Лог - р.п.Рефтинский»	1,065
1068	6302160	Подъезд к тубсанаторию от км 13+375 а/д «г.Сухой Лог - р.п.Рефтинский»	0,540
1069	6303000	д.Брусяна - с.Светлое - п.Белокаменный	18,530
1070	6303010	Обход д.Мокрая от км 3+895 а/д «д.Брусяна - с.Светлое - п.Белокаменный»	1,955
1071	6304000	д.Мельничная - д.Заимка	4,200
1072	6305000	д.Сергуловка - с.Маханово	11,670
1073	6306000	д.Шата - городское кладбище	1,695
1074	6307000	с.Курьи - д.Боровки	4,220
1075	6308000	с.Курьи - с.Талица	25,030
1076	6308110	Подъезд к курорту «Курьи» от км 0+404 а/д «с.Курьи - с.Талица»	0,530
1077	6308120	Подъезд к управлению совхоза «Таушканский» от км 19+914 а/д «с.Курьи - с.Талица»	0,345
1078	6309000	с.Новопышминское - д.Сергуловка	5,490
1079	6310000	с.Таушканское - д.Малый Таушкан	8,815
1080	6311000	Соединительная дорога от км 0+420 а/д «д.Брусяна - с.Светлое - п.Белокаменный» до км 9+100 а/д «г.Сухой Лог - р.п.Рефтинский»	0,365
1081	3125000	Мостовой переход через р.Дарья в п.Староуткинск	0,394
1082	3407000	с.Окунево - п.Рефтинский	9,380
1083	4103370	Западный подъезд к г.Нижний Тагил от км 139+970 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»	2,095
1084	0003010	г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление)	26,536
1085	1107000	д.Дубская - д.Азева	13,038
1086	1107120	Подъезд к д.Юдина от км 11+153 а/д «д.Дубская - д.Азева»	4,841
1087	4707000	ул.Огородникова в Заречной части г.Карпинск	2,265
1088	0419000	ул.Пролетарская в р.п.Ачит	1,350
1089	5501160	Подъезд к аэропорту п.Заря от км 76+350 а/д «г.Нижняя Салда – г.Алапаевск»	1,250
1090	0108200	Подъезд к д.Кострома от км 17+165 а/д «п.Коптелово - с.Костино - с.Невьянское»	0,925
1091	1929000	с.Кайгородское - д.Мостовая	4,840
1092	0411110	Мост через р.Ут на км 0+000 а/д «с.Большой Ут - д.Малый Ут»	0,029
1093	1901153	Подъезд к ж/д ст.Аять от а/д «Подъезд к п.Таватуй» (участок №2)	9,480
1094	1901190	Подъезд к о/о «Таватуй» от км 302+294 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление)»	5,400
1095	4304120	Мост через р.Ивдель на км 0+363 а/д «г.Ивдель - ж/д ст.Ивдель»	0,100
1096	5107000	п.Чирок - п.Бородинка	7,310
1097	0003102	Подъезд к п.Боровской от км 34+959 автомобильной дороги «Подъезд к г.Талица - с.Бутка» от км 209+319 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	0,598
1098	0118000	с.Голубковское - п.Гаранинка	10,670
1099	1410110	Мостовой переход через р.Уфу на а/д «с.Криулино - д/о»Сарана»«	1,595
1100	2403170	Подъезд к д.Бурмакина от км 39+418 а/д «Краснослободское - Липчинское - граница Тюменской области»	0,399

№ п.п	Код дороги	Наименование автодороги	Протяженность, км
1101	3606000	р.п. Исеть - п.Сагра	9,089
1102	0129000	с.Рычково-п.Ельничная	12,211
1103	0317000	Мостовой переход через р.Уфу на км 0+000 а/д с.Пристань-п.Усть-Югуш»	0,262
1104	1512000	Автомобильная дорога вокруг г.Нижний Тагил на участке от а/д «Южный подъезд к г.Нижний Тагил от км 120+135 а/д «г.Екатеринбург – г.Нижний Тагил – г.Серов» до а/д «г.Нижний Тагил – г.Нижняя Салда»	2,882
1105	2816130	Подъезд к д.Непеина от км 3+525 а/д «с.Бутка-с.Басмановское-д.Трехозерная»	1,415
1106	3611000	Автомобильная дорога с путепроводом по ул.Советской в г.Верхняя Пышма	1,243
1107	3612000	Мост через реку Пышма	0,162
1108	4108120	Подъезд к д.Коптяки от км 41+284 а/д «Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога»	0,27
1109	4117000	Автомобильная дорога вокруг г.Екатеринбурга на участке а/д «Пермь-г.Екатеринбург» - а/д «Урал» Подъезд к г.Екатеринбург»	9,885
1110	0110171	Мостовой переход через р.Нейва на а/д «Подъезд к с.Невьянское от км 39+434 а/д р.п.Верхняя Синячиха - г.Ирбит»	0,531
1111	0003103	Подъезд к д.Луговая от км 0+380 а/д «Подъезд к г.Талица - с.Бутка от км 209+315 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	2,058
1112	1202120	Подъезд к с.Черемхово от км 7+325 а/д «г.Каменск-Уральский - с.Клевакинское»	0,127
1113	0115110	Подъезд к д.Кабакова с мостом через р.Нейву от а/д с.Останино - д.Путилова	0,797
1114	3613000	г.Верхняя Пышма - г.Невьянск	84,933
1115	4101001	Съезд на 4 км автомобильной дороги г.Екатеринбург - аэропорт Кольцово	0,129
1116	4118000	Автомобильная дорога вокруг г.Екатеринбурга на участке а/д Пермь-Екатеринбург-а/д Подъезд к г.Екатеринбургу от а/д Урал, II пусковой комплекс а/д Подъезд к Медному-а/д Екатеринбург-Полевской	8,559
1117	4119000	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении ул.Новосибирская 2 и а/д вокруг г.Екатеринбурга на участке а/д Пермь-Екатеринбург-а/д Подъезд к Екатеринбургу от а/д «Урал»	0,122
1118	1111000	с.Ключи - п.Курьинский	1,225
1119	5805120	г.Новоуральск - д.Починок	20,319
1120	5805121	д.Починок - д.Пальники	10,293
1121	1505120	Соединительная автодорога от км 15+505 а/д «ж/д ст. Таватуй – п. Калиново – с. Мурзинка» до км 1+980 а/д «г.Новоуральск – д.Починок»	0,378
1122	2301210	Подъезд к г.Краснотурьинску от 27 км а/д «г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель»	4,100
1123	130000	д.Кабакова - д.Городище - д.Бучина	3,046
1124	3613250	Транспортная развязка на 13 км а/д «г.Екатеринбург – г.Невьянск»	0,637
1125	4708000	Подъезд от км 0+110 а/д «ул.Огородникова в Заречной части г.Карпинск к мосту через р.Турья»	1,250
1126	0003030	Западный подъезд к г.Камышлов от км 123+607 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	8,579
1127	0003040	Восточный подъезд к г.Камышлов от км 149+471 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»	3,300
1128	0902180	Железобетонный мост город Верхотурье, улица Фрунзе, 1А	0,107
		ИТОГО	**10978,5**

Приложение 7 - Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области по отдельным муниципальным образованиям (на конец 2019 года).

№ п.п	Муниципальное образование	Суммарная протяженность, км
1	Муниципальное образование Алапаевское	326,7
2	Муниципальное образование город Алапаевск	103,7
3	Арамильский городской округ	25,4
4	Артемовский городской округ	200,3
5	Артинский городской округ	413,7
6	Асбестовский городской округ	52,2
7	Ачитский городской округ	270
8	Белоярский городской округ	177,7
9	Березовский городской округ	144,3
10	Бисертский городской округ	12,1
11	Городской округ Богданович	259,2
12	Городской округ Верхнее Дуброво	1,4
13	Городской округ Верх-Нейвинский	11,7
14	Верхнесалдинский городской округ	94,8
15	Городской округ Верхний Тагил	25,7
16	Городской округ Верхняя Пышма	168,6
17	Городской округ Верхняя Тура	27,4
18	Городской округ Верхотурский	181,1
19	Волчанский городской округ	40,6
20	Гаринский городской округ	158,7
21	Горноуральский городской округ	259,9
22	Городской округ Дегтярск	17,4
23	Муниципальное образование город Екатеринбург	191,6
24	Городской округ Заречный	39,1
25	Ивдельский городской округ	136,7
26	Муниципальное образование город Ирбит	7,6
27	Ирбитское муниципальное образование	355,4
28	Каменский городской округ	214,1
29	город Каменск-Уральский	5,0
30	Камышловский городской округ	9,5
31	Городской округ Карпинск	117,1
32	Качканарский городской округ	35,1
33	Кировградский городской округ	69,5
34	Городской округ Краснотурьинск	71,8
35	Городской округ Красноуральск	83,1
36	Городской округ Красноуфимск	7,5
37	Красноуфимский округ	6,3
38	Кушвинский городской округ	131,2
39	Городской округ «Город Лесной»	17,4

№ п.п	Муниципальное образование	Суммарная протяженность, км
40	Малышевский городской округ	6,5
41	Махнёвское муниципальное образование	108,8
42	Невьянский городской округ	325,5
43	Нижнетуринский городской округ	124,7
44	город Нижний Тагил	200,1
45	Городской округ Нижняя Салда	84,4
46	Новолялинский городской округ	277,6
47	Новоуральский городской округ	38,4
48	Городской округ Пелым	58,5
49	Городской округ Первоуральск	178,6
50	Полевской городской округ	168,3
51	Пышминский городской округ	172,6
52	Городской округ Ревда	60,8
53	Режевской городской округ	232,4
54	Городской округ Рефтинский	1,8
55	Городской округ ЗАТО Свободный	0
56	Североуральский городской округ	110,4
57	Серовский городской округ	50,7
58	Сосьвинский городской округ	278,2
59	Городской округ Среднеуральск	19,7
60	Городской округ Староуткинск	38,5
61	Городской округ Сухой Лог	182,3
62	Сысертский городской округ	227,5
63	Тавдинский городской округ	303,9
64	Талицкий городской округ	371,3
65	Тугулымский городской округ	217,5
66	Туринский городской округ	481,0
67	Муниципальное образование «посёлок Уральский»	0
68	Шалинский городской округ	326,3
69	Байкаловский муниципальный район	240,2
70	Камышловский муниципальный район	9,5
71	Нижнесергинский муниципальный район	238,2
72	Слободо-Туринский муниципальный район	300,0
73	Таборинский муниципальный район	238,8

Приложение 8 - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процент, значение показателя за год

Наименование	2016	2017	2018	2019
Байкаловский муниципальный район				
Байкаловский муниципальный район				
Муниципальный район	58,3	58,22	57,3	55,74
Баженовское сельское поселение				
Байкаловский муниципальный район				
Сельское поселение			83,91	83,15
Байкаловское сельское поселение				
Байкаловский муниципальный район				
Сельское поселение			60,09	58,71
Краснополянское сельское поселение				
Байкаловский муниципальный район				
Сельское поселение			41,68	42,15
Камышловский муниципальный район				
Камышловский муниципальный район				
Муниципальный район	37,41	37,18	41,62	35,89
Восточное сельское поселение				
Камышловский муниципальный район				
Сельское поселение			4,27	4,27
Галкинское сельское поселение				
Камышловский муниципальный район				
Сельское поселение			5,47	5,47
Зареченское сельское поселение				
Камышловский муниципальный район				
Сельское поселение			56,98	54,65
Обуховское сельское поселение				
Камышловский муниципальный район				
Сельское поселение			44,85	39,71
Нижнесергинский муниципальный район				
Нижнесергинский муниципальный район				
Муниципальный район	80,36	80,39	78,61	76,2
Нижнесергинское городское поселение				
Нижнесергинский муниципальный район				
Городское поселение			94,34	93,98
Михайловское муниципальное образование				
Нижнесергинский муниципальный район				
Городское поселение			50,19	49,42
муниципальное образование рабочий поселок Атиг				
Нижнесергинский муниципальный район				
Городское поселение			100	100
городское поселение Верхние Серги				
Нижнесергинский муниципальный район				
Городское поселение			100	96,14

Наименование	2016	2017	2018	2019
Дружининское городское поселение				
Нижнесергинский муниципальный район				
Городское поселение			85,92	75,4
Кленовское сельское поселение				
Нижнесергинский муниципальный район				
Сельское поселение			74,47	70,77
Слободо-Туринский муниципальный район				
Слободо-Туринский муниципальный район				
Муниципальный район	51,78	51,78	53,45	50,17
Ницинское сельское поселение				
Слободо-Туринский муниципальный район				
Сельское поселение			42,27	42,27
Сладковское сельское поселение				
Слободо-Туринский муниципальный район				
Сельское поселение			73,05	70,13
Слободо-Туринское сельское поселение				
Слободо-Туринский муниципальный район				
Сельское поселение			58,88	56,29
Усть-Ницинское сельское поселение				
Слободо-Туринский муниципальный район				
Сельское поселение			48,95	42,3
Таборинский муниципальный район				
Таборинский муниципальный район				
Муниципальный район	10,45	41,94	41,83	41,56
Таборинское сельское поселение				
Таборинский муниципальный район				
Сельское поселение			85,71	81,18
Унже-Павинское сельское поселение				
Таборинский муниципальный район				
Сельское поселение			53,49	48,42
муниципальное образование «город Екатеринбург»				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	78,82	60,91	51,79	48,21
Артемовский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	55,47	51,6	45,63	51,54
Артинский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	89,62	90,01	90,21	85,88
Ачитский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	73,34	62,3	54,29	49,2
Белоярский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским	74,96	74,96	77,14	77,14

Наименование	2016	2017	2018	2019
делением				
городской округ Богданович				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	46,21	46,21	45,31	42,37
Верхнесалдинский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	68,2	62,91	58,02	55,06
городской округ Верхотурский				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением				4,5
Ирбитское муниципальное образование				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	88,88	88,88	88,88	86,86
Каменский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	7,22	48,63	46,57	46,3
Муниципальное образование Красноуфимский округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	62,97	61,67	61,25	56,34
Невьянский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	45,92	46,82	46,67	42,82
Нижнетуринский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	32,7	49,85	49,6	48,05
Новолялинский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	100	97,46	95,01	90,48
Горноуральский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	99,86	99,77	99,66	90,78
Пышминский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	54,15	53,34	53,04	49,02
городской округ Ревда				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	32,37	31,59	10,55	10,55
Режевской городской округ				

Наименование	2016	2017	2018	2019
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	80,02	80,02	70,07	50,01
Сосьвинский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	67,69	59,4	58,86	51,69
Сысертский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	49,71	56,36	54,46	45,24
Тавдинский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	89,44	89,44	89,81	89
Талицкий городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	27,45	16,44	16,02	15,23
Тугулымский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	75,68	75,47	75,47	78,08
Туринский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	24,12	23,17	22,54	25,21
Шалинский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	99,4	88,06	84,36	79,92
Муниципальное образование город Алапаевск				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	68,08	68,23	65,87	66,28
Арамильский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	76,95	76,95	77,1	73,65
Асбестовский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением				1,56
Березовский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	50,88	54,91	51,29	49,41
городской округ Верхняя Пышма				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	55,63	55,63	55,63	52,1

Наименование	2016	2017	2018	2019
городской округ Верхний Тагил				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	31,84	27,91	27,91	20,5
городской округ Верхняя Тура				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	55,68	62,21	61,15	59,39
Волчанский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	22,56	18,05	16,61	12,23
городской округ Дегтярск				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	50,34	46,77	45,64	45,64
городской округ Заречный				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	7,06	7,06	8,37	7,22
Ивдельский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	74,48	74,48	74,48	74,48
Муниципальное образование город Ирбит				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	53,34	53,1	51,79	50,82
город Каменск-Уральский				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	40,06	36,26	35,86	31,39
Камышловский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	82,95	82,14	82,14	79,06
городской округ Карпинск				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	75,9	70,95	70,29	68,57
Качканарский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	3,24	2,96	2,94	2,84
Кировградский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	59,18	58,26	56,31	56,13
городской округ Краснотурьинск				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским	45,2	42,37	38,46	37,7

Наименование	2016	2017	2018	2019
делением				
городской округ Красноуральск				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	48,13	43,2	41,13	34,97
городской округ Красноуфимск				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	81,1	81,1	81,1	70
Кушвинский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	17,42	17,42	16,41	15,77
городской округ Нижняя Салда				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	24,51	22,53	20,83	20,83
город Нижний Тагил				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	52,48	65,96	65,96	59,88
городской округ Первоуральск				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	24,85	24,79	24,49	30,02
Полевской городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	63,07	61,37	61,38	58,28
Североуральский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	10,02	10,02	10,02	8,11
Серовский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	36,53	37,14	37,13	37,13
городской округ Среднеуральск				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	62,18	62,18	60,54	59,19
городской округ Сухой Лог				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	76,83	74,8	74,42	74,87
Бисертский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	93,42	92,83	92,45	90,88
городской округ Верхнее Дуброво				
Городские округа Свердловской области				

Наименование	2016	2017	2018	2019
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	4,53	9,31	8,39	8,03
городской округ Верх-Нейвинский				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	44,69	43,02	41,9	41,9
Малышевский городской округ				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	48,86	47,8	47,86	46,48
городской округ Рефтинский				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	66,58	66,12	66,12	66,12
городской округ Пелым				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	21,03	34,48	34,48	34,48
городской округ Староуткинск				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	4,28	84,91	26,35	3,7
Махнёвское муниципальное образование				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	13,02	13,02	13,02	13,02
Муниципальное образование Алапаевское (с 2010 г.)				
Городские округа Свердловской области				
Городской округ, городской округ с внутригородским делением	74,43	73,11	72,08	69,36

Приложение 9 - Сведения о населенных пунктах, не имеющих связи по автодорогам с твердым покрытием с автодорогами общего пользования регионального значения

№ п.п	Наименование населенного пункта	Входит в состав поселения (городского или сельского)	Численность жителей (чел.)	Транспортный разрыв по автомобильным дорогам с твердым покрытием по кратчайшему направлению до автомобильной дороги общего пользования, (км)		Муниципальное образование	Наименование автодороги
				по каждому населенному пункту или с учетом объединения населенных пунктов	по каждому населенному пункту в отдельности		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	д.Верхняя Алапаиха	сельского	25	3,4	3,4	муниципальное образование город Алапаевск	п.Западный - д.Верхняя Алапаиха
2	с.Болотовское	сельского	56	12,1	12,1	Алапаевское муниципальное образование	р.п.Верхняя Синячиха - п.Махнёво - с.Болотовское
3	п.Заболотье	сельского	38	3,5	3,5	Артемовский городской округ	Подъезд к п.Заболотье от км 3+077 а/д «Обход с.Покровское»
4	д.Черепаново	сельского	16	2,6	2,6	Артинский городской округ	с.Новый Златоуст - д.Черепаново
5	п.Усть-Югуш	сельского	434	1,0	1,0	Артинский городской округ	с.Пристань - п.Усть-Югуш
6	п.Луч	сельского	27	10,4	10,4	городской округ Богданович	г.Богданович - с.Ляпустино - п.Луч
7	д.Кондратьева	сельского	37	0,8	0,8	городской округ Богданович	Подъезд к д.Кондратьева от км 6+610 а/д «г.Богданович - д.Кашина - г.Сухой Лог»
8	п.Первый	сельского	1	29,3	10,9	городской округ Нижняя Салда	г.Нижняя Салда - п.Басьяновский - с.Медведево
9	д.Моршинино	сельского	11		14,8	Верхнесалдинский городской округ	г.Нижняя Салда - п.Басьяновский - с.Медведево
10	д.Малыгино	сельского	50		3,6	Верхнесалдинский городской округ	г.Нижняя Салда - п.Басьяновский - с.Медведево

1	2	3	4	5	6	7	8
11	п.Новоселово	сельского	17	102,9	45,2	Таборинский муниципальный район	р.п.Гари - с.Таборы
12	д.Носово	сельского	0		9,9	Таборинский муниципальный район	р.п.Гари - с.Таборы
13	д.Унже-Павинская	сельского	185		14,0	Таборинский муниципальный район	р.п.Гари - с.Таборы
14	п.Томский	сельского	10		10,6	Таборинский муниципальный район	р.п.Гари - с.Таборы
15	д.Фирули	сельского	18		23,2	Таборинский муниципальный район	р.п.Гари - с.Таборы
16	с.Пирогово	сельского	525	3,2	3,2	Каменский городской округ	с.Сипавское - с.Пирогово
17	д.Борисова	сельского	40	4,7	4,7	Камышловский муниципальный район	с.Володинское - д.Борисова-а/д «Екатеринбург-Тюмень»
18	д.Ясьва	сельского	33	3,2	3,2	городской округ Красноуральск	п.Октябрьский - д.Ясьва (новое направление)
19	с.Ляля-Титова	сельского	39	4,4	4,4	Новолялинский городской округ	п.Лобва - с.Ляля-Титова
20	п.Шайтанка	сельского	290	14,9	7,7	Новолялинский городской округ	д.Талица - п.Шайтанка - д.Верхняя Лобва
21	д.Верхняя Лобва	сельского	12		7,2	Новолялинский городской округ	д.Талица - п.Шайтанка - д.Верхняя Лобва
22	с.Серебрянка	сельского	857	34,4	23,4	Горноуральский городской округ	г.Нижний Тагил - с.Верхняя Ослянка
23	с.Верняя Ослянка	сельского	228		11,0	Горноуральский городской округ	г.Нижний Тагил - с.Верхняя Ослянка
24	с.Сулем	сельского	101	13,9	13,9	Горноуральский городской округ	Подъезд к с.Сулём от км 75+490 а/д «г.Нижний Тагил - п.Висимо-Уткинск - д.Усть-Утка»
25	д.Малиновка	сельского	0	7,0	7,0	Слободо-Туринский муниципальный район	Подъезд к д.Малиновка от км 3+371 а/д «с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай»

1	2	3	4	5	6	7	8
26	д.Ермолина	сельского	47	1,8	1,8	Слободо-Туринский муниципальный район	Подъезд к д.Ермолина от км 36+549 а/д «с.Краснослободское - с.Липчинское - гр.Тюменской области»
27	д.Ивановка	сельского	152	5,6	5,6	Слободо-Туринский муниципальный район	с.Ницинское - д.Ивановка
28	с.Чёур	сельского	0	22,8	11,7	Таборинский муниципальный район	р.п.Гари - с.Таборы
29	д.Эхталь	сельского	13		5,6	Таборинский муниципальный район	с.Чёур - д.Озерки
30	д.Озерки	сельского	192		5,5	Таборинский муниципальный район	с.Чёур - д.Озерки
31	д.Серкова	сельского	46	3,5	3,5	Талицкий городской округ	д.Кокуй - д.Серкова
32	д.Кедровка	сельского	3	12,9	3,6	Шалинский городской округ	с.Роща - д.Кедровка - д.Тепляки
33	д.Тепляки	сельского	6		9,4	Шалинский городской округ	с.Роща - д.Кедровка - д.Тепляки
34	п.Саргая	сельского	322	20,0	14,6	Красноуфимский городской округ	д.Усть-Бугалыш - п.Дегтярка
35	п.Дегтярка	сельского	81		5,4	Красноуфимский городской округ	д.Усть-Бугалыш - п.Дегтярка
36	п.Пудлинговый	сельского	810	8,0	8,0	городской округ «г.Красноуфимск»	ст.Саранинский завод - п.Октябрьский
37	п.Карабашка	сельского	876	30,0	30,0	Тавдинский городской округ	д.Тонкая Гривка - п.Карабашка
38	с.Елизаветинское	сельского	78	11,0	11,0	Горноуральский городской округ	Подъезд к с.Елизаветинское от км 25+090 а/д «г.Нижний Тагил - п.Висимо-Уткинск - д.Усть-Утка»
39	д.Таволожка	сельского	4	1,5	1,5	Туринский городской округ	с.Городище - д.Таволожка
40	п.Веселовка	сельского	312	3,6	3,6	городской округ Карпинск	г.Карпинск - п.Веселовка
41	п.Новая Княсьпа	сельского	67			городской округ Карпинск	п.Сосновка - п.Новая Княсьпа
42	д.Ложкина	сельского	52	19,3	1,1	Алапаевское муниципальное образование	р.п.Верхняя Синячиха - п.Махнёво - с.Болотовское
43	д.Турутина	сельского	9		2,3	Алапаевское муниципальное образование	р.п.Верхняя Синячиха - п.Махнёво - с.Болотовское

1	2	3	4	5	6	7	8
44	с.Фоминское	сельского	102		15,9	Алапаевское муниципальное образование	р.п.Верхняя Синячиха - п.Махнёво - с.Болотовское
45	д.Бочкарева	сельского	119	1,6	1,6	городской округ Верхотурский	с.Усть-Салда - д.Бочкарёва
46	д.Линты	сельского	3	7,3	2,9	Гаринский городской округ	р.п.Гари - д.Кошмаки
47	д.Зыкова	сельского	89		4,4	Гаринский городской округ	р.п.Гари - д.Кошмаки
48	д.Круторечка	сельского	56	15,1	15,1	Гаринский городской округ	р.п.Гари - с.Таборы
49	д.Шипова	сельского	12	6,0	6,0	Ирбитское муниципальное образование	д.Азева - д.Шипова
50	с.Суворы	сельского	98	9,2	0,2	городской округ Богданович	г.Камышлов - г.Каменск-Уральский
51	п.Дубровный	сельского	14		9,0	городской округ Богданович	с.Суворы - п.Дубровный
52	п.Бородинка	сельского	18	7,3	7,3	городской округ Красноуральск	п.Чирок - п.Бородинка
53	д.Сапегино	сельского	37	5,4	5,4	Байкаловский муниципальный район	д.Шаламы - д.Сапегина
54	п. Карелино		258	11,0	11,0	Верхотурский Городской округ	Подъезд к п. Карелино от а/д «г. Екатеринбур - г. Нижний Тагил - г. Серов»
55	д. Злыгостева		0	3,2	3,2	Верхотурский Городской округ	Подъезд к Верх. Постникова от км 9,544 а/д «Подъезд к с. Прокопьевская Салда от км 19+020 а/д «г. Верхотурье -с. Дерябино» 9,58 км (4,0 км V усов.)
56	д.Верхняя Постникова		1	2,4	2,4	Верхотурский Городской округ	
57	д.Никитина		7	0,6	0,6	Верхотурский Городской округ	«Прокопьевская Салда - Пия» - Шумкова (через Никитина) 10,5 км
58	д.Жернакова		0	1,8	1,8	Верхотурский Городской округ	подъезд к д. Жернакова от а/д «подъезд к Прокопьевской Салде»
59	д.Добрынина		0	10,2	10,2	Верхотурский Городской округ	Верхотурье - Добрынина (через Береговую)
60	д.Бурлева		1	0,2	0,2	Верхотурский Городской округ	Подъезд к д. Бурлёва от а/д «Малахова - Лобанова»

1	2	3	4	5	6	7	8
61	д.Запольская		11	0,6	0,6	Верхотурский Городской округ	Подъезд к д. Запольская от а/д «Дерябино - Отрадново»
62	д.Королева		1	0,5	0,5	Верхотурский Городской округ	Отрадново - Королёва
63	д.Захарова		2	1,4	1,4	Верхотурский Городской округ	Подъезд к Захарово от км 31+727 а/д «г. Верхотурье - с. Дерябино»
64	б.н.п. Корчемкина		0	6,8	6,8	Верхотурский Городской округ	Бочкарёва - б.н.п. Корчемкина
65	д.Мызникова		0	4,0	4,0	Верхотурский Городской округ	Меркушино - Мызникова
66	д.Макарьевка		0	2,0	2,0	Волчанский городской округ	Вьюжный - Макарьевка (вертолетная площадка ООО «Газпром»)
67	д. Петим		4	1,0	1,0	Гаринский городской округ	Подъезд к д.Петим от км 1+313 «Подъезд к д.Нихвор от км 30+480 а/д «р.п.Гари -с.Таборы»
68	п. Старая Сама		544	8,3	8,3	Ивдельский городской округ	п. Марсяты - п. Старая Сама - п. Денежкино (гр.Серовского го)
69	п. Старая Сама		544	12,8	12,8	Ивдельский городской округ	
70	п.Денежкино		330	2,6	2,6	Ивдельский городской округ	
71	п.Екатерининка		387	9,0	9,0	Ивдельский городской округ	Подъезд к п. Екатерининка от а.д. «г. Серов - г. Североуральск - г. Ивдель»
72	п.Екатерининка		387	12,0	12,0	Ивдельский городской округ	
73	п.Лангур		124	2,0	2,0	Ивдельский городской округ	
74	п.Глухарный		37	17,0	17,0	Ивдельский городской округ	Денежкино - Глухарный
75	п.Бурмантово		50	36,8	36,8	Ивдельский городской округ	п. Северный - п. Бурмантово -п. Хорпия
76	п.Хорпия		95	2,8	2,8	Ивдельский городской округ	
77	п.Шипичный		74	5,9	5,9	Ивдельский городской округ	Подъезд к п. Шипичный от а.д.» п.Северный-п.Хорпия»
78	п.Вижай		0	14,5	14,5	Ивдельский городской округ	Подъезд к п. Вижай от а.д. «п. Северный-п.Хорпия»

1	2	3	4	5	6	7	8
79	п.Ушма		30	45,0	45,0	Ивдельский городской округ	п. Вижай - п. Ушма
80	п.Тохта		0	55,0	55,0	Ивдельский городской округ	п. Северный - п. Тохта
81	п.Массава		1	48,0	48,0	Ивдельский городской округ	п. Оус - п. Массава
82	п.Пристань		0	4,0	4,0	Ивдельский городской округ	Подъезд к п.Пристань от а.д. «п.Полуночный - п.Северный
83	п.Юркино		0	4,5	4,5	Ивдельский городской округ	п. Полуночное - п. Юркино
84	п.Верхняя Косья		0	16,5	16,5	Городской округ Карпинск	Кытлым - Усть-Тылай - Усть-Тыпыл - Верх.Косьва - граница Пермского края
85	п.Усть-Тыпыл		0	42,5	42,5	Городской округ Карпинск	
86	п.Шихан		0	6,5	6,5	Городской округ Краснотурьинск	Воронцовка - Шихан
87	п.Высокий		0	2,8	2,8	Городской округ Красноуральск	Подъезд к п.Высокий от км 14+918 а/д «п.Октябрьский - д.Ясьва (старое направление)»
88	п.Ермаковский		0	10,4	10,4	Нижнетуринский городской округ	п. Сигнальный - п. Ермаковский - п. Черничный
89	п.Черничный		0	14,4	14,4	Нижнетуринский городской округ	
90	п.Граневое		2	2,3	2,3	Нижнетуринский городской округ	Подъезд к п.Лабазка - п.Граневое от км 27+556 а.д. «п.Савина Горка - р.п. Ис - р.п. Косья»
91	п.Лабазка		5	1,3	1,3	Нижнетуринский городской округ	
92	п. Малая Выя		3	1,0	1,0	Нижнетуринский городской округ	ж/д ст.Выя - Мал.Выя
93	п. Покап		3	6,3	6,3	Нижнетуринский городской округ	Подъезд к п. Покап от км 34+488 а.д. «п.Савина Горка - р.п. Ис - р.п. Косья»
94	п. ж/д ст. Поспелково		9	9,4	9,4	Серовский городской округ	Подъезд к д.Поспелково - ст.Поспелково от км 33 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»

1	2	3	4	5	6	7	8
95	п. ж/д ст. Морозково		4	3,8	3,8	Серовский городской округ	д.Морозково - п.Морозково - ст.Морозково от а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»
96	п. Морозково		5	9,0	9,0	Серовский городской округ	
97	п. Старое Морозково		1	0,7	0,7	Серовский городской округ	п.Морозково - п.Старое Морозково от а/д «д.Морозково - п.Морозково - ст. Морозково»
98	п. Кордон		12	1,4	1,4	Серовский городской округ	п. Марсяты - д.Кордон
99	д. Петрова		22	3,2	3,2	Серовский городской округ	п. Марсяты - д.Петрова
100	п. Красноглинный		1 290	1,7	1,7	Серовский городской округ	п.Новое Сотрино - п.Красноглинный - до ж/д станции Сотрино
101	п. Сотрино		50	2,1	2,1	Серовский городской округ	
102	д. Еловый Падун		69	2,0	2,0	Серовский городской округ	п.Красноглинный - д.Еловый Падун
103	п. Первомайский		230	16,0	16,0	Серовский городской округ	п. Красноглинный - п.Первомайский - п.Боровой от а.д. Нов. Сотрино - ж.д. Сотрино
104	п. Боровой		15	5,7	5,7	Серовский городской округ	
105	п. Лесоразработки		5	3,1	3,1	Серовский городской округ	п. Еловка Новая - ст.Лесоразработки
106	п. Вагранская		50	0,3	0,3	Серовский городской округ	Подъезд к п.Вагранская от км 327 а.д. «г.Екатеринбург - г.Ниж.Тагил - г.Серов»
107	п. Поперечный		2	1,8	1,8	Серовский городской округ	Подъезд к п.Поперечный от км 340 а.д. «г.Екатеринбург - г.Ниж.Тагил - г.Серов»
108	д. Мишина		49	1,1	1,1	Сосьвинский городской округ	Подъезд к п.Мишина от км 109+502 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»
109	д. Угловая		2	2,3	2,3	Сосьвинский городской округ	Подъезд к д.Угловая(д.Сурепа) от км 34+869 а/д «р.п.Сосьва -

1	2	3	4	5	6	7	8
							п.Восточный»
110	д. Киселёва		1	1,5	1,5	Сосьвинский городской округ	Подъезд к д. Киселёва, п.Зелёный от км 100+177 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»
111	п. Зелёный		3	3,5	3,5	Сосьвинский городской округ	
112	д. Молва		51	0,3	0,3	Сосьвинский городской округ	Подъезд к д.Молва от км 16+320 а/д «р.п.Сосьва - п.Восточный»
113	д. Крапивная		2	10,5	10,5	Сосьвинский городской округ	Подъезд к д.Денисова - д.Куропашкина от км 4+000 а/д «д.Монастырка - с.Романово»
114	д. Денисова		20	3,7	3,7	Сосьвинский городской округ	
115	д. Куропашкина		33	3,0	3,0	Сосьвинский городской округ	
116	п. ж/д ст. Новая Заря		7	6,2	6,2	Сосьвинский городской округ	Подъезд к п. Новая Заря от км 86+500 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»
117	д. Копылова		41	1,2	1,2	Сосьвинский городской округ	Подъезд к д.Копылова от км 71+107 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»
118	д. Матушкина		12	7,5	7,5	Сосьвинский городской округ	Подъезд к д.Матушкина от км 64+500 а/д «г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари»
119	д. Балакино		8	6,0	6,0	Верхнесалдинский городской округ	г.Верхняя Салда-д. Балакино
120	п. Ива		37	0,5	0,5	Верхнесалдинский городской округ	Подъезд к п.Свободный - п. Ива
121	с.Балакино		250	3,2	3,2	Горноуральский городской округ	с. Лая - с. Балакино, 7,2 км
122	д.Сарапулка		8	2,0	2,0	Горноуральский городской округ	д.Сартакова - д. Сарапулка
123	д.Дубасова		9	1,0	1,0	Горноуральский городской округ	с.Бродово - д.Дубасово
124	д.Матвеева		113	2,9	2,9	Горноуральский городской округ	с.Бродово - д.Матвеева, 4,9 км

1	2	3	4	5	6	7	8
125	с.Большие Галашки		14	10,0	10,0	Горноуральский городской округ	г.Кировград - д.Большие Галашки
126	с.Большие Галашки		10	22,0	22,0	Горноуральский городской округ	
127	д.Дрягуново		42	2,8	2,8	Горноуральский городской округ	с.Краснополье - с. Дрягуново
128	д.Реши		33	3,0	3,0	Горноуральский городской округ	Подъезд к д Реши от км 21+210 а/д «с. Николо-Павловское - с. Петрокаменское - г. Алапаевск»
129	д.Соседкова		27	2,4	2,4	Горноуральский городской округ	п.Первомайский - д.Соседкова
130	д.Темно-Осинова		11	0,8	0,8	Горноуральский городской округ	Подъезд к д.Тёмно-Осинова от а/д «с. Николо-Павловское - с. Петрокаменское - г. Алапаевск»
131	д.Верхняя Алабашка		0	8,0	8,0	Горноуральский городской округ	с.Мурзинка - д.Верхняя Алабашка
132	д.Зырянка		28	0,8	0,8	Горноуральский городской округ	Подъезд к д.Зырянка от а/д «с.Башкарка - с.Южаково - с.Мурзинка»
133	д.Анатольская (Грань)		44	1,5	1,5	Горноуральский городской округ	Подъезд к д. Анатольская от «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»
134	п.Братчиково		34	0,5	0,5	Горноуральский городской округ	Подъезд к п.Братчиково от а/д Подъезд к с.Николо-Павловское от км 125+745 а/д «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов»
135	п.Монзино		34	1,0	1,0	Горноуральский городской округ	п.Отрадный - п.Монзино
136	д.Кондрашина		13	0,3	0,3	Горноуральский городской округ	Подъезд к д. Кондрашина от а/д «с.Башкарка-с.Новопаньшино-гр.Режевского района»
137	д.Слудка		20	11,0	11,0	Горноуральский городской округ	д.Черемшанка - д. Слудка

1	2	3	4	5	6	7	8
138	д.Фокинцы		2	3,0	3,0	Горноуральский городской округ	Подъезд к д.Фокицы от а/д с.Бродово - д.Матвеева
139	п.Дальний		102	10,0	10,0	Горноуральский городской округ	п.Евстюхина -п.Баклушина - п.Дальний (22.0 км), уч-к - п.Баклушина - п.Дальний
140	д. Лиственное		0	3,0	3,0	Кировградский городской округ	Нейво-Рудянка - Лиственное
141	п. Нейва		0	0,3	0,3	Кировградский городской округ	а.д. «Нейво-Рудянка - Лиственное» - п. Нейва
142	п. Орулиха		125	4,6	4,6	Кушвинский городской округ	Подъезд к ж/д ст.Орулиха от км 22+893 а.д.»г.Кушва - д/о «Баранчинский»
143	п. Хребет - Уральский		31	12,0	12,0	Кушвинский городской округ	а.д. Азиатская - Хребет-Уральский
144	п. Чекмень		6	7,0	7,0	Кушвинский городской округ	Подъезд к д.Чекмень от а.д. Азиатская - Хребет-Уральский
145	д. Молочная		0	1,2	1,2	Кушвинский городской округ	Подъезд к д.Молочная от км 8+026 а.д. «г.Кушва - ст. Азиатская»
146	п. Валуевский		8	3,0	3,0	Кушвинский городской округ	Подъезд к п.Валуевский от а.д. «Подъезд к г.Кушва»
147	п. Аять		906	9,5	9,5	Невьянский городской округ	п. Таватуй - п. Аять
148	д. Сосновка		3	3,8	3,8	Невьянский городской округ	с. Аятское - д. Сосновка
149	д. Гашени		4	4,2	4,2	Невьянский городской округ	с. Конево - д. Гашени
150	д. Невьянка		4	2,8	2,8	Невьянский городской округ	Подъезд к д. Невьянка от а.д. «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов»
151	п. Холмистый		6	1,1	1,1	Невьянский городской округ	Невьянск - Холистый
152	д.Заречная		16	6,0	6,0	Городской округ город Нижний Тагил	Подъезд к д.Заречная от а/д «г.Нижний Тагил - с.Верхняя Ослянка»
153	д.Нижняя Ослянка		4	4,5	4,5	Городской округ город Нижний Тагил	с.Верхняя Ослянка - д.Нижняя Ослянка
154	п.Таны		11	8,0	8,0	Городской округ город Нижний Тагил	Подъезды к п. Таны от а/д г.Нижний Тагил - п.Висимо-Уткинск - д.Усть-Утка

1	2	3	4	5	6	7	8
155	п.Чауж		11	0,3	0,3	Городской округ город Нижний Тагил	Подъезд к п.Чауш от а/д «Подъезда к с.Елизаветинскому»
156	п.Баклушина		2	8,0	8,0	Городской округ город Нижний Тагил	п.Евстюхина -п.Баклушина - п.Дальний (22.0 км), уч-к - п.Евстюхина -п.Баклушина
157	п.Баклушина		0	8,0	8,0	Городской округ город Нижний Тагил	
158	п.Волчёвка		7	11,5	11,5	Городской округ город Нижний Тагил	п.Нижняя Черемшанка - п.Волчёвка
159	п.Ёква		9	5,5	5,5	Городской округ город Нижний Тагил	Подъезды к д. Харенки- д.Ёква от км 84+375 а/д г.Нижний Тагил - п.Висимо-Уткинск - д.Усть-Утка, 11,467 км
160	д. Исакова		84	0,5	0,5	муниципальные образования город Алапаевск и Алапаевское	«Екатеринбург - Реж - Алапаевск» - д. Исакова
161	д. Бутакова		203	3,0	3,0	муниципальные образования город Алапаевск и Алапаевское	с.Костина - д.Бутакова
162	д. Федосова		7	2,0	2,0	муниципальные образования город Алапаевск и Алапаевское	д.Ячменёва - д.Федосова
163	д. Молокова		7	2,5	2,5	муниципальные образования город Алапаевск и Алапаевское	д.Федосова - д.Молокова
164	д.Мокина		0	3,0	3,0	муниципальные образования город Алапаевск и Алапаевское	с.Голубковское - д.Мокина
165	д. Мысы		0	1,0	1,0	муниципальные образования город Алапаевск и Алапаевское	Подъезд к д.Мысы от а/д «р.п. Верхняя Синячиха - Махнево - Болотовское»
166	д. Тимошино		10	2,0	2,0	муниципальные образования город Алапаевск и Алапаевское	Подъезд к д.Тимошино от а/д «г.Нижняя Салда-г.Алапаевск»
167	п. Ясашная		444	8,0	8,0	муниципальные образования город Алапаевск и Алапаевское	Подъезд к п.Ясашная от а/д «г.Нижняя Салда-г.Алапаевск»

1	2	3	4	5	6	7	8
168	п. Полудёнка		4	8,0	8,0	муниципальные образования город Алапаевск и Алапаевское	
169	д. Глухих		0	1,5	1,5	муниципальные образования город Алапаевск и Алапаевское	с.Толмачёво-д.Глухих
170	д. Нижняя		177	4,6	4,6	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	с. Кирга - д Бол. Милькова с подъездом к д. Нижняя (7,8 км)
171	д. Большая Милькова		40	3,2	3,2	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	
172	д. Пиневка		87	0,3	0,3	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	Подъезд к д. Пиневка от а.д. Верх.Синячиха- Ирбит
173	п. Ветерок		38	1,5	1,5	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	Подъезд к п.Ветерок от а.д. «Камышлов- Ирбит-Туринск»
174	д. Трубина		39	1,5	1,5	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	Подъезд к д.Трубина от от а.д. «Верх.Синячиха- Ирбит»
175	д. Кубай		0	9,0	9,0	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	д.Волкова-д.Кубай-п.Курьинка
176	д. Неустроева		101	7,0	7,0	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	с.Осинцевское – д.Неустроева
177	д. Шушарина		19	1,6	1,6	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	д.Шушарина – д.Бессонова
178	д Азёва		42	2,0	2,0	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	д.Гуни - д.Азева
179	д. Юдина		56	5,5	5,5	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	д.Гуни - д.Юдина

1	2	3	4	5	6	7	8
180	д. Бархаты		8	3,5	3,5	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	Подъезд к д.Бархаты от а.д. Дубская - Гуни
181	д. Лиханова		20	1,0	1,0	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	Подъезд к д.Лиханова от а.д. Ирбит-Дубская
182	д. Иванищева		16	4,6	4,6	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	д.Чащина-д.Иванищева
183	д. Ваганова		16	1,2	1,2	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	д.Сосновка-д.Ваганова
184	д. Ольховка		8	1,5	1,5	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	Подъезд к д.Ольховка от а.д. Знаменское-Ляпуново
185	п. Победа		4	1,5	1,5	Муниципальное образование Камышловский муниципальный район и Камышловский городской округ	Восточный - Победа
186	п. Ольховка		32	2,9	2,9	Муниципальное образование Камышловский муниципальный район и Камышловский городской округ	Подъезд к п.Ольховка от км 2+790 а/д «Подъезд к д.Аксариха»
187	п. Кокшаровский		52	0,8	0,8	Муниципальное образование Камышловский муниципальный район и Камышловский городской округ	Подъезд к п. Кокшаровский от а.д. Обход г.Камышлов
188	д. Мельникова		0	5,3	5,3	Муниципальное образование Камышловский муниципальный район и Камышловский городской округ	Мельникова (Сухоложский водовод) - Кочневское - Курьи (до границы Камыш-ловского ГО) L - 13,5 км, в т.ч. на уч-ке Мельникова - Кочневское

1	2	3	4	5	6	7	8
189	д. Мостовая		0	0,6	0,6	Муниципальное образование Камышловский муниципальный район и Камышловский городской округ	д. Кокшарова - д. Мостовая
190	п. Мугайское		6	1,5	1,5	Махневское муниципальное образование	с.Измоденово - п.Мугайское
191	с. Колесово		1	1,0	1,0	Махневское муниципальное образование	Подъезд к с.Колесово от а/д «р.п.Верхняя Синячиха - п.Махнёво - с.Болотовское»
192	д. Толмачёва		13	6,0	6,0	Махневское муниципальное образование	с.Мугай - д.Толмачёва
193	д. Толстова		2	2,0	2,0	Махневское муниципальное образование	с.Толмачёва-д.Толстова
194	д. Пурегова		7	0,2	0,2	Махневское муниципальное образование	Подъезд к д.Пурегова от а/д «р.п.Верхняя Синячиха - п.Махнёво - с.Болотовское»
195	п. Муратково		346	11,0	11,0	Махневское муниципальное образование	с.Болотовское-п.Муратково
196	д. Новоселова		26	3,0	3,0	Махневское муниципальное образование	п.Санкино-д.Новосёлова
197	п. Плантация		0	11,0	11,0	Махневское муниципальное образование	с.Новосёлово - п.Плантация
198	п. Хабарчиха		344	12,0	12,0	Махневское муниципальное образование	с.Махнёво - п.Хабарчиха
199	д.Гора Корабейникова		18	2,0	2,0	Махневское муниципальное образование	д.Большая Ерзовка - д.Гора Корабейникова
200	п. Таёжный		297	2,4	2,4	Махневское муниципальное образование	подъезд к. п. Таёжный от а/д « Подъезд к. п. Карпунино» от км 66+756 а/д «г. Верхотурье - с. Дерябино» ВНИМАНИЕ: ДАННАЯ А/Д ПОВТОРЯЕТСЯ В ГО ВЕРХОТУРСКИЙ
201	п. Кислянка		30	1,0	1,0	Артемовский городской округ	Бол Трифоново - п. Кислянка

1	2	3	4	5	6	7	8
202	д. Луговая		51	1,0	1,0	Артемовский городской округ	
203	п.Боровской		0	21,0	21,0	Артемовский городской округ	с.Лебедкино - п.Боровской - п.Красногвардейский
204	д. Васьково		29	1,1	1,1	Тавдинский городской округ	Подъезд к д. Васьково от км 30+640 а/д «г. Тавда - д. Увал»
205	д. Белоярка		2	0,3	0,3	Тавдинский городской округ	подъезд к д. белоярка от км 34+030 а/д «Г. Тавда - с. Таборы»
206	п. Эскалбы		7	12,0	12,0	Тавдинский городской округ	Подъезд к. п. Эскалбы от 3+300 а/д «д.Тонкая Гривка - п. Карабашка»
207	п. Матюшино		4	8,6	8,6	Тавдинский городской округ	Подъезд к п. Матюшино от км 10+710 а/д «д. Мостовая - д. Шайтанка - оз. Шайтанское»
208	д. Индра		114	0,8	0,8	Тавдинский городской округ	подъезд к д. Индра от а/д Судоверфь - Моторфлот
209	д. Хмелевка		2	1,8	1,8	Тавдинский городской округ	ст. Матюшино - д.Хмелевка
210	п. Индра		2	50,0	50,0	Тавдинский городской округ	с. Тагильцы - п. Индра
211	п. Русаковский		0	25,0	25,0	Тавдинский городской округ	с.Тагильцы - п. Русаковский - д.Тормоли
212	д. Тормоли		10	14,0	14,0	Тавдинский городской округ	
213	д. Пиджакова		15	0,5	0,5	Талицкий городской округ	Подъезд к д. Пиджакова от км 17+260 а.д. «с. Бутка - с. Басмановское - д. Трёх-озёрная»
214	д. Гомзикова		49	0,9	0,9	Талицкий городской округ	
215	д. Бубенщикова		32	0,5	0,5	Талицкий городской округ	Подъезд к д. Бубенщикова от а.д. Вновь-Юрмытское - Бубенщиково
216	д. Заречная		140	0,1	0,1	Талицкий городской округ	
217	д. Вахова		23	1,5	1,5	Талицкий городской округ	Хомутинина - Бол. Ефремова общим протяжением 5,0км
218	д. Шевелёва		17	1,5	1,5	Талицкий городской округ	
219	д. Большая Ефремова		0	2,0	2,0	Талицкий городской округ	
220	д. Зотина		0	1,5	1,5	Талицкий городской округ	д.Белая Елань - д.Зотина

1	2	3	4	5	6	7	8
221	д. Ретина		77	0,2	0,2	Талицкий городской округ	Подъезд к д. Ретина от км 15+000 а/д «Талица - Тугулым»
222	д. Речкина		55	3,0	3,0	Талицкий городской округ	
223	д. Тарасова		75	0,5	0,5	Талицкий городской округ	подъезд к д.Тарасова от км 22+200 а/д «Талица - Тугулым»
224	д. Одина		15	4,1	4,1	Талицкий городской округ	
225	с. Уецкое		42	2,0	2,0	Талицкий городской округ	
226	д. Белоносова		3	0,5	0,5	Талицкий городской округ	подъезд к Белоносова от км 17+950 а/д «Горбуновское - Байкалово - Ирбит»
227	д. Заречная		43	1,0	1,0	Талицкий городской округ	с. Куяровское - д.Заселина (через д. Заречная)
228	д. Заселина		33	1,0	1,0	Талицкий городской округ	
229	д. Ососкова		58	1,0	1,0	Талицкий городской округ	Подъезд к д. Ососкова от подъезда к с. Яр
230	п. Пульниково		0	4,3	4,3	Талицкий городской округ	Яр - п. Пульниково
231	п. Мака		92	2,2	2,2	Талицкий городской округ	Подъезд к п. Мака от км 18+826 а/д «Подъезд к г. Талица - с. Бутка»
232	д.Медведкова		11	9,5	9,5	Талицкий городской округ	
233	п. Чупино		29	1,7	1,7	Талицкий городской округ	Подъезд к п. Чупино от км 225+550 а/д «Екатеринбург - Тюмень» (до ж.д. переезда)
234	д. Погорелка		17	4,5	4,5	Талицкий городской округ	Подъезд к д. Погорелка от км 233+000 а.д. «Екатеринбург - Тюмень» (до ж.д. переезда)
235	д.Чураки		43	7,0	7,0	Тугулымский городской округ	д. Ядрышникова - д.Чураки
236	д. Золотова		0	3,5	3,5	Тугулымский городской округ	а.д. «Екатеринбург - Тюмень» - д. Ядрышникова подъезд к д. Золотова
237	д.Тямкина		126	11,7	11,7	Тугулымский городской округ	д.Журавлева - д.Тямкина

1	2	3	4	5	6	7	8
238	д. Полудёнка		8	3,0	3,0	Тугулымский городской округ	Подъезд к д.Полудёнка от км 13+110 а/д «Подъезд к д.Галашова»
239	д. Мостовщики		2	6,0	6,0	Тугулымский городской округ	с.Мальцево - д.Мостовщики
240	д. Бочкари		12	15,7	15,7	Тугулымский городской округ	п.Заводоуспенское - д.Бочкари - д.Остров общим протяжением 17,7 км
241	д. Остров		92	2,0	2,0	Тугулымский городской округ	
242	п. Щелконоговский лесоучасток		107	2,5	2,5	Тугулымский городской округ	Подъезд к лесоучастку Щелконоговский от км 17+865 а/д «Подъезд к д.Галашова»
243	д.Двинская		36	0,7	0,7	Тугулымский городской округ	Подъезд к д.Двинская от а/д «Подъезд к д.Галашова»
244	п. Бахметское		28	3,0	3,0	Тугулымский городской округ	а.д. «Екатеринбург - Тюмень» - п.Бахметское
245	д. Месед		1	7,0	7,0	Тугулымский городской округ	д.Лучинкино - д.Месед
246	п.Месяды		0	0,2	0,2	Тугулымский городской округ	а. д. «Екатеринбург - Тюмень» - п.Месяды
247	д. Сажина		0	5,0	5,0	Тугулымский городской округ	с.Верховино - д. Сажина
248	д.Александровка		6	6,0	6,0	Тугулымский городской округ	Подъезд к д.Александровка от а/д «Подъезд к р.п.Тугулым - р.п.Луговской - р.п.Заводоуспенское»
249	д. Голышева		1	1,5	1,5	Туринский городской округ	д.Чеболтасова - д.Голышева
250	д. Красново		0	3,5	3,5	Туринский городской округ	Подъезд к д.Красново от а/д «с.Городище - д.Первина»
251	д. Шевелевское		0	1,5	1,5	Туринский городской округ	Подъезд к д. Шевелёвское от а/д «с.Байка-лово-с.Туринская Слобода-г.Туринск»
252	д.Устиновка		9	2,0	2,0	Туринский городской округ	п.Лопатково - д.Устиновка
253	д.Кекорка		0	5,0	5,0	Туринский городской округ	д.Чернышово-д.Кекорка
254	д. Сенина		2	2,0	2,0	Туринский городской округ	д.Кокузова - д.Сенина

1	2	3	4	5	6	7	8
255	д. Яр		45	7,2	7,2	Байкаловский муниципальный район	с.Елань - д.Яр
256	д.Карпунина		7	4,8	4,8	Байкаловский муниципальный район	с.Краснополянское - д.Карпунина
257	д.Квашнина		42	1,0	1,0	Байкаловский муниципальный район	с.Шадринка - д.Квашнина
258	д. Калиновка		122	0,3	0,3	Байкаловский муниципальный район	Подъезд к д. Калиновка от а/д» Горбуновское - Байкалово - Ирбит»
259	д. Малкова		14	3,6	3,6	Байкаловский муниципальный район	д.Липовка - д.Малкова
260	д.Соколова		18	1,2	1,2	Байкаловский муниципальный район	д.Шаламы - д.Сапегина общим протяжением 5,420км
261	д. Воинкова		1	1,2	1,2	Байкаловский муниципальный район	Подъезд к д. Воинкова от а/д «Горбуновское - Байкалово - Ирбит»
262	д.Лукина		1	3,0	3,0	Байкаловский муниципальный район	с.Яр - д.Лукина
263	д.Потапова		12	1,0	1,0	Байкаловский муниципальный район	с.Чурманское - д.Потапова
264	д.Занина		1	6,5	6,5	Байкаловский муниципальный район	д.Комлево - д.Занина
265	д. Ёлкина		80	0,4	0,4	Слободо-Туринский муниципальный район	Подъезд к д.Елкина от а/д «с.Краснослo-бодское - с. Липчинское - гр. Тюменской области»
266	д. Ерзовка		0	4,0	4,0	Слободо-Туринский муниципальный район	с.Усть-Ницинское - д. Ерзовка
267	д. Мельничная		10	0,5	0,5	Слободо-Туринский муниципальный район	Подъезд к д.Мельничная от а/д «с.Красно-слободское - с. Липчинское - гр. Тюменской области»
268	д. Бочкарево		14	1,5	1,5	Таборинский муниципальный район	Подъезд к д. Бочкарево от а/д «г. Тавда - с. Таборы»
269	д. Галкино		12	0,4	0,4	Таборинский муниципальный район	Подъезд к д. Галкино от км 50+540 а/д «г. Тавда - с. Таборы»

1	2	3	4	5	6	7	8
270	д. Чернавская		14	7,2	7,2	Таборинский муниципальный район	Унже - Павинская - Чернавская
271	п. Якшино		18	4,0	4,0	Таборинский муниципальный район	Чернавская - Якшино
272	д. Чирки		3	10,0	10,0	Таборинский муниципальный район	Озерки - Чирки
273	д. Рябчиково		17	2,0	2,0	Ачитский городской округ	Подъезд к д.Рябчиково от а.д. «Подъезд к разъезду Афанасьевский»
274	д. Киршовка		5	1,0	1,0	Ачитский городской округ	д. Большой Ут - д.Киршовка - д.Еремеевка общим протяжением 3,0км
275	д.Еремеевка		35	2,0	2,0	Ачитский городской округ	
276	д. Сосновая Гора		1	1,0	1,0	Ачитский городской округ	д.Еремеевка - д.Сосновая Гора
277	д. Волки		3	2,5	2,5	Ачитский городской округ	д.Киршовка -д.Волки - д.Лузенина общим протяжением 3,5 км
278	д. Лузенина		31	1,0	1,0	Ачитский городской округ	
279	д. Колтаева		24	8,0	8,0	Ачитский городской округ	Малый Ут - д.Колтаева
280	д.Зобнина		4	4,5	4,5	Ачитский городской округ	Подъезд к д.Зобнина от км 216+740 а/д «г.Пермь - г.Екатеринбург»
281	д. Безгодова		6	1,2	1,2	Ачитский городской округ	д.Судницына - д.Безгодова
282	д. Поедуги		2	1,5	1,5	Ачитский городской округ	Подъезд к д.Поедуги от а.д. «Подъезд к с.Большой Ут» от км 190+510 а.д. «г.Пермь - г.Ектеринбург»
283	д. Комаровка		0	6,0	6,0	Ачитский городской округ	с.Карги - д.Комаровка - д.Теплый Ключ общим протяжением 7,0 км
284	д. Теплый Ключ		0	1,0	1,0	Ачитский городской округ	
285	п. Первомайский		73	2,0	2,0	Бисертский городской округ	с. Старобухарово - п. Первомайский L =9,7км

1	2	3	4	5	6	7	8
286	п. Октябрьский		16	20,0	20,0	Бисертский городской округ	р. п. Бисерть - п. Октябрьский
287	д. Чусовая		0	6,3	6,3	Городской округ Дегтярск	Вязовая - Чусовая
288	п. Бережок		45	0,4	0,4	Городской округ Дегтярск	Подъезд к п. Бережок от а/д «Ревда - Дегтярск - Курганово»
289	д. Верхняя Сарана		2	11,6	11,6	Муниципальное образование Красноуфимский округ	п.Сарана - д.Верхняя Сарана
290	д. Екатериновка		4	3,0	3,0	Муниципальное образование Красноуфимский округ	
291	д. Рябиновка		29	3,6	3,6	Муниципальное образование Красноуфимский округ	г. Красноуфимск - д. Рябиновка
292	д.Колмаково		27	0,5	0,5	Муниципальное образование Красноуфимский округ	д.Колмаково - 'Подъезд к ж/д ст.Зюрзя от км 5+475 а/д «г.Красноуфимск - д.Шиловка»
293	п. Журавлиный Лог		3	3,4	3,4	Городской округ Красноуфимск	п. Пудлинговый - п. Черная Речка общим протяжением 8,1 км
294	п. Черная Речка		72	4,7	4,7	Городской округ Красноуфимск	
295	п. Меркитасиха		37	20,0	20,0	Городской округ Первоуральск	п.Кузино - п.Меркитасиха
296	п. Новая Трека		7	16,0	16,0	Городской округ Первоуральск	п. Прогресс - п. Новая Трека
297	д. Макарова		75	1,0	1,0	Городской округ Первоуральск	
298	п. Ильмовка		27	8,0	8,0	Городской округ Первоуральск	Подъезд от а.д. «г.Пермь-г.Екатеринбург» к п.Ильмовка и садам
299	п. Дидино		11	9,0	9,0	Городской округ Первоуральск	Подъезд от а.д «г.Пермь-г.Екатеринбург» к п.Дидино и садам

1	2	3	4	5	6	7	8
300	д. Большая Лавровка		100	8,4	8,4	Полевской городской округ	п. Зюзельский - д. Большая Лавровка
301	п. Кирпичный		77	0,6	0,6	Городской округ Среднеуральск	Подъезд к п. Кирпичный от а/д « г. Верхняя Пышма - г. Среднеуральск»
302	п. Шутём		9	6,3	6,3	Шалинский городской округ	д. Нижняя Баская – п. Шутем
303	д. Вогулка		24	4,2	4,2	Шалинский городской округ	
304	п. Стрелки		0	3,0	3,0	Шалинский городской округ	с. Чусовое – п. Стрелки
305	п. Унь		214	21,4	21,4	Шалинский городской округ	п. Колпаковка – п. Унь
306	д. Вырубки		10	10,1	10,1	Шалинский городской округ	п. Сарга – д. Вырубки
307	д. Никитинка		44	1,8	1,8	Шалинский городской округ	р.п. Шаля – д. Никитинка
308	д. Ижболда		0	8,3	8,3	Шалинский городской округ	п. Козьял - д. Павлы на уч-ке до подъезда к д. Ижболда
309	д. Ижболда		0	4,6	4,6	Шалинский городской округ	Подъезд к д.Ижболда от а/д «п.Козьял - д.Павлы»
310	д. Красный Партизан		5	5,8	5,8	Нижнесергинский муниципальный район	п. Ключевая - д. Красный Партизан - п. Малиновый L -18,9км
311	п. Малиновый		75	13,1	13,1	Нижнесергинский муниципальный район	
312	д. Атняшка		6	2,1	2,1	Нижнесергинский муниципальный район	д. Васькино - д. Атняшка
313	д. Уразаево		37	7,7	7,7	Нижнесергинский муниципальный район	с. Старобухарово - п. Первомайский L =9,7км
314	д Уразаево		21	1,0	1,0	Нижнесергинский муниципальный район	Подъезд к д. Уразаево от а.д. с. Старобухарово - п. Первомайский
315	п. Контугановский		42	5,1	5,1	Нижнесергинский муниципальный район	д. Контуганово - п. Контугановский
316	д. Ялунина		35	4,2	4,2	Белоярский городской округ	р.п.Белоярский - д.Ялунина
317	д. Марамзина		20	0,5	0,5	Белоярский городской округ	Подъезд к д.Марамзина от км 55+035 а/д Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган

1	2	3	4	5	6	7	8
318	д. Головырина		31	1,9	1,9	Белоярский городской округ	с. Камышево - д.Головырина (по левому берегу р. Исеть)
319	д. Головырина		26	2,3	2,3	Белоярский городской округ	с. Камышево - д.Головырина (по правому берегу р. Исеть)
320	д. Ключи		173	1,7	1,7	Белоярский городской округ	с. Камышево - д. Ключи
321	п. Газета		3	8,2	8,2	Белоярский городской округ	п. Газета - а/д «г.Сысерть - д.Часовая», кроме того по Каменскому (2,0 км) и Сысертскому (6,0 км) , Белоярскому(0,2км)городским округам
322	п. Озерный		4	0,5	0,5	Белоярский городской округ	Подъезд к п.Озерный от км 3+596 а/д п.Студенческий - п.Белореченский
323	п. Хризолитовый		107	4,5	4,5	Белоярский городской округ	п.Рассоха - п.Хризолитовый
324	д. Щипачи		3	2,6	2,6	Городской округ Богданович	с.Волковское(ул.Набережная) - д.Щипачи
325	п. Сосновский		21	2,5	2,5	Городской округ Богданович	п. Луч - п. Сосновский (21 чел.)
326	д. Мазуля		36	1,7	1,7	Каменский городской округ	г.Каменск-Уральский - д.Мазуля
327	п. Травяны		23	1,3	1,3	Каменский городской округ	Подъезд от а.д.» г.Екатеринбург-г.Шадринск-г.Курган» к п.Травяны
328	д. Боёвка		20	0,5	0,5	Каменский городской округ	Подъезд от а.д.» г.Екатеринбург-г.Шадринск-г.Курган» к д.Боёвка
329	п. Колчедан		38	3,6	3,6	Каменский городской округ	с.Колчедан - п.Колчедан
330	д. Чайкина		17	1,0	1,0	Каменский городской округ	п.Синарский - д.Чайкина
331	д. Гашенево		23	2,7	2,7	Каменский городской округ	с.Барабановское-с.Гашенёво - д.Комарова - д.Черемисская общ. протяжением 8,51км
332	д. Комарова		25	2,6	2,6	Каменский городской округ	
333	д. Черемисская		61	3,2	3,2	Каменский городской округ	
334	д. Малиновка		1	3,0	3,0	Каменский городской округ	д.Белоносово - д.Малиновка
335	д. Ключики		5	1,5	1,5	Каменский городской округ	д.Ключики - а.д.Подъезд к с.Щербакова

1	2	3	4	5	6	7	8
336	д. Свобода		24	11,6	11,6	Каменский городской округ	с. Позариха - д. Свобода
337	д. Малая Кодинка		23	0,3	0,3	Муниципальное образование «Город Каменск- Уральский»	д.Кодинка - д.Малая Кодинка
338	п. Шамейский		52	2,4	2,4	Малышевский городской округ	Лесозавод - Шамейский, *на участке от а/д Малышева - Староокунево до п. Шамейский*
339	п. Чапаева		5	1,3	1,3	Малышевский городской округ	Подъезд к п. Чапаева от а.д. Малышева - Староокунево
340	п. Золоторуда		9	12,0	12,0	Городской округ Сухой Лог	п. Алтынай - п. Золоторуда
341	п. Мостовка		28	2,0	2,0	Муниципальное образование «Город Екатеринбург»	п. Исток *(от ул. Специалистов)* - кордон Ольгинский
342	п. Мостовка		1	1,0	1,0	Муниципальное образование «Город Екатеринбург»	Кордон Ольгинский - п.Мостовка
343	п. Березиг		66	3,0	3,0	Муниципальное образование «Город Екатеринбург»	
344	п. Мурзинский		0	6,6	6,6	Березовский городской округ	Автодорога «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск» (км30+300) - п.Мурзинский
345	п. Красногвардейский		21	0,5	0,5	Березовский городской округ	п. Красногвардейский - п. Крутой (г.о. Верхняя Пышма)
346	д. Глухарёво		39	0,5	0,5	Режевской городской округ	Подъезд к д. Глухарёво от а/д «с.Липовское-с.Соколово»
347	п. Спартак		0	1,7	1,7	Режевской городской округ	д. Голендухино - п. Спартак
348	д. Новые Кривки		28	3,5	3,5	Режевской городской округ	с.Ленёвское(км19+100) - п.Нейво-Шайтанс-кий общим протяжением 8,0км до гр. м.о г.Алапаевск
349	п. Габиевский		27	1,0	1,0	Сысертский городской округ	ЗАО «Известь Сысерти» - п. Габиевский
350	п.Маслово		594	1,4	1,4	Ивдельский городской округ	Подъезд к п. Маслово (594 чел.) от а.д. п.Марсяты - п. Старая Сама - п. Денежкино

1	2	3	4	5	6	7	8
351	п.Надымовка		156	3,0	3,0	Ивдельский городской округ	п. Екатерининка - п. Надымовка
352	п.Лозьвинский		210	2,1	2,1	Ивдельский городской округ	п. Полуночное - п. Лозьвинский
353	с.Мокроусское		202	1,2	1,2	Горноуральский городской округ	Подъезд к с.Мокроусское от км 49+100 а/д «с. Николо-Павловское - с. Петрокаменское - г. Алапаевск»
354	п.Анатольская		156	1,2	1,2	Горноуральский городской округ	Подъезд к п. Анатольская от «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов» (обратное направление)
355	п.Вилюй		134	2,0	2,0	Горноуральский городской округ	Подъезд к п. Вилюй от км 15+459 а/д «с. Николо-Павловское - с. Петрокаменское - г. Алапаевск» 4,986 км
356	п.Ряжик		164	1,0	1,0	Горноуральский городской округ	Подъезд к п. Ряжик от км 18+764 а/д «с. Николо-Павловское - с. Петрокаменское - г. Алапаевск»
357	д.Беляковка		374	1,0	1,0	Горноуральский городской округ	Подъезд к д.Беляковка от км 42+285 а/д «с. Николо-Павловское - с. Петрокаменское - г. Алапаевск»
358	п.Северка		180	2,0	2,0	Горноуральский городской округ	Подъезд к д. Северка от а/д «Нижний Тагил - Верхняя Ослянка»
359	п.Чащино		182	0,9	0,9	Городской округ город Нижний Тагил	Подъезды к п. Чащино от км10+639 а/д г.Нижний Тагил - п.Висимо-Уткинск - д.Усть-Утка
360	д. Большая Зверева		161	1,0	1,0	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	Подъезд к д.Бол..Зверева от а.д.Зайково-Пьянково-Знаменское
361	д. Мостовая		199	2,0	2,0	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	с.Стриганское - д.Мостовая
362	д. Журавлева		164	0,3	0,3	Тугулымский городской округ	а. д. «Екатеринбург - Тюмень» - д.Журавлева

1	2	3	4	5	6	7	8
363	с. Старобухарово		283	3,5	3,5	Нижнесергинский муниципальный район	р.п. Бисерть - с. Старобухарово (в границах Нижнесергинского муниц. района)
364	д. Раскатиха		141	1,5	1,5	Городской округ Богданович	с. Чернокоровское - д.Раскатиха (141 чел.)
365	п. Лебяжье		132	1,1	1,1	Каменский городской округ	Подъезд от а.д.» г.Богданович-с.Покровское» к п.Лебяжье
366	д. Перебор		175	1,5	1,5	Каменский городской округ	п.Горный - д.Перебор
367	д. Михайловка		0	5,5	5,5	Гаринский городской округ	
368	п. Второй		0	4,1	4,1	Верхнесалдинский городской округ	
369	д. Кокшарово		0	5,0	5,0	Верхнесалдинский городской округ	
370	д. Кургат		1	4,6	4,6	Артинский городской округ	д.Широкий Лог - д.Кургат (4,735 км)
371	п. Саранинский Завод		52	2,2	2,2	Муниципальное образование Красноуфимский округ	ст.Саранинский завод - п.Октябрьский (23,38 км)
372	д. Никитина		223	2,3	2,3	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	с.Знаменское-д.Никитина (1123000)
373	д. Нижняя		177	0,5	0,5	Муниципальное образование город Ирбит и Ирбитское муниципальное образование	с.Кирга - д.Нижняя (1106110)

Приложение 10 - Сведения о населенных пунктах, не обслуживаемых внешним общественным транспортом (автобусами общего пользования), данные на середину 2019 г.

№ п.п	Муниципальное образование Свердловской области	Общее количество населенных пунктов с населением свыше 50 человек в районе	Количество населенных пунктов с населением свыше 50 человек, не имеющих автобусного сообщения с районным центром
1	Муниципальное образование Алапаевское	48	10
2	Муниципальное образование город Алапаевск	7	1
3	Арамильский городской округ	2	0
4	Артемовский городской округ	17	1
5	Артинский городской округ	47	6
6	Асбестовский городской округ	3	0
7	Ачитский городской округ	31	0
8	Белоярский городской округ	33	12
9	Березовский городской округ	13	1
10	Бисертский городской округ	1	0
11	Городской округ Богданович	27	5
12	Городской округ Верхнее Дуброво	0	0
13	Городской округ Верх-Нейвинский	0	0
14	Верхнесалдинский городской округ	7	3
15	Городской округ Верхний Тагил	2	1
16	Городской округ Верхняя Пышма	18	1
17	Городской округ Верхняя Тура	0	0
18	Городской округ Верхотурский	18	2
19	Волчанский городской округ	1	0
20	Гаринский городской округ	9	9
21	Горноуральский городской округ	40	36
22	Городской округ Дегтярск	0	0
23	Муниципальное образование город Екатеринбург	18	0
24	Городской округ Заречный	4	0
25	Ивдельский городской округ	11	4
26	Муниципальное образование город Ирбит	0	0
27	Ирбитское муниципальное образование	76	17
28	Каменский городской округ	50	7
29	город Каменск-Уральский	2	0
30	Камышловский городской округ	0	0
31	Городской округ Карпинск	4	0
32	Качканарский городской округ	2	0
33	Кировградский городской округ	3	0
34	Городской округ Краснотурьинск	4	0
35	Городской округ Красноуральск	2	0

№ п.п	Муниципальное образование Свердловской области	Общее количество населенных пунктов с населением свыше 50 человек в районе	Количество населенных пунктов с населением свыше 50 человек, не имеющих автобусного сообщения с районным центром
36	Городской округ Красноуфимск	1	1
37	Красноуфимский округ	55	5
38	Кушвинский городской округ	5	2
39	Городской округ «Город Лесной»	3	0
40	Малышевский городской округ	1	0
41	Махнёвское муниципальное образование	14	9
42	Невьянский городской округ	23	6
43	Нижнетуринский городской округ	7	1
44	город Нижний Тагил	10	4
45	Городской округ Нижняя Салда	2	1
46	Новолялинский городской округ	13	8
47	Новоуральский городской округ	4	0
48	Городской округ Пелым	1	0
49	Городской округ Первоуральск	20	1
50	Полевской городской округ	10	3
51	Пышминский городской округ	36	1
52	Городской округ Ревда	5	2
53	Режевской городской округ	21	1
54	Городской округ Рефтинский	0	0
55	Городской округ ЗАТО Свободный	0	0
56	Североуральский городской округ	8	0
57	Серовский городской округ	17	1
58	Сосьвинский городской округ	6	0
59	Городской округ Среднеуральск	2	2
60	Городской округ Староуткинск	0	0
61	Городской округ Сухой Лог	19	0
62	Сысертский городской округ	30	9
63	Тавдинский городской округ	17	2
64	Талицкий городской округ	62	3
65	Тугулымский городской округ	32	3
66	Туринский городской округ	35	3
67	Муниципальное образование «посёлок Уральский»	0	0
68	Шалинский городской округ	21	12
69	Байкаловский муниципальный район	41	7
70	Камышловский муниципальный район	39	3
71	Нижнесергинский муниципальный район	30	9
72	Слободо-Туринский муниципальный район	33	4
73	Таборинский муниципальный район	7	4
Итого по субъекту Российской Федерации		**1130**	**223**

Приложение 11 - Количество собственных легковых автомобилей в собственности граждан (на конец года, ед./1000 чел. населения).

Регион /год	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018
Российская Федерация	**130,5**	**168,4**	**228,4**	**288,8**	**294,0**	**305,0**	**309,1**
Уральский федеральный округ	**126,9**	**174,9**	**254,1**	**322,6**	**327,9**	**335,8**	**343,5**
Курганская область	117,7	163,7	226,0	308,1	314,3	321,0	335,7
Свердловская область	**97,8**	**163,7**	**275,5**	**353,7**	**360,7**	**370,5**	**383,1**
Тюменская область	171,5	208,0	260,7	310,5	316,4	321,8	328,9
в том числе:							
Ханты-Мансийский автономный округ	201,6	226,7	266,1	328,7	327,6	335,4	344,0
Ямало-Ненецкий автономный округ	150,1	187,8	220,7	299,4	296,6	294,1	317,3
Тюменская область без авт.округов	148,5	195,0	270,3	294,2	311,2	316,7	316,4
Челябинская область	126,3	160,8	228,7	300,3	302,7	311,3	312,1

Приложение 12 - Количество пассажирских автобусов по видам топлива в организациях всех видов экономической деятельности по субъектам Российской Федерации (на конец года; штук)

Регион	**2018 год**				
	Пассажирские автобусы-всего	из них автобусы, конструкция которых позволяет использовать топливо:			
		только бензин	только дизтопливо	природный газ в качестве моторного топлива	другие виды топлива
Российская федерация, всего	**101089**	**8992**	**72733**	**17910**	**1454**
Уральский федеральный округ	**9737**	**1126**	**6545**	**1918**	**148**
Курганская область	437	21	60	281	75
Свердловская область	**3157**	**254**	**1968**	**935**	**-**
Тюменская область	4769	669	3759	268	73
в том числе Тюменская область (кроме автономных округов)	1636	167	1328	123	18
Ханты-Мансийский автономный округ	2548	444	1945	123	36
Ямало-Ненецкий автономный округ	585	58	486	22	19
Челябинская область	1374	182	758	434	-

Приложение 13 - Количество грузовых автомобилей по видам топлива в организациях всех видов экономической деятельности по субъектам Российской Федерации (на конец года; штук)

Регион	2018 год				
	Грузовые автомобили-всего	из них грузовые автомобили, конструкция которых позволяет использовать топливо:			
		только бензин	только дизтопливо	природный газ в качестве моторного топлива	другие виды топлива
Российская Федерация	**593301**	**175781**	**387949**	**22326**	**7245**
Уральский федеральный округ	**62988**	**15112**	**44928**	**2107**	**841**
Курганская область	4195	1861	1971	205	158
Свердловская область	**17617**	**5624**	**11301**	**519**	**173**
Тюменская область	31467	4665	25338	1035	429
в том числе Тюменская область (кроме автономных округов)	7360	1720	5306	216	118
Ханты-Мансийский автономный округ	18722	2448	15569	481	224
Ямало-Ненецкий автономный округ	5385	497	4463	338	87
Челябинская область	9709	2962	6318	348	81

Приложение 14 - Плотность железнодорожных путей общего пользования на конец год (км путей/10000 км2).

Регион	2010	2015	2016	2017	2018
Российская Федерация	**50**	**50**	**50**	**51**	**51**
Уральский федеральный округ	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**
Курганская область	104	104	104	104	104
Свердловская область	**183**	**181**	**181**	**181**	**181**
Тюменская область	17	17	17	17	17
в том числе:					
Ханты Мансийский автономный округ - Югра	20	20	20	20	20
Ямало-Ненецкий автономный округ	6	6	6	6	6
Тюменская область без автономных округов	55	55	55	55	55
Челябинская область	203	203	203	203	203

Приложение 15 - Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, на начало года, км

Регион	2015	2016	2017	2018	2019
Российская Федерация	**86251,2**	**86363,7**	**86533,7**	**86613,4**	**86958,0**
Уральский федеральный округ	**8507,5**	**8507,5**	**8507,5**	**8505,6**	**8497,8**
Курганская область	746,1	746,1	746,1	746,1	746,1
Свердловская область	**3523,8**	**3523,8**	**3523,8**	**3521,9**	**3514,1**
Тюменская область	2442,3	2442,3	2442,3	2442,3	2442,3
в том числе:					
Ханты-Мансийский автономный округ	1084,1	1084,1	1084,1	1084,1	1084,1
Ямало-Ненецкий автономный округ	480,9	480,9	480,9	480,9	480,9
Тюменская область без автономных округов	877,3	877,3	877,3	877,3	877,3
Челябинская область	1795,3	1795,3	1795,3	1795,3	1795,3

Приложение 16 - Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования, млн. тонн.

Регион	2010	2015	2016	2017	2018
Российская Федерация	**1312,0**	**1329,0**	**1325,2**	**1384,3**	**1410,9**
Уральский федеральный округ	**131,1**	**180,2**	**178,5**	**179,7**	**177,5**
Курганская область	1,6	15,0	12,9	13,9	12,5
Свердловская область	**60,6**	**57,7**	**59,1**	**59,6**	**59,9**
Тюменская область	22,0	40,6	40,2	38,4	37,7
в том числе:					
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	9,9	14,1	14,1	13,9	13,9
Ямало-Ненецкий автономный округ	5,4	13,0	13,5	11,9	11,4
Тюменская область без автономных округов	6,7	13,6	12,5	12,6	12,3
Челябинская область	46,9	66,9	66,2	67,8	67,4

Приложение 17 - Прибытие грузов железнодорожным транспортом общего пользования, тыс. тонн.

Регион	2010	2015	2016	2017	2018
Российская Федерация	**1340037**	**1338793**	**1333408**	**1387859**	**1417655**
Уральский федеральный округ	**156670**	**147056**	**142635**	**146753**	**144039**
Курганская область	3653	2584	2162	2564	2218
Свердловская область	**63073**	**55834**	**53227**	**54910**	**54050**
Тюменская область	29377	29263	31156	30412	30450
в том числе:					
Ханты-Мансийский автономный округ	13432	13192	14003	14364	14625
Ямало-Ненецкий автономный округ	4215	4745	4841	4657	4718
Тюменская область без автономных округов	11730	11326	12312	11391	11107
Челябинская область	60567	59375	56091	58867	57321

Приложение 18 - Отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, тыс. пасс.

Регион	2010	2015	2016	2017	2018
Российская Федерация	**946510**	**1024645**	**1039993**	**1121283**	**1160425**
Уральский федеральный округ	**41604**	**30019**	**30053**	**29449**	**29170**
Курганская область	3327	1721	1715	1686	1674
Свердловская область	**20686**	**16299**	**16715**	**16184**	**15798**
Тюменская область	8286	6722	6786	6845	7024
в том числе:					
Ханты Мансийский автономный округ - Югра	2665	2260	2296	2327	2327
Ямало-Ненецкий автономный округ	988	945	945	930	928
Тюменская область без автономных округов	4633	3517	3545	3558	3769
Челябинская область	9305	4691	4837	4734	4674

Приложение 19 - Отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, тысяч чел.

Регион	2005	2010	2015	2016	2017	2018
Российская Федерация	**1204561**	**831586**	**926624**	**938502**	**1018969**	**1049997**
Уральский федеральный округ	**47282**	**30689**	**20 611**	**21 187**	**20 688**	**20 302**
Курганская область	4523	2921	1 399	1 387	1 370	1 358
Свердловская область	**25997**	**16723**	**13 591**	**14 031**	**13 581**	**13 177**
Тюменская область	2648	3264	2 196	2 210	2 247	2 356
в том числе:						
Ханты-Мансийский автономный округ	274	320	384	402	428	433
Ямало-Ненецкий автономный округ	13	-	-	-	-	-
Тюменская область без автономных округов	2361	2944	1812	1808	1819	1923
Челябинская область	14114	7781	3 425	3 559	3 490	3 411

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2 КНИГА 5. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, О РАЗМЕЩЕНИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Москва 2021 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2 КНИГА 5. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, О РАЗМЕЩЕНИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Заместитель
Генерального директора _____ С.И. Бычков

Главный инженер
проекта _____ В.С. Татарников

Главный архитектор проекта _____ Ю.В. Барковская

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ОАО «Гипрогор»

Чугуевская Е.С.	Генеральный директор, Советник РААСН, профессор МААМ, Заслуженный архитектор
Бычков С.И.	Заместитель генерального директора, начальник мастерской, Советник
Татарников В.С.	Главный инженер проекта
Барковская Ю.В.	Главный архитектор мастерской главный архитектор проекта
Глушков О.В.	Главный инженер мастерской по геоинформационным системам
Сафонов С.Г.	Ведущий архитектор
Катканова Е.В.	Ведущий архитектор
Андреенко К.О.	Архитектор II категории
Удовенко Н.И.	Главный экономист мастерской, главный экономист проекта
Холодова Н.М.	Главный специалист - экономист
Коссова И.И.	Инженер - экономист I категории
Арабкин В.В.	Финансовый аналитик, к. ф-м. н.
Крылов П.М.	Главный инженер по транспорту,
Верховская М.А.	Главный специалист по историко-культурному наследию
Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды - эколог
Ивашкина Е.И.	Главный специалист по инженерной подготовке территории
Сметанин А.А.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Волков Г.В.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Смирнов Д.С.	Инженер землеустроитель высшей категории
Шелестов С.И.	Главный специалист по ГО и ЧС
Шишов К.В.	Главный специалист по инженерному оборудованию территории
Кулешова Г.И.	Архитектор I категории, Советник РААСН, академик МААМ
Соловьёва Л.М.	Нормоконтролер

«УралНИИпроект»

Мазаев Г.В.	Научный руководитель
Родионова Г.С.	Руководитель проекта
Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта
Титкова Л.Ю.	Эксперт по территориальному планированию
Дементьева В.Б.	Эксперт по территориальному планированию
Кириченко Ю.Б.	Эксперт по территориальному планированию
Шнейдмиллер Н.Ф.	Эксперт по территориальному планированию
Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды
Мазаев А.Г.	Специалист по развитию систем расселения
Зотова Д.С.	Специалист по территориальному планированию
Баранова Е.Г.	Специалист по территориальному планированию
Лопаева У.А.	Специалист по территориальному планированию
Подкорытова Е.Б.	Специалист по территориальному планированию

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТУ

Проект внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области

Положения о территориальном планировании

Текстовые материалы. Том 1

Том 1	Положения о территориальном планировании
	Графические материалы
Лист СТП 1	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Лист СТП 2	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 3	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 4	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 5	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 6	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан, отдыха и оздоровления детей, туризма
Лист СТП 7	Карта планируемого размещения объектов регионального значения, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов
Лист СТП 8	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий
Лист СТП 9	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса
Лист СТП 10	Карта планируемого размещения объектов в области охраны окружающей среды и природопользования
	Графические материалы ограниченного пользования
Лист СТП 12	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Электроснабжение и связь
Лист СТП 13	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоснабжения и водоотведения
Лист СТП 14	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области теплоснабжения
Лист СТП 15	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Газоснабжение

Материалы по обоснованию

Текстовые материалы. Том 2

Том 2. Книга 1	Анализ территориального потенциала. Природные условия развития территорий
Том 2. Книга 2	Современное состояние социально – экономического комплекса. Градостроительная организация территории
Том 2. Книга 3	Развитие социально – экономического комплекса. Пространственное развитие Свердловской области
Том 2. Книга 4	Современное состояние и развитие транспортной инфраструктуры
Том 2. Книга 5	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Инженерная защита территории от опасных природных процессов. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов.
Том 2. Книга 6	Историко-культурное наследие
Том 2. Книга 7	Градоэкологические ограничения пространственного развития. Границы зон с особыми условиями использования территорий

Текстовые материалы ограниченного пользования. Том 3

Том 3. Книга 1	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Энергетика, теплоснабжение, связь, водоотведение
Том 3. Книга 2	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Водоснабжение
Том 3. Книга 3	Анализ состояния территории и разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Графические материалы

Лист СТП 16	Карта «Положение Свердловской области в структуре Уральского федерального округа»
Лист СТП 17	Карта границ муниципальных образований
Лист СТП 18	Карта современного расселения и планировочной организации территории Свердловской области (Опорный план)
Лист СТП 19	Проект территориального планирования Свердловской области (Основной чертеж)
Лист СТП 20	Карта границ зон с особыми условиями использования территорий Свердловской области
Лист СТП 21	Карта ландшафтного каркаса территории Свердловской области
Лист СТП 22	Карта результатов комплексной оценки территории Свердловской области
Лист СТП 23	Карта развития транспортной инфраструктуры Свердловской области
Лист СТП 24	Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения
Лист СТП 25	Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, границ исторических поселений
Лист СТП 27	Карта сведений об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Лист СТП 28	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 29	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 30	Карта-объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 31	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 32	Карта-объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан
Лист СТП 33	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области отдыха и оздоровления детей, туризма

Графические материалы ограниченного пользования

Лист СТП 35	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь
Лист СТП 36	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Водоотведение.
Лист СТП 37	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Водоснабжение
Лист СТП 26	Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕФЕРАТ 10
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 11
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 18
ВВЕДЕНИЕ 19
1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения в области инженерной инфраструктуры 22
1.1 Инженерная инфраструктура 22
1.1.1 Энергетика. Электроснабжение 24
1.1.2. Энергетика. Газоснабжение 29
1.1.3 Водоснабжение 31
1.1.4 Водоотведение 35
1.1.5 Теплоснабжение 38
1.1.6 Связь 42
2 Современное состояние и развитие инженерной защиты территории от опасных природных процессов 48
2.1 Анализ влияния природных факторов и состояние инженерной защиты территории 48
2.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов инженерной защиты территории от опасных природных процессов на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования 58
2.2.1 Защита от затопления паводками рек 59
2.2.2 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 62
2.2.3 Защита от подтопления грунтовыми водами 69
2.2.4 Противокарстовые мероприятия 72
2.2.5 Организация поверхностного стока 75
2.2.7 Противооползневые мероприятия 78
2.2.8 Мероприятия по борьбе с заболачиванием 80
2.2.9 Крепление берегов рек 80
2.2.10 Регулирование русел водотоков 81
2.2.11 Мероприятия по освоению слабых грунтов 82

2.3 Сводные мероприятия по инженерной защите территории 82

2.4 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов инженерной защиты на комплексное развитие соответствующей территории 84

3 Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов 90

3.1 Отходы производства и потребления 90

3.2 Существующие объекты капитального строительства в области обращения с отходами 99

3.3 Существующие объекты утилизации и обезвреживания отходов 113

3.4 Существующие объекты хранения и переработки отходов производства и потребления 129

3.5 Мусороперегрузочные станции 131

3.6 Несанкционированные свалки 132

4 Планируемые объекты капитального строительства в области обращения с отходами 147

5 Утилизация биологических отходов 171

5.1 Скотомогильники 171

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 258

РЕФЕРАТ

Текстовая часть материалов по обоснованию состоит из Тома 2, включающего 7 книг и Тома 3, включающего 3 книги. Книга 5 тома 2 содержит 259 страниц, 16 таблиц, 1 рисунок, 11 источников информации.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Водные объекты - природный или искусственный водоём, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

Водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии моря, реки, ручья, канала, озера, водохранилища и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водного объекта и истощения его вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

Водохозяйственный баланс - соотношение между приходом и расходом воды на какой-либо части земной поверхности за определённое время с учётом хозяйственной деятельности человека;

Гидрографическая сеть – совокупность рек и других постоянно и временно действующих водотоков, а также озёр, болот и водохранилищ на какой-либо территории;

Геодинамические процессы - процессы, происходящие внутри Земли за счет энергии, выделяющейся в результате развития материи в глубоких недрах, называются внутренними или эндогенными, а процессы взаимодействия земной коры с наружными оболочками планеты получили название внешних или экзогенных;

Гидрометеорологическая сеть наблюдений - общее название совокупности учреждений, ведущих метеорологические и гидрологические наблюдения для получения более полной информации о состоянии погоды, гидрологическом режиме; включает гидрометеорологические обсерватории, станции, посты и пункты наблюдений, находящиеся в ведении Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета);

Затопление паводками редкой повторяемости - опасный гидрологический процесс редкой повторяемости, при котором речные воды кратковременно или надолго покрывают участки приречной суши (берега, пойму, дельту и др.)

глубоким слоем воды, что наносит ущерб населению, хозяйству и природной среде;

Заболачивание – процесс изменения почв и ландшафта в целом под влиянием постоянного избыточного увлажнения или подтопления, приводящий в конечном итоге к образованию болота;

Карстовые процессы - процессы растворения и выщелачивания трещиноватых растворимых горных пород поверхностными и подземными водами и образовании отрицательных форм рельефа на поверхности Земли и различных пустот, пещер и каналов в глубине;

Межбассейновые перекачки стока рек - переброска части речного стока рек с помощью каналов и других гидротехнических сооружений в регионы, характеризующиеся острым дефицитом водных ресурсов;

Мониторинг состояния геологической природной среды - представляет собой систему регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки и анализа информации, оценки состояния геологической среды и прогноза ее изменений под влиянием естественных природных факторов, недропользования и других видов хозяйственной деятельности;

Нарушенные земли – земли, утратившие первоначальную природную, хозяйственную и социальную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного и растительного покрова, гидрологического режима и образования нового рельефа в результате негативного воздействия антропогенных и природно-антропогенных процессов;

Овражно-балочная сеть - эрозионная система оврагов и балок, разделённая слегка выпуклыми водоразделами; характерна для возвышенно-равнинных территорий, покрытых легкоразмываемыми горными породами;

Оползневые процессы – склоновые гравитационные процессы, проявляющиеся в образовании оползней, т.е. в смещении на более низкий гипсометрический уровень части горных пород по зоне или поверхности без потери контакта с неподвижным основанием; крипом, солифлюкцией;

Организация поверхностного стока - это комплекс инженерных мероприятий, предусматривающих, прежде всего, отвод поверхностных вод с территории и отдельных участков, осушение и орошение территории объекта путём устройства системы специальных сооружений;

Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений – приведение характеристик безопасности гидротехнического сооружения к требованиям по безопасности, отвечающим более высокому классу, либо к требованиям по безопасности установленного класса, которые соответствуют действующим нормам проектирования;

Прибрежная защитная полоса - это территория, которая примыкает к береговой линии и на которой вводятся дополнительные ограничения к режиму её использования по сравнению с теми, которые установлены для территории водоохранной зоны.

Просадочные грунты - грунты, которые под воздействием поверхностных или подземных вод утрачивают свою природную структуру, что приводит к большим по величине деформациям провального типа под действием внешней нагрузки или и под влиянием собственного веса;

Подтопление грунтовыми водами - повышение уровня грунтовых вод на застроенных территориях до глубины более проектной нормы осушения (согласно СНиП 2.06.15-85) с существенным ухудшением условий проживания и в местах расположения объектов экономики, существенно влияет на их работу в регламентном режиме, процесс подтопления вызывает неблагоприятные изменения природно-техногенной среды;

Плотина - гидротехническое сооружение, возводимое из того или иного материала, преграждающее естественное или искусственное русло водного потока (река, ручей, канал, балка, овраг, сай) и удерживающее с одной стороны (напорной, верховой) воду на более высоком уровне, чем с другой (низовой);

Половодье - одна из фаз водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон года — относительно длительное и значительное увеличение водности реки, вызывающее подъём её уровня; обычно сопровождается выходом

вод из меженного русла и затоплением поймы.;

Склоновые процессы - процессы, происходящие на склонах, их формирующие и преобразующие. Все они осуществляются под действием силы тяжести и перемещают частицы грунта или крупные блоки горных пород вниз по склону, частично откладывая этот материал в нижней части склона и у его подножия;

Субвенции - это некоторые суммы средств, которые выделяются из бюджета высшего уровня по решению государственного органа власти на безвозмездной и безвозвратной основе в бюджет низшего уровня. Однако данные денежные суммы должны быть израсходованы на определенные цели.

Суффозионная деятельность подземных вод - процесс выноса подземными водами тончайших нерастворимых минеральных частиц;

Техногенные процессы - процессы, формирующиеся в верхней части земной коры под влиянием хозяйственной деятельности человека, и направленной на использование природных ресурсов. Сюда следует отнести техногенные гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологические, биогеохимические и другие процессы, проявляющиеся в районах эксплуатации месторождений полезных ископаемых и гидротехнических сооружений, на участках строительства градопромышленных центров и систем, крупных групповых водозаборов и др.;

Экзогенные процессы –геологические процессы, обусловленные внешними по отношению к Земле источниками энергии (преимущественно солнечное излучение) в сочетании с силой тяжести. Экзогенные процессы протекают на поверхности и в приповерхностной зоне земной коры в форме механического и физико-химического её взаимодействия с гидросферой и атмосферой;

Эрозия - линейный размыв дневной поверхности, производимый русловыми водными потоками. Эрозионная деятельность потоков включает в себя: снос водой обломочного материала; механическое разрушение горных пород в ложе потока; растворение водой встречающихся на её пути растворимых пород.

Административно – производственные объединения - по данным

Территориальной схемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утв. приказом Министерства ЖКХ Свердловской области от 30.03.2020г №185, территория Свердловской области условно поделена на 3 административно – производственных объединения (АПО) для определения объектов переработки (обработки, обезвреживания, утилизации) и размещения ТКО.

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020 «Об отходах производства и потребления».

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки.

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве

возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое), и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Объекты обработки отходов – объекты предварительной подготовки отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Полигон твердых бытовых и промышленных отходов - это комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых или промышленных отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Мусоросортировочный комплекс (МСК) – объект, включающий в себя линии по сортировке отходов. На МСК осуществляется прием и обработка отходов и извлечение вторичного сырья: металл, бумага и картон, пластики и пленки, стекло, выделение биологически-разлагаемой фракции.

Мусороперегрузочные станции - предназначены для перегрузки различных видов твердых бытовых отходов из мусоровозов в контейнеры большого объема или транспортные мусоровозы, для последующего транспортирования запрессованного мусора на полигоны ТБО для утилизации.

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе

деятельности юридических или физических лиц на площади свыше 50 кв. м и объемом свыше 30 куб. м.

Биологические отходы — это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птиц, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

Скотомогильник - место для долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, павших от эпизоотии или забитых в порядке предупреждения её распространения.

Сибиреязвенный скотомогильник – скотомогильник с захоронением трупов животных, павших от сибирской язвы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. Ориентировочный размер СЗЗ определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на время проектирования и ввода в эксплуатацию объекта, в зависимости от класса опасности предприятия (всего пять классов опасности, с I по V).

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

- ГП РФ - Государственные программы Российской Федерации;
- ГП - Генеральный план;
- ГТС - гидротехнические сооружения (плотины, водосборные, водовыпускные сооружения, каналы, насосные станции, берегозащитные сооружения, дамбы и т.п);
- СО - Свердловская область;
- СТП - Схема территориального планирования;
- Управление Росреестра по Свердловской области - Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
- УФО - Уральский федеральный округ;
- ГО - Городской округ;
- МО - Муниципальное образование;
- МР – Муниципальный район;
- МинЖКХ Свердловской области – Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
- МПР – Министерство природных ресурсов;
- ТКО - твердые бытовые (коммунальные) отходы;
- ГРОРО - государственный реестр объектов размещения отходов;
- ОРО - объекты размещения отходов;
- МСК – мусоросортировочный комплекс;
- МПС - мусороперегрузочные станции;
- МСЛ – мусоросортировочная линия;
- ВМР – вторичные минеральные ресурсы;
- СЗЗ – санитарно-защитная зона;
- га - гектар;
- тыс.тонн – тысяч тонн;
- млн.тонн – миллионов тонн;
- млрд.тонн – миллиардов тонн;
- т/год – тонн в год;
- куб.м– кубических метров.

ВВЕДЕНИЕ

Научно-исследовательская работа по разработке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области» (далее - проект Схемы) выполнено в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП» и Государственного контракта № К-018-001 от 10.07.2018 г.

Заказчик - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Исполнитель – ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Проект Схемы выполняется совместно с порядной организацией: Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург на основании договора субподряда № 01 от 28.11.2019г. с ОАО «Гипрогор».

Цель и основные задачи работы – формирование научно-обоснованных предложений по трансформации систем расселения и инфраструктур, служащих основными факторами расселения, в целях достижения целевых показателей, обеспечивающих комплексное, устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие Свердловской области, формирование перечня территориально привязанных региональных объектов (в том числе проектных) необходимых для трансформации системы расселения.

В рамках 4-го этапа Государственного контракта осуществляется подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области (проект Схемы) с учетом отчета о научно-исследовательской работе по обоснованию положений о территориальном планировании Свердловской области, выполненного в рамках 3-го этапа Государственного контракта.

Требования к содержанию проекта Схемы соответствуют требованиям,

установленным статьей 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ), законом Свердловской области от 08.12.2006 № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» и законом Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Описание и отображение объектов регионального значения в проекте Схемы в электронном виде осуществлены в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Материалы проекта Схемы подготовлены в виде Положений о территориальном планировании и карт планируемого размещения объектов регионального значения, относящихся к сферам деятельности, установленным законом Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ, и текстовых и графических материалов по обоснованию Схемы. Положения о территориальном планировании проекта Схемы представлены в виде сведений о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Техническим заданием для подготовки проекта Схемы установлены 2 этапа для определения сроков реализации планируемых мероприятий: 1-й этап - 2035 год, 2-й этап – 2040 год.

Работа выполняется в несколько этапов:

Этап 1. Разработка унифицированной системы условных отображений объектов и таблиц данных;

Этап 2. Сбор исходных данных для выполнения научно-исследовательской работы

Этап 3. Проведение научно-исследовательских работ по обоснованию положений о территориальном планировании Свердловской области.

Этап 4. Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области.

Этап 5. Согласование проекта схемы территориального планирования.

В составе материалов четвертого этапа (проект Схемы) представлены:

Текстовые материалы:

- Положения о территориальном планировании (Том 1), в 1 книге;

- Материалы по обоснованию проекта Схемы (Том 2, включающего 7 книг и Том 3, включающего 3 книги);

Графические материалы: в виде карт планируемого размещения объектов регионального значения и карт материалов по обоснованию проекта Схемы.

.

1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения в области инженерной инфраструктуры

1.1 Инженерная инфраструктура

Основанием и руководящими документами для разработки раздела «Инженерная инфраструктура» в составе 4-го этапа проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области» является:

- Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области.

Нормативно-правовая база проекта Схемы, определяющая полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в вопросах управления и развития различных областей (видов деятельности) в границах субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе, в части осуществления и регулирования градостроительной деятельности, а также, создания и учета объектов капитального строительства, зон, территорий регионального и местного значения:

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ № 184);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ № 131)

Нормативно-правовая база градостроительной деятельности в части разработки градостроительной документации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018), статья 14. Содержание документов территориального планирования субъекта Российской Федерации;

- Закон Свердловской области от 08.12.2006 № 77-ОЗ (ред. от 22.03.2018) «О схеме территориального планирования Свердловской области» (принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28.11.2006);

- Приказ Минрегиона России от 19.04.2013 № 169 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»;

- Закон Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ (ред. от 22.03.2018) «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (принят Законодательным Собранием Свердловской области 29.06.2016);

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 162-р (в ред. распоряжения от 17 апреля 2017 г. № 717) «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в областях федерального транспорта, энергетики, высшего профессионального образования, здравоохранения».

Решения проекта Схемы в отношении отдельных видов инженерной инфраструктуры опираются на отраслевую нормативно-правовую базу (документы указаны в соответствующих подразделах).

Объектом планирования настоящего раздела является инженерная инфраструктура, а предметом планирования служит комплекс мероприятий, направленных на развитие системы инженерного обеспечения территории и вопросы размещения объектов капитального строительства регионального

значения, обеспечивающие реализацию полномочий органов государственной власти Свердловской области.

Разработка предложений по развитию инженерной инфраструктуры – определение мероприятий, состава и размещения объектов, являющихся наиболее значимыми для обеспечения социально-экономического развития Свердловской области, включает в себя следующие действия:

– анализ современного состояния систем инженерной инфраструктуры, включающий выявление объектов инженерной инфраструктуры федерального, регионального и межмуниципального значения;

– анализ ранее выработанных предложений по развитию систем инженерной инфраструктуры и размещению объектов;

– выработка предложений по формированию инфраструктурных проектов в области развития инженерной инфраструктуры и размещения объектов.

Согласно Закону Свердловской области от 04.07.2016 №76-ОЗ (ред. от 22.03.2018) «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», в документах территориального планирования подлежат отображению объекты инженерной инфраструктуры следующих сфер: электроснабжение; газоснабжение; водоснабжение; водоотведение; теплоснабжение; связь.

В соответствии с указанными видами объектов инженерной инфраструктуры сформирована структура настоящего раздела и графические материалы.

1.1.1 Энергетика. Электроснабжение

В соответствии с законодательством Российской Федерации развитие электроэнергетики на федеральном уровне определяется Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об электроэнергетике», который устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов

электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии. Согласно этому закону общими принципами организации отношений в сфере электроэнергетики являются:

1. обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации;
2. технологическое единство электроэнергетики;
3. обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики;
4. свобода экономической деятельности в сфере электроэнергетики и единство экономического пространства в сфере обращения электрической энергии с учетом ограничений, установленных федеральными законами;
5. соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии;
6. использование рыночных отношений и конкуренции в качестве одного из основных инструментов формирования устойчивой системы удовлетворения спроса на электрическую энергию при условии обеспечения надлежащего качества и минимизации стоимости электрической энергии;
7. обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение государственного регулирования деятельности субъектов электроэнергетики, необходимого для реализации принципов, установленных настоящей статьей, при регламентации применения методов государственного регулирования, в том числе за счет установления их исчерпывающего перечня;
8. содействие посредством мер, предусмотренных федеральными законами, развитию российского энергетического машиностроения и приборостроения, электротехнической промышленности и связанных с ними сфер услуг;

9. обеспечение экономически обоснованной доходности инвестированного капитала, используемого при осуществлении субъектами электроэнергетики видов деятельности, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов);

10. обеспечение экологической безопасности электроэнергетики;

11. экономическая обоснованность оплаты мощности генерирующих объектов поставщиков в части обеспечения ими выработки электрической и тепловой энергии.

В границах Свердловской области электросетевой комплекс представлен объектами федерального, регионального и местного значения.

К объектам федерального значения относятся объекты, включенные в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и объекты, соответствующие критериям отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети (Постановление Правительства РФ от 26 января 2006г.№41 «О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети», в ред. от 17 марта 2016г):

К объектам регионального значения относятся объекты электроснабжения (трансформаторные и иные подстанции) номинальным напряжением 110 кВ, а также объекты номиналом выше 110 кВ, не включенные в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Критерии отнесения объектов электросетевого хозяйства к объектам регионального и местного значения обозначены Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (письмо № 11-01-80/11335 от 25.11.2019 «Об объектах энергетики регионального и местного значения»).

Электросетевой комплекс Свердловской области достаточно развит, присутствуют линии электропередачи класса напряжения 0,4-6-10-20-35-110-220-500 кВ. Электроснабжение потребителей осуществляется посредством

электроподстанций напряжением 220, 110 и 35 кВ. На подстанциях напряжение понижается до 6 – 10 кВ. Население получает электрическую энергию - уровень напряжения 0,4 кВ. Крупные промышленные потребители получают электроэнергию напряжением 110 и 35 кВ, дальнейшее понижение уровня напряжения происходит на собственных подстанциях.

Крупнейшими электросетевыми компаниями на территории области являются филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - СПМЭС, филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», АО «Екатеринбургская электросетевая компания», АО «Облкоммунэнерго», ОАО «РЖД».

Электроснабжением обеспечено 100% объектов капитального строительства всех населенных пунктов.

Электросетевой комплекс характеризуется следующими проблемами:

– значительное количество электросетевых объектов морально устарело, имеет высокий физический износ и требует незамедлительной реконструкции;

– практически полная зависимость от ввозимых энергоресурсов.

Развитие системы электроснабжения входит в направление «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. Одной из задач этого направления является комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежности и эффективности ее функционирования.

Развитие системы также закреплено в Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утв. постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП.

Предложения настоящего проекта Схемы в части развития системы электроснабжения и размещению объектов основаны на:

– мероприятиях Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2017 г. № 1209-р.;

– мероприятиях Схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на период 2020 -2024 годов, утв. Указом Губернатора Свердловской области №214-У от 26.04.2019 г.

– решениях утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований;

– «Свода предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области», утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017 г.

Основной целью развития электроэнергетики Свердловской области является обеспечение энергетических условий социально-экономического развития региона.

Развитие электрических сетей энергосистемы связано с решением следующих задач:

– обеспечение энергокомфорта населения;

– обновление физически и морально устаревшего электросетевого оборудования;

– обеспечение электрической мощности и технической возможности для присоединения к электрическим сетям новых потребителей, расположенных на территории Свердловской области;

– обеспечение допустимых параметров электроэнергетических режимов для ненадежных участков системы;

– разработка мер по преобразованию энергетики в инфраструктуру, стимулирующую развитие региона (модернизация и замена морально устаревшего оборудования, внедрение энергетически и экономически эффективных технологий и иное).

Предложенные настоящим Проектом мероприятия направлены на:

– модернизацию и реконструкцию оборудования;

– увеличение мощности существующего оборудования и размещения нового на площадках перспективного развития;

– увеличение надежности и эффективности системы.

Реализация данных мероприятий обеспечит энергокомфорт населения и будет способствовать развитию экономики региона.

Материалы раздела, содержащие информацию ограниченного пользования, приведены в Книге 1 «Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Энергетика, теплоснабжение, связь, водоотведение» Тома 3 материалов по обоснованию проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области».

1.1.2. Энергетика. Газоснабжение

В соответствии с Российским законодательством, развитие сферы газоснабжения на федеральном уровне определяется Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О газоснабжении в Российской Федерации». Данный закон определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации и направлен на обеспечение удовлетворения потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов. Согласно этому закону общими принципами организации отношений в сфере газоснабжения являются:

1) государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности;

2) государственное регулирование рационального использования запасов газа, особенно запасов газа, имеющих стратегическое значение;

3) повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации;

4) определение основ ценовой политики в отношении газа;

5) создание условий для широкого использования газа в качестве моторного топлива и сырья для химической промышленности Российской Федерации;

6) обеспечение надежной сырьевой базы добычи газа;

7) обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации.

Повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, осуществляется на основе формирования и реализации, соответствующих межрегиональных и региональных программ газификации.

Развитие газового комплекса на территории Свердловской области осуществляется на основании следующих стратегических и программных документов:

- Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 21 февраля 2019 г. № 110-ПП (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 28.06.2019 № 391-ПП, от 25.12.2019 N 997-ПП);

- генеральная схема газоснабжения и газификации Свердловской области;

- региональная программа газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2017–2021 годы;

- схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области на период 2018–2022 годов.

В настоящее время по заказу Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства свердловской области разрабатывается «Генеральная схема газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года (далее – Генеральная схема).

В Генеральной схеме с учетом принятых в области планов и программ по социально-экономическому развитию, по развитию производительных сил, энергосбережению будут рассматриваться вопросы существующего состояния магистральных газопроводов, распределительных газовых сетей, а также перспектива развития газоснабжения.

Основные задачи, которые ставятся при разработке Генеральной схемы:

- синхронизация планов по развитию газификации на территории Свердловской области;

- оптимизация потребления газа, развитие рынка газа и его рациональное использование;

- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения области, повышение надежности работы системы газоснабжения Свердловской области;

- газификация негазифицированных природным газом районов;

- создание технической возможности для подключения новых потребителей;

- повышение загрузки существующих газопроводов и ГРС.

На территории Свердловской области в системе газового хозяйства наблюдаются определенные негативные явления, связанные с:

- высокой долей объектов газового хозяйства, в частности – газопроводов, с большим сроком эксплуатации;

- недостаточностью пропускной способности газораспределительных систем для присоединения и газификации новых потребителей;

- нарушением норм безопасности строительства, эксплуатации и функционирования объектов газоснабжения, в том числе – с нарушениями ограничений использования земельных участков, осуществления хозяйственной деятельности в границах охранных зон газопроводов, зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов.

Учитывая указанные проблемы развития газового комплекса, на территории, приоритетными направлениями в сфере газификации и развития газового хозяйства выступают:

- реконструкция и новое строительство объектов газового хозяйства;

- строительство межпоселковых газопроводов;

- вынос объектов магистральной сети из зон городской застройки.

1.1.3 Водоснабжение

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации развитие водоснабжения на федеральном уровне определяется Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении», который регулирует отношения в сфере водоснабжения и

водоотведения. Согласно этому закону государственная политика в сфере водоснабжения направлена на достижение следующих целей:

1) охрану здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

2) повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

4) обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Водоснабжение Свердловской области представляет собой технологически связанные процессы, условно разделенные на три этапа:

– забор сырой воды из водных объектов;

– водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

– транспортировка и подача воды абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд населения, промышленных предприятий, теплоисточников, и бюджетных организаций, а также для нужд благоустройства (полива) и в целях пожаротушения.

Водоснабжение территории Свердловской области осуществляется из поверхностных и подземных источников. На территории Свердловской области, в основном действуют муниципальные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающие питьевой водой только одно муниципальное образование, вместе с тем, вода из поверхностных источников подается в населенные пункты сопредельных муниципальных образований.

Согласно Статье 6. Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ (с изменениями от 25.12.2018г.) организация водоснабжения (на соответствующих территориях) относится к вопросам местного значения и относится к полномочиям органов местного самоуправления. Согласно пункту 59 Статьи 26.3. Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (с изменениями от 16 октября 2019 г.) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относятся вопросы резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Исходя из выше приведенных положений, настоящим проектом Схемы система водоснабжения рассматривается как инфраструктура местного значения. Объекты водоснабжения – поверхностные водозаборы, и тракты подачи воды, обеспечивающие водоснабжение населенных пунктов и иных территориальных комплексов двух и более муниципальных образований, а также, объекты и территориальные комплексы федерального и регионального значения, настоящим проектом Схемы рассматриваются как объекты регионального значения.

В настоящее время системой централизованного водоснабжения обеспечены все города области и несколько крупных населенных пунктов. В остальных поселениях системой централизованного водоснабжения обеспечены только общественно-деловая и секционная жилая застройка. В большинстве мелких населенных пунктах водоснабжение осуществляется непосредственно от скважин, шахтных колодцев или индивидуальных скважин.

Большинство систем водоснабжения были введены в эксплуатацию в период с 1950 по 1980 годы и построены без учета современных требований к степени очистки воды. Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование приводят к повышению объемов водопотребления и снижению качества питьевой воды.

Качество воды не всегда соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001, с 1 января 2002 года, вода, добываемая на территории области, подлежит обязательной обработке.

Станции водоподготовки размещены в основном в крупных населенных пунктах и на предприятиях. Очитка воды в остальных поселениях осуществляется непосредственно потребителем.

Система водоснабжения территории Свердловской области характеризуется следующими проблемами:

– отсутствие водных ресурсов в районах перспективного развития;

– отсутствует централизованное водоснабжение в большинстве населенных пунктах;

– высокий физический износ объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

– отсутствие установленных зон санитарной охраны у некоторых источников водоснабжения;

– низкое качество воды вследствие отсутствия водопроводных очистных сооружений во многих населенных пунктах.

Развитие системы водоснабжения входит в направление «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы. Одной из задач этого направления является комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежности и эффективности ее функционирования, а также, закреплено в Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП.

Основной целью развития водоснабжения Свердловской области является качественное водоснабжение территории, способствующее и поддерживающее социально-экономическое развитие региона.

Развитие системы водоснабжения связано с решением следующих задач:

– покрытие дефицита воды;

– повышение качества воды для соблюдения гигиенических норм;

– обновление физически и морально устаревшего оборудования водоснабжения;

– обеспечение соблюдения санитарно-защитных норм охраны источников водоснабжения.

Предложения настоящего проекта Схемы направлены на реализацию мероприятий по:

– модернизации и реконструкции оборудования водоснабжения;

– увеличению надежности и эффективности системы;

– освоению новых источников водных ресурсов.

Реализация данных мероприятий обеспечит беспрерывное и надежное водоснабжение территории Свердловской области, увеличив комфортность проживания и качество жизни жителей субъекта.

Материалы раздела, содержащие информацию ограниченного доступа, приведены в Книге 2 «Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Водоснабжение» Тома 3 материалов по обоснованию проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области».

1.1.4 Водоотведение

В соответствии с действующим законодательством развитие сферы водоснабжения на федеральном уровне определяет Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении», который регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения.

Государственная политика в сфере водоотведения направлена на достижение следующих целей:

1) охрану здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

2) снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) обеспечение развития централизованных систем водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоотведение.

Согласно Статье 6.Федеравльного закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ (с изменениями от 25.12.2018г.) организация водоотведения (на соответствующих территориях) относится к вопросам местного значения и относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Настоящим проектом Схемы система водоотведения рассматривается как ресурсная инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность существующих и планируемых территориальных комплексов, и объектов, размещаемых на территории Свердловской области, и оказывающая существенное влияние на безопасность и социально-экономическое развитие области. Объекты системы водоотведения являются объектами местного значения, оказывающими существенное влияние на развитие территории муниципальных образований.

Объекты водоотведения, являющиеся инфраструктурными элементами, и/или призваны обеспечить деятельность производственных или жилищно-гражданских комплексов регионального значения, определены настоящим проектом Схемы как объекты регионального значения.

Водоотведение представляет собой технологически связанные процессы, условно разделенные на три этапа:

- транспортировка сточных вод;

- сбор и очистка сточных вод;

- сброс очищенного стока в водные объекты.

Существующая схема отведения хозяйственно-бытовых стоков на территории Свердловской области в крупных и больших населённых пунктах является централизованной, в малых населенных пунктах в большинстве случаев используются выгребные ямы, откуда далее отходы перевозят на очистные сооружения.

В основном, действуют муниципальные системы хозяйственно-бытового водоотведения, обеспечивающие сбор, отведение и очистку сточных вод, от одного муниципального образования. Ряд объектов выполняют роль «межмуниципальных» и обеспечивают сбор и очистку стоков от населенных пунктов сопредельных муниципальных образований. В целом система водоотведения территории Свердловской области характеризуется следующими проблемами:

- отсутствие централизованного водоотведения во многих сельских населенных пунктах;

- использование устарелых технологий для очистки воды;

- физический износ оборудования;

- низкая производительность большинства очистных сооружений.

Еще одной проблемой системы водоотведения является загрязнение водных объектов – приемников сточных вод. Объекты коммунального хозяйства являются одним из основных источников загрязнения водных объектов – около 50% загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объекты от коммунальных предприятий, чему немало способствуют выше перечисленные проблемы.

Развитие системы водоотведения входит в направление «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. Одной из задач этого направления является комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежности и эффективности ее функционирования. Развитие системы также

закреплено в Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП. Основной целью развития водоотведения в Свердловской области является бесперебойное водоотведение с территории крупных и крупнейших населенных пунктов, способствующее и поддерживающее социально-экономическое развитие региона.

Развитие системы водоотведения направлено на решение следующих задач:

- обеспечение непрерывного водоотведения, в том числе оптимизация существующей системы водоотведения;

- обеспечение объектами водоотведения перспективных потребителей с учетом развития территорий муниципальных образований;

- реконструкция, модернизация существующей системы водоотведения города для снижения аварийности системы;

- обновление физически и морально устаревшего оборудования водоотведения;

- повышение качества очистки сточных вод с целью предотвращения вредного воздействия объектов системы водоотведения на компоненты окружающей среды, повышения экологической безопасности.

Материалы раздела, содержащие информацию ограниченного доступа, приведены в Книге 1. «Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Энергетика, теплоснабжение, связь, водоотведение» Тома 3 материалов по обоснованию проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области».

1.1.5 Теплоснабжение

В соответствии с законодательством Российской Федерации развитие теплоснабжения на федеральном уровне определяется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении», который устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием,

функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций. Согласно этому закону общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4) развитие систем централизованного теплоснабжения;

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения;

9) обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения

Согласно Статье 6 данного закона организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях городских округов и поселений относится к вопросам местного значения и относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Настоящим проектом Схемы система теплоснабжения рассматривается как ресурсная инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность существующих и

планируемых территориальных комплексов, и объектов, размещаемых на территории Свердловской области, и оказывающая существенное влияние на безопасность и социально-экономическое развитие региона. Объекты системы теплоснабжения являются объектами местного значения, и рассматриваются как объекты, оказывающие существенное влияние на развитие территории муниципальных образований.

Система теплоснабжения территории Свердловской области представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:

– теплоисточник;

– магистральные тепловые сети;

– распределительные и квартальные тепловые сети;

– потребители.

Теплоснабжение осуществляется от трех групп теплоисточников:

– источники комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии;

– котельные;

– индивидуальные источники теплоснабжения (в т.ч. газовые крышные котельные).

Источники комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии атомной электростанцией, тепловыми электростанциями, теплоэлектроцентралями, электростанциями газотурбинными. Объекты, мощностью 150 мегаватт и выше относятся к объектам федерального значения и развитие данных объектов предусмотрено в соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р) (с изменениями на 25 июля 2019 года).

В соответствии со Статьей 12. Закона Свердловской области №С 76-ОЗ от 04.07.2016 (в ред. от 22.05.2019 № 38-ОЗ) о видах объектов регионального значения, относящихся к сфере инженерной инфраструктуры, объекты теплоснабжения (магистральные теплопроводы), расположенные на территории одного и более городских округов, обеспечивающие потребителей нескольких

городских округов, в том числе городов с населением более 500 тыс. жителей, отнесены к объектам регионального значения.

Теплоснабжение на территории Свердловской области осуществляется различными способами: в основном централизованными, а также индивидуальными и автономными источниками тепла.

К основным потребителям тепловой энергии относятся промышленный комплекс и население в виде отопительно-вентиляционной нагрузки, нагрузки горячего водоснабжения и технологической нагрузки промышленных предприятий.

Система теплоснабжения Свердловской области характеризуется следующими проблемами:

- износ тепловых сетей;
- снижение качества тепловой энергии;
- дефицит тепловой энергии в городах.

Развитие системы теплоснабжения входит в направление «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. Одной из задач этого направления является комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежности и эффективности ее функционирования. А также, закреплено в Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП.

Развитие системы теплоснабжения и размещение объектов федерального и муниципального значения определено документами территориального планирования соответствующего уровня, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов.

Развитие системы теплоснабжения Свердловской области связано с решением следующих задач:

- обеспечение энергокомфорта населения;
- обеспечение непрерывного теплоснабжения потребителей;

– увеличение качества тепловой энергии;

– увеличение мощности теплоисточников;

– обновление физически и морально устаревшего оборудования теплоснабжения;

– обеспечение технической возможности и тепловой мощности для присоединения к тепловым сетям новых потребителей, расположенных на территории Свердловской области.

Материалы раздела, содержащие информацию ограниченного доступа, приведены в Книге 1. «Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Энергетика, теплоснабжение, связь, водоотведение» Тома 3 материалов по обоснованию проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области».

1.1.6 Связь

Современная связь играет исключительно важную роль для удовлетворения растущей потребности населения, обеспечения конституционных прав каждого свободно получать, передавать и распространять информацию, является необходимым условием для интенсивного экономического развития производительных сил региона, и в целом – имеет существенное значение для обеспечения необходимых темпов социально–экономического развития Свердловской области.

Инфраструктуру связи в Российской Федерации образуют все организации и государственные органы, осуществляющие и обеспечивающие электросвязь и почтовую связь на территории Российской Федерации, материально-техническую основу инфраструктуры составляют единая сеть электросвязи и сеть почтовой связи Российской Федерации.

На территории Свердловской области действуют государственные учреждения почтовой связи и субъекты естественных монополий в области электросвязи:

1) в области почтовой связи: ФГУП «Почта России», предоставляющая услуги общедоступной почтовой связи и осуществляющая пересылку внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей);

2) в области электросвязи: макрорегиональный филиал «Урал» Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» Екатеринбургский филиал, который в рамках полномочий осуществляет:

- предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи;

- предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа;

- предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов);

- предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных;

- предоставление междугородного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных;

- передача внутренней телеграммы;

- услуги связи для целей эфирного телевизионного вещания и (или) радиовещания.

Кроме того, на территории Свердловской области осуществляют деятельность следующие крупные операторы связи:

- ПАО «МТС»;

- ПАО «ВымпелКом» (Билайн);

- ООО «Т2 Мобайл» (ТЕЛЕ2).

3) основным оператором цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиовещания Свердловской области является Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр (филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ») - подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Почтовая связь является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры в области пересылки почтовых отправлений. Сеть почтовой связи представляет собой совокупность объектов почтовой связи, обеспечивающих прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств. Услуги почтовой и телеграфной связи оказывают филиалы ФГУП «Почта России»: Екатеринбургский почтамт, Первоуральский почтамт и Асбестовский почтамт, имеющие на Свердловской области отделения почтовой связи.

Кроме стандартных почтовых услуг, ФГУП «Почта России» предлагает следующие услуги:

- прием переводов денежных средств Western Union;
- электронные переводы и гибридная почта;
- факсимильная связь;
- экспресс-почта;
- EMS «Почта России»;
- городская курьерская служба;
- прямая почтовая реклама;
- услуги «Товары - почтой»;
- прием различных платежей;
- непрофильные услуги (продажа авиа- и железнодорожных билетов, страховые услуги, финансовое посредничество);
- услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа в Интернет.

Сеть электросвязи общего пользования предназначена для возмездного оказания услуг связи любому пользователю и представляет собой комплекс взаимодействующих объектов и сетей электросвязи, в том числе сети связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов.

Телефонная связь является одним из наиболее распространенных и оперативных видов электросвязи. Телефонная сеть общего пользования представляет собой абонентскую сеть связи для доступа, к которой используются оборудование передачи данных, АТС, телефонные аппараты. Телефонная сеть на территории оюласти представлена стационарной телефонной связью и передвижной (сотовой) связью. На сегодняшний день лидером рынка выступает крупнейшая телекоммуникационная компания ПАО «Ростелеком». В настоящее время рынок стационарной телефонной связи насыщен полностью. В перспективе ожидается все большая ориентация потребительских запросов на услуги мобильной связи и IP-телефонии. Услуги сотовой связи предоставляют, в том числе, следующие операторы: Услуги сотовой телефонной связи в Екатеринбурге предоставляют следующие операторы: ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив), ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн), ООО «Т2 Мобайл» (Tele2), ООО «Скартел» (Yota). Постоянно расширяется спектр тарифных планов, дополнительных услуг и повышение качества обслуживания операторами сотовой связи, однако, зона охвата сетями сотовой связи недостаточно широка – покрывает преимущественно территории городов и центральной части Свердловской области. Удаленные от центров городов районы и некоторые зоны сельской местности находятся в зоне покрытия сотовой сети.

Эфирную наземную трансляцию общедоступных теле- и радиоканалов на территории Свердловской области осуществляет Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр». Свердловский филиал РТРС предоставляет широкий спектр услуг в области связи: обеспечивает доставку сигнала цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиосигнала, способствует развитию мобильной телефонной связи и обеспечивает коммуникационную деятельность органов госуправления, имеет разветвленную сеть передающих станций и современное технологическое оборудование, что позволяет охватить вещанием максимальную

аудиторию. Происходит постоянная модернизация сети кабельного телевидения, увеличение числа телеканалов в пакетах цифрового телевидения, в том числе каналов высокой четкости (HD-каналы). Продолжается внедрение дополнительных сервисов телевидения: системы управления программами, формирования списков любимых телеканалов и других.

Предложения по развитию инфраструктуры связи направлены на развитие средств связи и обеспечивают расширение спектра коммуникационных услуг, в числе которых: телефонные разговоры (местные, междугородние, международные), факс, речевая и электронная почта, интернет, кабельное телевидение.

Развитие связи должно происходить с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности системы связи;
- обеспечение надежности системы связи;
- обеспечение качества предоставляемых услуг;
- экономическая эффективность заложенных решений.

На данном этапе планируется развитие объектов и сетей электросвязи местной сети: прокладка ВОЛС и установка базовых станций в сельских населенных пунктах, с целью устранения цифрового неравенства и для обеспечения подключения к интернет лечебно-профилактических и образовательных учреждений, организации беспроводного широкополосного доступа (БШПД). В городских населенных пунктах и в целом по территории области, мероприятия по совершенствованию связи включают в себя:

- замену оборудования объектов, имеющих значительный физический износ;
- в крупных городских населенных пунктах - освобождение опор освещения и опор контактной сети от волоконно-оптических линий связи со строительством их в подземном варианте;
- обеспечение связью абонентов удаленной и перспективной застройки;
- мероприятия, направленные на дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовой связью, а также улучшение покрытия сотовой связью труднодоступных мест;

- увеличение скорости передачи данных;

- расширение числа многофункциональных узлов электросвязи в целях развития системы связи и информатизации.

Реализация мероприятий по модернизации объектов связи приведет к созданию условий для развития российской инфраструктуры связи, обеспечит ее интеграцию с международными сетями связи.

Сведения о планируемых для размещения объектах связи и сетей электросвязи местной сети указаны согласно «Перечню планируемых объектов связи Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».

2 Современное состояние и развитие инженерной защиты территории от опасных природных процессов

2.1 Анализ влияния природных факторов и состояние инженерной защиты территории

Свердловская область занимает внутриконтинентальное положение на границе Европы и Азии. Географически территория включает восток Русской равнины, запад Западно-Сибирской низменности, Средний Урал и юг Северного Урала.

Восточная часть Русской равнины (абсолютные отметки 150-300 м) совпадает с границей Предуральского передового прогиба и сложена слабодислоцированными породами верхнего протерозоя, в большей части перекрытыми кайнозойскими отложениями.

Горный Урал геоморфологически представлен зоной кряжа на западе (водораздельная часть) с остаточными горами с абсолютными отметками не более 500 м и приподнятыми массивами.

Западная часть Западно-Сибирской низменности представляет собой континентальную аккумулятивную равнину с абсолютными отметками около 100 м и имеет четкую геоморфологическую границу с Горным Уралом.

Водные объекты Свердловской области представлены реками, озерами, водохранилищами, прудами.

В категории земель водного фонда наиболее крупными водными объектами являются:

реки – Тура (протяженность – 1030 км), Тавда (719 км), Лозьва (637 км), Сосьва (635 км);

озера – Пелымский Туман (площадь зеркала – 65,7 кв. км), Вагильский Туман (31,2 кв. км), Аятское (28,0 кв. км), Таватуй (21,2 кв. км), Ирбитское (19,1 кв. км);

водохранилища – Белоярского (площадь зеркала –38 кв. км);

пруды – Верх-Нейвинский (площадь зеркала – 13 кв. км).

Общая площадь земель водного фонда на 1 января 2019 г. составила 92,5 тыс. га.

Территория Свердловской области принадлежит бассейнам 7 основных рек: Тавда (719 км), Тура (1030 км), Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва.

Гидрографическая сеть Свердловской области представлена реками Обь-Иртышского и Волго-Камского бассейнов. К Обь-Иртышскому бассейну (речная система Тобола - левого притока Иртыша) принадлежит большая часть рек (Тавда, Тура, Исеть). На юге, юго-западе области протекают реки Волго-Камского бассейна, притоки Камы (Чусовая и Косьва) и Белой (Уфа).

Гидрографическая сеть представлена 18414 реками общей протяженностью более 68 тыс. км, в том числе – 17370 рек длиной до 10 км с общей протяженностью 34 тыс. км; 1027 рек длиной от 10 до 200 км с общей протяженностью более 8,0 тыс. км.

Почти все реки пересекают территорию в субширотном направлении. Преобладающими направлениями течения рек является северо-восточное и юго-восточное. Наиболее крупными реками являются: Тура, Тавда, Чусовая, Уфа, Ница, Пышма, Исеть, Пелым, Лозьва, Сосьва.

Для всех рек характерно наличие четко выраженного весеннего половодья, летне-осенней межени, периодически прерываемой дождевыми паводками, и длительной устойчивой зимней межени. В питании рек преимущественно значение имеют снеговые воды, на подземное питание приходится не более 20 процентов годового стока (чаще 10 процентов). При значительном внутригодовом колебании стока для водных объектов характерна и большая изменчивость в многолетнем разрезе. В период весеннего половодья уровень воды повышается на пять и более метров.

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. Однако 55 процентов водных ресурсов приходятся на северные слабообжитые районы.

Запасами, достаточными для покрытия запланированных потребностей в течение всего года, обладают только бассейны рек Лозьва и Лобва. На остальных бассейнах наблюдается дефицит в воде в течение всего года или в один из его

сезонов, наибольший дефицит в воде отмечается в бассейнах рек Исеть, Пышма, Тагил, Салда, Турья, Чусовая.

Исторически сложилось, что основные крупные населенные пункты Свердловской области и промышленные узлы сконцентрированы в верховьях маловодных рек преимущественно на юге (Исеть, Чусовая и иные реки). Так, на бассейны рек Исеть и Пышма с наибольшей концентрацией населения и промышленности приходится лишь 6 процентов от общего годового объема поверхностного стока по области, а на бассейн реки Тавда, где проживают всего 3 процента населения, приходится 53 процента стока.

В целях обеспечения стабильного водоснабжения населения и отраслей промышленности Свердловской области построен целый ряд прудов и водохранилищ, а также производятся внутрибассейновые и межбассейновые переброски стока, в том числе: эксплуатируется 128 водохранилищ объемом более 1 млн. м3 каждое с суммарным объемом 2,26 км3. Имеется также более 400 прудов с объемом от 50 до 900 тыс. м3 каждый.

Самые старые водохранилища – Невьянское и Алапаевское (1696–1700 годы). В XVIII веке построены Сысертское, Нижне-Тагильское, Полевское, Северское, Ревдинское, Верх-Исетское, Староуткинское, Сылвинское, Сергинское. В середине XIX века – 4 водохранилища: Верхне-Сысертское, Заводоуспенское, Михайловское, Глубочинское. За годы войны – 2: Волчихинское и Краснотурьинское. За период с 1960 по 1990 годы – 12 крупных водохранилищ: Белоярское, Мало-Рефтинское, Рефтинское, Верхне-Выйское, Ново-Мариинское, Верхне- и Нижне-Качканарские, Верхне-Макаровское, Нязепетровское, Андрюшинское, Леневское.

Крупнейшими по общему объему является Белоярское водохранилище (W=265 млн куб. м) и Рефтинское (142 млн куб. м).

Большинство водоемов имеют площадь зеркал 4–8 кв. км, наибольшая площадь у Белоярского – 38 кв. км, не считая зарегулированных верховых озер.

На территории области имеются три крупных озера, которые когда-то в прошлом были зарегулированы плотинами в истоках, вытекающих из них рек (Аятское, Черноисточинское, Исетское).

Отличительная особенность регулирования стока основных рек области – каскадное расположение водохранилищ. Так, на р. Исети размещено 7 водохранилищ, на р. Нейве – 5, на р. Чусовой и Ревде с притоками – 15.

Напоры на большинстве старых плотин от 5 до 10 м. Большие напоры на новых: Ново-Мариинском – 27 м, Белоярском – 20 м, Рефтинском – 22 м.

Подавляющее большинство водохранилищ используются как источник водоснабжения, многие водохранилища используются одновременно как источники питьевого, промышленного водоснабжения и в целях рекреации.

Озера представлены двумя типами: равнинными и горными. Равнинные располагаются в долинах рек, особенно в поймах Тавды и Туры (они мелководны). Горные озера более глубокие и живописные. Они сосредоточены на юге в окрестностях Екатеринбурга (Аятское, Шитовское, Таватуй, Исетское, Балтым, Шарташ) и на севере (Шегультанское, Верхнее, Светлое, Большое и Малое Княсьпинские.

Внутрибассейновые перекачки стока рек: Ревдинское водохранилище на реке Ревда – Волчихинское водохранилище на реке Чусовой; Нижне-Сысертское водохранилище на реке Сысерть – город Каменск-Уральский (дефицит питьевой воды по городу Каменску-Уральскому покрывается за счет водоотдачи Нижне-Сысертского водохранилища).

Межбассейновые перекачки стока рек: Нязепетровское водохранилище на реке Уфе – река Западная Чусовая; Волчихинское водохранилище на реке Чусовой – река Решетка (приток реки Исети) – Верх-Исетское водохранилище на реке Исеть; Аятское водохранилище на реке Аять – Верх-Нейвинское водохранилище на реке Нейве.

Болота занимают около 15% территории. Больше всего их на северо-востоке, на низменных равнинах, где сток затруднен. К югу болот становится меньше, мало их и в горной полосе, хотя днища межгорных депрессий также бывают заболочены.

Выделяются три основных типа болот: низинные, верховые и переходные. Низинные располагаются в пониженных частях рельефа – в долинах рек, по берегам озер, т.е. там, где близко подходят грунтовые воды. Это основной источник питания низинных болот, хотя в их питании участвуют и атмосферные осадки, и поверхностные воды. К низинным болотам относятся разнотравно-осоковые и осоково-гипновые болота.

Крупные массивы болот являются регуляторами стока рек. Весной в болотах задерживаются талые воды, которые летом постепенно поступают в реки, тем самым исключая значительные изменения уровня воды в них.

Причина образования большого количества болот объясняется избыточным увлажнением, слабым дренажом равнинных водораздельных пространств, наличием водоупорных слабопроницаемых пород. Обводненными являются иловатые глины, пески, торф. Мощность озерно-болотных отложений невелика и варьирует в пределах от 3-4 до 8-10 м. Уровень залегания зеркала вод изменяется от 0 до 3 м от поверхности земли.

Геологические условия Свердловской области отличаются исключительной сложностью, т.к. территория располагается в пределах четырех крупных геотектонических мегазон. Многочисленные разрывные нарушения являются в большинстве случаев унаследованные в своем развитии с докембрия, палеозоя и мезозоя. Продолжительная и сложная история геологического развития, климатическая и высотная зональность определили инженерно-геологические особенности территории как весьма сложные.

Современные геодинамические процессы получили на рассматриваемой территории широкое развитие. Наибольшее распространение получили такие геодинамические процессы, как высокая сейсмичность территории (6-8 баллов), наличие развитой овражно-балочной сети и неблагоустроенных русел рек, переработка берегов, речная эрозия, затопление паводковыми водами, наличие подтопленных и потенциально-подтопляемых территорий, наличие заболоченных участков, карстово-суффозионные явления, развитие криогенных процессов, сезонное промерзание поверхности земли, наличие отработанных карьеров.

Ниже представлены территории распространения комплексов, ведущих современных природных процессов.

Западная и центральная часть Свердловской области, охватывающая средне-низкогорный рельеф, имеет большое территориальное распространение и отличается достаточно однородным комплексом ведущих современных экзогенных процессов: глубинная и боковая эрозия, склоновые процессы представленные, в основном, крипом, солифлюкцией, а по речным долинам – осыпями, обвалами, оползанием.

На крайнем севере области криогенно-склоновые процессы представлены курумообразованием, денудацией. Происходит интенсивное физическое выветривание, что сказывается на значительных запасах рыхлого материала в верховьях долин.

Восточная часть области с широким распространением холмисто-увалистого рельефа характеризуется аккумулирующей и в меньшей степени эрозионной деятельностью рек и ручьев. Преобладает боковая эрозия. На междуречьях развиваются процессы выветривания поверхностных горных пород, на склонах речных долин – оползневые и осыпные во взаимодействии с глубинной и боковой эрозией.

На юго-востоке Свердловской области, в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, сформировалась сложная, весьма своеобразная овражно-балочная система, образованная деятельностью временных потоков. Активно развившиеся овражно-балочные системы создали сильно расчлененный рельеф, увеличились уклоны земной поверхности, что привело к активизации делювиального смыва и таких опасных процессов, как оползни, осыпи, суффозия, карст.

Особую опасность для жизни и деятельности населения Свердловской области представляют: затопление паводками редкой повторяемости и подтопление грунтовыми водами, наносящие материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде.

Наибольшему по площади затоплению подвержены пойменные части рек Тавда, Тура, Ница, Пелым, Лозьва. Меньших значений достигают уровни паводков на реках: Пышма, Сосьва, Тагил, Ляля, Лобва.

Весьма неблагоприятно и широко распространено также подтопление грунтовыми водами, как в естественных условиях, так и под влиянием техногенного воздействия.

По данным Управления Росреестра по Свердловской области, по состоянию на 1 января 2019 г. площадь подтопленных земель составила 76,3 тыс. га, в том числе площадь подтопления земель населённых пунктов составила 16,3 тыс. га.

Следствием подтопления в данных геологических условиях является активизация карстово-суффозионных процессов, ухудшение прочностных и деформационных свойств грунтов оснований.

Карстующиеся породы широко развиты на территории Свердловской области. Они распространены крайне неравномерно и их распространение контролируется прежде всего наличием растворимых пород. В юго-западной части Свердловской области в бассейне р. Уфы и ее притоков (Красноуфимский и Ачитский районы) развит сульфатный карст. На остальной территории области развит карбонатный карст. Выделено четыре крупных карстовых провинции, где наиболее активно развиваются карстовые процессы: Северо-Уральская, Западно-Уральская, Центрально-Уральская, Восточно-Уральская, характеризующиеся разной степенью поражённости карстом. Выделяются участки как поверхностных, так и подземных форм карста. В береговых обнажениях некоторых рек отмечены пещеры различной длины и ширины.

Суффозионная деятельность подземных вод (процесс выноса подземными водами тончайших нерастворимых минеральных частиц) на рассматриваемой территории имеет довольно широкое развитие. На придолинных склонах рр. Пышма, Исеть и их притоков наблюдается значительное количество суффозионных воронок, имеющих небольшую глубину (до 2-4 м) и весьма неопределенные очертания в плане.

Степень распространения суффозионно-карстовых проявлений на территории области свидетельствует о том, что изучению этих процессов надо уделять самое серьезное внимание, чтобы избежать при эксплуатации сооружений возникновения природных и техногенных катастроф.

Заболачивание развито преимущественно на пойменных территориях. Заболачиванию территорий способствуют: плоский рельеф поверхности, близкое залегание уровня грунтовых вод, наличие в верхней части разреза грунтов с пониженной инфильтрационной способностью.

По данным Управления Росреестра по Свердловской области, по состоянию на 1 января 2019 г. площадь заболоченных земель составила 593,7 тыс. га,

Особое место среди опасных процессов занимают проявления поверхностной эрозии и гравитационных процессов, связанные с разрушением и перемещением рыхлых масс твердых пород. Они включают, размыв берегов рек и водохранилищ, образование оврагов и оползней на крутых склонах, бортах карьеров, дорожных насыпях. Эти явления особенно актуальны для ландшафтов со значительными уклонами поверхности, развитием пород, склонных к деградации и сползанию, тектонической раздробленностью и сейсмической активностью, что приводит к снижению устойчивости пород на склонах, высокой обводненностью территории (наличие рек, ручьев и водохранилищ) и ливневым характером выпадающих осадков, способствующих активному разрушению пород.

Проявление процессов эрозии во многом носит сезонный характер и часто связано с кратковременными явлениями типа ливневых дождей, которые могут вызвать серьезные последствия для состояния дорог и безопасности движения.

По данным Управления Росреестра по Свердловской области по состоянию на 1 января 2019 г. площадь эродированных земель составила 87,2 тыс. га.

Овражная эрозия - это природное бедствие, наносящее большой ущерб, отрицательно влияет практически на все отрасли сельскохозяйственного производства и градостроительной деятельности. Прекращение роста оврагов достигается системой мер, проводимых как на водосборе, так и на овраге.

Выполнение противоэрозионных мероприятий необходимо особенно в условиях городской застройки.

Оползни, осыпи приурочены к овражно-балочной и речной сети.

Появлению и развитию оползневых процессов способствуют: разрушение основания откоса, изменение крутизны склона при подрезке его, снижение прочности пород при их увлажнении поверхностными и подземными водами из-за неорганизованного водоотвода или утечки воды из водонесущих коммуникаций. Кроме того, развитию оползневых процессов значительно способствует интенсивность боковой речной эрозии, которая особенно возрастает в паводковый период и приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

Многолетнемерзлые грунты на территории Свердловской области имеют незначительное распространение. Это – крайний север области (широта заповедника «Денежкин Камень»), где наблюдается зона развития «островной» многолетней мерзлоты. В этом районе широко распространены специфические мерзлотные геологические процессы и явления (солифлюкция, бугры пучения, морозобойное трещинообразование, термокарст, наледи, каменные кольца, пятна-медальоны и др.).

Специфичность свойств мерзлых грунтов заключается в том, что при переходе воды в лед грунты приобретают свойства твердых пород. Их прочность увеличивается, деформируемость уменьшается. При оттаивании мерзлого грунта прочность его резко падает, и грунт переходит в текучую консистенцию.

Промерзание и оттаивание горных пород сопровождаются развитием комплекса специфических мерзлотных процессов и явлений. Поэтому условия строительства на мерзлых грунтах – это строительство в особых условиях, требующих применения особых принципов использования мерзлых пород в качестве естественных оснований зданий и сооружений, применяя специальные инженерные мероприятия для обеспечения их длительной устойчивости [СП-II-105-97, ч. IV].

Ограниченное проявление на территории области имеют просадочные деформации. Они связаны с выходом на поверхность лессовых пород. Существенная степень риска возникает при мощности этих пород свыше 10 метров.

Нарушенные земли, утратившие первоначальную природную, хозяйственную и социальную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного и растительного покрова, гидрологического режима и образования нового рельефа в результате негативного воздействия антропогенных и природно-антропогенных процессов широко распространены на территории Свердловской области.

По данным Управления Росреестра по Свердловской области, по состоянию на 1 января 2019 г. площадь нарушенных земель составила 549,0 тыс. га, в основном на территориях Асбестовского ГО, Белоярского ГО и Березовского ГО, в том числе населённых пунктов - 23,80 тыс. га.

В связи с нарушением горными работами земель на значительных площадях, безотлагательной задачей является горнотехническая и биологическая рекультивация этих земель и восстановление на них растительности.

Таким образом, Свердловская область отличается высокой интенсивностью опасных природных процессов в сочетании с мощным техногенным воздействием на природную среду. Для сокращения опасных последствий можно предложить следующие мероприятия:

1) Организовать регулярный мониторинг состояния геологической природной среды на основе достаточной сети опорных скважин и пунктов наблюдения, штата сотрудников и оборудования.

2) Организовать службу природной безопасности, способную осуществлять квалифицированную инженерно-строительную помощь при бедствиях природного характера, например, ликвидацию определенных типов подтопления, берегоукрепление, закрепление откосов и склонов габионными конструкциями или растительностью и так далее.

3) Разработать регламент природопользования для каждого муниципального образования. Местный регламент должен содержать простые и конкретные требования для жителей и владельцев предприятий и меры ответственности за их нарушение, например – охрану водозаборов, дренажных систем и водостоков от захламления и проезда автотранспорта. Регламент должен быть обнародован и разъяснен жителям. Контроль за соблюдением регламента может быть возложен на местную администрацию, либо реализован на страховой основе, когда право на страховую защиту при несчастных случаях, связанных с природными процессами приобретает только человек или организация, соблюдающая требования регламента.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных и техногенных процессов, являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной защите и подготовке территории.

Мероприятия по предупреждению или ликвидации названных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на рассматриваемой территории проводились в ограниченных объёмах.

Построены берегоукрепительные сооружения, защитные дамбы, выполняются мероприятия по реконструкции гидротехнических сооружений гидроузлов водохранилищ и прудов.

2.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов инженерной защиты территории от опасных природных процессов на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

Для создания безопасности устойчивого функционирования территории при градостроительном освоении необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории. Необходимо отметить, что мероприятия по инженерной защите и подготовке территории являются

важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия территории и охрану водных объектов.

В состав мероприятий по инженерной защите территории от опасных природных процессов на территории Свердловской области входят:

- защита от затопления паводками рек;
- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений;
- защита от подтопления грунтовыми водами;
- организация поверхностного стока;
- противоэрозионные мероприятия по борьбе с оврагообразованием;
- крепление берегов рек;
- регулирование русел водотоков;
- противооползневые мероприятия;
- мероприятия по борьбе с заболачиванием;
- освоение карстово-суффозионных грунтов.

Состав мероприятий по инженерной защите территории от опасных природных процессов на территории Свердловской области представлен в таблице № 6.3.1.

2.2.1 Защита от затопления паводками рек

Особую опасность для жизни и деятельности населения Свердловской области представляет процесс затопления паводками редкой повторяемости.

Затопление паводками редкой повторяемости распространяется на пойменных территориях с захватом части территории первых надпойменных террас. Слой затопления на разных реках Свердловской области имеет разную высоту, иногда достигая 5 м и более.

Наибольшему по площади затоплению подвержены пойменные части рек Тавда, Тура, Ница, Пелым, Лозьва. Меньших значений достигают уровни паводков на реках: Пышма, Сосьва, Тагил, Ляля, Лобва.

К территориям, подверженным затоплениям паводками, относятся города: Екатеринбург, Каменск-Уральский, (р. Исеть), Пышма, Камышлов, Талица (р. Пышма), Серов, Гари, Сосьва (р. Сосьва), Туринская Слобода, Туринск,

Верхотурье, Нижняя Тура (р. Тура), Первоуральск, Ревда (р. Чусовая), Тавда (р. Тавда), Нижний Тагил на р. Тагил, Красноуфимск на р. Уфа, Алапаевск на р. Нейва, Ирбит на р. Ница, Пелым на р. Пелым, Бурмантовск на р. Лозьва, Новая Ляля на р. Ляля, и др.

Риск наводнений и иного негативного воздействия вод будет сохраняться и усиливаться в будущем в связи с учащением опасных гидрологических явлений в условиях продолжающегося антропогенного освоения территорий, что требует реализации мероприятий по строительству сооружений инженерной защиты и использования принципиально новых подходов к решению задач по защите населения и объектов экономики.

В период половодья возможно затопление пониженных участков территорий населённых пунктов, повреждение объектов. При высоких паводках возможно затопление зданий и сооружений.

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений в ряде населенных пунктов, способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах рек, как крупных, так и малых.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2019 г. № 1171 о внесении изменений в постановление правительства РФ от 18 апреля 2014 г. №360 зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Территории, затапливаемые паводками 1 % обеспеченности, отнесены к неблагоприятным территориям для строительства.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, существенно зависит от уровня заблаговременной подготовки населения к действиям в период наводнения, степени и сроков оповещения о предстоящем наводнении и других факторах.

Для градостроительного освоения территорий, расположенных в зоне возможного затопления паводками, требуется выполнить комплекс мероприятий по инженерной защите от затопления в составе: строительство дамб обвалования или искусственное повышение поверхности территории с учётом уровней паводков 1% обеспеченности; крепление склонов подсыпанной территории; регулирование и отвод поверхностного стока; строительство дренажных систем и локальных дренажей; регулирование русел малых рек с целью увеличения пропускной способности (спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор, крепление отдельных участков берега).

Расчётные параметры защитных сооружений устанавливаются в зависимости от класса сооружений согласно СП 104.13330. 2011 и СП 58. 13330. 2012.

Конкретные мероприятия по защите от затопления должны быть разработаны на стадии генерального плана населенного пункта.

На период пока не будут выполнены мероприятия по строительству защитных сооружений, защита населения, проживающего на затапливаемых территориях должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией населения в случае возникновения опасности затопления паводками. Для этих целей должны ежегодно составляться прогнозы паводковой ситуации.

Защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, не подлежащих защите в связи с технической невозможностью строительства защитных сооружений, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения соответствующей подготовки территории (подсыпки территории до незатапливаемых отметок и укрепления берегового склона отсыпанной территории).

2.2.2 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования объектов экономики построены и интенсивно эксплуатируются многочисленные гидротехнические сооружения (ГТС) - плотины, водосборные, водовыпускные сооружения, каналы, насосные станции, берегозащитные сооружения, дамбы и т.п.

На 01 января 2013 года на территории Свердловской области учтены 539 гидротехнических сооружений (далее - ГТС), в том числе 448 плотин, с образованными ими водохранилищами, 69 накопителей сточных вод, 21 защитная противопаводковая дамба, 1 канал.

Из этого количества ГТС 401 ГТС находились в муниципальной собственности, 124 ГТС - в собственности предприятий и организаций, 7 ГТС - в федеральной собственности, 2 ГТС - в собственности Свердловской области, 2 ГТС в собственности физических лиц, 3 - бесхозяйные.

Из 539 ГТС нормальный уровень безопасности имели 177 ГТС, пониженный уровень безопасности - 298 ГТС, неудовлетворительный уровень безопасности - 54 ГТС, опасный уровень безопасности - 10 ГТС.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Водного кодекса Российской Федерации для реализации мероприятий, направленных на охрану водных объектов и предотвращение негативного воздействия вод, ежегодно выделяются субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

финансирование мероприятий по капремонту и реконструкции ГТС осуществляется в рамках региональной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года». Средства из федерального бюджета привлекаются в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ до 2020 года».

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предупреждение связанных с их авариями чрезвычайных ситуаций представляет собой существенный аспект проблемы национальной безопасности как Российской Федерации, так и Свердловской области.

Одной из основных причин возникновения аварий на гидротехнических сооружениях является их неготовность к пропуску паводковых расходов через водосбросные сооружения, в результате которой вода начинает переливаться через гребень дамбы, что приводит к ее разрушению. Пропуск расходов воды может быть затруднен из-за износа водосбросных сооружений, разрушения их отдельных элементов.

Средний возраст гидротехнических сооружений Свердловской области составляет несколько десятков лет, а некоторые из них построены еще сто лет назад. Безопасность сооружений снижается из-за отсутствия проектной документации по гидроузлам, что мешает оценить их состояние и безопасность, а также из-за невысокого качества эксплуатационного обслуживания.

Ситуация осложняется еще тем, что в 90-е годы прошлого века резко сократилась гидрометеорологическая сеть наблюдений, что значительно снизило достоверность гидрологических прогнозов и затруднило работу по оперативному регулированию водохозяйственных систем.

Значительное влияние на водный объект оказывает состояние водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Поскольку водоохранные зоны обладают очень важными природоохранными функциями, включая функции сохранения биологического разнообразия и поддержания качества воды, нарушения режима их использования (организация и размещение отходов производства и потребления,

химических и ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных средств и прочее) служат дополнительными источниками антропогенного воздействия.

Кроме того, в области недостаточно организован мониторинг водных объектов, в том числе дна, берегов, состояния и режима использования водоохранных зон и изменений морфометрических особенностей водных объектов или их частей для внесения сведений в государственный водный реестр и информационного обеспечения управления и контроля в области использования и охраны водных объектов.

В соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации в Свердловской области необходимо создание региональной сети государственного мониторинга водных объектов. Для обоснования планируемых мероприятий, направленных на экологическую реабилитацию водных объектов, необходимо организовать створы наблюдений на ряде водохранилищах, расположенных на территории Свердловской области.

Для решения региональных задач, связанных с гарантированным обеспечением водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития, обеспечением защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, Концепцией федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350) предусмотрено, начиная с 2013 года, предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий региональных водохозяйственных программ по следующим направлениям:

1) строительство новых водохранилищ и реконструкция гидроузлов действующих водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличения водоотдачи в районах, испытывающих дефицит водных ресурсов, в том числе водохранилища сезонного и многолетнего регулирования стока;

2) реализация мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений, а также строительство объектов инженерной защиты населенных пунктов и стратегически важных объектов экономики.

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей, соответствующих целям и задачам подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года», (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.08.2017 № 614-ПП) предоставляются в соответствии с Порядком отбора муниципальных образований и предоставления субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и на осуществление мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (приложение к подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года»).

Субсидии направляются на финансирование мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, имеющих пониженный уровень безопасности и неисправное техническое состояние.

В сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области:

- участвует в реализации государственной политики в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений;

- обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий;

- обеспечивает в пределах своей компетенции безопасность гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Свердловской области, а также капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории Свердловской области;

- участвует в принятии решений об ограничении условий эксплуатации гидротехнических сооружений в случаях нарушений законодательства о безопасности гидротехнических сооружений;

- участвует в пределах своей компетенции в ликвидации последствий аварий гидротехнических сооружений; информирует население об угрозе возникновения аварий гидротехнических сооружений, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- осуществляет согласование расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения на территории Свердловской области;

- участвует в сборе сведений о гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Свердловской области;

- организует согласование технических заданий на подготовку проектной документации и проведение работ по осуществлению капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Свердловской области, муниципальной собственности, а также на осуществление капитального ремонта, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории Свердловской области.

В рамках Государственной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.08.2017 №614-ПП, ответственный исполнитель подпрограммы Министерство природных

ресурсов и экологии Свердловской области) в целях дальнейшего обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и функционирования объектов экономики разработана Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса».

Подпрограмма направлена на обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса Свердловской области подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- реконструкция сооружений инженерной защиты;
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
- обеспечение государственного мониторинга водных объектов;
- осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.

Задачи подпрограммы:

1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики.

2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

3. Обеспечение государственного мониторинга водных объектов.

Реализация государственной программы позволит:

1. Снизить количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Свердловской области, уровень безопасности которых оценивается как пониженный.

2. Снизить численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как пониженный.

По данным программы «Развитие водохозяйственного комплекса» на 01 декабря 2016 года на территории Свердловской области учтены 534

гидротехнических сооружения (444 плотины с образованными ими водохранилищами, 68 накопителей сточных вод, 21 защитная противопаводковая дамба и 1 канал), из них 400 гидротехнических сооружений находятся в муниципальной собственности, 9 гидротехнических сооружений - в федеральной собственности, 1 гидротехническое сооружение - в областной собственности, 2 гидротехнических сооружения - в собственности физических лиц, 121 гидротехническое сооружение принадлежит предприятиям различных форм собственности и назначения, 1 гидротехническое сооружение - бесхозяйное. Из них по техническому состоянию и уровню безопасности 208 гидротехнических сооружений (39 процентов) имели нормальный уровень безопасности, 215 гидротехнических сооружений (40,3 процента) - пониженный уровень безопасности, 67 гидротехнических сооружений - неудовлетворительный уровень безопасности (12,5 процента), 15 гидротехнических сооружений - опасный уровень безопасности (2,8 процента), 29 (5,4 процента) водохранилищ спущены.

В целях повышения эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений с пониженным, неудовлетворительным или опасным уровнем безопасности подпрограммой «Развитие водохозяйственного комплекса» предусмотрена реконструкция или капитальный ремонт гидротехнических сооружений. К настоящему времени названные мероприятия практически все выполнены.

По данным Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области по состоянию на 1 января 2019 года на территории Свердловской области учтено 537 гидротехнических сооружений, из них 437 – плотины, с образованными ими водохранилищами, 62 – накопители сточных вод, 22 – защитные противопаводковые дамбы и 16 каналов. Из 537ГТС–393ГТС находится в муниципальной собственности, 125ГТС – в собственности предприятий и организаций, 7ГТСт – в федеральной собственности, 4 ГТС – в собственности Свердловской области, 3 ГТС в собственности физических лиц, 1 ГТС – бесхозяйное, 4 ГТС – не эксплуатируются.

В 2019 году в эксплуатацию после капитального ремонта сдаются три плотины: уже сдано Пелевинское ГТС в Байкаловком районе, Кушвинское ГТС, заканчиваются работы на Александровском ГТС (Красноуфимский округ).

В результате планируемых к завершению в 2019 году мероприятий общая численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на ГТС, будет снижена на 441 человека. Размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние ГТС, составит 363 миллионов рублей.

Ранее к ремонту предлагались ГТС в Алапаевском МО, Ачитском ГО, Байкаловском СП, Белоярском ГО, Биссертском ГО, ГО Богданович, Верхнесалдинском ГО, ГП Верхние Серги, ГО Верхняя Тура, Екатеринбурге, Кленовском СП, МО Красноуфимский округ, Кушвинском ГО, Михайловском МО, Нижней Салде, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Сысертском и Шалинском городском округах.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в настоящее время продолжает заниматься планомерной работой по приведению гидротехнических сооружений области в безопасное техническое состояние.

2.2.3 Защита от подтопления грунтовыми водами

Подтопление территории грунтовыми водами (с глубиной залегания грунтовых вод менее 3,0 м), как в естественных условиях, так и под влиянием техногенного воздействия, является весьма неблагоприятным экзогенным процессом и распространено практически по большей части застроенных территорий городов. Уровень грунтовых вод служит важным показателем, во многом определяющим состояние зданий и сооружений.

Подтопление территорий имеет широкое распространение на территориях большинства промышленных городов области: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Североуральск, Пышма, Серов, Ивдель, Кировград, Белоярский, Алапаевск, Верхний Тагил, Качканар, Красноуральск, Тавда и др.

Высокое стояние уровней грунтовых вод способствует быстрому износу наземных и подземных сооружений, заболачиванию почв, гибели растений,

агрессивному воздействию на фундаменты сооружений и подземные коммуникации.

Вследствие подтопления грунтовыми водами ухудшаются физико-механические свойства грунтов, что ведет к неравномерным осадкам зданий и их деформациям, затоплению подвалов и погребов, фундаментов и конструкций, созданию антисанитарных условий проживания. Процессы подтопления вызывают развитие и активизацию других опасных ЭГП (просадок, пучения, карстообразования, развития суффозионных процессов и т.п.).

Основными причинами подтопления являются:

- возрастающая техногенная деятельность человека, утечки из городских водонесущих коммуникаций, строительство подпорных стенок и набережных, перекрывающих выход грунтовых вод в естественные речные потоки. Такие условия приводят к обводненности грунтовых масс, что способствует снижению несущей способности элементов конструкций зданий и сооружений;

- отсутствие системы ливневой канализацией на территории городов способствует инфильтрации поверхностного стока в грунт и приводит к периодическому подтоплению жилых домов, городских сооружений, проезжих частей улиц, дорог, автомагистралей, железнодорожных путей.

- неудовлетворительное состояние существующих водонесущих коллекторов инженерных коммуникаций способствует утечкам воды в грунт и подъёму уровня грунтовых вод, что также вызывает подтопление фундаментов зданий и сооружений и может вызвать снижение их несущей способности и разрушение.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2019 г. № 1171 о внесении изменений в постановление правительства РФ от 18 апреля 2014 г. №360 зоны подтопления устанавливаются в отношении:

территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров».

Для освоения охарактеризованных выше территорий, подверженных подтоплению грунтовыми водами, требуется выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите от подтопления.

Основным мероприятием, влияющим на значительное снижение уровня грунтовых вод, является регулирование русел малых рек (спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор), проведение работ по благоустройству их водоохранных зон. Кроме того, в состав мероприятий по понижению уровня грунтовых вод входит: искусственное повышение поверхности территории; регулирование стока и отвод поверхностных вод; строительство дренажных систем и локальных дренажей.

Защитить территории городов от подтопления также позволяет реализация таких мероприятий как:

- восстановление работоспособности сетей ливневой канализации;

- введение в эксплуатацию новых ливневых коллекторов;

- ведение работ по ремонту и реконструкции инженерных сетей и коммуникаций с целью ликвидации утечек воды из них.

Для уменьшения и ликвидации процессов техногенного подтопления территорий населенных пунктов, необходимо на долговременной основе планировать и осуществлять комплекс инженерных и коммунальных мероприятий – организацию поверхностного и подземного (грунтового) стока; вертикальную планировку и подсыпку строительных площадок; предотвращение и оперативное устранение аварий водонесущих коммуникаций.

Недооценка опасности подтопления грунтовыми водами всегда приводила к неоправданным затратам, связанным с переносом зданий и сооружений или их восстановлением, переселением людей, сооружением дорогостоящих защитных сооружений.

Инженерная защита от подтопления требует значительных капитальных затрат, поэтому она должна быть жестко целенаправленной и основываться на предварительных специальных научных исследованиях.

2.2.4 Противокарстовые мероприятия

Развитие карстовых и сопутствующих им суффозионно-провальных процессов проявляется в формировании в растворимых (известняки, доломиты, мел и др.) и в перекрывающих их нерастворимых породах расширенных трещин, разнообразных полостей, ослабленных и разуплотнённых зон, а также - в возникновении внезапных провалов и оседаний в толще грунтов, и на земной поверхности.

Карстово-суффозионные процессы провоцируют провальные явления.

При проектировании, строительстве и эксплуатации хозяйственных объектов, предприятий, зданий и сооружений на закарстованных территориях необходимо учитывать следующие особые условия:

- особенности гидрологических и гидрогеологических условий, обусловленные крайне неоднородной и нередко весьма высокой водопроницаемостью закарстованных пород, возможность больших фильтрационных потерь из водохранилищ и водоёмов и возможность больших, вплоть до внезапных катастрофических, водопритоков в горные выработки и котлованы;

- неравномерно пониженную несущую способность закарстованных пород, перекрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребённые карстовые формы;

- опасность возникновения и развития карстовых деформаций (провалов и оседаний) в толще грунтов и на земной поверхности;

- опасность активизации развития карста и связанных с ним суффозионных и провальных процессов, и явлений в результате хозяйственной деятельности человека.

При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях необходимо исходить из следующих основных требований:

- должна быть предотвращена или сведена до минимума возможность катастрофических разрушений и обеспечена достаточная степень безопасности для жизни людей;

- должна быть обеспечена рентабельность строительства с учётом возможного ущерба от карстовых явлений и расходов на специальные изыскания и противокарстовые мероприятия.

Ввиду сложности карстовых и связанных с ними суффозионно-провальных процессов, крайней неравномерности их распространения, развития во времени и значительной глубины залегания зоны формирования опасных для сооружений карстовых полостей, изыскания на закарстованных территориях связаны с большими трудностями. Изыскания должны быть комплексными, с применением специальных методик и приборов. По сравнению с обычными грунтовыми условиями их объёмы и стоимость значительно выше. Прогноз опасности возникновения провалов обычно носит вероятностный характер, так как существующие геофизические методы и технические средства позволяют успешно обнаруживать лишь сравнительно неглубокие карстовые полости.

Для инженерной защиты территорий, зданий и сооружений в различных сочетаниях следует применять следующие группы противокарстовых мероприятий:

- архитектурно-планировочные;
- водорегулирующие и противофильтрационные;
- геотехнические (укрепление оснований зданий и сооружений);
- конструктивные;
- технологические;
- эксплуатационные.

Архитектурно-планировочные мероприятия обязательны во всех случаях. Они заключаются в выработке и контроле над исполнением научно-обоснованных

решений, обеспечивающих рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовые мероприятия, подтверждённую технико-экономическими расчётами.

Водорегулирующие мероприятия должны обеспечить предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий.

К геотехническим мероприятиям относятся: заполнение карстовых полостей; закрепление закарстованных пород и (или) вышележащих грунтов; прорезка ненадёжных грунтов и заглубление фундаментов на прочные незакарстованные породы. При благоприятном исходе геотехнические мероприятия полностью исключают опасность деформаций, связанных с карстом. Наиболее часто применяются цементация закарстованных пород и прорезание ненадёжных грунтов.

Конструктивные мероприятия заключаются в усилении и улучшении условий работы фундаментов и наземных конструкций зданий и сооружений. Они, в отличие от геотехнических мероприятий, полностью не исключают, а только снижают до допустимого уровня вероятность повреждения и разрушения зданий и сооружений карстовыми провалами и оседаниями поверхности земли.

Технологические противокарстовые мероприятия – это повышение надёжности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, замена мокрого технологического процесса сухим и т.д.

Эксплуатационые мероприятия выполняются в период функционирования предприятий, зданий, сооружений и других объектов. Проводятся необходимые стационарные наблюдения (за деформациями зданий и сооружений, гидрометеорологическими условиями, режимом подземных вод и развитием проявлений карста) и проводятся работы по обеспечению надёжности функционирования водорегулирующих и других противокарстовых мероприятий.

В карстовых районах требуются дополнительные затраты финансовых средств и материалов на специальные изыскания и противокарстовую защиту территорий, зданий и сооружений при их строительстве и эксплуатации. Стоимость

противокарстовой защиты зданий и сооружений в зависимости от степени и характера закарстованности и особенностей проектируемого объекта изменяется от долей процента до 10-20 и более процентов от его стоимости.

2.2.5 Организация поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одной из важных проблем благоустройства территорий городов. Участки ливневой канализации, существующие на территориях городов, не решает эту проблему. Поверхностный сток сбрасывается в реки практически без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин и оползней.

Организация поверхностного стока является эффективным мероприятием по понижению грунтовых вод, прекращения оврагообразования и благоустройства существующих оврагов, развитию карстово-суффозионных процессов и предусматривается устройством сети ливневой канализации с учетом следующих принципиальных положений:

- сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий ливнесточными коллекторами с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации, отвод собранного поверхностного стока в ближайший водоток;
- использование полной раздельной системы канализации, при которой с помощью водораздельных камер первые наиболее загрязненные порции поверхностного стока и грязные воды от мытья улиц направляются по водоотводящему коллектору на очистные сооружения ливневой канализации. Последующие, сравнительно чистые поверхностные воды сбрасываются в водоприемник без очистки. Такая система предусматривает одновременное строительство двух видов сетей: ливневой ихозбытовой и самостоятельных очистных сооружений;
- использование, по возможности, централизованной системы очистки поверхностного стока, т. е. объединение поверхностного стока нескольких частных

водосборных бассейнов для очистки на едином очистном сооружении ливневой канализации;

- для капитальной застройки предусматривается закрытая ливневая канализация, для усадебной и одно-двухэтажной застройки и в зонах зеленых насаждений допускается открытая (лотки в земляном русле или с креплением);
- для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации предусматривается строительство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению;
- для очистки поверхностного стока применяются пруды-отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки или закрытые очистные сооружения промышленного исполнения.

Очистка поверхностного стока необходима для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод.

В соответствии со СП 31.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496-77 в схеме проектируемой дождевой канализации необходима очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70% объема поверхностного стока. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически чистыми сбрасываются непосредственно в водоприемник.

Эффективность очистки в прудах отстойниках при времени отстаивания 2 часа составляет 80%, при времени отстаивания 4 часа – 85%.

Строительство очистных сооружений поверхностного стока необходимо осуществить во всех населённых пунктах и, в первую очередь, крупных городах.

2.2.6. Противоэрозионные мероприятия по борьбе с оврагообразованием

Овражно-балочная эрозия развита на участках распространения покровных отложений лессовидных суглинков, обладающих слабой устойчивостью к размыву. По склонам балок и оврагов местами наблюдаются оползни и обвалы, а по днищам заболачивание.

Ведущая роль в развитии овражной эрозии в настоящее время принадлежит антропогенным факторам, а также влиянию ливневых дождей, морозного выветривания. Росту оврагов способствует распашка земель, прокладка дорог, неорганизованный сток промышленных и хозяйственных вод.

Одними из основных мероприятий по инженерной подготовке территории при строительном освоении участков является укрепление и благоустройство существующих и предотвращение образования новых оврагов, закрепление подвижных грунтов.

В состав мероприятий, направленных на предотвращение и стабилизацию оврагообразования входят гидротехнические и лесомелиоративные.

Лесомелиоративные мероприятия имеют целью ослабить процессы смыва и размыва, как на территории водосборов, так и на территории непосредственно овражно-балочной сети и состоят из системы полезащитных и водорегулирующих полос, приовражных лесополос и облесения оврагов.

Гидротехнические мероприятия будут способствовать ослаблению процесса размыва непосредственно на территории овражно-балочной сети и, в связи с необходимостью выполнения дорогостоящих и трудоёмких работ по их осуществлению, рекомендуются только в тех случаях, когда овражно-балочная сеть вклинивается в ценные в градостроительном отношении территории.

В состав гидротехнических мероприятий по борьбе с оврагообразованием входят: срезка и планировка склонов оврагов в целях повышения их устойчивости; регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода; строительство перехватывающих дренажных коллекторов; закрепление грунтов; строительство водозадерживающих (валы, канавы, донные запруды) и водосбросных сооружений

(перепады, быстротоки, пр). Донные запруды задерживают твёрдый поверхностный сток и способствуют прекращению роста оврагов в глубину. Валы, канавы задерживают поверхностный сток и отводят его в обход оврагов, способствуя прекращению их роста.

2.2.7 Противооползневые мероприятия

Оползни осложняют склоны долин рек, отмечаются в бортах крупных оврагов.

Оползни естественного происхождения наблюдаются на востоке области в районе городов: Тавда, Туринск, Ирбит, Камышлов, Каменск-Уральский.

Оползни техногенного характера отмечены в районе городов: Североуральск, Карпинск, Серов, Реж, Ревда, Нижний Тагил.

Борьба с оползнями во многих случаях оказывается чрезвычайно сложной, дорогостоящей и зачастую неэффективной. Для успешного применения противооползневых мероприятий необходимо высококачественное выполнение инженерно-геологических изысканий для оценки фактической степени устойчивости склона.

Успешное и грамотное осуществление всего комплекса мер по защите от оползневой опасности является важным техническим, экономическим и социальным аспектом строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры.

В целях предупреждения образования оползней на крутых склонах рекомендуется ряд мероприятий, запрещающих на оползневых склонах и в пределах угрожавшей зоны (зоны отступа):

- подрезку, устройство выемок, подсыпку грунта;
- строительство каких-либо сооружений;
- интенсивное движение транспорта;
- сброс ливневых, талых и др. вод в пределах участка;
- уничтожение древесно-кустарниковой и травянистой растительности.

В качестве инженерных мероприятий по стабилизации оползневых участков предлагается:

- искусственное закрепление и механическое удержание деформированных земляных масс в равновесном состоянии, путем устройства подпорных и облицовочных стенок, каменных контрбанкетов, свай, уполаживания откосов, посадки деревьев и кустарников на склоне;

- мероприятия по предотвращению возможных утечек из инженерных коммуникаций в прибрежной зоне;

- защита берегового склона от подмыва со стороны водотоков, путем устройства контрбанкета в виде присыпок из песка, гравия и камней или подпорных стенок в нижнем основании откоса;

- дренирование оползневого склона с устройством дренажных прорезей, каптажа родников, с целью осушения и уменьшения массы оползневого массива;

- регулирование стока поверхностных (дождевых и талых) вод, путем устройства закрытой дождевой канализации на примыкающих к береговому склону территориях и сети каналов и лотков-собирателей на самом склоне;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

Инженерную защиту от оползней следует также направить и на нейтрализацию техногенных факторов оползнеобразования.

Состав и стоимость инженерной защиты должны соответствовать характеру проектируемой или имеющейся застройки и предусматриваемому характеру хозяйственного использования защищаемой территории.

Застройка верхней части склона допустима только при обязательной оценке влияния каждого проектируемого объекта на устойчивость склона и выполнении, в случае необходимости, дополнительной противооползневой и противоэрозионной защиты.

В каждом конкретном случае необходимо учитывать, что целесообразность проведения противооползневых мероприятий определяется степенью его соответствия основной причине оползневого явления. В качестве обязательного условия при осуществлении противооползневых мероприятий следует предотвращать любые подрезки склонов, как в пределах оползневых тел, так и в непосредственной близости от них. Совершенно недопустимы подрезки склонов,

находящихся в состоянии предельного равновесия. Поэтому на первых этапах следует добиться снижения степени обводненности склонов (либо отдельных их участков) за счет организации и водоотвода поверхностного стока и лесомелиорации, а затем проводить основные мероприятия противооползневого комплекса.

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов в целом и оползневых процессов в частности.

2.2.8 Мероприятия по борьбе с заболачиванием

Заболачивание распространено на поверхности пойменной террас многих рек и связано с наличием слабопроницаемых грунтов, незначительными уклонами поверхности, затоплением паводковыми водами и подпитыванием подземными водами более высоких террас, неорганизованным стоком поверхностных вод. На заболоченных территориях грунтовые воды расположены близко к дневной поверхности, иногда выходят на дневную поверхность.

При освоении заболоченных участков под застройку необходимо частичное или полное выторфовывание (при наличии залежей торфа) и подсыпка заболоченностей песчаным грунтом с уплотнением, организация и очистка поверхностного стока, строительство дренажных систем.

Заболоченность в тальвегах оврагов ликвидируется путем регулирования русла водотоков в днищах оврагов: углубления, спрямления, расчистки или строительства закрытого ливневого коллектора с сопутствующим дренажем.

2.2.9 Крепление берегов рек

Речная эрозия сводится к боковому подмыву берегов. Наибольшая опасность размыва происходит в период прохождения паводков. Наличие слабоустойчивых к размыву песчано-глинистых грунтов способствуют развитию этого процесса. Берега рек, подверженные речной эрозии, требуют выполнения комплексных берегоукрепительных мероприятий с организацией стока поверхностных вод на прилегающих территориях, проведение агролесомелиорации.

Берегоукрепление предусматривается на эрозионных участках, где к реке подходят освоенные или планируемые под освоение территории. Конструкция берегоукрепления разрабатывается на последующих стадиях проектирования на основании геологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий.

Выбор типа берегозащитных сооружений следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом (в необходимых случаях) требований судоходства, водоохраны и водопользования, после проведения инженерно-геологических изысканий рассматриваемого участка берега.

На данной стадии можно рекомендовать конструкцию берегоукрепления, состоящую из крепления железобетонными плитами на песчаной или щебеночной подготовке с упором в банкет из камня. Можно предложить конструкцию крепления, состоящую из габионных сооружений гравитационного типа и габионов с анкерами.

2.2.10 Регулирование русел водотоков

В Свердловской области протяженность участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, составляет 30,0 км с численностью населения на этой территории 60,0 тыс. человек.

Осуществление регулирования водотоков восстанавливает дренирующие способности русел рек, обеспечивает гарантированный пропуск вод в период весеннего половодья, предотвращает затопление и подтопление прилегающих территорий и разрушение жилых домов, улучшает и восстанавливает утраченные естественные качества водной экосистемы.

Для создания безопасности устойчивого функционирования территории необходимо проводить работы по расчистке русел рек от ила, мусора, углублению и спрямлению русел с целью увеличения пропускной способности и дренированности русел рек, берегоукрепление отдельных разрушающихся участков, соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Выполнение мероприятий по расчистке русел рек позволит сохранить водные объекты как источник пресной воды и место рекреации местного

населения, обеспечит свободное прохождение паводковых вод и сохранность водных биоресурсов.

2.2.11 Мероприятия по освоению слабых грунтов

Просадочные явления связаны со свойством лёссовидных пород, слагающих покровные отложения, существенно уплотняться при замачивании под действием внешней нагрузки или собственного веса.

Для придания устойчивости сооружениям, возводимым на слабых техногенных и просадочных лессовидных грунтах, рекомендуется применение соответствующих фундаментов, тип и конструкция которых определяется на детальной стадии проектирования по результатам изучения несущей способности грунтов применительно к типу застройки. На данной стадии рекомендовано применение свайных фундаментов, прорезающих толщу слабых грунтов на полную мощность, либо использование в качестве фундамента монолитных железобетонных плит.

2.3 Сводные мероприятия по инженерной защите территории

Таблица 2.3.1 – Сводные мероприятия по инженерной защите территории

№ п.п	Населённые пункты	Защита от затопления	Защита от подтопления	Противооползневые мероприятия	Берегоукрепительные сооружения	Противокарстовые и противосуфозионные	Организация поверхностного стока
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Екатеринбург	+	+		+	+	+
2	Нижний Тагил	+	+	+	+	+	+
3	Первоуральск	+	+		+		+
4	Каменск-Уральский	+	+	+	+	+	+
5	Серов	+	+	+	+	+	+
6	Ревда	+	+	+			+
7	Полевской	+	+			+	+
8	Новоуральск				+		+
9	Краснотурьинск	+	+		+	+	+
10	Верхняя Пышма		+				+
11	Березовский	+	+		+		+
12	Асбест	+	+		+		+
13	Туринск	+	+	+	+		+
14	Талица	+	+			+	+
15	Тавда	+	+	+	+	+	+
16	Сысерть	+	+				+

№ п.п	Населённые пункты	Защита от затопления	Защита от подтопления	Противооползневые мероприятия	Берегоукрепительные сооружения	Противокарстовые и противосуфозионные	Организация поверхностного стока
17	Сухой Лог	+	+		+	+	+
18	Среднеуральск		+		+		+
19	Североуральск	+	+	+		+	+
20	Реж	+	+	+	+	+	+
21	Новая Ляля	+	+		+		+
22	Нижняя Тура	+	+		+	+	+
23	Нижняя Салда	+	+		+		+
24	Нижние Серги				+	+	+
25	Михайловск	+	+		+	+	+
26	Лесной		+			+	+
27	Кушва	+	+		+	+	+
28	Красноуфимск	+	+		+	+	+
29	Красноуральск	+	+				+
30	Кировград		+				+
31	Качканар		+		+		+
32	Карпинск	+	+	+	+	+	+
33	Камышлов	+	+	+			+
34	Ирбит	+	+	+	+		+
35	Ивдель	+	+		+	+	+
36	Заречный		+		+		+
37	Дегтярск						+
38	Волчанск		+			+	+
39	Верхотурье	+	+		+		+
40	Верхняя Тура	+	+		+	+	+
41	Верхняя Салда	+	+		+		+
42	Верхний Тагил	+	+		+	+	+
43	Богданович		+			+	+
44	Артемовский	+	+				+
45	Арамиль	+	+				+
46	Алапаевск	+	+		+	+	+
47	Пелым	+	+				+
48	Гари	+	+		+		+
49	Сосьва	+	+		+		+
50	Невьянск	+	+			+	+
51	Верх-Нейвинский		+		+		+
52	Горноуральский					+	+
53	Арти	+	+		+	+	+
54	Ачит				+	+	+
55	Верхние Серги	+	+		+		+
56	Дружинино					+	+
57	Бисерть	+	+				+
58	Шаля						+
59	Староуткинск	+	+		+	+	+
60	Малышева		+				+
61	Рефтинский	+	+		+		+
62	Белоярский	+	+				+

№ п.п	Населённые пункты	Защита от затопления	Защита от подтопления	Противооползневые мероприятия	Берегоукрепительные сооружения	Противокарстовые и противосуфозионные	Организация поверхностного стока
63	Верхнее Дуброво		+				+
64	Махнево	+	+		+		+
65	Пышма	+	+		+		+
66	Тугулым		+				+
67	Туринская Слобода	+	+				+
68	Полевской		+			+	+

2.4 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов инженерной защиты на комплексное развитие соответствующей территории

Мероприятия по инженерной защите территории от опасных природно-техногенных процессов территории Свердловской области направлены на ликвидацию отрицательных факторов природных условий и повышение общего благоустройства территории.

Весьма неблагоприятным и широко распространённым экзогенным процессом на территории области является подтопление территории грунтовыми водами, как в естественных условиях, так и под влиянием техногенного воздействия. В большей степени это связано с насыщенностью территории гидрологическими объектами (водохранилище, озёра, реки).

Повышение уровня грунтовых вод приводит к подтоплению фундаментов и затоплению подвалов городских зданий. Насыщение грунтов водой вызывает морозное пучение грунтов и разрушает фундаменты и стены домов, приводит к просадочным явлениям и деформациям зданий.

Высокое стояние уровней грунтовых вод способствует быстрому износу наземных и подземных сооружений, заболачиванию и засолению почв, гибели растений, агрессивному воздействию на фундаменты сооружений и подземные коммуникации.

Вследствие подтопления грунтовыми водами ухудшаются физико-механические свойства грунтов, что ведет к неравномерным осадкам зданий и их

деформациям, затоплению подвалов и погребов, фундаментов и конструкций, созданию антисанитарных условий проживания. Процессы подтопления вызывают развитие и активизацию других опасных ЭГП (просадок грунтов, карстово-суффозионных процессов, пучения и т.п.).

Недооценка опасности проявлений подтопления грунтовыми водами всегда приводила к неоправданным затратам, связанным с переносом зданий и сооружений или их восстановлением, переселением людей, сооружением дорогостоящих защитных сооружений.

Для уменьшения и ликвидации процессов подтопления, необходимо на долговременной основе планировать и осуществлять комплекс инженерных и коммунальных мероприятий – организацию поверхностного и подземного (грунтового) стока; вертикальную планировку и подсыпку строительных площадок; предотвращение и оперативное устранение аварий водонесущих коммуникаций.

Основным мероприятием, влияющим на значительное снижение уровня грунтовых вод, является регулирование русел малых рек (спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор), проведение работ по благоустройству их водоохранных зон. Кроме того, в состав мероприятий по понижению уровня грунтовых вод входит: искусственное повышение поверхности территории; регулирование стока и отвод поверхностных вод; строительство дренажных систем и локальных дренажей.

Защита от подтопления грунтовыми водами позволит значительно снизить уровень грунтовых вод и улучшить качество жизни населения.

В период половодья возможно затопление пониженных участков территории, автомобильных дорог, повреждение объектов. При высоких паводках возможно затопление зданий и сооружений.

Территории, затапливаемые паводками 1 % обеспеченности, отнесены к неблагоприятным территориям для строительства.

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье может создать очень опасную

ситуацию, вплоть до угрозы жизни людей и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, существенно зависят от уровня заблаговременной подготовки населения к действиям в период наводнения, степени и сроков оповещения о предстоящем наводнении и других факторах.

Одним из основных мероприятий по защите от затопления паводками является регулирование русел рек (расчистка от ила, мусора и растительности) с целью увеличения их пропускной способности.

Кроме обеспечения гарантированного пропуска вод в период весеннего половодья, выше названные мероприятия способствуют восстановлению дренажных способностей русел, предотвращению подтопления прилегающих застроенных территорий и разрушению жилых домов, восстановлению утраченных естественных качеств водной экосистемы.

В случае, если предлагаемых мероприятий по расчистке русел рек от затопления паводками будет недостаточно, потребуется осуществить подсыпку пониженных затапливаемых участков территории или строительство защитных дамб с учётом паводков 1% или 10 % (в зависимости от функционального использования защищаемой территории), крепление склонов подсыпанной территории, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и локальных дренажей.

Речная эрозия рек сводится к боковому подмыву берегов. Наибольшая опасность размыва происходит в период прохождения паводков. Наличие слабоустойчивых к размыву песчано-глинистых грунтов способствуют образованию обрывистых берегов. Берега рек, подверженные речной эрозии, требуют выполнения комплексных берегоукрепительных мероприятий с организацией стока поверхностных вод на прилегающих территориях, проведение агролесомелиорации.

Для оздоровления русел рек предлагаются мероприятия, целью которых является обводнение, создание градостроительно завершенного облика рек и прибрежных территорий, улучшение экологической среды в городе.

Предлагается:

- расчистка и дноуглубление русел;

- очистка прибрежной зоны рек, намыв грунта и подсыпка пониженных территорий, вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод, благоустройство береговой полосы, рекультивация нарушенных земель, озеленение.

Все намеченные мероприятия позволят значительно улучшить экологическое состояние рек и прилегающей городской территории.

Одной из важных проблем благоустройства территорий населённых пунктов является отсутствие организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока. Поверхностный сток сбрасывается в реки практически без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин, способствует повышению уровня грунтовых вод. Учитывая, что основным источником питания грунтовых вод является инфильтрация атмосферных осадков, организация поверхностного стока является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории в целом, а также эффективным мероприятием по понижению грунтовых вод, в частности.

В основе принятых проектных решений лежит стремление осуществить максимально самотечный отвод стоков на очистку, использовать в наибольшей степени существующие сети и сократить трассы новых коллекторов.

Комплекс сооружений системы ливневой канализации предназначен для приема и быстрого отведения всех видов поверхностного стока: дождевых вод, стока от снеготаяния, поливки и мытья улиц и площадей и пр. Кроме того, в системе ливневой канализации предусмотрено строительство очистных

сооружений для очистки загрязненной части этих стоков перед выпуском в водоприемники.

Предлагаемая схема организации системы дождевой канализации позволит практически весь перехватываемый главными коллекторами сток направить на очистные сооружения. Мероприятия по организации поверхностного стока значительно улучшат экологическое состояние городской территории, в том числе экологическое состояние гидрографической сети городов.

Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений позволит:

- снизить количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Свердловской области, уровень безопасности которых оценивается как пониженный, неудовлетворительный, опасный; - снизить численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как пониженный, неудовлетворительный, опасный.

Выполнение противокарстовых и противосуффозионных мероприятий должны обеспечить предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий, исключают опасность деформаций, связанных с карстом, усиление и улучшение условий работы фундаментов и наземных конструкций зданий и сооружений. Осуществление регулирования водотоков восстанавливает дренирующие способности русел рек, обеспечивает гарантированный пропуск вод в период весеннего половодья, предотвращает затопление и подтопление прилегающих территорий и разрушение жилых домов, улучшает и восстанавливает утраченные естественные качества водной экосистемы. Выполнение противооползневых мероприятий позволит защитить территории от разрушения оползнями, придать им и расположенным на них сооружениям и хозяйственным угодьям устойчивость и обеспечить нормальные условия эксплуатации.




Рисунок 2.3.1 – Схема инженерной защиты

3 Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов

3.1 Отходы производства и потребления

Стратегической целью государственной политики в области экологического развития Российской Федерации является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Сложившаяся за десятилетия система обращения с отходами на территории нашей страны требует коренной перестройки от повсеместного захоронения в пользу эффективно применяемых в мировой экономике технологий ресурсосбережения, обработки, утилизации и обезвреживания таких отходов.

Одной из основных задач обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области является решение проблемы обращения с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами. Развитие системы обращения с ТКО населенных пунктов Свердловской области должно базироваться на стратегическом курсе создания индустриальной базы переработки отходов и сокращения полигонного захоронения.

Низкий процент утилизации (использования) ТКО связан с недостаточным развитием инфраструктуры: мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов.

В связи с этим, приказом МПР № 298 от 14.08.2013 была разработана «Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации», на основании которой разработана и утверждена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185 территориальная схема обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области (далее – территориальная схема). Данные, взятые на основании

территориальной схемы, приняты по состоянию на начало 2021г.

Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами были приняты по материалам «Территориальной схемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами», утв. приказом Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (№185 от 31.03.2020г), и Государственного доклада, подготовленного Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области во исполнение Закона Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-03 «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области», в соответствии с п. 18 перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № Пр-3534. Доклад издается ежегодно и является официальным документом, и размещается на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области https://mprso.midural.ru. В соответствии с этими документами приведены статистические данные за период с 2014-2018гг, для отражения динамики изменений показателей образования, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов.

С 1 августа 2014 года вступил в силу приказ МПР РФ от 30.09.2011 г. №792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов», в котором в том числе определяется порядок формирования и ведения государственного реестра объектов размещения отходов.

ГРОРО включает свод систематизированных сведений об эксплуатируемых объектах хранения отходов и объектах захоронения отходов, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Таким образом, на объектах размещения отходов, включенных в ГРОРО, можно осуществлять только хранение или захоронение отходов.

Свердловский областной кадастр отходов производства и потребления ведется в соответствии с Постановление Правительства Свердловской области от 23 октября 2007 г. № 1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления» (с изменениями от 21.07.2016 № 513-ПП, от 12.10.2016 № 721-ПП), в целях обеспечения осуществления полномочий Свердловской области по ведению Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления, а также для развития и совершенствования системы контроля, учета, управления отходами производства и потребления. Кадастр представляет собой периодически пополняемый и актуализируемый свод данных об отходах производства и потребления (далее - отходы), объектах размещения отходов, индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, осуществляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, технологиях (установках) обработки, утилизации и обезвреживания отходов. Банк данных кадастра пополняется индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, органами местного самоуправления, расположенными на территории Свердловской области. Ниже приводятся статистические данные, в том числе, полученные из представленных Технических отчетов.

Общее количество ТКО, ежегодно образуемых населением Свердловской области, с учетом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Свердловской области, определенное по нормативу накопления, составляет 11 777 875,632 м3/год (1 832 657,479 тонн/год), в том числе крупногабаритные отходы – 588 893,782 м3/год (91 632,874 тонн).

В 2018 г. хозяйствующими субъектами образовано 154,9 млн. т отходов производства и потребления, что составило 92,8% от уровня 2017 г. (166,9 млн. т). Объем утилизации и обезвреживания отходов в 2018 г. составил 62,2 млн. т, или 40,2% от объема образования отходов по Свердловской области в целом (в 2017 г. – 41,7%).

Объем образования отходов I–IV классов опасности составил 6,11 млн. т (в 2017 г. – 6,25 млн. т).

Основной объем образования, утилизации и накопления отходов в 2017 году сосредоточен у хозяйствующих субъектов, занимающихся добычей полезных ископаемых (образование отходов от общего объема образованных отходов на территории Свердловской области – 86,2%, утилизация отходов – 83,3%, наличие отходов на конец 2017 года – 91,4%).

Значительный объем образования отходов отмечается у хозяйствующих субъектов, занимающихся обрабатывающими производствами (8,5%), а также обеспечением электрической энергией, газом и паром (2,8%).

По данным Кадастра всего по Свердловской области на 31 декабря 2019 года в объектах размещения отходов и на территориях хозяйствующих субъектов накоплено 9,21 млрд. тонн отходов производства и потребления (9,16 млрд. тонн – в 2018 году, 9,13 млрд. тонн – в 2017 году).

Масса размещенных отходов в 2018 году составила 93 млн. тонн, что на 5,6% меньше по сравнению с 2017 годом (98,5 млн. тонн).

По данным Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления в настоящее время в Свердловской области имеется 68 объектов обезвреживания отходов производства и потребления, 292 объектов утилизации отходов производства и потребления, 27 объектов обработки отходов производства и потребления, 157 объектов размещения промышленных отходов, включенных в ГРОРО, 37 объектов размещения твердых коммунальных отходов, включенных в ГРОРО.

Объем размещения отходов с учетом временно складированных отходов составил 93 млн. т (в 2017 г. – 98,5 млн. т).

Данные Кадастра об образовании и обращении с отходами производства и потребления за 2016–2018 гг. представлены в Таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Сведения об образовании и обращении с отходами производства и потребления за 2016–2018 годы

№ п.п	Наименование показателя	Годы					
		2016		2017		2018	
		количество, (млн. т)	процент	количество, (млн. т)	процент	количество, (млн. т)	процент
1.	Образовано отходов	177,0	100	166,9	100	154,9	100
1.1.	из них I–IV классов опасности	7	–	6,25	–	6,11	–
2.	Утилизировано, обезврежено отходов, в том числе:	79,4	44,9	69,7	41,8	62,2	40,2
2.1.	из текущих (образованных и полученных) отходов	74,5	42	66,3	39,7	60	38,7
2.2.	из отходов, накопленных на начало года	4,8	–	3,4	–	2,2	–
3.	Размещено и временно складировано отходов	100,8	56,9	98,5	59	93	60
4.	Наличие отходов на конец года*	9295	–	9369,9	–	9388	–

Примечание: * - с учетом отходов в бесхозяйных объектах размещения отходов и объектах размещения отходов, эксплуатирующая организация которых не представила в установленные сроки Технический отчет

Данные Кадастра об общей массе образованных, утилизированных, обезвреженных и накопленных отходов производства и потребления за 2016–2018 годы представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 - Сведения об общей массе образованных, утилизированных, обезвреженных отходов производства и потребления за 2016–2018 годы

№ п.п	Год	Образовано		Утилизировано, обезврежено		Наличие отходов на конец года	
		Количество (тыс.тонн)	%	Количество (тыс.тонн)	%	Количество (тыс.тонн)	%
1	2016	176959	100	79369	100	6125178	100
2	2017	166910	100	69653	100	9125757	100
3	2018	154920	100	62203	100	9164664	100

Обращение с отходами производства и потребления по основным видам экономической деятельности в 2018 г. представлено в Таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3 – Обращение с отходами производства и потребления по основным видам экономической деятельности в 2018 году

№ п.п	Наименование вида экономической деятельности	Образовано отходов (тыс. т)	Утилизировано, обезврежено отходов (тыс. т)	Наличие отходов на конец года* (тыс. т)	Удельный вес образования в общем объеме образования (%)
1.	Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	1337,9	1350	242,6	0,86
2.	Добыча полезных ископаемых, из них:	132 110,7	51 949,7	8 278 093	85,28
	добыча и обогащение железных руд	61 688,9	15 596,1	2 403 589	39,82
4	добыча руд цветных металлов	39 002	14 427,1	441 793,1	25,18
5	добыча прочих полезных ископаемых	31 419,8	21 926,5	5 432 710,9	20,28
6	Обрабатывающие производства, из них:	14 121,5	6970,7	548 555,8	9,12
7	производство напитков	17,3	0	0	0,01
8	обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки; производство бумаги и бумажных изделий	152,7	134,9	72,05	0,1
9	производство химических веществ и продуктов; производство резиновых и пластмассовых изделий	68,9	4,2	8725,4	0,04
10	производство прочей неметаллической минеральной продукции	1285,6	1358,3	26 804,6	0,83
11	металлургическое производство, из них:	12 000,9	5342,1	503 423,8	7,75
12	производство чугуна, стали и ферросплавов, и изделий из них	3753,7	2581,7	134 953,1	2,42
13	производство драгоценных и цветных металлов и ядерного топлива	8240	2751,9	368 094,6	5,32
14	литье металлов	7,2	8,5	376,1	0,01
15	производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	46,7	9	0,1**	0,03
16	производство, ремонт и монтаж транспортных	523,5	120,3	9529,6	0,34

№ п.п	Наименование вида экономической деятельности	Образовано отходов (тыс. т)	Утилизировано, обезврежено отходов (тыс. т)	Наличие отходов на конец года* (тыс. т)	Удельный вес образования в общем объеме образования (%)
	средств, машин и оборудования				
17	прочие виды обрабатывающих производств	25,9	1,9	0,2	0,02
18	Обеспечение электрической энергией, газом и паром	4684,5	12,2	235 977,7	3,02
19	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, из них:	1656,2	1250,4	78 648,1	1,07
20	забор, очистка и распределение воды; сбор и обработка сточных вод	99,7	125,7	9433,3	0,06
21	организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	1556,5	1124,7	69 214,8	1
22	Строительство	449,3	573,5	40	0,29
23	Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	142,5	0,06	0,01	0,09
24	Транспортировка и хранение	77,7	3,2	1,9	0,05
25	Операции с недвижимым имуществом	210,4	0,02	21 942,5	0,14
26	Прочие виды экономической деятельности (не вошедшие в другие группы)	129,7	93,4	1162,8	0,08
27	Итого	154 920,4	62 203,2	9 164 664,4	100

Примечание *– без учета отходов на конец года в бесхозяйных объектах размещения отходов и объектах размещения отходов, эксплуатирующая организация которых не представила Технический отчет в установленные сроки.

Данные Кадастра об общей массе образованных, утилизированных, обезвреженных, размещенных и накопленных на конец года коммунальных

отходов за 2016–2018 годы представлены в Таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4 – Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении и наличии на конец года коммунальных отходов за 2016–2018 годы, тыс. тонн

№ п.п	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Образовано отходов, всего	1641,5	1760,5	1974,8
1.1.	из них ТКО	1285,5	1414	1542
2.	Утилизировано и обезврежено хозяйствующими субъектами коммунальных отходов, всего	178,2	163,1	156,8
2.1.	из них ТКО	163,4	155,9	139,9
3.	Размещено с учетом временно складированных коммунальных отходов, всего	1480,9	1502,5	1766,9
3.1.	из них ТКО	1124,8	1204,4	1441,3
4.	Наличие коммунальных отходов на конец года *	58 789,7	60 072	62 021,6

Примечание: * - без учета отходов в объектах размещения коммунальных отходов, эксплуатирующая организация которых не определена или не представила в установленные сроки Технический отчет.

За 2018 год у хозяйствующих субъектов Свердловской области образовалось 6112,3 тыс. тонн отходов I–IV классов опасности, или 3,9% от общего объема образования отходов.

По сравнению с 2017 г. объем образования отходов I–IV классов опасности уменьшился на 2,2%.

Доля утилизированных, обезвреженных отходов I–IV классов опасности в общем объеме образовавшихся отходов I–IV классов опасности составила 84,1% (в 2017 г. – 97%).

Данные Кадастра и обращении с отходами I–IV классов опасности за 2016–2018 гг. представлены в Таблице 3.1.5.

Таблица 3.1.5 – Сведения об образовании и обращении с отходами I–IV классов опасности за 2016–2018 годы, тыс. тонн

№ п.п	Наименование показателя	Годы			2018 г. к 2017 г. (%)
		2016	2017	2018	
1.	Образовано отходов I–IV классов опасности, всего	7051,6	6250,4	6112,3	97,8
2	в том числе I класса опасности	0,6	0,5	0,6	120
3	II класса опасности	28,5	30,2	32,8	108,6
4	III класса опасности	1446,6	906,7	705,4	77,8
5	IV класса опасности	5575,9	5313	5373,5	101,1
6	Утилизировано, обезврежено, уничтожено отходов I–IV классов опасности, всего	9288,4	6064,4	5138,2	84,7
7	в том числе I класса опасности	0,4	0,4	0,5	125
8	II класса опасности	27,9	29,8	35	117,4
9	III класса опасности	1538,4	908,8	721,2	79,4
10	IV класса опасности	7721,7	5125,4	4381,5	85,5
11	Утилизировано из накопленных отходов, всего	3943,9	2200,6	1739	79
12	Утилизировано из образованных и полученных за год отходов, всего	5344,5	3863,8	3399,2	88
13	Размещено и временно складировано отходов I–IV классов опасности, всего	1576,5	1757,9	1995,5	113,5
14	в том числе I класса опасности	0,07	0,1	0,04	40
15	II класса опасности	0,3	0,2	0,07	35
16	III класса опасности	153,1	141,5	62,8	44,4
17	IV класса опасности	1423	1616,1	1932,6	119,6
18	Наличие отходов I–IV классов опасности на конец года, всего*	185 186,2	181 117,8	169 505,9	93,6
19	в том числе I класса опасности	0,7	0,2	0,1	50
20	II класса опасности	149,4	147,1	146,9	99,9
21	III класса опасности	8706,7	8474,1	8452,2	99,7
22	IV класса опасности	176 329,4	172 496,4	160 906,7	93,3

Примечание: * - без учета отходов в бесхозяйных объектах размещения отходов и объектах размещения отходов, эксплуатирующая организация которых не представила в установленные сроки Технический отчет.

Отходов производства и потребления V класса опасности за 2018 г. в Свердловской области образовалось 148 808,1 тыс. т (в 2017 г. – 160 659,4 тыс. т), что составило 96% от общего объема образования отходов, из них образование отходов добычи полезных ископаемых составило 135 894,7 тыс. т (91,3% от общего объема образования отходов V класса опасности).

3.2 Существующие объекты капитального строительства в области обращения с отходами

По данным Территориальной схемы в сфере обращения с отходами, производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утв. приказом Министерства ЖКХ Свердловской области от 30.03.2020 №185 (по состоянию на начало 2021 года), территория Свердловской области условно поделена на 3 административно – производственных объединения объектами переработки (обработки, обезвреживания, утилизации) и размещения ТКО:

Северное АПО (АПО-1);

Западное АПО (АПО-2);

Восточное АПО (АПО-3).

При делении Свердловской области на три АПО учитывалось распределение объемов отходов, образующихся на территории муниципальных образований.

Каждая зона имеет в себе крупный административный центр:

АПО-1 – город Нижний Тагил;

АПО-2 – ГО Первоуральск;

АПО-3 – МО «город Екатеринбург».

В настоящее время в **АПО-1** имеются следующие объекты утилизации и захоронения отходов производства и потребления:

1.Полигон твердых бытовых и промышленных отходов г. Лесной;

2.Полигон ТКО Дзержинского района г. Нижний Тагил;

3.Полигон ТКО Ленинского района по Кушвинскому тракту г. Нижний Тагил;

4.Полигон твердых бытовых и промышленных отходов г. Нижняя Тура;

5.Полигон твердых бытовых и промышленных отходов г. Качканар (ЗУ 66:48:0303001:77);

6.Полигон твердых бытовых и промышленных отходов г. Качканар (ЗУ 66:48:0303001:65);

7. Полигон ТКО г. Красноуральск;

8. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов г. Краснотурьинск;

9. Полигон ТКО г. Невьянск;

10. Полигон ТКО г. Серов;

11. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов Горноуральский ГО, пос. Черноисточинский;

12. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов г. Верхняя Салда;

13. Полигон ТКО г. Кушва;

Также, имеются объекты захоронения отходов, не имеющие документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, и не включенные в ГРОРО:

Полигон ТКО Гаринский ГО, п. Гари;

Полигон твердых бытовых и промышленных отходов г. Нижняя Салда.

Полигон бытовых отходов г. Североуральск.

Общее количество свалок размещения ТКО в АПО-1 – 64 объекта, включенных в Кадастр, в том числе 13 объектов включены в ГРОРО и в схему потоков ТКО.

В **АПО-2** действуют следующие объекты утилизации и захоронения отходов производства и потребления:

1.Полигон ТКО г. Новоуральск;

2.Полигон ТКО Новоуральский ГО, с. Тарасково;

3.Полигон ТКО Нижнесергинский МР, Кленовское СП, с. Кленовское;

4.Полигон ТКО г. Верхний Тагил;

5.Полигон ТКО Нижнесергинский МР, Михайловское МО, г. Михайловск;

6. Мусороперегрузочная станция в г. Полевской;

7.Полигон ТКО г. Ревда;

8.Полигон ТКО Артинский ГО, д. Чекмаш;

Кроме того, имеются объекты захоронения отходов, не имеющие документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, и не включенные в ГРОРО:

Полигон ТКО ГО Староуткинск, п. Староуткинск.

Мусороперегрузочная станция в г. Красноуфимск.

Общее количество свалок ТКО в АПО-2 – 70 объектов, включенных в Кадастр, в том числе 7 объектов включены в ГРОРО, в схему потоков ТКО включено 10 объектов размещения ТКО.

В **АПО-3** действуют следующие объекты утилизации и захоронения отходов производства и потребления:

1.Полигон ТКО Артёмовский ГО, пос. Буланаш;

2.Полигон твердых бытовых и промышленных отходов Камышловский МР, Зареченское СП, д. Фадюшина;

3.Полигон ТКО г. Заречный;

4.Полигон ТКО г. Асбест;

5. Полигон ТКО Белоярский ГО, п. Белоярский;

6.Полигон ТКО «Северный» ГО Верхняя Пышма, п. Крутой;

7.Полигон ТКО г. Каменск-Уральский;

8.Полигон ТКО г. Сухой Лог;

9.Полигон ТКО г. Реж;

10.Полигон ТКО г. Рефтинский;

11.Полигон ТКО Сысертский ГО, п. Двуреченск;

12.Полигон ТКО г. Тавда;

13. Полигон ТКО Сысертский ГО, г. Сысерть (Номер ГРОРО № 66-00122-З-00592-250914).

Кроме того, имеются объекты захоронения отходов, не имеющие документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, и не включенные в ГРОРО:

Полигон ТКО г. Богданович;

Полигон ТКО Ирбитское МО, д. Бузина;

Полигон ТКО Пышминский ГО, с. Четкарино;

Полигон ТКО Тугулымский ГО, пгт. Тугулым;

Полигон твердых бытовых и промышленных отходов Туринский ГО, г. Туринск.

Полигон ТКО г. Алапаевск

Общее количество свалок ТКО в АПО-3 – 204 объектов, включенных в Кадастр, в том числе 13 объектов включены в ГРОРО, в схему потоков ТКО включено 16 объектов размещения ТКО.

Основными направлениями действий по решению задачи развития инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию, и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТКО являются строительство и развитие межмуниципальных:

а) транспортно-логистических объектов для предварительной подготовки ТКО к конечному удалению, включающих обустроенные площадки для сбора (в том числе раздельного), и накопления ТКО, станции перегрузки ТКО, мусоросортировочные станции;

б) центров сбора компонентов, входящих в состав ТКО, которые могут быть утилизированы (использованы) в целях вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

в) объектов по утилизации (использованию) ТКО;

г) объектов по обезвреживанию ТКО для получения тепловой и электрической энергии, для получения метана при обработке органических компонентов, входящих в состав ТКО.

Перечень и сведения о существующих объектах утилизации и захоронения отходов производства и потребления, подлежащих включению в перечень объектов размещения ТКО на территории Свердловской области, приведен в Таблице 3.2.1.

Сведения об объектах указаны согласно:

- письмо от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области «О разработке проекта» от 05.03.2020 № 11-06-07/1988;

- «Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области», утв. Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от

31.03.2020 № 185;

- письмо от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 16.10.2020 г. №11-06-07/9800;

- письмо от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.03.2021 г. №11-11-12/1624.

Таблица 3.2.1– Перечень существующих объектов утилизации и захоронения отходов производства и потребления, подлежащих включению в перечень объектов размещения ТКО на территории Свердловской области

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Вид объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**Административно-производственное объединение – 1 (Северное)**							
1.	Полигон промышленных и бытовых отходов	ГО «Город Лесной», 66:54:0104004:117 66:54:0104004:72	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов Полигон захоронения промышленных отходов	66-00158-З-00133-18022015	12498	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
2.	Полигон твердых бытовых отходов Дзержинского района	Город Нижний Тагил, 66:19:1901004:2	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00027-З-00479-010814	56692	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
3.	Полигон твердых бытовых отходов Ленинского района по Кушвинскому тракту	Город Нижний Тагил, 66:56:0106001:58	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00024-З-00479-010814	39279	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
4.	Полигон твердых бытовых и промышленных	Нижнетуринский ГО, г. Нижняя Тура, 66:17:0101018:005	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых	66-00220-З-00198-130618	13055	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Вид объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	отходов				коммунальных отходов			
					Полигон захоронения промышленных отходов			
5.	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	Качканарский ГО, г. Качканар, 66:48:0303001:77	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00023-З-00479-010814	17388	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
					Полигон захоронения промышленных отходов			
6.	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	Качканарский ГО, г. Качканар, 66:48:0303001:65 (земли населенных пунктов)	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00178-З-00164-270215		
					Полигон захоронения промышленных отходов			
7.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Красноуральск, г. Красноуральск, 66:51:0108001:49	602020401	Захоронение отходов	Захоронение отходов/ Полигон	66-00141-З-00692-311014	5638	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Вид объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					захоронения твердых коммунальных отходов			
8.	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	ГО Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, 66:50:0000000:31	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов Полигон захоронения промышленных отходов	66-00141-З-00692-311014	50999	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
9.	Полигон твердых бытовых отходов	Невьянский ГО, г. Невьянск, 66:15:1501007:509	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00191-З-00609-270715	20463	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
10.	Полигон твердых бытовых отходов	Серовский ГО, г. Серов, 66:61:0104001:783	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00193-Х-00625-310715	36313	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Вид объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	Горноуральский ГО, пос. Черноисточинск, 66:19:0101006:728	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов Полигон захоронения промышленных отходов	66-00084-З-00592-250914	Нет данных	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
12.	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	Верхнесалдинский ГО, г. Верхняя Салда, 66:08:0801001:15	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов Полигон захоронения промышленных отходов	66-00206-Х-00168-070416	18114	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
13.	Полигон твердых бытовых отходов	Кушвинский ГО, г. Кушва, 66:53:0301001:77	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00213-Х-00793-151216	15445	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
II	**Административно-производственное объединение – 2 (Западное)**							
14.	Полигон твердых бытовых отходов	Новоуральский ГО, г. Новоуральск, 66:57:0103007:2	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых	66-00192-З-00625-310715	39060	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Вид объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					коммунальных отходов			
15.	Полигон твердых бытовых отходов	Новоуральский ГО, с. Тарасково, 66:57:0211002:14	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00148-З-00758-281114	1151	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
16.	Полигон твердых бытовых отходов	Нижнесергинский МР, Кленовское СП, с. Кленовское, 66:16:0102002:56	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-0223-Х-00039-140219	6467	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
17.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, 66:37:0204001:20	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00153-З-00870-311214	19460	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
18.	Полигон твердых бытовых отходов	Нижнесергинский МР, Михайловское МО, г. Михайловск, 66:16:1406005:37	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00212-Х-00793-151216	6964	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
19.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Ревда, г. Ревда, 66:21:0101001:178	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00198-З-00920-171115	87293	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Вид объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Полигон твердых бытовых отходов	Артинский ГО, д. Чекмаш, 66:03:1801002:362	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00217-З-00371-270717	44234	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
21.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Староуткинск, п. Староуткинск, 66:72:0301006:98	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Нет данных	8062	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
III	**Административно-производственное объединение – 3 (Восточное)**							
22.	Полигон твердых бытовых отходов	Артёмовский ГО, пос. Буланаш, 66:02:1703018:31	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00185-З-00164-27022015	25513	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
23.	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	Камышловский МР, Зареченское СП, д. Фадюшина, 66:13:1601008:448	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов Полигон захоронения промышленных отходов	66-00177-Х-00164-27022015	99100	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
24.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Заречный, г. Заречный,	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения	66-00025-З-00479-	14972	Санитарно-защитная зона 500 м /

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Вид объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66:42:0102001:789 66:42:0102001:790			твердых коммунальных отходов	010814		II класс опасности
25.	Полигон твердых бытовых отходов	Асбестовский ГО, г. Асбест, 66:34:0503002:1206	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00009-З-00479-010814	36375	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
26.	Полигон твердых бытовых отходов	Белоярский ГО, п. Белоярский, 66:06:4503001:289	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00221-З-00294-020818	19165	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
27.	Полигон твердых бытовых отходов «Северный»	ГО Верхняя Пышма, п. Крутой, 66:36:3201002:2	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00211-З-00645-031016	598776	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
28.	Полигон твердых бытовых отходов	Город Каменск-Уральский, 66:45:0100362:22	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00189-З-00609-270715	93302	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
29.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Сухой Лог, г. Сухой Лог, 66:63:1602002:3	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00184-З-00164-27022015	43825	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Вид объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Полигон твердых бытовых отходов	Режевской ГО, г. Реж, 66:22:1907002:117	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00159-З-00133-18022015	22075	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
31.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Рефтинский, г. Рефтинский, 66:63:1601001:97	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00143-З-00758-281114	7621	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
32.	Полигон твердых бытовых отходов	Сысертский ГО, п. Двуреченск, 66:25:1322001:139	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00140-З-00692-311014	2312	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
33.	Свалка твердых бытовых отходов	Тавдинский ГО, г. Тавда, 66:27:0502002:36	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00145-З-00758-281114	36939	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
34.	Полигон твердых бытовых отходов	МО город Алапаевск, г. Алапаевск, 66:32:0105005:004	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Нет данных	30182	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
35.	Свалка твердых бытовых отходов	Ирбитское МО, д. Бузина, 66:11:0103002:60	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых	Нет данных	69319	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Вид объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					коммунальных отходов			
36.	Свалка твердых бытовых отходов	Пышминский ГО, с. Четкарино 66:20:1604001:52	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Нет данных	8599	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
37.	Свалка твердых бытовых и промышленных отходов	Туринский ГО г. Туринск 66:30:0202007:743	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Нет данных	5764	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
					Полигон захоронения промышленных отходов			

3.3 Существующие объекты утилизации и обезвреживания отходов

По данным Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления в Свердловской области 68 объектов обезвреживания отходов производства и потребления, 292 объект утилизации отходов производства потребления, 27 объектов обработки отходов производства и потребления, 157 объектов размещения промышленных отходов, включенных в ГРОРО, 37 объектов размещения твердых коммунальных отходов, включенных в ГРОРО.

Сведения об объектах утилизации и обезвреживания отходов Свердловской области приведены в Таблице 3.3.1.

Сведения об объектах указаны согласно:

- письмо от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области «О разработке проекта» от 05.03.2020 № 11-06-07/1988;

- письмо от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области «О разработке проекта» от 30.04.2020 № 11-06-07/4155;

- «Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области», утв. Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185.

Таблица 3.3.1 – Перечень существующих объектов утилизации и обезвреживания отходов

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
I	Административно-производственное объединение – 1 (Северное)				
1.	Артель старателей «Урал - Норд»	Ивдельский ГО, г. Ивдель	602020402	Объект утилизации отходов	2097000,00
2.	«Марсятское рудоуправление» Филиал АО «Серовский завод ферросплавов»	Ивдельский ГО, п. Старая Сама	602020402	Объект утилизации отходов	231511,38
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	0,79
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,16
3.	МУП «Комэнергоресурс»	Североуральский ГО, г. Североуральск	602020402	Объект утилизации отходов	1099,60
4.	АО «Севуралбокситруда»	Североуральский ГО, г. Североуральск	602020402	Объект утилизации отходов	481722,42
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	2,80
5.	Филиал «Карпинский» ГБУ СО «Лесохозяйственное производственное объединение»	ГО Карпинск, г. Карпинск	602020402	Объект утилизации отходов	92,61
6.	ООО «Валенторский медный карьер»	ГО Карпинск, г. Карпинск	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	0,43
7.	ООО «Вторичные драгоценные металлы»	ГО Карпинск, г. Карпинск	602020402	Объект утилизации отходов	2125201,89
8.	ЗАО «Золото Северного Урала»	ГО Краснотурьинск, г. Краснотурьинск	602020402	Объект утилизации отходов	438000,00
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	58400,00
9.	ООО «ЯВА-Холдинг» Краснотурьинский участок	ГО Краснотурьинск, г. Краснотурьинск	602020402	Объект утилизации отходов	0,59
10.	ОАО «Богословское Рудоуправление»	ГО Краснотурьинск, г. Краснотурьинск	602020402	Объект утилизации отходов	55,90
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	39,57
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	2,30
11.	АО «Сибирско-Уральская алюминиевая	ГО Краснотурьинск, г.	602020402	Объект утилизации отходов	240754,20

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
	компания» филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании»	Краснотурьинск		Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	16,6
12.	Производственная артель старателей «Южно-Заозерский прииск»	Новолялинский район, п. Красный Яр	602020402	Объект утилизации отходов	803300,00
13.	ООО «Комплексные технологии Урала»	ГО Краснотурьинск, г. Краснотурьинск	602020402	Объект утилизации отходов	42600,00
14.	ООО «г. Лесной Урал Сбыт»	Серовский ГО, г. Серов	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
15.	ОАО «РЖД» Ремонтное локомотивное депо Серов, СП Свердловской Дирекции по ремонту тягового подвижного состава СП Дирекции по ремонту тягового подвижного состава	Серовский ГО, г. Серов	602020402	Объект утилизации отходов	17,70
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	28,34
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	5,61
16.	АО «Серовский завод ферросплавов»	Серовский ГО, г. Серов	602020402	Объект утилизации отходов	300037,07
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	24887,65
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,31
17.	ПАО «Надеждинский металлургический завод»	Серовский ГО, г. Серов	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	Нет данных
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
18.	Серовский рудник ОАО «Уфалейникель»	Серовский ГО, п. Еловка Новая	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
19.	АО «Транснефть - Сибирь» филиал «Урайское управление магистральных нефтепроводов» (Участок погрузочно-разгрузочных работ «Восточный»)	Серовский ГО, п. Восточный	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	Нет данных
20.	АО «Транснефть - Сибирь» филиал «Урайское управление магистральных	Серовский ГО, с. Кошай	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	Нет данных

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
	нефтепроводов» (Линейная производственно-диспетчерская станция «Сосьва»)				
21.	Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новолялинский»	Новолялинский ГО, г. Новая Ляля	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	1500,00
22.	Производственная артель старателей «Южно-Заозерский прииск»	Новолялинский ГО, п. Красный Яр	602020402	Объект утилизации отходов	1094302,81
23.	АО «Транснефть - Сибирь» филиал «Урайское управление магистральных нефтепроводов» (Линейная производственно-диспетчерская станция «Березовое»)	Гаринский ГО	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	22,00
24.	АО «Транснефть - Сибирь» филиал «Урайское управление магистральных нефтепроводов» (Нефтеперекачивающая станция «Крутое»)	Гаринский ГО	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	Нет данных
25.	АО «Транснефть - Сибирь» филиал «Урайское управление магистральных нефтепроводов» (Нефтеперекачивающая станция «Сосновка»)	ГО Верхотурский	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	0,09
26.	ПП «Нижнетуринская ГРЭС» филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»	Нижнетуринский ГО, г. Нижняя Тура	602020402	Объект утилизации отходов	0,20
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,04
27.	Производственный кооператив - Артель старателей «Невьянский прииск»	Нижнетуринский ГО, п. Ис	602020402	Объект утилизации отходов	6401229,58
28.	АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»	Качканарский ГО, г. Качканар	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
29.	ОАО «Металлист»	Качканарский ГО, г. Качканар	602020402	Объект утилизации отходов	58000,00
30.	ООО «АВТ-Урал»	Качканарский ГО, п. Валериановск	602020402	Объект утилизации отходов	4,97
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	9,53

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
31.	ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатационное предприятие-4»	Качканарский ГО, г. Качканар	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,04
32.	ООО «Энергия»	Качканарский ГО, г. Качканар	602020402	Объект утилизации отходов	12870,90
33.	МУП Качканарского городского округа «Городские энергосистемы»	Качканарский ГО, г. Качканар	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,08
34.	ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»	ГО «город Лесной», г. Лесной	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	12,00
35.	ООО «Полиформ»	Кушвинский ГО, г. Кушва	602020402	Объект утилизации отходов	28800,00
36.	ООО Артель старателей «Фарта»	Кушвинский ГО, д. Мостовая	602020402	Объект утилизации отходов	2097000,00
37.	ООО «Красноуральский химический завод»	ГО Красноуральск, г. Красноуральск	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	30,5
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,05
38.	ООО «Агрофирма «Северная»	Верхний Тагил, п. Половинный	602020402	Объект утилизации отходов	1747,09
39.	ОАО «Святогор»	ГО Красноуральск, г. Красноуральск	602020402	Объект утилизации отходов	53508,43
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	243140,7
40.	ООО «Агрофирма «Северная»	ГО Красноуральск, г. Красноуральск	602020402	Объект утилизации отходов	1747,09
41.	ООО «Агрофирма «Северная»	Верхнесалдинский ГО, д. Северная	602020402	Объект утилизации отходов	893,85
42.	ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	Верхнесалдинский ГО, г. Верхняя Салда	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
43.	ГУП СО «Совхоз «Шумихинский»	Горноуральский ГО, с. Бродово	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	662,50
44.	МУП «Большелайский отряд буровых работ»	Горноуральский ГО, с. Большая Лая	602020402	Объект утилизации отходов	0,05
45.	АО «Уралкриомаш»	г. Нижний Тагил	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
46.	Дирекция аварийно-восстановительных	г. Нижний Тагил	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
	средств - Структурное подразделение Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»				
47.	ООО «Экотехнологии 2005»	г. Нижний Тагил	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	Нет данных
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
48.	ООО Производственно-коммерческое предприятие «Горбуновское»	г. Нижний Тагил	602020402	Объект утилизации отходов	45600,00
49.	Путевая машинная станция №311 СП Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин №311- структурное подразделение Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин	г. Нижний Тагил	602020402	Объект утилизации отходов	5,20
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,09
50.	Эксплуатационное вагонное депо Смычка - СП Свердловской дирекции инфраструктуры - СП Свердловской железной дороги - ф-ла ОАО «РЖД»	г. Нижний Тагил	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,04
51.	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»	г. Нижний Тагил	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
52.	АО «Химический завод «Планта»	г. Нижний Тагил	602020402	Объект утилизации отходов	9,51
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	6,12
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,31
53.	АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»	г. Нижний Тагил	602020402	Объект обработки отходов	33989,20
				Объект утилизации отходов	6195895,50
54.	ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»	г. Нижний Тагил	602020402	Объект утилизации отходов	6114048,90
55.	ПАО «Уралхимпласт»	г. Нижний Тагил	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	79,72

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
56.	ООО «Тагильское пиво»	г. Нижний Тагил	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
57.	НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»	г. Нижний Тагил	602020402	Объект утилизации отходов	159491,56
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	2,18
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	300,0
58.	ООО «Композит»	г. Нижний Тагил	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,05
59.	АО «Невьянский цементник»	Невьянский ГО, п. Цементный	602020402	Объект утилизации отходов	197492,62
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	354,45
60.	ОАО «Калиновский химический завод»	Невьянский ГО, п. Калиново	602020402	Объект утилизации отходов	12,00
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	104,19
61.	ООО «Невьянское карьероуправление»	Невьянский ГО, п. Цементный	602020402	Объект утилизации отходов	1785718,30
62.	Производственный кооператив - Артель старателей «Невьянский прииск»	Невьянский ГО, г. Невьянск	602020402	Объект утилизации отходов	9921063,05
63.	ООО «Бергауф Невьянск»	Невьянский ГО	602020402	Объект утилизации отходов	1866,61
II	Административно-производственное объединение – 2 (Западное)				
64.	ООО «Тавра»	ГО Красноуфимск, с. Русская Тавра	602020402	Объект утилизации отходов	431,0
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	22150,00
65.	ОАО «Уральская фольга»	Нижнесергинский МР, Михайловское МО, г. Михайловск	602020402	Объект утилизации отходов	219,00
66.	ООО «Михайловский карьер»	Нижнесергинский МР, Михайловское МО, г. Михайловск	602020402	Объект утилизации отходов	87200,00
67.	ООО «Вторчермет»	Первоуральский ГО, г. Первоуральск	602020402	Объект обработки отходов	20000,00
68.	ООО предприятие «АМАРАНТ»	Первоуральский ГО, г.	602020402	Объект утилизации отходов	0,16

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
		Первоуральск			
69.	АО «Русский хром 1915»	Первоуральский ГО, г. Первоуральск	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
70.	АО «Первоуральский новотрубный завод»	Первоуральский ГО, г. Первоуральск	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	Нет данных
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
71.	ОАО «Первоуральский динасовый завод»	Первоуральский ГО, г. Первоуральск	602020402	Объект утилизации отходов	948689,40
72.	ПП «Первоуральская ТЭЦ» филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»	Первоуральский ГО, г. Первоуральск	602020402	Объект утилизации отходов	0,44
73.	ЗАО «Экорус-Первоуральск»	Первоуральский ГО, г. Первоуральск	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
74.	ООО «Инертные материалы»	Первоуральский ГО, п. Билимбай	602020402	Объект утилизации отходов	281000,00
75.	АО «НЛМК-Урал»	ГО Ревда, г. Ревда	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
76.	ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»	ГО Ревда, г. Ревда	602020402	Объект утилизации отходов	1284355,31
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	2402,62
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	13,63
77.	ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»	ГО Ревда, г. Ревда	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	6160,00
78.	ОАО «Ревдинский кирпичный завод»	ГО Ревда, г. Ревда	602020402	Объект утилизации отходов	58662,30
79.	ООО «Дружининский карьер»	Нижнесергинский МР, Дружининское ГП, п. Дружинино	602020402	Объект утилизации отходов	740747,37
80.	ООО «Уральское карьероуправление»	ГО Дегтярск, г. Дегтярск	602020402	Объект утилизации отходов	39647,83
81.	ООО «Возрождение»	Полевской ГО, г. Полевской	602020402	Объект утилизации отходов	3120,00
82.	ПАО «Северский трубный завод»	Полевской ГО, г. Полевской	602020402	Объект обработки отходов	11716,00
				Объект утилизации отходов	374168,12

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
83.	ОАО «Полевской криолитовый завод»	Полевской ГО, г. Полевской	602020402	Объект утилизации отходов	86,32
84.	АО «Карат» Полевской мраморный карьер	Полевской ГО, г. Полевской	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
85.	АО «Полевское»	Полевской ГО, г. Полевской	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
86.	ООО «Рифей»	Полевской ГО, г. Полевской	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	17062,00
87.	ООО «Уральский мрамор»	Полевской ГО, с. Мраморское	602020402	Объект утилизации отходов	37334,20
88.	АО «Уральский электрохимический комбинат»	Новоуральский ГО, г. Новоуральск	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
89.	ООО «Завод электрохимических преобразователей»	Новоуральский ГО, г. Новоуральск	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
90.	ООО «Экоальянс»	Новоуральский ГО, г. Новоуральск	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
91.	ООО «Утилис»	Новоуральский ГО, г. Новоуральск	602020402	Объект утилизации отходов	19820,01
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания	0,01
92.	Филиал «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь»	ГО Верх-Нейвинский, г. Верх-Нейвинский	602020402	Объект обработки отходов	2,42
				Объект утилизации отходов	6,34
93.	ООО «Интер»	ГО Верх-Нейвинский, г. Верх-Нейвинский	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	Нет данных
94.	ООО «Агрофирма «Северная»	ГО Верхний Тагил, п. Половинный	602020402	Объект утилизации отходов	3809,12
95.	Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»	ГО Верхний Тагил, г. Верхний Тагил	602020402	Объект утилизации отходов	43,21
96.	Филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь»	Кировоградский ГО, г. Кировград	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
97.	АО «Кировградский завод твердых сплавов»	Кировоградский ГО, г. Кировград	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
98.	АО «Техметалл-2002»	Кировоградский ГО, г. Кировград	602020402	Объект утилизации отходов	800,00
III	Административно-производственное объединение – 3 (Восточное)				
99.	Екатеринбургское МУП комплексного	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объекты обезвреживания отходов	Нет данных

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
	решения проблем промышленных отходов			в форме сжигания	
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
100.	ООО «Уралвторма»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект обработки отходов	11856,00
101.	ОАО «Трест Уралтранспецстрой»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	32192,12
102.	ООО «Региональное Уральское масляно-топливное агентство»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	3239,10
103.	ООО «Хладокомбинат №3»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	0,01
104.	ООО «Энерго-аудит»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	456,06
105.	ПП «Свердловская ТЭЦ, ТЭЦ ТМЗ» филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», Свердловская ТЭЦ	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	2,26
106.	ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,61
				Объект утилизации отходов	210,77
107.	ОАО «Жировой комбинат»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	7,00
				Объект утилизации отходов	Нет данных
108.	ООО «УРАЛ-ТЕРМО»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	532,86
109.	Екатеринбургское МУП «Специализированная автобаза»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	634,89
110.	ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	7,40
111.	ООО «ВИЗ-Сталь»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	8746,15
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	878,82
112.	АО «Уральский завод транспортного машиностроения»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
113.				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
114.	ООО «Уральский металлургический завод»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	119,66
115.	Екатеринбургское МУП «Инженерная	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	2103526,20

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
	геодезия, раскопки и рекультивация земель»				
116.	ООО «Этиламин-ЕК»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
117.	ООО «Фонд «Юнона»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	67,00
		Асбестовский ГО, г. Асбест	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	67,00
118.	ООО «Ведущая Утилизирующая Компания»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект обработки отходов	Нет данных
119.	ООО «Спецавтоком»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
				Объект обработки отходов	
120.	ООО «Промсырье»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
121.	ООО «Экотех»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	1000
122.	ООО «НТЦ Экотехпром»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	56,00
123.	ООО «ЭКОПРОМ»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
124.	ООО «Проект 96»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	Нет данных
125.	ООО Производственная коммерческая фирма «ЭКО-процессинг»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	708000,00
126.	АО «Уралкабель»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	10,43
127.	ООО Артель старателей «Фарта»	Берёзовский ГО, г. Берёзовский	602020402	Объект утилизации отходов	1210000,00
128.	ООО «СЕАЛ и К»	Берёзовский ГО, г. Берёзовский	602020402	Объект обработки отходов	5600,00
				Объект утилизации отходов	39080,00
129.	ООО «Березовский рудник»	Берёзовский ГО, г. Берёзовский	602020402	Объект утилизации отходов	155176,13
130.	ООО «Металл-плюс»	Берёзовский ГО, г. Берёзовский	602020402	Объект утилизации отходов	0,45
131.	ООО «Производственно-Строительное Объединение «Теплит»	Берёзовский ГО, г. Берёзовский	602020402	Объект утилизации отходов	120000,00
		Рефтинский ГО, г.Рефтинский	602020402	Объект утилизации отходов	100000,00

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
132.	Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Монетный щебеночный завод» - структурное подразделение «Монетный щебеночный карьер»	Берёзовский ГО, п. Монетный	602020402	Объект утилизации отходов	394604,76
133.	ООО «ЭкоЛайн»	Берёзовский ГО, п. Лосиный	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	Нет данных
134.	ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»	ГО Среднеуральск, г. Среднеуральск	602020402	Объект утилизации отходов	4788,51
135.	АО «Уралэлектромедь»	ГО Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
136.	ОАО «Уральский завод химических реактивов»	ГО Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
137.	ООО «Континент»	ГО Верхняя Пышма, п. Крутой	602020402	Объект утилизации отходов	263780,64
138.	АО «Катур-Инвест»	ГО Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
139.	Исетский щебеночный завод ф-л ОАО «Первая нерудная компания»	ГО Верхняя Пышма, п. Исеть	602020402	Объект утилизации отходов	87,16
140.	ООО «Металл-Торг»	ГО Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
141.	ООО «Уралтермопласт»	Арамильский ГО, г. Арамиль	602020402	Объект утилизации отходов	3720,00
142.	ООО «Энерго»	Белоярский ГО, п. Россоха	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	Нет данных
143.	Путевая машинная станция № 171 - структурное подразделение Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»	ГО Верхнее Дуброво	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,25
144.	ПАО «Ключевский завод ферросплавов»	Сысертский ГО, п. Двуреченск	602020402	Объект утилизации отходов	10623,37
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,11

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
145.	АО Племенной птицеводческий завод «Свердловский»	Сысертский ГО, с. Кашино	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	496,65
146.	ООО «Ключевская обогатительная фабрика»	Сысертский ГО, п. Двуреченск	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
147.	ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»	Асбестовский ГО, г. Асбест	602020402	Объект утилизации отходов	17569373,43
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	29,26
148.	ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий»	Асбестовский ГО, г. Асбест	602020402	Объект утилизации отходов	148012,09
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	300,00
149.	ООО «Фонд «Юнона»	Асбестовский ГО, г. Асбест	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	67,00
150.	ООО «Приоритет»	Асбестовский ГО, г. Асбест	602020402	Объект утилизации отходов	798,38
151.	ООО «Актив»	Асбестовский ГО, г. Асбест	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
152.	ООО «Уралпрогресс-2216»	Малышевский ГО, п. Малышева	602020402	Объект утилизации отходов	30000,00
153.	Обособленное подразделение АО «Калининградский янтарный комбинат»	Малышевский ГО, п. Малышева	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
154.	ООО «Староцементный завод»	ГО Сухой Лог, г. Сухой Лог	602020402	Объект утилизации отходов	859535,35
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
155.	АО «Сухоложский литейно-механический завод»	ГО Сухой Лог, г. Сухой Лог	602020402	Объект утилизации отходов	211800,80
156.	ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»	ГО Сухой Лог, г. Сухой Лог	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	11,97
157.	ОАО «Сухоложскцемент»	ГО Сухой Лог, г. Сухой Лог	602020402	Объект утилизации отходов	935577,27
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	54,25
158.	ООО «Промупаковка»	ГО Сухой Лог, г. Сухой Лог	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
159.	АО «Совхоз «Знаменский»	ГО Сухой Лог, с. Знаменское	602020402	Объект утилизации отходов	9653,24
160.	ООО «Экология Урала»	ГО Сухой Лог	602020402	Объекты обезвреживания отходов	Нет данных

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
				в форме сжигания	
161.	ООО «Богдановичский керамзит»	ГО Богданович, г. Богданович	602020402	Объект утилизации отходов	36,00
162.	Богдановичское ОАО по производству огнеупорных материалов	ГО Богданович, г. Богданович	602020402	Объект утилизации отходов	8746,70
163.	ООО Производственно-коммерческая фирма «Стройпрогресс»	ГО Богданович	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
164.	ООО «Комбинат строительных материалов»	ГО Богданович, г. Богданович	602020402	Объект утилизации отходов	397858,51
165.	ПАО «Синарский трубный завод»	г. Каменск-Уральский	602020402	Объект утилизации отходов	5000,00
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	Нет данных
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
166.	АО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании»	г. Каменск-Уральский	602020402	Объект утилизации отходов	217444,18
				Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	2,78
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	3,66
167.	АО «Водоканал Каменск-Уральский»	г. Каменск-Уральский	602020402	Объект утилизации отходов	35356,06
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,26
168.	ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»	г. Каменск-Уральский	602020402	Объект утилизации отходов	124500,00
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	1,70
169.	АО «Каменск-Уральский литейный завод»	г. Каменск-Уральский	602020402	Объект утилизации отходов	513,23
170.	ФГУП «Производственное объединение «Октябрь»	г. Каменск-Уральский	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	Нет данных
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
171.	АО «Горвнешблагоустройство»	г. Каменск-Уральский	602020402	Объект обработки отходов	Нет данных
				Объект утилизации отходов	29,5

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	28,75
172.	ООО «Каменск-Уральский карьер»	Каменский ГО, п. Ленинский	602020402	Объект утилизации отходов	173476,00
173.	ПАО «Каменское»	Каменский ГО, с. Позариха	602020402	Объект утилизации отходов	44491,00
174.	ООО «А-ФАЗА»	Каменский ГО, с. Сосновское	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
175.	Ремонтное локомотивное депо Артемовский Свердловской дирекции по ремонту тягового подвижного состава СП Дирекции по ремонту тягового подвижного состава - филиала ОАО «РЖД»	Артёмовский ГО, г. Артёмовский	602020402	Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	Нет данных
176.	ООО «Агрофирма «Артемовский»	Артёмовский ГО, с. Покровское	602020402	Объект утилизации отходов	1125,14
177.	ООО «Агрострой-1»	Артёмовский ГО, г. Артёмовский	602020402	Объект утилизации отходов	3,00
178.	ООО «Племенной завод «Истоки»	Артёмовский ГО, п. Буланаш	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
179.	ООО «Нижнетагильская птицефабрика»	Артемовский ГО, с. Покровское	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
180.	ООО «Первая лесопромышленная компания»	МО город Алапаевск	602020402	Объект утилизации отходов	19503,07
181.	ООО «АМЗ-Техноген»	МО город Алапаевск	602020402	Объект обработки отходов	Нет данных
182.	НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»	МО Алапаевское, п. Верхняя Синячиха	602020402	Объект утилизации отходов	277581,64
183.	ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод»	МО Алапаевское, п. Верхняя Синячиха	602020402	Объект утилизации отходов	285,58
				Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания)	0,03
184.	ООО «Карьер «Мысы»	МО Алапаевское, п. Бубчиково	602020402	Объект утилизации отходов	0,08
185.	Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Жукова	Ирбитское МО, д. Большая Кочевка	602020402	Объект утилизации отходов	6405,50
186.	ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»	МО город Ирбит	602020402	Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания	27,00
187.	ООО «Режевской леспромхоз»	Режевской ГО	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Мощность (тонн/год)
1	2	3	4	5	6
188.	ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат»	Тавдинский ГО	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
189.	ЗАО работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод»	Туринский ГО, г. Туринск	602020402	Объект утилизации отходов	25122,22
190.	Производственный кооператив «Туринский межхозяйственный лесхоз»	Туринский ГО, г. Туринск	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
191.	ООО «Камышловский завод мозаичных плит»	Камышловский ГО, г. Камышлов	602020402	Объект утилизации отходов	199,00
192.	ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский»	Камышловский ГО, д. Баранникова	602020402	Объект утилизации отходов	Нет данных
193.	МУП жилищно-коммунального хозяйства «Черемышское»	Пышминский ГО, с. Четкарино	602020402	Объект утилизации отходов	174,15
194.	ООО «Центр безопасности промышленных отходов»	МО «город Екатеринбург»	602020402	Объект утилизации отходов	237,0

3.4 Существующие объекты хранения и переработки отходов производства и потребления

В **АПО-1** действующие объекты обработки, утилизации ТКО отсутствуют.

Кроме того, В АПО-1 имеется действующий объект обезвреживания ТКО в Гаринском ГО: установка «Форсаж-2М» мощностью 1,0 тыс. тонн/год.

В **АПО-2** имеются действующие объекты хранения и переработки ТКО:

ГО Первоуральск, объект обработки ТКО – МСК мощностью 67,2 тыс. тонн/год;

ГО Верх-Нейвинский, объект обезвреживания ТКО – комплекс по термической переработке отходов мощностью 1,3 тыс. тонн/год.

Действующие объекты утилизации ТКО в АПО-2 отсутствуют.

В **АПО-3** функционируют следующие объекты обработки и утилизации ТКО:

МСК «Широкореческий» мощностью 200 тыс. тонн/год – МО «город Екатеринбург»;

МСК «Каменск-Уральский» мощностью 20 тыс. тонн/год – МО город Каменск-Уральский;

Сортировочная линия, пресс «Линдеман» мощностью 16 тыс. тонн/год – МО «город Екатеринбург»;

МСК «Алапаевский» мощностью 32 тыс. тонн/год – МО город Алапаевск;

Бумаго-делательная машина, объект утилизации ТКО мощностью 1 тыс. тонн/год;

Сведения о существующих объектах хранения и переработки отходов производства и потребления приведены (Таблица 3.4.1.) согласно:

- письмо от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области «О разработке проекта» от 05.03.2020 № 11-06-07/1988;

- «Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области», утв. Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185.

Таблица 3.4.1 – Перечень существующих объектов хранения и переработки отходов производства и потребления

№ п.п	Наименование объекта / хозяйствующего субъекта	Местоположение, адресное описание	Код объекта	Вид объекта	Наименование объекта размещения ТКО[1]	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Административно-производственное объединение – 2 (Западное)						
1.	МСК «Первоуральский»	ГО Первоуральск, г. Первоуральск, 66:58:0120011:8	602020402	Объект обработки отходов	Полигон твердых бытовых отходов, г. Ревда (66:21:0101001:178)	79231	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
III	Административно-производственное объединение – 3 (Восточное)						
2.	МСК «Широкореченский»	МО «город Екатеринбург», 66:41:0313098:1	602020402	Объект обработки отходов	Полигон твердых бытовых отходов «Северный», п. Крутой (66:36:3201002:2)	158000	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
3.	МСК «Каменск-Уральский»	Город Каменс-Уральский, 66:45:0100362:22	602020402	Объект обработки отходов	Полигон твердых бытовых отходов, г. Каменск-Уральский (66:45:0100362:22)	24000	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
4.	МСК «Алапаевский»	МО город Алапаевск, 66:32:0105005:7	602020402	Объект обработки отходов	Полигон твердых бытовых отходов (66:32:0105005:106, 66:32:0105005:7)	33535	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности

[1] Местоположение и наименование объекта последующего размещения твердых коммунальных отходов после обработки (сортировки и переработки)

3.5 Мусороперегрузочные станции

Одним из путей сокращения транспортных расходов на организацию вывоза ТБО является переход к двухэтапной системе транспортировки отходов потребления с применением большегрузного транспорта.

В результате анализа зарубежного опыта внедрения двухэтапной системы вывоза отходов потребления установлено, что транспортные расходы могут быть сокращены на 40—50%. Экономичность системы двухэтапной транспортировки отходов потребления по сравнению с одноэтапным вывозом основана на возможности их перегрузки на мусороперегрузочной станции или на комплексе сортировки из мусоровозов малой грузоподъемности на шасси КАМАЗ и МАЗ.

Двухэтапная система должна включать в себя технологические процессы:

- сбор ТКО в местах накопления;

- вывоз ТКО собирающими мусоровозами на мусороперегрузочную станцию (МПС);

- перегрузка в большегрузные транспортные средства;

- перевозка ТКО к местам их захоронения или утилизации;

- выгрузка ТКО.

При наличии МПС весь мусор из района города свозится на местную станцию, а не на полигон, что существенно сокращает транспортное плечо и расходы по транспортировке, а затем, уменьшаясь в объеме в несколько раз (до 10 раз), уже перевозится на полигон. Не требуется использования специализированных машин в качестве грузового транспорта, что повышает эффективность сбора отходов. Техники для перевозки мусора с мусороперегрузочной станции на полигон требуется значительно меньше, так как весь мусор уже спрессован и уменьшен в объеме. Стоимость доставки одного килограмма отходов уменьшается более чем в 12 раз.

На МПС может быть использована система извлечения из ТКО утильных элементов.

МПС представляет собой площадку с навесом (кровлей), освещением, боковыми легкими защитными стенками, оборудованную местами для установки,

погрузки и вывоза крупногабаритных бункеров емкостью до 40 куб. м (3 единицы и более), а также разгрузки мусоровозов и бункеровозов. Место для работы непосредственно с крупногабаритными бункерами — забетонированная площадка соответствующей конфигурации (в зависимости от количества используемых таких крупногабаритных бункеров и рельефа местности), заглубленная в землю на высоту крупногабаритных бункеров, включающая опорные стены и подъездные пути, и оборудованная сливом и ямой для откачки и удаления влажных отходов и мусора.

Мусороперегрузочные станции — оптимальное решение для сокращения затрат, связанных с вывозом мусора на полигоны.

Сведения об объектах указаны согласно документу «Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области», утв. Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185.

3.6 Несанкционированные свалки

По материалам «Территориальной схемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами», утв. приказом Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (№185 от 31.03.2020г), на территории Свердловской области расположено 62 несанкционированные свалки, подлежащие ликвидации.

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц на площади свыше 50 кв. м и объемом свыше 30 куб. м.

Ликвидация свалок, сформированных стихийным образом, с 2019 года возложена на собственников земельных участков, в качестве которых могут выступать: граждане РФ; организации; органы муниципалитета. Несанкционированные свалки, созданные и поставленные на учет до 2019 года, признаны накопленным ущербом.

Выявление и ликвидацию несанкционированных свалок осуществляют органы местного самоуправления МО, собственники земельных участков, региональные операторы по обращению с ТКО (в части ТКО). Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО осуществляется в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156. В случае, если ликвидацию места несанкционированного размещения ТКО осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО, затраты на выполненные работы по ликвидации несанкционированной свалки компенсирует собственник земельного участка. Перечень несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации на территории Свердловской области приведен в Таблице 3.6.1. Сведения об объектах указаны согласно письму от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области «О разработке проекта» от 05.03.2020 № 11-06-07/1988.

Таблица 3.6.1 - Перечень несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, планируемых к ликвидации

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Площадь земельного участка, га	Объем складируемых отходов, куб.м	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Административно-производственное объединение – 1 (Северное)						
1.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Сосьвинский ГО	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,1	45	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
2.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Сосьвинский ГО, п.г.т. Сосьва	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,3	30	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
III	Административно-производственное объединение – 3 (Восточное)						
3.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, в 1 км от п. Студенческий, слева от указателя «Учхоз «Уралец» в 80 м от автодороги Старый Сибирский тракт, под высоковольтной линией (66:42:0201012:5)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,05	30	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
4.	Несанкционированная свалка твердых	Белоярский ГО, в 20 м влево от автодороги п.	602020405	Места несанкционированного размещения отходов	0,1	50	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Площадь земельного участка, га	Объем складируемых отходов, куб.м	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
	коммунальных отходов	Студенческий – с. Большебрусянское, в 500 м от п. Студенческий		производства и потребления			строительства
5.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, д. Измоденова, ул. Кирова, д. 53 - за заводом	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,1	1000	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
6.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, д. Головырина ул.1 Мая (с южной стороны участка 66:06:4201003:25)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,012	200	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
7.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, д. Златогорова ул. Советская, д. 64а	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,005	50	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
8.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, д. Ключи ул. Уральская/Куйбышева (с южной стороны участка 66:06:4301002:89)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,01	90	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
9.	Несанкционированная свалка твердых	Белоярский ГО, за ДНП «Чистые росы» (66:06:4501018:800)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов	3	70	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Площадь земельного участка, га	Объем складируемых отходов, куб.м	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
	коммунальных отходов			производства и потребления			строительства
10.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, за п. Прохладный, вдоль дороги от ООО Полигон до СНТ «Родник» (66:06:4501018:1766)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	2,4	100	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
11.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, п. Белореченский, в 100 м справа от автодороги п. Белореченский – с. Кочневское, в районе ул. Конно -Заводская (66:06:1201005)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	1,5	500	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
12.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, пгт. Белоярский, ул. Гагарина, 9 за земельным участком	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,009	80	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
13.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, пгт. Белоярский, ул. Зеленая, д. 1д	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,1	450	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
14.	Несанкционированная свалка	Белоярский ГО, пгт. Белоярский, ул.	602020405	Места несанкционированного	0,004	50	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Площадь земельного участка, га	Объем складируемых отходов, куб.м	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
	твердых коммунальных отходов	Станционная, д. 17		размещения отходов производства и потребления			участка и объекта капитального строительства
15.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, п. Колюткино (между домом № 2 и СНТ Бетфор) (66:06:2401003)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,02	27	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капитального строительства
16.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, п. Колюткинский, у леса, напротив ул. Уральская (в яме) (66:06:4504001)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,05	50	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капитального строительства
17.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, п. Студенческий, в 20 м влево от автодороги п. Студенческий – с. Большебрусянское на земельном участке по ул. Береговая, д. 36 (66:06:1001001:178)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,01	10	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капитального строительства
18.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, п. Студенческий: за микрорайоном Дворище	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,3	100	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капитального строительства
19.	Несанкционирова	Белоярский ГО, с.	602020405	Места	5	80	Не устанавливаются в связи с

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Площадь земельного участка, га	Объем складируемых отходов, куб.м	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
	нная свалка твердых коммунальных отходов	Косулино, за границей кладбища (66:06:4501018:760)		несанкционированного размещения отходов производства и потребления			отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
20.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Косулино, за ул. Строителей (сосновый бор) (66:06:0401003)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	3	60	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
21.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Малобрусянское (66:06:4501021:5482)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,005	60	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
22.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Малобрусянское, ул. Красноармейская, д. 1 (66:06:0701003:333)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,01	120	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
23.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Черноусово, ул. Исетская, вблизи ул. Центральная, д.5а (66:06:3601006)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,01	100	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
24.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных	Белоярский ГО, с. Черноусово, за ул. Исетская, д. 79 (66:06:3601008)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и	0,03	200	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Площадь земельного участка, га	Объем складируемых отходов, куб.м	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
	отходов			потребления			
25.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Большебрусянское, ул.1 Мая, за домами на берегу реки (66:06:2501010)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,03	300	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
26.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Большебрусянское, ул. Красных партизан (66:06:2500616)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,01	10	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
27.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Бруснятское, мкр. Юбилейный (карьер)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,1	300	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
28.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Камышево ул.30 лет Победы, д. 11 (66:06:4301011:425)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,01	50	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
29.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Камышево ул.30 лет Победы, д.18	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,01	50	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
30.	Несанкционирова	Белоярский ГО, с.	602020405	Места	0,005	50	Не устанавливаются в связи с

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Площадь земельного участка, га	Объем складируемых отходов, куб.м	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
	нная свалка твердых коммунальных отходов	Камышево ул.30 лет Победы, д. 2 (с южной стороны участка 66:06:4301011:37)		несанкционированного размещения отходов производства и потребления			отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
31.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Камышево ул.30 лет Победы, д. 24 (с южной стороны участка 66:06:4301003:61)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,0105	50	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
32.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Камышево ул.30 лет Победы, д. 6 (с южной стороны участка 66:06:4301011:35)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,005	50	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
33.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Камышево ул. Уральская (кладбище) (66:06:4301012:63)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	5,4427	400	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
34.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Кочневское, кладбище (66:06:0000000:6319)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	1,8697	593,34	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
35.	Несанкционирова	Белоярский ГО, с.	602020405	Места	Нет данных	142,86	Не устанавливаются в связи с

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Площадь земельного участка, га	Объем складируемых отходов, куб.м	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
	нная свалка твердых коммунальных отходов	Кочневское		несанкционированного размещения отходов производства и потребления			отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
36.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Белоярский ГО, с. Логиново, перекресток ул. Ленина-ул. Бажова (66:06:2601013)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,015	10	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
37.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	МО «посёлок Уральский» (66:73:0000000:6)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,1	65	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
38.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Каменский ГО, в 80 м от автомобильной дороги Горный-Рыбниковское, с левой стороны по направлению движения на расстоянии 1,23 км. от п. Горный (66:12:4613002)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	1,5	680	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
39.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных	Каменский ГО, вдоль дороги к д. Чайкина въезд на ул. Красных Орлов	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и	0,1	50	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Площадь земельного участка, га	Объем складируемых отходов, куб.м	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
	отходов	(66:12:7101002)		потребления			
40.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Каменский ГО, за д. Мазуля (66:12:1801001)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	1,166	452	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
41.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Каменский ГО, за кладбищем с. Черемхово (66:12:1608002)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,82	410	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
42.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Каменский ГО, за с. Большая Грязнуха, в районе заброшенных силосных ям (66:12:30011002)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	2,5802	810	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
43.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Каменский ГО, за с. Кисловское вдоль дороги на станцию 70 км (66:12:1001003)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,12	120	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
44.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Каменский ГО, на окраине с. Исетское, на территории разрушенной фермы (66:12:3701001)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,32	124	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
45.	Несанкционирова	Каменский ГО,	602020405	Места	1,3	540	Не устанавливаются в связи с

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Площадь земельного участка, га	Объем складируемых отходов, куб.м	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
	нная свалка твердых коммунальных отходов	п.г.т.Мартюш с левой стороны от автомобильной дороги Марюш-Брод (66:12:5216001:33)		несанкционированного размещения отходов производства и потребления			отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
46.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Каменский ГО, с. Клевакинское, ул. Ленина, д.35 (66:12:0601002:83)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,005	70	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
47.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Каменский ГО, с. Клевакинское, ул. Ленина, д.43 (66:12:0601002:124)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,005	70	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
48.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Каменский ГО, с. Клевакинское, ул. Ленина, д.56 (66:12:0601002:5)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	50	70	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
49.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Каменский ГО, с. Новоисетское, ул. Кирова (66:12:6101002:28)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,0915	230	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
50.	Несанкционированная свалка твердых	Каменский ГО, с. Травянское (66:12:29001002)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов	0,3082	110	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Площадь земельного участка, га	Объем складируемых отходов, куб.м	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
	коммунальных отходов			производства и потребления			строительства
51.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Малышевский ГО, пгт. Малышева (66:68:0101005:39)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	2,1235	3105230	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
52.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Артёмовский ГО, с. Покровское (66:02:2501004:16)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,5114	37312	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
53.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Артёмовский ГО, в 0,3 км от с. Мироново	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	2,2	40614	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
54.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Артёмовский ГО, в районе урочища «Польцо» (66:02:0104002:5)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	2	22644	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
55.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Артёмовский ГО, с. Лебёдкино, ул. Ленина, д.4 (66:02:0105001:83)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	1,2	16000	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Площадь земельного участка, га	Объем складируемых отходов, куб.м	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
56.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Артёмовский ГО, с. Мостовское, примерно в 1800 метрах по направлению на север от ориентира, расположенного за пределами участка (66:02:0103004:42)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	1,0052	8816	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
57.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Артёмовский ГО, п. Красногвардейский (66:02:0105002:3)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	1,0048	1732	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
58.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Артёмовский ГО, в 1600 метрах по направлению на северо-запад от п. Незевай (66:02:0102003:15)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	1,6039	18000	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
59.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Артёмовский ГО, п. Сосновый Бор, в 870 метрах на север от д.1 по ул. Иванова (66:02:2201003:45)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	1,5	33280	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
60.	Несанкционированная свалка твердых	Артёмовский ГО, г. Артёмовский, ул. Советская, д. 174	602020405	Места несанкционированного размещения отходов	5,0012	681072	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код объекта	Назначение объекта	Площадь земельного участка, га	Объем складируемых отходов, куб.м	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
	коммунальных отходов	(66:02:1702027:3)		производства и потребления			строительства
61.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Розы Люксембург, д. 9 (66:46:0103001:731)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,4195	168	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства
62.	Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов	Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 153 (66:46:0103001:833)	602020405	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	0,0817	22	Не устанавливаются в связи с отсутствием границ земельного участка и объекта капительного строительства

4 Планируемые объекты капитального строительства в области обращения с отходами

В целях реализации перспективных потоков отходов производства и потребления, в том числе ТКО, в Свердловской области планируются строительство, реконструкция, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов.

Создание объектов по обращению с ТКО осуществляется с учетом требований санитарных правил и норм, предъявляемых к размерам санитарно-защитных зон объектов. При размещении объектов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарно-защитные зоны объектов должны создаваться в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.

Класс объекта и размер ориентировочной санитарно-защитной зоны для объектов устанавливается в соответствии с санитарными нормами в зависимости от технологического процесса и мощности объекта.

Для МСК мощностью до 40 тыс. тонн/год ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 500 метров. Для МСК мощностью свыше 40 тыс. тонн/год ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

Для переработки ртутьсодержащих отходов в Свердловской области планируется ввод в эксплуатацию производственного участка по обезвреживанию и утилизации ртутьсодержащих отходов (г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 40).

Реализация мероприятий по созданию объектов обработки и утилизации ТКО осуществляется в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)» (далее – региональный проект по ТКО).

Обоснование выбранного варианта размещения объектов на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования, приняты на основании материалов «Территориальной схемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами», утв. приказом Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (№185 от 31.03.2020г.) по состоянию на начало 2021 г.

Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов устанавливаются в соответствии с документами стратегического развития Российской Федерации и Свердловской области.

Показатели приняты в соответствии со следующими документами стратегического развития территорий:

Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 86-р.

Стратегия по обращению с отходами производства на территории Свердловской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 09.09.2014 № 774-ПП.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП.

Информация об установленных в Свердловской области целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов и о достигнутых значениях в 2017 году указаны в Таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Целевые показатели по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов

№ п.п	Наименование ожидаемого результата, целевого показателя, контрольное событие	Единица измерения	Значение целевого показателя	
			2017	2025-2030
1	2	3	4	5
1.	Доля обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов производства и потребления I–V классов опасности	%	42	65
2.	Доля захораниваемых отходов производства и потребления от общего объема их образования	%	58	35
3.	Доля утилизированных ТКО в общем объеме образованных ТКО	%	-	46,9
4.	Доля обработанных ТКО в общем объеме образованных ТКО	%	-	95,0
5.	Доля обезвреженных ТКО в общем количестве образованных ТКО	%	0,07	1,4
6.	Доля размещенных ТКО в общем объеме образованных ТКО	%	-	50,9

В целях реализации перспективных потоков отходов производства и потребления, в том числе ТКО, в Свердловской области планируются строительство, реконструкция, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Сравнительная характеристика по существующей и перспективной инфраструктуре объектов, приведена в Таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Сравнительная характеристика по существующей и перспективной инфраструктуре объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов

№ п.п	Наименование показателя		2017	2025
1.	Объект обезвреживания отходов	АПО-1	1	5
		АПО-2	-	-
		АПО-3	-	-
2.	Объект обработки отходов (МСК)	АПО-1	-	4
		АПО-2	1	5
		АПО-3	3	9
3.	Объект утилизации отходов	АПО-1	-	-
		АПО-2	1	2
		АПО-3	-	-
4.	Мусороперегрузочная станция	АПО-1	-	1

№ п.п	Наименование показателя		2017	2025
		АПО-2	-	8
		АПО-3	-	3
5.	Реконструкция	АПО-1	-	4
		АПО-2	-	3
		АПО-3	3*	9

Примечания:
* - Полигоны выводятся из эксплуатации

Таким образом, на момент реализации положений Территориальной схемы в сфере обращения с отходами (до 2025г), на территории Свердловской области планируется размещение следующих объектов межмуниципального назначения:

Объекты обезвреживания отходов – 5ед.

Объект обработки отходов (мусоросортировочные комплексы) –18 ед.

Объект утилизации отходов – 2 ед.

Мусороперегрузочная станция –12 ед.

Реконструируемых полигонов 20 ед., вновь строящихся –8 ед., выводимых из эксплуатации –18 ед.

В **АПО-1** (до 2025г) планируется построить или реконструировать

4 объекта обработки ТКО, 5 объектов обезвреживания ТКО, 7 объектов размещения ТКО.

Объекты обработки ТКО планируются в следующих МО:

1) ГО Краснотурьинск, МСК мощностью 130 тыс. тонн/год;

2) Качканарский ГО, МСК мощностью 20 тыс. тонн/год;

3) ГО «Город Лесной», МСК мощностью 25 тыс. тонн/год;

4) МО город Нижний Тагил, МСК мощностью 185 тыс. тонн/год;

Кроме этого, в случае экономической и экологической целесообразности обезвреживания ТКО в отдаленных северных территориях АПО-1, планируется создание 5 объектов обезвреживания ТКО в следующих МО:

1) ГО Пелым, объект обезвреживания мощностью 1,5 тыс. тонн/год;

2) Новолялинский ГО, объект обезвреживания мощностью 8 тыс. тонн/год;

3) ГО Верхотурский, объект обезвреживания мощностью 6 тыс. тонн/год;

4) Сосьвинский ГО, объект обезвреживания мощностью 5,6 тыс. тонн/год;

5) Гаринский ГО, объект обезвреживания мощностью 1,6 тыс. тонн/год.

В АПО-1 необходимо построить или реконструировать 7 объектов размещения ТКО:

1) построить полигон размещения ТКО (МО город Нижний Тагил) мощностью 129 тыс. тонн/год;

2) построить полигон размещения ТКО (Верхнесалдинский ГО) мощностью 30 тыс. тонн/год;

3) реконструировать полигон ООО «Экотехсервис» (ГО Краснотурьинск) мощностью 100 тыс. тонн/год;

4) реконструировать полигон ООО «Поток» (Качканарский ГО) мощностью 62 тыс. тонн/год с учетом строительства МСК и размещения промышленных отходов;

5) реконструировать полигон МБУ «Муниципальный заказчик» (г. Красноуральск) мощностью 28 тыс. тонн/год с установкой МСЛ;

6) реконструировать полигон ООО «Благоустройство» (Кушвинский ГО) мощностью 16 тыс. тонн/год с установкой МСЛ;

7) построить полигон размещения ТКО (Нижнетуринский ГО) мощностью 12 тыс. тонн/год с установкой МСЛ.

В **АПО-2** (до 2025г) планируется построить или реконструировать 5 объектов обработки ТКО, 2 объекта утилизации ТКО, 4 объекта размещения ТКО.

Объекты обработки ТКО планируются в следующих МО:

1) ГО Первоуральск, МСК мощностью 200 тыс. тонн/год;

2) ГО Красноуфимск, МСК мощностью 100 тыс. тонн/год;

3) Новоуральский ГО, МСК мощностью 40 тыс. тонн/год;

4) ГО Верхний Тагил, МСК мощностью 15 тыс. тонн/год;

5) Бисертский ГО, МПС с элементами сортировки ТКО мощностью 4 тыс. тонн/год.

В АПО-2 планируется создание 2 объектов утилизации ТКО в следующих МО:

1) ГО Красноуфимск, цех производства RDF-материалов мощностью 40 тыс.

тонн/год;

2) ГО Первоуральск, цех производства RDF-материалов мощностью 100 тыс. тонн/год.

В АПО-2 необходимо построить или реконструировать 4 объекта размещения ТКО:

1) реконструировать полигон МУП «Управляющая компания» (ГО Верхний Тагил) мощностью 14 тыс. тонн/год;

2) построить полигон размещения ТКО (ГО Красноуфимск) мощностью 50 тыс. тонн/год;

3) реконструировать полигон МУП «Ритуал» (Новоуральский ГО) мощностью 53 тыс. тонн/год;

4) реконструировать полигон ООО «Горкомхоз» (ГО Ревда) мощностью 209 тыс. тонн/год.

В **АПО-3** (до 2025г.) планируется построить или реконструировать 9 объектов обработки ТКО, 13 объектов размещения ТКО.

Объекты обработки ТКО планируются в следующих МО:

1) МО город Алапаевск, МСК мощностью 32 тыс. тонн/год;

2) Артемовский ГО, МСК мощностью 20 тыс. тонн/год;

3) МСК «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн/год;

4) МО город Ирбит, МСК «Ирбитский» мощностью 55 тыс. тонн/год;

5) МО город Каменск-Уральский, МСК «Каменск-Уральский» мощностью 40 тыс. тонн/год;

6) Камышловский МР, МСК «Камышловский» мощностью 55 тыс. тонн/год;

7) Малышевский ГО, МСК «Малышевский» мощностью 40 тыс. тонн/год;

8) Режевской ГО, МСК «Режевской» мощностью 20 тыс. тонн/год;

9) ГО Сухой Лог, МСК «Сухоложский» мощностью 40 тыс. тонн/год.

В АПО-3 необходимо построить или реконструировать 14 объектов размещения ТКО:

1) построить полигон размещения ТКО (МО город Алапаевск) мощностью 50 тыс. тонн/год;

2) построить полигон размещения ТКО (Артемовский ГО) мощностью 20 тыс. тонн/год;

3) реконструировать полигон ООО «УМПО» (Белоярский ГО) мощностью 16 тыс. тонн/год с установкой МСЛ;

4) построить полигон размещения ТКО и ПО «Екатеринбург-Север» мощностью 400 тыс. тонн/год с МСЛ;

5) построить полигон размещения ТКО и ПО «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн/год;

6) реконструировать полигон размещения ТКО ИП Костенко В.В. (ГО Заречный) мощностью 15 тыс. тонн/год с установкой МСЛ;

7) реконструировать полигон размещения ТКО (д. Фадюшина, Зареченское СП) мощностью 55 тыс. тонн/год;

8) реконструировать полигон ООО «Промэко» (Ирбитское МО) мощностью 55 тыс. тонн/год;

9) реконструировать полигон твердых бытовых отходов, г. Каменск-Уральский (МО город Каменск-Уральский) мощностью 106 тыс. тонн/год;

10) построить полигон размещения ТКО для Асбестовского, Малышевского городских округов, городского округа Рефтинский мощностью 40 тыс. тонн/год;

11) реконструировать полигон размещения ТКО (ГО Сухой Лог) мощностью 40 тыс. тонн/год;

12) реконструировать полигон размещения ТКО (Режевской ГО) мощностью 20 тыс. тонн/год;

13) реконструировать полигон размещения ТКО (Тавдинский ГО) мощностью 15 тыс. тонн/год с установкой МСЛ;

14) реконструировать полигон размещения ТКО (Тугулымский ГО) мощностью 10 тыс. тонн/год с установкой МСЛ.

В Таблице 4.3 приведен перечень объектов и планируемые мероприятия по развитию схемы объектов утилизации и захоронения отходов производства и потребления.

В Таблице 4.4 приведен перечень объектов и планируемые мероприятия по

развитию объектов хранения и переработки отходов производства и потребления.

В Таблице 4.5 приведен перечень объектов и планируемые мероприятия по развитию мусороперегрузочных станций.

Местоположение всех планируемых к размещению объектов по утилизации, захоронению, хранения и переработки отходов производства и потребления, и мусороперегрузочных станций, устанавливается после проведения согласований, установленных действующим законодательством, выбор земельного участка определяется в соответствии с санитарно-экологическими нормами. Объекты не подлежат отображению на чертеже «Карта расположения объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных и биологических отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми».

Все объекты предусмотрены «Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области», утв. Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185 на второй этап развития 2025-2030 гг.

Таблица 4.3 - Перечень объектов и планируемые мероприятия по развитию схемы объектов утилизации и захоронения отходов производства и потребления на 2025 г.

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код / назначение объекта	Вид объекта	Статус объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Административно-производственное объединение – 1 (Северное)							
1.	Полигон твердых бытовых отходов Дзержинского района	Город Нижний Тагил, 66:19:1901004:2	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	66-00027-З-00479-010814	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
2.	Полигон твердых бытовых отходов Ленинского района по Кушвинскому тракту	Город Нижний Тагил, 66:56:0106001:58	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	66-00024-З-00479-010814	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
3.	Полигон твердых бытовых отходов	Город Нижний Тагил, 66:56:0101001:816 66:56:0106001:484	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Новое строительство	Нет данных	32371	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
4.	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	Нижнетуринский ГО, г. Нижняя Тура, 66:17:0101018:005	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов Полигон захоронения	Ликвидация	66-00220-З-00198-130618	11750	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код / назначение объекта	Вид объекта	Статус объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				промышленных отходов				
5.	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	Качканарский ГО, г. Качканар, 66:48:0303001:77	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов Полигон захоронения промышленных отходов	Реконструкция	66-00023-З-00479-010814	13910	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
6.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Красноуральск, г. Красноуральск, 66:51:0108001:49	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Реконструкция	66-00141-З-00692-311014	5074	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
7.	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	ГО Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, 66:50:0000000:31	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов Полигон захоронения промышленных отходов	Реконструкция	66-00141-З-00692-311014	53047	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
8.	Полигон твердых бытовых отходов	Невьянский ГО, г. Невьянск,	602020401/ Захоронение	Полигон захоронения	Ликвидация	66-00191-З-00609-	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код / назначение объекта	Вид объекта	Статус объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66:15:1501007:509	отходов	твердых коммунальных отходов		270715		
9.	Полигон твердых бытовых отходов	Серовский ГО, г. Серов, 66:61:0104001:783	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	66-00193-Х-00625-310715	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
10.	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	Горноуральский ГО, пос. Черноисточинск, 66:19:0101006:728	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов Полигон захоронения промышленных отходов	Ликвидация	66-00084-З-00592-250914	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
11.	Полигон твердых бытовых отходов	Верхнесалдинский ГО, г. Верхняя Салда, 66:08:0701005:26	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Новое строительство	Нет данных	13587	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
12.	Полигон твердых бытовых отходов	Кушвинский ГО, г. Кушва, 66:53:0301001:77	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Реконструкция	66-00213-Х-00793-151216	12368	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код / назначение объекта	Вид объекта	Статус объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Административно-производственное объединение – 2 (Западное)							
13.	Полигон твердых бытовых отходов	Новоуральский ГО, г. Новоуральск, 66:57:0103007:2	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Реконструкция	66-00192-З-00625-310715	33965	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
14.	Полигон твердых бытовых отходов	Новоуральский ГО, с. Тарасково, 66:57:0211002:14	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	66-00148-З-00758-281114	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
15.	Полигон твердых бытовых отходов	Нижнесергинский МР, Кленовское СП, с. Кленовское, 66:16:0102002:56	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	66-0223-Х-00039-140219	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
16.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, 66:37:0204001:20	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Реконструкция	66-00153-З-00870-311214	15759	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
17.	Полигон твердых бытовых отходов	Нижнесергинский МР, Михайловское МО, г. Михайловск, 66:16:1406005:37	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	66-00212-Х-00793-151216	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
18.	Полигон твердых	ГО Ревда, г. Ревда,	602020401/	Полигон	Реконструкция	66-00198-З-	79246	Санитарно-защитная зона

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код / назначение объекта	Вид объекта	Статус объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бытовых отходов	66:21:0101001:178	Захоронение отходов	захоронения твердых коммунальных отходов		00920-171115		1000 м / I класс опасности
19.	Полигон твердых бытовых отходов	Артинский ГО, д. Чекмаш, 66:03:1801002:362	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	66-00217-З-00371-270717	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
20.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Староуткинск, п. Староуткинск, 66:72:0301006:98	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	Нет данных	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
21.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Красноуфимск, г. Красноуфимск 66:14:1801001:185	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Новое строительство	Нет данных	26445	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
III	Административно-производственное объединение – 3 (Восточное)							
22.	Полигон твердых бытовых отходов	Артёмовский ГО, пос. Буланаш, 66:02:1703018:31	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	66-00185-З-00164-27022015	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
23.	Полигон твердых бытовых отходов	Артёмовский ГО, г. Артёмовский	602020401/ Захоронение	Полигон захоронения	Новое строительство	Нет данных	22962	Санитарно-защитная зона 500 м /

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код / назначение объекта	Вид объекта	Статус объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(земельный участок, соответствующий требованиям) (см. Примечание)	отходов	твердых коммунальных отходов				II класс опасности
24.	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов	Камышловский МР, Зареченское СП, д. Фадюшина, 66:13:1601008:448	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов Полигон захоронения промышленных отходов	Реконструкция	66-00177-Х-00164-27022015	44068	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
25.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Заречный, г. Заречный, 66:42:0102001:789 66:42:0102001:790	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Реконструкция	66-00025-З-00479-010814	14224	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
26.	Полигон твердых бытовых отходов	Асбестовский ГО, г. Асбест, 66:34:0503002:1206	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	66-00009-З-00479-010814	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
27.	Полигон твердых бытовых отходов	Белоярский ГО, п. Белоярский, 66:06:4503001:289	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Реконструкция	66-00221-З-00294-020818	17249	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код / назначение объекта	Вид объекта	Статус объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Полигон твердых бытовых отходов «Северный»	ГО Верхняя Пышма, п. Крутой, 66:36:3201002:2	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	66-00211-З-00645-031016	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
29.	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов «Екатеринбург-Север»	(земельный участок, соответствующий требованиям) (см. Примечание) Территория обслуживания: Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Верхняя Пышма, Березовский ГО, ГО Среднеуральск	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов Полигон захоронения промышленных отходов	Новое строительство	-	463982	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
30.	Полигон твердых бытовых отходов	Город Каменск-Уральский, 66:45:0100362:22	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Реконструкция	66-00189-З-00609-270715	84749	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
31.	Полигон твердых бытовых отходов	Режевской ГО, г. Реж, 66:22:1907002:117	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Реконструкция	66-00159-З-00133-18022015	19868	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
32.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Рефтинский, пгт. Рефтинский,	602020401/ Захоронение	Полигон захоронения	Ликвидация	66-00143-З-00758-	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код / назначение объекта	Вид объекта	Статус объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66:63:1601001:97	отходов	твердых коммунальных отходов		281114		
33.	Полигон твердых бытовых отходов	Сысертский ГО, п. Двуреченск, 66:25:1322001:139	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	66-00140-З-00692-311014	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
34.	Свалка твердых бытовых отходов	Тавдинский ГО, г. Тавда, 66:27:0502002:36	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Реконструкция	66-00145-З-00758-281114	16149	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
35.	Полигон твердых бытовых отходов	МО город Алапаевск, г. Алапаевск, 66:32:0105005:7	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Новое строительство	Нет данных	30182	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
36.	Полигон твердых бытовых отходов	МО город Алапаевск, г. Алапаевск, 66:32:0105005:004	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	Нет данных	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
37.	Полигон твердых бытовых отходов	Ирбитское МО, д. Бузина, 66:11:0103002:60	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Реконструкция	Нет данных	41122	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код / назначение объекта	Вид объекта	Статус объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов «Екатеринбург-Юг»	(земельный участок, соответствующий требованиям) (см. Примечание) Территория обслуживания: Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Верхняя Пышма, Березовский ГО, ГО Среднеуральск	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов Полигон захоронения промышленных отходов	Новое строительство	Нет данных	291293	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
39.	Полигон твердых бытовых отходов для Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский	Земельный участок, соответствующий требованиям (см. Примечание)	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Новое строительство	Нет данных	30797	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
40.	Полигон твердых бытовых отходов	Сысертский ГО, г. Сысерть 66:25:2702001:481	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	Нет данных	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
41.	Свалка промышленно-бытовых отходов	Туринский ГО, г. Туринск 66:30:0202007:743	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	Нет данных	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка	Код / назначение объекта	Вид объекта	Статус объекта	Учетный номер объекта по ГРОРО	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Полигон захоронения промышленных отходов				
42.	Свалка твердых бытовых отходов	Пышминский ГО, с Четкарино 66:20:1604001:52	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	Нет данных	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта

Примечание: Выбор земельного участка определяется в соответствии с санитарно-экологическими нормами. Объект не подлежит отображению на чертеже «Карта расположения объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных и биологических отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Таблица 4.4 - Перечень объектов и планируемые мероприятия по развитию объектов хранения и переработки отходов производства и потребления (2025 г.)

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка; территория обслуживания	Код / вид объекта	Статус объекта	Наименование объекта размещения ТКО[2]	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Административно-производственное объединение – 1 (Северное)						
1.	МСК «Краснотурьинск»	ГО Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, 66:50:0000000:31; Серовский ГО, ГО Карпинск, Волчанский ГО, Североуральский ГО	602020402/ Объект обработки отходов	Новое строительство	Полигон твердых бытовых отходов, г. Краснотурьинск (66:50:0000000:31)	104151	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
2.	МСК «Качканарский»	Качканарский ГО, г. Качканар, 66:48:0303001:77	602020402/ Объект обработки отходов	Новое строительство	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов, г. Качканар (66:48:0303001:77)	16207,8	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
3.	МСК «Лесной»	ГО «Город Лесной», 66:54:0104004:117 66:54:0104004:72	602020402/ Объект обработки отходов	Новое строительство	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов, г. Лесной (66:54:0104004:117, 66:54:0104004:72)	21048,9	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности

[2] Местоположение и наименование объекта последующего размещения твердых коммунальных отходов после обработки (сортировки и переработки)

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка; территория обслуживания	Код / вид объекта	Статус объекта	Наименование объекта размещения ТКО[2]	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	МСК «Нижний Тагил»	Город Нижний Тагил, 66:56:0101001:816 66:56:0106001:484; 66:56:0106001:486 МО город Нижний Тагил, Горноуральский ГО, Невьянский ГО	602020402/ Объект обработки отходов	Новое строительство	Полигон твердых бытовых отходов, г. Нижний Тагил (66:56:0101001:816 66:56:0106001:484)	169471,1	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
II	Административно-производственное объединение – 2 (Западное)						
5.	МСК «Первоуральский»	ГО Первоуральск, г. Первоуральск, 66:58:0120011:8; Дружининский ГО, МО рабочий поселок Атиг, ГП Верхние Серги, ГО Дегтярск, Полевской ГО, Шалинский ГО, Бисертский ГО, ГО Староуткинск, ГО Ревда, Кленовское СП	602020402/ Объект обработки отходов	Реконструкция	Полигон твердых бытовых отходов, г. Ревда (66:21:0101001:178)	137194,8	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
6.	Цех производства RDF-материалов мощностью 100 тыс. тонн/год	ГО Первоуральск, г. Первоуральск, 66:58:0120011:8	602020406 / Иной объект обращения с отходами	Новое строительство	-	100000	Санитарно-защитная зона 300 м / III класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка; территория обслуживания	Код / вид объекта	Статус объекта	Наименование объекта размещения ТКО[2]	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	МСК «Красноуфимский»	ГО Красноуфимск, г. Красноуфимск, 66:14:1801001:185; МО Красноуфимский округ, Артинский ГО, Ачитский ГО, Михайловское МО	602020402/ Объект обработки отходов	Новое строительство	Полигон твердых бытовых отходов, г. Красноуфимск (66:14:1801001:185)	45524,6	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
8.	МСК «Новоуральский»	Новоуральский ГО, г. Новоуральск, 66:57:0103007:2; ГО Верх-Нейвинский	602020402/ Объект обработки отходов	Новое строительство	Полигон твердых бытовых отходов, г. Новоуральск (66:57:0103007:2)	35380	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
9.	МСК «Верхний Тагил»	ГО Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, 66:37:0204001:20; Кировградский ГО	602020402/ Объект обработки отходов	Новое строительство	Полигон твердых бытовых отходов, г. Верхний Тагил (66:37:0204001:20)	14591	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
III	Административно-производственное объединение – 3 (Восточное)						
10.	МСК «Широкореченский»	МО «город Екатеринбург», 66:41:0313098:1	602020402/ Объект обработки отходов	Ликвидация	Полигон твердых бытовых отходов «Северный», п. Крутой (66:36:3201002:2)	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
11.	МСК «Каменск-Уральский»	МО Город Каменск-Уральский, 66:45:0100362:22; Каменский ГО	602020402/ Объект обработки отходов	Реконструкция	Полигон твердых бытовых отходов, г. Каменск-Уральский (66:45:0100362:22)	78471,3	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка; территория обслуживания	Код / вид объекта	Статус объекта	Наименование объекта размещения ТКО[2]	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	МСК «Алапаевский»	МО город Алапаевск, 66:32:0105005:7; г. Алапаевск, Махневское МО	602020402/ Объект обработки отходов	Реконструкция	Полигон твердых бытовых отходов, г. Алапаевск (66:32:0105005:7)	27946,4	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
13.	МСК «Екатеринбург-Юг»	(земельный участок, соответствующий требованиям) (см. Примечание); Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Верхняя Пышма, Березовский ГО, ГО Среднеуральск	602020402/ Объект обработки отходов	Новое строительство	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов «Екатеринбург-Юг» (земельный участок, соответствующий требованиям)	511773,7	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
14.	МСК «Малышевский»	Земельный участок, соответствующий требованиям (см. Примечание); Асбестовский ГО, Малышевский ГО, ГО Рефтинский	602020402/ Объект обработки отходов	Новое строительство	Полигон твердых бытовых отходов для Асбестовского, Малышевского ГО, ГО Рефтинский (земельный участок, соответствующий требованиям)	36664,4	Санитарно-защитная зона 500/ II класс опасности
15.	МСК «Сухоложский»	ГО Сухой Лог, г. Сухой Лог,	602020402/ Объект	Новое строительство	Полигон твердых бытовых отходов, г.	36521,4	Санитарно-защитная зона 1000 м /

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка; территория обслуживания	Код / вид объекта	Статус объекта	Наименование объекта размещения ТКО[2]	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
		66:63:1602002:3; ГО Богданович	обработки отходов		Сухой Лог (66:63:1602002:3)		I класс опасности
16.	МСК «Артёмовский»	Артёмовский ГО, г. Артёмовск (земельный участок, соответствующий требованиям) (см. Примечание)	602020402/ Объект обработки отходов	Новое строительство	Полигон твердых бытовых отходов, г. Артёмовский (земельный участок, соответствующий требованиям)	21260	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
17.	МСК «Ирбитский»	Ирбитское МО, д. Бузина, 66:11:0103002:60; МО город Ирбит, Туринский ГО, Слободо-Туринский МР, Байкаловский МР	602020402/ Объект обработки отходов	Новое строительство	Полигон твердых бытовых отходов, д. Бузина, (66:11:0103002:60)	45368,7	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
18.	МСК «Камышловский»	Камышловский МР, Зареченское СП, д. Фадюшина, 66:13:1601008:448; Камышловский ГО, Пышминский ГО, Талицкий ГО	602020402/ Объект обработки отходов	Новое строительство	Полигон твердых бытовых отходов, д. Фадюшина, (66:13:1601008:448)	44413,8	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание, кадастровый номер участка; территория обслуживания	Код / вид объекта	Статус объекта	Наименование объекта размещения ТКО[2]	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	МСК «Режевской»	Режевской ГО, г. Реж (земельный участок, соответствующий требованиям) (см. Примечание)	602020402/ Объект обработки отходов	Новое строительство	Полигон твердых бытовых отходов, г. Реж, (66:22:1907002:117)	18396,5	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
20.	Цех производства RDF-материалов мощностью 40 тыс. тонн/год	ГО Красноуфимск, г. Красноуфимск 66:14:1801001:185	602020406 / Иной объект обращения с отходами	Новое строительство	-	40000	Санитарно-защитная зона 300 м / III класс опасности

Примечание:
Местоположение планируемых к размещению объектов не определено, выбор земельного участка определяется в соответствии с санитарно-экологическими нормами, в связи с чем объекты не подлежат отображению на чертеже «Карта расположения объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных и биологических отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

5 Утилизация биологических отходов

5.1 Скотомогильники

В Свердловской области хозяйственную деятельность осуществляют также сельскохозяйственные предприятия. В Свердловском областном кадастре отходов производства и потребления зарегистрирован 121 объект размещения отходов содержания животных и птиц, из них 24 объекта – бесхозяйные, 4 объекта утилизации отходов животноводства.

Согласно сведениям, предоставленным Департаментом ветеринарии Свердловской области, на территории области имеется 384 скотомогильника (168 существующих, 174 планируется к ликвидации, 42 сняты с ветеринарного учета), и 72 сибиреязвенных захоронения.

Департаментом ветеринарии Свердловской области в 2018 году была проведена работа по установлению местонахождения скотомогильников (биотермических ям), и сибиреязвенных захоронений животных, а также предоставлена информация об установлении их собственников, о ликвидированных и снятых с ветеринарного учета скотомогильниках (биотермических ямах).

Сведения о частных, ведомственных, муниципальных скотомогильников (биотермических ям) (по состоянию на 12.10.2020г.) представлены в Таблице 5.1.1 и указаны согласно:

- письмо от Департамента ветеринарии Свердловской области «О направлении информации» от 31.10.2019 № 26-01-80/5415;

- письмо от Департамента ветеринарии Свердловской области «О рассмотрении проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» от 19.03.2020 № 26-0180/1333;

- письмо от Департамента ветеринарии Свердловской области от 12.10.2020 № 26-01-80/5151.

Сведения о существующих сибиреязвенных скотомогильников законсервированных (по состоянию на 31.10.2019 г.) указаны согласно письму от

Департамента ветеринарии Свердловской области «О направлении информации» от 31.10.2019 № 26-01-80/5415 и приведены в Таблице 5.1.2.

В соответствии с действующим санитарным законодательством для всех биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников должны быть разработаны проекты обоснования санитарно-защитных зон, для недопущения использования территорий, находящихся в границах СЗЗ, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности.

Таблица 5.1.1 - Перечень существующих частных, ведомственных, муниципальных скотомогильников (биотермических ям) (по состоянию на 12.10.2020 г.)

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Административно-производственное объединение – 1 (Северное)								
1.	Скотомогильник	Новолялинский ГО, п. Заболотный	ООО «Новолялинский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2009/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
2.	Скотомогильник	Верхнесалдинский ГО, д. Никитино	ГУПСО «Совхоз «Верхнесалдинский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2001/25	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
3.	Скотомогильник	ГО ерхотурский, г. Верхотурье	Администрация ГО Верхотурский	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1976/625	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
4.	Скотомогильник	ГО Верхотурский, с. Красногорское	ООО «Красногорское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1978/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
5.	Скотомогильник	ГО	ООО «Нива»	602020403	Скотомогильник	Существую	1936/900	Санитарно-	I класс

[3] Дата первого захоронения биологических отходов на объекте (год), ориентировочная площадь участка захоронения (кв.м.)

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Верхотурский, д. Морозова			с захоронением в яме	щий		защитная зона 1000 м	опасности
6.	Скотомогильник	ГО Верхотурский, д. Запольская	СПК «Восток»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1982/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
7.	Скотомогильник	Кушвинский ГО, г. Кушва	Кушвинский ГО	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1996/1260	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
8.	Скотомогильник	Невьянский ГО, с. Аятка	ЗАО «Аятское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета	1999/8	-	-
9.	Скотомогильник	Невьянский ГО, с. Киприно	И.П. Куприянов	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета	1999/6	-	-
10.	Скотомогильник	Невьянский ГО, с. Быньги	Государственная собственность СО	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1987/800	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
11.	Скотомогильник	Нижнетуринский ГО, п. Ис	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1979/200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
12.	Скотомогильник	Горноуральский ГО, д.	ГУПСО «Совхоз	602020403	Скотомогильник с захоронением в	Существующий	2004/20	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Беляковка	«Шумихинский»		яме			1000 м	
13.	Скотомогильник	Горноуральский ГО, с. Новопаньшино	ООО «СП Николопавловское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/18	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
14.	Скотомогильник	Серовский ГО, г. Серов 2-я Молочнотоварная ферма	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
15.	Скотомогильник	Серовский ГО, г. Серов п. Новое Медянкино	ООО «Юбилейное»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
16.	Скотомогильник	Серовский ГО, п. Андриановичи	КФХ Сафиев М.М.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/64	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
17.	Скотомогильник	Качканарский ГО, г. Качканар	ООО «Поток»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1992/250	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
18.	Скотомогильник	Город Нижний Тагил	Муниципальное имущество города Нижний	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/61	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Тагил						
19.	Скотомогильник	Североуральский ГО, г. Североуральск	Администрация Североуральского ГО	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/900	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
20.	Скотомогильник	ГО «Город Лесной», п. Чащевита	ООО АХ «Алтай»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1984/300	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
II	Административно-производственное объединение – 2 (Западное)								
21.	Скотомогильник	Ачитский ГО, с. Афанасьевское	Ачитский ГО	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
22.	Скотомогильник	Ачитский ГО, с. Бакряж	СПК «Бакряжский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
23.	Скотомогильник	Ачитский ГО, с. Большой-Ут	СПК «Большеутинский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
24.	Скотомогильник	Ачитский ГО, с. Верх-Тиса	ООО «Верхтисинское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/300	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
25.	Скотомогильник	Ачитский ГО, п. Заря	ЗАО «Агрофирма	602020403	Скотомогильник с захоронением в	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«Заря»		яме			1000 м	
26.	Скотомогильник	Ачитский ГО, п. Уфимский	Ачитский ГО	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
27.	Скотомогильник	Ачитский ГО, д. Корзуновка	ИП Гостюхина Е.В.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
28.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, д. Чигвинцево	ООО «Простор»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1992/500	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
29.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, д. Озерки	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2005/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
30.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, с. Юва	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
31.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, д. Марийские	КФХ ИП Михайлов С.И.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1992/500	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ключики							
32.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, д. Верхний Бугалыш	ООО «УралАгрос»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
33.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, д. Марийский Усть-Маш	КХ «Астра»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/576	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
34.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, с. Рахмангулово	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
35.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, с. Ключики	ЗАО «Агрофирма «Ключики»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2000/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
36.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, д. Татарская Еманзельга	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, д. Сарсы-Первые	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1997/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
38.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, с. Русская (Большая) Тавра	ООО «Тавра»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
39.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, д. Большое Кошаево	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
40.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, д. Приданниково	ООО «Маяк»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
41.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, д. Новый Бугалыш	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, с. Нижнеиргинское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
43.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, п. Саргая	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
44.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, д. Калиновка	ООО СП «Красноуфимский аграрный колледж»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
45.	Скотомогильник	ГО Красноуфимск, г. Красноуфимск	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
46.	Скотомогильник	МО Красноуфимский округ, д. Средний Баяк	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
47.	Скотомогильник	МО Красноуфимск	ООО «Маяк»	602020403	Скотомогильник с захоронением в	Планируемый к	1996/16	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ий округ, д. Чувашково			яме	ликвидации		1000 м	
48.	Скотомогильник	ГО Красноуфимск, г. Красноуфимск	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
49.	Скотомогильник	Артинский ГО, с. Старые Арти	СПК «Искра»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/400	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
50.	Скотомогильник	Артинский ГО, с Поташка	Поташкинская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/400	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
51.	Скотомогильник	Артинский ГО, с. Манчаж	ООО «Агрофирма Манчажская»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1997/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
52.	Скотомогильник	Артинский ГО, с. Манчаж	Манчажская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2009/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
53.	Скотомогильник	Артинский ГО, с Азигулово	Азигуловская сельская администраци	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1983/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			я						
54.	Скотомогильник	Артинский ГО, д. Полдневая	СПК «Свердлова»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2005/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
55.	Скотомогильник	Артинский ГО, с. Свердловское	Свердловская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2008/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
56.	Скотомогильник	Артинский ГО, с. Малая Тавра	М-Тавринская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2009/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
57.	Скотомогильник	Артинский ГО, д. Малые Карзи	М-Карзинская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2009/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
58.	Скотомогильник	Артинский ГО, пгт. Арти	МУП АГО «Уют-сервис»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/900	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
59.	Скотомогильник	Артинский ГО, д. Берёзовка	Берёзовская сельская	602020403	Скотомогильник с захоронением в	Существующий	2003/600	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			администрация		яме			1000 м	
60.	Скотомогильник	Артинский ГО, с Сухановка	Сухановская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
61.	Скотомогильник	Артинский ГО, с. Сажино	ООО «Земля Сажинская»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/300	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
62.	Скотомогильник	Артинский ГО, д. Соколята	ООО «Земля Сажинская»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2004/250	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
63.	Скотомогильник	Артинский ГО, с. Бараба	Барабинская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/400	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
64.	Скотомогильник	Артинский ГО, с. Пристань	ООО «Арти-АПК»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2004/400	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
65.	Скотомогильник	Артинский ГО, с. Курки	Куркинская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/250	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
66.	Скотомогильник	Артинский ГО, д. Верхний	Симинчинская сельская	602020403	Скотомогильник с захоронением в	Существующий	2003/220	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Бардым	администрация		яме			1000 м	
67.	Скотомогильник	Артинский ГО, д. Бихметково	Усть-Манчажская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
68.	Скотомогильник	Артинский ГО, с. Новый Златоуст	Н-Златоустовская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2007/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
69.	Скотомогильник	Нижнесергинский МР, Михайловское МО, с. Тюльгаш	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
70.	Скотомогильник	Нижнесергинский МР, Михайловское МО, с. Шокурово	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1980/500	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
71.	Скотомогильник	Нижнесергинский МР, Михайловское МО, с. Аракаево	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2005/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	Скотомогильник	Нижнесергинский МР, Михайловское МО, п. Красноармеец	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
73.	Скотомогильник	Нижнесергинский МР, Дружининское ГП, с. Первомайское	ПСК «Нива»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
74.	Скотомогильник	Нижнесергинский МР, Кленовское СП, с. Кленовское	ООО КХ «Кленовское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета	2004/1200	-	-
75.	Скотомогильник	Нижнесергинский МР, Кленовское СП, с. Накаряково	ПСК совхоз «Накаряковский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2004/120	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
76.	Скотомогильник	Нижнесергинский МР, Кленовское СП, с.	ИП «Камаева»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2005/150	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Старобухарово							
77.	Скотомогильник	Бисертский ГО, с. Киргишаны	ПСК «Киргишанский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1991/1200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
78.	Скотомогильник	Шалинский ГО, пгт. Шаля	Администрация Шалинского ГО	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 08.11.2019 № 01)	1993/800	-	-
79.	Скотомогильник	Шалинский ГО, д. Гора	ООО «Новый путь»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1992/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
80.	Скотомогильник	Шалинский ГО, с. Роща	ООО «Роща»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1993/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
81.	Скотомогильник	Шалинский ГО, с. Чусовое	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 08.11.2019 № 02)	1963/200	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.	Скотомогильник	Шалинский ГО, с. Чусовое	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 08.11.2019 № 03)	2006/Нет данных	-	-
83.	Скотомогильник	Шалинский ГО, с. Платоново	ООО «Агрофирма «Луч»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2007/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
84.	Скотомогильник	Новоуральский ГО, с. Тарасково	ОАО «А/ф Уральская»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 15.01.2020 № 1)	1977/680	-	-
85.	Скотомогильник	Новоуральский ГО, д. Починок	ОАО «А/ф Уральская»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1977/594	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
86.	Скотомогильник	Новоуральский ГО, г. Новоуральск	МУП «Ритуал»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
87.	Скотомогильник	ГО	СХПК	602020403	Скотомогильник	Существую	1995/600	Санитарно-	I класс

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Первоуральск, г. Первоуральск	«Первоуральский» (отделение № 3)		с захоронением в яме	щий		защитная зона 1000 м	опасности
88.	Скотомогильник	ГО Первоуральск, с. Новоалексеевское	СХПК «Первоуральский» (отделение № 1)	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета	1980/50	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
89.	Скотомогильник	ГО Первоуральск, с. Битимка	СХПК «Битимский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1998/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
90.	Скотомогильник	ГО Первоуральск, п. Новоуткинск	ИП Геворкян С.В.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
91.	Скотомогильник	ГО Первоуральск, г. Первоуральск	ОАО «Первоуральский динасовый завод»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1989/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
92.	Скотомогильник	ГО Первоуральск, п. Перескачка	СХПК «Битимский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета Решением	1993/100	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Департамента ветеринарии Свердловской области № 1 от 27.04.2017			
93.	Скотомогильник	ГО Ревда, г. Ревда	Администрация ГО Ревда	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2007/750	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
94.	Скотомогильник	Полевской ГО, д. Большая Лавровка	ЛПХ Коробкова С.А.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1986/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
95.	Скотомогильник	Полевской ГО, д. Большая Лавровка	ЛПХ Коробкова С.А.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2008/50	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
96.	Скотомогильник	Полевской ГО, с. Полдневая	КХ Аникьева А.В.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1987/90	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
97.	Скотомогильник	Полевской ГО, с. Курганово	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1992/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
98.	Скотомогильник	Полевской ГО,	ООО	602020403	Скотомогильник	Существую	2001/450	Санитарно-	I класс

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		с. Косой Брод	«Свинокомплекс «Полевской»		с захоронением в яме	щий		защитная зона 1000 м	опасности
99.	Скотомогильник	Полевской ГО, г. Полевской	КХ Аникьева А.В.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1987/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
100.	Скотомогильник	Полевской ГО, г. Полевской	ООО «Возрождение»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1996/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
101.	Скотомогильник	Полевской ГО, г. Полевской	КХ Аникьева А.В.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2007/250	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
102.	Скотомогильник	Полевской ГО, п. Зеленый Лог	ООО «СКИТ»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1985/25	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
III	Административно-производственное объединение – 3 (Восточное)								
103.	Скотомогильник	Берёзовский ГО, п. Шиловка	ООО «Шиловское»		Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Департамен	1981/300	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						та ветеринарии Свердловской области от21.03.2014 № 26-01-81/628			
104.	Скотомогильник	Берёзовский ГО, г. Берёзовский	ООО «Агросервис»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1981/340	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
105.	Скотомогильник	ГО Верхняя Пышма, с. Балтым	ООО «ГК «Земельный ресурс»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 09.04.2020 № 2)	1986/4	-	-
106.	Скотомогильник	Белоярский ГО, с. Колюткино	ООО «Корн ДС»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1987/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
107.	Скотомогильник	Белоярский ГО, д. Поварня	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
108.	Скотомогильник	Белоярский	ОАО «Учхоз	602020403	Скотомогильник	Существую	2003/600	Санитарно-	I класс

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГО, п. Студенческий	«Уралец»		с захоронением в яме	щий		защитная зона 1000 м	опасности
109.	Скотомогильник	Белоярский ГО, с Кочнёвское	АО АПК «Белореченский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2005/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
110.	Скотомогильник	Белоярский ГО, с. Бруснятское	ОАО «Колос»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
111.	Скотомогильник	Белоярский ГО, с. Некрасово	ООО «Некрасово-1»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
112.	Скотомогильник	Белоярский ГО, д. Златогорово	ООО «Семена Урала»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2004/200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
113.	Скотомогильник	Белоярский ГО, п. Совхозный	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
114.	Скотомогильник	Белоярский ГО, п. Белоярский	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
115.	Скотомогильник	ГО Заречный, с. Мезенское	ООО «Мезенское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2002/350	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116.	Скотомогильник	ГО Богданович, с. Байны	СПК «Колхоз имени Свердлова»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/500	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
117.	Скотомогильник	ГО Богданович, д. Кондратьева	Управление Коменской сельской территории	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
118.	Скотомогильник	ГО Богданович, с. Грязновское	Управление Грязновской сельской территории	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 09.12.2019 № 02)	2003/600	-	-
119.	Скотомогильник	ГО Богданович, д. Быкова	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/500	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
120.	Скотомогильник	ГО Богданович, с. Троицкое	Управление Троицкой сельской территории	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
121.	Скотомогильник	ГО Богданович, с. Бараба	Управление Барабинской сельской	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			территории						
122.	Скотомогильник	ГО Богданович, с. Ильинское	Управление Ильинской сельской территории	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2004/400	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
123.	Скотомогильник	ГО Богданович, с. Каменноозерское	Управление Каменноозерской сельской территории	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
124.	Скотомогильник	ГО Богданович, с. Кунарское	Управление Кунарской сельской территории	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 09.12.2019 № 03)	2004/600	-	-
125.	Скотомогильник	ГО Богданович, г. Богданович	МУП «Благоустройство»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
126.	Скотомогильник	ГО Богданович, с. Волковское	Управление Волковской сельской территории	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от	2004/600	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						09.12.2019 № 01)			
127.	Скотомогильник	ГО Богданович, с. Гарашкинское	Управление Гарашкинской сельской территории	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/500	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
128.	Скотомогильник	ГО Богданович, 1,5 км от автодороги с. Волковское - с. Ильинское	ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2009/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
129.	Скотомогильник	Город Каменск-Уральский, д. Монастырка	ООО СХП «Исетское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Департамента ветеринарии Свердловской области от 19.03.2014	1995/400	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						№ 26-04-14/538			
130.	Скотомогильник	Город Каменск-Уральский (ЗУ 66:45:0100362:9)	ОАО «Горвнешблагоустройство»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
131.	Скотомогильник	Каменский ГО, д. Малая Белоносова	ООО «УралТорг»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1994/4	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
132.	Скотомогильник	Каменский ГО, с. Покровское	ООО «УралТорг»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1994/6	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
133.	Скотомогильник	Каменский ГО, д. Малая Белоносова	ООО «УралТорг»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2007/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
134.	Скотомогильник	Каменский ГО, с. Маминское	ООО «УралТорг»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1995/32	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
135.	Скотомогильник	Каменский ГО, с. Маминское	ООО «УралТорг»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2008/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136.	Скотомогильник	Каменский ГО, с. Позариха	Частная ОАО «Каменское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета Решением Департамента ветеринарии Свердловской области № 7 от 11.12.2017	1994/200	-	-
137.	Скотомогильник	Каменский ГО, с. Позариха	Частная ОАО «Каменское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета Решением Департамента ветеринарии Свердловской области № 6 от 11.12.2017	1994/200	-	-
138.	Скотомогильник	Каменский ГО, д. Богатенкова	Частная ООО СХП	602020403	Скотомогильник с захоронением в	Снят с ветеринарно	1995/400	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«Крайчиковское»		яме	го учета на основании письма Департамента ветеринарии Свердловской области от 20.11.2014 № 26-04-14/2445			
139.	Скотомогильник	Каменский ГО, с. Крайчиковское	ООО СХП «Крайчиковское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Департамента ветеринарии Свердловской области от 18.09.2018	1994/25	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						№ 26-03-06/6162			
140.	Скотомогильник	Каменский ГО, с. Клевакинское	Частная ООО «Зори Урала»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1995/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
141.	Скотомогильник	Каменский ГО, с. Новоисетское	Частная ООО СХП «Исетское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1995/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
142.	Скотомогильник	Каменский ГО, п. Октябрьский	Муниципальная Сосновская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области от 31.10.2011	1950/400	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						№ 06-27			
143.	Скотомогильник	Каменский ГО, с. Сипавское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Департамента ветеринарии Свердловской области от 07.11.2018 № 26-01-81/7225	1994/400	-	-
144.	Скотомогильник	Каменский ГО, с. Сосновское	ГУП СО «Птицефабрика Свердловская» отд. Сосновское	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Управления ветеринарии Министерства сельского	Захоронений не было/200	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						хозяйства и продовольствия Свердловской области от 01.04.2011 №06-27/206			
145.	Скотомогильник	Каменский ГО, с. Сосновское	ОАО «Птицефабрика Свердловская» отд. Сосновское	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2007/700	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
146.	Скотомогильник	Каменский ГО, с. Пирогово	ООО «Старт»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2010/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
147.	Скотомогильник	Каменский ГО, д. Черемхова	Частная ОАО «Каменское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета Решением Департамента ветеринарии	1993/200	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Свердловской области № 10 от 11.12.2017			
148.	Скотомогильник	Каменский ГО, д. Черноусова	Частная ОАО «Каменское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета Решением Департамента ветеринарии Свердловской области № 9 от 11.12.2017	1994/600	-	-
149.	Скотомогильник	Каменский ГО, д. Соколова	Частная ОАО «Каменское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета Решением Департамента ветеринарии Свердловской области	1994/200	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						№ 8 от 11.12.2017			
150.	Скотомогильник	Артёмовский ГО, с. Покровское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2004/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
151.	Скотомогильник	Артёмовский ГО, с. Шогринское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2004/400	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
152.	Скотомогильник	Артёмовский ГО, с. Мироново	МУП АГО «Мироновский ЖКХ»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1989/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
153.	Скотомогильник	Артёмовский ГО, с. Лебёдкино	ООО «Лебёдкинский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1978/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
154.	Скотомогильник	Артёмовский ГО, п. Сосновый Бор	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2004/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
155.	Скотомогильник	Артёмовский ГО, п. Красногвардейский	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2004/25	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
156.	Скотомогильник	Артёмовский ГО, п. Буланаш	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в	Снят с ветеринарно	2004/Нет данных	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					яме	го учета на основании письма Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области от 05.09.2011 № 06-27/477			
157.	Скотомогильник	Артёмовский ГО, с. Мостовское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1975/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
158.	Скотомогильник	Артёмовский ГО, с. Лебёдкино	ООО «Лебёдкинский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2008/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
159.	Скотомогильник	Артёмовский ГО, с. Писанец	ООО «Агрофирма «Артёмовски	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2010/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			й»						
160.	Скотомогильник	Артёмовский ГО, п. Незевай	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных/25	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
161.	Скотомогильник	МО Алапаевское, с. Останино	СХПК «Путиловский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма ДВСО от 01.04.2019 № 26-01-82/1512	2005/164,5	-	-
162.	Скотомогильник	МО Алапаевское, с. Костино	ООО колхоз им. Чапаева	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма ДВСО от 27.07.2018 № 26-03-06/4912	2006/600	-	-
163.	Скотомогильник	МО Алапаевское, с.	ИП Шалаев А.И.	602020403	Скотомогильник с захоронением в	Планируемый к	2006/400	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Кировское			яме	ликвидации		1000 м	
164.	Скотомогильник	МО Алапаевское, с. Голубковское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/107,12	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
165.	Скотомогильник	МО Алапаевское, с. Невьянское	СХПК «Пламя»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма ДВСО от 29.11.2019 № 26-03-08/5952	2006/600	-	-
166.	Скотомогильник	МО Алапаевское, с. Коптелово	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2006/700	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
167.	Скотомогильник	МО Алапаевское, с. Коптелово	ООО «Агрофирма АрКо»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма ДВСО от 25.07.2018 № 26-03-	2006/122,4	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						06/4835			
168.	Скотомогильник	МО Алапаевское, с. Деево	ООО «Деевское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма ДВСО от 29.11.2019 № 26-03-08/5964	2005/607,5	-	-
169.	Скотомогильник	МО Алапаевское, п. Западный	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета. Решение ДВСО от 25.05.2017 № 3	2008/600	-	-
170.	Скотомогильник	Махневское МО, с. Кишкинское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/144	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
171.	Скотомогильник	Махневское МО, с. Мугай	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/440	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
172.	Скотомогильник	Байкаловский	Нет данных	602020403	Скотомогильник	Планируем	Нет данных	Санитарно-	I класс

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МР, Байкаловское СП, д. Чащина			с захоронением в яме	ый к ликвидации	/100	защитная зона 1000 м	опасности
173.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Байкаловское СП, с. Байкалово (Деревушка)	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных /200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
174.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Байкаловское СП, с. Байкалово (Зарека)	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных /300	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
175.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, д. Любина	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных /200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
176.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, д.	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1997/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Малая Койнова							
177.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, с Чурманское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1997/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
178.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, с. Елань	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1997/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
179.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, д. Игнатьева	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2000/81	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
180.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, д. Менщикова	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2000/500	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
181.	Скотомогильник	Байкаловский МР, д. Пелевина	ООО Агрофирма Байкаловская	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании	1996/600	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						письма ДВСО от 07.12.2018 № 26-01-82/7931			
182.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Байкаловское СП, д. Ключевая	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1999/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
183.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Байкаловское СП, д. Захарова	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1998/200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
184.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Байкаловское СП, д. Сафонова	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1996/300	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
185.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, с. Краснополянск	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1981/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ое							
186.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, д. Ларина	ООО Краснополянское	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/652	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
187.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Баженовское СП, д. Верхняя Иленка	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных /0,2	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
188.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Баженовское СП, д. Нижняя Иленка	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных /2152	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
189.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Баженовское СП, д. Гуляева	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных /100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
190.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Баженовское СП, д.	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных /200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Боровикова							
191.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Баженовское СП, д. Макушина	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных /500	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
192.	Скотомогильник	Байкаловский МР, д. Вязовка	ООО Агрофирма Байкаловская	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма ДВСО от 07.12.2018 № 26-01-82/7931	Нет данных /600	-	-
193.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Баженовское СП, д. Кадочникова	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2001/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
194.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, д.	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных /200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Квашнина							
195.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, д. Ларина	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных /370	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
196.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, д. Тихонова	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных /200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
197.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Байколовское СП, д. Большая Серкова	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2000/400	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
198.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Байкаловское СП, д. Инишева	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных /100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
199.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Байкальское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных /400	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП, с. Ляпуново							
200.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Баженовское СП, с. Баженово	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных /472	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
201.	Скотомогильник	Байкаловский МР, д. Калиновка	СПК «Шаламовский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма ДВСО от 26.05.2017 № 26-03-06/1844	Нет данных /100	-	-
202.	Скотомогильник	Байкаловский МР, д. Липовка	СПК «Шаламовский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма ДВСО от 26.05.2017 № 26-03-			

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						06/1845			
203.	Скотомогильник	Байкаловский МР, д. Шаламы	СПК «Шаламовский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма ДВСО от 26.05.2017 № 26-03-06/1846	Нет данных /100	-	-
204.	Скотомогильник	Байкаловский МР, Байкаловское СП, д. Сафонова	ООО Байкаловское мясное предприятие	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2009/825	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
205.	Скотомогильник	Ирбитское МО, с. Рудное	КХ «Смит»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1962/2000	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
206.	Скотомогильник	Ирбитское МО, с. Ницинское	СПК «Завет Ильича»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1928/3000	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
207.	Скотомогильник	Ирбитское МО, с. Чубаровское	Колхоз «Урал»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1940/700	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Никитина	Колхоз «Урал»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1940/700	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
209.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Большедворова	Колхоз «Урал»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1940/1000	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
210.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Першина	ООО АФ «Ирбитская»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1950/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
211.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Мостовая	ООО АФ «Ирбитская»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Более 15 лет назад /600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
212.	Скотомогильник	Ирбитское МО, с. Осинцево	ООО АФ «Заря»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Более 20 лет назад/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
213.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Ретнева	ООО АФ «Заря»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Более 30 лет назад/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
214.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Якшина	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1970/1000	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
215.	Скотомогильник	Ирбитское МО, с.	СПК «Килачевский	602020403	Скотомогильник с захоронением в	Планируемый к	Более 20 лет назад/600	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Белослудское	»		яме	ликвидации		1000 м	
216.	Скотомогильник	Ирбитское МО, с. Чернорицкое	СПК «Килачевский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Более 20 лет назад/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
217.	Скотомогильник	Ирбитское МО, с. Килачёвское	СПК «Килачевский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2000/1500	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
218.	Скотомогильник	Ирбитское МО, с. Пьянково	КФХ ИП Фучкина Л.И.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1939/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
219.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Большая Кочёвка	СПК им. Жукова	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
220.	Скотомогильник	Ирбитское МО, с. Горки	ООО АФ «Нива»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Более 15 лет назад/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
221.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Лаптева	ООО АФ «Нива»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Более 15 лет назад/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
222.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Симанова	СПК «Колхоз Дружба»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Более 20 лет назад/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
223.	Скотомогильник	Ирбитское МО,	ООО АФ	602020403	Скотомогильник	Существую	1940-1950/600	Санитарно-	I класс

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		д. Фомино	«Ирбитская»		с захоронением в яме	щий		защитная зона 1000 м	опасности
224.	Скотомогильник	Ирбитское МО, с. Ключи	КФХ Недокушева А.Г.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Более 30 лет назад/620	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
225.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Бердюгина	СПК «Завет Ильича»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1975/900	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
226.	Скотомогильник	Ирбитское МО, с. Харловское	ООО АФ «Ирбитская»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Ранее 1985/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
227.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Большая Зверева	ООО АФ «Ирбитская»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Более 70 лет назад/900	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
228.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Дубская	КХ Крачковского В.Б.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Более 20 лет назад/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
229.	Скотомогильник	Ирбитское МО, п. Зайково	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Более 30 лет назад/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
230.	Скотомогильник	Ирбитское МО, с. Кирга	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1963/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Речкалова	СПК «Колхоз Дружба»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
232.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Гаёва	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
233.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Лопаткова	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета Решением Департамента ветеринарии Свердловской области № 1 от 27.06.2016	2005/600	-	-
234.	Скотомогильник	Ирбитское МО, д. Новгородова	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
235.	Скотомогильник	Камышловский МР, Зареченское СП, п. Восход	СПК «Птицесовхоз «Скатинский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236.	Скотомогильник	Камышловский МР, Обуховское СП, с. Захаровское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
237.	Скотомогильник	Камышловский МР, Зареченское СП, д. Баранникова	ООО «Птицефабрика «Камышловская»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Департамента ветеринарии Свердловской области от 29.09.2015 № 26-04-14/2138	1993/600	-	-
238.	Скотомогильник	Камышловский МР, Зареченское СП, д. Фадюшина	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1992/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
239.	Скотомогильник	Камышловский МР, Восточное СП, д. Аксариха	ФБУ «КП-45»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета Решением Департамента ветеринарии Свердловской области № 5 от 15.09.2017	2003/600	-	-
240.	Скотомогильник	Камышловский МР, Восточное СП, п. Восточный	ФКУ КП 45 ГУФСИН	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
241.	Скотомогильник	Камышловский МР, Восточное СП, с. Никольское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2004/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
242.	Скотомогильник	Камышловский МР, Галкинское СП, с. Куровка	СПК «Роща»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма	2003/600	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Департамента ветеринарии Свердловской области от 07.03.2014 № 26-01-82/454			
243.	Скотомогильник	Камышловский МР, Обуховское СП, п. Маяк	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета Решением Департамента ветеринарии Свердловской области № 4 от 15.09.2017	2005/600	-	-
244.	Скотомогильник	Камышловский МР, Галкинское СП, с.	КФХ Юрмач	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2005/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Квашнинское							
245.	Скотомогильник	Камышловский МР, Обуховское СП, д. Колясникова	ООО СПП «Надежда»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/800	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
246.	Скотомогильник	Режевской ГО, с. Черемисское	МЖКУП Черемисский	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2006/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
247.	Скотомогильник	Режевской ГО, с. Глинское	СПК «Глинский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 06.07.2020 № 01)	2003600	-	-
248.	Скотомогильник	Пышминский ГО, р.п.Пышма	Администрация Пышминского ГО	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных/400	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
249.	Скотомогильник	Пышминский ГО, д. Холкина	СПК «Калининский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1970/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
250.	Скотомогильник	Пышминский ГО, с. Боровлянское	ООО «Дерней»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1960/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
251.	Скотомогильник	Пышминский ГО, д. Мартынова		602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Департамента ветеринарии Свердловской области от 03.04.2019 № 26-01-82/1574	1960/600	-	-
252.	Скотомогильник	Пышминский ГО, д. Нагибина	Не установлен	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
253.	Скотомогильник	Пышминский ГО, с. Красноярское	СПК «Колхоз имени Кирова»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1977/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
254.	Скотомогильник	Пышминский	Филиал	602020403	Скотомогильник	Планируем	1930/600	Санитарно-	I класс

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГО, п. Первомайский	Первомайский ОАО «Сосновское»		с захоронением в яме	ый к ликвидации		защитная зона 1000 м	опасности
255.	Скотомогильник	Пышминский ГО, п. Ключевской	Филиал Первомайский ОАО «Сосновское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1975/200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
256.	Скотомогильник	Пышминский ГО, п. Южный	Филиал Первомайский ОАО «Сосновское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1974/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
257.	Скотомогильник	Пышминский ГО, д. Налимова	Филиал Первомайский ОАО «Сосновское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1950/200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
258.	Скотомогильник	Пышминский ГО, с. Четкарино	Филиал Первомайский ОАО «Сосновское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1979/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
259.	Скотомогильник	Пышминский ГО, д. Трубина	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1974/200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
260.	Скотомогильник	Пышминский	Нет данных	602020403	Скотомогильник	Планируем	1979/800	Санитарно-	I класс

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГО, д. Комарова			с захоронением в яме	ый к ликвидации		защитная зона 1000 м	опасности
261.	Скотомогильник	Пышминский ГО, д. Речелга	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1979/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
262.	Скотомогильник	Пышминский ГО, с. Чернышово	ГУП ОПХ «Пышминское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
263.	Скотомогильник	Пышминский ГО, с. Пульниково	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1985/300	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
264.	Скотомогильник	Пышминский ГО, с. Тупицино	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1979/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
265.	Скотомогильник	Пышминский ГО, д. Пылаева	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1980/50	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
266.	Скотомогильник	Пышминский ГО, с. Чупино	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1970/500	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
267.	Скотомогильник	Пышминский ГО, с. Тимохинское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1980/30	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
268.	Скотомогильник	Пышминский ГО, с. Чернышово	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1970/500	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
269.	Скотомогильник	Пышминский ГО, р.п.Пышма	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
270.	Скотомогильник	Пышминский ГО, д. Устьянка	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1981/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
271.	Скотомогильник	Пышминский ГО, с. Трифоново	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1980/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
272.	Скотомогильник	Пышминский ГО, с. Печёркино	ОНО ОПХ «Трифоновское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1983/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
273.	Скотомогильник	Пышминский ГО, д. Катарач	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1995/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
274.	Скотомогильник	Пышминский ГО, д. Медведева	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1970100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
275.	Скотомогильник	Слободо-Туринский МР,	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в	Существующий	2003/600	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Слободо-Туринское СП, с. Туринская Слобода			яме			1000 м	
276.	Скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Сладковское СП, д. Барбашина	ООО «Куминовское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
277.	Скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Усть-Ницинское СП, с. Усть-Ницинское	СПК «Восход»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
278.	Скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Слободо-Туринское СП,д. Тимофеева	СПК «Междуречье»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
279.	Скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Ницинское СП,	ООО «Агрофирма «Ницинская»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		с. Ницинское							
280.	Скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Сладковское СП, д. Пушкарёва	СПК «Сибиряк»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
281.	Скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Усть-Ницинское СП, с. Липчинское	СПК «Липка»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
282.	Скотомогильник	Сысертский ГО, г. Сысерть	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2007/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
283.	Скотомогильник	Сысертский ГО, п. Первомайский	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/587	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
284.	Скотомогильник	Сысертский ГО, с. Щелкун	ЗАО «Щелкунское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2000/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
285.	Скотомогильник	ГО Сухой Лог, с. Курьи	АО «Совхоз Сухоложский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт	1994/100	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						ликвидации от 12.05.2020)			
286.	Скотомогильник	ГО Сухой Лог, с. Новопышминское	ООО «Новопышминское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1983/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
287.	Скотомогильник	ГО Сухой Лог, д. Шата	АО «совхоз Знаменский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 12.05.2020)	2002/600	-	-
288.	Скотомогильник	ГО Сухой Лог, с. Рудянское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1980/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
289.	Скотомогильник	ГО Сухой Лог, с. Филатовское территория МТФ СХК «Филатовский»	СХК «Филатовский	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Департамента ветеринарии	1999/120	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Свердловской области от 20.02.2014 № 26-04-14/357			
290.	Скотомогильник	ГО Сухой Лог, м/у с. Курьи и с. Новопышминское	Муниципальная собственность МУП «Горкомхоз»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2006/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
291.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Белая Елань	СПК 8 Марта	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
292.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Луговая	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
293.	Скотомогильник	Талицкий ГО, п. Троицкий	ЗАО Талицкое	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1970/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
294.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Мохирева	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
295.	Скотомогильник	Талицкий ГО, п. Пионерский	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
296.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Чупина	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2000/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
297.	Скотомогильник	Талицкий ГО, с. Горбуновское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
298.	Скотомогильник	Талицкий ГО, с. Завьяловское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1970-1975/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
299.	Скотомогильник	Талицкий ГО, с. Вновь-Юрмытское	СПК «Заря»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/650	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
300.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Заречная	«СПК Заря»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1995/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
301.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Панова (Москвина)	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
302.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Черемухово	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в	Планируемый к	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					яме	ликвидации		1000 м	
303.	Скотомогильник	Талицкий ГО, с. Балаир	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
304.	Скотомогильник	Талицкий ГО, п. Комсомольский	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
305.	Скотомогильник	Талицкий ГО, с. Беляковское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1985/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
306.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Нижний Катарач	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
307.	Скотомогильник	Талицкий ГО, с. Катарач	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
308.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Чернова	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
309.	Скотомогильник	Талицкий ГО, с. Куяровское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Темная	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1969/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
311.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Ососкова	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
312.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Антонова	ПСК Колос	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
313.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Журавлёва	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1950-1960/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
314.	Скотомогильник	Талицкий ГО, с. Елань	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1950-1960/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
315.	Скотомогильник	Талицкий ГО, с. Смолинское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
316.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Зарубина	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
317.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Буткинское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в	Планируемый к	1960-1968/Нет данных	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Озеро			яме	ликвидации		1000 м	
318.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Трёхозёрная	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1969/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
319.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Калиновка	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
320.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Новая	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
321.	Скотомогильник	Талицкий ГО, с. Басмановское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
322.	Скотомогильник	Талицкий ГО, с. Горскино	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
323.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Казаковское	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
324.	Скотомогильник	Талицкий ГО, с. Бутка	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
325.	Скотомогильник	Талицкий ГО,	Нет данных	602020403	Скотомогильник	Планируем	1960-1970/Нет	Санитарно-	I класс

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		с. Бутка			с захоронением в яме	ый к ликвидации	данных	защитная зона 1000 м	опасности
326.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Вихляева	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
327.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Упорова	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
328.	Скотомогильник	Талицкий ГО, д. Новая Деревня	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960-1970/Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
329.	Скотомогильник	Талицкий ГО, п. Троицкий	Муниципальное имущество	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2004/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
330.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, д. Киселёва	КФХ Алышова Д.Д.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 09.06.2020)	Нет данных/600	-	-
331.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, п. Тормоли	КП-29 ОИК-1 ОУХД ГУФСИН	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета	1977/800	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			России СО						
332.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, с. Городище	Городищенская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 11.06.2020)	Нет данных/600	-	-
333.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, д. Герасимовка	Герасимовская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 11.06.2020)	Нет данных/600	-	-
334.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, с. Кошуки	Тавдинский ГО, с. Кошуки	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 08.06.2020)	Нет данных/700	-	-
335.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, д. Ошмарка	Крутинская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета	1995/600	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
336.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, д. Шабалино	СПК «Урал»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
337.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, д. Забор	Увальская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Департамента ветеринарии Свердловской области от 25.03.2013 № 26-04-13/514	2003/600	-	-
338.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, д. Ленино	Ленинская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета	1929/600	-	-
339.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, с. Тагильцы	Ленинская сельская администраци	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт	Нет данных/831	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			я			ликвидации от 09.06.2020)			
340.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, д. Большая Пустынь	Большепустынская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 08.06.2020)	Нет данных/600	-	-
341.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, д. Мостовка	Мостовская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
342.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, п. Азанка	Азанковская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/712	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
343.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, с. Крутое	Крутинская сельская администрация	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
344.	Скотомогильник	Тавдинский ГО, п. Карабашка	Азанковская сельская администраци	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/854	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			я						
345.	Скотомогильник	Таборинский МР, Таборинское СП, с. Таборы	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/36	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
346.	Скотомогильник	Таборинский МР, Кузнецовское СП, д. Кузнецово	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/81	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
347.	Скотомогильник	Таборинский МР, Кузнецовское СП, д. Пальмино	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
348.	Скотомогильник	Таборинский МР,Кузнецовское СП, д. Оверино	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/24	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
349.	Скотомогильник	Таборинский МР, Унже-Павинское СП, д. Унже-Павинская	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/40	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
350.	Скотомогильник	Таборинский МР, Унже-Павинское СП, д. Озёрки	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/49	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
351.	Скотомогильник	Таборинский МР, Унже-Павинское СП д. Новосёлово	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	Нет данных/17,5	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
352.	Скотомогильник	Туринский ГО, г. Туринск	Государственная собственность СО, оперативное управление ГКУСО Облветстанция	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1965/900	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
353.	Скотомогильник	Туринский ГО, с. Благовещенское	СПК «Дружба»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1940/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
354.	Скотомогильник	Туринский ГО, с. Ленское	Государственная собственност	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1960/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ь СО, оперативное управление ГКУСО Облветстанция						
355.	Скотомогильник	Туринский ГО, с. Усениново	ЗАОрНП «Энергия»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1970/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
356.	Скотомогильник	Туринский ГО	ООО Агрофирма «Импульс»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1962/700	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
357.	Скотомогильник	Туринский ГО, с. Дымковское	СПК «Дымковский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1975/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
358.	Скотомогильник	Туринский ГО, с. Чукреевское	ООО Агрофирма «Тура»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1940/800	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
359.	Скотомогильник	Туринский ГО, с. Городище	ЗАОрНП «Городищенское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1943/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
360.	Скотомогильник	Туринский ГО, с. Липовское	ООО Агрохолдинг	602020403	Скотомогильник с захоронением в	Существующий	1969/600	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«Алтай»		яме			1000 м	
361.	Скотомогильник	Туринский ГО, с. Коркинское	Государственная собственность СО, оперативное управление ГКУСО Облветстанция	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1944/700	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
362.	Скотомогильник	Туринский ГО, д. Семухина	ООО Агрохолдинг «Алтай»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1947/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
363.	Скотомогильник	Тугулымский ГО, д. Зубково	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
364.	Скотомогильник	Тугулымский ГО, с. Трошково	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
365.	Скотомогильник	Тугулымский ГО, с. Верховино	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
366.	Скотомогильник	Тугулымский	Нет данных	602020403	Скотомогильник	Планируем	Нет данных	Санитарно-	I класс

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м[3]	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГО, д. Ядрышникова			с захоронением в яме	ый к ликвидации		защитная зона 1000 м	опасности
367.	Скотомогильник	Тугулымский ГО, д. Журавлева	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
368.	Скотомогильник	Тугулымский ГО, п. Ертарский	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
369.	Скотомогильник	Тугулымский ГО, с. Яр	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
370.	Скотомогильник	Тугулымский ГО, д. Луговая	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
371.	Скотомогильник	Тугулымский ГО, д. Калачики	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
372.	Скотомогильник	Тугулымский ГО, п. Луговской	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
373.	Скотомогильник	Тугулымский ГО, пгт. Тугулым	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
374.	Скотомогильник	Тугулымский ГО, д. Гилёва	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
375.	Скотомогильник	Тугулымский ГО, п. Юшала	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
376.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург»	ЕМУП «Спецавтобаза»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/3400	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
377.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Исток	ФГУП «Исток» Россельхоз академии	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 22.09.2020)	1970/1000	-	-
378.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург»	ОАО «Птицефабрика «Свердловская»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1997/45,6	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
379.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург»	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1970/20130	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
380.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Садовый	ЗАО «Тепличное»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Государственной ветеринарной инспекции Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области от 28.04.2011 № 06-27/2Р	1994/108	-	-
381.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Овощесовхоз	ЗАО «Свердловское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма	1989/540	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области от 31.10.2011 № 06-27			
382.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Сысерть	ООО «Комплект Техмаркет»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия	1985/20	-	-

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Балансодержатель объекта	Код объекта	Вид объекта	Статус объекта	Основные характеристики объекта, дата захоронения, год / площадь, кв.м^3	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Свердловской области от 28.04.2011 № 06-27/2Р			
383.	Скотомогильник	Асбестовский ГО, г. Асбест	ОАО «Ураласбест»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма ДВСО от 07.12.2018 № 26-01-82/7936	1991/600	-	-
384.	Скотомогильник	Асбестовский ГО, г. Асбест	МУП «Вторресурсы»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2005/900	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

Таблица 5.1.2 - Перечень существующих сибиреязвенных скотомогильников, законсервированных (по состоянию на 31.10.2019 г.)

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Код объекта	Вид объекта	Год захоронения	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)[4]	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
I	Административно-производственное объединение – 1 (Северное)						
1.	Сибиреязвенный скотомогильник	Верхотурский ГО, д. Захарова	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1945 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
2.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сосьвинский ГО, с. Кошай	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1933 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
II	Административно-производственное объединение – 2 (Западное)						
3.	Сибиреязвенный скотомогильник	Артинский ГО, д. Верхний Бардым	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1940 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
4.	Сибиреязвенный скотомогильник	Артинский ГО, д. Конёво	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1929 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
5.	Сибиреязвенный скотомогильник	МО Красноуфимский округ, д. Большая Тавра	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1947 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
III	Административно-производственное объединение – 3 (Восточное)						
6.	Сибиреязвенный скотомогильник	МО Алапаевское, с. Кировское	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1962 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
7.	Сибиреязвенный скотомогильник	МО Алапаевское, с. Кировское	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1960 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
8.	Сибиреязвенный скотомогильник	МО Алапаевское, с. Кировское	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1960 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
9.	Сибиреязвенный	МО Алапаевское, д.	602020403	Скотомогильник	1960 год	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

[4] Размер санитарно-защитной зоны указан в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) или на основании проекта установленной санитарно-защитной зоны. Класс опасности объекта указан в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Код объекта	Вид объекта	Год захоронения	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)[4]	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
	скотомогильник	Мясникова		сибиреязвенный		1000 м	
10.	Сибиреязвенный скотомогильник	МО город Алапаевск, г. Алапаевск	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1984 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
11.	Сибиреязвенный скотомогильник	Артёмовский ГО, п. Красногвардейский	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1950 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
12.	Сибиреязвенный скотомогильник	Берёзовский ГО, п. Ключевск	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1950 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
13.	Сибиреязвенный скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, с. Елань	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1939 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
14.	Сибиреязвенный скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, с. Елань	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1943 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
15.	Сибиреязвенный скотомогильник	Байкаловский МР, Баженовское СП, д. Макушина	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1943 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
16.	Сибиреязвенный скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, д. Любина	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1943 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
17.	Сибиреязвенный скотомогильник	Байкаловский МР, Баженовское СП, д. Верхняя Иленка	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1947 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
18.	Сибиреязвенный скотомогильник	Байкаловский МР, Баженовское СП, д. Кадочникова	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1957 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
19.	Сибиреязвенный скотомогильник	Байкаловский МР, Баженовское СП, д.	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1957 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Код объекта	Вид объекта	Год захоронения	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)[4]	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
		Палецкова					
20.	Сибиреязвенный скотомогильник	Байкаловский МР, Краснополянское СП, д. Малая Койнова	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1964 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
21.	Сибиреязвенный скотомогильник	Ирбитское МО, с. Волково	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
22.	Сибиреязвенный скотомогильник	Ирбитское МО, д. Сосновка	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1950 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
23.	Сибиреязвенный скотомогильник	Ирбитское МО, д. Речкалова	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1940 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
24.	Сибиреязвенный скотомогильник	Ирбитское МО, д. Якшина	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1941 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
25.	Сибиреязвенный скотомогильник	Ирбитское МО, д. Азёва	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1941 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
26.	Сибиреязвенный скотомогильник	Ирбитское МО, д. Дубская	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1949-1950 гг.	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
27.	Сибиреязвенный скотомогильник	Ирбитское МО, д. Юдина	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1940 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
28.	Сибиреязвенный скотомогильник	Пышминский ГО, с. Пульниково	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1947 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
29.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Усть-Ницинское СП, д. Ерзовка	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1937 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
30.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Усть-Ницинское СП, с. Усть-	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Код объекта	Вид объекта	Год захоронения	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)[4]	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
		Ницинское					
31.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Усть-Ницинское СП, д. Мельникова	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
32.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Ницинское СП, с. Ницинское	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1940 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
33.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Ницинское СП, п. Звезда	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1940 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
34.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Слободо-Туринский СП, д. Красный Яр	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
35.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Слободо-Туринский СП, д. Марково	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
36.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Слободо-Туринский СП, д. Решетникова	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
37.	Сибиреязвенный	Слободо-	602020403	Скотомогильник	1944 год	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Код объекта	Вид объекта	Год захоронения	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)[4]	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
	скотомогильник	Туринский МР, Слободо-Туринский СП, д. Сагай		сибиреязвенный		1000 м	
38.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Слободо-Туринский СП, д. Фалина	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
39.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Слободо-Туринский СП, д. Фалина	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
40.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Слободо-Туринский СП, с. Туринская Слобода	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
41.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Слободо-Туринский СП, д. Давыдково	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1937 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
42.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Слободо-Туринский СП, с. Храмцово	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1937 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
43.	Сибиреязвенный	Слободо-	602020403	Скотомогильник	1943 год	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Код объекта	Вид объекта	Год захоронения	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)[4]	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
	скотомогильник	Туринский МР, Слободо-Туринский СП, д. Коржавина		сибиреязвенный		1000 м	
44.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Сладковское СП, д. Макуй	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
45.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Сладковское СП, с. Сладковское	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
46.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Сладковское СП, д. Томилова	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1942 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
47.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Сладковское СП	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
48.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Сладковское СП, д. Андронова	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
49.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Сладковское СП, д. Суханова	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1937 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
50.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР,	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Код объекта	Вид объекта	Год захоронения	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)[4]	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
		Сладковское СП, с. Куминовское					
51.	Сибиреязвенный скотомогильник	Слободо-Туринский МР, Сладковское СП, д. Барбашина	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1944 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
52.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сысертский ГО, с. Кашино	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Утвержден проект СЗЗ. Изменены границы ориентировочной СЗЗ. По всем направлениям - 50 м	I класс опасности
53.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сысертский ГО, г. Сысерть (ЗУ 66:25:2901001:557)	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
54.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сысертский ГО, п. Первомайский	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
55.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сысертский ГО, д. Большое Седельниково	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
56.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сысертский ГО, с. Новоипатово (ЗУ 66:25:4310002:358)	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
57.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сысертский ГО, с. Абрамово	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
58.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сысертский ГО, с. Аверино	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Код объекта	Вид объекта	Год захоронения	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)[4]	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
59.	Сибиреязвенный скотомогильник	Тугулымский ГО, с. Ивановка	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1939 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
60.	Сибиреязвенный скотомогильник	Тугулымский ГО, с. Дёмина	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1939 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
61.	Сибиреязвенный скотомогильник	Тугулымский ГО	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1939 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
62.	Сибиреязвенный скотомогильник	Тугулымский ГО, д. Мальцево	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1939 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
63.	Сибиреязвенный скотомогильник	Тугулымский ГО, д. Журавлёва	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1939 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
64.	Сибиреязвенный скотомогильник	Тугулымский ГО, д. Луговая	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1939 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
65.	Сибиреязвенный скотомогильник	Тугулымский ГО, д. Дубровина	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1939 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
66.	Сибиреязвенный скотомогильник	Тугулымский ГО, д. Нижняя Коркино	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1939 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
67.	Сибиреязвенный скотомогильник	Тугулымский ГО, с. Ошкуково	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1939 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
68.	Сибиреязвенный скотомогильник	Туринский ГО, с. Леонтьевское	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1965 год	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
69.	Сибиреязвенный скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Садовый	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1945 год	Утвержден проект СЗЗ. Изменены границы ориентировочной СЗЗ. В западном и юго-западном направлениях - 100 метров, в остальных направлениях - 50 метров	I класс опасности
70.	Сибиреязвенный скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п.	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1945 год	Утвержден проект СЗЗ. Изменены границы	I класс опасности

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Код объекта	Вид объекта	Год захоронения	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)[4]	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
		Садовый				ориентировочной СЗЗ. В западном и юго-западном направлениях - 13 метров (по границе территории частных домовладений), в остальных направлениях - 50 метров	
71.	Сибиреязвенный скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Рудный	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Утвержден проект СЗЗ. Изменены границы ориентировочной СЗЗ. В северо-западном направлении - 30 метров, в остальных направлениях - 50 метров	I класс опасности
72.	Сибиреязвенный скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Рудный	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Утвержден проект СЗЗ. Изменены границы ориентировочной СЗЗ. В южном направлении - 30 метров (по границе территории частных домовладений), в северном направлении - 70 метров, в западном направлении - 40 метров (по границе территории частных домовладений), в остальных направлениях - 50 метров	I класс опасности

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса РФ до 2020 года» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 1316-р, с изменениями на 17 февраля 2020 года);

Концепцией федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350);

Концепции водной безопасности Свердловской области на период до 2020 года (Постановлениями Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»);

Государственная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года», (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.08.2017 № 614-ПП), ответственный исполнитель подпрограммы Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области), в том числе подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»;

Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2019 г. № 1171 о внесении изменений в постановление правительства РФ от 18 апреля 2014 г. №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

Отчёт по теме: «Составление экологической карты Свердловской области с природными и техногенными рисками масштаба 1:300 000», ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция», 2005 г.

Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, утверждена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 1 85 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области». [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://energy.midural.ru/№apravleniya-

deyatelnosti/zhkh/obrasche№ie-s-tverdyimi-byitovyimi-othodami-tbo/ (дата обращения 14. 05. 2020).

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», принят Государственной Думой 22 мая 1998 года, одобрен Советом Федерации 10 июня 1998 года.

Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р.

Постановление Правительства Свердловской области от 09.09.2014 № 774-ПП «О Стратегии по обращению с отходами производства на территории Свердловской области до 2030 года» (от 09.09.2014 № 774-ПП).

Постановление Правительства Свердловской области от 05.09.2019 № 569-ПП «О государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году» (от 05.09.2019 № 569-ПП).

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2. КНИГА 6. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Москва 2021 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2. КНИГА 6. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Заместитель
Генерального директора _____ С.И. Бычков

Главный инженер
проекта _____ В.С. Татарников

Главный архитектор проекта _____ Ю.В. Барковская

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ОАО «Гипрогор»

Чугуевская Е.С.	Генеральный директор, Советник РААСН, профессор МААМ, Заслуженный архитектор
Бычков С.И.	Заместитель генерального директора, начальник мастерской, Советник
Татарников В.С.	Главный инженер проекта
Барковская Ю.В.	Главный архитектор мастерской главный архитектор проекта
Глушков О.В.	Главный инженер мастерской по геоинформационным системам
Сафонов С.Г.	Ведущий архитектор
Катканова Е.В.	Ведущий архитектор
Андреенко К.О.	Архитектор II категории
Удовенко Н.И.	Главный экономист мастерской, главный экономист проекта
Холодова Н.М.	Главный специалист - экономист
Коссова И.И.	Инженер - экономист I категории
Арабкин В.В.	Финансовый аналитик, к. ф-м. н.
Крылов П.М.	Главный инженер по транспорту,
Верховская М.А.	Главный специалист по историко-культурному наследию
Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды - эколог
Ивашкина Е.И.	Главный специалист по инженерной подготовке территории
Сметанин А.А.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Волков Г.В.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Смирнов Д.С.	Инженер землеустроитель высшей категории
Шелестов С.И.	Главный специалист по ГО и ЧС
Шишов К.В.	Главный специалист по инженерному оборудованию территории
Кулешова Г.И.	Архитектор I категории, Советник РААСН, академик МААМ
Соловьёва Л.М.	Нормоконтролер

«УралНИИпроект»

Мазаев Г.В.	Научный руководитель
Родионова Г.С.	Руководитель проекта
Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта
Титкова Л.Ю.	Эксперт по территориальному планированию
Дементьева В.Б.	Эксперт по территориальному планированию
Кириченко Ю.Б.	Эксперт по территориальному планированию
Шнейдмиллер Н.Ф.	Эксперт по территориальному планированию
Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды
Мазаев А.Г.	Специалист по развитию систем расселения
Зотова Д.С.	Специалист по территориальному планированию
Баранова Е.Г.	Специалист по территориальному планированию
Лопаева У.А.	Специалист по территориальному планированию
Подкорытова Е.Б.	Специалист по территориальному планированию

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТУ

Проект внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области

Положения о территориальном планировании

Текстовые материалы. Том 1

Том 1	Положения о территориальном планировании

Графические материалы

Лист СТП 1	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Лист СТП 2	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 3	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 4	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 5	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 6	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан, отдыха и оздоровления детей, туризма
Лист СТП 7	Карта планируемого размещения объектов регионального значения, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов
Лист СТП 8	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий
Лист СТП 9	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области агропромышленного, промышленного комплекса
Лист СТП 10	Карта планируемого размещения объектов в области охраны окружающей среды и природопользования

Графические материалы ограниченного пользования

Лист СТП 12	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Электроснабжение, теплоснабжение и связь
Лист СТП 13	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоснабжения
Лист СТП 14	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоотведения
Лист СТП 15	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Газоснабжение

Материалы по обоснованию

Текстовые материалы. Том 2

Том 2. Книга 1	Анализ территориального потенциала. Природные условия развития территорий
Том 2. Книга 2	Современное состояние социально – экономического комплекса. Градостроительная организация территории
Том 2. Книга 3	Развитие социально – экономического комплекса. Пространственное развитие Свердловской области
Том 2. Книга 4	Современное состояние и развитие транспортной инфраструктуры
Том 2. Книга 5	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Инженерная защита территории от опасных природных процессов. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов.
Том 2. Книга 6	Историко-культурное наследие
Том 2. Книга 7	Градоэкологические ограничения пространственного развития. Границы зон с особыми условиями использования территорий

Текстовые материалы ограниченного пользования. Том 3

Том 3. Книга 1	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Энергетика, теплоснабжение, связь, водоотведение
Том 3. Книга 2	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Водоснабжение
Том 3. Книга 3	Анализ состояния территории и разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Графические материалы

Лист СТП 16	Карта «Положение Свердловской области в структуре Уральского федерального округа»
Лист СТП 17	Карта границ муниципальных образований
Лист СТП 18	Карта современного расселения и планировочной организации территории Свердловской области (Опорный план)
Лист СТП 19	Проект территориального планирования Свердловской области (Основной чертеж)
Лист СТП 20	Карта границ зон с особыми условиями использования территорий Свердловской области
Лист СТП 21	Карта ландшафтного каркаса территории Свердловской области
Лист СТП 22	Карта результатов комплексной оценки территории Свердловской области
Лист СТП 23	Карта развития транспортной инфраструктуры Свердловской области
Лист СТП 24	Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения
Лист СТП 25	Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, границ исторических поселений
Лист СТП 27	Карта сведений об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Лист СТП 28	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 29	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 30	Карта-объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 31	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 32	Карта-объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан
Лист СТП 33	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области отдыха и оздоровления детей, туризма

Графические материалы ограниченного пользования

Лист СТП 35	Карта существующего инженерного обеспечения территории. Электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь
Лист СТП 36	Карта существующего инженерного обеспечения территории. Водоотведение
Лист СТП 37	Карта существующего инженерного обеспечения территории. Водоснабжение
Лист СТП 26	Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕФЕРАТ 11
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 12
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 15
ВВЕДЕНИЕ 16
Историко-культурное наследие Свердловской области 19
1 Историческое развитие территории Свердловской области и формирование историко-культурного наследия. 19
2 Объекты культурного наследия, расположенные на территории Свердловской области 30
3. Сведения об объектах культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области. 35
3.1. Археологическое наследие 35
3.2. Памятники градостроительства и архитектуры 36
3.3 Памятники истории 40
3.4 Памятники монументального искусства 42
4 Территории объектов культурного наследия 43
5 Зоны охраны объектов культурного наследия 44
6 Защитные зоны объектов культурного наследия 45
7 Историческое поселение федерального значения город Верхотурье 46
8 Сведения о населенных пунктах, предлагаемых для включения в перечень исторических поселений 52
8.1 Муниципальное образование «Город Екатеринбург» 52
8.2 Муниципальное образование город Алапаевск 63
8.3 Муниципальное образование город Ирбит 69
8.4. Город Каменск-Уральский 75
8.5. Камышловский городской округ (г. Камышлов) 83
8.6 Городской округ Красноуфимск (г. Красноуфимск) 89
8.7 Город Нижний Тагил 95
8.8 Невьянский городской округ 104
8.9 Туринский городской округ 109
8.10 Талицкий городской округ 111
8.11 Верхнесалдинский городской округ 114
8.12 Городской округ Нижняя Салда 116

8.13 Нижнесергинский муниципальный район 119
8.14 Полевской городской округ. 120
9 Мероприятия по охране историко-культурного наследия 124
9.1 Мероприятия по углублению и расширению исследований историко-культурного наследия на территории Свердловской области 124
9.2 Мероприятия, связанные с изучением и сохранением археологического наследия города 124
9.3 Мероприятия по охране объектов культурного наследия на территории Свердловской области. 125
9.4 Мероприятия по углублению и расширению исследований по историческим городам и поселениям на территории Свердловской области 126
9.5 Мероприятия по использованию историко-культурного наследия 126
9.6 Мероприятия по развитию музейного комплекса 127
9.7 Предложения по развитию туристической инфраструктуры, использованию исторически ценных градоформирующих объектов для развития туризма и рекреации 127
9.8 Предложения по развитию туристских маршрутов 128
9.9 Прочие мероприятия 128
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 129
Приложения 130
Приложение 1. Перечень объектов культурного наследия включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и расположенных на территории Свердловской области 131
Приложение 2. Акты органов государственной власти о постановке на государственную охрану объектов культурного наследия 254
Приложение 3. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области 256
Приложение 4. Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах территории Свердловской области, для которых утверждены границы территорий 269
Приложение 5. Перечень нормативно-правовых актов об утверждении зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах территории Свердловской области 336
Приложение 6. Перечень принятых нормативных актов об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного

реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данных защитных зон, расположенных в границах территории Свердловской области» в соответствии с наименованиями приказов Управления в части защитных зон.. 352

РЕФЕРАТ

Текстовая часть материалов по обоснованию состоит из Тома 2, включающего 7 книг и Тома 3, включающего 3 книги. Том 2. Книга 6 содержит 377 страницы, 1 таблицу, 170 рисунков, 12 использованных источников информации, 6 приложений.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Объекты культурного наследия - объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объект археологического наследия - частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои

Культурный слой - слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

Выявленный объект культурного наследия – объект, который представляет собой историко-культурную ценность и вотношении которого вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о включении его в реестр как объекта культурного наследия. Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр, либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране.

Памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически

сложившимися территориями, мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия.

Ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия.

Достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

Единый государственный Реестр объектов культурного наследия – государственная информационная система, подключаемая к инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и включающая в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования реестра, методов и формы ведения реестра.

Охранный статус – особый правовой режим объекта недвижимости, отнесенного к недвижимому культурному наследию или к заявленным объектам, определяющий порядок его государственной охраны, сохранения, использования и

популяризации.

Территория объекта культурного наследия - территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

Историческое поселение - населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

- ГО - Городской округ;
- МО - Муниципальное образование;
- г. – год;
- гг. – годы;
- в. – век;
- вв. – века;
- пол. – половина;
- кон. – конец;
- нач. – начало;
- сер. – середина;
- м. – метры.

ВВЕДЕНИЕ

Научно-исследовательская работа по разработке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области» (далее - проект Схемы) выполнено в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП» и Государственного контракта № К-018-001 от 10.07.2018 г.

Заказчик - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Исполнитель – ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Проект Схемы выполняется совместно с порядной организацией: Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург на основании договора субподряда № 01 от 28.11.2019г. с ОАО «Гипрогор».

Цель и основные задачи работы – формирование научно-обоснованных предложений по трансформации систем расселения и инфраструктур, служащих основными факторами расселения, в целях достижения целевых показателей, обеспечивающих комплексное, устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие Свердловской области, формирование перечня территориально привязанных региональных объектов (в том числе проектных) необходимых для трансформации системы расселения.

В рамках 4-го этапа Государственного контракта осуществляется подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области (проект Схемы) с учетом отчета о научно-исследовательской работе по обоснованию положений о территориальном планировании Свердловской области, выполненного в рамках 3-го этапа Государственного контракта.

Требования к содержанию проекта Схемы соответствуют требованиям, установленным статьей 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ), законом Свердловской области от

08.12.2006 № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» и законом Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Описание и отображение объектов регионального значения в проекте Схемы в электронном виде осуществлены в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Материалы проекта Схемы подготовлены в виде Положений о территориальном планировании и карт планируемого размещения объектов регионального значения, относящихся к сферам деятельности, установленным законом Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ, и текстовых и графических материалов по обоснованию Схемы. Положения о территориальном планировании проекта Схемы представлены в виде сведений о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Техническим заданием для подготовки проекта Схемы установлены 2 этапа для определения сроков реализации планируемых мероприятий: 1-й этап - 2035 год, 2-й этап – 2040 год.

Работа выполняется в несколько этапов:

Этап 1. Разработка унифицированной системы условных отображений объектов и таблиц данных;

Этап 2. Сбор исходных данных для выполнения научно-исследовательской работы

Этап 3. Проведение научно-исследовательских работ по обоснованию положений о территориальном планировании Свердловской области.

Этап 4. Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области.

Этап 5. Согласование проекта схемы территориального планирования.

В составе материалов четвертого этапа (проект Схемы) представлены:

Текстовые материалы:

- Положения о территориальном планировании (Том 1), в 1 книге;

- Материалы по обоснованию проекта Схемы (Том 2, включающего 7 книг и Том 3, включающего 3 книги);

Графические материалы: в виде карт планируемого размещения объектов регионального значения и карт материалов по обоснованию проекта Схемы.

.

Историко-культурное наследие Свердловской области

1 Историческое развитие территории Свердловской области и формирование историко-культурного наследия.

Свердловская область принадлежит к числу районов богатых объектами культурного наследия. Сохранившиеся многочисленные археологические памятники: городища, стоянки, селища и др. свидетельствуют о том, что эти места были освоены в далекие времена, еще до возникновения здесь поселков и городов.

Строительство населенных пунктов на территории Свердловской области связано с историей освоения Урала, развитием его экономики, формированием транспортных путей, связывающих Европейскую часть страны с Сибирью. Толчком к хозяйственному освоению края явилась колонизация русскими, начавшаяся в XV веке с освоения Северных районов Урала (Усолье, Чердынь). Затем до XVIII в. включительно, она распространялась на юг и на восток.

Формирование историко-культурного наследия на территории Свердловской области прошло несколько этапов.

I этап (1580-1630 гг.). - Освоение новых земель Зауралья и строительство городов после похода Ермака (1581-1584).

Освоение новых земель на Урале на первом этапе носило военно-земледельческий характер. Для охраны «Московского кружного пути», который шел по рекам Вологде, Каме, Вишере и ее притокам на Лозьву и затем по Тавде в Иртыш, на его трассе строятся и укрепляются городки Лозьвинск (1589), Пелым (1593). По мере освоения русскими Сибири требовалась переброска туда и обратно большого количества грузов. Остро встал вопрос о новом, более коротком пути. И на рубеже XVI-XVII веков Московский путь сменяется Верхотурским или «Бабиновой дорогой» (по имени проложившего ее соликамского «посадского» человека Артемия Сафоновича Бабинова). Дорога прошла напрямик через леса и болота к верховьям р. Туры. В это время возникают города, дошедшие до нашего времени.

В 1598 г. на месте туземного городка Недом-Кар был построен город-таможня Верхотурье, который вскоре превратился в крупный организационный и

административный центр Зауралья – настоящие «ворота» в Сибирь.

В 1600 г. на р. Туре ниже по течению, на пути в Тюмень, строится Туринск, ставший впоследствии, как и Верхотурье, уездным центром. Строительство укрепленных городов в Зауралье имело главной целью установление контроля над территорией, а также овладения ее природными ресурсами. В районе г. Туринска, а также вдоль рек Нейвы, Ницы, Ирбита, Пышмы, Исети стали складываться ареалы сельскохозяйственного освоения территории. Заселялись эти земли в первое время выходцами из новгородских земель, откуда на Урал пришли многие кустарные промыслы и ремесла: кузнечное, гончарное, ткачество. В связи с сельскохозяйственным освоением формировались и соответствующие типы сельских населенных пунктов: возникали довольно крупные поселения – слободы (обычно укрепленные), вокруг которых группировались деревни и мелкие поселки – починки заимки по 2-3 двора.

В первую половину XVII в. в Зауралье возникло до полутора десятков крупных слобод: Невьянская (старая), Ницинская, Нижненицинская, Невьянская, Тагильская, Верх-Ницинская, Ирбитская, Мурзинская, Пышминская, Чусовская, Камышевская (позднее Камышловская), Арамильская, Белоярская.

Первый этап характерен появлением двух древнейших поселений Свердловской обл. - Верхотурье и Туринск, сохранивших до наших дней историко-культурное наследие, и слобод, определивших местоположение будущих городов области.

II этап (1630-1773 гг.). Появление городов-заводов, как особого типа градостроительства.

Становление по указу Петра I горнозаводского дела, ставшего общегосударственным и связано с известными именами династии Демидовых, В.Н. Татищева, В.И. Геннина, Саввы Яковлева.

В первой половине XVII в. возник первый железоделательный завод на Урале - Ницинский, построенный около Рудной слободы на реке Нице.

В 1699 г. было начато строительство Невьянского чугуноплавильного и железоделательного завода, в 1701 г. был построен Каменский завод на р. Каменке, притоке р. Исети, годом позже Уктусский. В 1704 г. на р. Алапаихе возник Алапаевский доменный и передельный заводы. Заводы строились казной, но

вскоре Невьянский был передан Никите Демидову.

Общая планировка и застройка новых уральских городов и поселков при заводах отличалась регулярным характером. В центре города обычно находилась площадь, на которой располагались административные заводские здания и церковь. По сторонам от площади расходились геометрически четко распланированные улицы жилой застройки; примером такой застройки является поселок Невьянского завода.

За 1722-1734 гг. возникло более 20 железоделательных заводов. Наиболее крупные из них: Полевской, Нижнетагильский, Верхнеисетский, Уткинский, Нейвошайтанский, Сысертский, Билимбаевский и Ревдинский.

Подавляющее большинство заводов, построенных в этот период, разместилось в южной и центральной частях современной Свердловской области – на реках Чусовой, Исети, Тагиле, Нейве. Это объяснялось благоприятным сочетанием рудных и лесных ресурсов и транспортно-географическим положением. Единственной судоходной рекой, дающей выход уральскому металлу на запад, была р. Чусовая. Поэтому заводы «тянулись» к этой реке, получая сырье с востока, а рабочую силу с запада.

В 1723 г. в центре Урала строится Исетский завод и на его базе, на трассе нового зарождающегося пути в Сибирь (Кунгурской дороги) основание города Екатеринбурга, ставшего официальным центром управления уральскими и сибирскими заводами.

Особенностью Урала было строительство возле основного чугуноплавильного завода передельных (молотовых или железоделательных) предприятий. Так, вокруг Нижнетагильского завода образовалось несколько таких заводов с поселками при них – Висимошайтанский, Висимоуткинский, Черноисточинский и др. Подобные предприятия с селениями возникли также вокруг Невьянского, Сысертского, Кушвинского и ряда других заводов. Размещались передельные предприятия на той же реке, что и основной завод, но чаще на ее притоках. Уже в этот период стали возникать так называемые «парные» поселения, или «верхние» и «нижние» заводы на одной и той же реке, как, например, Исетский (Екатеринбургский) и Верхнеисетский, Верхнелайский и Нижнелайский заводы. Образовались также многочисленные мелкие, разбросанные

вдоль Уральского хребта населенные пункты в местах лесозаготовок и углежжения, добычи руд, флюсов и у приисков.

Всего за первые 35 лет XVIII в. на территории современной Свердловской области помимо Екатеринбурга возникло 9 значительных заводских населенных пунктов, переросших позднее в города: Невьянск, Каменск-Уральский, Алапаевск, Полевской, Нижний Тагил, Первоуральск, Сысерть, Ревда, Кушва. Примечательно, что эти заводы выросли на сравнительно небольшой территории, усиленно заселявшейся еще с XVIII в. и где, благоприятно сочетались рудные, лесные и водные ресурсы. Металлургические заводы размещались преимущественно между реками Чусовой и Турой. Вместе они образовали ядро Центрального горнозаводского района.

В 1735-1736 гг. в верховьях р. Уфы из стратегических соображений, а также для улучшения связей Среднего Урала с Южным была построена Красноуфимская крепость, ставшая официально городом в 1737 г. В то время г. Красноуфимск выполнял в основном военно-транспортные функции.

В сер. XVIII в. значительное распространение получили добыча и переработка драгоценных и цветных металлов. Началась добыча золота и освоение периферии района.

В 1752 г. и 1764 г. на базе добычи золота возникли севернее Екатеринбурга небольшие Березовский и Пышминский заводы, а Уктусский железоделательный завод был приспособлен для промывки золота.

В 1757-1770 гг. в северной части области, появившиеся Петропавловский, Николае-Павдинский и Богословский медеплавильные заводы, а также Туринские рудники, где добывалась медная руда, послужили первоосновой еще трех современных городов – Североуральска, Карпинска и Краснотурьинска.

Кроме того, на границе с Центральным горнозаводским районом в этот период времени были построены крупный Нижнесалдинский завод, несколько позже Режевской, к югу от центрального района - Нижнесергинский завод, которые послужили первоосновой для будущих малых городов.

Таким образом с 1736 по 1773 гг. на рассматриваемой территории было создано еще 24 заводских населенных пункта, из которых 9 послужили первоосновой для нынешних городов Свердловской области – Верхняя Тура,

Нижние Серги, Нижняя Салда, Нижняя Тура, Березовский, Североуральск, Краснотурьинск, Карпинск и Реж. Но официальных новых городов на данном этапе не появилось. Их оставалось четыре – Верхотурье, Туринск, Екатеринбург и Красноуфимск.

Особенностью городов-заводов Урала являлось прежде всего их размещение. Ввиду определяющего значения для заводов водной энергии место для них выбирали обычно вблизи лесного массива у реки, перегороженной одной или двумя плотинами, а цеха размещались вдоль каналов, подводящих воду. Спецификой уральских заводов также являлось то, что рядом с основным производством размещались отдельные цеха, так называемые «фабрики» по производству для себя всего необходимого – от кожаных мехов и слесарных инструментов до сальных свечей. Количество этих цехов увеличилось в период 60-70-гг. XVIII вв. Так Екатеринбургский завод к этому времени насчитывал до 50 отдельных «фабрик». А такой старый завод как Невьянский включал свыше 20 отдельных производственных цехов.

Заводские корпуса имели прямоугольные очертания, что соответствовало требованиям технологии и приемам строительства. Жилые дома «мастеровых и работных людей» располагались на территории завода. Крупные заводские корпуса выделялись в заводских поселках благодаря своей величине и общему планировочному решению. Суровые и простые объемы фабричных зданий оживлялись самым минимальным количеством деталей утилитарного назначения – фонарями, слуховыми окнами и т.п. Из заводских построек наиболее массивными объемами отличались сооружения доменных и молотовых фабрик. Производственные здания строились преимущественно из дерева, особенно на северном Урале, где много леса. Заводские корпуса перекрывались высокой четырехскатной или двускатной кровлей с вытяжными фонарями в два три раза превышающей высоту стен. Высота рубленных стен достигала 6-7 м.

Историко-культурное наследие этого периода характеризуется сохранившимися храмами, монастырями, немногочисленными гражданскими постройками и в наименьшей степени промышленными сооружениями, которые на этом этапе были деревянными и впоследствии были перестроены.

III этап. (кон. XVIII-1850 гг.). Губернская реформа и создание сети уездных городов.

При выделении («назначении») новых уездных городов в 1781 г. были использованы уже существующие города - Верхотурье, Туринск, Красноуфимск, Екатеринбург, некоторые заводские селения – Алапаевск и бывшие слободы Зауралья - Камышлов, Ирбит, которые в нач. XIX в. получили новые генеральные планы, что повлияло на дальнейшее их развитие.

К концу XVIII – началу XIX вв. на территории Среднего Урала кроме семи официальных городов имелось значительное число заводских поселений. Самыми большими населенными пунктами (по числу домов) к началу XIX в. Были казенный город Екатеринбург и принадлежавшие крупнейшему уральскому горнозаводчику Демидову – Невьянский и Нижнетагильский заводы, в которых насчитывалось более 1000 домов (дворов). Остальные населенные пункты резко уступали им по величине.

Горнозаводские города Урала занимали особое место в русском градостроительстве. Значительную роль в их развитии, как и всей промышленной архитектуре в целом, сыграло издание Горного положения 1806 г., учредившего должности архитекторов горных заводов и округов Урала и Сибири. По основным принципам планировки горнозаводские города не отличались от других провинциальных городов, однако они имели свои существенные особенности, в первую очередь в построении центра. Как правило, центром была «предзаводская площадь», связывавшая промышленную территорию с селитебной. На этой площади размещались лучшие здания города: заводоуправление, присутственные места, торговые ряды, церковь и др. От площади или через нее шли главные улицы, нередко расходившиеся радиально. В исторически сложившихся горных городах этого времени преобладала смешанная система планировки, сочетавшая традиционную радиально-кольцевую схему в центральном районе с прямоугольным построением планов, реконструируемых и вновь застраиваемых районов: Екатеринбург (генплан 1829г.), Нижний Тагил (пер. пол. XIX в.), Верхняя Салда (генплан 1809 г.) и др.

В конце XVIII в., особенно в начале XIX в., в заводском строительстве стали чаще употреблять кирпич, камень, металл. Деревянные заводские здания

повсеместно заменяются на каменные. Архитектуре промышленных зданий, доменным корпусам уделялось большое внимание. Вместе с промышленными объектами строились административные здания и хозяйственные постройки, которые образовывали архитектурно-целостные производственные комплексы. Многие из них принадлежат к лучшим произведениям промышленного зодчества этого периода.

Уже к началу XIX в. города-заводы, такие как Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Нижняя Салда, Пожевский завод и др., были значительны. В этих городах завод обычно занимал главное место, и его расположение определяло всю планировку города-завода в целом.

С начала XIX в. и до конца 1850-х годов наблюдаются рост и укрупнение заводских населенных пунктов, в то время как рост официально признанных городов был намного слабее. В это время на территории области возникли еще три населенных пункта, впоследствии переросшие в малые города – Михайловский завод (1805-1808), селение Никито-Ивдельское (1834), на месте которого позднее сложился город Ивдель, и Пышминско-Ключевской завод (1854) – современная Верхняя Пышма.

К концу дореформенного периода на территории области сложились специфические типы городов, что сказалось на их планировке и застройке. Это – «столичный» горный город Екатеринбург, город-завод Алапаевск, города – административно-торговые центры - Верхотурье, Ирбит, Камышлов, Красноуфимск, Туринск; заводские селения – центры групп заводов: казенных, частных, посессионных - Кушвинский, Богословский, Невьянский, Нижнетагильский, Сысертский и др.; заводские поселения «рядовых» горных заводов – самый распространенный тип заводских селений - Каменский, Верхнетагильский, Верхнетуринский, Северский и др., а также многочисленные мелкие населенные пункты – центры приисков, рудников, углежжения.

Таким образом, к концу XIX в. на территории Свердловской области было официально 7 городов: Верхотурье, Туринск, Красноуфимск, Екатеринбург, Алапаевск, Камышлов, Ирбит и многочисленные поселения-заводы, крупнейшие из которых: Нижний Тагил, Невьянск, Верхняя и Нижняя Салда и ряд др. Эти населенные пункты в наибольшей степени сохранили:

храмы, комплексы промышленных сооружений, гражданские здания к. XVIII-XIX вв.

IV этап (1850-нач. XX вв.) Прокладка железных дорог, способствовавшая дальнейшему развитию и росту городов Урала.

В кон. XIX в. начинается строительство сети железных дорог, которые соединили Свердловскую область с центром страны и Сибирью.

Первой железной дорогой стала горнозаводская линия Пермь — Нижний Тагил — Екатеринбург (1873—1878), которая соединила друг с другом основные центры горнозаводской промышленности Среднего Урала и обеспечила уральскому металлу доступ к берегам Камы. Постройка железной дороги от Екатеринбурга до Тюмени (1883—1885) соединила берега Камы с бассейном Оби. В 1896 г. линия Екатеринбург — Челябинск, связалась с Самаро-Златоустовской железной дорогой. В 1899 г. Сибирская железная дорога была проложена до Иркутска, что связало Средний Урал с Сибирью. В том же году была сдана в эксплуатацию линия Пермь — Вятка — Котлас, которая стала еще одним выходом на запад. А в 1906 г., когда ее провели от Вятки дальше, через Вологду на Петербург, уральские грузы получили выход и к портам Балтийского моря.

В конце XIX – начале XX вв. на территории области появился ряд новых заводских поселков. Среди них выделялся Надеждинск (1893-1894), а также Асбест, Калата (ныне Кировград), Егоршинские копи (Артемовский), Дегтярск и др. на базе использования новых полезных ископаемых.

В начале XX века была построена железная дорога Пермь - Екатеринбург – Тюмень. Перед началом первой мировой войны и в годы войны на севере сложился значительный по тем временам район лесопиления (Лялинский и Лобвиский поселки), а на востоке возник станционный поселок Тавда с небольшими лесопильными заводами и углежжением. Этому способствовала прокладка железных дорог: Гороблагодатская – Надеждинский завод (1906), Екатеринбург – Тавда (1916).

К 1913 г. уже существовали почти все современные города Свердловской области и 2/3 современных поселков городского типа в виде городов, заводских поселений («заводов») или других видов поселений. Однако, они представляли незначительные по величине населенные пункты. В этих городах в настоящее

время и сосредоточена вся сохранившаяся дореволюционная застройка.

V этап. (1917-1945 гг.). Развитие социалистических городов Урала, появление новой советской архитектуры.

Период социалистической индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, время осуществления первых пятилетних планов хозяйственного и культурного строительства внес новые черты в характер застройки городов. В этот период крупнейшие заводские центры – Нижний Тагил и Невьянск были преобразованы в города. В 1926 г. были преобразованы в города селения Кушвинского и Надеждинского заводов. По переписи 1926 г. в границах современной Свердловской области насчитывалось 10 городов и 59 поселков городского типа.

В довоенный период развернулось мощное хозяйственное строительство на всей территории области. Самые крупные новостройки разместились в Свердловске (Екатеринбурге), Нижнем Тагиле и их ближайшем окружении. Города стали в этот период главными центрами производства, а также организаторами социалистического преобразования жизненного уклада, что сказалось на их облике.

1926-1939 гг. - законодательно оформлено 12 новых города (всего их стало 22). Подавляющее большинство городов возникло на базе бывших горнозаводских поселков. После переписи 1939 г. (с января … по июнь 1941 г.) возникло еще 2 города (Карпинск и Верхняя Тура) и 10 поселков городского типа.

1941-1945 гг. В военный период продолжается индустриальное развитие обрасти, которое усиливается эвакуацией предприятий, а значит, и приливом населения из западных районов, увеличивается общая численность городского населения. В годы войны наряду с расширением существовавших городских поселений (в основном малого размера) и поселков городского типа возникло 8 новых городов и 16 поселков городского типа.

Наиболее быстро росли города на севере Зауральской части области, где вокруг Серова образовалось три города: Краснотурьинск, Североуральск, Ивдель. В ранг городов перешли также Реж и Нижние Серги (увеличение металлургического производства), Полевской (расширение металлургии и химии), Сухой Лог (развитие промышленности стройматериалов) и Талица (увеличение переработки

сельскохозяйственного и лесного сырья).

Довоенный этап развития городов Свердловской области - социалистическое преобразование, появление новых стилей советской архитектуры: авангарда и конструктивизма оставило свой след в историко-культурном наследии.

VI этап (1946-1990 гг.) Послевоенный советский этап.

Бурное развитие промышленности и городов. Всего за период с 1946 по 1974 гг. в процессе дальнейшей индустриализации Свердловской области к 32 городам (1946) прибавилось еще 12 новых городов (в том числе за 1959-1974 гг. – 4 города). Возникло также 34 поселка городского типа. Из 12 новых городов – Волчанск, Дегтярск и Качканар образовались на базе развития горнодобывающей промышленности; Верхняя Пышма и Михайловск – цветной металлургии и других производств; Нижняя Тура и Сысерть – на базе металлообработки; Богданович – отраслей по переработке сельскохозяйственного и нерудного сырья; Верхотурье – отраслей лесной и местной промышленности; Арамиль – химической и легкой промышленности; Среднеуральск и Верхний Тагил – на базе электроэнергетики.

После Великой Отечественной войны до середины 1950-х гг. в ведущих городах Урала получила распространение сталинская архитектура, лидирующими направлениями которой были ампир и неоренессанс.

В Екатеринбурге примерами сталинской архитектуры являются здание Горсовета, здание Уральского университета, первое здание аэровокзала, Дворец металлургов, Дом офицеров, Клуб железнодорожников им. А. Андреева и др., застройка жилыми домами улиц города.

Строительство сталинских домов резко сократилось в 1956 году, когда были приняты ориентиры на индустриальное массовое домостроение и отказ от «излишеств» в архитектуре. В итоге «сталинки» сменили экономичные «хрущевки».

«Сталинская архитектура», представленная административными зданиями, дворцами культуры, жилыми домам, обогатила историко-культурное наследие городов Урала. Однако, эта часть наследия недостаточно представлена и требует дальнейшего исследования.

Выводы.

На территории Свердловской области, на протяжении веков формировалось историко-культурное наследие, отразившее каждый этап и специфику ее исторического развития, включая древнее доисторическое наследие:

- памятники археологии;
- кремли, монастыри, храмы
- исторические поселения – древние города и поселения, XVI-XVII вв.;
- заводы-города, XVIII-нач. XIX вв.;
- торговые города;
- города с Екатерининской регулярной планировкой и застройкой, XIX-нач. XX вв.;
- объекты культурного наследия XVIII-нач. XXвв.
- образцы советской довоенной и послевоенной сталинской архитектуры.

2 Объекты культурного наследия, расположенные на территории Свердловской области

В соответствии с данными Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на 2021 год на территории области расположено 1824 объектов культурного наследия различного статуса охраны (Приложения 1, 2), в том числе:

- федерального значения –441;
- регионального значения –1283;
- местного значения – 14;
- выявленных –86.

Город Верхотурье является историческим поселением федерального значения (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства регионального развития Российской Федерации № 339 от 29.07.2010 «Об утверждении перечня исторических поселений»)

В 1990-ч гг. в списки исторических городов России, кроме Верхотурья, входило еще 13 городов Свердловской области: Екатеринбург, Алапаевск, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Красноуфимск, Нижний Тагил, Невьянск, Верхняя и Нижняя Салда, Нижние Серги, Полевской и Туринск (Постановление коллегии Министерства культуры РСФСР от 19 февраля 1990 г. № 12, № 3 и президиума Центрального совета ВООПИК от 16 февраля 1990 г. № 12 (162). Однако в перечень исторических коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990 г поселений федерального значения 2010 г. (Приказ Минкультуры России и Минрегиона России от 29 июля 2010 года № 418/339) эти города не вошли).

С 2006 года на рассмотрении Правительства Российской Федерации находится проект постановления «Об отнесении городских и сельских поселений Российской Федерации к историческим поселениям». Наряду с вышеуказанными 13-ю историческими поселениями в проект постановления включены еще 22 города: Арамиль, Асбест, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Волчанск, Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Кушва, Михайловск, Нижняя Тура, Первоуральск, Ревда, Реж, Североуральск, Серов, Сухой Лог, Сысерть, Талица.

Исторические поселения со значительной концентрацией объектов культурного наследия, ценных исторических зданий и сооружений, сохранившимися исторической планировочной структурой, пространственной композицией и архитектурным обликом, являются древнейшими в Свердловской области. На территории исторических поселений в высокой степени сохранились исторические культурный и природный ландшафт.

Историко-культурное наследие Свердловской области территориально распределено неравномерно и сосредоточено в основном в 14 городах, вошедших в первоначальные списки исторических поселений. Большинство исторически ценных населенных мест сконцентрировано по берегам рек и водоемов, преимущественно в местах их пересечения историческими транспортными путями (ГО Верхотурский, Ирбитское МО, Туринский ГО), в традиционных местах добычи полезных ископаемых (Полевской, Сысертский Невьянский, Горноуральский, Ревдинский, Первоуральский Верхнепышминский, Кировградский, Красноуфимский и др. Отдельные памятники, включая горнозаводские постройки, сельские храмы, наиболее связаны с историческим расселением.

Таблица 2.1 - Распределение объектов культурного наследия по территории Свердловской области.

№	Наименование	Категория охраны				Всего
		федеральная	региональная	местная	выявленные	
1.	Муниципальное образование город Алапаевск	13	28			41
2.	Алапаевское муниципальное образование	3	20			23
3.	Арамильский городской округ г. Арамиль				1	1
4.	Артемовский городской округ	2			1	3
5.	Артинский городской округ		2			2
6.	Байкаловский муниципальный район	11	3			14
7.	Березовский городской округ		2			2
8.	Городской округ Богданович	1				1
9.	Верхнесалдинский городской округ	14	2			16
10.	Городской округ Верхний Тагил			1		1
11.	Городской округ Верхняя Пышма	27			1	28

№	Наименование	Категория охраны				Всего
12.	Городской округ Верхняя Тура				1	1
13.	Городской округ Верхотурский	31	107		9	147
14.	Гаринский городской округ	36	12			48
15.	Горноуральский городской округ	18	3		3	24
16.	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	143	697	11	27	878
17.	Ивдельский городской округ	4				4
18.	Муниципальное образование город Ирбит		86		1	87
19.	Ирбитское муниципальное образование	2	1			3
20.	Город Каменск-Уральский	1	69		1	71
21.	Каменский городской округ	3	9			12
22.	Камышловский городской округ (г. Камышлов)		35		1	36
23.	Камышловский муниципальный район		2			2
24.	Городской округ Карпинск	1				1
25.	Кировградский городской округ	12			3	15
26.	Городской округ Краснотурьинск	1	2			3
27.	Городской округ Красноуральск	5				5
28.	Городской округ Красноуфимск (г. Красноуфимск)		19		2	21
29.	Кушвинский городской округ	7	1		7	15
30.	Городской округ «Город Лесной»			2		2
31.	Махнёвское муниципальное образование	1	1			2
	Невьянский городской округ	7	60		3	70
32.	Городской округ Верх-Нейвинский	1	1			2
33.	Нижнесергинский муниципальный район	2	5			7
34.	Нижнетуринский городской округ		1		3	4
35.	Город Нижний Тагил	35	79		5	119
36.	Городской округ Нижняя Салда		3			3
37.	Новолялинский городской округ	1				1
38.	Городской округ Пелым	8				8
39.	Городской округ Первоуральск	9	4		6	19
41.	Полевской городской округ	3				3
42.	Режевской городской округ	7	5		1	13
43.	Североуральский городской округ	1				1
44.	Серовский городской округ		7		1	8

№	Наименование	Категория охраны				Всего
45.	Слободо-Туринский муниципальный район	3	1			4
46.	Сосьвинский г.о. п. Кошай				1	1
47.	Городской округ Среднеуральск	2				2
48.	Городской округ Сухой Лог	2	4			6
49.	Сысертский городской округ	8	2		3	13
50.	Тавдинский городской округ		3			3
51.	Талицкий городской округ	5	6		5	16
52.	Туринский городской округ	8				8
53.	Шалинский городской округ	3	1			4
	Всего:	**441**	**1283**	**14**	**86**	**1824**

Из 1466 памятников истории, архитектуры и градостроительства большая часть их находится в Екатеринбурге (869), в ГО Верхотурье (147), в г. Нижний Тагил (118), в г. Ирбит (87), в г. Каменск Уральский (71), в ГО Невьянск (71), в МО Алапаевск (55), Камышлов (35). В сельских населенных местах, историко-культурное наследие представлено очень неравномерно: наряду с местами достаточно большой концентрацией памятников, прежде всего – религиозного назначения, огромные территории почти не имеют архитектурного наследия, взятого под охрану, что является недостаточной изученностью этих территорий. Девятнадцать населенных пунктов Свердловской области не имеют объекты культурного наследия: Городские округа – Асбестовский, Заречный, Староуткинск, Ретфтинский, Верхнее Дубово, Малышевский, Верх-Нейвинский, Бисертский, Волчанский, Ачитский, Тугулымский, Пышминский, Карпинск, Качканар, Ревда, Новоуральск, ГО ЗАТО Свободный, МО пос. Уральский, МР Таборинский.

Помимо объектов культурного наследия, на территории Свердловской области сохранились исторические трассы дорог, к которым относятся водные пути, древние сухопутные дороги из России в Сибирь, старые гужевые тракты, существовавшие в XVIII-XIX веках и первые железные дороги, создававшиеся по единым проектам, с множеством интересных в инженерном и архитектурном отношении зданий и сооружений.

Водные пути – это реки Лозьва, Тавда, Чусовая, Тура, Ница, Исеть, Пышма и много меньших рек бассейна Камы и Тобола, вдоль которых осуществлялись торговые связи, продвигались военные отряды, происходило переселение. Здесь, по берегам рек сосредоточена большая часть археологического наследия и исторических поселений.

Знаменитые дороги, последовательно становившиеся основными путями связи центра России с новыми приобретениями в Сибири:

- дорога второй половины XVI века (главным образом по рекам) через Чердынь (Вишерско-Лозьвинский водно-волоковый путь);
- Чусовская дорога конца XVI века, соединявшая район Причусовья и Зауралья с главной транспортной артерией Горнозаводского Урала р. Камой;
- Бабиновская дорога середины XVII века от Великого Устюга, через Кай-Городок, Соликамск в Верхотурье и далее на Тюмень;
- Великий Сибирский тракт XVIII века, шедший от Казани через Мылмыж, Оханск на Пермь, Кунгур, Екатеринбург и далее также на Тюмень, Тобольск.
- Старый Сибирский тракт XVIII века проходивший через Уфу – Красноуфимск – Нижние Серги – Полевской - Сысерть – Каменск–Уральский – Курган;
- горнозаводской тракт Троицк - Челябинск – Екатеринбург - Нижний Тагил – Североуральск – Лозьвинский городок (Ивдель);
- автодорога Оса – Кунгур – Верхотурье.

Из железных дорог исторически наиболее значимыми являются:

- старая Горнозаводская линия Екатеринбург – Нижний Тагил - Пермь, связавшая горную столицу с Кушвинским заводом и речным портом на р. Каме;
- Екатеринбург - Челябинск, а также дороги из Екатеринбурга на Пермь и на Тюмень.

3. Сведения об объектах культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области.

3.1. Археологическое наследие

Общее количество памятников археологии, состоящих на государственной охране – 270, выявленных - 28. Наибольшее количество объектов археологического наследия сосредоточено в следующих городских округах и муниципальных образованиях: МО Екатеринбург (59), Гаринский ГО (36), ГО Верхняя Пышма (27), г. Нижний Тагил (28), Горноуральский ГО (18), Верхнесалдинский (14), Кировоградский ГО (12), Байкаловский (11), Талицкий ГО (11), МОАлапаевск (8), ГО Пелым (8), Кушвиновский ГО (7), Режевский ГО (7). В остальных населенных пунктах – от 1 до 5 объектов.

Зонами наибольшего распространения объектов археологического наследия являются долины рек: Чусовая, Исеть, Серга, Реж, Ница, Тура, Салда, Лозьва, Тавда.

Типология памятников археологии разнообразна и распределяется следующим образом:

- памятники поселенческого типа: стоянки, селища, поселения, местонахождения, городища – 260 объектов;
- наскальные изображения (писаницы, как их называют на Урале) – 13 объектов;
- святилища, культовые места, загадочные холмы – 7 объектов;
- курганные могильники – 3 объекта;
- древние производства – 1 городище скифо-сарматского времени на горе Думной и древнее медеплавильное производство того же времени;
- культурный слой населенных пунктов - 9 объектов;
- прочие памятники археологии: зеленая зона с глубокой впадиной – «Кукуйская яма», Пещера Гебауэра, комплексный археологический памятник.

К наиболее древнему периоду – верхнему палеолиту относится 1 объект, мезолиту - 14, неолиту - 23, энеолиту - 15, бронзовому веку – 30, железному веку – 24, средневековью - 14. Не определена датировка почти у 10 объектов.

Большая часть памятников является многослойными (представлены материалами двух и более эпох), что из-за невысокой скорости процессов осадконакопления и формирования культурного слоя в регионе порой создает дополнительные трудности для изучения памятников и расчленения материалов различных культур и эпох.

Наиболее высокая концентрация (плотность) памятников в районах, прилегающих к двум археологическим центрам - Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Здесь же находятся и практически все исследованные раскопками памятники. Наименее изучены труднодоступные удаленные районы – Ивдельский, Тугулымский, Новолялинский, Серовский. Есть такие территории, где вообще не проводилось археологических раскопок (г. Качканар, г. Асбест).

Мировую известность имеют такие объекты археологического наследия Свердловской области, как:

- средневековые городища, связанные с историей края: Мохиревское городище Татарский городок), XI-XV вв.; Кокуй городок, XVIII в.; Лозьвинский городок, XVI-XVII вв.;
- торфяниковые поселения и стоянки на Шигирском, Горбуновском, Карасьеозерском торфяниках, которые благодаря консервирующим свойствам торфяно-сапропелевых отложений сохранили уникальные изделия из кости, дерева и других органических материалов;
- древние наскальные полотна - уральские писаницы, расположенные по берегам рек Тагил, Реж, Нейва, Тура, Салда, Исеть;
- загадочные холмы («богатые бугры») - Усть-Вагильский, Махтыльский, жертвенные места на мысу Еловом - своеобразные культовые памятники эпохи неолита, Шартанские каменные палатки сарматского времени;
- пещерное святилище в Камне-Дыроватом на р. Чусовой;
- комплекс археологических памятников, начиная от мезолита и заканчивая XVII в. (более 100) в верховьях р. Исеть.

3.2. Памятники градостроительства и архитектуры

На территории Свердловской области расположено 1285 памятников градостроительства и архитектуры, которые разнообразны как по времени

создания, так и по типологии. По времени создания самые ранние памятники относятся к нач. XVII в., а позднейшие к 1950-м годам.

По типологии памятники градостроительства и архитектуры, состоящие на государственной охране, включают:

- Кремль в Верхотурье, по времени создания относится к XVI в.
- Ансамбли монастырей (6), расположенные в ГО Верхнетурский (3), в Екатеринбурге (1), в Ирбите (1), в Нижнем Тагиле (1). По времени создания монастыри относятся к периоду XVII- XIX вв., Скорбящинский женский монастырь в Нижнем Тагиле относится к нач. XX в.
- Храмы (77), расположены в 26 населенных пунктах. Наибольшее число храмов находится в ГО Верхотурском (10), в Екатеринбурге (13), в ГО Каменский (9), в МО Алапаевск (4), в ГО Невьянск (5), в остальных городах и поселках – по 2-3 храма.

  По времени создания храмы относятся в основном к XVIII-XIX вв. и небольшая часть - к нач. XX в. При этом основное количество храмов было построено в XIX в., 15 храмов сохранилось от XVIII в., из них наиболее древние – Свято-Троицкий собор (1702) в Алапаевске, Собор Троицы (1708), ц. Св. Прокопия Устюжского (1727) в Верхотуръе, ц. Сретения (1729) в Горноуральске. От храмов, построенных в нач. XX в. до революции сохранилось 8 храмов.
- Общественные здания XVIII-XIX-нач. XX вв.:
  - общественно-деловые и хозяйственные: банки, общественные собрания, здание окружного суда, бани, почта, казначейства;
  - административные здания: магистрат, волостная управа, мытный двор, здание городской Думы, здание земской управы, здание Духовного ведомства Екатерининской епархии, заводоуправления, заводские конторы;
  - учебные заведения: церковно-приходские школы, училища, гимназии, здание Уральского Горного училища, здание Духовного училища, здание Педагогического института; Екатерининская художественно-промышленная школа (кон. XIX - нач. XX), здание Епархиального женского училища;

- учреждения культуры: здание первого городского театра, концертный зал И.З. Маклецкого, первая городская публичная библиотека (1916), здание драмтеатра им. А.Н. Островского (1908);
- лечебные учреждения: аптеки, заводские госпитали, земские и уездные больницы, здание лечебницы врачей-специалистов, глазная лечебница им. Мислявского, родильный дом;
- благотворительные учреждения; приюты, странноприимные дома;
- гостиницы и комплексы гостиниц;
- торговые здания: торговые ряды, гостиный двор, мануфактурный магазин, каменные купеческие лавки, торговые дома, комплексы торговых заведений, книжный магазин, пассаж;
- ансамбли железнодорожных вокзалов:
- воинские казармы

- Общественные здания советского периода первой пол. 1920-х-1950-х гг.:
  - административные здания: Дом связи (1933), здание Госстраха (1926-1929), Дом Горсовета (1925-1929), здание Горсовета (1947-1954), Здание Совнаркома (1957), административное здание (1950), Дом Обороны (1934), Дом промышленности (1931-1937), Окружной Дом офицеров (1938-1940), Дом Горсовета (1927-1928),
  - учебные заведения: Дом технической учебы Уралмашзавода (1932), Горно-Геологический университет (XX.), здание института экологии растений и животноводства, здание Суворовского военного училища (1930-1940), Политехнический институт (1929-1939), институт Физиотерапии и профзаболеваний, Медицинский ин-т (1950),
  - учреждения культуры: здание Свердловского государственного академического театра драмы (1930-1967), здание Театра музыкальной комедии (1933-1962), здание Оперного театра (1930), клуб Строителей (1929), Дворец культуры Уралэлектротяжмаш (1940-1950), ДК ВИЗА (1957), Дворец культуры железнодорожников (1930), библиотека (1960), Дом культуры им. Горького (1030-1950), Дворец пионеров, Дом культуры «Современник» (1957), кинотеатр «40 лет Октября», Дворец

культуры металлургов (1928-1930),

- лечебные учреждения: клиническая больница скорой помощи (1938)
- гостиницы: «Большой Урал» (1930), «Эрмитаж», «Центральная» (1928), «Казань»
- спортивные здания: Спортивный комплекс «Динамо» (1929), стадион «Центральный» (1957), спорткомплекс «Салют»
- военные: комплекс штаба химических войск (1950), комплекс штаба Уральских войск (1937-1940).

- Жилые здания XVIII-XIX-нач. XX вв.: городские особняки, мещанские и купеческие жилые дома, городские усадьбы, дома управителей, жилые дома по образцовым проектам XIX в., дома с лавками, доходные дома.
- Жилые здания 1930-х-1950-х гг.: Дома, дома-коммуны, комплексы жилых зданий и ансамбли застройки (1930-е), комплекс брусковых коттеджей (1945), «Городок чекиста» (1932-1934), «Городок юстиции» (1930), «Соцгородки» (1937), комплексы жилых зданий (1950-х), градостроительные ансамбли (1950-е).
- Комплексы промышленных зданий и сооружений XVIII-XIX-нач. XX вв.:
  - Нижнелайский завод (XVIII-XIX), комплекс сооружений Билимбаевского завода (1733-1840), комплекс Верх-Исетского металлургического завода (1725), Невьянский механический завод (XVIII), комплекс Нижнетагильского металлургического завода (1725), Винокуренные заводы (нач. XIX), старый Нейво-Алапаевский завод (1826), комплекс медопивоваренного завода Гребенькова (пер. пол. XIX), комплекс сооружений Сысертского завода (1840-1850), Нижнетуринский завод (1829), Уральская золотосплавная химическая лаборатория, сооружения Нижнетагильского металлургического комбината (1936), завод турбомоторный (1950);
  - производственные цеха и корпуса заводов, доменные печи, системы гидротехнических сооружений, водонапорные башни, плотины, мосты, комплексы мельниц, винные и провиантские склады;
  - здания первых электросетей на Урале, бывшей товарной биржи, товарищества электрического освещения, первой обсерватории

Основные стили зданий XVIII-XIX-нач. XX вв. с местными особенностями – классицизм, русское барокко, эклектика, модерн, кирпичный стиль, зданий советского периода – конструктивизм, сталинский стиль: ампир, неоклассицизм.

3.3 Памятники истории

В Свердловской области 157 памятников истории, из них:

- 60 объектов – здания, жилые дома, в которых размещались органы советской власти, связанные с революционными и военными событиями, военные госпиталя;
- 64 объекта – здания, жилые дома, связанные с жизнью и деятельностью известных жителей города, бывавших или живших в городе: писатели Д.Н. Мамин-Сибиряк, Ф.М. Решетников, Аркадий Гайдар (Голиков), И.А. Новиков, П.П. Бажов, композитор П.И. Чайковский, поэты В.В. Маяковский, С.П. Щипачев, Муса Джалиль, художники А.И. Корзухин, Л.В. Туржанский, И.К. Слюсарев, архитектор К.Т. Бабыкин, врач М.И. Мизеров, уральский краевед Афиногенов, почетный гражданин города Маклецкий И.З, основатель геологического музея Е.С. Федоров, ученый лесохимик В.Н. Козлов, ученый-магнитолог Р.И. Янус, инженер И.Е. Софонов, ученый-металлург Грум-Гржимайло и В.И. Смирнов, инженер металлург П.М. Обухов, селекционер-биохимик Л.И. Вигоров, агрономы: Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин, ученые Д.И. Менделеев, А.С. Попов, изобретатели братья Черепановы, академики Е.О. Патон и А.Е. Ферсман, член-корреспондент АН СССР Штейнберг С.С., революционеры И. Малышев, Я.М. Свердлова, И.И. Кесарев, Герой гражданской войны И.Г. Толмачев, Е.Д. Стасова, соратница В.И. Ленина, Герои Советского Союза С.М. Черепанов, В.В. Гомзин и др..
- 2 памятных места - сад Алапаевского металлургического завода, где в 1921 г. выступал М.И. Калинин и место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге.
- 19 могил: художника В.А. Кузнецова, ювелира В.Г. Рощина, писателей П. П. Бажова, И.И. Ликстанова, А.П. Бондина, поэта А.Я. Коца, архитектора К.Т. Бабыкина, краеведа В.П. Бирюкова, дирижера А.Э. Маргуляна, хирурга А.Т.

Лидског, селекционера-биохимика Л.И. Вигорова, селекционера Д.И. Казанцева, Героя Советского Союза А.Х. Ишмухаметова, летчика дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова, летчика Г.Я. Бахчиванджи (1909–1943), поднявшего в 1942 г. в небо первый реактивный самолет, могила Банникова А.П., первого директора Уральского машиностроительного завода – начала XIX столетий» Д.И., могила братьев Морозовых с памятником Павлику Морозову, могила Ивашева Василия Петровича, семейное захоронение Агафуровых;

- 8 братских захоронений:
  - братская могила коммунаров;
  - захоронение 21 советских воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска в 1941-1945 гг.;
  - место захоронения 64 советских воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска в 1941-45 гг.;
  - место захоронения героев гражданской войны;
  - место захоронения 14 советских воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска в 1941-1945 гг.;
  - место захоронения 814 воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска; на месте сооружен мемориал;
  - братская могила советских и партийных работников г. Ирбита, расстрелянных колчаковцами в 1919 г., а также красноармейцев, погибших в боях при освобождении Ирбита в июле 1919 г.;
  - братская могила партийных и советских работников, погибших от рук колчаковцев;
- 4 некрополя:
  - второе Немецкое (Лютеранское) кладбище;
  - захоронение узников спецотряда № 18-75 «Тагиллага»;
  - Успенский некрополь конца XVIII в.;
  - кладбище XIX – начала XX веков на территории парка Зеленая Роща в Екатеринбурге.

3.4 Памятники монументального искусства

В Свердловской области 20 памятников истории, из них:

- бюсты: В.Г. Белинского, Д.Н. Мамина – Сибиряка, Ф.М. Решетникова, П.П. Бажова, Героя Советского Союза Г.А. Речкалова, А.П. Бондина, Героя Советского Союза А.К. Серова;
- памятники: комсомолу Урала, Я.М. Свердлову, Орджоникидзе Г.К., Уральскому добровольческому танковому корпусу, Е.А. и М.Е. Черепановым, легендарному разведчику Герою Советского Союза Н.И. Кузнецову.
- обелиски: обелиск воинам Советской армии, умершим в госпиталях г. Ирбита в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; обелиск на месте расстрела жертв колчаковщины; обелиск в память рабочих Ирбитского автоприцепного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны; обелиск в память рабочих Ирбитского мотоциклетного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны; обелиск в память рабочих Ирбитского стекольного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны;
- памятный знак, установленный в честь выплавки в декабре 1967 г. Нижнетагильским металлургическим комбинатом стомиллионной тонны, стали;
- памятник на месте, где стоял дом, в котором родился пионер-герой П. Морозов.

4 Территории объектов культурного наследия

В соответствии с данными Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области утверждены границы территорий значительного количества объектов культурного наследия, находящихся на территории Свердловской области.

Перечень объектов культурного наследия, для которых утверждены границы территорий, представлен в Приложении 3.

5 Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с данными Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области утверждены зоны охраны для ряда объектов культурного наследия, находящихся на территории Свердловской области.

Перечень объектов культурного наследия, для которых утверждены зоны охраны, представлен в Приложении 4.

6 Защитные зоны объектов культурного наследия

В соответствии с данными Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области утверждены защитные зоны для ряда объектов культурного наследия, находящихся на территории Свердловской области.

Перечень объектов культурного наследия, для которых утверждены защитные зоны, представлен в Приложении 5.

7 Историческое поселение федерального значения город Верхотурье

На территории Свердловской области в перечень исторических поселений федерального значения включен город Верхотурье. Границы территории данного исторического поселения в установленном порядке не утверждены.

В настоящее время документация по утверждению границ территории исторического поселения федерального значения город Верхотурье, разработанная ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области», находится на доработке по результатам ее рассмотрения в Министерстве культуры Российской Федерации.

На территории городского округа Верхотурский расположено 147 объектов культурного наследия, в том числе:

федерального значения – 31, регионального значения –107, выявленных –9.

Город Верхотурье основан в 1598 году государственной экспедицией Василия Головина и Ивана Воейкова как острог на месте существовавшего ранее мансийского городища Неромкар для защиты одного из самых популярных водных путей в Сибирь: вверх по Каме до Соликамска, затем посуху, а затем вниз по Туре в Обь. Верхотурье стало главной крепостью на пути в Сибирь. В 1600 году была устроена таможня, и через город шли все сибирские товары. С XVII века была учреждена государственная ямская служба на Бабиновской дороге.

В 1780 г. в ходе административной реформы Екатерины II был учреждён Верхотурский уезд в составе Екатеринбургской области Пермского наместничества.

В 1782 г. был составлен регулярный план уездного города. Большая часть города находилась на левом берегу р. Туры. По городу протекали малые речки Калачик, Свияга и Дернейка, впадающие в Туру. В городе в то время различали три части: собственно, Городскую (в которой находилась крепость), Ямскую, лежащую к западу от центральной и, отделенную от нее речкой Калачиком, и Заречную, расположенную по правую сторону Туры. На крутой, утесистой части левого берега, возвышающейся над рекой, между двумя глубокими оврагами по сторонам, находились остатки бывший крепости или кремля, старинный собор и каменный двухэтажный дом, в котором находились присутственные места.

В XIX веке пути сообщения с Сибирью смещаются далеко на юг, и Верхотурье теряет торговое значение. В 1906 г. открылось движение по Богословской ж. д., станция которой была построена в 8 км от города.



Рисунок 1 - Верхотурский острог, XVI в.



Рисунок 2 - Верхотурье. Фото кон. XIX в.




Рисунок 3 - План уездного города Верхотурье, 1782 г.

После революции 1917 года в городе сначала взяли власть большевики, а с сентября 1918 года по июль 1919 года Верхотурье находилось под контролем армии Колчака. В 1926 году Верхотурье потеряло статус города, который ему вернули только в 1947 году, в связи с 350-летием со дня основания.

1 февраля 1963 года город Верхотурье был включен в состав Верхотурского сельского района. Верхотурье является одновременно и самым старым, и самым малочисленным городом в Свердловской области.

Верхотурье - важный центр православной культуры. В городе расположены древний кремль XVI в., 3 монастыря и 10 храмов XVIII-XIX вв. Все памятники сосредоточены в центральной части города на левом берегу р. Туры.




Рисунок 4 - Верхотурский кремль, XVI в.



Рисунок 5 - Николаевский монастырь, 1604г.

Верхотурский кремль - самый маленький кремль России и единственный на Урале (поблизости есть лишь в Тобольске). Кремль стоит на скале Троицкий камень, на левом берегу реки Туры. В связи с особенностями природного рельефа он имеет неправильную форму. Строительство деревянного кремля началось в 1598 году под руководством В. Головина и И. Воейкова. В крепости стоял деревянный Троицкий собор, дом воеводы, размещался воинский гарнизон с арсеналом оружия, находились амбары для хранения хлеба, пушной и соляной казны. Позже деревянный гостиный двор и таможня были вынесены из «города» на посад, защищенный острожными укреплениями. Посад в 1605-1606 годы был огорожен деревянным тыном. К 1642 году острог обветшал и требовал ремонта. Периодически случались пожары. После одного из них, в 1700 году деревянный острог больше не восстанавливался.

Возведение каменного кремля началось в 1698 году по указу Петра I. На строительство направили мастеров из Москвы и Соликамска. Кремль и его внутренние постройки возводились до 1712 года. Были построены крепостные стены, Троицкий собор с придельным храмом, амбары, приказные палаты, дом воеводы, поварня, караульная. Со стороны Туры кремль украшали две крепостные башни.

Около входа в верхотурский кремль стоит живописный Свято-Троицкий собор. Каменный собор строился соликамскими мастерами с 1703 по 1709 год. В

1777 году на колокольне собора установили часы с семью колоколами. Эта постройка является самым старым каменным храмом Свердловской области. Напротив входа в кремль расположена городская площадь, на которой установлен памятник в честь 400-летия города с объемным портретом царя Федора Иоанновича и гербом города.

К северу от кремля, находится Николаевский монастырь, основанный в 1604 году. Это была первая православная обитель в Зауралье. Монастырь стоит на холме между ручьями Калачик и Свияга – левыми притоками Туры. Благодаря своему местонахождению хорошо виден со стороны реки Туры и других частей города, но наиболее эффектный вид – со стороны кремля и площади. В настоящее время здесь восстановлены и действуют храм во имя святителя Николая Чудотворца (1712, 1738), храм в честь Преображения Господня (1821, 1834), Крестовоздвиженский кафедральный собор (1905, 1913), Симеоно-Анненская надвратная церковь, храм Успения пресвятой Богородицы. Территория монастыря обнесена живописными каменными стенами с угловыми башнями. Они охватывают территорию площадью более 11 га. Внешне стены напоминают крепость.




Рисунок 6 - Главная площадь с Троицким собором и памятником царю Федору Иоанновичу



Рисунок 7 - Покровская церковь, 1744-1753 гг. в Покровском женском монастыре

К югу от кремля, примерно в 500-700 метрах от него, на левом берегу Туры, в устье реки Дернейки расположен первый за Уралом женский монастырь – Покровский, основанный в 1621 году. Первоначально все постройки Покровского (или Свято-Покровского) монастыря были деревянными, но после серии пожаров в XVIII веке их перестроили в камне. Первая каменная церковь – Покровская в стиле

барокко была заложена в 1744 году, освящена в 1753 году. По соседству была построена Иоанно-Предтеченская церковь (1754-1776). Церковь занимала значительную роль в панораме Верхотурья.

В 1764 году Покровский монастырь был упразднен. В 1853 году на месте бывшей обители основали богадельню. В 1896 году богадельня была преобразована в Покровскую общину. В 1898-1902 годы община построила каменную Ново-Покровскую церковь. В убранстве церкви просматриваются черты романской архитектуры. Покровский женский монастырь был вновь открыт в 1907 г. по соседству с территорией прежнего монастыря. Таким образом, у него сейчас две территории: старая и новая.

В городе сохранились жилые и общественные здания XIX – начала XX веков, которые сконцентрированы в историческом центре. Интерес представляют здания общественного собрания, уездной больницы, бывшего народного дома, женской гимназии, реального училища, казенного винного склада, лавки и купеческие дома.



Рисунок 8 - Верхотурская гимназия



Рисунок 9 - Лавка купца Лапина



Рисунок 10 - Казенный винный склад



Рисунок 11 - Производственное здание



Рисунок 12 - Жилой деревянный дом



Рисунок 13 - Гостевой дом - терем

Имеют статус памятников архитектуры и некоторые жилые деревянные дома. Сохранился каменный мост XIX века через речку Дернейку и пешеходный подвесной мост через р. Туру.

8 Сведения о населенных пунктах, предлагаемых для включения в перечень исторических поселений

Исторические поселения являются старейшими населенными пунктами Свердловской области и местами значительной концентрации объектов культурного наследия. Часть поселений, в зависимости от близости расположения к главным сибирским дорогам, развивались как торговые купеческие города, а часть из них, благодаря к близости полезных ископаемых - как города-заводы. Это сказалось на их планировочных решениях и на архитектурно-художественном облике. Город Екатеринбург, возникнув как город-завод, превратился впоследствии в крупнейший город Урала, его столицу.

8.1 Муниципальное образование «Город Екатеринбург»

На территории МО «город Екатеринбург» расположено 878 объектов культурного наследия):

федерального значения – 143, в том числе 50 объектов археологического наследия

регионального значения –697;

местного значения – 11;

выявленных –27.

Формирование архитектуры старого Екатеринбурга

В истории формирования города можно выделить три основных этапа.

1 этап - 1723 год - конец XVIII века - развитие Екатеринбурга как завода-крепости и постепенное превращение в уездный город Пермской губернии, а затем в административный центр Урала.




Рисунок 14 - Шведский план Екатеринбурга 1750 год.

В этот период была заложена основа регулярной планировки города, прогрессивной для русского градостроительства XVIII века. XVIII век оставил архитектуре Екатеринбурга основу композиции планировочной структуры центра.

2 этап - Первая половина XIX века (особенно 1830-е годы) - наиболее яркий период градостроительного развития дореволюционного Екатеринбурга. Расцвет архитектуры русского классицизма совпал с укреплением административного статуса Екатеринбурга, усилением его роли как центра горнозаводского Урала. В это время был разработан план города и осуществлена застройка его центральной части зданиями, которые являются сегодня наиболее яркими образцами архитектурного наследия.

3 этап - Вторая половина XIX - начало XX века. Екатеринбург превратился в капиталистический город, в его архитектуре отразились сложности взаимодействия стилей и градостроительных принципов того времени – переход классицизма к эклектике, хаотичность и бесплановость застройки, вызванные дальнейшим классовым расслоением общества.

С архитектурой русского классицизма связана деятельность зодчих, создавших в начале XIX века школу промышленной и гражданской архитектуры Урала, среди которых выпускники Петербургской Академии художеств. Архитекторы И. И. Связиев, А. З. Комаров, М. П. Малахов, А. П. Чеботарев и

другие работали при Уральском горном правлении. Немногочисленные постройки XVIII века впоследствии перестраивались, подвергались переделкам, совершенно изменившим их первоначальный облик (Главное горное правление, Вознесенская церковь). Поэтому, Екатеринбург в его архитектурном проявлении, по определению Д. Н. Мамина-Сибиряка, целиком «дитя XIX века».




Рисунок 15 - План города Екатеринбурга 1829 г.




Рисунок 16 - План города Екатеринбурга 1920 г.

В советское время город активно строился и развивался, появились целые новые районы, такие как Уралмаш. В настоящее время в Екатеринбурге сохранилось одно из самых больших в мире собраний памятников архитектуры

конструктивизма.

Исторический центр города отличается высокой концентрацией памятников истории и культуры. В первую очередь - это «Завод-крепость» в пределах памятного места основания Екатеринбурга. «Екатеринбург-исторический» – это пойма реки Исеть, исторические кварталы в пределах улиц Ленина, Свердлова, 8 Марта, Розы Люксембург, Декабристов.

Исторические здания металлургического завода сгруппированы у старинной плотины 1725 г., вместе с ними являющейся объектом культурного наследия. Здание главной заводской конторы классических пропорций с ордерным декором, производственные корпуса с анфиладной планировкой, прорезанные арочными проемами, построены в 1816-1828 гг., предположительно по проекту архитектора М.П. Малахова. Памятник «промышленного классицизма» не подлежит реконструкции, так как является частью работающего по сей день предприятия. В ансамбле сохранились фрагменты заводской церкви и госпиталь с впечатляющим центральным куполом, здание которого восстанавливается инвесторами по программе государственно-частного партнерства.

В городе сохранилось 11 храмов – объектов культурного наследия XIX в. и Ново-Тихвинский монастырь, последняя половина XIX в.

Горно-Уральский (Александро-Невский) Ново-Тихвинский женский монастырь - один из самых больших на Урале. Расположен почти в самом центре города, в районе парка Зелёная роща, между улицей Декабристов, переулка Университетского и улицей Народной воли. Обитель образована в 1796 году.




Рисунок 17 - Ново-Тихвинский монастырь, XIX в. Александро-Невский собор



Рисунок 18 - Ново-Тихвинский монастырь, XIX в. Введенская церковь,1865г.

Тогда при Успенской церкви, построенной купцом Хлепетином Иваном Ивановичем, на вновь открытом екатеринбургском кладбище, была образована богадельня. В 1799 году она преобразовалась в женскую общину и была принята под покровительство духовного верховенства.

В 1809 году женская община была преобразована в общежительный женский монастырь. В 1922 году монастырь был закрыт советской властью, в 1994 году возрожден. Монастырь имеет два подворья - в Екатеринбурге и в селе Меркушино.

Главный храм - собор Александра Невского — представляет собой памятник архитектуры позднего классицизма. На территории монастыря сохранились церкви XIX в.: Успенская (1882), Всехсвятская (1822), Скорбящинская (1832), Введенская (1865), Свято-Феодосийская (1866).

Из 11 храмов Екатеринбурга наибольший интерес представляют Храм Вознесения Господня.

Стройная бело-голубая церковь в центре Екатеринбурга обрела каноничный облик в сочетании разных стилей, обусловленном почти столетней историей строительства. Начинался храм в 1792—1818 г. центрической постройкой барокко с двумя вертикально расположенными приделами, в XIX в. достраивался и расширялся. Сейчас в нем 6 приделов - по 2 с северной и южной стороны не считая центральных, кровли и маковки оформлены в стиле барокко, средний ярус напоминает о классицизме, верхний украшен кокошниками и луковичным декором в русско-византийском духе. Церковь в советское время закрывалась, но не была разрушена, службы возобновлены в 1991 г.

Изящная церковь в русско-византийском стиле украшал Елизавет с 1876 года. Тогда это был поселок за границами Екатеринбурга, и храм был построен на «заимке» Ново-Тихвинского женского монастыря и принадлежал ему до 1921 года.

В городе сохранилось много общественных зданий дореволюционного периода. Комплекс первого железнодорожного вокзала в г. Екатеринбурге, построенный в 1878 г. по проекту архитектора П.П. Шрейбера, является уникальным памятником архитектуры «русского стиля». Дом Севастьянова – великолепный образец эклектики в Екатеринбурге, расположенный на углу улицы. Массивный дом с пестрым фасадом выделяется на фоне окружающей архитектуры: бело-зеленый фасад, с арочными окнами.




Рисунок 19 - Вознесенская церковь, 1789-1792 гг.




Рисунок 20 - Спасская церковь, 1872-1876 гг.

Усадьбы, особняки, жилые дома. Усадебный ансамбль купцов Тарасовых, развернутый фасадом к набережной Городского пруда, определяет панораму исторического района Екатеринбурга. Считается, что проект усадьбы был создан в 1819-1821 г. известным архитектором А.П. Малаховым. Главное здание, флигели, каменная ограда с включением элементов художественной ковки являются великолепным образцом классицизма с уклоном в эклектику вследствие достроек и реконструкций позднейшего времени. С 2002 г. особняк известен также как Дом губернатора, в нем находятся органы исполнительной власти Свердловской области.

Дворцово-парковый ансамбль - усадьба Расторгуевых-Харитоновых, XIX век, включающий роскошный особняк с домовой церковью, колоннами, бельведерами и куполами, подсобные строения и обширный регулярный парк, является ярким представителем русского классицизма, архитектор Т. Адамини. Усадьба принимала в своих стенах российских императоров, была местом проведения балов и торжеств, вдохновляла писателей и художников. В советское время здесь находился Дворец пионеров, ныне Дом детского творчества.



Рисунок 21 - Ансамбль Екатеринбургского железнодорожного вокзала, 1878 г.




Рисунок 22 - Дом Севастьянова, 1866 г.



Рисунок 23 - Концертный зал И.З. Маклецкого, 1901 г.



Рисунок 24 - Здание первого городского театра, 1845



Рисунок 25 - Здание аптеки горного ведомства, 1821




Рисунок 26 - Здание Оперного театра, 1917 г.,



Рисунок 27 - Здание духовного училища, 1840-е гг.,



Рисунок 28 - Усадьба купцов Тарасовых, XIX век, 1990-е




Рисунок 29 - Усадьба Расторгуевых-Харитоновых, XIX



Рисунок 30 - Бывшая усадьба Железнова, 1892-1895 гг.



Рисунок 31 - Дом мещанки Д.Я. Симановой



Рисунок 32 - Дом Бухонина И.Л. и лавка, 2 пол. XIX в.



Рисунок 33 - Доходный дом купца Е.И. Первушина, 1906

Архитектура советского авангарда и конструктивизма 1920-1930-х годов, широко представленная в городской архитектуре, является одним из величайших явлений в мировой культуре XX века, оказавшим большое влияние на мировую архитектурную жизнь. Монументализм зданий сталинского периода и некоторых более поздних, очень широко распространённый в резко разросшемся за это время городе под названием Свердловск, также явился знаковым событием для архитектуры и общества. Архитектура этого периода представлена административными, общественными и жилыми зданиями, которые формируют городские ансамбли улиц.

Административное здание на проспекте Ленина, 24А – бывшее здание дореволюционного Гостиного Двора, перестроенное в духе конструктивизма в 1931 г., в послевоенные годы обрело черты «сталинского» имперского стиля, или советского неоклассицизма. На здании появились ордерные колонны и пилястры, балкончики и наличники в стиле барокко, лепные панно, барельефы, балюстрады и скульптуры. Центральная часть с циклопическими арками входа увенчана трехъярусной башней с курантами, медным шпилем и рубиновой звездой. С 1954 г. здесь размещались Горсовет и комитет КПСС, сейчас работают городская Дума и мэрия.



Рисунок 34 - Здание горсовета, 1947-1954 гг.




Рисунок 35 - Главпочтамт, 1934 г.



Рисунок 36 - Спортивный комплекс «Динамо», 1934 г.



Рисунок 37 - Гостиница «Мадрид», 1931-1938 гг.

Главпочтамт, построенный в 1934 г. К.И. Соломоновым и В.Д. Соколовым, является образцом конструктивизма и впечатляющим штрихом в застройке Екатеринбурга. Сооружение отличается пространственным размахом в сочетании с геометрической простотой разновысоких призматических объемов, прорезанных ленточными окнами.

Градостроительные ансамбли

Ансамбль градостроительный, ул. Свердлова – объект культурного наследия регионального значения.

Улица Свердлова (быв. Верхотурская - главная улица Мельковской слободы) стала оформляться в магистральную улицу города после появления на ней в 1870 году механического завода Ятеса и прокладки через Екатеринбург в 1878 году первой железной дороги. С 1904 года за ней закрепилось название Арсеньевский проспект, после Гражданской войны проспект был переименован в улицу

Свердлова.

До 1950-х годов улица, за исключением нескольких объектов, построенных в конце 1920-х - начале 1930-х годов, сохраняла свой исторический облик.

Согласно генеральному плану города Свердловска 1947 года она стала рассматриваться как парадная въездная магистраль, ведущая от вокзала к центру города. Улица начала застраиваться с 1953 года жилыми домами и общественно-бытовыми зданиями, решенными как единый градостроительный ансамбль. Предъявлялись новые требования к планировке кварталов, предполагалось включение в застройку магазинов, встроенных в жилые дома, кинотеатров, столовых, мастерских и других учреждений бытового обслуживания, а также внутриквартальных объектов: детских садов, ясель и других.

Ансамбль градостроительный, 1950-е гг., пр. Ленина – объект культурного наследия регионального значения.

Здания, обращенные на проспект, формируют на некоторых участках целостный фронт застройки. Несмотря на разные объемно-планировочные решения и композиции фасадов, объединены общностью масштаба и принципом горизонтального членения. В облике фасадов использована ордерная система и сложный по пластике антуражный декор.

Комплекс зданий «Городок чекиста», 1932-1934 гг., архитекторы И.П. Антонов, В.Д. Соколов, пр. Ленина, д. 69.

До 1848 года на месте городка было кладбище, т.к. это была окраина города. К 1920-м годам здесь преобладала 1-2-этажная деревянная застройка. В 1932-1934 гг. здесь был возведен масштабный жилой комплекс по заказу НКВД-ОГПУ для проживания командного состава. В его основе была идея нового быта людей, объединённых в коммуну.

Комплекс «Городка чекистов» состоит из 14 корпусов. В пятиэтажных жилых корпусах № 2-8 (построенных в 1932), восьмиэтажных № 13 и 14 (1936) расположены жилые квартиры.





Рисунок 38 - Комплекс зданий «Городок чекиста», 1932-1934 гг., архитекторы И.П. Антонов, В.Д. Соколов, пр. Ленина, д. 69 – объект культурного наследия федерального значения

Корпус № 1 — одиннадцатиэтажная гостиница «Исеть» (1933). Корпус № 10 — здание Дворца культуры им. Ф. Дзержинского (сейчас областной краеведческий музей). Корпус № 12 — административный. Некоторые корпуса комплекса были объединены подземными переходами через подвалы, которые имели несколько уровней. Внешний периметр не имеет промежутков, ворота комплекса располагаются только с двух сторон. Сверху корпуса «Исети» и ДК напоминали форму серпа и молота, а пилообразная конфигурация внешних зданий - образ развевающихся знамен, но официального подтверждения заложенного в проект смысла никогда не было.

8.2 Муниципальное образование город Алапаевск

На территории муниципального образования город Алапаевск расположен 41 объект культурного наследия, в том числе:

- федерального значения – 13, в том числе 8 объектов археологического наследия;
- регионального значения – 28.

Алапаевск - один из древнейших городов Урала, типичный представитель города-завода, расположен к северо-северо-востоку от Екатеринбурга. Небольшой уральский городок раскинулся на восточном склоне Среднего Урала, на реке Нейва, в устье левого притока р. Алапаиха.

Первое крестьянское поселение Алапаиха основано в 1639 г. верхотурским боярским сыном Андреем Бужаниновым, когда крестьяне из Невьянской слободы были переселены на р. Алапаиха. В окрестностях поселения в 1696 году были

открыты месторождения железной руды. Здесь по указу Петра I в 1702 году был заложен железоделательный завод – один из первых на Урале. С 1710 по 1720 годы открываются новые месторождения железной руды.

В 1757 году императрица Елизавета передала многие казенные заводы в частные руки, в том числе Нижне-Алапаевский, лейб-гвардии секунд-майору А.Г. Гурьеву, который в 1766 продал эти заводы торговцу и винному откупчику С.Я. Яковлеву.




Рисунок 39 – Алапаевск на старинной гравюре




Рисунок 40 - План уездного города Алапаевска

При Яковлеве жизнь предприятия меняется – на некоторое время. Алапаевский завод становится центром формирующейся промышленной империи Яковлева, состоящей из 22 заводов, а позднее – центром горного округа. В 1781 году Алапаевску стараниями Саввы Яковлева был присвоен статус уездного города.

В 1781 году с образованием Пермского наместничества была образована Екатеринбургская область и создан Алапаевский уезд. Рабочее поселение было преобразовано в город Алапаевск, который получил свой первый регулярный план. В 1783 году утвержден герб города.

С 1824 по 1828 годы произошло важное событие в жизни города – строительство металлургического завода на реке Нейве, который из-за нехватки воды был перенесен с реки Алапаихи на более крупную реку Нейву. Завод славился своими изделиями на всю Европу. В дореволюционное время алапаевское кровельное железо не раз получало золотые медали на международных выставках в

Брюсселе и Лондоне. До сих пор здесь действует редкая на Урале переливная плотина.

После революции начался новый этап в развитии города. После освобождения в июле 1919 года города от белогвардейцев начато восстановление завода. Богатые лесные ресурсы, узкоколейная железная дорога позволили построить в 1929 году деревообрабатывающий комбинат. В 1930 году начал работать механический завод, горпромкомбинат, хлебопекарня, завод красного кирпича, завод безцементных камней. Проведена высоковольтная линия передач от Егоршинской ГРЭС. В 1940 году начато строительство станкозавода. Город рос: строились новые микрорайоны – Рабочий городок (1924 г.), М. Горького (1924 г.), технический городок (1928 г.), Майоршино (1940 г.).

В окрестностях Алапаевска сохранилось много памятников археологии. Близ посёлка Зыряновский – стоянка первобытного человека с богатой галереей наскальной живописи пятого века до нашей эры. В 4 км от Зыряновского рудника можно увидеть так называемый двуглазый камень – предположительно антропоморфный идол. На реке Реже, в 20 км от Алапаевска, на камнях обнаружены первобытные иероглифы - писанницы.

Центральная часть города – старейшая, с Екатерининской планировкой и основными объектами культурного наследия.




Рисунок 41 - Старая плотина и пруд на Алапаихе. Фото нач. XX века.



Рисунок 42 – Вид Алапаевска на фото нач. XX в.

На главной площади, рядом с мостом через Алапаиху - бывшей плотиной старого завода, возвышается Свято-Троицкий собор. До 1912 года собор назывался Алексеевским храмом, построен он был, как и завод, еще в 1702 – 1704 годы верхотурским воеводой Алексеем Калетиным и считается самым первым на

Среднем Урале каменным храмом, но с тех пор значительно перестраивался. На площади рядом с собором находится памятный камень. В июне 2017 года рядом со Свято-Троицким собором, на соборной площади, был установлен большой памятник в честь Великой княгини Елизаветы Федоровны. Памятник этот сегодня стал одним из символов города Алапаевска. На главную площадь выходит Господский дом, вокруг строения XIX - начала XX веков.




Рисунок 43 – Свято-Троицкий собор, 1702 г.



Рисунок 44 – Екатерининская церковь, 1910 г.

Храм во имя Великомученицы Екатерины в эклектичном стиле с использование архитектурных элементов прошлых эпох русского и европейского зодчества был построен на кладбище в 1912 году на средства купца Николая Черных и его жены Елены. В годы советской власти церковь не закрывалась и являлась единственным действующим храмом во всей округе. С 1995 года церковь принадлежит мужскому монастырю во имя новомучеников Российских.

Также в Алапаевске был красивейший каменный собор Александра Невского, разрушенный в советские годы. Сейчас на его месте площадь Революции.

В прилегающих поселках Алапаевска находятся еще 3 старейших храма: ПетроПавловская церковь, 1797-1812 гг. в Нейво-Шайтанском п., церковь Вознесения, XIX в. в с. Голубовское и Преображенская церковь в с. Нижняя Синячихе, 1794-1823 гг.

В 1702 году казна начала строительство на речке Алапаихе железоделательного завода – одного из первых в регионе. С тех времен сохранились стены молотового цеха Алапаевского завода. Считается, что это

старейший промышленный памятник архитектуры Свердловской области. Построен в интервале между 1702 и 1704 годами. Здание постепенно разрушается. Одна из стен бывшего молотового цеха обрушилась, перекрытие на нем отсутствует.



Рисунок 45 – Алапаевский завод, руины молотового цеха



Рисунок 46 – Зал и водная турбина, 1896 г.

В 1702 году казна начала строительство на речке Алапаихе железоделательного завода – одного из первых в регионе. С тех времен сохранились стены молотового цеха Алапаевского завода. Считается, что это старейший промышленный памятник архитектуры Свердловской области. Построен в интервале между 1702 и 1704 годами. Здание постепенно разрушается. Одна из стен бывшего молотового цеха обрушилась, перекрытие на нем отсутствует.

В городе сохранились гражданские и жилые здания XIX в. Улица Красной Армии от ул. Р. Люксембург до ул. Чайковского с домами № 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 представляет фрагмент ансамбля улицы XIX в.



Рисунок 47 – ул. Красной Армии, дом 9



Рисунок 48 – ул. Красной Армии, дом 6



Рисунок 49 – ул. Красной Армии, дом 3



Рисунок 50 – ул. Красной Армии, дом 4



Рисунок 51 – здание ремесленного училища, 1896 г., 1898-1910 гг., 1930-е гг., 1952-1953 гг.



Рисунок 52 – Жилой деревянный дом с прирубными крыльцами, нач. XX в.

В городе 8 памятников истории, связанных с известными людьми и историческими событиями города.

Алапаевск вошел в историю как родина первых Советов на Урале. В марте 1905 года здесь был создан первый в России Совет рабочих депутатов.

Алапаевский завод всегда славился своими мастерами. Наиболее известен среди них И.Е.Софонов – изобретатель первой в России гидротурбины, заменившей водяное колесо. В городе сохранился необычный дом Сафонова - часть деревянная, а часть каменная.

20 мая 1918 года в Алапаевск были доставлены члены семьи рода Романовых – Великие князья Елизавета Федоровна и Сергей Михайлович, князья Иоанн, Константин и Игорь, князь В. Палей. Их разместили в здании Напольной школы на окраине города. Летом 1918 года, когда началось наступление адмирала Колчака, они были вывезены на подводах на станцию Межная, где в ночь на 18 июля были сброшены в шурф заброшенной шахты. В 1991 году у шахты был установлен Поклонный крест, а чуть позже часовня во имя святой Елисаветы. На этом месте в

1996 году был заложен монастырь во имя Новомучеников Российских.



Рисунок 53 – Дом И.Е. Софонова,1803-1873 гг., создателя первой в России водяной турбины



Рисунок 54 – Дом, где в 1905 г. заседал первый на Урале Совет рабочих депутатов



Рисунок 55 – Дом, в котором в 1849-1851 гг. жил П.И. Чайковский



Рисунок 56 – Здание земской школы, 1915 г., (Напольной школы)

В Алапаевске некоторое время провел детские годы П.И. Чайковского. В 1849 году девятилетним мальчиком будущий композитор приехал в Алапаевск с отцом – генерал-майором Ильей Чайковским, который был назначен главным управляющим заводами Алапаевского горного округа. Дом управляющего расположен по другую сторону от Свято-Троицкого собора. Это большое красивое здание с небольшим парком. Раньше перед зданием располагалась заводская площадь. В 1965 году здесь был организован Дом-музей П.И. Чайковского – единственный в своем роде музей детства великого композитора. Около музея в 1967 году установлен памятник Чайковскому, стоит ротонда.

8.3 Муниципальное образование город Ирбит

На территории муниципального образования город Ирбит расположено 87 объектов культурного наследия, в том числе: регионального значения – 86,

выявленные – 1 (объект археологического наследия).

Ирбит – яркий представитель старейшего торгового города на Урале, расположен к северо-востоку от Екатеринбурга.

Основание первого поселения на месте современного города относится к 1631-1632 гг., когда близ устья Ирбеи (Ирбити) было положено начало Ирбитской (Ирбеевской) слободе, поставленной для укрепления русских позиций в зауральских землях. В центре поселения выстроили деревянную крепость-острог, остатки рва которой до сих пор просматриваются в рельефе вокруг Торговой площади Ирбита.

В 1643 г. был издан Указ об учреждении в Ирбитской слободе ярмарки, которая превратила ее в центр торговли общегосударственного значения. В 1686 г. был построен первый ярмарочный гостиный двор. В 1688 г. на Ирбитской ярмарке собрана первая пошлина. Теперь ярмарка стала представлять собой немаловажную статью государственного дохода и правительство было заинтересовано в ее дальнейшем росте.



Рисунок 57 – Ирбитская слобода, нач. XVII в.

В 1775 году Екатерина Великая пожаловала слободе статус города за «непоколебимую верность жителей Ирбита» своей императрице в борьбе со «злодейскими шайками» Емельяна Пугачёва. В 1776 году город получил герб.

В 1781 г. Ирбит вошел в состав уездных городов Пермской губернии.

В 1821 г. утвержден прожектированный план г. Ирбита. В основу

планировки города положена веерная лучевая композиция – 5 лучей из 8 прямолинейных улиц сходились в одном месте. Все они выходили на гостиный двор. Планировка оказалась очень удобной для города, так как обеспечивала кратчайшие пути к центру. Ирбит считается эталоном архитектурно-планировочного решения торгового города.




Рисунок 58 – План г. Ирбита, 1821 г.




Рисунок 59 – План г. Ирбита, 1837 г.

В XIX веке по объёму денежных оборотов Ирбитская ярмарка была второй в России после Нижегородской. Она проводилась ежегодно, в феврале. Ирбитская ярмарка играла выдающуюся роль в торговле Европейской России с Сибирью, Китаем, Средней Азией. Основная особенность Ирбитской ярмарки — это перевес оптовой торговли над розничной. Иногда целые возы с сибирскими товарами продавались целиком и в таком виде поступали на Нижегородскую ярмарку, с которой Ирбитская была в тесной связи. Население Ирбита за период ярмарочного месяца увеличивалось в 10-15 раз.

Для того чтобы принять тысячи купцов, покупателей, обслуживающего персонала, необходимо было огромное количество торговых, гостевых и иных заведений. До середины XIX века эти заведения преимущественно были деревянными, с этого времени их быстро сменяют каменные строения, определяющие сегодня облик центральной части Ирбита, которая представляет собой настоящий заповедник городской провинциальной архитектуры второй половины XIX – начала XX веков. Наиболее ярко в этот период в архитектуре проявился так называемый «кирпичный стиль», для которого характерно

разнообразие каменных узоров. Даже дворы старинных зданий, особенно, в стороне от центральной улицы, с галереями и другими элементами, очень живописны.

В период ярмарок многие дома обращались в магазины, открывались многочисленные лавки, трактиры и кабаки, а также ярмарочный театр, цирк, издавалась газета «Ирбитский ярмарочный лист». С 1846 года в городе начал работать профессиональный драматический театр. В 1864 году был открыт Ирбитский пассаж, главный символ ярмарки. На площади перед пассажем происходило торжественное открытие ярмарки.

Проведение сети железных дорог, и главным образом Сибирской магистрали, изменение форм товарооборота, появление новых торговых центров на Урале и в Сибири привели к падению Ирбитской ярмарки. Ирбит превратился в захудалый уездный городишко с населением до 10 тыс. человек без какой-либо значительной промышленности. В городе - женская прогимназия, городское трехклассное училище, 2 больницы, метеорологическая станция.

План города начала XX в. показывает, что его территория почти за 100 лет не выросла.



Рисунок 60 – План г. Ирбита, нач. XX в.

Советская власть в купеческо-мещанском Ирбите установилась значительно позже, чем в большинстве городов промышленного Урала - 28 января 1918 г. открылся уездный съезд Советов.

Уже в начале зимы 1921 г. по указанию В. И Ленина организуется комиссия по подготовке Всероссийской Ирбитской ярмарки. Проведенная после четырехлетнего перерыва Ирбитская ярмарка 1922 г. носила в основном «разведывательный» характер. На ярмарку 1923 г. съехались уже представители почти всех губерний РСФСР и многих иностранных фирм.

Развитие торговли в Ирбите способствовало росту промышленности. За годы советской власти были построены промышленные предприятия. В послевоенные годы в районах новых крупных заводов возникли поселки социалистическою типа. За 1945—1959 гг. в городе появились 24 новые улицы. Жилищный фонд за это время почти удвоился.

Четырехсотлетнее развитие города оставило значительное историко-культурное наследие. Памятники представлены лишь дореволюционным периодом, отсутствуют объекты культурного наследия советского времени. Особый интерес представляет сохранившаяся историческая планировочная структура и ряд улиц, застроенных кирпичными домами. Утрачена главная торговая площадь. застроенная в советское время промышленными зданиями.

В городе сохранилось два храма XIX в. Троицкая церковь, 1835-1846гг., расположена на Ирбитском кладбище, которое появилось вслед за получением Ирбитской слободой в 1775 году городского статуса. В 1835 году силами прихожан при кладбище был построен Свято-Троицкий храм. Здание церкви выполнено в строгом стиле классицизма. Основной объем храма покрыт большим главным куполом, вокруг которого расположены четыре маленьких купола.



Рисунок 60 – Свято-Троицкий храм, 1835-1946 гг.



Рисунок 61 – Сретенская церковь, 1832-1871 гг.

Центром города была торговая площадь. В конце XIX века здесь насчитывалось 28 двухэтажных корпусов. Главное место занимал Гостиный двор, сегодня его территорию и корпуса поглотили цеха автоагрегатного завода.

Сретенская церковь возвышалась в центре Гостиного двора, где проходили осенние ярмарки. Существующий храм начали строить в 1832 г., а завершили лишь в 1871г. Пятиглавый храм с шатровой колокольней входил в ансамбль ярмарочной площади и был одной из главных градостроительных доминант. Архитектура храма относится к «псевдорусскому» стилю, но в характере объемно-пространственной композиции, частично фасадных схемах, прослеживаются приёмы классицизма.



Рисунок 62 – Здание Пассажа, 1864 г.



Рисунок 63 – Здание мужской гимназии, нач. XIX в.

От старого торгового центра до наших дней сохранилось лишь здание Пассажа, - главный символ города и старой Ирбитской ярмарки. Поводом для строительства Пассажа послужило предложение антрепренера Головина давать театральные ярмарочные представления не в частном доме, а в специальном театральном помещении. К ярмарочному сезону 1864 года на Главной площади Ирбита состоялось открытие нового здания Пассажа. Пассаж стал важнейшим и крупнейшим ярмарочным зданием.

Ирбит был важнейшим торговым центром Урала, здесь сохранилось много общественных и жилых зданий, старинные купеческие лавки и дома, построенные преимущественно в XIX в. в кирпичном стиле, и являющиеся памятниками архитектуры.

Центральные улицы Ирбита сохранили ансамблевость застройки.





Рисунок 64 – Жилые дома конца XIX в., ул. Орджоникидзе



Рисунок 65 – Ансамбль ул. Кирова



Рисунок 66 – Каменный дом, ул. Советская. 16



Рисунок 67 – Ансамбль ул. Красноармейской



Рисунок 68 – Дом купцов Казанцевых, ул. Володарского

8.4. Город Каменск-Уральский

На территории города Каменск-Уральский расположен 71 объект культурного наследия, в том числе: федерального значения – 1; регионального значения – 69; выявленных – 1 (объект археологического наследия).

Каменск-Уральский – старейший на Урале город-завод, расположен к юго-востоку от Екатеринбурга.

Первое постоянное поселение на территории будущего города появилось после того, как на берегах Каменки и Исети была найдена железная руда. Этим решил воспользоваться Далматовский монастырь и попросил у казны эти земли, как никем не освоенные и не используемые. В 1682 году вышел указ, по которому монастырь получил их во владение. Монастырь переселил на берега Каменки часть своих крестьян, основав тут Железенское поселение, и в небольших печах выплавлял железо для собственных нужд.

В 1701 году по Указу Петра I здесь был построен железоделательный завод - осноа будущего города. Первоначально возвели плотину, а вокруг завода – крепость, посады, жилые дома. Каменский город-завод имел моноцентричную структуру. В XVIII-XIX вв. поселение называлось Каменский Завод.



Рисунок 69 – Каменский завод, 1701 г.

С конца XVIII - первой половине XIX вв. планировочная структура постепенно была упорядочена, проводилась реконструкция города и завода. С 1825 по 1829 год облик будущего города изменился коренным образом. По проектам прибывшего в город главного архитектора Уральских горных заводов М. П. Малахова была выполнена реконструкция Каменского завода: построены две новые домны, здание заводоуправления, склады, госпиталь, перестроен главный храм города.

Во второй половине XIX – начале XX вв. растет количество промышленных предприятий, строятся железные дороги, проводится реконструкция, строятся

культовые здания. Так, 6 декабря 1885 г. началось регулярное движение поездов по железнодорожной линии Богданович – Островское к поселению Каменский завод. Железная дорога входила в состав Уральской горнозаводской линии. Строится комплекс зданий железнодорожной станции Островская (ныне станция 292 км). В начале XX века Каменская ветка была включена в состав Самаро-Златоустовской железной дороги, а станция переименована в Синарскую – по названию железорудного месторождения.




Рисунок 70 – Вид на Каменский чугунноплавильный завод. С.М. Прокудин-Горский, 1909 г.



Рисунок 71 – Каменский завод с рабочими поселениями. С.М. Прокудин-Горский, 1909 г.

Ансамбль центральной части города составляли - плотина, завод, заводская контора, Свято-Троицкий собор. Они сохранились до сегодняшнего дня, как и старые посады с их древними улочками – районы правого и левого берега пруда, от плотины на запад, а также район восточнее площади, между улицей Большая Московская (современная улица Ленина) и рекой Каменка. Главная площадь застраивалась казенными зданиями, а также домами наиболее зажиточных горожан. Архитектурной доминантой стал собор с высокой колокольней. На архитектурно-эстетический облик города оказало влияние стилистическое решение зданий и комплексов: классицизм, эклектика, преобладающая по количеству, деревянное народное зодчество и единичные образцы модерна.

В послереволюционный период, в 1930-е годы Каменск становится крупным индустриальным центром Урала. В 1934 году был пущен в работу Синарский трубный завод. 5 сентября 1939 года был пущен Уральский алюминиевый завод.

Посёлок уже более не ассоциировался с единственным заводом и носит

короткое название - Каменск, 20 апреля 1935 года он приобретает статус города. 6 июля 1940 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР г. Каменск выделен из состава Каменского района и отнесен к категории городов областного подчинения с присвоением наименования Каменск-Уральский. 16 июня 1942 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Каменск-Уральский и Каменский район были переданы из состава Челябинской области в Свердловскую область. В военный и послевоенный периоды, за счет эвакуации оборонных предприятий из прифронтовой полосы, появления новых предприятий город растет как численно, так и территориально. В этот период при заводах возводились заводские поселки и соцгородки.

Объекты культурного наследия города относятся как к дореволюционному периоду, так и к советскому времени. В городе сохранился монастырь и храмы XIX в., общественные и производственные здания, купеческие дома и лавки, общественные и жилые здания советского периода.

Спасо-Преображенский мужской монастырь, 1860 г. По местным источникам женское общежитие в Каменске существовало с 1822 года. В 1860 году последовало официальное утверждение общины без всякого пособия от казны. За монастырем закрепили дома и земли, которые находились в центре поселка на возвышенном берегу Каменки. Благодаря этому вскоре здесь сформировался один из самых живописных монастырских комплексов на Урале. В 1861 году при корпусе келий была обустроена домовая Казанская церковь. А в 1878 году в центре всего ансамбля был освящен каменный Спасо-Преображенский храм. Вся территория монастыря была окружена каменной оградой, красиво смотревшейся со стороны.

В 1920 году монастырь был ликвидирован, а в октябре 1921 года закрыли Преображенскую церковь. Лишь в 1991 году монастырский комплекс был включен в список памятников истории и культуры. А в 1998 году на территории бывшего женского монастыря решено было открыть мужскую обитель. С 2001 года начались работы по восстановлению монастырского комплекса.



Рисунок 72 – Здание заводоуправления с ротондой на крыше и женский монастырь на горе




Рисунок 73 – Свято-Преображенский мужской монастырь



Рисунок 74 – Свято-Троицкий собор, 1808г.




Рисунок 75 – Покровская церковь, 1883-1885 гг.

Свято-Троицкий храм первоначально был построен в 1808 г. в классическом стиле, освятили в 1813г. В 1839-1840 гг. он был перестроен архитектором М.П. Малаховым. Храм со сложным силуэтом, разнообразием портиков, стройной ротондой колокольни с коринфскими колоннами на фоне пилонов аркады с высоким аттиком, облегченным полуциркульными проемами, является одним из лучших произведений культового зодчества первой трети XIX в. не только на Урале, но и во всей России.

Церковь Покрова Божией Матери расположена на горе, поэтому видна практически из любой точки города. Построенная в 1883 г. церковь не имела колокольни. Освящение храма произошло 1 июля 1885 года. В 1905 г. церковь во имя Покрова Божией Матери подверглась перестройке. Храм обрел звонницу, а в 1907 г. – приход. Гору, на которой воздвигли храм, стали называть Покровской.

В конце второго десятилетия XX века советские и социальные учреждения размещали в административных и жилых зданиях, принадлежавших ранее руководству города-завода и купеческим династиям. Новое строительство не велось – проводилась реконструкция старых зданий под современные функции. Например, здание складских помещений завода, возведенного в 1820 гг. по проекту М.П. Малахова, было реконструировано под театр. В 30-е годы эта работа продожалась. Например, под административные учреждения были реконструированы жилой дом купца Тронина (ул. Ленина, 113) и здания женской гимназии. В доме управляющего заводом (Ленина, 117) разместились органы ВКПб; здание мужского двухклассного училища (ул. Ленина, 128) было приспособлено под педучилище. При этом стилистика зданий не менялась.

Здание конторы, которая обслуживала завод, как и провиантские склады были возведены в самом начале XIX столетия в классическом стиле. Сегодня в бывшей конторе находится краеведческий музей, а в здании бывших складов –Дом культуры.




Рисунок 76 – Здание управления Каменск-Уральского казенного чугунолитейного завода



Рисунок 77 – Магазин провиантский Каменского чугунолитейного завода. Дом культуры.

Купеческие усадьбы, магазины и лавки расположены в старом центре, вдоль улицы Ленина (бывшей Московской дороги). Здесь находятся: усадьба купца Косякова: жилой дом и лавка, конец XIX в., дом 101-103; лавка купцов Молчановых, конец XIX века, дом 103А. Жилой дом купцов Грачевых, 1907 г., дом 108, с затейливыми башенками на крыше и на аттике. Архитектурные композиции неплохо сохранились благодаря тому, что этот дом никогда не был бесхозным и не подвергался существенной реконструкции. Купеческая лавка, 1890-е гг., усадьба смотрителя завода - здесь в Советское время работал штаб Красной Армии д. 117.



Рисунок 78 – Лавка Герасимова, XIX



Рисунок 79 – Дом купца Грачева



Рисунок 80 – Мануфактурный магазин Бухарева, XIX




Рисунок 81 – Купеческая лавка ,1890-е годы, усадьба смотрителя завода

Советский период в архитектуре Каменск-Уральского начался в начале 1930-х годов, когда Каменск стал индустриальным городом. Грандиозное строительство крупных заводов и соцгородов возле них началось в 1932 году. В конце 40-х годов во всех поселках и соцгородах Каменска-Уральского появились зоны с застройкой индивидуальными домами с участками. В 1950-е годы в городе возводились архитектурные ансамбли, включающие жилые и общественные здания.



Рисунок 82 – Дворец культуры железнодорожников, 1954 г.



Рисунок 83 – Спортивный комплекс «Салют» кон. 1950-1960-х гг.



Рисунок 84 – Дворец Пионеров, кон. 1950-1960-х гг.



Рисунок 85 – Дворец культуры УАЗ, 1947г




Рисунок 86 – Дворец культуры «Алюминщик»,1947г.



Рисунок 87 – «Городок алюминщиков»,1934 г.

Дворцы культуры, спортивные комплексы, Дом пионеров возводились в стиле сталинского неоклассицизма и ампира.

Образцами «соцгородов» в Каменске-Уральском, дома которых вошли в перечень объектов культурного наследия, являются комплексы жилых и общественных зданий при Уральском алюминиевом комбинате и при Синарском трубном заводе.

В 1932 году вблизи деревни Красная Горка, к юго-востоку от старого Каменска был заложен «Городок алюминщиков». От заводской проходной начинается главная улица поселка – Алюминиевая, объединяющая две площади – предзаводскую и главную площадь соцгорода. Пилообразные дома, состоящие на государственной охране, находятся в квартале между улицами Исетской, Строителей, Алюминиевой и Каменской.

Соцгород трубников начали возводить в 1932 году с северной стороны от поселения Каменский завод. Жилой комплекс был ограничен кварталом в границах улиц Беляева (бывшая Клубная), Лесная, Зои Космодемьянской, Карла Маркса. По

этим улицам вокруг жилого комплекса проходила железнодорожная ветка. Она брала свое начало на будущей площади Беляева, огибала соцгород и связывала жилой комплекс с заводской промплощадкой и с железнодорожной станцией «Синарская». Главной улицей была улица Трубная. Она проходила по центру жилой застройки, между двумя кварталами соцгорода, далее через парк и заканчивалась у проходного завода. Улица Карла Маркса делила комплекс на две части: восточную – жилую и западную – парковую. Старая часть города в то время была отделена от соцгорода лесным массивом. Улица Карла Маркса связывала эти два района.

8.5. Камышловский городской округ (г. Камышлов)

На территории Камышловского городского округа (г. Камышлов) расположено 35 объектов культурного наследия регионального значения и 1 выявленный объект.

Город Камышлов – один из старейших торговых городов Урала. Начало населенному пункту на левом берегу реки Пышмы при впадении в нее речки Камышловки было положено в 1668 году, когда здесь возник укрепленный острог для защиты от нападения кочевников. В 1687 произошло переименование острога в Камышловскую слободу. Основное занятие населения – сельскохозяйственный труд, рыболовство, охота, для обеспечения продуктами быстрорастущего горнозаводского Екатеринбургского ведомства. Кроме того, здесь стали возникать кустарные промыслы по обработке металла, стала развиваться торговля.

В 1745 году через Камышлов прошел Сибирский тракт, в связи с чем населенный пункт стал быстро расти и развиваться, а в 1781 году слобода была преобразована в город Камышлов и получила статус города Пермской губернии. Благодаря удобному расположению торговое значение города росло. В городе проводились ежегодные ярмарки – Сретенская, Тихоновская и Покровская.



Рисунок 88 – Генеральный план Камышловского уезда 1801г.

К началу XIX столетия город по плану делился на 34 квартала, из которых была полностью застроена лишь одна треть. Главными улицами уже в то время были Торговая (ныне им. Карла Маркса) и Покровская (ныне им. Ф. Энгельса). В городе было 975 жителей, 161 жилой дом, 22 торговые лавки и несколько казенных построек, в том числе каменное здание уездного казначейства (первый этаж современного здания отделения Россельхозбанка).

В середине XIX века сельское хозяйство постепенно уходило на второй план, уступая место торговле, ремеслу и промышленным предприятиям. Определенное влияние на становление Камышлова, как центра торговли, в то время оказал расположенный в ста километрах город Ирбит с его известной Ирбитской торговой ярмаркой.

В XIX веке город становится центром крупного купечества и банковского кредита, центром мукомольной и винокуренной промышленности, в дальнейшем оставаясь преимущественно торговым.

В 1870 году в городе создается уездная земская Управа и город Камышлов становится уездным городом. На средства земства строятся здания женской и мужской гимназий, начальных училищ, больницы. В декабре 1885 года сдана в эксплуатацию железная дорога от Екатеринбурга на Тюмень, прошедшая через Камышлов, было построено здание вокзала. Это способствовало превращению города в крупнейший хлеботорговый центр Зауралья. Заработавшие свои капиталы

на торговле хлебом камышловские купцы строят в центре города каменные магазины и лавки, жилые дома. Эта застройка практически без изменений сохранилась до наших дней и придает городу особый колорит провинциального российского города. Одновременно росли и возникали новые производства: винокуренные, кожевенные, мукомольные предприятия, металлообработка. Укреплялась роль города, как крупного торгово-распределительного центра (в городе насчитывалось более двухсот торговых предприятий).



Рисунок 89 – План Камышлова, 1871 г.

Дореволюционный Камышлов представлял развитый купеческо-мещанский город, обеспеченный культурно-просветительскими учреждениями, которые обслуживали также население всего уезда. В городе имелось 5 церквей, 2 церковноприходские школы, 4 земские начальные школы, железнодорожное двухклассное училище, духовное и городское четырехклассное училища, женская и мужская гимназии, библиотека, типография, пять церквей, иконописная мастерская.

В городе было более 200 торговых лавок, работали кожевенный, винокуренный и свечносальный заводы, четыре мельницы.

В 1914-1917 и 1921-23 годах в Камышлове жил со своей супругой писатель Павел Бажов. До революции он преподавал в Камышловском духовном училище русский язык. В 1917 году был избран городской головой. А в 1921-23 годах,

вернувшись сюда вновь, работал редактором газеты «Красный путь».

В послереволюционный и в послевоенный периоды в городе продолжалось промышленное строительство. 22 февраля 1946 года город Камышлов был выделен из состава Камышловского района Свердловской области и отнесен к категории городов областного подчинения.

От купеческого прошлого в центре города осталось множество старинных деревянных и каменных домов, общественных зданий - памятников архитектуры XIX – начала XX веков. В городе сохранился двухэтажный четырехпрестольный собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы.




Рисунок 90 – ц. Покрова Пресвятой Богородицы, 1821 г.



Рисунок 91 – Князе-Михайловская церковь, 1893-1894 гг.

Каменный храм был заложен в 1814 году в честь победы над наполеоновскими войсками, а освящен в 1821 году. В 1932 году храм был закрыт, в 1990 году возвращен и вновь освящён 12 октября 1990 года. В 1998 году был образован Свято-Покровский женский монастырь. Живописный храм является символом Камышлова. Князе-Михайловская, при детском приюте, однопрестольная каменная двухэтажная церковь, во имя князя Михаила Черниговского, построена, как и самый приют, на средства Екатеринбургского купца М. Рожнова в 1893 г. Церковь помещается в верхнем этаже, а в нижнем находится начальная школа для обучения детей грамоте, рукоделиям и переплетному ремеслу.



Рисунок 92 – Начальное городское училище,1912 г.



Рисунок 93 – Здание женской гимназии, 1871 г.

Еще три храма Камышлова: Александро-Невская церковь, Всехсвятская церковь, Николаевская кладбищенская церковь – были утрачены в 1930-е-1940-е гг.



Рисунок 94 – Бывшая иконописная мастерская, 1910 г.



Рисунок 95 – Здание земской управы,1914 г.




Рисунок 96 – Земская управа и почта, 1865 г.



Рисунок 97 – Железнодорожный вокзал, 1885 г.

С конца XVIII в. богатые купцы являлись главными заказчиками каменного строительства в городе, что серьезно повлияло на городскую планировку и застройку. В городе пять старинных улиц: вдоль берега реки Пышма – Набережная

(Кирова), Покровская (Сибирская, Энгельса), Торговая (Карла Маркса), Земляная. и Пышминская. Камышловские купцы на свои капиталы строят в центре города каменные двухэтажные, с выделяющейся кровлей дома, располагая на втором этаже помещения, а внизу лавки и магазины. Иногда дом и лавка составляли самостоятельные объемы, но при этом стыковались друг с другом торцами.



Рисунок 98 – Магазин Мещерякова (1885). ул. К.Маркса, 35а



Рисунок 99 – Застройка улицы Торговой (Карла Маркса), 47а, 51б, 1900-1908



Рисунок 100 – Дом купца Терентьева, 1888 г.



Рисунок 101 – Дом купца Зонова, 1910 г.



Рисунок 102 – Ансамбль застройки улицы Энгельса

Застройка ул. Торговой (Карла Маркса) представляют своего рода ансамбль – длинный ряд зданий, протянувшихся на три квартала, соединивший в XIX веке Верхнюю и Нижнюю торговые площади. И в наше время центральная улица города так и осталась местом сосредоточения магазинов и торговых предприятий.

В городе сохранилось памятники истории: два дома, в которых проживал писатель П. Бажов, ул. Карла Маркса,11 и ул.Кирова,32; типография, в которой работал Бажов (ул. Пролетарская,31); дом, где жил поэт С.П. Щипачев (ул. Свердлова, 97), здание, где проходил первый уездный съезд Советов (ул. Свердлова, 41), здание, в котором в 1941-45 гг. размещался госпиталь № 1726 (ул. Розы Люксембург, д. 9/ул. К. Маркса, 23б) и др.

8.6 Городской округ Красноуфимск (г. Красноуфимск)

На территории городского округа Красноуфимск (г. Красноуфимск) расположено 21 объект культурного наследия, в том числе: регионального значения – 19, выявленных – 2 (включая 1 объект археологического наследия).

Основание города к западу от Екатеринбурга, на возвышенном правом берегу реки Уфы, связано с появления Красноуфимской крепости предназначенной для защиты от набегов башкир. Место для крепости в апреле 1734 года выбрал полковник А.И. Тевкеле.

Деревянная крепость была построена в 1735-1736 годах для «всякихъ наблюдений» за башкирами Сибирской дороги, а также для отправки сплавным путём по реке Уфе выплавляемого железа и изделий, доставляемых из Екатеринбурга по суше. Со временем крепость стали называть Красноуфимской.

Крепость, находясь на возвышенном правом берегу Уфы, примыкала западной стороной к каменному гребню, ныне Камешек. По этому гребню были воздвигнуты бастионы, вооружённые пушками. Далее, вниз по реке тянулись высокие деревянные стены с башнями. Для укрепления этой крепости снаружи был сделан палисад, а внутри рубленый замок, в котором находилась церковь, канцелярия и воеводский дом с гарнизоном казаков. В крепости Красного Яра насчитывалось 516 душ жителей и 171 дом.

Административно Красноуфимская крепость входила в состав Уфимской провинции Оренбургской губернии.

По состоянию на 1760-е годы Красноуфимская крепость Сибирской дороги граничила с Кунгурским уездом. В крепости находилось около 300 дворов, канцелярия, воеводский дом, имелась церковь Живоначальной Троицы с приделом Святителя и чудотворца Николая. Гарнизон включал 300 служивых казаков.




Рисунок 103 – План Красноуфимска, 1800 г.

В январе 1781 года Красноуфимск стал уездным городом Пермской губернии. Жители занимались земледелием, животноводством, переработкой сельскохозяйственной продукции, ремеслами, торговлей.

В 1800 г. для города разработан первый регулярный парк.

В 1870 в городе было образовано Красноуфимское уездное земство, которое сыграло большую роль в дальнейшем развитии города, работали уездные школы

грамотности, женская гимназия, реальное училище, уездная больница, в 1887 году появилась городская общественная библиотека. К началу XX века здесь проживало более 6 тысяч человек. Работали небольшие заводы: кожевенный, водочный, пивоваренный, винокуренный, восково-свечной, мыловаренный, спичечная фабрика, различные мастерские. Протекающая через город река Уфа служила водным путем в центральную часть страны. По ней сплавляли заводскую продукцию расположенных в верховьях предприятия, а также хлеб.

В 1897 году, по данным Всероссийской переписи в г. Красноуфимске — 6,4 тысячи человек. Насчитывалось около 20 железоделательных и чугунолитейных заводов. Основным занятием населения, кроме горнозаводского, было земледелие и животноводство.

В 1912 году началось строительство железной дороги Москва – Казань – Екатеринбург. В 1916 году в Красноуфимск прибыл первый паровоз, а 1 июля 1920 года началось сквозное движение по маршруту Москва – Екатеринбург. Красноуфимск превратился в крупный железнодорожный узел.

В советское время Красноуфимск стал центром сельскохозяйственного района. В 1933 году была создана селекционная станция по разведению новых сортов и организации семеноводства.

В годы Великой Отечественной войны в Красноуфимск, как и во многие уральские города, были эвакуированы предприятия и заводы с запада страны. В течение первых двух лет войны в городе и районе было размещено более 15 тысяч эвакуированного населения, около 10 различных предприятий и учреждений. Среди эвакуированных предприятий были: Всесоюзный институт растениеводства, Московский вагоноремонтный завод (частично), Харьковский механико-машиностроительный институт, Ростовский, Коломенский, Рязанский заводы и др.. В 1941 году на базе эвакуированного оборудования возник механический завод, позже преобразованный в опытно-экспериментальный завод по выпуску стендов для испытания дизельных двигателей.

В облике Красноуфимска благотворное влияние оказал период земства. Именно с этого времени и до революции 1917 года в основном и формируется застройка исторического центра города, который неплохо сохранился до наших дней вокруг Свято-Троицкого собора.

Одна из старейших построек Красноуфимска - небольшой деревянный домик из лиственницы, стоящий в удобном месте, на возвышенности близ крутого спуска к реке Уфе, - единственное, что осталось со времен Красноуфимской крепости. От неё хорошо просматриваются окрестности.

Собор Александра Невского по ул. Мизерова из красного кирпича, является визитной карточкой города. Собор построен в псевдорусском стиле в 1881 году, архитектором Д.П. Рябовым в честь императора Александра II.

Главным памятником казачьего периода красноуфимской истории является Свято-Троицкий собор, построенный еще в 1804 году с использованием элементов уходящего тогда барокко и нового классического стиля. Утраченные купол и двухъярусную колокольню, увенчанную шпилем, восстановили. Высота церкви со шпилем достигает 49 метров. Собор был хорошо виден с реки и с другого берега. За белые цвет стен его называли Белой церковью. Храм был закрыт в 1935 г., а вернули его в 2001 г. Сейчас находится в стадии реставрации, на охране не состоит.

Северо-западнее от собора по улице Пролетарской расположена часовня Иосифа Песнописца, сооруженная в последней трети XIX века, на скалистой горе Камешек. Часовня построена из кирпича в виде ротонды, в византийско-русском стиле, по легенде в честь основания Красноуфимской крепости, которая стояла на этом месте. Напротив часовни стоит деревянная мусульманская мечеть (ул. Пролетарская, 74). Это красивое здание с мансардой местные жители называли «дом на Камушке».



Рисунок 104 – Первая казачья изба, XVIII в. (остатки Красноуфимской крепости)




Рисунок 105 – Александро-Невская (Красная) церковь 1903-1914 гг.



Рисунок 106 – Свято-Троицкий собор, 1804 г.




Рисунок 107 – Часовня св. Иосифа Песнописца, XIX в.

Перед Свято-Троицким собором располагается центральная площадь города – Торговая (или Соборная). Здесь сконцентрировано много зданий XIX – начала XX века. Двухэтажное здание земской управы по ул. Интернациональная, 107 — типичное административное сооружение тех лет, выполненное в стиле эклектика, по проекту архитектора Кавадерова в 1911 году. В наши дни в этих стенах размещается Дворец творчества детей и молодежи.




Рисунок 108 – Мусульманская мечеть




Рисунок 109 – Застройка исторического центра



Рисунок 110 – Здание земской управы, 1911 г.



Рисунок 111 – Торговые ряды



Рисунок 112 – Здание железнодорожного вокзала, 1915 г.

Хорошо сохранились торговые ряды по ул. Куйбышева, 3. В 1920-е годы одна половина гостиных рядов была отдана под кинотеатр, а другая – под театр. Театр проработал до 1943 года, а кинотеатр до 1969 года. Сейчас здание торговых рядов используется по изначальному предназначению – для торговли.

Здание железнодорожного вокзала было построено в 1915 году по проекту архитектора А.В. Щусева в стиле петровской эпохи.

Бывшее промышленное училище - каменное двухэтажное здание с двухколонным портиком второго этажа, построено в XIX веке в стиле эклектики. В здании находился первый социал-демократический кружок Красноуфимска.

Образцом корпуса производственного здания и ярким примером промышленной архитектуры города конца XIX-начала XX века является здание винокуренного завода.

Доходный дом А.К. Шевелина - старинное двухэтажное здание стоит на рыночной площади. Этот дом был одним из богатых домов города. Здание связано с событиями первой русской революции 1905-1907 гг., использовалось

большевиками под явочную квартиру. Также представляет собой образец доходного дома второй половины XIX в. в формах «кирпичного» стиля.



Рисунок 113 – Здание бывшего промышленного училища



Рисунок 114 – Здание винокуренного завода, нач. XX в.



Рисунок 115 – Бывшая земская больница



Рисунок 116 – Доходный дом А.К. Шевелина

Бывшая земская больница с парком была открыта в 1886 году в живописном месте на склоне Дивьей горы. На ее базе с 1988 года действует музей «Красноуфимская земская больница».

Помимо описанных объектов, в Красноуфимске сохранилось множество других старых дореволюционных домов. Наиболее интересные улицы: Куйбышева, Пролетарская, Ленина, Советская.

8.7 Город Нижний Тагил

На территории муниципального образования город Нижний Тагил расположено 119 объектов культурного наследия, в том числе: федерального значения – 35, включая 25 объектов археологического наследия; регионального значения – 79; выявленных –5, включая 4 объекта археологического наследия.

8 (19) октября 1722 год считается датой основания Нижнего Тагила, когда на Выйском заводе была получена первая продукция — чугун. Город-завод основан

династией Демидовых, которым до революции и принадлежали Тагильские заводы: «Верхне-Выйский» и «Тагильский». В это время мировую известность получает продукция тагильских железоделательных и медеплавильных заводов, известная под товарным знаком «Старый соболь».

В 1807 году был образован Нижнетагильский горнозаводской округ. В него вошли заводы и рудники Демидовых.

Бурное заводское строительство в XVIII веке вызвало возникновение многочисленных населенных пунктов, сложившихся вокруг металлургических заводов Урала. Это были поселения, непохожие на слободы и города, основанные первыми русскими переселенцами, ни по составу и занятости, ни по планировке. Население заводских поселков с самого их основания было прямо или косвенно связано с промышленным производством. Оно состояло, прежде всего, из рабочих, служащих, администрации заводов. Ко второй группе относились торговцы и ремесленники, третью группу составляли представители государственной власти, включая военных и духовенство. Эти поселения именовали горными или городами-заводами.




Рисунок 117 – План Нижнего Тагила сер. XVIII в.




Рисунок 118 – План Нижнего Тагила втор. пол XIX в.

На первом этапе, как и во всех городах-заводах, в Нижнем Тагиле сформировалась предзаводская площадь, к которой лучами сходились главные улицы города. Первоначально (по рис. в книге Генина) селение имело три улицы, вытянувшиеся вдоль р. Тагил и двух небольших речек выше завода. Затем возникли параллельные им улицы, строительство распространялось вдоль берегов пруда, ближе к месту работы, с улицами, направленными к заводу.

В первой половине XIX в. городская застройка развивалась по обеим берегам реки Тагил. К середине века город вырос, образовав вокруг завода широкий веер жилых кварталов. Сохранившиеся в архивах планы Нижнего Тагила втор. пол. XVIII- нач. XIX вв. (ГАСО, ф.59, оп. 12 д. 7689) свидетельствуют о некотором порядке в застройке центральной части города. В городе было две площади, примыкавшие к заводу: одна – предзаводская, оформившаяся как центр города, другая – торговая.

Планировкой нижнего Тагила в первой половине XIX занимались горные архитекторы Комаров и Луценко. Сохранился оригинальный проект реконструкции предзаводской площади, относящийся к 40-м годам XIXв.




Рисунок 119 – План центра г. Нижний Тагил, 1850-е гг.



Рисунок 120 – Контора Нижне-Тагильского завода, 1830 г.

Предзаводская площадь формировалась постепенно. На многоугольной площади сходились два луча главных магистралей города. Одной из сторон площадь была раскрыта на пруд, другой – на заводскую площадку металлургического завода. Половину периметра площади занимали деревянные жилые дома. Непосредственно за территорией завода, на берегу пруда возвышалась Лисья гора, на которой была построена сторожевая вышка. Архитекторы на площади выстроили несколько зданий, придавших ей определенный архитектурный облик. Одно из них – здание заводской конторы, организовавшее всю застройку площади. На самом возвышенном месте площади была построена церковь с колокольней высотой в 51 м., служившая ее архитектурным центром.

Все это: холмы над водой, увенчанные сооружениями, широкая гладь пруда, массив завода и здания на предзаводской площади – придавало центру старого

Тагила неповторимый облик. При этом архитекторы сохранили исторически сложившуюся основу планировки. Однако проект планировки касался только центральной, предзаводской площади, но не всего города.

Здание заводской конторы, построенное в стиле позднего классицизма по проекту архитектора Александра Комарова, является выдающимся памятником архитектуры того времени.

Статус города Нижний Тагил получил 20 августа 1919 постановлением Екатеринбургского военно-революционного комитета: «Нижнетагильский завод преобразовать в город Нижний Тагил, безуездный, с введением в нём городского коммунального хозяйства – говорилось в этом документе. Город Нижний Тагил сливается в одно целое из Тагильской, Выйско-Никольской, Троицко-Александровской волостей».

В 1926 году в городе работали пять клубов и восемь библиотек, появился первый радиоузел. В 1930 году в городе проживало 42 тысячи человек, его жилой фонд едва превышал 220 тысяч м², 94 процента домов были деревянными, 85 процентов — одноэтажными. В городе насчитывалось 19 начальных школ, два техникума, рабфак, два кинотеатра, две больницы.

В 1930-е годы в Нижнем Тагиле развернулось масштабное промышленное строительство. В годы Великой Отечественной войны Нижний Тагил принял ряд эвакуированных предприятий, была освоена выплавка броневой стали. Город рос территориально, строились новые общественные и жилые здания, оказавшие свое влияние на облик города.

Объекты культурного наследия XIX-нач.XX вв. представлены в городе разнообразно и сосредоточены в основном в исторической центральной части. Советский период представлен комплексами жилых и общественных зданий 1930-х-1950-х гг., расположенных по ул. Ильичева, пр. Ленина.

В городе сохранились культовые сооружения - городские доминанты - монастырь Скорбященский женский, нач. XX в., Александро-Невская церковь на Гальянке, 1862-1877 гг, Свято-Троицкая единоверческая церковь, 1877-1885 гг., не учтен собор в честь Казанской иконы Божьей Матери, 1871, 1872.

Скорбящинский женский монастырь номинально ведет свой отчет с 1904 г., с момента получения им официального статуса. Но женские монашеские общины

при Скорбященской церкви существовали еще с 1860—1870-х гг. Накануне революции монастырю принадлежало 11 зданий. При нем действовала больница, богадельня, странноприимный дом. В 1919 г. монастырь был закрыт, а возрождение монастырской жизни началось в 1998 г. Ведутся восстановительные работы по приданию Скорбященскому и Вознесенскому храму их первоначального облика.

Александро-Невская церковь с зеленым макушками хорошо видна издалека – она расположена на Вересовой горе. Ее строительство связано с памятной датой – освобождением крестьян от крепостного права. Она была возведена в 1861—1862 гг. и освящена в честь Александра Невского, считающегося одним из покровителей российского императора Александра II. Сейчас храм полностью восстановлен.




Рисунок 121 – Скорбященский женский монастырь, нач. XXв



Рисунок 122 – Александро-Невская церковь, 1862-1877

Свято-Троицкий Храм был построен в 1877-87 гг. на месте старообрядческой церкви, существовавшей на этих землях с XVIII в. В 1930-е церковь закрыли, в 1991 г. храм был передан верующим. Сейчас он полностью отреставрирован. Это типичный для русской архитектурной школы трехглавый храм с колокольней. Его стены окрашены в нежно-зеленый цвет, элементы декора – белые.

Сторожевая башня на Лисьей горе связана с историей основания города. Ее хорошо видно из любой точки Нижнего Тагила, а с самой горы открывается живописный вид на город и его окрестности.

Общественные здания представлены административными, учебными, культурными, лечебными и складскими зданиями.




Рисунок 123 – Свято-Троицкая церковь, 1877-1885 г.




Рисунок 124 – Башня сторожевая на Лисьей горе, 1868г.

Здание горнозаводского училища по ул. Уральской, 4, - образец учебного здания конца XIX в., выполненного в т.н. «кирпичном стиле», с использованием в фасадном декоре элементов «русского стиля». Здание Демидовской больницы, расположенное по ул. Горошникова, 37/3, до сих пор используется по назначению. Ее построили в 1828 году в стиле классицизма по проекту архитектора А.П. Чеботарева.



Рисунок 125 – Здание горнозаводского училища 1902-1905



Рисунок 126 – Здание заводского госпиталя, 1829 г.




Рисунок 127 – Здания Нижнего провиантского склада, 1760-70-е гг.



Рисунок 128 – Здания Верхнего провиантского склада, 1809-24 гг.

Здание Нижнего провиантского склада по ул. Уральская, 2, построено в 1760-70-х годах в стиле петровского барокко. В 1980 году тут разместилось фондохранилище музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Напротив, по пр. Ленина, 1а, расположено здание Верхнего провиантского склада 1809-24 годов постройки. В нем работает Музей природы и охраны окружающей среды.





Рисунок 129 – Комплекс Нижнетагильского металлургического завода,1725 г.: цех доменный, 1920-1930гг., цех механический, 1840г.

На территории старинного Демидовского металлургического завода, основанного еще в 1725 г., в 1989 г. был открыт «Музей-завод истории развития техники черной металлургии». На огромной территории площадью в 30 гектаров находится множество сооружений, связанных с индустриальным прошлым уральского края. Наиболее древними являются: плотина и доменный цех XVIII в., Конюшенный двор, Заводская контора и Механическая фабрика первой половины XIX в. Сохранилось много построек конца XIX- начала XX в.

Дома-музеи, связанные с жизнью и творчеством известных деятелей, проживавших в Нижнем Тагиле.



Рисунок 130 – Дом Демидова и здание музея, кон. XVIII в.



Рисунок 131 – Жилой дом первая половина XIX в.

Исторический краеведческий музей расположен в бывшем

административном здании, принадлежавшем когда-то горному заводу Демидовых. Строение появилось в 1830-е года, его архитектором является уральский мастер - А. З. Комаров.

В доме XIX в. по ул. Тагильская, 26, расположен Музей быта и ремесел горнозаводского населения. Музей был открыт в 1997 г. в бывшем барском доме Демидовых, построенном в первой половине XIX в. в стиле неоклассицизм.



Рисунок 132 – Мемориально-литературный музей - Дом Бондина А.П., XIX-XX вв.




Рисунок 133 – Дом Худояровых И.Ф. и В.И., в котором они жили в 1850-1860 гг.



Рисунок 134 – Историко-технический музей - Дом Ефима и Мирона Черепановых, 1830 г.



Рисунок 135 – Дом начальника рудника, где в 1878 г. жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк.

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина по ул. Красноармейская, 8 – первого писателя советского Урала. Музей был открыт в 1953 г. в бревенчатом одноэтажном домике, в котором жил писатель. Здание было построено во 2-й половине XIX в. и представляет собой типичный образец уральского деревянного зодчества того периода времени.

В доме художников Худояровых, принадлежавшем семье знаменитых крепостных художников Худояровых, ул. Тагильская, 24, в 1991 году открыт «Музей истории подносного промысла». Экспозиция знакомит с историей

уральской лаковой росписи по металлу, начиная с XVIII века.

Историко-технический музей разместился в доме по ул. Верхняя Черепанова, 1, построенном в классическом стиле. Это бывший особняк Мирона Черепанова – инженера-изобретателя, который вместе с отцом Ефимом изобрел первый русский паровоз. Дом с усадьбой на берегу Выйского пруда был построен в 1830-х годах предположительно по проекту Александра Чеботарева.

Неподалеку от подножия горы сохранился дом, в котором останавливался писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк, ул. Кирова, 37. У этого дома несколько названий: «Дом начальника рудника», «Строгановский дом», «Дом Мамина-Сибиряка». Писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк прожил тут недолго – всего месяц в 1878 году. Дом нуждается в реставрации. Используется под частное жилье.



Рисунок 136 – Купеческий особняк Серебрякова, н. XX в.



Рисунок 137 – Купеческий особняк Злоказовых



Рисунок 138 – Купеческий особняк Лебедева, XIX в.



Рисунок 139 – Дом купца Копылова, втор. пол. XIX в.

Практически вся дореволюционная дворянская и купеческая застройка (из того, что осталось) собрана в одном месте - на небольшом участке проспекта Ленина, улице Карла Маркса и улице Уральской. Строгановская контора и демидовский особняк на другом берегу реки - в историческом заводском районе,

это лишь фрагменты.

Усадьба крупного кустаря А. С. Серебрякова, владевшего многочисленными мастерскими железоскобяных изделий, расположена в самом начале ул. Карла Маркса в доме №3. Эта усадьба была выстроена в начале XX века и хорошо сохранилась до наших дней. В советское время её помещения использовались в разных целях: одно время здесь располагались даже служебные квартиры, но в основном в доме находились государственные учреждения, в том числе военкомат.

Рядом с усадьбой Серебрякова находится красивый двухэтажный дом, выстроенный известными в уезде и всей Пермской губернии купцами Злоказовыми – крупными торговцами пивом и водкой. Дом по ул. Карла Маркса, 5 был самым нарядным на улице. Его фасады были богато украшены вставками из малахита, а изящное резное крыльцо дома до сих пор привлекает к себе взгляды прохожих. Двухэтажный каменный особняк торговца мукой Лебедева был возведён во второй половине XIX века, по ул. Карла Маркса, 53. Дом купца Копылова, построенный по ул. Ленина,11, во второй половине XIX столетия, хорошо решённое в пропорциях, с изящным фигурным аттиком и коробовыми башенками, украшенное полуколоннами, пилястрами и обильной лепниной, является одним из самых красивых в «исторической» части Нижнего Тагила.

В историко-культурном наследии Нижнего Тагила остаются еще объекты, представляющие историко-культурную ценность, но не вошедшие в перечень объектов культурного наследия. Особенно это относится к советскому периоду 1920-х-1950-х гг.

8.8 Невьянский городской округ

На территории Невьянского городского округа расположен 70 объектов культурного наследия, в том числе: федерального значения – 7, включая 5 объектов археологического наследия; регионального значения – 60, выявленных – 3, включая 1 объект археологического наследия;

Невья́нск - один из старейших городов Урала, центр народного промысла Невьянской иконы, до 1919 г. частновладельческий посёлок Невьянский Завод.

Невьянск основан по указу Петра I в 1701 году в связи со строительством чугуноплавильного и железоплавильного заводов, однако, Невьянская слобода с острогом на реке Нейва появляются в Невьянском округе еще в 1626 г.

В 1702 году Государственный завод указом императора Петра I был передан в собственное владение заводчику Н.Д. Антуфьеву (Демидову), основателю династии Демидовых, впоследствии завод был поделен между наследниками.




Рисунок 140 – Старые карты Невьянского завода-поселения, нач. XVIII в.

В 1768 году Невьянский завод купил Савва Яковлев (Собакин). Сменив, хозяина Невьянский завод развивался и до конца XVIII-го века оставался лучшим на Урале чугунно и железоделательным заводом.

Как показывают старинные планы планировка Невьянского поселка-завода была регулярной. В центре находилась площадь, на которой располагались административные заводские здания и церковь. По сторонам от площади расходились геометрически четко распланированные улицы жилой застройки.

В XVIII-м веке поселок «Невьянский завод» по численности населения занимал третье место на Урале после Оренбурга и Екатеринбурга. По сообщению академика П. С. Палласа, посетившего Невьянск в 1770 г., он имел 1200 домов и 4000 человек мужского пола. В Невьянске развивались ремесла, торговля. Жили и имели торговые лавки именитые купцы первой гильдии, что отразилось на застройке города. Однако в начале XIX-го века в связи с нехваткой близкой руды Невьянский завод пришел в упадок.

В 1878 г. открыто движение по Уральской Горнозаводской железной дороге.

По численности жителей Невьянск продолжал находиться среди крупнейших заводских поселков Среднего Урала. В 1910 г. В Невьянске проживало 17300 жителей. Из 3051 жилого строения имелось 64 каменных дома. Базарная площадь была усеяна многочисленными деревянными лавками и лавчонками. На ней находился каменный гостиный двор, разделенный на 48

отдельных лавок. На правом берегу Нейвы размещались мучные и мясные лавки, «обжорный ряд». В Невьянске имелось 6 школ (в том числе женская гимназия и высшее начальное училище), больница, клуб, почтово-телеграфное отделение, 5 церквей и т. п.

Дальнейшее развитие в Невьянске получили кустарные промыслы: сапожный, сундучный, железопосудочный, экипажный и др. Особой известностью пользовались невьянские сундуки с красивой железной оковкой (так называемое «мороженое» железо), которые шли в Среднюю Азию, на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки, в Персию.

В августе 1919 года Невьянск получил статус города. В советский период город стал быстро развиваться. В военные и послевоенные годы рост города и его населения связан с реконструкцией и расширением действующих производств. В городе появились учреждения культурно-бытового назначения: дом культуры, клуб, кинотеатр, водная станция и др., стали строиться многоэтажные здания.

1 февраля 1963 года Невьянск передан в подчинение Свердловской области.

Объекты культурного наследия города Невьянска представлены в основном зданиями и сооружениями дореволюционного периода XVIII-XIX вв.: промышленными предприятиями, культовыми зданиями, купеческими домами и лавками. Памятники советского времени представлены отдельными жилыми домами.

Самым известным и интересным памятником промышленной архитектуры города является Невьянская башня, построенная Демидовыми для досмотра за пожарной безопасностью в Невьянске. Башня, оригинальная по архитектуре и гармоничная по пропорциям, высотой в 57,5 м являлась знаком могущества династии Демидовых. Она наравне со Спасо-Преображенским собором представляет ансамбль центральной части города.

Грандиозный Спасо-Преображенский храм, построен в классическом стиле в 1824 – 1830 годах В середине XIX века храм расширяется, происходит его внутреннее благоустройство, строится колокольня. По легенде, местный священник поставил условие, чтобы колокольня церкви была непременно выше башни Демидовых. Сегодня восстановленная 64-метровая колокольня является самой высокой на Среднем Урале за пределами Екатеринбурга.




Рисунок 141 – Спасо-Преображенский собор, 1824-1830 и Невьянская башня, XVIII в.



Рисунок 142 – «Царская» церковь, фото нач. XX в.,



Рисунок 143 – «Царская» церковь, современное фото

«Царская» церковь (Живоначальной Троицы) построена в 1850-1853 гг. по образцовому проекту из альбома К. А. Тона на месте деревянной старообрядческой часовни. Здание относится к пятиглавому крестово-купольному типу храмов на четырех опорах. Храм построен на основе свободно трактованных ордерных форм в соседстве с кокошниками, выложен из лицевого красного кирпича и оформлен белокаменными деталями. Завершение храма утрачено.

Еще три храма Невьянска – Никольская, 1780-1790-х гг., Казанская, 1852-1877 гг. и церковь Александра Невского, XIX в. расположены в близлежащих поселках Баньги и Шурала.

Купеческие дома и торговые лавки сосредоточены в исторической части города в основном по ул. Комсомольской, Володарского, Кирова и некоторых других. Большая старинная лавка середины XIX века расположена по ул. Володарского,1. На улице Комсомольской также вблизи перекрестка с

Октябрьским проспектом хорошо сохранились торговые лавки конца XIX века, Комсомольская, 2 и 6А.



Рисунок 144 – Торговая лавка Пискунова, сер. XIX в.



Рисунок 145 – Торговая лавка, втор. пол. XIX в.

Напротив этих лавок — усадьба купца И. З. Карпова, Комсомольская, 3. На фасаде купеческого дома частично сохранилась богатая лепнина, у дома - надворные постройки с деревянной резной галереей по периметру усадьбы. Но наилучшую в Невьянске сохранность деревянной галереи с резной оградой на втором этаже надворных построек представляет усадьба Подвинцева по ул. Комсомольская, 18.



Рисунок 146 – Усадьба купца И. З. Карпова, нач. XX в.



Рисунок 147 – Дом купца Подвинцева, сер. XIX в.

Купеческий особняк по ул. Кирова, 21 - образец полукаменной жилой застройки г. Невьянска конца XIX в. с резным декором в формах народного деревянного зодчества. Здание гимназии по ул. Карла Маркса, 6 - бывший купеческий особняк, середины XIX века, с фасадом в линейно-геометрическом варианте стиля модерн.



Рисунок 148 – Купеческий полукаменный особняк, к. XIX в.



Рисунок 149 – Бывший купеческий особняк, сер.XIX в.



Рисунок 150 – Купеческий дом, конец XIX в.



Рисунок 151 – Особняк купца Дождева, конец XIX в.

Купеческий дом по ул. Кирова, 13-15 - образец жилого дома с использованием декоративных возможностей «кирпичного» стиля. Особняк купца Дождева по ул. Советская 16 - образец городской усадьбы позднего классицизма. Наиболее ярко стилистика классицизма представлена в архитектуре дома, ворот и ограды.

Старейший Невьянский механический завод также является объектом культурного наследия.

8.9 Туринский городской округ

На территории Туринского городского округа расположено 8 объектов культурного наследия федерального значения, включая 5 объектов археологического наследия.

Туринск – старейший город Сибири. Основан 30 января 1600 г. как острог на месте разрушенного Ермаком древнего поселения Епанчин (Епанчин-юрт), в связи с открытием в 1597 г. нового более короткого пути - Бабиновской дороги от Соликамска до верховья Туры. Острог был необходим для охраны водного пути в

Сибирь. В 1640-е годы Туринск стал крупным сибирским центром хлебной торговли, благодаря пашням, расположенным рядом с городом.

В 1708 году город был приписан к Сибирской губернии, а в 1719 г. вошёл в состав Тобольской провинции. В это время он превратился в место ссылки государственных преступников. Со 2-ой пол. XVIII в. он утратил своё торговое и оборонительное значение по причине прокладки Сибирского тракта через Тюмень и Екатеринбург. В 1750 г. Туринская крепость сгорела и больше не восстанавливалась.

В 1782 г. Туринск - уездный город Тобольского наместничества (позднее Тобольской губернии). С XVIII в. Туринск - крупный сибирский ремесленный центр: резьба и золочение по дереву, изготовление золотошвейных изделий, иконопись, сапожное и кузнечное ремесло. В 1789 г. по указу Тобольского наместничества была дополнительно открыта ежегодная Никольская ярмарка.

В 1897 г. в городе проживало более трёх тысяч человек. Продолжала действовать Никольская ярмарка, насчитывалось 32 предприятия. Основные занятия: ямщина, лесозаготовительное дело, ремесленничество и отхожие промыслы. В городе было 19 каменных домов, 2 больницы, женская прогимназия, уездное училище, женский монастырь.

До 1920 г. Туринск - в составе Тобольской губернии. В годы советской власти с 1920-х гг. в Туринске были разрушены и обезглавлены многие храмы.

1 февраля 1963 г. Туринск включен в состав Туринского сельского района.

С 1990-х гг. в Туринске стала возрождаться духовная жизнь. Храмы вернули верующим. В настоящее время в городе 4 храма: Крестовоздвиженский собор, Покровская церковь, Сретенский храм, храм Всемилостивого Спаса и Свято-Николаевский монастырь, не входящие в списки объектов культурного наследия, но являющиеся важными архитектурными доминантами города. Все храмы построены в XVIII столетии. Спасская церковь и Сретенский храм в настоящее время восстанавливаются. Возрождается и женский Свято-Николаевский монастырь, который расположен над широкой рекой Турой, недалеко от центра города. До наших дней на территории монастыря сохранились старинные постройки.

В настоящее время на охране в городе находится лишь два объекта: дом, где

жил Басаргин Николай Васильевич и дом, где жил Ивашев Василий Петрович, а также его могила.

На окраине города находится огромное здание сибирской пересыльной каторжной тюрьмы. Через нее проследовало в Сибирь тысячи знатных и малоизвестных изгнанников. Среди Туринских ссыльных более всех оставили о себе память семь декабристов, отбывавших здесь послекаторжную ссылку. Кроме того, в городе сохранилась большая часть старинной застройки, которая также не вошла в перечень объектов культурного наследия.

8.10 Талицкий городской округ

На территории Талицкого городского округа расположено 16 объектов культурного наследия, в том числе: федерального значения – 5 (объекты археологического наследия); регионального значения – 6; выявленных –5 объектов археологического наследия.

Талица – старейший город на Урале расположен на правом берегу реки Пышма, в 219 км к востоку от Екатеринбурга.

Основан в 1732 г. Как посёлок при небольшой частной винокуренной поварне, построенной купцом из Тюмени Григорием Приваловым. Позднее жители поселка были задействованы для прокладки Сибирского тракта, который прошёл в 7 верстах от завода.

В 1774-1779 гг. на месте бывшей поварни по указанию императрицы Екатерины II был построен Талицкий казенный винокуренный завод. Поселок начал разрастаться неподалеку от завода. К этому периоду он имел уже собственную плотину и несколько улиц. К 1781 году Талицкий завод стал самым крупным в Сибири и на Урале. Посёлок входил в состав Камышловского уезда Пермской губернии.

В 1838 году был построен новый завод. Практически все население поселка являлось работниками нового завода, впоследствии его купил поляк-промышленник Альфонс Фомич Поклевский-Козелл - будущий монополист питейного дела. В следующие десять лет Альфонс Фомич покупает еще 8 пивзаводов и их производственные площадки и проводит глобальную модернизацию. Талицкие заводы становятся крупными капиталистическими предприятиями.

В 1883 году в нескольких километрах от Талицы прошла железная дорога и была открыта железнодорожная станция Поклевская, названная в честь её основателя - известного коммерсанта А. Ф. Поклевского-Козелл.

Наследники коммерсанта расширили бизнес, они владели не только винзаводами и пивзаводами, но и химическими, металлургическими производствами, производили собственную бутылку, владели золотыми, железными, медными, асбестовыми рудниками, добывали уральские изумруды и александриты. В Талице кипела и культурная жизнь. Фабрики с самым лучшим оборудованием, общественные школы, чьих учеников меценаты отправляли на каникулы в Швейцарию, главным врачом городской больницы и аптеки были специалисты, выписанные из-за границы, собственная лесная школа и единственный на Урале дендрариум, два городских театра.

В 1933 году Талица получила статус поселка городского типа, а спустя 9 лет стала городом, а 19 июня 1942 года рабочему посёлку Талица присвоен статус города районного подчинения. 1 февраля 1963 года город Талица был включён в состав Талицкого сельского района. В июне 1996 года Талицкий район получил статус Муниципального образования «Талицкий район».

Талица – своеобразный город, он не развивался из горнозаводского поселка, как большинство городов Урала, не был транспортным, торговым центром, начало ему положил винокуренный завод.

В городе немного зданий и сооружений состоит на государственной охране, хотя, учитывая историческое прошлое города, потенциал выявления новых объектов очень высокий.

Из объектов, входящих в перечень - дом Прохоровых, где в годы учебы в Талицком лесотехникуме жил на квартире Н.И. Кузнецов - легендарный разведчик ВОВ, входивший в состав партизанского отряда «Победители». Усадьба Поклевских-Козел, в которой жил хозяин Талицких заводов. Дом этот примечателен во многих отношениях и, прежде всего архитектурой. В свое время он имел широкую деревянную веранду, тянущуюся у стен второго этажа, а на него вела снаружи широкая красивая лестница. Следы крепления веранды сохранились до настоящего времени. Сохранился и балкон над главным входом.



Рисунок 152 – Дом Прохоровых



Рисунок 153 – Усадьба Поклевских-Козел, втор. пол. XIXв.




Рисунок 154 – Церковь Петра и Павла, 1807 г.



Рисунок 155 – Здание Талицкого лесотехникума, где в 1927-1929 гг. учился Н.И. Кузнецов

Трехэтажное кирпичное здание лесотехнического техникума, расположенное по красной линии ул. Луначарского. Главный фасад симметричен: его центральный ризалит, завершающийся аттиком, имеет пять оконных осей, фланкирующие его боковые части — по три. По горизонтали фасад делится межэтажной тягой, а завершается венчающим карнизом, оформленным сухариками. Углы и межэтажные простенки третьего этажа центрального ризалита и его аттик декорированы рустованными пилястрами. Перед центральным входом – памятник Н.И. Кузнецову.

Петропавловский Храм в Талице был построен в 1807 году и никогда не закрывался. Главный купол храма поражает своей высотой и объемом. Сохранились старинные росписи и храмовые иконы, написанные в итальянской традиции более двухсот лет назад. Храм также строили мастера-итальянцы. Храм не состоит на государственной охране.

8.11 Верхнесалдинский городской округ

На территории Верхнесалдинского городского округа расположено 16 объектов культурного наследия, в том числе: федерального значения – 14 (объекты археологического наследия); регионального значения – 2.

Верхняя Салда была основана в 1778 году, в Верхотурском уезде Пермской губернии, в Нижнетагильском горнозаводском округе. Возник завод на реке Салде, правом притоке Тагила. История города тесно связана с деятельностью промышленников Демидовых. Строительство салдинского чугуноплавильного и железоделательного завода началось в 1778 г. Одновременно возник посёлок, в который потянулись люди из окрестных поселений. В 1797 году в Верхнесалдинском заводе проживало 996 человек. Завод получил международную известность благодаря своей продукции - сортовому прокату.




Рисунок 156 – План Верхней Салды 1800 г.



Рисунок 157 – Верхнесалдинский завод. Макет.

В 1836 году на Верхнесалдинском заводе была построена православная деревянная церковь во имя Иоанна Богослова. В 1896 году ее заменила каменная церковь. В 1895 году была построена железная дорога Нижний Тагил – Верхняя Салда. После революции завод был национализирован.

В 1930 году в Верхней Салде началось строительство еще одного предприятия – завода стальных мостов, с этого времени начался новый период в истории посёлка Верхняя Салда.

4 декабря 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР рабочий поселок Верхняя Салда был преобразован в город. В 1942 году он стал городом

областного подчинения.

По своей планировочной структуре Верхняя Салда — типичный пример уральских промышленных городов. Городская застройка исторически складывалась вокруг металлургического завода и созданного для его нужд пруда. Железной дорогой и рекой Верхняя Салда делится на две части: северную и южную. В центре расположен массив с четкой прямоугольной уличной сеткой. Наряду с этим сохранился богатый лесопарковый пояс, кольцом охватывающий город.

Из объектов культурного наследия в городе числятся только 2 объекта: Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897-1901 гг. работал ученый-металлург Грум-Гржимайло и могила художника В.А. Кузнецова.

Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897-1901 гг. работал ученый-металлург Грум-Гржимайло, - яркий образец небольшого конторского здания первой половины XIX в. в стиле русского классицизма, принадлежащего творчеству известного уральского зодчего.



Рисунок 158 – Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода,




Рисунок 159 – Храм во имя святого апостола Иоанна Богослова

Главный храм Верхней Салды – Иоанна Богослова, снесенный в 1936 году, в 1994 году был восстановлен. Проект нового Храма максимально близко повторяет первоначальный проект. Его помогали разработать Г.Н. Леонова, заводской архитектор и А.Н. Андреев. Для проектирования использовался частично сохранившейся фундамент, который дал полное представление о размерах взорванного храма.

Верхняя Салда один из старейших поселков-заводов Урала, с сохранившейся исторической центральной частью. В городе достаточно сохранившихся

общественных зданий XIX в.: Александровское начальное земское училище,1872 г., ул. Ленина,31; заводской госпиталь,1854 г., ул. Ленина, 62; дом Управляющего завода, сер. XIX в., ул. Ленина, 66; дом общества потребителей и магазин, 1880 г., ул. Калинина,36; Гостевой дом, сер. XIX в., ул. Калинина, 35 - одноэтажное кирпичное здание, где во время Гражданской войны располагалась комендатура белогвардейцев. Клуб Металлургов, 1831 г., ул. Калинина, 37. В царское время здесь располагались пожарная часть и заводская конюшня, затем, первый салдинский театр и клуб для салдинского общества, основанный Софьей Германовной Грум-Гржимайло в 1897 г., после революции - рабочий клуб имени III Интернационала. Здание много раз перестраивалось и реконструировалось. Кроме того, в городе сохранилось много купеческих кирпичных домов, деревянная застройка, представляющие историко-культурную ценность.

В городе имеются памятники истории, связанные с известными деятелями, работавшими и проживавшими в городе.

Археологическое наследие города представлено в списках 14 объектами в основном стоянками и поселениями. Однако, всего за полтора века археологических поисков на Салдинской территории выявлено более 70 памятников древности.

8.12 Городской округ Нижняя Салда

На территории городского округа Нижняя Салда расположено 3 объекта культурного наследия регионального значения.

Возникновение города Нижняя Салда и история его развития во многом схожа для старых уральских промышленных центров, а возникновение самой Салды связано с постройкой в 1760 году Никитой Демидовым на берегу реки Салда металлургического завода, а вместе с ним и заводского поселка - Салда.

Поселение на месте нынешней Нижней Салды возникло в 1758 году на месте поселений коренных жителей - вогул, когда началось строительство железоделательного завода на реке Салде, принадлежавшего Никите Демидову. История Нижнесалдинского завода тесно связана с именем В. Е. Грум-Гржимайло (1864-1928) - инженера и управителя предприятия.

Планировка поселка была типична для уральских городов-заводов. Доминировала регулярная планировка. В центре находилась предзаводская

площадь, на которой размещались заводоуправление, торговые ряды, церковь и др. общественные здания. От площади расходились регулярные улицы.



Рисунок 160 – Старая карта Нижне-Салдинского завода-поселка



Рисунок 161 – Нижне-Салдинский завод, фото кон. XIX в.

Жители заводского посёлка — переселенцы, привезённые на Урал из Нижегородской, Казанской, Архангельской губерний, владели различными ремёслами. Одним из более распространённых для ремёсел были природные материалы — лыко, берёста, глина, волос. Развивалась торговля.

Город до сих пор сохранил черты демидовского посёлка: большая часть домов деревянная. Большое своеобразие городу придаёт Нижнесалдинский пруд и кедровая роща (около 500 кедров), старые тополя и липы.




Рисунок 162 – Александро-Невская церковь, 1905 г.




Рисунок 163 – Никольская церковь, 1826-1834 гг.

Из трёх действовавших до революции церквей осталось две, одна из них – Александро-Невская церковь, действующая, с хозяйственным пристроем и большим домом, в котором с 1940-х до 1990-х годов размещался детский дом.

Другая - Никольская церковь - каменная, трёхпрестольная. Заложена в 1826 году. Оба храма возвращены верующим в 1990-е гг. и являются объектами культурного наследия. Утрачена Николаевская единоверческая церковь, 1857-1867гг.

Храма Александра Невского был построен под руководством управителя Нижнесалдинского завода Константина Поленова архитектором С. С. Козлов. Каменная трехпрестольная церковь была заложена в начале XX века и 24 мая 1905 была освящена во имя благоверного великого князя Александра Невского. Архитектура церкви представляет собой ценный образец романо-византийского стиля. Центрическое здание сложной конфигурацией. Промежутки между четырех прямоугольных выступов, образующих крест, заполнены более низкими объемами с диагональными стенами по сторонам прямого угла. Огромный купол над средокрестием дополнялся малыми над угловыми частями; этим куполам, видимо, отводилась роль звонниц.

В 1764 году при открытии прихода на Нижне-Салдинском Заводе был построен деревянный храм во имя великомученика Никиты. В 1826 году на средства заводовладельцев Демидовых была заложена Никольская церковь, каменная, трёхпрестольная. Главный храм во имя святого Николая, архиепископа Мирликийского, был построен по проекту архитектора А. П. Чеботарева в 1832 г. в стиле классицизм, освящён 22 августа 1834 года.

Храм имеет полусферический купол на световом барабане-ротонде, а фасады - четырёхколонные портики римско-ионического ордера, колонны расставлены попарно. Окна имеют сандрики на кронштейнах-модульона. На колокольне церкви были установлены башенные часы с боем.

Объектом культурного наследия также является Доменная печь № 1 - памятник промышленной архитектуры второй половины XIX века. Находится на территории старейшего Нижнесалдинского металлургического завода.

Нижняя Салда представляет прежде всего интерес, как один из старейших поселков-заводов Урала, имеющих своеобразную планировку сохранивших историческую застройку. Историко-культурное наследие города недостаточно изучено, чем объясняется такое небольшое количество памятников, состоящих на охране. В городе достаточно сохранившихся общественных зданий XIX в.: заводоуправление, городское училище, мельница и др., кирпичные купеческие

дома и деревянная застройка, представляющие историко-культурную ценность. Кроме того, в городе имеются многочисленные памятники погибшим красноармейцам в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, а также памятные места, связанные с известными деятелями, работавшими и проживавшими в городе: металлурги: Грум - Гржимайло, К.П. Поленов, художники В.Кузнецов, П.С. Бортнов, композитор Е.П. Родыгин, знаменитые медики и конструкторы.

8.13 Нижнесергинский муниципальный район

На территории муниципального района Нижние Серги расположено 7 объектов культурного наследия, в том числе: федерального значения – 2 (объекты археологического наследия); регионального значения – 5.

Нижнесергинский завод – один из старейших металлургических заводов Урала, построенный еще в первой половине XVIII века (1740-1744 гг.).

Город Нижние Серги, как и многие современные уральские города, зародился на базе металлургического производства. В 1743-1744 годах на землях, купленных у башкир, Никита Демидов построил чугуноплавильный и железоделательный завод. В это же время была построена первая деревянная церковь и освящена в честь Сошествия Духа Святого. Простоять ей удалось тридцать лет. В 1782 году была построена новая каменная Свято-Троицкая церковь.



Рисунок 164 – Общий вид поселка Нижнесергинского завода. Фото кон. XIX в.




Рисунок 165 – Нижнесергинский завод. Макет.

В 1789 году завод был продан Михаилу Павловичу Губину. А в 1881 г. приобретены вновь созданным Товариществом Сергинско-Уфалейских заводов.

В 1881 г. на самом берегу Нижнесергинского пруда близ плотины и завода было построено двухэтажное здание главной конторы Товарищества. Недалеко от конторы на общественные пожертвования был сооружен первый общероссийский памятник, посвященный освобождению крестьян от крепостной зависимости 1861 г., осуществленному по Указу царя Александра II. Памятник торжественно открыли и освятили в 1885 г. В сотне метрах от памятника находилась Свято-Троицкая церковь. В период богоборчества в 30-е гг. XX в. Свято-Троицкую церковь в Нижних Сергах разобрали до основания.

В настоящее время в городе 4 памятника промышленной архитектуры и одна церковь, находящаяся в с. Кленовское. В городе есть еще два храма, не состоящие на государственной охране: Крестовоздвиженская церковь, построенная в 1907 году, которую в 1935 году закрыли и перестроили, в настоящее время здание постепенно восстанавливается и кладбищенская церковь Рождества Иоанна Предтечи с деревянной трапезной, построена в 1903 году. Единственная церковь в округе, не закрывавшаяся в советское время.

В городе сохранилась общественная и жилая застройка XIX в.

8.14 Полевской городской округ.

На территории Полевского городского округа расположено 3 объекта культурного наследия федерального значения, включая 1 объект археологического наследия.

Полевской раскинулся в верховьях реки Чусовой, к юго-западу от Екатеринбурга и в 10 км от железной дороги Екатеринбург-Челябинск. Датой основания города-завода является 1718 г., когда началась разработка Федором Бабиным месторождения медной и железной руд на реке Полевой.

Указ о постройке медеплавильного завода на р. Полевой вышел 23 июня 1722 года, пущен он был в 1724 году. Завод начинался с плотины. После ее создания на реке Полевой возник пруд. Для защиты от нападений башкир город-завод окружала крепостная стена.




Рисунок 166 – Полевской завод 1734 г.

В 1758 году по указу Сената Полевской вместе с соседним Северским заводы были проданы казной соликамскому купцу Алексею Фёдоровичу Турчанинову, который реконструировал и расширил производство, увеличилась производительность предприятий. Помимо меди в этих местах добывали ценный поделочный минерал – малахит. В начале XX века Полевской завод находился в упадке. Свое дальнейшее развитие завод и город получили после революции. В 1941 году из Москвы сюда эвакуировали завод «Красный металлист».

В 1942 году Полевской получил статус города. 4 марта 1946 года к нему был присоединен поселок Северский, который стал его северной частью. В 1967 году административный центр города перевели из южной в северную часть.

На данный момент в городе на охране состоит только 2 объекта культурного наследия федерального значения: доменная печь с литейным двором и мраморные солнечные часы. Музейный комплекс «Северская домна» на ул. Вершинина, включает два исторических здания, экспозицию под открытым небом и Спасо-Преображенскую часовню. Здание доменного цеха сохранилось почти без изменений с 1860 года и представляет собой уникальный объект промышленной архитектуры. Северская домна считается единственным в Европе промышленным комплексом середины XIX века, находящимся в высокой степени сохранности и дающий полное представление о производственном процессе того времени.



Рисунок 167 – Северская домна, сер. XIX в.



Рисунок 168 – Мраморные солнечные часы, XVIII в.



Рисунок 169 – Церковь Петра и Павла, 1786-1793 гг.




Рисунок 170 – Свято-Троицкая церковь, 1811-1816 гг.

В городе много исторических зданий. Прежде всего, это сохранившиеся храмы: церковь Петра и Павла и Свято-Троицкий храм. Церковь Петра и Павла, XVIII века находится на ул. Кологойды, 3, недалеко от плотины, в южной части города. Строительство церкви началось в 1786 году, освятили ее в 1793 году. В 1941 году церковь закрыли. В 1990-е годы церковь вернули РПЦ и восстановили. Свято-Троицкий храм находится в северной части города, на холме, недалеко от завода. Он был заложен в 1811 году, освящен в 1816 году. В советское время церковь закрыли. В 1932 году в здании разместился клуб. Сейчас храм действующий.

На горе Думной расположен памятник археологического наследия - городище скифо-сарматского времени и древнее медеплавильное производство.

В городе, в основном в южной части, есть неучтенные общественные и жилые здания XIX в., старые купеческие дома. История Полевского неразрывно

связана с именами выдающихся горных деятелей нашего Отечества: В.И. де Геннина, В.Н. Татищева, К.Д. Фролова, Н.Г. Клеопина, К.А. Гордеева, И.И. Сусорова, Л.С. Злобина, Л.П. Граматчикова, рудознатцев К. Сулеева и двух поколений Бабиных, стоявших у его истоков. Здесь провел детские годы Павел Петрович Бажов. В городе сохранились братские могилы героев Гражданской войны.

9 Мероприятия по охране историко-культурного наследия

Правовой базой для предложений по мероприятиям являются:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (июнь 2002 г. №73-ФЗ),
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (декабрь 2004 г. №190-ФЗ).

9.1 Мероприятия по углублению и расширению исследований историко-культурного наследия на территории Свердловской области

- Проведение дальнейших работ по выявлению, изучению и учету объектов культурного наследия на территории Свердловской области, объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, рекомендуемых для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.
- Проведение работы по совершенствованию списков объектов культурного наследия Свердловской области, как входящих в Единый государственный реестр, так и выявленных на предмет уточнения названий, датировки, адресов.
- Проведение работ по выявлению, изучению и учету объектов нематериального наследия – традиционных промыслов и ремесел, для последующего составления их списков в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия.
- Привлечение населения к участию в обсуждении и решении проблем сохранения историко-культурного наследия.

9.2 Мероприятия, связанные с изучением и сохранением археологического наследия города

- Проведение дальнейших археологических исследований на территории Свердловской области.
- Дальнейшее определение границ территорий объектов археологического наследия.

- Обеспечение сохранности объектов археологического наследия при любой хозяйственной деятельности на территории города.
- Проведение опережающих раскопок на участках предполагаемого строительства в местах расположения объектов археологического наследия.
- Создание археологических музеев под открытым небом в местах наибольшей концентрации археологического наследия на территории области.

9.3 Мероприятия по охране объектов культурного наследия на территории Свердловской области.

- Оформление охранных обязательств с собственниками и пользователями зданий, являющихся объектами культурного наследия.
- Организация мониторинга для контроля над состоянием и использованием объектов культурного наследия.
- Организация системы комплексного экологического мониторинга объектов культурного наследия.
- Проведение противоаварийных и консервационных работ по памятникам.
- Разработка проектов реставрации объектов культурного наследия, приспособления их для современного использования.
- Разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования.
- Подготовка документации для включения выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.
- Активизация работы по определению границ территорий и предмета охраны для каждого из объектов культурного наследия города, как условие их регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.
- Разработка и утверждение проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области.
- Соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в зонах охраны объектов культурного наследия.

9.4 Мероприятия по углублению и расширению исследований по историческим городам и поселениям на территории Свердловской области

- Формировании предложений по включению в перечень исторических поселений федерального или регионального значения населенных пунктов Свердловской области или их частей, сохранивших исторические здания и сооружения, планировочную структуру, пространственную композицию и архитектурный облик: Екатеринбурга, Алапаевска, Ирбита, Каменск-Уральского, Камышлоа, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Невьянска, Верхней и Нижней Салды, Нижней Серги, Туринска, Талицы, Полевского.
- Проведение дальнейших работ по выявлению, изучению городских и сельских населенных пунктов Свердловской области, отвечающих критериям исторических поселений.

9.5 Мероприятия по использованию историко-культурного наследия

- Приспособление объектов культурного наследия, зданий, представляющих собой историко-культурную ценность, под музеи, музеи быта и истории, библиотеки, выставочные залы, гостиницы, офисы, магазины т.п., с частичным расселением существующего жилого фонда с последующей реставрацией отдельных зданий, ансамблей улиц и целых кварталов.
- Приспособление объектов культурного наследия, зданий, представляющих собой историко-культурную ценность, под центры народных ремесел, детские и юношеские творческие центры, с использованием их в культурно-просветительных, туристско-экскурсионных и воспитательных целях, а также в хозяйственных целях, если это не наносит ущерба сохранности памятников.
- Приспособление объектов культурного наследия, зданий, представляющих собой историко-культурную ценность, для организации производства и продажи сувенирной продукции.
- Разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования. При решении вопросов о выборе пользователей отдавать

предпочтение использованию объектов культурного наследия по их основному функциональному назначению.

- Дальнейшее использование объектов культурного наследия может оказать существенное, а подчас решающее влияние на их сохранность. Эта задача осуществима только после определения предмета охраны каждого из объектов культурного наследия.
- Создание благоприятных условий для возрождения и развития промыслов и ремесел в городах их традиционного развития.

9.6 Мероприятия по развитию музейного комплекса

- Развитие существующих музейных комплексов городов и поселений новыми музеями и выставочными залами, расположенными в наиболее интересных объектах культурного наследия.
- Включение в музейный комплекс исторических городов и сельских поселений, в наибольшей степени связанных с народными промыслами и ремеслами: Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Первоуральск, Серов, Туринск, Сысерть, Верхняя Салда, Новоуральск, с. Нижние Таволги, Верхние Таволги, Коптелово, Бутка.

9.7 Предложения по развитию туристической инфраструктуры, использованию исторически ценных градоформирующих объектов для развития туризма и рекреации

- Использование объектов культурного наследия, зданий, представляющих собой историко-культурную ценность, для развития туризма и рекреации включая следующие мероприятия:
  - организация объектов показа, с предварительной реставрацией объектов культурного наследия;
  - организация маршрутов показа достопримечательностей города, группы городов: пешеходных, автотранспортом, речным транспортом;
  - организация частных или государственных мини гостиниц в объектах культурного наследия, в зданиях, представляющих собой историко-культурную ценность;
  - развитие сети питания, размещения и торговли для обслуживания

туристов;

- организация пунктов прибытия, автостоянок туристического транспорта.

9.8 Предложения по развитию туристских маршрутов

- Организация тематических туристских маршрутов по историческим городам Урала – «Уральское кольцо» с показом: старейших городов-заводов, купеческих городов, городов-крепостей, городов и поселений, связанных с деятельностью известных ученых, писателей, художников и др., включая в эти маршруты города и поселения, сохранившие самобытные народные промыслы.
- Разработка туристических маршрутов на специальном автотранспорте с показом городских достопримечательностей.
- Организация речных маршрутов по рекам Урала с обзором исторических городов.

9.9 Прочие мероприятия

- Разработка и осуществление мер по развитию ремонтно-реставрационной базы, подготовке высококвалифицированных кадров.
- Разработка и применение экономических и иных стимуляторов деятельности по участию населения в реставрации и реконструкции исторической застройки, сохранении объектов культурного наследия, дальнейшему развитию художественных ремесел, народных промыслов, иных традиционных видов хозяйственной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Интернет-ресурсы:

https://okn.midural.ru/

https://uraloved.ru/goroda-i-sela

https://uraloved.ru/starye-foto

http://neviansk.ru/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Верхотурье

https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменск-Уральский

https://nashural.ru/mesta/sverdlovskaya-oblast/kamishlov/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красноуфимск

http://historyntagil.ru/culture

https://ru.wikipedia.org/wiki/Туринск

https://nashural.ru/mesta/sverdlovskaya-oblast/talitsa/

https://nashural.ru/mesta/sverdlovskaya-oblast/verhnesaldinski

Приложения

Приложение 1. Перечень объектов культурного наследия включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и расположенных на территории Свердловской области[1]

№ п/п	№ п/п (по субъектам)	Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	Наименование объекта культурного наследия	Датировка, автор	Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия	Вид объекта культурного наследия	Номер акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану и о внесении изменений в описание*	Местонахождение объекта культурного наследия
Муниципальное образование город Алапаевск								
1.	1.	661720817730005	Улица Красной Армии от ул. Р. Люксембург до ул. Чайковского с существующей застройкой	XIX-XX вв.	регионального значения	ансамбль	75	г. Алапаевск
2.	2.	661710817730015	Особняк	.	регионального значения	памятник		ул. Красной Армии, д. 3
3.	3.	661410817730025	Особняк		регионального значения	памятник		ул. Красной Армии, д. 4
4.	4.	661410817730035	Особняк		регионального значения	памятник		ул. Красной Армии, д. 5
5.	5.	661710817730045	Особняк		регионального значения	памятник		ул. Красной Армии, д. 6
6.	6.	661710817730055	Особняк		регионального значения	памятник		ул. Красной Армии, д. 9
7.	7.	661710817730065	Особняк		регионального значения	памятник		ул. Красной Армии, д. 10
8.	8.	661710817730075	Особняк		регионального значения	памятник		ул. Красной Армии, д. 11

[1] По информации, размещенной на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области http://okn.midural.ru/.

9.	9.	661710842330005	Дом, где в 1905 г. заседал первый на Урале Совет рабочих депутатов		регионального значения	памятник	75	ул. Ленина, д. 18
10.	10.	661710943680005	Бывший дом управителя Алапаевского металлургического завода	XVIII в.	регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 23
11.	11.	661710842320005	Здание бывшего управления горного округа		регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 33
12.	12.	661710842340006	Старый Нейво-Алапаевский завод	1826 г.	федерального значения	памятник	636; 624	Металлургический завод *(на правом берегу р. Алапаиха, примерно в 72 м по направлению на север от здания Дворца культуры по ул. Ленина, д. 24)*
13.	13.	661710842350006	Зал и водяная турбина	1896 г.	федерального значения	памятник	636; 624	ул. Коробкина, д. 14, корпус 19
14.	14.	661710943750005	Здание бывшего реального училища		регионального значения	памятник	454	ул. Павлова, д. 12
15.	15.	661710943760005	Дом, в котором находилась большевистская подпольная типография		регионального значения	памятник	454	ул. Павлова, д. 20
16.	16.	661710943770005	Дом жилой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. Павлова, д. 29
17.	17.	661710842390005	Дом, в котором в 1918 г. находился штаб Красной гвардии, здесь же был сформирован красногвардейский отряд С.А. Павлова		регионального значения	памятник	454	ул. Павлова, д. 33
18.	18.	661710943740005	Здание ремесленного училища	1896 г., 1898-1910 гг., 1930-е гг., 1952-1953 гг.	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. Павлова, д. 41

19.	19.	661710842400005	Бывший дом Копылова, в котором в 1905-1906 гг. находилась конспиративная квартира алапаевских большевиков и в 1906 г. останавливался Я.М. Свердлов		регионального значения	памятник	454	ул. Павлова, д. 129
20.	20.	661710842380005	Здание земской школы	1915 г.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Перминова, д. 58
21.	21.	661710943730005	Жилой дом	XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	75	ул. Пушкина, д. 33
22.	22.	661710817750005	Дом, в котором жил создатель первой в России водяной турбины И.Е. Софонов	1803-1873 гг.	регионального значения	памятник	454	ул. Розы Люксембург, д. 30
23.	23.	661720892020005	Сад Алапаевского металлургического завода, где в 1921 г. выступал М.И. Калинин		регионального значения	ансамбль	454	Сад металлургического завода *(на земельном участке: ул. Ленина, д. 24/1)*
24.	24.	661710943720005	Аптека	XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Смольниковых, д. 39
25.	25.	661710943710005	Деревянный дом	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Смольниковых, д. 43
26.	26.	661710943700005	Дом, в котором формировался отряд связи под командованием Чернышева		регионального значения	памятник	75	ул. Фрунзе, д. 8
27.	27.	661710943670005	Александровская церковно-приходская школа	1895 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Фрунзе, д. 43
28.	28.	661710817740005	Свято-Троицкий собор	1702 г., 1776 г., 1793-1841 гг. В 1912 г. присвоен соборный статус	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Чайковского, д. 19
29.	29.	661710943780006	Дом, в котором жил Чайковский Петр Ильич в 1849-1850 гг.		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	ул. Чайковского, д. 30

30.	30.	661710943690005	Заводской госпиталь	1837 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Шляпиной, д. 1
31.	31.	661710842370005	Петро-Павловская церковь	1797-1812 гг., 1821 г., 1871-1877 гг.	регионального значения	памятник	535; 207-ПП	п. Нейво-Шайтанский, ул. Февральская, д. 37
32.	32.	661720917280006	Система гидротехнических сооружений	1816 г.	федерального значения	ансамбль	636; 624	Нейво-Шайтанский металлургический завод
33.	33.	661710842360006	Молотовое отделение прокатного цеха	1816 г.	федерального значения	памятник	636; 624	Нейво-Шайтанский металлургический завод
			Объекты археологического наследия					
34.	34.	661740747060006	Писаница на Коптеловском камне	затруднена	федерального значения	памятник	454	
35.	35.	661740747070006	Писаница на Косом камне	затруднена	федерального значения	памятник	454	
36.	36.	661740747080006	Писаница на Двуглазом камне	затруднена	федерального значения	памятник	454	
37.	37.	661740747090006	Писаница Старичная	затруднена	федерального значения	памятник	454	
38.	38.	661740747110006	Зеленая зона с глубокой впадиной - "Кукуйская яма"		федерального значения	памятник	75	
39.	39.	661740747120006	Стоянка Старичная	эпоха камня	федерального значения	памятник	535	
40.	40.	661740747130006	Стоянка Зырянская I	эпоха камня	федерального значения	памятник	535	
41.	41.	661740747100006	Стоянка в пещере скалы, писанец	бронза	федерального значения	памятник	75	
Алапаевское муниципальное образование								
42.	1.	661710828680006	Водонапорная башня доменного цеха	середина XIX в.	федерального значения	памятник	636; 624	пос. Верхняя Синячиха, ул. Советская, д. 22/53
43.	2.	661710828700005	Церковь Вознесения	XIX в.	регионального значения	памятник	535	с. Голубковское, ул. Школьная, д. 2а
44.	3.	661710828690005	Дом жилой Ивана Коптелова	1630-1781 гг.	регионального значения	памятник	75	с. Коптелово, ул. Чапаева, д. 13а

45.	4.	661410164250005	Изба клетская бабы Кати	1836-1839 гг.	регионального значения	памятник	75	с. Коптелово, пер. Пушкина, д. 6б
46.	5.	661710842290006	Церковь	1794-1823 гг.	федерального значения	памятник	624	с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, д. 20, корпус 1
47.	6.	661420180430005	Музей народного деревянного зодчества под открытым небом:	1971-1988 гг.	регионального значения	ансамбль	75	с. Нижняя Синячиха
48.	7.	661410180430095	часовня Вознесения	середина XIX в.	регионального значения	памятник		
49.	8.	661410180430025	часовня Савватея и Зосимы	начало XIX в.	регионального значения	памятник		
50.	9.	661410180430065	часовня Ильи Пророка	XVIII в.	регионального значения	памятник		
51.	10.	661410180430055	часовня Александра Невского	начало XX в.	регионального значения	памятник		
52.	11.	661410180430045	пожарное депо	конец XIX в.	регионального значения	памятник		
53.	12.	661410180430035	башня сторожевая	начало XX в.	регионального значения	памятник		
54.	13.	661410180430105	мельница-шатровка из с. Мытищинское	1916 г.	регионального значения	памятник		
55.	14.	661410180430015	изба из д. Таборы	1802 г.	регионального значения	памятник		
56.	15.	661410180430115	дом из с. Комельское	1896-1897 гг.	регионального значения	памятник		
57.	16.	661410180430085	изба из д. Вогулка	1879 г.	регионального значения	памятник		
58.	17.	661410180430135	амбар из д. Кулича	XIX в.	регионального значения	памятник		
59.	18.	661510180430145	амбар из. д. Попова	1874 г.	регионального значения	памятник		
60.	19.	661410180430075	колодец с. Санкино	начало XX в.	регионального значения	памятник		
61.	20.	661510180430155	амбар из д. Кировское	конец XIX в.	регионального значения	памятник		
62.	21.	661410180430125	дом жилой	начало XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	

63.	22.	661730760170005	Место, где 18 июля 1918 г. были казнены Великие князья Романовы		регионального значения	достопримечательное место	75	65-й км автодороги г. Нижняя Салда – г. Алапаевск, мужской монастырь Новомучеников Российских, корпус 1
			Объекты археологического наследия					
64.	23.	661740747050006	Гостьковская писаница	средневековье	федерального значения	памятник	454	
Артемовский городской округ								
			Объекты археологического наследия					
65.	1.	661740747310006	Пещера в скале с древними надписями		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	
66.	2.	661740747300006	Стоянка Белый Яр	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
Артинский городской округ								
67.	1.	661710842450005	Бывший дом управляющего заводом (ныне здание заводоуправления)	середина XIX в.	регионального значения	памятник	636	р.п. Арти, механический завод
68.	2.	661710842440005	Здание главного магазина Артинского завода (ныне центральный склад)	1840 г.	регионального значения	памятник	636	р.п. Арти, механический завод
Байкаловский муниципальный район								
69.	1.	661710758360005	Особняк Д.А. Бахарева	1896 г.	регионального значения	памятник	1289-ПП	с. Байкалово, ул. Советская, д. 2
70.	2.	661410159630005	Деревянная часовня	XIX в.	регионального значения	памятник	75	д. Занина
71.	3.	661410159470005	Церковь Святого Павла	XIX в.	регионального значения	памятник	75	с. Шадринка
			Объекты археологического наследия					

72.	4.	661640746700006	Боровиковское I городище	X-XIII вв.	федерального значения	памятник	535	
73.	5.	661640746710006	Боровиковское II городище	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
74.	6.	661640746720006	Татарское селище	ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
75.	7.	661640746730006	Городищенская стоянка	поздняя бронза	федерального значения	памятник	535	
76.	8.	661640746740006	Стоянка Еланская	поздняя бронза	федерального значения	памятник	535	
77.	9.	661640746750006	Стоянка Зырянская I	эпоха бронзы	федерального значения	памятник	535	
78.	10.	661640746760006	Стоянка Лыжино II	неолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
79.	11.	661640746770006	Саматовское (Субботинское) городище	бронза, XIV-XV вв.	федерального значения	памятник	535	
80.	12.	661640746780006	Саматовское I поселение	энеолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
81.	13.	661740746940006	Стоянка Красноярская I	бронзовый век	федерального значения	памятник	535	
82.	14.	661740746950006	Стоянка Красноярская II	бронзовый век	федерального значения	памятник	535	
Березовский городской округ								
83.	1.	661510197940005	Успенская церковь	1868-1874 гг.	регионального значения	памятник	157/8; 207-ПП	г. Берёзовский, пер. Клубный, д. 1
84.	2.	661710842510005	Сретенская церковь	1882-1887 гг.	регионального значения	памятник	16; 207-ПП	пос. Старопышминск, ул. Волкова, д. 1
Городской округ Богданович								
			Объекты археологического наследия					
85.	1.	661640747290006	Кашинское городище	ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
Верхнесалдинский городской округ								

86.	1.	661710986340005	Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897-1901 гг. работал ученый-металлург Грум-Гржимайло		регионального значения	памятник	454	г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 64
87.	2.	661710751490005	Могила художника В.А. Кузнецова	1960 г.	регионального значения	памятник	454	г. Верхняя Салда, городское кладбище
			Объекты археологического наследия					
88.	3.	661640735410006	Ст. Бродовая I	неолит-ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
89.	4.	661640735440006	Ст. Бродовая II	неолит, ранний бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
90.	5.	661640735470006	Ст. Исток I	ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
91.	6.	661640735480006	Ст. Исток II	мезолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
92.	7.	661640735500006	Ст. Исток III	мезолит, поздний бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
93.	8.	661640735510006	Ст. Кокшарово I	мезолит, бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
94.	9.	661640735520006	Кокшаровский холм и поселение	неолит	федерального значения	памятник	454	
95.	10.	661640735530006.	Кокшаровско-Юрьинское стоянка	мезолит, развитой неолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
96.	11.	661640735540006	Ст. Юрьино X	мезолит	федерального значения	памятник	454	
97.	12.	661640735560006	Юрьинское поселение (болотное)	неолит	федерального значения	памятник	75	
98.	13.	661640735550006	Стоянка Кокшарово I (болотная)	мезолит, неолит, энеолит, бронзовый век	федерального значения	памятник	75	

99.	14.	661640735570006	Стоянка Кокшарово VII (болотная)	неолит	федерального значения	памятник	75	
100.	15.	661640735590006	Стоянка Кокшарово XVIII	мезолит	федерального значения	памятник	75	
101.	16.	661640735580006	Стоянка Кокшарово XIX	мезолит	федерального значения	памятник	75	
Городской округ Верхний Тагил								
102.	1.	661711304260004	Здание земской школы	1905-1911 гг.	местного (муниципального) значения	памятник	329	г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 3
Городской округ Верхняя Пышма								
			Объекты археологического наследия					
103.	1.	661640735380006	Ст. Лиственный мыс	мезолит, неолит	федерального значения	памятник	454	
104.	2.	661640735390006	Ст. Вашты I	неолит - ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
105.	3.	661640730410006	Ст. Новая II	неолит, энеолит	федерального значения	памятник	454	
106.	4.	661640730010006	Сел. Новое III	энеолит, поздняя бронза	федерального значения	памятник	454	
107.	5.	661640730430006	Посел. Гать	ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
108.	6.	661640730390006	Городище у озера	ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
109.	7.	661640733370006	Ст. Чернореченская VI (ЛБ)	неолит	федерального значения	памятник	454	
110.	8.	661640670010006	Ст. на Большом острове	ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
111.	9.	661640670080006	Ст. на Малом острове	поздний неолит, энеолит	федерального значения	памятник	454	
112.	10.	661640702830006	Ст. Чернореченская II (ПБ)	ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	

113.	11.	661640670660006	Ст. Чернореченская I	энеолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
114.	12.	661640670680006	Городище в устье р. Черной	неолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
115.	13.	661640670700006	Ст. Исетское XII	ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
116.	14.	661640668340006	Ст. Исетское XV	ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
117.	15.	661640668410006	Ст. Исетское XIII и курганная группа Исетское XIIIа	энеолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
118.	16.	661640670120006	Поселение Мурзинка	поздняя бронза, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
119.	17.	661640733190006	Ст. Шиты I	неолит – ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
120.	18.	661640733240006	Ст. Шитовской Исток III	неолит – ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
121.	19.	661640733290006	Ст. Шитовской Исток VIII	ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
122.	20.	661640733310006	Ст. Шитовской Исток IX	мезолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
123.	21.	661640733320006	Ст. Шитовской Исток X	ранняя бронза, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
124.	22.	661640733000006	Стоянка Шувакишский Исток V	энеолит - ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
125.	23.	661640733030006	Стоянка Шувакишский Исток VI	энеолит - ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
126.	24.	661640732940006	Стоянка Шувакишский Исток VII	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
127.	25.	661640732930006	Стоянка Шувакишский Исток VIII	энеолит, железный век	федерального значения	памятник	535	
128.	26.	661640733060006	Стоянка Шувакишский Исток IX	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	

129.	27.	661640730470006	Стоянка «Калмацкий Брод» и могильник сарматского времени		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1; 452; 1306-п	
Городской округ Верхотурский								
130.	1.	661721249840006	Комплекс зданий XVII–XVIII вв.		федерального значения	ансамбль	1327, приложение № 1	г. Верхотурье
131.	2.	661711249840046	Собор Троицы, колокольня	1708 г.	федерального значения	памятник		ул. Советская, д. 6
132.	3.	661711249840016	Ограда		федерального значения	памятник		ул. Советская, д. 6
133.	4.	661711249840026	Ворота		федерального значения	памятник		ул. Советская, д. 6
134.	5.	661711249840036	Дом воеводы	1698 г.	федерального значения	памятник		ул. Советская, д. 4
135.	6.	661721298470005	Верхотурский Кремль		регионального значения	ансамбль	75	ул. Советская
136.	7.	661711298470015	Амбары	XVIII-XX вв.	регионального значения	памятник		ул. Советская, д. 8 «А»
137.	8.	661720944220006	Ансамбль Николаевского монастыря	1790-1909 гг.	федерального значения	ансамбль	16; 75; 176	ул. Воинская, д. 1 «А»
138.	9.	661710944220116	монастырская ограда с башнями		федерального значения	памятник	16	ул. Воинская, д. 1 «А»
139.	10.	661710944220106	собор Крестовоздвиженский	1905-1909 гг.	федерального значения	памятник	16	ул. Воинская, д. 1 «А»
140.	11.	661710944220136	собор Преображенский	1821-1837 гг.	федерального значения	памятник	16	ул. Воинская, д. 1 «А»
141.	12.	661710944220036	церковь над «Святыми вратами»	1854 г.	федерального значения	памятник	16	ул. Воинская, д. 1 «А»
142.	13.	661710944220126	деревянная гостиница	1863 г.	федерального значения	памятник	16	ул. Воинская, д. 1 «А»
143.	14.	661710944220096	каменная гостиница	1876 г.	федерального значения	памятник	16	ул. Воинская, д. 1 «А»
144.	15.	661710944220166	дом игумена	1800-1808 гг., XIX в.	федерального значения	памятник	16; 75	ул. Воинская, д. 1 «А»
145.	16.	661710944220086	трапезная и кухня	1790 г.	федерального значения	памятник	16	ул. Воинская, д. 1 «А»
146.	17.	661710944220076	братский корпус № 3	1899-1902 гг.	федерального значения	памятник	16	ул. Воинская, д. 1 «А»

147.	18.	661710944220026	братский корпус № 4	1899-1902 гг.	федерального значения	памятник	16	ул. Воинская, д. 1 «А»
148.	19.	661710944220066	братский корпус № 5	1899-1902 гг.	федерального значения	памятник	16	ул. Воинская, д. 1 «А»
149.	20.	661710944220056	приходская школа		федерального значения	памятник	75	ул. Воинская, д. 1 «А»
150.	21.	661710944220156	больница		федерального значения	памятник	75	ул. Воинская, д. 1 «А»
151.	22.	661710944220046	магазин икон		федерального значения	памятник	75	ул. Воинская, д. 1 «А»
152.	23.	661710944220176	дом бедных		федерального значения	памятник	75	ул. Воинская, д. 1 «А»
153.	24.	661710944220186	дом причта		федерального значения	памятник	75	ул. Воинская, д. 1 «А»
154.	25.	661710944220206	баня		федерального значения	памятник	75	ул. Воинская, д. 1 «А»
155.	26.	661710944220196	колодец		федерального значения	памятник	75	ул. Воинская, д. 1 «А»
156.	27.	661710944220216	конюшня		федерального значения	памятник	75	ул. Воинская, д. 1 «А»
157.	28.	661710944220146	запасники		федерального значения	памятник	75	ул. Воинская, д. 1 «А»
158.	29.	661720995170006	Покровский монастырь	XVIII-XIX вв.	федерального значения	ансамбль	624	ул. Сенянского, д. 3
159.	30.	661710995170036	Покровская церковь	начало XVIII вв.	федерального значения	памятник		ул. Комсомольская, д. 4 «А»
160.	31.	661710995170016	церковь Иоанна Предтечи	начало XVIII вв.	федерального значения	памятник		ул. Клубная, д. 1
161.	32.	661710995170026	здание служб	XIX в.	федерального значения	памятник		ул. Комсомольская, д. 4 «Б»
162.	33.	661721097490005	Покровский женский монастырь		регионального значения	ансамбль	75	
163.	34.	661711097490015	Покровская церковь	1902 г.	регионального значения	памятник		ул. Клубная, д. 6
164.	35.	661711097490055	жилой корпус	начало XX в.	регионального значения	памятник		ул. Клубная, д. 2
165.	36.	661711097490045	гостиница	начало XX в.	регионального значения	памятник		ул. Клубная, д. 8
166.	37.	661711097490035	строение хозяйственное	XVIII в.	регионального значения	памятник		ул. Комсомольская, д. 4 «Б»

167.	38.	661711097490025	амбары с оградой		регионального значения	памятник		ул. Сенянского, д. 1
168.	39.		Главный корпус	1903 г., 1910 г.	регионального значения	памятник	561	ул. Сенянского, д. 3
169.	40.	661710830890005	Жилой дом	XVIII век (?)	регионального значения	памятник	75	ул. Большая, д. 26
170.	41.	661710828550005	Ветлечебница	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Воинская, д. 9
171.	42.	661710830880005	Дом с мезонином	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Володарского, д. 6
172.	43.	661710829620005	Церковь Успения Пресвятой Богородицы	1799-1815 гг.	регионального значения	памятник	535	ул. Гагарина, д. 27а
173.	44.	661710829640005	Жилой дом		регионального значения	памятник	75	ул. Гагарина, д. 44
174.	45.	661710828540005	Жилой дом		регионального значения	памятник	75	ул. Дементьева, д. 7
175.	46.	661710829510005	Жилой дом с мезонином		регионального значения	памятник	75	ул. Дидковского, д. 1
176.	47.	661710829530005	Жилой дом		регионального значения	памятник	75	ул. Дидковского, д. 5
177.	48.	661710829550005	Жилой дом		регионального значения	памятник	75	ул. Дидковского, д. 9
178.	49.	661711305260006	Амбар (деревянный)	первая половина XIX в.	федерального значения	памятник	624	ул. Ершова, д. 4 «А»
179.	50.	661721249940005	Комплекс:		регионального значения	ансамбль	75	ул. Ершова, д. 4
180.	51.	661711249940015	жилой дом		регионального значения	памятник		ул. Ершова, д. 4
181.	52.	661711097510005	Деревянная лавка	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 3
182.	53.	661710828620005	Здание общественного собрания	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 2
183.	54.	661710828630005	Каменная лавка	XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 4
184.	55.	661710828640005	Жилой дом с магазинами	XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 5
185.	56.	661710828650005	Каменная лавка	XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 7

186.	57.	661710828660005	Жилой дом		регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 17
187.	58.	661710829460005	Общественное здание	XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 18
188.	59.	661710828670005	Жилой дом		регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 21
189.	60.	661721097500005	Городская усадьба	XIX-XX вв.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Карла Маркса, д. 29
190.	61.	661711097500025	жилой дом	XIX-XX вв.	регионального значения	памятник		ул. Карла Маркса, д. 29
191.	62.	661711097500015	флигель	XIX-XX вв.	регионального значения	памятник		ул. Карла Маркса, д. 29 «А»
192.	63.	661711097500035	амбар	XIX-XX вв.	регионального значения	памятник		ул. Карла Маркса, д. 29 «Б»
193.	64.	661710828610005	Жилой дом		регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 30
194.	65.	661710917200005	Жилой дом		регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 34
195.	66.	661721035360005	Уездная больница		регионального значения	ансамбль	75	ул. Комсомольская
196.	67.	661711035360035	аптека		регионального значения	памятник		ул. Комсомольская, д. 10
197.	68.	661711035360015	приемная врача		регионального значения	памятник		ул. Комсомольская, д. 6
198.	69.	661711035360025	главный корпус		регионального значения	памятник		ул. Комсомольская, д. 8
199.	70.	661710828600005	Жилой дом с образцовым фасадом	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Комсомольская, д. 19
200.	71.	661710917190005	Жилой дом		регионального значения	памятник	75	ул. Красноармейская, д. 5
201.	72.	661720917180005	Усадьба	конец XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Крестьянская, д. 14
202.	73.	661710917180015	жилой дом	конец XIX в.	регионального значения	памятник		ул. Крестьянская, д. 14
203.	74.	661710917180025	амбар	конец XIX в.	регионального значения	памятник		ул. Крестьянская, д. 14
204.	75.	661710917180035	ворота	конец XIX в.	регионального значения	памятник		ул. Крестьянская, д. 14

205.	76.	661710829590005	Дом почетных гостей	1913 г.	регионального значения	памятник	535	пер. Кузнечный, д. 14
206.	77.	661710820920005	Каменный дом с чайной лавкой	XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Ленина, д. 1
207.	78.	661410161560005	Каменная лавка	XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Ленина, д. 5
208.	79.	661720986270005	Комплекс торговых заведений	XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Ленина, д. 9-11
209.	80.	661711097520005	Склад винный казенный	1906 г.	регионального значения	памятник	535	ул. Ленина, д. 13
210.	81.	661720986280005	Склад винный казенный	начало XX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Ленина, д. 13
211.	82.	661710986280015	дом управляющего	начало XX в	регионального значения	памятник		ул. Ленина, д. 13
212.	83.	661710986280025	вспомогательный корпус	начало XX в	регионального значения	памятник		ул. Ленина, д. 13
213.	84.	661710986280035	одноэтажный корпус	начало XX в	регионального значения	памятник		ул. Ленина, д. 13
214.	85.	661710986300005	Жилой дом	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Ленина, д. 21
215.	86.	661721035370005	Усадьба	XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Ленина, д. 27
216.	87.	661711035370015	дом с мезонином		регионального значения	памятник		
217.	88.	661711035370025	амбар		регионального значения	памятник		
218.	89.	661720986310005	Комплекс	начало XX в.	регионального значения	ансамбль	75	
219.	90.	661710986310035	жилой дом в «кирпичном стиле»	начало XX в.	регионального значения	памятник		ул. Ленина, д. 31
220.	91.	661710986310025	деревянный флигель	начало XX в.	регионального значения	памятник		ул. Ленина, д. 29
221.	92.	661710986310015	ворота	начало XX в.	регионального значения	памятник		
222.	93.	661410161710005	Жилой дом	XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	75	ул. Ленина, д. 32
223.	94.	661410161890005	Жилой дом		регионального значения	памятник	75	ул. Ленина, д. 41
224.	95.	661710986290005	Жилой дом	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Ленина, д. 54

225.	96.	661710917220005	Жилой дом	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Мальцева, д. 12
226.	97.	661710828560005	Жилой дом	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Малышева, д. 12
227.	98.	661720944210005	Жилой комплекс	начало XX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Малышева, д. 28
228.	99.	661710944210015	дом жилой	начало XX в.	регионального значения	памятник		ул. Малышева, д. 28
229.	100.	661710944210025	амбар	начало XX в.	регионального значения	памятник		ул. Малышева, д. 28
230.	101.	661710944210035	амбар	начало XX в.	регионального значения	памятник		ул. Малышева, д. 28
231.	102.	661710944210045	ворота	начало XX в.	регионального значения	памятник		ул. Малышева, д. 28
232.	103.	661710830900005	Дом, в котором родился и жил уральский революционер И. Малышев		регионального значения	памятник	535	ул. Малышева, д. 32
233.	104.	661410162210005	Дом жилой	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Огарьевская, д. 23
234.	105.	661710917230005	Дом жилой	XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Республиканская, д. 4
235.	106.	661410161840005	Церковь Знамения	1778-1802 гг.	регионального значения	памятник	535	ул. Свердлова, д. 9
236.	107.	661710917210005	Дом жилой	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Свердлова, д. 24
237.	108.	661720817760005	Реальное училище	1910-е гг.	регионального значения	ансамбль	75; 207-ПП	ул. Сенянского, д. 12
238.	109.	661710817760025	корпус учебный		регионального значения	памятник		ул. Сенянского, д. 12
239.	110.	661720817760015	парк		регионального значения	ансамбль		ул. Сенянского, д. 12 «Б»
240.	111.	661710917240005	Дом жилой	XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	75	ул. Сенянского, д. 28
241.	112.	661710829490005	Воскресенская церковь	1786 г., 1806 г.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Советская, д. 1 «Б»
242.	113.	661410162410005	Гимназия женская	1906 г.	регионального значения	памятник	535	ул. Советская, д. 10
243.	114.	661710828590005	Дом жилой	XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Советская, д. 11

244.	115.	661710828580005	Доходный дом	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Советская, д. 19
245.	116.	661710828570005	Дом жилой	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Советская, д. 33
246.	117.	661710828520005	Каменный мост через р. Дарнейку	XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Советская
247.	118.	661410162240005	Дом жилой	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Ханкевича, д. 38
248.	119.	661710828530005	Пешеходный подвесной мост через р. Туру	XVIII-XX вв.	регионального значения	памятник	75	ул. Пролетарская, 1а
249.	120.	661720817770005	Ансамбль Верхотурского вокзала	начало XX в.	регионального значения	ансамбль	75	пос. Привокзальный ул. Вокзальная, д. 1
250.	121.	661710817770025	здание вокзала		регионального значения	памятник		ул. Вокзальная, д. 1
251.	122.	661710817770035	жилой дом		регионального значения	памятник		ул. Вокзальная, д. 4
252.	123.	661710817770045	жилой дом		регионального значения	памятник		ул. Вокзальная, д. 6
253.	124.	661710817770055	жилой дом		регионального значения	памятник		ул. Вокзальная, д. 7
254.	125.	661710817770065	жилой дом		регионального значения	памятник		ул. Вокзальная, д. 8
255.	126.	661710817770075	жилой дом		регионального значения	памятник		ул. Вокзальная, д. 9
256.	127.	661710817770085	жилой дом		регионального значения	памятник		ул. Мира, д. 2
257.	128.	661710817770095	жилой дом		регионального значения	памятник		ул. Мира, д. 4
258.	129.	661710817770015	строение хозяйственное		регионального значения	памятник		пл. Вокзальная Обособленный адрес не присваивался
259.	130.	661410163400005	Церковь Рождества Христова	1794-1799 гг.	регионального значения	памятник	535	с. Дерябино, ул. Советская, д. 6 «А»
260.	131.	661410163420005	Церковь Спасская	1802-1810 гг.	регионального значения	памятник	535	с. Красногорское, ул. Малышева, д. 5
261.	132.	661410163500005	Часовня Спасская	1904 г.	регионального значения	памятник	75	с. Красногорское, ул. Малышева, д. 5 «Б»
262.	133.	661720829440005	Ансамбль		регионального значения	ансамбль	75	с. Меркушино, ул. Центральная, д. 9е

263.	134.	661710829440015	Часовня во имя Святого Праведника Симеона Верхотурского	XIX в.	регионального значения	памятник		
264.	135.	661710829440025	подпорная стена		регионального значения	памятник		
265.	136.	661710829440035	ограда		регионального значения	памятник		
266.	137.	661410162400005	Церковь Святого Прокопия Устюжского	1727 г.	регионального значения	памятник	535	с. Прокопьевская Салда, ул. Сенянского, д. 40 «В»
267.	138.	661710829450005	Церковь	XIX в.	регионального значения	памятник	75	с. Усть-Салда, ул. Центральная, д. 15
Гаринский городской округ								
268.	1.	661710917270005	Здание волостной управы	1910-е гг.	регионального значения	памятник	75	с. Андрюшино
269.	2.	661720917250005	Комплекс домов бывшего переселенного участка	1908 г.	регионального значения	ансамбль	75	с. Андрюшино
270.	3.	661710828740005	Участковая больница	1910-е гг.	регионального значения	памятник	75	с. Андрюшино
271.	4.	661610747750005	Церковь	1914 г.	регионального значения	памятник	75	с. Андрюшино, ул. Советская, д. 18а
272.	5.	661610728850005	Амбар четырехкамерный	1893-1896 гг.	регионального значения	памятник	75	п. Гари, ул. Октябрьская, д. 52
273.	6.	661711250030005	Амбар шестикамерный	XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Октябрьская, д. 78
274.	7.	661711097830005	Церковь	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	д. Кошмаки
275.	8.	661610747740005	Клетская изба В.И. Серовой	XIX в.	регионального значения	памятник	75	д. Линты, д. 1а
276.	9.	661610747720005	Зерновой амбар общинного пользования	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	д. Петрова
277.	10.	661711250040005	Баня-пятистенка	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	д. Петрово
278.	11.	661710917260005	Ветряная мельница	1908-1916 гг.	регионального значения	памятник	75	50 км от р.п. Гари бывшая д. Крутое
279.	12.	661610747760005	Зерновой однокамерный амбар (житница)	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	д. Зыкова, ул. Новая, д. 12а

			Объекты археологического наследия					
280.	13.	661640736110006	Селище Вагильское	средневековье	федерального значения	памятник	535	
281.	14.	661640737110006	Поселение Лупта I	средневековье	федерального значения	памятник	535	
282.	15.	661640737130006	Стоянка Лупта II	средневековье	федерального значения	памятник	535	
283.	16.	661640737150006	Поселение Осья I	неолит, энеолит	федерального значения	памятник	535	
284.	17.	661640737230006	Гаринская палеолитическая стоянка	верхний палеолит	федерального значения	памятник	535	
285.	18.	661640737010006	Городище Заозерное II	средневековье	федерального значения	памятник	535	
286.	19.	661640737030006	Городище Исток I	железный век	федерального значения	памятник	535	
287.	20.	661640737040006	Городище Исток II	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
288.	21.	661640737050006	Городище Исток III	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
289.	22.	661640736120006	Оськинское I городище	поздняя бронза, средневековье	федерального значения	памятник	535	
290.	23.	661640736160006	Оськинское II городище	железный век	федерального значения	памятник	535	
291.	24.	661640736930006	Оськинское III городище	железный век	федерального значения	памятник	535	
292.	25.	661640737160006	Поселение Сотниково I	энеолит	федерального значения	памятник	535	
293.	26.	661640737180006	Селище Тыня IV	энеолит	федерального значения	памятник	535	
294.	27.	661640737200006	Поселение Тыня V	энеолит	федерального значения	памятник	535	
295.	28.	661640737210006	Поселение Усть-Вагильское II	ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
296.	29.	661640737400006	Стоянка Заозерная III	энеолит, средневековье	федерального значения	памятник	75	
297.	30.	661640737370006	Стоянка Тондол I	ранний железный век	федерального значения	памятник	75	

298.	31.	661640737420006	Поселение Тондол II	энеолит	федерального значения	памятник	75	
299.	32.	661640737380006	Поселение Тондол III	энеолит	федерального значения	памятник	75	
300.	33.	661640737240006	Усть-Вагильский холм	неолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
301.	34.	661640737340006	Поселение Туманское VIII	энеолит	федерального значения	памятник	75	
302.	35.	661640737360006	Поселение Кама	мезолит-энеолит	федерального значения	памятник	75	
303.	36.	661640737410006	Поселение Тыня VII	энеолит	федерального значения	памятник	75	
304.	37.	661640737430006	Поселение Тыня VIII	энеолит, средневековье	федерального значения	памятник	75	
305.	38.	661640737440006	Поселение Тыня IX	энеолит, средневековье	федерального значения	памятник	75	
306.	39.	661640737450006	Поселение Тыня X	энеолит	федерального значения	памятник	75	
307.	40.	661640737460006	Поселение Тыня XI	энеолит	федерального значения	памятник	75	
308.	41.	661640737470006	Поселение Тыня XII	энеолит	федерального значения	памятник	75	
309.	42.	661640737480006	Поселение Тыня XIII	энеолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
310.	43.	661640737490006	Поселение Тыня XIV	энеолит	федерального значения	памятник	75	
311.	44.	661640737500006	Поселение Тыня XV	энеолит	федерального значения	памятник	75	
312.	45.	661640738460006	Поселение Тыня XVI	энеолит	федерального значения	памятник	75	
313.	46.	661640738470006	Поселение Тыня XVIII	энеолит	федерального значения	памятник	75	
314.	47.	661640738480006	Стоянка Тыня XIX	энеолит	федерального значения	памятник	75	
315.	48.	661640738490006	Поселение Тыня XXI	энеолит	федерального значения	памятник	75	

Горноуральский городской округ								
316.	1.	661710947030006	Здание, в котором учился Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	пос. Висим, ул. Мамина-Сибиряка, д. 7
317.	2.	661710947020005	Дом, где в 1852 г. родился и провел детские годы писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк		регионального значения	памятник	454	пос. Висим, ул. Мамина-Сибиряка, д. 9
318.	3.	661710828710005	Церковь Рождества Богородицы	1828 г.	регионального значения	памятник	535	с. Краснополье, ул. Красногвардейская, здание 33
319.	4.	661710828720005	Церковь Сретения	1729 г.	регионального значения	памятник	535	с. Мурзинка, ул. Декабристов, здание 14А
320.	5.	661710947010006	«Ушковский канал» – замечательное гидротехническое сооружение середины XIX в.		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	г. Нижний Тагил, поселок Черноисточинск
			Объекты археологического наследия					
321.	6.	661640731620006	Ермаковское городище		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	
322.	7.	661640732390006	Городище «Лайское»		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	
323.	8.	661640746830006	Ст. Балакино I	поздний бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
324.	9.	661640746910006	Стоянка Катаба II	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
325.	10.	661640746920006	Стоянка Катаба III	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
326.	11.	661640746930006	Стоянка Катаба IV	мезолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
327.	12.	661640746800006	Стоянка Ломовка I	бронзовый век, железный век	федерального значения	памятник	535	
328.	13.	661640746810006	Стоянка Ломовка II	бронзовый век	федерального значения	памятник	535	

329.	14.	661640746820006	Стоянка Ломовка III	мезолит	федерального значения	памятник	535	
330.	15.	661640746850006	Ст. Баранча II	мезолит, ранний бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
331.	16.	661640746860006	Ст. Крутяки I	мезолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
332.	17.	661640746870006	Стоянка Крутяки IX	мезолит, бронзовый век	федерального значения	памятник	535	
333.	18.	661640746880006	Стоянка Крутяки X-а	мезолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
334.	19.	661640746890006	Стоянка Крутяки XII	мезолит	федерального значения	памятник	535	
335.	20.	661640746900006	Стоянка Крутяки XIII	мезолит	федерального значения	памятник	535	
336.	21.	661640746840006	Ст. Амбарка	мезолит, неолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
Муниципальное образование «город Екатеринбург»								
337.	1.	661721097600005	Комплекс мельницы Борчанинова – Первушина	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Азина, д. 22
338.	2.	661711097600015	силовой цех		регионального значения	памятник		ул. Азина, д. 22
339.	3.	661711097600025	здание проходной		регионального значения	памятник		ул. Азина, д. 22
340.	4.	661711097600035	каменные столярные мастерские		регионального значения	памятник		ул. Азина, д. 22
341.	5.	661711097600045	Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры	1880-е гг.	регионального значения	памятник	16	ул. Азина, д. 22
342.	6.	661410104690005	Производственное здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса	1845 г., 1897 г., 1910 г.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Азина, д. 27
343.	7.	661710758350005	Здание общественное	начало XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Бажова, д. 137

344.	8.	661710802090006	Водонапорная башня	1929 г., архитектор М.В. Рейшер	федерального значения	памятник	636; 624	ул. Бакинских комиссаров, д. 2а
345.	9.	661710842530005	Здание Госстраха	1926-1929 гг., архитектор Г.П. Валенков	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	пер. Банковский, д. 9
346.	10.	661710755390004	Дом жилой. Кинотеатр «Заря»	1955 г., архитектор П.Д. Деминцев	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Баумана, д. 2
347.	11.	661710755230005	Дом горного землемера Г.С. Ярутина	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Белинского, д. 3
348.	12.	661721097590005	Усадьба Г.И. Елизарьева		регионального значения	ансамбль	454, 1056-ПП	ул. Белинского, д. 6
349.	13.	661711097590015	дом с мезонином	1850-е гг.	регионального значения	памятник		ул. Белинского, д. 6
350.	14.	661711097590025	флигель	1880-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Белинского, д. 6
351.	15.	661710842540005	Дом жилой (Товарищество «Уральский старожил»)	1928 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Белинского, д. 8-10
352.	16.	661610732460005	Дом Дьяконовой в духе эклектики	1890-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Белинского, д. 11
353.	17.	661710766910005	Библиотека	1960 г., архитекторы В.Р. Рабинович, Е.В. Яшунский	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Белинского, д. 15
354.	18.	661710766900005	Дом архитектора Григорьева в стиле модерн	1912-1914 гг., архитектор Ф. Григорьев	регионального значения	памятник	75	ул. Белинского, д. 19
355.	19.	661711035460005	Дом, в котором в 1906 г. размещалась подпольная типография большевиков		регионального значения	памятник	75	ул. Белинского, д. 20
356.	20.	661610735300005	Дом А.Д. Андреевой	1892 г., техник Е.М. Косяков	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Белинского, д. 59
357.	21.	661710917150005	Особняк Шитиковой	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Белинского, д. 66
358.	22.	661711004770005	Спасская церковь	1872-1876 гг., 1878 г., 1880 г., 1990-е гг. (реставрация)	регионального значения	памятник	16; 207-ПП	ул. Бисертская, д. 12а

359.	23.	661721035400005	Усадьба Кокшаровых	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Боевых дружин, д. 26 / 15
360.	24.	661711035400015	одноэтажный каменный дом		регионального значения	памятник		
361.	25.	661711035400035	флигель каменный		регионального значения	памятник		
362.	26.	661711035400025	ворота и ограда		регионального значения	памятник		
363.	27.	661721097720005	Комплекс брусковых коттеджей	1945 г., архитектор М.В. Рейшер	регионального значения	ансамбль	75	ул. Большакова
364.	28.	661711097720035	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Большакова, д. 82
365.	29.	661711097720015	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Большакова, д. 84
366.	30.	661711097720025	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Большакова, д. 84
367.	31.	661711097720045	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Большакова, д. 86
368.	32.	661710944200005	Здание, в котором в 1943 г. размещался Штаб 61 Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады, сформированной из уральцев-добровольцев		регионального значения	памятник	75	ул. Блюхера, д. 5а
369.	33.	661710766940005	Здание административное	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Братьев Быковых, д. 11
370.	34.	661710944040005	Здание штаба железнодорожных войск	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Братьев Быковых, д. 34а
371.	35.	661510354380005	Дом жилой	1920-1930-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Вайнера, д. 1
372.	36.	661610732980005	Гимназия женская	конец XIX в., реконструкция в 1960-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Вайнера, д. 2 / ул. Антона Валека, д. 11
373.	37.	661711097740005	Усадьба торгового дома А.И. Захо: дом жилой	надстроен в 1940-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Вайнера, д. 3/5
374.	38.	661811313310005	Здание бывшей товарной биржи	1916-1925 гг., архитектор К.Т. Бабыкин	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Вайнера, д. 9

375.	39.	661710782270005	Дом горсовета № 5. («Дом коммуна»)	1930-е гг., архитектор В. Дубровин	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Вайнера, д. 9а
376.	40.	661710974810005	Здание Свердловского государственного академического театра драмы, где работали выдающиеся деятели театрального искусства	1930-1967 гг.	регионального значения	памятник	454	ул. Вайнера, д. 10
377.	41.	661610702900005	Здание бывшей типографии «Гранит»	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Вайнера, д. 11
378.	42.	661610733070005	Доходный дом купца Е.Е. Емельянова	1850-1897 гг., архитектор А.И. Черданцев	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Вайнера, д. 12 / ул. Попова, д. 2
379.	43.	661610733270005	Дом жилой с магазином (дом Телегиных)	середина XIX в.	регионального значения	памятник	535	ул. Попова, д. 1 / ул. Вайнера, д. 14
380.	44.	661610733340005	Доходный дом М.И. и В.И. Дмитриевых	1886 г., 1906 г., архитектор К.А. Поляков	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Вайнера, д. 16
381.	45.	661510212040005	Банк Русско-Азиатский	1913 г., 1928 г., К.Т. Бабыкин	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 32 / ул. Вайнера, д. 22-24
382.	46.	661610733390005	Доходный дом Хребтовой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Вайнера, д. 26
383.	47.	661610735400005	Дом мещанина Н.В. Лазарева	1890 г., техник Н. Блинов	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Вайнера, д. 30
384.	48.	661610735420005	Особняк мещанина П.Ф. Блинова	1900-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Вайнера, д. 38
385.	49.	661721097620005	Усадьба мещанина А.Р. Кожурина	1880-е гг.	регионального значения	ансамбль	859-ПП; 207-ПП	ул. Вайнера, д. 42
386.	50.	661711097620015	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Вайнера, д. 42
387.	51.	661711097620025	лавка		регионального значения	памятник		ул. Вайнера, д. 42

388.	52.	661710944090005	Жилой дом	1890-е гг., проект техника-чертежника В.К. Тонкова	регионального значения	памятник	75; 207-ПП; 757-ПП	ул. Вайнера, д. 51
389.	53.	661510355340005	Дом, в котором жил видный революционер Н.Н. Замятин (Батурин) (*Дом мещанина В.В. Комиссарова*)	1880-е гг.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Вайнера, д. 53
390.	54.	661710782330005	Дом Фофанова С.В.	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Вайнера, д. 64 (левый)
391.	55.	661710782300005	Особняк с элементами классицизма	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Вайнера, д. 64 (правый)
392.	56.	661710782360005	Памятник деревянного зодчества в стиле модерн	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	454	ул. Вайнера, д. 64 (во дворе)
393.	57.	661610747820005	Доходный дом М.М. Денисова	1900 г.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Вайнера, д. 72 / ул. Куйбышева, д. 45
394.	58.	661710751830005	Дом с мезонином в стиле модерн	рубеж XIX-XX вв., резчик Липатов	регионального значения	памятник	75	ул. Венгерских коммунаров, д. 56-а
395.	59.		Здание терапевтического отделения Городской больницы	1929-1930-е гг.	регионального значения	памятник	683	Верх-Исетский бульвар, д. 5
396.	60.	661720995160005	Госпиталь Верх-Исетского завода	1824-1826 гг., архитектор М.П. Малахов	регионального значения	ансамбль	454; 1056-ПП	ул. Верх-Исетский бульвар
397.	61.	661710995160035	главный корпус		регионального значения	памятник		ул. Верх-Исетский бульвар, д. 15
398.	62.	661710995160015	флигель		регионального значения	памятник		ул. Верх-Исетский бульвар, д. 15
399.	63.	661710995160045	павильон западный		регионального значения	памятник		ул. Верх-Исетский бульвар, д. 15
400.	64.	661710995160025	павильон восточный		регионального значения	памятник		ул. Верх-Исетский бульвар, д. 9

401.	65.	661720801110005	Комплекс жилых домов	1950-е гг., архитектор М.В. Рейшер	регионального значения	ансамбль	859-ПП	Верх-Исетский бульвар, д. 18-20
402.	66.	661710801110055	дом жилой		регионального значения	памятник		Верх-Исетский бульвар, д. 18
403.	67.	661710801110015	дом жилой		регионального значения	памятник		Верх-Исетский бульвар, д. 20
404.	68.	661710801110025	гараж		регионального значения	памятник		Верх-Исетский бульвар, д. 18
405.	69.	661710801110035	гараж		регионального значения	памятник		Верх-Исетский бульвар, д. 20
406.	70.	661710801110065	ворота		регионального значения	памятник		Верх-Исетский бульвар, д. 18-20
407.	71.	661710801110045	элементы благоустройства		регионального значения	памятник		Верх-Исетский бульвар, д. 18-20
408.	72.	661711249760005	Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление	1749 г.	регионального значения	памятник	16	ул. Воеводина, д. 5
409.	73.	661721097660005	Ансамбль Екатеринбургского железнодорожного вокзала	1878 г., архитектор П.П. Шрейбер, руководитель строительства П.И. Губонин, 2003 г. (реставрация)	регионального значения	ансамбль	16; 859-ПП; 1056-ПП; 207-ПП	ул. Вокзальная, д. 14
410.	74.	661711097660035	здание вокзала		регионального значения	памятник		ул. Вокзальная, д. 14
411.	75.	661711097660015	павильон		регионального значения	памятник		ул. Вокзальная, д. 22
412.	76.	661711097660025	башня водонапорная	1884 г.	регионального значения	памятник		ул. Вокзальная
413.	77.	661710943980005	Клуб совторгслужащих	1928 г., гражданский инженер К.В. Коржинский	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Володарского, д. 9
414.	78.	661710944110005	Дом жилой (Дом старых большевиков)	1930-е гг.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. 8 Марта, д. 1

415.	79.	661610731530006	Жилой комплекс «2 Дом Советов»	1930-1932 гг., архитекторы И.П. Антонов, В.Д. Соколов	федерального значения	памятник	624	ул. 8 Марта, д. 2
416.	80.	661610736090005	Дом купца О.К. Козицына	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. 8 Марта, д. 3
417.	81.	661710974800005	Дом Уралстройкоопхоза	1930-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. 8 Марта, д. 4, литера В
418.	82.	661710776890005	Здание УНИХИМа	1930-е гг., архитектор К.Т. Бабыкин	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта, д. 5
419.	83.	661610731590005	Деловой дом	1920-е гг.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. 8 Марта, д. 8-б
420.	84.		Торговые ряды (Мытный двор)	1870-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта, 8-д
421.	85.	661610731680005	Дом мещанки Д.Я. Симановой	первая половина XIX в., 1995 г. (реставрация)	регионального значения	памятник	16; 207-ПП	ул. 8 Марта, д. 12
422.	86.	661610735340005	Дом жилой	конец XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 16
423.	87.	661710995270005	Лавка	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 16
424.	88.	661610735360005	Дом купцов Яковлевых – А.Е. Борчанинова	1859 г., 1905 г.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. 8 Марта, д. 18
425.	89.	661610731740005	Дом жилой с лавкой на первом этаже	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 19
426.	90.	661610735280004	Магазин	начало XX в.	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. 8 Марта, д. 19, литер Б
427.	91.	661610731900005	Особняк с элементами неоготики	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта, д. 20

428.	92.	661710995310005	Лавка	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 20
429.	93.	661710944120005	Дом жилой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 21
430.	94.	661610731910005	Дом купца Соснина	вторая половина XIX в., реконструкция 1970-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 22
431.	95.	661710995300005	Дом Сырейщикова Н.Ф.	начало XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 23
432.	96.	661721293010005	Две лавки	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 23, ул. 8 Марта, д. 25
433.	97.	661720765800005	Дом Бухонина И.Л. и лавка	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 24
434.	98.	661610732120005	Дом Рязанова И.Д.	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 25
435.	99.	661710944100005	Дом купца Иванова В.Н.	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 26
436.	100.	661610732220005	Лавка	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 27
437.	101.	661710975730005	Доходный дом купца Е.И. Первушина	1906 г., архитектор П.А. Заруцкий	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. 8 Марта, д. 28 / ул. Радищева, д. 2
438.	102.	661610732300005	Дом жилой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 29
439.	103.	661610732320005	Дом мещанина К.А. Чудинова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта, д. 30
440.	104.	661610732330005	Дом Яковлева В.А.	конец XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 31

441.	105.	661710995280005	Лавка	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 31, литер В
442.	106.	661710765810005	Дом купца И.М. Белинькова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта, д. 32
443.	107.	661710770860005	Дом мещанки Е.Ф. Погорельцевой	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта, д. 33
444.	108.	661710766930005	Дом мещанки А.С. Калашниковой	1840-е гг., 1870-е гг.	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. 8 Марта, д. 34
445.	109.	661610735320005	Дом крестьянина им. В.И. Ленина		регионального значения	памятник	454	ул. 8 Марта, д. 36
446.	110.	661610735330005	Часовня	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта
447.	111.	661610736070005	Здание Духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства	1840-е гг., архитекторы Э.Х. Сарториус, В Гуляев, 1903 г., архитекторы Куроедов, М.Л. Бяллозор, 1934-1941 гг. реконструкция	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. 8 Марта, д. 62 / ул. Народной Воли, д. 45
448.	112.	661610735310006	Странноприимный дом (монастырская гостиница)	первая половина XIX в.	федерального значения	памятник	624	ул. 8 Марта, д. 68 / ул. Декабристов, д. 56, литера А
449.	113.	661720777440005	Клиническая больница скорой помощи. Комплекс	1938 г., архитекторы А.И. Югов, Г.А. Голубев	регионального значения	ансамбль	454; 859-ПП	ул. 8 Марта, д. 78а
450.	114.	661710777450005	Здание института экологии растений и животных УНЦ СССР, где в 1971-1976 гг. работал академик С.С. Шварц		регионального значения	памятник	454	ул. 8 Марта, д. 202
451.	115.	661710974890005	Могила ювелира В.Г. Рощина	1960 г.	регионального значения	памятник	454	Восточное кладбище

452.	116.	661711097700005	Дом, где в 1835 г. родился и провел детские годы художник А.И. Корзухин	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Гастелло, д. 42
453.	117.	661710975740005	Дом жилой с элементами русского барокко в декоре	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП; 1056-ПП; 799-ПП	ул. Гоголя, д. 7
454.	118.	661710944070005	Доходный дом в стиле «а ля Рюс»	1880-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Гоголя, д. 20 / 5
455.	119.	661710944080005	Главный жилой дом усадьбы Рейнфельд		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Гоголя, д. 42 / ул. Карла Маркса, д. 10
456.	120.	661710944030005	Церковь Покрова Пресвятой Богородицы	1830-1837 гг., архитектор М.П. Малахов	регионального значения	памятник	859-ПП	пос. Горный Щит, ул. Ленина, д. 12
457.	121.	661710766810005	Дом Е.Д. Скрябиной	1880 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 6
458.	122.	661710995320005	Двухэтажный дом в «кирпичном стиле»	1890 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 7
459.	123.	661710766820005	Дом С.Я. Закожурникова	1888 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 8
460.	124.	661610736100005	Доходный дом купца Чувильдина	1900 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 14
461.	125.	661721097690005	Уральская золотосплавная химическая лаборатория	1850-е гг., вторая половина XIX в., архитектор Г.К. Турский	регионального значения	ансамбль	16; Решение Свердловского облисполкома от 25.11.1988 № 446; 1056-ПП	ул. Горького, д. 15 / ул. Первомайская, д. 1
462.	126.	661711097690045	дом жилой		регионального значения	памятник		
463.	127.	661711097690025	лаборатория		регионального значения	памятник		
464.	128.	661711097690015	флигель		регионального значения	памятник		
465.	129.	661711097690035	ограда с воротами		регионального значения	памятник		
466.	130.	661721035410005	Усадьба купцов Тарасовых	XIX в., 1990-е гг. реконструкция	регионального значения	ансамбль	75; 859-ПП; 207-ПП	ул. Горького, д. 21-23

467.	131.	661711035410035	дом		регионального значения	памятник		
468.	132.	661711035410025	флигель северный		регионального значения	памятник		
469.	133.	661711035410015	флигель южный		регионального значения	памятник		
470.	134.	661710995950005	Особняк в стиле позднего классицизма	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 28
471.	135.	661710766790005	Дом купца Степанова	1886 г., архитектор Коновалов	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 33
472.	136.	661720917130005	Городская усадьба купца Е.А. Деласье	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Горького, д. 34
473.	137.	661710917130045	двухэтажный каменный дом		регионального значения	памятник		
474.	138.	661710917130035	одноэтажный каменный флигель		регионального значения	памятник		
475.	139.	661710917130025	ограда и ворота		регионального значения	памятник		
476.	140.	661710917130015	беседка-ротонда		регионального значения	памятник		
477.	141.	661710770850005	Дом И.А. Погудина	1894 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 39
478.	142.	661710766800005	Дом купца Крутикова Ф.И.	1890 г., архитектор Коновалов	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 41
479.	143.	661720943850005	Здания «Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К°»	1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов	регионального значения	ансамбль	75; 859-III; 207-III	ул. Горького, д. 43
480.	144.	661710943850025	здание электростанции		регионального значения	памятник		
481.	145.	661710943850015	дом служащих электростанции		регионального значения	памятник		
482.	146.	661710943850035	труба дымовая восьмигранная		регионального значения	памятник		

483.	147.	661710775240005	Дом врача А.С. Пономарева	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 45
484.	148.	661710767350005	Дом купца П.Я. Сапожникова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 49
485.	149.	661710986510005	Клуб спортивно-технический	1914 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Грибоедова, д. 9
486.	150.	661711004780005	Бани	1922 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. XXII партсъезда, д. 6
487.	151.	661710986500006	Мост через реку Исеть	1820-е гг.	федерального значения	памятник	636; 624	ул. Декабристов
488.	152.	661720995140005	Екатеринбургский земско-городской родильный дом	1883-1930-е гг.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП; 207-ПП	ул. Декабристов, д. 32
489.	153.	661710995140015	корпус лечебный		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 32
490.	154.	661710995140055	дом врачей	1912 г., архитектор И.К. Янковский	регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 32
491.	155.	661710995140025	здание служб		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 32
492.	156.	661710995140045	ворота		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 32
493.	157.	661710995140035	ограда кирпичная		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 32
494.	158.	661721017110005	Усадьба Блохиной	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Декабристов, д. 34 / 66
495.	159.	661711017110035	двухэтажный жилой дом		регионального значения	памятник		
496.	160.	661711017110015	двое ворот		регионального значения	памятник		
497.	161.	661711017110025	ограда		регионального значения	памятник		
498.	162.	661721004970005	Усадьба Казанцевых	начало XIX в., архитектор М.П. Малахов	регионального значения	ансамбль	454	ул. Декабристов, д. 36-38
499.	163.	661711004970015	трехэтажный основной дом		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 36-38

500.	164.	661711004970035	двухэтажный флигель		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 36-38
501.	165.	661711004970025	въездная арка		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 36-38
502.	166.	661721004960005	Усадьба Первушина	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Декабристов, д. 40
503.	167.	661711004960025	дом с мезонином		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 40
504.	168.	661711004960015	полутораэтажный дом в русском стиле		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 40
505.	169.	661711004960035	ворота		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 40
506.	170.	661710771690005	Дом мещанина М.И. Шамшурина	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Декабристов, д. 41
507.	171.	661711249600005	Дом двухэтажный кирпичный	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 56
508.	172.	661710751820005	Пансион женского епархиального училища	XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Декабристов, д. 58
509.	173.	661710766830005	Административно-учебное здание	конец XIX в., перестройка 1953 г.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Декабристов, д. 83
510.	174.	661721249740006	Комплекс зданий Ново-Тихвинского монастыря	первая половина XIX в.	федерального значения	ансамбль	624	ул. Декабристов, д. 87
511.	175.	661711249740016	собор *(Успенский)*		федерального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 87
512.	176.	661721249740036	башни		федерального значения	ансамбль		ул. Декабристов, д. 87
513.	177.	661711249740026	ограда		федерального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 87
514.	178.	661711306100005	Церковь Всех Святых	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
515.	179.	661711306030005	Корпус главный	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
516.	180.	661711306110005	Корпус жилой	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87

517.	181.	661711306020005	Корпус жилой	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
518.	182.	661711306050005	Кельи западные	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
519.	183.	661711306120005	Флигель	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
520.	184.	661711306130005	Богадельня и больница	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
521.	185.	661711306090005	Корпус рукодельный	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
522.	186.	661711306040005	Завод свечной	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
523.	187.	661711306080005	Конюшня	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
524.	188.	661711306060005	Амбар хлебный (пекарня, церковно-приходская школа)	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
525.	189.	661711306070005	Постройки хозяйственные	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
526.	190.	661710776280006	Александро-Невский собор	XIX в.	федерального значения	памятник	624	район Зеленой рощи
527.	191.	661710944050005	Дом жилой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Добролюбова, д. 8
528.	192.	661721097780005	Усадьба Е.С. Бородиной	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Добролюбова, д. 9, 9а
529.	193.	661711097780045	двухэтажный каменный жилой дом		регионального значения	памятник		
530.	194.	661711097780055	двухэтажный полукаменный флигель		регионального значения	памятник		
531.	195.	661711097780015	ворота и ограда		регионального значения	памятник		
532.	196.	661721097780025	сад		регионального значения	ансамбль		
533.	197.	661721097780035	элементы благоустройства (гранитные плиты тротуаров, столбики)		регионального значения	ансамбль		
534.	198.	661721097650005	Усадьба купчихи К.И. Ланггауз	первая треть XIX в.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	ул. Добролюбова, д. 10
535.	199.	661711097650035	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Добролюбова, д. 10

536.	200.	661711097650025	ворота и ограда		регионального значения	памятник		ул. Добролюбова, д. 10
537.	201.	661711097650015	флигель		регионального значения	памятник		ул. Добролюбова, д. 10
538.	202.	661710944060005	Дом старообрядческой Успенской часовни	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Добролюбова, д. 12
539.	203.	661610737140005	Дом У.О. Петелиной	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Добролюбова, д. 14
540.	204.	661510264780005	Здание земской школы	1911-1915 гг., архитектор И.К. Янковский	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Добролюбова, д. 19а
541.	205.	661410160130005	Дом Мельниковой, во флигеле которого находилась конспиративная квартира большевиков. Осенью 1905 г. здесь бывал Я.М. Свердлов		регионального значения	памятник	75	ул. Д. Ибаррури, д. 4
542.	206.	661410139750005	Деревянный жилой дом с иконостасной резьбой наличников	рубеж XIX-XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Д. Ибаррури, д. 10-а
543.	207.	661720943820006	Спортивный комплекс «Динамо»	1929 г., архитектор В.Д. Соколов	федерального значения	ансамбль	624	ул. Еремина, д. 12
544.	208.	661710943820016	водная станция		федерального значения	памятник		
545.	209.	661710943820026	стадион		федерального значения	памятник		
546.	210.	661430153270005	Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге	XVIII век-1918 г., 1919 г.	регионального значения	достопримечательное место	490-ПП	Железнодорожный район, кварталы 21, 22 Лесопаркового участкового лесничества Железнодорожного лесного парка
547.	211.	661710995110005	Дом купца И.И. Афанасьева	1880-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Маршала Жукова, д. 3
548.	212.	661710747710006	Могила Бажова Павла Петровича (1879-1950)		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	Ивановское кладбище

549.	213.	661710751510005	Могила архитектора К.Т. Бабыкина	1960 г.	регионального значения	памятник	454	Ивановское кладбище
550.	214.	661710751500005	Могила Казанцева Д.И., селекционера	1875-1942 гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	Ивановское кладбище
551.	215.	661711004840005	Могила писателя И.И. Ликстанова	1955 г.	регионального значения	памятник	454	Ивановское кладбище
552.	216.	661811314850005	Могила Героя Советского Союза А.Х. Ишмухаметова	1952 г.	регионального значения	памятник	78	Ивановское кладбище
553.	217.	661410159790005	Дом, в котором находилась подпольная типография Екатеринбургского комитета РСДРП (б)		регионального значения	памятник	16	ул. Каляева, д. 34
554.	218.	661720986590005	Дом и больница доктора Сяно	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Карла Либкнехта, д. 2
555.	219.	661710986590025	двухэтажный полукаменный лечебный корпус		регионального значения	памятник		
556.	220.	661710986590015	жилой флигель		регионального значения	памятник		
557.	221.	661720986520005	Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева	1894-1895 гг., архитектор С.С. Козлов, 1900-е гг., 1988 г. реконструкция	регионального значения	ансамбль	75; 207-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 3
558.	222.	661710986520015	дом		регионального значения	памятник		
559.	223.	661710986520025	ограда кирпичная		регионального значения	памятник		
560.	224.	661720775660005	Усадьба С.А. Строганова	первая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Карла Либкнехта, д. 5
561.	225.	661710775660015	жилой дом		регионального значения	памятник		
562.	226.	661710775660025	флигель	1890-е гг.	регионального значения	памятник		
563.	227.	661710986570005	Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского	1916 г., архитекторы А.А. Федоров, К.Т. Бабыкин	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 8

564.	228.	661710986560005	Бюст В.Г. Белинского	1920 г., скульптор В.А. Алмазов	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2	ул. Карла Либкнехта, д. 8
565.	229.	661710986550005	Бюст Д.Н. Мамина – Сибиряка	1920 г., скульптор В.А. Алмазов	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2	ул. Карла Либкнехта, д. 8
566.	230.	661710986540005	Бюст Ф.М. Решетникова	1920 г., скульптор В.А. Алмазов	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2	ул. Карла Либкнехта, д. 8
567.	231.	661710986580005	Здание общественное	начало XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 8-б
568.	232.	661721078640005	Ансамбль первой женской гимназии	1870-1880-е гг., архитекторы В.И. Ревнер, Ю.О. Дютель	регионального значения	ансамбль	454; 75; 1056-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 9, ул. Толмачева, д. 8
569.	233.	661711078640025	корпус учебный		регионального значения	памятник		ул. Карла Либкнехта, д. 9
570.	234.	661711078640015	пансион		регионального значения	памятник		ул. Толмачева, д. 8
571.	235.	661711078640035	Церковь Марии Магдалины		регионального значения	памятник		ул. Толмачева, д. 8
572.	236.	661711078640045	каменные ворота		регионального значения	памятник		ул. Карла Либкнехта, д. 9
573.	237.	661710766840005	Дом купца Андреева	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Либкнехта, д. 25
574.	238.	661710986530006	Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	ул. Карла Либкнехта, д. 26
575.	239.	661711005020005	Дом Падучевых	вторая половина XIX в., 1980-е гг. реконструкция	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 32, литер А1
576.	240.	661710767670005	Дом С.М. Агушевича	1915 г., 1980-е гг. реконструкция	регионального значения	памятник	16; 207-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 32

577.	241.	661710775250005	Жилой особняк, украшен художественной лепкой во внутренних помещениях	XIX в.	регионального значения	памятник	16	ул. Карла Либкнехта, д. 35
578.	242.	661710974830005	Дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова	1896-1918 гг.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 36 / ул. Первомайская, д. 20
579.	243.	661710917160006	Дом, в котором в 1917 г. проходила Уральская областная конференция РСДРП (б)		федерального значения	памятник	624	ул. Карла Либкнехта, д. 38
580.	244.	661710975700005	Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой клуб)	1915-1927 гг., архитекторы К.Т. Бабыкин, Г.П. Валенков, Е.Н. Коротков	регионального значения	памятник	454	ул. Карла Либкнехта, д. 38а
581.	245.	661710775260005	Дом, в котором размещался Екатеринбургский Комитет Союза социалистической молодежи Урала	1917 г.	регионального значения	памятник	16	ул. Карла Либкнехта, д. 39
582.	246.	661720891990005	Екатеринбургская художественно-промышленная школа		регионального значения	ансамбль	454; 207-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 42
583.	247.	661710891990015	корпус главный	1880-е гг., 1913 г., 1939 г.	регионального значения	памятник		
584.	248.	661710891990025	корпус художественных мастерских	конец XIX в., 1903 г.	регионального значения	памятник		
585.	249.	661710891990035	корпус учебный	1904 г.	регионального значения	памятник		
586.	250.	661710891990045	ограда металлическая с кирпичными столбами		регионального значения	памятник		
587.	251.	661720842520006	Дом Харитонова	XIX в.	федерального значения	ансамбль	1327, приложение № 1	ул. Карла Либкнехта, д. 44
588.	252.	661510206680005	Дом А.А. Зотова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 45
589.	253.	661610737190005	Особняк фабриканта И.Ф. Круковского	1911 г.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 45, литера А

590.	254.	661710758670005	Дом Клементьевой, где в 1905 г. был тайный склад оружия		регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 2
591.	255.	661710755480004	Дом А.И. Звонарева	1870-е гг.	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Карла Маркса, д. 4 / ул. Горького, д. 32
592.	256.	661710975720005	Дом Рейнфельд Л.Ф.	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Карла Маркса, д. 8
593.	257.	661710756610005	Приемный земский покой	середина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Карла Маркса, д. 8-а
594.	258.	661610747790006	Дом жилой	начало XX в.	федерального значения	памятник	16; 176	ул. Карла Маркса, д. 20
595.	259.	661710975690005	Особняк Е.А. Семеновой	1912 г., 1994 г.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Карла Маркса, д. 22а
596.	260.	661710756590005	Церковь Воздвижения Креста Господня	1870-1880 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 31
597.	261.	661710917090005	Бюст дважды Героя Советского Союза М.П. Одинцова	1953 г., скульптор С.И. Фомин, архитектор Б.А. Столяров	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2	площадь им. Кирова
598.	262.	661610944170005	Особняк	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Кирова, д. 1
599.	263.	661710943790005	Здание общественное	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Кирова, д. 2
600.	264.	661710764960005	Дом Бревновых	ок. 1915 г., проект А. Маркова	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 3
601.	265.	661721097640005	Комплекс Верх-Исетского металлургического завода	1725 г.	регионального значения	ансамбль	535	территория ВИЗа (ул. Кирова, д. 28 / ул. Толедова, д. 43)
602.	266.	661711097640045	цех доменный и механический	1860-е гг.	регионального значения	памятник		
603.	267.	661711097640075	цех кричный северный	1830-е гг.	регионального значения	памятник		
604.	268.	661711097640055	цех кричный южный	1823-1825 гг.	регионального значения	памятник		

605.	269.	661711097640065	корпус вспомогательных производств	1808 г.	регионального значения	памятник		
606.	270.	661711097640025	фабрика литейная, механическая и слесарная	1826 г.	регионального значения	памятник		
607.	271.	661711097640015	фабрика плющильная с магазином листового железа	1826 г., конец XIX в.	регионального значения	памятник		
608.	272.	661711097640035	плотина заводского пруда	1725 г.	регионального значения	памятник		
609.	273.	661711097790006	Здание заводоуправления Верх-Исетского завода	1832 г.	федерального значения	памятник	636; 624	на территории Верх-Исетского завода (ул. Кирова, д. 28 / ул. Толедова, д. 43)
610.	274.	661710943990005	Штаб-квартира Екатеринбургского комитета РСДРП (б), где жил в 1906 г. Я.М. Свердлов, К.Т. Новгородцева, М.О. Авейде, Н.Н. Замятин и другие		регионального значения	памятник	16	ул. Кирова, д. 31
611.	275.	661710764970005	Господский дом в саду	1824-1827 гг.	регионального значения	памятник	535	ул. Кирова, д. 32
612.	276.	661710943800005	Особняк	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Кирова, д. 36
613.	277.	661410747730005	Деревянный дом с тремя башенками	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 49
614.	278.	661710764920005	Дом М.М. Сарафанова	1870 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 63
615.	279.	661710944180005	Церковь Успения Богоматери	1831-1838 гг., архитектор М.П. Малахов	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 65
616.	280.	661720765680005	Усадьба П.М. Утякова	1900-е гг.	регионального значения	ансамбль	16; 1056-ПП	ул. Клары Цеткин, д. 1
617.	281.	661710762070005	Школа	1910 г.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Клары Цеткин, д. 13
618.	282.	661710995290006	Плотина на реке Ольховке	XIX в.	федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	(ул. Колмогорова)

619.	283.	661710986480005	Дом, в котором с 1910 г. жил в летнее время и работал художник Л.В. Туржанский		регионального значения	памятник	454	пос. Кольцово, пер. Родниковый, д. 2
620.	284.	661710782220006	Могила летчика Г.Я. Бахчиванджи (1909–1943), поднявшего в 1942 г. в небо первый реактивный самолет		федерального значения	памятник	624	пос. Кольцово
621.	285.	661710782180005	Братская могила коммунаров	1918-1919 гг., 1959 г., архитекторы Ю.Ф. Потапов, Б.А. Измоденов	регионального значения	памятник	859-III	пл. Коммунаров
622.	286.	661710774080005	Памятник комсомолу Урала	1959 г., скульптор П.А. Сажин, архитектор Г.И. Белянкин	регионального значения	памятник	1327, приложение № 1; 452; 1306-п	Комсомольская пл.
623.	287.	661710779450006	Вознесенская церковь	1789-1792 гг., архитекторы М.П. Малахов, К.Г. Турский, Н. Шулаев	федерального значения	памятник	624	Комсомольская пл.
624.	288.	661710779440005	Жилой дом архитектора О. Шоки	1946 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Комсомольская, д. 45, корп. 9
625.	289.	661710986380006	Здание конторы Нижне-Исетского завода	1830-1840 гг.	федерального значения	памятник	16; 176	ул. Косарева, д. 1-а
626.	290.	661710777470006	Здание гостиницы «Большой Урал»	1930 г., архитектор С.Е. Захаров	федерального значения	памятник	624	ул. Красноармейская, д. 1
627.	291.	661710777460005	Дом, где жил архитектор К.Т. Бабыкин	начало XX в.	регионального значения	памятник	535	ул. Красноармейская, д. 8
628.	292.	661721086600005	Усадьба И.Л. Фальковского	1890 г., при участии архитектора О.Ю. Дютеля	регионального значения	ансамбль	75	ул. Красноармейская, д. 18
629.	293.	661711086600015	двухэтажный каменный жилой дом		регионального значения	памятник		

630.	294.	661711086600055	каменная ограда		регионального значения	памятник		
631.	295.	661711086600035	конюшни		регионального значения	памятник		
632.	296.	661711086600045	погреб-ледник		регионального значения	памятник		
633.	297.	661721086600025	сад с беседкой		регионального значения	ансамбль		
634.	298.	661710764910005	Дом А.Д. Усаниной	1880-е-1906 г., архитектор К.А. Полков, техник В. Патокин	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Красноармейская, д. 28
635.	299.	661720986470005	Усадьба Шумкова	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Красноармейская, д. 37б
636.	300.	661710986470035	двухэтажный каменный дом		регионального значения	памятник		ул. Красноармейская, д. 37б
637.	301.	661710986470015	одноэтажный деревянный флигель		регионального значения	памятник		ул. Красноармейская, д. 37б
638.	302.	661710986470025	каменная ограда и ворота		регионального значения	памятник		ул. Красноармейская, д. 37б
639.	303.	661710986460005	Дом О-Р.Ф. Шмидена	1840-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Красноармейская, д. 37в
640.	304.	661710944010005	Дом, в котором в 1906 г. размещалась подпольная типография большевиков		регионального значения	памятник	75	ул. Красноармейская, д. 48
641.	305.	661710764980005	Дом А.И. Меньшиковой	1880-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Красноармейская, д. 70
642.	306.	661710944020005	Дом Х.П. Долгановой-Клементьевой, во флигеле которого в 1904 г. находилась конспиративная квартира. Здесь проходили заседания комитета и занятия кружков. В доме в 1905 г. бывал Я.М. Свердлов		регионального значения	памятник	75	ул. Красноармейская, д. 81
643.	307.	661721035510005	Усадьба купца В.С. Потапова	1880-е гг., архитектор Падучев (?)	регионального значения	ансамбль	75	ул. Красноармейская, д. 89

644.	308.	661711035510045	одноэтажный каменный жилой дом		регионального значения	памятник		
645.	309.	661711035510035	одноэтажный деревянный флигель		регионального значения	памятник		
646.	310.	661711035510025	каменная ограда и ворота		регионального значения	памятник		
647.	311.	661721035510015	элементы благоустройства (гранитные столбики и тротуар)		регионального значения	ансамбль		
648.	312.	661710765770005	Здание бывшего Петровского приюта	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Крылова, д. 2
649.	313.	661711097710005	Дом жилой	середина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Куйбышева, д. 24 / 127
650.	314.	661710775310005	Жилой дом с башенками и деревянной резьбой	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	75	ул. Куйбышева, д. 29
651.	315.	661710765280005	Здание второй женской гимназии	1909-1915 гг., архитектор К.А. Полков	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Куйбышева, д. 30
652.	316.	661710765270005	Геологический музей Уральского горно-геологического университета	XX в.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Куйбышева, д. 39
653.	317.	661610737330005	Церковь Николая Чудотворца	1880-1890-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Куйбышева, д. 39 / ул. Хохрякова, д. 83, литера Е
654.	318.	661720764930006	Дом Рязанова	XIX в.	федерального значения	ансамбль	1327, приложение № 1	ул. Куйбышева, д. 40
655.	319.	661721078630005	Комплекс жилых зданий		регионального значения	ансамбль	75	ул. Куйбышева, д. 48
656.	320.	661711078630035	жилой дом с магазинами	1950-е гг.	регионального значения	памятник		ул. Куйбышева, д. 48-А (корпус Г, литер А)
657.	321.	661711078630025	жилой дом	1935 г.	регионального значения	памятник		ул. Куйбышева, д. 48-В (корпус А, литер В)
658.	322.	661711078630015	жилой дом	1933 г.	регионального значения	памятник		ул. Куйбышева, д. 48-Б (корпус Б, литер Б)
659.	323.	661710764890005	Дом Рязанова	XIX в.	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2	ул. Куйбышева, д. 63

660.	324.	661710775300005	Дом, где в квартире большевика К. Суханова в 1905-06 гг. находился подпольный штаб и склад оружия Екатеринбургской дружины		регионального значения	памятник	75	ул. Куйбышева, д. 65
661.	325.	661710986490005	Дом Волкова А.А.	1880-е гг., архитектор М.Д. Реутов	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Куйбышева, д. 99
662.	326.	661710995180005	Дом технической учебы Уралмашзавода	1932 г., проект подготовлен под руководством архитектора П.В. Оранского	регионального значения	памятник	535; 207-ПП	ул. Культуры, д. 2 / пр. Орджоникидзе, д. 1
663.	327.	661710764990004	Фабрика-кухня УЗТМ		местного (муниципального) значения	памятник	867-ПП	ул. Культуры, д. 3 / ул. Красных партизан, д. 9
664.	328.	661720995250005	Ансамбль застройки	1930-е гг., архитектор П.В. Оранский	регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Культуры
665.	329.	661710995250025	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Культуры, д. 4
666.	330.	661710995250035	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Культуры, д. 6
667.	331.	661710995250015	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Культуры, д. 8
668.	332.	661721004760005	Комплекс жилых зданий (конструктивизм)	1920-1930 гг.	регионального значения	ансамбль	75	пр. Ленина, д. 5
669.	333.	661711004760015	корпус А (4 секции)		регионального значения	памятник		
670.	334.	661711004760025	корпус Б (3 секции)		регионального значения	памятник		
671.	335.	661711004760035	корпус В (3 секции)		регионального значения	памятник		
672.	336.	661711004760045	корпус Г		регионального значения	памятник		
673.	337.	661711004760055	корпус Д		регионального значения	памятник		

674.	338.	661711004760065	корпус-вставка	1959 г.	регионального значения	памятник		
675.	339.	661721097750005	Екатеринбургская контора Государственного банка		регионального значения	ансамбль	454; 859-ПП; 207-ПП	пр. Ленина, д. 6
676.	340.	661711097750025	здание банка	1847 г., архитектор М.П. Малахов	регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 6, литер Б
677.	341.	661711097750045	здание банка	1895 г., архитектор И.Л. Фальковский	регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 6
678.	342.	661711097750035	ворота		регионального значения	памятник		
679.	343.	661711097750015	ограда кирпичная		регионального значения	памятник		
680.	344.	661721035500005	Усадьба Дрозжиловых – Г.Б. Перетц	первая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 7
681.	345.	661711035500015	дом жилой		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 7
682.	346.	661711035500025	восточный флигель		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 7
683.	347.	661711035500035	северный флигель «контора вольных почт»	вторая половина XIX века	регионального значения	памятник		ул. Шейнкмана, д. 31
684.	348.	661711035430005	Завод аффинажный: производственный корпус	1916 г., 1926 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 8
685.	349.	661710747700005	Дом жилой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 9
686.	350.	661721097770005	Усадьба	XIX в.	регионального значения	ансамбль	16; 75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 11
687.	351.	661711097770065	дом маркшейдера гиттен-ферваltера И.В. Полкова	1815 г.	регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 11
688.	352.	661711097770025	ворота	1815 г.	регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 11
689.	353.	661711097770035	флигель	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник		ул. Сакко и Ванцетти, д. 42

690.	354.	661711097770045	угловой флигель	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 11
691.	355.	661711097770055	ограда		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 11
692.	356.	661721097770015	территория сада		регионального значения	ансамбль		пр. Ленина, д. 11
693.	357.	661721097680005	Алексеевское реальное училище	1880-1890-е гг., 1897-1901 гг., архитектор Ю.О. Дютель	регионального значения	ансамбль	75; 454; 1056-ПП; 207-ПП	пр. Ленина, д. 13 / ул. Сакко и Ванцетти, д. 41, пр. Ленина, д. 13б / ул. Маршала Жукова, д. 1
694.	358.	661711097680035	корпус учебный		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 13б / ул. Маршала Жукова, д. 1
695.	359.	661711097680055	здание пансиона с домовой церковью		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 13 / ул. Сакко и Ванцетти, д. 41
696.	360.	661711097680025	флигель		регионального значения	памятник		ул. Сакко и Ванцетти, д. 41
697.	361.	661711097680015	здание служб		регионального значения	памятник		ул. Сакко и Ванцетти, д. 41
698.	362.	661711097680045	ворота		регионального значения	памятник		
699.	363.	661710756640005	Дом жилой	1930-е гг., архитектор В.Л. Соколов	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 13-а
700.	364.	661720974870005	Усадьба купца А.С. Шарова	1820-1880-е гг.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 16
701.	365.	661710974870015	дом жилой		регионального значения	памятник		
702.	366.	661710974870025	ворота		регионального значения	памятник		
703.	367.	661710765790005	Дом И.Я. Рязанова. Управление НКВД по Свердловской области	1850-е гг., 1930-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 17
704.	368.	661710747690005	Дом купца А.В. Бородина	1881 г., архитектор М.Л. Реутов	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 17а

705.	369.	661711005010005	Дом мещанина Д.Х. Иконникова	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	859-ПП; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 18а
706.	370.	661711005000005	Особняк	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 18
707.	371.	661710801130005	Гостиница Атаманова	1890-е гг., архитектор А.И. Черданцев	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП; 757-ПП	пр. Ленина, д. 19 / ул. Вайнера, д. 6
708.	372.	661710764950005	Дом мещанки И.Г. Салминой	1901 год	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 20
709.	373.	661711035440005	Дом купцов Ижболдиных	1859-1889 гг., архитекторы А. Спиринг, А.С. Чирковский	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 22
710.	374.	661721097730005	Дом купцов Ижболдиных	1859-1889 гг.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 22; ул. Хохрякова, д. 1
711.	375.	661711097730015	Флигель		регионального значения	памятник		ул. Хохрякова, д. 1
712.	376.	661711097730025	хозпостройки		регионального значения	памятник	758-ПП	
713.	377.	661610737020005	Дом жилой	1940-е гг., архитектор В.И. Смирнов	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 22-а
714.	378.	661610756650005	Здание Горсовета	1947-1954 гг., архитекторы Г.А. Голубев, М.В. Рейшер	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 24а
715.	379.	661710776300005	Каменный дом, как образец городского жилищного строительства	1830 г., с 1860-1870-х гг., 2008-2009 гг. реконструкция	регионального значения	памятник	16; 207-ПП; 757-ПП	пр. Ленина, д. 25
716.	380.	661711086620005	Усадьба Жирякова, двухэтажный флигель	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Вайнера, д. 7

717.	381.	661710776290005	Дом, построенный в псевдо-готическом стиле	1820-е гг., 1880-е гг., 2008-2009 гг. реконструкция	регионального значения	памятник	16; 207-ПП; 757-ПП	пр. Ленина, д. 25
718.	382.	661710817780005	Уличный фасад торгового дома купца А.Н. Захо	1884-1893 г., 2008-2009 гг. реконструкция	регионального значения	памятник	535; 207-ПП	пр. Ленина, д. 25
719.	383.	661610731480006	Здание Консистории	1814 год	федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	пр. Ленина, д. 26
720.	384.	661610733360005	Здание Сибирского торгового банка	1840-е гг., 1872 г., 1900-е гг., реконструкция 1996 г.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 27
721.	385.	661610733050005	Здание Уральского горного училища	1806 г., 1928 г., архитектор Г.А. Голубев, 1954 г., архитектор И.А. Грушенко	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 28 / ул. Воеводина, д. 2
722.	386.	661610736950004	Дом жилой	1928-1929 гг.	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	пр. Ленина, д. 29 / ул. Володарского, д. 2
723.	387.	661711249630006	Решетка плотины городского пруда	1830-е г.	федерального значения	памятник	624	пр. Ленина
724.	388.	661720943810005	Усадьба купца С.Е. Тупикова	XIX-XX вв., 1890-1926 гг., архитекторы Ю.О. Дютель, С.С. Козлов, А.С. Чирковский, Е.М. Косяков	регионального значения	ансамбль	454; 535; 1056-ПП	
725.	389.	661710943810015	дом жилой		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 31
726.	390.	661710943810025	флигель		регионального значения	памятник		ул. 8 Марта, д. 6

727.	391.	661710943810045	склад		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 29-б (пр. Ленина, д. 29 / ул. Володарского, д. 2, литер Б)
728.	392.	661710943810035	магазин		регионального значения	памятник		ул. 8 Марта, д. 6
729.	393.	661710943810065	ворота		регионального значения	памятник		
730.	394.	661710943810055	ворота		регионального значения	памятник	859-ПП, 1056-ПП	
731.	395.	661610733100006	Здание мужской гимназии, где были созданы первые революционные и марксистские кружки на Урале		федерального значения	памятник	624	пр. Ленина, д. 33
732.	396.	661610747800005	Здание административное	1930-е гг., архитекторы братья Веснины	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 34 (ул. Пушкина, д. 11)
733.	397.	661610747810006	Здание бывшего Окружного суда, где в 1918 г. находился первый в стране Уральский комиссариат труда		федерального значения	памятник	624	пр. Ленина, д. 35
734.	398.	661710756670006	Дом Горсовета	1925-1929 гг., архитектор С.В. Домбровский	федерального значения	памятник	624	пр. Ленина, д. 36
735.	399.	661710756660006	Здание аптеки горного ведомства	1821 г., архитектор М.П. Малахов	федерального значения	памятник	1327, приложение № 2; 454; 176	пр. Ленина, д. 37
736.	400.	661610733150005	Книжный магазин Куренщиковой, использовавшийся в 1905 г. как место большевистской явки		регионального значения	памятник	75	пр. Ленина, д. 38
737.	401.	661610733220005	Дом Связи	1933 г., архитекторы К.И. Соломонов, В.Д. Соколов	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	пр. Ленина, д. 39

738.	402.	661610735490005	Здание первого городского театра	1845 г., архитектор Г.К. Турский, реконструкция 1982 г.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 43 / ул. Карла Либкнехта, д. 15
739.	403.	661610736940005	Здание театра музыкальной комедии	1933 г.,1962 г., архитекторы В.В. Емельянов, Б.Н. Орлов	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	пр. Ленина, д. 47 / ул. Карла Либкнехта, д. 20
740.	404.	661610736200005	Дом жилой	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 46
741.	405.	661610747780006	Здание Оперного театра, в котором 8 ноября (26 октября) 1917 г. на открытом заседании Екатеринбургский Совет рабочих и солдатских депутатов провозгласил установление советской власти в городе и на Урале		федерального значения	памятник	624	пр. Ленина, д. 46а
742.	406.	661710756680006	Здание типографии издательства «Уральский рабочий»	1930 г., архитектор Г.А. Голубев	федерального значения	памятник	636; 624	пр. Ленина, д. 49
743.	407.	661610733230006	Клуб строителей (киностудия)	1929 г., архитектор Я.А. Корнфельд	федерального значения	памятник	624	пр. Ленина, д. 50
744.	408.	661610735370005	Здание бывшего Совнархоза	1957 г., архитектор Тафф	регионального значения	памятник	75	пр. Ленина, д. 51
745.	409.	661721097670006	Комплекс зданий	1931-1933 гг., архитекторы Г.П. Валенков, Е.Н. Коротков	федерального значения	ансамбль	624	пр. Ленина, д. 52-54
746.	410.	661711097670026	жилой дом		федерального значения	памятник		
747.	411.	661711097670036	жилой дом		федерального значения	памятник		

748.	412.	661711097670046	жилой дом		федерального значения	памятник		
749.	413.	661711097670086	жилой дом		федерального значения	памятник		
750.	414.	661711097670076	больница		федерального значения	памятник		
751.	415.	661711097670066	детский сад		федерального значения	памятник		
752.	416.	661711097670056	детские ясли		федерального значения	памятник		
753.	417.	661610735450005	Дом жилой	1940-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 58
754.	418.	661610735460005	Дом жилой	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 60
755.	419.	661720755240006	Комплекс зданий «Городок чекиста»	1932-1934 гг., архитекторы И.П. Антонов, В.Д. Соколов	федерального значения	ансамбль	624	пр. Ленина, д. 69
756.	420.	661710755240086	жилой дом		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 2, 3, 4, 5
757.	421.	661710755240076	жилой дом		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 6, 7, 8
758.	422.	661710755240066	жилой дом		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 13
759.	423.	661710755240056	жилой дом		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 14
760.	424.	661710755240046	гостиница «Исеть»		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 1
761.	425.	661710755240036	дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 10
762.	426.	661710755240026	детский сад		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 12
763.	427.	661710755240016	универмаг		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 10
764.	428.	661710755240096	столовая		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 10

765.	429.	661721097760006	Комплекс Штаба УРАЛВО	1937-1940 гг., архитектор А.М. Дукельский	федерального значения	ансамбль	624	пр. Ленина, д. 71
766.	430.	661711097760056	штаб УРАЛВО		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 71
767.	431.	661711097760026	жилой дом		федерального значения	памятник		ул. Кузнечная, д. 91
768.	432.	661711097760036	жилой дом		федерального значения	памятник		ул. Первомайская, д. 44
769.	433.	661711097760016	спортивный зал		федерального значения	памятник		ул. Кузнечная, д. 91а
770.	434.	661711097760046	столовая		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 71
771.	435.	661610735430005	Здание химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, где в 1930-1967 гг. работал ученый лесохимик В.Н. Козлов		регионального значения	памятник	454	пр. Ленина, д. 79
772.	436.	661721097610005	Ансамбль градостроительный	1950-е гг.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	пр. Ленина
773.	437.	661711097610035	техникум политехнический		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 89
774.	438.	661711097610065	дом жилой		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 91
775.	439.	661711097610015	дом жилой		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 93
776.	440.	661711097610075	дом жилой		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 95
777.	441.	661711097610055	дом жилой		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 97
778.	442.	661711097610045	здание административное		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 97а
779.	443.		дом жилой с магазином	1954 г.	регионального значения	памятник	560	пр. Ленина, д. 99
780.	444.	661711097610025	дом жилой		регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 101

781.	445.	661710758060005	Здание Суворовского военного училища	1934-1940-е гг., архитектор П.А. Володин	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	пр. Ленина, д. 105 / ул. Мира, д. 26
782.	446.	661610732370006	Загородная дача архитектора Малахова М.П.	первая четверть XIX в., архитектор М.П. Малахов	федерального значения	памятник	16; 176	ул. Луначарского, д. 173а
783.	447.	661720747680005	Детское убежище Екатеринбургского благотворительного общества. Комплекс	первая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Луначарского, д. 177
784.	448.	661721004880005	Комплекс зданий бывших Оровайских казарм, где зародился Первый Уральский стрелковый полк	1918 г.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Луначарского, д. 215
785.	449.	661710832130005	Захоронения 21 советских воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска в 1941-1945 гг.		регионального значения	памятник	75	Магометанское кладбище
786.	450.	661710759380006	Мост через реку Исеть	XIX в.	федерального значения	памятник	624	ул. Малышева
787.	451.	661720761350005	«Городок юстиции»	1930-е гг.	регионального значения	ансамбль	75; 207-ПП	ул. Малышева
788.	452.	661710761350015	дом юстиции	1932 г., архитектор С.Е. Захаров	регионального значения	памятник		ул. Малышева, д. 2б
789.	453.	661710761350025	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Малышева, д. 2ж
790.	454.	661810761350035	детский сад (Дом-улитка)	начало 1930-х гг.	регионального значения	памятник	31	ул. Малышева, д. 2е
791.	455.	661710974790005	Здание земской школы	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Малышева, д. 6 / ул. Московская, д. 26
792.	456.	661720986390006	Жилые дома	1931-1933 гг., архитекторы М.Я. Гинзбург, А.К. Пастернак, С.В. Прохоров	федерального значения	ансамбль	624	ул. Малышева, ул. Хохрякова

793.	457.	661710765260005	Здание управления Тюмень-Омской железной дороги с магазинами	начало XX в.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Малышева, д. 22/ул. Хохрякова, д. 30
794.	458.	661710943920005	Жилой дом	1958 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Малышева, д. 23
795.	459.	661711004950005	Дом жилой с лавкой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 29-а
796.	460.	661710975640005	Сберкасса	1939 г., архитектор Е.Н. Коротков	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 31-в
797.	461.	661710767650005	Здание, где в 1932 г. располагался президиум Уральского филиала АН СССР, в котором работали: академик А.Е. Ферсман и член-корреспондент АН СССР Штейнберг С.С.	первая половина XX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Малышева, д. 31-г / 8
798.	462.	661710995150005	Дом обороны	1934 г., архитектор Г.П. Валенков	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Малышева, д. 31-д / ул. Воеводина, д. 6
799.	463.	661410160350005	Дом И.Х. Гофмейстера	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Малышева, д. 35
800.	464.	661710759250005	Дом жилой И.А. Петрова	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 41 / ул. Толмачева, д. 1
801.	465.	661710760440005	Дом контор	1929 г., архитектор В.И. Смирнов	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 42
802.	466.	661710759390005	Здание бывшей городской думы	1905 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Малышева, д. 46
803.	467.	661711004920006	Дом, в котором находился штаб областного Екатеринбургского комитета РСДРП (б) во главе с Малышевым, Вайнером и Хохряковым		федерального значения	памятник	624	ул. Малышева, д. 46

804.	468.	661710760160005	Здание гостиницы «Эрмитаж», в которой в 1928 г. останавливался В.В. Маяковский		регионального значения	памятник	75	ул. Малышева, д. 56
805.	469.	661710760180005	Доходный дом	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 58/37
806.	470.	661710760190005	Здание фотоателье Ф.С. Мурдасова и А.Ф. Кузнецова	1924-1926 гг.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Малышева, д. 58а
807.	471.	661721004940005	Усадьба купца А.А. Волкова	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	859-ПП; 207-ПП	ул. Малышева, д. 64 / ул. Гоголя, д. 1
808.	472.	661711004940015	дом жилой с магазином		регионального значения	памятник		
809.	473.	661711004940025	магазин		регионального значения	памятник		
810.	474.	661711004940035	лавка		регионального значения	памятник		
811.	475.	661710769270005	«Американская гостиница» купца П.В. Холкина	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	16; 207-ПП	ул. Малышева, д. 68
812.	476.	661710998550005	Гостиница «Центральная»	1928 г., архитектор В. Дубровин	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 74
813.	477.	661710943900005	Дом жилой	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 76
814.	478.	661711035480005	Особняк в стиле модерн	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Мамина-Сибиряка, д. 99
815.	479.	661711086590005	Особняк О-Р-Ф Шмидена	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Мамина-Сибиряка, д. 114
816.	480.	661711004750006	Дом промышленности	1931-1937 гг., архитектор Фридман	федерального значения	памятник	624	ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
817.	481.	661720998530005	Усадьба Филитц	конец XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Мамина-Сибиряка, д. 187
818.	482.	661720998530015	территория сада с прудом		регионального значения	ансамбль		
819.	483.	661710998530025	ограда палисадника		регионального значения	памятник		

820.	484.	661710998530035	Бывший дом Филитц		регионального значения	памятник	889	
821.	485.	661710917080005	Учебный корпус факультета цветных металлов Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, где в 1933-1972 гг. работал ученый-металлург В.И. Смирнов		регионального значения	памятник	454	ул. Мира, д. 17
822.	486.	661710917070006	Здание Политехнического института	1929-1939 гг., архитекторы Г.Я. Вольфензон, А.П. Уткин, К.Т. Бабыкин	федерального значения	памятник	624	ул. Мира, д. 19
823.	487.	661720943950005	Институт политехнический. Комплекс учебных зданий		регионального значения	ансамбль	859-ПП	
824.	488.	661710943950015	корпус физико-технологического факультета	1949-1956 гг.	регионального значения	памятник		ул. Мира, д. 21
825.	489.	661710943950025	корпус химико-технологического факультета	1929-1934 гг.	регионального значения	памятник		ул. Мира, д. 28
826.	490.	661710751530005	Место захоронения 64 советских воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска в 1941-45 гг.		регионального значения	памятник	75	Михайловское кладбище
827.	491.	661710752980005	Могила поэта А.Я. Коца	1943 г.	регионального значения	памятник	454	Михайловское кладбище
828.	492.	661720917120005	Институт физиотерапии и профзаболеваний	1929-1930 гг., архитектор Г.А. Голубев	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	
829.	493.	661710917120015	физиотерапевтический институт		регионального значения	памятник		ул. Московская, д. 12
830.	494.	661710917120035	институт профзаболеваний и гигиены		регионального значения	памятник		ул. Репина, д. 2
831.	495.	661710917120025	общежитие и лаборатория		регионального значения	памятник		ул. Московская, д. 14
832.	496.	661720776870005	Комплекс зданий общества «Красного Креста»		регионального значения	ансамбль	75	ул. Московская, д. 19
833.	497.	661710776870015	здание общества		регионального значения	памятник		

834.	498.	661710776870025	здание лабораторий		регионального значения	памятник		
835.	499.	661710776850005	Водонапорная башня	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Московская, д. 28-б
836.	500.	661710917170005	Здание первой в городе обсерватории, где в 1880 г. бывал Д.И. Менделеев	построена в 1835 г., архитектор М.П. Малахов	регионального значения	памятник	75	ул. Народной Воли, д. 64
837.	501.	661610669930005	Могила краеведа В.П. Бирюкова	1971 г.	регионального значения	памятник	454	Нижнеисетское кладбище
838.	502.	661711298450005	Могила селекционера-биохимика Л.И. Вигорова	1976 г.	регионального значения	памятник	454	Нижнеисетское кладбище
839.	503.	661711004810005	Место захоронения героев гражданской войны		регионального значения	памятник	75	Нижнеисетское кладбище
840.	504.	661710832120005	Место захоронения 14 советских воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска в 1941-45 г.		регионального значения	памятник	75	Нижнеисетское кладбище
841.	505.	661720943830005	Усадьба Жолобова	1840-1880 гг.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Октябрьской революции, д. 35
842.	506.	661710943830025	двухэтажный каменный жилой дом		регионального значения	памятник		
843.	507.	661710943830035	ворота и ограда		регионального значения	памятник		
844.	508.	661710943830045	металлическое ограждение палисадника		регионального значения	памятник		
845.	509.	661710943830015	хозпостройки (перестроены)		регионального значения	памятник		ул. Октябрьской революции, д. 33а
846.	510.	661720943840005	Усадьба первого на Урале садовода-селекционера Д.И. Казанцева		регионального значения	ансамбль	535; 37-п	ул. Октябрьской революции, д. 40
847.	511.	661710943840015	Жилой дом		регионального значения	памятник		
848.	512.	661720943840025	Плодовый сад		регионального значения	ансамбль		
849.	513.	661720821350005	Усадьба Антипина П.А.	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	859-III	ул. Октябрьской революции, д. 52
850.	514.	661710821350015	главный дом		регионального значения	памятник		

851.	515.	661710821350025	флигель		регионального значения	памятник		
852.	516.	661720801120005	Дачи управления садово-паркового хозяйства		регионального значения	ансамбль	75	ул. Отдыха
853.	517.	661710801120045	корпус 5 – одноэтажный дом	конец XIX - начало XX в.	регионального значения	памятник		
854.	518.	661710801120035	корпус 6 – одноэтажный дом	конец XIX - начало XX в.	регионального значения	памятник		
855.	519.	661710801120025	корпус 9 – одноэтажный дом	начало XX в.	регионального значения	памятник		
856.	520.	661710801120015	корпус 14 – двухэтажный дом (модерн)	начало XX в.	регионального значения	памятник		
857.	521.	661710772990005	Загородная дача (модерн)	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Отдыха, д. 55
858.	522.	661710774070005	Памятник Я.М. Свердлову	1927 г., скульптор М.Л. Харламов	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2	площадь Парижской Коммуны
859.	523.	661710765760005	Памятник Орджоникидзе Г.К.	1955 г., скульптор Г.В. Нерода, архитектор А.А. Бойко	регионального значения	памятник	1327, приложение № 1; 452; 1306-п	Первой Пятилетки пл.
860.	524.	661710974880005	Могила Банникова А.П., первого директора Уральского машиностроительного завода	1895-1935 гг.	регионального значения	памятник	624; 452; 1306-п	Первой пятилетки пл.
861.	525.	661710775650005	Купеческий особняк, построен в классическом стиле, имеет интересные оконные проемы	конец XIX в.	регионального значения	памятник	16	ул. Первомайская, д. 7
862.	526.	661720998480005	Усадьба купца М.О. Назарова	середина XIX в. - 1900 г.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	ул. Первомайская, д. 11
863.	527.	661710998480015	гостиница		регионального значения	памятник		
864.	528.	661710998480025	ограда с воротами		регионального значения	памятник		
865.	529.	661710764940005	Дом чиновника Я.С. Стахиева	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Первомайская, д. 13/16
866.	530.	661710765700005	Концертный зал И.З. Маклецкого	1901 г., архитектор Ю.О. Дютель	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Первомайская, д. 22

867.	531.	661710765750005	Дом культуры им. А.М. Горького	1930-1950-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Первомайская, д. 24
868.	532.	661710765310006	Окружной дом офицеров	1938-1940 гг., архитектор В.В. Емельянов	федерального значения	памятник	624	ул. Первомайская, д. 27
869.	533.	661710765670005	Дом жилой в стиле конструктивизма	1930-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Первомайская, д. 43
870.	534.	661710787830005	Бани	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Первомайская, д. 71
871.	535.	661710986370006	Бюст П.П. Бажова	1956 г., скульптор М.Г. Манизер, архитектор И.Е. Рожин	федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	плотина городского пруда
872.	536.	661710756600005	Дом городского головы Симанова как пример городского особняка второй половины XIX в.	1860-1870-е гг.	регионального значения	памятник	454	ул. Попова, д. 4
873.	537.	661710770810005	Дом Рожнова И.Ф.	середина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Попова, д. 11
874.	538.	661710995940005	Преображенская церковь	1808-1830 гг., 1863-1867 гг., 1990-е гг. реставрация	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Походная, д. 2
875.	539.	661710782250006	Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу	1962 г., скульпторы В.М. Друзин, П.А. Сажин, архитектор Г.И. Белянкин	федерального значения	памятник	624	Привокзальная пл.
876.	540.	661610735350005	Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях	1880-1890-е гг.	регионального значения	памятник	16	ул. Пролетарская, д. 3
877.	541.	661710943970005	Дом, где родился писатель-демократ Ф.М. Решетников		регионального значения	памятник	16	ул. Пролетарская, д. 6

878.	542.	661710943960005	Дом, в котором располагалось общество уральских горных техников под руководством Ф.Ф. Сыромолотова и находилась конспиративная квартира Екатеринбургского комитета РСДРП (б)	1901-1905 гг.	регионального значения	памятник	16	ул. Пролетарская, д. 9
879.	543.	661710986450005	Дом жилой В.И. Иванова	1912 г., архитектор Янковский, воссоздание 1986 г.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Пролетарская, д. 10
880.	544.	661710995260005	Здание «лечебницы врачей-специалистов»	1913 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Пушкина, д. 1/ ул. Малышева, д. 37
881.	545.	661720998500005	Усадьба «Товарищества А. Печенкина и К»	XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Пушкина, д. 2/ ул. Малышева, д. 39
882.	546.	661710998500015	дом с мансардой		регионального значения	памятник		
883.	547.	661710998500025	ворота и каменная ограда		регионального значения	памятник		
884.	548.	661710998500035	флигель		регионального значения	памятник		
885.	549.	661721097810005	Комплекс бывшей гостиницы «Россия»		регионального значения	ансамбль	75	ул. Пушкина, стр. 3
886.	550.	661711097810025	двухэтажное здание гостиницы в духе эклектики	конец XIX в.	регионального значения	памятник		
887.	551.	661711097810035	служебное здание в стиле модерн	начало XX в.	регионального значения	памятник		
888.	552.	661711097810015	двое ворот	1893 г.	регионального значения	памятник		
889.	553.	661710765000005	Доходный дом Г.В. Уварова	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Пушкина, д. 4
890.	554.	661710986440005	Дом П.Е. Загайнова	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Пушкина, д. 5
891.	555.	661720998460005	Гостиница «Эрмитаж» В.Г. Черепанова	1886 г.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Пушкина, д. 7
892.	556.	661710998460015	гостиница		регионального значения	памятник		

893.	557.	661710998460025	флигель		регионального значения	памятник		
894.	558.	661710998460035	конюшня		регионального значения	памятник		
895.	559.	661710998460045	баня		регионального значения	памятник		
896.	560.	661710986430005	Дом врача С.С. Асса	1900-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Пушкина, д. 8
897.	561.	661710755410004	2-й Дом горсовета	1927-1928 гг., архитектор С.В. Домбровский	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Пушкина, д. 9, литеры А, А1, А2
898.	562.	661710787840005	Дом А.А. Дрозжилова	1870-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Пушкина, д. 12
899.	563.	661710755420004	Жилой дом Уралплана	1933 г., архитектор И.И. Робачевский	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Пушкина, д. 14
900.	564.	661710986420005	Аптека		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Пушкина, д. 16
901.	565.	661710974850005	Здание бывшей почты, где останавливались декабристы на пути из Сибири	середина XIX в.	регионального значения	памятник	535	ул. Пушкина, д. 19
902.	566.	661710763210006	Дом, в котором жил Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович в 1885-1891 гг. В доме – мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	ул. Пушкина, д. 27
903.	567.	661710974860005	Здание Страховой кассы	1924 г.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Пушкина, д. 28 / ул. Первомайская, д. 14
904.	568.	661710759180005	Здание Педагогического института (Дом купца И.Г. Пшеничникова)	1830-е гг., архитекторы И.И. Свиязев, М.П. Малахов, XIX в.	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2; 1056-ПП	набережная Рабочей молодежи, д. 2
905.	569.	661711004890006	Дом Главного начальника	1818 г.	федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	набережная Рабочей молодежи, д. 3 / пер. Химиков, д. 2

906.	570.	661710975650005	Дом, в котором в 1927 г. жил писатель Аркадий Гайдар (Голиков)		регионального значения	памятник	16	набережная Рабочей молодежи, д. 23
907.	571.	661620702880005	Усадьба купца Ваганова	XIX в.	регионального значения	ансамбль	16; 75	ул. Радищева, д. 6-8
908.	572.	661610702880015	торговая лавка в кирпичном стиле		регионального значения	памятник		ул. Радищева, д. 6
909.	573.	661610702880025	ворота		регионального значения	памятник		ул. Радищева, д. 6-8
910.	574.	661810702880045	Полукаменный дом, украшенный деревянной резьбой	1911 г.	регионального значения	памятник	16	ул. Радищева, д. 8
911.	575.	661810702880035	Флигель, украшенный деревянной резьбой	1911 г.	регионального значения	памятник		ул. Радищева, д. 8
912.	576.	661710944160005	Мастерские в кирпичном стиле	1890-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Радищева, д. 16
913.	577.	661711086610005	Дом, где в квартире большевика М.А. Герцмана в 1905-1906 гг. хранилось оружие Екатеринбургской боевой дружины	1905-1907 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Радищева, д. 27
914.	578.		Здание института охраны материнства и младенчества	1929-1930-е гг.	регионального значения	памятник	682	ул. Репина, д. 1
915.	579.	661710975660005	Институт медицинский	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Репина, д. 3
916.	580.	681420018050005	Стадион «Центральный». Комплекс	1957 г., архитекторы С.А. Васильев, Ю.А. Владимирский	регионального значения	ансамбль	859-ПП; 207-ПП; 1181-ПП; 84-ПП	ул. Репина, д. 5
917.	581.	681420018050015	фасад восточной трибуны главной спортивной арены		регионального значения	памятник		ул. Репина, д. 5, литер А
918.	582.	681420018050025	фасад западной трибуны главной спортивной арены		регионального значения	памятник		ул. Репина, д. 5, литер А3
919.	583.	681420018050035	кассы билетные с воротами главного входа восточные		регионального значения	памятник		ул. Репина, д. 5, литер М, Л
920.	584.	681420018050045	кассы билетные с воротами западные		регионального значения	памятник		ул. Репина, д. 5, литер N, О

921.	585.	681420018050055	ограда металлическая с кирпичными столбами		регионального значения	памятник		ул. Репина, д. 5, литер XVI, XXXV, XXXVI
922.	586.	661711004800005	Церковь Иоанна Предтечи (действующая)	1860-1886 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Репина, д. 6
923.	587.	661721078490005	Дом купца Н.Г. Бабикова	1899 г., архитектор Ю.О. Дютель	регионального значения	ансамбль	75; 859-ПП; 1056-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 1, д. 1а
924.	588.	661711078490015	Флигель		регионального значения	памятник		ул. Розы Люксембург, д. 1-а
925.	589.	661710765660005	Особняк В.А. Бибикова	середина-вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 3
926.	590.	661710756620005	Дом купца Суслова П.П.	конец XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 5
927.	591.	661710756630005	Дом купца С.И. Лопатина	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 7
928.	592.	661710995410005	Дом жилой	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 8-10, литер А
929.	593.	661711004790005	Дом Левитских		регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 9
930.	594.	661710995330005	Дом, в котором родился и провел детские годы И.Г. Толмачев, герой гражданской войны		регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 10
931.	595.	661711004990005	Дом камнереза Трапезникова, как образец деревянного зодчества с кружевным орнаментом и узорной металлической изгородью	1902 г.	регионального значения	памятник	16	ул. Розы Люксембург, д. 14
932.	596.	661721004980005	Усадьба камнереза Трапезникова	1896 г.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Розы Люксембург, д. 14а
933.	597.	661711004980015	двухэтажный полукаменный флигель		регионального значения	памятник		

934.	598.	661710751540005	Дом, во дворе которого находилась частная типография, где 22 апреля 1917 г. вышел первый номер газеты «Уральский рабочий» под названием «Уральская правда»		регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 15
935.	599.	661710751450005	Доходный дом Кузнецовой в стиле модерн	1896-1910 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 16
936.	600.	661710755430004	Дом Г.С. Кудрина	1884 г., архитектор А.И. Падучев	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 18
937.	601.	661710767360005	Дом К.В. Лукина	1880-1890-е гг.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 19
938.	602.	661710758340005	Дом Мевиус В.Ф.	середина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 20
939.	603.	661710759160005	Дом А.М. Фомина	1900-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 26
940.	604.	661710758300005	Дом, в котором размещались первые из Уральских профсоюзов - Союз металлургов и Союз деревоотделочников	1917-1918 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 27
941.	605.	661711004930005	Дом, в котором в 1874 г. родился Л.В. Туржанский, известный художник-пейзажист		регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 30
942.	606.	661710765300005	Здание Русского общества торговли аптекарскими товарами	1896 г.	регионального значения	памятник	535	ул. Розы Люксембург, д. 34
943.	607.	661710758310005	Дом Оленева Ф.В.	середина XIX в., архитектор Э. Сарториус	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 36
944.	608.	661710767610005	Дом К.В. Рейнфельда	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 38/13
945.	609.	661710758320005	Дом Размахина М.Я.	1886-1889 гг., архитектор В.В. Коновалов	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 39 / ул. Карла Маркса, д. 18

946.	610.	661710758330005	Дом А.Е. Шубиной	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 43
947.	611.	661710755440004	Дом А.С. Ягодкиной	1880-е гг.	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 45
948.	612.	661720974900005	Усадьба Н.А. Сусловой	середина XIX в., 1870-1890-е гг., 2010-2011гг. реконструкция	регионального значения	ансамбль	75; 207-ПП; 757-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 50 / ул. Куйбышева, д. 69
949.	613.	661710974900015	дом		регионального значения	памятник		
950.	614.	661710974900025	ограда кирпичная с воротами		регионального значения	памятник		
951.	615.	661711097800005	Дом Шевкуновой Е.И.	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 51
952.	616.	661711035490005	Жилой дом в стиле классицизма	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 53
953.	617.	661720777590005	Загородная усадьба Самарцева	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	454	ул. Розы Люксембург, д. 54
954.	618.	661710777590015	дом		регионального значения	памятник		
955.	619.	661710777590035	флигель		регионального значения	памятник		
956.	620.	661710777590025	ворота		регионального значения	памятник		
957.	621.	661720764380005	Бывшая усадьба Железнова		регионального значения	ансамбль	889	ул. Розы Люксембург, д. 56
958.	622.	661710764880005	Церковь Святой Троицы (Рязановская)	1815-1854 гг., реконструкция 2001 г.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 57
959.	623.	661710802100005	Здание земской управы, где 18 октября 1905 г. состоялось первое открытое выступление Я.М. Свердлова		регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 60
960.	624.	661720770820005	Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Розы Люксембург, д. 62

961.	625.	661710770830005	Усадебный дом в стиле классицизма	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 62
962.	626.	661720770840005	Усадьба		регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 62
963.	627.	661710770840015	флигель		регионального значения	памятник		ул. Розы Люксембург, д. 62
964.	628.	661710995400005	Дом Л.Н. Казанцевой	1886-1892 гг., техник Е.М. Косяков	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 63
965.	629.	661720775230005	Усадьба Я.И. Панфилова, бывшая палата мер и весов	1830 г.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Розы Люксембург, д. 65-67
966.	630.	661710775230015	дом в стиле позднего русского классицизма		регионального значения	памятник		ул. Розы Люксембург, д. 65
967.	631.	661710775230025	флигель		регионального значения	памятник		ул. Розы Люксембург, д. 67
968.	632.	661710775230035	парадные ворота с кованой решеткой		регионального значения	памятник		ул. Розы Люксембург, д. 65-67
969.	633.	661720761360005	Усадьба Беленкова	конец XVIII - вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Розы Люксембург, д. 73
970.	634.	661710761360015	жилой дом со сводами		регионального значения	памятник		
971.	635.	661710761360025	Т-образный флигель		регионального значения	памятник		
972.	636.	661710761360035	амбар деревянный двухярусный		регионального значения	памятник		
973.	637.	661720761360045	сад		регионального значения	ансамбль		
974.	638.	661710761360055	ограда и ворота		регионального значения	памятник		
975.	639.	661610747770005	Дом и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)	середина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 75
976.	640.	661710759220005	Дом К.М. Панова	1890-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 23
977.	641.	661710974920005	Дом купцов Агафуровых	1890-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 24

978.	642.	661710759230005	Дом купца А.С. Лебедева	1890-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 25
979.	643.	661710759150005	Дом купцов Агафуровых	1896 г.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 28
980.	644.	661710765650005	Дом Ремезова Т.В.	середина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 45
981.	645.	661710974930005	Дом жилой	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 52
982.	646.	661721017100005	Усадьба купцов Ермолаевых	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 58а
983.	647.	661711017100025	дом жилой		регионального значения	памятник		
984.	648.	661711017100015	ворота		регионального значения	памятник		
985.	649.	661710767640005	Дом жилой	конец XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 69
986.	650.	661720944190005	Городская усадьба	конец XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Сакко и Ванцетти, д. 115
987.	651.	661710944190035	жилой дом		регионального значения	памятник		
988.	652.	661710944190015	парадные ворота		регионального значения	памятник		
989.	653.	661710944190025	чугунная ограда		регионального значения	памятник		
990.	654.	661710767660005	Фабрика-кухня	1930-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Свердлова, д. 8
991.	655.	661720943890005	Ансамбль градостроительный		регионального значения	ансамбль	859-ПП; 1056-ПП	ул. Свердлова
992.	656.	661710943890015	здание Гипротранса		регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 11а
993.	657.	661710943890025	дом жилой	1960 г., архитектор М.В. Рейшер	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 11
994.	658.	661710943890035	дом-вставка жилой		регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 15
995.	659.	661710943890045	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 22

996.	660.	661710943890055	дом жилой	1958 г., архитектор С. Домбровский	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 25
997.	661.	661710943890065	дом жилой с башней	1954 г., В.В. Безруков	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 27
998.	662.	661710943890075	дом жилой с кинотеатром	1955 г., архитектор Е.В. Емельянов	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 30
999.	663.	661710943890085	дом жилой с аркой	1956 г., архитектор Е.В. Емельянов	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 34
1000.	664.	661710943890095	дом жилой	1956 г., архитектор Ситников	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 56
1001.	665.	661710943890105	дом жилой	1955 г., архитектор М.В. Рейшер	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 58
1002.	666.	661710943890115	дом жилой	1955 г., архитектор И.А. Грушенко	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 60
1003.	667.	661710943890125	дом жилой	1955 г., архитектор И.А. Грушенко	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 62
1004.	668.	661710943890135	дом жилой	1957 г., архитектор И.А. Грушенко	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 66
1005.	669.	661710995370005	Церковь	XVIII-XIX вв.	регионального значения	памятник	859-ПП	Сибирский тракт, д. 19
1006.	670.	661710995360005	Здание павильона механизации Уральского лесотехнического института, где в 1964-1976 гг. работал селекционер-биохимик Л.И. Вигоров		регионального значения	памятник	454	Сибирский тракт, д. 37
1007.	671.	661721293200005	Усадьба	начало XX в.	регионального значения	ансамбль	75	Сибирский тракт, 14 км
1008.	672.	661711293200015	жилой дом		регионального значения	памятник		
1009.	673.	661711293200025	ворота		регионального значения	памятник		

1010.	674.	661710751480005	Дом, в котором в 1914-1916 гг. размещалась больничная касса ВИЗа, где секретарем работал И.М. Малышев		регионального значения	памятник	75	ул. Синяева, д. 40
1011.	675.	661710751460005	Дом, в котором в 1907-1908 гг. находилась подпольная типография большевиков		регионального значения	памятник	75	ул. Синяева, д. 60
1012.	676.	661710751470005	Дом, в котором в июне 1917 г. помещалась первая легальная большевистская типография «Прибой», с 6 сентября 1917 г. печаталась газета «Уральский рабочий»		регионального значения	памятник	75	ул. Сони Морозовой, д. 192
1013.	677.	661710765780005	Здание института физики металлов Уральского научного центра АН СССР, где в 1960-1966 гг. работал ученый-магнитолог Р.И. Янус		регионального значения	памятник	454	ул. Софьи Ковалевской, д. 18
1014.	678.	661710995380005	Здание бывшего лабораторного корпуса Уральского филиала АН СССР, где работали выдающиеся советские ученые		регионального значения	памятник	454	ул. Софьи Ковалевской, д. 20
1015.	679.	661711004910005	Больница	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Старых большевиков, д. 9
1016.	680.	661710975670005	Дворец культуры завода Уралэлектротяжмаш	1940-е гг.-1953 г., архитектор Г.А. Голубев	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Старых большевиков, д. 22
1017.	681.	661710755450004	Дом жилой	1955 г.	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Стахановская, д. 1 / пр. Орджоникидзе, д. 10
1018.	682.	661710995390005	ДК ВИЗа	1957 г., архитектор В.В. Емельянов	регионального значения	памятник	75	пл. Субботников
1019.	683.	661610447520005	Жилой дом	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Синяева, д. 58
1020.	684.	661710998560005	Никольская старообрядческая церковь	1840-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Тверитина, д. 54/77
1021.	685.	661710995350005	Торговое здание в кирпичном стиле	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	пер. Театральный, д. 5/4

1022.	686.	661710995340005	Здание первой телефонной станции в г. Екатеринбурге	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	пер. Театральный, д. 7/9
1023.	687.	661710995420005	Кузнечно-прессовый цех Уралмашзавода	1927 г.	регионального значения	памятник	636	территория Уральского завода тяжелого машиностроения
1024.	688.	661711078580005	Последняя самоходная артиллерийская установка, выпущенная Уральским машиностроительным заводом	май 1945 г.	регионального значения	памятник	624; 452; 1306-п	территория Уральского машиностроительного завода
1025.	689.	661710777600005	Дом чиновника Г.В. Уварова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Толмачева, д. 7
1026.	690.	661710766850005	Здание административное	1950-е гг., архитекторы П.И. Лангратов, П.П. Мерзляков	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Толмачева, д. 11
1027.	691.	661710765690005	Дом купца Ф.А. Михайлова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Толмачева, д. 21
1028.	692.	661710765710005	Дом дворянки Е.О. Селивановой	1880-1890-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Толмачева, д. 24
1029.	693.	661710765730005	Дом, в котором жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк		регионального значения	памятник	16	ул. Толмачева, д. 41
1030.	694.	661710767620005	Дом жилой. Здесь жил Маклецкий И.З., директор Екатеринбургского отделения Волжско-Камского банка, почетный гражданин города	конец XIX в., надстроен в 1930-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Тургенева, д. 15
1031.	695.	661610702890005	Дом М.М. Крылова	начало XX в.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Тургенева, д. 18
1032.	696.	661710769280005	Дом М.И. Маева	начало XX в.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Тургенева, д. 20
1033.	697.	661710975630005	Дом жилой	начало XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Тургенева, д. 22
1034.	698.	661710765720005	Дом А.Н. Судакова	1890-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Тургенева, д. 24

1035.	699.	661710765740005	Дом горного инженера И.И. Редикорцева	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Тургенева, д. 28
1036.	700.	661730801090005	Площадь 1905 года, как место революционных событий города		регионального значения	достопримечательное место	75	пл. 1905 года
1037.	701.	661710986410005	Памятник Ленину В.И.	1957 г., скульптор В.И. Ингал, архитектор П.Д. Прибульский	регионального значения	памятник	1327, приложение № 1; 452; 1306-п	пл. 1905 года
1038.	702.	661710750740005	Здание Епархиального женского училища	1913-1916 гг., архитектор К.А. Полков	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	пер. Университетский, д. 9
1039.	703.	661720943940006	Комплекс зданий площади Первой пятилетки	1928-1934 гг., архитекторы П.В. Оранский, В.В. Безруков, М.В. Рейшер, Васильев	федерального значения	ансамбль	624	Уралмаш, пл. Первой пятилетки
1040.	704.	661710943940026	заводоуправление		федерального значения	памятник		
1041.	705.	661710943940016	лаборатория		федерального значения	памятник		
1042.	706.	661710943940036	проходная		федерального значения	памятник		
1043.	707.	661710943940046	жилой дом		федерального значения	памятник		ул. Ильича, д. 2
1044.	708.	661710943940056	гостиница «Мадрид»		федерального значения	памятник		ул. Культуры, д. 1 / ул. Машиностроителей, д. 4
1045.	709.	661710944140005	Дом Мишиных	1900-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Февральской революции, д. 9
1046.	710.	661710944130005	Дом Петровых	1910-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Февральской революции, д. 11
1047.	711.	661720998540005	Здание в стиле модерн	XIX в.	регионального значения	ансамбль	535	ул. Февральской революции, д. 27
1048.	712.	661710998540015	ограда палисадника		регионального значения	памятник	75	ул. Февральской революции, д. 27

1049.	713.	661710944150005	Дом ювелира И.К. Афиногенова	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Февральской революции, д. 37
1050.	714.	661710917110005	Дом, где жил известный уральский краевед Афиногенов		регионального значения	памятник	75	ул. Февральской революции, д. 51
1051.	715.	661410736080005	Дом жилой		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Физкультурников, д. 30
1052.	716.	661710986320005	Завод турбомоторный: проходная с административными корпусами	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Фронтовых бригад, д. 18
1053.	717.	661710986400005	Здание бывшей гостиницы «Казань» в 1894-1917 гг. центр мебельного производства М.Ф. Просвирина в г. Екатеринбурге		регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 3
1054.	718.	661710975710005	Дом Калашникова А.Д.	середина XIX в., архитектор Сорториус (?)	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 5
1055.	719.	661710758680005	Дом Я.Г. Делинина	середина XIX в., 1890-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 6
1056.	720.	661710758710005	Дом Д.И. Белоусова	1893 г., архитектор А. Чирков	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 9
1057.	721.	661710758690005	Дом купца В.И. Кудряшова	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 24
1058.	722.	661410099070005	Дом жилой	конец XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Хохрякова, д. 27
1059.	723.	661410089960005	Дом Д.П. Максимова	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 29
1060.	724.	661710758780005	Дом мещанина Г.Я. Трусова	1890-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП; 1056-ПП	ул. Хохрякова, д. 31
1061.	725.	661710767630005	Дом мещанки Е.И. Захаровой	1890-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП; 1056-ПП	ул. Хохрякова, д. 33
1062.	726.	661710759190005	Дом мещанина А.А. Попова	1890-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП; 1056-ПП	ул. Хохрякова, д. 42а
1063.	727.	661710943910005	Дом, где с 1931-1962 гг. жил художник И.К. Слюсарев	первая половина XX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Хохрякова, д. 62

1064.	728.	661710758720005	Дом М.Ф. Медведева	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 64
1065.	729.	661710759210005	Дом Башуровой	1900 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 68
1066.	730.	661711035470005	Дом И.Е. Шабаргина	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 72
1067.	731.	661721097630006	Здания и сооружения Екатерининского завода – «Монетки»		федерального значения	ансамбль	624	центральная часть города
1068.	732.	661711097630016	стена главного корпуса		федерального значения	памятник		ул. Горького, д. 4а
1069.	733.	661711097630026	сушильный корпус		федерального значения	памятник		ул. Горького, д. 4а
1070.	734.	661711097630136	производственный корпус		федерального значения	памятник		ул. Горького, д. 4
1071.	735.	661711097630126	дом чертежников		федерального значения	памятник		ул. Горького, д. 4а
1072.	736.	661711097630036	здание кладовых		федерального значения	памятник		ул. Горького, д. 4а
1073.	737.	661711097630076	водонапорная башня		федерального значения	памятник		Исторический сквер, со стороны пр. Ленина / угол ул. Горького
1074.	738.	661711097630066	грот		федерального значения	памятник		Исторический сквер, пр. Ленина (ул. Воеводина)
1075.	739.	661711097630056	остатки древней плотины Исетского пруда с фрагментами в местах нахождения водосбросов		федерального значения	памятник		Исторический сквер, пр. Ленина
1076.	740.	661711097630146	гранитные устои косого моста через реку Исеть		федерального значения	памятник		центральная часть города
1077.	741.	661711097630106	ворота		федерального значения	памятник		Исторический сквер, со стороны ул. Воеводина / угол пр. Ленина
1078.	742.	661711097630086	ворота		федерального значения	памятник		Исторический сквер, со стороны ул. Горького / угол пр. Ленина

1079.	743.	661711097630116	ворота		федерального значения	памятник		Исторический сквер, со стороны ул. Горького
1080.	744.	661711097630096	ворота		федерального значения	памятник		Исторический сквер, со стороны ул. Горького / угол ул. Малышева
1081.	745.	661711097630046	остатки стен		федерального значения	памятник		Исторический сквер, со стороны ул. Воеводина; со стороны ул. Горького
1082.	746.	661721035420005	Усадьба М.А. Нурова	первая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Чапаева, д. 1
1083.	747.	661711035420045	угловой дом		регионального значения	памятник		
1084.	748.	661711035420035	двухэтажный каменный жилой дом		регионального значения	памятник		
1085.	749.	661711035420055	двухэтажная каменная хозяйственная постройка		регионального значения	памятник		
1086.	750.	661711035420025	ограда с колоннадой		регионального значения	памятник		
1087.	751.	661721035420015	территория сада		регионального значения	ансамбль		
1088.	752.	661710764390005	Дом Афониных	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Чапаева, д. 2
1089.	753.	661720760420006	Усадьба Ошуркова	1876 г.	федерального значения	ансамбль	1327, приложение № 2; 176	ул. Чапаева, д. 3
1090.	754.	661720760430006	Усадьба Давыдовых	первая половина XIX в.	федерального значения	ансамбль	1327, приложение № 2; 176	ул. Чапаева, д. 5
1091.	755.	661720774060005	Усадьба И.Д. Баландина	XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Чапаева, д. 7
1092.	756.	661710774060035	двухэтажный каменный дом с мезонином		регионального значения	памятник		
1093.	757.	661710774060025	одноэтажный каменный флигель		регионального значения	памятник		

1094.	758.	661720774060015	территория сада		регионального значения	ансамбль		
1095.	759.		Гаражи Свердловского автобусного движения	1926-1929 гг.	Регионального значения	памятник	1072	ул. Чапаева, сооружение 7а
1096.	760.	661721035450005	Первый дом Е.М. Ошуркова	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Чапаева, д. 8
1097.	761.	661711035450015	ограда и ворота		регионального значения	памятник		
1098.	762.	661710764400005	Каменный одноэтажный особняк конца XIX в.		регионального значения	памятник	454	ул. Чапаева, д. 10
1099.	763.	661720764420005	Усадьба Ошуркова М.М.		регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Чапаева, д. 10
1100.	764.	661710764420015	ограда с воротами		регионального значения	памятник		
1101.	765.	661710760410006	Дом Бажова Павла Петровича, в котором он жил с 1906 по 1950 гг.		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	ул. Чапаева, д. 11 / ул. Большакова, д. 69
1102.	766.	661710764900005	Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Чапаева, д. 14
1103.	767.	661720763600005	Глазная лечебница имени А.А. Мислявского	1902-1906 гг., проект инженера-технолога А.А. Шалабанова	регионального значения	ансамбль	75; 207-ПП	ул. Челюскинцев, д. 3 / пер. Северный, д. 2
1104.	768.	661710763600025	корпус лечебный		регионального значения	памятник		
1105.	769.	661710763600015	флигель	1914 г.	регионального значения	памятник		
1106.	770.	661711004860006	Здание Управления Свердловской железной дороги	1928 г., архитектор К.Т. Бабыкин	федерального значения	памятник	624	ул. Челюскинцев, д. 11
1107.	771.	661620668520005	Симановская мельница	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Челюскинцев, д. 58
1108.	772.	661610668520025	четырехэтажное каменное здание мельницы	1884 г.	регионального значения	памятник		
1109.	773.	661610668520015	здание лаборатории	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник		

1110.	774.	661710755470004	Транспортная контора О.П. Карповой	1880-е гг., 1928 г.	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Челюскинцев, д. 100
1111.	775.	661710755530005	Дворец культуры железнодорожников с северным блоком	1930-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Челюскинцев, д. 102
1112.	776.	661710747670005	Дом купца Н.А. Грачева	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Чернышевского, д. 2
1113.	777.	661710756580005	Особняк И.М. Федорова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Чернышевского, д. 9
1114.	778.	661720772240005	Комплекс зданий бывшего медопивоваренного завода	1880-е гг.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Шарташская, д. 13
1115.	779.	661710772240055	винный склад		регионального значения	памятник		
1116.	780.	661710772240025	малый склад		регионального значения	памятник		
1117.	781.	661710772240015	бытовая		регионального значения	памятник		
1118.	782.	661710772240035	жилой дом		регионального значения	памятник		
1119.	783.	661710772240045	большепролетный склад		регионального значения	памятник		
1120.	784.	661710766860005	Особняк статского советника Ф.Л. Миллера	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Шейнкмана, д. 18
1121.	785.	661711004900005	Корпус пухоочистительной фабрики купца Г.Б. Перетца	1913-1917 гг., 1990-е гг. реконструкция	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Шейнкмана, д. 31
1122.	786.	661720751520005	Усадьба купца Е.В. Старикова	XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Шейнкмана, д. 42
1123.	787.	661710751520015	дом		регионального значения	памятник		
1124.	788.	661710751520025	ворота		регионального значения	памятник		
1125.	789.	661710766880005	Жилой дом с башенками (модерн)	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Шейнкмана, д. 83
1126.	790.	661710801140005	Широкореченский воинский мемориал. Место захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска.		регионального значения	памятник	75	Широкореченское кладбище

1127.	791.	661711004830005	Могила дирижера А.Э. Маргуляна	1950 г.	регионального значения	памятник	454	Широкореченское кладбище
1128.	792.	661711004820005	Могила хирурга А.Т. Лидского	1973 г.	регионального значения	памятник	454	Широкореченское кладбище
1129.	793.	661711004850005	Христорождественская единоверческая церковь	перестроена из старообрядческой часовни в 1837 г., освящена в 1838 г.	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. Школьников, д. 1
1130.	794.	661710917100005	Дом Я.К. Кривошеина	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Щедрина, д. 10
1131.	795.	661720917140005	Дом Рязанова	1809 г. (?), архитектор М.П. Малахов	регионального значения	ансамбль	75	ул. Щедрина, д. 18-а
1132.	796.	661710917140015	жилой дом		регионального значения	памятник		
1133.	797.	661710917140025	ворота и ограда		регионального значения	памятник		
1134.	798.	661710777610005	Мост через реку Патрушиха	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Щербакова
1135.	799.	661710771700005	Школа земская	1914 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Щербакова, д. 67
1136.	800.	661710998490005	Дом Кругляшовых	1910-е гг.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Энгельса, д. 6
1137.	801.	661710765290005	Дом купца Осокина К.Г.	конец XIX в. - начало XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Энгельса, д. 16 / ул. Розы Люксембург, д. 11
			Объекты археологического наследия					
1138.	802.	661640669420006	Жертвенное место на мысу Еловом	поздний бронзовый век, ранний железный век	федерального значения	достопримечательное место	454	
1139.	803.	661640669600006	Поселение Нижняя Макуша	неолит-бронзовый век	федерального значения	памятник	454	

1140.	804.	661640702740006	Исетская писаница	затруднена	федерального значения	памятник	454	
1141.	805.	661640669700006	Поселение Исетская Правобережное	поздний неолит	федерального значения	памятник	454	
1142.	806.	661640669240006	Поселение Исетское Правобережное II	развитой неолит, ранний бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
1143.	807.	661640669720006	Поселение Верхняя Макуша	энеолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
1144.	808.	661640669770006	Поселение Макуша III	ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
1145.	809.	661640728870006	Ст. Макуша IV	XVII в.	федерального значения	памятник	454	
1146.	810.	661640735640006	Палкинская писаница	затруднена	федерального значения	памятник	454	
1147.	811.	661640735650006	Комплексный археологический памятник	неолит, средневековье	федерального значения	памятник	454	
1148.	812.	661640702790006	Стоянка Остров I	неолит, поздняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1149.	813.	661640669860006	Стоянка Исетская Правобережная III	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1150.	814.	661640702840006	Местонахождение Перегон IV	поздний бронзовый век, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
1151.	815.	661640669890006	Ст. Перегон III (п)	неолит	федерального значения	памятник	454	
1152.	816.	661640669920006	Северская писаница	затруднена	федерального значения	памятник	454	
1153.	817.	661640733140006	Стоянка «Разбойничий остров»	неолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
1154.	818.	661640732360006	Поселение Шувакиш I	энеолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1155.	819.	661640732450006	Поселение Шувакиш II	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1156.	820.	661640732960006	Стоянка Шувакиш III	энеолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	

1157.	821.	661640732970006	Стоянка Шувакиш IV	энеолит	федерального значения	памятник	535	
1158.	822.	661640732950006	Стоянка Шувакиш V	неолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1159.	823.	661640731950006	Стоянка Шувакиш VI	неолит-бронзовый век	федерального значения	памятник	535	
1160.	824.	661640731970006	Стоянка Шувакиш VII	энеолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1161.	825.	661640732000006	Стоянка Шувакиш VIII	энеолит-средневековье	федерального значения	памятник	535	
1162.	826.	661640732400006	Стоянка Шувакиш X	энеолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1163.	827.	661640732410006	Стоянка Шувакиш XI	энеолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1164.	828.	661640732420006	Стоянка Шувакиш XII	энеолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1165.	829.	661640732440006	Стоянка Шувакишский Исток II	энеолит-железный век	федерального значения	памятник	535	
1166.	830.	661640732430006	Поселение Шувакишский Исток I	энеолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1167.	831.	661640733350006	Стоянка Шувакишский Исток III	энеолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1168.	832.	661640670710006	Ст. Мало-Шарташская I	неолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
1169.	833.	661640675640006	Жертвенной место: шарташские каменные палатки сарматского времени		федерального значения	достопримечательное место	1327, приложение № 1	
1170.	834.	661640670170006	Поселение Шарташ I	энеолит	федерального значения	памятник	535	
1171.	835.	661640670140006	Поселение Шарташ II	энеолит	федерального значения	памятник	535	
1172.	836.	661640733080006	Ст. Чусовское озеро III	энеолит-ранний бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
1173.	837.	661640733090006	Ст. Чусовское озеро IV	энеолит-ранний бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
1174.	838.	661640733130006	Ст. Чусовское озеро	ранний железный век	федерального значения	памятник	454	

1175.	839.	661640669900006	Стоянка Остров II	неолит, энеолит	федерального значения	памятник	535	
1176.	840.	661640669910006	Стоянка Остров IV	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1177.	841.	661640730340006	Стоянка Огородная I	неолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1178.	842.	661640669940006	Большегорское городище	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1179.	843.	661640669950006	Стоянка Верх-Исетская I (ЛП)	ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
1180.	844.	661640669960006	Стоянка Верх-Исетская II» (ЛП)	ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
1181.	845.	661640669970006	Стоянка Верх-Исетская III (ЛП)	ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
1182.	846.	661640669980006	Стоянка Верх-Исетская IV (ЛП)	поздний неолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
1183.	847.	661640735600006	Стоянка Верх-Исетская V (П)	поздняя бронза-ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
1184.	848.	661640735610006	Стоянка Чусовское озеро II	поздний неолит-ранняя бронза, ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
1185.	849.	661640735620006	Стоянка на полуострове Петух	ранняя бронза, ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
1186.	850.	661640735630006	Стоянка на о-ве Веселко	ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
1187.	851.	661640732380006	Стоянка Мало-Шарташская II	бронза	федерального значения	памятник	75	
Ивдельский городской округ								
			Объекты археологического наследия					
1188.	1.	661740747170006	Ст. в Лаксейской пещере	эпоха бронзы, средневековье	федерального значения	памятник	454	

1189.	2.	661740747180006	Лозьвинский городок	XVI-XVII вв.	федерального значения	памятник	454	
1190.	3.	661740747190006	Ст. в гроте Шайтанском	поздний палеолит, средневековье	федерального значения	памятник	454	
1191.	4.	661740747200006	Ст. в гроте Усть-Вогронском	раннее средневековье	федерального значения	памятник	454	
Муниципальное образование город Ирбит								
1192.	1.	661710751370005	Здание – образец жилищного строительства конца XIX в.	1878 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Володарского, д. 7
1193.	2.	661710751360005	Бывший дом Мурзиной	1858 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Володарского, д. 8
1194.	3.	661710788020005	Бывший дом купчихи Пахомовой	1858 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Володарского, д. 12
1195.	4.	661710788030005	Бывший дом купцов Казанцевых	1914 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Володарского, д. 14
1196.	5.	661710751550005	Здание бывшего склада купца Зязина		регионального значения	памятник	454	ул. Володарского, д. 21
1197.	6.	661710751560005	Бывший дом купца Крупмана (торговля мануфактурой)		регионального значения	памятник	454	ул. Володарского, д. 23
1198.	7.	661710787960005	Здание – образец городского жилищного строительства конца XIX в.		регионального значения	памятник	454	ул. Елизарьевых, д. 23
1199.	8.	661710751380005	Здание – образец городского жилищного строительства середины XIX в.	1848 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Карла Либкнехта, д. 9
1200.	9.	661710751390005	Бывший дом купца Кондырева	1849 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Карла Либкнехта, д. 11
1201.	10.	661710788040005	Здание бывшего жилого дома врача Антонова	1858 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Карла Маркса, д. 28
1202.	11.	661710787940005	Здание в стиле позднего русского классицизма	1868 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Карла Маркса, д. 30
1203.	12.	661720751400005	Женская гимназия	1882 г.	регионального значения	ансамбль	454; 75	ул. Карла Маркса, д. 37
1204.	13.	661710751400015	ворота		регионального значения	памятник		

1205.	14.	661710792490005	Здание в стиле русского классицизма (образцовый фасад)		регионального значения	памятник	454	ул. Карла Маркса, д. 38
1206.	15.	661710788050005	Бывший жилой дом священника Сретенской церкви отца Николая	1858 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Карла Маркса, д. 44
1207.	16.	661710752950005	Здание бывшего торгового корпуса		регионального значения	памятник	454	ул. Карла Маркса, д. 47
1208.	17.	661710752970005	Здание бывшего церковно-приходского училища		регионального значения	памятник	454	ул. Карла Маркса, д. 59
1209.	18.	661710787950005	Образец казенного здания конца XIX в.		регионального значения	памятник	454	ул. Карла Маркса, д. 122
1210.	19.	661710751350005	Каменное здание – бывший винокуренный завод	начало XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Карла Маркса, д. 124
1211.	20.	661710789660005	Бывший дом Чистякова	1878 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Кирова, д. 21
1212.	21.	661710789710005	Жилой дом в стиле позднего русского классицизма		регионального значения	памятник	454	ул. Кирова, д. 60
1213.	22.	661710790730005	Здание, в котором в 1918-1919 гг. размещался Ирбитский уездный исполком Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов		регионального значения	памятник	454	ул. Кирова, д. 74
1214.	23.	661710789670005	Здание бывшей Земской аптеки	конец XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Кирова, д. 76
1215.	24.	661710789680005	Бывший дом мещанина Иконникова	конец XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Кирова, д. 78
1216.	25.	661710789690005	Здание постоялого двора		регионального значения	памятник	454	ул. Кирова, д. 82
1217.	26.	661710789700005	Здание торгового дома Т.С. Морозова	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. Кирова, д. 80
1218.	27.	661710790680005	Жилое здание конца XIX в.	1893 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Кирова, д. 98
1219.	28.	661710787980005	Одноэтажный каменный особняк, украшенный богатой каменной резьбой с угловым входом	начало XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Коммуны, д. 29
1220.	29.	661710790880005	Бывшая ярмарочная гостиница	начало XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Красноармейская, д. 1-3

1221.	30.	661710787970005	Здание бывшего магазина купцов Агафуровых		регионального значения	памятник	454	ул. Красноармейская, д. 5
1222.	31.	661710790910005	Здание бывшего магазина купцов Гавриловых		регионального значения	памятник	454	ул. Красноармейская, д. 15
1223.	32.	661710792610005	Братская могила советских и партийных работников г. Ирбита, расстрелянных колчаковцами в 1919 г., а также красноармейцев, погибших в боях при освобождении Ирбита в июле 1919 г.		регионального значения	памятник	454	площадь им. В.И. Ленина
1224.	33.	661710788740005	Бывший дом купца Колмакова	начало XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 4
1225.	34.	661710792520005	Здание бывшей городской управы, где в 1918 г. проходил первый съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов		регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 15
1226.	35.	661710792500005	Здание, в котором в 1918 г. размещался Ирбитский уездный комитет РКП (б)		регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 16
1227.	36.	661710751320005	Здание бывшего казначейства	XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 17
1228.	37.	661710788710005	Пассаж	1864 г.	регионального значения	памятник	636; 207-III	ул. Ленина, д. 21
1229.	38.	661710792550005	Усадьба	XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Ленина, д. 23
1230.	39.	661710788720005	Здание бывшего дома купца Калинина		регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 27
1231.	40.	661710751330005	Деревянное здание, украшенное резьбой	1888 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 30
1232.	41.	661710788730005	Жилой дом – образец деревянного зодчества		регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 37
1233.	42.	661710751340005	Каменный 2-этажный особняк конца XIX в.		регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 41
1234.	43.	661710790940005	Деревянное здание – бывший дом мещанина Чечетина		регионального значения	памятник	454	ул. Октябрьская, д. 7

1235.	44.	661610735290005	Здание бывшего жилого дома чиновника Смородинцева (в ярмарку ресторан)		регионального значения	памятник	454	ул. Орджоникидзе, д. 18
1236.	45.	661710791350005	Бывший дом купца Зязина		регионального значения	памятник	454	ул. Орджоникидзе, д. 25
1237.	46.	661710751410005	Здание, в котором в 1918 г. проходили первые заседания Ирбитского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, помещалась чрезвычайная комиссия Уралоблсовета		регионального значения	памятник	454	ул. Орджоникидзе, д. 30
1238.	47.	661710751420005	Бывший дом купца Зязина	начало XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Орджоникидзе, д. 32
1239.	48.	661710751430005	Бывшая лавка купца Зязина	начало XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Орджоникидзе, д. 34
1240.	49.	661710791360005	Здание, в котором в 1919 г. после освобождения города от колчаковцев, размещался Военно-революционный комитет		регионального значения	памятник	454	ул. Орджоникидзе, д. 37
1241.	50.	661710751440005	Двухэтажный каменный особняк, украшенный резьбой	начало XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Орджоникидзе, д. 38
1242.	51.	661710752960005	Здание – образец жилищного строительства конца XIX в.		регионального значения	памятник	454	ул. Орджоникидзе, д. 41
1243.	52.	661710787990005	Одноэтажный каменный особняк с каменной резьбой по фасаду	начало XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Орджоникидзе, д. 42
1244.	53.	661710788010005	Здание драматического театра им. А.Н. Островского	1908 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Орджоникидзе, д. 51
1245.	54.	661710788000005	Двухэтажное каменное здание бывших воинских казарм	конец XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Орджоникидзе, д. 61
1246.	55.	661710791270005	Обелиск воинам Советской армии, умершим в госпиталях г. Ирбита в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.	1957 г.	регионального значения	памятник	454	городское кладбище

1247.	56.	661710986360005	Обелиск на месте расстрела жертв колчаковщины		регионального значения	памятник	454	ул. Орджоникидзе, д. 100 (городское кладбище)
1248.	57.	661710792470005	Свято-Троицкая церковь	1835-1846 гг.	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. Орджоникидзе, д. 100
1249.	58.	661710790770005	Бывший дом купца Михайлова	конец XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Пролетарская, д. 1
1250.	59.	661710790800005	Бывший дом купца Стахеева	конец XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Пролетарская, д. 2
1251.	60.	661710790820005	Типичное казенное здание конца XIX в.	1893 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Пролетарская, д. 46
1252.	61.	661710793990005	Бывшее Сибирское подворье	1878 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Революции, д. 16
1253.	62.	661710790840005	Бывший дом купца Луканина	1878 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Революции, д. 24
1254.	63.	661710772980005	Здание – образец жилищного строительства конца XIX в.	1887 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Революции, д. 25
1255.	64.	661710792530005	Сретенская церковь	1832-1871 гг., 1890-е гг.	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. Революции, д. 27б
1256.	65.	661710793470005	Двухэтажный каменный особняк с каменной резьбой по фасадам	начало XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Революции, д. 28
1257.	66.	661710793480005	Здание – образец жилищного строительства конца XIX в.		регионального значения	памятник	454	ул. Революции, д. 37
1258.	67.	661710792480005	Здание бывшей мужской гимназии	начало XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Свободы, д. 24
1259.	68.	661710790850005	Бывший дом купца Дунаева	1879 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Советская, д. 1
1260.	69.	661710791340005	Одноэтажный каменный дом с каменной резьбой по фасаду	XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Советская, д. 6
1261.	70.	661710791330005	Бывший дом купца Фалалеева		регионального значения	памятник	454	ул. Советская, д. 13
1262.	71.	661710791320005	Одноэтажное каменное здание с декоративным парапетом, богато украшенное каменной резьбой	начало XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Советская, д. 16
1263.	72.	661710791310005	Бывший дом купца Рудакова		регионального значения	памятник	454	ул. Советская, д. 31
1264.	73.	661710791300005	Бывший дом купца Рудакова		регионального значения	памятник	454	ул. Советская, д. 36

1265.	74.	661710791290005	Каменный особняк купца Смирнова	1890 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Советская, д. 45
1266.	75.	661710791280005	Бывший дом купца Ларькова (разная торговля)		регионального значения	памятник	454	ул. Советская, д. 52
1267.	76.	661721004710005	Комплекс промышленной архитектуры «Зязинская мельница»		регионального значения	ансамбль	454	ул. Советская, д. 62
1268.	77.	661711004710065	Здание мельницы		регионального значения	памятник		
1269.	78.	661711004710015	Лабаз *(восточный)*		регионального значения	памятник		
1270.	79.	661711004710025	Лабаз *(западный)*		регионального значения	памятник		
1271.	80.	661711004710035	Одноэтажное здание		регионального значения	памятник		
1272.	81.	661711004710045	Одноэтажное здание		регионального значения	памятник		
1273.	82.	661711004710055	Одноэтажное здание		регионального значения	памятник		
1274.	83.	661710792630005	Здание – образец деревянного зодчества конца XIX в.		регионального значения	памятник	454	ул. Урицкого, д. 19
1275.	84.	661710792590005	Обелиск в память рабочих Ирбитского автоприцепного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны		регионального значения	памятник	454	Предзаводская площадь автоприцепного завода
1276.	85.	661710792580005	Обелиск в память рабочих Ирбитского мотоциклетного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны		регионального значения	памятник	454	Предзаводская площадь мотоциклетного завода
1277.	86.	661710792570005	Обелиск в память рабочих Ирбитского стекольного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны		регионального значения	памятник	454	Предзаводская площадь стекольного завода
Ирбитское муниципальное образование								

1278.	1.	661710917300005	Бюст Героя Советского Союза Г.А. Речкалова	1949 г., скульптор А.С. Кондратьев, архитектор А.В. Сотников	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2	с. Зайково
			Объекты археологического наследия					
1279.	2.	661740747560006	Мысовская стоянка	эпоха бронзы	федерального значения	памятник	535	
1280.	3.	661740746790006	Чубаровское городище	XIV-XVI вв.	федерального значения	памятник	535	
Город Каменск-Уральский								
1281.	1.	661710946850005	Мост железнодорожный через реку Исеть	1939 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	
1282.	2.	661710820910005	Дворец культуры Уральского алюминиевого завода	1947 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Алюминиевая, д. 2
1283.	3.	661720974950005	Комплекс «Городок алюминщиков» (ЦЖС)	1937 г.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	
1284.	4.	661710974950015	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Алюминиевая, д. 12
1285.	5.	661710974950045	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Исетская, д. 11
1286.	6.	661710974950035	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Каменская, д. 9
1287.	7.	661710974950025	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Строителей, д. 10
1288.	8.	661720820900005	Комплекс «Соцгород Трубный»	1937 г.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	
1289.	9.	661710820900015	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Беляева, д. 4
1290.	10.	661710820900025	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Карла Маркса, д. 89
1291.	11.	661710946870006	Здание управления Каменск-Уральского казенного чугунолитейного завода	первая половина XIX в.	федерального значения	памятник	1327, приложения № 2; 176	ул. Коммолодежи, д. 1

1292.	12.	661720976350005	Спортивный комплекс «Салют» и Дворец пионеров	конец 1950 - начало 1960-х гг.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Каменская, д. 33; д. 34
1293.	13.	661710747660005	Плотина городского пруда	1700-1701 гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Карла Маркса *(Павильон плотины – ул. Карла Маркса, д. 3)*
1294.	14.	661710794050005	Училище заводское	XIX в.	регионального значения	памятник	535	ул. Карла Маркса, д. 17
1295.	15.	661720976360005	Преображенский женский монастырь		регионального значения	ансамбль	75; 207-ПП	
1296.	16.	661710976360015	Преображенская церковь	1861-1878 гг.	регионального значения	памятник		ул. Кирова, д. 18
1297.	17.	661710976360025	корпус келий с трапезной	1860-е гг., 1940-е гг. (перестроен)	регионального значения	памятник		ул. Кирова, д. 18, корпус 2
1298.	18.	661710976360035	сторожка	1860-е гг.	регионального значения	памятник		ул. Кирова, д. 18, корпус 1
1299.	19.	661710946840005	Подпорная стенка старой плотины на р. Каменке из бутового камня	1880-1890-е гг.	регионального значения	памятник	454	угол ул. Коммуны и ул. Карла Маркса
1300.	20.	661710794150005	Госпиталь Каменского завода	1826 г.	регионального значения	памятник	535	ул. Красных Орлов, д. 4
1301.	21.	661710946820005	Дом жилой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Красных Орлов, д. 36
1302.	22.	661710946810005	Дом жилой	начало XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Красных Орлов, д. 63
1303.	23.	661710946830005	Дом жилой	конец XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Красных Орлов, д. 110
1304.	24.	661710946860005	Мост через реку Каменка	1903 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Ленина
1305.	25.	661720976390005	Усадьба Шамариных	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	859-ПП; 207-ПП	
1306.	26.	661710976390015	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Ленина, д. 95
1307.	27.	661710976390025	корпус обувной фабрики		регионального значения	памятник		ул. Ленина, д. 95
1308.	28.	661720976380005	Усадьба купцов Зыряновых	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Ленина

1309.	29.	661710976380015	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Ленина, д. 102
1310.	30.	661710976380025	магазин		регионального значения	памятник		ул. Ленина, д. 100 (лит. А)
1311.	31.	661710976380035	постройка хозяйственная		регионального значения	памятник		ул. Ленина, д. 100 (лит. Б)
1312.	32.	661720983690005	Усадьба купца Косякова	конец XIX в.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Ленина
1313.	33.	661710983690025	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Ленина, д. 101
1314.	34.	661710983690015	лавка		регионального значения	памятник		ул. Ленина, д. 103
1315.	35.	661710946790005	Лавка купцов Молчановых	конец XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Ленина, д. 103 (лит. А)
1316.	36.	661710946800005	Дом жилой	конец XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Ленина, д. 107
1317.	37.	661710794020005	Дом купцов Грачевых	1907 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Ленина, д. 108
1318.	38.	661710974820005	Здание, в котором в 1917 г. была провозглашена в Каменске Советская власть		регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 111
1319.	39.	661710946780005	Лавка	1890-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Ленина, д. 111, литер А
1320.	40.	661720976330005	Училище женское, магазин	начало XX в.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Ленина, д. 113
1321.	41.	661721097870005	Усадьба управляющего заводом		регионального значения	ансамбль	454; 535; 207-ПП	
1322.	42.	661711097870025	дом жилой	1870-е гг.	регионального значения	памятник		ул. Ленина, д. 117
1323.	43.	661711097870015	изба кучерская	конец XIX в.	регионального значения	памятник		ул. Пионерская, д. 8, строение 1
1324.	44.	661720983680005	Гостиный двор		регионального значения	ансамбль	535; 207-ПП	ул. Ленина, д. 118; д. 120
1325.	45.	661710983680015	корпус южный	1820-1840-е гг., архитектор М.П. Малахов, конец XIX в. (перестроен)	регионального значения	памятник		

1326.	46.	661710983680025	корпус северный	1820-1840-е гг., 1940-е гг. (перестроен)	регионального значения	памятник		ул. Революционная, д. 2
1327.	47.	661720983700005	Усадьба смотрителя завода		регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Ленина, д. 119
1328.	48.	661710983700025	Здание, в котором в 1917-1918 гг. находился штаб Красной Гвардии, здесь же была организована первая комсомольская организация в городе		регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 119
1329.	49.	661710983700015	Постройка хозяйственная. (Здание, в котором в 1917-1918 гг. находился штаб Красной Гвардии, здесь же была организована первая комсомольская организация в городе)		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Ленина, д. 119
1330.	50.	661710794030005	Мануфактурный магазин Бухарева	XIX в.	регионального значения	памятник	535	ул. Ленина, д. 122
1331.	51.	661710794040005	Лавка Герасимова	XIX в.	регионального значения	памятник	535	ул. Ленина, д. 124
1332.	52.	661710759240005	Бывший Троицкий собор	1808 г., 1839-1840 гг. перестр. М.П. Малахов	регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 126
1333.	53.	661720976340005	Усадьба купца Воробьева	конец XIX в.	регионального значения	ансамбль	535	ул. Ленина, д. 127
1334.	54.	661710976340025	дом жилой		регионального значения	памятник		
1335.	55.	661710976340035	хозяйственная постройка		регионального значения	памятник		
1336.	56.	661710976340015	конюшня		регионального значения	памятник		
1337.	57.	661710976340045	склад зерновой		регионального значения	памятник	859-ПП	
1338.	58.	661710946880005	Училище мужское	середина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Ленина, д. 128

1339.	59.	661710946770005	Приют детский	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Ленина, д. 134
1340.	60.	661710946940005	Дом, в котором жил председатель Каменского ревкома И.И. Кесарев		регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 146
1341.	61.	661710946910005	Дом, где в 1942-1943 гг. жил писатель И.А. Новиков		регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 151
1342.	62.	661710794000005	Дворец культуры железнодорожников	1954 г.	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Паровозников, д. 2
1343.	63.	661711097880005	Дом жилой	1826-1827 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Пионерская, д. 6
1344.	64.	661710946980005	Дом жилой	начало XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Пионерская, д. 32
1345.	65.	661710995120005	Вокзал железнодорожный	1952 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Привокзальная, д. 13
1346.	66.	661711097860005	Дом, в котором жил первый председатель Каменского Совета рабочих и солдатских депутатов Я.Ф. Прокопьев		регионального значения	памятник	454	ул. Прокопьева, д. 26
1347.	67.	661710794010005	Дом врача В.А. Скворцова		регионального значения	памятник	75	ул. Революционная, д. 11
1348.	68.	661710974840005	Покровская церковь	1883 г.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Революционная, д. 45
1349.	69.	661710976370005	Магазин провиантский Каменского казенного чугунолитейного завода. Дом культуры	1828 г., архитектор М.П. Малахов, 1943 г. реконструкция, архитектор Л.И. Попикова, 1958 г. реконструкция, архитектор А.В. Гагарин	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	пл. Соборная, д. 1
1350.	70.	661710983730005	Церковь Покрова Пресвятой Богородицы	1914-1916 гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Февральской революции, д. 13
Каменский городской округ								

1351.	1.	661710759310005	Церковь Николаевская	1904-1917 гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	с. Исетское, ул. Ленина, д. 37А
1352.	2.	661710759320005	Церковь Петра и Павла	1832-1846 гг., 1878 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	с. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 34А
1353.	3.	661710759290005	Церковь	XIX в.	регионального значения	памятник	75	с. Маминское, ул. Чапаева, д. 1Г
1354.	4.	661710759330005	Церковь Флора и Лавра	1835 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	с. Пирогово, ул. Ленина, д. 28А
1355.	5.	661710759360005	Церковь Тихвинская	1815-1839 гг.	регионального значения	памятник	535	с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 61А
1356.	6.	661710759300005	Церковь Ильи Пророка	1823-1857 гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	с. Смолинское, пер. Клубный, д.1В
1357.	7.	661710759340005	Церковь Христорождественская	начало XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	с. Сосновское, ул. Ленина, д. 72А
1358.	8.	661710759350005	Церковь Введенская	1839 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	с. Травянское, ул. Ленина, д. 22Б
1359.	9.	661710759370005	Церковь Троицы	XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	535	с. Троицкое, ул. Ленина, д. 71Б
			Объекты археологического наследия					
1360.	10.	661740747570006	Стоянка Червяное озеро I	энеолит, ранний бронзовый век	федерального значения	памятник	75	
1361.	11.	661740747580006	Курган у с. Троицкого	поздний бронзовый век	федерального значения	памятник	75	
1362.	12.	661740747590006	Поселение Троицкое 3	поздний бронзовый век	федерального значения	памятник	75	
Камышловский городской округ (г. Камышлов)								
1363.	1.	661710975420005	Здание, где размещался штаб военного отдела Камышловского Совдепа	1918 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 2
1364.	2.	661710975430005	Жилой дом	1902 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 4
1365.	3.	661710975470005	Дом, в котором в 1914-18 гг. жил П.П. Бажов		регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 11

1366.	4.	661710809610005	Бывшее духовное училище. Здание, в котором в 1941-45 гг. размещался госпиталь № 1726	1887 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 9, ул. Карла Маркса, д. 23б
1367.	5.	661710975480005	Жилой дом	1878 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 34
1368.	6.	661711097840005	Здание магазина Мещерякова	1885 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 35а
1369.	7.	661710975400005	Дом купца Бойцова	1881 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 37
1370.	8.	661710975510005	Жилой дом	1900 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 47а
1371.	9.	661710975530005	Жилой дом	1908 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 51б
1372.	10.	661710809640005	Здание, где с 1920 г. по 1923 гг. жил П.П. Бажов		регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 32
1373.	11.	661710975450005	Здание железнодорожного вокзала	1885 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Красных Орлов, д. 83а
1374.	12.	661710975540005	Здание, где в 1918 г. размещался штаб Красной гвардии и был сформирован добровольческий отряд, ставший ядром коммунистического полка «Красные Орлы»		регионального значения	памятник	75	ул. Красных Орлов, д. 103
1375.	13.	661710975560005	Дом купца Терентьева. Здание, в котором в ноябре 1917-июле 1918 гг. размещался первый Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов		регионального значения	памятник	75	ул. Ленина, д. 15
1376.	14.	661710975410005	Дом жилой	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Ленинградская, д. 39
1377.	15.	661710975520005	Здание начального городского училища	1912 г., архитектор А.Г. Фалалеев	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Маяковского, д. 1
1378.	16.	661710975370005	Бывшая «Михайловская церковь» при детском приюте	1893-1894 гг.	регионального значения	памятник	454	ул. Маяковского, д. 11

1379.	17.	661710975570005	Дом жилой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Пролетарская, д. 13
1380.	18.	661711097850005	Дом, в котором жил комсомолец Петр Пуртов, геройски погибший под Мадридом в Испании в 1939 г.		регионального значения	памятник	75	ул. Пролетарская, д. 9
1381.	19.	661710975580005	Здание, где в 1919-23 гг. размещалась типография, в которой П.П. Бажов редактировал газету «Красный путь»		регионального значения	памятник	75	ул. Пролетарская, д. 31
1382.	20.	661720975590005	Комплекс мельзавода		регионального значения	ансамбль	75	ул. Пролетарская, д. 66
1383.	21.	661710975600005	Здание школы № 58, где в 1932-37 гг. учился Герой Советского Союза С.М. Черепанов		регионального значения	памятник	75	ул. Свердлова, д. 73
1384.	22.	661710975390005	Здание, где размещался штаб частей особого назначения (ЧОН)	1921-1925 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Свердлова, д. 28
1385.	23.	661710817720005	Особняк		регионального значения	памятник	75	ул. Свердлова, д. 31а
1386.	24.	661710817710005	Здание Земской управы. Здание, где проходил первый уездный съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в ноябре 1917 г.	1914 г.	регионального значения	памятник	535 75	ул. Свердлова, д. 41
1387.	25.	661710817690005	Жилой дом		регионального значения	памятник	75	ул. Свердлова, д. 43
1388.	26.	661710817700005	Здание, в котором размещался УК РКСМ	1919-1920-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Свердлова, д. 55
1389.	27.	661710817670005	Здание в «кирпичном стиле»	1912 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Свердлова, д. 59
1390.	28.	661710817680005	Дом жилой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Свердлова, д. 65

1391.	29.	661710809680005	Дом, где жил поэт С.П. Щипачев		регионального значения	памятник	75	ул. Свердлова, д. 97
1392.	30.	661710809660005	Здание бывшей иконописной мастерской	1910 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Советская, д. 25
1393.	31.	661710809700005	Жилой дом	1870 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Урицкого, д. 14
1394.	32.	661710809710005	Здание общественное	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Энгельса, д. 119
1395.	33.	661710809690005	Бывший Покровский собор	1821 г.	регионального значения	памятник	454	ул. Энгельса, д. 147-а
1396.	34.	661710809670005	Здание женской гимназии	1871 г., 1897 г.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Энгельса, д. 171, литера А
1397.	35.	661710809650005	Здание мужской гимназии	1901 г.	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. Энгельса, д. 171, литера А7
Камышловский муниципальный район								
1398.	1.	661710809630005	Церковь Боголюбская	1842-1844 гг.	регионального значения	памятник	535	с. Галкинское, ул. Мира, д. 90
1399.	2.	661710809620005	Церковь Сретения Господня	1836-1861 гг.	регионального значения	памятник	75	с. Никольское, ул. Советская, д. 55б
Городской округ Карпинск								
1400.	1.	661710758700006	Введенский собор	1767 г.	федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	г. Карпинск
Кировградский городской округ								
			Объекты археологического наследия					
1401.	1.	661740755210006	Шигирское городище и три стоянки		федерального значения	ансамбль	75	
1402.	2.	661740755010006	Стоянка Варга I	ранняя бронза	федерального значения	памятник	1327, приложение № 2; 207-ПП	
1403.	3.	661740755020006	Стоянка Шигирский Исток I	неолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	

1404.	4.	661740755030006	Стоянка Шигирский Исток II	эпоха бронзы, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1405.	5.	661740755040006	Стоянка Шигирское озеро I	неолит – ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1406.	6.	661740755050006	Стоянка Шигирское озеро II	неолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1407.	7.	661740755060006	Стоянка Шигирское озеро III	мезолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1408.	8.	661740755160006	Стоянка Шигирское озеро IV	ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1409.	9.	661740755170006	Стоянка Шигирское озеро V	мезолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1410.	10.	661740755180006	Стоянка Шигирское озеро VI	мезолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1411.	11.	661740755190006	Стоянка Шигирское озеро VII	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1412.	12.	661740755200006	Стоянка Шигирское озеро VIII	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
Городской округ Краснотурьинск								
1413.	1.	661710821340005	Часовня Александра Невского	XIX в.	регионального значения	памятник	75	г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 53/1
1414.	2.	661710975780005	Здание, где работал профессор Санкт-Петербургского университета, основатель геологического музея Е.С. Федоров	1894-1899 гг.	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2; 207-ПП	г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 45
1415.	3.	661711097890006	Дом, в котором в 1859-1867 гг. жил Попов Александр Степанович		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 70
Городской округ Красноуральск								
			Объекты археологического наследия					

1416.	1.	661740754980006	Стоянка Выя I	неолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1417.	2.	661740755100006	Ст. Выйка I	мезолит, неолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
1418.	3.	661740755110006	Ст. Выйка II	мезолит	федерального значения	памятник	454	
1419.	4.	661740754990006	Стоянка Выйка III	ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1420.	5.	661740755000006	Стоянка Выйка IV	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
Городской округ Красноуфимск (г. Красноуфимск)								
1421.	1.	661710757830005	Первая казачья изба	XVIII в.	регионального значения	памятник	75	ул. Р. Горбуновой, д. 35
1422.	2.	661710757840005	Здание бывшего Красноуфимского промышленного училища, где работали агрономы: Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин		регионального значения	памятник	454	ул. Ленина, д. 79
1423.	3.	661710757930005	Здание, где в 1918 г. проходило формирование кавалерийского полка им. Володарского		регионального значения	памятник	75	ул. Ленина, д. 120
1424.	4.	661710757940005	Корпус винокуренного завода	начало XX века	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Мизерова, д. 66
1425.	5.	661710757920005	Александро-Невская (Красная) церковь	1903-1914 гг., архитектор Д.П. Рябов, подрядчик Ф.Н. Мальков	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Мизерова, д. 88
1426.	6.	661710757910005	Дом врача Э.М. Сенкевича	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Октября, д. 29 / ул. Мизерова, д. 50

1427.	7.	661710817800005	Часовня св. Иосифа Песнописца	XVIII в., XIX-начало XX в.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Пролетарская, д. 81а
1428.	8.	661710757900005	Здание, в котором в 1919 г. размещался штаб 28 дивизии под командованием В.М. Азина		регионального значения	памятник	75	ул. Пролетарская, д. 50
1429.	9.	661710757890005	Дом, в котором в 1941-1945 годы жила Е.Д. Стасова, видный деятель большевистской партии с 1898 года, соратница В.И. Ленина		регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Пролетарская, д. 101
1430.	10.	661710757950005	Доходный дом К.А. Шевелина	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Рогозинниковых, д. 35
1431.	11.	661710757870005	Здание бывшей земской уездной больницы, где в 1886-1909 гг. работал врач М.И. Мизеров		регионального значения	памятник	454	ул. Свободы, д. 16
1432.	12.	661710757880005	Здание бывшей земской управы, где в январе 1918 г. проходил первый Красноуфимский съезд Советов		регионального значения	памятник	75	ул. Советская, д. 17
1433.	13.	661710757820005	Здание железнодорожного вокзала	1915 г., архитектор Щусев	регионального значения	памятник	75	ул. Станционная, д.11
1434.	14.	661720757850005	Комплекс на городском кладбище	первая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Транспортная, д. 1
1435.	15.	661710757850015	церковь деревянная		регионального значения	памятник		ул. Транспортная, д. 1-а
1436.	16.	661710757850025	ворота и ограда		регионального значения	памятник		
1437.	17.	661710757850035	часовня деревянная		регионального значения	памятник		
1438.	18.	661710757850045	часовня каменная		регионального значения	памятник		
1439.	19.	661710757860005	Могила врача М.И Мизерова	1913 г.	регионального значения	памятник	454	городское кладбище

Кушвинский городской округ								
1440.	1.	661710751310005	Дом бывшего управителя Кушвинского чугунолитейного завода, где в 1848-1852 гг. жил инженер металлург П.М. Обухов		регионального значения	памятник	454	г. Кушва, ул. Первомайская, д. 36
			Объекты археологического наследия					
1441.	2.	661740755150006	Баранчинское поселение	мезолит, поздний неолит	федерального значения	памятник	535	
1442.	3.	661740754960006	Стоянка Боровка II	мезолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1443.	4.	661740754970006	Стоянка Боровка IV	бронзовый век	федерального значения	памятник	535	
1444.	5.	661740754950006	Стоянка Боровка V	мезолит	федерального значения	памятник	535	
1445.	6.	661740755120006	Ст. Баранча V	мезолит	федерального значения	памятник	454	
1446.	7.	661740755130006	Мастерская Боровка III	поздний неолит	федерального значения	памятник	454	
1447.	8.	661740755140006	Кокуй -городок	железный век, XVIII в.	федерального значения	памятник	454	
Городской округ «Город Лесной»								
1448.	1.	661710759200004	Дом культуры «Современник»	1957 г.	местного (муниципального) значения	памятник	582-ПП	ул. Ленина, д. 22
1449.	2.	661710759170004	Здание кинотеатра «40 лет Октября»	1957 г.	местного (муниципального) значения	памятник	582-ПП	ул. Ленина, д. 41
Махнёвское муниципальное образование								

1450.	1.	661710828730005	Здание Мугайской школы (в деревянном исполнении с элементами стиля модерн)	1909-1911 гг.	регионального значения	памятник	454	с. Мугай, ул. Октябрьская, д. 93
			Объекты археологического наследия					
1451.	2.	661740755640006	Наскальные рисунки	эпоха бронзы	федерального значения	памятник	624	
Невьянский городской округ								
1452.	1.	661711004730006	Наклонная башня Демидовых	XVIII в.	федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	г. Невьянск, сквер Демидовых, здание 3
1453.	2.	661711017140005	Производственный корпус Невьянского механического завода	XVIII в.	регионального значения	памятник	636	механический завод
1454.	3.	661711017130005	Подсобное помещение литейного цеха Невьянского механического завода	XVIII в.	регионального значения	памятник	636	механический завод
1455.	4.	661721017150005	Невьянский механический завод	XVIII-XX вв.	регионального значения	ансамбль	75	территория Невьянского механического завода
1456.	5.	661711017150015	кричный цех	XVIII-XX вв.	регионального значения	памятник		пр. Октябрьский, здание 2
1457.	6.	661711017150025	плотина	XVIII в.	регионального значения	памятник		сквер Демидовых, строение 9
1458.	7.	661711017150035	электростанция	1915 г.	регионального значения	памятник		Исторический центр «Старый Невьянский завод», здание 2
1459.	8.	661711017150045	дымовая труба	1915 г.	регионального значения	памятник		Утрачен
1460.	9.	661711017150055	Преображенский собор	XIX в.	регионального значения	памятник		Исторический центр «Старый Невьянский завод», здание 1
1461.	10.	661710983830005	Торговая лавка Пискунова	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Володарского, д. 1
1462.	11.	661710794080005	Дом торговца Громазова	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 4
1463.	12.	661710794090005	Здание гимназии - бывший купеческий особняк	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 6

1464.	13.	661710794070005	Жилой дом в «кирпичном стиле»	1890 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 11
1465.	14.	661710983770005	Особняк Носова	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 9
1466.	15.	661711097560005	Купеческий дом	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 13-15
1467.	16.	661721004740005	Усадьба купца А.Л. Войтехова	конец XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Кирова, д. 16-18
1468.	17.	661711004740015	жилой дом		регионального значения	памятник		ул. Кирова, д. 18
1469.	18.	661711004740035	лавка		регионального значения	памятник		ул. Кирова, д. 18
1470.	19.	661711004740025	доходный дом		регионального значения	памятник		ул. Кирова, д. 16
1471.	20.	661710983920005	Особняк	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 21
1472.	21.	661710983850005	Дом в стиле классицизма	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 27
1473.	22.	661711097550005	Доходный дом	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 34
1474.	23.	661710983960005	Жилой дом	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 39
1475.	24.	661710983860005	Жилой дом купца Богомолова	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 46
1476.	25.	661710770870005	Кирпичное здание школы	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 47
1477.	26.	661711097570005	Купеческий особняк И.З. Карпова	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Комсомольская, д. 3
1478.	27.	661720983840005	Усадьба купца Французова	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Комсомольская, д. 4
1479.	28.	661711078590005	Жилой дом	конец XIX-начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Комсомольская, д. 6
1480.	29.	661710794130005	Торговая лавка	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Комсомольская, д. 6а
1481.	30.	661711097530005	Жилой дом	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Комсомольская, д. 14
1482.	31.	661720983870005	Городская усадьба золотопромышленника Подвинцева	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Комсомольская, д. 18

1483.	32.	661710983820005	Жилой дом	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Комсомольская, д. 21
1484.	33.	661710983910005	Жилой дом по «образцовым» фасадам	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Комсомольская, д. 23, д. 25
1485.	34.	661710983780005	Здание бывшей староверческой церкви	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Комсомольская, д. 37
1486.	35.	661711078570005	Жилой дом	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Кропоткина, д. 2
1487.	36.	661710983970005	Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь	1941-1945 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Красноармейская, д. 13
1488.	37.	661720983950005	Городская усадьба купца Селянина	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Крылова, д. 1
1489.	38.	661710983950035	жилой дом		регионального значения	памятник		
1490.	39.	661710983950015	флигель		регионального значения	памятник		
1491.	40.	661710983950025	хозпостройки		регионального значения	памятник		
1492.	41.	661710758040005	“Царская” церковь	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Крылова, д. 20
1493.	42.	661710794140005	Купеческий особняк Власова	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Луначарского, д. 4
1494.	43.	661710983880005	Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь	1941-1945 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Луначарского, д. 26
1495.	44.	661710983890005	Школа, в которой учился Герой Советского Союза В.В. Гомзин		регионального значения	памятник	75	ул. Малышева, д. 52
1496.	45.	661710983900005	Здание, в котором находился Невьянский городской окружной комитет коммунистического союза молодежи	1919-1921 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Матвеева, д. 6
1497.	46.	661710794060005	Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина	конец XVIII-начало XIX в.	регионального значения	памятник	75	пр. Октябрьский, д. 3
1498.	47.	661710794100005	Особняк купца Пискунова	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	пр. Октябрьский, д. 15
1499.	48.	661710794110005	Жилой дом	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	пр. Октябрьский, д. 19

1500.	49.	661711097540005	Купольный склад муки купца Пискунова	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Попова, д. 27а
1501.	50.	661710983790005	Купеческий дом	1890 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Профсоюзов, д. 1
1502.	51.	661710983800005	Купеческий особняк	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Профсоюзов, д. 4
1503.	52.	661710995130005	Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь	1941-1945 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Самойлова, д. 4
1504.	53.	661710983810005	Особняк купца Дождева	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Советская, д. 16
1505.	54.	661710794120005	Постоялый двор	начало XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. 1905 г., д. 4
1506.	55.	661710983940005	Жилой дом	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Урицкого, д. 1
1507.	56.	661710983930005	Жилой дом	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Энгельса, д. 18
1508.	57.	661721004720005	Комплекс		регионального значения	ансамбль	75	
1509.	58.	661711004720025	жилой дом	начало XX в.	регионального значения	памятник		ул. Энгельса, д. 40
1510.	59.	661711004720015	жилой дом	начало XX в.	регионального значения	памятник		ул. Энгельса, д. 42
1511.	60.	661710917290006	Никольская церковь	1780-1790 гг.	федерального значения	памятник	1327, приложение № 2; 176	с. Быньги, ул. Мартьянова, здание 2
1512.	61.	661710820940005	Церковь Казанская	1852-1871 гг.	регионального значения	памятник	535	с. Быньги, ул. Ленина, здание 36
1513.	62.	661710820930005	Церковь	XIX в.	регионального значения	памятник	535	с. Шурала, ул. Ленина, здание 16
			Объекты археологического наследия					
1514.	63.	661740747320006	Аятское I поселение	неолит, ранняя бронза, ранний железный век, средневековье	федерального значения	памятник	454	
1515.	64.	661740747350006	Жертвенное место Кырман		федерального значения	памятник	454	

1516.	65.	661740747340006	Ст. Кырманская I	ранний железный век, иткульская культура	федерального значения	памятник	454	
1517.	66.	661740747360006	Стоянка «Шайтанка»		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	
1518.	67.	661740747330006	Ст. Таватуй	неолит	федерального значения	памятник	454	
Городской округ Верх-Нейвинский								
1519.	1.		Контора Верх-Нейвинского завода (Дом-графин)	1804 г., 1826-1841 гг.	федерального значения	памятник	670	пгт. Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 3
1520.	2.		Здание волостного правления	конец XIX в.	регионального значения	памятник	40	р.п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 10
Нижнесергинский муниципальный район								
1521.	1.	661710817820005	Запорный узел заводской плотины Сергинского металлургического завода	вторая половина XVIII в.	регионального значения	памятник	636	г. Нижние Серги, металлургический завод
1522.	2.	661710817810005	Механический цех Нижне-Сергинского металлургического завода	середина XIX в.	регионального значения	памятник	636	г. Нижние Серги, металлургический завод
1523.	3.	661710758000005	Литейный цех Верхне-Сергинского долотного завода	1750 г.	регионального значения	памятник	636	р.п. Верхние Серги, долотный завод
1524.	4.	661710757990005	Склад технических материалов Михайловского металлургического завода	1815 г.	регионального значения	памятник	636	Михайловский металлургический завод
1525.	5.	661610747140005	Церковь	XVIII в.	регионального значения	памятник	535	с. Кленовское, ул. Ленина, д. 79
			Объекты археологического наследия					
1526.	6.	661740747160006	Усть-Бардымская стоянка	неолит	федерального значения	памятник	454	
1527.	7.	661740747150006	Сергинская писаница	затруднена	федерального значения	памятник	454	
Нижнетуринский городской округ								

1528.	1.	661710986330005	Завод Нижнетуринский железоделательный: заводоуправление	1829 г., архитектор А.З. Комаров	регионального значения	памятник	859-ПП	г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 2
Город Нижний Тагил								
1529.	1.	661711035380005	Дом Добродеева И.Я.	XIX в.	регионального значения	памятник	454; 452; 1306-п	ул. Большегальяновская, д. 144
1530.	2.	661710842480006	Дом, в котором жили крепостные Черепановы Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	ул. Верхняя Черепанова, д. 1
1531.	3.	661710975100005	Могила писателя А.П. Бондина	1939 г.	регионального значения	памятник	454	городской парк культуры и отдыха
1532.	4.	661710820880005	Бюст А.П. Бондина	1947 г., скульптор М.П. Крамской	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2	городской парк
1533.	5.	661720975140006	Здание заводского госпиталя	1829 г., архитектор А.П. Чеботарев	федерального значения	ансамбль	624	ул. Горошникова, д. 37
1534.	6.	661710975110005	Дом, где с 1941 по 1944 год в квартире № 1 жил академик Е.О. Патон		регионального значения	памятник	454; 207-ПП	пр. Дзержинского, д. 34, кв. 1
1535.	7.	661720974960006	Комплекс зданий района «Красный камень»	1930-е гг., архитектор М.Я. Гинзбург	федерального значения	ансамбль	624	район Красный Камень
1536.	8.	661710974960016	жилой дом		федерального значения	памятник		ул. Жуковского, д. 8
1537.	9.	661710974960026	жилой дом		федерального значения	памятник		ул. Жуковского, д. 20
1538.	10.	661720821330005	Комплекс домов по ул. Ильича, построенные в духе советского конструктивизма	1930-1940 гг.	регионального значения	ансамбль	16	ул. Ильича, д. 2, 4, 6, 8
1539.	11.	661720975240005	Купеческая усадьба		регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Карла Маркса, д. 3
1540.	12.	661710974910005	Купеческая усадьба		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Карла Маркса, д. 5 «А»

1541.	13.	661710975150005	Дом золотоскупщика Митькина. Здесь открылся первый краеведческий музей	1924 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Карла Маркса, д. 10
1542.	14.	661710975070005	Дом торговца Колодкина		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Карла Маркса, д. 18
1543.	15.	661710820890005	Дом подрядчика Белова. Здесь в 1930-е годы жил Ш.С. Окуджава – отец поэта Б.Ш. Окуджавы	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Карла Маркса, д. 20 «А»
1544.	16.	661710975050005	Бывший дом золотопромышленника Треухова, построенный в стиле модерн	начало XX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Карла Маркса, д. 21
1545.	17.	661720787850005	Дом и магазин Балыкова		регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Карла Маркса, д. 27
1546.	18.	661710787860005	Аптека Лохтина		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Карла Маркса, д. 29
1547.	19.	661710975020005	Здание банка		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Карла Маркса, д. 31
1548.	20.	661710975010005	Дом купца Ляпцева в стиле «модерн»		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Карла Маркса, д. 37-39
1549.	21.	661710975310005	Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная большевистская конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский отряд		регионального значения	памятник	454	ул. Карла Маркса, д. 37-39
1550.	22.	661720975090005	Дома предпринимателя Кокушкина («Торговый дом Кокушкина и К»)		регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Карла Маркса, д. 47, 49
1551.	23.	661710975120005	Дом торговца Лебедева. Конспиративная квартира Нижнетагильской группы РСДРП (Б) в 1901-1905 гг.		регионального значения	памятник	859-ПП; 454	ул. Карла Маркса, д. 53
1552.	24.	661710975230005	Бывший дом тагильского купца Волгина	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Кирова, д. 2, строение 1

1553.	25.	661720975080005	Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова	первая половина XIX в., архитекторы К.А. Луценко, А.З. Комаров	регионального значения	ансамбль	454	ул. Кирова, д. 19, 21
1554.	26.	661710975290005	Дом, где в 1878 г. жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк. Дом начальника рудника	XIX в.	регионального значения	памятник	454 535	ул. Кирова, д. 37
1555.	27.	661710787820005	Дом Бондина А.П.	XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	454; 452 1306-п	ул. Красноармейская, д. 8
1556.	28.	661720820870005	Монастырь Скорбященский женский	начало XX в.	регионального значения	ансамбль	859-III	ул. Красногвардейская, д. 55
1557.	29.	661710820870015	собор Крестовоздвиженский		регионального значения	памятник		
1558.	30.	661710820870025	часовня		регионального значения	памятник		
1559.	31.	661720784240006	Дом Демидова и здание музея	XVIII в.	федерального значения	ансамбль	1327, приложение № 1	пр. Ленина, д. 1
1560.	32.	661710787930005	Магазин провиантский верхний	первая четверть XIX в., 1989-2005 гг. (реставрация)	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2; 207-III	пр. Ленина, д. 1 «А», строение 2
1561.	33.	661710975220005	Дом общества потребителей		регионального значения	памятник	859-III	пр. Ленина, д. 3
1562.	34.	661710975130005	Дом купца Аксенова		регионального значения	памятник	859-III	пр. Ленина, д. 3-а
1563.	35.	661720975210005	Усадьба управителя Любимова		регионального значения	ансамбль	859-III	пр. Ленина, д. 4
1564.	36.	661710975170005	Магазин Ахаимовой		регионального значения	памятник	859-III	пр. Ленина, д. 4-а
1565.	37.	661710747610005	Дом, где в мае 1919 г. проходило первое собрание комсомольцев и возникла городская организация РКСМ		регионального значения	памятник	454	пр. Ленина, д. 7

1566.	38.	661710975280005	Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей	конец XIX в.	регионального значения	памятник	454	пр. Ленина, д 11
1567.	39.	661710975030005	Дом купца Комиссарова		регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 13
1568.	40.	661710975270005	Дом Герминых		регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 15
1569.	41.	661710747620005	Дом, где в 1918 г. формировались кавалерийские части Красной Армии		регионального значения	памятник	454	пр. Ленина, д. 17
1570.	42.	661710975260005	Дом купца Хлопотова		регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 19
1571.	43.	661710747630005	Дом, в котором находился в 1918 г. штаб Красной гвардии		регионального значения	памятник	454	пр. Ленина, д. 21
1572.	44.	661710975250005	Здание горно-металлургического техникума, построенное в стиле казенной административной архитектуры	конец XIX в.	регионального значения	памятник	454	пр. Ленина, д. 38
1573.	45.	661720975040005	Комплекс жилых домов по пр. Ленина	1950 г., архитекторы Я. Свирский, Г. Тиме	регионального значения	ансамбль	454	
1574.	46.	661710975040055	Жилой дом		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 59
1575.	47.	661710975040025	Жилой дом		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 61
1576.	48.	661710975040035	Жилой дом		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 63
1577.	49.	661710975040015	Жилой дом		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 65
1578.	50.	661710975040045	Жилой дом		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 71
1579.	51.	661710974980005	Здание земского училища	конец XIX в.	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	Липовый тракт, д. 11
1580.	52.	661710983750005	Башня сторожевая на Лисьей горе	1868 г.	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2; 452; 1306-п	На Лисьей (Лысой) горе

1581.	53.	661721249810005	Сооружение Нижнетагильского металлургического комбината, в том числе:		регионального значения	ансамбль	636	Нижнетагильский металлургический комбинат
1582.	54.	661711249810025	бандажный (ныне прокатный № 1) цех	1936 г.	регионального значения	памятник		
1583.	55.	661711249810015	доменная печь № 1	1940 г.	регионального значения	памятник		
1584.	56.	661710975200005	Магазин Мозгунова		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Огаркова, д. 5
1585.	57.	661710975180005	Дом торговца Колодкина		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Огаркова, д. 7
1586.	58.	661710983760005	Дом жилой		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Первомайская, д. 3
1587.	59.	661710975000005	Дом жилой		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Первомайская, д. 5
1588.	60.	661710784250005	Дом жилой		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Первомайская, д. 15
1589.	61.	661710975060006	35000 танк, выпущенный Н-Тагильским Уралвагонзаводом в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.		федерального значения	памятник	624; 452	проходная Уралвагонзавода
1590.	62.	661710784260005	Александро-Невская церковь на Гальянке	1862-1877 гг., архитектор Т.Ф. Гирст	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. Совхозная, д. 5
1591.	63.	661711035390005	Памятный знак, установленный в честь выплавки в декабре 1967 г. Нижнетагильским металлургическим комбинатом стомиллионной тонны, стали		регионального значения	памятник	624; 452; 1306-п	пл. Сталеплавильщиков
1592.	64.	661710758050005	Здание, в котором находилось первое женское училище в городе, в 20-30 гг. XX в. – первая образцовая школа им. Н.К. Крупской		регионального значения	памятник	454	ул. Тагильская, д. 1

1593.	65.	661710975160006	Дом Худояровых Исаака Федоровича и Вонифатия Исааковича, в котором они жили в 1850-1860 гг.		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	ул. Тагильская, д. 24
1594.	66.	661710975320006	Жилой дом	первая половина XIX в.	федерального значения	памятник	624	ул. Тагильская, д. 26
1595.	67.	661710820860005	Дом, в котором находился рабочий клуб и в 1905 г. выступал Я.М. Свердлов		регионального значения	памятник	454	ул. Тагильская, д. 29-31
1596.	68.	661710974990006	Памятник Е.А. и М.Е. Черепановым	1956 г., скульптор А.С. Кондратьев, архитектор А.В. Сотников	федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	Театральная площадь
1597.	69.	661721097580005	Комплекс Нижнетагильского металлургического завода	1725 г.	регионального значения	ансамбль	535	территория НТМЗ
1598.	70.	661711097580075	Цех доменный	1920-1930 гг.	регионального значения	памятник		
1599.	71.	661711097580055	Цеха прокатные	1902 г.	регионального значения	памятник		
1600.	72.	661711097580035	Энергоцех	1891 г.	регионального значения	памятник		
1601.	73.	661711097580045	Цех кузнечный	1840 г.	регионального значения	памятник		
1602.	74.	661711097580025	Цех мартеновский	1875 г.	регионального значения	памятник		
1603.	75.	661711097580105	Корпус штанговый	1840 г.	регионального значения	памятник		
1604.	76.	661711097580085	Контора заводская	1840 г.	регионального значения	памятник		
1605.	77.	661711097580015	Здание конюшен, пожарной части и заводского театра	1840 г.	регионального значения	памятник		
1606.	78.	661711097580065	Цех механический	1840 г.	регионального значения	памятник		
1607.	79.	661711097580095	Конюшенный двор	1840 г.	регионального значения	памятник		
1608.	80.	661721097820005	Здание первых электростанций на Урале		регионального значения	ансамбль	454	территория НТМК

1609.	81.	661711097820015	I заводская электростанция	1913 г.	регионального значения	памятник		
1610.	82.	661711097820025	I советская электростанция		регионального значения	памятник		
1611.	83.	661710974970005	Свято-Троицкая единоверческая церковь	1877-1885 гг.	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Трудовая, д. 3
1612.	84.	661710787920005	Магазин провиантский нижний	середина XVIII в., 1979-1984 гг. (реставрация)	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2; 207-ПП	ул. Уральская, д. 2 «А»
1613.	85.	661710787910005	Дом инспектора училищ	конец XIX в., первая половина XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Уральская, д. 4, корпус 1
1614.	86.	661710787900005	Здание горнозаводского (реального) училища	1902-1905 гг.	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. Уральская, д. 4
1615.	87.	661710787890005	Дом жилой		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Уральская, д. 6
1616.	88.	661710787870005	Здание земского дома, в котором в 1905 г. помещалась тюрьма политзаключенных		регионального значения	памятник	454	ул. Уральская, д. 8
1617.	89.	661710787880005	Дом Орлова		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Уральская, д. 20
			Объекты археологического наследия					
1618.	90.	661740755220006	жертвенное место «Голый камень»		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	
1619.	91.	661640731510006	Ст. Евстюниха I	неолит	федерального значения	памятник	454	
1620.	92.	661640731500006	Стоянка Евстюниха III	мезолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1621.	93.	661740755070006	Стоянка Мурино	мезолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1622.	94.	661740755080006	Стоянка Ольховка	железный век	федерального значения	памятник	535	

1623.	95.	661640732260006	Стоянка «Чащиха»	неолит	федерального значения	памятник	1327, приложение № 1; 452; 1306-п	
1624.	96.	661740755370006	Четыре неолитические стоянки Горбуновского торфяника	неолит	федерального значения	ансамбль	1327, приложение № 1	
1625.	97.	661740754850006	Стоянка Береговая III	ранняя бронза, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1626.	98.	661640731540006	Стоянка Береговая IV	ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1627.	99.	661740754860006	Ст. Ашка I	мезолит, неолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
1628.	100.	661740754870006	Ст. Ашка II	мезолит	федерального значения	памятник	454	
1629.	101.	661740754880006	Стоянка Ручей на Утке	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1630.	102.	661640730560006	Ст. Полуденка III	неолит, мезолит	федерального значения	памятник	454	
1631.	103.	661640730530006	Стоянка Полуденка VI	мезолит, железный век, средневековье	федерального значения	памятник	535	
1632.	104.	661640730130006	Стоянка Полуденка VII	мезолит	федерального значения	памятник	535	
1633.	105.	661740754890006	Стоянка Камень Дыроватый I	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1634.	106.	661740754840006	Жертвенное место Камень Дыроватый IV	мезолит - средневековье	федерального значения	памятник	535	
1635.	107.	661740754900006	Ст. Стрелка	неолит	федерального значения	памятник	454	
1636.	108.	661740754910006	Ст. IV Разрез	энеолит, бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
1637.	109.	661740754920006	Ст. Купол	поздний неолит, ранняя бронза и ранний железный век	федерального значения	памятник	454	

1638.	110.	661640731520006	Ст. Серый Камень	мезолит, неолит, бронза, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
1639.	111.	661740754930006	Ст. I-я Береговая	поздний неолит, развитая бронза	федерального значения	памятник	454	
1640.	112.	661740754940006	Ст. II-я Береговая	поздний неолит, энеолит, ранний бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
1641.	113.	661740755090006	Стоянка Чащиха II	мезолит	федерального значения	памятник	535	
1642.	114.	661640731550006	Стоянка Чащиха III	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
Городской округ Нижняя Салда								
1643.	1.	661710975350005	Церковь Александра Невского	1905 г., архитектор С.С. Козлов	регионального значения	памятник	75	г. Нижняя Салда, ул. Энгельса, здание 60
1644.	2.	661710975340005	Никольская церковь	1826-1834 гг.	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	г. Нижняя Салда, ул. Розы Люксембург, д. 2
1645.	3.	661710975360005	Доменная печь № 1 Нижнесалдинского металлургического завода	1871 г.	регионального значения	памятник	454	г. Нижняя Салда, территория Нижнесалдинского металлургического завода
Новолялинский городской округ								
			Объекты археологического наследия					
1646.	1.	661740747500006	Ст. в Лобвинской (Шайтанской пещере)	неолит, ранее средневековье	федерального значения	памятник	454	

Городской округ Пелым								
			Объекты археологического наследия					
1647.	1.	661740747210006	Ст. Атымья I	средневековье	федерального значения	памятник	454	
1648.	2.	661740747220006	Ст. Атымья II	затруднена	федерального значения	памятник	454	
1649.	3.	661740747230006	Пос. Атымья VII	энеолит, ранний бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
1650.	4.	661740747240006	Пос. Атымья III	энеолит, ранний бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
1651.	5.	661740747250006	Пос. Атымья IX	энеолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
1652.	6.	661740747260006	Пос. Атымья XII (Ермакова Яма)	средневековье	федерального значения	памятник	454	
1653.	7.	661740747270006	Сел. Вершина I	раннее железо, средневековье	федерального значения	памятник	454	
1654.	8.	661740747280006	Гор. Вершина II	раннее средневековье	федерального значения	памятник	454	
Городской округ Первоуральск								
1655.	1.	661710817790005	Городская усадьба	XIX в.	регионального значения	памятник	535	г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 65
1656.	2.	661721249450006	Комплекс сооружений Билимбаевского завода	1733 г., 1840 гг.	федерального значения	ансамбль	636; 624	р.п. Билимбай
1657.	3.	661711249450086	плотина с эстакадой		федерального значения	памятник		
1658.	4.	661711249450026	доменная печь		федерального значения	памятник		
1659.	5.	661711249450036	доменная печь		федерального значения	памятник		
1660.	6.	661711249450046	литейный двор		федерального значения	памятник		

1661.	7.	661711249450056	помещение воздуходувной машины		федерального значения	памятник		
1662.	8.	661711249450076	помещение воздуходувной машины		федерального значения	памятник		
1663.	9.	661711249450066	вагранка		федерального значения	памятник		
1664.	10.	661711290440005	Здание заводской лаборатории, театра и склада	1840-е гг.	регионального значения	памятник	75	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Ленина, д. 86а, лит. В, В1, В2
1665.	11.	661711290450005	Склад	1840-е гг.	регионального значения	памятник	75	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Ленина, д. 86а, лит. Б, Б1, Б2
1666.	12.	661710820950005	Церковь Святой Троицы	1820-1879 гг.	регионального значения	памятник	75	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, пл. Свободы, строение 1
			Объекты археологического наследия					
1667.	13.	661740747420006	Ст. Половинное озеро I	энеолит, бронза	федерального значения	памятник	454	
Полевской городской округ								
1668.	1.	661710820960006	Доменная печь с литейным двором	1860 г.	федерального значения	памятник	636; 624	Северский трубный завод *(пересечение ул. Магистраль и ул. Вершинина)*
1669.	2.	661710975620006	Мраморные солнечные часы	XVIII в.	федерального значения	памятник	624	с. Мраморское *(площадь на пересечении улиц Пушкина, 1 Мая и Октябрьской)*
			Объекты археологического наследия					

1670.	3.	661740747600006	Городище скифо-сарматского времени на горе Думной и древнее медеплавильное производство того же времени		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	
Режевской городской округ								
1671.	1.	661710820980005	Церковь Вознесения	XIX в.	регионального значения	памятник	75	г. Реж, Орловая гора
1672.	2.	661711004870005	Контора Режевского завода	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	г. Реж, ул. Советская, д. 1
1673.	3.	661710820970005	Здание школы	XIX в.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	г. Реж, ул. Советская, д. 34
1674.	4.	661711097900005	Жилой дом	XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	75	г. Реж, ул. Советская, д. 25
1675.	5.	661510219340005	Церковь Рождества	1883 г.	регионального значения	памятник	535	с. Липовское, ул. Ленина, д. 31
			Объекты археологического наследия					
1676.	6.	661740747490006	Наскальные рисунки	эпоха бронзы	федерального значения	памятник	624	
1677.	7.	661740747510006	Стоянка Сохарево III	неолит	федерального значения	памятник	535	
1678.	8.	661740747520006	Стоянка Глинское II	неолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
1679.	9.	661740747530006	Наскальные изображения на Шайтан-Камне	затруднена	федерального значения	памятник	535	
1680.	10.	661740747540006	Стоянка Першино V	неолит	федерального значения	памятник	535	
1681.	11.	661740747550006	Стоянка Серебрянка	неолит	федерального значения	памятник	535	
1682.	12.	661740747480006	Стоянка Шайтанка I	неолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
Североуральский городской округ								
1683.	1.	661710975750006	Церковь Петра и Павла	1767-1798 гг.	федерального значения	памятник	1327, приложение № 2; 176	г. Североуральск, ул. Советская, д. 30а

Серовский городской округ								
1684.	1.	661710755360005	Дворец культуры металлургов (в стиле конструктивизма)	1928-1930 гг.	регионального значения	памятник	454	г. Серов, ул. Кузьмина, д. 1
1685.	2.	661710747640005	Здание, где в 1900 г. возник первый в городе революционный кружок. В 1932 г. жил выдающийся поэт татарского народа Муса Джалиль		регионального значения	памятник	454	г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 9
1686.	3.	661710747650005	Здание, где в 1918 г. жила известная Уральская большевичка, соратница Я.М. Свердлова – К.И. Кирсанова		регионального значения	памятник	454	г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 13
1687.	4.	661710755350005	Здание, где в 1918 г. размещался Надеждинский комитет РСДРП (Б) и штаб Красной гвардии		регионального значения	памятник	454	г. Серов, ул. Загородка, д. 3
1688.	5.	661710758030005	Братская могила партийных и советских работников, погибших от рук колчаковцев		регионального значения	памятник	454	г. Серов, Старый поселок
1689.	6.	661710755340005	Здание, где в 1917 г. находился центральный Совет фабзавкомов Богословского горного округа		регионального значения	памятник	454	г. Серов, ул. Толстого, д. 14
1690.	7.	661710758020005	Бюст Героя Советского Союза А.К. Серова	1946 г., скульптор М.П. Крамской	регионального значения	памятник	1327, приложение № 2	г. Серов, в 27 м на юг от здания школы № 20 по ул. Ленина, д. 167
Слободо-Туринский муниципальный район								
1691.	1.	661710821000005	Церковь Рождества Христова	1773 г.	регионального значения	памятник	535	с. Усть-Ница, ул. Подгорная, д. 7
			Объекты археологического наследия					
1692.	2.	661740746960006	Городище Тимино	ранний железный век, XVIII-XIX вв.	федерального значения	памятник	535	

1693.	3.	661740746970006	Юртинское селище	поздняя бронза, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
1694.	4.	661740746980006	Юртинские курганы	I тысячелетие нашей эры	федерального значения	памятник	535	
Городской округ Среднеуральск								
			Объекты археологического наследия					
1695.	1.	661640733380006	Ст. на Соловецком острове	энеолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
1696.	2.	661740747430006	Стоянка «Коптяки-9»	I тысячелетие до нашей эры	федерального значения	памятник	1327, приложение № 1; 624	
Городской округ Сухой Лог								
1697.	1.	661710975760005	Церковь Ильи Пророка	1802 г.	регионального значения	памятник	535	с. Знаменское, ул. Ленина, д. 40
1698.	2.	661710820990005	Николаевская церковь	1835-1840 гг.	регионального значения	памятник	535; 207-III	с. Новопышминское, ул. Кирова, д. 69
1699.	3.	661720975770005	Церковь Михаила Архангела	1864 г.	регионального значения	ансамбль	535	с. Новопышминское, ул. Ленина, д. 136А
1700.	4.	661710975770015	Павильоны	1864 г.	регионального значения	памятник		
			Объекты археологического наследия					
1701.	5.	661740747440006	Пещера Гебауэра	неолит	федерального значения	памятник	1327, приложение № 1; 452; 1306-п	
1702.	6.	661740747040006	Стоянка в гроте Безымянном	эпоха верхнего палеолита, X тысячелетие до нашей эры	федерального значения	памятник	454	
Сысертский городской округ								

1703.	1.	661610728860005	Дом, в котором в 1879 г. родился и провел детские годы писатель П.П. Бажов		регионального значения	памятник	454	г. Сысерть, ул. Володарского, д. 16
1704.	2.	661720983740006	Комплекс сооружений Сысертского завода	1840-1850 гг.	федерального значения	ансамбль	636; 624	г. Сысерть
1705.	3.	661710983740066	корпус доменных печей		федерального значения	памятник		
1706.	4.	661710983740056	литейный двор		федерального значения	памятник		
1707.	5.	661710983740026	эстакада		федерального значения	памятник		
1708.	6.	661710983740046	плотина с прорезами (водосливами)		федерального значения	памятник		
1709.	7.	661710983740016	плотина с облицованной подпорной стенкой		федерального значения	памятник		
1710.	8.	661710983740036	водопроводное сооружение		федерального значения	памятник		
1711.	9.	661710986350006	Рагозинская часовня (деревянная)	первая половина XIX в.	федерального значения	памятник	624	территория «Турбаза «Солнечный камень», здание 27
1712.	10.	661811314860005	Могила летчика дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова	1990 г.	регионального значения	памятник	79	пос. Бобровский, кладбище
Тавдинский городской округ								
1713.	1.	661710757960005	Могила братьев Морозовых. Памятник Павлику Морозову	1932 г., 1938 г., 1954 г., скульптор П.А. Сажин, архитектор М. Новгородцев	регионального значения	памятник	1327, приложение № 1; 452; 1306-п; 16; 207-ПП	д. Герасимовка
1714.	2.	661710757980005	Школа, в которой учился пионер-герой П. Морозов		регионального значения	памятник	16	д. Герасимовка, ул. Павлика Морозова, д. 70-а
1715.	3.	661710757970005	Памятник на месте, где стоял дом, в котором родился пионер-герой П. Морозов	1967 г.	регионального значения	памятник	16	д. Герасимовка

Талицкий городской округ								
1716.	1.	661710764410005	Дом Прохоровых, где в годы учебы в Талицком лесотехникуме жил на квартире Н.И. Кузнецов		регионального значения	памятник	16	г. Талица, ул. Кузнецова, д. 31
1717.	2.	661710755580005	Памятник легендарному разведчику Герою Советского Союза Н.И. Кузнецову	1962 г., скульпторы Е.Н. Рукавишников, В.М. Подольский, В. Власов, архитектор В.К. Дорошенко	регионального значения	памятник	741-III	г. Талица, сквер на пересечении улиц Ленина и Кузнецова – переулка Первомайского
1718.	3.	661710755610005	Имение Поклевских-Козелл. Главный дом	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	454; 207-III	г. Талица, ул. Ленина, д. 38
1719.	4.	661710758010005	Здание Талицкого лесотехникума, в котором учился в 1927-1929 гг. Н.И. Кузнецов		регионального значения	памятник	16	г. Талица, ул. Луначарского, д. 81д
1720.	5.	661710755310005	Здание Зырянской начальной школы, в которой в 1918-1922гг. учился Н.И. Кузнецов		регионального значения	памятник	16	д. Зырянка, ул. Кузнецова, д. 9
1721.	6.	661710755300005	Памятник-бюст Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова		регионального значения	памятник	16	д. Зырянка
			Объекты археологического наследия					
1722.	7.	661740747370006	Мохиревское городище («Татарский городок»)	XI-XV вв.	федерального значения	памятник	75	
1723.	8.	661740747380006	Поселение Мохиревское III	развитый бронзовый век	федерального значения	памятник	75	
1724.	9.	661740747390006	Поселение Мохирево IV	эпоха поздней бронзы	федерального значения	памятник	75	

1725.	10.	661740747400006	Поселение Мохиревское V	ранний бронзовый век, ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
1726.	11.	661740747410006	Поселение Мохиревское VI	ранний железный век (вторая половина I тысячелетия до нашей эры)	федерального значения	памятник	75	
Туринский городской округ								
1727.	1.	661710842430006	Дом Басаргина Николая Васильевича, в котором он жил с 1836 по 1840 гг.		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	г. Туринск, ул. Декабристов, д. 39
1728.	2.	661710842420006	Дом Ивашева Василия Петровича, в котором он жил с 1836 по 1840 гг.		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	г. Туринск, ул. Революции, д. 11
1729.	3.	661710842410006	Могила Ивашева Василия Петровича (1794-1840)		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	г. Туринск, городское кладбище
			Объекты археологического наследия					
1730.	4.	661740746990006	Поселение Якуша	энеолит	федерального значения	памятник	454	
1731.	5.	661740747000006	Городище Давыдовское	средневековье	федерального значения	памятник	454; 535	
1732.	6.	661740747010006	Поселение Давыдовское II	бронзовый век	федерального значения	памятник	535	
1733.	7.	661740747020006	Поселение Давыдовское III	бронзовый век	федерального значения	памятник	535	
1734.	8.	661740747030006	Поселение Давыдовское V	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
Шалинский городской округ								
1735.	1.	661710760150005	Сретенская церковь	XIX в.	регионального значения	памятник	75	с. Сылва, ул. Советская, д. 2
			Объекты археологического наследия					

1736.	2.	661740747450006	Стоянка Игла I	мезолит	федерального значения	памятник	535	
1737.	3.	661740747460006	Стоянка Каменка I	мезолит	федерального значения	памятник	535	
1738.	4.	661740747470006	Поселение Крутой Лог	мезолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	

Приложение 2. Акты органов государственной власти о постановке на государственную охрану объектов культурного наследия

№ п/п	Наименование	Принявший орган	Дата	Номер
1.	Постановление	Совет Министров РСФСР	30.08.1960	1327, приложение № 1 и № 2
2.	Решение	Исполнительный комитет Свердловского областного Совета депутатов трудящихся	05.08.1971	636
3.	Постановление	Совет Министров РСФСР	04.12.1974	624
4.	Решение	Исполнительный комитет Свердловского областного Совета депутатов трудящихся	18.10.1976	889
5.	Решение	Исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов	11.01.1980	16
6.	Решение	Исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов	04.12.1986	454
7.	Решение	Исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов	31.12.1987	535
8.	Решение	Исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов	18.02.1991	75
9.	Постановление	Правительство Свердловской области	05.02.1992	37п
10.	Решение	Малый Совет Свердловского областного Совета народных депутатов	01.07.1992	157/8
11.	Указ	Президента Российской Федерации	20.02.1995	176
12.	Постановление	Правительство Свердловской области	28.12.2001	859-ПП
13.	Постановление	Правительство Свердловской области	16.11.2012	1289-ПП
14.	Постановление	Правительство Свердловской области	06.05.2013	582-ПП
15.	Постановление	Правительство Свердловской области	11.06.2014	490-ПП
16.	Постановление	Правительство Свердловской области	28.08.2014	740-ПП
17.	Постановление	Правительство Свердловской области	28.08.2014	741-ПП
18.	Постановление	Правительство Свердловской области	20.10.2014	867-ПП
19.	Приказ	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	22.09.2017	329
20.	Приказ	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	20.02.2018	31
21.	Приказ	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	20.03.2018	78
22.	Приказ	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	20.03.2018	79
23.	Приказ	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	15.02.2019	40
24.	Приказ	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	04.06.2020	560
25.	Приказ	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	04.06.2020	561
26.	Приказ	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	24.07.2020	682
27.	Приказ	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	24.07.2020	683
28.	Приказ	Министерство культуры Российской Федерации	19.06.2020	670
29.	Приказ	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	01.12.2020	1072

Указ Президента РФ от 05.05.1997 № 452 «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»	452
Постановление Правительства Свердловской области от 23.12.1998 № 1306-п «Об отнесении к категории памятников истории и культуры местного значения, исключенных из Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»	1306-п

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2007 № 1056-ПП «О внесении изменений в описание объектов культурного наследия регионального (областного) значения, расположенных в городе Екатеринбурге»	1056-ПП
Постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 207-ПП «Об изменении сведений о наименовании, дате создания, местонахождении объектов культурного наследия областного значения, расположенных на территории Свердловской области»	207-ПП
Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2012 № 757-ПП «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 207-ПП «Об изменении сведений о наименовании, дате создания, местонахождении объектов культурного наследия областного значения, расположенных на территории Свердловской области»	757-ПП
Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2012 № 758-ПП «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1056-ПП «О внесении изменений в описание объектов культурного наследия регионального (областного) значения, расположенных в городе Екатеринбурге»	758-ПП
Постановление Правительства Свердловской области от 18.07.2012 № 799-ПП «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1056-ПП «О внесении изменений в описание объектов культурного наследия регионального (областного) значения, расположенных в городе Екатеринбурге»	799-ПП
Постановление Правительства Свердловской области от 03.10.2013 № 1181-ПП «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 207-ПП «Об изменении сведений о наименовании, дате создания, местонахождении объектов культурного наследия областного значения, расположенных на территории Свердловской области»	1181-ПП
Постановление Правительства Свердловской области от 14.02.2014 № 84-ПП «О внесении изменения в список вновь выявленных памятников истории и культуры, находящихся на территории Свердловской области и принятых под местную государственную охрану постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП»	84-ПП

Приложение 3. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области [2]

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение	Сведения об историко-культурной ценности объекта	Основание для включения в перечень выявленных объектов культурного наследия
1	2	3	4	5
1.	Юго-западная наугольная башня	территория Верхотурского Кремля	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области поручило ГБУК СО НПЦ провести новую государственную историко-культурную экспертизу в отношении данных объектов.	Акт государственной историко-культурной экспертизы
2.	Север-западная наугольная башня			Акт государственной историко-культурной экспертизы
3.	Северная и западная крепостные стены			Акт государственной историко-культурной экспертизы
4.	Кладовая			Акт государственной историко-культурной экспертизы
5.	Поварня			Акт государственной историко-культурной экспертизы
6.	Караульня			Акт государственной историко-культурной экспертизы
7.	Пороховой погреб			Акт государственной историко-культурной экспертизы
8.	Дом городского магистрата, городской думы, сиротского и словесного судов, общественного банка	г. Верхотурье, ул. Советская, д. 8		Акт государственной историко-культурной экспертизы
9.	Здание уездного казначейства	г. Верхотурье, ул. Советская, д. 2		Акт государственной историко-культурной экспертизы
10.	Второе Немецкое (Лютеранское) кладбище	г. Екатеринбург, Кировский район	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Акт государственной историко-культурной экспертизы от 17.11.2015

[2] По информации, размещенной на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области http://okn.midural.ru/.

11.	Нижнелайский завод (XVIII-XIX вв.)	Свердловская область, территория с. Лая, левый берег р. Лая	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 04.04.2016 № 36
12.	Контора Нижнелайского завода (XVIII-XIX вв.)	Свердловская область, территория с. Лая, правый берег Нижне-Лайского пруда	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 04.04.2016 № 36
13.	Стоянка Бучино III (конец III тыс. до н.э. – II тыс. до н.э.)	Свердловская область, Артемовский городской округ, напротив д. Бучино, правый берег р. Реж	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23.08.2016 № 132
14.	Селище Маян 1 (неолит-энеолит, ранний железный век)	Свердловская область, Талицкий городской округ, г. Талица, у юго-восточной окраины поселка Маян, северо-северо-восточный берег озера Маян	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 07.02.2017 № 29
15.	Водонапорная башня	Серовский район, ж.д. станция Вагранская	Станционная водонапорная башня построена в 1906 г. Является типовым памятником для данного вида сооружений, но отличатся: большей монументальностью и проработанностью архитектурных форм, более широким использованием декоративных элементов, завершающий ярус башни выполнен не из кирпича, а из дерева.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 04.04.2017 № 118
16.	Усадьба дворян Голубцовых: господский дом и парк **(ансамбль)**	Красноуфимский район, с. Александровское, ул. Трактовая, д. 33	Основателем имения является воевода Пермской провинции Александр Федорович Голубцов. В июне 1774 г. под Красноуфимском состоялось сражение с отрядом восставших крестьян под управлением Емельяна Пугачева. В память об этом сражении А.Ф. Голубцов, в котором он участвовал, купил землю и основал на месте сражения имение «Александровское». В конце XIX в. имение стало заметным культурным центром Пермской губернии, здесь размещалось крупное книжное собрание, собрание картин, древних вещей, был	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 04.04.2017 № 119

			создан минералогический кабинет. Дворянское провинциальное имение имеет историческую ценность.	
17.	Флигель	г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 1	Флигель представляет собой историко-культурную ценность как неотъемлемая часть административно-усадебного комплекса Главного управления Нижнетагильского заводского округа, сформированного в первой половине XIX в. и как пример казенного жилого дома того периода. Дом реконструирован во второй половине XIX в. в духе эклектики.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 05.05.2017 № 159
18.	Селище Быньга II (X – IV вв. до н.э.)	Свердловская область, Невьянский городской округ, в 1 км к северо-западу от п. Ударник, левый берег р. Ближняя Быньга	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 08.06.2017 № 185
19.	Часовня Александра Невского	Свердловская область, г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Сакко и Ванцетти, д. 8	Часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского выполнена в стилистике псевдоготики (1843 г.). Готическое убранство храма имеет минимальное использование декора.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.10.2017 № 362
20.	Дом управляющего Билимбаевским заводом Н.А. Тунёва	Свердловская область, г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Орджоникидзе, д. 1	Здание является образцом деревянного зодчества в уральской архитектуры, с использованием мотивов русской деревянной резьбы (конец XIX в.). Относится к «русскому» направлению в эклектики.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.10.2017 № 363
21.	Железнодорожная станция Билимбай: здание вокзала, водонапорная башня **(ансамбль)**	Свердловская область, г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Железнодорожная	В ансамбле железнодорожной станции центральное место занимают: здание вокзала и здание водонапорной башни. Станция Билимбай «IV класса без буфета» построена в стилевых формах модерна по типовому проекту, разработанному при строительстве линии железной дороги Пермь-Кунгур-Екатеринбург (1909 г.).	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.10.2017 № 364
22.	Здание водяной мельницы	Свердловская область, г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Карла Маркса	Водяная мельница – редкий пример в архитектуре Урала (1862 г.). Одноэтажное кирпичное здание в форме параллелепипеда на высоком цокольном этаже из бутового камня. Стилистика здания – классицизм с элементами кирпичного стиля.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.10.2017 № 365
23.	Дом купца Малмыгина	Свердловская область, г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Орджоникидзе, д. 11	Здание является образцом деревянного зодчества в уральской архитектуры, с использованием мотивов русской деревянной резьбы (конец XIX в.).	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.10.2017 № 366

			Относится к «русскому» направлению в эклектики.	
24.	Здание Билимбаевского Окружного Правления	Свердловская область, г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Октябрьская, д. 2	По стилю здание относится к строгому классицизму. Исторически здание венчалось деревянной башней – каланчой (утрачена). Является примером ключевого типологического элемента всех городов-заводов Урала – здания заводской конторы. (1820-1824 гг.).	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.10.2017 № 367
25.	Стоянка Илим 1 (датировка не определена)	Свердловская область, МО город Нижний Тагил, в 3 км к юго-западу от окраины с. Сулем, правый берег р. Чусовая, в 2,3 км к северо – северо-востоку устья ручья Илим	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.11.2017 № 403
26.	Местонахождение эпохи энеолита, поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII –XIX вв. в пределах набережной (энеолит, XVIII-XIX вв.)	Свердловская область, г. Екатеринбург, стрелка городского пруда (ул. Еремина / Олимпийская набережная)	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.11.2017 № 404
27.	Культурный слой д. Талица XVII-XIX вв. (XVII-XIX вв.)	Свердловская область, Пышминский городской округ, в 180 м к востоку-северо-востоку от здания школы в д. Талица, правый и левый берега р. Мостовая	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19.12.2017 № 451
28.	Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX века в пределах улиц Горького, Первомайская, Пушкина и Почтового переулка	Свердловская область, г. Екатеринбург, квартал улиц Горького, Первомайская, Пушкина и переулка Почтовый	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.01.2018 № 12
29.	Культурный слой с. Арамильского XVII – начала XX вв. в центральной части г. Арамиль	Арамильский городской округ, г. Арамиль, у автомобильного моста через р. Арамилка, на левом и правом берегах р. Арамилка	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.01.2018 № 13

30.	Захоронение узников спецотряда № 18-75 «Тагиллага»	Свердловская область, Горноуральский городской округ, бывшая деревня Каменка в 10-12 км северо-восточнее пос. Молодежный	Место является захоронением репрессированных узников лагпункта «Каменка» (спецотряда № 18-75 трудмобилизованных советских немцев «Тагилстрой–Тагиллаг НКВД»). Захоронение является свидетельством о безвинно пострадавших советских немцев, жертвах политических репрессий советского периода. Среди узников спецотряда были известные советские немцы: археолог О.Н. Бадер, физик А.Г. Стромберг, хирург Т.А. Грасмик.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 21.02.2018 № 36
31.	Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX вв. в пределах улиц Малышева – 8 Марта	Свердловская область, г. Екатеринбург, в пределах улиц Малышева – 8 Марта	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17.10.2018 № 402
32.	«Успенский некрополь конца XVIII – начала XIX столетий»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1/ ул. Декабристов, 87	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 08.11.2018 № 444
33.	«Стоянка Верх-Исетская VII (Правобережная)» (неолит – ранний железный век)	Свердловская область, г. Екатеринбург, к северо-востоку от п. Палкинский торфяник	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 № 453
34.	«Стоянка Светлая I» (мезолит – неолит)	Свердловская область, г. Екатеринбург, правый берег р. Светлой	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 № 453
35.	«Поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков в районе пересечения ул. Пушкина – Первомайская»	Свердловская область, г. Екатеринбург, в пределах улиц Пушкина – Первомайская	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.11.2018 № 462
36.	Дом кузнеца С.И. Кириллова	Свердловская область, Невьянский городской округ, с. Кунара, ул. Ленина, д. 9	Дом является одним из самых популярных туристических объектов Свердловской области и главной достопримечательностью села Кунара. Ему практически нет аналогов подобного народного творчества (наивное искусство). Внутри дома	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 03.12.2018 № 463

			сохраняются оригинальные интерьеры в том же «сказочном» стиле. В 1999 г. дом занял первое место во Всероссийском конкурсе самодеятельного деревянного зодчества.	
37.	«Поселение Полуденка I» (неолит – энеолит)	Свердловская область, г. Нижний Тагил, правый берег р. Полуденка	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18.01.2019 № 7
38.	«Поселение Полуденка II» (неолит – энеолит, бронзовый век)	Свердловская область, г. Нижний Тагил, левый берег р. Полуденка	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18.01.2019 № 7
39.	Здание бывшего дома управителя (XIX век)	Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 4	Здание построено по проекту архитектора С. Багарядцева (ученика известного уральского архитектора М.П. Малахова) в начале XIX в. в стиле классицизма с элементами барокко. Дом принадлежал заводовладельцам Яковлевым и являлся важной составной частью ансамбля Режевского чугунолитейного и железоделательного завода.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 05.02.2019 № 25
40.	«Балаирское поселение», энеолит, бронзовый век – ранний железный век	Свердловская область, Талицкий городской округ, в 2,1 км к северо-востоку от д. Тарасова, левый берег р. Балаирки (левый приток р. Пышмы)	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.02.2019 № 27
41.	«Городище Глядены», бронзовый век – ранний железный век	Свердловская область, Талицкий городской округ, в 3,4 км к востоку-северо-востоку от д. Тарасова, правый берег р. Юшалы (левый приток р. Пышмы)	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.02.2019 № 27
42.	«Стоянка Мохиревская II», энеолит – ранний бронзовый век	Свердловская область, Талицкий городской округ, в 1,8 км к северу от д. Мохирево, левый берег р. Пышмы	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.02.2019 № 27

43.	«Селище Мохиревское VII», бронзовый век – ранний железный век	Свердловская область, Талицкий городской округ, в 1 км к северо-востоку от д. Мохирево, левый берег р. Пышмы	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.02.2019 № 27
44.	«Культурный слой г. Каменск-Уральский XVIII–XIX века»	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 1	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 05.07.2019 № 362
45.	«Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX века в пределах ул. 8 Марта, пр. Ленина, ул. Воеводина, ул. Малышева»	Свердловская область, г. Екатеринбург, в северной части кадастрового квартала, граница которого проходит по красной линии ул. 8 Марта, пр. Ленина, ул. Воеводина и ул. Малышева	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23.07.2019 № 387
46.	«Поселение Усть-Бугалыш I» энеолит – бронзовый век	Свердловская область, Красноуфимский округ, в 1 км к западу – северо-западу от д. Усть-Бугалыш, правый берег р. Бугалыш	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 05.08.2019 № 410
47.	Семейное захоронение Агафуровых	Свердловская область, г. Екатеринбург, территория татаро-башкирского (мусульманского) кладбища	Семья Агафуровых, создавшая Торговый дом «Братья Агафуровы», внесла большой вклад в социальную и экономическую жизнь Уральского региона второй половины XIX-XX вв. Объект имеет историческую ценность и обладает признаками объекта культурного наследия.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11.09.2019 № 487
48.	«Кладбище XIX – начала XX веков на территории парка Зеленая Роща в городе Екатеринбурге»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17.09.2019 № 498
49.	«Культурный слой XVIII – XIX вв. набережная р. Ирбит в г. Ирбит»	Свердловская область, г. Ирбит, правый берег р. Ирбит, ул. Береговая	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18.10.2019 № 605

50.	Дом провизора А.К. Белова	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 11	Объект является примером кирпичных жилых зданий квартальной застройки Екатеринбурга конца XIX- начала XX вв. Главный фасад дома имеет хорошую степень сохранности и в целом сохранил свой исторический облик. Объект целесообразно рассматривать не как самостоятельный памятник, а как часть усадьбы (флигель, перестроенный в 1900-х гг. Беловым А.К.)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.11.2019 № 635
51.	«Поселение Кошай 1» мезолит	Свердловская область, Сосьвинский городской округ, п. Кошай, юго-восточный берег оз. Струнинское	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 14.11.2019 № 637
52.	«Стоянка Карасье озеро IX» энеолит	Свердловская область, г. Екатеринбург, Октябрьский район	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 09.12.2019 № 737
53.	«Стоянка Карасье озеро X» неолит – энеолит	Свердловская область, г. Екатеринбург, Октябрьский район	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 09.12.2019 № 736
54.	Усадьба Русского общества торговли аптекарскими товарами: здание конторы и доходный дом; сторожка	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 34	Усадьба расположена в центральной исторической части города Екатеринбурга, на улице Розы Люксембург, бывшей Златоустовской. Объемная композиция главного здания усадьбы монументальна. Здание является ярким образцом торгово-конторского здания Екатеринбурга начала XX в., построенного в 1910-е гг. вплотную к существующему магазину, торговому зданию (ныне объекту культурного наследия регионального значения «Здание Русского общества торговли аптекарскими товарами», 1896 г.). Вдоль красной линии улицы одновременно со строительством главного дома усадьбы была возведена небольшая служебная постройка – сторожка.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23.04.2020 № 312
55.	Здание банка	Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 63	Представляет собой крупное одноэтажное кирпичное здание, обрамленное кирпичной оградой с воротами.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от

			Здание сохранило первоначальную объемно-планировочную композицию и декоративное убранство фасадов.	15.05.2020 № 455
56.	Здание казначейства	Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 22	Объект представляет собой угловое кирпичное одноэтажное здание. Является интересным представителем архитектуры «кирпичного стиля» (рубеж XIX- XX вв.). Здание сохранило свой исторический облик и декоративное оформление фасадов.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2020 № 456
57.	Жилой дом купца Никитина	Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 50	Представляет собой крупное двухэтажное кирпичное здание на каменном фундаменте. Здание сохранило первоначальную объемно-планировочную композицию, декоративное убранство фасадов, а также часть интерьеров. Объект является ярким примером городской усадебной застройки конца XIX в. в стиле кирпичной эклектики.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2020 № 457
58.	Торговое здание купчихи Богатыревой	Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 51	Представляет собой одноэтажное кирпичное Г-образное здание. Имеет декоративное убранство фасадов. Здание является образцом торгового дома Кушвы конца XIX-начала XX вв., построенного в духе эклектики, с использованием форм и приемов «кирпичного» стиля.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2020 № 458
59.	Жилой дом купца Колодкина	Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 57	Представляет собой двухэтажное кирпичное здание. Является примером городской усадебной застройки второй половины XIX в. («кирпичный» стиль в эпоху эклектики). Типологический образец застройки, сочетающий торговые и жилые функции.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2020 № 459
60.	Жилой дом бывшей усадьбы ефрейтора Курочкина	Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 68	Объект представляет собой двухэтажное кирпичное Г-образное здание. Является главным домом крупной городской усадьбы конца XIX в. (кирпичный стиль с элементами псевдоготики). Здание имеет активное декоративное убранство двух главных фасадов.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2020 № 460
61.	«Поселение Шайтанское 4-6» энеолит – ранний железный век	Свердловская область, Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.07.2020 № 642
62.	«Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков в районе пересечения улиц Первомайская – Толмачева»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская – Толмачева	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.07.2020 № 648

			и культуры) народов Российской Федерации».	
63.	«Исторический культурный слой г. Сысерть» XVIII-XIX вв.	Свердловская область, г. Сысерть	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22.07.2020 № 678
64.	«Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.09.2020 № 814
65.	«Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта – Малышева	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.09.2020 № 815
66.	«Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева – Горького	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.09.2020 № 816
67.	«Культурный слой базарной (Рыночной) площади» XVIII век – начало XX века.	Свердловская область, г. Нижний Тагил	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.09.2020 № 817
68.	«Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта - Декабристов	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23.09.2020 № 818
69.	«Культурный слой г. Невьянск» XVIII век– начало XX века.	Свердловская область, г. Невьянск	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.10.2020 № 868
70.	Здание вокзала станции Выя Богословской железной дороги	Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, поселок Большая Выя, ул. Привокзальная	Объект является ярким примером станционных строений Богословской железной дороги, выполненных в стилевых формах деревянного модерна.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 09.10.2020 № 882

71.	«Остатки кирпичного фундамента, принадлежащие одному из зданий объекта культурного наследия федерального значения: «Здания и сооружения Екатерининского завода – Монетки» XVIII – начала XX веков	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.10.2020 № 886
72.	«Культурный слой центральной площади бывш. с. Бобровское кон. XVIII – нач. XX вв.»	Свердловская область, Сысертский ГО, п. Бобровский	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.10.2020 № 906
73.	«Культурный слой бывш. д. Вьюхина XIX – нач. XX вв.»	Свердловская область, Сысертский ГО, п. Бобровский	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.10.2020 № 907
74.	«Поселение Шиловский кордон 1» дата создания (возникновения) не определена	Свердловская область, г. Екатеринбург, с. Горный Щит	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.10.2020 № 908
75.	«Поселение Фадюшина 1» поздний бронзовый век	Свердловская область, Камышловский МР, д. Фадюшина	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.10.2020 № 909
76.	Здание вокзала станции Кушва Богословской железной дороги	Свердловская область, г. Кушва, ул. Электровозников, д. 5	Объект является ярким примером станционных строений Богословской железной дороги, выполненных в стилевых формах деревянного модерна.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.10.2020 № 911
77.	Поселение Малый Емех 1», эпоха средневековья (IV – XVII вв. н.э.)	Свердловская область, Нижнетуринский ГО, п. Платина	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 05.11.2020 № 960

78.	Поселение Малый Емех 2», эпоха средневековья (IV – XVII вв. н.э.)	Свердловская область, Нижнетуринский ГО, п. Платина	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 05.11.2020 № 961
79.	«Поселение Листвянное I» энеолит – средневековье	Свердловская область, Кировградский городской округ, д. Листвянное	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.12.2020 № 1073
80.	«Поселение Шигирский исток III» энеолит – ранний железный век	Свердловская область, Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.12.2020 № 1074
81.	«Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков»	Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Банковский – пер. Театральный	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 09.12.2020 № 1127
82.	«Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков, включающий остатки тротуарного покрытия вдоль особняков по четной стороне улицы Вайнера конца XIX – начала XX веков и дворовое мощение усадьбы по нечетной стороне улицы Вайнера конца XIX – начала XX веков»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 09.12.2020 № 1128
83.	«Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина – ул. Малышева	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11.12.2020 № 1163
84.	«Культурный слой усадьбы Рязановых» вторая половина XIX века – начало XX века	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург – ул. Декабристов	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17.12.2020 № 1189

85.	«Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков»	Свердловская область, г. Екатеринбург, набережная р. Исеть – ул. Белинского	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 21.12.2020 № 1201
86.	«Культурный слой г. Верхняя Тура XVIII –XIX вв.»	Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей	В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23.12.2020 № 1203

Приложение 4. Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах территории Свердловской области, для которых утверждены границы территорий[3]

№ п.п	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
Муниципальное образование «город Екатеринбург»				
1.	Церковь Успения Богоматери	регионального значения	ул. Кирова, д. 65	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 7 от 10.01.2020
2.	Памятник деревянного зодчества в стиле модерн	регионального значения	ул. Вайнера, д. 64 (во дворе	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 8 от 10.01.2020
3.	Жилой дом	регионального значения	ул. Вайнера, д. 51	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 9 от 10.01.2020
4.	Дом Фофанова С.В.	Дом Дьяконовой в духе эклектики»	ул. Вайнера, д. 64	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 10 от 10.01.2020
5.	Дом жилой	федерального значения	ул. Карла Маркса, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 11 от 10.01.2020
6.	Дом Дьяконовой в духе эклектики»	регионального значения	ул. Белинского, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 12 от 10.01.2020
7.	Особняк	регионального значения	ул. Кирова, д. 36	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 13 от 10.01.2020
8.	Деревянный дом с тремя башенками	регионального значения	ул. Кирова, д. 49	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 14 от 10.01.2020
9.	Особняк с элементами классицизма	регионального значения	ул. Вайнера, д. 64 (правый)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 15 от 10.01.2020
10.	Дом М.М. Сарафанова	регионального значения	ул. Кирова, д. 63	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 16 от 10.01.2020
11.	Дом горного землемера Г.С. Ярутина	регионального значения	ул. Белинского, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 17 от 10.01.2020
12.	Дом архитектора Григорьева в стиле модерн	регионального значения	ул. Белинского, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 18 от 10.01.2020
13.	Здание Духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 62/ул. Народной Воли, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 20 от 10.01.2020

[3] По информации, размещенной на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области http://okn.midural.ru/.

14.	Дом, в котором жил видный революционер Н.Н. Замятин (Батурин) (Дом мещанина В.В. Комиссарова	регионального значения	ул. Вайнера, д. 53	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 13.01.2020 № 26
15.	Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии	регионального значения	ул. Чапаева, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 63
16.	Институт политехнический. Комплекс учебных зданий	регионального значения	ул. Мира, д. 21, 28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 64
17.	Дом Ремезова Т.В.	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 65
18.	Дом купцов Агафуровых	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 66
19.	Комплекс бывшей гостиницы «Россия	регионального значения	ул. Пушкина, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 67
20.	Здание института физики металлов Уральского научного центра АН СССР, где в 1960-1966 гг. работал ученый-магнитолог Р.И. Янус	регионального значения	ул. Софьи Ковалевской, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 68
21.	Господский дом в саду	регионального значения	ул. Кирова, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 69
22.	Институт медицинский	регионального значения	ул. Репина, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 70
23.	Транспортная контора О.П. Карповой	местного значения	ул. Челюскинцев, д. 100	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 72
24.	Дом, в котором в 1927 г. жил писатель Аркадий Гайдар (Голиков)	регионального значения	набережная Рабочей молодежи, д. 23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 73
25.	Жилой дом	регионального значения	ул. Синяева, д. 58	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 74
26.	Дом, в котором в 1914-1916 гг. размещалась больничная касса ВИЗа, где секретарем работал И.М. Малышев	регионального значения	ул. Синяева, д. 40	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 75
27.	Дом А.Е. Шубиной	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 43	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 76
28.	Дом, в котором в 1907-1908 гг. находилась подпольная типография большевиков	регионального значения	ул. Синяева, д. 60	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 77
29.	ДК ВИЗа	регионального значения	пл. Субботников	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 78
30.	Дом А.Д. Усаниной	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 79

31.	Здание института экологии растений и животных УНЦ СССР, где в 1971-1976 гг. работал академик С.С. Шварц	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 202	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 80
32.	Стоянка Карасье озеро IX	выявленный	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.01.2020 № 95
33.	Поселение Карасье озеро X	выявленный	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.01.2020 № 96
34.	Дом Размахина М.Я	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 39 /ул. Карла Маркса, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.02.2020 № 108
35.	Бюст дважды Героя Советского Союза М.П. Одинцова	регионального значения	площадь им. Кирова	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.02.2020 № 137
36.	Деревянный жилой дом с иконостасной резьбой наличников	регионального значения	ул. Д. Ибаррури, д. 10-а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.02.2020 № 138
37.	Дом жилой	регионального значения	ул. Физкультурников, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.02.2020 № 140
38.	Торговое здание в кирпичном стиле	регионального значения	пер. Театральный, д. 5/4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.02.2020 № 142
39.	Христорождественская единоверческая церковь	регионального значения	ул. Школьников, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 147
40.	Дворец культуры железнодорожников с северным блоком	регионального значения	ул. Челюскинцев, д. 102	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 148
41.	Здание штаба железнодорожных войск	регионального значения	ул. Братьев Быковых, д. 34а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 149
42.	Церковь Иоанна Предтечи (действующая)	регионального значения	ул. Репина, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 150
43.	Дом городского головы Симанова как пример городского особняка второй половины XIX в.	регионального значения	ул. Попова, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 152
44.	Здание бывшего лабораторного корпуса Уральского филиала АН СССР, где работали выдающиеся советские ученые	регионального значения	ул. Софьи Ковалевской, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 154
45.	Здание первой телефонной станции в г. Екатеринбурге	регионального значения	пер. Театральный, д. 7/9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 155
46.	Здание второй женской гимназии	регионального значения	ул. Куйбышева, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 237
47.	Мост через реку Патрушиха	регионального значения	ул. Щербакова	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 238
48.	Жилой дом с башенками (модерн)	регионального значения	ул. Шейнкмана, д. 83	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 239

49.	Дом Афониных	регионального значения	ул. Чапаева, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 240
50.	Дом, в котором в июне 1917 г. помещалась первая легальная большевистская типография «Прибой», с 6 сентября 1917 г. печаталась газета «Уральский рабочий»	регионального значения	ул. Сони Морозовой, д. 192	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 241
51.	Здание Политехнического института	регионального значения	ул. Мира, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 242
52.	Завод турбомоторный: проходная с административными корпусами	регионального значения	ул. Фронтовых бригад, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 243
53.	Дом причта Успенской церкви	регионального значения	ул. Нагорная, д. 50	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 244
54.	Дом жилой	регионального значения	ул. Куйбышева, д. 24 / 127	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 245
55.	Усадьба купца М.О. Назарова» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Гостиница» и «Ограда с воротами»	регионального значения	ул. Первомайская, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 246
56.	Особняк статского советника Ф.Л. Миллера	регионального значения	ул. Шейнкмана, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 08.04.2020 № 273
57.	Здание павильона механизации Уральского лесотехнического института, где в 1964-1976 гг. работал селекционер-биохимик Л.И. Вигоров	регионального значения	Сибирский тракт, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 08.04.2020 № 274
58.	Купеческий особняк, построен в классическом стиле, имеет интересные оконные проемы	регионального значения	ул. Первомайская, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 09.04.2020 № 290
59.	Водонапорная башня	федерального знаения	ул. Бакинских комиссаров, д. 2а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.04.2020 № 319
60.	Городская усадьба	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 115	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.04.2020 № 320
61.	Дом Мельниковой, во флигеле которого находилась конспиративная квартира большевиков. Осенью 1905 г. здесь бывал Я.М. Свердлов	регионального значения	ул. Д. Ибаррури, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.04.2020 № 321
62.	Дом купцов Агафуровых	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.04.2020 № 366
63.	Здание первой в городе обсерватории, где в 1880 г. бывал Д.И. Менделеев	регионального значения	ул. Народной Воли, д. 64	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2020 № 448
64.	Дом, в котором в 1906 г. размещалась подпольная типография большевиков	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 48	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2020 № 449

65.	Особняк Е.А. Семеновой	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 22а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 февраля 2019 года N 52
66.	Дом промышленности	федерального значения	ул. Мамина-Сибиряка, д. 145	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 февраля 2019 года N 53
67.	Здание гостиницы "Большой Урал	федерального значения	ул. Красноармейская, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 февраля 2019 года N 54
68.	Дом О.-Р.Ф. Шмидена	регионального значения	ул. Красноармейская, 37в	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 февраля 2019 года N 56
69.	Дом А.И. Меньшиковой	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 70	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 февраля 2019 года N 57
70.	Усадьба Шумкова	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 37-б	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 февраля 2019 года N 64
71.	Здание Страховой кассы	регионального значения	ул. Пушкина, д. 28 / ул. Первомайская, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 февраля 2019 года N 69
72.	Дом жилой	регионального значения	пр. Ленина, 13а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 14 марта 2019 года N 86
73.	Здание Оперного театра, в котором 8 ноября (26 октября) 1917 г. на открытом заседании Екатеринбургский Совет рабочих и солдатских депутатов провозгласил установление советской власти в городе и на Урале	федерального значения	пр. Ленина, д. 46а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 14 марта 2019 года N 87
74.	Усадьба Жолобова	регионального значения	ул. Октябрьской революции, д. 35	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 21 марта 2019 года N 93
75.	Дом А.Д. Андреевой	регионального значения	ул. Белинского, д. 59	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 21 марта 2019 года N 96
76.	Главный жилой дом усадьбы Рейнфельд	регионального значения	ул. Гоголя, д. 42 / ул. Карла Маркса, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 21 марта 2019 года N 97

77.	Дом купца И.И. Афанасьева	регионального значения	ул. Маршала Жукова, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 марта 2019 года N 130
78.	Комплекс брусковых коттеджей	регионального значения	ул. Большакова	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 марта 2019 года № 133
79.	Приемный земский покой	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 8а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 3 апреля 2019 года N 141
80.	Дом Рейнфельд Л.Ф.	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 3 апреля 2019 года N 142
81.	Здание бывшего Петровского приюта	регионального значения	ул. Крылова, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 3 апреля 2019 года N 143
82.	Доходный дом М.И. и В.И. Дмитриевых	регионального значения	ул. Вайнера, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 3 апреля 2019 года N 144
83.	Дом, в котором размещался Екатеринбургский Комитет Союза социалистической молодежи Урала	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 апреля 2019 года N 183
84.	Жилой особняк, украшен художественной лепкой во внутренних помещениях	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 35	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 апреля 2019 года N 185
85.	Дом Г.С. Кудрина	местного значения	ул. Розы Люксембург, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 апреля 2019 года N 186
86.	Площадь 1905 года, как место революционных событий города	регионального значения	пл. 1905 года	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 189
87.	Дом, в котором жил Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович в 1885 - 1891 гг. В доме - мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка	федерального значения	ул. Пушкина, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 191
88.	Церковь	регионального значения	Сибирский тракт, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 192
89.	Здание аптеки горного ведомства	федерального значения	пр. Ленина, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 193

90.	Дом Связи	регионального значения	пр. Ленина, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 194
91.	Ансамбль первой женской гимназии	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 9, ул. Толмачева, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 195
92.	Здание бывшей почты, где останавливались декабристы на пути из Сибири	регионального значения	ул. Пушкина, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 198
93.	Дом жилой	регионального значения	пр. Ленина, д. 46	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 14 мая 2019 года N 214
94.	Дом купца С.И. Лопатина	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 мая 2019 года N 218
95.	Дом Башуровой	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 68	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 мая 2019 года N 235
96.	Дом М.Ф. Медведева	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 64	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 мая 2019 года N 241
97.	Дом, где с 1931 - 1962 гг. жил художник И.К. Слюсарев	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 62	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 мая 2019 года N 242
98.	Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского, Бюст В.Г. Белинского, Бюст Д.Н. Мамина-Сибиряка и Бюст Ф.М. Решетникова	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 мая 2019 года N 246
99.	Дом купца Суслова П.П.	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 мая 2019 года N 247
100.	Дом купца Ф.А. Михайлова	регионального значения	ул. Толмачева, д. 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 мая 2019 года N 261
101.	Мастерские в кирпичном стиле	регионального значения	ул. Радищева, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 мая 2019 года N 262

102.	Особняк В.А. Бибикова	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 4 июня 2019 года N 302
103.	Здание бывшего Окружного суда, где в 1918 г. находился первый в стране Уральский комиссариат труда	федерального значения	пр. Ленина, д. 35	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 5 июня 2019 года N 303
104.	Дом, где жил архитектор К.Т. Бабыкин	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 5 июня 2019 года N 304
105.	Памятник Я.М. Свердлову	регионального значения	площадь Парижской Коммуны	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 5 июня 2019 года N 305
106.	Дом купца П.Я. Сапожникова	регионального значения	ул. Горького, д. 49	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 июня 2019 года N 317
107.	Доходный дом в стиле "а ля Рюс	регионального значения	ул. Гоголя, д. 20/5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 июня 2019 года N 318
108.	Дом Кругляшовых	регионального значения	ул. Энгельса, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 июня 2019 года N 319
109.	Доходный дом	регионального значения	ул. Малышева, д. 58/37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 июня 2019 года N 322
110.	Здание фотоателье Ф.С. Мурдасова и А.Ф. Кузнецова	регионального значения	ул. Малышева, д. 58а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 июня 2019 года N 323
111.	Могила Банникова А.П., первого директора Уральского машиностроительного завода	регионального значения	Первой пятилетки пл.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 332
112.	Памятник Орджоникидзе Г.К.	регионального значения	Первой пятилетки пл.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 333
113.	Дом купца А.С. Лебедева	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 334
114.	Дом К.М. Панова	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 335

115.	Дом купцов Агафуровых	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 336
116.	Ансамбль застройки	регионального значения	ул. Культуры	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 337
117.	Дом технической учебы Уралмашзавода	регионального значения	ул. Культуры, д. 2 / пр. Орджоникидзе, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 338
118.	Комплекс зданий площади Первой пятилетки	федерального значения	Уралмаш, пл. Первой пятилетки	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 339
119.	Ансамбль Екатеринбургского железнодорожного вокзала	регионального значения	ул. Вокзальная, 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 2 июля 2019 года N 355
120.	"Американская гостиница" купца П.В. Холкина	регионального значения	ул. Малышева, д. 68	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18 июля 2019 года N 369
121.	Дом Мевиус В.Ф.	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18 июля 2019 года N 370
122.	Дом жилой	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 8 - 10, литера А	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18 июля 2019 года № 371
123.	Дом, в котором родился и провел детские годы И.Г. Толмачев, герой гражданской войны	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18 июля 2019 года N 372
124.	Доходный дом Кузнецовой в стиле модерн	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18 июля 2019 года N 373
125.	Усадьба купца А.А. Волкова	регионального значения	ул. Малышева, д. 64 / ул. Гоголя, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18 июля 2019 года N 374
126.	Дом камнереза Трапезникова как образец деревянного зодчества с кружевным орнаментом и узорной металлической изгородью	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22 июля 2019 года N 376
127.	Гостиница "Центральная	регионального значения	ул. Малышева, д. 74	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22 июля 2019 года N 377

128.	Усадьба камнереза Трапезникова	регионального значения	Розы Люксембург, д. 14-а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22 июля 2019 года N 378
129.	Дом, во дворе которого находилась частная типография, где 22 апреля 1917 г. вышел первый номер газеты "Уральский рабочий" под названием "Уральская правда"	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 379
130.	Дом К.В. Лукина	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 380
131.	Дом купца Степанова	регионального значения	ул. Горького, д. 33	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 381
132.	Дом жилой	регионального значения	ул. Добролюбова, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 382
133.	Здание гостиницы "Эрмитаж", в которой в 1928 г. останавливался В.В. Маяковский	регионального значения	ул. Малышева, д. 56	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 383
134.	Дом купца Н.Г. Бабикова	регионального значения	л. Розы Люксембург, д. 1, 1а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 384
135.	Здания "Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К	регионального значения	ул. Горького, д. 43	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 385
136.	Усадьба Е.С. Бородиной	регионального значения	ул. Добролюбова, д. 9, 9а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 386
137.	Дом Оленева Ф.В.	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 36	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 августа 2019 года N 450
138.	Здание "Лечебницы врачей-специалистов	регионального значения	ул. Пушкина, д. 1 / ул. Малышева, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 августа 2019 года N 451
139.	Дом жилой И.А. Петрова	регионального значения	ул. Малышева, д. 41 / ул. Толмачева, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 августа 2019 года N 452

140.	Усадьба "Товарищества А. Печенкина и К	регионального значения	ул. Пушкина, д. 2 / ул. Малышева, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 августа 2019 года N 455
141.	Дом И.Х. Гофмейстера	регионального значения	ул. Малышева, д. 35	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 августа 2019 года N 456
142.	Здание Русского общества торговли аптекарскими товарами	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 34	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 августа 2019 года N 457
143.	Дом А.М. Фомина	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 сентября 2019 года N 507
144.	Дом К.В. Рейнфельда	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 38/13	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 сентября 2019 года N 517
145.	Дом, в котором в 1874 г. родился Л.В. Туржанский, известный художник-пейзажист	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 сентября 2019 года N 518
146.	Усадьба купцов Тарасовых	регионального значения	ул. Горького, д. 21 - 23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 сентября 2019 года N 534
147.	Усадьба Г.И. Елизарьева	регионального значения	ул. Белинского, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 сентября 2019 года N 549
148.	Особняк с элементами неоготики	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 сентября 2019 года N 551
149.	Дом купца Соснина	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 22	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 сентября 2019 года N 554
150.	Дом жилой (Товарищество "Уральский старожил")	регионального значения	ул. Белинского, д. 8 - 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 1 октября 2019 года N 573
151.	Дом Левитских	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29 ноября 2019 года N 681
152.	Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29 ноября 2019 года N 682

153.	Дом, где родился писатель-демократ Ф.М.Решетников	регионального значения	ул. Пролетарская, д.6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 334 от 07.09.2018
154.	Жилой дом	регионального значения	ул. Малышева, д.23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 334 от 07.09.2018
155.	Дом жилой. Кинотеатр «Заря»	местного значения	ул. Баумана, д.2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 334 от 07.09.2018
156.	Дом жилой. Здесь жил Маклецкий И.З., директор Екатеринбургского отделения Волжско-Камского банка, почетный гражданин города	регионального значения	ул. Тургенева, 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 335 от 07.09.2018
157.	Дом горного инженера И.И.Редикорцева	регионального значения	ул. Тургенева, д.28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 335 от 07.09.2018
158.	Дом чиновника Я.С.Стахиева	регионального значения	ул. Первомайская, д. 13/16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 335 от 07.09.2018
159.	Концертный зал И.З.Маклецкого	регионального значения	ул. Первомайская, д.22	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 335 от 07.09.2018
160.	Дом культуры им. А.М.Горького	регионального значения	ул. Первомайская, д. 24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 335 от 07.09.2018
161.	Дом М.М.Крылова	регионального значения	ул. Тургенева, д.18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.09.2018 № 339
162.	Дом М.А.Маева	регионального значения	ул. Тургенева, д.20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.09.2018 № 339
163.	Дом жилой	регионального значения	ул. Тургенева, д.22	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.09.2018 № 339
164.	Дом А.С.Судакова	регионального значения	ул. Тургенева, д.24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.09.2018 № 339
165.	Усадьба купца С.Е.Тупиикова	регионального значения	пр. Ленина, д.31	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.10.2018 № 400
166.	Здание земской школы	регионального значения	ул. Малышева, д.6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.10.2018 № 400
167.	Дом Мишиных	регионального значения	ул. Февральской революции, д.9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.10.2018 № 400
168.	Водонапорная башня	регионального значения	ул. Московская 28-б	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.10.2018 № 400
169.	Дом Петровых	регионального значения	ул. Февральской революции, д.11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.10.2018 № 400
170.	Дом жилой В.И.Иванова	регионального значения	ул. Пролетарская, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.10.2018 № 400

171.	Доходный дом Хребтовой	регионального значения	ул. Вайнера, д. 26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 № 450
172.	Дом купца Крутикова Ф.И.	регионального значения	ул. Горького, д.41	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 № 450
173.	Банк Русско-Азиатский	регионального значения	ул. Малышева, д.32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 № 450
174.	Дом дворянки О.Е.Селивановой	регионального значения	ул. Толмачева, д. 24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 № 450
175.	Памятник Ленину В.И.	регионального значения	пл. 1905 г.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 № 450
176.	Бани	регионального значения	ул. XXII Партсъезда, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 ноября 2018 года № 452
177.	Дом Падучевых	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 32, литер А1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 ноября 2018 года № 452
178.	Производственное здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса	регионального значения	ул. Азина, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 71 от 21.02.2017
179.	Здание общественное	регионального значения	ул. Бажова, д. 137	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 461 от 25 декабря 2017 г.
180.	Здание Госстраха	регионального значения	пер. Банковский, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 88 от 26 марта 2018 г.
181.	Спасская церковь	регионального значения	ул. Бисертская, д. 12а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.
182.	Дом жилой	регионального значения	ул. Вайнера, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 220 от 27 июня 2017 г.
183.	Гимназия женская	регионального значения	ул. Вайнера, д. 2 / ул. Антона Валека, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 194 от 22 июня 2017 г.
184.	Здание бывшей товарной биржи	регионального значения	ул. Вайнера, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 203 от 23 июня 2017 г.
185.	Дом горсовета № 5. («Дом коммуна»)	регионального значения	ул. Вайнера, д. 9а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 287 от 10 июля 2018 г.

186.	Здание Свердловского государственного академического театра драмы, где работали выдающиеся деятели театрального искусства	регионального значения	ул. Вайнера, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 198 от 22 июня 2017 г.
187.	Здание бывшей типографии «Гранит»	регионального значения	ул. Вайнера, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 67 от 31.05.2016
188.	Доходный дом купца Е.Е. Емельянова	регионального значения	ул. Вайнера, д. 12 / ул. Попова, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 245 от 19 июля 2017 г.
189.	Особняк мещанина П.Ф. Блинова	регионального значения	ул. Вайнера, д. 38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 176 от 24 апреля 2018 г.
190.	Доходный дом М.М. Денисова	регионального значения	ул. Вайнера, д. 72 / ул. Куйбышева, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 182 от 31.05.2017
191.	Госпиталь Верх-Исетского завода	регионального значения	ул. Верх-Исетский бульвар	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 158 от 05.05.2017
192.	Комплекс жилых домов	регионального значения	Верх-Исетский бульвар, д. 18-20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 238 от 12.12.2016
193.	Клуб совторгслужащих	регионального значения	ул. Володарского, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 205 от 23 июня 2017 г.
194.	Дом жилой (Дом старых большевиков)	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 218 от 17 мая 2018 г.
195.	Жилой комплекс «2 Дом Советов»	федерального значения	ул. 8 Марта, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
196.	Дом купца О.К. Козицына	регионального значения	ул. 8 Марта, д.3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 218 от 17 мая 2018 г.
197.	Дом Уралстройкоопхоза	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 4, литера В	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 286 от 10 июля 2018 г.
198.	Здание УНИХИМа	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 416 от 24 ноября 2017 г.

199.	Деловой дом	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 8-б	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 89 от 26 марта 2018 г.
200.	Торговые ряды (Мытный двор)	регионального значения	ул. 8 Марта, 8-д	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 90 от 26 марта 2018 г.
201.	Дом мещанки Д.Я. Симановой	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 12	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 22 августа 2018 г.
202.	Дом жилой	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 22 августа 2018 г.
203.	Лавка	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 22 августа 2018 г.
204.	Дом жилой с лавкой на первом этаже	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 22 августа 2018 г.
205.	Магазин	местного (муниципального) значения	ул. 8 Марта, д. 19, литер Б	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 22 августа 2018 г.
206.	Дом жилой	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 22 августа 2018 г.
207.	Дом Сырейщикова Н.Ф.	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 22 августа 2018 г.
208.	Две лавки	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 23, ул. 8 Марта, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 22 августа 2018 г.
209.	Дом Рязанова И.Д.	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 22 августа 2018 г.
210.	Дом мещанки А.С. Калашниковой	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 34	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 70 от 16 марта 2018 г.

211.	Здание Духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 62 / ул. Народной Воли, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 175 от 27.09.2016
212.	Странноприимный дом (монастырская гостиница)	федерального значения	ул. 8 Марта, д. 68 / ул. Декабристов, д. 56, литера А	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 14 от 27.01.2017
213.	Клиническая больница скорой помощи. Комплекс	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 78а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 400 от 16 ноября 2017 г.
214.	Дом Е.Д. Скрябиной	регионального значения	ул. Горького, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 419 от 28 ноября 2017 г.
215.	Двухэтажный дом в «кирпичном стиле»	регионального значения	ул. Горького, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 207 от 23 июня 2017 г.
216.	Дом С.Я. Закожурникова	регионального значения	ул. Горького, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 417 от 24 ноября 2017 г.
217.	Доходный дом купца Чувильдина	регионального значения	ул. Горького, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 143 от 31.08.2016
218.	Уральская золотосплавная химическая лаборатория	регионального значения	ул. Горького, д. 15 / ул. Первомайская, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 210 от 23 июня 2017 г.
219.	Особняк в стиле позднего классицизма	регионального значения	ул. Горького, д. 28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 12 сентября 2017 г.
220.	Городская усадьба купца Е.А. Деласье	регионального значения	ул. Горького, д. 34	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 215 от 16.11.2016
221.	Дом И.А. Погудина	регионального значения	ул. Горького, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 296 от 28.12.2016
222.	Клуб спортивно-технический	регионального значения	ул. Грибоедова, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 188 от 13.06.2017
223.	Мост через реку Исеть	федерального значения	ул. Декабристов	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 55 от 09.02.2017
224.	Мост через реку Исеть	федерального значения	ул. Малышева	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 477 от 13.12.2018

225.	Екатеринбургский земско-городской родильный дом	регионального значения	ул. Декабристов, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 19 июля 2017 г.
226.	Усадьба Блохиной	регионального значения	ул. Декабристов, д. 34 / 66	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 248 от 19 июля 2017 г.
227.	Усадьба Казанцевых	регионального значения	ул. Декабристов, д. 36-38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 16 от 27.01.2017
228.	Усадьба Первушина	регионального значения	ул. Декабристов, д. 40	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 18 от 27.01.2017
229.	Комплекс зданий Ново-Тихвинского монастыря	федерального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 7 июня 2018 г.
230.	Александро-Невский собор	федерального значения	район Зеленой рощи	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 7 июня 2018 г.
231.	Усадьба купчихи К.И. Ланггауз	регионального значения	ул. Добролюбова, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 176 от 27.09.2016
232.	Спортивный комплекс «Динамо»	федерального значения	ул. Еремина, д. 12	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 212 от 23 июня 2017 г.
233.	Дом купца И.И. Афанасьева	регионального значения	ул. Маршала Жукова, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 197 от 22 июня 2017 г.
234.	Дом купца Андреева	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 286 от 10 июля 2018 г.
235.	Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова	федерального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 35 от 20 февраля 2018 г.
236.	Дом С.М. Агушевича	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 286 от 10 июля 2018 г.
237.	Жилой особняк, украшен художественной лепкой во внутренних помещениях	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 35	

238.	Дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 36 / ул. Первомайская, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 32 20 февраля 2018 г.
239.	Дом, в котором в 1917 г. проходила Уральская областная конференция РСДРП (б)	федерального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 ноября 2018 года № 451
240.	Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой клуб)	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 38а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 80 от 15.06.2016
241.	Дом А.А. Зотова	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 287 от 10 июля 2018 г.
242.	Особняк фабриканта И.Ф. Круковского	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 45, литера А	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 287 от 10 июля 2018 г.
243.	Дом Клементьевой, где в 1905 г. был тайный склад оружия	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 218 от 18.11.2016
244.	Дом А.И. Звонарева	местного (муниципального) значения	ул. Карла Маркса, д. 4 / ул. Горького, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 219 от 18.11.2016
245.	Церковь Воздвижения Креста Господня	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 31	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 174 от 26.05.2017
246.	Особняк	регионального значения	ул. Кирова, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 190 от 15.06.2017
247.	Здание общественное	регионального значения	ул. Кирова, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 71 от 16 марта 2018 г.
248.	Дом Бревновых	регионального значения	ул. Кирова, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 191 от 15.06.2017
249.	Штаб-квартира Екатеринбургского комитета РСДРП (б), где жил в 1906 г. Я.М. Свердлов, К.Т. Новгородцева, М.О. Авейде, Н.Н. Замятин и другие	регионального значения	ул. Кирова, д. 31	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 72 от 16 марта 2018 г.
250.	Усадьба П.М. Утякова	регионального значения	ул. Клары Цеткин, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 216 от 23 июня 2017 г.
251.	Плотина на реке Ольховке	федерального значения	(ул. Колмогорова)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 105 от 22.03.2017

252.	Братская могила коммунаров	регионального значения	пл. Коммунаров	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 460 от 25 декабря 2017 г.
253.	Жилой дом архитектора О. Шоки	регионального значения	ул. Комсомольская, д. 45, корп. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 352 от 18 октября 2017 г.
254.	Жилой дом с башенками и деревянной резьбой	регионального значения	ул. Куйбышева, д. 29	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 257 от 21 июля 2017 г.
255.	Геологический музей Уральского горно-геологического университета	регионального значения	ул. Куйбышева, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 181 от 31.05.2017
256.	Дом Рязанова	федерального значения	ул. Куйбышева, д. 40	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 22 от 9 февраля 2018 г.
257.	Дом Рязанова	регионального значения	ул. Куйбышева, д. 63	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 179 от 27.09.2016
258.	Дом, где в квартире большевика К. Суханова в 1905-06 гг. находился подпольный штаб и склад оружия Екатеринбургской дружины	регионального значения	ул. Куйбышева, д. 65	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 106 от 22.03.2017
259.	Комплекс жилых зданий (конструктивизм)	регионального значения	пр. Ленина, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 313 от 4 сентября 2017 г.
260.	Екатеринбургская контора Государственного банка	регионального значения	пр. Ленина, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 316 от 4 сентября 2017 г.
261.	Усадьба Дрозжиловых – Г.Б. Перетц	регионального значения	пр. Ленина, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 311 от 4 сентября 2017 г.
262.	Завод аффинажный: производственный корпус	регионального значения	пр. Ленина, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 455 от 21 декабря 2017 г.
263.	Дом жилой	регионального значения	пр. Ленина, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 310 от 4 сентября 2017 г.
264.	Дом маркшейдера гиттен-фервалтера И.В. Полкова	регионального значения	пр. Ленина, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 4 сентября 2017 г.

265.	Алексеевское реальное училище	регионального значения	пр. Ленина, д. 13 / ул. Сакко и Ванцетти, д. 41, пр. Ленина, д. 13б / ул. Маршала Жукова, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 217 от 23 июня 2017 г.
266.	Усадьба купца А.С. Шарова	регионального значения	пр. Ленина, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 315 от 4 сентября 2017 г.
267.	Дом И.Я. Рязанова. Управление НКВД по Свердловской области	регионального значения	пр. Ленина, д. 17	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 221 от 18.11.2016
268.	Дом купца А.В. Бородина	регионального значения	пр. Ленина, д. 17а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 220 от 18.11.2016
269.	Дом мещанина Д.Х. Иконникова	регионального значения	пр. Ленина, д. 18-а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 314 от 4 сентября 2017 г.
270.	Гостиница Атаманова	регионального значения	пр. Ленина, д. 19 / ул. Вайнера, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 193 от 22 июня 2017 г.
271.	Дом мещанки И.Г. Салминой	регионального значения	пр. Ленина, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 33 от 20 февраля 2018 г.
272.	Дом купцов Ижболдиных	регионального значения	пр. Ленина, д. 22; ул. Хохрякова, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 196 от 22 июня 2017 г.
273.	Дом жилой	регионального значения	пр. Ленина, д. 22-а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 195 от 22 июня 2017 г.
274.	Здание Горсовета	регионального значения	пр. Ленина, д. 24а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 204 от 23 июня 2017 г.
275.	Каменный дом, как образец городского жилищного строительства	регионального значения	пр. Ленина, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 200 от 22 июня 2017 г.
276.	Дом, построенный в псевдо-готическом стиле	регионального значения	пр. Ленина, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 199 от 22 июня 2017 г.

277.	Уличный фасад торгового дома купца А.Н. Захо	регионального значения	пр. Ленина, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 201 от 22 июня 2017 г.
278.	Здание Консистории	федерального значения	пр. Ленина, д. 26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 178 от 24 апреля 2018 г.
279.	Здание Сибирского торгового банка	регионального значения	пр. Ленина, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 211 от 23 июня 2017 г.
280.	Здание Уральского горного училища	регионального значения	пр. Ленина, д. 28 / ул. Воеводина, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 297 от 19 июля 2018 г.
281.	Дом жилой	местного (муниципального) значения	пр. Ленина, д. 29 / ул. Володарского, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 208 от 23 июня 2017 г.
282.	Здание мужской гимназии, где были созданы первые революционные и марксистские кружки на Урале	федерального значения	пр. Ленина, д. 33	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
283.	Здание бывшего Совнархоза	регионального значения	пр. Ленина, д. 51	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 441 от 12 декабря 2017 г.
284.	Дом жилой	регионального значения	пр. Ленина, д. 58	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 399 от 16 ноября 2017 г.
285.	Комплекс зданий «Городок чекиста»	федерального значения	пр. Ленина, д. 69	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 154 от 06.09.2016 Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 288 от 26.12.2016
286.	Комплекс Штаба УРАЛВО	федерального значения	пр. Ленина, д. 73	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 174 от 27.09.2016
287.	Здание химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, где в 1930-1967 гг. работал ученый лесохимик В.Н. Козлов	регионального значения	пр. Ленина, д. 79	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 443 от 12 декабря 2017 г.
288.	техникум политехнический	регионального значения	пр. Ленина, д. 89	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 206 от 23 июня 2017 г.
289.	Здание Суворовского военного училища	регионального значения	пр. Ленина, д. 105 / ул. Мира, д. 26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 219 от 17 мая 2018 г.

290.	Загородная дача архитектора Малахова М.П.	федерального значения	ул. Луначарского, д. 173а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
291.	Детское убежище Екатеринбургского благотворительного общества. Комплекс	регионального значения	ул. Луначарского, д. 177	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 297 от 19 июля 2018 г.
292.	Комплекс зданий бывших Оровайских казарм, где зародился Первый Уральский стрелковый полк	регионального значения	ул. Луначарского, д. 215	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 218 от 17 мая 2018 г.
293.	Детский сад (Дом-улитка)	регионального значения	ул. Малышева, д. 2е	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 412 от 22 ноября 2017 г.
294.	Жилые дома	федерального значения	ул. Малышева, ул. Хохрякова	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 308 от 4 сентября 2017 г.
295.	Дом, где с 1942-1943 гг. жил поэт А.Я. Коц	регионального значения	ул. Малышева, д. 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 309 от 4 сентября 2017 г.
296.	Здание управления Тюмень-Омской железной дороги с магазинами	регионального значения	ул. Малышева, д. 22 ул. Хохрякова, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 281 от 4 июля 2018 г.
297.	Дом жилой с лавкой	регионального значения	ул. Малышева, д. 29-а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 281 от 4 июля 2018 г.
298.	Сберкасса	регионального значения	ул. Малышева, д. 31-в	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 91 от 26 марта 2018 г.
299.	Здание, где в 1932 г. располагался президиум Уральского филиала АН СССР, в котором работали: академик А.Е. Ферсман и член-корреспондент АН СССР Штейнберг С.С.	регионального значения	ул. Малышева, д. 31-г / 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 75 от 28.02.2017
300.	Дом контор	регионального значения	ул. Малышева, д. 42	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 138 от 26.08.2016
301.	Здание бывшей городской думы	регионального значения	ул. Малышева, д. 46	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 22 августа 2018 г.

302.	Дом, в котором находился штаб областного Екатеринбургского комитета РСДРП (б) во главе с Малышевым, Вайнером и Хохряковым	федерального значения	ул. Малышева, д. 46	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 318 от 22 августа 2018 г.
303.	Особняк О.Р.Ф Шмидена	регионального значения	ул. Мамина-Сибиряка, д. 114	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 297 от 19 июля 2018 г.
304.	Усадьба Филитц	регионального значения	ул. Мамина-Сибиряка, д. 187	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 287 от 10 июля 2018 г.
305.	Учебный корпус факультета цветных металлов Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, где в 1933-1972 гг. работал ученый-металлург В.И. Смирнов	регионального значения	ул. Мира, д. 17	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 34 от 20 февраля 2018 г.
306.	Физиотерапевтический институт	регионального значения	ул. Московская, д. 12	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 187 от 20.10.2016
307.	Комплекс зданий общества «Красного Креста»	регионального значения	ул. Московская, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 177 от 24 апреля 2018 г.
308.	Усадьба первого на Урале садовода-селекционера Д.И. Казанцева	регионального значения	ул. Октябрьской революции, д. 40	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 255 от 20 июля 2017 г.
309.	Усадьба Антипина П.А.	регионального значения	ул. Октябрьской революции, д. 52	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 19 июля 2017 г.
310.	Купеческий особняк, построен в классическом стиле, имеет интересные оконные проемы	регионального значения	ул. Первомайская, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 38 от 21 февраля 2018 г.
311.	Дом жилой в стиле конструктивизма	регионального значения	ул. Первомайская, д. 43	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 442 от 12 декабря 2017 г.
312.	Бани	регионального значения	ул. Первомайская, д. 71	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 218 от 17 мая 2018 г.
313.	Дом Рожнова И.Ф.	регионального значения	ул. Попова, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 307 от 4 сентября 2017 г.

314.	Преображенская церковь	регионального значения	ул. Походная, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 312 от 4 сентября 2017 г.
315.	Дом Главного начальника	федерального значения	набережная Рабочей молодежи, д. 3 / пер. Химиков, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 217 от 17 мая 2018 г.
316.	Дом, в котором размещались первые из Уральских профсоюзов - Союз металлургов и Союз деревоотделочников	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 209 от 23 июня 2017 г.
317.	Дом А.С. Ягодкиной	местного (муниципального) значения	ул. Розы Люксембург, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 8 от 17.01.2017
318.	Усадьба Н.А. Сусловой	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 50 / ул. Куйбышева, д. 69	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 254 от 20 июля 2017 г.
319.	Загородная усадьба Самарцева	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 54	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 108 от 22.03.2017
320.	Церковь Святой Троицы (Рязановская)	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 57	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 107 от 22.03.2017
321.	Здание земской управы, где 18 октября 1905 г. состоялось первое открытое выступление Я.М. Свердлова	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 60	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 306 от 4 сентября 2017 г.
322.	Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 62	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 250 от 19 июля 2017 г.
323.	Усадебный дом в стиле классицизма	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 64 (62)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 252 от 19 июля 2017 г.
324.	Усадьба	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 64 (62)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 252 от 19 июля 2017 г.
325.	флигель	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 64 (62)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 252 от 19 июля 2017 г.
326.	Дом Л.Н. Казанцевой	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 63	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 305 от 4 сентября 2017 г.

327.	Усадьба Я.И. Панфилова, бывшая палата мер и весов	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 65-67	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 251 от 19 июля 2017 г.
328.	Усадьба Беленкова	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 73	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 123 от 12.08.2016
329.	Дом и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 75	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 126 от 12.08.2016
330.	Дом жилой	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 52	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 302 от 4 сентября 2017 г.
331.	Усадьба купцов Ермолаевых	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 58а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 304 от 4 сентября 2017 г.
332.	Дом жилой	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 69	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 12 от 27.01.2017
333.	Фабрика-кухня	регионального значения	ул. Свердлова, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 70 от 20.02.2017
334.	Ансамбль градостроительный	регионального значения	ул. Свердлова	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
335.	Дворец культуры завода Уралэлектротяжмаш	регионального значения	ул. Старых большевиков, д. 22	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 401 от 16 ноября 2017 г.
336.	Больница	регионального значения	ул. Старых большевиков, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 марта 2019 года № 85
337.	Фабрика-кухня УЗТМ	местного значения	ул. Культуры, д. 3 / ул. Красных партизан, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 марта 2019 года № 85
338.	Школа	регионального значения	ул. Клары Цеткин, д. 13	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 марта 2019 года № 85
339.	Дом Харитонова	федерального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 44	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 ноября 2018 года N 451
340.	Вознесенская церковь	федерального значения	Комсомольская пл.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 ноября 2018 года N 451

341.	Екатеринбургская художественно-промышленная школа	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 42	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 ноября 2018 года N 452
342.	Дом Падучевых»	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 32, литер Al	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 ноября 2018 года N 452
343.	Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях	регионального значения	ул. Пролетарская, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 января 2019 года N 20
344.	Здание первого городского театра	регионального значения	пр. Ленина, д. 43 / ул. Карла Либкнехта, д. 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 04 декабря 2018 года N 465
345.	Окружной дом офицеров	регионального значения	ул. Первомайская, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 ноября 2018 года N 451
346.	Глазная лечебница имени А.А. Мислявского	регионального значения	ул. Челюскинцев, д. 3 / пер. Северный, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 04 декабря 2018 года N 465
347.	Бывшая усадьба Железнова	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 56	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 08 февраля 2019 года N 28
348.	Усадьба купца В.С. Потапова	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 89	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 июня 2019 года N 330
349.	Дом мещанина М.И. Шамшурина	регионального значения	ул. Декабристов, д. 41	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 13 декабря 2018 года N 477
350.	Здание Епархиального женского училища	регионального значения	пер. Университетский, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 января 2019 года N 20
351.	Пансион женского епархиального училища	регионального значения	ул. Декабристов, д. 58	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 января 2019 года N 20
352.	Административно-учебное здание	регионального значения	ул. Декабристов, д. 83	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 января 2019 года N 20
353.	Дом, в котором жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк	регионального значения	ул. Толмачева, д. 41	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 22 августа 2018 г.

354.	Площадь 1905 года, как место революционных событий города	регионального значения	пл. 1905 года	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 202 от 22 июня 2017 г.
355.	Здание в стиле модерн	регионального значения	ул. Февральской революции, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 222 от 28 июня 2017 г.
356.	ограда палисадника	регионального значения	ул. Февральской революции, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 222 от 28 июня 2017 г.
357.	Дом ювелира И.К. Афиногенова	регионального значения	ул. Февральской революции, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 249 от 19 июля 2017 г.
358.	Дом купца В.И. Кудряшова	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 303 от 4 сентября 2017 г.
359.	Дом жилой	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 66 от 31.05.2016 № 177 от 27.09.2016
360.	Дом Д.П. Максимова	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 29	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 65 от 31.05.2016 № 180 от 27.09.2016
361.	Дом мещанина Г.Я. Трусова	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 31	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 281 от 4 июля 2018 г.
362.	Дом мещанки Е.И. Захаровой	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 33	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 281 от 4 июля 2018 г.
363.	Дом мещанина А.А. Попова	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 42а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 281 от 4 июля 2018 г.
364.	Здания и сооружения Екатерининского завода – «Монетки»	федерального значения	центральная часть города	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
365.	Усадьба М.А. Нурова	регионального значения	ул. Чапаева, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 34 от 08.02.2017
366.	Усадьба Ошуркова	федерального значения	ул. Чапаева, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 15 от 27.01.2017
367.	Усадьба Давыдовых	федерального значения	ул. Чапаева, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 20 от 27.01.2017

368.	Усадьба И.Д. Баландина	регионального значения	ул. Чапаева, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 13 от 27.01.2017
369.	Первый дом Е.М. Ошуркова	регионального значения	ул. Чапаева, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 19 от 27.01.2017
370.	Усадьба Ошуркова М.М.	регионального значения	ул. Чапаева, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 17 от 27.01.2017
371.	Дом Бажова Павла Петровича, в котором он жил с 1906 по 1950 гг.	федерального значения	ул. Чапаева, д. 11 / ул. Большакова, д. 69	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 87 от 22 марта 2018 г.
372.	Здание Управления Свердловской железной дороги	федерального значения	ул. Челюскинцев, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 217 от 17 мая 2018 г.
373.	Дом купца Н.А. Грачева	регионального значения	ул. Чернышевского, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 22 августа 2018 г.
374.	Место захоронения 814 воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска. На месте сооружен мемориал	регионального значения	Широкореченское кладбище	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 459 от 25 декабря 2017 г.
375.	Дом купца Осокина К.Г.	регионального значения	ул. Энгельса, д. 16 / ул. Розы Люксембург, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 178 от 27.09.2016
376.	Стоянка Шувакиш I	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 423 от 5 декабря 2017 г.
377.	Поселение Шувакиш II	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 426 от 5 декабря 2017 г.
378.	Стоянка Шувакиш III	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 427 от 5 декабря 2017 г.
379.	Стоянка Шувакиш IV	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 428 от 5 декабря 2017 г.
380.	Стоянка Шувакиш V	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 429 от 5 декабря 2017 г.
381.	Ст. Мало-Шарташская I	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 183 от 25 апреля 2018 г.

382.	Жертвенной место: шарташские каменные палатки сарматского времени	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 179 от 25 апреля 2018 г.
383.	Поселение Шарташ I	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 181 от 25 апреля 2018 г.
384.	Поселение Шарташ II	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 180 от 25 апреля 2018 г.
385.	Стоянка Мало-Шарташская II	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 182 от 25 апреля 2018 г.
386.	Культурный слой г. Екатеринбурга	выявленный	ул. Вайнера, 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 68 от 13 марта 2018 г.
387.	Местонахождение эпохи энеолита, поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII –XIX вв. в пределах набережной (энеолит, XVIII-XIX вв.)	выявленный	стрелка городского пруда (ул. Еремина / Олимпийская набережная)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 63 от 5 марта 2018 г.
388.	Стоянка Чусовское озеро	федерального значения	южный берег оз. Чусовское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 362 от 19 сентября 2018 г.
389.	Стоянка Чусовское озеро II	федерального значения	северо-восточный берег оз. Чусовское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 63 от 5 марта 2018 г.
390.	Стоянка Чусовское озеро III	федерального значения	северо-восточный берег оз. Чусовское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 63 от 5 марта 2018 г.
391.	Стоянка Чусовское озеро IV	федерального значения	юго-восточный берег оз. Чусовское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 63 от 5 марта 2018 г.
392.	Стоянка на полуострове Петух	федерального значения	Северный берег Верх-Исетского пруда	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 63 от 5 марта 2018 г.
393.	Стоянка Огородная I	федерального значения	левый берег реки Исеть, в 1,6 км к западу от ж/д ст. Огородная	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 декабря 2018 года N 505

394.	Стоянка Шувакишский Исток V	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 20.03.2020 № 178
395.	Стоянка Шувакишский Исток VI	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 20.03.2020 № 179
396.	Стоянка Шувакишский Исток IX	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 20.03.2020 № 180
397.	Разбойничий остров	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 20.03.2020 № 181
398.	Стоянка на о-ве Веселко	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 20.03.2020 № 182
399.	Жертвенное место на мысу Еловом	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 471
400.	Исетская писаница	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 471
401.	Поселение Макуша III	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 471
402.	Ст. Макуша IV	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 471
403.	Поселение Верхняя Макуша	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 471
404.	Поселение Нижняя Макуша	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 471
405.	Поселение Исетское Правобережное II	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 470
406.	Поселение Исетская Правобережное	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 470
407.	Стоянка Исетская Правобережная III	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 470

408.	Стоянка Остров II	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 471
409.	Стоянка Остров IV	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 471
410.	Стоянка Остров I	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 471
411.	Большегорское городище	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 470
412.	Местонахождение Перегон IV	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 470
413.	Ст. Перегон III (п)	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 470
414.	Северская писаница	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 11 декабря 2018 года N 471
Арамильский городской округ				
415.	Культурный слой с. Арамильского	выявленный	в центральной части г. Арамиль	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 82 от 22 марта 2018 г.
Городской округ Верхняя Пышма				
416.	Стоянка Шувакишский Исток VII	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 424 от 5 декабря 2017 г.
417.	Стоянка Шувакишский Исток VIII	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 430 от 5 декабря 2017 г.
418.	Стоянка «Коптяки-9»	федерального значения	г. Верхняя Пышма, остров Еловый на Исетском озере	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19.09.2018 № 361
419.	Ст. Лиственный мыс	федерального значения	г. Верхняя Пышма, северный берег оз. Балтым	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19.09.2018 № 361

420.	Городище в устье р Черной	федерального значения	г. Верхняя Пышма,, северо-западный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
421.	Стоянка Чернореченская I	федерального значения	г. Верхняя Пышма, правый берег р. Черная	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
422.	Стоянка Чернореченская I	федерального значения	г. Верхняя Пышма, правый берег р. Черная	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
423.	Стоянка на Большом острове	федерального значения	г. Верхняя Пышма, западный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
424.	Стоянка на Малом острове	федерального значения	г. Верхняя Пышма, западный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
425.	Поселение Мурзинка	федерального значения	г. Верхняя Пышма, северный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
426.	Стоянка Исетское XII	федерального значения	г. Верхняя Пышма, западный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
427.	Стоянка Исетское XIII и курганная группа Исетское XIIIа	федерального значения	г. Верхняя Пышма, западный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
428.	Стоянка Исетское XV	федерального значения	г. Верхняя Пышма, западный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
429.	Ст. на Соловецком острове	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 183
430.	Ст. Чернореченская VI (ЛБ)	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 184
431.	Ст. Вашты I	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 185
432.	Ст. Шиты I	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 №186
433.	Ст. Шитовской Исток III	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 187
434.	Ст. Шитовской Исток VIII	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 188

435.	Ст. Шитовской Исток X	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 189
436.	Ст. Шитовской Исток IX	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 190
437.	Стоянка «Калмацкий Брод» и могильник сарматского времени	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 14.02.2019 № 37
438.	Ст. Новая II	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 14.02.2019 № 37
439.	Сел. Новое III	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 14.02.2019 № 37
440.	Посел. Гать	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 14.02.2019 № 37
441.	Городище у озера	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 14.02.2019 № 37
442.	Ст. Чернореченская II (ПБ)	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 1 ноября 2018 года N 427
Сысертский ГО				
443.	Дом, в котором в 1879 г. родился и провел детские годы писатель П.П. Бажов	регионального значения	г. Сысерть, ул. Володарского, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 1 октября 2019 года N 566
444.	Комплекс сооружений Сысертского завода	федерального значения	г. Сысерть	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12 ноября 2019 года N 632
445.	Рагозинская часовня (деревянная)	федерального значения	"Турбаза "Солнечный камень", здание 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 818
446.	Могила летчика дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова	регионального значения	пос. Бобровский, кладбище	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 819
Городской округ Первоуральск				
447.	Ст. Половинное озеро	федерального значения	г. Первоуральск, Верх-Исетский лесхоз, южный берег озера Половинное	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 ноября 2019 года N 674
448.	Склад	регионального значения	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Ленина, д. 86а, лит. Б, Б1, Б2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 836

449.	Церковь Святой Троицы	регионального значения	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Бахчиванджи	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 837
450.	Здание заводской лаборатории, театра и склада	регионального значения	г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, д. 86а, лит. В, В1, В2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 838
451.	Городская усадьба	регионального значения	г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 65	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 839
452.	Комплекс сооружений Билимбаевского завода	федерального значения	р.п. Билимбай	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 840
Березовский ГО				
453.	Успенская церковь	регионального значения	г. Березовский, пер. Клубный, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 сентября 2019 года N 552
454.	Сретенская церковь	регионального значения	пос. Старопышминск, ул. Волкова, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 504 17.09.2019
Полевской ГО				
455.	Городище скифо-сарматского времени на горе Думной и древнее медеплавильное производство того же времени	федерального значения	г. Полевской, в 3 км южнее Северского завода	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 ноября 2019 года N 675
456.	Мраморные солнечные часы	федерального значения	Полевской городской округ, с. Мраморское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 833
457.	Доменная печь с литейным двором	регионального значения	г. Полевской, Северский трубный завод	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 834
Муниципальное образование город Алапаевск				
458.	Система гидротехнических сооружений и Молотовое отделение прокатного цеха	федеральное значение	Нейво-Шайтанский металлургический завод,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 5 от 10.01.2020
459.	Улица Красной Армии от ул. Р. Люксембург до ул. Чайковского с существующей застройкой	регионального значения	ул. Красной Армии, д. 3, 4,5,6,9,10,11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 42 от 13.01.2020
460.	Писаница на Косом камне	федерального значения	г. Алапаевск	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 192 от 23.03.2020
461.	Зеленая зона с глубокой впадиной – «Кукуйская яма»	федерального значения	г. Алапаевск	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 193 от 23.03.2020

462.	Писаница Старичная	федерального значения	г. Алапаевск	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 194 от 23.03.2020
463.	Стоянка Зырянская I	федерального значения	г. Алапаевск	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 195 от 23.03.2020
464.	Стоянка Старичная	федерального значения	г. Алапаевск	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 196 от 23.03.2020
465.	Писаница на Двуглазом камне	федерального значения	г. Алапаевск	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 198 от 23.03.2020
466.	Писаница на Коптеловском камне	федерального значения	г. Алапаевск	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 199 от 23.03.2020
467.	Стоянка в пещере скалы Писанец	федерального значения	г. Алапаевск	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 200 от 23.03.2020
468.	Здание бывшего реального училища	регионального значения	ул. Павлова, д. 12,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 771 от 11.12.2019
469.	Дом жилой	регионального значения	ул. Павлова, д. 29,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 770 от 11.12.2019
470.	Деревянный дом	регионального значения	ул. Смольниковых, д. 43	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 769 от 11.12.2019
471.	Бывший дом Копылова, в котором в 1905-1906 гг. находилась конспиративная квартира алапаевских большевиков и в 1906 г. останавливался Я.М. Свердлов	регионального значения	ул. Павлова, д. 129	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 765 от 11.12.2019
472.	Здание земской школы	регионального значения	ул. Перминова, д. 58	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 764 от 11.12.2019
473.	Петро-Павловская церковь	регионального значения	, п. Нейво-Шайтанский,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 763 от 11.12.2019
474.	Зал и водяная турбина	федерального значения	металлургический завод	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 762 от 11.12.2019
475.	Дом, в котором жил создатель первой в России водяной турбины И.Е. Софонов	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 761 от 11.12.2019
476.	Александровская церковно-приходская школа	регионального значения	ул. Фрунзе, д. 43	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 760 от 11.12.2019
477.	Дом, где в 1905 г. заседал первый на Урале Совет рабочих депутатов	регионального значения	ул. Ленина, д. 18,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 759 от 11.12.2019
478.	Заводской госпиталь	регионального значения	ул. Шляпиной, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 758 от 11.12.2019
479.	Жилой дом	регионального значения	ул. Пушкина, д. 33	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 757 от 11.12.2019

480.	Дом, в котором жил Чайковский Петр Ильич в 1849-1850 гг,	регионального значения	ул. Чайковского, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 756 от 11.12.2019
481.	Свято-Троицкий собор	регионального значения	ул. Чайковского, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 755 от 11.12.2019
482.	Бывший дом управителя Алапаевского металлургического завода	регионального значения	ул. Ленина, д. 23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 754 от 11.12.2019
483.	Дом, в котором формировался отряд связи под командованием Чернышева	регионального значения	ул. Фрунзе, д. 8,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 753 от 11.12.2019
484.	Аптека	регионального значения	Смольниковых, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 752 от 11.12.2019
485.	Старый Нейво-Алапаевский завод	федерального значения	Металлургический завод	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 751 от 11.12.2019
486.	Сад Алапаевского металлургического завода, где в 1921 г. выступал М.И. Калинин	регионального значения	Сад металлургического завода	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 750 от 11.12.2019
487.	Здание ремесленного училища	регионального значения	ул. Павлова, д. 41	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 749 от 11.12.2019
488.	Дом, в котором находилась большевистская подпольная типография	регионального значения	ул. Павлова, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 746 от 11.12.2019
489.	Здание бывшего управления горного округа	регионального значения	ул. Ленина, д. 33	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 734 от 6.12.2019
490.	Дом, в котором в 1918 г. находился штаб Красной гвардии, здесь же был сформирован красногвардейский отряд С.А. Павлова	регионального значения	ул. Павлова, д. 33	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 726 от 6.12.2019
Алапаевское муниципальное образование				
491.	Гостьковская писаница	федерального значения	Алапаевский район	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 197 от 23.03.2020
492.	Церковь	федерального значения	с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20, корпус 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 831 от 19.12.2019
493.	Место, где 18 июля 1918 г. были казнены Великие князья Романовы	регионального значения	65-й км автодороги г. Нижняя Салда – г. Алапаевск, мужской монастырь Новомучеников Российских	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 829 от 19.12.2019
494.	Изба клетская бабы Кати	регионального значения	с. Коптелово, пер. Пушкина, д. 6а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 817 от 19.12.2019

495.	Церковь Вознесения	регионального значения	, с. Голубковское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 815 от 19.12.2019
496.	Дом жилой Ивана Коптелова	регионального значения	с. Коптелово	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 814 от 19.12.2019
497.	Водонапорная башня доменного цеха	Федерального о значения	Верхне-Синячихинский металлургический завод	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 768 от 11.12.2019
498.	Музей народного деревянного зодчества под открытым небом: Часовня Вознесения, Часовня Савватея и Зосимы, Часовня Ильи Пророка, Часовня Александра Невского, Пожарное депо, Башня сторожевая, Мельница-шатровка из с. Мытищинское, Изба из д. Таборы, Дом из с. Комельское, Изба из д. Вогулка, Амбар из д. Кулича, Амбар из. д. Попова, Колодец с. Санкино, Амбар из д. Кировское и Дом жилой	регионального значения	с. Нижняя Синячиха	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 74 от 01.03.2019
Артемовский городской округ				
499.	Стоянка Белый Яр	федерального значения	Артемовский район	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 201 от 23.03.2020
500.	Пещера в скале с древними надписями	федерального значения	Артемовский район	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 202 от 23.03.2020
Артинский городской округ				
501.	Здание главного магазина Артинского завода (ныне центральный склад)	регионального значения	р.п. Арти, механический завод	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 747 от 11.12.2019
502.	Бывший дом управляющего заводом (ныне здание заводоуправления)	регионального значения	р.п. Арти механический завод	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 742 от 11.12.2019
Байкаловский муниципальный район				
503.	Чубаровское городище	федерального значения	правый берег реки Ница, западная окраина села Чубаровское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 701 от 3.12.2019
504.	Татарское селище	федерального значения	озеро Татарское (старица реки Ница), в 0,5 км к востоку от деревни Власова	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 697 от 3.12.2019

505.	Саматовское I поселение	федерального значения	северо-восточный берег озера Саматовское, в 2 км к северо-западу от деревни Юрты	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 696 от 3.12.2019
506.	Саматовское (Субботинское) городище	федерального значения	северный берег озера Саматово, в 1,5 км к северо-востоку от деревни Субботино	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 695 от 3.12.2019
507.	Стоянка Лыжино II	федерального значения	старица реки Ница, южная окраина деревни Лыжина	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 694 от 3.12.2019
508.	Стоянка Зырянская I	федерального значения	правый берег реки Ница, в 0,5 км к северо-западу от деревни Зырянская	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 693 от 3.12.2019
509.	Стоянка Еланская	федерального значения	правый берег реки Ница, в 0,7 км к востоку от села Елань	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 692 от 3.12.2019
510.	Городищенская стоянка	федерального значения	правый берег реки Ница, юго-западная окраина села Городище	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 691 от 3.12.2019
511.	Боровиковское II городище	федерального значения	левый берег реки Боровка, в 0,2 км к югу от деревни Боровиково	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 690 от 3.12.2019
512.	Боровиковское I городище	федерального значения	левый берег реки Боровка, в 0,5 км к юго-востоку от деревни Боровиково	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 689 от 3.12.2019
Городской округ Богданович				
513.	Кашинское городище	федерального значения	около 0,45 км к юго-востоку от села Кашино, правый берег реки Кунара	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 363 19.09.2018
Верхнесалдинский городской округ				

514.	Юрьинское поселение (болотное)	федерального значения	Верхнесалдинский район, 0,7 км к востоку от Второго поселка	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 657 от 28.11.2019
515.	Стоянка Кокшарово VII (болотная)	федерального значения	Верхнесалдинский район, 1,15 км к юго-западу д. Кокшарово	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 656 от 28.11.2019
516.	Стоянка Кокшарово I (болотная)	федерального значения	Верхнесалдинский район, 0,3 км к северо-западу д. Кокшарово	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 655 от 28.11.2019
517.	Ст. Кокшарово I	федерального значения	Моршининский сельсовет, в 0,3 км к северу от деревни Кокшарово, на южном берегу Кокшаровского торфяника	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 654 от 28.11.2019
518.	Кокшаровско-Юрьинская стоянка	федерального значения	совхоз Нижнесалдинский, 170 м к западу от деревни Кокшарово, на южном берегу Кокшаровского торфяника	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 653 от 28.11.2019
519.	Кокшаровский холм и поселение	федерального значения	совхоз Нижнесалдинский, 0,7 км к востоку от поселка на южном берегу Кокшаровского торфяника,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 652 от 28.11.2019
520.	Ст. Исток III	федерального значения	Басьяновский поссовет, 6 км к северо-западу от поселка Басьяновский, при впадении реки Исток в реку Выя	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 651 от 28.11.2019

521.	Ст. Исток II	федерального значения	Басьяновский поссовет, 6 км к северо-западу от поселка Басьяновский, в устье реки Исток	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 650 от 28.11.2019
522.	Ст. Бродовая II	федерального значения	Басьяновский поссовет, 9 км к северу от поселка Басьяновский, левый берег реки Бродовая	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 649 от 28.11.2019
523.	Ст. Бродовая I	федерального значения	Басьяновский поссовет, 9 км к северу от поселка Басьяновский, правый берег реки Бродовая	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 648 от 28.11.2019
Городской округ Верхний Тагил				
524.	Здание земской школы	регионального значения	ул. Чапаева, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 153 от 10.03.2020
Городской округ Верхотурский				
525.	Общественное здание	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №239 от 30.05.2018
526.	Дом жилой	регионального значения	ул. Советская, д. 33	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №214 от 15.05.2018
527.	Каменный мост через р. Дарнейку	регионального значения	ул. Советская	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №213 от 15.05.2018
528.	Жилой дом	регионального значения	ул. Дементьева, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №212 от 15.05.2018
529.	Церковь Успения Пресвятой Богородицы	регионального значения	ул. Гагарина, д. 27а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №211 от 15.05.2018
530.	Ветлечебница	регионального значения	ул. Воинская, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №210 от 15.05.2018
531.	Жилой дом с образцовым фасадом	регионального значения	ул. Комсомольская, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №209 от 15.05.2018

532.	Покровский женский монастырь: Покровская церковь, жилой корпус, гостиница, строение хозяйственное, амбары с оградой	регионального значения	ул. Клубная, д. 2, ул. Клубная, д. 6, ул. Клубная, д. 8, ул. Комсомольская, д. 4 «Б», ул. Сенянского, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №208 от 15.05.2018
533.	Жилой дом	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 34	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №207 от 15.05.2018
534.	Церковь Знамения	регионального значения	ул. Свердлова, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №206 от 15.05.2018
535.	Жилой дом	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №205 от 15.05.2018
536.	Дом, в котором родился и жил уральский революционер И. Малышев	регионального значения	ул. Малышева, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №204 от 15.05.2018
537.	«Городская усадьба, жилой дом, флигель, амбар	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 29, ул. Карла Маркса, д. 29 «А», ул. Карла Маркса, д. 29 «Б»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №203 от 15.05.2018
538.	Комплекс: жилой дом в «кирпичном стиле», деревянный флигель, ворота	регионального значения	ул. Ленина, д. 29, д. 31	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №202 от 15.05.2018
539.	Дом почетных гостей	регионального значения	пер. Кузнечный, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №201 от 15.05.2018
540.	Каменная лавка	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №174 от 20.04.2018
541.	Комплекс зданий XVII–XVIII вв.: Собор Троицы, колокольня. Ограда. Ворота. Дом воеводы	федерального значения	г. Верхотурье	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №173 от 20.04.2018
542.	Жилой дом	регионального значения	ул. Гагарина, д. 44	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №172 от 20.04.2018
543.	Доходный дом	регионального значения	ул. Советская, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №171 от 20.04.2018
544.	Покровский монастырь: Покровская церковь, церковь Иоанна Предтечи, здание служб	Федерального значения	ул. Дементьева, ул. Комсомольская, д. 4а, ул. Комсомольская, д. 4б	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №170 от 20.04.2018
545.	Дом жилой	регионального значения	ул. Советская, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №169 от 20.04.2018
546.	Дом жилой	регионального значения	ул. Республиканская, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №168 от 20.04.2018

547.	Уездная больница: аптека, приемная врача, главный корпус	регионального значения	ул. Комсомольская, д. 4, ул. Комсомольская, д. 6, ул. Комсомольская, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №167 от 20.04.2018
548.	Дом жилой	регионального значения	ул. Ханкевича, д. 38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №166 от 20.04.2018
549.	Воскресенская церковь	регионального значения	ул. Советская, д. 1 «Б»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №165 от 20.04.2018
550.	Жилой дом	регионального значения	, ул. Мальцева, д. 12	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №164 от 20.04.2018
551.	Ансамбль Николаевского монастыря: монастырская ограда с башнями, собор Крестовоздвиженский, собор Преображенский, церковь над «Святыми вратами», деревянная гостиница, каменная гостиница, дом игумена, трапезная и кухня, братский корпус № 3, братский корпус № 4, братский корпус № 5, приходская школа, больница, магазин икон, дом бедных, дом причта, баня, колодец, конюшня, запасники	Федерального значения	ул. Воинская, д. 1а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №163 от 20.04.2018
552.	Реальное училище: корпус учебный, парк	регионального значения	ул. Сенянского, д. 12, ул. Сенянского, д. 12 «Б»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №162 от 20.04.2018
553.	Верхотурский Кремль: амбары,	регионального значения	ул. Советская, ул. Советская, 8а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №161 от 20.04.2018
554.	Жилой дом	регионального значения	ул. Большая, д. 26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №155 от 13.04.2018
555.	Каменный дом с чайной лавкой	регионального значения	ул. Ленина, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №154 от 13.04.2018
556.	Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье,	регионального значения	ул. Малышева, д. 12	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №153 от 13.04.2018
557.	Жилой комплекс: дом жилой, амбар, амбар, ворота	регионального значения	ул. Малышева, д. 28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №152 от 13.04.2018
558.	Усадьба, жилой дом, амбар, ворота	регионального значения	, ул. Крестьянская, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №151 от 13.04.2018
559.	Деревянная лавка	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №150 от 13.04.2018
560.	Пешеходный подвесной мост через р. Туру	регионального значения	у Троицкого камня	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №149 от 13.04.2018

561.	Жилой дом	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №148 от 13.04.2018
562.	Жилой дом	регионального значения	ул. Дидковского, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №147 от 13.04.2018
563.	Жилой дом	регионального значения	ул. Дидковского, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №146 от 13.04.2018
564.	Гимназия женская	регионального значения	ул. Советская, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №145 от 13.04.2018
565.	Жилой дом	регионального значения	ул. Свердлова, д. 24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №144 от 13.04.2018
566.	Жилой дом с мезонином	регионального значения	ул. Дидковского, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №143 от 13.04.2018
567.	Дом жилой	регионального значения	ул. Огарьевская, д. 23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №142 от 13.04.2018
568.	Жилой дом	регионального значения	ул. Карла Маркса, д.30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №141 от 13.04.2018
569.	Комплекс: жилой дом	регионального значения	ул. Ершова, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №133 от 02.04.2018
570.	Жилой дом	регионального значения	, ул. Карла Маркса, д. 17	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №132 от 02.04.2018
571.	Каменная лавка	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №131 от 02.04.2018
572.	Склад винный казенный: дом управляющего, вспомогательный корпус, одноэтажный корпус	регионального значения	ул. Ленина, д. 13	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №130 от 02.04.2018
573.	Здание общественного собрания	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №128 от 02.04.2018
574.	Амбар (деревянный)	регионального значения	ул. Ершова, 4 «А»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №127 от 02.04.2018
575.	Комплекс торговых заведений	регионального значения	ул. Ленина, д. 9-11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №124 от 02.04.2018
576.	Жилой дом	регионального значения	ул. Ленина, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №123 от 02.04.2018
577.	Усадьба: дом с мезонином, амбар	регионального значения	ул. Ленина, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №122 от 02.04.2018
578.	Жилой дом	регионального значения	ул. Ленина, д. 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №121 от 02.04.2018
579.	Каменная лавка	регионального значения	ул. Ленина, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №120 от 02.04.2018

580.	Жилой дом	регионального значения	ул. Ленина, д. 41	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №119 от 02.04.2018
581.	Жилой дом с магазинами	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №118 от 02.04.2018
582.	Церковь Спасская	регионального значения	с. Красногорское, ул. Малышева, д. 5,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №428, 429 от 08.08. 2019
583.	Часовня Спасская	регионального значения	с. Красногорское, ул. Малышева, д. 5 «Б»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №427 от 08.08. 2019
584.	Церковь Рождества Христова	регионального значения	с. Дерябино, ул. Советская, д. 6 «А»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №418 от 08.08. 2019
585.	Церковь Святого Прокопия Устюжского	регионального значения	с. Прокопьевская Салда, ул. Сенянского, д. 40	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №417 от 08.08. 2019
Ивдельский городской округ				
586.	Гор. Вершина II	федерального значения	Пелымский сельсовет, Пелымское лесничество, в 6,6 км к югу от поселка Вершина, левый берег реки Атымья,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 713 от 3.12.2019
587.	Сел. Вершина I	федерального значения	Пелымский сельсовет, Пелымское лесничество, поселок Вершина, левый берег реки Атымья	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 712 от 3.12.2019
588.	Пос. Атымья XII (Ермакова Яма)	федерального значения	Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, в 8 км к юго-западу от поселка Атымья, правый берег реки Атымь	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 711 от 3.12.2019
589.	Пос. Атымья IX	федерального значения	Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, в 5-6 км к югу от поселка Атымья, правый берег реки Атымья	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 710 от 3.12.2019

590.	Пос. Атымья VII	федерального значения	Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, в 4 км к юго-востоку от поселка Атымья, левый берег реки Атымья	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 709 от 3.12.2019
591.	Пос. Атымья III», расположенного по адресу (местонахождение)	федерального значения	Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, в 4,5 км к юго-востоку от поселка Атымья, левый берег реки Атымья	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 708 от 3.12.2019
592.	Ст. Атымья II	федерального значения	Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, в 2,5 км к северу от поселка Атымья,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 707 от 3.12.2019
593.	Ст. Атымья I	федерального значения	Пелымский сельсовет, в 1,5-2 км к северу от поселка Атымья, левый берег реки Атымья	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 706 от 3.12.2019
594.	Ст. в гроте Усть-Вогронском	федерального значения	Самский сельсовет, близ поселка Денежкино, левый берег реки Сосьва, в 120 км ниже по течению устья реки Вогрон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 705 от 3.12.2019
595.	Ст. в гроте Шайтанском	федерального значения	Ивдельское лесничество, в 4 км к востоку от г. Ивдель, правый берег реки Ивдель	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 704 от 3.12.2019

596.	Лозьвинский городок	федерального значения	Ивдельский горсовет, в 7,5 км к юго-востоку от ж/д ст. Ивдель, правый берег реки Лозьва	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 703 от 3.12.2019
597.	Ст. в Лаксейской пещере	федерального значения	Ивдельское лесничество, в 8 км к востоку от г. Ивдель, правый берег реки Ивдель,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 702 от 3.12.2019
Муниципальное образование город Ирбит				
598.	Здание бывшей городской управы, где в 1918 г. проходил первый съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов	регионального значения	ул. Ленина, д. 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 81 от 29.01.2020
599.	Здание бывшего дома купца Калинина	регионального значения	ул. Ленина, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 82 от 29.01.2020
600.	Пассаж	регионального значения	ул. Ленина, д. 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 83 от 29.01.2020
601.	Здание – образец жилищного строительства конца XIX в.	регионального значения	ул. Орджоникидзе, д. 41	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 84 от 29.01.2020
602.	Здание бывшего магазина купцов Агафуровых	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 85 от 29.01.2020
603.	Здание бывшего казначейства	регионального значения	ул. Ленина, д. 17	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 86 от 29.01.2020
604.	Здание, в котором в 1918 г. проходили первые заседания Ирбитского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, помещалась чрезвычайная комиссия Уралоблсовета	регионального значения	ул. Орджоникидзе, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 87 от 29.01.2020
605.	Бывший дом Мурзиной	регионального значения	ул. Володарского, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 88 от 29.01.2020
606.	Бывшая лавка купца Зязина	регионального значения	ул. Орджоникидзе, д. 34	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 108 от 12.02.2020
607.	Бывший дом купца Зязина	регионального значения	ул. Орджоникидзе, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 111 от 12.02.2020
608.	Здание, в котором в 1919 г. после освобождения города от колчаковцев, размещался Военно-революционный комитет	регионального значения	ул. Орджоникидзе, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 139 от 27.02.2020

609.	Здание, в котором в 1918 г. размещался Ирбитский уездный комитет РКП (б)	регионального значения	ул. Ленина, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 141 от 27.02.2020
610.	Бывший дом купцов Казанцевых	регионального значения	ул. Володарского, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 151 от 10.03.2020
611.	Здание бывшего магазина купцов Гавриловых	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 171 от 18.03.2020
612.	Одноэтажный каменный особняк, украшенный богатой каменной резьбой с угловым входом	регионального значения	ул. Коммуны, д. 29	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 263 от 8.04.2020
613.	Жилой дом в стиле позднего русского классицизма	регионального значения	ул. Кирова, д. 60	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 264 от 8.04.2020
614.	Бывший дом купца Колмакова	регионального значения	ул. Ленина, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 265 от 8.04.2020
615.	Бывший дом купца Стахеева	регионального значения	ул. Пролетарская, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 271 от 8.04.2020
616.	Каменный особняк купца Смирнова	регионального значения	ул. Советская, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 272 от 8.04.2020
617.	Бывший жилой дом священника Сретенской церкви отца Николая	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 44	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 433 от 15.05.2020
618.	Здание – образец городского жилищного строительства середины XIX в.	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 434 от 15.05.2020
619.	Усадьба	регионального значения	ул. Ленина, д. 23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 435 от 15.05.2020
620.	Бывший дом купца Кондырева	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 436 от 15.05.2020
621.	Бывший дом купчихи Пахомовой	регионального значения	ул. Володарского, д. 12	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 437 от 15.05.2020
622.	Одноэтажное каменное здание с декоративным парапетом, богато украшенное каменной резьбой	регионального значения	ул. Советская, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 438 от 15.05.2020
623.	Обелиск в память рабочих Ирбитского мотоциклетного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны	регионального значения	г. Ирбит	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 439 от 15.05.2020
624.	Жилое здание конца XIX в.	регионального значения	ул. Кирова, д. 98,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 440 от 15.05.2020
625.	Здание бывшего церковно-приходского училища	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 59	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 441 от 15.05.2020
626.	Двухэтажный каменный особняк с каменной резьбой по фасадам	регионального значения	ул. Революции, д. 28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 442 от 15.05.2020
627.	Бывший дом купца Михайлова	регионального значения	ул. Пролетарская, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 443 от 15.05.2020

628.	Здание – образец жилищного строительства конца XIX в.	регионального значения	ул. Володарского, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 686 от 29.11.2019
629.	Здание в стиле позднего русского классицизма	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 685 от 29.11.2019
630.	Здание в стиле русского классицизма (образцовый фасад),	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 684 от 29.11.2019
631.	Здание бывшего жилого дома врача Антонова	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 683 от 29.11.2019
632.	Бывший дом купца Дунаева	регионального значения	ул. Советская, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 631 от 12.11.2019
633.	Бывший дом купца Зязина	регионального значения	ул. Орджоникидзе, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 620 от 7.11.2019
634.	Женская гимназия, ворота	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 619 от 7.11.2019
635.	Бывший дом купца Рудакова	регионального значения	ул. Советская, д. 31	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 618 от 7.11.2019
636.	Двухэтажный каменный особняк, украшенный резьбой	регионального значения	ул. Орджоникидзе, д. 38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 600 от 11.10.2019
637.	Каменное здание – бывший винокуренный завод	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 124	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 599 от 11.10.2019
638.	Бывший дом Чистякова	регионального значения	ул. Кирова, д. 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 598 от 11.10.2019
639.	Здание бывшей мужской гимназии	регионального значения	ул. Свободы, д. 24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 557 от 30.09.2019
640.	Здание – образец деревянного зодчества конца XIX в.	регионального значения	ул. Урицкого, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 556 от 30.09.2019
641.	Бывший дом купца Фалалеева	регионального значения	ул. Советская, д. 13	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 555 от 30.09.2019
642.	Жилой дом – образец деревянного зодчества	регионального значения	ул. Ленина, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 538 от 20.09.2019
643.	Одноэтажный каменный особняк с каменной резьбой по фасаду	регионального значения	ул. Орджоникидзе, д. 42	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 537 от 20.09.2019
644.	Каменный 2-этажный особняк конца XIX в.	регионального значения	ул. Ленина, д. 41	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 535 от 20.09.2019
645.	Деревянное здание, украшенное резьбой	регионального значения	ул. Ленина, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 502 от 17.09.2019
646.	Образец казенного здания конца XIX в.	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 122	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 501 от 17.09.2019

647.	Здание драматического театра им. А.Н. Островского	регионального значения	ул. Орджоникидзе, д. 51	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 500 от 17.09.2019
648.	Здание торгового дома Т.С. Морозова	регионального значения	ул. Кирова, д. 80	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 499 от 17.09.2019
649.	Здание – образец жилищного строительства конца XIX в.	регионального значения	ул. Революции, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 486 от 11.09.2019
650.	Бывший дом купца Ларькова (разная торговля)	регионального значения	ул. Советская, д. 52	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 480 от 3.09.2019
651.	Типичное казенное здание конца XIX в.	регионального значения	ул. Пролетарская, д. 46	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 479 от 3.09.2019
652.	Одноэтажный каменный дом с каменной резьбой по фасаду	регионального значения	: ул. Советская, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 476 от 30.08.2019
653.	Бывшее Сибирское подворье	регионального значения	ул. Революции, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 473 от 28.08.2019
654.	Здание бывшего жилого дома чиновника Смородинцева (в ярмарку ресторан)	регионального значения	ул. Орджоникидзе, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 472 от 28.08.2019
655.	Здание бывшего торгового корпуса	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 47	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 471 от 28.08.2019
656.	Обелиск в память рабочих Ирбитского автоприцепного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны	регионального значения	г. Ирбит	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 470 от 28.08.2019
657.	Комплекс промышленной архитектуры «Зязинская мельница»: здание мельницы, лабаз, лабаз, одноэтажное здание, одноэтажное здание и одноэтажное здание	регионального значения	ул. Советская, д. 62	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 469 от 28.08.2019
658.	Здание бывшего склада купца Зязина	регионального значения	ул. Володарского, д. 21,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 443 от 09.08.2019
659.	Бывший дом купца Рудакова	регионального значения	ул. Советская, д. 36	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 442 от 09.08.2019
660.	Здание бывшей Земской аптеки	регионального значения	ул. Кирова, д. 76	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 441 от 09.08.2019
661.	Здание – образец городского жилищного строительства конца XIX в.	регионального значения	ул. Елизарьевых, д. 23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 440 от 09.08.2019
662.	Обелиск в память рабочих Ирбитского стекольного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны	регионального значения	Предзаводская площадь стекольного завода	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 439 от 09.08.2019
663.	Бывший дом купца Луканина	регионального значения	ул. Революции, д. 24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 438 от 09.08.2019

664.	Деревянное здание – бывший дом мещанина Чечетина	регионального значения	ул. Октябрьская, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 436 от 09.08.2019
665.	Здание – образец жилищного строительства конца XIX в.	регионального значения	ул. Революции, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 434 от 09.08.2019
666.	Двухэтажное каменное здание бывших воинских казарм	регионального значения	ул. Орджоникидзе, д. 61	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 233 от 20.05.2019
667.	Обелиск воинам Советской армии, умершим в госпиталях г. Ирбита в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.	регионального значения	городское кладбище	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 232 от 20.05.2019
668.	Обелиск на месте расстрела жертв колчаковщины	регионального значения	ул. Орджоникидзе, д. 100 (городское кладбище)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 231 от 20.05.2019
669.	Свято-Троицкая церковь	регионального значения	ул. Орджоникидзе, д. 100	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 215 от 15.05.2019
670.	Сретенская церковь	регионального значения	ул. Революции, 27Б	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 380 от 03.11.2017
Ирбитское муниципальное образование				
671.	Мысовская стоянка	федерального значения	правый берег реки Ница, в 0,2 км к востоку от деревни Мыс	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 700 от 3.12.2019
Город Каменск-Уральский				
672.	Усадьба купца Косякова: Дом жилой, Лавка	регионального значения	ул. Ленина, д. 101, 103	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 164 от 18.03.2020
673.	Училище женское, магазин	регионального значения	ул. Ленина, д. 113	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 165 от 18.03.2020
674.	Дом жилой	регионального значения	ул. Красных Орлов, д. 36	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 166 от 18.03.2020
675.	Дом жилой	регионального значения	ул. Ленина, д. 107	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 167 от 18.03.2020
676.	Лавка купцов Молчановых	регионального значения	ул. Ленина, д. 103, литера А	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 168 от 18.03.2020
677.	Мост через реку Каменка	регионального значения	ул. Ленина	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 169 от 18.03.2020
678.	Здание, в котором в 1917 г. была провозглашена в Каменске Советская власть	регионального значения	ул. Ленина, д. 111	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 170 от 18.03.2020
679.	Госпиталь Каменского завода	регионального значения	ул. Красных Орлов, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 275 от 9.04.2020

680.	Дом врача В.А. Скворцова	регионального значения	ул. Революционная, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 276 от 9.04.2020
681.	Плотина городского пруда	регионального значения	ул. Карла Маркса	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 277 от 9.04.2020
682.	Комплекс «Городок алюминщиков» (ЦЖС): Дом жилой Дом жилой Дом жилой Дом жилой	регионального значения	 ул. Алюминиевая, д. 12 ул. Исетская, д. 11 ул. Каменская, д. 9 Строителей, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 278 от 9.04.2020
683.	Магазин провиантский Каменского казенного чугунолитейного завода. Дом культуры	регионального значения	пл. Соборная	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 279 от 9.04.2020
684.	Комплекс «Соцгород Трубный»: Дом жилой Дом жилой	регионального значения	 ул. Беляева, д. 4 ул. Карла Маркса, д. 89	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 280 от 9.04.2020
685.	Гостиный двор Корпус южный Корпус северный	регионального значения	ул. Ленина, д. 118, 120 ул. Ленина, д. 118, 120 ул. Революционная, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 281 от 9.04.2020
686.	Покровская церковь	регионального значения	ул. Революционная, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 9.04.2020
687.	Училище мужское	регионального значения	ул. Ленина, д. 128	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 283 от 9.04.2020
688.	Приют детский	регионального значения	ул. Ленина, д. 134	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 284 от 9.04.2020
689.	Усадьба купца Воробьева: Дом жилой, Хозяйственная постройка, Конюшня и Склад зерновой	регионального значения	ул. Ленина, д. 127	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 285 от 9.04.2020
690.	Бывший Троицкий собор	регионального значения	ул. Ленина, д. 126	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 286 от 9.04.2020
691.	Дом, в котором жил председатель Каменского ревкома И.И. Кесарев	регионального значения	ул. Ленина, д. 146	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 287 от 9.04.2020
692.	Мануфактурный магазин Бухарева	регионального значения	ул. Ленина, д. 122	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 288 от 9.04.2020

693.	Усадьба смотрителя завода: Здание, в котором в 1917-1918 гг. находился штаб Красной Гвардии, здесь же была организована первая комсомольская организация в городе и Постройка хозяйственная. (Здание, в котором в 1917-1918 гг. находился штаб Красной Гвардии, здесь же была организована первая комсомольская организация в городе	регионального значения	ул. Ленина, д. 119	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 289 от 9.04.2020
694.	Дом, где в 1942-1943 гг. жил писатель И.А. Новиков	регионального значения	ул. Ленина, д. 151	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 291 от 9.04.2020
695.	Дом жилой	регионального значения	ул. Красных Орлов, д. 63	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 292 от 9.04.2020
696.	Усадьба купцов Зыряновых: Дом жилой Магазин Постройка хозяйственная)	регионального значения	ул. Ленина, д. 102 ул. Ленина, д. 100 (лит. А) ул. Ленина, д. 100 (лит. Б	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 293 от 9.04.2020
697.	Дом купцов Грачевых	регионального значения	ул. Ленина, д. 108	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 294 от 9.04.2020
698.	Дом жилой	регионального значения	ул. Красных Орлов, д. 110	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 295 от 9.04.2020
699.	Дом жилой	регионального значения	ул. Пионерская, д. 32,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 296 от 9.04.2020
700.	Усадьба Шамариных: Дом жилой, Корпус обувной фабрики	регионального значения	ул. Ленина, д. 95	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 297 от 9.04.2020
701.	«Преображенский женский монастырь: Преображенская церковь; корпус келий с трапезной; сторожка	регионального значения	ул. Кирова, 18; ул. Кирова, 18, корпус 1; ул. Кирова, 18, корпус 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 359 от 24.10.2017
702.	Здание управления Каменск-Уральского казенного чугунолитейного завода	федерального значения	пл. 25-летия Октября	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 244 от 19.07.2017
Каменский городской округ				
703.	Поселение Троицкое 3	федерального значения	около 2,5 км к юго-востоку от села Троицкое, восточный берег озера Карасье	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 659 от 28.11.2019

704.	Курган у с. Троицкого	федерального значения	1 км к северо-востоку от села Троицкое, северный берег озера Карасье	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 658 от 28.11.2019
Камышловский городской округ (г. Камышлов)				
705.	Здание в «кирпичном стиле»	регионального значения	ул. Свердлова, д. 59	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 2 от 10.01.2020
706.	Дом жилой	регионального значения	ул. Ленинградская, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 3 от 10.01.2020
707.	Здание, где в 1919-23 гг. размещалась типография, в которой П.П. Бажов редактировал газету «Красный путь»	регионального значения	ул. Пролетарская, д. 31	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 4 от 10.01.2020
708.	Здание, где в 1918 г. размещался штаб Красной гвардии и был сформирован добровольческий отряд, ставший ядром коммунистического полка «Красные Орлы»	регионального значения	ул. Красных Орлов, д. 103	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 23 от 13.01.2020
709.	Дом, где жил поэт С.П. Щипачев	регионального значения	ул. Свердлова, д. 97	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 24 от 13.01.2020
710.	Дом купца Терентьева. Здание, в котором в ноябре 1917-июле 1918 гг. размещался первый Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов	регионального значения	ул. Ленина, д. 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 26 от 13.01.2020
711.	Жилой дом	регионального значения	ул. Урицкого, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 27 от 13.01.2020
712.	Здание, в котором размещался УК РКСМ	регионального значения	ул. Свердлова, д. 55	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 28 от 13.01.2020
713.	Здание железнодорожного вокзала	регионального значения	ул. Красных Орлов, д. 83а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 29 от 13.01.2020
714.	Бывшая «Михайловская церковь» при детском приюте	регионального значения	ул. Маяковского, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 30 от 13.01.2020
715.	Дом жилой	регионального значения	Пролетарская, д. 13	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 31 от 13.01.2020
716.	Дом, в котором в 1914-1918 гг. жил П.П. Бажов	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 32 от 13.01.2020
717.	Особняк	регионального значения	ул. Свердлова, д. 31а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 33 от 13.01.2020
718.	Дом жилой	регионального значения	ул. Свердлова, д. 65	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 34 от 13.01.2020
719.	Здание, где размещался штаб военного отдела Камышловского Совдепа	регионального значения	Ул. Горького, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 35 от 13.01.2020

720.	Здание, где с 1920 г. по 1923 гг. жил П.П. Бажов	регионального значения	ул. Кирова, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 36 от 13.01.2020
721.	Здание общественное	регионального значения	ул. Энгельса, д. 119	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 37 от 13.01.2020
722.	Бывший Покровский собор	регионального значения	ул. Энгельса, д. 147-а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 38 от 13.01.2020
723.	Жилой дом	регионального значения	ул. Горького, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 39 от 13.01.2020
724.	Дом, в котором жил комсомолец Петр Пуртов, геройски погибший под Мадридом в Испании в 1939 г.	регионального значения	ул. Пролетарская, д. 11 (9)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 40 от 13.01.2020
725.	Церковь Сретения Господня	регионального значения	с. Никольское, ул. Советская, 55б	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 41 от 13.01.2020
726.	Жилой дом	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 47а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 767 от 11.12.2019
727.	Жилой дом	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 34	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 766 от 11.12.2019
728.	Здание, где размещался штаб частей особого назначения (ЧОН)	регионального значения	ул. Свердлова, д. 28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 748 от 11.12.2019
729.	Дом купца Бойцова	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 745 от 11.12.2019
730.	Жилой дом	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 51б	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 744 от 11.12.2019
731.	Здание магазина Мещерякова	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 35а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 743 от 11.12.2019
Камышловский муниципальный район				
732.	Церковь Боголюбская	регионального значения	с. Галкинское, ул. Мира, д. 90	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 22 от 13..01.2020
Городской округ Красноуральск				
733.	Стоянка Выя I	федерального значения	правый берег реки Прокопьевская Салда, левый устьевой мыс реки Выи	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 663 от 28.11.2019
734.	Стоянка Выйка IV	федерального значения	правый берег реки Выйка, в 5,6 км к востоку от поселка Бородинка	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 662 от 28.11.2019

735.	Ст. Выйка II	федерального значения	Меженский сельсовет, в 7 км к востоку от поселка Бородинка, на второй террасе устьевого мыса при впадении реки Выйка в реку Прокопьевская Салда	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 661 от 28.11.2019
736.	Ст. Выйка I	федерального значения	Меженский сельсовет, в 7 км к востоку от поселка Бородинка, на устьевом мысу при впадении реки Выйка в реку Прокопьевская Салда	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 660 от 28.11.2019
Городской округ Красноуфимск (г. Красноуфимск)				
737.	Здание бывшей земской управы, где в январе 1918 г. проходил первый Красноуфимский съезд Советов	регионального значения	ул. Советская, д. 17	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 109 от 12..02.2020
738.	Комплекс на городском кладбище: Церковь, Ворота и ограда, Часовня деревянная, Часовня каменная	регионального значения	ул. Транспортная, д. 1, 1-а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия вердловской области № 266 от 8.04.2020
739.	Здание, в котором в 1919 г. размещался штаб 28 дивизии под командованием В.М. Азина	регионального значения	ул. Пролетарская, д. 50	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия вердловской области № 830 от 19.12.2019
740.	Александро-Невская (Красная) церковь	регионального значения	ул. Мизерова, д. 88	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия вердловской области № 828 от 19.12.2019
741.	Здание, где в 1918 г. проходило формирование кавалерийского полка им. Володарского	регионального значения	ул. Ленина, д. 120	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия вердловской области № 826 от 19.12.2019
742.	Дом, в котором в 1941-1945 годы жила Е.Д. Стасова, видный деятель большевистской партии с 1898 года, соратница В.И. Ленина	регионального значения	ул. Пролетарская, д. 101	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия вердловской области № 825 от 19.12.2019
743.	Доходный дом К.А. Шевелина	регионального значения	ул. Рогозинниковых, д. 35,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия вердловской области № 824 от 19.12.2019
744.	Здание бывшего Красноуфимского промышленного училища, где работали агрономы: Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин	регионального значения	ул. Ленина, д. 79,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия вердловской области № 823 от 19.12.2019
745.	Первая казачья изба	регионального значения	ул. Р. Горбуновой, д. 35	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия вердловской области № 822 от 19.12.2019
746.	Здание бывшей земской уездной больницы, где в 1886-1909 гг. работал врач М.И. Мизеров	регионального значения	ул. Свободы, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия вердловской области № 816 от 19.12.2019

747.	Могила врача М.И. Мизерова	регионального значения	городское кладбище	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 730 от 6.12.2019
748.	Дом врача Э.М. Сенкевича	регионального значения	ул. Октября, д. 29 / ул. Мизерова, д. 50	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 729 от 6.12.2019
749.	Часовня св. Иосифа Песнописца	регионального значения	ул. Пролетарская, д. 81а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 728 от 6.12.2019
750.	Корпус винокуренного завода	регионального значения	ул. Мизерова, д. 66	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 423 от 08.08.2019
Кушвинский городской округ				
751.	Кокуй – городок	федерального значения	Кедровский сельсовет, левый берег реки Серебринки, в 250 м выше по течению устья реки Кокуй,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 670 от 28.11.2019
752.	Стоянка Боровка V	федерального значения	правый берег реки Боровка, в 3,5 км к западу от поселка Баранчинский	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 669 от 28.11.2019
753.	Стоянка Боровка IV	федерального значения	левый берег реки Боровка, в 1,65 км к северо-востоку от поселка Баранчинский	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 668 от 28.11.2019
754.	Мастерская Боровка III	федерального значения	плод. совхоз Баранчинский, 1,5 км к северо–востоку от поселка Баранчинский, на левом берегу реки Боровки	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 667 от 28.11.2019
755.	Стоянка Боровка II	федерального значения	левый берег реки Боровка, в 1,45 км к северо-востоку от поселка Баранчинский	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 666 от 28.11.2019

756.	Ст. Баранча V	федерального значения	плодосовхоз Баранчинский, 0,3 км к северо–западу от поселка Баранчинский, на мысу левого берега Баранчинского пруда,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 665 от 28.11.2019
757.	Баранчинское поселение	федерального значения	левый берег реки Баранчи, в 0,4 км к юго-востоку от поселка Баранчинский	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 664 от 28.11.2019
758.	Дом бывшего управителя Кушвинского чугунолитейного завода, где в 1848 – 1852 годах жил инженер металлург П.М. Обухов	регионального значения	ул. Первомайская, 36	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 19 от 09.02.2018
Махнёвское муниципальное образование				
759.	Наскальные рисунки	федерального значения	Махневское муниципальное образование	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 191 от 20.03.2020
760.	Здание Мугайской школы (в деревянном исполнении с элементами стиля модерн)	регионального значения	с. Мугай, ул. Октябрьская, д. 93	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия вердловской области № 821 от 19.12.2019
761. Невьянский городской округ				
762.	Усадьба купца Французова	регионального значения	ул. Комсомольская, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 118 от 21.02.2020
763.	Усадьба купца А.Л. Войтехова: Жилой дом, Лавка, Доходный дом	регионального значения	ул. Кирова, д. 16-18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 119 от 21.02.2020
764.	Особняк купца Дождева	регионального значения	ул. Советская, д. 16,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 120 от 21.02.2020
765.	Жилой дом в «кирпичном стиле»	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 121 от 21.02.2020
766.	Купеческий дом	регионального значения	ул. Кирова, д. 13-15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 122 от 21.02.2020
767.	Дом в стиле классицизма	регионального значения	ул. Кирова, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 123 от 21.02.2020
768.	Особняк	регионального значения	ул. Кирова, д. 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 124 от 21.02.2020
769.	Купеческий особняк И.З. Карпова	регионального значения	ул. Комсомольская, д. 3,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 125 от 21.02.2020

770.	Купеческий дом	регионального значения	ул. Профсоюзов, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 126 от 21.02.2020
771.	Здание, в котором находился Невьянский городской окружной комитет коммунистического союза молодежи	регионального значения	ул. Матвеева, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 127 от 21.02.2020
772.	Жилой дом	регионального значения	ул. Кропоткина, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 128 от 21.02.2020
773.	Купеческий особняк Власова	регионального значения	ул. Луначарского, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 129 от 21.02.2020
774.	Городская усадьба купца Селянина: Жилой дом, Флигель, Флигель и Хозпостройки	регионального значения	ул. Крылова. д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 130 от 21.02.2020
775.	Жилой дом	регионального значения	ул. Кирова, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 131 от 21.02.2020
776.	Жилой дом	регионального значения	ул. Комсомольская, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 132 от 21.02.2020
777.	Городская усадьба золотопромышленника Подвинцева	регионального значения	ул. Комсомольская, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 144 от 10.03.2020
778.	Жилой дом	регионального значения	ул. Комсомольская, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 172 от 18.03.2020
779.	Особняк Носова	регионального значения	ул. Кирова, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 173 от 18.03.2020
780.	Царская» церковь	регионального значения	ул. Крылова, д. 20,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 174 от 18.03.2020
781.	Производственный корпус Невьянского механического завода	регионального значения	г. Невьянск, механический завод	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 431 от 15.05.2020
782.	Церковь Казанская	регионального значения	с. Быньги	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 432 от 15.05.2020
783.	Купольный склад муки купца Пискунова	регионального значения	ул. Попова, д. 27а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 444 от 15.05.2020
784.	Дом торговца Громазова	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 445 от 15.05.2020
785.	Комплекс: Жилой дом Жилой дом	регионального значения	 ул. Энгельса, д. 40 ул. Энгельса, д. 42,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 446 от 15.05.2020
786.	Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь	регионального значения	ул. Луначарского, д. 26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 447 от 15.05.2020
787.	Наклонная башня Демидовых	федерального значениия	г. Невьянск	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 41 от 15.02.2020

788.	Селище Быньга II	выявленный	в 1 км к северо-западу от пос. Ударник, левый берег р. Ближняя Быньга	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 357 от 23.10.2017
Нижнесергинский муниципальный район				
789.	Литейный цех Верхне-Сергинского долотного завода	регионального значения	р.п. Верхние Серги	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 1 от 10.01.2020
790.	Механический цех Нижне-Сергинского металлургического завода	регионального значения	г. Нижние Серги	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 6 от 10.01.2020
791.	Запорный узел заводской плотины Сергинского металлургического завода	регионального значения	г. Нижние Серги	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 19 от 10.01.2020
792.	Склад технических материалов Михайловского металлургического завода	регионального значения	Михайловский металлургический завод	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 835 от 19.12.2019
793.	Церковь	регионального значения	с. Кленовское, ул. Ленина, д. 79	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 832 от 19.12.2019
794.	Усть-Бардымская стоянка	федерального значениия	Нижнесергинский поссовет, 1 км к северо-востоку от г. Нижние Серги, левый берег реки Серга, устьевый мыс реки Бардым	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 672 от 28.11.2019
795.	Сергинская писаница	федерального значения	Михайловское лесничество, 5 км к северо-западу от станции Бажуково, на левом берегу реки Серга, скала Писаница	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 671 от 28.11.2019
Нижнетуринский городской округ				
796.	Завод Нижнетуринский железоделательный: заводоуправление	регионального значения	ул. Советская, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 419 от 08.08.2019
Город Нижний Тагил				
797.	Монастырь Скорбященский женский: Собор Крестовоздвиженский и Часовня	регионального значения	ул. Красногвардейская, д. 55	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 787 от 13.12.2019
798.	Здание земского училища	регионального значения	Липовый тракт, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 786 от 13.12.2019

799.	Здание горно-металлургического техникума, построенное в стиле казенной административной архитектуры	регионального значения	пр. Ленина, д. 38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 785 от 13.12.2019
800.	Дом Добродеева И.Я.	регионального значения	ул. Большегальяновская, д. 144	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 784 от 13.12.2019
801.	Дом, где в 1878 г. жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк. Дом начальника рудника.	регионального значения	ул. Кирова, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 783 от 13.12.2019
802.	Бывший дом тагильского купца Волгина	регионального значения	ул. Кирова, д. 2, строение 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 782 от 13.12.2019
803.	Жилой дом	федерального значения	ул. Тагильская, д. 26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 781 от 13.12.2019
804.	Комплекс домов по ул. Ильича, построенные в духе советского конструктивизма	регионального значения	ул. Ильича, д. 2, 4, 6, 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 780 от 13.12.2019
805.	Свято-Троицкая единоверческая церковь	регионального значения	ул. Трудовая, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 779 от 13.12.2019
806.	Дом, в котором находился рабочий клуб и в 1905 г. выступал Я.М. Свердлов	регионального значения	ул. Тагильская, д. 31,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 778 от 13.12.2019
807.	Дом, где с 1941 по 1944 год в квартире № 1 жил академик Е.О. Патон	регионального значения	пр. Дзержинского, д. 34, кв. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 777 от 13.12.2019
808.	Дом подрядчика Белова. Здесь в 1930-е годы жил Ш.С. Окуджава – отец поэта Б.Ш. Окуджавы	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 20 «А»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 776 от 13.12.2019
809.	Дом торговца Лебедева. Конспиративная квартира Нижнетагильской группы РСДРП (Б) в 1901-1905 гг.	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 53	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 775 от 13.12.2019
810.	Дом жилой	регионального значения	ул. Первомайская, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 774 от 13.12.2019
811.	Дом жилой	регионального значения	ул. Первомайская, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 773 от 13.12.2019
812.	Дома предпринимателя Кокушкина («Торговый дом Кокушкина и К»)	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 47, 49	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 731 от 6.12.2019
813.	Бюст А.П. Бондина и Могила писателя А.П. Бондина	регионального значения	городской парк	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 633 от 12.11.2019
814.	Дом, в котором жили крепостные Черепановы Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович	федерального значения	ул. Верхняя Черепанова, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 594 от 8.10.2019
815.	Дом Худояровых Исаака Федоровича и Вонифатия Исааковича, в котором они жили в 1850-1860 гг.	федерального значения	ул. Горького, д. 23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 593 от 8.10.2019
816.	Купеческая усадьба	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 5 «А»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 592 от 8.10.2019

817.	Купеческая усадьба	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 591 от 8.10.2019
818.	Дом Бондина А.П.	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 590 от 8.10.2019
819.	Здание заводского госпиталя	федерального значения	ул. Горошникова, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 589 от 8.10.2019
820.	35000 танк, выпущенный Н-Тагильским Уралвагонзаводом в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.	федерального значения	проходная Уралвагонзавода	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 588 от 8.10.2019
821.	«Здание земского дома, в котором в 1905 г. помещалась тюрьма политзаключенных	регионального значения	ул. Уральская, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 587 от 8.10.2019
822.	Памятник Е.А. и М.Е. Черепановым	федерального значения	Театральная площадь	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 586 от 8.10.2019
823.	Дом купца Хлопотова	регионального значения	пр. Ленина, д. 19,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 352 от 02.07.2019
824.	Дом, в котором находился в 1918 г. штаб Красной гвардии	регионального значения	пр. Ленина, д. 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 350 от 02.07.2019
825.	Дома предпринимателя Кокушкина («Торговый дом Кокушкина и К»)	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 47, 49	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 325 от 17.06.2019
826.	Дом купца Ляпцева в стиле «модерн»	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 324 от 17.06.2019
827.	Дом и магазин Балыкова	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 25-27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 321 от 17.06.2019
828.	Аптека Лохтина	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 29	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 320 от 17.06.2019
829.	Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная большевистская конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский отряд	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 39,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 315 от 17.06.2019
830.	Здание банка	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 31	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 314 от 17.06.2019
831.	Комплекс Нижнетагильского металлургического завода: цех доменный, цеха прокатные, энергоцех, цех кузнечный, цех мартеновский корпус штанговый, контора заводская, здание конюшен, пожарной части и заводского театра, цех механический и конюшенный двор	регионального значения	территория НТМЗ	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 236 от 20.05.2019
832.	Башня сторожевая на Лисьей горе	регионального значения	Лисья гора	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 230 от 20.05.2019

833.	Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова	регионального значения	ул. Кирова, д. 19, 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 229 от 20.05.2019
834.	Дом Демидова и здание музея	федерального значения	пр. Ленина, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 17 от 22.01.2019
835.	Дом общества потребителей	регионального значения	пр. Ленина, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 16 от 22.01.2019
836.	Дом купца Комиссарова	регионального значения	пр. Ленина, д. 13	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 28 от 08.02.2019
837.	Дом, где в мае 1919 г. проходило первое собрание комсомольцев и возникла городская организация РКСМ	регионального значения	пр. Ленина, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №287 от 10.07.2018
838.		регионального значения	пр. Ленина, д.6/Огаркова 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №286 от 10.07.2018
839.	Дом Германиных	регионального значения	пр. Ленина, 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №61от 01.03.2018
840.	Дом Орлова	регионального значения	ул. Уральская, 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №60 от 01.03.2018
841.	Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей	регионального значения	пр. Ленина, 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №59 от 01.03.2018
842.	Здание горнозаводского (реального) училища	регионального значения	ул. Уральская, 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №58 от 01.03.2018
843.	Дом инспектора училищ	регионального значения	ул. Уральская, 4, корпус 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №57 от 01.03.2018
844.	Дом жилой	регионального значения	ул. Уральская, 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №56 от 01.03.2018
845.	Магазин Ахаимовой	регионального значения	пр. Ленина, 4 а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №55 от 01.03.2018
846.	Дом, где в 1918 г. формировались кавалерийские части Красной Армии	регионального значения	пр. Ленина, 17	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №54 от 01.03.2018
847.	Магазин провиантский верхний	регионального значения	проспект Ленина, 1 «А» строение 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №55 от 01.03.2018
848.	Усадьба управителя Любимова	регионального значения	пр. Ленина, 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №52 от 01.03.2018
849.	Здание, в котором находилось первое женское училище в городе, в 20-30 годах XX века – первая образцовая школа им. Н.К. Крупской	регионального значения	ул. Тагильская, 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №51 от 01.03.2018
850.	Магазин провиантский нижний	регионального значения	ул. Уральская, 2 «А»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №50 от 01.03.2018

851.	Дом купца Аксенова	регионального значения	, пр. Ленина, 3а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №49 от 01.03.2018
852.	Дом жилой	регионального значения	ул. Первомайская, 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №48 от 01.03.2018
853.	Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова	регионального значения	ул. Кирова, 19, 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №47 от 01.03.2018
854.	Дом торговца Колодкина	регионального значения	ул. Карла Маркса, 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №46 от 01.03.2018
855.	Башня сторожевая на Лисьей горе	регионального значения	Лисья гора	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №21 от 09.02.2018
856.	Комплекс Нижнетагильского металлургического завода: цех доменный; цеха прокатные; энергоцех; цех кузнечный; цех мартеновский; корпус штанговый; контора заводская; здание конюшен, пожарной части и заводского театра; цех механический; конюшенный двор	регионального значения	территория НТМЗ	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №20 от 09.02.2018
Новолялинский городской округ				
857.	Ст. в Лобвинской (Шайтанской пещере)	федерального значениия	Верхнелобвинский сельсовет, 5 км к юго-востоку от села Шайтанка, левый берег реки Лобва	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 673 от 28.11.2019
Режевской городской округ				
858.	Наскальные рисунки	федерального значения	Г. Реж	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 203 от 23.03.2020
859.	Наскальные изображения на Шайтан–камне	федерального значения	Режевский район	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 204 от 23.03.2020
860.	Стоянка Глинское II	федерального значения	Режевский район	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 205 от 23.03.2020
861.	Стоянка Першино V	федерального значения	Режевский район	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 206 от 23.03.202
862.	Стоянка Серебрянка	федерального значения	Режевский район	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 207 от 23.03.202
863.	Стоянка Сохарево III	федерального значения	Режевский район	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 207 от 23.03.202
864.	Стоянка Шайтанка I	федерального значения	Режевский район	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 208 от 23.03.202
865.	Здание школы	регионального значения	ул. Советская, д. 34	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 509 от 18.09.2019

866.	Контора Режевского завода	регионального значения	ул. Советская	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 506 от 17.09.2019
867.	Церковь Вознесения	регионального значения	ул. Орловая гора	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 505 от 18.09.2019
868.	Церковь Рождества	с. Липовское	с. Липовское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 503 от 17.09.2019
Слободо-Туринский муниципальный район				
869.	Городище Тимино	федерального значения	левый берег реки Ница, в 0,3 км к западу от деревни Тимино	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 716 от 3.12.2019
870.	Юртинское селище	федерального значения	левый берег реки Ница, в 0,2 км к западу от деревни Юрты, правый берег реки Азанка	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 715 от 3.12.2019
871.	Юртинские курганы	федерального значения	левый берег реки Ница, в 0,2 км к западу от деревни Юрты, правый берег реки Азанка	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 714 от 3.12.2019
872.	Стоянка Красноярская II	федерального значения	левый берег реки Обуховка, в 0,4 км к востоко-юго-востоку от села Красный Яр	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 699 от 3.12.2019
873.	Стоянка Красноярская I	федерального значения	левый берег реки Ница, правый берег реки Обуховка, в 0,5 км к востоку от села Красный Яр	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 698 от 3.12.2019
874.	Церковь Рождества Христова	регионального значения	с. Усть-Ница	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 565 от 01.10.2019
Городской округ Сухой Лог				
875.	Пещера Гебауэра	федерального значения	село Сухоложское, в 2,5 км, на левом берегу реки Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 718 от 3.12.2019

876.	Ст. в гроте Безымянном	федерального значения	левый берег реки Пышма, в 1.5 км к северо-востоку от г. Сухой Лог	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 717 от 3.12.2019
877.	Церковь Михаила Архангела, Павильоны	регионального значения	с. Новопышминское, ул. Ленина	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 550 от 26.09.2019
878.	Церковь Ильи Пророка	регионального значения	с. Знаменское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 548 от 26.09.2019
879.	Николаевская церковь	регионального значения	ул. Кирова, д. 69,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 508 от 18.09.2019
Тавдинский городской округ				
880.	Памятник на месте, где стоял дом, в котором родился пионер-герой П. Морозов	регионального значения	д. Герасимовка	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 420 от 08.08.2019
881.	Могила братьев Морозовых. Памятник Павлику Морозову	регионального значения	д. Герасимовка,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 416 от 08.08.2019
882.	Школа, в которой учился пионер-герой П. Морозов	регионального значения	д. Герасимовка,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 415 от 08.08.2019
Талицкий городской округ				
883.	Имение Поклевских-Квыявленныйозелл	регионального значения	ул. Ленина, д. 38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 245 от 23.05.2019
884.	Балаирское поселение	выявленный	в 2,1 км к северо-востоку от д. Тарасова, левый берег р. Балаирки – левый приток р. Пышмы	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 107 от 22.03.2019
885.	Городище Глядены	выявленный	в 3,4 км к востоку-северо-востоку от д. Тарасова, правый берег р. Юшалы – левый приток р. Пышмы,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 106 от 22.03.2019
886.	Селище Мохиревское VII	выявленный	в 1 км к северо-востоку от д. Мохирево, левый берег р. Пышмы	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 105 от 22.03.2019
887.	Стоянка Мохиревская II	выявленный	в 1,8 км к северу от д. Мохирево, левый берег р. Пышмы	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 104 от 22.03.2019

888.	Поселение Мохиревское VI	федерального значения	1 км к северу от деревни Мохирево, левый берег реки Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 103 от 22.03.2019
889.	Поселение Мохиревское V	федерального значения	3-3,5 км к западу от деревни Мохирево, левый берег реки Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 102 от 22.03.2019
890.	Поселение Мохирево IV	федерального значения	3-3.5 км к западу от деревни Мохирево, левый берег реки Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 101 от 22.03.2019
891.	Поселение Мохиревское III	федерального значения	1,5-2 км к северо-западу от деревни Мохирево, левый берег реки Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 100 от 22.03.2019
892.	Мохиревское городище («Татарский городок»)	федерального значения	2-2,5 км к северо-западу от деревни Мохирево, левый берег реки Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 99 от 22.03.2019
893.	Имение Поклевских-Козелл. Главный дом	регионального значения	ул. Ленина, д. 38,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 42 от 15.02.2019
894.	Селище Маян 1	выявленный	юго-восточная окраина п. Маян, северо-северо-восточный берег оз. Маян	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 81 от 22.03.2018
Туринский городской округ				
895.	Поселение Якуша	федерального значения	Городищенский сельсовет, в 1,2 км к юго-востоку от села Городище, левый берег реки Тура	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 723 от 3.12.2019
896.	Поселение Давыдовское V	федерального значения	в 1,6-1,8 км к юго-западу от села Давыдово,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 722 от 3.12.2019

897.	Поселение Давыдовское III	федерального значения	левый берег реки Тура, в 1,7 км к западо-юго-западу от села Давыдово,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 721 от 3.12.2019
898.	Поселение Давыдовское II	федерального значения	левый берег реки Тура, в 1,2 км к юго-западу от села Давыдово	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 720 от 3.12.2019
899.	Городище Давыдовское	федерального значения	левый берег реки Тура, в 1,5 км к западу от села Давыдово	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 719 от 3.12.2019
900.	Могила Ивашева Василия Петровича (1794-1840)	федерального значения	г. Туринск,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 422 от 08.08.2019
901.	Дом Ивашева Василия Петровича, в котором он жил с 1836 по 1840 гг.	федерального значения	ул. Революции, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 421 от 08.08.2019
902.	Дом Басаргина Николая Васильевича, в котором он жил с 1836 по 1840 гг.	федерального значения	ул. Декабристов, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 414 от 08.08.2019
Шалинский городской округ				
903.	Поселение Крутой Лог	федерального значения	левый берег реки Чусовая, в 4 км к северо-северо-западу от поселка Староуткинск	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 678 от 28.11.2019
904.	Стоянка Каменка I	федерального значения	левый берег реки Чусовая, в 2 км к северо-западу от села Мартьяново	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 677 от 2811.2019
905.	Стоянка Игла I	федерального значения	левый берег реки Чусовая, в 1,5 км к западу от бывшей деревни Волегово	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 676 от 28.11.2019
906.	Сретенская церковь	регионального значения	с. Сылва	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 820 от 19.12.2019

Приложение 5. Перечень нормативно-правовых актов об утверждении зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах территории Свердловской области[4]

№ п.п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта, дата и номер
Муниципальное образование «город Екатеринбург»		
1.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Водонапорная башня", расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 2-а, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 19.05.2009 № 551-ПП
2.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом обороны», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31д/ул. Воеводина, 6, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 409-ПП
3.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с элементами русского барокко в декоре», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 7, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2013№ 595-ПП
4.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и ограда», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Боевых дружин, 26/ул. Шейнкмана, 15, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 21.06.2013№ 779-ПП
5.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Афониных», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 2, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013№ 1235-ПП
6.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Стадион «Центральный». Комплекс», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина, 5, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 13.11.2013№ 1384-ПП
7.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 5, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 26.11.2013№ 1432-ПП
8.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Успения Богоматери», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 26.11.2013№ 1433-ПП
9.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой продукции, здание силового отделения, здание лаборатории», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2014№ 130-ПП

[4] По информации, размещенной на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области http://okn.midural.ru/.

10.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2014№ 185-ПП
11.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 67, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2014№ 186-ПП
12.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Железнова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 56, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2014№ 556-ПП
13.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом мещанина Н.В. Лазарева», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 30, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 28.01.2015№ 55-ПП
14.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62/ул. Народной Воли, 45, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2015№ 562-ПП
15.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Суворовского военного училища», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 105/ул. Мира, 26, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2015№ 563-ПП
16.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца Чувильдина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 14, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2015№ 564-ПП
17.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мельница Борчанинова – Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова – Первушина: силовой цех, каменные столярные мастерские, здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 22, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 02.09.2015№ 799-ПП
18.	«О внесении изменений в границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 67, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2014 № 186-ПП «	Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2015№ 1163-ПП
19.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой клуб)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.06.2016 № 79, от 26.08.2016 № 137
20.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей типографии «Гранит», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 11, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.05.2016 № 68
21.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального (областного) значения «Дом контор», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 42/ул. 8 Марта,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от

	10, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	26.08.2016 № 139
22.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального (областного) значения «Усадьба Беленкова: жилой дом со сводами, Т-образный флигель, амбар деревянный двухъярусный, сад, ограда и ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 73, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.08.2016 № 125
23.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального (областного) значения «Дом и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 75, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.08.2016 № 124
24.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Институт физиотерапии и профзаболеваний: физиотерапевтический институт; институт профзаболеваний и гигиены; общежитие и лаборатория», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 12; ул. Репина, д. 2; ул. Московская, д. 14, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2016 № 901-ПП
25.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий «Городок чекиста»: жилой дом, жилой дом, жилой дом, жилой дом, гостиница «Исеть», дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского, детский сад, универмаг, столовая», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 260-ПП
26.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Д.П. Максимова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 29, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2017 № 271-ПП
27.	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 27, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2017 № 272-ПП
28.	О внесении изменений в границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Институт физиотерапии и профзаболеваний: физиотерапевтический институт; институт профзаболеваний и гигиены; общежитие и лаборатория», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 12; ул. Репина, д. 2; ул. Московская, д. 14, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2016 № 901 ПП	Постановление Правительства Свердловской области от 18.05.2017 № 359-ПП
29.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Производственное здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 27, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 452-ПП
30.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Первый дом Е.М. Ошуркова: жилой дом, ограда и ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 8, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 450-ПП

31.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ошуркова М.М.: ограда с воротами; каменный одноэтажный особняк конца XIX в.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 451-ПП
32.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых домов: дом жилой, дом жилой, гараж, гараж, ворота, элементы благоустройства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 18, 20, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 505-ПП
33.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль градостроительный: здание Гипротранса; дом жилой; дом-вставка жилой; дом жилой; дом жилой; дом жилой с башней; дом жилой с кинотеатром; дом жилой с аркой; дом жилой; дом жилой; дом жилой; дом жилой; дом жилой», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 11-а, ул. Свердлова, 11, ул. Свердлова, 15, ул. Свердлова, 22, ул. Свердлова, 25, ул. Свердлова, 27, ул. Свердлова, 30,ул. Свердлова, 34, ул. Свердлова, 56, ул. Свердлова,58, ул. Свердлова, 60, ул. Свердлова, 62, ул. Свердлова, 66, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 506-ПП
34.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 69	Постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 532-ПП
35.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Фабрика-кухня», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 8, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 533-ПП
36.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Осокина К.Г.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 16/ ул. Розы Люксембург, 11, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 534-ПП
37.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Казанцевых: трехэтажный основной дом, двухэтажный флигель, въездная арка», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 36-38,	Постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 535-ПП
38.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Первушина: дом с мезонином, полутораэтажный дом в русском стиле, ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 40	Постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 536-ПП
39.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба М.А. Нурова: угловой дом, двухэтажный каменный жилой дом, двухэтажная каменная хозяйственная постройка, ограда с колоннадой, территория сада», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 1	Постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2017 № 593-ПП
40.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба И.Д. Баландина: двухэтажный каменный дом с мезонином, одноэтажный каменный флигель, территория сада», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 7	Постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2017 № 594-ПП
41.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Гимназия женская», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 2/ул. Антона Валека, 11, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 659-ПП

42.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Блохиной: двухэтажный жилой дом, двое ворот, ограда», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 34/ул. Розы Люксембург, 66а, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 660-ПП
43.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом И. Я. Рязанова. Управление НКВД по Свердловской области», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 17, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 656-ПП
44.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Загородная усадьба Самарцева: дом, флигель, ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 54, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 657-ПП
45.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургский земско-городской родильный дом: корпус лечебный; дом врачей; здание служб; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 32, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 658-ПП
46.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца А.В. Бородина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 17-а, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 687-ПП
47.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница Атаманова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 19/ул. Вайнера, 6, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 688-ПП
48.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба купца Е.А. Деласье: двухэтажный каменный дом; одноэтажный каменный флигель; ограда и ворота; беседка-ротонда», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 34, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 689-ПП
49.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Клементьевой, где в 1905 г. был тайный склад оружия», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 2/ул. Цветоводов, д. 1, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 690-ПП
50.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Воздвижения Креста Господня», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,ул. Карла Маркса, 31, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 715-ПП
51.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия местного муниципального) значения «Дом А.И. Звонарева», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 4/ул. Горького, 32, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 716-ПП
52.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом	Постановление Правительства Свердловской области от

	купцов Ижболдиных. Флигель; хозпостройки», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 22/ул. Хохрякова, 1, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	12.10.2017 № 767-ПП
53.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадебный дом в стиле классицизма: усадьба; флигель», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 62, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 928-ПП
54.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 62, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 929-ПП
55.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Л.Н. Казанцевой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 63, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 930-ПП
56.	Об утверждении граиищ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Я. и. Панфилова, бывшая палата мер и весов: дом в стиле позднего русского классицизма; флигель; парадные ворота с кованой решеткой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 65-67, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 931-ПП
57.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1932 г. располагался президиум Уральского филиала АН СССР, в котором работали: академик А.Е. Ферсман и член-корреспондент АН СССР Штейнберг С.С.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31-г/ул. 8 Марта, 8е, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 932-ПП
58.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание земской управы, где 18 октября 1905 года состоялось первое открытое выступление Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 54/ул. Розы Люксембург, 60, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2017 № 1004-ПП
59.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 52, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1052-ПП
60.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль градостроительный: техникум политехнический, дом жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой, здание административное, дом жилой», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 89; пр. Ленина, 91; пр. Ленина, 93; пр. Ленина, 95; пр. Ленина, 97; пр. Ленина, 97-а; пр. Ленина, 101, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1053-ПП
61.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых зданий (конструктивизм): корпус А (4 секции); корпус Б (3 секции); корпус В (3 секции); корпус Г; корпус Д; корпус-вставка», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 5, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных	Постановление Правительства Свердловской области от 18.01.2018 № 19-ПП

	зон	
62.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Дрозжиловых – Г.Б. Перетц: дом жилой; восточный флигель; северный флигель «контора вольных почт», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7, пр. Ленина, 7, ул. Шейнкмана, 31, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 18.01.2018 № 20-ПП
63.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018№ 38-ПП
64.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба: дом маркшейдера гиттен-ферваltера И.В. Полкова; ворота; флигель; угловой флигель; ограда; территория сада», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 11, ул. Сакко и Ванцетти, 42, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 39-ПП
65.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца А.С. Шарова: дом жилой; ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 16, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 40-ПП
66.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Рязанова, XIX век», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 63, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2018 № 85-ПП
67.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом архитектора О. Шоки», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45, корп. 9, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2018 № 86-ПП
68.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Завод аффинажный: производственный корпус», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 8, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 121-ПП
69.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 1, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 122-ПП
70.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание общественное», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 137, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 123-ПП
71.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Давыдовых», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 5, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 22.03.2018 № 157-ПП
72.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Ошуркова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3, режимов использования	Постановление Правительства Свердловской области от 29.03.2018 № 184-ПП

	земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	
73.	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Мост через реку Исеть», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 232-ПП
74.	Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон 1. «Алексеевское реальное училище: корпус учебный, здание пансиона с домовой церковью, флигель, здание служб, ворота», г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 13/ул. Сакко и Ванцетти, д. 41, пр. Ленина, д. 13б/ул. Маршала Жукова, д. 1 2. «Здание бывшего Совнархоза», г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 3. «Здание УНИХИМа», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 5	Постановление Правительства Свердловской области от 06.06.2018 № 368-ПП
75.	Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон 1. Объект культурного наследия регионального значения "Место захоронения 814 воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска" на Широкореченском кладбище", расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Московский тракт, 7 км, 2. Объект культурного наследия регионального значения "Усадьба купцов Ермолаевых: дом жилой, ворота", рубеж XIX-XX веков", расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 58".	Постановление Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 478-ПП
76.	Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон 1) «Особняк мещанина П.Ф. Блинова» (г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 38); 2) «Здание общественное» (г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 2); 3) «Штаб-квартира Екатеринбургского комитета РСДРП (б), где жил в 1906 г. Я.М. Свердлов, К.Т. Новгородцева, М.О. Авейде, Н.Н. Замятин и другие» (г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 31); 4) «Бани» (г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 71).	Постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 526-ПП
77.	Об установлении объединенных зон охраны объектов культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Ново-Тихвинского монастыря», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 87, «Александро-Невский собор», расположенного в районе Зеленой Рощи в г. Екатеринбурге, объектов культурного наследия регионального значения «Церковь Всех Святых», «Корпус главный», «Корпус жилой», «Корпус жилой», «Кельи западные», «Флигель», «Богадельня и больница», «Корпус рукодельный», «Завод свечной», «Конюшня», «Амбар хлебный (пекарня, церковно-приходская школа)», «Постройки хозяйственные», расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 87, и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон:	Постановление Правительства Свердловской области от 04.10.2018 № 673-ПП
78.	Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон: 1) "Детское убежище Екатеринбургского благотворительного общества. Комплекс" (г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 177); 2) "Здание управления Тюмень-Омской железной дороги с магазинами" (г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 22/ ул. Хохрякова, д. 30);	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22.01.2019 № 19

	3) "Дом мещанки Е.И. Захаровой" (г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 33).	
79.	Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон: "Здание Госстраха", г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 9 (приложение № 1); 2) "Дом И.А. Погудина", г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 39 (приложение № 3); 3) "Сберкасса", г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31в (приложение № 5); 4) "Комплекс зданий бывших Оровайских казарм, где зародился Первый Уральский стрелковый полк", г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 215 (приложение № 7).	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.01.2019 № 22
80.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца О.К. Козицына», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 3, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.02.2019 № 46
81.	Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон: 1) "Банк Русско-Азиатский", Екатеринбург, ул. Малышева, д. 32 / ул. Вайнера, д. 22-24; 2) "Доходный дом Хребтовой", г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 26; 3) "Жилой дом", г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 23; 4) "Дом жилой с лавкой", г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 29-а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22.02.2019 № 48
82.	Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон: 1) "Дом купца Крутикова Ф.И.", г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 41; 2) "Учебный корпус факультета цветных металлов Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, где в 1933-1972 гг. работал ученый-металлург В.И. Смирнов", г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 17	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.03.2019 № 73
83.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом мещанки А.С. Калашниковой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 21.03.2019 № 95
84.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Плотина на реке Ольховке», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26.03.2019 № 128
85.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Первушина» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом с мезонином», «Полутораэтажный дом в русском стиле» и «Ворота», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 40, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28.03.2019 № 131
86.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Казанцевых» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Трехэтажный основной дом», «Двухэтажный флигель» и «Въездная арка», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 36-38, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28.03.2019 № 132

87.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк в стиле позднего классицизма», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 03.04.2019 № 140
88.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24.04.2019 № 197
89.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святой Троицы (Рязановская)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 57, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.05.2019 № 263
90.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца С.Е. Тупикова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 29, 31/ 8 Марта, д. 6, 8, и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой» и «Ворота», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 31, «Флигель» и «Магазин», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 6, «Склад», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 29-б, и «Ворота», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 03.06.2019 № 301
91.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Рейнфельд Л.Ф.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.07.2019 № 349
92.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Главный жилой дом усадьбы Рейнфельд», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 42/ ул. Карла Маркса, д. 10, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.07.2019 № 351
93.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Г.С. Кудрина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 18, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.07.2019 № 353
94.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Приемный земский покой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8-а, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.07.2019 № 354
95.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 26, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.07.2019 № 393
96.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (Дом старых большевиков)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.08.2019 № 453

97.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в квартире большевика К. Суханова в 1905-06 гг. находился подпольный штаб и склад оружия Екатеринбургской дружины», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 65, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.08.2019 № 454
98.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Сибирского торгового банка», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 27, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.08.2019 № 458
99.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом О-Р.Ф. Шмидена», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 37в, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 13.09.2019 № 497
100.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Екатеринбургского железнодорожного вокзала», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Здание вокзала», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 14, «Павильон» и «Башня водонапорная», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.09.2019 № 536
101.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Петровых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 11, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.10.2019 № 571
102.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Мишиных», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 9, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.10.2019 № 572
103.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Больница», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 9, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.10.2019 № 574
104.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 2, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.10.2019 № 576
105.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где родился писатель-демократ Ф.М. Решетников», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 6, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.10.2019 № 577
106.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба первого на Урале садовода-селекционера Д.И. Казанцева» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Жилой дом» и «Плодовый сад», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 40, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.10.2019 № 611
107.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Ф.А. Михайлова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 21,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от

	и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	06.10.2019 № 612
108.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Антипина П.А.» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Главный дом» и «Флигель», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 52, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.10.2019 № 613
109.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом ювелира И.К. Афиногенова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 37, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.10.2019 № 614
110.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание в стиле модерн» и входящего в его состав объекта культурного наследия регионального значения «Ограда палисадника», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 27, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 07.10.2019 № 617
111.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где с 1931-1962 гг. жил художник И.К. Слюсарев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 62, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.11.2019 № 627
112.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом М.Ф. Медведева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 64, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.11.2019 № 628
113.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Башуровой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 68, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.11.2019 № 629
114.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой В.И. Иванова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 10, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.11.2019 № 630
115.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Клуб совторгслужащих», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 9, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.11.2019 № 680
116.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом горного инженера И.И. Редикорцева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 28, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.11.2019 № 687
117.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Уральская золотосплавная химическая лаборатория» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», «Лаборатория», «Флигель» и «Ограда с воротами», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 15/ ул. Первомайская, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.12.2019 № 727

118.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Уралстройкоопхоза», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 4, литера В, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.12.2019 № 732
119.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1879 г. родился и провел детские годы писатель П.П. Бажов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Володарского, д. 16, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.12.2019 № 733
120.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бани», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. XXII партсъезда, д. 6, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19.12.2019 № 813
121.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Спасская церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 12а, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26.12.2019 № 870
122.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62/ул. Народной Воли, д. 45, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.01.2020 № 20
123.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Кругляшовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 6, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 62
124.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Глазная лечебница имени А.А. Мислявского» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Корпус лечебный» и «Флигель», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 3 / пер. Северный, д. 2, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.02.2020 № 112
125.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание общественное», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 137, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17.02.2020 № 115
126.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Концертный зал И.З. Маклецкого», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 22, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.02.2020 № 136
127.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк фабриканта И.Ф. Круковского», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 45, литера А, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 145
128.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.А. Зотова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 45, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 146
129.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание	Приказ Управления государственной охраны объектов

	Управления Свердловской железной дороги», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	культурного наследия Свердловской области от 18.03.2020 № 175
130.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 36/ ул. Первомайская, д. 20, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.04.2020 № 383
131.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. А.М. Горького», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 24, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.04.2020 № 384
132.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Жолобова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 35, и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Двухэтажный каменный жилой дом», «Ворота и ограда» и «Металлическое ограждение палисадника», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 35, и «Хозпостройки» (перестроены), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 33а, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2020 № 450
133.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Фабрика-кухня УЗТМ», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 3/ул. Красных партизан, д. 9, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2020 № 454
Город Нижний Тагил		
134.	«Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание банка», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 31, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 71 от 29.01.2020
135.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом и магазин Балыкова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 25-27, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 267 от 08.04.2020
136.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Ляпцева в стиле «модерн», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 268 от 08.04.2020
137.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Аптека Лохтина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 29, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 269 от 08.04.2020
138.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная большевистская конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский отряд», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 39, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 270 от 08.04.2020

139.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Комиссарова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 13, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 451 от15.05.2020
140.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором находился в 1918 г. штаб Красной гвардии», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 21, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 452 от15.05.2020
141.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Хлопотова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 19, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 453 от15.05.2020
142.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором находилось первое женское училище в городе, в 20-30 гг. XX в. – первая образцовая школа им. Н.К. Крупской», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 221 от15.05.2019
143.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом торговца Колодкина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 18, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 213 от 14.05.2019
144.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 15, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 212 от 14.05.2019
145.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Аксенова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 3-а, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 153 08.04.2019
146.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Магазин провиантский верхний», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 1 «А», строение 2, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 152 08.04.2019
147.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба управителя Любимова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 4, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 151 08.04.2019
148.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Магазин Ахаимовой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 4-а, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 150 08.04.2019
149.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1918 г. формировались кавалерийские части Красной Армии», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 17, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 65 27.02.2019
150.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Герминых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 15 и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 63 26.02.2019
151.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом	Приказ Управления государственной охраны объектов

	Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 11, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	культурного наследия Свердловской области № 62 26.02.2019
152.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Магазин провиантский нижний», расположенного по адресу г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д 2А, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 506 25.12.2018
153.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом инспектора училищ», расположенного по адресу г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 4, к.1 и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 506 25.12.2018
154.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание горнозаводского (реального) училища», расположенного по адресу г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д 4, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 506 25.12.2018
155.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения Дом жилой», расположенного по адресу г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 6, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 506 25.12.2018
156.	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Орлова», расположенного по адресу г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д 20, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 506 25.12.2018

Приложение 6. Перечень принятых нормативных актов об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данных защитных зон, расположенных в границах территории Свердловской области» в соответствии с наименованиями приказов Управления в части защитных зон[5]

№ п/п	Вид нормативного правового акта Свердловской области	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Дата и номер
1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в г. Нижний Тагил, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режимов использования земель в границах данных защитных зон: 1. «Дом, в котором жили крепостные Черепановы Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, д. 1; 2. «Здание заводского госпиталя», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 37; 3. «Дом Худояровых Исаака Федоровича и Вонифатия Исааковича, в котором они жили в 1850–1860 гг.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горького, д. 23 (ул. Тагильская, д. 24); 4. «Комплекс зданий района «Красный камень», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, район Красный Камень; 5. «Комплекс домов по ул. Ильича, построенные в духе советского конструктивизма», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 2, 4, 6, 8; 6. «Дом, где с 1941 по 1944 год в квартире № 1 жил академик Е.О. Патон», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, д. 34, кв. 1; 7. «Купеческая усадьба», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 3; 8. «Купеческая усадьба», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 5 «А»; 9. «Бывший дом золотопромышленника Треухова, построенный в стиле модерн», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 21; 10. «Аптека Лохтина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 29; 11. «Здание банка», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 31;	16.10.2018 № 399

[5] По информации, размещенной на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области http://okn.midural.ru/.

		12. «Дом купца Ляпцева в стиле «модерн», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37; 13. «Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная большевистская конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский отряд», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 39; 14. «Дома предпринимателя Кокушкина («Торговый дом Кокушкина и К)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 47, 49; 15. «Дом торговца Лебедева. Конспиративная квартира Нижнетагильской группы РСДРП (Б) в 1901-1905 гг.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 53; 16. «Бывший дом тагильского купца Волгина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 2, строение 1; 17. «Дом, где в 1878 г. жил писатель Д.Н. Мамин – Сибиряк. Дом начальника рудника», расположенного по адресу Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 37; 18. «Дом Бондина А.П.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 8; 19. «Монастырь Скорбященский женский», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 55; 20. «Дом купца Хлопотова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 19; 21. «Здание горно-металлургического техникума, построенное в стиле казенной административной архитектуры», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 38.	
2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в г. Нижний Тагил, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режимов использования земель в границах данных защитных зон: 1. "Бани" (г. Екатеринбург, ул. XXII партсъезда, д. 6); 2. "Комплекс брусковых коттеджей" (г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 82, ул. Большакова, д. 84, ул. Большакова, д. 84, ул. Большакова, д. 86); 3. "Дом технической учебы Уралмашзавода" (г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 2/ пр. Орджоникидзе, д. 1); 4. "Фабрика-кухня УЗТМ" (г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 3/ул. Красных партизан, д. 9; 5. "Ансамбль застройки" (г. Екатеринбург, ул. Культуры); 6. "Здание конторы Нижне-Исетского завода" (г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 1-а); 7. "Здание института экологии растений и животных УНЦ СССР, где в 1971-1976 гг. работал академик С.С. Шварц" (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 202); 8. "Больница" (г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 9); 9. "Дом жилой" (г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 1/ пр. Орджоникидзе, д. 10); 10. "ДК ВИЗа" (г. Екатеринбург, пл. Субботников); 11. "Завод турбомоторный: проходная с административными корпусами" (г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18); 12. "Христорождественская единоверческая церковь" (г. Екатеринбург, ул. Школьников, д. 1); 13. "Мост через реку Патрушиха" (г. Екатеринбург, ул. Щербакова).	26.10.2018 № 413

3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Нижний Тагил, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режимов использования земель в границах данных защитных зон: 1. "Свято-Троицкая единоверческая церковь", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Трудовая, д. 3	16.01.2019 № 4
4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Каменск-Уральский, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режимов использования земель в границах данных защитных зон	15.02.2019 № 39
5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Камышлов, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режимов использования земель в границах данных защитных зон	14.05.2019 № 209
6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Нижний Тагил, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режимов использования земель в границах данных защитных зон	14.05.2019 № 210
7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	О внесении изменения в приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.01.2019 № 4 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Нижний Тагил, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режимов использования земель в границах данных защитных зон»	14.05.2019 № 211
8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режимов использования земель в границах данных защитных зон	23.05.2019 № 240
9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание школы», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 34, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 322
10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Вознесения», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Реж, Орловая гора, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 323

11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 324
12	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Контора Режевского завода», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 325
13	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества», расположенного по адресу: Свердловская область, Режевской район, с. Липовское, ул. Ленина, д. 31, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 326
14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 29, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 327
15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Петро-Павловская церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 328
16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Свято-Троицкий собор», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Чайковского, д. 19, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 329
17	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Заводской госпиталь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Шляпиной, д. 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 330
18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил Чайковский Петр Ильич в 1849-1850 гг.»,	27.04.2020 № 331

	наследия Свердловской области	расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Чайковского, д. 30, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	
19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Образец казенного здания конца XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 122, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 332
20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом купца Ларькова (разная торговля)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 333
21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Свято-Троицкая церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 100, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 334
22	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Каменное здание – бывший винокуренный завод», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 124, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 335
23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жили крепостные Черепановы Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 336
24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Купеческая усадьба», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 3, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 337
25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Здание заводского госпиталя», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 37, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима	27.04.2020 № 338

		использования земель в границах данной защитной зоны	
26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Купеческая усадьба», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 5 «А», с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 339
27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Бондина А.П.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 340
28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание земского дома, в котором в 1905 г. помещалась тюрьма политзаключенных», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 341
29	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Худояровых Исаака Федоровича и Вонифатия Исааковича, в котором они жили в 1850-1860 гг.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 24, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	27.04.2020 № 342
30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Завод Нижнетуринский железоделательный: заводоуправление», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 2, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 364
31	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Усть-Ница, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 365
32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов Агафуровых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 366

33	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца А.С. Лебедева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 367
34	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.М. Панова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 23, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 368
35	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца И.И. Афанасьева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 3, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 369
36	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, пер. Клубный, 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 370
37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Сретенская церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, Берёзовский городской округ, пос. Старопышминск, ул. Волкова, д. 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 371
38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Николаевская церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышминское, ул. Кирова, д. 69, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 372
39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Советская, д. 6 «А», с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 373
40	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Спасская», расположенного по адресу: Свердловская область,	30.04.2020 № 374

	наследия Свердловской области	Верхотурский район, с. Красногорское, ул. Малышева, д. 5, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	
41	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Часовня Спасская», расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Красногорское, ул. Малышева, д. 5 «Б», с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 375
42	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святого Прокопия Устюжского», расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Прокопьевская Салда, ул. Сенянского, д. 40 «В», с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 376
43	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Усть-Салда, ул. Центральная, д. 15, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 377
44	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Ивашева Василия Петровича, в котором он жил с 1836 по 1840 гг.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Туринск, ул. Революции, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 378
45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Басаргина Николая Васильевича, в котором он жил с 1836 по 1840 гг.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Туринск, ул. Декабристов, д. 39, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 379
46	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Школа, в которой учился пионер-герой П. Морозов», расположенного по адресу: Свердловская область, Тавдинский район, д. Герасимовка, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 380
47	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где размещался штаб частей особого назначения (ЧОН)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 28, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного	30.04.2020 № 381

		реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	
48	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 47а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	30.04.2020 № 382
49	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Улица Красной Армии от ул. Р. Люксембург до ул. Чайковского с существующей застройкой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 3, «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 4, «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 5, «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 6, «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 9, «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 10, и «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 404
50	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Сад Алапаевского металлургического завода, где в 1921 г. выступал М.И. Калинин», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, Сад металлургического завода, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 405
51	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался УК РКСМ», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 55, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 406
52	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил поэт С.П. Щипачев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 97, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 407
53	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание общественное», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 119, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель	08.05.2020 № 408

		в границах данной защитной зоны	
54	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей иконописной мастерской», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 409
55	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 65, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 410
56	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 14, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 411
57	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание в «кирпичном стиле», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 59, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 412
58	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Система гидротехнических сооружений», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, Нейво-Шайтанский металлургический завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 413
59	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Молотовое отделение прокатного цеха», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, Нейво-Шайтанский металлургический завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 414
60	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший Покровский собор», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 147-а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 415

61	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 31а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 416
62	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Боголюбская», расположенного по адресу: Свердловская область, с. Галкинское, ул. Мира, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 417
63	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 418
64	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Здание управления Каменск-Уральского казенного чугунолитейного завода», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, д. 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 419
65	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс промышленной архитектуры «Зязинская мельница» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Здание мельницы», «Лабаз (восточный)», «Лабаз (западный)», «Одноэтажное здание», «Одноэтажное здание» и «Одноэтажное здание», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 62, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 420
66	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Архангела», расположенного по адресу: Свердловская область, с. Новопышминское, ул. Ленина, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 421
67	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретения Господня», расположенного по адресу: Свердловская область, с. Никольское, ул. Советская, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 422

68	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Мост железнодорожный через реку Исеть», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 423
69	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Мост через реку Каменка», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 424
70	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий площади Первой пятилетки» и входящих в его состав объектов культурного наследия федерального значения «Заводоуправление», «Лаборатория» и «Проходная», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Уралмаш, пл. Первой пятилетки, «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 2, и «Гостиница «Мадрид», расположенного по адресу: Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 1/ул. Машиностроителей, д. 4, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	08.05.2020 № 425
71	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1859-1867 гг. жил Попов Александр Степанович», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 65, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 728
72	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1918 г. размещался штаб Красной гвардии и был сформирован добровольческий отряд, ставший ядром коммунистического полка «Красные Орлы», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 103, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 729
73	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 51б, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 730
74	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего реального училища», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 12, с перечнем координат характерных точек этих границ в	24.08.2020 № 731

	наследия Свердловской области	системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	
75	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором находилась большевистская подпольная типография», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 20, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 732
76	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1918 г. находился штаб Красной гвардии, здесь же был сформирован красногвардейский отряд С.А. Павлова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 33, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 733
77	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание ремесленного училища», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 41, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 734
78	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом Копылова, в котором в 1905-1906 гг. находилась конспиративная квартира алапаевских большевиков и в 1906 г. останавливался Я.М. Свердлов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 129, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 735
79	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1905 г. заседал первый на Урале Совет рабочих депутатов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 736
80	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом управителя Алапаевского металлургического завода», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 23, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 737
81	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором формировался отряд связи под командованием Чернышева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 8, с перечнем	24.08.2020 № 738

	наследия Свердловской области	координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	
82	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Александровская церковно-приходская школа», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 43, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 739
83	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 33, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 740
84	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Старый Нейво-Алапаевский завод», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, металлургический завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 741
85	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Водонапорная башня доменного цеха», расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, Верхне-Синячихинский металлургический завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 742
86	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Изба клетская бабы Кати», расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, пер. Пушкина, д. 6а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 743
87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Ивана Коптелова», расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 744
88	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Вознесения», расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	24.08.2020 № 745

89	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Деревянный жилой дом с иконостасной резьбой наличников», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Д. Ибаррури, д. 10-а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 748
90	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Харитонова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 44, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 749
91	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Е.А. Семеновой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 22а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 750
92	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Андреева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 751
93	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом» и «Ограда кирпичная», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 3, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 752
94	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 753
95	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба П.М. Утякова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 755
96	Приказ Управления государственной	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного	31.08.2020

	охраны объектов культурного наследия Свердловской области	наследия регионального значения «Дом мещанки Д.Я. Симановой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 12, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	№ 756
97	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 16, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 757
98	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с лавкой на первом этаже», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 758
99	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Магазин», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, литер Б, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 759
100	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 21, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 760
101	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажный дом в «кирпичном стиле», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 761
102	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Сырейщикова Н.Ф.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 23, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 762
103	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Две лавки», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 23, ул. 8 Марта, д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в	31.08.2020 № 763

	наследия Свердловской области	системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	
104	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом С.Я. Закожурникова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 764
105	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Е.Д. Скрябиной», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 6, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 765
106	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Степанова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 33, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 766
107	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Рязанова И.Д.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 767
108	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Е.С. Бородиной», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 9, 9а, и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Двухэтажный каменный жилой дом» и «Двухэтажный полукаменный флигель», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 9, «Ворота и ограда», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 9, 9–а, и «Сад» и «Элементы благоустройства (гранитные плиты тротуаров, столбики)», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 9, 9а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 768
109	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где с 1920 г. по 1923 гг. жил П.П. Бажов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Кирова, д. 32, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 769

110	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание магазина Мещерякова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 770
111	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Терентьева. Здание, в котором в ноябре 1917-июле 1918 гг. размещался первый Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 15, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	31.08.2020 № 771
112	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где размещался штаб военного отдела Камышловского Совдепа», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Горького, д. 2, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 786
113	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Горького, д. 4, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 787
114	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожного вокзала», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 788
115	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 34, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 789
116	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Бойцова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 37, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 790
117	Приказ Управления государственной	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного	04.09.2020

	охраны объектов культурного наследия Свердловской области	наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленинградская, д. 39, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	№ 791
118	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом горного землемера Г.С. Ярутина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 3, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 792
119	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Г.И. Елизарьева» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом с мезонином» и «Флигель», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 6, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 793
120	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (Товарищество «Уральский старожил»)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 8-10, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 794
121	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Дьяконовой в духе эклектики», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 795
122	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом архитектора Григорьева в стиле модерн», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 19, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 796
123	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей товарной биржи», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 797
124	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом горсовета № 5. («Дом коммуна»)», расположенного по адресу:	04.09.2020 № 798

	наследия Свердловской области	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	
125	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Свердловского государственного академического театра драмы, где работали выдающиеся деятели театрального искусства», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 799
126	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца Е.Е. Емельянова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 12 / ул. Попова, д. 2, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 800
127	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом М.И. и В.И. Дмитриевых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 16, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 801
128	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 51, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 802
129	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил видный революционер Н.Н. Замятин (Батурин) (Дом мещанина В.В. Комиссарова)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 53, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 803
130	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник деревянного зодчества в стиле модерн», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 64 (во дворе), с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 804
131	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Фофанова С.В.», расположенного по адресу: Свердловская область, г.	04.09.2020 № 805

	наследия Свердловской области	Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 64 (левый), с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	
132	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом М.М. Денисова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 72 / ул. Куйбышева, д. 45, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	04.09.2020 № 806
133	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Транспортная контора О.П. Карповой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 100, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 822
134	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры железнодорожников с северным блоком», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 102, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 823
135	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.И. Меньшиковой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 70, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 824
136	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца В.С. Потапова» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Одноэтажный каменный жилой дом», «Одноэтажный деревянный флигель», «Каменная ограда и ворота» и «Элементы благоустройства (гранитные столбики и тротуар)», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 89, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 825
137	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 36, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 826
138	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Деревянный дом с тремя башенками», расположенного по адресу:	25.09.2020 № 827

	наследия Свердловской области	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 49, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	
139	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом мещанина М.И. Шамшурина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 41, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 828
140	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Клуб спортивно-технический», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 9, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 829
141	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «ДК ВИЗа», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Субботников, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 831
142	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего Петровского приюта», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 832
143	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Физкультурников, д. 30, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 833
144	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Христорождественская единоверческая церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Школьников, д. 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 834
145	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего Красноуфимского промышленного училища, где работали агрономы: Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат,	25.09.2020 № 835

		установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	
146	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1918 г. проходило формирование кавалерийского полка им. Володарского», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 120, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 836
147	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором в 1919 г. размещался штаб 28 дивизии под командованием В.М. Азина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 50, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 837
148	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Часовня св. Иосифа Песнописца», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 81а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 838
149	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1941-1945 годы жила Е.Д. Стасова, видный деятель большевистской партии с 1898 года, соратница В.И. Ленина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 101, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 839
150	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей земской уездной больницы, где в 1886-1909 гг. работал врач М.И. Мизеров», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 16, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 840
151	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Первая казачья изба», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Р. Горбуновой, д. 35, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 841
152	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом врача Э.М. Сенкевича», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 29 / ул. Мизерова, д. 50, с перечнем координат характерных точек	25.09.2020 № 842

	наследия Свердловской области	этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	
153	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожного вокзала», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 843
154	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом управляющего заводом (ныне здание заводоуправления)», расположенного по адресу: Свердловская область, р.п. Арти, механический завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 844
155	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание главного магазина Артинского завода (ныне центральный склад)», расположенного по адресу: Свердловская область, р.п. Арти, механический завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 845
156	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом в «кирпичном стиле», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 846
157	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Купеческий дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 13-15, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 847
158	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца А.Л. Войтехова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 16-18, и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Жилой дом» и «Лавка», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 18, и «Доходный дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 16, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 848
159	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск,	25.09.2020 № 849

	наследия Свердловской области	ул. Кирова, д. 21, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	
160	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил комсомолец Петр Пуртов, геройски погибший под Мадридом в Испании в 1939 г.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 850
161	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 13, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 851
162	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1919-23 гг. размещалась типография, в которой П.П. Бажов редактировал газету «Красный путь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 31, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.09.2020 № 852
163	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Школа», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 13, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	16.10.2020 № 891
164	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Здание гостиницы «Большой Урал», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	16.10.2020 № 892
165	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил архитектор К.Т. Бабыкин», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	16.10.2020 № 893
166	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Д. Усаниной», расположенного по адресу: Свердловская область, г.	16.10.2020 № 894

	наследия Свердловской области	Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 28, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	
167	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Зал и водяная турбина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, металлургический завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	10.12.2020 № 1131
168	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	О внесении изменения в графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Горького, д. 4, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режим использования земель в границах данной защитной зоны, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 04.09.2020 № 787	10.12.2020 № 1158
169	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Деловой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8-б, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	25.12.2020 № 1210
170	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	О внесении изменений в отдельные приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режимов использования земель в границах данных защитных зон»	25.12.2020 № 1211
171	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области	О внесении изменения в графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Харитонова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 44, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режим использования земель в границах данной защитной зоны, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.08.2020 № 749	09.02.2021 № 21

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2. КНИГА 7. ГРАДЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Москва 2021 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2. КНИГА 7. ГРАДЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Заместитель
Генерального директора _____ С.И. Бычков

Главный инженер
проекта _____ В.С. Татарников

Главный архитектор проекта _____ Ю.В. Барковская

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ОАО «Гипрогор»

Чугуевская Е.С.	Генеральный директор, Советник РААСН, профессор МААМ, Заслуженный архитектор
Бычков С.И.	Заместитель генерального директора, начальник мастерской, Советник
Татарников В.С.	Главный инженер проекта
Барковская Ю.В.	Главный архитектор мастерской главный архитектор проекта
Глушков О.В.	Главный инженер мастерской по геоинформационным системам
Сафонов С.Г.	Ведущий архитектор
Катканова Е.В.	Ведущий архитектор
Андреенко К.О.	Архитектор II категории
Удовенко Н.И.	Главный экономист мастерской, главный экономист проекта
Холодова Н.М.	Главный специалист - экономист
Коссова И.И.	Инженер - экономист I категории
Арабкин В.В.	Финансовый аналитик, к. ф-м. н.
Крылов П.М.	Главный инженер по транспорту,
Верховская М.А.	Главный специалист по историко-культурному наследию
Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды - эколог
Ивашкина Е.И.	Главный специалист по инженерной подготовке территории
Сметанин А.А.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Волков Г.В.	Главный инженер проектов по геоинформационным системам
Смирнов Д.С.	Инженер землеустроитель высшей категории
Шелестов С.И.	Главный специалист по ГО и ЧС
Шишов К.В.	Главный специалист по инженерному оборудованию территории
Кулешова Г.И.	Архитектор I категории, Советник РААСН, академик МААМ
Соловьёва Л.М.	Нормоконтролер

«УралНИИпроект»

Мазаев Г.В.	Научный руководитель	
Родионова Г.С.	Руководитель проекта	
Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта	
Титкова Л.Ю.	Эксперт по территориальному планированию	
Дементьева В.Б.	Эксперт по территориальному планированию	
Кириченко Ю.Б.	Эксперт по территориальному планированию	
Шнейдмиллер Н.Ф.	Эксперт по территориальному планированию	
Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды	
Мазаев А.Г.	Специалист по развитию систем расселения	
Зотова Д.С.	Специалист по территориальному планированию	
Баранова Е.Г.	Специалист по территориальному планированию	
Лопаева У.А.	Специалист по территориальному планированию	
Подкорытова Е.Б.	Специалист по территориальному планированию	

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТУ

Проект внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области

Положения о территориальном планировании

Текстовые материалы. Том 1

Том 1	Положения о территориальном планировании

Графические материалы

Лист СТП 1	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Лист СТП 2	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 3	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 4	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 5	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 6	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан, отдыха и оздоровления детей, туризма
Лист СТП 7	Карта планируемого размещения объектов регионального значения, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов
Лист СТП 8	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий
Лист СТП 9	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса
Лист СТП 10	Карта планируемого размещения объектов в области охраны окружающей среды и природопользования

Графические материалы ограниченного пользования

Лист СТП 12	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Электроснабжение, теплоснабжение и связь
Лист СТП 13	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоснабжения
Лист СТП 14	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоотведения
Лист СТП 15	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики. Газоснабжение

Материалы по обоснованию

Текстовые материалы. Том 2

Том 2. Книга 1	Анализ территориального потенциала. Природные условия развития территорий
Том 2. Книга 2	Современное состояние социально – экономического комплекса. Градостроительная организация территории
Том 2. Книга 3	Развитие социально – экономического комплекса. Пространственное развитие Свердловской области
Том 2. Книга 4	Современное состояние и развитие транспортной инфраструктуры
Том 2. Книга 5	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Инженерная защита территории от опасных природных процессов. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов.
Том 2. Книга 6	Историко-культурное наследие
Том 2. Книга 7	Градоэкологические ограничения пространственного развития. Границы зон с особыми условиями использования территорий

Текстовые материалы ограниченного пользования. Том 3

Том 3. Книга 1	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Энергетика, теплоснабжение, связь, водоотведение
Том 3. Книга 2	Современное состояние и развитие инженерной инфраструктуры. Водоснабжение
Том 3. Книга 3	Анализ состояния территории и разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Графические материалы

Лист СТП 16	Карта «Положение Свердловской области в структуре Уральского федерального округа»
Лист СТП 17	Карта границ муниципальных образований
Лист СТП 18	Карта современного расселения и планировочной организации территории Свердловской области (Опорный план)
Лист СТП 19	Проект территориального планирования Свердловской области (Основной чертеж)
Лист СТП 20	Карта границ зон с особыми условиями использования территорий Свердловской области
Лист СТП 21	Карта ландшафтного каркаса территории Свердловской области
Лист СТП 22	Карта результатов комплексной оценки территории Свердловской области
Лист СТП 23	Карта развития транспортной инфраструктуры Свердловской области
Лист СТП 24	Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения
Лист СТП 25	Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, границ исторических поселений
Лист СТП 27	Карта сведений об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Лист СТП 28	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области образования
Лист СТП 29	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения
Лист СТП 30	Карта-объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства
Лист СТП 31	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта
Лист СТП 32	Карта-объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан
Лист СТП 33	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области отдыха и оздоровления детей, туризма

Графические материалы ограниченного пользования

Лист СТП 35	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь
Лист СТП 36	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Водоотведение
Лист СТП 37	Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерного обеспечения территории. Водоснабжение
Лист СТП 26	Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕФЕРАТ 10
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 11
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 13
ВВЕДЕНИЕ 14
1. Градоэкологические ограничения пространственного развития 20
1.1 Особо охраняемые природные территории 20
1.2 Земли лесного фонда 29
1.2.1 Ограничения по видам целевого назначения лесов 29
1.2.2 Ограничения по видам особо защитных участков лесов 35
1.2.3 Ограничения по видам использования лесов 36
1.3 Иные факторы, оказывающие влияние на развитие территории 41
1.3.1 Месторождения полезных ископаемых 41
1.3.2 Водно-болотные комплексы 47
2. Границы зон с особыми условиями использования территории 50
2.1 Санитарно-защитные зоны 50
2.1.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и других объектов 50
2.1.2 Санитарно-защитные зоны радиационно-опасных объектов 58
2.2 Санитарный разрыв транспортных коммуникаций 62
2.2.1 Санитарный разрыв автомагистралей 62
2.2.2 Санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта 62
2.3 Санитарный разрыв инженерных коммуникаций 63
2.3.1 Санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья 64
2.3.2 Санитарный разрыв компрессорных установок 65
2.4 Охранные зоны инженерных коммуникаций 65
2.4.1 Охранные зоны нефтепроводов 65
2.4.2 Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения 69
2.4.3 Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 69
2.4.4 Охранные зоны линий и сооружений связи 73
2.5 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий 80

2.6 Охранные зоны иного назначения 82
2.6.1 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением 82
2.6.2 Охранные зоны обсерваторий 87
2.7 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 91
2.7.1 Второй пояс зоны санитарной охраны 92
2.7.2 Третий пояс зоны санитарной охраны 94
2.8 Зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны 95
2.8.1 Первая зона санитарной (горно-санитарной) охраны 98
2.8.2 Вторая зона санитарной (горно-санитарной) охраны 99
2.8.3 Третья зона санитарной (горно-санитарной) охраны 99
2.9 Водоохранные зоны 100
2.10 Зоны охраняемых объектов 103
2.10.1 Запретные зоны охраняемых объектов 103
2.11 Иные зоны с особыми условиями использования территорий 107
2.11.1 Приаэродромные территории 107
2.11.2 Зона наблюдений радиационных объектов 110
2.11.3 Зона ограничений планируемого передающего радиотехнического объекта 112
2.11.4 Придорожная полоса 113
2.12 Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 114
2.12.1 Территории компактного проживания коренных малочисленных народов – манси 114
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 116

РЕФЕРАТ

Текстовая часть материалов по обоснованию состоит из Тома 2, включающего 7 книг и Тома 3, включающего 3 книги. Книга 7 тома 2 содержит 119 страниц, 6 таблиц, 1 рисунок, 44 информационных источника.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Запретная зона – территория вокруг военного объекта, включающая земельный участок, на котором он размещен, в границах которой запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании военного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта.

Зона санитарной охраны – создаётся для санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены; состоит из трёх поясов.

Зоны с особыми условиями использования территорий – территории, в границах которых устанавливается определенный правовой режим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Округ санитарной (горно-санитарной) охраны – особо охраняемая территория с установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации режимом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района).

Охранная зона – территория, организуемая вокруг инженерных, транспортных, технологических объектов (вдоль – в случае линейных объектов), необходимая для обеспечения их безопасной эксплуатации.

Охранная зона особо охраняемых природных территорий – зона с особыми условиями использования территорий, границы которой (земельные участки и водные объекты) прилегают к особо охраняемым природным территориям (ООПТ); выделяется в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на ООПТ; не входит в состав ООПТ.

Пояс санитарной охраны – часть зоны санитарной охраны, отличающийся от других поясов строгостью установленного в нём режима охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

Приаэродромная территория – устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду.

Санитарно-защитная зона — специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер санитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами в зависимости от класса опасности предприятия (всего пять классов опасности, с I по V).

Санитарный разрыв – расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов; величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

- СТП – Схема территориального планирования;
- ГП – Генеральный план;
- СО – Свердловская область;
- ГО – Городской округ;
- МО – Муниципальное образование;
- ОКС – объект капитального строительства;
- АЭС – атомная электростанция;
- ЛЭП – линия электропередачи;
- ВЛ – воздушная линия электропередачи;
- ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости;
- СНиП – строительные нормы и правила;
- СанПиН – санитарные правила и нормативы;
- СП – свод правил;
- тыс. – тысяч;
- Га – гектар;
- $м^2$ – квадратный метр;
- м – метр;
- р. – река;
- оз. – озеро;
- пр. – пруд;
- вдхр. – водохранилище;
- ООПТ – особо охраняемые природные территории;
- ЗОУИТ – зоны с особыми условиями использования территорий;
- ЗСО – зона санитарной охраны;
- ЗГСО – зона горно-санитарной охраны;
- СЗЗ – санитарно-защитная зона;
- УрФУ – Уральский Федеральный университет.

ВВЕДЕНИЕ

Научно-исследовательская работа по разработке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области» (далее - проект Схемы) выполнено в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП» и Государственного контракта № К-018-001 от 10.07.2018 г.

Заказчик - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Исполнитель – ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Проект Схемы выполняется совместно с порядной организацией: Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург на основании договора субподряда № 01 от 28.11.2019г. с ОАО «Гипрогор».

Цель и основные задачи работы – формирование научно-обоснованных предложений по трансформации систем расселения и инфраструктур, служащих основными факторами расселения, в целях достижения целевых показателей, обеспечивающих комплексное, устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие Свердловской области, формирование перечня территориально привязанных региональных объектов (в том числе проектных) необходимых для трансформации системы расселения.

В рамках 4-го этапа Государственного контракта осуществляется подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области (проект Схемы) с учетом отчета о научно-исследовательской работе по обоснованию положений о территориальном планировании Свердловской области, выполненного в рамках 3-го этапа Государственного контракта.

Требования к содержанию проекта Схемы соответствуют требованиям, установленным статьей 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ), законом Свердловской области от

08.12.2006 № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» и законом Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Описание и отображение объектов регионального значения в проекте Схемы в электронном виде осуществлены в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Материалы проекта Схемы подготовлены в виде Положений о территориальном планировании и карт планируемого размещения объектов регионального значения, относящихся к сферам деятельности, установленным законом Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ, и текстовых и графических материалов по обоснованию Схемы. Положения о территориальном планировании проекта Схемы представлены в виде сведений о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Техническим заданием для подготовки проекта Схемы установлены 2 этапа для определения сроков реализации планируемых мероприятий: 1-й этап - 2035 год, 2-й этап – 2040 год.

Работа выполняется в несколько этапов:

Этап 1. Разработка унифицированной системы условных отображений объектов и таблиц данных;

Этап 2. Сбор исходных данных для выполнения научно-исследовательской работы

Этап 3. Проведение научно-исследовательских работ по обоснованию положений о территориальном планировании Свердловской области.

Этап 4. Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области.

Этап 5. Согласование проекта схемы территориального планирования.

В составе материалов четвертого этапа (проект Схемы) представлены:

Текстовые материалы:

- Положения о территориальном планировании (Том 1), в 1 книге;

- Материалы по обоснованию проекта Схемы (Том 2, включающего 7 книг и Том 3, включающего 4 книги);

Графические материалы: в виде карт планируемого размещения объектов регионального значения и карт материалов по обоснованию проекта Схемы.

В составе 7 книги тома 2 пояснительной записки приведён перечень учитываемых СТП Свердловской области зон с особыми условиями использования территорий, сформулированы запреты, ограничения, режимы градостроительной и хозяйственной деятельности в их пределах с целью использования в процессе принятия планировочных решений. Границы планировочно значимых в масштабе СТП Свердловской области зон с особыми условиями использования территорий отображены в графических материалах проекта – «Карта границ зон с особыми условиями использования территорий Свердловской области».

В материалах «Карты границ зон с особыми условиями использования территорий Свердловской области» учтены 12 классов зон с особыми условиями использования территорий, включающие 25 видов ограничений.

Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территорий), связанные с охраной объектов культурного наследия, в материалах СТП Свердловской области отражены отдельно в книге 6 «Историко-культурное наследие» тома 2 и «Карте границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, границ исторических поселений».

Чёткое определение и признаки зон с особыми условиями использования территорий на сегодня законодательством не сформулированы. В ч. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации определение зон с особыми условиями использования территорий по-прежнему даётся лишь путём перечисления некоторых видов зон с особыми условиями использования территорий, ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации приведён перечень видов зон с особыми условиями использования территорий, состоящий из 28 позиций, а в ст. 104 Земельного кодекса Российской Федерации указываются

только цели установления зон с особыми условиями использования территорий.

На основании системного толкования законодательства можно выделить следующие признаки зон с особыми условиями использования территорий:

- наличие пространственных границ;

- существование ограничений прав на земельные участки (в части использования/размещения объектов капитального строительства, использования участков для определённых видов деятельности), попадающие в зоны с особыми условиями использования территорий, которые устанавливаются не в пользу конкретного лица;

- установление границ зон с особыми условиями использования территорий в связи с существованием определённых объектов капитального строительства, территорий, природных объектов;

- установление их в публично-значимых целях: либо необходимость охраны указанных объектов капитального строительства, территорий, природных объектов, либо, наоборот, необходимость обеспечения безопасной эксплуатации определённых объектов в целях защиты жизни, здоровья граждан.

Используя указанные признаки, под зонами с особыми условиями использования территорий можно понимать территории, в границах которых в публично значимых целях устанавливаются ограничения использования земельных участков, направленные на охрану определённых объектов капитального строительства, территорий, природных объектов либо обеспечение безопасной эксплуатации определённых объектов в целях защиты жизни, здоровья граждан.

Систематизация состава зон с особыми условиями использования территорий закреплена в виде развёрнутого перечня, приведённого в разделе VIII Приложения к приказу Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». Содержание и оформление Карты границ зон с особыми условиями использования территорий основано на последнем документе в соответствии с требованиями п. 6.2 и 11 Технического задания на выполнение научно-исследовательской работы

по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области» Свердловской области и масштабом графических материалов СТП (1:200000 – 1:100000 согласно п. 9 Технического задания).

В заключение следует пояснить, почему в составе СТП одного из значительных по площади регионов Российской Федерации порой отображаются планировочные ограничения (границы зон с особыми условиями использования территорий), учёт которых вовсе не обязателен на данной стадии территориального планирования, исходя из задач, решаемых на уровне межрегионального и межмуниципального взаимодействия. Проблема состоит в том, что планировочные ограничения размером менее ограничений объектов I и II класса опасности (соответственно 1000 и 500 метров) в твёрдой копии графических материалов СТП Свердловской области (масштаб 1:200000-1:100000) нечитаемы и перекрываются символами отображения самих объектов (линии, условные знаки).

Однако наличие электронной базы данных и возможности геоинформационной системы, в среде которой осуществляется производство проекта, позволяют учесть те планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территорий), которые помещены в Единый государственный реестр недвижимости (раздел «ЗОУИТ»). Внесённые в ЕГРН ограничения (к примеру, охранные зоны пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением; линий связи; воздушных линий электропередачи; трубопроводов углеводородного сырья; санитарные разрывы железнодорожных линий и автомагистралей; придорожные полосы) учтены в материалах Карты границ зон с особыми условиями использования территорий и доступны в её электронной версии.

Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые транспортными (автомобильные и железные дороги) и инженерными (трубопроводы, линии электропередачи и связи) коммуникациями, в масштабе схемы территориального планирования региона Российской Федерации приобретают нитевидную форму, образуя ажурную сеть коридоров. При этом их отображение (как и отображение санитарно-защитных и охранных зон) визуализируется лишь в отсутствие на схеме отображения самих линейных

объектов, чьи внемасштабные условные знаки неизбежно перекрывают собственные планировочные ограничения.

Тем не менее, имеющийся инструментарий используемой для подготовки графических материалов проекта геоинформационный системы позволяет учесть в электронном виде эти малоощутимые в твёрдой копии ограничения в процессе оценки пригодности площадок, предусмотренных документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории для жилищных функций и размещения объектов капитального строительства различного функционального назначения.

Определение состава и границ зон с особыми условиями использования территорий, учет их режимов природопользования (в том числе, ограничений градостроительного использования территорий при размещении объектов капитального строительства) в планировочных решениях СТП Свердловской области – важный инструмент соблюдения природоохранного и санитарного законодательства в процессе пространственного планирования региона в целях обеспечения его устойчивого развития.

1. Градоэкологические ограничения пространственного развития

На развитие территорий оказывают влияние как природные, так и антропогенные факторы. Одни из них способствуют (являются благоприятными) для развития тех или иных видов деятельности, другие накладывают определенные ограничения использования территории.

Планировочные ограничения развития территории определяются на основании законодательных актов, нормативных документов, строительных, санитарно-гигиенических, технических норм и правил, регламентирующих виды деятельности на территории.

Определенные регламенты, виды хозяйственной деятельности на отдельных территориях устанавливались согласно требованиям федерального законодательства: Закона «Об особо охраняемых природных территориях» (№ 33-ФЗ от 14.03.1995 г.), Земельного кодекса РФ (утв. Федеральным Законом № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.), Лесного кодекса РФ (утв. Федеральным Законом № 200-ФЗ от 4.12.2006 г.), Водного кодекса РФ (утв. Федеральным Законом № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.), а также сводов правил, СанПинов, технических норм и иных нормативных документов.

Вместе с тем, определенные природно-климатические и ландшафтные условия накладывают инженерно-строительные ограничения, наличие которых делают территории неблагоприятными для освоения, либо требуют значительные капиталовложения.

1.1 Особо охраняемые природные территории

Важную роль в сохранении биологического разнообразия Свердловской области играет комплекс особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

ООПТ, созданные на территории Свердловской области предназначены для сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, охраны генетического фонда растительного и животного мира, типичных и уникальных экосистем, ведения научной и просветительской деятельности, развития декоративного цветоводства и садоводства, рекреационной деятельности. Многие из ООПТ имеют водоохранное, почвозащитное и оздоровительное значение.

Правовой режим особо охраняемых природных территорий регионального значения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов определяется статьей 112 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской области от 21.11.2005 №105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердловской области», Положением о создании особо охраняемой природной территории.

Местоположение и границы особо охраняемых природных территорий областного значения установлены следующими постановлениями Правительства Свердловской области:

- от 17.01.2001 № 41-ПП «Об утверждении Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк»;

– от 27.03.2007 № 254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области»;

– от 06.04.2011 № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного значения»;

– от 17.09.2014 № 799-ПП «Об утверждении Положений о дендрологических парках и ботанических садах областного значения и внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых

природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области»;

- от 23.10.2014 № 925-ПП «О памятнике природы областного значения «Озеро Шарташ»;

- от 05.04.2016 № 233-ПП «О памятнике природы областного значения «Гора Юрьев камень» (вместе с «Положением о памятнике природы областного значения «Гора Юрьев камень»);

- от 25.03.1999 № 367-п «Об организации государственного памятника природы «Ветлачихинский пруд» (с Положением о памятнике) - от 18.01.2018 № 12-ПП «Об утверждении Положения о памятнике природы областного значения «Озеро «Белое» с охранной зоной» и внесении изменений в Перечень памятников природы областного значения, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП»;

- от 06.06.2018 № 358-ПП «Об утверждении Положения о памятнике природы областного значения «Озеро «Балтым» с окружающими лесами» и внесении изменений в Перечень памятников природы областного значения, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП»;

- от 15.02.2012 № 120-ПП «О создании особо охраняемой природной территории областного значения «Ландшафтный заказник «Добровольскийтракт»;

- от 11.06.2013 № 761-ПП «О создании особо охраняемой природной территории областного значения «Ландшафтный заказник «Ивдельский»;

- от 27.09.2010 № 1400-ПП О создании особо охраняемой природной территории областного значения «Ландшафтный заказник «Пелымский туман»;

- от 20.11.2013 № 1412-ПП «Об утверждении Положения о ландшафтном заказнике «Волчихинское водохранилище с окружающими лесами» и внесении изменения в Перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного значения, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП»;

- от 01.02.2018 № 54-ПП «Об утверждении Положений о государственных ландшафтных природных заказниках областного значения «Озеро Таватуй и Верх-

Нейвинское водохранилище с окружающими лесами» и «Озеро Аятское с окружающими лесами» и внесении изменений в Перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного значения, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП»;

- от 12.10.2017 №750-ПП «Об изменении границ государственного природно-минералогического заказника «Режевской», утверждении Положения о государственном природно-минералогическом заказнике «Режевской» и признании утратившим силу Постановления Правительства Свердловской области от 04.04.2003 №183-ПП «О внесении изменений в учредительные документы областного государственного учреждения «Природно-минералогический заказник «Режевской»;

- от 29.10.1999 № 1255-ПП «Об учреждении Свердловского областного государственного учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи»;

- от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая».

- от 02.04.2007 № 275-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Бажовские места»;

- от 25.02.2004 № 128-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Малый Исток».

Режим охраны памятника природы установлен Законом Свердловской области от 21.11.2005 № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердловской области» и при наличии – Положением.

1 На территориях государственных природных заказников областного значения в соответствии с федеральным законом постоянно или временно запрещается, или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников областного значения или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

2. Не допускается хозяйственное использование компанентов природной среды и природных комплексов, в интересах сохранения и восстановления которых создавался государственный природный заказник областного значения, за

исключением случаев, когда такое использование предусмотрено положением о данном заказнике. Мероприятия, направленные на сохранение и восстановление компонентов природной среды и природных комплексов не могут сочетаться с одновременным вовлечением их в хозяйственную деятельность.

На территориях государственных природных заказников областного значения, где проживают малочисленные этнические общности, в соответствии с федеральным законом допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания указанных этнических общностей и сохранение их традиционного образа жизни.

3. В соответствии с федеральным законом собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственного природного заказника областного значения, обязяны соблюдать установленный в государственном природном заказнике режим особой охраны и несут за него нарушение ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Режим использования каждого «Государственного природного заказника» утверждается в составе Положения о заказнике.

Режим особой охраны территории памятника природы областного значения (ст. 21 Областного закона Свердловской области №105-ФЗ от 21.11.2005)

1. Режим особой охраны территории памятника природы областного значения определяется Правительством Свердловской области.

Уполномоченный орган в соответствии с федеральным законом осуществляет передачу памятников природы областного значения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов.

2. Природный комплекс или объект, объявляемый памятником природы областного значения, и прилегающие к ним территории по решению Правительства Свердловской области изымаются из хозяйственного использования.

3. На территории, на которой находится памятник природы областного значения, и в границах его охранной зоны в соответствии с федеральным законом запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности

памятников природы.

4. В соответствии с федеральным законом собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находится памятник природы областного значения, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы областного значения. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятника природы областного значения возмещаются за счет средств областного бюджета. Возмещение указанных расходов осуществляется на основании соглашения, заключаемого между уполномоченным органом и собственником, владельцем или пользователем земельного участка, на которого возложены обязательства по обеспечению установленного режима особой охраны памятника природы областного значения, по заявлению последнего.

Режим охраны каждого памятника природы установлен паспортом памятника природы.

Режим особой охраны территории дендрологического парка или ботанического сада областного значения (ст. 25 Областного закона Свердловской области №105-ФЗ от 21.11.2005)

1. Задачи, функциональное зонирование и особенности режима особой охраны территории каждого дендрологического парка или ботанического сада областного значения определяются положением об этом дендрологическом парке или ботаническом саде областного значения, утверждаемым Правительством Свердловской области.

2. На территориях дендрологических парков и ботанических садов областного значения в соответствии с федеральным законом запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.

3. Территория дендрологического парка или ботанического сада областного значения Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законом может быть разделена на различные функциональные зоны, в том числе:

1) экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, определенном уполномоченным органом и государственным учреждением

Свердловской области, осуществляющими управление соответствующим дендрологическим парком или ботаническим садом областного значения;

2) научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только научные сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а также специалисты других научно-исследовательских учреждений;

3) административную.

Режим особой охраны лесных парков (ст. 25 Областного закона Свердловской области №105-ФЗ от 21.11.2005, в редакции Закона Свердловской области от 17.12.2014 № 115-ОЗ)

1. Режим особой охраны лесного парка определяется Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

2. На территории лесного парка», слово «соответствующая» – словом «такая Правительством Свердловской области может быть ограничена или приостановлена любая деятельность, наносящая вред природным комплексам и объектам, для охраны и использования которых была организована соответствующая особо охраняемая природная территория областного значения.

Режим особой охраны лесных парков (Постановление Правительства Свердловской области №41-ПП от 17.01.2001)

На территории лесных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и влечет за собой снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств лесного парка или его компонентов, в том числе:

1) рубки главного пользования, проходные рубки;

2) заготовка живицы;

3) заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и других ресурсов);

4) побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша и другие виды побочного лесопользования), кроме сбора грибов, ягод и иной продукции леса для личного потребления;

5) охота;

6) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест захоронения отходов производства;

7) движение механизированных транспортных средств вне дорог общего назначения, за исключением транспортных средств, осуществляющих противопожарные и лесохозяйственные мероприятия;

8) строительство коммуникаций и хозяйственных объектов, не связанных с функционированием лесного парка;

9) разведение костров вне отведенных для этого мест;

10) стоянка и мойка автотранспортных средств вне специально отведенных для этого мест;

11) любые виды загрязнения природной среды, в том числе организация свалок мусора;

12) за исключением:

- обслуживания и реконструкции существующих линейных объектов и газопроводов, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию;

- строительства линейных объектов и газопроводов для социально значимых объектов, в пределах существующего ландшафта, без рубки лесных насаждений, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию;

- строительства спортивных сооружений международного уровня, осуществляемого в соответствии с документами территориального планирования соответствующего муниципального образования, требованиями и стандартами, предъявляемыми к спортивным сооружениям с возможностью проведения официальных международных соревнований, а также в соответствии с правилами проведения международных соревнований, утвержденными приказами Минспорттуризма России и международными федерациями по различным видам спорта. Строительство спортивных сооружений осуществляется при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию.

Статус и режим особой охраны лесных генетических резерватов.

(Постановление Правительства Свердловской области №41-ПП от 17.01.2001)

Лесные генетические резерваты - участки естественных или культурных лесов, уникальные или типичные по своим фитоценотическим, лесоводственным, лесорастительным или генетико-селекционным показателям в условиях определенного природно-климатического района, предназначенные для сохранения генетического фонда ценных лесообразующих пород или пород, представляющих научный интерес.

На территории лесных генетических резерватов запрещается всякая хозяйственная деятельность, угрожающая их сохранности или нарушающая естественный ход развития лесных экосистем, в том числе:

1) рубки главного пользования, проходные рубки;

2) добыча живицы;

3) использование химических способов ухода за насаждениями и для борьбы с сорной растительностью;

4) заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и других ресурсов);

5) побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша и другие виды побочного лесопользования), кроме сбора грибов, ягод и иной продукции леса для личного потребления;

6) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест захоронения отходов производства;

7) движение механизированных транспортных средств вне дорог общего назначения, за исключением транспортных средств, осуществляющих противопожарные и лесохозяйственные мероприятия;

8) строительство коммуникаций и хозяйственных объектов;

9) разведение костров;

10) стоянка и мойка автотранспортных средств;

11) любые виды загрязнения природной среды, в том числе организация свалок мусора.

3. Статус и режим особой охраны защитных участков территорий и акваторий.

Защитные участки территорий (акваторий) - участки территорий (акваторий), выделяемые для охраны мест обитания (в том числе мест размножения, зимовок, концентраций) отдельных видов редких либо ценных в хозяйственном отношении растений и животных (защитные участки леса вокруг глухариных токов, нерестилищ ценных видов рыб, защитные участки по берегам рек, заселенные бобрами).

1.2 Земли лесного фонда

1.2.1 Ограничения по видам целевого назначения лесов

Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрено 16 видов использования лесов. Использование лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Установление ограничений использования лесов предусматривается статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации. Ограничения устанавливаются в случаях, предусмотренных Лесным кодексом и другими федеральными законами. На территории Свердловской области расположены защитные и эксплуатационные леса (резервных лесов нет).

Лесным кодексом для этих категорий лесов установлены правовые режимы, которые ограничивают использование лесов в зависимости от выполнения ими тех или иных функций. Особые условия использования лесов приняты в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации и отражены в Лесотехнических регламентах Лесничеств Свердловской области, утвержденных Приказами Департамента лесного хозяйства Свердловской области. Ограничения, связанные с видами целевого назначения лесов, установленные применительно к категориям приведены в Таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1 – Ограничения по видам целевого назначения лесов

№ п.п	Целевое назначение лесов	Ограничения по использованию лесов
1	2	3
1.	Защитные леса:	
1.1	Леса, расположенные в водоохраных зонах	Запрещается: 1) Проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных ч.5.1ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации; 2) Использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) Ведения сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 4) Создание и эксплуатация лесных плантаций; 5) Размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработке месторождений углеводородного сырья; 6) Проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки (п.21 Приказа Рослесхоза от т14.12.2011 №485); 7) Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 8) Рубка лесных растений, деревьев, занесенных в Красную книгу РФ и (или) Красные книги субъектов РФ, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513, за исключением рубки погибших экземпляров; 9) Использование сточных вод для удобрения почв; 10) Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 11) Осуществления авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 12) Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 13) Распашка земель; 14) Размещение отвалов размываемых грунтов; 15) Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; 2.Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
1.2	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов	
1.2.1	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль	1. Запрещается: 1) Проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17,

№ п.п	Целевое назначение лесов	Ограничения по использованию лесов
	железнодорожных путей общего пользования федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.	ч.5.1ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан (ч.1 ст, 105 Лесного кодекса Российской Федерации); 2) Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 3) Создание лесных плантаций; 4) Рубка лесных растений, деревьев, занесенных в Красную книгу РФ и (или) Красные книги субъектов РФ, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513, за исключением рубки погибших экземпляров; 2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 3. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
1.2.2	Зеленые зоны	1.Запрещается: 1) Проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17, ч.5.1ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан (ч.1 ст, 105 Лесного кодекса Российской Федерации); 2) Использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) Осуществление видов деятельности, в том числе в сфере охотничьего хозяйства; 4) Разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев использования лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до введения в действие Лесного кодекса РФ, на срок, не превышающий срока действия лицензий) (ст. 8.2 Федерального закона от 04 декабря 2006 № 201-Фз); 5) Ведение сельского хозяйства за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 6) Размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов; 7) Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 8) Создание лесных плантаций; 9) Рубка лесных растений, деревьев, занесенных в Красную книгу РФ и (или) Красные книги субъектов РФ, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513, за исключением рубки погибших экземпляров; 2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

№ п.п	Целевое назначение лесов	Ограничения по использованию лесов
		3. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 4. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1.2.3	Лесопарковые зоны	1.Запрещается: 1) Проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17, ч.5.1ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан (ч.1 ст, 105 Лесного кодекса Российской Федерации); 2) Использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) Осуществление видов деятельности, в том числе в сфере охотничьего хозяйства; 4) Ведение сельского хозяйства; 5) Разработка месторождений полезных ископаемых; 6) Размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений; 7) Создание лесных плантаций; 8) Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 9) Рубка лесных растений, деревьев, занесенных в Красную книгу РФ и (или) Красные книги субъектов РФ, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513, за исключением рубки погибших экземпляров; 2. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. 3. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 4. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 5. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 6. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
1.3	Ценные леса	
1.3.1	Запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов	1.Запрещается: 1) Проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17, ч.5.1ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации, (ст. 106 Лесного кодекса Российской Федерации); 2) Размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработке месторождений

№ п.п	Целевое назначение лесов	Ограничения по использованию лесов
		углеводородного сырья; 3) Создание лесных плантаций; 4) Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 5) Рубка лесных растений, деревьев, занесенных в Красную книгу РФ и (или) Красные книги субъектов РФ, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513, за исключением рубки погибших экземпляров; 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
1.3.2	Нерестоохранные полосы лесов	1.Запрещается: 1) Проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17, ч.5.1ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации, (ст. 106 Лесного кодекса Российской Федерации); 2) Размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработке месторождений углеводородного сырья; 3) Создание лесных плантаций; 4) Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 5) Рубка лесных растений, деревьев, занесенных в Красную книгу РФ и (или) Красные книги субъектов РФ, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513, за исключением рубки погибших экземпляров; 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2	Эксплуатационные леса	1.Запрещается: 1) Рубка лесных растений, деревьев, занесенных в Красную книгу РФ и (или) Красные книги субъектов РФ, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513, за исключением рубки погибших экземпляров; 2. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных ст.25 Лесного кодекса Российской Федерации видов. 3.Отнесение лесов к эксплуатационным лесам, установление и изменение их границ осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определяемых в соответствии со ст. 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.
3	Городские леса (статья 116 Лесного	Запрещается: - проведение сплошных рубок, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных

№ п.п	Целевое назначение лесов	Ограничения по использованию лесов
	кодекса Российской Федерации)	насаждений, утрачивающих свои средообразующие функции, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов; - заготовка древесины при сплошной рубке спелых и перестойных насаждений; - применение токсичных химических препаратов при рубках ухода за лесом; - использование для заготовки и сбора недревесных лесных растений видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации, а также признаваемыми наркотическими веществами в соответствии с Федеральным законом № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных веществах»; - сбор подстилки; - заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими веществами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; - заготовка березового сока; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - использование токсичных химических препаратов при осуществлении научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - разработка месторождений полезных ископаемых; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - использование токсичных препаратов при охране и защите лесов; - размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений; - строительство линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

1.2.2 Ограничения по видам особо защитных участков лесов

Кроме ограничений по использованию лесов, связанных с видами целевого назначения лесов лесным законодательством предусмотрены ограничения, обусловленные выделением особо защитных участков лесов, особо защитные участки лесов выделяются в защитных и эксплуатационных лесах.

На особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 Лесного кодекса Российской Федерации, (если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполнения ими полезных функций).

На особо защитных участках лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осуществляются в соответствии с лесотехническим регламентом лесничества (лесопарка), проектом освоения лесов. На особо защитных участках лесов допускается выполнение работ по осуществлению научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых, строительству линий электропередачи, связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов, строительству водохранилищ и других искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений и с морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов если отсутствуют другие варианты возможного размещения указанных объектов.

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.05.2017 года № 264 «Об утверждении Особенностей охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации», редкие и находящиеся под угрозой исчезновения деревья, кустарники, лианы, иные лесные растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации или Красные книги субъектов Российской Федерации, подлежат сохранению при проведении лесосечных работ, создании объектов лесной инфраструктуры, а также

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Перечень объектов растительного мира, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ, приведен в Красной книге Свердловской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.1996 № 377-п «Об учреждении Красной книги Свердловской области» (актуальная редакция от 10.08.2018 № 510-ПП).

1.2.3 Ограничения по видам использования лесов

Ограничения по видам использования лесов, установленные в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Правилами по видам использования лесов, приведены в Таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1 - Ограничения по видам использования лесов

№ п.п	Виды использования лесов	Ограничения
1	2	3
1	Заготовка древесины	Лесной кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.09.2016 № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации». Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения». Согласно перечисленным документам, *запрещается*: - заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины) лесничества, а также с нарушением возрастов рубок; - в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан; - в ценных лесах проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации; - на особо защитных участках лесов, за исключением заповедных лесных участков, проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса Российской Федерации. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. Запрещается: - оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению; - уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков; - рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с Правилами заготовки древесины и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; - при разработке лесосек сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса). Не допускается: - использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; - невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки; - сжигание порубочных остатков сплошным палом. В целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их

№ п.п	Виды использования лесов	Ограничения
1	2	3
		группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных и т.п.).
2	Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов», запрещается: - использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Свердловской области, виды, признаваемые наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также включенные в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513); - заготовка пневого осмола в противоэрозионных лесах, на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор и оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8 - 1,0 и несомкнувшихся лесных культурах; - рубка деревьев для заготовки бересты, за исключением случаев, когда заготовка бересты непосредственно предшествует лесозаготовкам или проводится одновременно с ними; - заготовка коры, сосновых, пихтовых, еловых лап, веточного корма, веников, ветвей и кустарников для метел и плетения с растущих деревьев; - заготовка и сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить на одной и той же площади не чаще одного раза в пять лет. Сбор подстилки должен производиться частично, без углубления на всю ее толщину.
3	Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	Согласно Приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений», постановлению Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 года № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах», запрещается: - осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Свердловской области, а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; - осуществлять заготовку видов (пород) деревьев и кустарников, включенных в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается; - рубка плодоносящих деревьев и обрезка ветвей для заготовки плодов; - при заготовке орехов рубка деревьев и кустарников, а также применение способов, приводящих к повреждению деревьев и кустарников; - вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища; - повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) до полного восстановления запасов сырья конкретного вида растения (соцветий и надземных органов однолетних растений – через 2 года, соцветий и надземных

№ п.п	Виды использования лесов	Ограничения
1	2	3
		органов многолетних растений – через 4 - 6 лет, корневищ растений – через 15 - 20 лет); - применять способы и технологии заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, ведущие к истощению имеющихся ресурсов, ухудшающие состояние их зарослей. Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее чем за 5 лет до рубки.
4	Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности	В соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности» не допускается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - применение способов и технологий, ведущих к возникновению эрозии почв, имеющих негативное воздействие на последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов. Земли, нарушенные при использовании лесов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения работ. На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кустарников на склонах.
5	Осуществление рекреационной деятельности	В соответствии с ч. 3 ст. 41 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 № 62) подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты; не допускается: - использование способов, наносящих вред окружающей среде и здоровью человека; - применение способов и технологий, ведущих к возникновению эрозии почв, имеющих негативное воздействие на последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов. Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.
6	Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений	В соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений» запрещается: - применение способов и технологий, ведущих к возникновению эрозии почв, имеющих негативное воздействие на последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов.

№ п.п	Виды использования лесов	Ограничения
1	2	3
7	Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)	В соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 19.07.2011 № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)» запрещается: - разведение и использование растений, не свойственных естественным экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без разработки эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения; - применение способов и технологий, ведущих к возникновению эрозии почв, имеющих негативное воздействие на последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; - применение нерайонированных семян лесных растений, а также семян лесных растений, посевные и иные качества которых не проверены.
8	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов	Использование лесов может ограничиваться в соответствии со ст. 27 Лесного кодекса Российской Федерации и Водным кодексом Российской Федерации. При этом не допускается: - загрязнение почвы в результате нарушения установленных законодательством Российской Федерации требований к обращению с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления; - невыполнение или несвоевременное выполнение по приведению лесных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации; - загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами; - иные действия, способные нанести вред лесам.
9	Осуществление религиозной деятельности	В соответствии с ч. 2 ст. 47 Лесного кодекса Российской Федерации на лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения. Использование лесов при осуществлении религиозной деятельности может ограничиваться в соответствии со ст. 27 Лесного кодекса РФ и другими федеральными законами.

1.3 Иные факторы, оказывающие влияние на развитие территории

1.3.1 Месторождения полезных ископаемых

Свердловская область исключительно богата разнообразными полезными ископаемыми.

Подземные богатства области включают в себя благородные металлы, драгоценные камни, здесь находится более 12 тысяч месторождений, некоторые из которых являются крупнейшими в стране и даже мире. На сегодняшний день на свердловских месторождениях добывается 1/5 железных руд страны, запасы цинка и никеля превышают 500 тысяч тонн, бокситы собой 85% запасов всей страны и считаются лучшими в России и СНГ.

На территории Свердловской области добывают нефть и газ, уголь, хромиты, ванадий, медь. Кроме того, здесь расположено около 27 крупных месторождений железных руд, запасов которых, по прогнозным оценкам, хватит на период более 150 лет. Добываемая руда используется для удовлетворения потребностей металлургических предприятий области. В целом здесь добывается около 20% российского железа. Роль минерально-сырьевой базы Свердловской области довольно значима для Российской Федерации по многим полезным ископаемым, так, например, ванадия добывается 97%. от общероссийской добычи, 71% бокситов, 61% асбеста.

Традиционные места добычи полезных ископаемых: Полевской, Сысертский, Невьянский, Горонуральский, Ревдинский, Первоуральский, Верхнепышминский, Кировградский, Красноуфимский и др. городские округа.

Распространение и добыча полезных ископаемых главным образом приурочены к основной природной и транспортной оси Свердловской области – восточный склон горного хребта уральских гор и меридиональной магистрали – Екатеринбург – Ивдель и распространяется далее на север. Значительное количество месторождений расположено в южной и юго-восточной части области.

Собственно, природно-сырьевые ресурсы и транспортные коммуникации и послужили одними из основных факторов развития сети городских и сельских населенных пунктов Свердловской области.

Территориальная привязка месторождений полезных ископаемых и зон их добычи

Месторождения черных и цветных металлов:

- руд железа - Качканарский железорудный район, месторождения Гороблагодатское, Высокогорское, Первоуральское и др.;

- марганца – месторождения Тыньинское, Новоберёзовское и др.;

- меди - Сафьяновское, Левихинское, Вадимо-Александровское, Валенторское, Тарньерское, Шемурское; ванадиево-железомедное с платиноидами Волковское);

- никеля - Серовское и др.

Основные запасы бокситов сосредоточены в Североуральском (крупные месторождения Красная Шапочка, Кальинское, Новокальинское и Черёмуховское), Ивдельском (группа мелких Горностайско-Краснооктябрьских залежей) и Карпинском бокситоносных районах.

Значительные запасы свинца и цинка связаны с медно-колчеданными месторождениями. Многочисленны золотые и золотоплатиновые россыпи; также известны коренные месторождения руд золота - Берёзовское, Крылатовско-Чесноковское, Воронцовское, Гагарское, Маминское месторождения и платиноидов. Здесь же имеются перспективы выявления месторождения руд хрома, молибдена, вольфрама, редких металлов.

На юго-западе Свердловской области находится несколько небольших месторождений нефти и природного горючего газа (в т.ч. Сабардинское, Сухореченское); северо-восточные районы перспективно нефтегазоносны.

Запасы углей незначительны (месторождения Волчанское, Богословское и др.).

В области расположено единственное в России Малышевское месторождение изумрудов; встречаются александрит, берилл, хризоберилл, фенакит, эвклаз, топаз.

Область богата и неметаллическими полезными ископаемыми. Имеется около 250 месторождений, в т.ч. одно из крупнейших в мире - Баженовское месторождение хризотил-асбеста; особенно велико число месторождений природных строительных материалов, среди которых важное значение имеют облицовочные камни. Известны находки мелких алмазов в аллювии рек главным образом западного склона Урала.




Рисунок 1.3.1.1 – Схема распространения полезных ископаемых

Наличие значительной и разнообразной минерально-сырьевой базы, востребованность ресурсов экономикой региона и страны, обеспечивают возможность развития на территории области горнодобывающих и обрабатывающих производств, вместе с тем, требуют и развития жилищно-гражданской сферы.

Месторождения полезных ископаемых служат «импульсами» градостроительного освоения территории, при этом, они обладают и сдерживающими градоэкологическими факторами.

С добычей полезных ископаемых непосредственно связаны два рода проблем: охрана недр — рациональное использование минеральных ресурсов и охрана окружающей природы — земной поверхности в районах разработок месторождений, включая восстановление (рекультивацию) земель, мероприятия по предотвращению загрязнений почв, водоемов и атмосферы.

Правовое регулирование охраны и рационального использования недр осуществляется в соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», правила их охраны регламентируются горным и геологическим законодательством страны.

Охрана недр и рациональное недропользование

Основными направлениями обеспечения рационального природопользования являются изучение имеющихся на конкретной территории края природных ресурсов, осуществление мониторинга, оценки и прогноза возможных изменений их состояния, упорядочение и анализ собранной информации с целью планирования освоения ресурсов, повышение эффективности их использования и, наконец, подготовка инфраструктуры к ведению добычи, переработки и реализации товарной продукции.

Основными требованиями в области экологической безопасности и охраны недр являются: обеспечение полного и комплексного геолого-геофизического изучения недр; наиболее полное извлечение из недр и рациональное использование запасов основных и совместно залегающих с ними полезных ископаемых и содержащихся в них ценных минеральных компонентов; охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку; предотвращение вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, на сохранность эксплуатируемых и находящихся на консервации горных выработок и буровых скважин, а также подземных сооружений; предотвращение загрязнения недр при подземном хранении нефти, газа и иных веществ и материалов; захоронение вредных веществ и отходов производства, сбросы сточных вод.

Охрана окружающей среды

Добыча полезных ископаемых оказывает негативное воздействие на

природную среду:

1) Влияние добычи полезных ископаемых на литосферу проявляется в следующем:

- создание антропогенных форм мезорельефа: карьеров, отвалов, терриконов, подземных пустот и т.д.;

- активизация геологических процессов (карст, оползни, осыпи, оседание и сдвижение горных пород);

- механическое нарушение почв и их химическое загрязнение.

2) Добыча полезных ископаемых воздействует на состояние атмосферы:

- происходит загрязнение атмосферы воздуха выбросами вредных химических веществ;

- возрастает запыленность атмосферы в результате горения отвалов и терриконов, при взрывах в карьерах, что влияет на количество солнечной радиации и температуру, количество осадков.

3) Влияние добычи полезных ископаемых на гидросферу проявляется в истощении водоносных горизонтов и в ухудшении качества подземных и поверхностных вод; в снижении расходов малых рек, чрезмерном осушении болот.

Согласно Закону РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2019) «О недрах», пользователь недр обязан выполнять требования по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды, осуществить подготовку проектов ликвидации или консервации горных выработок и рекультивации земель.

В зависимости от способа разработки полезных ископаемых их видов, нарушенные ландшафты могут быть рекультивированы для следующих видов использования:

- сельскохозяйственное (создание на нарушенных землях пашни, лугов и пастбищ, садов и ягодников);

- лесохозяйственное (создание лесонасаждений эксплуатационного и хозяйственного назначения);

- рекреационное и санитарно-гигиеническое (создание зон отдыха, парковых насаждений, консервация и озеленение отвалов и т.д.);

- водохозяйственное (создание водоемов различного целевого назначения);

- строительное (жилищное, капитальное, дачное и др. виды строительства).

Градостроительные ограничения территорий залегания полезных ископаемых

В соответствии со ст. 25. закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2019) «О недрах», на территориях залегания полезных ископаемых определены ограничения застройки:

- строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

- застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

- самовольная застройка земельных участков, указанных в части второй настоящей статьи, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Вместе с тем, статьей 8. закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2019) «О недрах» определены ограничения пользования недрами с полным или частичным запрещением разработки месторождений:

- пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды;

- пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни

и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде;

- пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в соответствии со статусом этих территорий.

1.3.2 Водно-болотные комплексы

Болота играют исключительно важную роль в природно-экологическом каркасе территорий.

Они играют важную роль в образовании истоков рек и управлении водным режимом больших территорий. они препятствуют развитию парникового эффекта - предохраняют атмосферу от перегрева, и охлаждают планету. В не меньшей степени, чем леса, болота можно назвать «лёгкими планеты» - один гектар таких угодий в 10 раз эффективней забирает углекислый газ из атмосферы, чем лес такой же площади. Болота являются значительными резерватом пресной воды, в тоже время, они — естественные фильтры воды, поглощающие токсичные элементы и санитары агроэкосистем.

Болота являются местом обитания водоплавающих и пушных зверей, на них растут ценные растения – в данном случае, болото можно назвать естественным природным резерватом флоры и фауны.

Торфяные болота являются ценным промышленным и сельскохозяйственным ресурсом.

Болота на территории Свердловской области встречаются повсеместно, но их количество и размеры существенно различаются в разных районах. Особенно многочисленны и обширны болота в Северном Зауралье, где сток очень затруднен и климат избыточно увлажнен. Также они широко распространены на севере горного Урала и в Предуралье - в области былого покровного обледенения. Заболоченность на севере области составляет 20 - 30 процентов, на востоке – 40%, на юге падает до 9 процентов. Заболоченность Предуралья невелика - лишь в бассейнах отдельных рек она составляет 3 – 5%.

На плоских междуречьях по левобережью реки Тавды между Пелымом и Лозьвой и в других районах северо-востока раскинулись огромные верховые сфагновые болота, питающиеся атмосферными осадками. Они имеют выпуклую форму с повышенной центральной частью. Широкие долины здесь заняты в

основном низинными болотами, в питании которых главную роль играют приречные грунтовые воды; это травяно-осоковые болота.

В более южных районах верховые болота исчезают, и по междуречьям, в плоских понижениях-западинах, где близко к поверхности подступают грунтовые воды, встречаются низинные и переходные болота. Наиболее широко развиты они в пределах восточного склона Урала и Зауралья, слабее - в горной части Урала. Немало болот встречается и на речных поймах, а также на месте бывших озер и по отлогим склонам (берегам).

Наиболее заболоченными являются восточные районы области - Таборинский (34,5%), Пелымский (30,4%), Тавдинский (29,5%), Гаринский (29,2%). Высокая доля болот свойственна также Серовскому, Туринскому, Ивдельскому, Слободо-Туринскому районам (12 – 16%). Большинству остальных районов свойственна средняя и низкая заболоченность.

Большая часть болот области являются торфяными. В южной и средней районах области ведутся торфоразработки для получения энергии, приготовления торфокомпостных смесей и удобрений, использования в качестве технического сырья. Территории, нарушенные в ходе торфоразработок, могут рекультивированы в сельскохозяйственные и лесные угодья, рыбоводческие пруды, либо под строительство. Однако выработанные торфяные залежи трудно поддаются рекультивации, поэтому торф является практически невосстановимым природным ресурсом.

В восточной и северо-восточной части области освоение болот традиционно связано с их биологическими ресурсами – ягодами (клюква, голубика, морошка), грибами, лекарственными растениями, сфагновым мхом. Они также являются ценными охотничьими угодьями.

Низинные и пойменные болота, расположенные в южных районах области (в сельскохозяйственных районах), при мелиорации и окультуривании могут быть превращены в ценнейшие земли для выращивания сельскохозяйственных культур, а также в высокопродуктивные сенокосы и пастбища.

Учитывая выше изложенное, территории, занятые болотами, требуют особого подхода при выборе направлений градостроительного освоения территории и иного хозяйственного использования земель.

Градостроительное освоение – застройка заболоченных территорий, в урбанизированных и активно развивающихся районах требует значительных затрат не только при проведении строительных работ, но и на проведение природоохранных мероприятий на этапе инженерной подготовки территории. Поскольку осушение болот, с точки зрения экологии в некоторых случаях может быть разрушительна для среды обитания, кроме того, при нарушении технологий строительства, возможны процессы вторичного заболачивания, что негативно влияет на территориальные ресурсы (сокращение пригодных для использования земель), на состояние природной среды (деградацию растительности, загрязнение поверхностных и подземных вод).

Водно-болотные системы северной и северо-восточной части Свердловской области должны остаться природно-экологическими резерватами, поскольку сформированы в долинах рек Тавда, Тура, принадлежащих к Обь-Иртышскому бассейну, и оказывают влияние на качество речной системы Тобола. Болота этой части области являются «окраиной» Салымо-Юганская болотной системы, которая в рамках страны выполняет существенную гидрологическую и биологическую роль в естественном функционировании крупных речных бассейнов; обеспечивает существование редких, исчезающих или находящихся под угрозой уничтожения видов растений или животных; представляет особую ценность для поддержания генетического и экологического разнообразия.

С точки зрения поддержки природно-экологического баланса, как территории Свердловской области, так и сопредельных регионов, использование водно-болотных комплексов северной и северо-восточной части области следует вести преимущественно в целях заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, лекарственных растений, а также как охотничьих угодий.

Таким образом водно-болотные комплексы являются определенным градоэкологическим ограничением для освоения и использования территорий.

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий

2.1 Санитарно-защитные зоны

2.1.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и других объектов

Учёт границ санитарно-защитных зон и использование земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, регулируется Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (далее – Правил) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В материалах СТП Свердловской области учтены границы установленных санитарно-защитных зон и ограничения использования земельных участков, расположенных в их пределах, т. е. внесённых в Единый государственный реестр недвижимости согласно ч. 25 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, а также нормативных санитарно-защитных зон, которые возникают в силу закона (например, санитарно-защитные зоны скотомогильников, устанавливаемые на основании требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). Сведения о санитарно-защитных зонах и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое SanitaryProtectionZone.

Подобный подход к учёту санитарно-защитных зон в СТП Свердловской области связан с тем, что п. 13 ст. 26 закона № 342-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что с 01.01.2020 определённые в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения *ориентировочные, расчётные (предварительные) СЗЗ прекращают*

существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники объектов капитального строительства (предприятий, зданий, сооружений), в отношении которых были определены ориентировочные, расчётные (предварительные) СЗЗ, до 01.10.2019 обязаны были обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении СЗЗ, с заявлениями об установлении СЗЗ или о прекращении существования ориентировочных, расчётных (предварительных) СЗЗ с приложением документов, предусмотренных положением о СЗЗ.

Также переходные положения предусмотрены в самом Постановлении Правительства РФ от 03.03.2018 № 222:

а) правообладатели ранее введённых в эксплуатацию ОКС обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Роспотребнадзор (территориальные органы) заявление об установлении СЗЗ с приложением необходимых документов (в т. ч. указанных ранее проекта СЗЗ и заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы) в срок не более одного года со дня вступления в силу Постановления;

б) в случае, если до дня вступления в силу Постановления выданы разрешения на строительство, реконструкцию ОКС, в отношении которых подлежат установлению/изменению СЗЗ, застройщики до ввода объектов в эксплуатацию обязаны представить в Роспотребнадзор (территориальные органы) заявление об установлении (изменении) СЗЗ с приложением необходимых документов в срок не более одного года со дня вступления в силу Постановления.

Таким образом, «старые» нормативные, а также расчётные (предварительные) СЗЗ должны быть заменены СЗЗ, устанавливаемыми в соответствии с новым регулированием. Установленные же ранее окончательные СЗЗ признаются действительными, но сведения о них должны быть внесены в ЕГРН до 01.01.2022 (если это не было сделано ранее). При этом в пересекающейся части переходных положений (например, сроки установления СЗЗ) применению подлежит закон № 342-ФЗ как принятый позднее нормативно-правовой акт, имеющий большую юридическую силу.

Первоочередному внесению в ЕГРН подлежат санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов (и других объектов капитального строительства, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду), формирующих в границах Свердловской области «территории риска по комплексному химическому загрязнению» (в определении Государственного доклада «О защите прав потребителей в Свердловской области в 2018 году») и муниципальных образований с неудовлетворительным уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

К территориям риска по комплексному химическому загрязнению отнесены следующие муниципальные образования: МО «город Екатеринбург», МО город Каменск-Уральский, Кировградский ГО, ГО Краснотурьинск, ГО Красноуральск, город Нижний Тагил, ГО Первоуральск, Полевской ГО, ГО Ревда, Серовский ГО, Невьянский ГО, Режевской ГО, МО город Алапаевск, ГО Верхняя Тура, Качканарский ГО, ГО Сухой Лог.

В перечень муниципальных образований Свердловской области, загрязнение атмосферного воздуха в которых продолжает оставаться неудовлетворительным, вошли, в основном, муниципальные образования, имеющие статус территорий риска по комплексному химическому загрязнению: МО «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, ГО Верхняя Пышма, город Каменск-Уральский, ГО Первоуральск, ГО Красноуральск, ГО Краснотурьинск, Серовский ГО, Верхнесалдинский ГО.

Размеры санитарно-защитных зон скотомогильников (биотермических ям) приняты в соответствии с письмом Департамента ветеринарии Свердловской области от 26.06.2018 № 16-01-80/5919 (с обновлением по состоянию на 05.2020), сибиреязвенных скотомогильников – по приложению 1 к письму Департамента ветеринарии Свердловской области Министерству строительства и инфраструктуры Свердловской области на № 16-01-80/7707 от 15.08.2018 (также с обновлением по состоянию на 05.2020), согласно требованиям постановления Правительства Свердловской области от 18.04.2019 № 253-ПП «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников».

Перечень объектов высоких классов опасности, требующих первоочередного внесения сведений о границах их санитарно-защитных зон, приведён в нижеследующей таблице 2.1.1.1

Таблица 2.1.1.1 – Перечень объектов высоких классов опасности

Наименование объекта	Класс опасности
1	2
МО «город Екатеринбург»	
Ново-Свердловская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» филиал «Свердловский»	I
Свердловская ТЭЦ филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»	I
«ТЭЦ Академическая, ТЭЦ-19» филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»	I
ООО «Вторчермет НЛМК Урал»	I
Малоистокское ЛПУ МГ филиал ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» ПАО «Газпром»	I
ЕМУП «Специализированная автобаза» (полигон ТКО «Широкореченский»)	I
ОАО Линде Уралтехгаз (Уральский завод технических газов)	I
ООО «Комбинат мясной «Екатеринбургский»	I
ФГУП «Свердловская птицефабрика»	I
ГУП ОПХ «Исток»	I
город Нижний Тагил	
АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»	I
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»	I
Лебяжинский аглоцех ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»	I
Карьеры ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»	I
Шахта «Магнетитовая» ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»	II
Шахта «Естюнинская» ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»	II
Шахта «Южная» ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»	II
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского	I
ПАО «Уралхимпласт»	I
ГО Первоуральск	
ОАО «Первоуральский динасовый завод»	I
АО «Первоуральский новотрубный завод»	I
АО «Русский хром 1915»	I
ОАО «Хромпик»	I
ООО «Крылосовский известковый завод»	II
АОЗТ «Билимбаевский рудник»	I
ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»	II
Центральное Уральское государственное геолого-промышленное предприятие	II
ОП ООО «Свердловская теплоснабжающая компания»	II
Полевской ГО	
ПАО «Северский трубный завод»	I
ОАО «Уралгидромедь»	I
ОАО «Полевской криолитовый завод» (с 2019 года –ЗАО «Ренессанс-ЛЕКС»)	I
ООО «Уральский завод многогранных опор»	II
ГО Ревда	
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»	I
ООО «НЛМК-Метиз»	II

Наименование объекта	Класс опасности
ПАО «Ревдинский завод ОЦМ»	II
АООТ «Уралэнергоцветмет»	I
ООО «Предприятие Михайлов»	I
АО «НЛМК-Урал»	I
Серовский ГО	
ПАО «Надеждинский металлургический завод»	I
филиал ПАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС	I
АО «Серовский завод ферросплавов»	I
Невьянский ГО	
ЗАО «Невьянский цементник»	I
Калиновский химический завод (производство ВВ)	I
Невьянское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ПАО «Газпром»	I
ООО «Невьянское карьероуправление»	II
Производственный кооператив - Артель старателей «Невьянский прииск»	II
Артель старателей «Нейва»	II
Режевской ГО	
АО «Сафьяновская медь»	I
ООО «Режевской абразивный завод»	I
МО город Алапаевск	
ООО «Адуйский гранит»	I
ООО «Лестех»	I
ООО «АМЗ-Техноген»	II
Качканарский ГО	
АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»	I
ГО Сухой Лог	
ОАО «Сухоложскцемент»	I
ООО «Староцементный завод»	I
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»	II
ГО Верхняя Пышма	
ЕМУП «Специализированная автобаза», полигон «Северный»	I
АО «Уралэлектромедь»	I
АО «Екатеринбургский завод ОЦМ»	I
ОАО «Уралредмет»	II
ГО Верхний Тагил	
Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация»	I
город Каменск-Уральский	
ООО «Объединенная компания РУСАЛ Кремний Урал»	I
Аилиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминиевый Завод» («РУСАЛ Каменск-Уральский»)	II
ПАО «Синарский трубный завод»	I
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»	I
ГО Краснотурьинск	
Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром»	I
Филиал АО «РУСАЛ Урал» «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» («РУСАЛ Краснотурьинск)	I
ОАО «Богословское рудоуправление»	I
ЗАО «Золото Северного Урала»	I
Производственная артель старателей «Южно-Заозерский прииск»	
ООО «Экотехсервис»	I
ГО Красноуральск	
ОАО «Святогор»	I
МБУ «Муниципальный заказчик» (ТКО)	I

Наименование объекта	Класс опасности
Верхнесалдинский ГО	
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	I
ГО Рефтинский	
Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»	I
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»	I
Ивдельский ГО	
Ивдельское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром»	I
Северный медно-цинковый рудник ОАО «Святогор»	I
Артель старателей «Урал-Норд»	
Асбестовский ГО	
ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»	I
МКП «Вторресурсы»	I
АО «Малышевское рудоуправление»	I
Кировградский ГО	
АО «Уралэлектромедь», филиал «Производство полиметаллов»	I
ГО Верх-Нейвинский	
АО «Уралэлектромедь», фиоиал «Производство сплавов цветных металлов»	I
Туринский ГО	
ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод»	I
Нижнетуринский ГО	
Нижнетуринское ЛПУ МГ (промплощадка «Лялинская») ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром»	I
Нижнетуринское ЛПУ МГ (промплощадка «Нижнетуринская») ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром»	I
Нижнетуринская ГРЭС филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс»	I
ОАО «Тизол»	II
ГО Карпинск	
Карпинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром»	
ООО «Вторичные драгоценные металлы»	I
ЗАО «Косьвинский камень»	II
ГО Пелым	
Пелымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром»	I
Берёзовский ГО	
АО «НЛМК – Урал»	II
ООО «НЛМК-Метиз»	II
ООО «Березовский рудник»	I
ООО «СЕАЛиК»	I
ООО «Габбро»	II
ООО «Урало-Сибирская профильная компания»	II
ООО «Артель старателей «Фарта»	II
Новоуральский ГО	
МУП «Ритуал» (ТКО)	I
АО «Уральский электрохимический комбинат»	I
ООО «Утилис» (производственные и строительные отходы)	I
ГО Нижние Серги	
АО «НЛМК–Урал»	II
ГО Нижняя Салда	
ООО «Нижнесалдинский металлургический завод»	I
Кушвинский ГО	
ЗАО «Кушвинский керамзитовый завод»	II
ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков»	I
МО Алапаевское	
ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод»	I

Наименование объекта	Класс опасности
ООО «Горнодобывающие технологии»	II
ГО «город Лесной»	
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»	I
ГО Дегтярск	
ООО «Уральское карьероуправление»	I
ОАО «Дегтярское рудоуправление»	II
Дегтярский литейно-механический завод	I
Михайловский ГО	
ООО «Михайловский карьер»	II
ГО Заречный	
филиал «Курманский каменно-щебеночный карьер» ЗАО «Нерудсервис»	II
Новолялинский ГО	
Новолялинский Целлюлозно-бумажный комбинат ООО «ЦБК-Инвест»	I
Тавдинский ГО	
ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат»	II
ГО Богданович	
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	II
Талицкий ГО	
ЗАО «Талицкое»	I
ООО «Гарант» (ТКО)	I
Ирбитское МО	
СПК «Килачевский»	I
Сысертский ГО	
ООО «Известь Сысерти»	II
ПАО «Ключевской завод ферросплавов»	I
ООО «Ключевская обогатительная фабрика»	I
ЗАО «Бобровский изоляционный завод»	I
АО ППЗ «Свердловский» (ОАО «Свердловский племенной птицеводческий завод»)	I
Горноуральский ГО	
ООО «Агрокомплекс Горноуральский»	I
Артемовский ГО	
ООО «Племенной завод «Истоки»	I
МО «город Ирбит»	
ООО «Промэко» (ТКО)	I
Североуральский ГО	
Цех Северный медно-цинковый рудник ОАО «Святогор» Ново-Шемурское месторождение	I
ОАО «Севуралбокситруда»	I
ГО Среднеуральск	
Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»	I
ОАО «Птицефабрика Среднеуральская»	I

Примечание: санитарно-защитные зоны некоторых объектов уже внесены в ЕГРН, но присутствуют в перечне по соответствию заголовку таблицы

Правовой режим территории санитарно-защитной зоны регламентируется двумя документами – «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и

пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

2.1.2 Санитарно-защитные зоны радиационно-опасных объектов

К радиационно-опасным и ядерно-опасным объектам и производствам на территории Свердловской области отнесены:

1) организации, эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.09.2009 № 1311-р):

- Филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», ГО Заречный;

- АО «Институт реакторных материалов», ГО Заречный;

- АО «Уральский электрохимический комбинат», Новоуральский ГО;

- Новоуральское отделение филиала «Северский» ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами», Новоуральский ГО;

- ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ГО «Город Лесной»;

- ЗАО «Уральский электромеханический завод», МО «город Екатеринбург»;

- Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ ФГУП «РосРАО», МО «город Екатеринбург»;

- АО «Изотоп», МО «город Екатеринбург»;

2) склады монацитового концентрата филиала ГКУСО «УралМонацит», МО Красноуфимский округ;

3) курганные захоронения радиоактивных отходов в могильниках № 1, № 2 на месте бывшего завода по добыче монацитового сырья, п. Озерный Режевского ГО;

4) пункт временного захоронения радиоактивных отходов траншейного типа АО «Ключевской завод ферросплавов», Сысертский ГО;

5) закрытые изотопные ИИИ.

Территориально значимые на стадии СТП ограничения радиационно опасных объектов и производств показаны в материалах Карты границ зон с особыми условиями использования территорий (часть ограничений – санитарно-защитные зоны – содержит слой SanitaryProtectionZone, часть ограничений – зона наблюдений радиационных объектов – слой OtherZone).

Правовой режим территории санитарно-защитной зоны радиационно-опасных объектов, как и режим любой другой санитарно-защитной зоны, регламентируется двумя документами – «Правилами установления санитарно-

защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (см. подраздел 1.1).

Свердловскому отделению филиала «Уральский территориальный округ ФГУП «РосРАО» (ранее – Пункт захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) Свердловского спецкомбината «Радон») присвоена 3 категория потенциальной опасности (санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.12.2009 № 66.01.32.000.Т.001738.12.09), предполагающая возможную опасность только в пределах санитарно-защитной зоны, ограничивающейся размерами площадки (санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.12.2015 № 66.С0.06.000.Т.000011.12.15 и письмо Филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от 20.12.2016 № 214-6Ф/1610И). Объект имеет радиоэкологический паспорт.

Уровень гамма-фона в зоне влияния пункта захоронения радиоактивных отходов находится в пределах 8-10 мкР/час, что не превышает фон по Свердловской области (11 мкР/час).

ОАО «Ключевской завод ферросплавов» (пункт захоронения радиоактивных отходов) расположен в Сысертском ГО в 3 км от п. Двуреченск.

Среднее содержание Cs-137 (0,30 Бк/м^2 месяц) в атмосферных выпадениях в 7,5 раза выше регионального фона (0,04 Бк/м^2 месяц); среднее содержание Sr-90 в атмосферных выпадениях (0,28 Бк/м^2 месяц) в 2 раза превышает средний уровень его содержания в атмосферных выпадениях по территории деятельности ФГБУ «Уральское УГМС» (0,14 Бк/м^2 месяц). Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения составляет 10-12 мкР/час, что сопоставимо со средним значением областного и регионального фона (11 мкР/час).

Некоторая часть скоплений естественных радиоактивных элементов подвергается переработке в хозяйственных целях. Из-за низкой производственной и технологической дисциплины периодически происходит утеря источников ионизирующих излучений (отходов производства металлургии редких металлов) в поселке Двуреченск Сысертского городского округа. По этой причине происходит

радиоактивное загрязнение селитебных территорий, приводящие к дополнительному облучению населения.

Границы санитарно-защитных зон АО «Уральский электрохимический комбинат», Новоуральский ГО, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ГО «Город Лесной» и пункт временного захоронения радиоактивных отходов траншейного типа АО «Ключевской завод ферросплавов», Сысертский ГО внесены в Единый государственный реестр недвижимости и учтены в Карте границ зон с особыми условиями использования территорий.

Санитарно-защитная зона АО «Институт реакторных материалов», ГО Заречный входит в состав санитарно-защитной зоны Белоярской АЭС.

Границы санитарно-защитной зоны Белоярской АЭС (3 км + территория Ольховской болотной экосистемы + коридор 20 м по обе стороны от трубопроводов ХФК) определены «Проектом санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг Белоярской АЭС» (Концерн «Росэнергоатом», 2005), согласованы санитарно-эпидемиологическим заключением от 09.09.2005 № 77.ГУ.000.Т.000029.09.05; экспертным заключением ГУЗ «ЦГСЭН № 32» от 05.05.2005 № 08/441 и внесены в ЕГРН.

Приёмниками жидких сбросов Белоярской АЭС являются Белоярское водохранилище (водоём-охладитель станции) и Ольховское болото. Ольховское болото является отчужденной территорией, входящей в СЗЗ. Источником поступления радиоактивных веществ в водоём-охладитель является промышленно-ливневая канализация (промливневой канал), потенциальным источником поступления радионуклидов в водохранилище является оборотная циркуляционная вода (теплоотводящий канал). Источником поступления радиоактивных веществ в Ольховское болото являются дебалансные воды Белоярской АЭС, воды спецпрачечной и душевых спецпропускников, трапные воды машинного зала третьего блока, которые сбрасываются в болото после очистки на очистных сооружениях хозяйственно-фекальных стоков промышленной площадки.

В санитарно-защитной зоне станции согласно п. 4.2.2 и п. 4.2.3 СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций» (СПАС-03) запрещается постоянное или временное проживание, размещение детских учреждений, больниц, санаториев и других оздоровительных

учреждений, а также промышленных и подсобных сооружений, не предназначенных для строительства и эксплуатации атомной станции. Использование земель СЗЗ для сельскохозяйственных и иных целей, прудов, в том числе прудов-охладителей атомной станции для рыборазведения, возможно только по согласованию с органами Госсанэпиднадзора.

Особенности режимов зоны наблюдения Белоярской АЭС рассмотрены в подразделе 11.2 книги 7.

2.2 Санитарный разрыв транспортных коммуникаций

2.2.1 Санитарный разрыв автомагистралей

Санитарный разрыв автомагистралей устанавливается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 2.6). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В графических материалах СТП Свердловской области границы санитарных разрывов автомагистралей учтены по сведениям ЕГРН (раздел ЗОУИТ).

Сведения о санитарных разрывах автомагистралей и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое TranspSanitaryGapZone.

В санитарном разрыве не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

2.2.2 Санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта

Сведения о санитарных разрывах линий железнодорожного транспорта и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое TranspSanitaryGapZone.

Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

В санитарном разрыве не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов).

2.3 Санитарный разрыв инженерных коммуникаций

2.3.1 Санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья

Размеры санитарных разрывов магистральных трубопроводов углеводородного сырья в графических материалах СТП Свердловской области учтены в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости, Правилами охраны магистральных трубопроводов (2004), СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (1996) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Параметры отображённых в графических материалах Карты границ зон с особыми условиями использования территорий санитарных разрывов и охранных зон объектов транзита углеводородного сырья и объектов газоснабжения Свердловской области сведены в таблицу 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1 – Размеры санитарных разрывов и охранных зон магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных станций и газораспределительных станций

Наименование	Характеристики, мм	Санитарный разрыв, м	Охранная зона, м
Магистральный газопровод	Класс 1 Диаметр 1200 Диаметр 1400 Класс 2 Диаметр 1000-1200 Класс 2 800-1000 Класс 2 600-800 Класс 2 300-600 Класс 2 300 и менее	300 350 125 125 100 100 75	25 (вдоль подводных переходов - 100)
Компрессорная станция	Класс 1 Класс 2	700 500	100
Газораспределительная станция	Класс 1 (D 1200 – 1400) Класс 2 (D <300 - >=300)	350 100-125	100
Магистральный нефтепровод	Класс 1 Диаметр 1000-1200 Класс 2 Диаметр 500-600 Диаметр 600-1000	200 100 150	25

Сведения о санитарных разрывах магистральных трубопроводов углеводородного сырья и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое EngSanitaryGapZone. Графическая информация и атрибутивные данные по санитарным разрывам магистральных трубопроводов углеводородного сырья помещены в материалы ограниченного доступа проекта.

В санитарном разрыве не допускается размещать: жилую застройку, включая

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

2.3.2 Санитарный разрыв компрессорных установок

В графических материалах проекта учтены планировочные ограничения объектов технического обеспечения транзита углеводородного сырья и газоснабжения Свердловской области, в том числе санитарные разрывы компрессорных установок и газораспределительных станций. Их размеры учтены в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости, Правилами охраны магистральных трубопроводов (2004), СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (1996) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Параметры планировочных ограничений, учтённых СТП Свердловской области объектов приведены в таблице 2.3.1.1. подраздела раздела 2.3.1 книги 7.

Сведения о санитарных разрывах и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое EngSanitaryGapZone. Графическая информация и атрибутивные данные по санитарным разрывам компрессорных установок и газораспределительных станций помещена в материалы ограниченного доступа проекта.

Режим градостроительного использования территорий санитарных разрывов компрессорных установок аналогичен режиму санитарного разрыва магистрального трубопровода углеводородного сырья (подраздел 2.3.1 книги 7).

2.4 Охранные зоны инженерных коммуникаций

2.4.1 Охранные зоны нефтепроводов

В материалах СТП Свердловской области в силу масштаба проекта и планировочных задач, решаемых на данной стадии территориального

планирования, учтены границы охранных зон только магистральных нефтепроводов.

Размеры охранных зон магистральных нефтепроводов приняты в соответствии с материалами ЕГРН (раздел «Зоны с ОУИТ»), Правилами охраны магистральных нефтепроводов (2004), СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Параметры планировочных ограничений. учтённых СТП Свердловской области объектов приведены в таблице 2.3.1.1 подраздела раздела 2.3.1 книги 7.

Сведения о границах и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое EngProtectionZone. Графические материалы и атрибутивные данные охранных зон нефтепроводов помещены в материалы ограниченного доступа СТП Свердловской области.

Охранная зона магистральных газопроводов, нефтепроводов и газопроводов газораспределительной сети – территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов магистральной и газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

Исполнительная съемка магистральных и газораспределительных сетей и границ их охранных зон выполняется в единой государственной или местной системах координат и оформляется в установленном порядке. Организации – собственники газораспределительных сетей или эксплуатационные организации

обязаны включать материалы исполнительной съемки в состав материалов по межеванию границ охранных зон, которые передаются органам, осуществляющим ведение государственного земельного кадастра.

На земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных и газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующим объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющим в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Утверждение границ охранных зон магистральных и газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти Ярославской области по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков – для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами – для существующих газораспределительных сетей.

При прохождении охранных зон магистральных и газораспределительных сетей по лесам и древесно-кустарниковой растительности эксплуатационные организации газораспределительных сетей обязаны за свой счет:

- содержать охранные зоны (просеки) газораспределительных сетей в пожаробезопасном состоянии;

- создавать минерализованные полосы по границам просек шириной не менее 1,4 метра;

- устраивать через каждые 5-7 километров переезды для противопожарной техники. Проведение работ в таких охранных зонах и за их пределами должно производиться в порядке, установленном лесным законодательством Ярославской области.

Для обеспечения доступа в охранную зону газораспределительной сети эксплуатационная организация при необходимости заключает в установленном порядке с собственниками, владельцами или пользователями смежных земельных участков договоры временного пользования земельными участками или договоры установления сервитута.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых «Правилами охраны газораспределительных сетей» и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

2.4.2 Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения

В материалах СТП Свердловской области в силу масштаба проекта и планировочных задач, решаемых на данной стадии территориального планирования, учтены границы охранных зон только магистральных газопроводов. Тем не менее, в системе планировочных ограничений учтены также и охранные зоны систем газоснабжения, внесённые на момент разработки СТП в Единый государственный реестр недвижимости.

Размеры охранных зон магистральных газопроводов приняты в соответствии с материалами ЕГРН (раздел «ЗОУИТ»), СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Параметры планировочных ограничений, учтённых СТП Свердловской области объектов приведены в таблице 2.3.1.1 подраздела раздела 2.3.1 книги 7.

Сведения о границах охранных зон магистральных газопроводов и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое EngProtectionZone. Графические и атрибутивные данные охранных зон газопроводов помещены в материалы ограниченного доступа СТП Свердловской области.

Режим содержания и использования территории охранных зон магистральных газопроводов и систем газоснабжения аналогичен приведённому в подразделе 2.4.1 книги 7.

2.4.3 Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

В материалах СТП Свердловской области учтены границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше, внесённые в

Единый государственный реестр недвижимости.

Размеры охранных зон объектов электросетевого хозяйства приняты в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160).

Сведения о границах и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое EngProtectionZone. Графические и атрибутивные материалы охранных зон объектов электросетевого хозяйства помещена в материалы ограниченного доступа СТП Свердловской области.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» (утвердившим «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон») в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и

подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо перечисленных выше действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота.

В пределах охранных зон электроэнергетических объектов согласно Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1033 запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;

б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

в) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;

г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;

ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные.

В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;

в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель. Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию объектов производятся с предварительным письменным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков не позднее, чем за 7 рабочих дней до дня начала проведения соответствующих работ. В уведомлении указываются продолжительность работ и их содержание. Работы по предотвращению или ликвидации аварий и их последствий на объектах могут проводиться без предварительного уведомления собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков.

2.4.4 Охранные зоны линий и сооружений связи

В материалах СТП Свердловской области учтены границы линий и сооружений связи, внесённые в Единый государственный реестр недвижимости.

Размеры охранных зон линий и сооружений связи приняты в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578).

Сведения о границах и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое EngProtectionZone. Существенная часть графических материалов охранных зон линий и сооружений связи помещена в материалы ограниченного доступа СТП Свердловской области.

Предприятия, учреждения и организации, владельцы ведомственных и иных сетей связи, входящих во взаимоувязанную сеть связи Российской Федерации, на основании Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв.

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578), норм и правил технической эксплуатации, действующих на сетях связи общего пользования, разрабатывают порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

В ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных размыву.

Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии, на основании Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578).

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно информирует собственника земли (землевладельца, землепользователя, арендатора) о настоящих Правилах и определяет компенсационные мероприятия по возмещению ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При реконструкции (модернизации) автомобильных дорог и других сооружений промышленного и непромышленного назначения настоящие Правила распространяются и на ранее построенные сооружения связи и радиофикации, попадающие в зону отчуждения этих объектов.

Переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, связанные с новым строительством, расширением или реконструкцией (модернизацией)

населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказчиком (застройщиком) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, устанавливаемыми владельцами сетей и средств связи.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

а) принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

б) обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

Техническому персоналу предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, предоставляется право беспрепятственного прохода, а при проведении ремонтно-восстановительных работ – также право беспрепятственного проезда в охранные зоны независимо от формы собственности на землю. Если линии связи и линии радиофикации проходят по территориям запретных (пограничных) полос и специальных объектов, а также по землям собственников (землевладельцев, землепользователей, арендаторов), то они должны выдавать техническому персоналу пропуска (разрешения) для проведения осмотров и работ в любое время суток без взимания платы за право прохода (проезда).

Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охранных зонах разрешается:

а) устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;

б) разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с последующей их засыпкой;

в) вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с последующей выдачей в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) и очисткой мест рубки от порубочных остатков.

Работы по прокладке, докладке и ремонту кабельных линий связи и линий радиофикации, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, садовым и дачным участкам, должны производиться, как правило, в период, когда эти угодья не заняты полевыми культурами, а работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслуживанию линий связи и линий радиофикации – в любой период.

После выполнения ремонтных работ предприятия, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, должны привести сельскохозяйственные угодья в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства, а также возместить собственникам земли (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) убытки, причиненные при производстве работ, в соответствии с действующим законодательством. В случае аварии убытки должны возмещаться в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок эксплуатации линий связи и линий радиофикации в местах пересечения ими шоссейных и железных дорог, трубопроводов, судоходных и сплавных рек, озер, водохранилищ, каналов (арыков), территорий промышленных предприятий, подходов к аэродромам, сельскохозяйственных угодий и частных владений должен согласовываться предприятиями, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, с транспортными, промышленными и другими заинтересованными предприятиями, а также собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами).

В случае если по территориям строительных площадок проходят линии связи и линии радиофикации, в проектах и сметах строительства объектов по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии, должны предусматриваться необходимые мероприятия по обеспечению сохранности указанных линий или их перенос до окончания работ.

Юридические и физические лица, проводящие вне охранных зон линий связи и линий радиофикации какие-либо работы, которые могут вызвать механическое

повреждение этих линий или оказать на них электрическое воздействие, обязаны извещать предприятия, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, о времени и месте производства работ и порядке наблюдения за их проведением, при этом они несут транспортные расходы по проезду в оба конца представителей указанных предприятий, если расстояние от места нахождения этих предприятий до места проведения работ составляет 5 и более километров.

Юридическим и физическим лицам рекомендуется заключать с предприятиями, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, договор о техническом надзоре за сохранностью указанных линий и сооружений связи и радиофикации, который оплачивается по соответствующей статье сметы расходов на производство работ.

Юридические и физические лица, производящие земляные работы, при обнаружении подземных кабельных линий связи, не обозначенных в технической документации, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности подземного кабеля связи и сообщить об этом ближайшему предприятию связи или в отдел архитектуры при соответствующем органе исполнительной власти.

Предприятие связи или отдел архитектуры при органе исполнительной власти в 3-дневный срок обязаны установить предприятие, эксплуатирующее подземную кабельную линию связи, или ее владельца и сообщить о нем юридическому или физическому лицу, производящему земляные работы на трассе линии связи.

Расходы, связанные с простоем механизмов и рабочих из-за необходимости установления владельца подземной кабельной линии связи, возмещаются указанным владельцем (в случае прокладки кабельной линии связи без проектной документации), либо предприятием, подготовившем техническую документацию на производство работ по обоюдной договоренности, либо в судебном порядке.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных

барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

2.5 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Охранные зоны ООПТ устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

Охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах. Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для таких земельных участков особого правового режима.

Сведения о границах охранных зон особо охраняемых природных территорий и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое NatureProtectionZone.

Охранная зона «Висимского государственного природного биосферного заповедника» установлена решением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 26.06.1973 № 474 «О расширении

Висимского государственного заповедника и выделении охранной зоны». По уточнённым данным 2013 года площадь охранной зоны составляет 46,1 тыс. га.

На территории охранной зоны установлен режим комплексного государственного заказника с запретом производства охоты и рыбной ловли, рубки оставшихся ландшафтных лесов на горе «Старик-Камень» в кв. 42, 43, на горе «Пахомиха» и на местах глухариных токов в кв. 55 Сулемского лесничества Висимского лесхоза, рубки опушки вдоль границы заповедника шириной 200 м и рубки береговых защитных полос шириной 200 м по речкам: Шайтанка, Кутья, Пахомиха, Бушаш, Чесноковка.

Охранная зона Государственного природного заповедника «Денежкин Камень» образована решением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 29.12.1989 № 456, приложение № 2. Ее площадь в границах Свердловской области составляет 18,351 тыс. га. На прилегающих к заповеднику территориях Пермской области создан заказник с функциями охранной зоны заповедника.

Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны заповедника «Денежкин Камень» соответствует постановлению Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника; хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире».

Устав ФГБУ «Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» утверждён приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.01.2019 № 61.

В 2020 году планируется разработать проект охранной зоны природного парка регионального значения «Оленьи ручьи».

2.6 Охранные зоны иного назначения

2.6.1 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением учтены границы и режим охранных зон.

Размеры охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением (радиус 200 метров от границ площадки во все стороны) учтены в материалах СТП Свердловской области в соответствии с «Положением о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (в редакции Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49), письмом ФГБУ «Уральское УГМС» от 15.01.2020 № 23-32/01, материалами Единого государственного реестра недвижимости, а также с использованием ресурса Автоматизированной системы учёта наблюдательных подразделений Росгидромета.

Сведения о границах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое OtherProtectionZone

Местоположение стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением в графических материалах проекта отражено в составе раздела «Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения» (слой EnvMonitoring – класс «Объекты государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды», значение – федеральное).

Таблица 2.6.1.1 – Перечень объектов государственной наблюдательной сети в Свердловской области

№ п.п	Тип организации	Разряд	Название станции
3119	Метеорологическая станция	2	АЛАПАЕВСК

№ п.п	Тип организации	Разряд	Название станции
3115	Метеорологическая станция	2	АРТЕМОВСКИЙ
3042	Метеорологическая станция	2	АТЫМЬЯ
4169	Пост наблюдения радиоактивного загрязнения природной среды	0	БАЙНЫ
3354	Пост наблюдения радиоактивного загрязнения природной среды	0	БЕЛОЯРСКИЙ
3044	Метеорологическая станция	2	БИСЕРТЬ
8349	Пост наблюдения радиоактивного загрязнения природной среды	0	БОГДАНОВИЧ
3144	Метеорологический пост	1	БОГДАНОВИЧ
3048	Метеорологическая станция	2	БУРМАНТОВО
3049	Метеорологическая станция	2	БУТКА
3151	Гидрологический пост	1	БЫКОВА - Р.КУНАРА
3118	Объединенная гидрометеорологическая станция	0	ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО
3053	Метеорологическая станция	2	ВЕРХОТУРЬЕ
3056	Метеорологическая станция	2	ВИСИМ
3160	Гидрологический пост	3	ГАЙНЫ - Р.БИСЕРТЬ
3057	Метеорологическая станция	2	ГАРИ
3161	Гидрологический пост	3	ГАРИ - Р.СОСЬВА
3358	Пост наблюдения радиоактивного загрязнения природной среды	0	ДВУРЕЧЕНСК
3163	Гидрологический пост	1	ДЕНЕЖКИНО - Р.СОСЬВА
8903	Гидрометеорологический центр УГМС	0	ЕКАТЕРИНБУРГ
8277	Гидрологическая станция	1	ЕКАТЕРИНБУРГ
8897	Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды	0	ЕКАТЕРИНБУРГ
3094	Метеорологическая станция	2	ЕКАТЕРИНБУРГ
28697	Лаборатория наблюдения загрязнения атмосферы и выбросов вредных веществ	0	ЕКАТЕРИНБУРГ ЛМАВ
28698	Лаборатория наблюдения загрязнения природной среды	0	ЕКАТЕРИНБУРГ ЛНРЗ
3328	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	ЕКАТЕРИНБУРГ №1
3371	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	ЕКАТЕРИНБУРГ №14
3329	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	ЕКАТЕРИНБУРГ №2
3330	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	ЕКАТЕРИНБУРГ №3
3331	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	ЕКАТЕРИНБУРГ №4
3332	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	ЕКАТЕРИНБУРГ №5
3333	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	ЕКАТЕРИНБУРГ №8
3334	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	ЕКАТЕРИНБУРГ №9
8526	Автоматическая гидрометеорологическая необслуживаемая наземная станция	0	ЕКАТЕРИНБУРГ, БОТАНИЧЕСКИЙ САД
3164	Гидрологический пост	2	ЗАЙКОВО - Р.ИРБИТ
3355	Пост наблюдения радиоактивного загрязнения природной среды	0	ЗАРЕЧНЫЙ
3116	Аэрологическая станция	0	ИВДЕЛЬ
3167	Гидрологический пост	3	ИВДЕЛЬ - Р.ИВДЕЛЬ
3169	Гидрологический пост	1	ИРБИТ - Р.НИЦА
3061	Метеорологическая станция	2	ИРБИТ, ФОМИНА
3130	Метеорологический пост	1	ИС
4295	Агрометеорологическая станция	0	ИСТОК
4201	Гидрологический пост	2	КАКВИНСКИЕ ПЕЧИ -

№ п.п	Тип организации	Разряд	Название станции
			Р.КАКВА
3292	Лаборатория наблюдения загрязнения атмосферы и выбросов вредных веществ	3	КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ
3062	Метеорологическая станция	2	КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
3303	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ №1
3304	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ №2
3063	Метеорологическая станция	2	КАМЫШЛОВ
3171	Гидрологический пост	1	КАРАБАШКА - Р.КАРАБАШКА
4234	Метеорологическая станция	2	КАРПИНСК
3174	Гидрологический пост	1	КАРПИНСК - Р.ТУРЬЯ
3066	Метеорологическая станция	2	КАЧКАНАР
4200	Гидрологический пост	1	КИРОВСКОЕ - Р.НЕЙВА
3179	Гидрологический пост	1	КЛЮЧИ - Р.РЕЖ
3182	Гидрологический пост	1	КОЛЮТКИНО - Р.ИСЕТЬ
3181	Гидрологический пост	1	КОСОЙ БРОД - Р.ЧУСОВАЯ
3287	Агрометеорологический пост	0	КРАСНОПОЛЯНСКОЕ
4191	Гидрологический пост	3	КРАСНОСЛОБОДСКОЕ - Р.НИЦА
3117	Гидрологическая станция	1	КРАСНОТУРЬИНСК
3310	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	КРАСНОТУРЬИНСК №2
3311	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	КРАСНОТУРЬИНСК №3
3293	Лаборатория наблюдения загрязнения атмосферы и выбросов вредных веществ	3	КРАСНОТУРЬИНСКАЯ
3112	Метеорологическая станция	2	КРАСНОУФИМСК
3185	Гидрологический пост	1	КРАСНОУФИМСК - Р.УФА
4223	Гидрологический пост	3	КРАСНОЯР - Р.ПАВЛУШКА
3356	Пост наблюдения радиоактивного загрязнения природной среды	0	КУРМАНКА
3072	Метеорологическая станция	3	КУШВА
3074	Метеорологическая станция	2	КЫТЛЫМ
3363	Пост наблюдения радиоактивного загрязнения природной среды	0	ЛЕСНОЙ
3076	Метеорологическая станция	2	ЛИПОВСКОЕ
3192	Гидрологический пост	1	ЛИПОВСКОЕ - Р.БОБРОВКА
3193	Гидрологический пост	1	ЛОБВА - Р.ЛОБВА
8435	Автоматическая гидрометеорологическая необслуживаемая наземная станция	0	МАРИИНСК
4224	Гидрологический пост	1	МАРИИНСК - Р.ДАЛЕКА
4225	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	МАРИИНСК №1
3081	Метеорологическая станция	2	МИХАЙЛОВСК

№ п.п	Тип организации	Разряд	Название станции
3200	Гидрологический пост	1	МИХАЙЛОВСК - Р.УФА
3199	Гидрологический пост	1	МОРОЗКОВО - Р.СОСЬВА
3082	Метеорологическая станция	2	НЕВЬЯНСК
3316	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	НИЖ.ТАГИЛ №1
3317	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	НИЖ.ТАГИЛ №2
3318	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	НИЖ.ТАГИЛ №3
3319	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	НИЖ.ТАГИЛ №4
3294	Лаборатория наблюдения загрязнения атмосферы и выбросов вредных веществ	2	НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ
3083	Метеорологическая станция	2	НИЖНИЙ ТАГИЛ
3202	Гидрологический пост	1	НОВОАЛЕКСЕЕВСКОЕ - Р.РЕШЕТКА
3362	Пост наблюдения радиоактивного загрязнения природной среды	0	НОВОУРАЛЬСК
3291	Агрометеорологический пост	0	ОКТЯБРЬСКИЙ
3345	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	ПЕРВОУРАЛЬСК №1
3346	Пост наблюдения за загрязнением природной среды	0	ПЕРВОУРАЛЬСК №2
3296	Лаборатория наблюдения загрязнения атмосферы и выбросов вредных веществ	3	ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ
3211	Гидрологический пост	1	ПЕРШИНО - Р.ЛОЗЬВА
3216	Гидрологический пост	1	ПОТАСКУЕВА - Р.БЕЛЯКОВКА
3219	Гидрологический пост	1	ПЫШМА - Р.ЮРМЫЧ
3093	Метеорологическая станция	2	РЕВДА
4167	Пост наблюдения радиоактивного загрязнения природной среды	0	РЫБНИКОВСКОЕ
3221	Гидрологический пост	3	САНКИНО - Р.ТУРА
3357	Пост наблюдения радиоактивного загрязнения природной среды	0	САРАПУЛКА
4221	Метеорологическая станция	2	СЕВЕРОУРАЛЬСК
3224	Гидрологический пост	1	СЕВЕРОУРАЛЬСК - Р.ВАГРАН
3223	Гидрологический пост	1	СЕРЕБРЯНКА - Р.СЕРЕБРЯНАЯ
3095	Метеорологическая станция	2	СЕРОВ
3226	Гидрологический пост	1	СОСЬВА - Р.СОСЬВА
3227	Гидрологический пост	1	СОТРИНО - Р.СОТРИНА
3228	Гидрологический пост	1	СТАРОУТКИНСК - Р.ЧУСОВАЯ
3096	Метеорологическая станция	2	СЫСЕРТЬ
3097	Метеорологическая станция	2	ТАБОРЫ
3231	Гидрологический пост	1	ТАБОРЫ - Р.ТАВДА
3232	Гидрологический пост	3	ТАВДА - Р.ТАВДА
3127	Метеорологическая станция	2	ТАВДА, БЕЛЫЙ ЯР
4199	Гидрологический пост	1	ТАЛИЦА - Р.ПЫШМА
3233	Гидрологический пост	1	ТОПОРКОВА - Р.МУГАЙ
3234	Гидрологический пост	1	ТРОШКОВА - Р.ТАГИЛ
3099	Метеорологическая станция	2	ТУГУЛЫМ
3128	Метеорологическая станция	2	ТУРИНСК

№ п.п	Тип организации	Разряд	Название станции
3236	Гидрологический пост	1	ТУРИНСК - Р.ТУРА
3100	Метеорологическая станция	2	ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА
4192	Гидрологический пост	3	ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА - Р.ТУРА
3237	Метеорологический пост	2	УНЖЕ-ПАВИНСКАЯ
3240	Гидрологический пост	1	УСТЬ-УТКА - Р.МЕЖЕВАЯ УТКА
3239	Метеорологический пост	2	ХРЕБЕТ УРАЛЬСКИЙ
3248	Гидрологический пост	1	ЧЕРЕМШАНКА - Р.НЕЙВА
3281	Метеорологическая станция	2	ШАМАРЫ
3107	Гидрологический пост	1	ШАМАРЫ - Р.ВОГУЛКА
3251	Гидрологический пост	1	ШАМАРЫ - Р.СЫЛВА
3250	Метеорологический пост	2	ШАНТАЛЬ

Согласно ст. 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» вся государственная наблюдательная сеть, в том числе отведённые под неё земельные участки и части акваторий, относятся исключительно к федеральной собственности и находятся под охраной государства.

Земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны гидрометеорологических станций, не изымаются у землепользователей (водопользователей) и используются ими с соблюдением следующих требований:

а) в охранных зонах гидрометеорологических станций, входящих в перечень реперных климатических запрещается: возводить любые здания и сооружения; сооружать оросительные и осушительные системы; производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта; высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей; устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов; сооружать причалы и пристани; перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных знаков, контрольно-измерительных пунктов; бросать якоря, производить дноуглубительные и землечерпательные работы; производить добычу рыбы, а также водных животных и растений;

б) в охранных зонах гидрометеорологических станций, не входящих в перечень реперных климатических, работы, указанные в подпункте «а» могут

производиться только с согласия территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гидрометеорологические станции переносу не подлежат.

Земельные участки, занятые гидрометеорологическими станциями, не входящими в перечень реперных климатических, устьевых станций вековой сети гидрометеорологических наблюдений, а также земельные участки, находящиеся в пределах охранной зоны таких станций, могут быть изъяты для государственных и общественных нужд в установленном порядке только в исключительных случаях. При этом перенос указанных станций на новое место (строительство их зданий, сооружений и других объектов) производится силами и за счёт средств предприятий, организаций и учреждений, для которых изымаются земельные участки.

2.6.2 Охранные зоны обсерваторий

Коуровская астрономическая обсерватория УрФУ, созданная в 1965 году, является самой восточной обсерваторией в Европе, которая сохранила традиционную для астрономической науки многоплановость исследований, одна из немногих эффективно работающих университетских астрономических обсерваторий России.

Необходимость создания охранных зон вокруг обсерваторий вызвана возрастающей активностью человека, оказывающей негативное воздействие на точность проводимых обсерваториями научных измерений и наблюдений и формирование ими достоверной (неискаженной) информации об окружающей среде.

Упразднение действовавшего Положения об охранных зонах научных обсерваторий привело к неограниченным воздействиям интенсивной световой засветки, пылевого загрязнения атмосферы и искусственных источников радиоизлучений на работу тонких измерительных приборов обсерваторий.

Минобрнауки России подготовлен Проект постановления Правительства РФ «Об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением» (по состоянию на 19.11.2019) – ID проекта 01/01/11-19/00097210, – который утверждает Положение об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее

загрязнением, определяющее порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон, в том числе обсерваторий, установку их границ и правового режима.

Положение не распространяется на стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, входящие в государственную наблюдательную сеть в соответствии с Федеральным законом «О гидрометеорологической службе»

Охранные зоны обсерваторий устанавливаются в целях безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства, а также обеспечения обороны страны и безопасности государства, с учетом необходимости защиты темного неба от интенсивной световой засветки в районах развития наблюдательной астрономии, снижения уровня радиопомех, вибраций, турбулентных потоков, шумового и пылевого загрязнения окружающей среды, защиты от воздействия искусственных источников радиоизлучения, высокочастотных электромагнитных помех, создаваемых системами связи и другими антропогенными источниками, которые нарушают нормальную работу технических средств обсерваторий или вызывают ухудшение технических характеристик и параметров этих средств.

Охранная зона устанавливается на период функционирования обсерватории и до прекращения наблюдений, осуществляемых техническими средствами обсерватории в пределах данной наблюдательной площадки. Решение о прекращении в установленном порядке деятельности обсерватории влечет за собой принятие федеральным органом исполнительной власти решения о прекращении существования охранной зоны.

Изменение границ охранной зоны может осуществляться в случае изменения видов проводимых обсерваториями наблюдений.

Сведения о местоположении границ охранной зоны подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

Границы охранных зон обсерваторий начинаются от внешних границ места расположения приборов и оборудования, посредством которых осуществляются наблюдения (измерения, регистрация) и устанавливаются в радиусе не более:

- 35 километров для астрономических обсерваторий;

- 20 километров для радиоастрономических и магнитных обсерваторий;

- 15 километров для научных сооружений;

- 10 километров для геофизических обсерваторий.

Границы охранных зон обсерваторий в каждом конкретном случае определяются исходя из особенностей проводимых наблюдений (измерений, регистраций) и рельефа местности и обозначаются на местности хорошо видимыми указателями с надписью на русском языке и языке субъекта Российской Федерации, на территории которого находится обсерватория.

Сведения в СТП Свердловской области о границе, планируемой к созданию охранной зоны обсерватории и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое OtherProtectionZone.

В пределах границ охранных зон могут быть установлены следующие запреты на:

- использование воздушных коридоров для воздушных судов в целях недопущения конденсационных следов от них, полета беспилотных летальных аппаратов, в также в целях предотвращения нарушений работы аппаратуры и экипажей воздушных судов от воздействия компонентов систем активного улучшения пространственного разрешения (систем адаптивной оптики с лазерными искусственными звездами);

- уличное и дворовое освещение светильниками без защитных колпаков, полностью исключающих распространение выше уровня горизонта света, в результате которого создается избыточная яркость фона ночного неба, препятствующая развитию наблюдательной астрономии;

- использование декоративной подсветки зданий и сооружений в ночное время;

- превышение уровня радиопомех в диапазонах, выделенных для радиоастрономических инструментов в соответствии с порядком, установленным статьями 23 и 24 Федерального закона «О связи»;

- строительство сельскохозяйственных, промышленных и иных гражданских и военных объектов, использующих в своей деятельности интенсивное ночное освещение, суммарный световой поток которых превышает 250 кЛм, а также

оснащение существующих объектов такими источниками;

- повышенный уровень промышленных шумов, связанный с интенсивной урбанизацией окрестностей обсерваторий;

- рубку леса, за исключением лесовосстановительных работ, санитарных мероприятий по защите зеленых насаждений, санитарных рубок, рубок реконструкции;

- предоставление земельных участков под застройку и устройство временных и постоянных построек, за исключением объектов, обеспечивающих функционирование обсерваторий;

- прокладку инженерных коммуникаций (линий связи и электропередачи, трубопроводов, систем электроосвещения), автомобильных дорог, электрифицированных железных дорог, работающих на постоянном токе, за исключением объектов, обеспечивающих функционирование обсерваторий;

- установку базовых станций сотовой связи;

- установку устройств беспроводного доступа в Интернет;

- прокладку радиорелейных линий;

- размещение других радиоэлектронных средств, создающих помехи при проведении наблюдений в рабочих диапазонах частот радиотелескопов;

- выпас и содержание скота;

- охоту;

-. распашку земель;

- захламление отходами и устройство свалок;

- геологоразведочные изыскания, разработку и добычу полезных ископаемых;

- промышленную заготовку растительных ресурсов;

- изменения в рельефе, образование открытых водоемов, вносящих изменения в локальный астроклимат телескопов;

- проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий.

Соблюдение в границах охранных зон установленных запретов является обязательным при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

2.7 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Границы поясов зоны санитарной охраны (ЗСО) водоисточников питьевого и хозяйственно-бытового назначения учтены в материалах СТП Свердловской области в соответствии с данными раздела «ЗОУИТ» единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с учётом рекомендаций Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (письмо от 18.03.2020 № 12-01-80/5007 и письмо от 25.06.2020 № 12-01-80/10789).

В материалах проекта отсутствуют не внесенные на сегодняшний день в ЕГРН границы зон санитарной охраны четырёх водозаборов (установленные постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2011 № 693-ПП «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области» и указанные в пунктах 1, 2, 5, 6 приложения к постановлению):

- Водохранилище на реке Чусовой (водозабор города Полевского) и река Чусовая – II пояс: вверх по течению от водозабора – до истока рек Полдневая Чусовая и Западная Чусовая, вниз по течению – 250 метров от водозабора. Боковые границы второго пояса – 1000 метров от уреза воды по обе стороны (левый и правый берег) при летне-осенней межени (то есть по линии водораздела). III пояс полностью совпадает со II поясом.

- Шайтанское водохранилище (водозабор города Первоуральска): II пояс – вся акватория Шайтанского водохранилища и река Чаатаевская Шайтанка от створа Шайтанской плотины до места впадения реки Первая Листвянка. Боковые границы II пояса – 750 метров по обе стороны от уреза воды левого и правого берега реки Чаатаевская Шайтанка и водохранилища (при нормальном подпорном уровне). III пояс полностью совпадает со II поясом.

- Река Чусовая (водозабор города Дегтярска): II пояс – вверх по течению реки Чусовой, включая Верхне-Макаровское водохранилище до места впадения реки Курганка, вниз по течению – 250 метров от водозабора. Боковые границы II пояса – 750 метров от уреза воды по обе стороны (левый и правый берег) при летне-осенней межени. III пояс – вверх и вниз по течению реки границы пояса

совпадают с границами II пояса, боковые границы – по линии водоразделов в пределах 3000 метров вверх по течению и 250 метров вниз по течению от водозабора.

- Ревдинское водохранилище (водозабор города Ревды): II пояс – вся акватория Ревдинского водохранилища. Боковые границы II пояса – 750 метров по обе стороны от уреза воды левого и правого берега реки Ревда до Ново-Мариинской плотины и водохранилища (при нормальном подпорном уровне). III пояс полностью совпадает со II поясом.

Эти ограничения хозяйственной деятельности будут учитываться по мере внесения их границ в ЕГРН.

2.7.1 Второй пояс зоны санитарной охраны

Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены по материалам, внесённым в ЕГРН, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и на основании утверждённых проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Сведения о границах второго пояса ЗСО и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое DrinkWaterProtectionZone.

Мероприятия по второму поясу ЗСО определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции.

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7.2 Третий пояс зоны санитарной охраны

Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены на основании материалов, внесённых в ЕГРН, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и на основании утверждённых проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Сведения о границах третьего пояса ЗСО и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое DrinkWaterProtectionZone.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического

загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.8 Зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны

Округ санитарной (горно-санитарной) охраны – особо охраняемая территория с установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации режимом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района).

В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до трех зон (см. подразделы 2.8.1, 2.8.2 и 2.8.3).

В Таблице 2.8.1 приведено описание округов горно-санитарной охраны, установленных для курортов и лечебно-оздоровительных местностей, расположенных на территории Свердловской области.

Таблица 2.8.1. – Сведения об округах горно-санитарной охраны курортов и лечебно-оздоровительных местностей, расположенных на территории Свердловской области

№ п.п	Курорт, лечебно-оздоровительная местность (местоположение)	Постановления о создании и установлении границ округов горно-санитарной охраны	Округа горно-санитарной охраны
1	2	3	4
1	Курорт «Самоцвет» Режевской тракт, вблизи оз. Молтаево, в 130 км от Екатеринбурга	Постановление Совета Министров РСФСР № 147 от 13.08.1981г	Границы округа санитарной охраны курорта Первый участок Протяженность границы первого участка - 15430 метров. Второй участок Протяженность границы второго участка - 26900 метров. Общая протяженность границы округа - 42330 метров. Границы I зоны округа (зона строгого режима) Общая протяженность границы I зоны - 11060 метров Граница II зоны округа (зона ограничений) Общая протяженность границы II зоны - 21410 метров. Границы III зоны округа (зона наблюдения) Границы III зоны совпадают с границами округа санитарной охраны курорта.
2	Курорт «Обуховский», 140 км от Екатеринбурга г.Камышлов	Постановление Совета Министров РСФСР от 05.09.1986 № 394	Границы округа санитарной охраны курорта Первый участок. Протяженность границ первого участка - 61500 метров. Второй участок. Протяженность границ второго участка - 28175 метров. Общая протяженность границы округа - 89675 метров. Границы I зоны округа (зона строгого режима) Протяженность границ I зоны - 14230 метров. Границы II зоны округа (зона ограничений) Протяженность границ II зоны - 55850 метров. Границы III зоны округа (зона наблюдения) Границы III зоны совпадают с границами округа санитарной охраны курорта.
3	Курорт «Нижние Серги», в 100 км от Екатеринбурга,	Постановление Совета Министров РСФСР от 10.07.1984 № 301	Границы округа санитарной охраны курорта Общая протяженность границ округа -

№ п.п	Курорт, лечебно-оздоровительная местность (местоположение)	Постановления о создании и установлении границ округов горно-санитарной охраны	Округа горно-санитарной охраны
	Нижнесергинский район		53650 метров. Границы I зоны округа (зона строгого режима) Общая протяженность границ I зоны - 720 метров. Границы II зоны округа (зона ограничений) Общая протяженность границ II зоны - 25525 метров. Границы III зоны округа (зона наблюдения) Границы III зоны совпадают с границами округа санитарной охраны курорта.
4	Сантаторий «Липовка», в 120 км от Екатеринбурга, Режевской район, пос.Липовка	Постановление Правительства Свердловской области № 1665-ПП от 07.12.2011г	Границы округов представлены в географических координатах.
5	Санаторий «Руш», г.Нижний тагил	Постановление Правительства Свердловской области № 1666-ПП от 07.12.2011г	нет данных (поставлены на кадастровый учет)

Сведения о границах зон горно-санитарной охраны курорта «Нижние Серги» не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Постановлением Правительства Свердловской области от 05 декабря 1995 года № 96-П «О лечебно-оздоровительных местностях и курортах Свердловской области» было определено отнести к курортам и лечебно-оздоровительным местностям областного значения территории, занимаемые санаториями «Самоцвет», «Нижние Серги», «Руш», «Курьи», «Озеро Чусовское»; пансионатами с лечением «Обуховский», «Белый камень»; домами отдыха «Нейва», «Баранча», «Сарана», «Шиловский»; водолечебницами «Липовка», «Маян», «Родничок», «Тавда», «Иргино» (текст постановления официально опубликован не был, т. е. не вступил в силу).

Для территорий, занимаемых учреждениями:

- санаторий «Курьи»;

- санаторий «Озеро Чусовское»;

- пансионат с лечением «Белый камень»;

- дом отдыха «Нейва»;

- дом отдыха «Баранча»;

- дом отдыха «Сарана»;

- дом отдыха «Шиловский»;

- водолечебница «Маян»;

- водолечебница «Родничок»;

- водолечебница «Тавда»;

- водолечебница «Иргино»

статус курорта и/или лечебно-оздоровительной местности не утвержден в установленном порядке Постановлением об образовании и установлении границ округов горно-санитарной охраны.

2.8.1 Первая зона санитарной (горно-санитарной) охраны

В графических материалах СТП Свердловской области учтены границы следующих зон горно-санитарной охраны (первая зона):

- месторождения лечебных грязей «Озеро Молтаево» (первый участок округа горно-санитарной охраны курорта «Самоцвет») в соответствии с Постановлением № 147 от 13.03.1981 «Об установлении границ и режима округов санитарной охраны»;

- Обуховское месторождение подземных минеральных вод скважин №№ 2434, 6366 (постановление Правительства СО № 25-ПП от 2006-01-23 «Об округе горно-санитарной охраны Обуховского месторождения подземных минеральных вод в Камышловском районе Свердловской области»);

- Обуховское месторождение подземных минеральных вод скважин №№ 10Э, 10Д, 16Э (Постановление Правительства СО № 25-ПП от 2006-01-23 «Об округе горно-санитарной охраны Обуховского месторождения подземных минеральных вод в Камышловском районе Свердловской области»);

- Лечебно-оздоровительная местность «Липовка» и Липовского месторождения радоновых минеральных вод Режевского городского округа Свердловской области (постановление «О границах и режиме округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности»);

- Округ горно-санитарной охраны курорта регионального значения «Руш» (постановление от 11.04.1994 № 128 «Об установлении границ и режима округов

санитарной охраны курорта «Руш» г. Нижний Тагил»).

Сведения о границах первой зоны ГСО и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое ResortProtectionZone.

На территории первой зоны горно-санитарной охраны запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях, при условии применения экологически чистых и рациональных технологий.

2.8.2 Вторая зона санитарной (горно-санитарной) охраны

В графических материалах СТП Свердловской области учтены границы следующих зон горно-санитарной охраны (вторая зона):

- Лечебно-оздоровительная местность «Липовка» и Липовского месторождения радоновых минеральных вод Режевского городского округа Свердловской области (постановление «О границах и режиме округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности»);

- Округ горно-санитарной охраны курорта регионального значения «Руш» (постановление от 11.04.1994 № 128 «Об установлении границ и режима округов санитарной охраны курорта «Руш» г. Нижний Тагил»).

Сведения о границах второй зоны ГСО и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое ResortProtectionZone.

На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению.

2.8.3 Третья зона санитарной (горно-санитарной) охраны

В графических материалах СТП Свердловской области учтены границы следующих зон горно-санитарной охраны (третья зона):

- Лечебно-оздоровительная местность «Липовка» и Липовского месторождения радоновых минеральных вод Режевского городского округа Свердловской области (постановление «О границах и режиме округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности»);

- Округ горно-санитарной охраны курорта регионального значения «Руш» (постановление от 11.04.1994 № 128 «Об установлении границ и режима округов санитарной охраны курорта «Руш» г. Нижний Тагил»).

Сведения о границах третьей зоны ГСО и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое ResortProtectionZone.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощение.

2.9 Водоохранные зоны

Территорию Свердловской области дренируют 18 414 рек общей протяженностью более 68 тыс. км, в том числе 17 370 рек длиной до 10 км с общей протяженностью 34 тыс. км; 1027 рек длиной от 10 до 200 км с общей протяженностью 8,15 тыс. км. Рек длиной более 200 километров – 17, а более 500 – всего семь: Тавда, Тура, Пелым, Лозьва, Сосьва, Чусовая и Пышма.

В Свердловской области эксплуатируется 128 водохранилищ объёмом более 1 млн. $м^3$ с суммарным объёмом воды в них – 2,26 $км^3$.

Водные ресурсы области отличаются значительной неравномерностью распределения по территории. Так, на бассейны рек Исеть и Пышма с наибольшей концентрацией населения и промышленности (33 % населения области) приходится всего лишь 5 % стока рек, а на бассейн реки Тавда, где проживает 3 % населения области – 53 % стока рек.

В составе Карты границ зон с особыми условиями использования территорий учтены границы водоохранных зон рек Свердловской области протяжённостью более 50 км, а также водохранилищ, прудов и озёр площадью более 0,5 $км^2$.

Размер учтённых водоохранных зон составляет 200 метров в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Сведения о границах водоохранных зон и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое WaterProtectionZone.

Двухсотметровую водоохранную зону имеют реки Тавда, Пелым, Сосьва, Лозьва, Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва, Вогулка, Каква, Турья,

Воробина (вместе с Тесьмой), Анеп, Таборинка, Ивдель, Утка, Межевая Утка, Старая Утка, Ока, Вагран, Вагиль, Лобва, Ис, Выя (приток реки Тура), Выя (приток реки Салда), Выя (приток реки Тагил), Ница, Тагил, Нейва, Ирбит, Ляля, Салда (приток Туры), Салда (приток реки Тагил), Баранча, Карабашка, Синячиха, Реж, Рефт (с притоком Большой Рефт), Сысерть, Бисерть, Багаряк, Ревда, Серга, Балда, Беляковка, Юрмычь, Юрмач, Большая Калиновка, Кунара, Санара, Каменка (приток реки Исеть), Серебряная, Косьва, Тыпыл, Адуй, Сулем, Дарья, Большой Шишим, Бардым, Актай, Шегультан, Лангур, Большой Оус, Вижай, Кыртомка, Мугай, Ляга, Бобровка, Волчимья, Черная (приток реки Тавды), Икса (с Бол. И Мал. Иксой), Иргина.

Из естественных озёр площадь более 0,5 км^2 имеют озёра Багаряк, Балтым, Белое, Берёзовское (Каменский ГО), Берёзовское (ГО Карпинск), Болтышево, Большой Толкорп, Большое Щучье (0,48 км^2), Большая Индра, Большой Вагильский туман, Большое Сатыково, Большой Сунгуль, Вашты, Верхнее, Вотьпинское, Дикое, Ельничное, Епанчино, Ирбитское, Исетское, Источное, Костоусовское, Куртугуз, Мазулинское, Малый Вагильский туман, Нижнее, Островистое, Пелымский Туман, Песчаное, Русское, Светлое, Синтур, Сосновское, Стариково, Таватуй, Тумба, Тыгиш, Червяное, Чусовское, Шайтанское (Верхнесалдинский ГО), Шайтанское (Тавдинский ГО), Шайтанское (Кировградский ГО), Шарташ, Шитовское, Шувакиш, Щелкунское, Эскалбы (Носкинбаш), Янычково, а также озеро-водохранилище Аятское.

Наиболее крупные по площади водохранилища: Ново-Мариинское, Верхне-Макаровское, Волчихинское, Белоярское, Нижне-Выйское, Верхне-Тагильское, Нижне-Тагильское, Верхне-Туринское, Нижне-Туринское, Нижне-Качканарское, Верхне-Качканарское, Верх-Нейвинское, Нейво-Рудянское, Егоршинское, Алапаевское, Верхне-Синячихинское, Волковское, Режевское, Рефтинское, Малышевское, Нижне-Сысертское (Двуреченский пруд), Сысертское, Исетское, Нижне-Сергинское, Ревдинское, Полевское, Нижне-Шайтанское, Шайтанское, Киселёвское, а также пруды Верх-Исетский, Верхнесысертский, Верхневыйский, Верхнетагильский, Верхний, Билимбаевский, Ленёвский, Мариинский, Михайловский, Невьянский, Нижнетагильский, Нижнетуринский, Нижневыйский

(Качканарский), Новомариинский, Ревдинский, Турья, Черноисточинский, Шламовый.

Требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

2.10 Зоны охраняемых объектов

2.10.1 Запретные зоны охраняемых объектов

Границы запретных зон объектов Министерства обороны Российской Федерации учтены в СТП Свердловской области по материалам Единого государственного реестра недвижимости, раздел «Зоны с особыми условиями использования территорий» в соответствии с требованиями Постановления

Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации» (в редакции постановлений Правительства РФ от 10.09.2016 № 904 и от 29.12.2016 № 1540).

Сведения о границах запретных зон объектов Министерства обороны Российской Федерации и атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое ProtectionZone.

Запретная зона – территория вокруг военного объекта, включающая земельный участок, на котором он размещен, в границах которой запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании военного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта.

Целями установления запретных зон являются:

а) обеспечение обороны страны, защиты населения и бесперебойного функционирования военных объектов;

б) безопасность эксплуатации военных объектов и хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения;

в) недопущение разрушающего и иного воздействия на военные объекты, в том числе вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта;

г) защита населения при функционировании военных объектов и возникновении чрезвычайных ситуаций на них.

Для военных объектов, расположенных в границах населенных пунктов, запретная зона устанавливается по внешнему ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, по его внешнему периметру.

Для военных объектов, расположенных вне населенных пунктов, внешняя граница запретной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 3 километра от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина запретной зоны военного объекта определяется величиной расчетного радиуса воздействия поражающих факторов

военного объекта, возникающих при нарушении его нормального функционирования вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций.

На территории запретной зоны запрещается размещение объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.

В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.

Отчуждение объектов недвижимого имущества, расположенных на территории запретной зоны и создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества, осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Зона охраняемого военного объекта – территория, в пределах которой ограничивается возведение объектов капитального строительства, предусматривающих эксплуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также использование стационарного или переносного приемо-передающего оборудования, препятствующего нормальному функционированию военного объекта.

Внешняя граница зоны охраняемого военного объекта устанавливается на расстоянии, не превышающем 2 километров от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина зоны охраняемого военного объекта определяется с учетом норм электромагнитной совместимости и помехозащищенности оборудования, эксплуатируемого на военном объекте. Зона охраняемого военного объекта не устанавливается, если ее внешняя граница совпадает с границей запретной зоны.

На территории зоны охраняемого военного объекта размещение объектов капитального строительства, ввод в эксплуатацию оборудования, создающего

искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также размещение и эксплуатация стационарного или переносного приемо-передающего оборудования с мощностью передатчиков более 5 Вт осуществляются исключительно по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект. При этом параметры электромагнитной совместимости оборудования, создающего радиопомехи военному объекту, определяются по внешней границе зоны охраняемого военного объекта.

На территории зоны охраняемого военного объекта не допускается ликвидация дорог и переправ, а также осушение и отведение русел рек.

Охранная зона военного объекта – территория, в границах которой принимаются особые меры по обеспечению безопасного функционирования и защите военного объекта, включающие меры по обеспечению безопасного хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта.

Граница охранной зоны военного объекта устанавливается в пределах запретной зоны (или в пределах зоны охраняемого военного объекта, если она установлена) на территории, непосредственно примыкающей к внешнему ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, к его внешнему периметру:

а) на расстоянии, не превышающем 400 метров, – для военных объектов, на которых хранятся боеприпасы, ракеты, взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, химически и биологически опасные вещества, легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, а также горюче-смазочные материалы;

б) на расстоянии, не превышающем 100 метров, – для прочих военных объектов.

На территории охранной зоны военного объекта без специального разрешения федерального органа исполнительной власти (федерального государственного органа), в ведении которого находится военный объект, запрещается:

а) проживание и (или) нахождение физических лиц;

б) осуществление хозяйственной и иной деятельности;

в) размещение объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, размещение и оборудование стоянок автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из любых видов оружия, использование взрывных устройств и пиротехнических средств, проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного объекта, в том числе фитосанитарных мероприятий, любыми лицами, за исключением лиц, обеспечивающих функционирование военного объекта или использующих его.

2.11 Иные зоны с особыми условиями использования территорий

2.11.1 Приаэродромные территории

Установление границ приаэродромных территорий регулируется федеральным законодательством. Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» уточняет определенный Воздушным кодексом РФ правовой статус приаэродромных территорий, в частности, в следующем:

- приаэродромная территория определяется решением уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродромов и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду и является зоной с особыми условиями использования территорий;

- на приаэродромной территории могут устанавливаться семь подзон с различными особенностями использования территории;

- вводится специальный порядок установления приаэродромной зоны при осуществлении архитектурно-строительного проектирования в целях строительства и реконструкции сооружений аэродрома.

Сведения о границах подзон приаэродромных территорий и их атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое OtherZone.

Четыре (3, 4, 5 и 7)) из семи подзон приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово) имеют временные (не установленные) границы, поэтому в графических материалах Карты зон с особыми условиями использования территорий СТП Свердловской области они показаны пунктирам (сугубо в информационных целях). ПАО «Аэропорт Кольцово» заключило договор от 25.12.2019 № КЛЦ-1299/19-Р42 на выполнение работ по подготовке проекта седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово). Консолидация проекта решения об установлении приаэродромной территории в качестве единого документа и его корректировка в части 3, 4, 5 подзон будет осуществлена после завершения работ по подготовке проекта 7 подзоны (согласно письму от 18.03.2020 № 193-44/923). После завершения процедуры границы семи подзон приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово) могут быть внесены в ЕГРН и в полном составе отражены в документах территориального планирования Свердловской области.

В составе Карты границ зон с особыми условиями использования территорий отражены границы шести подзон приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Нижний Тагил (Салка). Границы учтены на основании материалов проекта решения об установлении приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Нижний Тагил (Салка), разработанного АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» (Санкт-Петербург, 2019) и письма ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» (ФКП «ФТИИМ») от 16.04.2020 № 21-1725. Границы седьмой подзоны находятся в стадии доработки (письмо ФКП «ФТИИМ» от 29.11.2019 № 21-5864).

Поскольку запрошенные письмом командиру войсковой части 45123 материалы проекта решения об установлении приаэродромной территории аэродрома в/ч 45123 Каменск-Уральский (Травяны) получены не были, в составе Карты границ зон с особыми условиями использования территорий СТП Свердловской области отражены (пунктиром в информационных целях) утратившие актуальность границы полос воздушных подходов и внешние границы приаэродромной территории (по материалам Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский Свердловской области).

После подготовки проекта приаэродромной территории аэродрома в/ч 45123

Каменск-Уральский (Травяны) границы семи подзон приаэродромной территории могут быть внесены в ЕГРН и в полном составе отражены в документах территориального планирования Свердловской области.

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

2.11.2 Зона наблюдений радиационных объектов

В материалах Карты границ зон с особыми условиями использования территорий помимо санитарно-защитной зоны Белоярской АЭС (см. подраздел 2.1.2 книги 7) в качестве обязательных учтены планировочные ограничения зоны наблюдения Белоярской АЭС:

- зона планирования обязательных защитных мероприятий на случай запроектной аварии на Белоярской АЭС – радиусом 10 км (п. 3 письма от 13.10.2016 № 01-01-16-09/23491);

- зона радиационного контроля в окружающей среде при наихудших условиях выброса и рассеяния радионуклидов в атмосфере – радиусом 13 км (письмо от 13.10.2016 № 01-01-16-09/23491);

- зона наблюдения (согласно стр. 5 приложений к письму Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.10.2016 № 01-01-16-09/23491) – радиусом 25 км;

- зона наблюдения при нормальной эксплуатации и в случае радиационной аварии на Белоярской АЭС – радиусом 30 км (п. 3 письма Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.10.2016 № 01-01-16-09/23491).

Размеры зоны наблюдения Белоярской АЭС (30 км) определены «Проектом санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг Белоярской АЭС» (Концерн «Росэнергоатом», 2005), согласованы санитарно-эпидемиологическим заключением от 09.09.2005 № 77.ГУ.000.Т.000029.09.05 и экспертным заключением ГУЗ «ЦГСЭН № 32» от 05.05.2005 № 08/441. Границы зоны требуют внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Белоярская АЭС является источником выбросов радионуклидов в окружающую среду. Газоаэрозольный выброс АЭС в атмосферу состоит из следующих основных компонентов: инертные радиоактивные газы (криптон, ксенон, аргон) и Цезий-137. Радиоактивный йод в выбросах не наблюдался. Через

вентиляционную трубу энергоблока № 3 происходит выброс трития за счёт утечек газа первого и второго контуров и при обмывке ОТВС.

Фактические годовые выбросы радиоактивных веществ Белоярской АЭС в атмосферу многократно ниже соответствующих допустимых выбросов, установленных СП АС-03. Они создают радиационный риск для населения, проживающего в районе её размещения, менее 1Е-6 год-1, который является безусловно приемлемым (в соответствии с НРБ-99 уровень пренебрежимого радиационного риска, разделяющего область оптимизации риска и область безусловно приемлемого риска, составляет 1Е-6 год-1).

При определении радиуса зоны наблюдения принималась зона наблюдения, устанавливаемая исходя из необходимости проведения радиационного контроля на её территории при нормальной эксплуатации и в случае радиационной аварии на АЭС.

Сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях в пунктах наблюдений в 100-км и в 30-км зонах влияния Белоярской АЭС показывает, что средние величины выпадений суммарной бета-активности в районе БАЭС, в основном, несколько ниже или на уровне среднего значения регионального фона. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе БАЭС находится в пределах 9-12 мкР/час, что сопоставимо со значениями МЭД по Свердловской области.

Длительная эксплуатация первого и второго энергоблоков Белоярской АЭС привела к загрязнению Ольховской болотно-речной экосистемы, в которую велся сброс дебалансных вод. Она включает в себя Ольховское болото с прилегающими к нему заболоченными участками и вытекающую из него р. Ольховку, впадающую в р. Пышму. Несмотря на то, что удельная активность сбрасываемых в Ольховскую болотно-речную экосистему отработанных вод удовлетворял действующим в прошлом нормативам, со временем в болоте накопилось опасное количество радионуклидов. По некоторым оценкам, здесь депонировано более 100 Ku активности долгоживущих радионуклидов.

Зоны с особыми условиями использования территории 3, 10 и 13 километров Белоярской АЭС предлагается исключить из дальнейшего градостроительного освоения. В пределах 30-километровой зоны наблюдения Белоярской АЭС должны

быть применены строгие меры по обеспечению радиационной безопасности населения и эвакуации в случае аварийной ситуации на Белоярской АЭС.

Сведения о границах зоны наблюдений Белоярской АЭС и её атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое OtherZone.

2.11.3 Зона ограничений планируемого передающего радиотехнического объекта

Границы зон ограничения застройки передающих радиотехнических объектов в силу своей специфики, конфигурации и размеров учитываются на стадии территориального планирования «генеральный план муниципального образования, городского округа, поселения», градостроительного зонирования – «правила землепользования и застройки» и планировки территории – «проект планировки» и «проект межевания».

Тем не менее, границы зон ограничений строящейся РТПС в г. Екатеринбурге (по адресу: проспект Космонавтов, д. 99), площадь которых позволяет отобразить их в масштабе СТП Свердловской области и границы которых внесены в ЕГРН, учтены в Карте границ зон с особыми условиями использования территории по материалам Единого государственного реестра недвижимости (раздел ЗОУИТ). Ограничения включают четыре зоны, различающиеся по допустимым высотам возможной застройки.

Сведения о границах зоны ограничений планируемого передающего радиотехнического объекта и её атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое OtherZone.

Зона ограничения застройки не может иметь статус селитебной территории, а также не может использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. Зона ограничения застройки не может рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки (п. 3.19 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»).

2.11.4 Придорожная полоса

Сведения о границах придорожных полос учтены в СТП Свердловской области по материалам Единого государственного реестра недвижимости, раздел «Зоны с особыми условиями использования территорий» на основании Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сведения о границах придорожной полосы и её атрибутивные данные содержатся в электронном графическом слое OtherZone.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

25 метров – для автомобильных дорог пятой категории;

100 метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

150 метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Информация о ширине придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

– М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск – 100 м, утвержденной распоряжением Росавтодора от 22 апреля 2015 г. № 751-р;

– Р-242 Пермь - Екатеринбург - 100 м, утвержденной распоряжениями Росавтодора от 14 мая 2014 г. 939-р, от 4 сентября 2014 г. № 1676-р, от 2 марта 2016 г. № 315-р;

– Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган - 100 м, утвержденной распоряжением Росавтодора от 22 октября 2013 г. № 1652-р;

– Р-351 Екатеринбург - Тюмень - 100 м, утвержденной распоряжением Росавтодора от 22 апреля 2015 г. № 752-р.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

2.12 Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

2.12.1 Территории компактного проживания коренных малочисленных народов – манси

На территории Свердловской области проживают семьи малочисленного коренного народа Среднего Урала и Сибири (манси). В соответствии с Единым перечнем коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255, манси – единственная малочисленная народность, проживающая на территории Свердловской области.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р, утвердившим Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России, определено место её проживания в регионе – Ивдельский городской округ.

По сведениям, размещённым на официальном сайте Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из 155 манси 86 человек проживает в лесных поселениях – Юртах, в которых насчитывается от одной до 8 семей. Наиболее известные из них Юрта

Анямова (деревня Тресколье), Юрта Бахтнярова, Юрта Пакина (деревня Пома), Юрта Саминдалова (деревня Суеват), Юрта Курикова (деревня Пауль), Суеватпауль (на правом берегу реки Ваткатурахт (правый приток реки Ахтасымполум, бассейн реки Пелым), а также поселения Ушма, Полуночное, Хорпия, Бурмантово.

По данным Администрации Ивдельского городского округа по состоянию на 01.03.2017 численность манси в округе составляет 108 человек, из них мужчины — 56 человек, женщины — 52 человека. За годы, прошедшие с последней Всероссийской переписи, численность народа манси на территории Свердловской области уменьшилась в 2,3 раза.

По сведениям Министерства экономики и территориального развития Свердловской области (письмо от 25.02.2020 № 09-01-80/1076) в границах Ивдельского городского округа отсутствуют территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, образованные в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Обращения об образовании территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области не поступали.

В графических материалах СТП Свердловской области сведения об ориентировочных границах территорий компактного проживания (ареалах проживания) представителей коренного малочисленного народа (манси) показываются в информационных целях и содержатся в электронном графическом слое TraditionalArea.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

Федеральный закон № 342-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Федеральный закон № 26 от 23.02.1995 (с изменениями на 28 декабря 2013 года) «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе».

Федеральный закон от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах».

Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Проект постановления Правительства РФ «Об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением» (по состоянию на 19.11.2019) – ID проекта 01/01/11-19/00097210.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.09.2009 № 1311-р «Об утверждении перечня организаций, эксплуатирующих особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России».

Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»

Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации».

Закон Свердловской области от 21.11.2005 № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердловской области».

Закон Свердловской области от 29 июля 1996 года № 28-ОЗ «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области» (в ред. областных законов от 19.11.1998 г. № 36-ОЗ, от 23.07.2001 г. № 49-ОЗ, с изменениями на 19.12.2016 г.).

Закон Свердловской области от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области».

Постановление Правительства Свердловской области от 21 мая 2014 г. № 440-ПП «О порядке признания территорий Свердловской области лечебно-

оздоровительными местностями, курортами областного или местного значения, установления границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Свердловской области» (ред. от 15 июня 2016 г.).

Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области».

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 26.06.1973 № 474 «О расширении Висимского государственного заповедника и выделении охранной зоны»

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 29.12.1989 № 456 «Об установлении охранной зоны Государственного природного заповедника «Денежкин Камень».

Устав ФГБУ «Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» (ут. приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.01.2019 № 61).

Положение о Федеральном государственном учреждении «Висимский государственный природный биосферный заповедник» (утв. Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов Российской Федерации 10 января 2001 года).

Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением (в редакции Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49).

СВОД ПРАВИЛ. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Дата введения: 2017-07-01.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций» (СПАС-03).

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

и водопроводов питьевого назначения».

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (1996).

Правила охраны магистральных нефтепроводов (2004).

Правила охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878).

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160).

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578).

Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255).

Приказ Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Схема территориального планирования Свердловской области, утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. №1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области». Разработчик ОАО «Уралгражданпроект», Екатеринбург.

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Приложение 1
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории

Москва 2021

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

№№ п/п	Фамилия и инициалы	Специализация
ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»		
1.	Кузьмина Е.Г.	Руководитель проекта
2.	Алехин В.И.	Главный инженер проекта, координатор проекта
3.	Сафонов С.Г.	Главный архитектор проекта
4.	Корабинских М.В.	Главный специалист по информационным технологиям
5.	Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды
6.	Жаббаров Р.А.	Эксперт по строительству
7.	Смирнов Д.С.	Эксперт по земельно-имущественным отношениям
8.	Егорова Т.В.	Эксперт по демографии
9.	Верховская М.А.	Главный специалист по охране объектов культурного наследия
10.	Шелестов С.И.	Эксперт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
11.	Чельцова Н.В.	Эксперт по экономическому моделированию
12.	Мачульская О.В.	Эксперт по экономике и государственным программам
13.	Крылов П.М.	Эксперт по транспорту
14.	Вахрамова М.А.	Главный специалист-экономист
15.	Осокина О.Н.	Специалист по территориальному планированию
16.	Лисовский А.О.	Специалист по ГИС технологиям
17.	Харламова А.С.	Специалист по ГИС технологиям
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект		
18.	Мазаев Г.В.	Научный руководитель
19.	Родионова Г.С.	Руководитель проекта
20.	Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта
21.	Титкова Л.Ю.	Главный инженер проекта
22.	Подкорытова Е.Б.	Эксперт по территориальному планированию
23.	Зотова Д.С.	Эксперт по территориальному планированию
24.	Огородникова П.И.	Специалист по компьютерной графике
25.	Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды
26.	Кириченко Ю.Б.	Специалист по территориальному планированию
27.	Смагина О.Г.	Специалист по территориальному планированию

ООО «Центр экономики инфраструктур»		
28.	Пеньевский И.М.	Заместитель руководителя проекта по вопросам социально-экономического развития
29.	Шульц Д.Н.	Эксперт по экономическому моделированию
30.	Степанов П.С.	Эксперт по транспорту
31.	Филиппова О.Г.	Эксперт в сфере картографии

Содержание

Введение 5
4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории 6
4.1. Промышленность и агропромышленный комплекс 6
4.2. Образование 9
4.3. Здравоохранение 18
4.4. Физическая культура и спорт 26
4.5. Культура и искусство 32
4.6. Социальное обслуживание граждан 38
4.7. Отдых и оздоровление детей, туризм 42
4.7.1. Отдых и оздоровление детей 42
4.7.2. Туризм 45
4.8. Сводная оценка влияния изменений социально-экономических характеристик на комплексное развитие территории 55
4.9. Транспорт 58
5. Технико-экономические показатели 69

Введение

Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации (далее - проект Схемы) выполнено в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП» и Государственного контракта от 10.07.2018 г. № К-018-001.

Заказчик – Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Исполнитель – ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Проект Схемы выполняется совместно с порядной организацией: Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, г. Екатеринбург.

Настоящие материалы НИР являются доработанной версией проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» (далее – проект Схемы), в которой учтены замечания и рекомендации, полученные по результатам предварительного ознакомления министерствами Свердловской области и муниципальными образованиями, входящими в состав Екатеринбургской Агломерации, а также, проведена актуализация проекта с учетом текущих изменений за период 2017-2020 годы.

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории

4.1. Промышленность и агропромышленный комплекс

Выявление приоритетов и целевых установок развития, индикаторов и прогнозных целевых показателей, установленных в документах социально-экономического планирования

В соответствии со Стратегий социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы ключевыми приоритетами социально-экономической развития Свердловской области до 2030 годы являются:

1. Создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала.

2. Создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики Свердловской области.

3. Обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской области.

Стратегические установки в части развития промышленной сферы и агропромышленного комплекса задаются приоритетами 2 и 3. В качестве основных задач в рамках указанных направлений определены развитие базовых и перспективных отраслей промышленного комплекса Свердловской области, направленное на повышение его устойчивости в условиях изменчивости мировой конъюнктуры и внутреннего спроса, а также упор на создание инновационной инфраструктуры и системы коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.

При этом целевыми индикаторами в рамках перечисленных задач определены к 2030 году:

- увеличение производительности труда в промышленности с 3,5 млн руб. на человека до 7,2 млн руб. на человека;
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и (услуг) собственными силами крупных и средних организаций по отдельным видам экономической деятельности (в секторах добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств, за исключением производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, производства прочих неметаллических минеральных продуктов, производства оружия и боеприпасов) с 1,3 трлн руб. до 2,8 трлн руб.;
- увеличение объема экспорта промышленной продукции организациями Свердловской области с 6,4 млрд долл. США до 10,2 млрд долл. США;
- увеличение удельного веса организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем объеме обследованных предприятий с 15,3 % до 26,8 %;
- увеличение удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организациями промышленного комплекса с 5,3 % до 15 %;

– сохранение доли объема инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте на уровне 23,5 %.

Для реализации поставленных целей и задач на сегодняшний день принята и реализуется государственная программа «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», имеющая в своем составе подпрограммы: «Новые рынки», «Высокая производительность базовых отраслей» и «Уральский технополис».

Определение прогнозных показателей на основе перечня предлагаемых к размещению объектов регионального значения в составе документов территориального планирования

В качестве прогнозных показателей в части развития промышленности и сельского хозяйства в рамках разрабатываемой Схемы территориального планирования Екатеринбургской агломерации предлагаются следующие:

– увеличение объема промышленного производства к 2030 году – 2,81 трлн. руб., к 2040 году до 4,6 трлн. руб.;
– увеличение объема производства продукции сельского хозяйства к 2030 году – 22,7 млрд. руб., к 2040 году до 30,6 млрд. руб.

Сравнение прогнозных показателей развития территории по документам территориального планирования с целевыми показателями Стратегии и с показателями существующего положения рассматриваемой территории

Приведенные показатели Стратегии в части развития промышленной сферы и сельского хозяйства не представляется возможным сопоставить с прогнозными показателями, определяемыми на основе перечня предлагаемых к размещению объектов регионального значения. Однако учет стратегических ориентиров Стратегии в части промышленности и сельского хозяйства возможен путем сопоставления прогнозных показателей, определенных в рамках Схемы территориального планирования Екатеринбургской агломерации до 2040 года и долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года. Долгосрочным прогнозом устанавливаются следующие значения прогнозных показателей для Свердловской области:

– увеличение объема промышленного производства к 2030 году до 3,07 трлн. руб.;
– увеличение объема производства продукции сельского хозяйства к 2030 году до 90,3 млрд. руб.

Среднегодовые темпы роста в период с 2019 по 2030 годы по объемам промышленного производства в соответствии с долгосрочным прогнозом в период с 2019 по 2024 годы – 5,6%, с 2025 по 2030 годы – 4,9%. Среднегодовые темпы роста, определенные на основе перечня предлагаемых к размещению объектов промышленности применительно к территории Екатеринбургской агломерации, также планируется на уровне 5% в год начиная с 2021 года и вплоть до 2040 года. При этом для Свердловской области в целом в соответствии с

долгосрочным прогнозом и НИР «Социально-экономическое и территориальное обоснование схемы территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации», подготовленной ВШЭ начиная с 2025 годы будет наблюдаться некоторое замедление темпов роста объемов промышленного производства. Учитывая инновационно-промышленный потенциал Екатеринбургской агломерации сохранение темпов среднегодовых темпов роста на уровне 5 % до 2040 года по объемам промышленного производства представляется возможным. Таким образом, прирост промышленного производства в соответствии с прогнозом Схемы территориального планирования Екатеринбургской агломерации до 2040 года составит порядка 180 % с 1,63 трлн. руб. в 2018 году до 4,6 трлн. руб. к 2040 году.

Среднегодовые темпы роста в период с 2019 по 2030 годы по объемам производства продукции сельского хозяйства в соответствии с долгосрочным прогнозом к 2030 году составят в период с 2019 по 2024 годы – 2%, с 2025 по 2030 годы – 3,5%. Прогнозные значения роста объемов производства продукции сельского хозяйства Схемы территориального планирования Екатеринбургской агломерации до 2040 года заложены на уровне 2% в год до 2025 года (начиная с 2021 года), и далее 3% до 2040 года.

Таким образом, прирост объемов производства продукции сельского хозяйства в соответствии с прогнозом Схемы территориального планирования Екатеринбургской агломерации до 2040 года составит порядка 77 % с 17,2 млрд. руб. в 2017 году до 77,2 млрд. руб. к 2040 году.

Сводная оценка влияния изменений социально-экономических характеристик на комплексное развитие территории[1]

В сфере промышленности и сельского хозяйства:

- объем промышленного производства к 2040 году составит 4,6 трлн. руб. (+180% к уровню 2018 года);
- объем производства продукции сельского хозяйства к 2040 году составит 77,2 млрд. руб. (+77% к уровню 2017 года).

[1] Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории Екатеринбургской агломерации в части объектов инженерной инфраструктуры не производится.

4.2. Образование

Таблица 4.1. Приоритеты и целевые установки развития сферы образования, индикаторы и прогнозные целевые показатели, установленные в документах социально-экономического планирования

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
1	Государственная программа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»)			Строительство образовательных организаций государственной собственности Свердловской области: 1. Дворец технического творчества г. Верхняя Пышма, 2020 г. Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций: 1. Реконструкция здания и строительство пристроя к МАОУ «СОШ № 3» в г. Верхняя Пышма, 2020 г. 2. МБОУ СОШ № 1, г. Екатеринбург, 2019 г; 3. МАОУ «СОШ № 80» в Орджоникидзевском р-не г. Екатеринбурга, 2020г; 4. СОШ на 500 учащихся в г. Ревда, 2020 г ; 5. реконструкция МАОУ «СОШ № 1» в г. Верхняя Пышма, 2020г; 6. реконструкция МАОУ «СОШ № 25» в г. Верхняя Пышма, 2020г; 7. МБОУ «СОШ № 4» в г. Арамиль, 2020 г; 8. МБОУ СОШ на 550 мест в Кировском р-не г. Екатеринбурга, 2021 г. 9. Пристрой к МАОУ лицей № 173 в Ленинском р-не г. Екатеринбурга, 2021 г. 10. образовательный центр в Верх-Исетском р-не г. Екатеринбурга, 2022 г. 11. новый корпус МАОУ «СОШ № 167» в Орджоникидзевском р-не г. Екатеринбурга, 2021г; 12. новый корпус МАОУ «СОШ № 181» в Ленинском р-не г. Екатеринбурга, 2021г; 13. строительство начальной школы на 500 мест в г. Верхняя Пышма, 2021г. 14. Образовательный центр, г. Екатеринбург, 2022 г. 15. Школа, г. Берёзовский, 2021 г. Строительство дошкольных образовательных организаций

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
				1. ДОУ 270 мест, г. Березовский, 2019г; 2. ДОУ 250 мест, г. Екатеринбург, 2020г; 3. ДОУ 300 мест, г. Екатеринбург, 2020г; 4. ДОУ, г. Екатеринбург, 2020г;
2	Государственная программа «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»	Цель - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области. Задачи: 1. Создание условий для непрерывного образования по инженерно-техническим специальностям; 2. Создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям; 3. Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла и профориентационной работы; 4. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях; 5. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников.	1. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 1 смену – 100% к 2024 г. 2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет – 73% к 2024. 3. Охват детей (от 2 мес. до 3 лет) дошкольными образовательными организациями – 22,8% к 2024 г. 4. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа таких работников – 100%.	1. Развитие сети образовательных организаций, в т.ч. дополнительного образования, реализующих программы технической направленности. 2. Создание и развитие центров молодежного инновационного творчества.
	Ожидаемый результат реализации программы Доступное и качественное образование, соответствующее требованиям инновационного социально-экономического развития экономики и общества.			
3	Государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных	Цель - создание в муниципальных образованиях новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.	1. Число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, в том числе введенных путем капитального	1. Строительство новых объектов (зданий) общеобразовательных организаций 2. Реконструкция объектов (зданий) общеобразовательных организаций 3. Капитальный ремонт с дополнительным введением мест

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
	организациях» на 2016-2025 годы (с изменениями на 15.01.2019 г.) (постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2016 г. № 53-ПП)	Задачи: 1. Обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях; 2. Перевод 100% обучающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций.	строительства объектов инфраструктуры общего образования – 165650 мест к 2025 г. 2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 100% к 2025 г. 3. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами – 100% к 2025г.	4. Создание современной инфраструктуры общего образования, в том числе и путем модернизации существующей инфраструктуры Строительство: 1. Школьный комплекс на 1875 учащихся, г. Екатеринбург, р. Академический, (2014-2017гг); 2. Образовательный центр 975 мест, г. Екатеринбург, В.-Исетский р-он, (2015-2017гг); 3. Пристрой к МБУ «СОШ № 14», г. Полевской (2016-2017 гг); 4. СОШ на 1100 учащихся, г. Екатеринбург, (2019-2022 гг.); 5. Школа на 1275 учащихся, г. Берёзовский, (2019-2022 гг.) 6. Школа 1000 мест, г. Екатеринбург, р. Солнечный (2018-2020 гг); 7. СОШ на 1200 мест, г. Екатеринбург, р. Академический, (2018-2021гг); 8. МБОУ СОШ № 4, г. Арамиль (2019-2020 гг); 9. МБОУ СОШ на 550 учащихся, г. Екатеринбург, 2019-2020 гг. 10. Образовательный центр на 825 мест, г. Екатеринбург, 2019-2022 гг. 11.Школа на 500 учащихся, г. Верхняя Пышма, 2019-2021 гг. Реконструкция 1. МАОУ гимназия № 39 /550 мест/, г. Екатеринбург (2015-2017гг); 2. СОШ № 3 /1508 мест/, г. Верхняя Пышма, (2016-2020 гг.); 3. МБОУ СОШ № 1 /825 мест/, г. Екатеринбург (2017-2019гг); 4. МАОУ СОШ № 80 /1000 мест/, г. Екатеринбург (2017-2021гг); 5. МАОУ СОШ № 25 /1100 мест/, г. Верхняя Пышма, (2018-2020 гг). Строительство объектов на условиях государственно-частного партнерства: 1. Школа на 1500 учащихся, ул. Рощинская, г. Екатеринбург (2021-2023 гг.)

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
				2. Школа на 1500 учащихся, район ЖК Clever park, г. Екатеринбург (2021-2024 гг.) 3. Школа на 1500 учащихся, ул. Советская, г. Екатеринбург, (2020-2022 гг.) 4. Школа на 400 учащихся, ул. Шейнкмана, г. Екатеринбург (2021-2023 гг.) 5. Школа на 1275 учащихся, ул. Вайнера, г. Первоуральск (2020-2022 г.)
	Ожидаемый результат реализации программы 1. Односменный режим обучения во всех общеобразовательных организациях. 2. Перевод 100 процентов учащихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций.			
4	Стратегия развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года	Цель - обеспечение высокого качества и доступности образования, удовлетворяющего социально-общественные, личностные образовательные потребности и обеспечивающего экономику Свердловской области квалифицированными кадрами; обеспечение равного доступа всех граждан к образовательным ресурсам. Задача 2. Модернизация и создание материально-технической базы для реализации образовательных программ в сфере общего, дополнительного и профессионального образования	1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет - 100 % к 2020 году. 2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций -100 % в 2024 году. 3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей указанной возрастной категории – 100% в 2035 г.	1. Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях. 2. Введение новых мест в общеобразовательных организациях, в т.ч. в МО «город Екатеринбург», Березовском ГО, ГО Первоуральск, ГО Верхняя Пышма путем нового строительства - 6050 мест, за счет реконструкции существующих объектов - 3533 мест. 3. Развитие сети детских технопарков «Кванториум».
	Ожидаемый результат реализации стратегии 1. Повышение доступности дошкольного образования на территории Свердловской области. 2. Увеличение количества общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательный процесс в современных условиях. 3. Создание высоко оснащенных ученических мест в целях изучения предметной области «Технология».			

Таблица 4.2. Определение прогнозных показателей на основе перечня предлагаемых к размещению объектов образования регионального значения в составе Проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация)

№ п/п	Вид объектов (тип)	Характер развития	Параметры развития		
			Объекты федерального значения	**Объекты регионального значения**	**Объекты местного значения**
1	Общеобразовательные организации и объекты общеобразовательных организаций	Новое строительство	-	1 объект 550 учащихся	55 объектов Не менее 38457
		Реконструкция	-	-	Объекты общей численностью не менее 114207 учащихся
2	Профессиональные образовательные организации и объекты профессиональных образовательных организаций	Новое строительство	-	4 объекта	-
3	Организации дополнительного образования	Новое строительство	-	5 объектов	27 объектов Не менее 6200 мест
4	Организации дополнительного профессионального образования	Новое строительство	-	1 объект	1 объект
5	Образовательные организации и объекты образовательных организаций высшего образования	Новое строительство	2 объекта 5620 учащихся, 147400 кв. м.	-	-
		Реконструкция (расширение)	1 объект 1100 учащихся, 22017 кв. м.		

Таблица 4.3. Сравнение прогнозных показателей развития территории по Проекту внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация) с целевыми показателями, установленными в документах социально-экономического планирования и с показателями существующего положения рассматриваемой территории

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	**Обеспеченность объектами образования по Свердловской области (существующее положение на 01.01.2018 г.)***	**Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации**	**Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)**	**Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов образования**
Объекты образования				
1. Ввод в эксплуатацию зданий и объектов образовательных организаций государственной собственности в 2020-2021 гг. – 3 единицы, в т.ч. в Екатеринбургской агломерации 1 единица - Дворец технического творчества г. Верхняя Пышма, 2020 г. **2.** Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных образовательных организаций (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт с дополнительным введением мест) в 2019-2024 гг. – 26 единиц, в т.ч. в Екатеринбургской агломерации – 21 единица: <u>Общеобразовательные организации</u> 1. Школа на 1000 мест по ул. Чемпионов в ж.р. «Солнечный» в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга, 2020 г; 2. Средняя общеобразовательная школа на 1200 мест в квартале № 26 планировочного района «Академический», г. Екатеринбург, 2021 г; 3. МБОУ СОШ № 1 на 825 мест, г. Екатеринбург, 2019 г;	Сеть образовательных организаций на 01.01.2018 г. насчитывает: - 1808 учреждений дошкольного образования с контингентом обучающихся 259 753 детей; - 1054 государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (в том числе 65 коррекционных и 23 вечерних/сменных) с контингентом 486 065 обучающихся; - 134 образовательные организации СПО с контингентом 108,3 тыс. обучающихся; - 25 образовательных организаций высшего образования (далее – вузы); - 475 образовательных организаций дополнительного образования детей. Услугу дошкольного образования получают 100% детей в возрасте 3-7 лет. Услугу дошкольного образования в 2017 г. получали 20,2% детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Обучение по программам общего образования в одну смену	Сеть образовательных организаций насчитывает: - 345 общеобразовательных организаций, в т.ч. 38 государственных организаций и их структурных подразделений (коррекционные школы и школы-интернаты, кадетские школы-интернаты, вечерние школы, нетиповые образовательные учреждения); - 2 специализированные общеобразовательные учебно-воспитательные организации; - 51 образовательную организацию СПО (включая филиалы); - 2 организации дополнительного профессионального образования; - 39 образовательных организаций высшего образования (включая филиалы); - 73 организации дополнительного образования детей художественно-эстетической и технической направленности. Общее количество образовательных организаций,	**1.** Строительство (ввод в эксплуатацию) объектов образовательных организаций федерального, регионального, местного значения 1) образовательные организации высшего образования федерального значения - Уральский государственный медицинский университет (образовательный комплекс на 4500 учащихся), г. Екатеринбург; 2) образовательные организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования *регионального значения* - учреждение профессионального образования (образовательный комплекс), Белоярский ГО; - учреждение профессионального образования (образовательный комплекс), Сысертский ГО; - здание общежития ГАПОУ СО «Уральский музыкальный колледж», г. Екатеринбург; - Комплекс зданий и сооружений ГБПОУ СО «Уральский хореографический	1. Строительство (ввод в эксплуатацию) объектов общеобразовательных организаций позволит перейти на режим обучения в 1 смену, осуществить перевод учащихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50% и выше в новые здания общеобразовательных организаций, обеспечить общеобразовательными учреждениями территории новой жилой застройки.

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	Обеспеченность объектами образования по Свердловской области (существующее положение на 01.01.2018 г.)*	Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов образования
4. МАОУ «СОШ № 80» на 1000 мест в Орджоникидзевском р-не г. Екатеринбурга, 2020 г; 5. МБОУ СОШ на 550 мест в Кировском р-не г. Екатеринбурга, 2020 г; 6. Пристрой к МАОУ лицей № 173 в Ленинском р-не г. Екатеринбурга, 2020г; 7. Образовательный центр на 975 мест в Верх-Исетском р-не г. Екатеринбурга, 2021г; 8. Новый корпус МАОУ «СОШ № 167» в Орджоникидзевском р-не г. Екатеринбурга, 2021г; 9. Новый корпус МАОУ «СОШ № 181» в Ленинском р-не г. Екатеринбурга, 2021г; 10. Реконструкция МАОУ «СОШ № 1» в г. Верхняя Пышма, 2020 г; 11. Реконструкция МАОУ «СОШ № 25» на 1100 мест в г. Верхняя Пышма, 2020 г; 12. Реконструкция здания и строительство пристроя к МАОУ «СОШ № 3» 1508 мест в г. Верхняя Пышма, 2019 г; 13. Реконструкция здания «СОШ № 4» в г. Верхняя Пышма, 2020 г; 14. Строительство начальной школы на 500 мест в г. Верхняя Пышма, 2021г; 15. СОШ на 500 учащихся в г. Ревда, 2020 г ; 16. МБОУ «СОШ № 4» в г.	организовано в 14 из 73 муниципальных образований Свердловской области. По прогнозным данным на 31.12.2018 г. в общеобразовательных организациях продолжат обучаться во вторую смену 88 205 детей. .	включая филиалы и структурные подразделения 512 единиц, в т.ч.: федерального значения – 42 организации, регионального значения – 94 организации, местного значения – 376 организаций.	колледж» (учебные корпуса, интернат-общежитие, учебный театр), г. Екатеринбург. - Дом учителя, ГО Верхняя Пышма; 3) общеобразовательные организации *регионального значения* - школа с межшкольным стадионом Сысертский ГО; *местного значения* - образовательные учреждения и объекты образовательных учреждений (строительство и реконструкция) –104 единицы в 13 муниципальных образованиях; 4) организации дополнительного образования *регионального значения* - Центр профориентационной работы в составе межшкольного учебно-производственного комбината, центра по работе с одарёнными детьми, «Дворца технического творчества», детского технопарка «Кванториум», ГО Верхняя Пышма; - Детская художественная школа с выставочным залом для организации выездных выставок изобразительного творчества, объединенная с Детской школой искусств, ГО Верхняя Пышма; *местного значения* - учреждения дополнительного	

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	Обеспеченность объектами образования по Свердловской области (существующее положение на 01.01.2018 г.)*	Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов образования
Арамиль, 2020 г.; Дошкольные образовательные организации 1. ДОУ 250 мест, г. Екатеринбург, 2020 г; 2. ДОУ 300 мест, г. Екатеринбург , 2020 г; 3. ДОУ, г. Екатеринбург (муниц.), 2020 г; 4. ДОУ 250 мест в квартале № 26 планировочного района «Академический», г. Екатеринбург, 2019 г. 5. ДОУ 270 мест, г. Березовский, 2019 г. **3.** Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет услугами дошкольного образования к 2020 г. – 100%. **4.** Введение новых мест в общеобразовательных организациях (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт с дополнительным введением мест, оптимизация загруженности) к 2025 г. – 165650 мест, в т.ч. в Екатеринбургской агломерации в 2019-2021 гг. не менее 9308 мест, из них: новое строительство – не менее 4875 мест, реконструкция – 4433 места. **5.** Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 1			образования, центры детского творчества, молодежные центры, детские школы искусств – 27 единиц в 9 муниципальных образованиях. **2.** Ввод в эксплуатацию не менее 152,664 тысяч дополнительных мест в общеобразовательных организациях.	

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	Обеспеченность объектами образования по Свердловской области (существующее положение на 01.01.2018 г.)*	Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов образования
смену к 2024 г. – 100%. **6.** Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (перевод 100% обучающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50% и выше в новые здания общеобразовательных организаций) к 2025 г. – 100%.				

4.3. Здравоохранение

Таблица 4.4. Приоритеты и целевые установки развития сферы здравоохранения, индикаторы и прогнозные целевые показатели, установленные в документах социально-экономического планирования

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
1	2	3	4	5
1	Государственная программа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»)		Ввод объектов капитального строительства государственных бюджетных учреждений здравоохранения по Свердловской области: 2019 г – 4 ед., 2021 г – 1 ед., в т.ч. родильный дом с женской консультацией и отделением патологии беременных, г. Верхняя Пышма, 2019 г.	Строительство 1. Родильный дом с женской консультацией и отделением патологии беременных, г. Верхняя Пышма, 2019г. 2. Детская поликлиника ГБУЗ СО Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина, г. Верхняя Пышма, 2015-2016г.
2	Государственная программа «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года»	Приоритет – создание необходимых условий для сохранения здоровья населения и улучшения демографической ситуации. Цель - создание условий для обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью. Задачи: 1. Создание условий для приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи; 2. Повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; 3. Создание условий для развития скорой и специализированной скорой (неотложной) помощи; 4. Повышение доступности и качества перинатальной и специализированной неонатальной медицинской помощи.	1. Доля населения, обеспеченного первичной и скорой медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности – 100%. 2. Обеспеченность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи – 92%.	1. Организация модульных ФАП. 2. Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных, г. Верхняя Пышма, 2019 г.
	Ожидаемые результаты реализации программы Повышение доступности и качества медицинской помощи			

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
1	2	3	4	5
3	Стратегия развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года	Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи. Задача - завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.	1. Увеличение доли населения, обеспеченного первичной и скорой медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности - 100% в 2035 г.	1. Обеспечение территориальной доступности скорой медицинской помощи: организация ОСМП-Кедровое (ГО Верхняя Пышма), ФАП-Нижнее Село (ГО Первоуральск), ФАП-Ледянка (ГО Ревда), ССМП-Академический (г. Екатеринбург), ФАП-Новоипатьево, Асбест (Сысертский ГО). 2. Завершение построения сети родильных домов и перинатальных центров: организация перинатального центра на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина» со строительством родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных в г. Верхняя Пышма.
	<u>Ожидаемые результаты реализации стратегии</u> 1. Обеспечение норматива территориальной доступности объектов здравоохранения. 2. Удовлетворение потребности здравоохранения в новых площадях и зданиях для оказания медицинской помощи по родовспоможению для г. Верхняя Пышма, г. Екатеринбург, г. Березовский, г. Среднеуральск. 3. Обеспечение жителей высокотехнологичной медицинской помощью.			
4	Инвестиционная стратегия Свердловской области на период до 2035 года			Инвестиционные проекты: 1. Строительство операционного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница №1 г. Екатеринбург», МО город Екатеринбург, 2019–2021 гг. 2. Строительство Комплекса зданий Свердловского областного государственного учреждения «Противотуберкулезный диспансер» по

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
1	2	3	4	5
				переулку Кустовому в Октябрьском районе города Екатеринбурга. 2 очередь строительства, МО город Екатеринбург, 2019–2021 гг. 3. Реконструкция Центра микрохирургии глаза в рамках концессионного соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации (концедент) и АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» (концессионер), МО город Екатеринбург, 2017–2019 гг. 4. Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных, ГО Верхняя Пышма, 2017-2019 гг. 5. Строительство комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в г. Екатеринбурге, МО город Екатеринбург 6. Создание центра ядерной медицины и протонной терапии, МО город Екатеринбург

Таблица 4.5. Определение прогнозных показателей на основе перечня предлагаемых к размещению объектов здравоохранения регионального значения в составе Проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация)

№ п/п	Вид объектов (тип)	Характер развития	Параметры развития		
			Объекты федерального значения	**Объекты регионального значения**	**Объекты местного значения**
1	Центры специализированных видов высокотехнологичной медицинской помощи	Новое строительство	2 объекта Общая мощность: не менее 295 посещений в смену, 739 коек.	-	-
		Развитие	-	1 объект - ООО «Клиника Института Мозга» Расширение стационара, строительство пансионата (гостиницы), развитие телемедицинского модуля.	-
2	Лечебно-профилактические медицинские организации	Новое строительство	-	35 объектов Общая мощность: не менее 12377 посещений в смену, не менее 3524 коек	Объекты общей мощностью 9320 посещений в смену, 30 коек
3	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	Новое строительство	1 объект (ФАП)	44 объекта (Амбулатория, ОВП, ФАП)	2 объекта (ФАП)
4	Медицинские организации скорой медицинской помощи (станции скорой медицинской помощи)	Новое строительство	-	6 объектов	2 объекта Общая мощность 65 специальных автомобиля

Таблица 4.6. Сравнение прогнозных показателей развития территории по Проекту внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация) с целевыми показателями, установленными в документах социально-экономического планирования и с показателями существующего положения рассматриваемой территории

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	**Обеспеченность объектами здравоохранения по Свердловской области (существующее положение на 2017 г.)***	**Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации**	**Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)**	**Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов здравоохранения**
Объекты здравоохранения всех видов				
1. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства государственных бюджетных учреждений здравоохранения в 2019-2021гг. – 5 единиц, в т.ч. в Екатеринбургской агломерации – 1единица: родильный дом с женской консультацией и отделением патологии беременных, г. Верхняя Пышма, 2019 г. **2.** Обеспечение территориальной доступности первичной и скорой медицинской помощи **3.** Доля населения, обеспеченного первичной и скорой медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности, в 2035 г. - 100%. **4.** Обеспеченность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи в 2024 г. – 92%.	В Свердловской области сформирована оптимальная система перинатальной медицинской помощи, включающая перинатальные центры, отделения неонатальной хирургии и отделения выхаживания недоношенных детей. Высокотехнологичную медицинскую помощь населению оказывают 36 медицинских организаций различных форм собственности. Сеть центров медицинской реабилитации включает 4 крупных областных больницы медицинской реабилитации и некоммерческое негосударственное научно-практическое учреждение «Клинический Институт Мозга». Сеть частных и ведомственных медицинских организаций включает: 74 федеральных медицинских организаций, 1533 частных медицинских организаций и 102 индивидуальных предпринимателя.	<u>Учреждения и объекты здравоохранения федерального значения</u> 1) 14 ведомственных и государственных учреждений, в составе которых действует 26 объектов в 3 городских округах, в т.ч. 7 центров специализированных видов медицинской помощи: - ГБУЗ СО «Уральский институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина» (2 структурных подразделения), - ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и Младенчества», - ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии», - ГБУ СО «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии», - ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций», - ГБУЗ СО «Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт кардиологии», - АО «Екатеринбургский центр межотраслевого научно-технического	**1.** Строительство (ввод в эксплуатацию) объектов здравоохранения федерального значения 1. Медицинский центр ГБУЗ СО «Центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина», г. Екатеринбург, 2018-2035 гг.; 2. Медицинский центр ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества», г. Екатеринбург, 2018-2035 гг.; 3. Фельдшерско-акушерский пункт, п. Боярка, ГО Заречный, 2020 г. **2.** Строительство, реконструкция (ввод в эксплуатацию) объектов здравоохранения регионального значения - Центр травматологии, г. Березовский, - Многопрофильный медицинский центр и МРТ, г. Верхняя Пышма, - Перинатальный центр, в т.ч.	1. Строительство (ввод в эксплуатацию) объектов здравоохранения федерального, регионального и местного значения повысит доступность для населения высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечит первичную, специализированную и скорую медицинскую помощь, создаст условия равной доступности большинства видов медицинской помощи для населения Екатеринбургской агломерации.

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	Обеспеченность объектами здравоохранения по Свердловской области (существующее положение на 2017 г.)*	Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов здравоохранения
	Бесплатную медицинскую помощь населению в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области оказывают 16 федеральных и 46 частных медицинских организаций.	комплекса «Микрохирургия глаза»; 1 лечебно-реабилитационный центр, 1 противотуберкулезный диспансер, 1 больница, 2 госпиталя, 2 медико-санитарных части, 6 поликлиник, 1 общая врачебная практика, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 1станция скорой медицинской помощи. 2) 3 государственных учреждения особого типа и их обособленных подразделений, в составе которых действует 16 объектов в 7 городских округах, в т.ч. центр ФБУ науки «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» в г. Екатеринбурге. <u>Учреждения и объекты здравоохранения регионального значения</u> 45 учреждений и их структурных подразделений, в составе которых действуют 267 объектов, в т.ч.: - 64 больницы всех видов, включая детские (в т.ч. больницы общего вида – 24, психиатрические больницы – 31, наркологические больницы – 7, психоневрологические госпитали для ветеранов войн – 2); - 20 специализированных диспансеров; - 11 специализированных медицинских центров (в т.ч. многопрофильные центры, центры медицинской реабилитации, центры	родильный дом с женской консультацией и отделением патологии беременных, детская поликлиника, г. Верхняя Пышма; больницы – 17 единиц, в т.ч. 1 специализированная; медицинский комплекс (больница и поликлиника) – 1 единица; поликлиники – 15 единиц (из них 2 детские); амбулаторно-поликлинические учреждения – 6 единиц; общие врачебные практики – 27 единиц; фельдшерско-акушерские пункты – 23 единицы; станции скорой медицинской помощи – 6 единиц. **3.** Строительство (ввод в эксплуатацию) объектов здравоохранения местного значения Хоспис – 1 единица (г. Ревда); Поликлиники, в том числе детские – 13 единиц (г. Екатеринбург); Фельдшерско-акушерские пункты - 2 единицы (г. Екатеринбург); Станции скорой медицинской помощи - 2 единицы (г. Екатеринбург). **4.** Развитие ООО «Клиника Института Мозга», г. Березовский:	

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	Обеспеченность объектами здравоохранения по Свердловской области (существующее положение на 2017 г.)*	Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов здравоохранения
		профилактики и борьбы со СПИД, центр амбулаторного диализа, центр специализированных видов медицинской помощи «Институт медицинских клеточных технологий», центр охраны здоровья матери и ребенка, центр медицины катастроф); - 6 специализированных домов ребенка; - 5 станций переливания крови; - 16 станций скорой медицинской помощи; - 92 амбулаторно-поликлинических подразделения, включая детские (в т.ч. поликлиники – 36, стоматологические поликлиники – 12, амбулатории и амбулаторно-поликлинические отделения – 18, общие врачебные практики – 26); - 52 фельдшерско-акушерских пункта; - 1 трассовый пункт Центра медицины катастроф. Лекарственное снабжение населения обеспечивают ГУПСО «Фармация» и АО «Производственно-торговое предприятие «Медтехника», имеющие структурные подразделения в 3 городских округах. <u>Учреждения и объекты здравоохранения местного значения</u> 23 муниципальных учреждения здравоохранения, в составе которых действуют 168 структурных подразделений (объектов), расположенных в г. Екатеринбурге, в	- расширение стационара, - развитие телемедицинского модуля, - строительство пансионата (гостиницы) для дневного стационара и родственников пациентов.	

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	Обеспеченность объектами здравоохранения по Свердловской области (существующее положение на 2017 г.)*	Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов здравоохранения
		т.ч.: - 26 больниц (стационары, в т.ч. дневные), включая детские; - 3 родильных дома; - 15 женских консультаций, из них 4 - отделения при поликлиниках; - 98 поликлиник и поликлинических отделений, в т.ч. детских и с дневными стационарами; - 10 общих врачебных практик; - 4 медицинских центра; - 1 медико-санитарная часть; - 1 бактериологическая лаборатория; - 5 травмпунктов, в т.ч. 2 со станциями переливания крови; - 12 подстанций скорой медицинской помощи.		

4.4. Физическая культура и спорт

Таблица 4.7. Приоритеты и целевые установки развития, индикаторы и прогнозные целевые показатели развития сферы физической культуры и спорта, установленные в документах социально-экономического планирования

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
1	Государственная программа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»)	-	1. Ввод в эксплуатацию спортивных региональных центров в 2018-2024 гг. – 3 единицы, в т.ч.: 2018 г. – 1 объект (Легкоатлетический стадион Многофункциональный комплекс на территории МАУ «СОК «Калининец», г. Екатеринбург), 2019 г. – 1 объект (Ледовая арена «Авто», г. Екатеринбург), 2021 г. – 1 объект (Дворец самбо, г. Верхняя Пышма). 2. Ввод объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в 2018-2024 гг. 12 единиц, в т.ч.: 2019 г – 1 объект (ФОК п. Билимбай), 2020 г – 1 объект (футбольное поле, г. Полевской) 3. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию по Свердловской области (чел.): 2018 г. – 281 чел., 2019 г. – 714 чел., 2020 г. – 636 чел.	Мероприятие «Строительство региональных спортивных центров» 1. Легкоатлетический стадион на территории МАУ «СОК «Калининец» (муниц.), г. Екатеринбург, 2018 г. 1. Ледовая арена «Авто» (обл.), г. Екатеринбург, 2019 г. 2. Дворец самбо (муниц.), г. Верхняя Пышма, 2021г. Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом» Строительство и реконструкция 12 объектов физической культуры и спорта по Свердловской области, в т.ч.: 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс (муниц.), ГО Первоуральск, п. Билимбай, 2019г. 2. Футбольное поле с беговыми дорожками (муниц.), г. Полевской, 2020 г.
2	Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» (Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Свердловской области")	Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1. Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры государственной собственности в 2019-2024 гг. – 33 единицы, в т.ч. 12 единиц в Екатеринбургской агломерации. 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 48,3% в 2024 г. 3. Обеспеченность спортивными сооружениями к 2016 г.:	1. Строительство и реконструкция спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта. 2. Строительство и реконструкция малобюджетной спортивной инфраструктуры шаговой доступности Мероприятия по строительству инфраструктуры объектов спорта 1. Строительство учебно-тренировочных трамплинов на территории Уктусского

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
			Плоскостные спортивные сооружения – 53,55%, Спортивные залы – 45,35%, Плавательные бассейны – 12,25%.	лесопарка, г. Екатеринбург, 2023 г. 2. Строительство спортивного футбольного центра ГАУ СО «Уральская футбольная академия», г. Екатеринбург, 2021 г. 3. Реконструкция лыжной базы «Исетская», г. Екатеринбург, 2023 г. 4. Строительство Лыжного стадиона Центра зимних видов спорта, г. Екатеринбург, 2023 г. 5. Строительство Центра адаптивного спорта «Родник», г. Екатеринбург, 2023г. 6. Строительство крытого спортивного комплекса с круговой велодорожкой (2-я очередь строительства), г. Верхняя Пышма, 2021 г. 7. Строительство лыжного комплекса (трассы, стадион, котельная), г Сысерть, 2020 г.
	Ожидаемые результаты реализации программы 1. Создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом. 2. Устойчивое развитие физической культуры массового спорта и спорта высших достижений. 3. Повышение качества жизни населения.			
3	Стратегия развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года	1. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом. 2. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями и объектами спорта, в том числе высокотехнологичными малобюджетными объектами спорта, расположенными в шаговой доступности от мест проживания населения. 3. Модернизация системы подготовки спортивного резерва Свердловской области, развитие	Целевые показатели в части Екатеринбургской агломерации 1. Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры государственной собственности - 11 единиц в 2019-2024 гг. 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 65,0 % в 2035 г. 3. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки – 100%	1. Строительство объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов 2. Строительство и реконструкция объектов учреждений и организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
		сети организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва		
	Ожидаемые результаты реализации стратегии 1. Обеспечен ежегодный ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры государственной собственности. 2. Построены объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы. 3. Популяризация здорового образа жизни. 4. Обеспечено соответствие спортивной подготовки спортивного резерва федеральным стандартам, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки.			

Таблица 4.8. Определение прогнозных показателей на основе перечня предлагаемых к размещению объектов физической культуры и спорта регионального значения в составе Проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация)

№ п/п	Вид объектов (тип)	Характер развития	Параметры развития	
			Объекты регионального значения	Объекты местного значения
1	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	Новое строительство	14 объектов	8 объектов
		Реконструкция	-	1 объект
2	Крытый спортивный объект с искусственным льдом, ледовая арена	Новое строительство	3объекта	3объекта
3	Стадион с трибунами на 1500 мест и более	Новое строительство	1 объект	1 объект
4	Манеж (в том числе легкоатлетический, футбольный)	Новое строительство	2 объекта	
5	Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования)	Новое строительство	1 объект	1 объект
6	Лыжная база, лыжный комплекс	Новое строительство	1 объект	-
		Реконструкция	1 объект	-
7	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)	Новое строительство	2 объекта	-
8	Комплекс трамплинов для прыжков	Новое строительство	1 объект	-
9	Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок	Новое строительство	1 объект	-

№ п/п	Вид объектов (тип)	Характер развития	Параметры развития	
			Объекты регионального значения	Объекты местного значения
10	Спортивная трасса	Новое строительство	-	1 объект
		Реконструкция	-	1 объект
11	Площадка для экстремальных видов спорта	Новое строительство	-	1 объект
12	Автодром	Новое строительство	-	1 объект
13	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Новое строительство	-	2 объекта
14	Специализированные (адаптивные) спортивные комплексы для людей с ограниченными возможностями здоровья	Новое строительство	1 объект	-
15	Вспомогательные объекты	Новое строительство	1 объект	-

Таблица 4.9. Сравнение прогнозных показателей развития территории по Проекту внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация) с целевыми показателями, установленными в документах социально-экономического планирования и с показателями существующего положения рассматриваемой территории

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	**Обеспеченность объектами физической культуры и спорта по Свердловской области, % (существующее положение на 31.12.2017 г.) ***	**Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации**	**Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)**	**Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов физической культуры и спорта**
Объекты физической культуры и спорта				
1. Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры государственной собственности в 2019-2035 гг. – 33 единицы, в т.ч. в Екатеринбургской агломерации – 12 единиц: 1. Ледовая арена «Авто» г. Екатеринбург, 2019 г., 2. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н.В. Карполя» г. Екатеринбург, 2020 г., 3. Биатлонный стадион Центра зимних видов спорта г.	1. Обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 49,0%. 2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 239712 человек. 3. Мощность спортивных сооружений – более 359 млн. человек. 4. Фактическая годовая загруженность спортивных объектов – 179 млн. человек. 5. Загруженность спортивных	<u>Объекты спортивной инфраструктуры федерального значения</u> – 2 центра физической культуры и спорта, в состав которых входят 3 спортивных объекта, в т.ч. лыжная база, спортивный центр, стелково-стендовый комплекс. <u>Объекты спортивной инфраструктуры регионального значения</u> 1. Учреждения среднего профессионального и дополнительного образования – 10 организаций, в состав которых	**1.** Строительство (ввод в эксплуатацию) объектов спортивной инфраструктуры регионального значения - 34 единицы, из них реализуемые в соответствии с государственными программами Свердловской области – 29 единиц, в т.ч.: - спортивно-оздоровительный комплекс, г. Арамиль; - стадион с трибунами для проведения спортивных мероприятий, п. Белоярский; - Уральский центр лыжного	1. Строительство (ввод в эксплуатацию) объектов спортивной инфраструктуры регионального и местного значения повысит уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями и объектами спорта. 2. Строительство (ввод в эксплуатацию) объектов спортивной инфраструктуры обеспечит доступность спортивных объектов и сооружений для различных

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	Обеспеченность объектами физической культуры и спорта по Свердловской области, % (существующее положение на 31.12.2017 г.) *	Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов физической культуры и спорта
Екатеринбург, 2019–2020 гг., 4. Лыжный стадион Центра зимних видов спорта г. Екатеринбург, 2023 г., 5. Комплекс учебно-тренировочных трамплинов на территории Уктусского лесопарка г. Екатеринбург, 2023 г., 6. Лыжная база «Нижнеисетская», г. Екатеринбург, 2023 г., 7. Центр адаптивного спорта «Родник» г. Екатеринбург, 2023 г., 8. Центр художественной и эстетической гимнастики г. Екатеринбург, 2020 г., 9. Легкоатлетический манеж г. Екатеринбург, 2024 г. 10. Общежитие и гостиница ГАУ СО «Уральская футбольная академия» г. Екатеринбург, 2019–2020 гг., 11. Общежитие ГАОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» г.Екатеринбург, 2019–2021гг., 12. Крытый спортивный комплекс с круговой велодорожкой (2-я очередь строительства) г.Верхняя Пышма, 2021 г. **2.** Ввод объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в 2019-2024 гг. – 12 единиц, в т.ч.	сооружений – 49,9%.	входят 14 спортивных объектов и сооружений (отдельно стоящих и объединенных в спортивные комплексы), в т.ч. универсальные и специализированные спортивные залы, открытые спортивные площадки, футбольные поля и крытые манежи, хоккейные корты, ледовые арены, лыжные базы, лыжные и лыжероллерные трассы. 2. Спортивные арены, манежи – 3 единицы. 3. Стадион с трибунами «Екатеринбург Арена» - 1 единица. <u>Объекты спортивной инфраструктуры местного значения</u> 1. Учреждения дополнительного образования – 30 организаций, в состав которых входят порядка 90-100 различных спортивных объектов и сооружений (отдельно стоящих и объединенных в спортивные комплексы), в т.ч. универсальные и специализированные спортивные залы, манежи, бассейны плавательные, ледовые арены, тиры стрелковые, стадионы, открытые спортивные площадки, футбольные поля, хоккейные корты, лыжные базы, лыжные трассы.	спорта, г. Берёзовский; - физкультурно-оздоровительный комплекс, п. Монетный; - дворец Самбо, г. Верхняя Пышма; - тренировочное поле для регби на территории Деревни Универсиады, г. Екатеринбург; - «Многофункциональный биатлонный комплекс», г. Екатеринбург; И прочее. **2.** Строительство (ввод в эксплуатацию) объектов спортивной инфраструктуры местного значения - 20 единиц,	групп населения, создаст условия для формирования комфортной среды проживания, развития физической культуры и массового спорта, будет способствовать формированию здорового образа жизни и повышению качества жизни населения. 3. Строительство объектов спортивной инфраструктуры создаст условия для развития детского и юношеского спорта, спорта высших достижений и качественной подготовки спортивного резерва.

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	Обеспеченность объектами физической культуры и спорта по Свердловской области, % (существующее положение на 31.12.2017 г.) *	Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов физической культуры и спорта
в Екатеринбургской агломерации – 5 единиц: 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс п.Билимбай, 2019г. 2. Футбольное поле с беговыми дорожками г.Полевской, 2020 г. 3. Дворец самбо г.Верхняя Пышма, 2021г. 4. Хоккейный корт с пластиковыми бортами и искусственным травяным покрытием г.Екатеринбург (Ленинский р-он), 2019 г. 5. Физкультурно-оздоровительный комплекс п.Монетный, 2020г. 6. Реконструкция спортивного ядра стадиона г.Ревда, 2020 г. **3.** Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 65,0 % в 2035 г.		2. Спортивные, спортивно-оздоровительные и физкультурно-оздоровительные комплексы – 22 единицы, в состав которых входят порядка 130-140 различных спортивных объектов и сооружений, в т.ч. спортивные залы универсальные и специализированные, манежи легкоатлетические, бассейны плавательные, ледовые арены и корты, тиры стрелковые, лыжные базы, стадионы, футбольные поля, хоккейные корты, открытые спортивные площадки универсальные и специализированные. 3. Горнолыжные комплексы – 3 единицы. 4. Конноспортивные комплексы – 2 единицы. 5. Гольф клуб – 1 единица.		

4.5. Культура и искусство

Таблица 4.10. Приоритеты и целевые установки развития, индикаторы и прогнозные целевые показатели развития сферы культуры и искусства, установленные в документах социально-экономического планирования

№ п/п	Наименование документа	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
1	Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы Глава 2. Реализация приоритета социально-экономической политики Свердловской области на 2016 - 2030 годы по созданию конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала (направление «Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской области»)	Цель. Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. Задача. Создание условий для развития творческого потенциала населения (проект «Культурное пространство»)	1. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, от общей численности населения до 69 % в 2030 году.	
	Ожидаемые результаты реализации стратегии 1. Рост посещаемости населением организаций культуры и искусства. 2. Увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий.			
2	Государственная программа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»)	Развитие инфраструктуры социальной сферы	1. Ввод зданий организаций культуры государственной собственности Свердловской области: 1 единица - выставочный павильон «Музей истории России» г. Екатеринбург, 2017 г.; 2. Ввод зданий муниципальных организаций культуры в Екатеринбургской агломерации: 2 единицы, в т. ч.: - культурно-просветительный центр «Эрмитаж-Урал» г. Екатеринбург, 2020 г. - реконструкция Дома Культуры ГО Верхнее Дуброво, 2018 г.	1. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов культуры государственной собственности – 1 единица, объектов культуры муниципальной собственности – 2 единицы.
4	Государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»)	1. Создание условий для развития творческого потенциала населения и творческой самореализации граждан. 2. Повышение доступности и качества услуг в сфере	1. Ввод в эксплуатацию зданий организаций культуры государственной собственности по Свердловской области: 2022 г.- 1объект, 2023 г. – 1объект. В Екатеринбургской агломерации –	1. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов культуры государственной и муниципальной собственности. 2. Создание условий для деятельности учреждений культуры и учреждений

№ п/п	Наименование документа	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
		культуры. 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.	Концертный зал Свердловской государственной академической филармонии и Центр поддержки творчески одаренных детей «Многофункциональный образовательный центр для одаренных детей и молодежи» 2. Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры по Свердловской области: 2021 г. – 1объект, 2024 г. – 1 объект. 3. Доля приоритетных объектов, доступных для маломобильных групп населения в 2024 г.– 72,7%. 4. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений в 2024 г. – 75%	культурно-досуговой деятельности. 3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитию их информатизации.
	<u>Ожидаемые результаты реализации программы</u> 1. Открытие инновационного культурного центра (реализовано), ввод в эксплуатацию зданий организаций культуры государственной и муниципальной собственности, реализация проектов совместного партнерства. 2. Рост ежегодной посещаемости учреждений культуры. 3. Создание условий для привлечения населения в активную социокультурную деятельность. 4. Обеспечение условий равного доступа к культурным формам досуга. 5. Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии. 6. Внедрение инноваций и информатизации.			
6	Стратегия реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года	Создание условий для развития творческого потенциала населения, повышение доступности и качества услуг в сфере культуры	1. Количество созданных многофункциональных культурно-образовательных и музейных комплексов по Свердловской области - 5 единиц. 2. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа таких учреждений – 80%. 3. Доля приоритетных объектов из числа государственных учреждений культуры и образовательных	1.Создание многофункциональных культурно-образовательных и музейных комплексов. 2. Развитие материально-технической базы, оснащение учреждений культуры современным оборудованием. 3. Создание условий для участия в культурной деятельности маломобильных групп

№ п/п	Наименование документа	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
			организаций в сфере культуры и искусства Свердловской области, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 80%.	населения. 5. Учет потребности в строительстве объектов культуры: - Центр культурного развития, г. Верхняя Пышма; - Центр культурного развития, Сысертский городской округ, п. Большой Исток; - Центр культурного развития, Сысертский городской округ, п. Верхняя Сысерть; - Центр культурного развития, г. Арамиль; - Центр культурного развития, г. Березовский; в строительстве и реконструкции объектов культуры: - МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» - культурно-просветительный центр «Эрмитаж-Урал», г. Екатеринбург; - МАУК «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» (реконструкция малой сцены), г. Екатеринбург.
	Ожидаемые результаты реализации стратегии 1. Усиление роли культуры в процессе модернизации и развития общества 2. Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и образования в сфере культуры. 3. Формирование позитивного отношения к деятельности учреждений культуры. 4. Развитие творческих индустрий			

Таблица 4.11. Определение прогнозных показателей на основе перечня предлагаемых к размещению объектов культуры и искусства регионального значения в составе Проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация)

№ п/п	Вид объектов (тип)	Характер развития	Параметры развития	
			Объекты регионального значения	Объекты местного значения
1	**Объекты культурно-просветительного назначения, в т.ч.**	Новое строительство, реконструкция, в т.ч.	**1 объект**	**30 объектов**
	Библиотеки	Размещение, новое строительство	-	24 объекта
		Реконструкция	-	1 объект
	Музеи	Новое строительство		1 объект
	Выставочные залы (галереи)	Новое строительство	-1 объект	3 объекта
	Лектории (планетарий)	Новое строительство	-	1 объект
2	**Объекты культурно-досугового (клубного) типа**	Новое строительство, реконструкция, в т.ч.	**-**	**44 объекта**
		Новое строительство	-	35 объектов
		Реконструкция	-	9 объектов
3	**Зрелищные организации**	Новое строительство, реконструкция	**1 объект**	**2 объекта**
	Концертные залы	Новое строительство	1 объект, 1950-2000 мест	-
	Театры	Новое строительство	-	3 объекта
		Реконструкция	-	1 объект
	Кинотеатры	Реконструкция	-	1 объект
4	**Иные объекты культурно-просветительного назначения со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха** Семейный парк (парк культуры и отдыха), г. Верхняя Пышма	Новое строительство	-	**1 объект**

Таблица 4.12. Сравнение прогнозных показателей развития территории по Проекту внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация) с целевыми показателями, установленными в документах социально-экономического планирования и с показателями существующего положения рассматриваемой территории

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (программы Свердловской области)	**Обеспеченность объектами культуры по Свердловской области, % (существующее положение)**	**Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации**	**Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)**	**Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов культуры**
1	2	3	4	5
Объекты культуры и искусства				
1. Ввод в эксплуатацию зданий организаций культуры государственной собственности в 2022-2023 гг. – 2 единицы, в т. ч. 2020 г. - концертный зал ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония», г. Екатеринбург. 2. Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры в 2020-2024 гг. – 3 единицы, в т. ч. 2020 г. - культурно-просветительный центр «Эрмитаж – Урал», г. Екатеринбург. 3. Количество созданных многофункциональных культурно-образовательных и музейных комплексов в 2020-2035 гг. - 5 единиц.	1. Обеспеченность населения Свердловской области услугами театральных организаций, концертных залов, цирков – 100%. 2. Обеспеченность населения Свердловской области услугами кинозалов – 76%. 3. Обеспеченность населения Свердловской области музеями – 79,3%. 4. Обеспеченность населения Свердловской области учреждениями клубного типа и зоопарками – 100%. 5. Обеспеченность библиотеками – 99,7%.	1. Количество действующих объектов (единиц): Театральные организации (театры) – 12, в т. ч. федерального значения -1, регионального значения – 5, местного значения – 6; Концертные залы – 7, в т .ч. регионального значения – 3 (из них 2 филармонических), местного значения – 4 (из них 1негосударственный); Кинотеатры – 2, в т.ч. регионального значения – 1, местного значения – 1, кинозалы в учреждениях культуры клубного типа; Цирк – 1 объект федерального значения; Музеи – 56 музейно-выставочных площадок, в т.ч. федерального значения – 2, регионального значения – 14, местного значения различных форм собственности – 40; Библиотеки – 138, в т.ч. регионального значения – 4, местного значения – 134 библиотек-филиалов 11 централизованных библиотечных сетей;	1. Строительство (ввод в эксплуатацию) зданий организаций культуры регионального значения - 2 единицы, в т.ч.: - культурно-просветительный центр «Эрмитаж – Урал», г. Екатеринбург; - концертный зал ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония», г. Екатеринбург. 2. Размещение (строительство, реконструкция) объектов культуры местного значения – 78 единиц, в т.ч.: - библиотеки – 25 единиц, - музеи – 1 единица, - выставочные залы –3 единицы, - планетарий – 1 единица, - объекты культуры клубного типа –44 единицы, - театры –1 объект - кинотеатры – 1 единица, - семейный парк – 1 единица.	1. Строительство объектов культуры регионального значения - концертного зала ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония» и культурно-просветительного центра «Эрмитаж – Урал» в г. Екатеринбурге полностью обеспечивает население Екатеринбургской агломерации услугами учреждений и организаций культуры эпизодического пользования. 2. Размещение объектов культуры местного значения – музейно-выставочных площадок, планетария, учреждений культуры клубного типа и входящих в их состав кинозалов повышает общую обеспеченность населения Екатеринбургской агломерации учреждениями культуры периодического пользования, создает условия равного доступа к культурным формам досуга. 3. Строительство планируемых

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (программы Свердловской области)	Обеспеченность объектами культуры по Свердловской области, % (существующее положение)	Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов культуры
1	2	3	4	5
		Учреждения культуры клубного типа – 95, в т. ч. регионального значения – 4, местного значения – 91; Зоопарк – 1 объект местного значения. 2. Количество строящихся объектов в рамках реализации программ и стратегий Свердловской области (единиц) – 2, в т. ч.: – мероприятия по подготовке к строительству Концертного зала ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония»; – культурно-просветительный центр «Эрмитаж – Урал».		объектов культуры регионального и местного значения создает условия для привлечения населения в активную социокультурную деятельность, способствует росту посещаемости населением учреждений культуры и искусства, повышению доступности и качества услуг в сфере культуры, а также создает условия для творческой самореализации граждан. 4. Размещение тематических музейно-выставочных комплексов способствует созданию самобытных культурных кластеров и формированию туристических брендов.

4.6. Социальное обслуживание граждан

Таблица 4.13. Приоритеты и целевые установки развития, индикаторы и прогнозные целевые показатели развития сферы социального обслуживания граждан, установленные в документах социально-экономического планирования

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
1	Государственная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года»	Повышение социальной защищенности населения, предоставление гарантированных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.		
	Подпрограмма 1.Повышение качества и доступности социального обслуживания	Организация современной системы предоставления социальных услуг	1. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания граждан, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания – 100% с 2018 г. 2. Доля организаций социального обслуживания, в которых проведено укрепление материально-технической базы для внедрения новых реабилитационных технологий, от общего количества организаций социального обслуживания – 67,5% в 2024 г.	
	Подпрограмма 5. Доступная среда	Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, содействие их социальной интеграции.	1. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Свердловской области – 79,5% в 2022 году. 2. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной	

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
			программе реабилитации или абилитации (взрослые) – 73,9% в 2022 году. 3. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) – 86,6% в 2022 году.	
	Ожидаемые результаты реализации программы Развитие системы социального обслуживания населения, повышение доступности и качества социальных услуг, формирование условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, содействие их социальной интеграции.			
2	Стратегия развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года	Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенности населения	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, от общей численности инвалидов, обратившихся за получением реабилитационных мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации в 2035 г. - 100 %.	Строительство Областного центра реабилитации для детей-инвалидов, г. Екатеринбург. Повышение качества и разнообразия социальных сервисов, предоставляемых пожилым гражданам. Содействие социальной интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья.
	Ожидаемые результаты реализации концепции 1. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и служб ранней помощи. 2. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья.			
3	Инвестиционная стратегия Свердловской области на период до 2035 года			Инвестиционный проект «Строительство Областного центра реабилитации для детей-инвалидов», МО «город Екатеринбург», 2022-2027 гг.

Таблица 4.14. Определение прогнозных показателей на основе перечня предлагаемых к размещению объектов социального обслуживания граждан регионального значения в составе Проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация)

№ п/п	Вид объектов (тип)	Характер развития	Параметры развития
1	Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания	Новое строительство	1 объект
		Реконструкция	1 объект

Таблица 4.15. Сравнение прогнозных показателей развития территории по Проекту внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация) с целевыми показателями, установленными в документах социально-экономического планирования и с показателями существующего положения рассматриваемой территории

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	Обеспеченность объектами социального обслуживания населения по Свердловской области (существующее положение)	Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов социального обслуживания населения
Объекты социального обслуживания населения				
1. Строительство перехода между корпусами в уровне второго этажа для государственного автономного учреждения Свердловской области «Областной центр реабилитации инвалидов», г. Екатеринбург 2. Строительство Областного центра реабилитации для детей-инвалидов, г. Екатеринбург 3. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания граждан, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания с 2018 г. – 100%. 4. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)	По состоянию на 01.01.2017 г. в системе социальной защиты населения функционировали 54 управления социальной политики, 165 государственных учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. «Областной центр реабилитации инвалидов», 1 государственное учреждение Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр». Социальные услуги населению предоставляются в форме социального обслуживания на дому, полустационарного обслуживания и стационарного обслуживания.	В системе социальной защиты населения функционируют 44 государственных учреждения социального обслуживания населения, в т.ч.: комплексные центры социального обслуживания, включающие отделения социального обслуживания на дому, социально-реабилитационные центры стационарного типа с постоянным и временным проживанием, консультативные пункты, пункты социальной помощи - 19 единиц (17 учреждений, 52 объекта, в т.ч. модульные здания), социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних – 8 учреждений (12 объектов), психоневрологические интернаты – 4 учреждения (5 объектов), детские дома-интернаты для	Строительство объектов социального обслуживания населения: 1. Строительство Областного центра реабилитации для детей-инвалидов (50 стационарных койко-мест, 30 мест дневного пребывания, планируемая площадь 8 тыс. кв. м, обслуживание 1800 детей-инвалидов в год, 1000 консультаций в год), г. Екатеринбург, 2022-2027 гг.	1. Строительство объектов социального обслуживания позволит повысить качество, доступность и разнообразие социальных сервисов, предоставляемых гражданам; создать условия для совершенствования системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов; повысить уровень социальной защищенности населения; достичь целевых показателей по социальному обслуживанию граждан и инвалидов, заложенных в государственных программах Свердловской области.

Индикатор, целевой показатель по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	Обеспеченность объектами социального обслуживания населения по Свердловской области (существующее положение)	Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению объектов социального обслуживания населения
абилитации, от общей численности инвалидов, обратившихся за получением реабилитационных мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации в 2035 г. - 100 %.		умственно отсталых детей – 2 единицы (1 учреждение, 2 филиала), центры социальной помощи семье и детям – 7 учреждений (11 объектов), пансионаты для престарелых и инвалидов – 2 учреждения (2 объекта), реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями – 2 учреждения (3 объекта), дома ночного пребывания – 1 учреждение (3 объекта, в т.ч. 2 модульных здания), Областной центр реабилитации инвалидов – 1 учреждение. Всего в составе государственных учреждений социального обслуживания населения действует 91 объект, в т.ч. модульные здания.		

4.7. Отдых и оздоровление детей, туризм

4.7.1. Отдых и оздоровление детей

Таблица 4.16. Приоритеты и целевые установки развития, индикаторы и прогнозные целевые показатели развития инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, установленные в документах социально-экономического планирования

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
1	Концепция развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года	Цель - оптимальное удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально-значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения. Задачи: 1. Организация ориентированной на развитие личности ребенка в современных социально-экономических условиях сферы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей; 2. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей с акцентом на увеличение числа лагерей круглогодичного пребывания; 3. Сохранение и развитие материально-технической базы организаций детского оздоровления и отдыха, создание максимально благоприятных условий для их деятельности; 4. Развитие различных организаций детского отдыха и оздоровления детей независимо от их формы собственности. Основные принципы: 1. Обеспечение оздоровления, развивающего досуга и отдыха детей всех возрастных категорий, слоев и групп населения; 2. Доступность различных форм отдыха и оздоровления, право выбора на услуги в этой сфере.	1. Увеличение сети загородных оздоровительных лагерей круглогодичного действия - 18 единиц в 2020 г. 2. Доля детей в Свердловской области, охваченных загородным оздоровительным отдыхом – 16% в 2020 г.	1. Недопущение перепрофилирования действующих учреждений отдыха и оздоровления детей всех организационно-правовых форм собственности. 2. Сохранение и укрепление материально-технической базы государственных областных и муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей. 3. Совершенствование системы оздоровления детей: - расширение сети загородных оздоровительных лагерей круглогодичного действия и организация на их базе профильных смен, - создание государственной областной сети загородных оздоровительных лагерей круглогодичного действия для оздоровления и отдыха, - расширение сети детских лагерей труда и отдыха, - обеспечение доступности отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их индивидуальной потребности, - организация оздоровления детей, страдающих хроническими заболеваниями, на базе санаториев, санаториев-профилакториев, загородных отделений областных больниц, - развитие инновационных форм отдыха.
	Ожидаемые результаты реализации концепции			

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
	1. Развитие творческого потенциала детей, охрана и укрепление их здоровья, профилактика заболеваний, занятие детей физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни; снижение риска девиантного поведения подростков. 2. Формирование развитого рынка услуг в сфере системы отдыха и оздоровления детей, повышение качества круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков, удовлетворение потребности основной части населения в услугах по круглогодичному отдыху и оздоровлению детей и подростков. 3. Создание условий для сохранения и развития инфраструктуры детского оздоровления и отдыха.			
2	Государственная программа «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»	Задачи: 1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей; 2. Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей.	1. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха, от общей численности детей школьного возраста – 18% в 2024 г. 2. Количество загородных учреждений отдыха, в которых проведены капитальные ремонты – 17 единиц к 2024 г.	
	Ожидаемые результаты реализации программы 1. Привлечение детей в систему дополнительного образования. 2. Создание условий для социализации детей. 3. Создание условий для сохранения и развития инфраструктуры детского оздоровления и отдыха.			

Таблица 4.17. Определение прогнозных показателей на основе перечня предлагаемых к размещению объектов отдыха и оздоровления детей регионального значения в составе Проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация)

№ п/п	Вид объектов (тип)	Характер развития	Параметры развития		
			Объекты федерального значения	Объекты регионального значения	Объекты местного значения
1	Объекты досуга и оздоровления	Реконструкция	-	-	2 объекта МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», ГО Верхняя Пышма, в т.ч.: - культурно-досуговый комплекс, - спортивный комплекс.

Таблица 4.18. Сравнение прогнозных показателей развития территории по Проекту внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация) с целевыми показателями, установленными в документах социально-экономического планирования и с показателями существующего положения рассматриваемой территории

Приоритеты, целевые показатели по Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	**Обеспеченность объектами отдыха и оздоровления детей по Свердловской области**	**Существующий показатель по Екатеринбургской агломерации**	**Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)**	**Оценка влияния планируемых мероприятий по размещению/реконструкции объектов отдыха и оздоровления детей**
Организации и объекты отдыха и оздоровления детей				
1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. **2.** Увеличение количества организаций и объектов отдыха и оздоровления детей круглогодичного действия. **3.** Увеличение сети загородных оздоровительных лагерей круглогодичного действия - 18 единиц в 2020 г. **4.** Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха, от общей численности детей школьного возраста – 16% в 2020г, 18% в 2024 г.	Ежегодно в летний период функционирует более 1000 учреждений отдыха и оздоровления детей различного вида с охватом около 200 тысяч человек. Загородные организации отдыха и оздоровления детей действуют в 25 муниципальных образованиях.	Инфраструктура объектов отдыха и оздоровления детей представлена детскими оздоровительными лагерями и оздоровительно-спортивными лагерями федерального, регионального, местного значения, в т.ч. объектами, находящимися в частной собственности. Общее количество объектов загородного отдыха и оздоровления детей – 39 единиц, в т.ч.: объекты федерального значения – 1 единица; объекты регионального значения – 2 единицы; объекты местного значения – 22 единицы; объекты иного значения (ведомственные, частные) – 14 единиц.	**1.**. Реконструкция культурно-досугового и спортивного комплекса МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», ГО Верхняя Пышма, п. Санаторный, южный берег оз. Балтым	Повышение качества услуг в сфере досуга, отдыха и оздоровления детей и подростков.

4.7.2. Туризм

Таблица 4.19. Приоритеты и целевые установки развития, индикаторы и прогнозные целевые показатели развития инфраструктуры туризма, установленные в документах социально-экономического планирования

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
1	Государственная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (Подпрограмма «Индустрия туризма»)	Цель - формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристского потенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития. Задачи: 1. Формирование туристского бренда Свердловской области; 2. Развитие туристской инфраструктуры; 3. Повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг; 5. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма; 6. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов, являющихся важной частью культурного наследия народов Урала и ресурсом для развития туризма, культуры и образования в Свердловской области.	1. Кол-во крупных деловых, конгрессных и выставочных мероприятий (ежегодно) - не менее 12 единиц с 2019 г. 2. Кол-во «брендовых» маршрутов (нарастающим итогом): 2018-2021 гг. – 3 единицы, 2022-2024 гг. – 4 единицы. 3. Кол-во туристско-рекреационных кластеров (нарастающим итогом): 2018 – 2023 гг. – 3 единицы, 2024 г. – 4 единицы. 4. Кол-во созданных объектов придорожного сервиса в рамках утвержденных туристско-рекреационных кластеров: 2018-2020 гг. – 8 единиц, 2021-2023 гг. – 9 единиц, 2024 г. – 10 единиц. 5. Кол-во туристско-информационных центров – не менее 9 единиц с 2020 г. 6. Кол-во мест бытования народных художественных промыслов, включенных в туристские продукты (нарастающим итогом): 2019г. – 2 единицы, 2024 г – не менее 7 единиц. 7. Кол-во «брендовых» маршрутов, включающих места традиционного бытования народных художественных промыслов (нарастающим итогом): 2019 г. – не менее 2 единиц, 2024 г. – не менее 7 единиц.	1. Создание туристско-рекреационных кластеров, в т.ч. туристско-рекреационного кластера «гора Белая»
	Ожидаемые результаты реализации программы			

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
	1. Развитие территорий 2. Организация новых рабочих мест			
2	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма Свердловской области до 2030 года	Цель - формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристского потенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития. Задачи: 1. Поддержка и развитие ключевых видов внутреннего и въездного туризма (культурно-познавательный, активный, минералогический, событийный, санаторно-оздоровительный и лечебный, MICE туризм, автотуризм, детский и социальный туризм); 2. Позиционирование и активное продвижение Свердловской области как региона, благоприятного для развития туризма на международном и российском рынках туристических услуг; 3. Стимулирование развития и совершенствование туристской инфраструктуры, в т.ч. сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений и др.); 4. Повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг.	1. Число прибытий в КСР (кол-во лиц, размещенных в КСР общего и специального назначения) по опережающему сценарию: 2020 г. – 2072,0 тыс. человек, 2025г. – 2772,8 тыс. человек, 2030 г. – 3710,6 тыс. человек. 2. Кол-во средств размещения по опережающему сценарию: 2020 г. – 615 единиц, 2025г. – 713 единиц, 2030 г. – 826 единиц. 3. Кол-во мест в КСР общего назначения по опережающему сценарию: 2020 г. – 39,9 тыс. единиц, 2025г. – 46,3 тыс. единиц, 2030 г. – 53,6 тыс. единиц, (ежегодный ввод в эксплуатацию до 600 гостиничных номеров).	1. Поддержка и развитие ключевых видов внутреннего и въездного туризма: - создание новых музеев, культурно-этнографических, культурно-исторических парков и интерактивных экспозиций по тематикам, отражающим уникальность Урала; - обустройство наиболее перспективных объектов показа минералогического туризма по темам «русское золото», уральские самоцветы, уральское железо и медь; - развитие индустриального туризма; - развитие туристской инфраструктуры природных парков; - развитие наиболее перспективных санаториев и курортов, освоение перспективных источников минеральных вод и лечебных грязей; - строительство объектов придорожного сервиса. 2. Позиционирование и активное продвижение Свердловской области: - формирование и развитие туристских брендов («горнозаводская культура», наследие советской оборонной промышленности», «уральские самоцветы», «уральские горы», «Граница Европы-Азии», «Романовы на Урале» и т.д.); - формирование основных туристских продуктов в сфере бизнес-туризма, конгрессно-выставочной деятельности, развлечений, спорта и активного отдыха, индустриально-минералогического туризма. 3. Стимулирование развития и совершенствование туристской

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
				инфраструктуры: - формирование 12 тематических туристско-рекреационных кластеров: 1) Город Екатеринбург – центр делового и семейного туризма, 2) Природно-рекреационная зона выходного дня города Екатеринбурга, 3) Туристско-рекреационная зона «Духовный центр Урала», 4) Невьянский туристско-рекреационный кластер семейного отдыха, 5) Горноуральский туристско-рекреационный кластер, 6) Культурно-исторический кластер «Алапаевск – Ирбит», 7) Каменский туристско-рекреационный кластер семейного отдыха, 8) Западная природно-рекреационная зона, 9) Северная природно-рекреационная зона, 10) Северо-восточная лечебно-рекреационная зона, 11) Юго-восточная лечебно-рекреационная зона, 12) Зона экологического и сельского туризма «Река Чусовая»; - формирование брендированных маршрутов – кольцевой маршрут «Самоцветное кольцо», широтный маршрут «Пояс Рифея», меридиональный маршрут «Уральский меридиан»; - формирование уникальных туристских предложений (индустриальный и минералогический туризм); - формирование комплексных туристических маршрутов; - модернизация существующих

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
				туристских объектов в соответствии с современными требованиями; - развитие дорожной инфраструктуры и придорожного сервиса; - развитие дорожной сети и придорожной инфраструктуры в рамках отдельных туристско-рекреационных кластеров; - формирование зон отдыха для жителей крупных городов: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский; - развитие системы информационных центров.
	Ожидаемые результаты реализации стратегии 1. Увеличение внешнего туристического потока. 2. Развитие сферы туризма, повышение ее конкурентоспособности, повышение доступности туристических услуг для населения. 3. Развитие территорий, создание новых рабочих мест, повышение занятости населения.			
3	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года	Цель – формирование к 2035 году современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристского потенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития. Задачи: 1. Развитие туристской инфраструктуры; 2. Повышение качества и конкурентоспособности туристских услуг; 3. Позиционирование и продвижение региона на рынке туристских услуг; 4. Поддержка и развитие ключевых видов туризма.	Число лиц, размещенных в КСР (целевой ориентир): 2020 г. – 1480,5 тыс. человек, 2030 г. – 1617,8 тыс. человек, 2035 г. – 1666,4 тыс. человек.	1. Развитие ключевых видов туризма: делового, культурно-познавательного (в т.ч. индустриального и минералогического), активного туризма. 2. Формирование до 2035 г. конкурентоспособных туристских кластеров: автотуристского кластера «Самоцветное кольцо», туристско-рекреационный кластер Екатеринбургской агломерации (туристско-рекреационный комплекс «Екатеринбург – Европа - Азия» и туристско-рекреационный кластер «Большая Сысерть»), туристско-рекреационного кластера «Гора Белая», экотуристского кластера «Река Чусовая», туристско-паломнический кластер «Верхотурье». Популяризация туристского потенциала южных, северных и восточных территорий Свердловской области: развитие «северного куста»,

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
				«южного куста», «восточного куста». 3. Развитие лечебно-оздоровительного туризма, реконструкция и развитие существующих объектов, освоение новых лечебно-оздоровительных ресурсов. 4. Повышение доступности объектов туристского показа, обустройство и благоустройство их территорий; формирование перечня объектов индустриального туризма. 5. Развитие природных парков и иных охраняемых природных территорий, насыщение их туристской инфраструктурой. 6. Инфраструктурное обустройство объектов активного отдыха. 7. Создание качественного придорожного сервиса по ключевым существующим и перспективным туристским маршрутам. 8. Реализация основных инвестиционных проектов, запланированных на территории муниципальных образований, входящих в состав Екатеринбургской агломерации, на период до 2035 года: - развитие музеев военной и автомобильной техники УГМК, ГО Верхняя Пышма, 2014-2025 гг., - развитие территории музея-шахты Уральского золота, Березовский ГО, 2014-2025 гг., - развитие тематического парка «Парк сказов», этнографического парка «Арамильская слобода», Арамильский ГО, 2014-2025 гг., - Развитие туристско- рекреационного кластера «Река Чусовая», ГО Первоуральск, ГО Ревда, 2017-2035 гг.;

№ п/п	Наименование программы	Приоритеты, целевые установки, задачи	Индикаторы, прогнозные целевые показатели	Мероприятия
				- создание туристско-рекреационного кластера Екатеринбургской агломерации, включающий туристско-рекреационный комплекс «Екатеринбург – Европа – Азия» и туристско-рекреационный кластер «Большая Сысерть», МО «город Екатеринбург», Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Верхняя Пышма, Полевской ГО, ГО Верхнее Дуброво, 2017-2035 гг.; - создание музея камнерезного дела им. П.П. Бажова с экспозицией музея ящериц; установка арт-объектов по сказам П.П. Бажова, Полевской ГО, 2017-2035 гг.; - реконструкция исторической пристани на территории загородного клуба «Ключ-камень», ГО Первоуральск, 2017-2028 гг.
	Ожидаемые результаты реализации стратегии 1. Вхождение г. Екатеринбурга в тройку городов России по количеству и качеству проводимых мероприятий регионального, федерального и международного масштаба. Свердловская область – деловой центр России и Уральского региона. 2. Наличие сформировавшегося, устоявшегося и узнаваемого бренда Свердловской области. Сложившееся понимание Свердловской области как Центра Большого Урала, «стыковочном» хаб-центре. 3. Созданы комфортные условия и качественный досуг для всех категорий туристов.			

Таблица 4.20. Определение прогнозных показателей на основе перечня предлагаемых к размещению объектов туристской инфраструктуры в составе Проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация)

№ п/п	Вид объектов (тип)	Характер развития	Параметры развития
	Объекты туристской инфраструктуры, в т.ч.		
1	Музей	Новое строительство	1 объект
2	Музейно-туристский комплекс	Новое строительство	Кластер в составе музейно-досугового и рекреационного комплекса, музея-шахты, туристического аттракциона на базе существующих шахт. Кол-во территорий в составе кластера – 3 единицы. Территория не менее 2 га.

№ п/п	Вид объектов (тип)	Характер развития	Параметры развития
			Экспозиционная площадь музея- шахты 100 кв.м.
3.	Центры семейного отдыха (тематические парки, комплексы)	Новое строительство	3 объекта
4	Туристические центры (многофункциональные туристические комплексы)	Новое строительство	3 объекта

Таблица 4.21. Сравнение прогнозных показателей развития территории по Проекту внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области (Екатеринбургская агломерация) с целевыми показателями, установленными в документах социально-экономического планирования и с показателями существующего положения рассматриваемой территории

Приоритеты, основные направления, целевые показатели развития индустрии туризма Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	**Характеристика туристской инфраструктуры Свердловской области**	**Характеристика туристской инфраструктуры Екатеринбургской агломерации**	**Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)**	**Оценка влияния планируемых мероприятий по развитию объектов туризма**
Объекты туристской инфраструктуры				
1. Формирование и продвижение уникального бренда Свердловской области. **2.** Создание объектов мирового уровня, в т.ч. Конгресс-центр МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО, МО «город Екатеринбург» (ввод в эксплуатацию 2019г.) и туристско-рекреационный комплекс «Екатеринбург – Европа – Азия», МО «город Екатеринбург» (2018 2023 гг.). **3.** Поддержка и развитие ключевых видов туризма: делового, культурно-познавательного, активного. **4.** Кластерное развитие территории: создание до 2035 года 3-4 конкурентоспособных туристских кластеров, в т.ч. - автотуристского кластера «Самоцветное кольцо» (до 2025 г.); - туристско-рекреационного	Ключевые виды внутреннего и въездного туризма: деловой, культурно-познавательный, активный туризм. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в 2017 г. -1354,9 тыс. человек. Более половины всех посещений – деловые поездки. Центр делового туризма - г. Екатеринбург, который располагает развитой деловой и конгрессно-выставочной инфраструктурой, а также сетью гостиниц и аналогичных средств размещения, соответствующих мировым стандартам. Общая площадь выставочных площадей г. Екатеринбурга составляет более 100 тыс.кв.м. Основные выставочные площадки – «Екатеринбург-ЭКСПО», Центр международной торговли и др. Средства размещения,	На территории Екатеринбургской агломерации представлены все ключевые виды внутреннего и въездного туризма: деловой, культурно-познавательный, активный туризм. г. Екатеринбург – деловой и культурный центр Уральского региона, в котором сосредоточены объекты деловой и конгрессно-выставочной деятельности, объекты культуры и искусства, досуга (музеи, галереи, выставочные и концертные залы, театры). В Екатеринбургской агломерации расположены уникальные для региона учреждения культуры и познавательного досуга: мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. Свердловская область»,	**1.** Создание базовых и дополнительных объектов туристской инфраструктуры культурно-познавательного (в т.ч. минералогического) туризма кластеров «Природно-рекреационная зона выходного дня города Екатеринбурга» и «Самоцветное кольцо» с включением их в тематические маршруты «Этно-тур» и «Сокровища Уральских гор»: - Музейно-туристский комплекс «Золотая деревня», Березовский ГО, в составе: музейно-досуговый центр «Золотая деревня» (зоны мемориальная, рекреационная, развлекательная, событийная, выставочная), музей Крокоита в стволе шахты Березовского рудника, туристический аттракцион на базе существующих шахт;	1. Увеличение туристического потока за счет развития «брендовых» для Уральского региона подвидов культурно-познавательного туризма: минералогического, индустриального, географического туризма. 2. Развитие туристской инфраструктуры на туристических маршрутах регионального и местного значения, насыщение их объектами туристского показа с возможностью активно-познавательного участия туристов. 3. Формирование комплексного туристского продукта, ориентированного на различные категории туристов. 4. Создание доступных и комфортных условий познавательного и активного

Приоритеты, основные направления, целевые показатели развития индустрии туризма Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	Характеристика туристской инфраструктуры Свердловской области	Характеристика туристской инфраструктуры Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по развитию объектов туризма
кластера «Гора Белая» (с 2018 до 2028 г.); - экотуристского кластера «Река Чусовая» (с 2018 до 2028 г.); - кластеров «Северный куст», «Южный куст» (2025-2035 гг.). **5.** Формирование брендированных туристских маршрутов. **6.** Развитие туристской инфраструктуры: создание базовых и дополнительных объектов туристских кластеров, объектов туристского сервиса, объектов придорожного сервиса по основным существующим и перспективным туристским маршрутам. **7.** Формирование зон отдыха для жителей г. Екатеринбург, г. Нижнего Тагила, г. Каменск-Уральский, в т.ч. кластера «Природно-рекреационная зона выходного дня города Екатеринбурга», включающего зону 30-50 км вокруг МО «город Екатеринбург» (города Верхняя Пышма, Полевской, Сысерть, Первоуральск, Ревда, Березовский). **7.** Реализация инвестиционных проектов – 13 единиц, в т.ч. в Екатеринбургской агломерации – 4 единицы: - развитие музеев военной и	сосредоточенные в г. Екатеринбурге, отвечают современным стандартам и предоставляют высокое качество сервиса: отели категории «5 звезд», «4 звезды», «3 звезды». По состоянию на 1 января 2017 года на территории Свердловской области осуществляли деятельность 432 средства размещения с общим номерным фондом 15362 номера. Доминирующие позиции на рынке гостиничных услуг занимает муниципальное образование "город Екатеринбург" город Нижний Тагил. Инфраструктура культурно-познавательного туризма представлена культурно-историческими достопримечательностями, объектами культурного наследия, музеями, объектами туристского показа промышленной и минералогической тематики. На территории Свердловской области расположены 942 памятника истории и архитектуры, в т.ч. 79 памятников федерального значения; 6 государственных музейных комплексов и около 500 муниципальных, ведомственных и частных музеев. В регионе действуют 14 православных	Президентский центр Б.Н. Ельцина, Международный центр искусств «Главный проспект», музейные филиалы Свердловского областного краеведческого музея - Художественный музей Эрнста Неизвестного и Екатеринбургского музея изобразительного искусства - Музей наивного искусства, Музей Владимира Высоцкого, музей Невьянской иконы, Музей военной и автомобильной техники УГМК (г. Верхняя Пышма), крупнейший на Урале океанариум. Инфраструктуру паломнического туризма определяют памятные исторические места, связанные с пребыванием на Урале царской семьи Романовых и объекты религиозного культа различных конфессий. Базой для развития минералогического туризма являются традиционные места добычи полезных ископаемых (золота, платины, цветных металлов, драгоценных, поделочных и облицовочных камней) в г. Березовском, г. Верхняя Пышма, с. Мраморское	- Музей меди, ГО Верхняя Пышма; - «Семейный парк» (уникальное городское пространство на техногенном ландшафте с формированием тематических зон и размещением объектов), ГО Верхняя Пышма; - Центр семейного отдыха «Уральская этно-деревня» (туристический агрокомплекс в формате этно-исторического поселения с зонами проживания, ремесленничества, экспозиции быта населения уральского региона), ГО Среднеуральск; - Туристский центр «Европа-Азия», ГО Дегтярск; - Туристский центр «Европа-Азия», Полевской ГО. **2.** Формирование уникальных тематических туристских маршрутов, в т.ч.: - Бажовские сказы, - Граница Европа-Азия, - Сокровища Уральских гор, - Русская Голгофа, - Летопись горных заводов, - Этно-тур.	досуга и отдыха для населения. 5. Создание новых рабочих мест в индустрии туризма и отдыха.

Приоритеты, основные направления, целевые показатели развития индустрии туризма Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	Характеристика туристской инфраструктуры Свердловской области	Характеристика туристской инфраструктуры Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по развитию объектов туризма
автомобильной техники УГМК, ГО Верхняя Пышма, 2014-2025 гг.; - развитие территории музея-шахты Уральского золота, Березовский ГО, 2014-2025 гг.; - развитие тематического парка «Парк сказов», этнографического парка «Арамильская слобода», Арамильский ГО, 2014-2025 гг.; - реконструкция исторической пристани на территории загородного клуба «Ключ-камень», ГО Первоуральск, 2017-2028 гг. <u>Целевой показатель увеличения туристического потока:</u> число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (по целевому ориентиру) – 1666,4 тыс. человек в 2035 г.	монастырей, более 300 православных приходов, из них 11 храмов являются культовыми памятниками 18 века. На территории Свердловской области сохранились объекты промышленного производства и промышленной архитектуры 18 века, действуют современные производства, доступные для туристских посещений. Активный туризм развивается на базе горнолыжных и иных спортивных комплексов, природных территорий, традиционных мест добычи полезных ископаемых. На территории региона созданы и действуют 11 горнолыжных комплексов, которые ежегодно посещают около 800 000 человек, 1 национальный парк, 4 природных парка, 19 лесопарков, 1 природно-минералогический заказник, 36 ландшафтных парков. 425 различных памятников природы олицетворяют специфику и своеобразие Уральского региона. Лечебно-оздоровительный туризм базируется преимущественно на источниках минеральных вод, лечебных грязей и рекреационно-оздоровительных ресурсах местности. В регионе действует более	и др., а также геологические и минералогические музеи в городах Екатеринбург, Полевской, Березовский, Верхняя Пышма, Первоуральск. Инфраструктура индустриального туризма представлена объектами промышленного наследия: Верх-Исетский завод МО «город Екатеринбург», Северский трубный завод (Северская домна) Полевской ГО, Сысертский фарфоровый завод Сысертский ГО и т.д. Инфраструктура активного туризма строится на использовании уникального природного потенциала природного парка «Бажовские места», геоморфологических памятниках природы, а также высотах, отмечающих границу «Европа-Азия». Объектами спортивного туризма и активного отдыха на территории Екатеринбургской агломерации являются оборудованные горнолыжные комплексы «Гора Пильная» и «Гора Теплая» ГО Первоуральск, «Гора Волчиха» ГО Ревда, «Гора Лиственная» Березовский ГО, «Гора Уктус» МО «город Екатеринбург.		

Приоритеты, основные направления, целевые показатели развития индустрии туризма Свердловской области (государственные программы Свердловской области)	Характеристика туристской инфраструктуры Свердловской области	Характеристика туристской инфраструктуры Екатеринбургской агломерации	Прогнозный показатель по Екатеринбургской агломерации (проект внесения изменений в СТП Свердловской области)	Оценка влияния планируемых мероприятий по развитию объектов туризма
	20санаториев и профилакториев, ежегодно принимающих более 300 тыс. человек. Транспортная инфраструктура Основу транспортной инфраструктуры составляют автомобильные дороги регионального значения. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 42,6 км на 1 тыс. кв. км. Плотность сети железных дорог общего пользования составляет 183 км на 10000 кв. м. территории. Скоростное железнодорожное сообщение отсутствует. Международный аэропорт «Кольцово» расположен в г. Екатеринбурге. Основные недостатки существующей туристской инфраструктуры: - ограниченная транспортная доступность объектов туристского показа; - отсутствие достаточной и качественной придорожной инфраструктуры, знаков туристской навигации; - дефицит средств коллективного размещения, за исключением г. Екатеринбург и г. Нижний Тагил; - отсутствие развитой туристской инфраструктуры за пределами г. Екатеринбурга.	За счет г.Екатеринбурга Екатеринбургская агломерация наиболее обеспечена коллективными средствами размещения и обслуживания туристов. По состоянию на 1 января 2017 года в г. Екатеринбурге было сосредоточено 44% предприятий сферы гостеприимства или 190 средств размещения на 6164 номера.		

4.8. Сводная оценка влияния изменений социально-экономических характеристик на комплексное развитие территории

Мероприятия Проекта по развитию социальной инфраструктуры направлены на создание условий для достижения приоритетных целей социально-экономической политики Свердловской области и Екатеринбургской агломерации:

- высокого стандарта благосостояния человека,
- социального благополучия общества,
- сбалансированного пространственного развития территории,

и предусматривают размещение объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обслуживания граждан, объектов досуга и туристской инфраструктуры.

Развитие сети организаций среднего общего, дополнительного, среднего профессионального образования и укрепление материально-технической базы (дополнительное строительство и реконструкция объектов) учреждений высшего профессионального образования позволит:

- системе общего среднего образования перейти на односменный режим обучения и организовать образовательный процесс в соответствии с действующими федеральными стандартами, повысить доступность дополнительного образования, способствующего раннему развитию детей и их профессиональной ориентации;
- системе среднего профессионального образования расширить спектр предлагаемых образовательных услуг в соответствии с требованиями инновационного развития экономики Свердловской области и повысить их доступность для граждан;
- системе высшего профессионального образования повысить качество образовательных услуг.

Повышение доступности качественного образования позволит создать условия для развития творческого потенциала, осознанной и успешной экономической деятельности населения.

Размещение объектов первичной и скорой медицинской помощи, а также объектов перинатальной и высокотехнологичной медицины направлено на дальнейшее развитие трехступенчатой системы оказания медицинской помощи и повышения ее эффективности путем формирования оптимальной сети медицинских организаций. В первую очередь предусмотрено расширение сети и обеспечение территориальной доступности учреждений первичной и скорой медицинской помощи, обслуживающих наиболее широкие слои населения и осуществляющих профилактику, наблюдение, лечение и маршрутизацию пациентов в лечебные организации более высоко уровня. Развитие сети медицинских организаций позволит создать условия для снижения естественной убыли населения, материнской и детской смертности, увеличения продолжительности жизни населения.

Развитие сети центров социального обслуживания населения, строительство объектов и укрепление материально-технической базы учреждений,

осуществляющих комплексную реабилитацию и абилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов повышает социальную защищенность населения, создает условия для снижения социального неравенства, социально активной жизни граждан независимо от их возраста и состояния здоровья.

Строительство объектов физической культуры и спорта разного уровня, развитие и укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования спортивной направленности увеличит обеспеченность населения спортивными сооружениями, улучшит их качество и территориальную доступность, создаст условия для систематических занятий физической культурой, формирования и ведения здорового образа жизни, развития массового и профессионального спорта.

Развитие сети многофункциональных культурных комплексов и объектов культуры клубного типа решает задачу обеспечения максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, а также выравнивания возможностей для участия граждан в культурной жизни независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания. Такие организации осуществляют просветительскую и досуговую деятельность, поддержку и развитие народного, детского и юношеского творчества. При реализации мер по расширению сети многофункциональных культурных комплексов планируется повышение таких показателей как обеспеченность зрительскими местами в учреждениях культурно-досугового типа, увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, увеличение количества посещений учреждений культуры, увеличение количества детей, занимающихся творчеством.

Строительство крупных уникальных объектов культуры регионального значения позволит жителям Екатеринбургской агломерации и Свердловской области приобщиться к культурным мероприятиям и событиям мирового уровня, позиционировать и продвигать г. Екатеринбург как крупнейший культурный центр Уральского региона.

Развитие социальной инфраструктуры создает базу для дальнейшего развития Екатеринбургской агломерации и г. Екатеринбурга как делового, образовательного, культурного центра Уральского региона, центра развития высоких технологий, науки и высокотехнологичной промышленности. Развитие деловых функций г. Екатеринбурга и повышение качества жизни населения повлечет за собой развитие сферы услуг и туризма, что даст новый импульс развитию территорий муниципальных образований Екатеринбургской агломерации.

Высокие конкурентные преимущества позволят Екатеринбургской агломерации привлекать внешние ресурсы, необходимые для ее развития.

Вывод

Условия для развития человеческого потенциала и достижения социального благополучия будут создаваться путем сбалансированного пространственного развития сети объектов социальной инфраструктуры, которая устранит дисбаланс

в развитии сферы социального обслуживания муниципальных образований Екатеринбургской агломерации, и обеспечит равный доступ к культурным благам гражданам независимо от места их проживания, социального статуса и состояния здоровья.

Предложенные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры позволят позиционировать Екатеринбургскую агломерацию как стабильно развивающуюся, благоприятную для проживания территорию с высоким качеством жизни и социального благополучия, где созданы условия для реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Степень развития человеческого потенциала отражается на степени человеческого капитала, который служит экономическим и социальным ресурсом, в широком смысле является интенсивным производительным фактором экономического развития, развития общества, служит залогом устойчивого социального и экономического развития Екатеринбургской агломерации и региона в целом.

4.9. Транспорт

Выявление приоритетов и целевых установок развития, индикаторов и прогнозных целевых показателей, установленных в документах социально-экономического планирования

В Свердловской области предусмотрена программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года». Она состоит из четырех подпрограмм:

- «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской области»;
- «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»;
- «Содействие развитию муниципального образования город Екатеринбург как центра Свердловской области – «Столица»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

В рамках программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» для каждой из четырех подпрограмм поставлены целевые значения достижения показателей (см. таблицы далее).

Таблица 4.22. Целевые показатели в рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской области»

Наименование целей, задач и целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации государственной программы						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Свердловской области	%	16,8	18,5	20,2				
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Свердловской области	%	75,8	77,9	80				
Объем пассажирооборота аэропорта «Кольцово»	млн. пассажиров	4,5	4,8	5,1	5,4	5,5	5,6	5,7
Новые открытые международные маршруты (в том числе увеличение частоты полетов воздушных судов на имеющихся международных направлениях) (ежегодно)	единиц	3	3	3	3	3	3	3
Суммарный среднегодовой объем грузовых перевозок в аэропорту «Кольцово»	тыс. тонн	22	22,8	25	27	27,6	28,2	29,4
Производительность труда на транспорте	тыс. рублей в год	2 569,2	2 697,70	2 832,50	2 974,20	3 122,90	3 279,00	3 448,8
Доля категорированных транспортных средств (автобусов), работающих на регулярных пассажирских маршрутах, от общего числа автобусов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки	%	10	15	22	30	35	40	45
Удельный вес утвержденных планов мероприятий по обеспечению транспортной безопасности автовокзалов, железнодорожных вокзалов и гражданских аэропортов от общего числа пассажирских транспортных узлов	%	100	-	-	-	-	-	-
Количество приобретенной коммунально-уборочной техники	единиц	66						
Количество светофорных объектов, оборудованных и подключенных к адаптивной системе управления дорожным движением	единиц	50						
Количество транспортных средств (автобусов, трамваев, троллейбусов), оборудованных навигационными устройствами и видеорегистраторами	единиц	772						
Количество систем городского центра управления пассажирскими перевозками, между которыми обеспечена передача данных	единиц	4						
Удельный вес реализованных планов мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной	%	0	10	20	40	60	80	100

Наименование целей, задач и целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации государственной программы						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
инфраструктуры, находящихся под управлением государственного унитарного предприятия Свердловской области «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта»								
Выбросы загрязняющих веществ на один пассажиро-километр по автомобильному транспорту	%	75	71	68	65	60	55	50
Количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе (при условии софинансирования мероприятий по закупке автобусов из федерального бюджета)	штук	50	50	50	50	50	50	50
Количество приобретенных трамвайных вагонов	штук	3						
Транспортная подвижность населения наземным пассажирским транспортом общего пользования	пассажиро-километров в год на человека	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	4 054
Пассажирооборот автомобильного транспорта	млрд. пассажиро-километров	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Средняя скорость движения общественного транспорта	километров в час	14,9	14,9	14,9	14,9	15	15,5	16,9
Протяженность построенной трамвайной линии	километров	-	17,9	-	-	-	-	-
Количество перевезенных пассажиров организациями железнодорожного транспорта в пригородном сообщении на территории Свердловской области	тыс. пассажиров в год	13 784	13 792	13 832	13 840	13 848	13 852	13 860
Объем вагоно-километровой работы организаций железнодорожного транспорта при перевозке пассажиров в пригородном сообщении на территории Свердловской области	тыс. вагоно-километров в год	31 900	31 900	31 900	31 900	31 900	31 900	31 900
Доля выполненных регулярных рейсов по межмуниципальным пригородным маршрутам автомобильного транспорта, в отношении которых заключены государственные контракты	%	не ниже 80	не ниже 80	не ниже 80				
Количество поездок клиентских групп и болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городе Екатеринбурге	поездок	1 374 000						
Работа автобусов-шаттлов в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городе Екатеринбурге	часов	8676						
Работа трамваев-шаттлов в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городе Екатеринбурге	часов	1392						
Скорость товародвижения на автомобильном транспорте	километров в сутки	690	700	700	700	700	750	900
Скорость товародвижения на железнодорожном транспорте	километров в сутки	410	410	410	410	410	410	455

Наименование целей, задач и целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации государственной программы						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля контейнерных и контрейлерных перевозок в общем объеме перевозок грузов железнодорожным транспортом	%	3	3	3	3	3	3	6,8
Увеличение перерабатывающей способности четной сортировочной системы станции Екатеринбург-Сортировочный к уровню 2014 года	%	100	100	100	100	100	100	164
Объем прибытия импорта в универсальных контейнерах	двадцати-футовый эквивалент	20 673	20 673	20 673	20 673	20 673	20 673	20 900
Количество реализованных этапов реконструкции в рамках реализации проекта строительства третьего главного пути на участке Косулино – Богданович	единиц	-	-	-	-	-	-	2 этап
Площадь складских комплексов в рамках реализации проектов по строительству крупных складских комплексов	тыс. квадратных метров	1480	1480	1480	1480	1480	1480	2200
Количество поездов, отправленных и прибывших во все контейнерные терминалы в Свердловской области:	поездов в месяц							
прибытие		32	32	32	32	32	32	40
отправление		21	21	21	21	21	21	25
Число привлеченных к размещению в действующей и планируемой к созданию складской инфраструктуре распределительных центров федеральных и международных торговых сетей, промышленных предприятий, логистических операторов и других организаций	единиц	-	-	-	-	-	-	не менее 5
Перспективное время в пути между Екатеринбургом и Челябинском	часов	-	-	-	-	-	-	1,35
Количество поездов, обеспеченных инновационным подвижным составом	единиц	16	16	16	16	16	16	18
Увеличение частоты рейсов в рамках проекта «Экспресс Кольцово» («Аэроэкспресс») к уровню 2014 года	%	150	150	150	150	150	150	150

Источник: программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

Таблица 4.23. Целевые показатели в рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»

Наименование целей, задач и целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации государственной программы						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения	километров	7,149	16,078	17,714	8,67	8,132	25,967	54,364

Наименование целей, задач и целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации государственной программы						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Количество построенных и реконструированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	единиц	1	1	13	1	4	8	0
Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (ежегодно)	единиц	2	0	4	5	2	2	3
Количество жителей сельских населенных пунктов, которые обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (ежегодно)	человек	87	0	1043	1206	80	108	487
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью	%	100	100	100	100	100	100	100
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту	километров	88	77	81	68	71	90	120
Доля фактически уплаченного налога на имущество организаций в отношении региональных и межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, от начисленного	%	100	100	100	100	100	100	100
Количество разработанных планов обеспечения транспортной безопасности на участках автомобильных дорог регионального значения	штук	200	200					
Количество автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	штук	3	3	18	18	18	18	18
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	7,68	1,319	1,5	1,48	1,47	1,45	1,44
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт	километров	12,701	1,2	3,5	3,15	3,1	3,05	3
Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой выполнен ремонт	квадратных метров	560 000	512 799	438 099	356 228	52 202	111 139	48 831

Источник: программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

Таблица 4.24. Целевые показатели в рамках реализации Подпрограммы 3 «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» – «Столица»

Наименование целей, задач и целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации государственной программы						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильной дороги вокруг города Екатеринбурга	километров	0	4,095	0	0	0	9,908	11,44
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»	километров	3,638	0	0	1,539	0	0	0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Екатеринбург», в отношении которых выполнен капитальный ремонт	километров	0	1	0	0	0	0	0
Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Екатеринбург», на которой выполнен ремонт	квадратных метров	860 000	636 761	607 335	595 368	373 830	336 450	302 800
Количество проектов, запущенных в реализацию с использованием механизма государственно-частного партнерства	единиц	-	-	-	-	1	-	-

Источник: программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

Таблица 4.25. Целевые показатели в рамках реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»

Наименование целей, задач и целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации государственной программы						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля фактически проведенных контрольных мероприятий по выполнению муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, условий соглашений о предоставлении субсидий, иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, заключенных с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, от общего числа запланированных	%	100	100	100	100	100	100	100
Доля фактически проведенных контрольных мероприятий по проверке финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, от общего числа запланированных	%	0	100	100	100	100	100	100
Доля фактически проведенных контрольных мероприятий по проверке соблюдения получателями субсидий (юридическими лицами) условий, целей и порядка их предоставления от общего числа запланированных	%	100	0	0	100	0	0	100
Доля фактически проведенных проверок в рамках регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси от общего числа запланированных проверок	%	100	100	100	100	100	100	100
Доля фактически проведенных проверок в рамках регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения от общего числа запланированных проверок	%	100	100	100	100	100	100	100
Доля оформленных в срок разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси от общего количества выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси	%	100	100	100	100	100	100	100
Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест	человек	48 900	65 700	81 000	-	-	-	-
Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам областного бюджета	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0
Доля случаев (на 100 000 населения Свердловской области), при которых нанесен вред здоровью граждан по причине нарушения перевозчиками требований пунктов 2 и 3 части 16 статьи 9	%	не выше 0,5	не выше 0,5	не выше 0,5	не выше 0,5	не выше 0,5	не выше 0,5	не выше 0,5

Наименование целей, задач и целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации государственной программы						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», относительно численности населения Свердловской области в отчетном периоде								
Доля примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Свердловской области, введенных в эксплуатацию и соответствующих требованиям технических условий, от общего количества объектов дорожного сервиса, имеющих примыкание к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Свердловской области	%	12	16	21	21	22	23	24

Источник: программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

Определение прогнозных показателей на основе перечня предлагаемых к размещению объектов регионального значения в составе документов территориального планирования

Мероприятия, предложенные к реализации в рамках разрабатываемой СТП Екатеринбургской агломерации, окажут влияние на изменение прогнозных значений следующих показателей:

- Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2024 году – 145,8 км, к 2030 году – 280,1 км, к 2040 году – 1246,3 до км.
- Количество построенных и реконструированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения к 2024 году – 37, к 2030 году – 51, к 2040 – 148.

Сравнение прогнозных показателей развития территории по документам территориального планирования с целевыми показателями Стратегии и с показателями существующего положения рассматриваемой территории

В сфере транспортной инфраструктуры помимо показателей, указанных ранее (протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения; количество построенных и реконструированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения), существуют еще два показателя, прогнозные значения которых изменятся по отношению к тем, которые заложены в программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»:

- Объем пассажирооборота аэропорта «Кольцово». Прогнозные значения данного показателя, представленные в программе, уже неактуальны (4,1 и 5,7 млн пассажиров в 2018 и 2024 гг. соответственно), так фактический пассажирооборот аэропорта в 2018 г. составил 6,1 млн человек.
- Перспективное время в пути между Екатеринбургом и Челябинском, заложенное в программе, составляет 1 час 35 минут в 2024 г., что предполагает появление в этот период ВСМ Екатеринбург – Челябинск. Однако ввиду последних изменений в программе развития ВСМ в России (учтены в СТП) завершение проекта планируется не ранее 2035 г. Таким образом к 2024 г. заложенное время недостижимо.

Сравнение прогнозных значений показателей представлено в таблице ниже.

Таблица 4.26. Сравнение прогнозных показателей развития территории по ДТП с целевыми показателями Стратегии

Наименование целей, задач и целевых показателей	**Единица измерения**	**Значение целевого показателя реализации государственной программы**						
		2018 год	**2019 год**	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**	**2024 год**
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения	Километров (согласно программе)	7,149	16,078	17,714	8,67	8,132	25,967	54,364
	Километров (согласно СТП)	7,149	16,078	20,414	8,67	8,132	25,967	59,464
Количество построенных и реконструированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	Единиц (согласно программе)	1	1	13	1	4	8	0
	Единиц (согласно СТП)	1	1	13	1	4	8	9

Сводная оценка влияния изменений социально-экономических характеристик на комплексное развитие территории

В сфере транспорта назначения показателя «Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения» согласно СТП будут выше в 2020 и 2024 гг. по сравнению с тем, что предполагается в рамках исполнения программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года». Также в 2024 г., согласно предложениям из СТП, будет построено больше транспортных развязок, в результате чего значения показателей будут следующими:

- Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2024 году – 145,8 км, к 2030 году – 280,1 км, к 2040 году – 1246,3 до км.
- Количество построенных и реконструированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения к 2024 году – 37, к 2030 году – 51, к 2040 – 148.

5. Технико-экономические показатели

Таблица 5.1. Технико-экономические показатели

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние на 2019 г.	Расчетный срок (2040 г.)
1	**Территория**			
1.1	Всего	тыс. га	1185	1185
2	**Население**			
2.1	Всего	тыс. чел.	2146,3	2464,1/2748,9
	в том числе, г. Екатеринбург	тыс. чел.	1515,8	1519,2/1804,0
2.2	Показатели естественного движения населения:			
	прирост	промилле	12,8	12,1
	убыль	промилле	11,9	8,5
2.3	Ожидаемая продолжительность жизни	лет	72,6	82,1
	женщин	лет	75,9	85,7
	мужчин	лет	69,3	78,6
2.4	Число городских округов - всего	единиц	14	14
	в том числе, городов	единиц	11	11
	из них с численностью населения:			
	1-3 млн чел.	единиц	1	1
	100 - 250 тыс. чел.	единиц	1	1
	50 - 100 тыс. чел.	единиц	4	4
	до 50 тыс. чел.	единиц	5	5
	поселков городского типа	единиц	2	2
2.5	Плотность населения	чел/км^2	180,1	209,0
2.6	Возрастная структура населения	%	100,0	100,0
	Моложе трудоспособного возраста	%	19,8	19,1
	Трудоспособного возраста	%	62,5	58,7
	Старше трудоспособного возраста	%	17,6	22,2
2.7	Численность занятого населения - всего	тыс. чел./%	623,1 / 100,0	739,0 / 100,0
	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	тыс. чел / %	5,7 /0,9	9,4 / 1,3
	Добыча полезных ископаемых	тыс. чел / %	0,9 / 0,2	1,1 / 0,1
	Обрабатывающие производства	тыс. чел / %	126,8 / 20,4	149,9 / 20,3
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел / %	30,3 / 4,9	30,9 / 4,2
	Строительство	тыс. чел / %	17,0 / 2,7	22,3 / 3,0
	Оптовая и розничная торговля	тыс. чел / %	68,8 / 11,0	72,2 / 9,8
	Гостиницы и рестораны	тыс. чел / %	7,4 / 1,2	9,5 / 1,3
	Транспорт и связь	тыс. чел / %	63,0 / 10,1	105,7 / 14,3
	Финансовая деятельность	тыс. чел / %	31,4 / 5,0	32,2 / 4,4
	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	тыс. чел / %	57,3 / 9,2	59,8 / 8,1
	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	тыс. чел / %	54,5 / 8,8	59,4 / 8,0
	Образование	тыс. чел / %	77,4 / 12,4	87,3 / 11,8
	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел / %	62,0 / 9,9	77,7 / 10,5

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние на 2019 г.	Расчетный срок (2040 г.)
	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс. чел / %	20,3 / 3,3	21,6 / 2,9
3	**Экономический потенциал**			
3.1	Объем промышленного производства	млрд. руб. /% к общероссийскому уровню (уровню субъекта Российской Федерации)	1625,9 / 2,4 (71,8)	4576.7
3.2	Объем производства продукции сельского хозяйства	млрд. руб. / % к общероссийскому уровню (уровню субъекта Российской Федерации)	17,2 / 0,3 (21,7)	30.6
4	**Жилищный фонд**			
4.1	Всего	тыс. $м^2$ общей площади квартир	56 787,3	113 093,18
4.2	Обеспеченность населения общей площадью квартир:	$м^2$/чел.	26,6	45,9
5	**Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения**			
5.1	**Объекты образования**			
5.1.1	Общеобразовательные организации (включая филиалы и структурные подразделения)			
	в том числе:			
	регионального значения	единицы	38	39
	местного значения	единицы	311	371
5.1.2	Профессиональные образовательные организации (включая филиалы и структурные подразделения)			
	федерального значения	единицы		
	регионального значения	единицы	48	52
	местного значения	единицы	1	1
5.1.3	Организации дополнительного образования			
	регионального значения	единицы	7	12
	местного значения	единицы	67	95
5.1.4	Организации дополнительного профессионального образования			
	регионального значения	единицы	1	2
	местного значения	единицы	1	2
5.1.5	Образовательные организации высшего образования (включая филиалы)			
	федерального значения	единицы	24	24
	местного значения	единицы	15	15
5.1.6	Иные образовательные организации			
	регионального значения	единицы	1	1
	местного значения	единицы	1	1

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние на 2019 г.	Расчетный срок (2040 г.)
5.2	**Объекты здравоохранения**			
	Лечебно-профилактические медицинские организации			
	в том числе:			
5.2.1	Больницы			
	федерального значения	единицы	1	1
	регионального значения	единицы	27	39
	местного значения	единицы	26	30
5.2.1.1	Родильные дома			
	регионального значения			1
	местного значения	единицы	3	4
5.2.2	Поликлиники			
	федерального значения	единицы	6	6
	регионального значения	единицы	42	61
	местного значения	единицы	98	117
5.2.3	Общие врачебные практики, фельдшерско-акушерские пункты			
	федерального значения	единицы	4	5
	регионального значения	единицы	99	143
	местного значения	единицы	10	12
5.2.4	Станции скорой медицинской помощи			
	федерального значения	единицы	1	1
	регионального значения	единицы	16	22
	местного значения	единицы	12	15
5.2.5	Санаторно-курортные организации			
	регионального значения	единицы	1	1
	местного значения	единицы	13	13
5.3	**Объекты физической культуры и спорта**			
	в том числе:			
5.3.1	Открытые спортивные арены (стадионы)			
	регионального значения	единицы	2	2
5.3.2	Крытые универсальные и специализированные спортивные сооружения (арены, дворцы спорта, манежи, бассейны плавательные)			
	регионального значения	единицы	3	10
	местного значения	единицы	2	6
5.3.3	Многофункциональные и специализированные спортивные и универсальные физкультурно-оздоровительные комплексы			
	регионального значения	единицы	2	12
	местного значения	единицы	24	32
5.4	**Объекты культуры и искусства**			
	Учреждения культуры и искусства			
	в том числе:			
5.4.1	Концертные залы			
	регионального значения	единицы	3	4

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние на 2019 г.	Расчетный срок (2040 г.)
	местного значения	единицы	4	
5.4.2	Театры			
	федерального значения	единицы	1	1
	регионального значения	единицы	5	5
	местного значения	единицы	6	6
5.4.3	Кинотеатры			
	регионального значения	единицы	1	1
	местного значения	единицы	1	2
5.4.4	Библиотеки			
	регионального значения	единицы	4	4
	местного значения	единицы	134	158
5.4.5	Музеи			
	федерального значения	единицы	2	2
	регионального значения	единицы	14	14
	местного значения	единицы	40	41
5.4.6	Выставочные центры			
	федерального значения	единицы	1	1
5.4.7	Организации культурно-досугового типа			
	регионального значения	единицы	4	4
	местного значения	единицы	91	107
5.4.8	Иные объекты культурно-просветительного назначения со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха			
	федерального значения	единицы	2	2
	регионального значения			1
	местного значения	единицы	2	3
5.5	**Объекты социального обслуживания**			
	Учреждения социального обслуживания граждан регионального значения			
	в том числе:			
5.5.1	Комплексные центры социального обслуживания (включая филиалы и структурные подразделения)	единицы	43	44
5.5.2	Пункты социальной помощи	единицы	8	8
5.5.3	Социльно-реабилитационные центры для несовершеннолетних	единицы	12	12
5.5.4	Психоневрологические интернаты	единицы	5	5
5.5.5	Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей	единицы	2	2
5.5.6	Пансионаты для престарелых и инвалидов	единицы	2	2
5.5.7	Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями	единицы	3	5
5.5.8	Центры реабилитации инвалидов	единицы	1	2
5.5.9	Дома ночного пребывания	единицы	1	1
5.6	**Объекты отдыха и оздоровления**			
	в том числе:			
5.6.1	Санаторно-курортные организации			

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние на 2019 г.	Расчетный срок (2040 г.)
	регионального значения	единицы	1	1
	местного значения	единицы	13	13
5.6.2	Организации отдыха и оздоровления детей			
	федерального значения	единицы	1	1
	регионального значения	единицы	2	2
	местного значения	единицы	36	36
6	**Транспортная инфраструктура**			
6.1	Протяженность железных дорог общего пользования - всего	км	698.9	883.4
	В том числе:			
	федерального значения	км	698.9	869,2
	регионального значения	км	0	7,5
6.2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования (регионального, межмуниципального и федерального значения) - всего	км	1632.4	2186,6
	В том числе:			
	федерального значения	км	204.23	247.2
	регионального значения	км	1395.7	1939,4
6.3	Из общего количества автомобильных дорог общего пользования (регионального, межмуниципального и федерального значения) дороги с твердым покрытием	км/%	1618/99%	2186,6/100%
6.4	Плотность транспортной сети:			
	железнодорожной	км/км^2	0.062	0.078
	автомобильной	км/км^2	0.14	0.184
6.6	Аэропорты гражданской авиации	единиц	1	2
	В том числе:			
	международного значения	единиц	1	1
	федерального значения	единиц		
6.7	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)	автомобилей	290	427
7	**Инженерная инфраструктура и благоустройство территории**			
7.1	Водоснабжение			
7.1.1	Водопотребление – всего	тыс. м^3/сут	637.5	855.8
7.2	Канализация			
7.2.1	Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы	тыс. м^3/сут.	-	733.1
7.3	Энергоснабжение			
7.3.1	Производительность централизованных источников:			
	электроснабжения	МВт	3063.5	3995
	теплоснабжения	Гкал/ч	1621	-
7.3.2	Потребность в:			
	электроэнергии	МВт	1472	2908
	тепле	Гкал/ч	5721.2	11480.9
7.4	Газоснабжение			

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние на 2019 г.	Расчетный срок (2040 г.)
7.4.1	Потребление газа – всего	млн м^3/год	2400.7	5011.87
7.7	Санитарная очистка территорий			
7.7.1	Количество твердых бытовых отходов	тыс. м^3/год	5190.52	5610.734
	В том числе количество утилизируемых твердых бытовых отходов	тыс. м^3/год	193.32	1713.531
8	**Охрана природы и рациональное природопользование**			
8.1	Количество ООПТ федерального значения	шт.	2	2
8.2	Общая площадь ООПТ федерального значения	га	54.9	54.9
8.3	Количество ООПТ областного значения	шт.	121	122
8.4	Общая площадь ООПТ областного значения	га	85224.7	86971.1
8.5	Количество ООПТ местного значения	шт.	17	17
8.6	Общая площадь ООПТ местного значения	га	160.3	160.3
8.7	Неблагополучные в экологическом отношении территории агломерации (всего по области)	количество муниципальных образований	5 (13)	-

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Приложение 2
Социальная инфраструктура.
Образование

Москва 2021

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

№№ п/п	Фамилия и инициалы	Специализация
ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»		
1.	Кузьмина Е.Г.	Руководитель проекта
2.	Алехин В.И.	Главный инженер проекта, координатор проекта
3.	Сафонов С.Г.	Главный архитектор проекта
4.	Корабинских М.В.	Главный специалист по информационным технологиям
5.	Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды
6.	Жаббаров Р.А.	Эксперт по строительству
7.	Смирнов Д.С.	Эксперт по земельно-имущественным отношениям
8.	Егорова Т.В.	Эксперт по демографии
9.	Верховская М.А.	Главный специалист по охране объектов культурного наследия
10.	Шелестов С.И.	Эксперт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
11.	Чельцова Н.В.	Эксперт по экономическому моделированию
12.	Мачульская О.В.	Эксперт по экономике и государственным программам
13.	Крылов П.М.	Эксперт по транспорту
14.	Вахрамова М.А.	Главный специалист экономист
15.	Осокина О.Н.	Специалист по территориальному планированию
16.	Лисовский А.О.	Специалист по ГИС технологиям
17.	Харламова А.С.	Специалист по ГИС технологиям
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект		
18.	Мазаев Г.В.	Научный руководитель
19.	Родионова Г.С.	Руководитель проекта
20.	Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта
21.	Титкова Л.Ю.	Главный инженер проекта
22.	Подкорытова Е.Б.	Эксперт по территориальному планированию
23.	Зотова Д.С.	Эксперт по территориальному планированию
24.	Огородникова П.И.	Специалист по компьютерной графике
25.	Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды
26.	Кириченко Ю.Б.	Специалист по территориальному планированию
27.	Смагина О.Г.	Специалист по территориальному планированию

ООО «Центр экономики инфраструктур»		
1.	Пеньевский И.М.	Заместитель руководителя проекта по вопросам социально-экономического развития
2.	Шульц Д.Н.	Эксперт по экономическому моделированию
3.	Степанов П.С.	Эксперт по транспорту
4.	Филиппова О.Г.	Эксперт в сфере картографии

Содержание

Введение 5

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения 6

3.5. Социальная инфраструктура 6

3.5.1. Образование 14

Введение

Научно-исследовательская работа по разработке концепции развития Екатеринбургской агломерации и подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» (далее проект Схемы) выполняется в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП».

Заказчик – Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Исполнитель – ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Проект Схемы выполняется совместно с порядной организацией: Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект (г. Екатеринбург).

Настоящие материалы НИР являются доработанной версией проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» (далее – проект Схемы), в которой учтены замечания и рекомендации, полученные по результатам предварительного ознакомления министерствами Свердловской области и муниципальными образованиями, входящими в состав Екатеринбургской Агломерации, а также, проведена актуализация проекта с учетом текущих изменений за период 2017-2020 годы.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения

3.5. Социальная инфраструктура

Основанием и руководящими документами для разработки раздела «Социальная инфраструктура» в составе 6-го этапа проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» (далее по тексту раздела – проект Схемы) является:

- Техническое задание на выполнение части научно-исследовательской работы по разработке концепции развития Екатеринбургской агломерации и подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации, Приложение 1, являющееся неотъемлемой частью Договора субподряда № К-018-001/1 от 17.09.2018 (далее по тексту – ТЗ), порядок работ по 5-му этапу определен ТЗ пп.7.6.-7.8., 7.9, состав и содержание работ определены ТЗ пп.8.2.-8.7.;
- согласованные на уровне Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, отраслевых министерств, органов местного самоуправления решения 5-го этапа НИР - Проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации»;
- замечания и рекомендации, полученные по результатам предварительного ознакомления с материалами 5-го этапа НИР министерствами Свердловской области и муниципальными образованиями, входящими в состав Екатеринбургской Агломерации (письма Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08.04.2020 № 16-01-82/3406 и от 21.04.2020 №16-01-82/3903, с приложением сводного перечня замечаний, предложений и разногласий по проекту Схемы «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации.

Нормативно-правовая база проекта Схемы, определяющая полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в вопросах управления и развития различных областей (видов деятельности) в границах субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе, в части осуществления и регулирования градостроительной деятельности, а также, создания и учета объектов капитального строительства, зон, территорий регионального и местного значения:

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ № 184);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ № 131).

- Нормативно-правовая база градостроительной деятельности в части разработки градостроительной документации:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019), Статья 14. Содержание документов территориального планирования субъекта Российской Федерации;
- Закон Свердловской области от 08.12.2006 № 77-ОЗ (ред. от 22.03.2018) «О схеме территориального планирования Свердловской области» (принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28.11.2006);
- Приказ Минрегиона России от 19.04.2013 № 169 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»;
- Закон Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ (ред. от 22.05.2019 № 38-ОЗ) «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (принят Законодательным Собранием Свердловской области 29.06.2016);
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 162-р (в ред. распоряжения от 17 апреля 2017 г. № 717) «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в областях федерального транспорта, энергетики, высшего профессионального образования, здравоохранения».

Решения проекта Схемы в отношении отдельных видов социально инфраструктуры опираются на отраслевую нормативно-правовую базу (документы указаны в соответствующих подразделах).

Объектом планирования настоящего раздела является социальная инфраструктура, а предметом планирования служит комплекс мероприятий, направленных на развитие системы социального обслуживания населения и вопросы размещения объектов капитального строительства регионального значения, обеспечивающие реализацию полномочий органов государственной власти Свердловской области в обозначенной сфере. Границами рассмотрения является территория Екатеринбургской агломерации.

Территория Екатеринбургской агломерации, рассматриваемая проектом Схемы, является частью Свердловской области и представляет собой совокупность территорий следующих муниципальных образований:

Усл. № МО	Наименование городского округа
I	Арамильский городской округ
II	Белоярский городской округ
III	Берёзовский городской округ
IV	Городской округ Верхнее Дуброво
V	Городской округ Верхняя Пышма
VI	Городской округ Дегтярск
VII	Городской округ Заречный
VIII	Городской округ Первоуральск
IX	Городской округ Ревда
X	Городской округ Среднеуральск
XI	Муниципальное образование «город Екатеринбург»
XII	Полевской городской округ
XIII	Сысертский городской округ
XIV	Муниципальное образование «посёлок Уральский»

Примечание: в целях обеспечений удобства ознакомления с материалами Проекта и идентификации объектов рассматриваемой инфраструктуры, в текстовых и графических материалах данного раздела принята указанная нумерация муниципальных образований и порядок представления сведений по территориям и объектам.

Разработка настоящего проекта Схемы в части развития социальной инфраструктуры преследует три цели:

1. Разработка предложений по развитию социальной инфраструктуры регионального уровня, направленных на обеспечение комплексного и устойчивого сбалансированного развития территорий муниципальных образований, вошедших в условные границы Екатеринбургской агломерации, обеспечение требуемого высокого уровня жизни населения путем формирования оптимальной структуры системы социального обслуживания, определения состава (перечня) объектов и рационального размещения объектов в границах Екатеринбургской агломерации.

2. Приведение документов территориального планирования в соответствие отраслевым и межотраслевым стратегическим и программным документам социально-экономического развития Свердловской области и увязка решений по социальному, экономическому и пространственному развитию территории по целям и срокам.

3. Выработка предложений по внесению изменений в документы стратегического пространственного и территориального планирования федерального и регионального уровней.

Разработка предложений по развитию социальной инфраструктуры – формированию структуры системы социального обслуживания: определение состава и размещение объектов, являющихся наиболее значимыми для обеспечения требуемого высокого уровня жизни населения Екатеринбургской агломерации, включает в себя:

- структуризацию социальной инфраструктуры Екатеринбургской агломерации: дифференциацию объектов инфраструктуры по видам и назначению объектов, по иерархическим уровням – по уровню

обслуживания населения (выявление зоны обслуживания) и по значению (федеральное, региональное, местное значение);
- анализ существующего и прогнозного состояния объектов социальной инфраструктуры, в том числе заложенного ранее выработанными предложениями по развитию социальной инфраструктуры;
- выработку предложений по формированию пространственно-территориальной структуры системы социального обслуживания.

Согласно Закону Свердловской области от 04.07.2016 №76-ОЗ (ред. от 22.05.2019 № 38-ОЗ) «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», в документах территориального планирования подлежат отображению объекты социальной инфраструктуры следующих сфер:
- образование (подраздел 3.5.1.);
- здравоохранение (подраздел 3.5.2.);
- физическая культура и спорт (подраздел 3.5.3.);
- культура и искусство (подраздел 3.5.4.);
- социальное обслуживание граждан (социальное обслуживание системы социальной защиты населения) (подраздел 3.5.5.);
- объекты отдыха и оздоровления детей, туризм (подраздел 3.5.6.).

В соответствии с указанными видами объектов социальной инфраструктуры сформирована структура настоящего раздела, подразделы (указаны выше) и графические материалы.

В рамках указанных разделов, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса (статья 14.), приведены сведения о назначении, наименовании, местоположении, основных характеристиках по существующим и планируемым к размещению объектам капитального строительства, а также, сведения о планируемых мероприятиях по реконструкции или развитию существующих объектов. Сведения по объектам приведены в табличных формах, сформированных в соответствии с видами объектов, указанными в Законе Свердловской области от 04.07.2016 №76-ОЗ (ред. от 22.05.2019 № 38-ОЗ).

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса и Технического задания на разработку проекта Схемы, в материалах раздела приведены сведения по существующим и планируемым объектам федерального, регионального и местного значения.

Ранжирование объектов социальной инфраструктуры по значению произведено по данным отраслевых министерств Российской Федерации и Свердловской области, а также, в соответствии с критериями:
- утвержденные перечни (реестры) объектов (федерального и регионального значения);
- учредитель организации и/или объекта;
- собственность на землю, на недвижимое имущество;
- источник финансирования строительства и содержания объекта;

- исполнение полномочий органами власти соответствующего уровня и органами местного самоуправления в областях, определенных законами Российской Федерации ФЗ №131 и ФЗ №184.

Объекты федерального и регионального значения представлены государственными казенными/автономными/бюджетными и унитарными учреждениями и организациями Российской Федерации и Свердловской области. Объекты местного значения представлены учреждениями муниципальными (казенными/автономными/бюджетными/унитарными), частными и ведомственными.

Сведения по существующим объектам предоставлены профильными министерствами Российской Федерации и Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, а также приняты по материалам открытых сайтов и порталов в системе Интернет (сведения об источниках данных приведены в соответствующих подразделах).

Анализ объектов социальной инфраструктуры местного значения по уровню обслуживания населения (зоны обслуживания), то есть по потребительскому значению существующих и планируемых к размещению объектов, позволяет дифференцировать их на две группы:

- объекты местного значения, необходимые для исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципального образования (в соответствии с ФЗ № 131), предоставляющие услуги жителям соответствующего муниципального образования;
- объекты местного значения, необходимые для исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципального образования (в соответствии с ФЗ № 131), осуществляющие обслуживание жителей двух и более муниципальных образований.

Объекты второй группы выполняют роль межмуниципальных объектов и обеспечивают решение задач двух уровней:

- межмуниципального агломерационного – то есть осуществляют обеспечение потребностей населения всех муниципальных образований, вошедших в состав агломерации, в том числе, ряд объектов предоставляют услуги жителям муниципальных образований, не вошедших в условные границы агломерации, а также иных субъектов РФ;
- межмуниципального локального – обеспечение потребностей двух (или нескольких) сопредельных муниципальных образований в границах Екатеринбургской агломерации.

Подобная ситуация складывается по ряду объективных и субъективных причин:

- отсутствие объектов требуемого направления (сферы) обслуживания в границах муниципального образования-потребителя;
- недостаточная емкость или низкое качество предоставляемых услуг в границах муниципального образования-потребителя;
- значительная удаленность от потребителей имеющихся объектов (нарушение норм территориальной доступности);

– уникальность объекта (услуг), предоставляемых объектом социального обслуживания (отсутствие аналогичных услуг в границах муниципального образования-потребителя).

Первые три фактора говорят о недостаточной обеспеченности территорий социальными услугами – низкой доступности и неудовлетворительном качестве услуг. В данном случае вопросы достижения необходимого уровня доступности социальных услуг являются вопросами местного значения и должны быть решены на муниципальном уровне при разработке программ и документов территориального планирования муниципальных образований. Вместе с тем, в ряде случаев, в силу дефицита территориальных ресурсов либо незначительной численности населения сельских населенных пунктов, строительство отдельных объектов в каждом населенном пункте не целесообразно. В таких ситуациях рациональным решением является создание универсальных многофункциональных объектов социального обслуживания (комплексов) - отраслевых либо межотраслевых (например, культурно-образовательных, спортивно-образовательных, иных) в границах муниципального образования, обладающего территориальным ресурсом, обеспечивающих обслуживание населения двух и более муниципальных образований. В настоящее время, в границах муниципальных образований Екатеринбургской агломерации расположены объекты, выполняющие подобную функцию, которые в силу уникальности и комплексности услуг, отнесены к межмуниципальным объектам.

В соответствии с п.8.7. Технического задания на разработку проекта Схемы, на картах, включенных в состав материалов по обоснованию проекта Схемы, отображены планируемые для размещения и существующие объекты федерального значения, объекты регионального значения, а также объекты местного значения, оказывающие существенное влияние на развитие территории и принятие решений по размещению объектов регионального значения.

Объекты местного значения, обеспечивающие обслуживание населения двух и более муниципальных образований – межмуниципальные объекты, и объекты, предоставляющие уникальные и социально-значимые услуги, оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Екатеринбургской агломерации и повлияли на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Подобные объекты, существующие, а также, реконструируемые и планируемые, отражены на картах материалов по обоснованию проекта Схемы. В перечнях объектов (в таблицах), представленных в каждом подразделе, данные объекты в столбце «Наименование объекта (учреждения)» отмечены **(за исключением объектов здравоохранения, отдыха и оздоровления детей и туризма, см. ниже). К таким объектам отнесены следующие виды объектов:

– в сфере образования: лицеи, школы с углубленным изучением отдельных предметов и профориентированные школы; межшкольный учебный комбинат (г. Дегтярск); образовательные центры; учреждения дополнительного образования – центры образования, развития, творчества, профориентированные центры; учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением;

- в сфере здравоохранения: все объекты здравоохранения местного значения, в том числе санаторно-курортные (муниципальные, ведомственные и частные) указаны на графических материалах;
- в сфере физкультуры и спорта: крупные спортивные комплексы, дворцы спорта; специализированные уникальные спортивные комплексы (и/или клубы) по отдельным видам спорта клубы; детские спортивные школы олимпийского резерва; физкультурно-оздоровительные комплексы;
- в сфере культуры и искусства: специализированные библиотеки (для слепых); музеи и выставочные комплексы; театры; зоопарк; центры культурного развития (запланированные в соответствии со Стратегией реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года);
- в сфере отдыха и оздоровления детей и туризма: все объекты (государственные, муниципальные, ведомственные и частные) указаны на графических материалах.

Решения настоящего проекта Схемы по размещению, реконструкции или развитию объектов социальной инфраструктуры базируются на решениях и мероприятиях, заложенных в стратегических и программных документах социально-экономического развития и развития отдельных отраслей, в документах территориального планирования Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных образований, в предложениях профильных министерств и органов местного самоуправления муниципальных образований, представленных в «Своде предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области», утвержденному Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017 (далее по тексту «Своде предложений…»). При подготовке предложений по развитию социальной инфраструктуры учтены замечания и предложения профильных министерств и органов местного самоуправления муниципальных образований, поступивших в рамках рассмотрения материалов ранее выполненных этапов научно-исследовательской работы.

Кроме того, настоящим проектом Схемы даны предложения по размещению ряда объектов социальной инфраструктуры, не предусмотренные указанными документами, например, объектов здравоохранения в Белоярском городском округе; объектов образования в Белоярском городском округе, Сысертском городском округе и городском округе Первоуральск; объектов спорта в Белоярском городском округе. На принятие решений по размещению дополнительных объектов в указанных муниципальных образованиях оказали влияние следующие факторы:

- прогнозируемый рост численности населения сверх планируемого по документам социально-экономического развития и территориального планирования – в Белоярском городском округе;
- перспективное развитие территорий жилищно-гражданского строительства, связанное с развитием транспортных и производственных зон, зон

агропромышленного комплекса с организацией переработки с/х продукции – в Белоярском городском округе, Сысертском городском округе;

- оптимизация размещения образовательных организаций в малых сельских населенных пунктах городского округа Первоуральск с заменой запланированных документами территориального планирования малокомплектных школ на объекты большей вместимости (с условием обеспечения транспортной доступности);
- дефицит социальных объектов определенных типов в границах муниципальных образований.

Решения настоящего проекта Схемы по развитию сфер социального обслуживания направлены на реализацию основополагающих целей и задач социально-экономического развития Свердловской области в целом и Екатеринбургской агломерации, как составляющей части региона. Одним из приоритетов социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 годы является: создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала (закон Свердловской области № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», принят Законодательным Собранием Свердловской области 15.12.2015). Предложения по развитию социальной инфраструктуры призваны обеспечить повышение качества и стандартов жизни населения, создание благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан. Они нацелены на обеспечение социальной стабильности в обществе и, в конечном итоге, устойчивого экономического роста.

Одним из индикаторов качества жизни населения является качество социального развития. Высокое качество социального развития человека достигается через реализацию соответствующих стандартов качества обслуживания, определяемых через нормативные показатели. Документами территориального планирования, стратегическими планами и программами социально-экономического развития Российской Федерации, Свердловской области (в том числе отдельных Министерств и ведомств) и муниципальных образований заложены мероприятия по достижению нормативных показателей обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения, определяемых с учетом восполнения дефицита социальных услуг проживающего населения и обеспечения перспективной численности населения округов. В целях социального развития самих муниципальных образований, повышения значимости их социальных активностей в отношении внешних потребителей, а также, отчасти, увеличения экономической активности городского округа и повышения уровня экономического благосостояния за счет коммерциализации ряда услуг, предоставляемых объектами социальной инфраструктуры, на муниципальных уровнях выдвинуты предложения и приняты решения (по ряду объектов) по размещению на территориях муниципальных образований объектов социальной инфраструктуры свыше нормативных потребностей с целью удовлетворения все возрастающих потребностей как внутри муниципалитетов, так и с расчетом обслуживания внешнего потребителя. Размещение объектов обусловлено, в том

числе, быстро меняющейся ситуацией потребительского рынка – возрастающей потребностью разнообразных услуг, практически во всех наиболее значимых социальных областях:

- в образовании (потребности в дополнительном, профессиональном образовании);
- в культуре и искусстве (досугово-развлекательное направление, культурно-познавательное и культурно-воспитательное направления, выставочно-ярмарочное и другие направления);
- в физкультуре и спорте (возрастающая заинтересованность населения в здоровом образе жизни обуславливает потребность в разнообразных формах организации физических занятий по различным видам спорта, а также в целях пропаганды здорового образа жизни (со стороны государства) потребность в объектах проведения массовых спортивных мероприятий различного уровня);
- в здравоохранении (повышение здоровья нации и отдельного человека, обеспечение образования населения в сфере здравоохранения);
- в сфере отдыха и рекреации (развитие данного комплекса услуг обусловлено с одной стороны: требованием обеспечения прав людей на отдых, закрепленного в Конституции РФ, с другой стороны: обусловлено особенно повышенными психоэмоциональными и физиологическими потребностями жителей урбанизированных мегаполисов, каким является Екатеринбург вкупе с городами-спутниками, в восполнении и оздоровлении своего душевного и физического состояния).

Решения настоящего проекта Схемы по развитию социальной инфраструктуры ориентированы на повышение качества жизни, на опережающее развитие человеческого потенциала – его культурных, духовных и физических активностей, что служит основополагающим ресурсом перехода общества к устойчивому развитию. Развитие экономически-ориентированных социальных сфер (например, туризм) и услуг направлено, в том числе, на повышение уровня экономического благосостояния. Реализация предлагаемых настоящим проектом Схемы мероприятий по развитию социальной сферы позволит получить конкурентные преимущества и повысить инвестиционную привлекательность каждому муниципальному образованию в отдельности и Екатеринбургской агломерации в целом, что в конечном итоге скажется на достижении высокого уровня социально-экономического развития.

3.5.1. Образование

Человеческий потенциал является основополагающим ресурсом перехода общества к устойчивому развитию. Базовыми показателями развития человеческого потенциала выступают: уровень образования населения и гарантированные возможности его получения (Основные положения стратегии устойчивого развития России / под. Ред. А.М.Шелехова. М., 2002.- 160с.). Таким образом, образование является и одним из прав человека и одновременно

важнейшим ресурсом социального и экономического развития общества и государства.

Основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы и осуществления образовательной деятельности, а также, правовые, организационные и экономические основы образования устанавливает Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «Об образовании в Российской Федерации». Государственная политика в области образования направлена на обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, на подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных реализовать потенциал знаний в условиях информатизации общества и развития наукоемких технологий.

Развитие сферы образования (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642) идет в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р). Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности и качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Достигается данная цель через реализацию основных, профессиональных и дополнительных образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Во исполнение национальных задач, на территориальном уровне субъектов Российской Федерации, в рамках полномочий, разрабатываются государственные программы, стратегии и концепции развития сферы образования, определяются приоритетные направления, соответствующие специфическим условиям субъекта, устанавливаются целевые показатели развития инфраструктуры. Одним из важных аспектов, оказывающим влияние на выбор приоритетных направлений развития отрасли для Свердловской области является развитие ее экономики и промышленного комплекса по пути шестого (инновационного) технологического уклада, предъявляющего высокие требования к качеству и направлениям образовательной подготовки.

В Свердловской области разработаны и утверждены стратегии и программы: Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (закон Свердловской области от 21.12.2015 №151-ОЗ), Государственная программа «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 г. № 919-ПП), Государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (с изменениями на 15.01.2019 г.) (постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2016 г. № 53-ПП).

Основными задачами направления Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы «Создание

конкурентоспособного образования», Стратегии развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года и Государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» являются:

- повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций;
- создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, в частности по инженерно-техническим, направленным на обеспечение экономики Свердловской области квалифицированными кадрами;
- модернизация материально-технической базы образовательных организаций;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

На решение поставленных задач направлены следующие, реализуемые в рамках государственных программ Свердловской области, проекты: «Уральская инженерная школа», «Педагогические кадры XXI века», «Качество образования как основа благополучия». Качественные изменения системы образования до 2024 года должны произойти на всех уровнях образования. Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления развития. В целях принятия мер по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с прогнозируемой потребностью, принята государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности новых мест в общеобразовательных организациях) на 2016 - 2025 годы», в соответствии с которой планируется к 2025 году перевести 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом в 50 процентов и выше в новые здания, обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5-9 классов.

Вопросы развития системы образования в Свердловской области в целом и в Екатеринбургской агломерации, в частности, решаются, в том числе, через формирование сети образовательных учреждений, отражаемой в документах территориального планирования.

Анализ состояния инфраструктуры сферы образования

Инфраструктура образования в границах Екатеринбургской агломерации представлена широким спектром образовательных организаций технических, гуманитарных, естественнонаучных направлений, обеспечивающих возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование) и реализующих различные виды образовательных программ:

- общее образование (дошкольное образование; начальное, основное, и среднее общее образование);
- профессиональное образование (начальное и среднее профессиональное образование; высшее образование);

- дополнительное образование и профессиональное обучение (дополнительное образование детей и взрослых; дополнительное профессиональное образование).

В границах Екатеринбургской агломерации расположены 512 образовательных организаций, включая филиалы и структурные подразделения:

- 345 общеобразовательных организаций, в т.ч. 38 государственных организаций и их структурных подразделений (коррекционные школы и школы-интернаты, кадетские школы-интернаты, вечерние школы, нетиповые образовательные учреждения);
- 2 специализированные общеобразовательные учебно-воспитательные организации;
- 51 образовательную организацию СПО (включая филиалы);
- 2 организации дополнительного профессионального образования;
- 39 образовательных организаций высшего образования (включая филиалы);
- 73 организации дополнительного образования детей художественно-эстетической и технической направленности.

Сеть образовательных учреждений представлена государственными учреждениями федерального (42 организации) и регионального (94 организации) уровня, учреждениями местного значения (376 организаций) – муниципальными, ведомственными и частными.

Сведения по существующим объектам образования федерального значения (подведомственным Министерству науки и высшего образования Российской Федерации) приведены по данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации письмом от 27.06.2018 № 1293-р.

Сведения о существующих общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, сведения о профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, предоставлены Министерством общего и профессионального образования Свердловской области письмами от 27.01.2017 № 02-01-80/609, а также от 07.03.2019 № 16-01-80/2135.

Сведения о существующих и планируемых к реконструкции и новому строительству объектах образования местного значения актуализированы по информации Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, предоставленной письмами от 30.03.2020 № 02-01-80/3567, от 15.04.2020 № 02-01-80/4210.

Информация о существующих объектах высшего профессионального образования, их юридические адреса, а также информация о филиалах и современном состоянии Вузов и Ссузов (действует/закрыто) указаны по данным открытых порталов по состоянию на февраль 2019 года («EduScan - все Вузы и Ссузы России» (эл. ресурс https://eduscan.net/region/571); Rusprofile.ru (эл. ресурс https://www.rusprofile.ru); Каталог организаций России (эл. ресурс https://www.list-org.com).

Перечень и сведения по существующим объектам федерального, регионального, местного (муниципальные) значения и частные образовательные учреждения приведены в нижеследующих таблицах.

Анализ состояния системы образования показывает, что основной задачей развития общего образования, исходя из имеющегося на данном этапе дефицита и прогнозируемого увеличения совокупного контингента обучающихся в границах Екатеринбургской агломерации, связанного с прогнозируемым ростом численности населения, является обеспечение доступности и качества образовательных учреждений за счет строительства новых объектов и реконструкции существующих с увеличением их емкости. Серьезными вызовами в системе среднего профессионального образования являются преодоление диспропорций в структуре подготовки специалистов среднего звена, что должно быть реализовано как за счет актуализация содержания образовательных программ, так и расширения числа учреждений, осуществляющих подготовку по техническим, экономическим и иным востребованным на рынке труда направлениям.

Развитие сферы образования

Обеспечение доступности и качества системы образования в Екатеринбургской агломерации решается через реализацию организационных мероприятий по созданию новых и совершенствованию имеющихся обучающих программ, через формирование эффективной пространственно-территориальной инфраструктуры, обеспечивающей равные возможности жителям центральной и периферийных частей агломерации. Решения и основные мероприятия по развитию сферы образования заложены в документах социально-экономического планирования и в государственных и отраслевых программах (указаны выше). Задачи формирования инфраструктуры отрасли решаются в документах территориального планирования в соответствии со стратегическими и программными документами через развитие сети образовательных учреждений.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования (распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р) в границах Екатеринбургской агломерации предусмотрено размещение объектов федерального значения: реконструкция (расширение) учебно-лабораторного корпуса ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» и строительство общежития для студентов университета. Настоящим проектом планируется строительство Уральского государственного медицинского университета в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Строительство объекта предусмотрено в едином комплексе с рядом медицинских учреждений как единого «Медицинского кластера».

По данным Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (письмо от 07.03.2019 № 16-01-80/2135), на территории Екатеринбургской агломерации планируется размещение объектов образования регионального значения – создание сети учреждений дополнительного образования, направленной на развитие технического творчества и поддержку

одаренной молодежи – домов технического творчества, Детских технопарков «Кванториум» в городском округе Верхняя Пышма и городском округе Первоуральск. Настоящим проектом Схемы предлагается размещение объектов среднего профессионального образования, что соответствует программному направлению «Уральская инженерная школа» и позволит преодолеть имеющийся дефицит квалифицированных инженерных кадров по ряду специальностей в промышленном секторе Свердловской области, а также позволит обеспечить кадрами отдельные отрасли сельского хозяйства, планируемого к развитию на территориях второго пояса Екатеринбургской агломерации – Белоярский городской округ, Сысертский городской округ.

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы обеспечения населения объектами дошкольного образования; дополнительного образования детей и взрослых; дополнительного профессионального обучения. Развитие данных образовательных сфер предусматривается стратегическими и программными документами муниципального уровня (Стратегиями социально-экономического развития; программами комплексного развития систем социальной инфраструктуры; муниципальными программами, направленными на развитие системы образования), в которых определяются основные направления и мероприятия, по развитию системы образования исходя из специфических условий каждого городского округа. Вопросы пространственно-территориальной организации сферы – размещения объектов образования, решаются документами территориального планирования муниципальных образований.

В силу дефицита территориальных ресурсов (например, в городском округе Среднеуральск, Арамильском городском округе) либо незначительной численности населения сельских населенных пунктов, строительство отдельных объектов образования в каждом населенном пункте не целесообразно. Современные требования к уровню человеческого капитала, к уровню культурного развития и образования, требуют расширения круга образовательных направлений и программ. Указанные факторы диктуют необходимость формирования сети образовательных учреждений общего и дополнительного образования, уникальных специализированных и/или многопрофильных развивающих обучающих центров, направленных на обеспечение потребностей нескольких населенных пунктов, а в некоторых случаях - жителей двух и более городских округов, то есть создания межмуниципальных образовательных объектов.

Предложения настоящего проекта Схемы по развитию системы образования в границах Екатеринбургской агломерации базируются на следующих материалах:

- Перечень дополнительных объектов инфраструктуры Федерального значения, строительство (реконструкция, модернизация) которых необходимо до 2025 года для развития приоритетных отраслей экономики субъекта Российской Федерации, в том числе реализация крупных частных

инвестиционных проектов, предоставленный Министерством экономики Свердловской области письмом от 06.03.2018 № 09-01-79/1018;

- Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 16 июля 2019 года № 432-ПП;
- Свода предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области», утвержденного Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017 г.,

а также, с учетом мероприятий по развитию сферы образования, заложенных в стратегических, программных документах и документах территориального планирования Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных образований, вошедших в границы Екатеринбургской агломерации.

Настоящим проектом Схемы предусмотрено размещение (и реконструкция) объектов образования федерального, регионального и местного значения:

- учреждения высшего профессионального образования – 6 объектов федерального значения (муниципальное образование «город Екатеринбург»);
- учреждения начального и среднего профессионального образования – 5 объектов регионального значения (Белоярский городской округ, Сысертский городской округ, Арамильский городской округ, г. Екатеринбург, городской округ Верхняя Пышма);
- учреждения дополнительного профессионального образования – 1 объект местного значения (Берёзовский городской округ);
- общеобразовательные учреждения (начального общего; начального общего и (или) основного общего; начального общего, основного общего и среднего общего; основного общего и среднего общего; среднего общего образования) – 2 объекта регионального значения, 205 объектов местного значения (в 13 муниципальных образованиях);
- учреждения дополнительного образования для детей – 5 объектов регионального значения, 91 объект местного значения (в 9 муниципальных образованиях).

Перечни и сведения по планируемым к размещению и реконструкции объектам образования приведены в нижеследующих таблицах.

Предложения настоящего проекта Схемы по формированию системы образования направлены на повышение уровня образования в целом по агломерации, на выравнивание его качества и доступности для всех населенных пунктов. Задачи, на решение которых направлены предложения:

- восполнение потребности экономики области в профессиональных кадрах, соответствующих отраслям производства, развиваемых в Екатеринбургской агломерации – традиционных и инновационных производств,

агропромышленного комплекса, крупных транспортно-логистических комплексов;

- преодоление дисбаланса размещения и обеспечения доступности профессиональной подготовки, в том числе по новым профилям, на новых современных объектах качественного профессионального образования на территориях, отдаленных от центра агломерации;
- увеличение доступности услуг дополнительного образования для детей, позволяющих расширить спектр образовательных программ, увеличить доступность развития в областях творчества, спорта, ранней профориентации.

Реализация предлагаемых мероприятий позволит достичь целевых показателей обеспеченности населения в сфере образования, повысить уровень качества жизни населения агломерации, обеспечить экономику агломерации высокопрофессиональным трудовым ресурсом.

Объекты образования федерального значения

Таблица 3.1 *Перечень существующих учреждений и объектов профессионального и высшего образования федерального значения (государственные)*

Сведения об объектах указаны согласно следующим данным:

- «Перечень организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации», предоставленный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации письмом от 27.06.2018 №1293-р;
- данные открытых порталов: «EduScan — все Вузы и Ссузы России» (эл.ресурс https://eduscan.net/region/571, дата обращения 10.2018), Rusprofile.ru (эл.ресурс https://www.rusprofile.ru, дата обращения 02.2019), каталог организаций России (эл.ресурс https://www.list-org.com, дата обращения 02.2019);
- официальный сайт городского округа Заречный (http://gorod-zarechny.ru/social/education/educationschools).

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
VII	**Городской округ Заречный**					
1.	Уральский технологический колледж-филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»	624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина, 27	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нет данных	Свердловская область
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
2.	Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»	620057, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 66	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
3.	Екатеринбургское высшее	620108, Свердловская	602010104	Образовательная	Нет данных	Свердловская

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	артиллерийское командное училище (военный институт) (филиал) Федерального государственного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск» «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации»	область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 145		организация высшего образования		область
4.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина»	620002, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
5.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий»	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 22	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
6.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет»	620066, Свердловская область, г. Екатеринбург, ГСП-1038, ул. Комсомольская, 21	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
7.	Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры»	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
8.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный экономический университет»	620000, Свердловская область, город Екатеринбург, 8 Марта/Народной Воли, 62/45	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
9.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения»	620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Колмогорова, 66	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
10.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный педагогический университет»	620017, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
11.	Уральский технический институт связи и информатики (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»	620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 15	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
12.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
13.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный лесотехнический университет»	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
14.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет»	620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Куйбышева, 30	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
15.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный университет»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
16.	Факультет среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» (ранее Уральский государственный аграрный колледж)»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42	602010104	Профессиональная образовательная организация (среднее профессиональное образование)	Нет данных	Свердловская область
17.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральская государственная консерватория имени	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, просп. Ленина, 26	602010104	Образовательная организация высшего образования	546 учащихся	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	М.П. Мусоргского»					
18.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
19.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет»	620012, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
20.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образование «Екатеринбургский государственный театральный институт»	620014, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Вайнера, 2	602010104	Образовательная организация высшего образования	475 учащихся	Свердловская область
21.	Уральский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 78А, ул. Белинского, 71В	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область

Таблица 3.2 Перечень существующих учреждений и объектов высшего образования (муниципальные, частные)

Сведения об объектах указаны согласно следующим данным:

- данные открытых порталов: «EduScan — все Вузы и Ссузы России» (эл.ресурс https://eduscan.net/region/571, дата обращения 10.2018), Rusprofile.ru (эл.ресурс, https://www.rusprofile.ru дата обращения 02.2019), каталог организаций России (эл.ресурс https://www.list-org.com, дата обращения 02.2019);
- официальный сайт городского округа Верхняя Пышма (http://movp.ru/msu/administratsiya-go-verhnyaya-pyishma/managers-units/podrazdeleniya-zam-po-soc/upravlenie-obrazovaniya-go-verhnyaya-pyishma/educationschools)

Объекты, приведенные в перечне, оказывают влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения и отражены на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Физическая культура и спорт»

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и /или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
1.	Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Технический университет УГМК»	624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 3	602010104	Образовательная организация высшего образования	910 учащихся	Межмуниципальный
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
2.	Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Гуманитарный университет»	620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 19	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Межмуниципальный
3.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургская	620012, Свердловская область, город Екатеринбург, улица	602010104	Образовательная организация высшего	Нет данных	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и /или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	академия современного искусства»	Культуры, дом 3		образования		
4.	Екатеринбургский филиал образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и социальных отношений»	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 83	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
5.	Екатеринбургский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72	602010104	Образовательная организация высшего образования	406 учащихся	Свердловская область
6.	Екатеринбургский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения высшего профессионального образования современной гуманитарной академии.	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 207	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
7.	Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт международных связей»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 33	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
8.	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт менеджмента и рынка»	620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37	602010104	Организация дополнительного профессионального образования	Нет данных	Межмуниципальный
9.	Частное образовательное учреждение	620014,	602010104	Образовательная	Нет данных	Межмуниципальн

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и /или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	высшего образования «Уральский Институт Бизнеса и Управления»	Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Центральный рынок, 6		организация высшего образования		ый
10.	Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Уральский институт коммерции и права»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Межмуниципальный
11.	Автономная некоммерческая организация высшего образования «Уральский институт фондового рынка»	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 35	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Межмуниципальный
12.	Автономная некоммерческая организация высшего образования «Уральский университет-Уральский институт экономики, управления и права»	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 194	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
13.	Автономная некоммерческая организация высшего образования «Уральский Финансово-Юридический институт»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 1	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область
14.	Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Международный институт экономики и	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.	602010104	Образовательная организация высшего образования	Нет данных	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и /или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	права» (НОУ МИЭП)	Чернышевского, 16				

Таблица 3.3 *Перечень реконструируемых и планируемых учреждений и объектов образования федерального значения*

Сведения об объектах указаны согласно следующим данным:

- «Перечень дополнительных объектов инфраструктуры Федерального значения, строительство (реконструкция, модернизация) которых необходимо до 2025 года для развития приоритетных отраслей экономики субъекта Российской Федерации, в том числе реализация крупных частных инвестиционных проектов», предоставленный Министерством экономики Свердловской области письмом от 06.03.2018 № 09-01-79/1018;
- Постановление Администрации города Екатеринбурга № 2990 от 17.12.2019 г. «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистой».

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование объекта (учреждения) или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**								
1.	Уральский государственный медицинский университет	г. Екатеринбург, планировочный район «Академический» кварталы 9,10,34	602010104	Образовательная организация высшего образования	4500 учащихся, 132,6 тыс. кв. м.	Новое строительство	1 этап – 2020 год, расчетный срок 2035	Свердловская область	см. Примечание 1

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование объекта (учреждения) или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
2.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»		-	-	-	-	-	-	-
3.	Строительство 16-ти этажного здания студенческого общежития	Свердловская область, г. Екатеринбург район Новокольцовский пер. Фонвизина, дом 8	602010104	Образовательная организация высшего образования	площадь 29 260,97 кв. м	Новое строительство	2023 год	Уральский регион	Федеральная адресная инвестиционная программа

Примечания:
1. Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта комплексного освоения территории и формирования комфортной среды проживания в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга, 2017 год.
2. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р:
- проект является показателем интеграции региональной стратегии пространственного развития в сценарий дифференцированного развития стратегии пространственного развития РФ;
- цель реализации проекта - достижение дополнительного роста экономики агломерации за счет роста численности населения агломерации;
- проект входит в комплекс, обеспечивающий формирование единого социально-экономического пространства агломерации.

Объекты образования регионального значения

Таблица 3.4 *Перечень существующих общеобразовательных организаций регионального значения*

Сведения об объектах указаны согласно следующим данным:

- «Перечень общеобразовательных учреждений, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области», предоставленный Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 27.01.2017 № 02-01-80/609 от 09.09.2016 г.;
- сведения об общеобразовательных организациях, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, расположенных на территории муниципальных образований, входящих в Екатеринбургскую агломерацию, предоставленные Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 07.03.2019 № 16-01-80/2135;
- «Перечень кадетских школ-интернатов», предоставленный Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 25.01.2017 № 16-01-80/708;
- данные открытых порталов: Rusprofile.ru (эл.ресурс https://www.rusprofile.ru, дата обращения 02.2019), каталог организаций России (эл.ресурс https://www.list-org.com, дата обращения 02.2019).

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) (количество обучающихся/ количество воспитанников)	Зона обслуживания
II	**Белоярский городской округ**					
1.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	624044, Свердловская область, с. Черноусово, ул. Светлая, 1	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 66/34; Фактическая наполняемость 31/26	Межмуниципальный
III	**Берёзовский городской округ**					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) (количество обучающихся/ количество воспитанников)	Зона обслуживания
2.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Берёзовская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Максима Горького, 2А	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 120; Фактическая наполняемость 169	Городской округ
3.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Берёзовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	623720, Свердловская область, п. Монетный, ул. Кирова, 2	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 115/60; Фактическая наполняемость 116/42	Сельские населенные пункты
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
4.	Структурное подразделение Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» – кадетская школа-интернат	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53; ул. Лесная, 1	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Межмуниципальный
5.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 5	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 330/220; Фактическая наполняемость 285/111	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) (количество обучающихся/ количество воспитанников)	Зона обслуживания
	общеобразовательные программы» (структурные подразделения: Региональный ресурсный центр помощи слепоглухим. Территориальная областная психолого-медико-педагогическая комиссия)					
VI	**Городской округ Дегтярск**					
6.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Дегтярская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	623272, Свердловская область, г. Дегтярск, Пролетарская ул., 40А	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 70; Фактическая наполняемость 49	Городской округ
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
7.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	623104, Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Папанинцев, 8	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 120; Фактическая наполняемость 141 (из них: 25 обучающихся на дому)	Городской округ
8.	Филиал государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные	623131, Свердловская область, п. Новоуткинск, ул. Партизан, 67	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 120/30; Фактическая наполняемость	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) (количество обучающихся/ количество воспитанников)	Зона обслуживания
	программы» - «Первоуральская школа-интернат»				87/30	
IX	**Городской округ Ревда**					
9.	Государственное казённое образовательное учреждение Свердловской области «Ревдинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (структурное подразделение: Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия)	623280, Свердловская область, г. Ревда, Цветников, 58	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 120; Фактическая наполняемость 141	Городской округ
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
10.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус»	620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, 36	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Свердловская область
11.	Структурное подразделение Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский техникум «Рифей» – кадетская школа-интернат	620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Корейский, 6	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Свердловская область
12.	Детский дом-школа при	620100,	602010102	Основного общего и	Нет данных	Свердловская

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) (количество обучающихся/ количество воспитанников)	Зона обслуживания
	Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 183		среднего общего образования		область
13.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»	620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского 163	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Свердловская область
14.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (структурное подразделение: Территориальная областная психолого-медико-педагогическая комиссия)	620098, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 34	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 324/19; Фактическая наполняемость 306/19	Городской округ
15.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №	620017, Свердловская область, г. Екатеринбург,	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 243/220; Фактическая	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) (количество обучающихся/ количество воспитанников)	Зона обслуживания
	10, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	ул. Краснофлотцев, 8А			наполняемость 194/72	
16.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 11, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	620057, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Даниловская, 2Д	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 200/60; Фактическая наполняемость 278/40	Городской округ
17.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 13, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Республиканская, 1	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 144/96; Фактическая наполняемость 128/102	Городской округ
18.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 12, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 50А	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 260/40; Фактическая наполняемость 278/40	Городской округ
19.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение	620142, Свердловская	602010102	Основного общего и среднего общего	Нормативная наполняемость	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) (количество обучающихся/ количество воспитанников)	Зона обслуживания
	Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат «Эверест», реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (структурное подразделение: Региональный Ресурсный центр помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	область, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 14		образования	204/30; Фактическая наполняемость 174/22	
20.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении»	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ферганская, 22	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 160/160; Фактическая наполняемость 153/40	Свердловская область
21.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Татищева, 78; ул. Готвальда, 19А	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 82, 169; Фактическая наполняемость 82, 157 (количество обучающихся по двум отделениям)	Городской округ
22.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области	Свердловская область, г. Екатеринбург,	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 49,80; Фактическая	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) (количество обучающихся/ количество воспитанников)	Зона обслуживания
	«Екатеринбургская школа № 3, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	ул. Красина, 37; ул. Ляпустина,4			наполняемость 51,143 (количество обучающихся по двум отделениям)	
23.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 3» Структурное подразделение: Региональный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми и множественными нарушениями развития в Свердловской области	620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 10	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 83; Фактическая наполняемость 77	
24.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 8, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Титова, 28	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Городской округ
25.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение	620138, Свердловская	602010102	Основного общего и среднего общего	Нормативная наполняемость 152;	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) (количество обучающихся/ количество воспитанников)	Зона обслуживания
	Свердловской области «Екатеринбургская школа № 4, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	область, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 55		образования	Фактическая наполняемость 140	
26.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 7, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (структурное подразделение: Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 7», г. Екатеринбург, ул. Титова, 28)	620008, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 107	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 144; Фактическая наполняемость 177	Городской округ
27.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, просп. Седова, 54	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 138; Фактическая наполняемость 146	Городской округ
28.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская вечерняя школа № 1»	620019, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева,	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) (количество обучающихся/ количество воспитанников)	Зона обслуживания
		2Б				
29.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская вечерняя школа № 2»	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 5	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Городской округ
30.	Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, просп. Ленина, 1	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Межмуниципальный
31.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 5, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Караванная, 11	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 108; Фактическая наполняемость 102	Городской округ
32.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 6, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дарвина, 4	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 280/48; Фактическая наполняемость 283/37	Городской округ
33.	Государственное казенное	620039,	602010102	Основного общего и	Нет данных	Городской

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) (количество обучающихся/ количество воспитанников)	Зона обслуживания
	общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 14, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 8		среднего общего образования		округ
34.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Речевой центр»	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 26 А	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Свердловская область
35.	Частное общеобразовательное учреждение «Школа - интернат № 13 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги»	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая 99	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Межмуниципальный
XII	**Полевской городской округ**					
36.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Полевская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	623391, Свердловская область, г. Полевской, ул. К. Маркса, 2	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 120; Фактическая наполняемость 146(из них 39 чел. обучаются	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) (количество обучающихся/ количество воспитанников)	Зона обслуживания
					индивидуально на дому)	
XIII	**Сысертский городской округ**					
37.	Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области «Сысертская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	624021, Свердловская область, Сысертский район, п. Школьный, ул. Пионерская	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нормативная наполняемость 50/30; Фактическая наполняемость 21/19	Городской округ
38.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области кадетская школа-интернат «Свердловский кадетский корпус им. Капитана 1 ранга М.В. Банных»	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Механизаторов, 5	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Городской округ

Таблица 3.5 *Перечень существующих профессиональных образовательных организаций регионального значения*

Сведения об объектах указаны согласно следующим данным:

- «Перечень профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области», предоставленный Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 27.01.2017 № 02-01-80/609 от 09.09.2016 г.;
- сведения об организациях среднего профессионального образования, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, расположенных на территории муниципальных образований, входящих в Екатеринбургскую агломерацию, предоставленные Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 07.03.2019 № 16-01-80/2135;
- «Перечень образовательных учреждений, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя», согласно официальному сайту Министерства культуры Свердловской области;
- официальный сайт городского округа Заречный http://gorod-zarechny.ru/social/education/educationschools;
- данные открытых порталов: «EduScan — все Вузы и Ссузы России» (эл.ресурс https://eduscan.net/region/571, дата обращения 10.2018), Rusprofile.ru (эл.ресурс https://www.rusprofile.ru, дата обращения 02.2019), каталог организаций России (эл.ресурс https://www.list-org.com, дата обращения 02.2019).

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
I	**Арамильский городской округ**					
1.	Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» в г. Арамиль	624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Космонавтов, 9, корпус 4	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: – учебный корпус 200, - общежитие 47; Фактическая наполняемость: – учебный корпус 207, - общежитие 11	Межмуниципальный
II	**Белоярский городской округ**					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
2.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум»	624033, Свердловская область, Белоярский пос., Школьная ул., 1	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: учебный корпус 236, - общежитие№1 67, - общежитие№2 56; Фактическая наполняемость: учебный корпус 236, - общежитие№1 57, - общежитие№2 6;	Межмуниципальный
Ш	**Берёзовский городской округ**					
3.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Берёзовский техникум «Профи»	623702, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Мира, 5	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: – учебный корпус (Литер А,А1) 850, - общежитие(Литер Д) 50; Фактическая наполняемость: – учебный корпус(Литер А,А1) 656, - общежитие(Литер Д) 32	Межмуниципальный
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
4.	Верхнепышминский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова»	624090, Свердловская область, Верхняя Пышма, ул. Лесная 1	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость541 Фактическая наполняемость541	Межмуниципальный
5.	Государственное бюджетное	624096, Свердловская	602010104	Профессиональная	Нормативная	Межмуници

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»	область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53		образовательная организация	наполняемость: – учебный корпус 570, - учебный и общественно-бытовой корпус 366, - общежитие№1 328, - общежитие 351; Фактическая наполняемость: – учебный корпус 570, - учебный и общественно-бытовой корпус 366, - общежитие№1 328, - общежитие 351;	пальный
VII	**Городской округ Заречный**					
6.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум»	624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Октябрьская, 2	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: – учебный корпус (г. Заречный) 265, Фактическая наполняемость: – учебный корпус 265	Межмуниципальный
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
7.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский политехникум»	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Чкалова, 19А	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость (совпадает с фактической): - учебный корпус (г. Первоуральск) 320, -	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
					учебно-лабораторный корпус№2 450, - учебно-производственные мастерские №1 70, - учебно-производственные мастерские №2 30, - спортивный павильон 45, - учебный корпус (д. Гора) 75	
8.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский Металлургический Колледж» (Филиал общетехнического факультета УГТУ-УПИ)	623101, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Космонавтов, 1	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: – учебный корпус 650, – учебный корпус (центральная заводская лаборатория) 625, - общежитие 121; Фактическая наполняемость: – учебный корпус 625, – учебный корпус (центральная заводская лаборатория) 622, - общежитие 119	Межмуниципальный
IX	**Городской округ Ревда**					
9.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ревдинский многопрофильный	623280, Свердловская область, г. Ревда, Спортивная ул., 18	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус 700, - общежитие 150;	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	техникум»				Фактическая наполняемость: - учебный корпус 622, - общежитие 32	
10.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» Ревдинский филиал	623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Азина, 81	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус 250; Фактическая наполняемость: - учебный корпус 234	Межмуниципальный
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
11.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»	620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 1	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус А 640, - учебный корпус В 320, - общежитие 320; Фактическая наполняемость: - учебный корпус А 612, - учебный корпус В 306, - общежитие 320;	Свердловская область
12.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум»	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 26	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус 455, - бытовой корпус 443, - общежитие 360; Фактическая наполняемость: - учебный корпус 395, - бытовой корпус 383, -	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
					общежитие 330	
13.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Советская, 7; ул. Учителей,2	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус№1 100, - учебный коорпус№2 250; Фактическая наполняемость: - учебный корпус№1 135, - учебный коорпус№2 250	Свердловская область
14.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика»	620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 24	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус 550; Фактическая наполняемость: - учебный корпус 536	Свердловская область
15.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»	620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 14	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебные корпуса 992, - учебно-производственные корпуса 419, - общежития 238; Фактическая наполняемость: - учебные корпуса 834, - учебно-производственные	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
					корпуса 204, - общежития 193;	
16.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 32	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость (совпадает с фактической): - блок теоретических занятий 620, - общественно-бытовой блок 110, - общежитие 135;	Свердловская область
17.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»	620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 91	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус 1470, - общежитие 433; Фактическая наполняемость: - учебный корпус 1389, - общежитие 433	Свердловская область
18.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»	620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 73	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус А 1400, - общежития 944; Фактическая наполняемость: - учебный корпус А 1306, - общежития 944	Свердловская область
19.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»	620087, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 1	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебные корпуса 530, - общежитие 200,	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
					административное здание 300, учебно-производственные корпуса 320, лабораторный корпус 50; Фактическая наполняемость: - учебные корпуса 405, - общежитие 167, административное здание 217, учебно-производственные корпуса 273, лабораторный корпус 50	
20.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»	620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 65	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебные корпуса 1479, - общежитие 250; Фактическая наполняемость: - учебные корпуса 1387, - общежитие 250	Межмуниципальный
21.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 58	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебные корпуса 2160, - общежитие 480; Фактическая наполняемость: - учебные корпуса 2145, - общежитие 440	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
22.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Колледж управления и сервиса Стиль»	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 91	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость (совпадает с фактической): - учебные корпуса 700, - общежитие 389	Межмуниципальный
23.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Областной техникум дизайна и сервиса»	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Красный, 3	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: – главный учебный корпус 500, - второй учебный корпус 400; Фактическая наполняемость: – главный учебный корпус 450, - второй учебный корпус 350	Межмуниципальный
24.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»	620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Саранинский, 6	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебные корпуса 371, - главный учебный корпус 945, - общежития 268; Фактическая наполняемость: - учебные корпуса 363, - главный учебный корпус 690, - общежития 268	Межмуниципальный
25.	Государственное автономное профессиональное образовательное	620147, Свердловская область,	602010104	Профессиональная образовательная	Нет данных	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	учреждение Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры»	г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 5		организация		
26.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский мужской хоровой колледж»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 13	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нет данных	Свердловская область
27.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной медицинский колледж»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 2А	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нет данных	Свердловская область
28.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж»	620055, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, 5	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость (совпадает с фактической): - учебные корпуса 684, - общежитие 150	Свердловская область
29.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)»	620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 22	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нет данных	Свердловская область
30.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение колледж Свердловской области «Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра»	620151, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 68	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нет данных	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
31.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, просп. Ленина,28	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус А 1300, - учебный корпус В 1300, - общежитие 560; Фактическая наполняемость: - учебный корпус А 1280, - учебный корпус В 1250, - общежитие 560;	Свердловская область
32.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 117	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус 986, - спортивный корпус 50, - учебные мастерские 75, - общежития 423; Фактическая наполняемость: - учебный корпус 1432, - спортивный корпус 50, - учебные мастерские 150, - общежития 423	Свердловская область
33.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства»	620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 5	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - теоретический корпус 600, - общественно-бытовой корпус 400, - учебно-производственный корпус 300, - учебно-	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
					теоретический корпус 50, - общежития 450; Фактическая наполняемость: - теоретический корпус 600, - общественно-бытовой корпус 380, - учебно-производственный корпус 250, - учебно-теоретический корпус 25, - общежития 450;	
34.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский музыкальный колледж»	620077, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 25	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нет данных	Межмуниципальный
35.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский хореографический колледж»	620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 5А	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нет данных	Межмуниципальный
36.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж-Межрегиональный центр компетенций» (Организация в процессе реорганизации)	620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, просп. Ленина, 89	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус 2300, - общежитие 455; Фактическая наполняемость: - учебный корпус 2022, - общежитие 0	Межмуниципальный.
37.	Государственное автономное	620131, Свердловская	602010104	Профессиональная	Нормативная	Свердловска

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»	область, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 168		образовательная организация	наполняемость (совпадает с фактической): - учебный корпус№1 674, - учебный корпус№2 662, - общественно-бытовой корпус 400, - физкультурно-оздоровительный корпус 30	я область
38.	Фармацевтический филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Свердловский областной медицинский колледж»	620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 71	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нет данных	Свердловская область
39.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 20	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: – учебный корпус 1100; Фактическая наполняемость: – учебный корпус 1800	Свердловская область
40.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 128	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость (совпадает с фактической): - учебные корпуса 850, - общежитие 150	Межмуниципальный
41.	Государственное автономное	620012, Свердловская	602010104	Профессиональная	Нормативная	Межмуници

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина»	область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 13		образовательная организация	наполняемость: - учебный корпус 820, - общежитие 155; Фактическая наполняемость: - учебный корпус 569, - общежитие 155	пальный
42.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум «Рифей»	620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Корейский, 6	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус А 175, - учебный корпус Д 540, - общежития 420; Фактическая наполняемость: - учебный корпус А 180, - учебный корпус Д 540, - общежития 397	Межмуниципальный
43.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Социально-профессиональный техникум «Строитель»	620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 26	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: – учебный корпус 600; Фактическая наполняемость: – учебный корпус 472	Межмуниципальный
44.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации»	620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, 36	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нет данных	Свердловская область
XII	**Полевской городской округ**					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
45.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. В. Назарова»	623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 37	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус№1 650, - учебный корпус№2 650; Фактическая наполняемость: - учебный корпус№1 559, - учебный корпус№2 255	Городской округ
46.	Полевской филиал Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Партизанская, 38	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус 225; Фактическая наполняемость: - учебный корпус 164	Городской округ
XIII	**Сысертский городской округ**					
47.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сысертский социально-экономический техникум «Родник»	624022, Свердловская область, г. Сысерть, микрорайон Воробьевка	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус№1 135, - учебный корпус№2 86, - учебный корпус№3 95, - общежитие 145; Фактическая наполняемость: - учебный корпус№1 135, - учебный корпус№2 61, - учебный корпус№3 84,	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
					- общежитие 91;	
48.	Бобровский филиал государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»	624019, Свердловская область, пос. Бобровский, ул. Краснодеревцев, 37	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нормативная наполняемость: - учебный корпус№1 52, - общежитие 20; Фактическая наполняемость: - учебный корпус№1 52, - общежитие 20;	Межмуниципальный

Таблица 3.6 *Перечень существующих организаций дополнительного образования регионального значения*

Сведения об объектах указаны согласно следующим данным:

- «Перечень учреждений дополнительного образования», предоставленный Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 27.01.2017 № 02-01-80/609;
- сведения об организациях дополнительного образования, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, расположенных на территории муниципальных образований, входящих в Екатеринбургскую агломерацию, предоставленные Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 07.03.2019 № 16-01-80/2135;
- «Перечень образовательных учреждений, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя», согласно официальному сайту Министерства культуры Свердловской области;
- данные открытых порталов: «EduScan — все Вузы и Ссузы России» (эл.ресурс https://eduscan.net/region/571, дата обращения 10.2018), Rusprofile.ru (эл.ресурс https://www.rusprofile.ru, дата обращения 02.2019), каталог организаций России (эл.ресурс https://www.list-org.com, дата обращения 02.2019).

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
1.	Детский технопарк «Кванториум»	Городской округ Первоуральск	602010103	-	Нет данных	Межмуниципальный
IX	**Городской округ Ревда**					
2.	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детская музыкальная школа г. Ревды»	62328, Свердловская область, г Ревда, ул. Цветников, 26	602010103	-	Нет данных	Межмуниципальный
3.	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Ревдинская детская художественная школа»	623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Мира, 42	602010103	-	Нет данных	Межмуниципальный
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
4.	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1	602010103	-	Нет данных	Свердловская область
5.	Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул 8 Марта, 176 А	602010103	-	Нет данных	Межмуниципальный
XIII	**Сысертский городской округ**					
6.	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Октябрьская детская школа искусств»	624005, Свердловская область, п. Октябрьский, ул. Маяковского, 9	602010103	-	Нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
7.	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детская художественная школа г. Сысерть»	624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 15	602010103	-	Нет данных	Городской округ

Таблица 3.7 *Перечень существующих организаций дополнительного профессионального образования регионального значения*

Сведения об объектах указаны согласно следующим данным:

– «Перечень учреждений дополнительного образования», предоставленный Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 27.01.2017 № 02-01-80/609 от 09.09.2016 г.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
1.	Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»	620066, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16 620144, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 92А 620144, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 71	602010104	-	Нет данных	Свердловская область

Таблица 3.8. *Перечень иных существующих образовательных организаций регионального значения (Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением)*

Сведения об объектах указаны согласно следующим данным:

- «Перечень учреждений дополнительного образования», предоставленный Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 27.01.2017 № 02-01-80/609от 09.09.2016 г.
- официальный портал города Екатеринбурга (https://екатеринбург.рф)

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
1.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением»	620024 Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Бисертская, 143	602010105	-	6 зданий общей площадью более 30 тыс. кв. м	Свердловская область

Таблица 3.9. *Перечень реконструируемых и планируемых общеобразовательных организаций регионального значения*

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	XIII	**Сысертский городской округ**								
1.	**2.1**	Строительство школы с межшкольным	Свердловская область, Сысертский	602010102	Начального общего, основного	550 учащихся	Новое строительство	2035 год	Межмуниципальный: Сысертский	см. Примечание

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		стадионом	ГО		общего и среднего общего образования				ГО, Арамильский ГО.	
Примечание: письмо от 26.05.2017 № 01-01-39/2670, письмо от 04.05.2017 № 01-01-39/2226 от Администрации Арамильского городского округа, письмо от 17.05.2017 № 15-03651 от Администрации Сысертского городского округа; письмо от 04.06.2019 №01-01-25/3360 от Администрации Арамильского городского округа (планируемые параметры); письмо от 17.07.2019 № 130-01-12/7622 от Администрации Сысертского городского округа.										

Таблица 3.10. *Перечень реконструируемых и планируемых профессиональных образовательных организаций регионального значения*

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	II	**Белоярский городской округ**								
1.	**2.2**	Учреждение профессионального образования (специализация - сельское хозяйство)	Район поселков Белоярский, Мезенское, Боярка, Курманка	602010104	Профессиональная образовательная организация	Не установлены	Новое строительство	2040 год	Межмуниципальный: Белоярский ГО, МО «город Екатеринбург»	см. Примечание 1
	XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**								
2.	**2.3**	Здание	620077,	602010104	Профессио	Не	Новое	Не	Межмуниципаль	см.

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		общежития ГАПОУ СО «Уральский музыкальный колледж»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 25		нальная образовательная организация, общежитие	установлены	строительство	установлен	ный	Примечание 2
3.	**2.4**	Комплекс зданий и сооружений ГБПОУ СО «Уральский хореографический колледж» (учебные корпуса, интернат-общежитие, учебный театр)	Свердловская область, г. Екатеринбург, мкр. «Солнечный»	602010104	Профессиональная образовательная организация	Не установлены	Новое строительство	2023 год	Свердловская область	см. Примечание 3
	XIII	**Сысертский городской округ**								
4.	**2.5**	Учреждение профессионального образования (специализация - сельское хозяйство)	Район населенных пунктов Щелкун, Новоипатово	602010104	Профессиональная образовательная организация	Не установлены	Новое строительство	2040 год	Межмуниципальный	см. Примечание 4
Примечания:										

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
1. Предложение разработчиков проекта Схемы: зона перспективного развития территории, связанного с развитием агропромышленного комплекса на базе угодий Уральского НИИ сельского хозяйства. 2. Согласно сведениям о мероприятиях по строительству, реконструкции и ремонту объектов культурно-досуговой деятельности, Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года, письму Министерства культуры Свердловской области от 04.04.2019 № 04-01-80/1752. 3. Письмо от 5.11.2019 № 04-01-80/5859 «О предложениях в Генеральный план развития города Екатеринбурга» от Министерства культуры Свердловской области. 4. Предложение разработчиков проекта Схемы: зона перспективного развития территории южной части городского округа в районе н.п. Щелкун, Новоипатово, связанного с развитием агропромышленного комплекса, организацией переработки с/х продукции, транспортно-логистических объектов.										

Таблица 3.11. *Перечень реконструируемых и планируемых организаций дополнительного образования регионального значения*

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
	V	**Городской округ Верхняя Пышма**								
1.		**Центр профориентационной работы, в составе:**								
2.	**2.6**	Межшкольный учебно-производствен	Свердловская область, г. Верхняя	602010103	-	Не установлены	Новое строительство	2035 год	Межмуниципальный: ГО Верхняя	см. Примечание 1

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		ный комбинат	Пышма, пр. Успенский						Пышма, Берёзовский ГО, ГО Среднеуральск	
3.	**2.7**	Центр по работе с одарёнными детьми				Не установлены	Новое строительство	2035 год		
4.	**2.8**	«Дворец технического творчества»				Не установлены	Новое строительство	2021 год		
5.	**2.9**	Детский технопарк «Кванториум» (на базе Дворца технического творчества)	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский	602010103	-	Не установлены	Новое строительство	2021 год	Межмуниципальный	см. Примечание 2
6.	**2.10**	Детская художественная школа с выставочным залом для организации выездных выставок изобразительного творчества,	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 111	602010103	-	500 мест	Новое строительство	2021	Межмуниципальный: ГО Среднеуральск, северная часть МО «город Екатеринбург»	см. Примечание 3

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		объединенная с Детской школой искусств								

Примечания:
1. Письмо от 01.03.2017 № 682/03-18, письмо от 15.12.2016 № 4221/03-18 от Администрации Берёзовского городского округа; «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», с изменениями и дополнениями от 24.10.2019 («Дворец технического творчества»).
2. Согласно сведениям об организациях дополнительного образования, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, расположенных на территории муниципальных образований, входящих в Екатеринбургскую агломерацию, предоставленным Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 07.03.2019 № 16-01-80/2135.
3. Письмо от 01.03.2017 № 682/03-18, Письмо от 15.12.2016 № 4221/03-18 от Администрации Берёзовского городского округа,

Таблица 3.12 *Перечень реконструируемых и планируемых организаций дополнительного профессионального образования регионального значения*

№ п\п	№ на Карте	Наименование объекта (учреждения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	V	**Городской округ Верхняя Пышма**								
1.	**2.11**	Дом учителя	ГО Верхняя Пышма	602010104	-	не установлены	Новое строительство	2035 год	Региональный	Согласно Письму Администрации Городского округа Верхняя Пышма от 17.05.2017 № 01-01-23/3210 на № 16-01-81/1963 от 22.02.2017

Объекты образования местного значения

Таблица 3.13 *Перечень существующих общеобразовательных организаций местного значения*

Сведения об объектах указаны согласно следующим данным:

- Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года», утв. Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 520;
- «Генеральный план Белоярского городского округа Свердловской области», утв. Решением Думы Белоярского городского округа № 39, 40, 41, 42, 43 от 20.06.2016;
- «Генеральный план городского округа Верхнее Дуброво», утв. решением Думы городского округа Верхнее Дуброво от 28.12.2012 № 95;
- «Комплексный план развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 годы» в ред. Решений Думы от 29.07.2014 года № 17/2, от 25.06.2015 года № 30/4, от 30.07.2015 года № 32/2;
- «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Дегтярск на 2017-2035 годы», утв. постановлением администрации городского округа Дегтярск от 30.03.2018 № 237-ПА;
- «Генеральный план городского округа Заречный Свердловской области», утв. решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 3-Р;
- «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральск от 02.10.2017 б/н;
- «Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года» (постановление Администрации города Екатеринбурга от 03.03.2017 № 286 «О подготовке проекта генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года»);
- «Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от 01.12.2016 года № 574;
- официальные сайты Администраций городских округов.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
1	**Арамильский городской округ**					
1.	Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №1	624016, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60	602010102	Среднего общего образования	2012 учащихся	Городской округ
2.	Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №4	624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Рабочая, 120	602010102	Среднего общего образования	820 учащихся	Городской округ
3.	Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3	624002, Свердловская область, п. Арамиль, ул. Станционная, 11-А	602010102	Среднего общего образования	479 учащихся	Городской округ
II	**Белоярский городской округ**					
4.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1»	624030, Свердловская область, п. Белоярский, ул. Центральная 1	602010102	Среднего общего образования	1176 учащихся	Населенный пункт
5.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бруснятская средняя общеобразовательная школа №6»	620137, Свердловская область, с. Бруснятское, ул. Советская, 33	602010102	Среднего общего образования	210 учащихся	Сельский населенный пункт
6.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа №7»	624042, Свердловская область, с. Большебрусянское, ул. Школьная, 1	602010102	Среднего общего образования	490 учащихся	Сельский населенный пункт
7.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Косулинская средняя общеобразовательная школа №8»	624055, Свердловская область, с. Косулино, ул. Ленина, 84А	602010102	Среднего общего образования	490 учащихся	Сельский населенный пункт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
8.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Камышевская средняя общеобразовательная школа №9»	624045, Свердловская область, с. Камышево, ул. Школьная, 19	602010102	Среднего общего образования	392 учащихся	Сельский населенный пункт
9.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Совхозная средняя общеобразовательная школа №10»	Свердловская область, п. Совхозный, ул. Первомайская, 4-б, ул. Совхозная, 8	602010102	Среднего общего образования	320 учащихся	Сельский населенный пункт
10.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Студенческая средняя общеобразовательная школа №12»	624037, Свердловская область, п. Студенческий, ул. Лесная, 5	602010102	Среднего общего образования	320 учащихся	Сельский населенный пункт
11.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Некрасовская основная общеобразовательная школа №13»	624047, Свердловская область, с. Некрасово, ул. Алексеевская, 34	602010102	Основного общего и среднего общего образования	100 учащихся	Сельский населенный пункт
12.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа №14»	624056, Свердловская область, п. Гагарский, ул. Школьная, 1Г	602010102	Среднего общего образования	295 учащихся	Сельский населенный пункт
13.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кочневская средняя общеобразовательная школа №16»	624038, Свердловская область, с. Кочневское, ул. Ударников, 5	602010102	Среднего общего образования	320 учащихся	Сельский населенный пункт
14.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа №18»	624030, Свердловская область, п. Белоярский-3, ул. Молодежная, 42 А	602010102	Среднего общего образования	392 учащихся	Сельский населенный пункт
15.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение	624044, Свердловская область, с. Черноусово,	602010102	Среднего общего образования	192 учащихся	Сельский населенный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	«Черноусовская средняя общеобразовательная школа №19»	ул. Школьная, 80А				пункт
16.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Логиновская средняя общеобразовательная школа №21»	624043, Свердловская область, с. Логиново, ул.8 марта, 56	602010102	Среднего общего образования	300 учащихся	Сельский населенный пункт
17.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Баженовская средняя общеобразовательная школа №96»	624031, Свердловская область, п. Белоярский, ул. Машинистов, 5А	602010102	Среднего общего образования	280 учащихся	Населенный пункт
18.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»	624030, Свердловская область, п. Белоярский, ул. Милицейская, 1	602010102	Основного общего и среднего общего образования	100 учащихся	Населенный пункт
III	**Берёзовский городской округ**					
19.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5»	623702, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Косых, 3	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1355 учащихся	Микрорайон города
20.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»	623701, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Шиловская, 3	602010102	Среднего общего образования	1582 учащихся	Микрорайон города
21.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Неустроева С. А»	623700, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Ленина, 24	602010102	Среднего общего образования	450 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
22.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»	623706, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Парковая, 10	602010102	Среднего общего образования	330 учащихся	Микрорайон города
23.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»	623701, Свердловская область, г. Берёзовский ул. Брусницына, 4	602010102	Среднего общего образования	1522 учащихся	Микрорайон города
24.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33»	623700, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Ленина, 48	602010102	Среднего общего образования	886 учащихся	Микрорайон города
25.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21»	623710, Свердловская область, г. Берёзовский, п. Лосиный, ул. Уральская, 13	602010102	Среднего общего образования	309 учащихся	Сельский населенный пункт
26.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7» им. А.А. Лагуткина** (здесь и далее см.примечание)	623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Академика Королёва, дом **1**	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	930 учащихся	Жилой район города «Ново-Берёзовский»
27.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей №3 «Альянс»**	623704, Свердловская область, ул. Смирнова, 3а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	844 учащихся	Жилой район города «Ново-Берёзовский»
28.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя	623725, Свердловская область, п. Ключевск, ул. Чернышева, 8	602010102	Среднего общего образования	241 учащийся	Сельский населенный пункт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	общеобразовательная школа № 11»					
29.	Берёзовское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 18»	623720, Свердловская область, п. Островное, ул. Крылосова, 17	602010102	Основного общего образования	6 учащихся	Сельский населенный пункт
30.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23»	623711, Свердловская область, п. Кедровка, ул. Школьная, 1	602010102	Среднего общего образования	293 учащихся	Сельский населенный пункт
31.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 29 «Школа на твоем берегу»	623718, Свердловская область, п. Старопышминск, ул. Советская,1	602010102	Среднего общего образования	388 учащихся	Сельский населенный пункт
32.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 30»	623719, Свердловская область, п. Сарапулка, ул. Ленина, 50	602010102	Основного общего образования	125 учащихся	Сельский населенный пункт
33.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32»	623721, Свердловская область, п. Монетный, ул. Лермонтова, 9	602010102	Среднего общего образования	305 учащихся	Сельский населенный пункт
34.	Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10»	623720, Свердловская область, п. Монетный, ул. Максима Горького 2а	602010102	Среднего общего образования	465 учащихся	Сельский населенный пункт
IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**					
35.	Муниципальное автономное	624053, Свердловская	602010102	Среднего общего	Нет данных	Городской

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	общеобразовательное учреждение «Верхнедубровская средняя общеобразовательная школа»	область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Строителей, 4.		образования		округ
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
36.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им.Б.С. Суворова»**	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 6 (старшая школа), ул. Орджоникидзе 5Б (младшая школа)	602010102	Основного общего и среднего общего образования	550 учащихся	Городской округ
37.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов им. М. И.Талыкова»**	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 48	602010102	Основного общего и среднего общего образования	1 176 учащихся	Городской округ
38.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»	624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 6	602010102	Среднего общего образования	1 176 учащихся	Микрорайон города
39.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»	624080, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 37-б	602010102	Среднего общего образования	1 176 учащихся	Микрорайон города
40.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 49	602010102	Среднего общего образования	730 учащихся	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	предметов»»					
41.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»	624092, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 43-а	602010102	Среднего общего образования	920 учащихся	Городской округ
42.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33»	624080, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, 9	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
43.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»	624082, Свердловская область, п. Исеть, ул. Мира,18	602010102	Среднего общего образования	625 учащихся	Сельский населенный пункт
44.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9»	624092, Свердловская область, с. Балтым, ул. Первомайская, 38	602010102	Среднего общего образования	345 учащихся	Сельский населенный пункт
45.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16»	624086, Свердловская область, п. Красный, ул. Жданова, 23	602010102	Среднего общего образования	320 учащихся	Сельский населенный пункт
46.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24»	624087, Свердловская область, п. Кедровое, ул. Школьников, 4/1	602010102	Среднего общего образования	392 учащихся	Сельский населенный пункт
47.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №29»	624089, Свердловская область, п. Ольховка ул. Торфяников, 2	602010102	Основного общего и среднего общего образования	220 учащихся	Сельский населенный пункт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
VI	**Городской округ Дегтярск**					
48.	Муниципальное казенное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» городского округа Дегтярск**	623271 Свердловская область, город Дегтярск, улица Культуры, 29	602010102	Основного общего и среднего общего образования	520 учащихся	Городской округ
49.	Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4»	623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Городской округ
50.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»	623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 33	602010102	Среднего общего образования	325 учащихся	Микрорайон города
51.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16»	623270, Свердловская область, г. Дегтярск, пл. Ленина, 9	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
52.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30 имени 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса»	623271, Свердловская область, г. Дегтярск ул. Уральских Танкистов,12.	602010102	Среднего общего образования	425 учащихся	Микрорайон города
VII	**Городской округ Заречный**					
53.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная	624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 6А	602010102	Среднего общего образования	Нормативная наполняемость 1000;	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	школа №1»				Фактическая наполняемость 979	
54.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»	624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина, 22	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
55.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»	624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Алешенкова, 6	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
56.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»	Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15,15А, ул. Лермонтова, 23, ул. Октябрьская, 2	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
57.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов»**	624251, Свердловская область, г. Заречный ул. Алещенкова 19	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Городской округ
58.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»	624250, Свердловская область, д. Гагарка ул. Клубная, д.1	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
59.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная	624247, Свердловская область, с. Мезенское ул. Строителей, д.23	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	школа №6»					
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
60.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21»**	623111, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, 21Б	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Городской округ
61.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, улица Строителей, 7	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
62.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»	623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Чкалова, 26	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
63.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»	623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 73Б	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
64.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»	623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, 20В	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
65.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углублённым изучением отдельных предметов» **	623101, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Космонавтов, 15А	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Город
66.	Муниципальное автономное общеобразовательное	623101, Свердловская область, г. Первоуральск,	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»	просп. Космонавтов, 12				
67.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» **	623119, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей, 9	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Город
68.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, 21Б	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
69.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» **	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, 64А	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Город
70.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12»	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Карбышева, 1А	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
71.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»	623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Пушкина, 1А	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
72.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение	623105, Свердловская область, г. Первоуральск,	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	«Средняя общеобразовательная школа № 20»	ул. Набережная, 9				
73.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28»	623107, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Зои Космодемьянской, 20	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
74.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» **	623100, Свердловская область, город Первоуральск, пр. Ильича, 6	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Город
75.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»	623113, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Красноармейская, 22	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
76.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад №14"	623118, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. совхоз Первоуральсктй, 1 А	602010102	Начального общего образования	Нет данных	Микрорайон города
77.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16»	623141 Свердловская область, с. Новоалексеевское, ул. Школьная, 1.	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
78.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №	-623150, Свердловская область, п. Билимбай, ул. Красноармейская, 62	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	22»					
79.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26»	623150, Свердловская область, г. Новоуткинск пгт, Крупской ул., д.49	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
80.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29»	623135, Свердловская область, п. Прогресс, ул. Культуры, д.11	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
81.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36»	623140, Свердловская область, п. Кузино, ул. Луначарского, 31	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
82.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 40»	623143, Свердловская область, с. Битимка, ул. Паром, 24А	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
83.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад № 17»	623143, Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. КИЗ, 13	602010102	Начального общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
IX	**Городской округ Ревда**					
84.	Лицей при Ревдинском филиале Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Свердловский областной медицинский колледж»	623280, Свердловской области, г. Ревда, ул. Российская, 12	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	**					
85.	Лицей при Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж» **	623280, Свердловской области, г. Ревда, ул. Максима Горького, 5	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Межмуниципальный
86.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»	623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, 36	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
87.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Еврогимназия»	623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Азина 58	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	Нет данных	Городской округ
88.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №25»	623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Чехова, 15	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
89.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 9»	623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Кирзавод, 12 А	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	Нет данных	Микрорайон города
90.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №29»	623281, Свердловская область, г Ревда, Карла Либкнехта, 64	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
91.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным	623285, Свердловская область, г Ревда, Российская, 44	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Город

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	изучением отдельных предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» **					
92.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»	623287, Свердловская область, г. Ревда, Совхозная 12	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
93.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»	623281, Свердловская область, г. Ревда, Павла Зыкина 18	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
94.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10»	Свердловская область, г. Ревда, ул. Толстого 1; Спортивная 1Б	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
95.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов» **	623280, Свердловская область, г Ревда, ул. Мира 30	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Город
96.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13»	623277, Свердловская область, с Мариинск, ул. Рассветная 2А	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
97.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22»	623281, Свердловская область, п Крылатовский, ул. Кунгурская 42	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
X	**Городской округ Среднеуральск**					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
98.	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31»	624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Уральская, 14	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
99.	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» **	624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Бахтеева,25	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Городской округ
100.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 215 с углубленным изучением отдельных предметов» **	624070, Свердловская область, д. Коптяки, ул. Солнечная, 39	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Городской округ
101.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 5»	624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, 4	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
102.	МАОУ СОШ № 53	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Хвойная, 91	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	650 учащихся	Микрорайон города
103.	МАОУ СОШ № 60	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Реактивная, 31	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего	640 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
				образования		
104.	МАОУ СОШ № 71	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Новая, 3	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	545 учащихся	Микрорайон города
105.	МАОУ СОШ № 92	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Ракетная, 6	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1100 учащихся	Микрорайон города
106.	МАОУ СОШ № 97	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Механизаторов, 1	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	640 учащихся	Микрорайон города
107.	МОУ СОШ № 137	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Ленина, 45	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	300 учащихся	Микрорайон города
108.	МОУ СОШ № 142	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Ленина, 15	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	972 учащихся	Микрорайон города
109.	МОУ СОШ № 105	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Косарева, 9	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего	1200 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
				образования		
110.	МОУ СОШ № 132	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Бородина, 1	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	727 учащихся	Микрорайон города
111.	МОУ СОШ № 20	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Инженерная, 44	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	900 учащихся	Микрорайон города
112.	МБОУ СОШ № 86	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Многостаночников, 21	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	700 учащихся	Микрорайон города
113.	МАОУ СОШ № 91	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Павлодарская, 40	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	750 учащихся	Микрорайон города
114.	МОУ СОШ № 131	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Гаршина, 86	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1240 учащихся	Микрорайон города
115.	МАОУ лицей № 135**	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Альпинистова, 27	602010102	Основного общего и среднего общего образования	1250 учащихся	Жилой район города
116.	МАОУ лицей № 135	Свердловская область, р-	602010102	Начального	100 учащихся	Микрорайон

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		н Чкаловский, ул. Инженерная, 56		общего, образования		города
117.	МАОУ лицей № 135	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Газовый, 2	602010102	Начального общего, образования	125 учащихся	Микрорайон города
118.	МАОУ СОШ № 15	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Каменотесов, 9	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	620 учащихся	Микрорайон города
119.	МАОУ СОШ № 26	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Трубачева, 76	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	550 учащихся	Микрорайон города
120.	МОУ СОШ № 52	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Бисертская, 30	602010102	Основного общего и среднего общего образования	960 учащихся	Микрорайон города
121.	МОУ СОШ № 52	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Бисертская, 66	602010102	Начального общего, образования	200 учащихся	Микрорайон города
122.	МОУ СОШ № 21	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Патриса Лумумбы, 79	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	760 учащихся	Микрорайон города
123.	МОУ СОШ № 32	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Крестинского, 33	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего	1176 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
				образования		
124.	МОУ СОШ № 39	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Авиационная, 18	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	400 учащихся	Микрорайон города
125.	МАОУ СОШ № 44	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Санаторная, 20	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	620 учащихся	Микрорайон города
126.	МОУ СОШ № 59	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Короткий, 7	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1350 учащихся	Микрорайон города
127.	МАОУ СОШ № 61	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Ферганская, 22а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	550 учащихся	Микрорайон города
128.	МАОУ СОШ № 84	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Листопадная, 4	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	600 учащихся	Микрорайон города
129.	МАОУ СОШ № 87	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Ферганская, 22	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего	110 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
				образования		
130.	МАОУ СОШ № 102	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Чайковского, 70	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1320 учащихся	Микрорайон города
131.	МАОУ СОШ № 106	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Титова, 28а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	677 учащихся	Микрорайон города
132.	МАОУ СОШ № 156	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Эскадронная, 24	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	700 учащихся	Микрорайон города
133.	МОУ гимназия № 177	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Крестинского, 45	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	825 учащихся	Микрорайон города
134.	МОУ лицей № 180**	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Крестинского, 43	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1700 учащихся	Жилой район города
135.	МАОУ СОШ № 197	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Крестинского, 45	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего	1260 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
				образования		
136.	МОУ № 200	Свердловская область, р-н Чкаловский, ул. Крестинского, 39	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	700 учащихся	Микрорайон города
137.	МАОУ СОШ№ 14	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Саввы Белых, 7	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	325 учащихся	Микрорайон города
138.	МАОУ СОШ№ 28	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Луганская, 1	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	816 учащихся	Микрорайон города
139.	МАОУ СОШ № 3	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Щорса, 114	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	964 учащихся	Микрорайон города
140.	МБОУ СОШ№ 55	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Городская, 2б	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1176 учащихся	Микрорайон города
141.	МАОУ СОШ№ 64	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Громова, 138а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего	850 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
				образования		
142.	МАОУ СОШ№ 65	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Академика Постовского, 8	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1176 учащихся	Микрорайон города
143.	МБОУ СОШ№ 85	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Серафимы Дерябиной, 49а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1200 учащихся	Микрорайон города
144.	МБОУ лицей № 109**	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Волгоградская, 37б	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1320 учащихся	Жилой район города
145.	МБОУ гимназия № 120	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Степана Разина, 71	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1050 учащихся	Микрорайон города
146.	МБОУ СОШ № 140 с углубленным изучением отдельных предметов**	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Решетникова, 10	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	769 учащихся	Жилой район города
147.	МБОУ СОШ № 152	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Волгоградская, 45а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего	371 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
				образования		
148.	МБОУ СОШ № 154	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Денисова-Уральского, 3	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	825 учащихся	Микрорайон города
149.	МАОУ лицей № 159**	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Решетникова, 20	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1176 учащихся	Жилой район города
150.	МБОУ гимназия № 161	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Денисова-Уральского, 9а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1176 учащихся	Микрорайон города
151.	МАОУ СОШ № 175	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Серова, 12	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1250 учащихся	Микрорайон города
152.	МАОУ СОШ № 181	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Краснолесья, 22	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	830 учащихся	Микрорайон города
153.	МАОУ СОШ № 7	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Куйбышева, 100А	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего	1176 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
				образования		
154.	МАОУ СОШ № 96	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Байкальская, 41	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	825 учащихся	Микрорайон города
155.	МАОУ гимназия № 210	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Байкальская, 29	602010102	Основного общего и среднего общего образования	380 учащихся	Микрорайон города
156.	МАОУ гимназия № 210	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Насосный, 2а	602010102	Начального общего образования	120 учащихся	Микрорайон города
157.	МАОУ гимназия№ 35	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Менжинского, 2	602010102	Начального общего образования	125 учащихся	Микрорайон города
158.	МБОУ СОШ № 36	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Малышева, 134	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	880 учащихся	Микрорайон города
159.	МБОУ СОШ № 43	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Академическая, 21	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	720 учащихся	Микрорайон города
160.	МАОУ № 45	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Новгородцевой, 5	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	875 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
161.	МАОУ гимназия № 47	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Данилы Зверева, 8	602010102	Начального общего образования	700 учащихся	Микрорайон города
162.	МБОУ СОШ № 82	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Бетонщиков, 3	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	900 учащихся	Микрорайон города
163.	МБОУ лицей № 88**	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Ленина, 64а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	850 учащихся	Жилой район города
164.	МАОУ гимназия им. В. Н. Татищева № 108	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Академическая, 16	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1000 учащихся	Микрорайон города
165.	МБОУ лицей № 130**	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Студенческая, 26	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	850 учащихся	Жилой район города
166.	МБОУ СОШ № 134	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Комсомольская, 74	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	541 учащихся	Микрорайон города
167.	МБОУ СОШ № 150	Свердловская область, р-н Кировский, ул. 40-летия	602010102	Начального общего, основного	950 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		Комсомола, 22а		общего и среднего общего образования		
168.	МАОУ СОШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов**	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Сиреневый, 15в	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	845 учащихся	Жилой район города
169.	МБОУ СОШ № 157	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Новгородцевой, 9а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1600 учащихся	Микрорайон города
170.	МАОУ СОШ № 164	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Новгородцевой, 17а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1250 учащихся	Микрорайон города
171.	МАОУ СОШ № 165	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Садовая, 18	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1140 учащихся	Микрорайон города
172.	МАОУ гимназия № 176	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Рассветная, 9	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	800 учащихся	Микрорайон города
173.	МБВ(С)ОУ ЦО «Творчество» **	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Мира,	602010102	Начального общего, основного	700 учащихся	Жилой район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		46		общего и среднего общего образования		
174.	МАОУ СОШ № 112	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Даниловская, 1	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	800 учащихся	Микрорайон города
175.	МАОУ СОШ № 114	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Ползунова, 36	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1100 учащихся	Микрорайон города
176.	МБОУ СОШ № 24	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Севастопольская, 1	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	400 учащихся	Микрорайон города
177.	МАОУ гимназия № 8	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Луначарского, 173	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	750 учащихся	Микрорайон города
178.	МАОУ гимназия № 13	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Карла Маркса, 33	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1176 учащихся	Микрорайон города
179.	МАОУ гимназия № 40	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул.	602010102	Начального общего, основного	1176 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		Мичурина, 181		общего и среднего общего образования		
180.	МАОУ СОШ № 62	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Большакова, 18	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	906 учащихся	Микрорайон города
181.	МАОУ СОШ № 76	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Луначарского, 200	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	500 учащихся	Микрорайон города
182.	МАОУ гимназия № 94	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Бажова, 139	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	960 учащихся	Микрорайон города
183.	МАОУ лицей № 110**	Свердловская область, р-н Октябрьский, ул. Бажова, 124	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	880 учащихся	Жилой район города
184.	МАОУ гимназия № 9	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Ленина, 33	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	880 учащихся	Микрорайон города
185.	МБВ(С)ОУ В(С)ОШ №185	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Уктусская, 10	602010102	Начального общего, основного общего и среднего	710 учащихся	Жилой район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
				общего образования		
186.	МБОУ гимназия № 5	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Хохрякова, 29а	602010102		600 учащихся	Микрорайон города
187.	МБОУ гимназия № 5	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Народной воли, 19	602010102	Начального общего, образования	300 учащихся	Микрорайон города
188.	МАОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов**	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Вайнера, 54	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	825 учащихся	Жилой район города
189.	МАОУ СОШ №17 с углубленным изучением отдельных предметов**	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Белинского, 123	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	860 учащихся	Жилой район города
190.	МАОУ гимназия № 70	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Серова, 10	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1200 учащихся	Микрорайон города
191.	МАОУ СОШ № 93	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. 8 марта, 89	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	950 учащихся	Микрорайон города
192.	МАОУ лицей № 173**	Свердловская область, р-н Ленинский, ул.	602010102	Начального общего, основного	875 учащихся	Жилой район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		Народной воли, 21		общего и среднего общего образования		
193.	МАОУ СОШ № 30	Свердловская область, р-н Железнодорожный, ул. Мамина-Сибиряка, 43	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	525 учащихся	Микрорайон города
194.	МБОУ СОШ № 75	Свердловская область, р-н Железнодорожный, ул. Мамино-Восточная, 11	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	550 учащихся	Микрорайон города
195.	МАОУ гимназия № 104	Свердловская область, р-н Железнодорожный, ул. Лермонтова, 11	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	935 учащихся	Микрорайон города
196.	МАОУ гимназия № 155	Свердловская область, р-н Железнодорожный, ул. Челюскинцев, 90	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	660 учащихся	Микрорайон города
197.	МАОУ гимназия № 35	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Июльская, 32	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	645 учащихся	Микрорайон города
198.	МАОУ гимназия № 37	Свердловская область, р-н Кировский, ул.	602010102	Начального общего, основного	650 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		Первомайская, 59		общего и среднего общего образования		
199.	МАОУ гимназия № 47	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Советская, 24а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1100 учащихся	Микрорайон города
200.	МБОУ СОШ № 125	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Чекистов, 21	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	964 учащихся	Микрорайон города
201.	МАОУ СОШ № 145 с углубленным изучением отдельных предметов**	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Пионеров, 10а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	750 учащихся	Жилой район города
202.	МАОУ СОШ № 146	Свердловская область, р-н Кировский, ул. Уральская, 50а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1075 учащихся	Микрорайон города
203.	МБОУ СОШ № 1	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Уральская, 23	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	570 учащихся	Микрорайон города
204.	МАОУ гимназия № 1	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул.	602010102	Начального общего, основного	880 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		Пестеревский, 3		общего и среднего общего образования		
205.	МАОУ СОШ № 11	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Пальмиро Тольятти, 26а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	550 учащихся	Микрорайон города
206.	МБОУ СОШ № 41	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Котельникова, 5а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1040 учащихся	Микрорайон города
207.	МБОУ СОШ № 57	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Белореченская, 25	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	950 учащихся	Микрорайон города
208.	МАОУ СОШ № 63 с углубленным изучением отдельных предметов**	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Крауля, 82а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1176 учащихся	Микрорайон города
209.	МАОУ СОШ № 69	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Сакко и Ванцетти, 36	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	880 учащихся	Микрорайон города
210.	МАОУ СОШ № 74	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Крауля, 46	602010102	Начального общего, основного общего и среднего	880 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
				общего образования		
211.	МАОУ гимназия № 116	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Серафимы Дерябиной, 17а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1176 учащихся	Микрорайон города
212.	МБОУ СОШ № 121	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Заводская, 44	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1320 учащихся	Микрорайон города
213.	МБОУ СОШ № 141	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Посадская, 75	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	964 учащихся	Микрорайон города
214.	МБОУ СОШ № 143	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Ясная, 16	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	964 учащихся	Микрорайон города
215.	МАОУ СОШ № 163	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Заводская, 36б	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1176 учащихся	Микрорайон города
216.	МАОУ СОШ № 168	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Серафимы Дерябиной,	602010102	Начального общего, основного общего и среднего	1176 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		27а		общего образования		
217.	МАОУ СОШ № 184 «Новая школа»	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Ясная, 20	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	350 учащихся	Микрорайон города
218.	МАОУ гимназия № 202 «Менталитет»	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Заводская, 45	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	590 учащихся	Микрорайон города
219.	МБОУ СОШ № 119	Свердловская область, р-н Железнодорожный, пр. Пугачевский, 5а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	600 учащихся	Микрорайон города
220.	МАОУ СОШ № 148	Свердловская область, р-н Железнодорожный, ул. Бебеля, 150	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	850 учащихся	Микрорайон города
221.	МБОУ СОШ № 149	Свердловская область, р-н Железнодорожный, пр. Софьи Перовской, 111	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1176 учащихся	Микрорайон города
222.	МАОУ СОШ № 166	Свердловская область, р-н Железнодорожный, пр. Пехотинцев, 14	602010102	Начального общего, основного общего и среднего	1176 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
				общего образования		
223.	МАОУ СОШ № 170	Свердловская область, р-н Железнодорожный, пр. Седова, 28	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	875 учащихся	Микрорайон города
224.	МАОУ гимназия № 174	Свердловская область, р-н Железнодорожный, пр. Седова, 21	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	850 учащихся	Микрорайон города
225.	МАОУ СОШ № 208	Свердловская область, р-н Железнодорожный, пр. Гражданская, 6	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	800 учащихся	Микрорайон города
226.	МБОУ СОШ № 6	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Бебеля, 122б	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1176 учащихся	Микрорайон города
227.	МАОУ СОШ № 29	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Бебеля, 122а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1176 учащихся	Микрорайон города
228.	МАОУ лицей № 12**	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Готвальда, 15а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего	1176 учащихся	Жилой район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
				общего образования		
229.	МБВ(С)ОУ В(С)ОШ № 185	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Бебеля, 16	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	300 учащихся	Жилой район города
230.	МАОУ СОШ № 22	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Красных партизан, 4	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	798 учащихся	Микрорайон города
231.	МАОУ СОШ № 66	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Краснофлотцев, 3	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	900 учащихся	Микрорайон города
232.	МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов**	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Стачек, 20	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	586 учащихся	Жилой район города
233.	МАОУ СОШ № 68 с углубленным изучением отдельных предметов**	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Кировоградская, 40а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	685 учащихся	Жилой район города
234.	МАОУ СОШ № 77	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Кузнецова, 5	602010102	Начального общего, основного общего и среднего	900 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
				общего образования		
235.	МАОУ гимназия № 99	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Баумана, 17	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	719 учащихся	Микрорайон города
236.	МБОУ СОШ № 107	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Краснофлотцев, 28а	602010102	Основного общего и среднего общего образования	325 учащихся	Микрорайон города
237.	МБОУ СОШ № 107	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Корепина, 37а	602010102	Начального общего образования	100 учащихся	Микрорайон города
238.	МБОУ СОШ № 136	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Космонавтов, 54а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	600 учащихся	Микрорайон города
239.	МБОУ СОШ № 27	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Коммунистическая, 81	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1280 учащихся	Микрорайон города
240.	МАОУ СОШ № 46	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Ульяновская, 13	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	475 учащихся	Микрорайон города
241.	МАОУ СОШ № 167	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский,	602010102	Начального общего, основного	1296 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		ул. Фрезеровщиков, 84а		общего и среднего общего образования		
242.	МБОУ СОШ № 72	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Калинина, 48	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	625 учащихся	Микрорайон города
243.	МБОУ СОШ № 81	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Избирателей, 68	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	450 учащихся	Микрорайон города
244.	МБОУ СОШ № 95	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Космонавтов, 65	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1200 учащихся	Микрорайон города
245.	МБОУ лицей № 100**	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Ильича, 48а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	700 учащихся	Жилой район города
246.	МБОУ лицей № 128**	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Индустрии, 92	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	2500 учащихся	Жилой район города
247.	МАОУ лицей № 138**	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский,	602010102	Начального общего, основного	1350 учащихся	Жилой район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		ул. Шефская, 87а		общего и среднего общего образования		
248.	МАОУ лицей № 178 с углубленным изучением отдельных предметов**	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Коммунистическая, 53	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	915 учащихся	Жилой район города
249.	Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры общеобразовательное учреждение «Гимназия «Арт-Этюд» **	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Уральских рабочих, 28а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	316 учащихся	Жилой район города
250.	МБОУ СОШ № 49	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Машиностроителей, 26	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	900 учащихся	Микрорайон города
251.	МБОУ СОШ № 115	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Фестивальная, 25	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	500 учащихся	Микрорайон города
252.	МАОУ СОШ № 117	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, пр. Черниговский, 8	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	620 учащихся	Микрорайон города
253.	МБОУ гимназия № 144	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский,	602010102	Начального общего, основного	654 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		ул. Банникова, 2		общего и среднего общего образования		
254.	МБВСОУ ЦО № 224	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, пр. Машиностроителей, 16	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	400 учащихся	Жилой район города
255.	МАОУ СОШ № 4	Свердловская область, р-н Железнодорожный, ул. Пехотинцев, 15	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	830 учащихся	Микрорайон города
256.	МАОУ СОШ № 147	Свердловская область, р-н Железнодорожный, пр. Теплоходный, 6	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	625 учащихся	Микрорайон города
257.	МБОУ СОШ № 183	Свердловская область, р-н Железнодорожный, пр. Пехотинцев, 4а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	323 учащихся	Микрорайон города
258.	МАОУ СОШ № 113	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Бакинских Комиссаров, 50	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	700 учащихся	Микрорайон города
259.	МБОУ гимназия № 205 «Театр» **	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский,	602010102	Начального общего, основного	625 учащихся	Жилой район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		ул. Кировоградская, 66		общего и среднего общего образования		
260.	МБОУ СОШ № 25	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Феофанова, 10	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	450 учащихся	Микрорайон города
261.	МАОУ СОШ № 23	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Павла Шамаанова, 54	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1000 учащихся	Микрорайон города
262.	МАОУ СОШ № 16	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Павла Шамаанова, 24	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1000 учащихся	Микрорайон города
263.	МАОУ СОШ № 19	Свердловская область, р-н Ленинский, ул. Павла Шамаанова, 18	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	875 учащихся	Микрорайон города
264.	МБОУ СОШ № 50	Свердловская область, р-н Железнодорожный, ул. Минометчиков, 48	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1176 учащихся	Микрорайон города
265.	МБОУ СОШ № 83	Свердловская область, р-н Железнодорожный, ул.	602010102	Начального общего, основного	638 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		Павла Седова, 46		общего и среднего общего образования		
266.	МАОУ СОШ № 122 с углубленным изучением отдельных предметов**	Свердловская область, р-н Железнодорожный, ул. Ангарская, 54а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	750 учащихся	Жилой район города
267.	МБОУ СОШ № 127	Свердловская область, р-н Железнодорожный, ул.Акулова, 29а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	700 учащихся	Микрорайон города
268.	МБОУ СОШ № 129	Свердловская область, р-н Железнодорожный, ул. Кунарская, 28	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	520 учащихся	Микрорайон города
269.	МБОУ СОШ № 221	Свердловская область, р-н Железнодорожный, ул. Школьная, 4	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	240 учащихся	Микрорайон города
270.	МАОУ СОШ № 48	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул. Крауля, 91	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1250 учащихся	Микрорайон города
271.	МАОУ СОШ № 171	Свердловская область, р-н Верх-Исетский, ул.	602010102	Начального общего, основного	1250 учащихся	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		Крауля, 89		общего и среднего общего образования		
272.	МБОУ СОШ № 179	Свердловская область, р-н Железнодорожный, ул. Строителей, 48	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	300 учащихся	Микрорайон города
273.	МБОУ СОШ № 98	Свердловская область, р-н Орджоникидзевский, ул. Лунная, 5а	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	800 учащихся	Микрорайон города
XII	**Полевской городской округ**					
274.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая	623388, Свердловская область, с. Полдневая, ул. Максима Горького, 10	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
275.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа -Лицей №4 «Интеллект» **	623385, Свердловская область, г. Полевской, ул. Степана Разина, 51	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Городской округ
276.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов»	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, 3	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Город

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	**					
277.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14»	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, 14	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
278.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени героя Советского Союза Н.В. Кологойды	623391, Свердловская область, г. Полевской, ул. Малышева, 65	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
279.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 16» имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебыкина	623391, Свердловская область, г. Полевской, ул.Карла Маркса, 2Б	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
280.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя Общеобразовательная школа № 18»	623384, Россия, Свердловская область, Полевской, улица Розы Люксембург, 95	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
281.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского	623391, Свердловская область, г. Полевской, 2-й микрорайон, 15	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	городского округа «Средняя Общеобразовательная школа № 20»					
282.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя Общеобразовательная школа № 8»	623391, Свердловская область, Полевской, улица Челюскинцев, 1	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
283.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Политехнический Лицей № 21 Эрудит» **	623384, Свердловская область, Полевской, микрорайон Зелёный Бор-1, 2Б	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Городской округ
284.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя Общеобразовательная школа № 17»	623388, Свердловская область, Полевской, улица Степана Разина, 48	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
285.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя Общеобразовательная школа П. Зюзельский»	623373, Свердловская область, п. Зюзельский, Нагорная улица, 9	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
286.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Школа с. Косой Брод»	623373, Свердловская область, с. Косой Брод, Советская улица, 25	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
287.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Основная общеобразовательная школа посёлка Станционный - Полевской»	623395, Свердловская область, п. Станционный-Полевской, Лесная улица, 8	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
288.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Основная общеобразовательная школа с. Мраморское»	623370, Свердловская область, г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 мая, д.38а	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
289.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Основная общеобразовательная школа с. Курганово»	623376, Свердловская область, г. Полевской, с. Курганово, ул. Школьная, д.8	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
XIII	**Сысертский городской округ**					
290.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Бажова»	624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Свердлова, 80	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
291.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14»	Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 1; ул. Энгельса, 23	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	Нет данных	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
292.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 15»	624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Тимирязева, 132	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	Нет данных	Микрорайон города
293.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»	624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 48	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
294.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»	624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 1	602010102	Основного общего и среднего общего образования	Нет данных	Городской округ
295.	Муниципальная автономная общеобразовательная организация "Средняя общеобразовательная школа №5" посёлка Большой Исток	624022, Свердловская область, п. Большой Исток, ул. Ленина, 115; ул. Советская, 38	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
296.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 11»	624022, Свердловская область, п. Большой Исток, ул. Степана Разина, 11А-2	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
297.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 30»	624006, Свердловская область, п. Большой Исток, ул. Трудовая, 48	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
298.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение	624019, Свердловская область, п. Бобровский,	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	«Средняя общеобразовательная школа № 2»	ул. Лесная, 2				пункт
299.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 13»	624019, Свердловская область, п. Бобровский, ул. Дёмина, 13	602010102	Начального общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
300.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»	624013, Свердловская область, п. Двуреченск, ул. Клубная, 10а	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
301.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 35»	624023, Свердловская область, п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, 42	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
302.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 12»	624021, Свердловская область, п. Асбест, ул. Пролетарская, 5	602010102	Начального общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
303.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»	624002, Свердловская область, с. Кашино, ул. Школьная, 13	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
304.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16»	624027, Свердловская область, с. Никольское, ул. 1 Мая, 76	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
305.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»	624027, Свердловская область, с. Новоипатово, ул. Мира, 3	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и \ или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
306.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»	624015, Свердловская область, с. Щелкун, пер. Школьный, 1	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
307.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18»	624005, Свердловская область, п. Октябрьский, ул. Чапаева, 2Б	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
308.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»	624016, Свердловская область, с. Патруши, ул. Российская, 17	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
309.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»	624009, Свердловская область, д. Большое Седельниково, ул. 1 Мая, 3	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Сельский населенный пункт
310.	Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная школа № 1»	624022, Свердловская область, г. Сысерть, микрорайон «Новый», 25	602010102	Среднего общего образования	Нет данных	Микрорайон города
XIV	**Муниципальное образование «посёлок Уральский»**					
311.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос. Уральский»	624054, Свердловская область, п. Уральский, ул. им. Ю.А. Гагарина, 213	602010102	Среднего общего образования	410 учащихся	Городской округ
Примечание: ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Образование»						

Таблица 3.14 *Перечень существующих профессиональных образовательных организаций местного значения (частные)*

Сведения об объекте указаны по данным официального сайта Полевского городского округа (https://polevsk.midural.ru)

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
XII	**Полевской городской округ**					
1.	Полевской филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Уральский промышленно-экономический техникум»** (см. примечание)	623388, Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Ялунина, 16 А	602010104	Профессиональная образовательная организация	Нет данных	Городской округ
Примечание: ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Образование»						

Таблица 3.15 *Перечень существующих организаций дополнительного образования местного значения*

Сведения об объектах указаны согласно следующим данным:

- «Перечень образовательных учреждений, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя», согласно официальному сайту Министерства культуры Свердловской области;
- официальный сайт управления образования городского округа Ревда (http://edurevda.ru);
- официальные сайты Администраций городских округов.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
I	**Арамильский городской округ**					
1.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА» ** (здесь и далее см.примечание)	624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Космонавтов, 11	602010103	-	479 учащихся	Городской округ
2.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая	602010103	-	106 учащихся	Городской округ
III	**Берёзовский городской округ**					
3.	Берёзовское Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» **	623700, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Ленина, 22	602010103	-	517 учащихся	Городской округ
4.	Берёзовское Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1»	623701, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная,17	602010103	-	480 учащихся	Городской округ
5.	Берёзовское Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»	Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Красных героев 1А;	602010103	-	659 учащихся	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
		ул. Академика Королева 1Б				
6.	Берёзовское Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» п. Ключевск	623725, Свердловская область, п. Ключевск, ул. Строителей, 4	602010103	-	130 учащихся	Сельские населенные пункты
7.	Берёзовское Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Монетного	Свердловская область, п.г.т. Монетный, ул. Кирова, д. 18,	602010103	-	Нет данных	Сельские населенные пункты
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
8.	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации» **	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Щорса,1/а	602010103	-	700 учащихся	Межмуниципальный
9.	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» **	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, 7	602010103	-	Нет данных	Межмуниципальный
10.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования «Детская школа искусств»	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, 2	602010103	-	Нет данных	Городской округ
11.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа»	624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 13	602010103	-	Нет данных	Городской округ
12.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования «Детская художественная школа»	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 97а	602010103	-	Нет данных	Городской округ
13.	Муниципальное казенное учреждение	624092, Свердловская	602010103	-	Нет данных	Межмуниципа

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	«Молодежный досуговый центр «Алые паруса» **	обл, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 45				льный
VI	**Городской округ Дегтярск**					
14.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Шевченко, 2	602010103	-	278 учащихся	Городской округ
VII	**Городской округ Заречный**					
15.	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Городского округа Заречный «Детская музыкальная школа»	624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского, 2	602010103	-	Нет данных	Городской округ
16.	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Городского округа Заречный «Детская художественная школа»	624250, Свердловская область, г. Заречный, Ленинградская ул, 15А	602010103	-	Нет данных	Городской округ
17.	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Городского округа Заречный «Центр детского творчества» **	624250, Свердловская обл., Заречный г, ул. Островского, д. 4	602010103	-	Нет данных	Городской округ
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
18.	Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» **	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 28/а	602010103	-	Нет данных	Городской округ
19.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования»	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, 42	602010103	-	Нет данных	Городской округ
20.	Муниципальное бюджетное образовательное	623104, Свердловская	602010103	-	Нет данных	Городской

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	учреждение дополнительного образования «Первоуральская детская художественная школа»	область, г. Первоуральск, ул. Володарского, д.20/а				округ
IX	**Городской округ Ревда**					
21.	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников» **	623281, Свердловская область, город Ревда, ул. Ленина, 38	602010103	-	Нет данных	Городской округ
22.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного Образования «Центр Дополнительного Образования»	623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Чайковского, 27	602010103	-	700 учащихся	Городской округ
X	**Городской округ Среднеуральск**					
23.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» **	624070, Свердловская область, г.Среднеуральск, Куйбышева, 6г	602010103	-	Нет данных	Городской округ
24.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	624070, Свердловская область, г.Среднеуральск, ул. Уральская, 26/28	602010103	-	Нет данных	Городской округ
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
25.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Городской Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» **	620151, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44	602010103	-	Нет данных	Межмуниципальный
26.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской детский экологический центр» **	620151, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44	602010103	-	Нет данных	Межмуниципальный
27.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного	620102, Свердловская область, г.	602010103	-	Нет данных	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	образования «Оздоровительно-образовательный центр»	Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 26А				
28.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Новая Авеста» **	620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 122а	602010103	-	Нет данных	Межмуниципальный
29.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский экологический центр «Рифей»	620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 14	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
30.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Надежда»	620134, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Шевченко, 11	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
31.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества» **	620078, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Комсомольская, 63	602010103	-	Нет данных	Межмуниципальный
32.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей «Лик»	620072, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 31А, Б	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
33.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества Ленинского района»	620142, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Щорса, 80А	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
34.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Дом	620100, Свердловская область, г	602010103	-	Нет данных	Жилой район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	детского творчества Октябрьского района»	Екатеринбург, ул. Куйбышева, 111				
35.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр «Центр поддержки детства»	620088, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, 21	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
36.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Галактика»	620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Баумана, 31	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
37.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Контакт»	620012, Свердловская область, г Екатеринбург, пр. Орджоникидзе, 10	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
38.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества «Химмашевец»	620010, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11а	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
39.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Радуга»	620085, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Титова, 34	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
40.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова»	620075, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2/47	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
41.	Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина»	620142, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Чапаева, 8а	602010103	-	Нет данных	Жилой район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
42.	Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени А.И. Корзухина»	620023, Свердловская область, г Екатеринбург, пл. Жуковского, 10	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
43.	Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская художественная школа № 4 имени Г.С. Метелева»	620141, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Техническая, 79 (1 корпус), ул. Пехотинцев, 14 (2)	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
44.	Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова»	620075, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Малышева, 98	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
45.	Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки»	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
46.	Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В. Знаменского»	620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Баумана, 20	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
47.	Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 6»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 213	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
48.	Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В. Рахманинова»	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 54	602010103	-	Нет данных	Жилой район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
49.	Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования города Екатеринбурга «Детская музыкальная школа № 8»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Титова, 58а	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
50.	Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 10 имени В.А. Гаврилина»	620131, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 82А	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
51.	Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева»	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Денисова-Уральского, 14	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
52.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 12 им. С.С. Прокофьева»	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 49	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
53.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 13 имени И.О. Дунаевского»	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 12а	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
54.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16»	620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, 7	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
55.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17»	620131, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 44	602010103	-	Нет данных	Жилой район города
XII	**Полевской городской округ**					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
56.	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Полевского городского округа «Центр развития творчества им. П.П. Бажова»**	623391, Свердловская область, г. Полевской, ул. Карла Маркса, 11	602010103	-	Нет данных	Городской округ
57.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Полевского городского округа «Центр развития творчества детей и юношества им. Н.Е. Бобровой» **	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 4	602010103	-	Нет данных	Городской округ
58.	Муниципальное образовательное учреждение «Досуговый клуб «Олимпиец»	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Ялунина, 15	602010103	-	Нет данных	Микрорайон города
59.	Муниципальное образовательное учреждение «Досуговый клуб «Уралец»	623380, Свердловская область, г. Полевской, Зеленый Бор 1-й мкр., 13	602010103	-	Нет данных	Микрорайон города
60.	Муниципальное образовательное учреждение «Дворовой клуб «Звезда»	623380, Свердловская область, г. Полевской, 2-й мкр., 6	602010103	-	Нет данных	Микрорайон города
61.	Муниципальное образовательное учреждение «Досуговый клуб «Арго»	623388, Свердловская область, г. Полевской, Зеленый Бор 1-й мкр., 1	602010103	-	Нет данных	Микрорайон города
62.	Муниципальное образовательное учреждение «Центр внешкольной работы «Подросток» **	623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Черемушки, 20	602010103	-	Нет данных	Городской округ
63.	Муниципальное образовательное учреждение «Дворовый клуб «Дружба»	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, 46	602010103	-	Нет данных	Микрорайон города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
64.	Муниципальное образовательное учреждение «Досуговый клуб «Юность»	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, 18А	602010103	-	Нет данных	Микрорайон города
65.	Муниципальное образовательное учреждение «Досуговый клуб «Огонек»	623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Ялунина, 4	602010103	-	Нет данных	Микрорайон города
XIII	**Сысертский городской округ**					
66.	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» **	624022, Свердловская область, г. Сысерть, Красноармейская ул., 32	602010103	-	Нет данных	Городской округ
67.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического творчества Сысертского городского округа» **	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Свердлова, 80	602010103	-	Нет данных	Городской округ
XIV	**Муниципальное образование «посёлок Уральский»**					
68.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования» Детская музыкальная школа посёлка Уральский»	624054, Свердловская область, посёлок Уральский, улица Капитана Флерова, 105	602010103	-	142 учащихся	Муниципальное образование
Примечание: ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Образование»						

Таблица 3.16 *Перечень иных существующих образовательных организаций местного значения (Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением)*

Сведения об объектах указаны по данным официального сайта городского округа Заречный (http://gorod-zarechny.ru).

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
VII	**Городской округ Заречный**					
1.	Муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи ГО Заречный «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» **	624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского, 4	602010105	-	1136 учащихся	Межмуниципальный
Примечание: ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Образование»						

Таблица 3.17 *Перечень реконструируемых и планируемых общеобразовательных организаций местного значения*

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
I	**Арамильский городской округ**								
1.	Строительство нового здания Муниципального	Свердловская область, г. Арамиль, ул.	602010102	Среднего общего образования	1000 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Городской округ	Письмо от Администрации Арамильского

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа №4	Рабочая, 130							городского округа от 18.10.2016 № 01-01-39/5008
2.	Общеобразовательная школа	межмуниципальный проект: Арамильский ГО, район ул. Космонавтов/ село Патруши Сысертского ГО	602010102	Среднего общего образования	1568 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Городской округ	Согласно Генеральному плану Арамильского городского округа, утвержденному решением Думы АГО от 29.09.2011 № 72/3
3.	Реконструкция Муниципального общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа №1	624016, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60	602010102	Среднего общего образования	Не установлены	Реконструкция	Не установлен	Городской округ	Письмо от Администрации Арамильского городского округа от 18.10.2016 № 01-01-39/5008
4.	Реконструкция Муниципального общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа №3	624002, Свердловская область, п. Арамиль, ул. Станционная, 11-А	602010102	Среднего общего образования	Не установлены	Реконструкция	Не установлен	Городской округ	Письмо от Администрации Арамильского городского округа от 18.10.2016 № 01-01-39/5008
II	**Белоярский городской округ**								

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
5.	Общеобразовательная организация** (здесь и далее см. примечание)	д. Златогорова	602010102	Среднего общего образования	Не утановлены	Новое строительство	Не установлен	Населенные пункты: Логиново, Гилева, Черноусова, Златогорова	Предложение разработчиков проекта Схемы Зона перспективного развития территории, связанного с развитием агропромышленного комплекса и организацией переработки с/х продукции
III	**Берёзовский городской округ**								
6.	Межшкольный учебно-производственный комбинат**	Свердловская область, территория планировочного района «Зеленая долина»	602010102	Среднего общего образования	Не установлены	Новое строительство	Не установлен	Микрорайон города	«Внесение изменений в Генеральный план Берёзовского городского округа Свердловской области применительно к городу Берёзовскому на период до 2025 года», утв. решением Думы Берёзовского городского округа от 25.08.2017 № 84
7.	Школьный комплекс (образовательный комплекс школа-сад в районе	Свердловская область, г. Берёзовский, ж.р. «Южный»	602010102	Начального общего, основного общего и	1545 обучающихся (1275 обучающи	Новое строительство	Не установлен	Микрорайон города	Письмо от Администрации Берёзовского городского округа №

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	«Александровский пруд»)	и ж.р. «Александровский пруд»		среднего общего образования	хся/ 270 воспитанников)				4231/03-14 от 17.10.2018. Согласно Стратегии социально-экономического развития Берёзовского городского округа на период до 2030 г., утвержденной решением Думы Берёзовского городского округа от 27.12.2018 № 182
8.	Реконструкция путем нового строительства пристроя Бёрезовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7» им. А.А. Лагуткина **	623704, Свердловская область, г.Берёзовский, ж.р.Ново-Берёзовский, ул. Академика Королева, дом 1	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	550 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Микрорайон города	Письмо от Администрации Берёзовского городского округа № 4231/03-14 от 17.10.2018. Согласно Программе «Развитие системы образования Берёзовского городского округа до 2020 года», утвержденная Постановлением Администрации
9.	Реконструкция путем нового строительства пристроя Бёрезовского муниципального	623704, Свердловская область, ж.р. Ново-Берёзовский,	602010102	Начального общего, основного общего и среднего	120 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Микрорайон города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	автономного общеобразовательного учреждения Лицей №3 «Альянс» **	ул. Смирнова, 3А		общего образования					Берёзовского городского округа от 14.11.2013 № 672
10.	Строительство школы	Свердловская область, г. Берёзовский, мкр. Уют-Сити	602010102	Среднего общего образования	1275 обучающихся (в т.ч. первый этап: на 825 обучающихся)	Новое строительство	Не установлен	Микрорайон города	
11.	Строительство образовательного комплекса школа – сад в районе «Зеленая долина»	Свердловская область, г. Берёзовский, мкр. Зеленая Долина	602010102	Среднего общего образования	1545 обучающихся (1275 обучающихся/270 воспитанников)	Новое строительство	Не установлен	Микрорайон города	
12.	Строительство школы	Свердловская область, г. Берёзовский, мкр.5, ул. Спортивная, 9	602010102	Среднего общего образования	1275 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Микрорайон города	Письмо Администрации Берёзовского городского округа от 01.03.2017 № 682/03-18, Письмо от 15.12.2016 № 4221/03-18, Письмо от 26.06.2017 № 2169/03-
13.	Строительство образовательного комплекса школа-сад в районе Первомайского	Свердловская область, п. Первомайский	602010102	Начального общего, основного общего и	350 мест (200 мест - школа, 150 - детский	Новое строительство	Не установлен	Сельский населенный пункт	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	поселка			среднего общего образования	сад)				14. Согласно Стратегии социально-экономического развития Берёзовского городского округа на период до 2030г., утвержденной решением Думы Берёзовского городского округа от 27.12.2018 № 182
14.	Реконструкция Берёзовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»	623701, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Шиловская, 3	602010102	Среднего общего образования	800 учащихся	Реконструкция	Не установлен	Микрорайон города	
15.	Реконструкция Берёзовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33	623700, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Ленина, 48	602010102	Среднего общего образования	800 учащихся	Реконструкция	Не установлен	Микрорайон города	
16.	Реконструкция Берёзовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского	623700, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Ленина, 24	602010102	Среднего общего образования	800 учащихся	Реконструкция	Не установлен	Микрорайон города	Письмо от Администрации Берёзовского городского округа № 4231/03-14 от 17.10.2018. Согласно Программе «Развитие системы образования

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Союза Неустроева С. А»								Берёзовского городского округа до 2020 года», утвержденная Постановлением Администрации Берёзовского городского округа от 14.11.2013 № 672
17.	Реконструкция Берёзовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8	623706, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Парковая, 10	602010102	Среднего общего образования	800 учащихся	Реконструкция	Не установлен	Микрорайон города	
18.	Реконструкция за счет пристроя Берёзовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 29 «Школа на твоем берегу»	623718, Свердловская область, п. Старопышминск, ул. Советская,1	602010102	Среднего общего образования	350 учащихся	Реконструкция	Не установлен	Сельский населенный пункт	
IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**								
19.	Строительство пристроя для начальных классов МАОУ «Верхнедубровская средняя общеобразовательная школа».	624053, Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Строителей, 4	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	Не установлены	Новое строительство	Не установлен	Городской округ	Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхнее Дуброво на период до 2035 года, утвержденная

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
20.	Строительство новой общеобразовательной школы		602010102	Среднего общего образования	1000 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Городской округ	решением Думы городского округа Верхнее Дуброво от «26» июля 2018 года, Стратегическая программа «Инновационное образование»
V	**Городской округ Верхняя Пышма**								
21.	Общеобразовательная школа на 1000 мест	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьская	602010102	Среднего общего образования	1000 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Микрорайон города	Программа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»; Программа «Комплексное развитие моногорода Верхняя Пышма» до 2025 г., направление

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
									«Развитие образования».
22.	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» **	624092, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43, а	602010102	Среднего общего образования	Ввод 400 мест в образовательном учреждении	Реконструкция	2017 – 2021 гг.	Микрорайон города	программа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»; Программа «Комплексное развитие моногорода Верхняя Пышма» до 2025 г., направление «Развитие образования».
23.	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» **	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48	602010102	Среднего общего образования	Ввод 160 мест в образовательном учреждении	Реконструкция	2018 – 2021 гг.	Микрорайон города	
24.	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37 б	602010102	Среднего общего образования	Ввод 160 мест в образовательном учреждении	Реконструкция	2018 – 2021гг.	Микрорайон города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
25.	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24»	Свердловская область, п. Кедровое, ул. Школьников, д. 4	602010102	Среднего общего образования	Ввод 700 мест в образовательном учреждении	Реконструкция	2018 – 2021 гг.	Микрорайон города	Комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017-2022 годы, утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 677-ПП
26.	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» **	624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 49	602010102	Среднего общего образования	Ввод 400 мест в образовательном учреждении	Реконструкция	2017 – 2021 гг.	Микрорайон города	
27.	Общеобразовательное учреждение	Свердловская область, с. Балтым	602010102	Среднего общего образования	1100 учащихся	Новое строительство	2019-2021 гг.	Микрорайон города	Комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017-2022 годы, утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 677-ПП
28.	Общеобразовательное учреждение	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, мкр. Петровский	602010102	Среднего общего образования	1100 учащихся	Новое строительство	2019-2021 гг.	Микрорайон города	
29.	Общеобразовательное учреждение	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, мкр.	602010102	Среднего общего образования	1100 учащихся	Новое строительство	2021-2022 гг.	Микрорайон города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Северный							
30.	Общеобразовательное учреждение	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, квартал улиц Юбилейная – Сварщиков - проспект Успенский	602010102	Среднего общего образования	1500 учащихся	Новое строительство	2021-2024 гг.	Микрорайон города	
31.	Общеобразовательное учреждение	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, мкр. Центральный	602010102	Среднего общего образования	825 учащихся	Новое строительство	2022 год	Микрорайон города	
32.	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», со строительством пристроя	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6	602010102	Среднего общего образования	на 1508 мест	Реконструкция	2021 год	Микрорайон города	Письмо Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 15.04.2020 № 02-01-80/4210 (от 15.04.20 вх. № 7495)
33.	Реконструкция муниципального автономного образовательного	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.	602010102	Среднего общего образования	на 1200 мест	Реконструкция	2021 год	Микрорайон города	Письмо Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» с углубленным изучением отдельных предметов им. Б.С. Суворова»**	Красноармейская, 6							от 15.04.2020 № 02-01-80/4210 (от 15.04.20 вх. № 7495)
34.	Строительство начальной школы	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 4	602010102	Начального общего образования	на 500 мест	Новое строительство	2021 год	Микрорайон города	Письмо Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 15.04.2020 № 02-01-80/4210 (от 15.04.20 вх. № 7495)
VI	**Городской округ Дегтярск**								
35.	Строительство средней общеобразовательной школы	623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 6А	602010102	Среднего общего образования	570 учащихся	Новое строительство	2018-2021 гг.	Микрорайон города	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Дегтярск на 2017-2035 годы, утв. постановлением Администрации городского округа Дегтярск от «30» марта 2018г. №237-

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
									ПА
36.	Начальная школа	Свердловская область, г. Дегтярск, р-н Западный	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	90 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Микрорайон города	«Генеральный план городского округа Дегтярск», утв. решением Думы городского округа Дегтярск от 11.11.2010 № 403
37.	Начальная школа	Свердловская область, г. Дегтярск, п. Вязовка	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	90 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Сельский населенный пункт	
38.	Средняя школа	Свердловская область, г. Дегтярск, р-н Ревдинская Дегтярка	602010102	Среднего общего образования	250 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Микрорайон города	
39.	Средняя школа	Свердловская область, г. Дегтярск, р-н Ревдинская Дегтярка	602010102	Среднего общего образования	50 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Микрорайон города	
VII	**Городской округ Заречный**								
40.	Строительство школы	624030, Свердловская область, р.п.	602010102	Среднего общего образования	400 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Городской округ Заречный	«Генеральный план городского округа Заречный Свердловской

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Размещение в здании школы межшкольного учебно-производственного комбината	Белоярский, ул. Ленина, 25			23 учащихся		Не установлен		области», утв. решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 3-Р
41.	Строительство школы	Свердловская область, д. Гагарка	602010102	Среднего общего образования	192 учащихся	Новое строительство	2021 год	Городской округ Заречный	
	Размещение в здании школы межшкольного учебно-производственного комбината				22 учащихся		2021 год		
VIII	**Городской округ Первоуральск**								
42.	Общеобразовательная организация**	Не установлено	602010102	Не установлен	Не установлены	Новое строительство	до 2035 г	Сельские населенные пункты: Новоуткинск, Крылосово, Перескачка, Нижнее село, Вересовка	Предложения разработчиков проекта Схемы: 1.Размещение одной образовательной организации взамен ряда запланированных в малых сельских населенных пунктах генеральным планом городского округа (малокомплектная школа в п. Вересовка на 240 мест,

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
									малокомплектная школа в д. Крылосово на 125 мест, начальная школа-детский сад в п. Перескачка на 55 мест) (укрупнение) с учетом радиуса доступности
43.	Строительство школы	Свердловская область, п. Билимбай	602010102	Не установлен	540 учащихся	Новое строительство	до 2035г.	Сельские населенные пункты	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральск от 02.10.2017 б/н
44.	Строительство школы	Свердловская область, с. Новоалексе-евское	602010102	Не установлен	240 учащихся	Новое строительство	до 2035г.	Сельские населенные пункты	
45.	Расширение школы	Свердловская область, п. Кузино	602010102	Не установлен	Расширение до 645 учащихся	Новое строительство	до 2035г.	Сельские населенные пункты	
46.	Строительство начальной школы	Свердловская область, с. Нижнее село	602010102	Начального общего образования	70 учащихся	Новое строительство	до 2035г.	Сельские населенные пункты	
47.	Строительство школы (3 объекта)	Свердловская область, п. Канал	602010102	Не установлен	2850 учащихся	Новое строительство	до 2035г.	Сельские населенные пункты	
48.	Строительство школы (2 объекта)	Свердловская область, д. Старые Решёты	602010102	Не установлен	2150 учащихся	Новое строительство	до 2035г.	Сельские населенные пункты	
49.	Строительство	Свердловская	602010102	Не	80	Новое	до 2035г.	Сельские	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	малокомплектной школы	область, п. Решёты		установлен	учащихся	строительство		населенные пункты	
IX	**Городской округ Ревда**								
50.	Строительство нового здания средней общеобразовательной школы (второго, отдельно строящего МКОУ "СОШ № 1", в т.ч., разработка ПСД)	Свердловская область, г. Ревда, ул. Кирзавода, 2	602010102	Среднего общего образования	500 учащихся	Новое строительство	2017-2021 гг.	Микрорайон города	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ревда на 2018-2030 годы, утв. решением Думы городского округа Ревда от 20.09.2017 №153; «Внесение изменений в генеральный план городского округа Ревда Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Ревда от 25.06.2018 № 223
51.	Строительство нового здания средней общеобразовательной школы	Свердловская область, г. Ревда, ул. Энгельса (район стадиона)	602010102	Среднего общего образования	1500 учащихся	Новое строительство	2020-2022 гг.	Микрорайон города	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ревда на 2018-2030

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
52.	Строительство нового здания средней общеобразовательной школы (второго, отдельно стоящего МАОУ "СОШ № 10")	Свердловская область, г. Ревда, 8 мкр.	602010102	Среднего общего образования	1500 учащихся	Новое строительство	2022-2024 гг.	Микрорайон города	годы, утв. решением Думы городского округа Ревда от 20.09.2017 №153
53.	Модернизация здания МКОУ "СОШ № 28" (в т.ч., разработка ПСД) **	623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Мира, 30	602010102	Среднего общего образования	964 учащихся	Реконструкция	2020-2021 гг.	Микрорайон города	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ревда на 2018-2030 годы, утв. решением Думы городского округа Ревда от 20.09.2017 №153; «Внесение изменений в генеральный план городского округа Ревда Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Ревда от 25.06.2018 № 223
54.	Модернизация здания МКОУ "СОШ № 1"	Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, 36	602010102	Среднего общего образования	450 учащихся	Реконструкция	2022-2023 гг.	Микрорайон города	
55.	Модернизация здания МАОУ "СОШ № 3"**	623280, Свердловская область, г.	602010102	Среднего общего образования	800 учащихся	Реконструкция	2022-2023 гг.	Микрорайон города	Программа комплексного развития социальной

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Ревда, ул. Российская, 44							инфраструктуры городского округа Ревда на 2018-2030 годы, утв. решением Думы городского округа Ревда от 20.09.2017 №153
56.	Модернизация здания МКОУ "Гимназия № 25"	Свердловская область, г. Ревда, ул. Чехова, 15	602010102	Среднего общего образования	500 учащихся	Реконструкция	2023-2025 гг.	Микрорайон города	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ревда на 2018-2030 годы, утв. решением Думы городского округа Ревда от 20.09.2017 №153; «Внесение изменений в генеральный план городского округа Ревда Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Ревда от 25.06.2018 № 223
57.	Модернизация здания МАОУ "СОШ № 10"	Свердловская область, г.	602010102	Среднего общего	480 учащихся	Реконструкция	2024-2025 гг.	Микрорайон города	Программа комплексного

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	(СП ул. Толстого, 1)	Ревда, ул. Спортивная, 16		образования					развития социальной инфраструктуры городского округа Ревда на 2018-2030 годы, утв. решением Думы городского округа Ревда от 20.09.2017 №153
X	**Городской округ Среднеуральск**								
58.	Общеобразовательное учреждение - технический лицей (на базе зданий и сооружений Среднеуральского филиала Уральского Федерального Университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина) **	624071, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 23	602010102	Среднего общего образования	1000 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Городской округ	Стратегия социально-экономического развития городского округа Среднеуральск до 2035 года, утв. решением Думы городского округа Среднеуральск от 28.12.2018г. № 40/2
59.	филиал МКОУ - СОШ № 6. **	624070, Свердловская область, г. Средне-уральск, ул. Бахтеева,25	602010102	Среднего общего образования	Поэтапный ввод до 300 мест	Реконструкция	2019-2024 гг.	Городской округ	
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**								

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
60.	Здание МБОУ СОШ № 75	Ул.Короленко - Восточная Советская Шевченко - Луначарского, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	400 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
61.	Новый корпус МАОУ - Лицея № 173**	Ул. Куйбышева - Сакко и Ванцетти - Народной Воли - Шейнкмана, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	400 учащихся	Реконструкция	2025 год	Жилой район города	
62.	Новый корпус МБОУ гимназии № 40	Ул. Куйбышева - Восточная - Декабристов - Мичурина – Бажова, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1000 учащихся	Реконструкция	2025 год	Микрорайон города	
63.	Новый корпус МБОУ СОШ № 6	Ул. Опалихинская - Готвальда – Бебеля, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	550 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
64.	Новый корпус МАОУ СОШ № 47	Ул.Ирбитская - Раевского - Блюхера - Данилы Зверева, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	600 учащихся	Реконструкция	2025 год	Микрорайон города	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
65.	Новый корпус МАОУ СОШ № 165	Ул. Вилонова - Боровая - Сулимова - Садовая – Проектируемая улица - Чекистов – Учителей, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	800 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	
66.	Новый корпус МБОУ СОШ № 36	Ул. Малышева - Коминтерна - Педагогическая – Мира, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	400 учащихся	Реконструкция	2025 год	Микрорайон города	
67.	Новый корпус МАОУ СОШ № 134	Ул. Фонвизина – Комсомольская – Педагогичес-	602010102	Начального общего, основного общего и среднего	860 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		кая – Коминтерна, г. Екатеринбург		общего образования					
68.	Новый корпус МАОУ СОШ № 102	Ул. Циолковского - Еланский - Чайковского - Авиационная - Белорецкий - Степана Разина, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	750 учащихся	Реконструкция	2025 год	Микрорайон города	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
69.	Новый корпус МАОУ гимназия № 120	Ул. Фрунзе - Белинского - Щорса - Степана Разина, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	500 учащихся	Реконструкция	2025 год	Микрорайон города	
70.	Новый корпус МАОУ лицей № 3	Ул. Отто Шмидта - 8 марта - Щорса – Сурикова, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	550 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	
71.	Здание МАОУ СОШ №	Ул. Викулова	602010102	Начального	900	Реконструк	2025 год	Микрорайо	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	41	- Ново-Московский тракт - Репина - Начдива Васильева, г. Екатеринбург		общего, основного общего и среднего общего образования	учащихся	ция		н города	
72.	Новый корпус МАОУ СОШ № 63 с углубленным изучением отдельных предметов **	Ул. Татищева - Викулова - Крауля – Лоцмановых, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	550 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	
73.	Новый корпус МАОУ СОШ № 74	Ул. Ключевская - Токарей - Крауля – Красноураль-ская, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	275 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	
74.	Здание школы МБОУ СОШ № 83	Ул. Сортировочная - Таватуйская - Надежинская - Седова, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	462 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по
75.	Новый корпус МБОУ	Ул.	602010102	Начального	1200	Реконстр	2035 год	Микрорай	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	СОШ № 183	Надежинская - Пехотинцев - Бебеля – Таватуйская, г. Екатеринбург		общего, основного общего и среднего общего образования	учащихся	укция		он города	состоянию октябрь 2019 года)
76.	Здание МАОУ СОШ № 80	Ул. Уральских Рабочих - Ильича - Калинина – Стахановска, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	1000 учащихся	Реконстр укция	2025 год	Микрорай он города	
77.	Новый корпус МАОУ СОШ № 77 им. Хомякова	Ул. Калинина - Кузнецова - Кировградская – Авангардная г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	550 учащихся	Реконстр укция	2035 год	Микрорай он города	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
78.	Новый корпус МАОУ СОШ № 178 с углубленным изучением отдельных предметов **	Ул. Коммунисти-ческая - Индустрии - Восстания – Ломоносова, г.	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	600 учащихся	Реконстр укция	2035 год	Жилой район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Екатеринбург							
79.	Новый корпус МАОУ СОШ № 167	Ул. Фрезеровщиков- Даурская - Каширская - Кобозева – Таганская, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	600 учащихся	Реконструкция	2025 год	Микрорайон города	
80.	Новый корпус МАОУ СОШ № 66	Ул. Баумана - Бабушкина – Краснофлотцев – Космонавтов, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	400 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	
81.	Здание школы МБОУ СОШ № 24	Ул. Искровцев - Телефонный – Севастопольская, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	500 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	
82.	Новый корпус СОШ № 82	Ул. Владимира Высоцкого - ЕКАД - дублер Сибирского тракта - 40-	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего	850 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		летия Комсомола - Алданская – Проектиру-емая улица - Бетонщиков - 40-летия Комсомола, г. Екатеринбург		образования					
83.	Новый корпус МАОУ СОШ № 15	Территория в границах: ж/д пути - Яламова - Сибирский тракт - Волчанский - Каменотесов - Лагерная – Проектируема я улица - Сибирский тракт – Новокольцовс кая - Чистая - Олимпийская - Химмашевска - г. Екатеринбург аэропорт	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	575 учащихся	Реконструк ция	2035 год	Микрорайо н города	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Кольцово, г. Екатеринбург							
84.	Новое здание МБОУ СОШ № 84	Ул. Амундсена - Объездная дорога - Московская - Военная - Дорожная - Академика Вонсовского, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	900 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	
85.	Новый корпус МАОУ СОШ № 156	Ул. Сухумский - Дизельный - Эскадронная – Ляпустина, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	600 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	
86.	Здание МБОУ СОШ № 55	Ул. Фигурная - Предельная - Городская – Историческая, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	675 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	
87.	Новый корпус МАОУ	Ул. Чкалова -	602010102	Начального	600	Реконструк	2025 год	Микрорайо	«Проект Генерального

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	СОШ № 181	Академика Вонсовского - Михеевка – Краснолесь, г. Екатеринбург		общего, основного общего и среднего общего образования	учащихся	ция		н города	плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
88.	Новый корпус МБОУ СОШ № 179	Территория в границах: Проектируемая улица - Строителей - Проектируемая улица - Садовая – Западный, г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	250 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайон города	
89.	Общеобразовательные организации	Свердловская обл., г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	17073 учащихся	Реконструкция	2025 год	Микрорайоны города	
90.	Общеобразовательные организации	Свердловская обл., г. Екатеринбург	602010102	Начального общего, основного общего и среднего	69183 учащихся	Реконструкция	2035 год	Микрорайоны города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
				общего образования					
91.	Общеобразовательные организации	Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чемпионов в Чкаловском районе	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	на 1000 мест	Новое строительство	2021 год	Микрорайон города	Письмо Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 15.04.2020 № 02-01-80/4210 (от 15.04.20 вх. № 7495)
92.	Общеобразовательные организации	Свердловская обл., г. Екатеринбург, в квартале 26 планировочного района «Академический»	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	на 1200 мест	Новое строительство	2021 год	Микрорайон города	
93.	МБОУ СОШ	Свердловская обл., г. Екатеринбург, в квартале улиц Уральская – Советская – Блюхера – пер Парковый	602010102	Среднего общего образования	на 550 мест	Новое строительство	2021 год	Микрорайон города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
94.	Общеобразовательные организации	Свердловская обл., г. Екатеринбург, в границах улицы Евгения Савкова – реки Патрушиха – улицы Верхнеуфалейская – улицы Ландау	602010102	Начального общего, основного общего и среднего общего образования	на 1025 мест (825 – школа, 200 – д/сад)	Новое строительство	2022 год	Микрорайон города	
95.	Общеобразовательные организации	Свердловская обл., г. Екатеринбург, в квартале 10 планировочного района «Академический»	602010102	Среднего общего образования	на 1000 мест	Новое строительство	2022 год	Микрорайон города	
XII	**Полевской городской округ**								
96.	Строительство школы	Свердловская область, г. Полевской, м/р З.Бор,2;	602010102	Среднего общего образования	1000 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Микрорайон города	Стратегия социально-экономического развития Полевского городского округа на период до 2035 года, утв. решением
97.	Строительство школы	Свердловская область, с.	602010102	Среднего общего	350 учащихся	Новое строительст	Не установл	Сельские населенные	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Полдневая		образования		во	ен	пункты	Думы Полевского городского округа от 31.01.2019 №153; «Проект генерального плана Полевского городского круга» (разработчик ООО «Джи Динамика», проект проходит процедуру согласования)
98.	Средняя школа	Свердловская область, с. Курганово, «Новое Курганово» (планировочный район 2)	602010102	Среднего общего образования	500 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Сельские населенные пункты	«Проект генерального плана Полевского городского круга» (разработчик ООО «Джи Динамика» проект проходит процедуру согласования)
99.	Начальная школа	Свердловская область, с. Курганово, «Добрый город» (планировоч-ный район 3)	602010102	Начального общего и (или) основного общего образования	120 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Сельские населенные пункты	
XIII	**Сысертский городской округ**								
100.	Общеобразовательная организация**	Свердловская область, с.	602010102	Среднего общего	Не установле	Новое строительст	Не установл	Сельские населенные	Предложение разработчиков проекта

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Никольское		образования	ны	во	ен	пункты: Щелкун, Никольское, Новоипатово	Схемы: Зона перспективного развития территории, связанного с развитием агропромышленного комплекса и организацией переработки с/х продукции, транспортно-логистических объектов.
101.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П. П. Бажова»	Свердловская область, г. Сысерть	602010102	Среднего общего образования	240 учащихся	Реконструкция	2021 год	Микрорайон города	Согласно Стратегии социально - экономического развития Сысертского городского округа на 2017 - 2035 годы,
102.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»	Свердловская область, г. Сысерть	602010102	Среднего общего образования	1200 учащихся	Новое строительство	2021 год	Микрорайон города	
103.	Реконструкция здания школы-комплекса на 550 мест	Свердловская область, п. Бобровский,	602010102	Среднего общего образования	550 (400 мест – школа,	Реконструкция	2021 год	Сельские населенные пункты	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		ул. Краснодеревцев, 37			150 мест – дополнительное образование)				
104.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»	Свердловская область, п.Двуреченск	602010102	Среднего общего образования	240 учащихся	Новое строительство (пристрой)	2023 год	Сельские населенные пункты	
105.	Общеобразовательное учреждение	Свердловская область, с. Кашино	602010102	Среднего общего образования	660 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Сельские населенные пункты	«Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от 01.12.2016 года № 574
106.	Общеобразовательное учреждение	Свердловская область, с. Абрамово	602010102	Среднего общего образования	252 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Сельские населенные пункты	
107.	Общеобразовательное учреждение	Свердловская область, п. Колос	602010102	Среднего общего образования	969 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Сельские населенные пункты	
108.	Общеобразовательное учреждение	Свердловская область, с. Фомино	602010102	Среднего общего образования	656 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Сельские населенные пункты	
109.	Общеобразовательное учреждение	Свердловская область, д. Шайдурово	602010102	Среднего общего образования	406 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Сельские населенные пункты	
110.	Общеобразовательное учреждение	Свердловская область, с.	602010102	Среднего общего	649 учащихся	Новое строительст	Не установл	Сельские населенные	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местополо-жение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Кадниково		образования		во	ен	пункты	
111.	Общеобразовательное учреждение	Свердловская область, д. Ключи	602010102	Среднего общего образования	200 учащихся	Новое строительство	Не установлен	Сельские населенные пункты	
112.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»	Свердловская область, г. Сысерть	602010102	Среднего общего образования	550 учащихся	Новое строительство	2021 год	Городской округ	Письмо от Администрации Сысертского городского округа от 17.07.2019 № 130-01-12/7622 и по результатам совещания от 14.08.2019 с представителями администрации
Примечание: ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Образование»									

Таблица 3.18 *Перечень реконструируемых и планируемых организаций дополнительного образования местного значения*

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция/ новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
I	**Арамильский городской округ**								

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция/ новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
1.	Строительство здания Центра детского творчества «ЮНТА» ** (здесь и далее см.примечание)	624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Космонавтов, 11	602010103	-	на 500 и более мест с выставочным и концертным (не менее чем на 250 мест) залами	Реконструкция	Не установлен	Межмуниципальный	Администрация Арамильского городского округа, Письмо от 26.05.2017 № 01-01-39/2670
2.	Детская школа искусств	Свердловская область, г. Арамиль, правобережная часть города	602010103	-	300 мест	Новое строительство	Не установлен	Городской округ	Письмо Администрации Арамильского городского округа, от 18.10.2016 № 04-01-39/5008 на № 16-01-81/ 9624 от 13.09.2016
3.	Центр детского технического творчества для одаренных детей**	Свердловская область, г. Арамиль	602010103	-	Не установлены	Новое строительство	2025 год	Межмуниципальный	Администрация Арамильского городского округа от 21.10.2020 № 135-01-25/5468
4.	Учреждение дополнительного образования	Свердловская область, г. Арамиль	602010103	-	Не установлены	Новое строительство	2025 год	Городской округу	
II	**Белоярский городской округ**								
5.	Учреждение дополнительного образования**	Свердловская область, д. Златогорова	602010103	-	Не установлены	Новое строительство	Не установлен	Сельские населенные пункты: Логиново, Гилева, Черноусова, Златогорова	Предложение разработчиков проекта Схемы: Зона перспективного развития территории, связанного с развитием агропромышленного

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция/ новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
									комплекса, организацией переработки с/х продукции.
IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**								
6.	Создание детской школы искусств.	Свердловская область, пгт. Верхнее Дуброво, ул. Свободы, 74 а	602010103	-	50 мест	Новое строительство	2025-2027 гг.	Городской округ	Стратегия социально-экономического развития городского округа Верхнее Дуброво на период до 2035 года, утв. решением Думы городского округа Верхнее Дуброво от «26» июля 2018 года, Стратегическая программа «Инновационное образование»
V	**Городской округ Верхняя Пышма**								
7.	Дом Молодёжи как площадка для центров по работе с молодежью, детско-юношеских центров	Свердловская область, г. Верхняя Пышма	602010103	-	Не установлены	Новое строительство	Не установлен	Городской округ	Администрация городского округа Верхняя Пышма, Письмо от 17.05.2017 № 01-01-23/3210, Администрация Берёзовского городского округа, Письмо от 01.03.2017 № 682/03-18, Письмо от 15.12.2016 № 4221/03-18
VII	**Городской округ Заречный**								
8.	Учреждение дополнительного образования	д. Гагарка	602010103	-	52 мест	Новое строительство	Не установлен	Сельский населенный пункт	«Генеральный план городского округа Заречный Свердловской

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция/ новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
									области», утв. решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 3-Р
VIII	**Городской округ Первоуральск**								
9.	Учреждение дополнительного образования**	Городской округ Первоуральск	602010103	-	Не установлены	Новое строительство	Не установлен	Сельские населенные пункты: Новоуткинск, Крылосово, Перескачка, Нижнее село, Вересовка	Предложение разработчиков проекта Схемы: 1.Размещение одной образовательной организации взамен ряда запланированных в малых сельских населенных пунктах генеральным планом городского округа (укрупнение) с учетом радиуса доступности.
IX	**Городской округ Ревда**								
10.	Дом молодёжи, многофункциональный молодёжный центр	н/д	602010103	-	200 мест	Новое строительство	2030 год	Городской округ	«Внесение изменений в генеральный план городского округа Ревда Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Ревда от 25.06.2018 № 223; Параметры и срок реализации согласно

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция/ новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
									письму от Администрации городского округа Ревда от 30.04.2019 № 2412
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**								
11.	МАУК ДО «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина»	Ул. Декабристов - Чапаева - Большакова - Степана Разина, г. Екатеринбург	602010103	-	200 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
12.	МБУК ДО ЕДШИ №11 им. Е.Ф. Светланова	Ул. Опалихинская - Готвальда – Бебеля, г. Екатеринбург	602010103	-	600 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	
13.	МБУК ДО Детская хоровая школа № 1	Ул. Блюхера - Комсомольская - Академическая – Мира, г. Екатеринбург	602010103	-	210 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	
14.	МБУК ДО ЕДМШ № 16	Ул. Онежская - аэропорт Кольцово - Объездная дорога –	602010103	-	600 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция/ новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Белинского, г. Екатеринбург							
15.	МБУК ДО Детская хоровая школа № 4	Ул. Фурманова - Машинная - Отто Шмидта – Цвиллинга, г. Екатеринбург	602010103	-	600 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
16.	МБУК ДО ДШИ № 7	Ул. Академика Шварца - Белинского - Объездная дорога - 8 Марта - Самоцветный бульвар - Родонитовая – Крестинског, г. Екатеринбург	602010103	-	500 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	
17.	МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие"	Ул. Академика Бардина - Амундсена - Начдива	602010103	-	200 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция/ новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Онуфриева – Решетникова, г. Екатеринбург							
18.	МБУК ДО ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова	Ул. Гурзуфская - Московская - Пальмиро Тольятти - Посадская – Белореченская, г. Екатеринбург	602010103	-	600 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	
19.	МБУК ДО ЕДМШ № 10 им. В.А. Гаврилина	Ул. Краснокамская - Викулова – Лоцмановых, г. Екатеринбург	602010103	-	600 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
20.	МБУК ДО ЕДМШ № 17 им. М.П. Мусорского	Ул. Татищева - Викулова - Крауля – Лоцмановых, г. Екатеринбург	602010103	-	600 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	
21.	МАУК ДО ДМШ № 7 им. С.В.	Ул. Коуровская -	602010103	-	200 мест	Новое строител	2025 год	Жилой район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция/ новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Рахманинова	Седова – Сортировочная – Техническая, г. Екатеринбург				ьство			
22.	МАУК ДО ДШИ № 5	Ул. Фрезеровщиков - Старых Большевиков - Войкова – Стачек, г. Екатеринбург	602010103	-	200 мест	Реконструкция	2025 год	Жилой район города	
23.	МБУК ДО ЕДШИ № 15	Ул. Замятина - Ползунова – Краснофлотцев – Даниловская, г. Екатеринбург	602010103	-	600 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	
24.	МБУК ДО ЕДХШ № 3 им. А.И. Корзухина	Ул. Шишимская - Мраморская - Походная – Короткий, г. Екатеринбург	602010103	-	500 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	
25.	МБУК ДО ЕДШИ	Ул. Мира -	602010103	-	100 мест	Новое	2025 год	Жилой	«Проект Генерального

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция/ новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	№ 8	Строителей - Горняков – Юбилейная, г. Екатеринбург				строительство		район города	плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
26.	МАОУК «Гимназия Арт-этюд"	Ул. Космонавтов - Меридиональная - Ново-Садовая, г. Екатеринбург	602010103	-	500 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	
27.	МБУК ДО ЕДШИ № 10	Ул. Ракетная - Бахчиванджи - Спутников – Вечерний, г. Екатеринбург	602010103	-	200 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	
28.	Структурное подразделение МАУК ДО ДШИ № 12	Ул. Самаркандская - Запорожский - Альпинистов – Инженерная, г. Екатеринбург	602010103	-	200 мест	Новое строительство	2025 год	Жилой район города	
29.	Детская школа искусств	Свердловская обл., г.	602010103	-	8900 мест	Новое строител	2025 год	Жилые районы	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция/ новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Екатеринбург				ьство		города	
30.	Детская школа искусств	Свердловская обл., г. Екатеринбург	602010103	-	13670 мест	Новое строительство	2035 год	Жилые районы города	
31.	Организации дополнительного образования (за исключением организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, детских школ искусств и школ эстетического образования)	Свердловская обл., г. Екатеринбург	602010103	-	30370 мест	Новое строительство	2025 год	Микрорайоны города	
32.					44790 мест		2035 год		
XIII	**Сысертский городской округ**								
33.	Учреждение дополнительного образования**	Сысертский городской округ	602010103	-	Не установлены	Новое строительство	Не установлен	Сельские населенные пункты: Щелкун, Никольское, Новоипатово	Предложение разработчиков проекта Схемы: Зона перспективного развития территории, связанного с развитием агропромышленного комплекса, организацией

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и / или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция/ новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
									переработки с/х продукции, транспортно-логистических объектов.
Примечание: ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Образование»									

Таблица 3.19 *Перечень реконструируемых и планируемых организаций дополнительного профессионального образования местного значения.*

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
III	**Берёзовский городской округ**								
1.	Центр «Эффективный педагог» (получение педагогического образования на базе УрГПУ и СОПК, повышение квалификации педагогических кадров,	623703, Свердловская область, г. Берёзовский, Транспортников 46а	602010104	-	Учебный корпус на 275 мест (1-4 классы); Учебный корпус на 300 мест (5-7 классы); Кварториум на 600 мест; Пансион на 67 мест для	Новое строительство	Не установлен	Городской округ	Цель проекта – создание современной образовательной среды для учащихся с 1 по 11 класс, а также педагогов и родителей, одаренных детей, детей с ОВЗ в соответствии и для эффективной реализации ФГОС. Стратегия БГО до 2030 года, утвержденной Решением Думы БГО от 27.12.2018 №

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	поддержка молодых педагогов)**				учащихся и педагогов; Автомобильная парковка на 40 стояночных мест				182 приоритетный проект №20 Письмо Администрации Берёзовского городского округа от 30.04.2019 № 1863/03-10 на № 16-01-81/ 3770 от 18.04.2019
Примечание: ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Образование»									

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Приложение 3
Социальная инфраструктура.
Здравоохранение. Физическая культура и спорт

Москва 2021

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

№№ п/п	Фамилия и инициалы	Специализация
ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»		
1.	Кузьмина Е.Г.	Руководитель проекта
2.	Алехин В.И.	Главный инженер проекта, координатор проекта
3.	Сафонов С.Г.	Главный архитектор проекта
4.	Корабинских М.В.	Главный специалист по информационным технологиям
5.	Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды
6.	Жаббаров Р.А.	Эксперт по строительству
7.	Смирнов Д.С.	Эксперт по земельно-имущественным отношениям
8.	Егорова Т.В.	Эксперт по демографии
9.	Верховская М.А.	Главный специалист по охране объектов культурного наследия
10.	Шелестов С.И.	Эксперт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
11.	Чельцова Н.В.	Эксперт по экономическому моделированию
12.	Мачульская О.В.	Эксперт по экономике и государственным программам
13.	Крылов П.М.	Эксперт по транспорту
14.	Вахрамова М.А.	Главный специалист экономист
15.	Осокина О.Н.	Специалист по территориальному планированию
16.	Лисовский А.О.	Специалист по ГИС технологиям
17.	Харламова А.С.	Специалист по ГИС технологиям
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект		
18.	Мазаев Г.В.	Научный руководитель
19.	Родионова Г.С.	Руководитель проекта
20.	Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта
21.	Титкова Л.Ю.	Главный инженер проекта
22.	Подкорытова Е.Б.	Эксперт по территориальному планированию
23.	Зотова Д.С.	Эксперт по территориальному планированию
24.	Огородникова П.И.	Специалист по компьютерной графике
25.	Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды
26.	Кириченко Ю.Б.	Специалист по территориальному планированию
27.	Смагина О.Г.	Специалист по территориальному планированию

ООО «Центр экономики инфраструктур»		
1.	Пеньевский И.М.	Заместитель руководителя проекта по вопросам социально-экономического развития
2.	Шульц Д.Н.	Эксперт по экономическому моделированию
3.	Степанов П.С.	Эксперт по транспорту
4.	Филиппова О.Г.	Эксперт в сфере картографии

Содержание

Введение 5

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения 6

3.5. Социальная инфраструктура 6

3.5.2. Здравоохранение 6

3.5.3. Физическая культура и спорт 130

Приложение 1. Перечень Медицинских организаций г. Екатеринбурга, перешедших в ведение Министерства здравоохранения свердловской области с 01.01.2021 года 196

Введение

Научно-исследовательская работа по разработке концепции развития Екатеринбургской агломерации и подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» (далее проект Схемы) выполняется в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП».

Заказчик – Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Исполнитель – ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Проект Схемы выполняется совместно с порядной организацией: Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект (г. Екатеринбург).

Настоящие материалы НИР выполнялась работа по учёту комплекса замечаний и предложений к Проекту «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» (выполненному на 5-ом этапе), полученных по результатам предварительного ознакомления, от министерств Свердловской области и муниципальных образований, входящих в состав Екатеринбургской Агломерации, а также, проводилась актуализация проекта с учетом текущих изменений за период 2017-2020 годы.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения

3.5. Социальная инфраструктура

3.5.2. Здравоохранение

Отрасль здравоохранения является одним из основных элементов структуры социальной сферы.

В соответствии с Российским законодательством - Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан и определяет полномочия и ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья, устанавливает принципы обеспечения доступности и качества медицинской помощи, направленные, в том числе, на предоставление гарантированного объема медицинской помощи и территориально-пространственную организацию системы здравоохранения, разработаны Государственные программы и национальные проекты Российской Федерации, определяющие направления, приоритеты и целевые индикаторы государственной политики в сфере здравоохранения (Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640).

Важнейшей целевой установкой Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1640) является создание необходимых условий для сохранения здоровья населения. Основной целью государственной политики в области здравоохранения является формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи (в том числе медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения) и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения. Также, приоритетными целями являются: внедрение современных медицинских технологий оказания медицинской помощи; формирование культуры здорового образа жизни; развитие кадровых ресурсов в здравоохранении.

В рамках полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в Свердловской области утверждена государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», разработана «Стратегия развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 5 сентября 2019 года №574-ПП, в которых, исходя из внутренних условий области: экологических, социальных, экономических, и с учетом современного состояния сферы здравоохранения, определены основные целевые установки развития сферы, приоритеты и целевые показатели, основополагающие мероприятия, в том числе, по территориально-пространственной привязке развития отрасли.

Важными аспектами, влияющими на определение целей и задач, а также, мероприятий по развитию сферы здравоохранения выступают следующие факторы. Свердловская область является промышленно развитым регионом, территория характеризуется низкой плотностью расселения в целом по области (за исключением территорий центра и первого пояса Екатеринбургской агломерации, где наблюдается высокая плотность расселения), труднодоступностью, слаборазвитой транспортной и социальной инфраструктурой на большей части территории области. Имеется большое количество крупных и малых монопрофильных муниципальных образований. Значительная часть населения области проживает на территориях с высоким уровнем экологической и химической нагрузки, оказывающим существенное влияние на заболеваемость населения.

Наиболее негативными факторами и тенденциями, влияющими на состояние здоровья населения и систему здравоохранения Екатеринбургской агломерации, являются:

постепенное старение населения;

- высокий удельный вес граждан, ведущих нездоровый образ жизни;
- воздействие вредных химических и физических факторов внешней среды;
- неравномерность плотности освоения территории: сравнительно низкая плотность проживания населения и дисперсная система расселения сельских населенных пунктов в юго-восточной, южной и западной частях агломерации создают трудности в обеспечении территориальной доступности медицинских организаций для жителей небольших и отдаленных населенных пунктов;
- сохраняется дефицит врачебных кадров в сельских населенных пунктах;
- устаревшая производственная база в значительной части учреждений здравоохранения.

Целевой установкой программных и стратегических документов в области здравоохранения является создание условий для формирования здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью.

Достижение целей обеспечивается за счет решения конкретных задач, направленных на повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитационной помощи, создание условий для развития скорой и первичной медико-санитарной помощи. Большое внимание уделяется вопросам улучшения состояния здоровья матерей и детей, обеспечение населения небольших населенных пунктов, расположенных на значительном удалении от ближайшей медицинской организации, первичной медико-санитарной помощью.

Решение вопросов осуществляется через формирование сети медицинских учреждений, перинатальных центров, размещение врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, домовых хозяйств, организация постов скорой медицинской помощи. Создание современных медицинских учреждений, в том

числе специализированных центров, развитие и модернизация существующих учреждений, с внедрением современных медицинских технологий.

Анализ состояния инфраструктуры сферы здравоохранения

Анализ состояния (на январь 2019 года) рассматриваемой инфраструктуры в границах Екатеринбургской агломерации показал, что система здравоохранения представлена:

- медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях;
- медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара;
- медицинскими организациями особого типа;
- медицинскими организациями по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- обособленными структурными подразделениями медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- медицинскими организациями, оказывающими скорую медицинскую помощь (станциями (подстанциями) скорой медицинской помощи);
- фармацевтическими организациями.

Сеть медицинских учреждений, размещенных на территории агломерации, включает объекты федерального, регионального и местного значения.

В границах агломерации расположено 17 медицинских учреждений федерального значения:

- 14 ведомственных и государственных учреждений, в составе которых действует 26 объектов в 3 городских округах (Берёзовский ГО, ГО Заречный, МО «город Екатеринбург»), в числе которых 7 учреждений специализированных видов медицинской помощи;
- 3 государственных учреждения особого типа и их обособленных подразделений, в составе которых действует 16 объектов в 7 городских округах (Берёзовский ГО, ГО Верхняя Пышма, ГО Первоуральск, ГО Ревда, МО «город Екатеринбург», Полевской ГО, Сысертский ГО), в числе которых учреждения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Это объекты, находящиеся в ведомственной принадлежности Министерств внутренних дел РФ и обороны РФ, Министерства здравоохранения РФ, Федерального агентства научных организаций, а также ряда иных федеральных министерств и ведомств.

Объекты регионального значения представлены объектами двух уровней:

- учреждения, обеспечивающие потребности населения области – областные учреждения здравоохранения: узкоспециализированные клиники, диспансеры, центры профилактики, центры катастроф, станции переливания крови, научно-практические медицинские центры и подобные;
- учреждения, обеспечивающие потребности населения муниципальных образований – городские больницы и их подразделения, стоматологические

клиники, узкоспециализированные и многопрофильные клиники и диспансеры.

В границах Екатеринбургской агломерации расположено 45 учреждений здравоохранения и их структурных подразделений регионального значения, в составе которых действуют 267 объектов.

В границах городского округа МО «город Екатеринбург» инфраструктура здравоохранения представлена 23-мя муниципальными учреждениями, в составе которых действуют 168 структурных подразделений.

Лекарственное снабжение населения агломерации обеспечивают ГУПСО «Фармация» и АО «Производственно-торговое предприятие «Медтехника», имеющие структурные подразделения в 3 городских округах.

Анализ состава и видов подразделений показывает, что в центре агломерации и в городах - административных центрах городских округов, медицинские учреждения представлены в полном спектре: городские больницы (стационары и амбулаторно-поликлинические отделения) для взрослых и детские, учреждения охраны материнства и детства (родильные дома, женские консультации), учреждения скорой медицинской помощи, специализированные медицинские центры и диспансеры. В сельских населенных пунктах спектр медицинских учреждений органичен, здесь размещаются отдельные подразделения городских больничных учреждений, общие врачебные практики, фельдшерско-акушерские пункты. В особо удаленных малых сельских населенных пунктах, находящихся вне зоны медицинского обслуживания и невозможности обеспечения нормативной транспортной доступности, организовано медицинское обслуживание посредством работы передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, выездных поликлиник и домовых хозяйств (Сысертский ГО, Белоярский ГО, МО «Город Екатеринбург», ГО Ревда, Берёзовский ГО). Домовые хозяйства организуются в малочисленных населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, находящихся на значительном удалении от медицинских организаций, с целью оказания населению первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. Вместе с тем, сохраняется дефицит и/или низкое техническое оснащение медицинских организаций, оказывающих первичную и скорую медицинскую медико-санитарную помощь.

Кроме того, в границах Екатеринбургской агломерации медицинское обслуживание осуществляют частные учреждения здравоохранения.

В границах Екатеринбургской агломерации система лечебно-оздоровительных местностей и курортов представлена 14-ю санаторно-курортными организациями, из них – 1 объект региональной собственности, 2 объекта муниципальной собственности (МО «город Екатеринбург»), остальные объекты частные и ведомственные. Природно-ландшафтные и экологические пространственные условия агломерации определяют принцип размещения объектов, требующих высокого качества окружающей среды. Местоположение объектов санаторно-курортного профиля приурочено к водоемам, водотокам и лесным районам агломерации - Сысертский ГО, Берёзовский ГО, ГО Верхняя

Пышма, ГО Заречный, ГО Первоуральск, ГО Ревда, ГО Среднеуральск, МО «город Екатеринбург».

Перечень и сведения по существующим государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения приведены в таблицах настоящего раздела.

Сведения по частным объектам здравоохранения приведены в Таблице 3.11.

Перечень и сведения по существующим государственным, муниципальным и частным учреждениям санаторно-курортного профиля приведены в таблицах: Таблица 3.12,

Таблица 3.13.

Сведения о существующих объектах указаны согласно письму Министерства здравоохранения Свердловской области «Об объектах здравоохранения Екатеринбургской агломерации» от 24.08.2018 № 03-01-80/8147, по материалам документов территориального планирования муниципальных образований, вошедших в границы Екатеринбургской агломерации, а так же по данным, размещенным на официальном интернет сайте Министерства здравоохранения Свердловской области https://minzdrav.midural.ru.

Сведения по санаторно-курортным организациям указаны согласно письму от Министерства здравоохранения Свердловской области от 15.03.2019 № 03-01-08/2667 «О направлении информации по санаторно-курортным организациям» по данным, размещенным на Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации https://www.rosminzdrav.ru/opendata/7707778246.

Развитие сферы здравоохранения

Развитие здравоохранения является неотъемлемой частью стратегического планирования социально-экономического развития Свердловской области и нацелено на сбалансированную пространственно-территориальную организацию системы здравоохранения. Задачи территориальной организации решаются документами территориального планирования. Главной целью территориального планирования в области здравоохранения является создание и сохранение условий для формирования системы здравоохранения, обеспечивающей широкую доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, в том числе за счет размещения медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, обеспечения транспортной доступности медицинских организаций.

Развитие системы здравоохранения и размещение объектов федерального, регионального и муниципального значения решаются документами территориального планирования соответствующего уровня.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2607-р, в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2016 г. № 2481-р.) и Схемой территориального планирования Свердловской области (постановление Правительства СО от 31.08.2009 г. № 1000-ПП, в редакции постановления Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 469-ПП) не предусмотрено размещение объектов здравоохранения федерального и регионального значения в границах Екатеринбургской агломерации.

Вопросы развития системы здравоохранения и размещения объектов, осуществляющих обслуживание населения городских округов (объектов местного значения), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ №131), относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Мероприятия по развитию системы и размещение

объектов предусматриваются стратегическими, программными документами и документами территориального планирования муниципальных образований. В границах Свердловской области, в частности Екатеринбургской агломерации (за исключением объектов в границах МО «город Екатеринбург»), объекты системы здравоохранения местного значения являются государственными учреждениями и находятся в ведении органов исполнительной власти в области здравоохранения Свердловской области. Учреждения здравоохранения, расположенные в границах МО «город Екатеринбург», обслуживающие население городского округа, являются муниципальными учреждениями.

Проектные решения настоящего проекта Схемы в части развития системы здравоохранения и размещению объектов основаны на:

- предложениях Министерства здравоохранения Свердловской области и муниципальных образований, указанных в «Своде предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области», утвержден Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017 г.;
- мероприятиях, предусмотренных «Территориальной схемой по обеспечению доступности медицинской помощи в населенных пунктах, находящихся вне зоны медицинского обслуживания», предоставленной Министерством здравоохранения Свердловской области (письмо от 30.11.2016 №03-01-80/12698);
- мероприятиях, предусмотренных программой «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП (с изменениями на 23.01.2020 г.);
- решениях утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований, вошедших в границы Екатеринбургской агломерации.

Предложения по развитию системы здравоохранения направлены на:

- обеспечение доступности услуг в удаленных районах и населенных пунктах с малой численностью населения посредством развития сети организаций, оказывающих первичную и скорую медицинскую помощь: за счет размещения врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, постов скорой медицинской помощи;
- расширение спектра медицинских услуг, в том числе за счет развития специализированных видов помощи, реабилитационной помощи;
- повышение качества медицинских услуг за счет модернизации учреждений, внедрения новейших технологий, в том числе обеспечение доступности высокотехнологичной помощи для широких слоев населения;
- развитие сети учреждений, направленных на охрану здоровья матери и ребенка – отделений патологии беременных, родильных домов, перинатальных центров;

- преодоление дисбаланса размещения медицинских учреждений, обеспечение доступности медицинских услуг, как для жителей центров муниципальных образований, так и для жителей населенных пунктов, удаленных от центра агломерации;
- преодоление возможного дефицита медицинских услуг, связанного с планируемым увеличением численности населения агломерации;
- обеспечение нормативов территориальной доступности объектов здравоохранения для населения.

Предложения по размещению объектов здравоохранения, реконструкции и\или модернизации существующих объектов приведены в таблицах:

Таблица 3.3,

Таблица 3.7, Таблица 3.10.

Настоящим проектом Схемы планируется:

1. Строительство (ввод в эксплуатацию) объектов здравоохранения федерального значения - 3 единицы, в том числе: Медицинский центр ГБУЗ СО «Центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина», Медицинский центр ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества».

2. Строительство, реконструкция (ввод в эксплуатацию) объектов здравоохранения регионального значения – 82 объекта, в том числе: 3 медицинских центра - Центр травматологии (г. Берёзовский), многопрофильный медицинский центр и МРТ (г. Верхняя Пышма), перинатальный центр, родильный дом с женской консультацией и отделением патологии беременных (г. Верхняя Пышма); 44 объектов ОВП и ФАП, 6 станций скорой медицинской помощи.

3. Строительство (ввод в эксплуатацию) объектов здравоохранения местного значения – муниципальных учреждений - 25 объектов в границах МО «город Екатеринбург».

Одним из главных государственных направлений обеспечения устойчивого развития территорий является сохранение жизни и здоровья человека. В Главе 3 приведены приоритетные направления и целевые установки развития системы здравоохранения, индикаторы и прогнозные целевые показатели, установленные в документах социально-экономического планирования, стратегиях и программах развития отрасли. Реализация запланированных мероприятий позволит достичь целевых показателей обеспеченности населения в сфере здравоохранения и в целом повысить уровень качества жизни населения агломерации.

Объекты здравоохранения федерального значения

Таблица 3.1. *Перечень существующих медицинских организаций (и их обособленных подразделений) федерального значения*

Сведения об объектах указаны согласно письму от Министерства здравоохранения Свердловской области «Об объектах здравоохранения Екатеринбургской агломерации» от 24.08.2018 № 03-01-80/8147.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
III	**Берёзовский городской округ**					
1.	ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области» (центр восстановительной медицины)					
2.	Лечебно-реабилитационный центр	623700, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Шиловская,23	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	нет данных	Свердловская область
VII	**Городской округ Заречный**					
3.	ФБУЗ «Медико-санитарная часть № 32» Федерального медико-биологического агентства России					
4.	Медико-санитарная часть, в том числе центральная	624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского,1 (головное учреждение)	602010401	Медико-санитарная часть	834 посещений в смену, 149 коек	Городской округ
5.	Противотуберкулезный кабинет	624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, 20	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ
6.	Станция скорой медицинской помощи	624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского,1	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Скорая помощь на 3 линейных бригады данные	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
					официального сайта http://msch32.ru/	
7.	Фельдшерско-акушерский пункт	624241, Свердловская область, д. Гагарка, ул. Титова, 1	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Городской округ
8.	Фельдшерско-акушерский пункт	624241, Свердловская область, д. Курманка, ул. Гагарина, 1	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Городской округ
9.	Фельдшерско-акушерский пункт	624247, Свердловская область, с. Мезенское, ул. Трактовая, 38	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Городской округ
10.	Общая врачебная практика	624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22а	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Городской округ
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
11.	ФГБУЗ «МСЧ № 70-УНЦ им. Ю.А. Брусницына ФМБА России»					
12.	Поликлиника	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая,12	602010402	Поликлиника	101 посещение в смену	Свердловская область
13.	Больница		602010401	Больница (в том числе детская)	40 коек	
14.	ФГКУ «354 военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации					
15.	Госпиталь	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 87	602010401	Госпиталь	387 посещений в смену, 33 койки	Свердловская область
16.	Поликлиника	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский б-р, 5	602010402	Поликлиника	нет данных	Свердловская область
17.	ФГКУ «Поликлиника № 3 Федеральной таможенной службы»					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
18.	Поликлиника	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68	602010402	Поликлиника	87 посещений в смену	Межрегиональный
19.	Поликлиника	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31	602010402	Поликлиника	18 посещений в смену	Межрегиональный
20.	ФКУЗ «5 военный клинический госпиталь внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации»					
21.	Госпиталь	620043, Свердловская область, Широкая Речка, ул. Соболева, 10	602010401	Госпиталь	10 посещений в смену, 31 койка	Межрегиональный
22.	ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»					
23.	Медико-санитарная часть, в том числе центральная	620019, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 4а	602010401	Медико-санитарная часть	1640 посещений в смену, 27 коек	Свердловская область
24.	ФГБУЗ "Поликлиника Уральского отделения Российской академии наук"					
25.	Поликлиника	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 182 (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	147 посещений в смену	Межрегиональный
26.	Поликлиника	620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 14	602010402	Поликлиника	нет данных	Межрегиональный
27.	ГБУЗ СО «Центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина»					
28.	Центр специализированных видов медицинской помощи	620014. Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Банковский, 7 (головное учреждение)	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	80 посещений в смену, 150 коек	Межрегиональный
29.	Центр специализированных видов медицинской помощи	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 12	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	77 коек	Межрегиональный
30.	ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и Младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 1	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	25 посещений в смену, 328 коек	Свердловская область
31.	ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации	620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 50	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	200 посещений в смену, 350 коек	Свердловская область
32.	ГБУ СО «Уральский	620076, Свердловская область,	602010401	Центр (в том числе детский),	91 посещение в	Свердловская

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии»	г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 8		специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	смену, 150 коек	область
33.	ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций»	620030, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Летняя, 23	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	нет данных	Свердловская область
34.	ГБУЗ СО «Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт кардиологии»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	252 койки	Свердловская область

Таблица 3.2. *Перечень существующих медицинских организаций особого типа и их обособленные подразделения федерального значения*

Сведения об объектах указаны согласно письму от Министерства здравоохранения Свердловской области «Об объектах здравоохранения Екатеринбургской агломерации» от 24.08.2018 № 03-01-80/8147.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
III	**Берёзовский городской округ**					
1.	ФГУ «Роспотребнадзор» (Территориальный отдел)	623702, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Гагарина, 6А	602010404	Центр государственного санитарно – эпидемиологического надзора	нет данных	Межмуниципальный
2.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Территориальный отдел)		602010404	Центр гигиены и эпидемиологии	нет данных	Межмуниципальный
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
3.	ФГУ «Роспотребнадзор» (Территориальный отдел)	624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 5А	602010404	Центр государственного санитарно – эпидемиологического надзора	нет данных	Межмуниципальный
4.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Территориальный отдел)		602010404	Центр гигиены и эпидемиологии	нет данных	Межмуниципальный
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
5.	ФГУ «Роспотребнадзор» (Территориальный отдел)	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, 4	602010404	Центр государственного санитарно – эпидемиологического надзора	нет данных	Городской округ
6.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»		602010404	Центр гигиены и эпидемиологии	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	(Территориальный отдел)					
IX	**Городской округ Ревда**					
7.	ФГУ «Роспотребнадзор» (Территориальный отдел)	623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Спортивная, 49	602010404	Центр государственного санитарно – эпидемиологического надзора	нет данных	Межмуниципальный
8.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Территориальный отдел)		602010404	Центр гигиены и эпидемиологии	нет данных	Межмуниципальный
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
9.	ФГУ «Роспотребнадзор»					
10.	Центральный Екатеринбургский отдел	620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6	602010404	Центр государственного санитарно – эпидемиологического надзора	нет данных	Свердловская область
11.	Центральный Екатеринбургский отдел	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 49	602010404	Центр государственного санитарно – эпидемиологического надзора	нет данных	Свердловская область
12.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»					
13.	Центральный Екатеринбургский отдел	620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6	602010404	Центр гигиены и эпидемиологии	нет данных	Свердловская область
14.	Центральный Екатеринбургский отдел	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 49	602010404	Центр гигиены и эпидемиологии	нет данных	Свердловская область
15.	ФБУ науки	620014, Свердловская	602010403	Центр	200 посещений	Свердловская

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	«Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	область, г. Екатеринбург, ул. Попова, 30			в смену, 30 коек	область
XII	**Полевской городской округ**					
16.	ФГУ «Роспотребнадзор» (Территориальный отдел)	623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 19	602010404	Центр государственного санитарно – эпидемиологического надзора	нет данных	Городской округ
17.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Территориальный отдел)		602010404	Центр гигиены и эпидемиологии	нет данных	Городской округ
XIII	**Сысертский городской округ**					
18.	ФГУ «Роспотребнадзор» (Территориальный отдел)	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 69	602010404	Центр государственного санитарно – эпидемиологического надзора	нет данных	Межмуниципальный
19.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Территориальный отдел)		602010404	Центр гигиены и эпидемиологии	нет данных	Межмуниципальный

Таблица 3.3. *Перечень реконструируемых и планируемых учреждений и объектов здравоохранения федерального значения*

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта согласно	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	**Местоположение, адрес**							
VII	**Городской округ Заречный**								
1.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Боярка	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2021 год	Городской округ	«Генеральный план городского округа Заречный Свердловской области», утв. решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 3-Р
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**								
2.	ГБУЗ СО «Центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина» (входит в состав медицинского кластера)	Свердловская область, г. Екатеринбург, ж.р. «Академический»	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа	342 койки	Новое строительство	2018-2035 гг.	Межрегиональный	«Перечень дополнительных объектов инфраструктуры федерального значения, строительство (реконструкция, модернизация) которых необходимо до 2025 года для развития
3.	ФГБУ «Уральский научно-	Свердловская	602010401	Центр (в том числе детский),	215 посещени	Новое строитель	2018-2021 гг.	Межрегиональный	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта согласно	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
	исследовательский институт охраны материнства и Младенчества» (входит в состав медицинского кластера)	область, г. Екатеринбург, ж.р. «Академический»		специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	я в смену, 162 койки	ство	(I этап)		приоритетных отраслей экономики субъекта РФ, в том числе реализация крупных частных инвестиционных объектов», предоставленного Министерством экономики Свердловской области (письмо от 6.03.2018 № 09-01-79/1018):
					235 коек	Новое строительство	2035 год (расчетный срок)	Межрегиональный	

Объекты здравоохранения регионального значения

Таблица 3.4. *Перечень существующих медицинских организаций (и их обособленных подразделений) регионального значения*

Сведения об объектах указаны согласно:

- письмо от Министерства здравоохранения Свердловской области «Об объектах здравоохранения Екатеринбургской агломерации» от 24.08.2018 № 03-01-80/8147;
- письмо от Администрации городского округа Ревда от 30.04.2019 № 2412;
- «Генеральный план Арамильского городского округа», утв. решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3;
- «Генеральный план Белоярского городского округа Свердловской области», утв. решением Думы Белоярского городского округа № 39, 40, 41, 42, 43 от 20.06.2016;
- «Генеральный план городского округа Верхнее Дуброво», утв. решением Думы городского округа Верхнее Дуброво от 28.12.2012 № 95;
- «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Дегтярск на 2017-2035 годы», утв. постановлением администрации городского округа Дегтярск от 30 марта 2018 г. № 237-ПА;
- «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральск от 02.10.2017 б/н;
- «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ревда на 2018 – 2030 годы», утв. решением Думы городского округа Ревда от 20.12.2017 № 153;
- программа «Комплексное развитие городского округа Среднеуральск» на 2015–2020 годы (проект);
- «Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от 01.12.2016 года № 574;
- официальный сайт ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» (http://www.sokpb.ru).

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
I	**Арамильский городской округ**					
1.	ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»					
2.	Больница	624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Садовая, 10 (головное учреждение)	602010401	Больница (в том числе детская)	255 посещений в смену, 64 койки	Городской округ
3.	Поликлиника детская	624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Ленина, 2в	602010402	Поликлиника	250 посещений в смену	Городской округ
4.	Станция скорой медицинской помощи	624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Ленина, 2	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	2 автомобиля	Городской округ
5.	Фельдшерско-акушерский пункт	624000, Свердловская область, п. Арамиль, ул. Ломоносова, 4	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
6.	Общая врачебная практика	624000, Свердловская область, п. Светлый, 42а	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Сельские населенные пункты
7.	ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 3» (структурное подразделение)	624003, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 2а	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
II	**Белоярский городской округ**					
8.	ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная больница»					
9.	Больница	624030, Свердловская	602010401	Больница (в том числе детская)	732 посещения в смену, 114 койки	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		область, п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13а (головное учреждение)				
10.	Косулинская амбулатория	624055, Свердловская область, с. Косулино ул. Строителей, 5	602010402	Амбулатория, в том числе врачебная	123 посещения в смену	Сельские населенные пункты
11.	Гагарская амбулатория	624056, Свердловская область, п. Гагарский ул. Школьная, 2Г	602010402	Амбулатория, в том числе врачебная	28 посещений в смену	Сельские населенные пункты
12.	Камышевская амбулатория	624045, Свердловская область, с. Камышево, ул. Ленина, 41	602010402	Амбулатория, в том числе врачебная	88 посещений в смену	Сельские населенные пункты
13.	Баженовская амбулатория	624031, Свердловская область, п. Белоярский, ул. Машинистов, 7а	602010402	Амбулатория, в том числе врачебная	20 посещений в смену	Сельские населенные пункты
14.	Хромцовская амбулатория	624046, Свердловская область, п. Совхозный, ул. Первомайская, 4г	602010402	Амбулатория, в том числе врачебная	88 посещений в смену	Сельские населенные пункты
15.	Студенческая амбулатория	624037, Свердловская область, п. Студенческий, ул. Лесная, 1	602010402	Амбулатория, в том числе врачебная	88 посещений в смену	Сельские населенные пункты
16.	Бруснятская	624033,	602010402	Амбулатория, в том числе	56 посещений в	Сельские

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	амбулатория	Свердловская область, с. Бруснятское, ул. Ильича, 24		врачебная	смену	населенные пункты
17.	Кочневская амбулатория	624038, Свердловская область, с. Кочневское, ул. Садовая, 10	602010402	Амбулатория, в том числе врачебная	48 посещений в смену	Сельские населенные пункты
18.	Большебрусянская амбулатория	624042, Свердловская область, с.Большебрусянское, ул. Школьный, 3	602010402	Амбулатория, в том числе врачебная	78 посещений в смену	Сельские населенные пункты
19.	Станция скорой медицинской помощи	нет данных	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Городской округ
20.	Фельдшерско-акушерский пункт	624048, Свердловская область, п. Белореченский, ул. Уральская, 7	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
21.	Фельдшерско-акушерский пункт	624051, Свердловская область, д. Измоденова, ул. Кирова, 32б	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
22.	Фельдшерско-акушерский пункт	624043, Свердловская область, с. Логиновское, ул. Свердлова, 11а	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
23.	Фельдшерско-акушерский пункт	624030, Свердловская	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		область, д. Малиновка, ул. Набережная, 2-2				пункты
24.	Фельдшерско-акушерский пункт	624034, Свердловская область, с. Некрасово, ул. Алексеевская, 59	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
25.	Фельдшерско-акушерский пункт	624031Свердловская область, п. Режик, ул. Сосновая, 9	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
26.	Фельдшерско-акушерский пункт	624047, Свердловская область, с. Хромцово, ул. Калинина, 13	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
27.	Фельдшерско-акушерский пункт	624044, Свердловская область, с. Черноусово, у л. Центральная,5а	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
28.	Фельдшерско-акушерский пункт	624052, Свердловская область, с. Малобрусянское, ул. Ленина, 11	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
29.	Фельдшерско-акушерский пункт	624055, Свердловская область, д. Рассоха, ул. Уральская, 6	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
30.	Фельдшерско-акушерский пункт	624039, Свердловская область, д. Поварня, ул. Ленина, 64	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
31.	Фельдшерско-акушерский пункт	624005, Свердловская область, п. Октябрьский, ул. Гагарина, 9	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
32.	ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» (филиал № 1)	СНТ «Кристалл»	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ
III	**Берёзовский городской округ**					
33.	ГБУЗ СО «Берёзовская центральная городская больница»					
34.	Поликлиника №1	623701, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Шиловская, 28 (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	1463 посещения в смену	Городской округ
35.	Больница		602010401	Больница (в том числе детская)	400 коек	Городской округ
36.	Поликлиника детская	623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Смирнова, 3	602010402	Поликлиника	130 посещений в смену	Городской округ
37.	Поликлиника детская	623702, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Гагарина, 6	602010402	Поликлиника	нет данных	Городской округ
38.	Поликлиника №2	623704, Свердловская область, п. Монетный, ул. Свободы, 1	602010402	Поликлиника	нет данных	Сельские населенные пункты
39.	Поликлиника	620060,	602010402	Поликлиника	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 33б				
40.	Станция скорой медицинской помощи	623701, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Шиловская, 28	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Городской округ
41.	Станция скорой медицинской помощи	623704, Свердловская область, п. Монетный, ул. Свободы, 1	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Сельские населенные пункты
42.	Фельдшерско-акушерский пункт	623711, Свердловская область, пос. Лубяной, ул. Школьная, 12	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
43.	Фельдшерско-акушерский пункт	623720, Свердловская область, пос. Островное, ул. Школьная. 2а	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
44.	Фельдшерско-акушерский пункт	623719, Свердловская область, пос. Сарапулька, ул. Ленина, 58	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
45.	Фельдшерско-акушерский пункт	623710, Свердловская область, пос. Солнечный, ул. Розы Люксембург, 8а	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
46.	Фельдшерско-акушерский пункт	623719, Свердловская область, пос. Становая, ул.1 Мая	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
47.	Общая врачебная практика	623710, Свердловская область, р.п. Лосиный, ул. Уральская, 10	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Сельские населенные пункты
48.	Общая врачебная практика	623711, Свердловская область, пос. Кедровка, ул. Школьная, 3а	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Сельские населенные пункты
49.	Общая врачебная практика	623725, Свердловская область, пос. Ключевск, ул. Чернышева, 3	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Сельские населенные пункты
50.	Общая врачебная практика	623718, Свердловская область, р.п. Старопышминск, ул. Волкова, 1	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Сельские населенные пункты
51.	Общая врачебная практика № 1,2,3,4	623704, Свердловская область, п. Монетный, ул. Свободы, 1	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	4 объекта	Сельские населенные пункты
52.	ГАУЗ СО «Берёзовская Стоматологическая поликлиника»					
53.	Стоматологическая поликлиника, в том числе детская	623700, Свердловская область,	602010402	Поликлиника	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		г. Берёзовский, ул. Шиловская, 19 (головное учреждение)				
54.	Стоматологическая поликлиника, в том числе детская	623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Смирнова, 3	602010402	Поликлиника	нет данных	
55.	Стоматологическая поликлиника, в том числе детская	623704, Свердловская область, п. Монетный, ул. Свободы, 1	602010402	Поликлиника	нет данных	Сельские населенные пункты
56.	Стоматологическая поликлиника, в том числе детская	623710, Свердловская область, р.п. Лосиный, ул. Уральская, 10	602010402	Поликлиника	нет данных	Сельские населенные пункты
IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**					
57.	ГБУЗ СО "Белоярская центральная районная больница"	624053 Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Горького, 38	602010401	Больница (в том числе детская)	62 посещения в смену, 32 койки	Городской округ
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
58.	ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»					
59.	Поликлиника	624090 Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32 (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	1199 посещений в смену	Городской округ
60.	Больница		602010401	Больница (в том числе детская)	446 коек	Городской округ
61.	Поликлиника		602010402	Женская консультация	нет данных	Городской округ
62.	Родильный дом с		602010401	Родильный дом	480 посещений в	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	женской консультацией и отделением патологии беременных, город Верхняя Пышма»				смену, 117 коек	
63.	Туберкулезное отделение	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 19	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ
64.	Станция скорой медицинской помощи	624090 Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Городской округ
65.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, с. Мостовское, ул. Зеленая, 27	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
66.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Нагорный, ул. Клубная, 9	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
67.	Фельдшерско-акушерский пункт	624086, Свердловская область, п. Ольховка, ул. Школьников, 1	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
68.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Первомайский, ул. Советская, 33	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
69.	Фельдшерско-акушерский пункт	624080, Свердловская область, п. Половинный, ул. Мира, 2	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
70.	Фельдшерско-акушерский пункт	624090, Свердловская область, п. Санаторный, ул. Огородная, 13а	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
71.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Соколовка, ул. Загорная, 12	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
72.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Сагра, ул. Горького, 39	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
73.	Фельдшерско-акушерский пункт	624092, Свердловская область, п. Зеленый бор, ул. Октябрьская, 26	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
74.	Общая врачебная практика	24080, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 47А.	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	4 объекта	Город
75.	Общая врачебная практика	624087, Свердловская область, п. Кедровое, ул. Воинов-Интернационалистов, 5	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	2 объекта	Сельские населенные пункты
76.	Общая врачебная практика	624082, Свердловская область, п. Исеть, ул. Заводская, 16	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	2 объекта	Сельские населенные пункты
77.	Общая врачебная практика	624090, Свердловская область, п. Красный, ул. Проспектная, 5	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Сельские населенные пункты
78.	Общая врачебная	624090,	602010406	Центр (Отделение) общей	1 объект	Сельские

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	практика	Свердловская область, с. Балтым, ул. Первомайская, 38		врачебной практики (семейной медицины)		населенные пункты
79.	ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» (структурное подразделение)	Свердловская область, п. Ромашка	602010401	Больница	39 коек	Городской округ
80.	ГАУЗ СО «Верхнепышминская стоматологическая поликлиника»	624090 Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 28а	602010402	Поликлиника	420 посещений в смену	Городской округ
81.	ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» (филиал Исеть)	624090, Свердловская область, п. Исеть, ул. Чкалова, 1.	602010401	Специализированная больница	220 коек	Городской округ
82.	ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» (структурное подразделение)	624090 Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32	602010402	Станция переливания крови	нет данных	Городской округ
VI	**Городской округ Дегтярск**					
83.	**ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»**					
84.	Больница	623270, Свердловская область, г. Дегтярск ул. Головина, 9а (головное учреждение)	602010401	Больница (в том числе детская)	27 коек	Городской округ
85.	Поликлиника	623270, Свердловская область, Дегтярск,	602010402	Поликлиника	250 посещений в смену	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		ул. Куйбышева, 22				
86.	Стоматологическая поликлиника	623271, Свердловская область, Дегтярск, ул. Гагарина, 9	602010402	Поликлиника	20 посещений в смену	Городской округ
87.	Противотуберкулезный кабинет	623271, Свердловская область, Дегтярск, ул. Гагарина, 5	602010402	Поликлиника	7 посещений в смену	Городской округ
88.	Общая врачебная практика	623272, Свердловская область, Дегтярск, ул. Токарей, 1б	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Городской округ
89.	ГБУЗ СО «Ревдинская станция скорой медицинской помощи»	623270, Свердловская область, г. Дегтярск ул. Головина, 9а	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Скорую медицинскую помощь оказывают две общепрофиль-ные фельдшерские бригады в круглосуточном режиме	Городской округ
VII	**Городской округ Заречный**					
90.	ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» (филиал)	Свердловская область, с. Мезенское, санаторий «Баженово»	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
91.	ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»					
92.	Больница	623106, Свердловская область, г. Первоуральск,	602010401	Больница (в том числе детская)	3979 посещений в смену, 664 койки	Городской округ
93.	Поликлиника		602010402	Женская консультация	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		ул. Металлургов, 3;3а (головное учреждение)				
94.	Больница (в том числе поликлиника)	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, 2а	602010401	Больница (в том числе детская)	3 койки	Городской округ
95.	Больница	623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Огнеупорщиков, 38	602010401	Больница (в том числе детская)	40 коек	Городской округ
96.	Поликлиника	623105, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Циолковского, 26	602010402	Поликлиника	нет данных	Городской округ
97.	Амбулаторно-поликлиническое отделение	623107, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Зои Космодемьянской, 19	602010402	Поликлиника	нет данных	Городской округ
98.	Больница	623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Емлина, 22	602010401	Больница (в том числе детская)	820 посещений	Городской округ
99.	Больница	Свердловская область, п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46	602010401	Больница (в том числе детская)	200 посещений в смену, 25 коек	Сельские населенные пункты

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
100.	Поликлиника	Свердловская область, п. Билимбай, ул. Мира, 6а	602010402	Поликлиника	100 посещений в смену	Сельские населенные пункты
101.	Фельдшерско-акушерский пункт	623132, Свердловская область, с. Слобода, ул. Советская, 35	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
102.	Фельдшерско-акушерский пункт	623144, Свердловская область, д. Крылосово, ул. КИЗ, 14	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
103.	Фельдшерско-акушерский пункт	623145, Свердловская область, п. Перескачка, ул. Новая, 5	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
104.	Фельдшерско-акушерский пункт (модульный)	Свердловская область, д. Старые Решёты, ул. Октябрьская, напротив д.12	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
105.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, Хрустальная ж/д п/ст, Хрустальная	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
106.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, с. Нижнеее Село, ул.Ленина,42б	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
107.	Общая врачебная практика	623132, Свердловская область, п. Прогресс, ул. Радищева, 19	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Сельские населенные пункты

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
108.	Общая врачебная практика	623131, Свердловская область, п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	2 объект	Сельские населенные пункты
109.	Общая врачебная практика	623150, Свердловская область, п. Билимбай, ул. Мира, 6а	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	2 объекта	Сельские населенные пункты
110.	Общая врачебная практика	623105, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Циолковского, 26	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	2 объекта	Городской округ
111.	Общая врачебная практика	623107, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Зои Космодемьянской, 19	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	3 объекта	Городской округ
112.	Общая врачебная практика	623143, Свердловская область, с. Битимка, ул. Заречная, 8	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	2 объекта	Сельские населенные пункты
113.	Общая врачебная практика	Свердловская область, с. Новоалексеевское, пер. Геологический, 3	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Сельские населенные пункты
114.	ГБУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск»					
115.	Поликлиника	623104, Свердловская область, г.	602010402	Поликлиника	нет данных	Городской округ
116.	Больница		602010401	Больница (в том числе	206 коек	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		Первоуральск, ул. Гагарина, 38а (головное учреждение)		детская)		
117.	Амбулаторно-поликлиническое подразделение	623105, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Циолковского, 26	602010402	Поликлиника	нет данных	Городской округ
118.	Больница	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Металлургов, 3	602010401	Больница (в том числе детская)	6 коек	Городской округ
119.	Поликлиника	623105, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей, 26а	602010402	Поликлиника	нет данных	Городской округ
120.	Амбулаторно-поликлиническое подразделение	Свердловская область, п. Кузино, ул. Пролетарская, 40	602010402	Поликлиника	нет данных	Сельские населенные пункты
121.	Амбулаторно-поликлиническое подразделение	623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Огнеупорщиков, 38	602010402	Поликлиника	нет данных	Городской округ
122.	ГАМУ СО «Стоматологическая поликлиника г. Первоуральск»	623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 9	602010402	Поликлиника	464 посещений в смену	Городской округ
123.	ГБУЗ СО «Станция Скорой Медицинской Помощи город Первоуральск»					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
124.	Станция скорой медицинской помощи	623106, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, 16 (головное учреждение)	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	19 автомобилей	Городской округ
125.	Станция скорой медицинской помощи	Свердловская область, п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Городской округ
126.	ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, 35	602010401	Госпиталь	нет данных	Городской округ
127.	ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» (структурное подразделение)	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Медиков, 10	602010402	Станция переливания крови	нет данных	Городской округ
128.	ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» (филиал № 2)					
129.	Диспансер	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Гагарина, 46	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ
130.	Диспансер	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Мамина-	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		Сибиряка, 2а				
131.	ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» (структурное подразделение)					
132.	Психиатрическая больница, в том числе детская	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 10	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
133.	Психиатрическая больница, в том числе детская	623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Крылова, 100	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
134.	ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» (структурное подразделение)	623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Огнеупорщиков, 38	602010402	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	нет данных	Городской округ
135.	ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер» (структурное подразделение)	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, 19а	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ
136.	ГКУЗ СО «Специализированный дом ребёнка» (структурное подразделение)	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, 9а	602010401	Дом ребенка	нет данных	Городской округ
IX	**Городской округ Ревда**					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
137.	ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница»					
138.	Больница	623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Олега Кошевого,4 (головное учреждение)	602010401	Больница (в том числе детская)	1160 посещений в смену, 304 койки	Городской округ
139.	Больница	623283, Свердловская область, г. Ревда, ул. Энгельса, 48	602010401	Больница (в том числе детская)	16 коек	Городской округ
140.	Психоневрологический корпус	623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 76а	602010401	Больница (в том числе детская)	40 коек	Городской округ
141.	Психоневрологический корпус	623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 76б	602010401	Больница (в том числе детская)	10 коек	Городской округ
142.	Детская поликлиника	623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Энгельса, 35	602010401	Больница (в том числе детская)	400 посещений в смену, 40 коек	Городской округ
143.	Фельдшерско-акушерский пункт	623277, Свердловская область, с. Кунгурка, ул. Жукова, 30	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
144.	Фельдшерско-акушерский пункт	623275, Свердловская область, с. Мариинск, ул. Мичурина, 1	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
145.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Ледянка, ул.Советская,4	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект, (15 посещений в смену)	Сельские населенные пункты
146.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Крылатовский, Крылатовская, 45	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект, (12 посещений в смену)	Сельские населенные пункты
147.	ГАУЗ СО «Ревдинская стоматологическая поликлиника»	623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 58	602010402	Поликлиника	262 посещения в смену	Городской округ
148.	ГБУЗ СО «Ревдинская станция скорой медицинской помощи»	623286, Свердловская область, г. Ревда, пер. Больничный, 3	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Городской округ
149.	ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» (структурное подразделение)	623283, Свердловская область, г. Ревда, ул. Энгельса, 44а	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ
150.	ГАУЗ СО «Специализированный дом ребёнка» (структурное подразделение)	623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 86а	602010401	Дом ребенка	нет данных	Городской округ
151.	ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» (структурное подразделение)	623283, Свердловская область, г. Ревда, ул. Энгельса, 48	602010402	Станция переливания крови	нет данных	Городской округ
X	**Городской округ Среднеуральск**					
152.	ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина» (структурное подразделение)					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
153.	Поликлиника	624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, 3а	602010402	Поликлиника	309 посещений в смену, 146 коек	Городской округ
154.	Поликлиника	624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, 2	602010402	Женская консультация	нет данных	Городской округ
155.	Детская поликлиника	624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, 3	602010402	Поликлиника	нет данных	Городской округ
156.	Станция скорой медицинской помощи	Свердловская область, г. Среднеуральск	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	1автомобиль	Городской округ
157.	Фельдшерско-акушерский пункт	624082, Свердловская область, д. Коптяки, ул. Мичурина, 18	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
158.	ГАУЗ СО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум»					
159.	Многопрофильный центр	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	323 посещений в смену, 309 коек	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		Бардина, 9а (головное учреждение)				
160.	Консультативно - диагностическая поликлиника	620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36	602010402	Поликлиника	нет данных	Свердловская область
161.	Консультативно - диагностическая поликлиника	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 73	602010402	Поликлиника	нет данных	Свердловская область
162.	Поликлиника	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Попова, 24а	602010402	Поликлиника	нет данных	Свердловская область
163.	ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32	602010401	Больница (в том числе детская)	325 посещений в смену, 640 коек	Свердловская область
164.	ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница»					
165.	Наркологическая больница	620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Халтурина, 44А (головное учреждение)	602010401	Специализированная больница	265 коек	Свердловская область
166.	Наркологическая	620135,	602010401	Специализированная	125 посещений в	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	больница	Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 90а		больница	смену	
167.	Наркологическая больница	620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 24	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
168.	Наркологическая больница	620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Медицинский, 5	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
169.	Наркологическая больница	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Солнечная, 29	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
170.	Наркологическая больница	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
171.	Наркологическая больница	620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Косотурская, 7	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
172.	ГАУЗ СО «Свердловская областная стоматологическая больница»	620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 123	602010402	Поликлиника	нет данных	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
173.	ГАУЗ СО «Свердловская областная стоматологическая поликлиника»	620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 34	602010402	Поликлиника	675 посещений в смену	Свердловская область
174.	ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови»					
175.	Станция переливания крови	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 8 (головное учреждение)	602010402	Станция переливания крови	нет данных	Свердловская область
176.	Станция переливания крови	620088, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кировоградская, 62	602010402	Станция переливания крови	нет данных	Городской округ
177.	ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»					
178.	Диспансер	620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 9 (головное учреждение)	602010401	Диспансер	2091 посещений в смену, 1346 коек	Свердловская область
179.	Диспансер	620060, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		дублер, 56				
180.	Диспансер	620030, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Кустовой, 16	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ
181.	Диспансер	620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, 27	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ
182.	Диспансер	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 57	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ
183.	Диспансер	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камская, 37	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ
184.	Диспансер	620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 182	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ
185.	Диспансер	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Славянская, 45	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ
186.	Диспансер	620085, Свердловская	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		область, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 54				
187.	ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 3»					
188.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Калинина, 13 (головное учреждение)	602010401	Специализированная больница	175 посещений в смену, 370 коек	Свердловская область
189.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серова, 45	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
190.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Военная, 22а	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
191.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 6а	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
192.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 32/2	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
193.	Психиатрическая больница, в том числе	620109, Свердловская	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	детская	область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 21				
194.	ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 6»					
195.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 77а (головное учреждение)	602010401	Специализированная больница	400 коек	Свердловская область
196.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Славянская, 25	602010401	Специализированная больница	260 посещений в смену	Городской округ
197.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620054, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, 12	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
198.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620030, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Кустовой, 14	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
199.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 14	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
200.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620010, Свердловская область,	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		г. Екатеринбург, ул. Тружеников, 2б				
201.	ГБУЗ СО «Свердловская областная больница № 2»					
202.	Поликлиника	620077, Свердловская область, г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, 3 (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	256 посещений в смену	Свердловская область
203.	Больница		602010401	Больница (в том числе детская)	75 коек	Свердловская область
204.	Поликлиника	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Химиков, 6	602010402	Поликлиника	нет данных	Свердловская область
205.	ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1»					
206.	Консультативно-диагностическая поликлиника, в том числе детская	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185 (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	800 посещений в смену	Свердловская область
207.	Больница		602010401	Больница (в том числе детская)	1050 коек	
208.	Больница	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 14	602010401	Больница (в том числе детская)	нет данных	Свердловская область
209.	ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
210.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620030, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км (головное учреждение)	602010401	Специализированная больница	807 посещений в смену, 2337 коек	Свердловская область
211.	Психиатрическая больница, в том числе детская	60023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 72	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
212.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Санаторная, 22	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
213.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 34а	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
214.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 63	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
215.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 86	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
216.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620149, Свердловская область,	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		г. Екатеринбург, ул. Громова, 142а				
217.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 4/2	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
218.	Психиатрическая больница, в том числе детская (Филиал «Детство»)	620098, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 100а	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
219.	Психиатрическая больница, в том числе детская	620063, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 20	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
220.	ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»					
221.	Госпиталь	620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25 (головное учреждение)	602010401	Госпиталь	600 посещений в смену, 1147 коек	Свердловская область
222.	ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»					
223.	Диспансер	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург,	602010401	Диспансер	1213 посещений в смену	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		ул. Розы Люксембург, 1 (головное учреждение)				
224.	ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер»					
225.	Диспансер	620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 (головное учреждение)	602010401	Диспансер	650 посещений в сутки, 999 коек	Свердловская область
226.	Диспансер	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 11	602010401	Диспансер	нет данных	Свердловская область
227.	ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»					
228.	Центр	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 46 (головное учреждение)	602010402	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	509 посещений в смену	Свердловская область
229.	Центр	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185ж	602010402	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	нет данных	Свердловская область
230.	Центр	620075,	602010402	Центр (в том числе детский),	нет данных	Свердловская

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 24		специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)		область
231.	ГКУЗ СО «Специализированный дом ребёнка»					
232.	Дом ребенка	620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральских Рабочих, 36 (головное учреждение)	602010401	Дом ребенка	нет данных	Свердловская область
233.	Дом ребенка	620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стахановская, 41б	602010401	Дом ребенка	нет данных	Свердловская область
234.	Дом ребенка	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 24а	602010401	Дом ребенка	нет данных	Свердловская область
235.	ГАУЗ СО «Центр специализированных видов медицинской помощи «Институт медицинских клеточных технологий»	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 76а	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	нет данных	Свердловская область
236.	ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро	620053, Свердловская область, пос. Чусовское,	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям	60 посещений в смену, 200 коек	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	Чусовское»	ул. Мира, 1		особого типа)		
237.	ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка»	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Флотская, 52	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	120 посещений в смену	Свердловская область
238.	ГБУЗ СО "Территориальный центр медицины катастроф"	620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малопрудная, 6	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	нет данных	Городской округ
	Перечень медицинских организаций г. Екатеринбурга, перешедших в ведение Министерства здравоохранения Свердловской области с 01.01.2021 года приведен в Приложении 1					
XII	**Полевской городской округ**					
239.	ГБУЗ СО «Полевская центральная городская больница»					
240.	Больница, в том числе поликлиника	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Сталеваров, 3 (головное учреждение)	602010401	Больница (в том числе детская)	248 коек	Городской округ
241.	Поликлиника		602010402	Женская консультация	нет данных	Городской округ
242.	Поликлиника	623391, Свердловская область, г. Полевской, ул. Карла Маркса, 23	602010402	Поликлиника	1800 посещений в смену	Городской округ
243.	Детская поликлиника, поликлиника №1	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина,1	602010402	Поликлиника	нет данных	Городской округ
244.	Станция скорой	623388,	602010407	Станция (подстанция)	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	медицинской помощи	Свердловская область, г. Полевской, ул. Сталеваров, 3		скорой медицинской помощи		
245.	Фельдшерско-акушерский пункт	623380, Свердловская область, п. Станционный-Полевской, ул. Лесная, 10	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
246.	Фельдшерско-акушерский пункт	623380, Свердловская область, п. Зюзельский, пер. Молодежный, 5	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
247.	Фельдшерско-акушерский пункт	623380, Свердловская область, д. Кладовка, ул. Мира, 43	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
248.	Фельдшерско-акушерский пункт	623380, Свердловская область, с. Косой Брод, ул. Советская, 13а	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
249.	Фельдшерско-акушерский пункт	623380, Свердловская область, с. Курганово, ул. Школьная, 6а	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
250.	Фельдшерско-акушерский пункт	623380, Свердловская область, с. Мраморское, ул.1 Мая, 1	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
251.	Общая врачебная практика	623380, Свердловская область, с. Полдневая, ул. Демьяна Бедного, 11	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Сельские населенные пункты
252.	ГАУЗ СО «Полевская стоматологическая поликлиника»					
253.	Поликлиника	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, 42 (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	104 посещения в смену	Городской округ
254.	Детская стоматология	623391, Свердловская область, г. Полевской, ул. Карла Маркса, 23	602010402	Поликлиника	89 посещений в смену	Городской округ
255.	ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» (филиал)					
256.	Психиатрическая больница, в том числе детская	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Сталеваров, 3	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
257.	Психиатрическая больница, в том числе детская	Свердловская область, п. Станционный – Полевской, ул. Гагарина, 5	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
258.	ГБУЗ СО «Противотуберкулезны	623391, Свердловская	602010401	Диспансер	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	й диспансер» (филиал)	область, г. Полевской, ул. Карла Маркса, 23				
259.	ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» (филиал)	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Сталеваров, 3	602010402	Станция переливания крови	нет данных	Городской округ
XIII	**Сысертский городской округ**					
260.	ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная больница»					
261.	Больница	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 71 (головное учреждение)	602010401	Больница (в том числе детская)	1356 посещений в смену, 232 койки	Городской округ
262.	Поликлиника	624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Новая, 21	602010402	Женская консультация	150 посещений в смену	Городской округ
263.	Поликлиника	624006, Свердловская область, п. Большой Исток, ул. Ленина, 159	602010402	Поликлиника	170 посещений в смену	Сельские населенные пункты
264.	Поликлиника, дневной стационар	624011, Свердловская область, п. Бобровский, ул. Лесная,1	602010402	Поликлиника	180 посещений в смену, 45 коек	Сельские населенные пункты
265.	Поликлиника	624027, Свердловская область,	602010402	Поликлиника	40 посещений в смену	Сельские населенные пункты

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
266.	Больница	с. Никольское, ул. 1 Мая, 44	602010401	Больница (в том числе детская)	15 коек	Сельские населенные пункты
267.	Амбулатория	624015, Свердловская область, с. Щелкун, ул. Механизаторов, 15	602010402	Амбулатория, в том числе врачебная	30 посещений в смену	Сельские населенные пункты
268.	Станция скорой медицинской помощи	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 71	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	4 автомобиля	Городской округ
269.	Станция скорой медицинской помощи	Свердловская область, п. Бобровский	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	1 автомобиль	Сельские населенные пункты
270.	Станция скорой медицинской помощи	624013, Свердловская область, пос. Двуреченск, ул. Кольцевая, 12	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	1 автомобиль	Сельские населенные пункты
271.	Станция скорой медицинской помощи	Свердловская область, с. Никольское	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	1 автомобиль	Сельские населенные пункты
272.	Станция скорой медицинской помощи	624003, Свердловская область, с. Патруши, ул. Колхозная, 1	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Сельские населенные пункты
273.	Фельдшерско-акушерский пункт	624023, Свердловская область, с. Кашино, ул. Новая,17	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
274.	Фельдшерско-акушерский пункт	624022, Свердловская область, п. Каменка,	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		ул. Лесная, 4				
275.	Фельдшерско-акушерский пункт	624025, Свердловская область, с. Аверино, ул. Советская, 96 / 1	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
276.	Фельдшерско-акушерский пункт	624014, Свердловская область, с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 64	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
277.	Фельдшерско-акушерский пункт	624014, Свердловская область, с. Черданцево, ул. Ленина, 47	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
278.	Фельдшерско-акушерский пункт	624013, Свердловская область, с. Фомино, ул. Ленина, 73	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
279.	Фельдшерско-акушерский пункт	624013, Свердловская область, д. Ключи, ул.4-й пятилетки, 4	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
280.	Фельдшерско-акушерский пункт	624005, Свердловская область, п. Первомайский, ул. Восточная, 20-2	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
281.	Фельдшерско-акушерский пункт	624003, Свердловская область, д. Большое Седельниково, ул. Свердлова, 28	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
282.	Фельдшерско-	624005,	602010406	Фельдшерско-акушерский	1 объект	Сельские

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	акушерский пункт	Свердловская область, д. Шайдурово, ул. Строителей, 19		пункт		населенные пункты
283.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, с.Новоипатово, ул.Мира,38А	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
284.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Асбест, ул.Советская, 1Б	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
285.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, с. Абрамово	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Сельские населенные пункты
286.	Общая врачебная практика	624023, Свердловская область, п. Верхняя Сысерть, пер. Школьный,1	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Сельские населенные пункты
287.	Общая врачебная практика	624013, Свердловская область, пос. Двуреченск, ул. Кольцевая, 12	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	3 объекта	Сельские населенные пункты
288.	Общая врачебная практика	624005, Свердловская область, п. Октябрьский, ул. Дружбы, 5а	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	2 объекта	Сельские населенные пункты
289.	Общая врачебная практика	624003, Свердловская область, с. Патруши, ул. Колхозная, 23а / 2-2	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	2 объекта	Сельские населенные пункты

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
290.	Общая врачебная практика	624003, Свердловская область, с. Патруши, ул. Революции, д.55	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Сельские населенные пункты
291.	ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» (филиал)	Свердловская область, п. Каменка м-н Восточный, 2	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
292.	ГКУЗ СО «Специализированный дом ребёнка»	Свердловская область, п. Вьюхино	602010401	Дом ребенка	нет данных	Городской округ
293.	ГАУЗ СО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум»	624022, Свердловская область, п. Луч	602010401	Больница (в том числе детская)	40 коек	Городской округ
294.	ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» (филиал «Сысерть»)	624021, Свердловская область, п. Каменка, м-н Восточный, 2	602010401	Специализированная больница	нет данных	Городской округ
295.	ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф»	Автодорога Екатеринбург-Челябинск 171 км ФАД М-5 (трассовый пункт)	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	нет данных	Городской округ
XIV	**Муниципальное образование «поселок Уральский»**					
296.	ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная	624054, Свердловская	602010402	Амбулатория, в том числе врачебная	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	больница»	область, р.п. Уральский, ул. Королева, 148				

Таблица 3.5. *Перечень существующих медицинских организаций особого типа (и их обособленных подразделений) регионального значения*

Сведения об объектах указаны согласно письму от Министерства здравоохранения Свердловской области «Об объектах здравоохранения Екатеринбургской агломерации» от 24.08.2018 № 03-01-80/8147.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	**Местоположение, адрес**				
III	**Берёзовский городской округ**					
1.	ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (Берёзовское районное отделение)	623700, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Шиловская, 28	602010403	Бюро	нет данных	Городской округ
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
2.	ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (Верхнепышминское районное отделение)	624080, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 19а	602010403	Бюро	нет данных	Городской округ
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
3.	ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (Первоуральское районное отделение)	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Металлургов, 3а	602010403	Бюро	нет данных	Городской округ
IX	**Городской округ Ревда**					
4.	ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (Ревдинское районное отделение)	623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Олега Кошевого,4	602010403	Бюро	нет данных	Городской округ
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
5.	ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной,41	602010403	Бюро	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
6.	ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 Б	602010403	Центр	133 посещения смену	Свердловская область
7.	ГБУЗ СО «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств»	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 29	602010403	Центр	нет данных	Свердловская область
8.	ГБУЗ СО «Свердловское областное патологоанатомическое бюро»	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185а	602010403	Бюро	нет данных	Свердловская область
XII	**Полевской городской округ**					
9.	ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (Полевское районное отделение)	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Сталеваров, 3	602010403	Бюро	нет данных	Городской округ
XIII	**Сысертский городской округ**					
10.	ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (Сысертское районное отделение)	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 71	602010403	Бюро	нет данных	Городской округ

Таблица 3.6. *Перечень существующих фармацевтических организаций (и их обособленных подразделений) регионального назначения*

Сведения об объектах указаны согласно данным официального сайта Министерства здравоохранения Свердловской области (http://minzdrav.midural.ru/article/show/id/1347).

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
1.	ГУПСО «Фармация» (Аптека №3)	624080, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 60	602010408	-	нет данных	Межмуниципальный
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
2.	ГУПСО «Фармация» (Аптека №1)	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 49	602010408	-	нет данных	Межмуниципальный
3.	АО «Производственно-торговое предприятие «Медтехника» (правопредшественник ГУП СО «Производственно-торговое предприятие «Медтехника»)					Межмуниципальный
4.	Аптечная организация	620017 Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 52	602010408	-	нет данных	Межмуниципальный
5.	Аптечная организация	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, 30	602010408	-	нет данных	Межмуниципальный
III	**Сысертский городской округ**					
6.	ГУПСО «Фармация» (Аптека №4)	624020, Свердловская область г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 54	602010408	-	нет данных	Межмуниципальный
7.	ГУПСО «Фармация»	624027, Свердловская область,	602010408	-	нет данных	Сельские

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	(Аптека №4 пункт 1)	с. Никольское, ул. 1 Мая				населенные пункты
8.	ГУПСО «Фармация» (Аптека №4 пункт 2)	624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 71	602010408	-	нет данных	Межмуниципальный

Таблица 3.7. *Перечень реконструируемых и планируемых медицинских организаций (и их обособленных подразделений) регионального назначения*

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
	I	**Арамильский городской округ**								
1.	3.1	Больница	Свердловская область, г. Арамиль	602010401	Больница (в том числе детская)	203 посещения в смену, 52 койки	Новое строительство	2035 год	Городской округ	Генеральный план Арамильского городского округа, утв. решением Думы АГО от 29.09.2011 № 72/3
2.	3.2	Детская поликлиника	Свердловская область, г. Арамиль, район Гарнизон – ул. Космонавтов	602010402	Поликлиника	не установлены	Новое строительство	2035 год	Городской округ	Письмо от Администрации Арамильского городского округа от 04.05.2017 № 01-01-39/2226 из состава «Свода предложений…» (см.примечание)
	II	**Белоярский городской округ**								
3.	3.3	Пост скорой	Свердловская	602010407	Станция	не	Новое	2035 год	Сельские	«Территориальная схема

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		медицинской помощи	область, п. Совхозный		(подстанция) скорой медицинской помощи	установлены	строительство		населенные пункты	по обеспечению доступности медицинской помощи в населенных пунктах, находящихся вне зоны медицинского обслуживания», (письмо от Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.11.2016 №03-01-80/12698)
4.	3.4	Фельдшерско – акушерский пункт	Свердловская область, д. Гусева	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
5.	3.5	Поликлиника	Свердловская область, п. Белоярский	602010402	Поликлиника	не установлены	Новое строительство	2025 год	Городской округ	Предложение разработчиков проекта Схемы 1. Дефицит мест в поликлиниках исходя из расчета обеспеченности. 2. Отдаленность территории от областного центра.
6.	3.6	Больница		602010401	Больница, в том числе детская	не установлены	Новое строительство	2025 год	Городской округ	
7.	3.7	Поликлиника	Свердловская область, р-н с. Логиново - Большебрусянское	602010402	Поликлиника	не установлены	Новое строительство	2025 год	Сельские населенные пункты	Предложение разработчиков проекта Схемы 1. Дефицит мест в поликлиниках исходя из расчета обеспеченности. 2.Зона развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства.
8.	3.8	Больница		602010401	Больница, в том числе детская	не установлены	Новое строительство	2025 год	Сельские населенные пункты	

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
	III	**Берёзовский городской округ**								
9.	3.9	Взрослая и детская поликлиники нового поколения	Свердловская область, г. Берёзовский, планировочный район «Зеленая долина»	602010402	Поликлиника	1150 посещений в смену (в том числе 150 посещений в смену детская поликлиника)	Новое строительство	2025-2030 гг.	Административные районы города	Письмо от Администрации Берёзовского городского округа № 1863/03-10 от 30.04.2019
10.	3.10	Взрослая и детская поликлиники, стационар		602010401	Больница, в том числе детская	1350 посещений в смену (в том числе 350 посещений в смену детская поликлиника), 200 коек	Новое строительство	2025 год	Административные районы города	«Внесение изменений в Генеральный план Берёзовского городского округа Свердловской области применительно к городу Берёзовскому на период до 2025 года», утв. решением Думы Берёзовского городского округа от 25.08.2017 № 84
11.	3.11	Амбулаторно – поликлиническое учреждение	Свердловская область, г. Берёзовский, ж.р. «Советский»	602010402	Поликлиника	150 посещений в смену	Новое строительство	2025 год	Административные районы города	Письмо от Администрации Берёзовского городского округа № 4231/03-14 от 17.10.2018.
12.	3.12	Амбулаторно – поликлиническое учреждение	Свердловская область, г. Берёзовский, ж.р. «Лесозаводской»	602010402	Поликлиника	320 посещений в смену	Новое строительство	2025 год	Административные районы города	

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
13.	3.13	Амбулаторно – поликлиническое учреждение	Свердловская область, г. Берёзовский, ж.р. «Александровский пруд»	602010402	Поликлиника	429 посещений в смену	Новое строительство	2025 год	Административные районы города	
14.	3.14	Поликлиника детская	623702, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Гагарина, д.6	602010402	Поликлиника	400 посещений в смену	Новое строительство	2025-2030 гг.	Городской округ	Письмо от Администрации Берёзовского городского округа № 1863/03-10 от 30.04.2019
15.	3.15	Поликлиника №2	623704, Свердловская область, п. Монетный, ул. Свободы, 1	602010402	Поликлиника	229 посещений в смену	Реконструкция	2025 год	Сельские населенные пункты	
16.	3.16	Центр травматологии, в составе: - поликлинического отделения; - стационара; - диагностического блока	Свердловская область, г. Берёзовский (больничный городок)	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	не установлены	Новое строительство	2025-2030 гг.	Межмуниципальный	
17.	3.17	ФАП (вместо существующего фельдшерско-акушерского пункта)	Свердловская область, п. Становая	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики	не установлены	Новое строительство	2025 год	Сельские населенные пункты	

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
					(семейной медицины)					
18.	3.18	ФАП (вместо существующего фельдшерско-акушерского пункта)	Свердловская область, п. Сарапулка	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	не установлены	Новое строительство	2023 год	Сельские населенные пункты	
19.	3.19	Станция скорой медицинской помощи	Свердловская область, г. Берёзовский, планировочный район «Зеленая долина»	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	30 000 вызовов в год	Новое строительство	2030 год	Городской округ	Письмо от Администрации Берёзовского городского округа № 1863/03-10 от 30.04.2019
20.	3.20	Станция скорой медицинской помощи	623701, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Шиловская, 28	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Количество бригад – 8, количество машин – 16	Реконструкция	2025-2030 гг.	Городской округ	
	IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**								
21.	3.21	Больница	Свердловская область, рп. Верхнее Дуброво, ул. Полевая	602010401	Больница, в том числе детская	30 коек	Новое строительство	2030 год	Городской округ	«Генеральный план городского округа Верхнее Дуброво», утв. решением Думы городского округа Верхнее Дуброво от 28.12.2012 № 95.
	V	**Городской округ Верхняя Пышма**								

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
22.	3.22	Поликлиника	Свердловская область, г. Верхняя Пышма	602010402	Поликлиника	2068 посещений в смену	Новое строительство	2020-2035 гг.	Городской округ	«Внесение изменений в городской округ Верхняя Пышма» (разработчик филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», проект проходит процедуру согласования)
23.	3.23	Больница		602010401	Больница, в том числе детская	1414 коек	Новое строительство	2020-2035 гг.	Городской округ	
24.	3.25	Поликлиника детская (ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина»)	624090 Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32	602010402	Поликлиника	500 посещений в смену	Новое строительство	2035 год	Городской округ	1. «Территориальная схема по обеспечению доступности медицинской помощи в населенных пунктах, находящихся вне зоны медицинского обслуживания», (письмо от Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.11.2016 №03-01-80/12698) 2. «Проект Стратегии развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года» (пост скорой медицинской помощи)
25.	3.26	Пост скорой медицинской помощи	Свердловская область, п. Кедровое	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	не установлены	Новое строительство	2035 год	Городской округ	
	VI	**Городской округ Дегтярск**								
26.	3.27	Медицинский комплекс	Свердловская область,	602010401	Больница, в том числе	300 посещений	Новое строител	2035 год	Городской округ	«Генеральный план городского округа

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
			п. Вязовая, северная часть городского округа Дегтярск		детская	в смену, 250 коек	ьство			Дегтярск», утв. решением Думы городского округа Дегтярск от 11.11.2010 № 403
	VIII	**Городской округ Первоуральск**								
27.	3.28	Поликлиника	Свердловская область, г. Первоуральск	602010402	Поликлиника	5018 посещений смену	Новое строительство	2025-2035 гг.	Городской округ	«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Первоуральск от 02.10.2017 б/н
28.	3.29	Поликлиника		602010402	Поликлиника		Новое строительство		Городской округ	
29.	3.30	Поликлиника	Свердловская область, п. Кузино	602010402	Поликлиника	135 посещений смену	Новое строительство	2025-2035 гг.	Городской округ	
30.	3.31	Больница		602010401	Больница, в том числе детская	40 коек	Новое строительство		Городской округ	
31.	3.32	Поликлиника детская	Свердловская область, п. Канал	602010402	Поликлиника	150 посещений смену	Новое строительство		Городской округ	
32.	3.33	Больница		602010401	Больница, в том числе детская	200 коек	Новое строительство		Городской округ	
33.	3.34	Поликлиника	Свердловская область, д. Старые Решёты	602010402	Поликлиника	600 посещений	Новое строительство	2025-2035 гг.	Городской округ	
34.	3.35	Больница		602010401	Больница, в том числе детская	150 коек	Новое строительство		Городской округ	

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
35.	3.36	Станция скорой медицинской помощи		602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	2 автомобиля	Новое строительство	2025-2035 гг.	Городской округ	
36.	3.37	Больница	Свердловская область, п. Новоуткинск, ул. Гоголя, 46	602010401	Больница, в том числе детская	60 коек	Реконструкция (расширение)	2025-2035 гг.	Городской округ	
37.	3.38	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Перескачка	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2025-2035 гг.	Сельские населенные пункты	
38.	3.39	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, д. Извездная	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2025-2035 гг.	Сельские населенные пункты	
39.	3.40	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, д. Коновалово.	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2025-2035 гг.	Сельские населенные пункты	
	IX	**Городской округ Ревда**								
40.	3.41	Больница	Свердловская область, г. Ревда	602010401	Больница, в том числе детская	570 коек	Новое строительство	2036 год	Городской округ	«Внесение изменений в генеральный план городского округа Ревда Свердловской области», утв. Решением Думы городского округа Ревда от 25.06.2018 № 223
41.	3.42	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Гусевка	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2026 год	Сельские населенные пункты	
42.	3.43	Фельдшерско-	Свердловская	602010406	Фельдшерско-	1 объект	Новое	2026 год	Сельские	

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		акушерский пункт	область, п. Емелино		акушерский пункт		строительство		населенные пункты	
43.	3.44	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Краснояр	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2026 год	Сельские населенные пункты	
	X	**Городской округ Среднеуральск**								
44.	3.45	Поликлиника	Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Бахтеева	602010402	Поликлиника	580 посещений в смену	Новое строительство	2025 год	Городской округ	«Генеральный план городского округа Среднеуральск», утв. решением Думы городского округа Среднеуральск от 25.12.2009 года №39/3.
45.	3.46	Больница		602010401	Больница, в том числе детская	370 коек	Новое строительство	2025 год	Городской округ	
	XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**								
46.	3.47	ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»	Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Кустовой	602010401	Диспансер	Комплекс зданий (2 очередь строительства)	Новое строительство	2024 год	Городской округ	Письмо от Министерства здравоохранения Свердловской области «О направлении сведений по объектам здравоохранения Свердловской области» от 26.06.2019 № 03-01-80/7479
47.	3.48	ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Светлореченская	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским	Строительство здания второй очереди комплекса	Новое строительство	2024 год	Городской округ	

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
					организациям особого типа)					
48.	3.49	ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1»	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185	602010401	Больница (в том числе детская)	Операционный корпус	Реконструкция	2024 год	Свердловская область	
49.	3.50	ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32	602010401	Больница (в том числе детская)	Реконструкция консультативно-диагностического центра и приемно-диагностического корпуса с операционным блоком и надземным переходом	Реконструкция	2024 год	Свердловская область	
50.	3.51	ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №3»	620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Калинина, 13	602010401	Специализированная больница	Реконструкция лечебного корпуса	Реконструкция	2024 год	Свердловская область	
		С 01.01.2021 медицинские организации г. Екатеринбурга переходят в ведение Министерства здравоохранения Свердловской области								

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
	XII	**Полевской городской округ**								
51.	3.52	Больница, в том числе поликлиника	Свердловская область, с. Курганово	602010401	Больница, в том числе детская	194 посещения в смену, 58 коек	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	«Проект генерального плана Полевского городского круга» (разработчик ООО «Джи Динамика», проект проходит процедуру согласования)
52.	3.53	Станция скорой медицинской помощи		602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	2 автомобиля	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
53.	3.54	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Красная Горка	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
54.	3.55	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Зеленый Лог	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
55.	3.56	Общая врачебная практика	Свердловская область, п. Станционный - Полевской	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
56.	3.83	Объект здравоохранения	Свердловская область, г. Полевской	602010401	Больница, в том числе детская	не установлены	Новое строительство	2035 год	Городской округ	
	XIII	**Сысертский городской округ**								
57.	3.57	Амбулаторно-	Свердловская	602010402	Поликлиника	173	Новое	2035 год	Городско	«Генеральный план

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		поликлиническое учреждение	область, п. Колос			посещения в смену	строительство		й округ	Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от 01.12.2016 года № 574
58.	3.58	Амбулаторно-поликлиническое учреждение	Свердловская область, с. Кашино	602010402	Поликлиника	193 посещения в смену	Новое строительство	2035 год	Городской округ	
59.	3.59	Амбулаторно-поликлиническое учреждение	Свердловская область, п. Бобровский	602010402	Поликлиника	283 посещения в смену	Новое строительство	2035 год	Городской округ	
60.	3.60	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Полевой	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
61.	3.61	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Колос	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
62.	3.62	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Луч	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
63.	3.63	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, д. Ольховка	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
64.	3.64	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, д. Космакова	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
65.	3.65	Фельдшерско-акушерский	Свердловская область,	602010406	Фельдшерско-акушерский	1 объект	Новое строител	2035 год	Сельские населенн	

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		пункт	п. Лечебный		пункт		ьство		ые пункты	
66.	3.66	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, п. Поляна	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
67.	3.67	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, д. Андреевка	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
68.	3.68	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, д. Верхняя Боевка	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
69.	3.70	Общая врачебная практика	Свердловская область, п. Большой Исток	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	4 объекта	Новое строительство	2035год	Сельские населенные пункты	«Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от 01.12.2016 года № 574
70.	3.71	Общая врачебная практика	Свердловская область, д. Ключи	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
71.	3.72	Общая врачебная	Свердловская область,	602010406	Центр (Отделение)	3 объекта	Новое строител	2035 год	Сельские населенн	

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		практика	с. Фомино		общей врачебной практики (семейной медицины)		ьство		ые пункты	
72.	3.73	Общая врачебная практика	Свердловская область, вновь образуемый населенный пункт № 2 (Двуреченская администрация)	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
73.	3.74	Общая врачебная практика	Свердловская область, с. Черданцево	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
74.	3.75	Общая врачебная практика	Свердловская область, с. Кадниково	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	2 объекта	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
75.	3.76	Общая врачебная практика	Свердловская область, п. Октябрьский	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики	2 объекта	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	«Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
					(семейной медицины)					01.12.2016 года № 574
76.	3.77	Общая врачебная практика	Свердловская область, д. Большое Седельниково	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
77.	3.78	Общая врачебная практика	Свердловская область, с. Бородулино	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
78.	3.79	Общая врачебная практика	Свердловская область, д. Щелкун	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	2 объекта	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
79.	3.80	Общая врачебная практика	Свердловская область, с. Никольское	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
80.	3.81	Общая врачебная практика	Свердловская область, д. Шайдурово	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	2 объекта	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	«Генеральный план Сысертского городской округа», утв. решением Думы Сысертского городского округа от 01.12.2016 года № 574
81.	3.82	Общая врачебная практика	Свердловская область, вновь образуемый населенный пункт № 1 (Кашинская администрация)	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	1 объект	Новое строительство	2035 год	Сельские населенные пункты	
Примечание: «Свод предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области», утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017г.										

Объекты здравоохранения местного значения

Таблица 3.8. *Перечень существующих медицинских организаций (и их обособленных подразделений) местного значения (муниципальные)*

Сведения об объектах указаны согласно:

- письмо от Министерства здравоохранения Свердловской области «Об объектах здравоохранения Екатеринбургской агломерации» от 24.08.2018 № 03-01-80/8147;
- «Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года» (постановление Администрации города Екатеринбурга от 03.03.2017 № 286 «О подготовке проекта генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года», проект проходит процедуру согласования).

Объекты, приведенные в перечне, оказывают влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения и отражены на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Здравоохранение»

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»***					
1.	Медицинские организаций г. Екатеринбурга, местного значения с 01.01.2021 года перешли в ведение Министерства здравоохранения Свердловской области					
2.	МБУ «Центральная городская больница № 2 им. А.А. Мислявского»					
3.	Больница	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 2 (головное учреждение)	602010401	Больница (в том числе детская)	248 посещения в смену, 120 коек	Административный район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
4.	Женская консультация	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Северный, 2	602010402	Женская консультация	123 посещения в смену, 30 коек (дневной стационар)	Административный район города
5.	Больница		602010401	Больница (в том числе детская)	155 коек	
6.	Поликлиника № 5	620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Рябинина, 21	602010402	Поликлиника	68 посещений в смену	Административный район города
7.	Дермато – венерологическое отделение	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 3	602010402	Поликлиника	70 посещений в смену, 15 коек (дневной стационар)	Административный район города
8.	Больница	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 5	602010401	Больница (в том числе детская)	30 коек	Административный район города
9.	Филиал женской консультации	620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 17	602010402	Женская консультация	40 посещений в смену, 4 койки (дневной стационар)	Административный район города
10.	Поликлиника № 4	620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 21	602010402	Поликлиника	71 посещение в смену, 3 койки (дневной стационар)	Административный район города
11.	Поликлиника № 3	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 37	602010402	Поликлиника	288 посещений в смену, 6 коек (дневной стационар)	Административный район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
12.	Поликлиника № 1	620035, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Удельная, 5а	602010402	Поликлиника	43 посещения в смену	Административный район города
13.	Общая врачебная практика		602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	6 коек (дневной стационар)	
14.	МБУ «Центральная городская клиническая больница № 6»					
15.	Поликлиника № 4	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 34д (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	317 посещений в смену, 24 койки (дневной стационар)	Административный район города
16.	Больница		602010401	Больница (в том числе детская)	410 коек	
17.	Поликлиника	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 38	602010402	Поликлиника	нет данных	Административный район города
18.	Поликлиника № 3	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84	602010402	Поликлиника	125 посещений в смену	Административный район города
19.	Женская консультация	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 126	602010402	Женская консультация	161 посещение в смену, 10 коек (дневной стационар)	Административный район города
20.	Терапевтическое отделение № 2 поликлиники № 4	620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Предельная, 10б	602010402	Поликлиника	50 посещений в смену	Административный район города
21.	Поликлиника № 1	620144, Свердловская	602010402	Поликлиника	670 посещения в	Административный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		область, г. Екатеринбург, ул. Саперов, 3			смену, 36 коек (дневной стационар)	район города
22.	Женская консультация	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 58/1	602010402	Женская консультация	132 посещения в смену, 8 коек (дневной стационар)	Административный район города
23.	Поликлиника	620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 130	602010402	Поликлиника	нет данных	Административный район города
24.	Терапевтическое отделение № 1 поликлиники № 4	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 12	602010402	Поликлиника	25 посещения в смену	Административный район города
25.	Терапевтическое отделение 3 поликлиники № 4	620016 5, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Рябинина, 19	602010402	Поликлиника	53 посещения в смену	Административный район города
26.	Поликлиника № 2	620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 12	602010402	Поликлиника	220 посещения в смену, 10 коек (дневной стационар)	Административный район города
27.	МАУЗ «Городская клиническая больница № 40»					
28.	Консультативно – диагностическая поликлиника	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189	602010402	Поликлиника	720 посещений в смену	Административный район города
29.	Больница		602010401	Больница (в том числе детская)	1485 коек, 31 койка (дневной стационар)	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
30.	МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр»					
31.	Акушерский стационар № 1	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 3 (головное учреждение)	602010401	Родильный дом	92 койки	Административный район города
32.	Консультативно – диагностическая поликлиника	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 12	602010402	Поликлиника	250 посещений в смену, 40 коек (дневной стационар)	Административный район города
33.	Акушерский стационар № 2	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 3/1	602010401	Родильный дом	142 койки	Административный район города
34.	Педиатрический стационар	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 9	602010401	Больница (в том числе детская)	82 койки	Административный район города
35.	Педиатрический стационар, в том числе отделение медицинской реабилитации	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдиева Онуфриева, 32а	602010401	Больница (в том числе детская)	85 коек	Административный район города
36.	Больница	620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, 24а	602010401	Больница (в том числе детская)	30 коек	Административный район города
37.	МАУ «Детская городская клиническая больница № 11»					
38.	Больница	620028, Свердловская область, г. Екатеринбург,	602010401	Больница (в том числе детская)	141 койка, 112 коек (дневной стационар)	Административный район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		ул. Нагорная, 48 (головное учреждение)				
39.	Поликлиника № 4	620035, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Удельная, 5а	602010402	Поликлиника	20 посещений в смену	Административный район города
40.	Поликлиника № 1	620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская,32/1	602010402	Поликлиника	100 посещений в смену	Административный район города
41.	Поликлиника № 3	620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 17	602010402	Поликлиника	350 посещений в смену, 50 коек (дневной стационар)	Административный район города
42.	Поликлиника № 5	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 126	602010402	Поликлиника	480 посещений в смену	Административный район города
43.	Поликлиника № 6 (филиал)	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Громова, 142а	602010402	Поликлиника	55 посещений в смену	Административный район города
44.	Поликлиника № 6	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 32/2	602010402	Поликлиника	55 посещений в смену	Административный район города
45.	Поликлиника № 2	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург,	602010402	Поликлиника	80 посещений в смену	Административный район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		ул. Московская, 48				
46.	Поликлиника, дневной стационар	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 79	602010402	Поликлиника	50 коек (дневной стационар)	Административный район города
47.	Дневной стационар	620131, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 44/2	602010401	Больница (в том числе детская)	16 коек	Административный район города
48.	Поликлиника № 5 (филиал)	620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Предельная, 10б	602010402	Поликлиника	10 посещений в смену	Административный район города
49.	МАУЗ «Центральная городская больница № 3»					
50.	Поликлиника № 2, в том числе женская консультация № 1	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 16 (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	350 посещений в смену, 61 койка (дневной стационар)	Административный район города
51.	Больница		602010401	Больница (в том числе детская)	60 коек, 14 коек (дневной стационар)	
52.	Больница	620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машинистов, 6	602010401	Больница (в том числе детская)	60 коек, 30 коек (дневной стационар)	Административный район города
53.	Поликлиническое отделение №1, в том числе женская консультация	620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 160	602010402	Поликлиника	746 посещений в смену, 93 койки (дневной стационар)	Административный район города
54.	Терапевтическое	620050, Свердловская	602010402	Поликлиника	60 посещений в	Административный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	отделение №3 поликлинического отделения №1	область, г. Екатеринбург, ул. Седова, 61			смену	район города
55.	Поликлиника	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 46	602010402	Поликлиника	нет данных	Административный район города
56.	Общая врачебная практика	620920, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Набережный ,9	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	19 посещений в смену, 2 койки (дневной стационар)	Административный район города
57.	Общая врачебная практика	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машинистов, 6	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	нет данных	Административный район города
58.	Общая врачебная практика	620920, Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Мира,29	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	нет данных	Административный район города
59.	МАУ «Детская городская клиническая больница № 9»					
60.	Поликлиника № 1	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Решетская, 51 (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	250 посещений в смену	Административный район города
61.	Больница		602010401	Больница (в том числе детская)	510 коек, 15 коек (дневной стационар)	
62.	Поликлиника № 2	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург,	602010402	Поликлиника	110 посещений в смену	Административный район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		ул. Минометчиков, 62				
63.	Поликлиника	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б	602010402	Поликлиника	10 коек (дневной стационар)	Административный район города
64.	Больница	620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 160	602010401	Больница (в том числе детская)	нет данных	Административный район города
65.	Педиатрическое отделение № 1 поликлиники № 1	622027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Испанских рабочих, 28	602010402	Поликлиника	80 посещений в смену	Административный район города
66.	Больница		602010401	Больница (в том числе детская)	80 коек	
67.	МАУ «Стоматологическая поликлиника № 12»					
68.	Поликлиника	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 28 (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	300 посещений в смену	Административный район города
69.	Поликлиника	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 171	602010402	Поликлиника	260 посещений в смену	Административный район города
70.	Детское отделение № 2	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 9а	602010402	Поликлиника	150 посещений в смену	Административный район города
71.	Поликлиника	620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Предельная, 10б	602010402	Поликлиника	нет данных	Административный район города
72.	Поликлиника	620027, Свердловская	602010402	Поликлиника	90 посещений в	Административный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		область, г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 59			смену	район города
73.	Поликлиника	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 28	602010402	Поликлиника	нет данных	Административный район города
74.	Детское отделение № 3	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 7	602010402	Поликлиника	95 посещений в смену	Административный район города
75.	Поликлиника	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 9	602010402	Поликлиника	360 посещений в смену	Административный район города
76.	Поликлиника	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 71	602010402	Поликлиника	нет данных	Административный район города
77.	МАУ «Детская городская поликлиника № 13»					
78.	Поликлиническое отделение «Ткачей»	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 16а (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	290 посещений в смену, 40 коек (дневной стационар)	Административный район города
79.	Поликлиническое отделение «Сулимова»	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 41	602010402	Поликлиника	100 посещений в смену	Административный район города
80.	Поликлиническое отделение «Высоцкого»	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 18а	602010402	Поликлиника	155 посещения в смену	Административный район города
81.	Поликлиническое отделение «Комсомольская»	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 4а	602010402	Поликлиника	105 посещения в смену	Административный район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
82.	Поликлиническое отделение «Уральская»	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 52/2	602010402	Поликлиника	98 посещений в смену	Административный район города
83.	Поликлиническое отделение «Педагогическая»	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 23	602010402	Поликлиника	155 посещений в смену, 50 коек (дневной стационар)	Административный район города
84.	Поликлиническое отделение «Есенина»	620138, Свердловская область, г. Екатеринбург, бульвар Сергея Есенина, 7а	602010402	Поликлиника	30 посещений в смену	Административный район города
85.	Поликлиническое отделение «Авиаторов»	620035, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авиаторов, 2/1	602010402	Поликлиника	20 посещений в смену	Административный район города
86.	Поликлиническое отделение «Главная»	620913, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Главная, 17	602010402	Поликлиника	10 посещений в смену	Административный район города
87.	Поликлиническое отделение «Новая»	620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новая, 12а	602010402	Поликлиника	40 посещений в смену, 10 коек (дневной стационар)	Административный район города
88.	Поликлиническое отделение «Циолковского»	620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 86	602010402	Поликлиника	40 посещений в смену	Административный район города
89.	Поликлиническое отделение «Куйбышева»	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 106а	602010402	Поликлиника	75 посещений в смену	Административный район города
90.	Поликлиническое отделение «Сибирский	620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 5а	602010402	Поликлиника	75 посещений в смену	Административный район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	тракт»					
91.	Поликлиника	620060, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Трактовая, 7	602010402	Поликлиника	10 посещений в смену	Административный район города
92.	Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины	620037, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 13б	602010402	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	нет данных	Административный район города
93.	Поликлиника	620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 14	602010402	Поликлиника	нет данных	Административный район города
94.	Поликлиническое отделение «центр спортивной медицины»	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Василия Еремина, 15а	602010402	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	150 посещений в смену, 80 коек (дневной стационар)	Административный район города
95.	Поликлиника	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Василия Еремина, 15а1	602010402	Поликлиника		
96.	Поликлиническое отделение «Волчанский»	620030, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Волчанский, 2а	602010402	Поликлиника	20 посещений в смену	Административный район города
97.	МАУ «Центральная городская клиническая больница № 23»					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
98.	Поликлиника, в том числе травмпункт	620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 9 (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	641 посещение в смену	Административный район города
99.	Больница		602010401	Больница (в том числе детская)	496 коек, 82 койки (дневной стационар)	
100.	Женская консультация	620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 25	602010402	Женская консультация	86 посещений в смену	Административный район города
101.	Общая врачебная практика	620907, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Верстовая, 2	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	54 посещения в смену	Административный район города
102.	МАУ «Городская клиническая больница № 14»					
103.	Терапевтическое отделение	620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 15а	602010402	Поликлиника	121 посещение в смену	Административный район города
104.	Диагностическая поликлиника, в том числе женская консультация	620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 5	602010402	Поликлиника	1000 посещений в смену, 42 койки (дневной стационар)	Административный район города
105.	Территориальная поликлиника	620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 5в	602010402	Поликлиника	1080 посещений в смену, 61 койка (дневной стационар)	Административный район города
106.	Родильный дом	620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 4	602010401	Родильный дом	185 коек	Административный район города
107.	Гинекологическое	620039, Свердловская	602010402	Поликлиника	98 посещений в	Административный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	отделение	область, г. Екатеринбург, пер. Медицинский, 4			смену, 2 койки (дневной стационар)	район города
108.	Хирургическое отделение	620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Медицинский, 5	602010401	Больница (в том числе детская)	230 коек	Административный район города
109.	МАУ «Детская городская больница № 15»					
110.	Больница	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Победы, 43 (головное учреждение)	602010401	Больница (в том числе детская)	100 коек	Административный район города
111.	Бактериологическая лаборатория	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 15	602010403	Лаборатория	нет данных	Административный район города
112.	Больница	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, 21	602010401	Больница (в том числе детская)	100 коек	Административный район города
113.	Поликлиника № 1, отделение № 1	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 25	602010402	Поликлиника	90 посещений в смену	Административный район города
114.	Поликлиника № 1, отделение № 2	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 13	602010402	Поликлиника	150 посещений в смену	Административный район города
115.	Поликлиника № 2, отделение № 4	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,74	602010402	Поликлиника	90 посещений в смену	Административный район города
116.	Поликлиника № 2, отделение № 5	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Калиновский, 11	602010402	Поликлиника	100 посещений в смену	Административный район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
117.	Поликлиника, в том числе дневной стационар	620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 24а	602010402	Поликлиника	38 коек (дневной стационар)	Административный район города
118.	Поликлиника	620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стачек, 55	602010402	Поликлиника	нет данных	Административный район города
119.	Поликлиника, в том числе дневной стационар	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Победы, 70в	602010402	Поликлиника	44 койки (дневной стационар)	Административный район города
120.	МБУ «Центральная городская больница № 7»					
121.	Поликлиника№ 1, в том числе женская консультация № 2, травмпункт	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 33 (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	780 посещений в смену	Административный район города
122.	Больница		602010401	Больница (в том числе детская)	518 коек, 61 койка (дневной стационар)	
123.	Поликлиника № 3, в том числе центр здоровья	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 19	602010402	Поликлиника	723 посещения в смену, 94 койки (дневной стационар)	Административный район города
124.	Женская консультация № 3	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 19а	602010402	Женская консультация	43 посещения в смену	Административный район города
125.	Женская консультация № 1	620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 109а	602010402	Женская консультация	110 посещений в смену, 32 койки (дневной стационар)	Административный район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
126.	Поликлиника	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 11	602010402	Поликлиника	11 посещений в смену	Административный район города
127.	Поликлиника № 2	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 53	602010402	Поликлиника	90 посещений в смену	Административный район города
128.	Поликлиника	620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Приисковая, 11	602010402	Поликлиника	52 посещения в смену	Административный район города
129.	МАУ «Городская больница № 36 «Травматологическая»					
130.	Больница	620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Центральная, 2 (головное учреждение)	602010401	Больница (в том числе детская)	180 коек	Административный район города
131.	Травмпункт № 3	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Саперов,3	602010402	Станция переливания крови	100 посещений в смену	Административный район города
132.	Травмпункт № 2	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 52е	602010402	Станция переливания крови	75 посещений в смену	Административный район города
133.	МБУ «Центральная городская клиническая больница № 1 Октябрьского района»					
134.	Больница	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 203 (головное учреждение)	602010401	Больница (в том числе детская)	408 коек	Административный район города
135.	Поликлиника № 3	620075, Свердловская	602010402	Поликлиника	310 посещений в	Административный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 52			смену	район города
136.	Больница	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 15	602010401	Больница (в том числе детская)	457 коек, 81 койка (дневной стационар)	Административный район города
137.	Женская консультация		602010402	Женская консультация	245 посещений в смену, 30 коек (дневной стационар)	
138.	Поликлиника № 2	620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 22	602010402	Поликлиника	60 посещений в смену	Административный район города
139.	Поликлиника № 1	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 27	602010402	Поликлиника	100 посещений в смену, 20 коек (дневной стационар)	Административный район города
140.	Поликлиника	620025, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авиаторов, 2/1	602010402	Поликлиника	50 посещений в смену, 25 коек (дневной стационар)	Административный район города
141.	Поликлиника	620913, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Главная, 17	602010402	Поликлиника	80 посещений в смену	Административный район города
142.	Общая врачебная практика		602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	нет данных	
143.	МАУ «Центральная городская больница № 20»					
144.	Больница	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург,	602010401	Больница (в том числе детская)	298 коек	Административный район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		ул. Дагестанская, 3 (головное учреждение)				
145.	Филиал ПО № 1дневной стационар	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Косарева, 15	602010401	Больница (в том числе детская)	36 коек	Административный район города
146.	Поликлиническое отделение № 3	620087, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Короткий, 2	602010402	Поликлиника	360 посещений в смену	Административный район города
147.	Поликлиническое отделение № 1, в том числе травмпукт	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, 42	602010402	Поликлиника	239 посещений в смену	Административный район города
148.	Женская консультация	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, 42а	602010402	Женская консультация	18 посещений в смену	Административный район города
149.	Женская консультация	620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Гончарный, 5	602010402	Женская консультация	65 посещений в смену	Административный район города
150.	Филиал ПО № 1	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 59	602010402	Поликлиника	50 посещений в смену	Административный район города
151.	Общая врачебная практика	620054, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная,12	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	26 посещения в смену	Административный район города
152.	МБУ «Центральная городская клиническая больница № 24»					
153.	Поликлиника № 1	620085, Свердловская	602010402	Поликлиника	400 посещений в	Административный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		область, г. Екатеринбург,			смену	район города
154.	Больница	пер. Рижский, 16 (головное учреждение)	602010401	Больница (в том числе детская)	414 коек, 30 коек (дневной стационар)	
155.	Поликлиника № 3	620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 82	602010402	Поликлиника	95 посещений в смену, 14 коек (дневной стационар)	Административный район города
156.	Женская консультация	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 10	602010402	Женская консультация	250 посещений в смену, 30 коек (дневной стационар)	Административный район города
157.	Поликлиника № 4	620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 62	602010402	Поликлиника	190 посещений в смену, 10 коек (дневной стационар)	Административный район города
158.	Поликлиника № 2	620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 14г	602010402	Поликлиника	500 посещений в смену, 63 койки (дневной стационар)	Административный район города
159.	Общая врачебная практика	620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 6в	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	40 посещений в смену, 12 (дневной стационар)	Административный район города
160.	Общая врачебная практика	622014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 8	602010406	Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	36 посещений в смену, 12 (дневной стационар)	Административный район города
161.	Общая врачебная	624000, Свердловская	602010406	Центр (Отделение)	40 посещений в	Административный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	практика	область, г. Екатеринбург, ул. Колхозная, 16		общей врачебной практики (семейной медицины)	смену, 8 (дневной стационар)	район города
162.	МАУ «Детская городская больница № 8»					
163.	Больница	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Военная, 20 (головное учреждение)	602010401	Больница (в том числе детская)	100 коек	Административный район города
164.	Поликлиника № 1	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Санаторная, 22	602010402	Поликлиника	480 посещения в смену, 30 коек (дневной стационар)	Административный район города
165.	Поликлиника № 4	620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Гончарный, 5	602010402	Поликлиника	55 посещения в смену	Административный район города
166.	Филиал поликлиники № 1	624000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колхозная, 16	602010402	Поликлиника	15 посещения в смену	Административный район города
167.	Поликлиника № 2	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 34а	602010402	Поликлиника	220 посещения в смену, 20 (дневной стационар)	Административный район города
168.	Поликлиника № 3	620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 14г	602010402	Поликлиника	220 посещения в смену, 16 (дневной стационар)	Административный район города
169.	МАУ «Стоматологическая поликлиника № 1»					
170.	Поликлиника	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 1 (головное учреждение)	602010402	Поликлиника	505 посещений в смену	Административный район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
171.	Поликлиника (детское отделение)	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 55	602010402	Поликлиника	89 посещений в смену	Административный район города
172.	Поликлиника	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 57	602010402	Поликлиника	нет данных	Административный район города
173.	Стоматологический кабинет	620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Предельная, 10б	602010402	Поликлиника	10 посещений в смену	Административный район города
174.	Медико-санитарная часть УрФУ	6200748, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 59	602010401	Медико-санитарная часть	225 посещений в смену	Административный район города
175.	МАУ «Клинико-диагностический центр»					
176.	Клинико-диагностический центр	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78в	602010402	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	нет данных	Межмуниципальный
177.	Клинико-диагностический центр	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 115а	602010402	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	нет данных	Межмуниципальный
178.	МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса»					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
179.	Подстанция № 1	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Саперов, 2 (головное учреждение)	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Административный район города
180.	Подстанция № 10	620025, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 23а	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Административный район города
181.	Подстанция № 11	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 47а	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Административный район города
182.	Подстанция № 14	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 6/2	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Административный район города
183.	Подстанция № 2	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 19а	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Административный район города
184.	Подстанция № 3	620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 39а	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Административный район города
185.	Подстанция № 4	620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 11	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Административный район города
186.	Подстанция № 5	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 16	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Административный район города
187.	Подстанция №6	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 23	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Административный район города
188.	Подстанция №7	620050, Свердловская	602010407	Станция (подстанция)	нет данных	Административный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		область, г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 11		скорой медицинской помощи		район города
189.	Подстанция №8	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 205а	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Административный район города
190.	Подстанция №9	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 34а	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	нет данных	Административный район города

Таблица 3.9. *Перечень существующих медицинских организаций особого типа (и их обособленных подразделений) местного значения (муниципальные)*

Сведения об объектах указаны согласно письму от Министерства здравоохранения Свердловской области «Об объектах здравоохранения Екатеринбургской агломерации» от 24.08.2018 № 03-01-80/8147.

Объекты, приведенные в перечне, оказывают влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения и отражены на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Здравоохранение»

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
1.	МАУ «Городской центр медицинской профилактики»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а	602010403	Центр	нет данных	Городской округ

Таблица 3.10. *Перечень реконструируемых и планируемых медицинских организаций (и их обособленных подразделений) местного значения (муниципальные)*

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
IX	**Городской округ Ревда**								
1.	Хоспис	Свердловская область, г. Ревда	602010401	Хоспис	30 коек	Новое строительство	2022-2032 гг.	Городской округ	«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ревда на 2018 – 2030 годы», утв. решением Думы городского округа Ревда от 20.12.2017 № 153.
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**								
2.	МБУ «ЦГКБ № 1», поликлиника № 3	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 52е	602010402	Поликлиника	310 посещений	Ликвидация	2025 год	Административные районы города	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
3.	МБУ «ЦГКБ № 1», поликлиника № 1	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 27а	602010402	Поликлиника	100 посещений	Ликвидация	2025 год		
4.	МАУ «ДГП № 13», поликлиника отделение «Педагогическая»	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург,	602010402	Поликлиника	390 посещений	Ликвидация	2035 год	Административные районы	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		ул. Педагогическая, 23						города	
5.	МБУ «ЦГБ № 2», поликлиника	Ул. Татищева - Лоцмановых - Крауля - Ю.Исламова, г. Екатеринбург	602010402	Поликлиника	500 посещений	Новое строительство	2025 год		
6.	МАУ «ДГКБ № 9», детская поликлиника	Проезд теплоходный - Таватуйская - Халтурина – Техническая, г. Екатеринбург	602010402	Поликлиника	300 посещений	Новое строительство	2035 год	Административные районы города	
7.	МАУ «ДГБ № 15», поликлиника № 1, отделение № 2	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 13	602010402	Поликлиника	150 посещений	Ликвидация	2025 год		
8.	МАУ «ДГБ № 15», поликлиника № 1, отделение № 1	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 25	602010402	Поликлиника	90 посещений	Ликвидация	2025 год	Административные районы города	
9.	МАУ «ДГБ № 15», детская поликлиника	Ул. 22 Партсъезда - 40-летия Октября - Суворовский - Черниговский – Медицинский, г. Екатеринбург	602010402	Поликлиника	500 посещений	Новое строительство	2025		
10.	МАУ «ДГБ № 8», детская поликлиника	Аэропорт Кольцово - Славянская - Ручей - Рощинская - Алтайская -	602010402	Поликлиника	350 посещений	Новое строительство	2025 год	Административные районы	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		Молодогвардейцев - Проектируемая улица, г. Екатеринбург						города	образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
11.	МАУ «ДГБ № 8», детская поликлиника	Ул. Благодатская - Кварцевая – Короткий, г. Екатеринбург	602010402	Поликлиника	350 посещений	Новое строительство	2035 год		
12.	МАУ «ДГКБ № 11», детская поликлиника**	12 квартал 2 очереди планировочного района «Академический», г. Екатеринбург	602010402	Поликлиника	250 посещений	Новое строительство	2025 год	Административные районы города	
13.	МБУ «ЦГКБ № 6», взрослая поликлиника**	12 квартал 2 очереди планировочного района «Академический», г. Екатеринбург	602010402	Поликлиника	500 посещений	Новое строительство	2025 год		
14.	МБУ «ЦГКБ № 6», поликлиника**	Ул. Чкалова - Краснолесья - Амундсена - Академика Сахарова, г. Екатеринбург	602010402	Поликлиника	500 посещений	Новое строительство	2025 год	Административные районы города	
15.	МАУ «ДГКБ № 11», поликлиника**	Ул. Чкалова - Краснолесья - Амундсена - Академика Сахарова,	602010402	Поликлиника	250 посещений	Новое строительство	2035 год		«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		г. Екатеринбург							образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
16.	МАУ «ДГКБ № 11», детская поликлиника**	Ул. Вильгельма де Геннина - Академика Вонсовского - Анатолия Мехренцева – Краснолесья, г. Екатеринбург	602010402	Поликлиника	450 посещений	Новое строительство	2035 год	Административные районы города	
17.	МАУ «ДГКБ № 11», детская поликлиника**	Проектируемая улица - Академика Сахарова - Евгения Савкова – Косотурская, г. Екатеринбург	602010402	Поликлиника	350 посещений	Новое строительство	2025 год		
18.	МБУ «ЦГБ № 2», взрослая поликлиника**	Ул. Медногорская - Проектируемая улица – Косотурская, г. Екатеринбург	602010402	Поликлиника	550 посещений	Новое строительство	2035 год		
19.	МАУ «ДГБ № 8», детская поликлиника	Ул. Счастливая ул., мкр Солнечный - Лучистая - Проектируемая улица - Нескучная - Проектируемая улица, г. Екатеринбург	602010402	Поликлиника	350 посещений	Новое строительство	2035 год	Административные районы города	
20.	Поликлиника	Свердловская область, г. Екатеринбург	602010402	Поликлиника	170 посещений	Новое строительство	2025 год	Административные районы	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального
21.	Поликлиника, в	Свердловская	602010402	Поликлиника	3950	Новое	2035		

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
	том числе детская	область, г. Екатеринбург			посещений	строительство	год	города	образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
22.	МБУ «ССМП» **	Ул. Чкалова - Краснолесья - Амундсена - Академика Сахарова, г. Екатеринбург	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	17 автомобилей	Новое строительство	2035 год	Административные районы города	
23.	Медицинский центр	Свердловская область, г. Екатеринбург, район Новокольцовский	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	400 посещений в смену, 8 коек дневного стационара, стоянка для 5 специальных автомобилей	Новое строительство	2023 год	Административные районы города	Постановление Администрации города Екатеринбурга №2990 от 17.12.2019 г. «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистой»
24.	Больница, в том числе поликлиника	Свердловская область, г. Екатеринбург, район Новокольцовский	602010401	Больница, в том числе детская	630 посещений в смену, 280 коек	Новое строительство	2035 год	Административные районы города	
25.	Станция скорой медицинской помощи	Свердловская область, г. Екатеринбург, район Новокольцовский	602010407	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	4 автомобиля	Новое строительство	2035 год	Административные районы города	
26.	Фельдшерско-	Свердловская	602010406	Фельдшерско-	1 объект	Новое	2021	Населен	«Проект Генерального

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
	акушерский пункт	область, г. Екатеринбург, п. Медный		акушерский пункт		строительство		ные пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург	плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
27.	Фельдшерско-акушерский пункт	Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Чусовское Озеро	602010406	Фельдшерско-акушерский пункт	1 объект	Новое строительство	2021		
28.	Поликлиника для взрослого населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский	602010402	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2022	Населенные пункы в составе муниципального образования «город Екатеринбург	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
29.	Поликлиника для взрослого населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Ленинский	602010402	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2022	Населенные пункты в составе муниципального образова	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
				помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара				ния «город Екатеринбург	
30.	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Академический (11 планировочный квартал)	602010402	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2023	Населенные пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
31.	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Академический (16 планировочный квартал)	602010402	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2023	Населенные пункты в составе муниципального образования «город Екатерин	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
				(или) в условиях дневного стационара				бург	
32.	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, микрорайон Широкая речка	602010402	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2025	Населенные пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
33.	Поликлиника для взрослого населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, микрорайон Широкая речка	602010402	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2025	Населенные пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
				стационара					
34.	Поликлиника для взрослого населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Академический (12 планировочный квартал)	602010402	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2028	Населенные пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
35.	Поликлиника для детского населения	Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный	602010402	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2028	Населенные пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
36.	Поликлиника	Свердловская	602010402	Лечебно-	Определя	Новое	2030	Населен	Проект Генерального

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
	для детского населения	область, г. Екатеринбург, Чкаловский Уктус		профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	ется заданием на проектирование	строительство		ные пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург	плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
37.	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Проектируемая улица - Луганская - Саввы Белых планировочного района «Юг-Центра» в Октябрьском районе г. Екатеринбурга	602010407	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2035	Населенные пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
38.	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Ломоносова - Ярославская - Новаторов планировочного района «Уралмаш» в	602010407	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2035	Населенные пункты в составе муниципального образова	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга		подразделение				ния «город Екатеринбург	
39.	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Благодатская - Кварцевая - Короткий планировочного района «Уктус Правобережный» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга	602010407	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2035	Населенные пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
40.	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Верхнеуфалейская - Краснолесья - Рябинина - Академика Сахарова планировочного района «Академический» в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга	602010407	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2025	Населенные пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
41.	Станция (подстанция) скорой медицинской	Территория в границах: Латвийская - Проектируемая улица	602010407	Медицинская организация, оказывающая скорую	Определяется заданием на	Новое строительство	2035	Населенные пункты в составе	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
	помощи	планировочного района «Компрессорный» в Октябрьском районе г. Екатеринбурга		медицинскую помощь, ее структурное подразделение	проектирование			муниципального образования «город Екатеринбург	Екатеринбург» на период до 2035 года
42.	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Чистая - Новокольцовская - Олимпийская планировочного района «Новокольцовский» в Октябрьском районе г. Екатеринбурга	602010407	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2035	Населенные пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
43.	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи	Территория в границах: Счастливая ул., мкр Солнечный - Лучистая - Проектируемая улица - Нескучная - Проектируемая улица планировочного района «Солнечный» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга	602010407	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2035	Населенные пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург	Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
С 01.01.2021 медицинские организации г. Екатеринбурга переходят в ведение Министерства здравоохранения Свердловской области									

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры) планируемые	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
Примечание: ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Здравоохранение»									

Объекты здравоохранения (частные)

Таблица 3.11. *Перечень существующих лечебно-профилактических медицинских организаций (частных)*

Сведения об объектах указаны согласно письму от Министерства здравоохранения Свердловской области «Об объектах здравоохранения Екатеринбургской агломерации» от 24.08.2018 № 03-01-80/8147.

Развитие объекта ООО «Клиника Института Мозга» согласно письмам от Администрации Берёзовского городского округа от 01.03.2017 № 682/03-18, от 15.12.2016 № 4221/03-18 от 26.06.2017 № 2169/03-14.

Объекты, приведенные в перечне, оказывают влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения и отражены на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Здравоохранение»

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
III	**Берёзовский городской округ**					
1.	ООО «Клиника Института Мозга»					
2.	Центр медицинской реабилитации, в том числе детский (реконструкция, развитие)	623701, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Шиловская, 28/6 (головное учреждение)	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	100 посещений в смену, 40 коек	Межрегиональный
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
3.	Многопрофильный медицинский центр и МРТ	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский,123а	602010402	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	нет данных	Межмуниципальный
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
4.	Центр амбулаторного диализа (филиал ООО	623104, Свердловская область, г. Первоуральск,	602010402	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к	нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	«Уральский медицинский центр»)	ул. Металлургов, 3а		медицинским организациям особого типа)		
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
5.	АО «Екатеринбургский центр межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза»	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 4а	602010401	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	705 посещений в смену, 100 коек	Межрегиональный
6.	ООО «Уральский Медицинский Центр» центр амбулаторного диализа	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189/11	602010402	Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)	нет данных	Межмуниципальный

Объекты санаторно-курортного назначения (лечебно-оздоровительные местности и курорты)

Таблица 3.12. *Перечень существующих лечебно-оздоровительных местностей и курортов (санаторно-курортные организации) регионального значения*

Сведения об объектах указаны согласно письму от Министерства здравоохранения Свердловской области от 15.03.2019 № 03-01-08/2667 «О направлении информации по санаторно-курортным организациям».

Объекты, приведенные в перечне, оказывают влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения и отражены на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Здравоохранение»

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Форма собственности, учредитель (при наличии)	Местоположение, адрес				
XIII	**Сысертский городской округ**					
1.	Государственное казённое учреждение Свердловской области «Лечебно-оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области» – «Гранатовая бухта»					
2.	Государственная собственность, Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области	п. Верхняя Сысерть, база отдыха «ЛОК ПСО»	602010701	Санаторий-профилакторий	90 коек (дополнительно 50 коек), годовая мощность - 890 чел. год	Межмуниципальный

Таблица 3.13. *Перечень существующих лечебно-оздоровительных местностей и курортов (санаторно-курортные организации) местного значения (частные, ведомственные)*

Сведения об объектах указаны согласно:

- письмо от Министерства здравоохранения Свердловской области от 15.03.2019 № 03-01-08/2667 «О направлении информации по санаторно-курортным организациям»;
- официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации (https://www.rosminzdrav.ru/opendata/7707778246-perechensanatornokurortnyhuchrezhdenij/visual

Объекты, приведенные в перечне, оказывают влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения и отражены на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Здравоохранение»

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Форма собственности, учредитель	Местоположение, адрес				
III	**Берёзовский городской округ**					
1.	ООО «Медицинское предприятие «Санаторий-профилакторий БЗСК»					
2.	Частная собственность	623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Чапаева, 40	602010701	Санаторий-профилакторий	Нет данных	Межмуниципальный
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
3.	Санаторий-профилакторий «Селен»					
4.	Частная собственность, АО «Уралэлектромед»	г. Верхняя Пышма, левый берег реки Шитовский Исток, в 1 км. от тракта Екатеринбург- Нижний Тагил	602010701	Санаторий-профилакторий	120 коек (дополнительно 35 коек), годовая мощность - 1300 чел. год	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Форма собственности, учредитель	Местоположение, адрес				
VII	**Городской округ Заречный**					
5.	Санаторий-профилакторий филиала Белоярская атомная станция Акционерного Общества «Концерн Росэнергоатом» (структурное подразделение)					
6.	Частная собственность	Свердловская область, г. Заречный, территория пионерского лагеря «Юбилейный»	602010701	Санаторий-профилакторий	162 койки (дополнительно 25 коек), годовая мощность - 1681 чел. год	Межмуниципальный
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
7.	ООО «Санаторий-профилакторий «Дюжонок»					
8.	Частная собственность, Смирнова Оксана Алексеевна	623150, Свердловская область, пос. Билимбай, ул. Малышева, 22а	602010701	Санаторий для детей, в том числе для детей с родителями	166 коек (дополнительно 42 койки), годовая мощность - 1283 чел. год	Межмуниципальный
9.	ООО «Санаторий «Соколиный камень»					
10.	Частная собственность, Архипов Георгий Афанасьевич	623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, 36	602010701	Санаторий-профилакторий	230 коек (дополнительно 100 коек), годовая мощность - 2561 чел. год	Межмуниципальный
11.	Санаторий-профилакторий «Озеро Глухое» филиала Управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (структурное подразделение)					
12.	Частная	г. Первоуральск, 18 км.	602010701	Санаторий-	134 койки,	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Форма собственности, учредитель	Местоположение, адрес				
	собственность, публичное акционерное общество «ГАЗПРОМ»	Московского тракта		профилакторий	годовая мощность - 3701 чел. год	
13.	Санаторий-профилакторий «Лесная сказка»					
14.	Частная собственность, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской Области	Свердловская область, п. Динас, ул. Сантехизделий, 36	602010701	Санаторий-профилакторий	123 коек (дополнительно 53 койки), годовая мощность - 1355 чел. год	Межмуниципальный
IX	**Городской округ Ревда**					
15.	«Санаторий-профилакторий «Родничок» (филиал ООО «Уральская здравница»)					
16.	Частная собственность, АО «НЛМК-Урал»	623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Чехова, 55	602010701	Санаторий-профилакторий	142 койки (дополнительно 48 коек), годовая мощность - 2029 чел. год	Межмуниципальный
17.	ООО «Гостинично-оздоровительный комплекс «Лесная жемчужина»					
18.	Частная собственность, ОАО «Среднеуральский Медеплавильный Завод»	Свердловская область, г. Ревда, СОК «Лесная жемчужина»	602010701	Санаторий-профилакторий	75 коек (дополнительно 25 коек), годовая мощность - 1113 чел. год	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Форма собственности, учредитель	Местоположение, адрес				
X	**Городской округ Среднеуральск**					
19.	ООО «Проф-Энерго»	624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, 4	602010701	Санаторий-профилакторий	Нет данных	Межмуниципальный
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
20.	АНО «Детский санаторий «Изоплит»					
21.	Муниципальная собственность, Управление здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга	620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фабричная,1 А	602010701	Санаторий-профилакторий	120 коек, годовая мощность - 2078 чел. год	Межмуниципальный
22.	Санаторий-профилакторий «Мельковский» Дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (структурное подразделение)					
23.	Частная собственность, Правительство Российской Федерации	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 9	602010701	Санаторий-профилакторий	42 койки (дополнительно 5 коек), годовая мощность - 955 чел. год	Межмуниципальный
24.	Оздоровительный центр «Санаторий» Бодрость» (подразделение Муниципального Казенного Учреждения «Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга»)					
25.	Муниципальная собственность,	620057, Свердловская область,	602010701	Иной вид объекта	138 коек (дополнительно	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Форма собственности, учредитель	Местоположение, адрес				
	муниципальное образование «Город Екатеринбург»	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48а			46 коек), годовая мощность - 1400 чел. год	

3.5.3. Физическая культура и спорт

Устойчивое социально-экономическое развитие общества всецело зависит от уровня человеческого потенциала, огромную роль в развитии которого играет состояние духовного и физического здоровья нации в целом и конкретного человека в частности. Важнейшей составляющей здорового образа жизни является физическая культура и спорт.

Стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского спорта.

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р) определены направления и целевые ориентиры развития отрасли, обеспечивающие достижение стратегических целей. Одно из направлений – развитие системы массовой физической культуры и спорта, физического воспитания, связано с развитием инфраструктуры сферы:

- модернизацией системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
- развитием инфраструктуры для занятий массовым спортом, расширением количества спортивных сооружений;
- развитием системы дополнительного образования, созданием детских спортивных школ, секций, спортивных клубов для детей и взрослых;
- осуществлением комплекса мер по материально-техническому оснащению и кадровому обеспечению сферы.

Особое внимание уделяется направлению – повышение конкурентоспособности российского спорта, в рамках которого предусматриваются мероприятия по развитию инфраструктуры спортивных центров по различным видам спорта, в том числе баз олимпийской подготовки, обновлению структуры сети образовательных учреждений.

На федеральном и региональных уровнях приняты законы о физической культуре и спорте (Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закон Свердловской области от 16 июля 2012 г. № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» (ред. от 01.11.2019), устанавливающие правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта, определяющие субъекты деятельности, полномочия федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта.

Во исполнение законодательства, в рамках соответствующих полномочий, в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года разработаны государственные федеральные целевые программы, государственные программы, концепции и стратегии

развития физической культуры и спорта Свердловской области (перечень стратегических и программных документов приведен в Главе 2), устанавливающие целевые индикаторы, показатели и определяющие мероприятия, направленные на решение приоритетных задач развития сферы, касающиеся как организационных действий, так и вопросов территориально-пространственного развития инфраструктуры отрасли (подробнее см. Главу 4).

Одной из основополагающих задач территориального планирования в области физической культуры и спорта является создание максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан, строительство и реконструкция спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям.

Анализ состояния инфраструктуры физической культуры и спорта

В целом, Свердловская область по основным показателям развития физической культуры и спорта является одним из ведущих субъектов Российской Федерации. В области созданы условия и развиваются 41 базовый вид спорта, проводится физкультурно-оздоровительная деятельность для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями, в режиме рабочего дня и в свободное от работы время, сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий, развиваются детско-юношеский спорт и спорт высших достижений, осуществляется подготовка спортивного резерва.

Инфраструктура отрасли представлена всем спектром объектов спорта – комплексными спортивными объектами и отдельными спортивными сооружениями для занятий различными видами спорта, используемыми для массового спорта и профессиональной спортивной подготовки. Имеются объекты с техническими параметрами, позволяющими проводить соревнований всероссийского и международного уровня. Спортивную подготовку осуществляют: центры спортивной подготовки; образовательные учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта; образовательные учреждения дополнительного образования детей. На территории области действуют региональные и местные спортивные федерации, общественные спортивные организации. Перечни существующих объектов приведены в таблицах настоящего раздела.

Екатеринбургская агломерация обладает наибольшим потенциалом в сфере физкультуры и спорта. Здесь активно проводится муниципальная и корпоративная (в рамках социальной деятельности крупных предприятий) работа по развитию и привлечению населения к активному образу жизни, физкультуре и массовому спорту, проводятся всевозможные массовые спортивные акции, сосредоточены специализированные и многопрофильные высокотехнологичные спортивные объекты. Среди муниципальных образований, вошедших в границы Екатеринбургской агломерации, особо выделяются: ГО Верхняя Пышма, ГО Первоуральск, МО «город Екатеринбург», Полевской ГО, Сысертский ГО.

В пределах Екатеринбургской агломерации инфраструктура физической культуры и спорта представлена спортивными объектами и сооружениями,

центрами спортивной подготовки федерального, регионального и местного значения:

- объекты федерального значения – 2 центра физической культуры и спорта, в состав которых входят 3 спортивных объекта, в т.ч. лыжная база, спортивный центр, стрелково-стендовый комплекс;
- объекты регионального значения - учреждения среднего профессионального и дополнительного образования - 9 организаций; спортивные арены, манежи – 2 единицы; стадионы, дворцы спорта- 3 единицы, Академия волейбола – 1 единица;
- объекты местного значения - учреждения дополнительного образования – 30 организаций, в состав которых входят порядка 90-100 различных спортивных объектов и сооружений; спортивные, спортивно-оздоровительные и физкультурно-оздоровительные комплексы – 23 единицы, в состав которых входят порядка 130-140 различных спортивных объектов и сооружений; горнолыжные комплексы – 3 единицы; конноспортивные комплексы – 2 единицы; гольф клуб – 1 единица.

Сведения по существующим объектам физической культуры и спорта приняты по данным Министерства физической культуры и спорта Свердловской области – письма №18-01-80/2523 от 11.07.2018 г. и №18-01-80/3005 от 21.08.2018 г., по данным открытых порталов и официальных сайтов: всероссийский реестр объектов спорта (официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации http://sport-register.ru), официальный сайт Министерства физической культуры и спорта Свердловской области (http://minsport.midural.ru).

Перечни и сведения по существующим объектам федерального, регионального и местного значения приведены в таблицах: Таблица 3.14, Таблица 3.15, Таблица 3.17.

При всех положительных факторах развития отрасли, наметившихся за последние годы улучшениях ряда показателей, наблюдаются и негативные тенденции, связанные с несоответствием уровня инфраструктуры современным задачам развития физической культуры и спорта в Свердловской области. В целом по области отмечается:

- ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения;
- недостаточная эффективность системы детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва;
- существующая материально-техническая база не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом.

Необходимым условием развития физической культуры и спорта является ее инфраструктурная обеспеченность, что может быть достигнуто через: расширение ассортимента оказываемых услуг в сфере физической культуры и спорта; увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта; улучшение параметров и технической оснащенности, увеличение

единовременной пропускной способности спортивных сооружений; размещение объектов капитального строительства регионального значения, межмуниципального и местного значения.

Развитие сферы физической культуры и спорта

Стратегией социально-экономического развития Свердловской области определена роль физической культуры и спорта в укреплении физического и нравственного здоровья населения области. Концепцией развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года (утв. приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 20.09.2018 № 255/ОС), Государственной программой (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП с изменениями на 23.01.2020 г.) определены мероприятия по развитию отрасли, в том числе по совершенствованию и развитию инфраструктуры путем реконструкции и размещения нового строительства объектов спорта. Вопросы формирования сети объектов спорта решаются документами территориального планирования, целевая задача которых – обеспечение разнообразия и доступности объектов спорта для всех категорий населения.

Документами территориального планирования Российской Федерации и Схемой территориального планирования Свердловской области (постановление Правительства СО от 31.08.2009 г. № 1000-ПП) на территории Екатеринбургской агломерации не предусмотрено размещение физкультуры и спорта федерального и регионального значения.

Решения настоящего проекта Схемы по пространственно-территориальному развитию отрасли базируются на мероприятиях, заложенных в «Концепции физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года», в муниципальных стратегических и программных документах в области физкультуры и спорта, на предложениях Министерства физической культуры и спорта Свердловской области (письма № 18-01-80/3005 от 21.08.2018 и № 18-01-80/3972 от 12.11.2018) и муниципальных образований, указанных в «Своде предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области» (утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017 г.), на решениях документов территориального планирования муниципальных образований, вошедших в границы Екатеринбургской агломерации.

Настоящим проектом Схемы предлагается размещение объектов физической культуры и массового спорта местного значения – физкультурно-оздоровительных комплексов, авто-спортивных комплексов, ледовых арен, стадионов, дворцов спорта и других объектов спорта. При этом, исходя из специфики расселения, в некоторых зонах агломерации (малых по численности населения сельских населенных пунктах), как правило, нет необходимости в строительстве крупных спортивных объектов, или отсутствуют территориальные резервы для размещения подобных объектов. В подобных случаях предлагается размещение крупных спортивных объектов и сооружений межмуниципального значения в городских населенных пунктах для обслуживания населения

близлежащих территорий с условием обеспечения их транспортной доступности. В силу уникальности объектов и предоставляемых услуг, также, исходя из территориального охвата обслуживаемого населения (обслуживание населения двух и долее муниципальных образований и/или в целом агломерации), ряд объектов спорта отнесены к объектам регионального значения, например: объекты таких видов спорта, как - горнолыжный спорт, конный спорт, объекты, требующие определенных ландшафтных условий (перепад высот, водная поверхность), крупные многофункциональные или профориентированные спортивные комплексы, ледовые дворцы, объекты, имеющие параметры, позволяющие проводить крупномасштабные соревнования.

Настоящим проектом Схемы предусмотрено размещение (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры:

- регионального значения, в том числе: объекты, реализуемые в соответствии с государственными программами Свердловской области, крытые ледовые арены, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательный бассейн, лыжные и биатлонные комплексы, легкоатлетические стадионы, центры и дворцы спорта по отдельным видам, (в т.ч. для людей с ограниченными возможностями здоровья), спортивные комплексы и сооружения в составе организаций, осуществляющих спортивную подготовку, вспомогательные объекты организаций, осуществляющие спортивную подготовку (объекты проживания, питания);
- местного значения – 23 объекта, в том числе: крытые ледовые арены, дворцы водных видов спорта, физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы крытые, спортивные комплексы экстремальных видов спорта, трасса мотокросса, картодром, ДЮСШ.

Перечни и характеристики, предлагаемых к размещению и реконструкции объектов физкультуры и спорта приведены в таблицах: Таблица 3.16,

Таблица 3.18.

Предложения по формированию и расширению системы объектов физической культуры и массового спорта, в рамках которых предлагается размещение объектов физкультуры и спорта, направлены на повышение уровня обеспеченности населения объектами, как в отдельных населенных пунктах, так и в Екатеринбургской агломерации в целом, и на решение следующих задач:

- преодоление дисбаланса размещения и обеспечения доступности объектов физической культуры и массового спорта на территориях, отдаленных от центра агломерации;
- обновление спортивных сооружений, оборудования, внедрение новых спортивных технологий для развития популярных видов спорта;
- расширение спектра доступных видов спорта, развитие набирающих популярность экстремальных видов спорта, автоспорта, велоспорта, горнолыжного спорта, парусного спорта со строительством современных спортивных комплексов;

– популяризацию спорта и здорового образа жизни среди взрослого населения, вовлечение в спорт детей посредством формирования системы детско-юношеских спортивных школ.

Реализация предложений и мероприятий данного проекта Схемы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения Екатеринбургской агломерации, что, в конечном счете, положительно скажется на сохранении и укреплении здоровья граждан, воспитании подрастающего поколения, и в целом, на развитии человеческого потенциала региона, улучшении качества жизни.

Объекты физической культуры и спорта федерального значения

Таблица 3.14. *Перечень существующих объектов физической культуры и спорта федерального значения*

Сведения об объектах указаны согласно Всероссийскому реестру объектов спорта (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации) http://sport-register.ru/Default.aspx

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Состав спортивного сооружения	Основные характеристики объекта (параметры)
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
1.	Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (ЦСК ВВС, г. Самара) филиал					
2.	Лыжная база	620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 149	602010301	Центры (клубы) физической культуры и спорта	нет данных	нет данных
3.	Спортивный центр	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 91а				
4.	Межрегиональная общественная организация Военно-охотничье общество Уральского военного округа					
5.	Стрелково-стендовый комплекс	620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 120	602010301	Центры (клубы) физической культуры и спорта	нет данных	нет данных
Примечание: подтип объекта для объектов с кодом 602010302 указан согласно Приказу Минэкономразвития РФ от 09.02.18 № 10, назначение объекта для объектов с кодом 602010301указан согласно ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в редакции от 27.12.2018)						

Объекты физической культуры и спорта регионального значения

Таблица 3.15. *Перечень существующих объектов спорта и спортивных сооружений регионального значения*

Сведения об объектах указаны согласно:

- письмо от 11.07.2018 №18-01-80/2523 «О направлении информации» от Министерства физической культуры и спорта Свердловской области;
- письмо от 21.08.2018 №18-01-80/3005 «О направлении информации об объектах физической культуры и спорта в Екатеринбургской агломерации» от Министерства физической культуры и спорта Свердловской области;
- Всероссийский реестр объектов спорта (официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации) http://sport-register.ru/Default.aspx;
- официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации (http://minsport.midural.ru/index.php/min_partner/index);
- письмо от 28.11.2019 № 18-01-80/4933 «Об объектах физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Свердловской области»;
- письмо Министерства физической культуры и спорта Свердловской области по уточнению характеристик планируемых объектов регионального значения и сроках реализации от №18-01-80/1782 от 06.04.2020.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
1.	ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор»					
2.	1. Школа 2. Спортивный комплекс по велоспорту: - футбольное поле; - каток для хоккея с мячом;	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко, 32, а	602010301	Центр спортивной подготовки	Свердловская область	Единовременная пропускная способность – 113 Загруженность – 163800 Мощность – 326315

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	**Местоположение, адрес**				
	- беговая дорожка; - фитнес зал.					
XI	**Муниципальное образование «г. Екатеринбург»**					
3.	Государственное автономное учреждение Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва «Академия хоккея «Спартаковец»					
4.	Ледовая арена «Спартаковец»: - ледовая арена 60 х 28 м; - спортивный зал; - тренировочный зал.	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 31 а	602010301	Объект спорта	Свердловская область	ЕПС – 226, Загруженность – 495 600, Мощность – 911 232.
5.	Ледовая арена «Авто»: - ледовая арена 60,9 х 25,9 м; - ледовая арена 58 х 28 м; - спортивный зал; - тренировочный зал; - бросковая зона.	620016, Свердловская область, ул. Счастливая, 14	602010301	Объект спорта	Свердловская область	
6.	Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа»					
7.	- фитнес залы – 3 - тренажерные залы – 2 - зал борьбы	620098, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 34а	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Свердловская область	ЕПС – 86, Загруженность – 75.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
8.	Государственное автономное учреждение Свердловской области «Уральская футбольная академия»					
9.	1. Стадион. 2. Футбольные поля – 2. 3. Плавательный бассейн 25 м, 5 дорожек.	620088, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8, ул. Фестивальная, 8 "Б"	602010301	Объект спорта	Свердловская область	Единовременная пропускная способность – 152, Загруженность – 95 952, Мощность – 109 760.
10.	Футбольный манеж	620088, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10	602010301	Объект спорта	Свердловская область	
11.	Государственное автономное учреждение Свердловской области «Дворец игровых видов спорта» блок «А»: - арена блок «Б»: - фитнес залы – 3 - тренировочные площадки – 2 - зал фехтования	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Набережная Олимпийская, 3	602010301	Объект спорта	Свердловская область	Единовременная пропускная способность – 212 Загруженность – 547708 Мощность – 602 160
12.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» - плавательный бассейн –	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80 "С"	602010301	Образовательные учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Свердловская область	ЕПС – 40, Загруженность – 398 524, Мощность – 558 656.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
	25 м, 6 дорожек - волейбольные залы – 2 - зал хореографии - зал сухого плавания - тренажерный зал					
13.	ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы»					
14.	1. Площадка с тренажерами 2. Лыжная база «Нижнеисетская»	620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Алексея Стаханова, д. 65	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Свердловская область	Единовременная пропускная способность – 360 Загруженность – 34406 Мощность - 617200
15.	ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва «Уральская шахматная академия»	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 44	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Свердловская область	нет данных
16.	ГАУ СО «Спортивная школа по самбо и дзюдо»	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области	Свердловская область	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
				физической культуры и спорта		
17.	ГАУ СО «Спортивная школа имени сестер Назмутдиновых»	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Свердловская область	нет данных
18.	Стадион «Екатеринбург Арена»	620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина,5	602010302	Стадион с трибунами на 1500 мест и более	Свердловская область	35 000 зрительских мест
19.	«Академия волейбола Н.В. Карполя»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машинистов	602010301	Объект спорта	Свердловская область	нет данных
XIII	**Сысертский городской округ**					
20.	«Спортивная школа олимпийского резерва им. Я.И. Рыжкова»					
21.	1. Школа. 2. Лыжная база. 3.Лыжероллерная трасса	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Загородная, 1	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Свердловская область	Единовременная пропускная способность – 75 Загруженность – 118300 Мощность - 328500
Примечание: подтип объекта для объектов с кодом 602010302 указан согласно Приказу Минэкономразвития РФ от 09.02.18 № 10, назначение объекта для объектов с кодом 602010301указан согласно ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в редакции от 27.12.2018)						

Таблица 3.16. *Перечень реконструируемых и планируемых объектов спорта и спортивных сооружений регионального значения*

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
		Назначение объекта	Местоположение, адрес						
	V	**Городской округ Верхняя Пышма**							
1.		ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор»							
2.	**5.7**	Крытый спортивный комплекс с круговой велодорожкой	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко, 32	602010301 -	Свердловская область	Новое строительство	2022 год	1.Круговая велодорожка 2.Площадки для занятий игровыми видами спорта 3.Трибуны вместимостью 1000 мест	1. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП в новой редакции. 2. Письмо от 13.12.2016 №18-01-80/5808 от Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области из состава «Свода предложений…» (см. Примечание 2)
	XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**							
3.		ГАУ СО «Уральская футбольная академия»							

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
		Назначение объекта	Местоположение, адрес						
4.	**5.9**	«Спортивный футбольный центр ГАУ СО «Уральская футбольная академия»	620088, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная	602010301 -	Свердловская область	Новое строительство	2021 год	1.Четырехэтажное здание для проживания спортсменов 2.2 футбольных поля с искусственным покрытием и системой подогрева	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП в новой редакции
5.		ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»							
6.	**5.10**	Легкоатлетический манеж	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна	602010302 Манеж (в том числе легкоатлетический, футбольный)	Свердловская область	Новое строительство	2025 год.	не установлены	1. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП в новой редакции. 2. Письмо от 13.12.2016 №18-01-80/5808 от Министерства физической культуры,
7.	**5.11**	Общежитие с административно-хозяйственным комплексом и медико-восстановительны	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна,	602010302 Иное спортивное сооружение	Свердловская область	Новое строительство	2023 год.	1.Административное здание на 502 человека	

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
		Назначение объекта	Местоположение, адрес						
		м центром	80						спорта и молодежной политики Свердловской из состава «Свода предложений…» (см. Примечание 2)
8.	**5.12**	ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы». Лыжная база «Нижнеисетская»	620076, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Щербакова, 20	602010302 Лыжная база, лыжный комплекс	Свердловская область	Реконструкция	2020 год	1.Административное здание 2.Гостиничный корпус	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП в новой редакции
9.	**5.13**	Тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками	Свердловская область, г. Екатеринбург район Новоколь-цовский	602010302 Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)	Свердловская область	Новое строительство	2021-2022 гг.	1.Игровое поле с искусственным покрытием 2.Легкоатлетические дорожки и сектор для прыжков в длину и в высоту	Письмо от 28.11.2019 № 18-01-80/4933 «Об объектах физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Свердловской области».
10.	**5.14**	«Многофункциона	Свердловская	602010301	Межмуниц	Новое	2023 год	см.	Письма от 21.08.2018

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
		Назначение объекта	Местоположение, адрес						
		льный биатлонный комплекс»	область, г. Екатеринбург, (ЗУ 66:41:0000000:107958)	-	ипальный	строительство		Примечание 1	№18-01-80/3005 «О направлении информации об объектах физической культуры и спорта в Екатеринбургской агломерации», от 20.06.2019 № 8-01-80/2283 «О предоставлении информации» от Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
11.	**5.15**	Дворец дзюдо	Свердловская область, г. Екатеринбург, квартал улиц Академика Сахарова, Вильгельма де Геннина, Чкалова, Тимофеева-Ресовского (квартал 44)	602010301 -	Межмуниципальный	Новое строительство	2022 год	1.Разминочный зал 2.Зал проведения соревнований 3.Тренажерный зал	1. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП в новой редакции. 2. Письмо от 21.08.2018 №18-01-80/3005 «О направлении информации об объектах физической культуры и спорта в

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
		Назначение объекта	Местоположение, адрес						
									Екатеринбургской агломерации» от Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. 3. Письмо от 13.12.2016 №18-01-80/5808 от Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области из состава «Свода предложений…» (см. Примечание 2)
12.	**5.16**	Центр адаптивного спорта «Родник»	Свердловская область, г. Екатеринбург, Квадрат улиц Татищева-Лоцмановых - Металлургов-Юрия Исламова	602010302 Иное спортивное сооружение	Межмуниципальный	Новое строительство	ПИР 2023 год Строительство 2025 год	не установлены	1. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП в новой редакции 2. Письмо от 13.12.2016 №18-01-80/5808 от Министерства физической культуры,

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
		Назначение объекта	Местоположение, адрес						
									спорта и молодежной политики Свердловской области из состава «Свода предложений…» (см. Примечание 2)
13.	**5.17**	Дворец конькобежного спорта	Свердловская область, г. Екатеринбург, квадрат улиц Объездная автодорога – ул. 8 Марта – пер. Рижского – ул. Московской	602010301 -	Межмуниципальный	Новое строительство	2025 год	не установлены	Письмо от 13.12.2016 №18-01-80/5808 от Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области из состава «Свода предложений…» (см. Примечание 2)
14.	**5.18**	Учебно-тренировочные трамплины на территории Уктусского лесопарка Свердловская область	Свердловская область, г. Екатеринбург, район Уктусского лесопарка	602010302 Комплекс трамплинов для прыжков	Свердловская область	Новое строительство	2023 год	не установлены	1. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП в новой редакции. 2. Письмо от 13.12.2016 №18-01-80/5808 от Министерства физической культуры,

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
		Назначение объекта	Местоположение, адрес						
									спорта и молодежной политики Свердловской области из состава «Свода предложений…» (см. Примечание 2)
15.	**5.19**	Государственное автономное учреждение Свердловской области Спортивная школа олимпийского резерва «Уральская шахматная Академия»	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 58	602010301 -	Межмуниципальный	Реконструкция	2023 год	не установлены	Письмо от 13.12.2016 №18-01-80/5808 от Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области из состава «Свода предложений…» (см. Примечание 2)
16.	**5.20**	Центр художественной и эстетической гимнастики	Свердловская область, г. Екатеринбург	602010302 Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и	Межмуниципальный	Новое строительство	2022 год	1.Спортивная арена 2.Разминочный зал 3.Тренировочный зал 4.Хореографический зал 5.Тренажерный зал	1. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП в новой редакции. 2. Стратегия развития физической культуры и спорта Свердловской

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
		Назначение объекта	Местоположение, адрес						
				ледовых площадок					области на период до 2035 года (проект)
17.	**5.22**	Дворец водных видов спорта	Свердловская область, г. Екатеринбург район Новокольцовский	602010301 -	Свердловская область	Новое строительство	2020-2022 гг.	1.Бассейн для прыжков в воду 2.Зал подготовительных занятий 3.Бассейн для плавания 4.Бассейны для детей	Письмо от 28.11.2019 № 18-01-80/4933 «Об объектах физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Свердловской области».
	XIII	**Сысертский городской округ**							
18.	**5.24**	Лыжный комплекс (лыжные трассы, лыжероллерная трасса, лыжный стадион, газовая котельная)	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Загородная, 1	602010302 Лыжная база, лыжный комплекс	Межмуниципальный	Новое строительство	ПИР 2018-2018 гг. Строительство 2022 год	1.Лыжные трассы (7.5 км) 2. Лыжероллерная трасса (3,5 км) 3. Лыжный стадион	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП в новой редакции.
19.	**5.26**	Центр тенниса	Свердловская область, Сысертский	602010301 -	Городской округ	Новое строительство	2022 год	1.Теннисные корты 2.Трибуны	Письмо от 28.11.2019 № 18-01-80/4933 «Об объектах физической

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
		Назначение объекта	Местоположение, адрес						
			городской округ, с. Кашино					для зрителей центрального корта 3.Трибуна для зрителей демонстрационного корта	культуры и спорта в муниципальных образованиях Свердловской области».

Примечания:

1. Общие сведения об объектах, планируемых к размещению в составе многофункционального биатлонного комплекса (предварительные параметры согласно письму от Министерства физической культуры и спорта Свердловский области «О предоставлении информации» от 20.06.2019 № 8-01-80/2283):

- Открытый легкоатлетический стадион (1000 мест, 8 дорожек с сектором для бега на 100 м, футбольное поле, зона для прыжков в длину и силовыми городками);
- Тренировочная ледовая арена (хоккейный корт, фигурное катание, шорт-трек);
- Спортивные залы различного назначения (мини-футбол, баскетбол, волейбол, художественная гимнастика и др.);
- Бассейн на 4 дорожки длиной 25 м (детский и взрослый);
- Административно-бытовой комплекс;
- Гимнастические крытые городки;
- Круглогодичные маршруты для скандинавской ходьбы (протяженностью 5-10 км);
- Горки для тюбинга, оборудованные бугельными подъемниками;
- 2-х уровневый паркинг и гараж для спецтехники (под легкоатлетическим стадионом);
- Открытые спортивные и игровые площадки (детские и взрослые);
- Веревочный городок;
- Прокат спортивного оборудования (лыжи, велосипеды и пр.).
- Гостиница на 450 мест с детским развлекательным центром, залом собраний, а также гостевые домики общей вместимостью до 200 человек, паркинг, кафе и различные объекты досуга.

2. «Свод предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области», утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017г.

Объекты физической культуры и спорта местного значения

Таблица 3.17. *Перечень существующих объектов спорта и спортивных сооружений местного значения (муниципальные)*

Сведения об объектах указаны согласно письму от 11.07.2018 № 18-01-80/2523 «О направлении информации» от Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
I	**Арамильский городской округ**					
1.	МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин», в составе:	624002, Свердловская область, г. Арамиль, ул.1 Мая, 60В	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	
2.	- спортивный зал; - хоккейный корт; - хоккейный корт	624000 Свердловская область, г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118; ул. Рабочая, 120 А-1; ул. 1 Мая, 60г				нет данных
3.	МАУ Центр развития физической культуры и спорта «Созвездие», в составе:	624002, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Садовая, 21	602010301	Объект спорта	Городской округ	
4.	-хоккейный корт -мини-стадион с искусственным покрытием	624000, Свердловская область, г. Арамиль Рабочая, 120 А-1; ул. 1 Мая, 62				нет данных
II	**Белоярский городской округ**					
5.	МБОУ ДО ДЮСШ, в составе:		602010301	Образовательные учреждения	Городской округ	
6.	- тренажёрный зал	624030, Свердловская				нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	**Местоположение, адрес**				
		область, п. Белоярский, ул. Милицейская, 1		дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта		
7.	- спортивный зал «Атлет»	624030, Свердловская область, п. Белоярский, пер. Школьный,1				нет данных
8.	Филиалы	с. Кочневское, п. Белореченский, п. Совхозный, п. Студенческий, с. Камышево, с. Косулино, с. Большебрусянское, с. Логиново, п. Гагарский, с. Черноусово	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Сельские населенные пункты	нет данных
III	**Берёзовский городской округ**					
9.	БМАУ СОК «Лидер»** (здесь и далее см. примечание), в составе:					
10.	Спортивно – оздоровительный комплекс, в составе: - спортивные залы для бокса, борьбы, настольного тенниса. - плоскостные спортивные сооружения (площадки для мини-футбола, баскетбольные, волейбольные,	623701, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Спортивная, 7; ул. Брусницына, 4а.	602010301	Объект спорта	Городской округ	Общая вместимость трибун 430 мест

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
	универсальные, футбольное поле); - хоккейный корт					
11.	Стадион «Горняк» **, в составе: - площадки для пляжного волейбола, - футбольные поля, легкоатлетическая дорожка, яма для прыжков в длину	623701, Свердловская область, г. Берёзовский ул. Театральная, 13а	602010301	Объект спорта	Городской округ	Общая вместимость трибун 1239 мест
12.	Стадион «Энергетик», в составе: - площадки для пляжного волейбола, баскетбола, пляжного футбола, футбольное поле, легкоатлетическая дорожка	623700, Свердловская область г. Берёзовский, п. Ново-Берёзовский, Режевской тракт, 12км,2	602010301	Объект спорта	Городской округ	Общая вместимость трибун 500 мест
13.	Стадион «Энергия», в составе: - площадки для спортивных игр, волейбольная, футбольное поле, площадка с тренажерами, хоккейный корт	623701, Свердловская область, п. Монетный, ул. Комсомольская,12а	602010301	Объект спорта	Городской округ	нет данных
14.	МАУДО ДЮСШ «Олимп», в составе:		602010301	Образовательные учреждения дополнительного	Городской округ	
15.	- спортивный зал; - зал хореографии.	623701, Свердловская область, г. Берёзовский, ул.				нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	**Местоположение, адрес**				
		Театральная, 13		образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта		
16.	- зал сухого плавания; - плавательный бассейн.	623701, Свердловская область, г. Берёзовский ул. Академика Королева, 1а				нет данных
17.	Лыжероллерная трасса, лыжная база	Свердловская область, г. Берёзовский (на базе комплекса БМАУ ДЗОЛ «Зарница»)	602010302	Лыжная база, лыжный комплекс	Городской округ	1. Лыжероллерная трасса 3,75 км. 2. Лыжная база (20*25м.)
18.	Физкультурно-оздоровительный комплекс**, в составе:					
19.	1. Универсальный спортивный зал. 2. Зал аэробики. 3 Тренажерный зал	п. Монетный	602010301	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения	Сельские населенные пункты	нет данных
IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**					
20.	Конноспортивный комплекс «Дубрава»** (здесь и далее см. примечание), в составе:	624053, Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Манежная, 1	602010302	Комплекс конноспортивный	Межмуниципальный	нет данных
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
21.	Дворец спорта УГМК**, в составе:		602010301	Объект спорта	Межмуниципальный	
22.	- малая ванна; - ванна крытая - комплекс	624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Успенский проспект, 12А				нет данных
23.	- спортивный залы с трибунами;	624091, Свердловская область,				Общая вместимость

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	**Местоположение, адрес**				
	- тренажерный зал; - аэробный зал.	г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15				трибун 2000 мест
24.	МАУ «Ледовая арена имени Александра Козицына»**, в составе:		602010301	Объект спорта	Межмуниципальный	
25.	- ледовая спортивная арена	624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 4				Вместимость зрительских мест до 1100 человек
26.	- беговая дорожка; - стадион с футбольным полем; - шахматный клуб; аэробный и тренажерные залы	624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 15				Общая вместимость трибун 3900 мест
27.	- стрелковый тир	624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Свердлова, 2а				Дистанция 10 м
28.	МАОУ ДО «ДЮСШ «Лидер», в составе: - спортивный зал;	624080, Свердловская область, с. Балтым ул. Первомайская, 50а	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	нет данных (спорт слепых (лыжные гонки, легкая атлетика, дзюдо)
29.	- площадка для спортивных игр; - лыжная база; - лыжная база; - спортивный зал.	Свердловская область, г. Верхняя Пышма ул. Орджоникидзе, 5б; ул. Чкалова, д.87; ул. Свердлова, д. 2;				
VI	**Городской округ Дегтярск**					
30.	МКУ «ФОК», в составе:		602010301	Объект спорта	Городской округ	
31.	- лыжная база «Олимп»	623272, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Головина, 22				Площадь лыжной базы – 275 кв.м.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	**Местоположение, адрес**				
32.	Стадион «Горняк», в составе: - футбольное поле; - ледовый корт	623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 5А				нет данных
VII	**Городской округ Заречный**					
33.	МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ», в составе: - футбольное поле; - площадка для баскетбольных, волейбольных и теннисных игр; - хоккейный корт; - рукоход; - спортивный	624250 Свердловская область, г. Заречный. ул. Островского, 6	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	нет данных
34.	СК «Электрон», в составе: - футбольное поле; - площадки для теннисных, волейбольных и баскетбольных игр; - хоккейный корт; - стадион; - бассейны; - спортивные залы; - тир; - лыжная база; - рукоход	624250 Свердловская область, г. Заречный, ул. Клары Цеткин,	602010301	Объект спорта	Городской округ	нет данных
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
35.	ПМАОУ ДО «ДЮСШ»,	Свердловская область,	602010301	Образовательные учреждения	Городской	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
	в составе: - спортивные и тренажерные залы; - тир.	г. Первоуральск, пр. Ильича,11;28а		дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	округ	
36.	ПМБУ ФКиС «Старт», в составе: - стадион с трибунами; - футбольное поле; - площадки для волейбола, тенниса, подвижных игр; - спортивные залы; - ледовый дворец, ледовая арена	623100, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 2в; 2б	602010301	Объект спорта	Городской округ	Общая вместимость трибун 7510 мест
37.	- стадион с трибунами; - площадка для подвижных игр; - спортивный зал	623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Урицкого, 8				Общая вместимость трибун 1500 мест и более
38.	- хоккейные корты	г. Первоуральск, п. Крылосово, п. Билимбай, с. Новоалексеевское, п. Новоуткинск				нет данных
39.	- лыжные базы	г. Первоуральск, п. Новоуткинск,				нет данных
40.	Горнолыжный комплекс «Пильная» **	623100, Свердловская область, г. Первоуральск,	602010302	Комплекс горнолыжный	Межмуниципальный	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	**Местоположение, адрес**				
		ул. Старателей, 2б				
41.	Горнолыжный комплекс «Теплая» **	623100, Свердловская область, г. Первоуральск, Билимбаевский тракт, 6-й км	602010302	Комплекс горнолыжный	Межмуниципальный	нет данных
42.	Горнолыжный комплекс «Волчиха» **	Местоположение: в 5 км от г. Ревды и в 7 км от г. Первоуральска	602010302	Комплекс горнолыжный	Межмуниципальный	нет данных
43.	Физкультурно-оздоровительный комплекс**, в составе:					
44.	1.Тренажерный зал 2.Зал аэробики 3.Физкультурно-оздоровительный зал для МГН	Свердловская область, п. Билимбай, площадь Свободы, в 175 метрах на запад от дома № 19	602010301	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения	Сельские населенные пункты	нет данных
IX	**Городской округ Ревда**					
45.	МАУ Спортивный клуб «Темп», в составе: - футбольное поле; - манеж; - тир; - стадион с трибунами; - спортивный зал; - плавательный бассейн; -ледовая арена	623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Спортивная, 4	602010301	Объект спорта	Городской округ	5 000 зрительских мест
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
46.	МБОУ ДО «СДЮСШОР горных видов спорта» **, в составе:	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург,	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей,	Межмуниципальный	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
	- школа; - административное здание со спортивными залами.	Московская, 28, корпус Б, литер Е		осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта		
47.	МАОУ ДО «СДЮСШОР по греко-римской борьбе» **, в составе: - школа; - спортивный зал; - тренажерный зал.	620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, Черепанова, 12 б	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Межмуниципальный	нет данных
48.	МБОУ ДО СДЮСШОР по футболу «ВИЗ» **, в составе:					
49.	1. Школа	620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, Кирова, 36	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Межмуниципальный	нет данных
50.	2. Корт «Металлург»	620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 30	602010302	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)	Межмуниципальный	нет данных
51.	3. Футбольное поле	620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, Кирова, 40	602010302	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)	Межмуниципальный	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
52.	МАОУ ДО СДЮСШОР № 1**, в составе: - школа; - тир; - спортивные залы.	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серова 12 е	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Межмуниципальный	нет данных
53.	МАОУ ДО СДЮСШОР №18 по хоккею с мячом и на траве**, в составе:					
54.	1. Школа	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Санаторная, 24	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Межмуниципальный	нет данных
55.	2. Поле для хоккея на траве. 3. Спортивные залы.	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 1 а	602010302	Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок	Межмуниципальный	нет данных
56.	МАУ «ФОК «Верх-Исетский», в составе: - универсальный, спортивный и тренажерные залы	620034, Свердловская область, Екатеринбург, Опалихинская, 23 А	602010301	Объект спорта	Административный район	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
57.	МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исетского района	620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, Фролова, 54 А	602010103	Образовательные учреждения дополнительного образования	Административный район	нет данных
58.	МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо»	620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Встречный, 7	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	нет данных
59.	МАУ «ФОК «Кировский», в составе: - спортивные, тренажерные, хореографические и фитнес залы; - открытая площадка для мини - футбола	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 26	602010301	Объект спорта	Административный район	нет данных
60.	МАУ «СК «Урал», в составе: - спортивные залы; - бассейны; - стадион с трибунами; - футбольное поле	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9	602010301	Объект спорта	Административный район	Общая вместимость трибун 1500 мест
61.	МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория», в составе:		602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие	Городской округ	
62.	1. Спортивные, хореографические и тренажерные залы.	620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект				нет данных (спорт глухих (бадминтон),

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
		Ленина, 68 Г		деятельность в области физической культуры и спорта		спорт с поражением опорно-двигательного аппарата (дартс, пауэрлифтинг, легкая атлетика, лыжные гонки), специальная олимпиада (пауэрлифтинг)
63.	2. Залы тяжелой атлетики, скалолазания и хореографии	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, Панельная, 17/1				
64.	3. Спортивный зал	620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, Студенческая, 37				
65.	4. Зал прыжков на батуте	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сыромолотова, 28 А				
66.	5. Спортивные залы	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, Владимира Высоцкого, 14				
67.	6. Футбольное поле	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, Новгородцевой, 9 А				
68.	МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Железнодорожный»	620050, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Техническая, 16 А	602010301	Объект спорта	Административный район	нет данных
69.	МБОУ ДО ДЮСШ по тхэквондо	620050 Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Билимбаевская, 28	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и	Городской округ	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
				спорта		
70.	МБОУ ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг»	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера 9А, литер Е	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	нет данных
71.	МБОУ ДО ДЮСШ «Интеллект»	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 22	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	нет данных (спорт глухих) шахматы)
72.	МБОУ ДО ДЮСШ № 8 «Локомотив», в составе:		602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	
73.	1. Спортивные и тренажерные залы. 2. Теннисные площадки.	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна 80				нет данных
74.	3. Спортивные залы	620027 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102 /Свердлова, 25				нет данных
75.	4. Ледовая арена. 5. Спортивные, хореографические и тренажерные залы.	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Красный, 13А				нет данных
76.	МБОУ ДО ДЮСШ «Юность»,	620146, Свердловская область,	602010301	Образовательные учреждения дополнительного	Городской округ	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
	в составе: - спортивные залы; - бассейны; - дворец спорта; - манеж; - футбольные поля	г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 32 А		образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта		
77.	МАУ ФОК «Соболь», в составе: - физкультурно-оздоровительный комплекс; - спортивный, тренажерный и хореографический залы	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского,11	602010301	Объект спорта	Административный район	нет данных
78.	МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по конному спорту»	620061, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Специалистов, 1	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	нет данных (спорт с поражением опорно-двигательного аппарата)
79.	МБОУ ДО «ДЮСШ №3 имени А. Д. Мышкина»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова,132	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	нет данных
80.	МАУ «ФОК «Факел», в составе:	620007, Свердловская область,	602010301	Объект спорта	Административный район	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	**Местоположение, адрес**				
	- физкультурно-оздоровительный комплекс; - ледовая арена; - тренажерный зал.	г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 35				
81.	МБОУ ДО ДЮСШ «СТК «Радуга»	620082, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Трубачева, 72	602010103	Образовательные учреждения дополнительного образования	Городской округ	нет данных
82.	МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»	62100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 11	602010103	Образовательные учреждения дополнительного образования	Городской округ	нет данных (спорт глухих: спортивное ориентирование, футбол в залах)
83.	МАУ «СОК «Калининец», в составе: - легкоатлетический манеж; - легкоатлетическая дорожка; - площадки для мини – футбола, волейбола, - спортивные, тренажерные, хореографические залы; - дворец водного спорта; - бассейны; - лыжная база; - тир; - футбольное поле;	620057, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48	602010301	Объект спорта	Административный район	Ввод 3 и 4 пусковых комплексов объекта - 1.Спортивное ядро с беговыми дорожками, сектором для толкания ядра, метания диска и молота. Секторы для прыжков в длину и в высоту. 2.Лыжероллерная трасса

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
	- хоккейный корт; - стадион с трибунами					
84.	МБОУ ДО ДЮСШ №19 «Детский стадион», в составе - стадион; - спортивный и тренажерный залы; - футбольное поле	620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 30а	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	нет данных (спорт глухих (легкая атлетика, настольный теннис, спортивное ориентирование)
85.	Физкультурно – оздоровительный комплекс «Орджоникидзевский», в составе:		602010301	Объект спорта	Административный район	
86.	1. Спортивный, тренажерный, хореографический залы.	620012, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Шефская, 64а				нет данных
87.	2. Зал акробатики; 3. Зал спортивной аэробики.	620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Баумана,15а				нет данных
88.	МБОУ ДО ДЮСШ им. А.Е. Канделя	620088, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	нет данных
89.	МАУ «ФОК «Чкаловский», в составе: - универсальный, тренажерный,	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Санаторная, 24	602010301	Объект спорта	Административный район	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
	хореографические залы; - футбольное поле; - хоккейный корт.					
90.	МАУ «ФОК «Айс», в составе: - физкультурно – оздоровительный комплекс; - спортивный и тренажерные залы.	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 2Д	602010301	Объект спорта	Административный район	нет данных
91.	МБОУ ДО ДЮСШ «Кристалл», в составе: - зал ОФП; - тренажерные залы; - зал настольного тенниса.	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Водная, 15	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	нет данных
92.	МБОУ ДО ДЮСШ по ТВС, в составе: - спортивный зал; - стадион технических видов спорта.	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Олега Кошевого 42; ул. Новостроя в районе Патрушихинского пруда	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	нет данных
93.	МБОУ ДО ДЮСШ № 8 «Локомотив»	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Титова 19	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и	Городской округ	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	**Местоположение, адрес**				
				спорта		
94.	МБОУ ДО ДЮСШ N2 «Межшкольный стадион», в составе: - футбольное поле; - тренажерные залы; - залы для дартс; - зал спортивной аэробики	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург. бульвар Денисова-Уральского, 3а.	602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	нет данных
XII	**Полевской городской округ**					
95.	МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ», в составе:		602010301	Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	нет данных
96.	1. Универсальный спортивный зал. 2. Бассейн.	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. М. Горького, 1				нет данных
97.	3. Стадион.	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Свердлова, 16				нет данных
98.	4. Шахматный клуб.	623388, Свердловская область, г. Полевской, мкр. Ялунина, 17				нет данных
99.	5. Зал фехтования, бокса, фитнеса.	623388, Свердловская область, г. Полевской, д. 1				нет данных
100.	ООО «СК «КУРГАНОВО», в составе: - ледовый корт;	623376, Свердловская область, с. Курганово	602010301	Объект спорта	Городской округ	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	**Местоположение, адрес**				
	- спортивный, тренажерный залы; - зал единоборств; - открытая волейбольная площадка; - футбольное поле; - бассейн; - беговая дорожка.					
101.	Физкультурно-спортивный комплекс ПАО «Северский трубный завод», в составе:		602010301	Объект спорта	Городской округ	нет данных
102.	1.Спортиыный зал. 2. Лыжная база, лыжный стадион. 3. Тир. 4. Футбольное поле. 5. Тренажерный зал.	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. П. Морозова, 34				нет данных
103.	6. Залы для волейбола, баскетбола, армспорта, настольного тенниса. 7. Бассейн. 8. Спортивные площадки для хоккея с мячом, футбола.	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, 31				нет данных
104.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно — спортивных мероприятий», в составе:		602010301	Объект спорта	Городской округ	Нет данных
105.	1. Стадион. 2. Теннисный корт. 3. Спортивный зал 4. Универсальное использования.	623391, Свердловская область, г. Полевской, ул. Хохрякова, 39а				Нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
106.	5. Пункт проката коньков.	623391, Свердловская область, г. Полевской, ул. Володарского,93				Нет данных
107.	-6. Картодром.	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Магистраль, 12				Нет данных
108.	7. Лыжная база.	623391, Свердловская область, г. Полевской, ул. Дальняя. 30				Нет данных
109.	8. Мотоклуб.	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Совхозная, 11				Нет данных
XIII	**Сысертский городской округ**					
110.	Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Исток», в составе:		602010301	Объект спорта	Городской округ	
111.	1. Корт. 2. Футбольное поле. 3. Лыжная база.	624006, Свердловская область, п. Большой Исток, ул. Гагарина, 5				нет данных
112.	4. Спортивный и тренажерный залы.	624006, Свердловская область, п. Большой Исток, ул. Парковая, 16				нет данных
113.	Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Искра», в составе: - корт; - футбольное поле; - тренажерный и	620010, Свердловская область, п. Бобровский, ул. Демина,10А	602010301	Объект спорта	Городской округ	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	Местоположение, адрес				
	спортивный залы; - лыжная база.					
114.	Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Металлург», в составе:		602010301	Объект спорта	Городской округ	
115.	1. Стадион с футбольным полем. 2. Хоккейный корт. 3. Игровая площадка 4. Лыжная база.	624013, Свердловская область, п Двуреченск, ул. Озерная, 6				нет данных
116.	5. Тренажерный и спортивный залы	624013, Свердловская область, п Двуреченск, ул. Озерная, 13				нет данных
117.	Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Чайка», в составе: - футбольное поле; - корт; - тренажерный и спортивный залы	624005, Свердловская область, п. Октябрьский, ул. Дружбы, 5А-1/2	602010301	Объект спорта	Городской округ	нет данных
118.	Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Эксперимент», в составе: - футбольное поле; - корт;	624016, Свердловская область, с. Патруши, ул. Центральная, 16	602010301	Объект спорта	Городской округ	нет данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, назначение объекта (см. примечание)	Зона обслуживания	Основные характеристики объекта (параметры)
	Состав объекта	**Местоположение, адрес**				
	- тренажерный зал					
119.	Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Стадион «Щелкунский», в составе: - спортивный зал; - тренажерный зал.	624015, Свердловская область, с. Щелкун, ул. Ленина, 178	602010301	Объект спорта	Городской округ	нет данных
120.	Гольф-клуб «Pine Creek» **	624002, Свердловская область, с. Кашино, Челябинский тракт, 172 километр	602010302	Иное спортивное сооружение	Межмуниципальный	нет данных
121.	Конноспортивный клуб «Белая лошадь» **	624014 Свердловская область, с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 1	602010302	Комплекс конноспортивный	Межмуниципальный	нет данных
122.	Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики», в составе:		602010301	Объект спорта	Городской округ	
123.	Спортивный зал	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 32				нет данных
124.	Корт	624022, Свердловская область, г. Сысерть, мкр. Новый, 35				нет данных
Примечание: ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Физическая культура и спорт»						

Таблица 3.18. *Перечень реконструируемых и планируемых объектов спорта и спортивных сооружений местного значения (муниципальные)*

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
I	**Арамильский городской округ**							
1.	Спортивно-оздоровительный комплекс** (здесь и далее см. Примечание 1), в составе:							1. Письмо от 26.05.2017 № 01-01-39/2670 от Администрации Арамильского городского округа из состава «Свода предложений…» (см. Примечание 2) 2. Письмо от Администрации Арамильского городского округа от 04.06.2019 №01-01-25/3360
2.	Лыже-роллерная трасса, велодорожки	Свердловская область, г. Арамиль, ул. Садовая	602010302 Спортивная трасса	Межмуниципальный	Новое строительство	нет данных	не установлены	
3.	Спортивно-оздоровительный комплекс, в составе:							1. Письмо от 26.05.2017 № 01-01-39/2670 от Администрации Арамильского городского округа* 2. Письмо от Администрации Арамильского городского округа от 04.06.2019 №01-01-25/3360
4.	Крытая ледовая арена**	Свердловская область, г. Арамиль, ул. Садовая	602010302 Крытый спортивный объект с искусственным льдом, ледовая арена	Межмуниципальный	Новое строительство	2024 год	1800 кв. м.	
5.	Физкультурно-оздоровительный комплекс для		602010301 -		Новое строительство	2024 год	не установлены	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
	игровых видов спорта с легкоатлетическим манежем**							
II	**Белоярский городской округ**							
6.	Стадион с трибунами для проведения спортивных мероприятий**	Свердловская область, п. Белоярский	602010302 Стадион с трибунами на 1500 мест и более	Межмуниципальный	Новое строительство	2025 год	не установлены	Предложение разработчиков проекта Схемы: 1. Поселок Белоярский – планируемый центр межмуниципального округа. 2. В сельских населенных пунктах Белоярского округа имеется разветвленная сеть филиалов ДЮСШ, необходимо место для проведения соревнований.
III	**Берёзовский городской округ**							
7.	Ледовая арена ** (частный инвестиционный проект)	Свердловская область, г. Берёзовский	602010302 Крытый спортивный объект с искусственным льдом, ледовая арена	Городской округ	Новое строительство	2020-2025 гг.	1. Ледовый каток. 2. Площадь пола спортивных и тренажерных залов 1800 кв. м. 3. Количество зрительских мест- 500.	1. Письмо от 15.12.2016 № 4221/03-18 от Администрации Берёзовского городского округа из состава «Свода предложений…» (см. Примечание 2) 2. Стратегия развития физической культуры и спорта Свердловской области на

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
								период до 2035 года (проект) 3. Программа "Комплексное развитие Берёзовского городского округа" на 2015 - 2020 годы", утверждена Распоряжением Правительства Свердловской области от 22 октября 2015 г. N 1117-РП (с изменениями и дополнениями от 28.02.2019 года). 4. Письмо от 30.04.2019 № 1863/03-10 от Администрации Берёзовского городского округа.
8.	Дворец водных видов спорта**	Свердловская область, г. Берёзовский	602010301 -	Городской округ	Новое строительство	2025 год	1. Единовременная пропускная способность – 140. 2. Трубину вместимость ю 650 мест.	1. Стратегия развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года (проект) 2. Программа "Комплексное развитие Берёзовского городского округа" на 2015 - 2020 годы", утверждена Распоряжением Правительства Свердловской области от 22 октября 2015 г. N 1117-РП (с изменениями и

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
								дополнениями от 28.02.2019 года). 3. Письмо от 30.04.2019 № 1863/03-10 от Администрации Берёзовского городского округа.
9.	Профессиональный комплекс экстремальных видов спорта ** (методический, тренировочный, соревновательный)	Свердловская область, г. Берёзовский, (на базе существующего экстрим-парка «Горизонт»)	602010302 Площадка для экстремальных видов спорта	Городской округ	Новое строительство	2022 год	Площадь пола сооружения – 700 кв.м.	1. Письмо от Администрации Берёзовского городского округа от 15.12.2016 № 4221/03-18 из состава «Свода предложений…» (см.Примечание 2) 2. Письмо от 30.04.2019 № 1863/03-10 от Администрации Берёзовского городского округа
10.	МАУДО ДЮСШ «Олимп»	Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 13, ул. Академика Королева, 1а	602010301 Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической	Городской округ	Реконструкция	Не определен	Не определен	Письмо Администрации Берёзовского городского округа от 20.03.2020 № 1221/03-10 (от 23.03.2020 вх. № 5500)

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
			культуры и спорта					
11.	Уральский центр лыжного спорта**	Свердловская область, г. Берёзовский (на базе комплекса БМАУ ДЗОЛ «Зарница»)	602010301 -	Межмуниципальный	Новое строительство	2024 год	не установлены	Письмо от 01.03.2017 № 682/03-18 от Администрации Берёзовского городского округа из состава «Свода предложений…» (см. Примечание 2)
12.	Легкоатлетический манеж**	Свердловская область, г. Берёзовский, в границах зданий по ул. Брусницына,8 - ул. Театральная, 13	602010302 Манеж (в том числе легкоатлетический, футбольный)	Межмуниципальный	Новое строительство	2021-2025гг.	1. Площадь пола спортивных и тренажерных залов-3600кв. м. 2. Количество зрительских мест 500.	1. Письмо от 17.12.2018 № 18-01-80/4453 «Об объектах межмуниципального значения» от Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. 2. Письмо от 30.04.2019 № 1863/03-10 от Администрации Берёзовского городского округа.
13.	Плавательный бассейн**	Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Строителей	602010302 Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования)	Межмуниципальный	Новое строительство	2021-2025гг.	Площадь зеркала воды плавательных бассейнов, 1000 кв. м.	
V	**Городской округ Верхняя Пышма**							
14.	Ледовая арена**	624096, Свердловская область,	602010302 Крытый спортивный	Городской округ	Новое строительство	2017-2021 гг.	Площадь пола спортивных и	1. Стратегия развития физической культуры и спорта

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
		г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова,53 б	объект с искусственным льдом, ледовая арена				тренажерных залов 2151,11 кв.м.	Свердловской области на период до 2035 года (проект) 2. Программа «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы», утвержденная Указом Губернатора Свердловской области от 31 октября 2017 г. N 546-УГ(с изменениями и дополнениями от 28.02.2019)
15.	Физкультурно-оздоровительного комплекс «Петровский» **	Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в границах ул. Петрова – ул. Октябрьская-К. Цеткин)	602010301 -	Городской округ	Новое строительство	2021 год	не установлены	1. Стратегия развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года (проект) 2. Программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 - 2022 годы», утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 14 сентября 2017 г. N 677-ПП (с изменениями и дополнениями от 26 декабря 2018 года)
16.	Крытый стадион**	Свердловская область, г. Верхняя Пышма	602010302 Стадион с трибунами на 1500 мест и более	Городской округ	Новое строительство	2021 год	10 000 зрительских мест	
17.	Дворец водных видов спорта**	Свердловская область, г. Верхняя Пышма	602010301 -	Городской округ	Новое строительство	2019 – 2021 гг.	не установлены	
18.	Физкультурно-	624096,	602010301	Городской	Новое	2021	Площадь	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
	оздоровительного комплекс**	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова,53 б	-	округ	строительство	год	пола спортивных и тренажерных залов 5219,31 кв.м.	
19.	Картодром**	Свердловская область, г. Верхняя Пышма	602010302 Автодром	Городской округ	Новое строительство	2019 – 2021 гг.	не установлены	
20.	«Дворец Самбо»**	Свердловская область, г. Верхняя Пышма ЗУ 66:36:0111007:932	602010301 -	Межмуниципальный	Новое строительство	2018-2021 гг.	1.Арена для соревнований 47х18м на 3 ковра) 2.Разминочный зал 3.Тренажерный зал 4.Трибуны вместимостью 1000 мест	1. Письмо от 17.05.2017 № 01-01-23/3210, письмо от 07.06.2017 № 01-01-23/3749, письмо от 09.06.2017 № 01-01-23/3835 от Администрация городского округа Верхняя Пышма из состава «Свода предложений…» (см. Примечание 2) 2. Программа "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года", утв. постановлением Правительства Свердловской области от

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
								24.10.2013 № 1296-ПП
VI	**Городской округ Дегтярск**							
21.	Физкультурно-оздоровительный комплекс по зимним видам спорта **	623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Головина, 22 (Лыжная база ФОК «Олимп»)	602010301 -	Городской округ	Новое строительство	2035 год	Площадь спортивного комплекса – 18000 кв.м.	1. Письмо от 04.05.2017 № 01-01-13/1530 от Администрации городского округа Дегтярск из состава «Свода предложений…» (см.Примечание 2) 2. Письмо от 27.05.2019 №2068 от Администрации городского округа Дегтярск.
22.	Трасса мотокросса **	Свердловская область, г. Дегтярск (земельный участок с кадастровым номером 66:40:0101015: 415)	602010302 Спортивная трасса	Городской округ	Реконструк-ция (развитие)	2035 год	Длинна трассы – 1.2 км	
VIII	**Городской округ Первоуральск**							
23.	Физкультурно-оздоровительный комплекс**	Свердловская область, п. Новоуткинск	602010301 -	Городской округ	Новое строительство	2019-2021 гг.	не установлены	1. Программа «Комплексное развитие городского округа Первоуральск» на 2014 - 2023 годы», утвержденная Распоряжение Правительства Свердловской области от 30 декабря 2014 г.
24.	Крытая ледовая арена **	Свердловская область, г. Первоуральск, (территория	602010302 Крытый спортивный объект с	Городской округ	Новое строительство	2019-2021 гг.	3000 мест	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
		СК «Уральский трубник»)	искусственным льдом, ледовая арена					N 1786-РП (с изменениями и дополнениями от 30.01.2019 года) 2. Стратегия развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года (проект)
IX	**Городской округ Ревда**							
25.	Детская юношеско-спортивная школа**	Свердловская область, г. Ревда	602010301 Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	Новое строительство	2029-2030 гг.	1000 мест	«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ревда на 2018 – 2030 годы», утв. решением Думы городского округа Ревда от 20.12.2017 № 153
X	**Городской округ Среднеуральск**							
26.	Физкультурно-спортивный Комплекс «Энергетик»**	Свердловская область, г. Среднеуральск	602010301 -	Городской округ	Новое строительство	2019-2024 гг.	не установлены	Стратегия социально-экономического развития городского округа Среднеуральск, утв. Решением Думы городского округа Среднеуральск от
27.	Плавательный бассейн**	Свердловская область, г.	602010302 Плавательный	Городской округ	Новое строительство	2024-2027	не установлены	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
		Среднеуральск	бассейн (крытые и открытые общего пользования)			гг.		28.12.2018 № 40/2 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Среднеуральск»
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**							
28.	Детская юношеско-спортивная школа	Свердловская область, г. Екатеринбург	602010301 Образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта	Городской округ	Новое строительство	2025 год	42558 мест	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
29.						2035 год	23820 мест	
30.	Крытый гребной канал**	Свердловская область, г. Екатеринбург район Новокольцовский	602010302 Гребная база, гребной канал, канал для гребного слалома	Городской округ	Новое строительство	2023-2025 гг.	не установлены	Постановление Администрации города Екатеринбурга №2990 от 17.12.2019 г. «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги –

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
								автодороги Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистой»
31.	Ледовая арена**	Свердловская область, г. Екатеринбург	602010302 Крытый спортивный объект с искусственным льдом, ледовая арена	Свердловская область	Новое строительство	2022 год	15 000 зрительских мест	Письмо от 13.12.2016 №18-01-80/5808 от Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области из состава «Свода предложений…» (см. Примечание 2)
XII	**Полевской городской округ**							
32.	Футбольное поле с беговыми дорожками (футбольное поле, беговые дорожки, сектора для прыжков и метаний)**	Свердловская область, г. Полевской, стадион «Труд»	602010302 Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)	Городской округ	Новое строительство	2021 год	1.футбольное поле размером 100х64 2. 6 круговых беговых дорожек на 400м 3.6 прямых беговых дорожек на 110м 4. Сектор для прыжков в длину и в высоту, яма, сектор для тройных	1. Программа "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года", утв. постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП 2. Предложение Министерства физической культуры и спорта Свердловской области (письмо № 18-01-80/3972 от 12.11.2018)

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
							прыжков, сектор метания ядра. 5.Трибуны вместимостью на 450 мест	
XIII	**Сысертский городской округ**							
33.	Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» (спортивный зал)	624022, Свердловская область, г. Сысерть, мкр. Новый, 21	602010301 -	Городской округ	Реконструкция	2021 год	не установлены	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе до 2024 года»
34.	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом 42х24	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны,2	602010301 -	Городской округ	Новое строительство	2020-2021 гг.	1412,9 кв.м.	
35.	Комплекс зданий учебно-	624022, Свердловская	602010302 Крытый	Межмуниципальный	Новое строительство	2021 год	1.Двухэтажное здание с	Письмо Администрации Сысертского городского

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
	тренировочного ледового центра для детей с открытой спортивной тренировочной площадкой**	область, г. Сысерть, ул. Трактовая,25	спортивный объект с искусственным льдом, ледовая арена				ледовой ареной и трибунами на 250 зрителей. 2.Спортивный зал	округа от 17.07.2019 № 130-01-12/7622 и по результатам совещания от 14.08.2019 с представителями администрации

Примечания:

1. ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Физическая культура и спорт»

2. «Свод предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области», утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017г.

Региональные центры спортивной подготовки и спортивные федерации

Таблица 3.19. *Перечень существующих региональных центров спортивной подготовки*

Сведения об учреждениях указаны согласно данным официального сайта Министерства физической культуры и спорта Свердловской области http://minsport.midural.ru/tmp_file/file_4f7ffb3b197e6.pdf.

№ п\п	Наименование организации	Местоположение, адрес
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**	
1.	Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области»	620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 40
2.	Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51
3.	Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий»	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 57, а
4.	Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым видам спорта»	620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 40
5.	Государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56

Таблица 3.20. *Перечень существующих общественных физкультурно-спортивных организации*

Сведения об учреждениях указаны согласно данным официального сайта Министерства физической культуры и спорта Свердловской области http://minsport.midural.ru/tmp_file/file_4f7fe3dce78c4.pdf

№ п\п	Наименование организации	Местоположение, адрес
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**	
1.	Свердловский областной комитет «Общественное Государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2
2.	Свердловская областная общественная организация «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 5
3.	Свердловский областной совет ДСО «Спартак»	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Восточная,84
4.	Региональная общественная организация «Свердловский областной физкультурно-оздоровительный клуб «Урожай»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 60
5.	Свердловская областная организация ВФСО «Динамо»	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Еремина, 12
6.	Региональная общественная организация «Студенческий спортивный союз Свердловской области»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 90
7.	Специальный Олимпийский комитет Свердловской области	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова

Таблица 3.21. *Перечень существующих региональных спортивных федераций*

Сведения об учреждениях указаны согласно данным официального сайта Министерства физической культуры и спорта Свердловской области http://minsport.midural.ru/index.php/fiz_sportmass/1

№ п\п	Наименование организации	Юридический адрес
III	**Берёзовский городской округ**	
1.	Региональная общественная организация «Свердловская федерация подводного спорта»	623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Энергостроителей, 6а
V	**Городской округ Верхняя Пышма**	
2.	Региональная общественная организация «Федерация городошного спорта Свердловской области»	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 15
3.	Свердловская региональная Общественная организация «Федерация самбо Свердловской области»	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 1
4.	Свердловская областная Общественная организация «Федерация синхронного плавания»	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский пр., 1
VII	**Городской округ Заречный**	
5.	Региональная общественная организация «Федерация водно-моторного спорта Свердловской области»	624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Кузнецова, 11
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**	
6.	Региональное отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» в Свердловской области	Свердловская область, г. Екатеринбург http://www.faribso.ru
7.	Свердловское областное региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации «Федерация всестилевого каратэ России»	Свердловская область, г. Екатеринбург
8.	Свердловское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская Федерация Го»	Свердловская область, г. Екатеринбург
9.	Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация дартс России» по Свердловской области	Свердловская область, г. Екатеринбург uraldarts.webstolica.ru

№ п\п	Наименование организации	Юридический адрес
10.	Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация пауэрлифтинга России» - «Федерация пауэрлифтинга Свердловской области»	Свердловская область, г. Екатеринбург
11.	Региональное отделение Общероссийской общественной организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» по Свердловской области	Почтовый адрес: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, а/я 111
12.	Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рафтинга России» по Свердловской области	Свердловская область, г. Екатеринбург savelkova@yandex.ru
13.	Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация сноуборда России»	620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 130
14.	Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерации спорта слепых»	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, 17
15.	Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация тяжелой атлетики России» в Свердловской области	Свердловская область, г. Екатеринбург http://ftaso.ru
16.	Структурное подразделение Общероссийской общественной организации «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России» «Союз чир спорта и черлидинга Свердловской области»	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 11/42
17.	Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России» в Свердловской области	Свердловская область, г. Екатеринбург
18.	Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта Свердловской области»	620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Татищева, 100, 109
19.	Региональная общественная организация «Федерация авиамодельного спорта Свердловской области»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 32
20.	Областная общественная организация «Федерация автомобильного спорта Свердловской области»	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 55
21.	Свердловская региональная общественная организация «Областной Союз Айкидо»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 122
22.	Региональная общественная организация «Федерация альпинизма Свердловской области»	620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 97, 132

№ п\п	Наименование организации	Юридический адрес
23.	Свердловская областная общественная организация «Уральская федерация армспорта «Медведь»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 167
24.	Региональная общественная организация «Федерация бадминтона Свердловской области»	620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, площадь Жуковского, 8
25.	Региональная общественная организация «Федерация баскетбола Свердловской области»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 132
26.	Региональная общественная организация «Федерация биатлона Свердловской области»	620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, Московский тракт, 12 км
27.	Региональная общественная организация «Федерация бильярдного спорта Свердловской области»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22
28.	Областная общественная организация «Федерация бодибилдинга Свердловской области»	620073, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 29
29.	Свердловская региональная общественная организация «Федерация бокса Свердловской области»	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 66-3
30.	Региональная общественная организация «Федерация борьбы на поясах» Свердловской области	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 14
31.	Региональная общественная организация «Федерация велосипедного спорта Свердловской области»	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 70
32.	Свердловская областная общественная организация «Свердловская областная федерация волейбола»	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56
33.	Региональная Общественная Организация «Федерация Восточного Боевого Единоборства Свердловской области»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 60
34.	Региональная общественная организация «Федерация гольфа Свердловской области»	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.40 лет Комсомола, 38
35.	Региональная общественная организация «Федерация Джиу-Джитсу Свердловской области»	620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 32б
36.	Региональная общественная организация «Свердловская областная федерация дзюдо»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40
37.	Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Свердловской области»	620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, СНТ «Запрудный», 15
38.	Свердловская региональная общественная организация «Свердловская	620027, Свердловская область,

№ п\п	Наименование организации	Юридический адрес
	областная федерация каратэ»	г. Екатеринбург, ул. Василия Еремина, 12
39.	Региональная Общественная Организация «Ассоциация Кендо Свердловской области»	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 38
40.	Региональная общественная организация «Федерация керлинга Свердловской области»	620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 15
41.	Общественная организация «Свердловская областная федерация кикбоксинга»	620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 29
42.	Региональная общественная организация «Свердловская областная федерация Киокусинкай»	620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
43.	Региональная общественная организация «Свердловская областная федерация конного спорта»	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 83
44.	Региональная общественная организация «Федерация конькобежного спорта Свердловской области»	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 61
45.	Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской области»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серова, 37
46.	Свердловская областная общественная организация «Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серова, 37
47.	Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Свердловской области»	620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 2а
48.	Региональная общественная организация «Федерация современного пятиборья и морского многоборья Свердловской области»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 112
49.	Свердловская областная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта»	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 52
50.	Свердловская областная общественная организация «Свердловская областная Федерация настольного тенниса»	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 2
51.	Свердловская Региональная общественная организация «Федерация парашютного спорта»	620105, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31
52.	Региональная общественная организация «Свердловская Федерация парусного спорта»	620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 40
53.	общественная организация «Региональная Федерация плавания Свердловской области»	620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 189/2

№ п\п	Наименование организации	Юридический адрес
54.	Региональная общественная организация «Федерация перетягивания каната Свердловской области»	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тружеников, 25
55.	Региональная спортивная общественная организация «Федерация практической стрельбы Свердловской области»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева/Хохрякова, 21/28 2/2, 12
56.	Областная общественная организация «Федерация по прыжкам в воду Свердловской области»	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Раевского, 4
57.	Региональная общественная организация «Федерация по прыжкам на батуте Свердловской области»	620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 57
58.	Свердловская областная общественная организация «Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью»	620073, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 44
59.	Общественная Организация «Федерация Пэйнтбола Свердловской Области»	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 32
60.	Общественная организация «Федерация регби Свердловской области»	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соликамская, 16
61.	Свердловская региональная общественная организация «Федерация Роллер Спорта»	620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 87, 63
62.	Региональная общественная организация «Федерация рукопашного боя Свердловской области»	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 2
63.	Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Свердловской области»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 21
64.	Региональная общественная организация «Федерация САВАТ Свердловской области»	620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 9
65.	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Свердловской области»	620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тагильская, 13
66.	Региональная спортивная общественная организация «Федерация сквоша Свердловской области»	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 123
67.	Региональная общественная организация «Федерация современного пятиборья и морского многоборья Свердловской области»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 112
68.	Свердловская областная общественная организация инвалидов «Спортивная федерация спорта глухих»	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, Отдельный переулок, 5

№ п\п	Наименование организации	Юридический адрес
69.	Региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Свердловской области»	620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Победы, 31
70.	Региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Свердловской области»	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 47
71.	Общественная Региональная организация «Федерация спортивной акробатики Свердловской области»	620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Баумана, 15а
72.	Региональная общественная организация «Федерация спортивной аэробики Свердловской области»	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 11
73.	Региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Свердловской области»	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Советская, 9
74.	Свердловская областная общественная организация «Федерация спортивной гимнастики Свердловской области»	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 77
75.	Свердловская региональная общественная организация «Федерация Спортивно-прикладного собаководства»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 70а
76.	Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской области»	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 55
77.	Региональная общественная организация «Федерация стрельбы из лука Свердловской области»	620073, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 4
78.	Региональная общественная организация «Федерация судомодельного спорта Свердловской области»	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 2
79.	Свердловская региональная общественная организация «Свердловская региональная Федерация тайского бокса»	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 16/18 Ж
80.	Региональная общественная организация «Федерация танцевального спорта Свердловской области»	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Смазчиков, 3
81.	Региональная общественная организация «Свердловская областная федерация тенниса»	620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 5
82.	Свердловская областная общественная организация «Федерация триатлона Урала»	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 55
83.	Региональная общественная организация «Федерация ТХЭКВОНДО Свердловской области»	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 3 Б
84.	Общественная организация «Региональная Общественная спортивная	620137, Свердловская область,

№ п\п	Наименование организации	Юридический адрес
	организация по Свердловской области (Областная Федерация УШУ)»	Г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 63
85.	Региональная спортивная общественная организация «Федерация фехтования Свердловской области»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 90
86.	Свердловская региональная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках»	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 3, 16
87.	Региональная общественная организация «Федерация фитнес-аэробики Свердловской области»	620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 77
88.	Региональная общественная организация «Федерация Футбола Свердловской области»	620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 60
89.	Региональная общественная организация «Федерация хоккея Свердловской области»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 2
90.	Региональная общественная организация «Федерация хоккея на траве Свердловской области»	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 60
91.	Общественная организация «Свердловская областная федерация по хоккею с мячом»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72
92.	Свердловская областная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация художественной гимнастики»	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 25
93.	Общественная организация «Федерация черлидинга Свердловской области»	620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3
94.	Региональная общественная организация «Федерация шахмат Свердловской области»	620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/10
95.	Свердловская областная общественная организация «Федерация эстетической гимнастики Свердловской области»	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 25
XIII	**Сысертский городской округ**	
96.	Региональная общественная организация Свердловской области «Уральская федерация мас-рестлинга»	624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 54

Таблица 3.22. *Перечень существующих центров спортивной подготовки местного значения (муниципальные)*

Сведения об учреждениях согласно письму от 11.07.2018 № 18-01-80/2523 «О направлении информации» от Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

№ п\п	Наименование организации	Юридический адрес
XIII	**Сысертский городской округ**	
1.	Муниципальное казенное учреждение физической культуры «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»	624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 30

Приложение 1. Перечень Медицинских организаций г. Екатеринбурга, перешедших в ведение Министерства здравоохранения свердловской области с 01.01.2021 года

Амбулаторно-поликлинические подразделения лечебно-профилактических учреждений	Административный район	Адрес		Мощность АПУ, (число посещений в смену)	Фактическое число посещений в смену	Численность врачей (чел.)
Учреждения здравоохранения для взрослых						
ГБУЗ СО «ЦГКБ № 1», женская консультация	Октябрьский район	Декабристов	15	245	855	103
ГБУЗ СО «ЦГКБ № 1», поликлиника №1	Октябрьский район	Декабристов	27	100		
ГБУЗ СО «ЦГКБ № 1», поликлиника №2	Октябрьский район	Латвийская	22	60		
ГБУЗ СО «ЦГКБ № 1», поликлиника №3	Октябрьский район	Ленина	52	310		
ГБУЗ СО «ЦГКБ № 1», филиал	Октябрьский район	Главная	17	80		
ГБУЗ СО «ЦГКБ № 1», филиал	Октябрьский район	Авиаторов	2/1	50		
итого				845		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 2", женская консультация	Верх-Исетский	Северный	2	123	1093	157
ГБУЗ СО "ЦГБ № 2", филиал женской консультации	Верх-Исетский	Опалихинская	17	40		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 2", дерматовенерологическое отделение	Верх-Исетский	Челюскинцев	3	50		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 2", поликлиника №1	Верх-Исетский	Удельная	5а	43		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 2", поликлиника №2	Верх-Исетский	Московская	2	233		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 2", поликлиника №3	Верх-Исетский	Посадская	37	288		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 2", поликлиника №4	Верх-Исетский	Опалихинская	21	71		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 2", поликлиника №5	Верх-Исетский	Рябинина	21	68		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 2", травмпункт	Верх-Исетский	Северный	2	99		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 2", центр здоровья	Верх-Исетский	Московская	2	24		

итого				1039		
ГАУЗ СО "ЦГБ № 3", женская консультация №1	Железнодорожный район	Братьев Быковых	16	60	1250	144
ГАУЗ СО "ЦГБ № 3", женская консультация №2	Железнодорожный район	Бебеля	160	150		
ГАУЗ СО "ЦГБ № 3", поликлиническое отделение №1	Железнодорожный район	Бебеля	160	596		
ГАУЗ СО"ЦГБ № 3", поликлиника №2	Железнодорожный район	Братьев Быковых	16	290		
ГАУЗ СО "ЦГБ № 3", терапевтическое отделени № 3 поликлинического отделения № 1	Железнодорожный район	Седова	61	60		
ГАУЗ СО "ЦГБ № 3", отделение общей врачебной практики	Железнодорожный район	Набережный	9	19		
итого				1175		
ГБУЗ СО "ЦГКБ № 6", женская консультация №1	Ленинский район	8 Марта	86	161	1382	174
ГБУЗ СО "ЦГКБ № 6", женская консультация №2	Ленинский район	Амундсена	58/ 1	132		
ГБУЗ СО "ЦГКБ № 6", поликлиника №1	Ленинский район	Саперов	3	670		
ГБУЗ СО "ЦГКБ № 6", поликлиника №2	Ленинский район	Фрунзе / Белинского	12 / 130	220		
ГБУЗ СО "ЦГКБ № 6", поликлиника №3	Ленинский район	8 Марта	126	125		
ГБУЗ СО "ЦГКБ № 6", поликлиника №4	Ленинский район	Серафимы Дерябиной	34д	317		
ГБУЗ СО "ЦГКБ № 6", терапевтическое отделение № 1 поликлиники № 4	Ленинский район	Академика Постовского	12	25		
ГБУЗ СО "ЦГКБ № 6", терапевтическое отделение № 2 поликлиники № 4	Ленинский район	Предельная	10б	50		
ГБУЗ СО "ЦГКБ № 6", терапевтическое отделение 3 поликлиники № 4	Верх-Исетский	Рябинина	19	53		
итого				1753		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 7", женская консультация №1	Кировский район	Малышева	109 а	110	1792	179

ГБУЗ СО "ЦГБ № 7", женская консультация №2	Кировский район	Вилонова	33	100		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 7", женская консультация №3	Кировский район	Сыромолотова	19а	65		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 7", травмпункт	Кировский район	Вилонова	33	216		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 7", поликлиника №1	Кировский район	Вилонова	33	330		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 7", поликлиника №2	Кировский район	Ленина	53	90		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 7", поликлиника №3	Кировский район	Сыромолотова	19	369		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 7", центр здоровья	Кировский район	Сыромолотова	19	40		
ГБУЗ СО "ЦГБ № 7", филиал поликлиники № 2, рентген	Кировский район	Первомайская	11	-		
итого				1320		
ГАУЗ СО "ЦГБ № 20", женская консультация	Чкаловский район	Гончарный	5	65	735	78
ГАУЗ СО "ЦГБ № 20", филиал женской консультации	Чкаловский район	Зои Космодемьянской	42	204		
ГАУЗ СО "ЦГБ № 20", поликлиническое отделение №1	Чкаловский район	Зои Космодемьянской	42			
ГАУЗ СО "ЦГБ № 20", травмпункт	Чкаловский район	Зои Космодемьянской	42	35		
ГАУЗ СО "ЦГБ № 20", поликлиническое отделение №3	Чкаловский район	Короткий	2	360		
ГАУЗ СО "ЦГБ № 20", филиал поликлинического отделения №1, флюорография	Чкаловский район	Профсоюзная	59	-		
ГАУЗ СО "ЦГБ № 20", отделение общей врачебной практики	Чкаловский район	Амбулаторная	12	26		
итого				690		
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 23", женская консультация	Орджоникидзевский район	Старых Большевиков	8	86	756	76
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 23", поликлиника	Орджоникидзевский район	Старых Большевиков	9	400		
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 23", травмпункт	Орджоникидзевский район	Старых Большевиков	9	108		

ГАУЗ СО "ЦГКБ № 23", отделение общей врачебной практики	Орджоникидзевский район	Верстовая	2	25		
итого				619		
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24", женская консультация	Чкаловский район	Агрономическая	10	250	1462	152
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24", поликлиника №1	Чкаловский район	Рижский	16	400		
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24", поликлиника №2	Чкаловский район	Академика Шварца	14г	500		
ГАУЗ СО"ЦГКБ № 24", поликлиника №3	Чкаловский район	Авиационная	82	95		
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24", поликлиника №4	Чкаловский район	Селькоровская	62	190		
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24", отделение общей врачебной практики	Чкаловский район	Бисертская	6в	40		
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24", отделение общей врачебной практики	Чкаловский район	Ленина	8	36		
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24", отделение общей врачебной практики	Чкаловский район	Колхозная	16	40		
итого				1551		
ГАУЗ СО "ТБ №36", травмпункт №3	Ленинский район	Саперов	3	54	94	15
ГАУЗ СО "ТБ №36", травмпункт №2	Октябрьский район	Ленина	52е	75		
итого				129		
ГАУЗ СО "ТКБ № 40", консультативно-диагностическая поликлиника	Верх-Исетский	Волгоградская	189	720	603	63
ГБУЗ СО "ЕКПЦ", Консультативно-диагностическая поликлиника	Верх-Исетский	Антона Валека	12	250	292	64
ГАУЗ СО "ГКБ № 14", женская консультация	Орджоникидзевский район	Суворовский	5	200	1739	186
ГАУЗ СО "ГКБ № 14", территориальная поликлиника	Орджоникидзевский район	Суворовский	5	800		
ГАУЗ СО "ГКБ № 14", территориальная	Орджоникидзевский	Суворовский	5в	1080		

поликлиника	район					
итого				2080		
ГАУЗ СО "СП № 1", стоматологическая поликлиника	Ленинский район	Пушкина	1	495	148	53
ГАУЗ СО "СП № 1", стоматологическая поликлиника (детское отделение)	Ленинский район	Сакко и Ванцетти	55	89		
ГАУЗ СО "СП № 1", стоматологический кабинет	Ленинский район	Предельная	10б	10		
итого				594		
ГАУЗ СО "СП № 12", стоматологическая поликлиника	Железнодорожный район	Техническая	28а	300	474	164
ГАУЗ СО "СП № 12", стоматологическая поликлиника	Железнодорожный район	Мамина-Сибиряка	59	90		
ГАУЗ СО "СП № 12", стоматологическая поликлиника	Кировский район	Шарташская	9	360		
ГАУЗ СО "СП № 12", стоматологическая поликлиника , д.о.отделение №2	Кировский район	Данилы Зверева	9а	150		
ГАУЗ СО "СП № 12", стоматологическая поликлиника	Октябрьский район	Луначарского	171	260		
ГАУЗ СО "СП № 12", стоматологическая поликлиника , детское отделение №3	Октябрьский район	Сибирский тракт	7	95		
итого				1255		
Детские учреждения здравоохранения						
ГАУЗ СО "ДГБ № 8", поликлиника №1	Чкаловский район	Санаторная	22	480	1501	161
ГАУЗ СО "ДГБ № 8", поликлиника №2	Чкаловский район	Дагестанская	34а	220		
ГАУЗ СО "ДГБ № 8", поликлиника №3	Чкаловский район	Академика Шварца	14г	250		
ГАУЗ СО "ДГБ № 8", поликлиника №4	Чкаловский район	Гончарный	5	55		
ГАУЗ СО "ДГБ № 8", филиал поликлиники №1	Чкаловский район	Колхозная	16	15		
итого				1020		

ГАУЗ СО "ДГКБ № 9" консультативная поликлиника	Железнодорожный район	Решетская	51	250	1261	90
ГАУЗ СО "ДГКБ № 9", педиатрическое отделение № 1 поликлиники №1	Железнодорожный район	Испанских Рабочих	28	80		
ГАУЗ СО "ДГКБ № 9", педиатрическое отделение № 2 поликлиники №1	Железнодорожный район	Бебеля	160	40		
ГАУЗ СО "ДГКБ № 9", поликлиника №2	Железнодорожный район	Минометчиков	62	110		
ГАУЗ СО "ДГКБ № 9", поликлиника в п. Широкая Речка	Железнодорожный район	Набережный	9	18		
итого				498		
ГАУЗ СО "ДГКБ № 11", поликлиника №1	Верх-Исетский	Заводская	32/1	100	1948	244
ГАУЗ СО"ДГКБ № 11", поликлиника №2	Верх-Исетский	Московская	48	80		
ГАУЗ СО "ДГКБ № 11", поликлиника №3	Верх-Исетский	Опалихинская	17	350		
ГАУЗ СО "ДГКБ № 11", поликлиника №4	Верх-Исетский	Удельная	5	20		
ГАУЗ СО "ДГКБ № 11", поликлиника №5	Ленинский район	8 Марта	126	480		
ГАУЗ СО "ДГКБ № 11", поликлиника №6	Ленинский район	Начдива Онуфриева	32/2	55		
ГАУЗ СО "ДГКБ № 11", поликлиника №5 (филиал)	Ленинский район	Предельная	10б	10		
ГАУЗ СО "ДГКБ № 11", поликлиника №6 (филиал)	Ленинский район	Громова	142 а	55		
итого				1150		
ГАУЗ СО "ДГП № 13", поликлиника "Сибирский тракт"	Октябрьский район	Сибирский тракт	5а	75	2694	205
ГАУЗ СО"ДГП № 13", поликлиника "Ткачей"	Октябрьский район	Ткачей	16а	250		
ГАУЗ СО "ДГП № 13", поликлиника "Циолковского"	Октябрьский район	Циолковского	86	40		
ГАУЗ СО "ДГП № 13", поликлиника "Куйбышева"	Октябрьский район	Куйбышева	106 а	40		

ГАУЗ СО "ДГП № 13", поликлиника "Новая"	Октябрьский район	Новая	12а	40		
ГАУЗ СО "ДГП № 13", поликлиника "Есенина"	Октябрьский район	Сергея Есенина	7а	35		
ГАУЗ СО "ДГП № 13", поликлиника "Главная"	Октябрьский район	Главная	17	15		
ГАУЗ СО"ДГП № 13", поликлиника "Волчанский"	Октябрьский район	Волчанский	2а	35		
ГАУЗ СО "ДГП № 13", поликлиника "Авиаторов"	Октябрьский район	Авиаторов	2/1	35		
ГАУЗ СО "ДГП № 13", поликлиника "Куйбышева" центр здор.	Октябрьский район	Куйбышева	106 а	35		
ГАУЗ СО"ДГП № 13", поликлиника отделение "Сулимова"	Кировский район	Сулимова	41	75		
ГАУЗ СО "ДГП № 13", поликлиника отделение "Уральская"	Кировский район	Уральская	52/ 2	70		
ГАУЗ СО "ДГП № 13", поликлиника отделение "Комсомольская"	Кировский район	Комсомольская	4а	75		
ГАУЗ СО "ДГП № 13", поликлиника отделение "Высоцкого"	Кировский район	Владимира Высоцкого	18а	100		
ГАУЗ СО "ДГП № 13", поликлиника отделение "Педагогическая"	Кировский район	Педагогическая	23	390		
ГАУЗ СО "ДГП № 13", поликлиническое отделение "центр спортивной медицины"	Железнодорожный район	Василия Еремина	15	150		
итого				1460		
ГАУЗ СО "ДГБ № 15", поликлиника №1, отделение №1	Орджоникидзевский район	Орджоникидзе / Ломоносова	25 / 14	90	1183	120
ГАУЗ СО "ДГБ № 15", поликлиника №1, отделение №2	Орджоникидзевский район	Орджоникидзе	13	150		
ГАУЗ СО "ДГБ № 15", поликлиника №2, отделение №4	Орджоникидзевский район	Космонавтов	74	90		
ГАУЗ СО "ДГБ № 15", поликлиника №2, отделение №5	Орджоникидзевский район	Калиновский	11	100		

итого				430		
Стацирнары, больницы	**Административный район**	**Адрес**		**Мощность (число коек)**	**Численность врачей (чел.)**	**Численность среднего медицинского персонала (чел.)**
Учреждения здравоохранения для взрослых						
ГБУЗ СО «ЦГКБ № 1», стационар	Октябрьский район	Декабристов	15	457	90	210
ГБУЗ СО "ЦГБ № 2", стационар	Верх-Исетский	Северный	2	155	44	66
ГБУЗ СО "ЦГБ № 2", стационар	Верх-Исетский	Челюскинцев	5	50		
ГАУЗ СО "ЦГБ № 3", стационар	Железнодорожный район	Братьев Быковых	16	60	33	49
ГАУЗ СО "ЦГБ № 3", стационар	Железнодорожный район	Машинистов	6	80		
ГБУЗ СО "ЦГКБ № 6", стационар	Ленинский район	Серафимы Дерябиной	34	366	77	129
ГБУЗ СО "ЦГБ № 7", стационар	Кировский район	Вилонова	33	530	139	242
ГАУЗ СО "ГКБ № 14", стационар	Орджоникидзевский район	Медицинский	2	242	138	308
ГАУЗ СО "ГКБ № 14", стационар	Орджоникидзевский район	Медицинский	4	93		
ГАУЗ СО "ГКБ № 14", стационар	Орджоникидзевский район	22 Партсъезда	17а	134		
ГАУЗ СО "ГКБ № 14", стационар	Орджоникидзевский район	Суворовский	4	66		
ГАУЗ СО "ЦГБ № 20", стационар	Чкаловский район	Дагестанская	3	307	77	143
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 23", стационар	Орджоникидзевский район	Старых Большевиков	9	492	126	223
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24", стационар	Чкаловский район	Рижский	16	365	76	171
ГАУЗ СО "ГБ №36", стационар	Октябрьский район	Центральная	2	189	46	98
ГАУЗ СО "ГКБ № 40", стационар	Верх-Исетский	Волгоградская	189	1344	361	753
ГБУЗ СО "ЕКПЦ", стационар	Кировский район	Комсомольская	9	82	107	271
ГБУЗ СО "ЕКПЦ", стационар	Кировский район	Комвузовская	3	92		

ГБУЗ СО "ЕКПЦ", стационар	Чкаловский район	Дагестанская	3	142		
ГБУЗ СО"ЕКПЦ", стационар	Ленинский район	Начдива Онуфриева	32а	85		
Итого				5331	1314	2663
ГАУЗ СО "ДГБ № 8", стационар	Чкаловский район	Военная	20	100	10	30
ГАУЗ СО "ДГКБ № 9", стационар	Железнодорожный район	Решетская	51	510	146	279
ГАУЗ СО "ДГКБ № 11", стационар	Верх-Исетский	Нагорная	48	141	28	76
ГАУЗ СО "ДГБ № 15", стационар	Орджоникидзевский район	Народного фронта	21	100	12	39
Итого				851	196	424
Учреждения здравоохранения скорой медицинской помощи						
Подстанция скорой медицинской помощи	Административный район	Адрес		Количество обслуживающих машин (ед.)	Среднее время приезда бригады скорой медицинской помощи (минута	Количество бригад скорой медицинской помощи (ед.)
ГАУЗ СО «ССМП»		Екатеринбург, пер.Саперов, 2		113 автомобилей СМП	22,3	108
Подстанция № 1	Ленинский	пер.Саперов, 2		16	22,9	16
Подстанция № 2	Кировский	Ул.Сыромолотова, 19 а		7	21,1	7
Подстанция № 3	Орджоникидзевский	Ул.Машиностроителей, 39 а		10	19,7	10
Подстанция № 4	Орджоникидзевский	Ул.Бабушкина, 11		9	19,2	9
Подстанция № 5	Железнодорожный	Ул.Братьев Быковы, 16 д		8	20,1	8
Подстанция № 6	Верх-Исетский	Ул.Серафимы Дерябиной, 23		7	25,3	7
Подстанция № 7	Железнодорожный	Ул.Таватуйская, 11		9	19,7	9
Подстанция № 8	Чкаловский	Ул.8 Марта, 205 а		15	26,1	10

Подстанция № 9	Чкаловский	Ул.Дагестанская, 34 а	5	23,8	5
Подстанция № 10	Октябрьский	Ул.Бахчиванджи, 23 а	4	23,7	4
Подстанция № 11	Кировский	Ул.Блюхера, 47 а	12	20,3	12
Подстанция № 14	Верх-Исетский	Ул.Бардина, 6, корп.2	11	25,9	11

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Приложение 4
Общая характеристика Екатеринбургской агломерации. Сведения о стратегических и программных документах. Система расселения и градостроительные ограничения. Экономический потенциал

Москва 2021

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

№№ п/п	Фамилия и инициалы	Специализация
ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»		
1.	Кузьмина Е.Г.	Руководитель проекта
2.	Алехин В.И.	Главный инженер проекта, координатор проекта
3.	Сафонов С.Г.	Главный архитектор проекта
4.	Корабинских М.В.	Главный специалист по информационным технологиям
5.	Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды
6.	Жаббаров Р.А.	Эксперт по строительству
7.	Смирнов Д.С.	Эксперт по земельно-имущественным отношениям
8.	Егорова Т.В.	Эксперт по демографии
9.	Верховская М.А.	Главный специалист по охране объектов культурного наследия
10.	Шелестов С.И.	Эксперт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
11.	Чельцова Н.В.	Эксперт по экономическому моделированию
12.	Мачульская О.В.	Эксперт по экономике и государственным программам
13.	Крылов П.М.	Эксперт по транспорту
14.	Вахрамова М.А.	Главный специалист-экономист
15.	Осокина О.Н.	Специалист по территориальному планированию
16.	Лисовский А.О.	Специалист по ГИС технологиям
17.	Харламова А.С.	Специалист по ГИС технологиям
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект		
18.	Мазаев Г.В.	Научный руководитель
19.	Родионова Г.С.	Руководитель проекта
20.	Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта
21.	Титкова Л.Ю.	Главный инженер проекта
22.	Подкорытова Е.Б.	Эксперт по территориальному планированию
23.	Зотова Д.С.	Эксперт по территориальному планированию
24.	Огородникова П.И.	Специалист по компьютерной графике
25.	Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды
26.	Кириченко Ю.Б.	Специалист по территориальному планированию
27.	Смагина О.Г.	Специалист по территориальному планированию

ООО «Центр экономики инфраструктур»		
28.	Пеньевский И.М.	Заместитель руководителя проекта по вопросам социально-экономического развития
29.	Шульц Д.Н.	Эксперт по экономическому моделированию
30.	Степанов П.С.	Эксперт по транспорту
31.	Филиппова О.Г.	Эксперт в сфере картографии

Содержание

Введение 6
1. Общая характеристика Екатеринбургской агломерации 7
2. Сведения о стратегических и программных документах 36
2.1. Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации 41
2.2. Стратегия социально-экономического развития макрорегиона 59
2.3. Стратегия социально-экономического развития Свердловской области 61
2.4. Прогноз социально-экономического развития Свердловской области 62
2.5. Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года 72
2.6. Схема территориального планирования Свердловской области 74
2.7. Отраслевые программы и другие отраслевые документы планирования Свердловской области 76
2.8. Стратегии социально-экономического развития муниципальных образований 96
2.9. Документы территориального планирования муниципальных образований 107
3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения 110
3.1. Природно-экологический каркас 110
3.2. Зоны с особыми условиями использования территории 154
3.3. Система расселения 170
3.3.1. Характеристика существующей системы расселения 170
3.3.2. Демографический потенциал территории 173
3.3.3. Демографический прогноз 179
3.3.4. Анализ строительной активности на территории агломерации и потенциальных площадок 191
3.3.5. Предложения по локализации и параметрам зон активного жилищного строительства 199
3.4. Экономический потенциал 204
3.4.1. Основные особенности экономического потенциала Екатеринбургской агломерации 204
3.4.2. Потенциал и перспективы развития муниципальных образований в Екатеринбургской агломерации 209
3.4.3. Прогноз структуры экономики Екатеринбургской агломерации 225

3.4.4. Прогноз численности занятых в экономике Екатеринбургской агломерации, в разрезе муниципальных образований 233

Заключение 242

Введение

Научно-исследовательская работа по разработке концепции развития Екатеринбургской агломерации и подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» (далее проект Схемы) выполняется в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП».

Заказчик – Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Исполнитель – ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Проект Схемы выполняется совместно с порядной организацией: Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект (г. Екатеринбург).

Настоящие материалы НИР являются доработанной версией проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» (далее – проект Схемы), в которой учтены замечания и рекомендации, полученные по результатам предварительного ознакомления министерствами Свердловской области и муниципальными образованиями, входящими в состав Екатеринбургской Агломерации, а также, проведена актуализация проекта с учетом текущих изменений за период 2017-2020 годы.

1. Общая характеристика Екатеринбургской агломерации

В данном разделе отражены ключевые позиции, основные параметры и главные тренды развития Екатеринбургской агломерации[1].

Екатеринбургская агломерация относится к крупнейшим агломерациям Российской Федерации, фактически уступая в масштабе только Московской и Санкт-Петербургской[2] (Рисунок 1.1).

Екатеринбургская агломерация относится к моноцентрическим, высоко урбанизированным, активно развивающимся агломерациям Российской Федерации, индустриально-промышленного типа. Занимает одно из ведущих мест в страновой системе расселения.

Екатеринбургская агломерация формируется и развивается в тренде единого социально-экономического, инвестиционного пространства в общей системе экономики, социального, транспортного и инженерного обслуживания, природно-экологического каркаса.

Место Екатеринбургской агломерации в Свердловском регионе характеризуется следующими показателями (на 01.01.2018):

- Доля агломерации в общей площади территории региона – 6,1%;
- Доля агломерации в общей численности населения – 49,4%;
- Доля агломерации в общей численности городского населения – 53,7%;
- Доля агломерации в общем числе городов региона – 23,4%;
- Доля агломерации в общей численности сельского населения – 25,5%;
- Доля агломерации в общем числе сельских населённых пунктов региона – 66%;
- Доля агломерации в общем объёме отгруженных товаров и услуг по промышленным видам деятельности – более 70%;
- Доля промышленных предприятий агломерации в общем объеме выручки Свердловской области – около 25%;
- Доля агломерации в общем объеме инвестиций в основной капитал – порядка 50%;

---

[1] Раздел «Общая характеристика Екатеринбургской агломерации» разработан на базе ранее выполненных материалов 1-4 этапов НИР «Разработка концепции развития Екатеринбургской агломерации и подготовке проекта «Внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации», а также материалов «Стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 №383-ПП

[2] «Крупнейшая городская агломерация» - совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 1000 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями» («Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года», утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р)

Роль Екатеринбургской агломерации в национальном рейтинге растёт. В 2015 г., согласно статистическим данным отдела народонаселения ООН, по численности населения Екатеринбург находился в национальном рейтинге на 4 месте (в мировом – на 342 месте).



Рисунок 1.1. Крупнейшие агломерации Российской Федерации

- Доля Агломерации в общем объёме жилищного строительства – 77,5%, в том числе доля муниципального образования «город Екатеринбург» - 48,1% (в среднем за период 2014-2018 гг.).

Географическое положение

Екатеринбургская агломерация занимает исключительно выгодное транспортно-географическое и экономико-географическое положение: на Транссибирской железнодорожной магистрали, в международном транспортном коридоре Восток-Запад, с сопредельными территориями экономически развитых регионов (Челябинская, Тюменская, области, Пермский край, а также Республика Башкортостан). При этом муниципальное образование «город Екатеринбург» является, по существу, транспортно-логистическим хабом в транспортной региональной и межрегиональной системе (при наличии крупного железнодорожного и автомобильного узла, международного аэропорта «Кольцово») (Рисунок 1.2).




Рис.1.2. «Особенности транспортно-географического и экономико-географического положения Екатеринбургской агломерации. Межрегиональные связи»

Состав и структура Агломерации[3]

[3] Здесь и далее – Агломерация

В состав проектируемой Агломерации включены следующие муниципальные образования[4]:

1. Арамильский городской округ,
2. Белоярский городской округ,
3. Березовский городской округ,
4. Городской округ Верхнее Дуброво,
5. Городской округ Верхняя Пышма,
6. Городской округ Дегтярск,
7. Муниципальное образование «город Екатеринбург»,
8. Городской округ Заречный,
9. Городской округ Первоуральск,
10. Полевской городской округ,
11. Городской округ Ревда,
12. Городской округ Среднеуральск,
13. Сысертский городской округ
14. Муниципальное образование «посёлокУральский»[5]

В структуре Агломерации выделены:

- Ядро Агломерации – город Екатеринбург
- Зоны – Ближняя и Средняя

Зона 1. Ближняя зона Агломерации (урбанизированный ареал, радиус – до 25 км, условно) – включает муниципальные образования[6]:

- Арамильский городской округ,
- Березовский городской округ,
- городской округ Верхняя Пышма,
- городской округ Среднеуральск.

Зона 2. Средняя зона Агломерации (вовлекаемые территории, радиус – до 50 км, условно) включает муниципальные образования[7]:

- Белоярский городской округ,
- городской округ Верхнее Дуброво,
- городской округ Дегтярск,
- городской округ Заречный,
- городской округ Первоуральск,
- Полевской городской округ,
- городской округ Ревда,
- Сысертский городской округ,
- муниципальное образование «посёлок Уральский».

---

[4] В границы Агломерации включены территории муниципальных образований с высокоплотной застройкой, а также территории с интенсивными миграционными связями с Екатеринбургом

[5] Муниципальное образование «посёлок Уральский» со статусом городского округа, отнесён к категории закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

[6] Ближняя зона Агломерации включает муниципальные образования, не только имеющие интенсивные связи, но и составляющие с Екатеринбургом зону сплошной высокоплотной застройки

[7] Средняя зона агломерации включает муниципальные образования, имеющие значительные связи с центром агломерации, но не формирующие с Екатеринбургом единого застроенного пространства.

С позиций необходимости организации управленческих процессов, муниципальные образования, включённые в состав Агломерации, входят в границы Агломерации всей своей территорией.




Рис. 1.3. Екатеринбургская агломерация. Границы, состав, структура. Промышленная специализация. Инновационные территориальные структуры

Базовые характеристики Екатеринбургской агломерации

Самые общие и объективно необходимые градостроительные характеристики Агломерации приведены ниже, в базовых таблицах 1.1-1.2.

Таблица 1.1. Базовые параметры и характеристики Екатеринбургской агломерации

Наименование муниципальных образований	Расстояние от центра Екатеринбурга до центра муниципального образования, км	Площадь территории, км^2	Численность населения на 01.01.2018			Плотность населения чел/км^2
			Всего, тыс. чел.	Доля городского населения, %	Доля сельского населения, %	
Всего по Свердловской области		**194 300**	**4325,3**	**84,8**	**15,2**	**22**
Всего по Агломерации		**11847**	**2135,6**	**92,1**	**7,9**	**180**
в том числе по муниципальным образованиям						
МО "г. Екатеринбург"	0	1 143	1501,7	97,8	2,2	1314
Белоярский ГО	50	1 323	35,1	33,9	66,1	27
ГО Ревда	43	945	64,3	97,4	2,6	68
Сысертский ГО	50	2 009	62,1	34,0	66,0	31
Арамильский ГО	25	30	18,5	82,7	17,3	617
Березовский ГО	12	1 125	74,8	77,4	22,6	66
Полевской ГО	49	1 551	69,7	88,7	11,3	45
ГО Верхняя Пышма	16	1 052	84,1	83,4	16,6	80
ГО Дегтярск	58	175	16,1	99,7	0,3	92
ГО Заречный	45	299	31,2	88,5	11,5	104
ГО Первоуральск	46	2 054	146,5	84,4	15,6	71
ГО Среднеуральск	24	84	24,0	97,3	2,7	286
ГО Верхнее Дуброво	31	47	5,1	100,0	-	109

Таблица 1.2. Численность населения, структура и динамика численности населения Екатеринбургской агломерации за период 2016-2018 гг., в разрезе муниципальных образований

Наименования муниципальных образований	2016 г.		2018 г.		2018 в %% к 2016	Прирост численности населения, чел
	тыс. чел.	% к итогу	тыс. чел.	% к итогу		
Всего по Агломерации	2109,3	100,0	2135,6	100,0	101,2	26400,0
в том числе по муниципальным образованиям						
ЯДРО АГЛОМЕРАЦИИ МО "город Екатеринбург"	1 477,7	70,1	1501,7	70,3	101,6	24000
БЛИЖНЯЯ ЗОНА, в т.ч.:	196,9	9,4	201,4	9,4	103,0	4500
Арамильский ГО	18,2	0,9	18,5	0,9	101,6	300
Березовский ГО	74,1	3,5	74,8	3,5	100,9	700
ГО Верхняя Пышма	81,5	3,9	84,1	3,9	103,2	2600
ГО Среднеуральск	23,1	1,1	24,0	1,1	103,9	900
СРЕДНЯЯ ЗОНА, в т.ч.:	432,1	20,4	430,1	20,2	100,0	-2100*
ГО Ревда	64,0	3,0	64,3	3,0	100,5	300
ГО Первоуральск	148,5	7,0	146,5	6,9	98,7	-2000
ГО Дегтярск	16,1	0,8	16,1	0,8	100,0	0,0
Сысертский ГО	62,5	3,0	62,1	2,9	99,4	- 400
Полевской ГО	70,4	3,3	69,7	3,3	94,2	- 700
Белоярский ГО	34,4	1,6	35,1	1,6	102,0	700

Наименования муниципальных образований	2016 г.		2018 г.		2018 в %% к 2016	Прирост численности населения, чел
	тыс. чел.	% к итогу	тыс. чел.	% к итогу		
ГО Заречный	31,2	1,5	31,2	1,5	100,0	0,0
ГО Верхнее Дуброво	5,0	0,2	5,1	0,2	102,0	100

**с учётом МО «Посёлок Уральский»*

Основные количественные параметры Агломерации и тренды (на 01.01.2018 за период 2016-2018 гг.):

- Площадь территории – 11847 кв. км, или 6,1% площади территории Свердловской области;
- Численность населения – 2135,6 тыс. чел., или 49,4% всей численности населения области (48,7% - на 01.01.2016);
- Плотность населения – 180 чел./км^2, а в среднем по области – 22 чел./км^2;
- Уровень урбанизации – доля городского населения в общей численности населения Агломерации составляет 92,1%; по области в целом – 84,8%;
- Уровень концентрации населения в Ядре Агломерации достигает 70,3% (70,1% - на 01.01.2016)
- В динамике численности населения Агломерации в целом наблюдается повышательный тренд, с темпом роста – 101,2%, в том числе в Ядре Агломерации – 101,6%; на территории Ближней зоны – 103,0%; на территории Средней зоны – практически стабильно
- За период 2016-2018 гг. на 24 тыс. чел. увеличило своё население муниципальное образование «город Екатеринбург» (это население одного малого города); положительный прирост населения имели ещё 9 городских округов, более всего – Верхняя Пышма (2600 чел); уменьшили численность населения 3 муниципальных образования Средней зоны: это Полевской городской округ, Сысертский городской округ и городской округ Первоуральск (соответственно, на 700,400 и 2000 человек).

Оценка

Приведенные параметры характеризуют сложившуюся на территории Свердловской области Екатеринбургскую агломерацию как крупнейшую, полноценную моноцентрическую агломерацию РФ, с высокими значениями основных градостроительных характеристик, с повышательным трендом в динамике численности населения, с центростремительным вектором развития.

Наблюдается высокий уровень концентрации демографических ресурсов на территории Агломерации, в том числе на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

Наблюдаются более высокие темпы роста численности населения в Ближней зоне Агломерации, при относительно высоком абсолютном

приросте численности населения по муниципальному образованию «город Екатеринбург».

Расселение

Екатеринбургская агломерация представляет собой сложную систему расселения (с ареалами группового расселения), имеющую глубокие корни в историческом генезисе горнопромышленной экономической базы и горнозаводского расселения, с огромным влиянием исторических процессов формирования и развития транспортной системы региона и транспортной инфраструктуры территории сложившейся Агломерации. При этом доминирующее значение имело и имеет наличие столичного центра – города Екатеринбурга, межрегионального центра в системе расселения Уральского региона.

Екатеринбургскую агломерацию можно определить, как городскую агломерацию, с широкой городской сетью, которая включает 13 городских поселений (11 городов и 2 ПГТ), в том числе:

- Город-миллионник Екатеринбург (1,50 млн. чел.);
- 1 большой город – Первоуральск (123,6 тыс. чел.);
- 4 средних города – Верхняя Пышма (70,2 тыс. чел.), Полевской (61,9 тыс. чел.), Ревда (62,7 тыс. чел.), Березовский (57,9 тыс. чел.);
- 5 малых городов – Заречный (27,6 тыс. чел.), Среднеуральск (23,3 тыс. чел.) Сысерть (21,1 тыс. чел.), Дегтярск (16,0 тыс. чел.) Арамиль (15,3 тыс. чел.);
- Поселки городского типа – Белоярский (11,9 тыс. чел.), Верхнее Дуброво (5,1 тыс. чел.).

Среди городов Агломерации – город-миллионник, многофункциональный, с широким спектром диверсификации отраслевой структуры экономики, с высоким экономическим, социально-культурным и научно-образовательным потенциалом, растущий и развивающийся город Екатеринбург, притягивающий трудовые ресурсы, инвестиции, компетенции, бизнес. Один из важнейших стратегических центров РФ.

Среди городов Агломерации – город Заречный, научный и производственный центр атомной промышленности, входил в тройку крупнейших исследовательских ядерных центров СССР.

Города Агломерации – Первоуральск, Полевской, Ревда и Верхняя Пышма включены в Перечень монопрофильных городов РФ[8].

Все городские поселения, без исключения, выполняют промышленные функции и являются в большей своей части промышленными центрами, а также центрами муниципальных образований - городских округов.

Промышленная специализация городских поселений – ведущая специализация экономической базы городских поселений Агломерации, сохраняет исторически традиционные отрасли промышленности и развивает

[8] Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р

новые, наукоёмкие, высокотехнологичные производства: горнодобывающая, чёрная и цветная металлургия, машиностроение (тяжёлое, точное, транспортное, электротехническое, химическое машиностроение, авиастроение, станкостроение и многие др.), приборостроение, энергетика (в т.ч. ядерная), атомная промышленность (в т.ч. производство ядерных материалов), химическая, промышленность строительных материалов, медицинская промышленность и др.

Промышленная специализация городских поселений Агломерации имеет национально значимую военно-промышленную и экспортную ориентацию, с использованием наукоёмких технологий, а также имеет большие перспективы перехода на новые виды промышленной деятельности, с использованием компьютерных и цифровых технологий.

Сельское население и расселение. Несмотря на высокий уровень урбанизации территории Агломерации, при относительно низкой доле сельского населения (7,9%), место Агломерации в сельском расселении Свердловской области относительно высоко.

Сельская поселенческая сеть Агломерации включает 281 сельских населённых пункта (далее СНП), или 2/3 всех СНП региона, и более четверти сельского населения Свердловской области. При этом только 11 сельских населённых пунктов (около 4%) – без населения и с числом жителей до 10 человек.

В Агломерации, среди муниципальных образований, с относительно высокой долей сельских населённых пунктов и сельского населения в общем числе СНП и общей численности населения:

- Белоярский городской округ, соответственно, - 16% СНП и 13% сельских жителей Агломерации;
- Сысертский городской округ, соответственно, - 13% и 25%;
- Городской округ Первоуральск, соответственно, - 11% СНП и 14%. сельских жителей Агломерации.

Доля муниципального образования «город Екатеринбург» в общем числе СНП Агломерации – 6,4% и в общей численности сельского населения Агломерации – 2,2%.

В общей системе расселения, СНП выполняют социально значимые функции: агропромышленные, функции по обслуживанию хозяйства и населения городов, прежде всего, больших, рекреационные функции. Кроме того, сельские территории являются источником пополнения трудовых ресурсов городских поселений и земельных ресурсов для городского жилищного строительства, строительства межмуниципальных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, создания агропромышленных и индустриальных парков.

Важная черта расселения на территории Агломерации - масштабное садово-дачное и коттеджное строительство. За последние 6 лет на территории агломерации построено 3,1 млн. $м^2$ малоэтажных жилых домов, что составляет порядка 1/3 от общего объема нового жилищного

строительства, с существенной долей дач и коттеджей. Лидерами по этому виду застройки являются Белоярский и Сысертский городские округа. Основные зоны коттеджной застройки расположены в радиусе 30 км от центра Екатеринбурга.

Оценка:

Система расселения Екатеринбургской агломерации является неотъемлемой частью региональной системы расселения, с её ядром – г. Екатеринбургом, с полуторамиллионным населением, с многофункциональной экономической базой, с промышленной специализацией регионального, странового и международного уровня, стратегического значения. Формирует тесные агломерационные связи, прежде всего на основе устойчивой трудовой маятниковой миграции и производственной кооперации

Включает также сеть городских поселений разных типов и категорий, многих промышленных специализаций, а также сеть сельских поселений, дополняющие территорию Агломерации агропромышленными функциями, функциями по обслуживанию населения и хозяйства городов.

Территория Агломерации в целом имеет высокий уровень плотности населения, при значительной дифференциации по муниципальным образованиям (от 27 чел./км^2 по Белоярскому городскому округу до 617 чел/км^2 по Арамильскому городскому округу, при 180 чел/км^2 в среднем по Агломерации; 1314 чел/км^2 – муниципальному образованию «город Екатеринбург»).

Следует отметить более высокие темпы роста численности населения для городских округов, входящих в Ближнюю зону Агломерации, в сравнении с Ядром агломерации и Средней зоной, что крайне важно с градостроительных позиций. При этом высокий абсолютный прирост численности населения был в ядре Агломерации – муниципальном образовании «город Екатеринбург».

Экономическая база

Экономическая база Екатеринбургской агломерации, при наличии широко диверсифицированной структуры, представлена, прежде всего, мощным промышленным комплексом, в сочетании с научно-технологическим потенциалом.

Промышленное производство

Основные параметры, специализации и территориальная организация

Промышленность Екатеринбургской агломерации характеризуется следующими количественные параметрами (2018 г., 2015-2018 гг.):

- Объем отгруженных товаров и услуг – 2265,8 млрд. руб., с устойчивой динамикой роста, с темпом роста 156,0% (в целом по области – 144,7%);
- Доля Агломерации в территориальной структуре промышленных видов деятельности Свердловской области – 71,8%;
- Доля муниципального образования «город Екатеринбург», Ядра агломерации, в территориальной структуре промышленных видов деятельности Агломерации – 58,8%, с трендом снижения позиций муниципального образования (в 2014 г. – 63,7%);
- Доля обрабатывающих производств в структуре промышленности Екатеринбургской агломерации – около 84%, с трендом усиления позиций в промышленности Агломерации (в 2014 г. – 74%);
- В структуре обрабатывающей промышленности: доля предприятий металлургии – 51%; машиностроения – 9,9%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 8,7%, производство пищевых продуктов, включая напитки – 6,8%. Структура обрабатывающей промышленности Екатеринбургской агломерации во многом определяет структуру промышленности Свердловской области. Существенный объем выпуска высокотехнологичной продукции обеспечивают предприятия ОПК, с высокой инновационной активностью;
- Муниципальные образования-лидеры, с относительно высоким промышленным потенциалом: городского округа Екатеринбург, городской округ Верхняя Пышма и городской округ Первоуральск (с трендом увеличением объёмов производства).
- Муниципальные образования-аутсайдеры, с пониженным промышленным потенциалом: Белоярский городской округ, Сысертский городской округ, Арамильский городской округ, городской округ Дегтярск, городской округ Среднеуральск и городской округ Верхнее Дуброво (с отсутствием тренда увеличения объёмов производства).

Промышленные специализации территорий Агломерации имеют глубоко индустриальный характер, с широким диапазоном отраслей и производств, формирующие широкие и устойчивые агломерационные (кооперационные) отраслевые и межотраслевые связи, представлены крупными производствами, в т.ч. странового и международного уровня, с высоким уровнем концентрации в Ядре Агломерации (Таблицы 1.3-1.5)

Екатеринбургская агломерация является важным центром обрабатывающей промышленности, и не только в масштабе Свердловского

региона, но и в масштабах страны. Основными отраслями специализации являются металлургия, машиностроение, химическая промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, медицинская промышленность. Менее значима добывающая промышленность.

В большей части муниципальных образований (в десяти городских округах) Агломерации промышленность специализируется на обрабатывающих производствах, представленных, в первую очередь, металлургией, машиностроением, химическими производствами и производством строительных материалов.

Промышленные производства представляют на территориях Агломерации основу для кластерных инициатив и возможных современных инновационных и высокотехнологичных форм организации производства и управления, в том числе цифровой трансформации и роботизации.

Многие промышленные предприятия и организации Агломерации являются национальными лидерами в соответствующих промышленных видах деятельности РФ.

Размещение и развитие промышленных предприятий и производств на территории Агломерации оказывает решающее влияние на территориальную организацию и градостроительную деятельность в целом, формируют ограничения и возможности эффективного развития территории Агломерации, определяют устойчивость экономического каркаса территории.

Промышленный потенциал Екатеринбургской агломерации определяет масштабы и значимость Агломерации как центра экономического роста Уральского региона и РФ в целом.

Визуализация промышленного потенциала Агломерации, сложившихся специализаций и территориальной организации промышленности проведена посредством табличных форм.

В таблицах 1.4-1.5, в общем виде, представлены:

- масштабы промышленного потенциала – по наличию крупных предприятий,
- специализации промышленного производства – по отраслевой принадлежности и ассортименту производимой продукции,
- возможность широкой кооперации – по характеру производимой продукции,
- присутствие в отрасли крупных российских холдингов – по названиям,
- территориальная организация промышленности - по местоположению предприятий на территории Агломерации, в конкретных городских округах, в соответствующих зонах Агломерации.

Подавляющая часть крупных предприятий Свердловской области принадлежат крупным общероссийским холдингам, определяющим на данном этапе стратегии развития главных промышленных специализаций региона в целом и крупных промышленных предприятий в отдельности, а, следовательно, определяющие промышленную политику, а также

территориальную организацию промышленного комплекса на территории региона и Екатеринбургской агломерации[9].

Наличие разного типа холдингов на территории Екатеринбургской агломерации является существенным фактором развития и территориальной организации промышленного комплекса Агломерации.

Оценка

Мощный, широко и глубоко диверсифицированный, экспортно ориентированный, стратегического значения, промышленный потенциал Екатеринбургской агломерации определяет масштабы и значимость Екатеринбургской агломерации как центра экономического роста Уральского региона и РФ в целом.

Промышленные производства остаются основным местом приложения труда и занятости населения

Территориальная организация промышленности остаётся действенным фактором размещения населения, формирования расселенческого каркаса Агломерации.

[9] На территории Агломерации действуют три группы холдингов: с преобладание государственного участия, реализующие крупные производственные и инфраструктурные проекты; холдинги оборонно-промышленного комплекса и частные холдинги. Холдинги с госучастием являются фактически естественными монополистами, работают на специфических рынках, с ограниченной конкуренцией.

Холдинги ОПК решают стратегические задачи обороноспособности страны, и сильно зависят от бюджетного финансирования. Частные холдинги занимают большую часть экономики, ставят перед собой цели связанные с ростом эффективности, конкурентоспособности и прибыльности.

Таблица 1.3. Размещение крупных промышленных предприятий на территории муниципального образования «город Екатеринбург» - Ядра Агломерации, в отраслевом разрезе [10]

Отрасль, комплекс	Предприятия, холдинги
Добыча полезных ископаемых	ЗАО «Нерудсервис»; ООО «Дробильно-сортировочное предприятие»
Энергетика	ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», **ОАО «ЕЭС России»**
Машиностроительный комплекс	ПАО «Уралмаш» (горно-металлургическое машиностроение), **ООО Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС»**; АО «Уралтрансмаш» (трамвайные вагоны, нефтяное оборудование, спецпродукция), **ГК Ростех;** АО «ЗАВОД №9», **ГК Ростех;** ПАО «МЗИК» «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина г. Екатеринбург» (оборудование, техника гражданского и военного назначения), **Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;** АО «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина» **ГК Ростех;** АО «Уральский завод гражданской авиации» (производство авиационной техники); АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (производство медицинского оборудования), **Холдинг «Швабе» оптико-электронные системы и комплексы военного назначения и гражданского приборостроения;** АО «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (производство средств автоматизации); АО «Уральский турбинный завод» (производство турбин для энергетики), **Группа компаний «РЕНОВА»;** «Завод УРБО» - филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (нефтяные буровые под ключ); АО «Группа СвердловЭлектро» (производство электротехнической продукции); ООО «Уральский дизельмоторный завод» (производство дизелей), **АО «Синара-Транспортные Машины» («СТМ»);** АО «Уральский компрессорный завод» (производство компрессорного оборудования); АО «Уралкабель» (производство кабельной продукции), **Группа УГМК;** ПАО «Уралхиммаш» (производство машиностроительного оборудования), **«Объединенные машиностроительные заводы» ОМЗ;** АО «Уральский приборостроительный завод» (производство электронного оборудования), **Концерн радиоэлектронные технологии (КРЭТ);** АО «Уралэлектротяжмаш» (производство электротехнической продукции), **ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (ХОЛДИНГ)»;** ЗАО «Завод ЭМА» (производство осветительной медицинской техники); ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» (лазерная механообработка); ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (производство трансформаторов); ОАО «Свердловский инструментальный завод» (производство промышленного инструмента); ООО «Корпорация «Пумори» (производство станков); ООО «Нефтегидроприводы Конькова» (производство буровых); ООО «Сибеко» (производство автосидений); ООО «Униматик» (производство промышленного оборудования и систем автоматизации; ООО «Фотек» (производство медицинской техники);

[10] Основной источник: «Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года», утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 №383-ПП

Отрасль, комплекс	Предприятия, холдинги
	ООО Фирма «Тритон-Электроникс» (производство медицинской техники)
Металлургическая промышленность	ООО "Уральский металлургический завод», **«Объединенные машиностроительные заводы»;** ЗАО «Русская медная компания» (добыча, обогащение руды, переработка и производство меди); ООО «ВИЗ-Сталь» (производство трансформаторной стали), входит в **группу НЛМК (ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат)»;** ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»; ООО «Вторчермет НЛМК Урал»; ТМК «Нефтегазсервис» (изготовление и ремонт насосно-компрессорных и обсадных труб); ООО «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» (продажа лома цветных и чёрных металлов, медной продукции)
Химический комплекс	ООО «Уралшина»; ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий»; АО «Уралэластотехника»; Филиал ООО «Юнилевер Русь»; ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений»; ОАО «Уралбиофарм»
Медицинская промышленность	ООО «Мединн» (выпуск атравматических хирургических игл с синтетическими рассасывающимися нитями)
Лёгкая промышленность	ООО «СП Зартекс» (производство крученой пропиленовой нити, использующейся в производстве коврового покрытия); ООО «Свердловский камвольный комбинат» (изготовление камвольных тканей, флиса); ООО «Пальметта» (производство женского нижнего белья); ООО «Гигиена» (средства женской гигиены); ООО «Юниформ Ателье» (корпоративная, спортивная одежда)
Деревообрабатывающая	ГК «АСМ» (производство мебели)

Таблица 1.4. Размещение крупных промышленных предприятий на территории Ближней зоны Агломерации, в отраслевом разрезе[11]

Муниципальные образования – городские округа			
Арамильский	**Березовский**	**Верхняя Пышма**	**Среднеуральский**
Добыча полезных ископаемых			
	ООО «Березовский рудник» (золото, серебро); ГУП СО «Монетный щебеночный завод»		
Энергетика			
			«Среднеуральская ГРЭС» (ПАО «Энел Россия»).
Машиностроительный комплекс			
Арамильский авиационно-ремонтный завод (ААРЗ), ООО «ТПГ «Солид», ООО «Силур»	АО НПО «ИНТРОТЕСТ» (производство систем безопасности); ООО «Березовский ремонтно-механический завод»; ООО «Березовский завод автоприцепов» (ООО «БЗАП»)	ООО «Уральские локомотивы» (производство железнодорожных локомотивов, производство электропоездов Desiro RUS «Ласточка»), **АО «Синара-Транспортные Машины»**	ООО «СУЗМК-ЭНЕРГО» (строительство газогенераторного и котельного оборудования); ООО «ПФ «Электрические машины»
Металлургическая промышленность			
ООО "Арамильский завод металлоконструкций» (ООО «АЗМК»)	ТОСП АО «НЛМК-Урал»; ООО «НЛМК-Метиз»;	ООО «УГМК-ОЦМ» (АО «Екатеринбургский завод ОЦМ), **Группа УГМК**[12]; ЗАО «УГМК - ВТОРЦВЕТМЕТ» (ЗАО «УГМК - ВЦМ»), **Группа УГМК**; АО «Уралэлектромедь»[13], **Группа УГМК;** АО «Уралредмет», **Группа УГМК;** ООО «Компания Металл профиль» (металлоконструкции)	
Промышленности строительных материалов			
	ООО «Урало-Сибирская профильная компания»; ЗАО «Завод модульных конструкций «Магнум» (металлоконструкции)		

[11] Основной источник: «Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года», утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 №383-ПП

12 Холдинг «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) - первый в России и девятый в мире по величине производитель меди

13 Одно из крупнейших предприятий в Европе по электролизу и рафинированию меди

Муниципальные образования – городские округа			
Арамильский	**Березовский**	**Верхняя Пышма**	**Среднеуральский**
Химический комплекс			
ООО «Уралтермопласт», **ЗАО «Научно-производственный холдинг ВМП»**; ООО «Монди Арамиль»; ООО «Уральские полимерные технологии»	ООО «ЛКЗ БРОЗЭКС»	ОАО «Уральский завод химических реактивов	
Медицинская промышленность			
ООО «Урал Кожа» (изделия из натуральной кожи)	АО «Берёзовский фармацевтический завод»		
Лёгкая промышленность			
ООО «Урал Кожа» (изделия из натуральной кожи)			
Пищевая			
		«Верхнепышминский молочный завод», **ООО «УГМК-Агро»**	

Таблица 1.5. Размещение крупных промышленных предприятий на территории Средней зоны Агломерации, в отраслевом разрезе[14]

Муниципальные образования – городские округа							
Белоярский	**Верхнее Дуброво**	**Дегтярск**	**Заречный**	**Первоуральск**	**Полевской**	**Ревда**	**Сысертский**
Энергетика							
			«Белоярская АЭС», филиал **ОАО «Концерн Росэнергоатом»**; АО «Институт реакторных материалов» (производство ядерных материалов), **ОАО «Концерн Росэнергоатом**				

[14] Источник: «Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года», УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 № 383-ПП

Муниципальные образования – городские округа							
Белоярский	**Верхнее Дуброво**	**Дегтярск**	**Заречный**	**Первоуральск**	**Полевской**	**Ревда**	**Сысертский**
Добыча полезных ископаемых							
		ООО «Уральское карьероуправление» (добыча природного камня)		ОАО «Первоуральское рудоуправление (производство щебня, песчано-щебеночной смеси и железорудного концентрата), **ОАО «Уралтрубпром»**	ОАО «Уралгидромедь»		ООО "Мраморгаз" (добыча блоков натурального камня и производство изделий из природного камня)
Машиностроительный комплекс							
		Дегтярский машиностроительный завод (оборудование для нефтехимической, газовой промышленности, энергетики, металлургии, стройиндустрии, ЖКХ и других отраслей), **ПО «Уралхиммаш»;** ЗАО «Урал-техфильтр – Инжиниринг»		ЗАО «Уралтермосвар» (производство сварочного оборудования); ООО «Уником»	ООО «Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника»	ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий», ООО «Режевское предприятие «Элтиз»	АО «Уралгидромаш»; ОАО «Уральский приборостроительный завод»; ООО «Бобровский изоляционный завод»; ООО «ЛабараРус»; ООО «Умекон»
Металлургическая промышленность							
ООО «Грайф Пермь» (производство металлических изделий)	ОАО «Косулинский абразивный завод» (производство абразивных инструментов и ПЭТ-ленты)			ОАО «Уральский трубный завод» (производитель электросварных труб и продукции для строительной отрасли), **Уралтрубпром;** АО	ПАО «Северский трубный завод», «**ТМК Групп**» - «**Трубная металлургическая компания**»; ООО «ГК Уральский завод горячего	ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (производство черновой меди), **ГМК-Холдинг**, АО «НЛМК-Урал» (электро-сталелитейное производство);	ЗАО «ВИП» - литейно-механический завод (литьё чугуна)

Муниципальные образования – городские округа							
Белоярский	**Верхнее Дуброво**	**Дегтярск**	**Заречный**	**Первоуральск**	**Полевской**	**Ревда**	**Сысертский**
				«Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ»)[15], **Группа ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод);** ОАО «Динур» (огнеупорные материалы)	цинкования»; ЗАО «ТМК-КПВ» (производство электросварных прямошовных труб нефтегазового сортамента) **ООО «Полимет»**	ПАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», **УГМК-ОЦМ**	
Химический комплекс							
			ООО «ПК Контур»; ООО «УралАктив»	АО «Русский хром 1915» (производство хромовых соединений технической и реактивной квалификации), **MIDURAL GROUP**[16]			ПАО «Ключевский завод ферросплавов» (выпускает гамму уникальных ферросплавов и лигатур, получаемых методом восстановления металлов из их кислородных и иных соединений), **MIDURAL GROUP;** ООО «Ключевская обогатительная фабрика» («КОФ») (производство инновационных видов продукции плавленых

[15] Одно из крупнейших предприятий РФ и Европы по выпуску стальных труб

[16] MIDURAL GROUP – это вертикально интегрированный химико-металлургический комплекс предприятий

Муниципальные образования – городские округа							
Белоярский	**Верхнее Дуброво**	**Дегтярск**	**Заречный**	**Первоуральск**	**Полевской**	**Ревда**	**Сысертский**
							материалов для металлургии и индустрии огнеупоров)
Промышленность строительных материалов							
ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» (производство асбестового картона, строительных растворов)					ООО «ОМИА Урал» (завод по производству мраморных наполнителей) АО «Компания «Пиастрелла»	ОАО «Ревдинский кирпичный завод», УГМК-**Холдинг**	ЗАО «Известь Сысерти» (производство извести строительной и извести металлургической)
Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность							
							ЗАО «Форлекс» (лесозаготовки, производство пиломатериалов)
Лёгкая промышленность							
					ООО «Уралспецзащита» (спецодежда)		
Художественные народные промыслы							
							ООО «Фарфор Сысерти»[17]

[17] Сысертский фарфор – это качественный имиджевый продукт и культурная ценность Урала и России

Сельское хозяйство

На высоко урбанизированной территории Екатеринбургской агломерации, с преимущественной промышленной специализацией экономической базы, роль сельского хозяйства в экономике относительно не велика. Но сельское хозяйство – это отрасль экономики с важными социальными функциями, обеспечивающая занятость сельского населения, и в то же время дающая необходимые продукты здорового питания («первой свежести») для жителей Агломерации.

Основные параметры и характеристики сельскохозяйственного производства, 2014-2017 гг.:

- Объем производства продукции сельского хозяйства – 17,2 млрд. руб. (2017), с повышательным трендом за 2014-2017 гг. (120%);
- Доля Агломерации в общем объёме сельскохозяйственного производства области составляла в разные годы 10-13%; доля сельскохозяйственных предприятий, расположенных в пределах Екатеринбургской агломерации, в общем объеме выручки предприятий сельского хозяйства Свердловской области также невелика;
- Только в 5 муниципальных образованиях (муниципальное образование «город Екатеринбург», Белоярский городской округ, Сысертский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Первоуральск) есть крупные производители сельскохозяйственной продукции, но каждый из городских округов агломерации ее производит;
- Преобладающие специализации: птицеводство и овощеводство (муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Среднеуральск); картофелеводство (Белоярский городской округ), производство молока, зерна и картофеля (Сысертский городской округ); молочное животноводство и производство зерновых (городской округ Первоуральск);
- Лидирующие позиции по производству продукции сельского хозяйства занимают: Белоярский городской округ, городской округ Первоуральск, Сысертский городской округ и городской округ Среднеуральск, а также муниципальное образование «город Екатеринбург»
- На территории Агломерации приходится 9,1% площади земель сельскохозяйственного назначения области, из них 2/3 – сельскохозяйственные угодья, но более 70% всего сельскохозяйственного клина для производства сельскохозяйственной продукции не используется (по сельскохозяйственной переписи 2016 г.).

Инвестиции

Екатеринбургская агломерация является наиболее инвестиционно привлекательной территорией Свердловской области.

Основные количественные параметры, 2018 г.:

- Объём инвестиций в основной капитал Агломерации – 166,8 млрд. руб., или примерно 44% в общем объеме инвестиций в основной капитал региона;

- Объём инвестиций в основной капитал муниципального образования «город Екатеринбург», Ядро Агломерации – 137,8 млрд. руб., с долей инвестиций в общем объёме Агломерации – 83%.

Научно-технологический потенциал

Высокий научно–технологичный потенциал Екатеринбургской агломерации взаимосвязан с высоким промышленным потенциалом, является движущей силой его развития и роста, технологической и цифровой трансформации.

Определяется, в первую очередь, высоким научно-образовательным потенциалом и развивающейся инновационной инфраструктурой

Научно-образовательный потенциал Агломерации характеризуется наличием высших учебных заведений, организаций науки и научного обслуживания, а также научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами предприятий и организаций.

Преобладающая часть научно-образовательного потенциала Свердловской области сосредоточена на территории города Екатеринбурга.

Инновационная инфраструктура Агломерации характеризуется сетью высокотехнологичных форм организации территории, включая особые экономические зоны (ОЭЗ), кластеры, технопарки и индустриальные (промышленные) парки.

На современном этапе (на начало 2020 г.) создана ОЭЗ «Титановая долина», формируются 6 инновационных территориальных кластеров, создано 25 индустриальных (промышленных) парков и технопарков.

Визуализация научно-технологичного потенциала проведена посредством количественных характеристик научно-образовательной сферы и инновационной сферы, наличия критической массы организаций и учреждений науки, образования, научных центров, компаний – участников, формирующих ОЭЗ, кластеры, технопарки, индустриальные зоны, транспортно-логистические центры.

В Свердловской области 109 организаций профессионально заняты научными исследованиями и разработками, в том числе:

- 24 научные организации (21 научное учреждение УрО РАН, 3 научных учреждения Российской академии сельскохозяйственных наук);
- 25 отраслевых научно-исследовательских институтов;
- 25 вузов, где обучается более 121 тыс. студентов (более 36% от общего числа студентов в Уральском федеральном округе);
- 35 промышленных предприятий (в том числе ОПК), выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы[18].

На территории Свердловской области базируется федеральный университет – ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им Б.Н. Ельцина», являющийся ядром инновационной активности Свердловской области.

[18] Источник: здесь и ниже, - «Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года», утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 №383-ПП

Более 21 тыс. человек заняты в секторе исследований и разработок, что составляет 1% от численности экономически активного населения Свердловской области и 3% от общего числа работников, выполняющих научные исследования и разработки в Российской Федерации.

Из общего числа занятых научными исследованиями и разработками 9305 человек являются исследователями, в том числе 41 академик РАН, 73 члена-корреспондента РАН, 644 доктора наук, 2030 кандидатов наук, 2147 аспирантов и 67 докторантов вносят свой вклад в развитие науки и формируют интеллектуальный потенциал Свердловской области.

Согласно официальным данным Росстата, доля организаций Свердловской области, осуществляющих технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций в 2017 году составляет 9,6%.

Среди предприятий 41 обрабатывающей промышленности доля инновационно-активных составляет 16,8% против 15,1% в целом по Российской Федерации[19].

В составе научно-технологичного потенциала Екатеринбургской агломерации научно-исследовательские и проектные организации, ориентированные на перспективы промышленного комплекса Уральского региона, других промышленных регионов РФ:

- Научно-инженерный центр «Надежность и ресурс больших систем и машин» Уральского отделения РАН;
- АО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт»;
- АО «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» (Госкорпорация Росатом);
- АО «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом»;
- АО «Уралгипромез»;
- АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горного и обогатительного машиностроения»;
- ОАО «Уральский институт металлов»;
- Уральское отделение АО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»;
- ОАО «Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники»;
- ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых».

Особое значение для развития Екатеринбургской агломерации имеет сеть инновационных территориальных структур, способствующих усилению внутри агломерационной связанности территории Агломерации, а проекты по их созданию являются крупными агломерационными проектами. При этом важна их

[19] Источник: «Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года», утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 № 383-ПП

специализация, число и статус резидентов (компаний), местоположение, инфраструктурная обеспеченность, объемы инвестиций.

В рамках настоящего раздела визуализация инновационных территориальных структур представлена, прежде всего, перечнем таких структур, специализацией и составом компаний–участников, характеризующих в целом инновационный потенциал Агломерации.

Особые экономические зоны

ОЭЗ «Титановая долина». В августе 2018 г. на территории муниципальных образований Сысертский городской округ и «город Екатеринбург» создана вторая площадка ОЭЗ «Титановая долина» – «Уктус». Якорный резидент – АО «Уральский завод гражданской авиации» – одно из крупнейших авиаремонтных предприятий Российской Федерации.

Приоритетные отрасли – производство структурных элементов для самолетостроения, сборка подузлов для авиастроения, финальная сборка авиационной техники, приборо-, машиностроение и производство изделий для медицины, высокотехнологичное машиностроение и робототехника

Инновационные территориальные кластеры:

- «Титановый кластер Свердловской области»,
- «Уральский строительный кластер»,
- «Уральский приборостроительный кластер»,
- «Уральский энергомашиностроительный кластер»,
- «Уральский биомедицинский кластер»,
- «Кластер производителей ЖБИ».

Кластеры находятся в разной стадии формирования и развития.

Число и состав компаний, участвующих в кластерной деятельности, показывают большие возможности развития и модернизации промышленности и территории Агломерации на основе кооперации и координации науки и бизнеса, коммерциализации науки и научных исследований, инновационной деятельности (Таблица 1.6).

Таблица 1.6. Перечень и состав компаний инновационных территориальных кластеров (существующих, реконструируемых, строящихся)

	Наименование кластера	Компании
	Титановый кластер Свердловской области	ОАО Уральский университетский комплекс; ООО Уральский институт сварки-металлургия; ОЭЗ Титановая долина; ОАО Региональный инжиниринговый центр; ЗАО Региональный центр лазерных технологий; ООО "Литейное производство УБМ2»; ОАО Научно-техническое предприятие "Радиалпро"; ООО "Ингимет"; ООО "Скэйлим"; ООО "Уральская фабрика инноваций"; ЗАО «АтомПрофи +»; ОАО Уральский научно-исследовательский технологический институт; УрФУ им. Ельцина
	Уральский строительный кластер	ООО «РТС»; СОГУ «Управление капитального строительства

	Наименование кластера	Компании
		Свердловской области»; ЗАО «Центр подрядов «Атомстройкомплекс»; ЗАО Корпорация «Атомстройкомплекс»; ООО «Стройколорит»; ООО "Строительное управление-свайные работы"; ООО "Стройспецмонтаж-2000"; ООО "Строительная компания "Строймонолит"; ЗАО "Мостинжстрой"; ООО «Жасмин»; ООО "Уралдомноремонт-Екатеринбург"; ООО "ПромГражданСтрой"; ООО "Сервис-путь"; ООО "Строительно-промышленная компания "Монолит"; ЗАО "Уральский транспортный центр"; ООО "ПЖТ-55; ООО «Горностроительный холдинг»; ООО «ПМС «Урал-Развитие»; ООО "Магистраль"; ООО "УралРемПуть"; ООО «ВКО Партнер»; ООО СК «ВТБ Страхование» филиал в г. Екатеринбурге; Свердловское отделение №7003 ОАО "Сбербанк России"; ГАОУ СПО СО "Уральский колледж технологии и предпринимательства"; ООО «Автомобильные… ; ЗАО Проектный институт "Уралгипромез"; ЗАО «Институт Проектстальконструкция»; ООО «Метрострой-ПТС»; ЗАО "Сибирские окна"; ЗАО УЭСК "Корал"; ООО "Агентство недвижимости "Рио-Люкс"; ООО "ЮрТек"; ООО Строительная компания "Лесные традиции"; ООО "Стройразвитие"; ООО «Теплокрепость»; ООО "Компания "Новый дом"; ООО "ВЫСО"; ООО "Строительная компания "Дельта"; ООО "Управление инженерных работ"; ООО Региональное ДРСУ; ООО "Дорожник"; ООО «ПСП «Металлон»; ОАО Строительно-монтажное управление «Уралмаш»; ООО «СК Строймонолит»; ООО «ПСО «Теплит»; ЗАО «Отделстрой»; ООО «Инвестиционностроительная компания»; ЗАО «Исетская строительная компания»; ЗАО «Екатеринбурггорстрой»; ООО «Балтийская строительная компания-54»; ООО "Базис"; ЗАО «Мобиль»; ЛСР-Строительство; ООО «СтройМонтаж»; ООО «Терем»

	Наименование кластера	Компании
.	Уральский приборостроительный кластер	Институт теплофизики УрО РАН; Институт физики металлов им. Н.Михеева УрО РАН; Институт химии твердого тела УрО РАН; ООО СИБНА; ЗАО «АРНОЛЭНД»; Институт машиноведения УрО РАН (ИМАШ УрО РАН); Институт электрофизики УрО РАН; ООО НПВП "ИВА"; ОАО ЗАВОД РАДИОАППАРАТУРЫ; ЗАО «Квадрум»; ООО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АГАВА"; ООО СБЕРЭНЕРГО; ООО ГОРИЗОНТ; ЗАО «Сенсор»; ЗАО "Техсенсор"; ООО ИЦ «УРАЛСЕМИКОНДАКТОР»; Компания TESLA
.	Уральский энергомашиностроительный кластер	ООО "ВИЛДЕН"; ООО "Энергоавтоматика"
.	Уральский биомедицинский кластер	ООО «ИНТЕГРАЦИЯ»; **Nipro PharmaPackaging Ural;** ООО «Холдинг «Юнона»; ООО "УралНанотех"; Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УО РАН (ИОС УрО РАН); ООО «Завод Медсинтез»; ООО Завод "Дизэт"; ООО "ЛабСинтез"; ООО "Мелин-Н"; ООО "Первая детская поликлиника"; ООО "Медика групп"; Химико-технологический институт УрФУ; ООО «БИОТРОНИК Урал»; ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России; Группа компаний «САНЭД» /ООО «ТРОНИТЕК»; ООО «МедикорФарма-Урал»; ООО "Медицинские инновационные решения"; ООО "КволитиМед"; ООО "Уральский медицинский центр"; ООО "ЦАД-95"; Уральский государственный аграрный университет (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ); ООО "Уральская биомедицинская компания"
	Кластер производителей ЖБИ	~~Березовский завод строительных конструкций~~ ООО «ЖБИ 2020» ООО «Завод ЖБИ ПромЭнергоБетон ЛСР.Недвижимость-Урал ООО «Нижне-Исетский завод ЖБИ» Завод Берит

Технопарки, индустриальные парки[20]

Приведенный ниже перечень технопарков и индустриальных парков, их научно-производственная специализация, ориентация на высокие технологии и инновации во всех сферах деятельности также показывают широкие возможности прорыва в технологическом обновлении экономики и в совершенствовании территориальной организации Екатеринбургской Агломерации.

Муниципальное образование «город Екатеринбург»

- Технопарк «Университетский». Специализация – информационные технологии и телекоммуникации; приборостроение и электроника; энергосбережение, энергомашиностроение и альтернативная энергетика; нанотехнологии;
- Научно-производственный «Инновационно-технологический центр «Академический», специализирующийся на инновациях в металлургическом производстве;
- Технопарк «Высокие технологии машиностроения». Специализация – информационные технологии, нанотехнологии, приборостроение и электроника, энергоэффективность, энергосбережение;
- Технопарк «ИнтелНедра». Специализация – выпуск наукоемкой продукции в сфере геологии и геофизики, горного дела, черной и цветной металлургии, горнодобывающего и горноперерабатывающего машиностроения;
- «Уральский лесной технопарк». Специализация – внедрение инновационных технологий в области лесного дела, лесозаготовки и деревообработки;
- Технопарк «Приборостроение». Специализация – инновации в приборостроении;
- Технопарк «Евразийский». Специализация – развитие перспективных направлений, исследований и разработок; маркетинг идей, научных разработок, технологий, изобретений и полезных моделей;
- Научно-производственный парк «Техномет». Специализация – исследования, разработки и внедрение энергосберегающих технологий и материалов в металлургии и машиностроении;
- Технопарк «Аверон». Специализация – разработка и производство стоматологического оборудования, производство паяльного оборудования;
- Технопарк «Авиценна». Специализация – производство медицинской техники и медицинских технологий, информационных и биомеханических технологий*;
- Технопарк «Внедрение». Специализация – проектирование и производство систем вентиляции, оборудования для очистки воды;

[20] В перечень технопарков включена вся сеть технопарков, в т.ч. созданных, но временно утративших статус, или не получивших статус из-за приостановленной регистрации. Рассматривается в данном разделе как потенциал инновационных территориальных структур. Перечень действующих технопарков, соответствующих Реестру технопарков, находящегося в ведении Министерства промышленности и науки СО, приводится в разделе 3.4.2. «Потенциал и перспективы развития муниципальных образований в Екатеринбургской агломерации»

- Технопарк «Уральские технологии». Специализация – многопрофильная деятельность по реализации инновационных идей;
- Технопарк «Торгмаш». Специализация – производство и сбыт строительного оборудования, кровельных изделий, материалов и элементов, торгового и логистического оборудования, электрооборудования и электротехнических изделий, средств реабилитации;
- Технопарк «Лесной». Специализация – производство установок для очистки питьевой воды и промстоков, биотоплива и активированного угля; антисептиков;
- Индустриальный парк «ЕКАД-Южный». Специализация – размещение производственных объектов, складских комплексов, торгово-сервисных предприятий;
- Индустриальный парк «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК». Специализация – мебельное производство, машиностроение, производство электроизделий, приборостроение, производство строительных материалов, металлических и полимерных изделий;
- Индустриальный парк «Уралмаш». Специализация: размещение средних и малых машиностроительных производств, промышленных компонентов, металлообработки;
- Индустриальный парк «PNK Парк Кольцово». Специализация: размещение складских и производственных помещений.

Белоярский городской округ:

- Агропромышленный парк «Шипелово», п. Бруснятское. Специализация – размещение объектов АПК (тепличное хозяйство, овощехранилище, предприятия по производству удобрений и комбикормов, склад минеральных удобрений, логистический комплекс, а также предприятия по переработке сельхозпродукции);
- Индустриальный парк «PNK Парк Косулино», вблизи п. Косулино. Специализация: размещение складских и производственных помещений.

Сысертский городской округ

- Технопарк «Октябрьский». Специализация: размещение объектов промышленного и складского назначения;
- Технопарк «Первомайский». Специализация: размещение объектов промышленного и складского назначения.

Березовский городской округ

- Индустриальный парк «Березовский». Специализация: размещение малых и средних производств с низким потреблением электроэнергии, распределительных центров и логистических комплексов.

Городской округ Заречный

- Технопарк "1993» (объект, связанный с производственной деятельностью);
- Индустриальный парк «Муранитный». Специализация: размещение объектов промышленности и транспортной логистики.

Городской округ Среднеуральск

– Технопарк «Энергия». Специализация: размещение объектов энергетики, энергетического производства, ТЭК.

Оценка. С градостроительных позиций, позиций территориального развития Екатеринбургской агломерации, создание и совершенствование сети территориальных инновационных структур ориентировано на формирование и развитие высокотехнологичных форм организации территории Агломерации.

Общая оценка экономической структуры современной Екатеринбургской агломерации и стартовых условий проектирования развития территории на долгосрочный период. Сложившийся мощный промышленный комплекс в сочетании с научно-технологическим потенциалом продолжает определять и формировать тренды социально-экономического и пространственно-территориального развития Екатеринбургской агломерации, в соответствии с новыми вызовами и национальными приоритетами развития страны и её регионов, в частности, приоритета формирования крупных агломераций как перспективных центров расселения и экономического роста Российской Федерации, территорий социального благополучия.

Важнейшим приоритетом становится цифровая трансформация экономики, внедрение цифровых технологий, в том числе в сферу градостроительства.

2. Сведения о стратегических и программных документах

Для обоснования проектных решений в части социальной и инженерной инфраструктуры использованы следующие стратегические, программные документы и документы территориального планирования:

1. Документы государственного стратегического и территориального планирования Российской Федерации.
2. Документы стратегического планирования Уральского федерального округа.
3. Документы стратегического планирования Свердловской области.
4. Государственные программы Свердловской области.
5. Проекты документов стратегического планирования Свердловской области.
6. Схема территориального планирования Свердловской области.
7. Документы территориального планирования муниципальных образований Екатеринбургской агломерации.

При разработке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации были учтены следующие документы государственного стратегического и территориального планирования РФ (Таблица 2.).

Таблица 2.1. *Документы государственного стратегического и территориального планирования РФ*

№ п/п	Наименование документа
	Национальные и межотраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации
1	Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р)
2	Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р)
3	Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р)
	Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации
	Стратегии
4	Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р)
5	Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р)
6	Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р)
7	Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р)
8	Стратегия развития электросетевого комплекса России (распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р)
9	Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 31.05.2014 № 941-р)
10	Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р)

№ п/п	Наименование документа
	Государственные программы
11	Социальная поддержка граждан (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 296)
12	Развитие физической культуры и спорта (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302)
13	Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317)
14	Энергоэффективность и развитие энергетики (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 321)
15	Развитие атомного энергопромышленного комплекса (постановление Правительства РФ от 02.06.2014 № 506-12)
16	Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 30)
17	Развитие здравоохранения (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640)
18	Развитие образования (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642)
19	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710)
	Документы территориального планирования
	Схемы территориального планирования Российской Федерации
20	Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования (распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 г. № 247-р)
20.1	Проект Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования (дата публикации в ФГИС ТП 19.09.2018г.)
21	Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р в редакции распоряжения Правительства РФ от 23.11.2016 № 2481-р)
22	Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р), с изменениями на 25 июля 2019 года
23	Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта (распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 г. № 2973-р)
23.1	Проект «Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта» (дата публикации в ФГИС ТП 25.03.2018г.)
24	Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения (распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р) с изменениями.
25	Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства (Указ Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 615сс с изменениями.

Документы государственного стратегического планирования Российской Федерации определяют целевые ориентиры, приоритетные направления, основные принципы, целевые показатели, ключевые задачи развития отдельных отраслей экономики, социальной сферы и пространственного развития Российской Федерации в целом, содержат информацию о приоритетных

национальных проектах, при этом вопросы размещения конкретных объектов капитального строительства не рассматриваются.

Государственные программы Российской Федерации определяют цели и приоритетные задачи развития отдельных отраслей, устанавливают целевые показатели, содержат комплекс мероприятий по реализации программ, в т.ч. перечень объектов капитального строительства, реализуемых за счет средств федерального бюджета.

Государственными программами Российской Федерации размещение объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры на территории Екатеринбургской агломерации не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования (распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р) на территории Екатеринбургской агломерации планируется реконструкция (расширение) учебно-лабораторного корпуса и строительство общежития для студентов ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» г. Екатеринбург.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р в редакции распоряжения Правительства РФ от 23.11.2016 № 2481-р) размещение объектов федерального значения на территории Екатеринбургской агломерации не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р) (с изменениями на 25 июля 2019 года) на территории Екатеринбургской агломерации предусматривают модернизацию ТЭС-39 Среднеуральской ГРЭС (г. Среднеуральск) и новое строительство ТЭС-40 Демидовская ТЭС (г. Первоуральск).

В рамках **Схемы территориального планирования Российской Федерации** в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения по отношению к Екатеринбургской агломерации было выявлено несколько приоритетных направлений развития.

Железнодорожный транспорт

В рамках развития железнодорожного транспорта предполагается строительство ВСМ «Казань – Екатеринбург» и Уральской ВСМ «Челябинск – Екатеринбург». Рассмотрим запланированные мероприятия в рамках каждой из программ.

ВСМ «Казань – Екатеринбург»

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью 766 км, со строительством и реконструкцией вокзалов, станций, раздельных пунктов с путевым развитием, а также со строительством рокадных железнодорожных линий со скоростным движением (в рассматриваемую территорию Екатеринбургской агломерации попадают г. Первоуральск и г. Екатеринбург):

1. Реконструкция вокзалов:

Екатеринбург (Екатеринбург-Пассажирский), общая площадь 19 610 кв. м (Свердловская область, г. Екатеринбург);

2. Строительство станций:

Первоуральск ВСМ, общий строительный объем всей инфраструктуры станции 12799,5 куб. м, в том числе вокзал 4333 куб. м (Свердловская область, городской округ Первоуральск);

3. Реконструкция станций:

Шарташ, общий строительный объем всей инфраструктуры станции 269052,6 куб. м (Свердловская область, г. Екатеринбург);

4. Строительство следующих диспетчерских пунктов с пунктами обогрева и путевых постов:

- 1455 км, общий строительный объем 3108,8 куб. м (Свердловская область, городской округ Первоуральский);
- 1507 км, общий строительный объем 5708,8 куб. м (Свердловская область, г. Екатеринбург).

ВСМ «Челябинск – Екатеринбург»

Строительство Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали пропускной способностью 49 пар поездов в сутки, со строительством и реконструкцией следующих вокзалов, станций (г. Екатеринбург, Белоярский, Арамильский, Сысертский городские округа Свердловской области), в том числе:

5. Реконструкция вокзалов:

Екатеринбург (Екатеринбург-Пассажирский) пропускной способностью 9 пар поездов в сутки (Свердловская область, г. Екатеринбург);

6. Реконструкция станции Шарташ пропускной способностью 9 пар поездов в сутки (Свердловская область, г. Екатеринбург);

7. Строительство следующих станций:

- Кольцово-УВСМ пропускной способностью 44 пары поездов в сутки (Свердловская область, г. Екатеринбург);
- Сысерть-УВСМ пропускной способностью 44 пары поездов в сутки (Свердловская область, Сысертский городской округ).

8. Строительство дополнительных главных путей, развитие существующей инфраструктуры на участках:

- Путевка – Богданович протяженностью 90 км (г. Богданович, Богдановичский, Заречный районы, г. Екатеринбург, Белоярский район);
- Богданович – Екатеринбург, строительство третьего железнодорожного пути общего пользования протяженностью 64,8 км (г. Богданович, Богдановичский, Заречный, Белоярский районы).

9. Организация скоростного движения на участках железных дорог:

Екатеринбург - Челябинск протяженностью 271 км (гг. Челябинск, Кыштым, Аргаяшский, Сосновский, Каслинский, Полевской районы, гг. Верхний Уфалей, Екатеринбург).

Автомобильные дороги

В рамках развития автомобильных дорог в рамках Екатеринбургской агломерации рассматривается реконструкция трех дорог:

- Автомобильная дорога 1Р 242 (Р-242) Пермь - Екатеринбург (Свердловская область, г. Екатеринбург, г. Первоуральск, Ревда), реконструкция автомобильной дороги на участке км 325+810 - км 355+161 протяженностью 29,35 км, категория IА.
- Автомобильная дорога 1Р 351 (Р-351) Екатеринбург - Тюмень (Свердловская область, Белоярский район, Заречный районы), реконструкция автомобильной дороги на участках: км 23+100 - км 31+617 протяженностью 8,52 км, категория IА; км 31+617 - км 295+969 протяженностью 245,51 км, категория IБ;
- Автомобильная дорога 1Р 354 (Р-354) Екатеринбург - Шадринск - Курган (Свердловская область, Белоярский район, г. Екатеринбург), реконструкция автомобильной дороги на участке км 32+400 - км 353+700 протяженностью 306,75 км, категория IБ.

Кроме того, предусматривается строительство и реконструкция автомобильных дорог, формирующих систему платных автомагистралей и скоростных дорог:

Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург. Строительство автомобильной дороги категории IА-IБ (г. Первоуральск, Сысертский, район, г. Екатеринбург, г. Ревда, Белоярский район).

Транспортные коридоры, узлы и совмещенные объекты

Развитие транспортного узла в г. Екатеринбурге (Свердловская область) включает в себя следующие объекты:

10. Железнодорожный транспорт - железнодорожная станция Свердловск-Товарный, строительство нового грузового двора на станции, развитие железнодорожной инфраструктуры;

11. Автомобильные дороги - автомобильная развязка на 11-м км Серовского тракта и автомобильный подъезд к объектам транспортно-логистического центра.

Аэропорты

Одним из приоритетных направлений в рамках Стратегии является развитие воздушного транспорта и прилегающей инфраструктуры.

Аэропортовый комплекс «Кольцово»

Реконструкция взлетно-посадочной полосы - 2, пассажирского терминала и других объектов аэропорта, замена светосигнального оборудования в целях увеличения пассажирооборота в 2 раза, устранения негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и обеспечения роста перевозок через аэропорт не менее чем на 500 тыс. пассажиров в год (Свердловская область, г. Екатеринбург). Искусственная взлетно-посадочная полоса - 1 3004х45 м, искусственная взлетно-посадочная полоса - 2 3026х53 м, количество мест стоянки воздушных судов - 67.

Объекты единой системы организации воздушного движения

Предусматривается создание укрупненных центров организации воздушного движения:

Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения, строительство и оснащение, площадь земельного участка до 3000 м^2 (Свердловская область).

Реконструкция и техническое перевооружение комплексом средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи аэропортов

Кольцово, количество вводимых средств - 6 единиц (Свердловская область, г. Екатеринбург).

2.1. Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации

Общие требования к отраслевым документам стратегического планирования Российской Федерации установлены в статье 19 Федерального закона РФ от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2017 г.). В соответствии с ч. 4 статьи 19 указанного Федерального закона к отраслевым документам стратегического планирования Российской Федерации относятся:

1) отраслевые стратегии, в том числе схемы и стратегии развития отраслей экономики и сфер государственного управления;

2) стратегии отдельных сфер социально-экономического развития;

3) иные документы стратегического планирования, которые соответствуют требованиям настоящей статьи и решение о разработке которых принято Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

С целью обоснования размещения объектов капитального строительства регионального значения в проекте внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации учитывались отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации (Таблица 2.).

Таблица 2.2. Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации

№ п/п	Наименование документа
1.	Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р, ред. от 18.10.2018)
2.	Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2020 года (приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23.10.2009 № 965)
3.	Стратегия развития промышленности строительных материалов до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.05.2016 № 868-р, ред. от 23.11.2016)
4.	Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года (приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 07.08.2007 № 311)

№ п/п	Наименование документа
5.	Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года (приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24.09.2009 № 853)
6.	Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 20.09.2018 № 1989-р, ред. от 28.02.2019)
7.	Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 831-р, ред. от 22.02.2019)
8.	Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года (приказ Минпромторга России от 22.02.2011 № 206)
9.	Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 07.07.2017 № 1455-р)
10.	Стратегия развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (приказ Минпромторга России от 31.01.2013 № 118)
11.	Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года (приказ Минпромторга России № 651, Минэнерго России № 172 от 08.04.2014, ред. от 14.01.2016)
12.	Стратегия развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегия развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года (приказ Минпромторга России от 05.05.2014 № 839)
13.	Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года (приказ Минпромторга России от 09.12.2010 № 1150)
14.	Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 17.08.2017 № 1756-р)
15.	Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.04.2012 № 559-р, ред. от 13.01.2017)
16.	Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 года (Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 10.09.2007 г.)
17.	Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р)
18.	Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года (указ Президента РФ от 06.06.2019 г. №254)
19.	Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р)
20.	Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р, ред. от 30.03.2018)
21.	Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642)
22.	Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства (далее также – ЖКХ) в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р, ред. от 18.10.2018)
23.	Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, ред. от 12.05.2018)

Стратегия **инновационного развития** Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р (ред. от 18.10.2018), в качестве основной цели ставит перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь развития.

Ключевые задачи:

- развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
- повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний;
- максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий;
- формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок;
- обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики, а также интеграции России в мировые процессы создания и использования нововведений;
- активизация деятельности по реализации инновационной политики, осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Основными целевыми индикаторами достижения и мониторинга поставленных целей в рамках Стратегии выступают:

- доля организаций, осуществляющих технологические инновации в секторе добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды до 40 %;
- доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций промышленного производства до 15%;
- интенсивности затрат на технологические инновации организаций промышленного производства (доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства) до 2,5%;
- доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства до 25%;
- доли инновационных товаров, работ, услуг, новых для рынка сбыта организаций, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства до 8%;
- доли новых для мирового рынка инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства до 0,28%.
- совокупного уровня инновационной активности организаций промышленного производства (доля организаций промышленного производства, осуществляющих технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем количестве таких организаций) до 60%.

В Стратегии развития **фармацевтической промышленности** на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23.10.2009 № 965, указано, что одной из основных задач является приоритет развития экспортоспособных производств и новых разработок. Документом предусмотрена реализация мер, направленных на развитие конкурентных преимуществ национальной фармацевтической отрасли и осуществление ее перехода на инновационную модель развития. В качестве основных ожидаемых результатов стратегии должны стать:

- увеличение доли продукции отечественного производства в общем объеме потребления на внутреннем рынке до 50% в стоимостном выражении к 2020 году;
- изменение номенклатуры производства лекарственных препаратов, произведенных на территории Российской Федерации, в том числе увеличение доли инновационных препаратов в портфелях локальных производителей до 60% в стоимостном выражении;
- увеличение экспорта фармацевтической продукции в 8 раз по сравнению с 2008 годом;
- обеспечение лекарственной безопасности Российской Федерации согласно перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.
- стимулирование организации производства фармацевтических субстанций на территории Российской Федерации в размере, необходимом для обеспечения выпуска 50% готовых лекарственных форм в денежном выражении, включая не менее 85% по номенклатуре из списка стратегических лекарственных средств.

Стратегия развития **промышленности строительных материалов** до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2016 № 868-р (ред. от 23.11.2016), в качестве задач развития промышленности строительных материалов выделяет следующие:

- формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной (в части спроса и предложения) промышленности строительных материалов инновационного типа, обеспечивающей внутренний и внешний рынки качественной, доступной и энергоэффективной продукцией;
- снижение зависимости отрасли от зарубежных технологий, оборудования и сырьевых компонентов;
- обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан.

Основными показателями достижения указанных целей к 2030 году являются:

- доступность строительных материалов (до 2030 года рост цен на строительные материалы не превысит рост цен на продукцию обрабатывающих производств);

- технологичность строительных материалов (стоимость строительно-монтажных работ на 1 кв. метр площади всех типов зданий сократится на 20 процентов (в сопоставимых ценах) по сравнению с уровнем 2014 года);
- энергоэффективность строительных материалов (расход тепла на отопление жилых домов снизится на 20 процентов по сравнению с уровнем 2014 года);
- конкурентоспособность российских строительных материалов (доля импортных строительных материалов в общем объеме потребления сократится в 3 раза по сравнению с уровнем 2014 года, доля экспортной продукции в производстве вырастет в 3 раза);
- развитие российской машиностроительной базы (доля инвестиций в отечественные машины, оборудование и транспортные средства в общем объеме таких инвестиций вырастет в 1,5 раза).

Стратегия развития **электронной промышленности** России на период до 2025 года, утвержденная приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 07.08.2007 № 311 «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года» планирует к 2025 году обеспечить полное возрождение отечественной электронной промышленности, конкурентоспособной с аналогичными производствами развитых стран, интегрированной с ведущими зарубежными фирмами. При этом приоритетными направлениями развития отрасли являются:

- развитие твердотельной и вакуумной СВЧ-электроники;
- развитие специализированных разработок и производства радиационно стойкой электронной компонентной базы;
- создание микромеханических устройств для систем навигации, автоматического контроля, управления, наведения в средствах вооружений ракетно-космического, авиационного, корабельного базирования, в промышленном оборудовании, в наземных транспортных средствах, для коммутации в высокоскоростных системах передачи информации и для многих других применений;
- разработку базовых технологий СБИС;
- разработку новых поколений электронной компонентной базы;
- разработку базовых технологий и организацию производства кремниевых пластин диаметром 200 мм технологического уровня 0,18 - 0,13 мкм; структур типа «кремний на изоляторе», «кремний на сапфире» диаметром 150 мм и технологического уровня 0,5 - 0,35 мкм; пластин радиационно-облученного кремния диаметром 150 мм для приборов силовой электроники; гетероструктур диаметром 100 - 150 мм с квантовыми эффектами для СВЧ-твердотельной электроники, высокоинтенсивных приборов светотехники, лазеров и специальных матричных приемников; керамических материалов и плат, материалов для пленочных технологий, компонентов и клеев, герметиков для выпуска новых классов радиоэлектронных компонентов и приборов, корпусов и носителей; бессвинцовых сложных композиций для экологически чистой сборки ЭКБ и монтажа в составе РЭА;

– разработку технологий нанесения покрытий и формирования: экологически чистой технологии нанесения гальванопокрытий с замкнутым циклом нейтрализации и утилизации.

Стратегия развития **легкой промышленности** России на период до 2020 года, утвержденная приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24.09.2009 № 853 «Об утверждении Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации» ставит ключевыми задачами в данном направлении достижение доли товаров отечественного производства должна составить не менее 50%, товаров инновационного характера и имеющих патентную защиту (товарный знак, полезная модель) – не менее 46% объема продукции, производимой легкой промышленностью.

Наиболее перспективными направлениями развития легкой промышленности должны стать:

– производство технического, в том числе «умного» текстиля; производство текстильных материалов на основе отечественных термопластичных полимеров с повышенными эксплуатационными свойствами (огнестойкостью, морозостойкостью, масло- и бензостойкостью, долговечностью) для обивки технических и транспортных средств;
– глубокая переработка сырьевых ресурсов (льна, шерсти, хлопка, химических волокон и нитей кожевенного и мехового сырья) с использованием достижений в области биотехнологии, лазерной, радиационной и плазменной технологий, обеспечивающих энерго-ресурсосбережение, рециклинг отходов промышленного производства, переход отрасли на экологически безопасные материалы и ресурсосберегающие технологии;
– производство потребительских товаров нового поколения (трикотаж, одежда, обувь, кожгалантерейные и меховые изделия, ткани и нетканые материалы) с заданными функциональными свойствами (терапевтическими, противоопухолевыми, обезболивающими, противоаллергенными, огнестойкими, биоактивными и др.);
– изготовлению экологически безопасных препаратов и принципиально новых изделий медицинского ассортимента на основе льносодержащих материалов с пролонгированным действием лекарственных препаратов (лечебных биологически активных композиционных послойно комбинированных перевязочных средств; тканей для нательного белья рожениц; до- и послеродовых предметов женского туалета; реабилитационных корсажей, повязок, марли, бинтов, и т.п.); комплектов для новорожденных, медицинской ваты, лечебной, ортопедической и специальной обуви и других изделий, обеспечивающих здоровье и более высокое качество жизни человека и не имеющих аналогов за рубежом;
– изготовление изделий из натуральных кож и меха, искусственных и декоративно-отделочных материалов в целях создания безопасной и комфортной среды обитания человека;

– выпуск продукции технического и оборонного назначения: камуфляжные, огне- и термостойкие ткани для укрытия техники; токопроводящие текстильные материалы нового класса; средства индивидуальной и групповой защиты людей, работающих в экстремальных условиях, в аварийных и других ситуациях; пожарные рукава; фильтры и др.

Стратегия развития **лесного комплекса** Российской Федерации до 2030 года утвержденная распоряжением Правительства РФ от 20.09.2018 № 1989-р «Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» ставит ключевыми задачами в области развития лесопромышленного комплекса повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности и вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие России.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

– поддержка проектов развития перерабатывающих производств;
– стимулирование спроса и развитие рынков сбыта;
– обеспечение доступности существующей сырьевой базы;
– развитие кадрового, технологического и научного потенциала.

В соответствии со Стратегией развития **автомобильной промышленности** Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 831-р «Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года» (ред. от 22.02.2019) в качестве основной задачи ставится формирование высокотехнологичной и экспортоориентированной, устойчивой к внешним вызовам автомобильной отрасли, обладающей долгосрочным потенциалом создания добавленной стоимости на основе инновационных технологических решений.

В качестве ключевых задач выделяется:

– углубление локализации производимых автомобилей и увеличение масштабов производства на платформу;
– развитие компетенций российских производителей автомобильных компонентов для углубления локализации компонентов 2-го и 3-го уровней в части технологий разработки, прототипирования, тестирования, постановки на производство, производства, метрологического обеспечения, контроля качества изготавливаемых компонентов (материалов, деталей, узлов и агрегатов);
– развитие экспорта автомобильной техники, машинокомплектов, узлов, агрегатов, комплектующих, а также сырья и материалов для их изготовления, расширение интеграции в мировую автомобильную промышленность;
– развитие научно-технологического потенциала отрасли автомобилестроения и автокомпонентов, в том числе в рамках Национальной технологической инициативы;

- снижение себестоимости производства за счет увеличения добавленной стоимости продукции, производимой в Российской Федерации, углубления локализации компонентов 2-го и 3-го уровней, развития поставщиков по приоритетным группам автокомпонентов, межотраслевой кооперации с производителями сырья, операционной эффективности, а также за счет наращивания экспорта автокомпонентов;
- увеличение конкурентоспособности продукта (автомобиля) по техническим характеристикам за счет развития национальных научных и инжиниринговых компетенций и внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Стратегия развития **энергомашиностроения** Российской Федерации на 2010-2020 годы и на перспективу до 2030 года, утвержденная приказом Минпромторга России от 22.02.2011 № 206 «Об утверждении Стратегии развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010-2020 годы и на перспективу до 2030 года» в качестве одной из ключевых задач ставит создание и внедрение на предприятиях электроэнергетики новых образцов конкурентоспособного унифицированного инновационного оборудования энергетического машиностроения, которое по своим техническим и эксплуатационным характеристикам обеспечит конкурентоспособность на мировом рынке оборудования энергетического машиностроения, импортозамещение и повышение энергетической безопасности и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и функционирования электроэнергетического комплекса России.

Основными целевыми показателя Стратегии определяются:

1. Доля проектов энергоблоков с использованием зарубежного основного энергетического оборудования должна составить: к 2020 году – не более 30%, к 2025 году – не более 10% с учетом необходимости проведения технического перевооружения предприятий энергетического машиностроения под выпуск конкурентоспособной продукции.

В дальнейшей перспективе до 2030 года доля энергоблоков, строящихся с использованием высокотехнологичного зарубежного оборудования, должна поддерживаться на уровне 10-15%.

2. Объем экспорта энергетического оборудования российского производства в натуральном выражении должен составить (в пересчете на мощность) к 2020 году – не менее 10 ГВт в год.

Стратегия развития **сельскохозяйственного машиностроения** России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 07.07.2017 № 1455-р «Об утверждении Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года» ключевой целью ставит достижение российскими производителями сельскохозяйственной техники доли на внутреннем рынке не ниже 80 процентов и доли экспортных поставок не ниже 50 процентов величины отгрузок на внутренний рынок.

Целевыми индикаторами реализации Стратегии являются:

- доля российской продукции сельскохозяйственного машиностроения на внутреннем рынке в общем объеме продукции сельскохозяйственного машиностроения (на основе результатов опроса предприятий отрасли через государственную информационную систему промышленности);
- соотношение экспорта и отгрузок продукции сельскохозяйственного машиностроения на внутренний рынок;
- индекс производства продукции сельскохозяйственного машиностроения;
- доля объема расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме выручки предприятий сельскохозяйственного машиностроения (на основе результатов опроса предприятий отрасли через государственную информационную систему промышленности);
- число конструкторов, занятых на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения (на основе результатов опроса предприятий отрасли через государственную информационную систему промышленности);
- доля иностранных компонентов и материалов в общей себестоимости произведенной продукции сельскохозяйственного машиностроения (на основе результатов опроса предприятий отрасли через государственную информационную систему промышленности).

В соответствии со стратегией развития **медицинской промышленности** Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 31.01.2013 № 118 «Об утверждении Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» ключевой целью определено формирование к 2020 году ядра конкурентоспособной и высокотехнологичной отрасли по разработке и производству медицинских изделий. Основные индикаторы реализации Стратегии:

- увеличение доли отечественных медицинских изделий во внутреннем потреблении до 40%;
- достижение доли экспортируемых медицинских изделий от общего числа произведенных до 16%;
- увеличение доли компаний, осуществляющих технологические инновации, до 50%;
- увеличение производительности труда в 2,0 раза по сравнению с 2012 годом.

Стратегия развития **химического и нефтехимического комплекса** на период до 2030 года, утвержденная приказом Минпромторга России № 651, Минэнерго России № 172 от 08.04.2014 «Об утверждении Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года» (ред. от 14.01.2016), устанавливает следующие цели и задачи развития отрасли:

1. Повышение конкурентоспособности химического комплекса России в интересах:

- роста значимости химической и нефтехимической промышленности в экономике России;
- повышения качества жизни населения за счет увеличения потребления химической и нефтегазохимической продукции до уровня промышленно развитых стран;
- создания высокопроизводительных рабочих мест в химической и нефтехимической промышленности;
- перехода от экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной за счет увеличения глубины переработки в химической и нефтехимической промышленности, масштабной модернизации действующих мощностей, в том числе направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду, создания новых мощностей на базе прогрессивных современных технологий, а также наилучших доступных технологий;
- реализации инновационного потенциала развития экономики России;
- развития экспорта продукции глубокой переработки химического комплекса Российской Федерации;
- импортозамещения в потреблении химической и нефтехимической продукции.

2. Укрепление национальной безопасности за счет обеспечения ОПК и стратегических отраслей качественной отечественной продукцией специальной химии.

Стратегия развития **черной металлургии** России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегия развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года, утвержденная приказом Минпромторга России от 05.05.2014 № 839 «Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года» в качестве приоритетных задач развития отрасли устанавливает:

- удовлетворение спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке (по всей требуемой номенклатуре), в частности, спроса новых промышленных регионов, спроса на металлопродукцию для реализации важнейших инвестпроектов;
- увеличение производства высокотехнологичной продукции;
- координация планов развития предприятий комплекса черной металлургии России с генеральными схемами размещения объектов электроэнергетики, развития трубопроводного транспорта и сети железных дорог, а также стратегиями развития других отраслей промышленности и регионов России;
- укрепление и защита позиций России на мировом рынке металлопродукции, рынках Таможенного союза и ЕврАзЭС;
- уменьшение зависимости черной металлургии России от импорта металлопродукции и сырья;

- стимулирование внутреннего спроса на металлопродукцию, в том числе с увеличением глубины переработки;
- повышение конкурентоспособности металлопродукции, снижение ресурсоемкости производства;
- разработка инновационных технологий обогащения железосодержащего сырья и отходов металлургического производства;
- развитие рудной базы металлургической промышленности, включая дефицитные виды сырья; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- снижение негативного воздействия предприятий отрасли на окружающую среду путем уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов загрязненных сточных вод и содействие сохранению климата через механизмы повышения энергоэффективности металлургического производства (сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу).

Стратегия развития **тяжелого машиностроения** на период до 2020 года, утвержденная приказом Минпромторга России от 09.12.2010 № 1150 «Об утверждении Стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года» ключевой целью развития отрасли ставит сохранение и развитие российского тяжелого машиностроения, обеспечивающего средствами производства отрасли, занятые в добыче и первых переделах полезных ископаемых. Ключевыми задачами в отрасли должны стать:

- стимулирование процессов глубокого технического перевооружения и модернизации производства, направленного на снижение производственных издержек, сокращение сроков изготовления продукции и повышение ее качества;
- стимулирование отраслевых НИОКР и/или приобретения ключевых «ноу-хау» для разработки и освоения производства новых современных образов продукции, что позволит не только укрепить позиции российских предприятий на внутреннем рынке, но и значительно расширить присутствие на внешних рынках.

Стратегия развития **транспортного машиностроения** Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.08.2017 № 1756-р «Об утверждении Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года» в качестве стратегической цели устанавливает необходимость обеспечения динамичного развития российского транспортного машиностроения (в частности, поддержание роста экономики и обеспечение потребностей транспортного комплекса Российской Федерации в экономичной, высокоэффективной технике), а также диверсификации экспортного потенциала страны. Ключевые задачи:

- обеспечение роста потребления на внутреннем рынке продукции российского транспортного машиностроения;
- обеспечение условий для роста объема экспорта продукции российского транспортного машиностроения;

- повышение конкурентоспособности продукции транспортного машиностроения на внутреннем и внешних рынках;
- развитие рынка ключевых высокотехнологичных комплектующих;
- стимулирование эффективного инвестиционного процесса в отрасли транспортного машиностроения, в том числе за счет создания на территории Российской Федерации совместных производственных организаций с иностранными производителями современных и надежных материалов и компонентов для машиностроительной отрасли;
- совершенствование кадровой политики в отрасли транспортного машиностроения и обеспечение ее квалифицированными кадрами;
- стимулирование разработки и производства инновационного подвижного состава.
- Перспективными направлениями развития отрасли являются:
- развитие высокоскоростного движения;
- развитие тяжеловесного движения;
- внедрение интеллектуальных систем при эксплуатации грузового подвижного состава («умный вагон»).

В соответствии со Стратегией развития **пищевой и перерабатывающей промышленности** Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2012 № 559-р «Об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» (ред. от 13.01.2017), в качестве основной цели определено – обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения населения страны безопасным и качественным продовольствием.

Приоритетами долгосрочного периода являются:

- развитие импортозамещающих отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, включая мясную, молочную, сахарную и рыбную отрасли;
- переход пищевой и перерабатывающей промышленности к ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим безотходное производство и производство с минимальным воздействием на экологию;
- переработка новых видов сырья, полученных с использованием инновационных биотехнологий;
- производство экологически чистых продуктов питания;
- экологическая безопасность продовольствия;
- наращивание экспорта продовольствия по мере насыщения внутреннего рынка продуктами питания.

Стратегия развития **аквакультуры** в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 10.09.2007 г. ставит ключевой целью надежное обеспечение населения страны широким ассортиментом рыбопродукции отечественной аквакультуры по ценам, доступным для населения с различным уровнем доходов. Основными задачами согласно Стратегии, являются:

- эффективное использование естественных кормовых ресурсов водоемов за счет вселения и культивирования высокопродуктивных видов гидробионтов, в том числе на поликультурной основе;
- снижение удельных затрат на производство продукции аквакультуры за счет применения ресурсосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь при вылове, транспортировке, переработке и реализации продукции;
- улучшение менеджмента производства продукции аквакультуры путем совершенствования структуры производства, применения современного маркетинга и повышения квалификации производственного персонала.

Основными целями стратегии развития **промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления** на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р «Об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года» определены:

- формирование и перспективное развитие отрасли промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, обеспечивающей максимальное вовлечение отходов в производство и планомерную минимизацию количества отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, с применением мирового принципа 3R (предотвращение образования отходов, повторное использование, переработка во вторичные ресурсы);
- формирование и перспективное развитие российской технологической и машиностроительной базы, обеспечивающей отрасль промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов современным высокотехнологичным оборудованием, обладающим также высоким экспортным потенциалом.

Для достижения поставленных целей в настоящей Стратегии планируется решение следующих задач:

- создание эффективной комплексной системы управления и регулирования в области обработки, утилизации и обезвреживания отходов;
- создание и расширение национальной промышленной индустрии и инфраструктуры обработки, утилизации и обезвреживания отходов, их использования в качестве вторичного сырья для производства новой продукции на основе модернизации и технического перевооружения существующих производств и создания новых инновационных промышленных производств;
- создание и расширение отечественной промышленно-технологической базы, обеспечивающей отрасль промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов современным российским высокотехнологичным конкурентоспособным, экологически безопасным оборудованием, техникой, машинами и механизмами, обладающими высоким экспортным потенциалом;

- формирование и перспективное развитие отраслевой научно-технической и информационно-аналитической инфраструктуры в сфере обработки, утилизации и обезвреживания отходов, а также ресурсосбережения.

Основными показателями реализации стратегии являются:

- доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов, которая характеризует поэтапное переориентирование сложившейся отечественной системы обращения с отходами с преимущественного их захоронения на утилизацию и обезвреживание с уменьшением и минимизацией вреда, наносимого природной среде и ее компонентам – до 86% к 2030 году;
- доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме таких отходов, вывезенных с мест накопления – до 80% к 2030 году;
- уровень снижения образования отходов – до (-3,7%) к 2030 году.

В соответствии со стратегией развития **здравоохранения** в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной указом Президента РФ от 06.06.2019 г. №254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» в качестве приоритетных задач определены следующие:

- создание условий для повышения доступности и качества медицинской помощи;
- профилактика заболеваний;
- разработка, внедрение и применение новых медицинских технологий и лекарственных средств;
- предотвращение распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- совершенствование системы контроля в сфере охраны здоровья граждан, включая государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств, государственный контроль за обращением медицинских изделий;
- обеспечение биологической безопасности.

Целевыми показателями реализации Стратегии являются:

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении к 2021 году до 74 лет, к 2025 году – до 78 лет;
- снижение младенческой смертности к 2021 году до 5,2 случая на 1 тыс. детей, родившихся живыми, к 2025 году – до 4,5;
- снижение смертности лиц трудоспособного возраста к 2021 году до 419 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста, к 2025 году – до 350;
- снижение смертности от заболеваний системы кровообращения к 2021 году до 525 случаев на 100 тыс. человек, к 2025 году – до 450;
- снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, к 2021 году до 197 случаев на 100 тыс. человек, к 2025 году – до 185;

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году до 7,5 случая на 100 тыс. человек, к 2025 году – до 3,9;
- сокращение потребления алкоголя к 2021 году до 9,1 литра на человека, к 2025 году – до 8 и потребления табака до 28,8 % среди взрослого населения, к 2025 году – до 27%.

Стратегией развития **физической культуры и спорта** в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» в качестве стратегической цели определено: создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта.

Основные задачи, принятые для достижения стратегической цели:

1) создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения;

2) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

3) модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях профессионального образования;

4) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;

5) развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

6) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

7) создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями.

В качестве основных целевых ориентиров определены к 2020 году:

- увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 40%;
- увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 80%;
- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности данной возрастной категории до 50%;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 20%;
- достижение объема недельной двигательной активности населения до 6-12 часов при не менее чем 3-4-разовых занятиях в зависимости от возрастных и других особенностей граждан.

Стратегия государственной **культурной политики** на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» (ред. от 30.03.2018), определяет в качестве основных целей следующие:

- формирование гармонично развитой личности;
- укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;
- укрепление гражданской идентичности;
- создание условий для воспитания граждан;
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
- передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям.
- Ключевыми индикаторами развития Стратегии являются:
- увеличить финансирование культуры за счет всех источников до 1,4 процента валового внутреннего продукта к 2030 году;
- обеспечить долю внебюджетных инвестиций в культуру на уровне не менее 25 процентов совокупных расходов на культуру за счет всех источников;
- увеличить долю учреждений культуры и искусства, находящихся в федеральной собственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90 процентов общего количества учреждений культуры и искусства, находящихся в федеральной собственности;
- привести уровень обеспеченности организаций культуры в регионах Российской Федерации в соответствие с социальными нормативами и нормами, составляющими около 80-90 процентов.

Стратегия **научно-технологического развития** Российской Федерации, утвержденная указом Президента РФ от 01.12.2016 №642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» ставит основной целью обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации. Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:

а) создать возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие интеллектуального потенциала страны;

б) создать условия для проведения исследований и разработок, соответствующие современным принципам организации научной, научно-технической, инновационной деятельности и лучшим российским и мировым практикам;

в) сформировать эффективную систему коммуникации в области науки, технологий и инноваций, обеспечив повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, создав условия для развития наукоемкого бизнеса;

г) сформировать эффективную современную систему управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечивающую повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, а также эффективности капиталовложений в указанную сферу, результативности и востребованности исследований и разработок;

д) способствовать формированию модели международного научно-технического сотрудничества и международной интеграции в области исследований и технологического развития, позволяющей защитить идентичность российской научной сферы и государственные интересы в условиях интернационализации науки и повысить эффективность российской науки за счет взаимовыгодного международного взаимодействия.

В соответствии со Стратегией развития **жилищно-коммунального хозяйства** в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года» (ред. от 18.10.2018), основной целью определено повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения.

Основными задачами Стратегии указаны:

- повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда.

В качестве целевых показателей Стратегии 2020 определены:

- увеличение общей площади многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в установленный срок в рамках реализации региональных программ капитального ремонта до 158 млн. кв. м;
- повышение уровня собираемости платы за коммунальные услуги до 98%;
- сокращение уровня технологических потерь при транспортировке по сетям до 9,9% по тепловой энергии и до 17,6% по холодному водоснабжению;

- рост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам, в общей численности населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения до 79,3%;
- рост доли сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 57,4%.

Согласно **Транспортной стратегии** Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» (с изменениями на 12 мая 2018 года) стратегическая цель развития транспортной системы – удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Цели развития транспортной системы России на период до 2030 года:

1) Формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры;
2) Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны;
3) Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами;
4) Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны;
5) Повышение уровня безопасности транспортной системы;
6) Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.

В целях формирования единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры необходимо решить следующие основные задачи:

- формирование и ведение транспортно-экономического баланса страны и планирование развития транспортной инфраструктуры на его основе;
- сбалансированное развитие интегрированной инфраструктуры транспортных коммуникаций всех видов транспорта;
- развитие крупных транспортных узлов, логистических товарораспределительных центров, «сухих портов» и терминалов на основных направлениях перевозок и на стыках между видами транспорта, а также обеспечение их единой технологической совместимости;
- ликвидация разрывов и «узких мест» транспортной сети, ограничивающих ее пропускную способность;
- увеличение пропускной способности и скоростных параметров транспортной инфраструктуры, в том числе создание инфраструктуры скоростного и высокоскоростного движения;

- развитие транспортных систем крупных городских агломераций;
- создание единой системы и информационной среды мультимодального технологического взаимодействия различных видов транспорта, грузовладельцев и других участников транспортного процесса, а также таможенных и государственных контрольных органов;
- освоение инновационных технологий строительства, реконструкции и содержания транспортной инфраструктуры.

Транспортная стратегия Российской Федерации включает двадцать одно мероприятие на территории Екатеринбургской агломерации:

- Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Казань – Екатеринбург;
- Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург – Челябинск;
- Строительство станции высокоскоростной магистрали (далее также – ВСМ) Сысерть;
- Реконструкция станции Екатеринбург-Товарный;
- Реконструкция автодороги М5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск;
- Реконструкция автодороги Р354 Екатеринбург - Шадринск – Курган;
- 15 мостовых сооружений на автодорожной сети.

Существующий в настоящее время комплекс отраслевых документов стратегического планирования РФ является достаточным для выполнения части научно-исследовательской работы по разработке концепции развития Екатеринбургской агломерации и подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации». Указанные в рассмотренных отраслевых документах стратегического планирования Российской Федерации стратегические приоритеты и установки приняты во внимание при обосновании размещения объектов регионального значения. В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, ред. от 12.05.2018) содержится информация о планируемых к размещению и к реконструкции объектах в сфере транспорта, которая учитывается при подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации».

2.2. Стратегия социально-экономического развития макрорегиона

С целью обоснования размещения объектов капитального строительства регионального значения в проекте внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации учтена Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденная законом Свердловской области от 21.12.2015 №151-ОЗ (ред. от 22.03.2018).

В соответствии со стратегий региона ключевыми целями социально-экономической политики Свердловской области на 2016 - 2030 годы являются повышение качества жизни населения, представляющего Свердловскую область как привлекательную для жизни и развития человека территорию, и повышение конкурентоспособности Свердловской области в глобальной экономике.

В качестве ключевых задач Стратегией выделяются:

- повышение качества и стандартов жизни населения, создание благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни людей при обеспечении экономического роста и социальной стабильности в обществе;
- осуществление эффективной интеграции экономики (на базе крупных инвестиционных проектов, концентрирующихся в зонах опережающего развития, в том числе проекта «Урал Промышленный - Урал Полярный» и программы комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий);
- приоритетное ускоренное развитие научно-инновационной сферы и ракетно-космической промышленности;
- системно-инновационное преобразование всего производственного комплекса;
- максимально возможное использование сельскохозяйственного и производственного потенциала регионов Уральского федерального округа для стабильного развития его аграрного сектора и обеспечения продовольственной безопасности населения;
- обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы и эффективного использования природно-ресурсного потенциала округа;
- освоение месторождений углеводородного сырья и создание новых горнопромышленных районов на Полярном и Приполярном Урале;
- диверсификация ресурсной базы промышленных предприятий Среднего Урала посредством освоения месторождений Полярного и Приполярного Урала и, частично, Тимано-Печерского района;
- активизация развития транспортной, энергетической и информационной инфраструктуры в целях эффективного освоения природных ресурсов, обеспечения согласованного и ускоренного развития всей территории округа, реализации транзитного потенциала и создания условий для полноценного и широкомасштабного взаимодействия экономических районов восточной и западной частей Российской Федерации;
- усиление урало-печорского направления интеграции транспортных и энергетических систем Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, глубокая диверсификация топливного баланса энергетики округа за счет использования печорского угля и высвобождения из топливного баланса части природного газа, добываемого в Западной Сибири.

В Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р (ред. от 26.12.2014), не содержится информации о планируемых к размещению объектах регионального значения. Стратегические приоритеты и направления развития, указываемые в данной стратегии, приняты во внимание при обосновании размещения объектов регионального значения.

2.3. Стратегия социально-экономического развития Свердловской области

С целью обоснования размещения объектов капитального строительства регионального значения в проекте внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации учтена Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, утвержденная законом Свердловской области от 21.12.2015 №151-ОЗ (ред. от 22.03.2018).

В соответствии со стратегий региона ключевыми целями социально-экономической политики Свердловской области на 2016 - 2030 годы являются повышение качества жизни населения, представляющего Свердловскую область как привлекательную для жизни и развития человека территорию, и повышение конкурентоспособности Свердловской области в глобальной экономике.

Ключевыми приоритетами социально-экономического развития Свердловской области до 2030 годы определены:

1. Создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала. В рамках приоритета акценты делаются на создание конкурентоспособного образования, охрану здоровья населения, развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер и создание комфортной городской среды.

2. Создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики Свердловской области. В рамках приоритета акценты установлены на повышение конкурентоспособности промышленного комплекса и инвестиционной привлекательности, развитие инновационной деятельности, рынка труда и малого и среднего предпринимательства.

3. Обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской области. В рамках приоритета основными целями развития указаны: развитие территорий опережающего экономического роста, сбалансированное развитие территорий муниципальных образований региона, развитие агропромышленного комплекса, туристского потенциала, транспортно-логистического потенциала, а также обеспечение устойчивого экологического развития территории.

В Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы не содержится информации о планируемых к размещению объектах капитального строительства регионального значения. При этом, указываемые в Стратегии стратегические приоритеты и направления учтены при обосновании размещения объектов регионального значения.

2.4. Прогноз социально-экономического развития Свердловской области

С целью обоснования размещения объектов капитального строительства регионального значения в проекте внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации учтен долгосрочный прогноз социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2015 № 979-ПП (далее также – Прогноз).

Долгосрочный прогноз разработан на вариативной основе и предполагает три этапа: 2016-2018 годы; 2019-2024 годы; 2025-2030 годы.

В соответствии с целевым (базовым) сценарием развития, численность населения Свердловской области увеличится к 2030 году до 4357,8 тыс. человек (прирост 100,8% к уровню 2014 года). К 2030 году произойдет существенное увеличение объема валового регионального продукта (прирост 195,2% к уровню 2014 года) за счет умеренного развития всех отраслей экономики и социальной сферы. Ключевые показатели и этапы долгосрочного прогноза согласно целевому (базовому) сценарию развития в части демографии и валового регионального продукта (далее также – ВРП) приведены ниже в таблице.

Таблица 2.3 Параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года в части демографии и ВРП

№ п/п	Целевые показатели	1 этап (2016-2018 годы)	2 этап (2019-2024 годы)	3 этап (2025-2030 годы)	2030 год к 2014 году (%)
Демография					
1.	Численность постоянного населения (среднегодовая) на конец периода, тыс. человек	4333,2	4343,8	4357,8	100,8
Валовой региональный продукт					
2.	Валовой региональный продукт (в ценах 2014 года) на конец периода, млрд. рублей	1721,8	2444,5	3286,1	-
3.	Индекс физического объема валового регионального продукта (среднегодовой за период), процентов к предыдущему году	102,3	106	105,1	195,2
4.	Производительность труда (валовая добавленная стоимость (далее также – ВДС) в расчете на одного занятого) на конец периода, тыс. рублей	859,1	1248,4	1696,7	-
5.	Темп роста производительности труда (валовая добавленная стоимость в расчете на одного занятого) (среднегодовой за период), процентов	102,3	106,4	105,2	204

В соответствии с долгосрочным прогнозом, темпы развития промышленного комплекса останутся определяющими для темпов роста экономики региона в целом.

Согласно целевому (базовому) сценарию, среднегодовые темпы роста промышленного производства в 2025 - 2030 годах прогнозируются на уровне 104,9 %, прирост к 2030 (к уровню 2014 года) составит 195,2%. Предполагается развитие отраслевых точек роста, которые будут способствовать росту экономики в целом. Главный резерв роста закладывается в развитии высокотехнологичных отраслей: производство машин и оборудования (станкостроение, транспортное и железнодорожное машиностроение, нефтегазовое машиностроение, производство медицинской техники, электротехническое машиностроение) и химическое производство.

Ключевые показатели и этапы долгосрочного прогноза согласно целевому (базовому) сценарию развития в части развития промышленности приведены в ниже в таблице.

Таблица 2.4. Параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года в части развития промышленности

№ п/п	Целевые показатели	1 этап (2016-2018 годы)	2 этап (2019-2024 годы)	3 этап (2025-2030 годы)	2030 год к 2014 году (%)
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на конец периода, млрд. рублей	1612,5	2274	3071,7	-
2.	добыча полезных ископаемых	53,8	69,3	86,6	-
3.	обрабатывающие производства	1394	1999,9	2742	-
4.	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	164,6	204,7	243	-
5.	Индекс промышленного производства (среднегодовой за период), процентов к предыдущему году	101,9	105,6	104,9	193,4
6.	добыча полезных ископаемых	101,4	104,3	103,8	369,2
7.	обрабатывающие производства	102,4	106,2	105,4	209,1
8.	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	100,1	103,7	102,9	144,1

В качестве системных проблем дальнейшего развития промышленности Свердловской области отмечаются проблемы, связанные с восприимчивостью предприятий к внедрению инноваций.

В долгосрочной перспективе Прогнозом предполагается концентрация усилий:

- на развитии направлений «превосходства» (то есть тех направлений инновационной цепочки, в которых Свердловская область уже добилась выдающихся результатов);

- на тех направлениях/проектах, которые способны аккумулировать максимальные внешние ресурсы (федеральные, частного сектора, международные);
- на ликвидации «разрывов» в цепочке создания инноваций, которые не позволяют реализовать достигнутый потенциал, например, в секторе фундаментальных исследований на этапе коммерциализации;
- на проектах, реализация которых способствует радикальному росту показателей сразу по нескольким группам ключевых индикаторов.

Предполагается ускорение инвестиционных процессов, без которых невозможна реализация активной политики, направленной на структурную и технологическую модернизацию экономики, внедрение новых технологий, в том числе межотраслевых, и создание новых высокотехнологичных отраслей, современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модернизацией энергосырьевого комплекса. Согласно целевому (базовому) сценарию прирост инвестиций к 2030 году прогнозируются на уровне 208,5 % к уровню 2014 года.

Ключевые показатели и этапы долгосрочного прогноза согласно целевому (базовому) сценарию развития в части инвестиций приведены ниже в таблице.

Таблица 2.5. Параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года в части инвестиций

№ п/п	Целевые показатели	1 этап (2016-2018 годы)	2 этап (2019-2024 годы)	3 этап (2025-2030 годы)	2030 год к 2014 году (%)
1.	Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей	1098,7	3438	4236,8	-
2.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (среднегодовой за период), процентов к предыдущему году	108,2	108,9	102,7	208,5
3.	Норма инвестиций (отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП) (на конец периода), процентов	23	27	23,5	-

Предполагается, что государственная поддержка промышленно-инновационного сектора будет осуществляться по отраслевым приоритетам инвестиционного развития Свердловской области:

1) производство материалов нового поколения (компоненты, композиты, в том числе на основе химии высоких температур);

2) высокоточное машиностроение, автоматика и робототехника;

3) наукоемкие отрасли «высоких технологий»;

4) транспортно-логистический комплекс;

5) агропромышленный комплекс.

Прогнозом отмечается достаточно высокий потенциал для развития агропромышленного комплекса Свердловской области. Ключевыми

направлениями развития агропромышленного комплекса на перспективу должно стать:

1) дальнейшее развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства, в том числе отрасли мясного скотоводства;

2) обновление технической и технологической базы сельскохозяйственного производства;

3) поддержка малых форм хозяйствования на селе;

4) создание условий для привлечения квалифицированных специалистов на село;

5) инновационное развитие сельскохозяйственного производства;

6) активизация инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе;

7) реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в агропромышленном комплексе Свердловской области.

В соответствии с целевым (базовым) сценарием развития прирост объема производства продукции сельского хозяйства к 2030 году прогнозируются на уровне 144,6 % к уровню 2014 года.

Ключевые показатели и этапы долгосрочного прогноза согласно целевому (базовому) сценарию развития в части развития сельского хозяйства приведены ниже в таблице.

Таблица 2.6. Параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года в части развития сельского хозяйства

№ п/п	Целевые показатели	1 этап (2016-2018 годы)	2 этап (2019-2024 годы)	3 этап (2025-2030 годы)	2030 год к 2014 году (%)
1.	Объем произведенной продукции хозяйствами всех категорий на конец периода, млн. рублей	68868	77556	95336	-
2.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (среднегодовой), процентов	101,8	102	103,5	144,6
3.	Производительность труда в сельском хозяйстве (объем произведенной продукции сельского хозяйства хозяйствами всех категорий на численность занятых в отрасли) на конец периода, тыс. рублей	699,1	780,2	944,9	-
4.	Темп роста производительности труда (среднегодовой), процентов	102,1	101,8	103,2	144,5
5.	Производительность труда в отрасли (продукция сельского хозяйства, произведенная в сельскохозяйственных организациях на среднесписочную численность работающих в сельском хозяйстве) на	1672	2010	2789	-

	конец периода, тыс. рублей				
6.	Темп роста производительности труда (среднегодовой), процентов	100,7	103,1	105,6	170,2
7.	Объем инвестиций в основной капитал (накопленный за период), млн. рублей	13027	32447	45057	-
8.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (среднегодовой за период), процентов к предыдущему году	104,8	105	106	987,7

Долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Свердловской области указывается на растущую привлекательность Екатеринбургской агломерации и формирующийся тренд перетока в нее инвестиционных ресурсов. Немаловажное влияние на концентрацию инвестиционных ресурсов в рамках агломерации оказывает активное развитие особой экономической зоны, индустриальных парков и инвестиционных площадок. Предполагается, что данный тренд сохранится и в будущем.

Ключевыми задачами в области защиты окружающей среды и утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления являются:

1) обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления;

2) минимизация экологических рисков через формирование и обеспечение функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Свердловской области;

3) организация процесса обращения с отходами производства и потребления с минимизацией негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

4) увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций;

5) сохранение биологического разнообразия, обеспечение условий для устойчивого существования объектов животного мира и среды их обитания;

6) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Ключевые показатели и этапы долгосрочного прогноза согласно целевому (базовому) сценарию развития в области защиты окружающей среды и утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления приведены ниже в таблице.

Таблица 2.7. Параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года в области защиты окружающей среды и утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления

№ п/п	Целевые показатели	1 этап (2016-2018 годы)	2 этап (2019-2024 годы)	3 этап (2025-2030 годы)	2030 год к 2014 году (%)
1.	Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. тонн	990	950	940	-
2.	Объем накопленных отходов производства на конец периода, млрд. тонн	8,95	8	7,6	92,1

В части развития здравоохранения Прогнозом указывается на необходимость решения следующих задач:

1) оптимизация инфраструктуры системы здравоохранения;

2) повышение доступности и качества оказания стационарной, амбулаторно-поликлинической, скорой медицинской помощи;

3) совершенствование профилактики и ранней диагностики заболеваний, в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и других социально значимых заболеваний, в том числе у детей и подростков; реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни;

4) совершенствование системы обязательного медицинского страхования, функционирующей на основе страховых принципов; развитие рынка добровольного медицинского страхования;

5) совершенствование новых способов оплаты оказанной медицинской помощи с обеспечением взаимосвязи финансирования с конечным результатом;

6) расширение инновационной деятельности медицинских и научных организаций для разработки и внедрения новых медицинских технологий;

7) повышение удовлетворения потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи;

8) дальнейшее развитие взаимовыгодного государственно-частного партнерства; привлечение негосударственных инвестиций в основные фонды здравоохранения.

Ключевые показатели и этапы долгосрочного прогноза согласно целевому (базовому) сценарию развития в области здравоохранения приведены в таблице ниже.

Таблица 2.8. Параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года в области здравоохранения

№ п/п	Целевые показатели	1 этап (2016-2018 годы)	2 этап (2019-2024 годы)	3 этап (2025-2030 годы)
1.	Обеспеченность врачами населения в целом по Свердловской области, на 10 тыс. человек	30,7	31,7	32,7

2.	Обеспеченность средним медицинским персоналом населения в целом по Свердловской области, на 10 тыс. человек	107,2	113,7	114,7
3.	Снижение летальности пациентов Свердловской области с острым нарушением мозгового кровообращения, процентов	12,1	12	12
4	Снижение летальности пациентов Свердловской области с острым инфарктом миокарда, процентов	12,5	12,2	12,2
5.	Удельный вес впервые выявленных больных в I и II стадиях злокачественных новообразований, процентов	56	56,5	57
6.	Доля умерших от онкологических заболеваний на первом году после постановки диагноза, процентов	21,7	21,4	20,7
7.	Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми	6,4	6,1	5,8
8.	Материнская смертность, случаев на 100 тысяч родившихся живыми	9	8,7	8,5
9.	Число коек круглосуточного стационара, штук	29164	28750	28650
10.	Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней	11,6	11,4	11,2

Развитие системы образования будет связано с решением следующих задач:

1) обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального общего и основного общего образования;

2) развитие сети организаций общего образования, поэтапным переводом школ на работу в одну смену;

3) реализация государственной политики в сфере развития образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

4) развитие условий, обеспечивающих обновление содержания и технологий профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и потребностями рынка труда Свердловской области;

5) разработка и внедрение механизмов регулирования объемов и структуры подготовки кадров в профессиональных образовательных организациях с учетом потребностей регионального рынка труда и образовательных потребностей граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;

6) реализация программы «Уральская инженерная школа», поддержкой детского технического творчества, развитием условий профессиональной ориентации учащейся молодежи.

Ключевые показатели и этапы долгосрочного прогноза согласно целевому (базовому) сценарию развития в области образования:

1) к 2018 году будет обеспечено постоянное представительство образовательных учреждений Свердловской области в числе 25 лучших образовательных учреждений Российской Федерации;

2) к 2018 году увеличится на 5,6 % доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, достигнутый уровень сохранится в 2024 и 2030 годах;
3) к 2018 году увеличится в 1,3 раза доля трудоустроившихся выпускников не позднее завершения первого года после выпуска по всем формам обучения по основным профессиональным образовательным программам профессионального образования, к 2024 году - в 1,6 раза, к 2030 году - в 1,9 раза;
4) к 2018 году увеличится в 1,8 раза доля образовательных учреждений среднего профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, к 2024 году - в 2,6 раза, к 2030 году - в 3,8 раза.

В качестве основных задач в области социальной поддержки и социального обслуживания населения выделяются:

1) оказание социальной поддержки населению;
2) повышение качества оказания государственных услуг;
3) расширение форм участия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг и реализации социальных проектов, развитие волонтерства и добровольчества.

Ключевые показатели и этапы долгосрочного прогноза согласно целевому (базовому) сценарию развития в области социальной поддержки и социального обслуживания населения:

1) увеличится к 2018 году на 2,5 % доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан (опека, попечительство, приемная семья), к 2024 году - на 5,5 %, к 2030 году - на 8,5 %;
2) увеличится к 2018 году в 22,5 раза доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Свердловской области, к 2024 году - в 24 раза, к 2030 году - в 25 раз;
3) увеличится к 2018 году до 100 процентов охват социальными услугами пожилых людей из числа желающих получить услугу, достигнутый уровень сохранится в 2024 и 2030 годах;
4) сохранится на уровне 100 процентов до 2030 года доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики;
5) сохранится на уровне 99 процентов до 2030 года охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании.

Развитие сферы культуры потребует решения следующего комплекса задач:

Для успешного развития сферы культуры в Свердловской области на период до 2030 года потребуется:

1) актуализация ресурсов отрасли культуры и социальной инфраструктуры региона для создания новых субъектов и продуктов культурной деятельности;

2) сохранение и популяризация культурного наследия и актуализация его потенциала;

3) формирование средствами культуры положительного образа Свердловской области в России и за ее пределами, повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области;

4) развитие театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства, образовательной, концертно-филармонической, музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности, кинематографии.

Ключевые показатели и этапы долгосрочного прогноза согласно целевому (базовому) сценарию развития в области культуры приведены в таблице ниже.

Таблица 2.9. Параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года в области культуры

№ п/п	Целевые показатели	1 этап (2016-2018 годы)	2 этап (2019-2024 годы)	3 этап (2025-2030 годы)
1.	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с 2014 годом)	в 1,3 раза	в 1,6 раза	в 1,9 раза
2.	Количество выставочных проектов, реализуемых в Свердловской области	3480	3560	3600
3.	Число действующих виртуальных музеев	36	48	54
4	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2014 годом), процентов	8,1	8,3	8,5
5.	Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств	8	9	10

В сфере жилищно-коммунального хозяйства Прогнозом выделены следующие задачи, стоящие перед органами государственной власти на долгосрочный период:

1) повышение качества и безопасности условий проживания населения Свердловской области;

2) повышение энергоэффективности систем теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства;

3) создание условий для привлечения частных инвестиций, направленных на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной

инфраструктурой и строительство (модернизацию, реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры;

4) ликвидация / модернизация неэффективных котельных и ветхих сетей теплоснабжения;

5) создание технической возможности для газификации сельских населенных пунктов;

6) повышение эффективности работы инженерных систем за счет экономии энергетических, природных, финансовых и трудовых ресурсов;

7) обеспечение выпуска конкурентоспособных строительных материалов и ослабление зависимости от ввоза продукции из других регионов;

8) снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь жилья экономического класса;

9) развитие рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

10) расширение экономических механизмов и схем привлечения средств от населения на строительство жилья, в том числе экономического класса.

Ключевые показатели и этапы долгосрочного прогноза согласно целевому (базовому) сценарию развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства приведены в таблице ниже.

Таблица 2.10. Параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п	Целевые показатели	1 этап (2016-2018 годы)	2 этап (2019-2024 годы)	3 этап (2025-2030 годы)
1.	Доля населения, потребляющего воду, соответствующую гигиеническим нормативам, на конец периода, процентов	96	97,5	98
2.	Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры на конец периода, процентов	56,3	55,6	54,6
3.	Объем ввода в эксплуатацию жилья на одного жителя на конец периода, кв. м/человека	0,55	0,69	0,87
4	Уровень обеспеченности населения жильем на конец периода, кв. м/человека	25,6	27,9	31,6

В сфере развития энергетики ставятся следующие задачи:

1) достижение целевых показателей энергокомфорта населения Свердловской области;

2) обеспечение технической возможности присоединения к электрическим сетям потребителей, расположенных на территории Свердловской области;

3) повышение конкурентоспособности экономики Свердловской области;

4) рост производительности труда в электроэнергетике в 1,5 раза до 2020 года;

5) включение научно-производственного потенциала региона в технологическое развитие электроэнергетики;

6) минимизация затрат на энергоснабжение потребителей Свердловской области;

7) увеличение доли малой генерации и возобновляемых источников энергии в энергетике Свердловской области.

Ключевые показатели и этапы долгосрочного прогноза согласно целевому (базовому) сценарию развития в сфере развития энергетики приведены ниже в таблице.

Таблица 2.11. Параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года в сфере развития энергетики

№ п/п	Целевые показатели	1 этап (2016-2018 годы)	2 этап (2019-2024 годы)	3 этап (2025-2030 годы)	2030 год к 2014 году (%)
1.	Объем отгруженной продукции по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на конец года, млн. рублей	164607	204701	243004	-
2.	Индекс производства по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды", среднегодовой за период, процентов	100,1	103,7	102,9	144,1
3.	Производительность труда в отрасли (объем отгруженной продукции на 1 работника) на конец периода, тыс. рублей	2551	3279	4023	-
4.	Темп роста производительности труда (среднегодовой), процентов	100,7	104,3	103,5	156,6
5.	Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	194406	555411	639491	-
6.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (среднегодовой за период), процентов к предыдущему году	104,9	107,1	101,8	917,7

В долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года не содержится информации о планируемых к размещению объектах капитального строительства регионального значения. Стратегические приоритеты и направления развития, указываемые в данном Прогнозе, приняты во внимание при обосновании размещения объектов регионального значения.

2.5. Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года

В рамках Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 г. № 207-р

(ред. от 31.08.2019), предлагается развивать магистральную транспортную инфраструктуру за счет приоритетного развития скоростных транспортных коммуникаций, в том числе строительства участков высокоскоростных магистралей Москва - Казань и Екатеринбург - Челябинск, автодорожного маршрута «Европа - Западный Китай».

В соответствии Стратегией пространственного развития РФ в качестве перспективной экономической специализации для Свердловской области определены следующие отрасли:

- добыча полезных ископаемых;
- лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки);
- обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели;
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
- производство бумаги и бумажных изделий;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- производство металлургическое;
- производство напитков;
- производство пищевых продуктов;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- производство прочих готовых изделий;
- производство прочих транспортных средств и оборудования;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- производство текстильных изделий;
- производство химических веществ и химических продуктов;
- производство электрического оборудования;
- растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях;
- деятельность в области информации и связи;
- деятельность профессиональная, научная и техническая;
- транспортировка и хранение;
- туризм – деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма).

В Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года не содержится информации о планируемых к размещению объектах регионального значения. При этом стратегические приоритеты и установки развития, указываемые в Стратегии, приняты во внимание при обосновании размещения объектов регионального значения, а также при отражении планируемых к размещению, планируемых к реконструкции объектов федерального значения.

2.6. Схема территориального планирования Свердловской области

При обосновании размещения объектов капитального строительства регионального значения учитывались материалы Схемы территориального планирования Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства СО от 31.08.2009 г. № 1000-ПП в редакции постановления Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 469-ПП.

Главная цель Схемы территориального планирования Свердловской области – пространственная организация территории Свердловской области на 30 лет в соответствии со стратегией устойчивого развития Российской Федерации.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

1) обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики;

2) повышение уровня жизни и условий проживания населения;

3) существенное улучшение экологической ситуации;

4) достижение экономической и экологической безопасности развития региона;

5) экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование;

6) создание современной инженерно-транспортной инфраструктуры;

7) сохранение объектов культурного и природного наследия.

Схема территориального планирования Свердловской области, в части развития социальной инфраструктуры определяет общие принципы ранжирования и размещения объектов социальной инфраструктуры, но не содержит информации по конкретным планируемым к размещению объектам обслуживания населения.

В части развития системы туристско-рекреационных зон Схемой территориального планирования Свердловской области предусмотрено выделение 10 туристско-рекреационных районов, в том числе Центрального района, включающего территорию Екатеринбургской агломерации. Основные виды туризма, планируемые к развитию на территории Центрального туристско-рекреационного района: культурно-познавательный, событийный, деловой туризм, долговременный отдых, детский отдых, санаторно-курортное лечение.

На территории Екатеринбургской агломерации планируется развивать следующие зоны рекреации: зона отдыха «Пышма», зона отдыха на р.Большой Шишим, зона отдыха «Адуй», зоны отдыха «Верхнесысертская», «Сысертская», «Черданская», прибрежные территории озер Шарташ, Исетское, Балтым, Верхнее-Исетское, Нижнее-Исетское.

В части размещения объектов капитального строительства сферы отдыха и туризма и мероприятий по развитию зимнего отдыха предусмотрено размещение лыжной базы в районе г. Сысерть, организация лыжных и санных маршрутов в северо-западной, западной и юго-западной части территории Екатеринбургской агломерации.

В части мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры Схемой территориального планирования Свердловской области предусмотрено размещение на территории Екатеринбургской агломерации следующих объектов регионального значения:

1. Водоснабжение

- строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижнесысертском водохранилище (Сысертский ГО, Белоярский ГО);
- строительство водохозяйственных комплексов «Шишимское и Дарьинское водохранилища Свердловской области» (Первоуральский ГО, МО «город Екатеринбург»).

2. Электроснабжение

- реконструкция ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Пышма, отпайки на ПС Электромедь от ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Школьная и отпайки ПС Химреактивы (с переводом в двухцепное исполнение) (ГО Среднеуральск, ГО Верхняя Пышма);
- реконструкция ВЛ 35 кВ Шпагатная-Нива с переводом на напряжение 110 кВ (Белоярский ГО, МО «город Екатеринбург).

3. Газификация

- строительство газопровода-отвода и ГРС АО «Уралэлектромедь» в районе п.Садовый (ГО Верхняя Пышма, МО «город Екатеринбург»);
- строительство газопровода высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ и газопроводов – закольцовок низкого давления по улицам Мира, Советская, Революции села Патруши (Сысертский ГО, Арамильский ГО).

Схема территориального планирования включает 8 мероприятий по реконструкции участков автомобильных дорог Екатеринбургской агломерации:

1) Соединительная а/д от км 319+512 а/д «г. Пермь - г. Екатеринбург» до км 1+830 а/д «г. Ревда - г. Дегтярск - с. Курганово»;

2) Автомобильная дорога Невьянск - Широтный транспортный коридор;

3) г. Ревда - г. Дегтярск - с. Курганово;

4) Автомобильная дорога Невьянск - Широтный транспортный коридор

5) Широтный транспортный коридор;

6) Автомобильная дорога «Южный обход города Екатеринбурга» (строительство новых участков и реконструкция существующей автомобильной дороги;

7) Автомобильная дорога «Южный обход города Екатеринбурга» (строительство новых участков и реконструкция существующей автомобильной дороги;

8) Автомобильная дорога «Южный обход города Екатеринбурга» (строительство новых участков и реконструкция существующей автомобильной дороги.

Также предусматривается строительство 23 развязок и 2 мостовых сооружений.

2.7. Отраслевые программы и другие отраслевые документы планирования Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области» (ред. от 02.08.2019) к отраслевым документам планирования Свердловской области могут быть отнесены:

- государственные программы Свердловской области;
- отраслевые и межотраслевые стратегии социально-экономического развития Свердловской области;
- иные документы, определенные Правительством Свердловской области (в данном случае – в части планирования развития отраслей).

С целью обоснования размещения объектов капитального строительства регионального значения в проекте внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации учитывались отраслевые концепции, стратегии, программы и подпрограммы Свердловской области (см. таблицу ниже).

Таблица 2.12. *Отраслевые концепции, стратегии, программы Свердловской области*

№ п/п	Наименование документа
	Государственные программы
1.	Государственная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 г. № 1209-ПП, ред. от 01.08.2019)
1.1	Подпрограмма «Комплексное развитие человеческого потенциала»
2.	Государственная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 г. № 1002-ПП, ред. от 28.06.2019)
2.1	Подпрограмма «Индустрия туризма»
3.	Государственная программа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296-ПП, ред. от 16.07.2019)
3.1	Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
4	Государственная программа «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 г. № 919-ПП, ред. от 28.06.2019)
5	Государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (с изменениями на 15.01.2019 г.) (постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2016 г. № 53-ПП, ред. от 15.01.2019)
6	Государственная программа «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013

№ п/п	Наименование документа
	г. № 1267-ПП, ред. от 16.07.2019)
7	Государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 г. № 1268-ПП, ред. от 12.04.2019)
8	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП, ред. от 01.08.2019)
9	Государственная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 г. № 480-ПП, ред. от 29.08.2019)
10	Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1330-ПП, ред. от 01.08.2019)
11	Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП, ред. от 28.06.2019)
11.1	Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской области
11.2	Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области
11.3	Содействие развитию муниципального образования город Екатеринбург как центра Свердловской области – «Столица»
11.4	Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»
12	Государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП, ред. от 15.08.2019)
13	Комплексная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года» от 03,06,2014 №471-ПП
	Концепции и стратегии отраслевых министерств
14	Концепция Инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2035 года (приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 20.09.2018 № 205)
15	Концепция Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года (приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 17.10.2018 № 194)
16	Концепция развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года (приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 30.03.2018 № 162-Д)
17	Концепции реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года (приказ Министерства культуры Свердловской области от 29.03.2018 г. № 100)
18	Концепция развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года (приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 20.09.2018 № 255/ОС)
19	Концепция формирования комфортной социальной среды Свердловской области до 2035 года (приказ Министерства социальной политики Свердловской области

№ п/п	Наименование документа
	№ 409 от 29.10.2018)
20	Концепция развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года (постановление Правительства Свердловской области от 21.12. 2012 № 1484-ПП)
21	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма Свердловской области до 2030 года (указ Губернатора Свердловской области №70-УГ от 13.02.2015, (ред. от 24.04.2019)
22	Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП, ред. 28.06.2019)
23	Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2019 № 383-ПП)
24	Стратегия развития агропромышленного комплекса Свердловской области на период до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2019 № 386-ПП)
25	Стратегия развития строительного комплекса Свердловской области на период до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 605-ПП)
26	Стратегия развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 588 -ПП)
27	Стратегия развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 05. 09. 2019 № 574 - ПП)
28	Стратегия реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 16.07.2019 № 432-ПП)
29	Стратегия развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2019 № 1001-ПП)
30	Стратегия молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области на период до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 07.11.2019 № 761-ПП)
31	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 488-ПП)
32	Стратегия развития социальной защиты населения Свердловской области на период дот 2035 года от 07.11.2019№764-ПП

В соответствии с государственными программами Свердловской области на территории Екатеринбургской агломерации предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры регионального значения (в сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания населения, физической культуры и спорта), объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов транспортной инфраструктуры.

В соответствии со Стратегией **промышленного и инновационного развития** Свердловской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 № 383-ПП) в

качестве приоритетных направлений территориального развития промышленности установлено:

1) сохранение и развитие системы расселения региона на основе трансформации промышленных кластеров на среднесрочную и долгосрочную перспективу;

2) развитие межрегиональной транспортной инфраструктуры с целью улучшения связей промышленных кластеров в широтном и меридиональном направлениях.

Приоритетными направлениями инновационного и промышленного развития на сегодняшний день для Свердловской области становятся:

1) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта (НейроНет);

2) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии (ЭнерджиНет);

3) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных) (ХелсНет);

4) переход к применению беспилотных авиационных и околоземных космических систем, комплексных решений и услуг на их основе, в том числе развитию связи и телекоммуникаций, развитию наземной инфраструктуры связи и глобальной системы управления воздушным движением (УВД), развитию технологий беспилотных авиационных систем (АэроНет);

5) переход к безопасным и защищенным компьютерным технологиям, решениям в области передачи данных, безопасности информационных и киберфизических систем (СэйфНет);

6) переход к беспилотным автомобилям и автомобилям с высокой степенью автоматизации, в том числе за счет развития информационно - навигационных систем и систем мониторинга транспорта и других телематических транспортных систем, систем сбора, обработки и анализа данных, искусственного интеллекта и кибер-безопасности (АвтоНет);

7) внедрение новых технологий в индустрию моды и сферы легкой промышленности (ФэшнНет).

Стратегией определены перспективные направления производственно-технологического развития промышленности с указанием территорий перспективной реализации. Для Екатеринбургской агломерации в качестве точек технологического роста определены следующие:

1. В металлургии: аддитивные технологии; технологии глубокой переработки титана и изготовление изделий на основе титановых сплавов; специальные стали и сплавы; технологии по переработке техногенных отходов.

2. В машиностроении: развитие аддитивных технологий; радиоэлектроника, включая микроэлектронику и сенсоры; фотоника; авиастроение; инструментальные системы и технологии; судостроение; ядерная медицина; космические системы и технологии; технологии производства железнодорожной техники (в том числе высокоскоростной подвижной состав, инновационные вагоны); технологии робототехники, включая автономные и беспилотные системы.
3. В химическом комплексе: производство химических веществ и химических продуктов; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.
4. В лесном комплексе: производство биоразлагающихся изделий одноразового использования; интеллектуальные системы управления лесозаготовительной техникой; альтернативная энергетика (биоэнергетика, биоэлектроэнергетика, биотопливо); мебель; экостроительство; производство современных импортозамещающих строительных и отделочных материалов; лесохимия.
5. В легкой промышленности – цифровой дизайн и производство.

Стратегией развития **строительного комплекса** Свердловской области на период до 2035 года утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 605-ПП отмечается достаточно высокий уровень обеспечения предприятиями промышленности строительных материалов Свердловской области потребности строительного комплекса Свердловской области в основных видах строительных материалов. При этом перспективным направлением дальнейшего развития отрасли является организация производства железобетонных изделий для строительства бетонных дорог и пролетных конструкций для строительства мостов, и путепроводов. Кроме этого, в качестве перспективного направления можно выделить производство листового стекла, так как данная потребность полностью удовлетворяется за счет поставок из-за пределов Свердловской области.

Стратегия развития **агропромышленного комплекса** Свердловской области на период до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2019 № 386-ПП в качестве ключевой цели определено обеспечение населения безопасными и качественными продуктами питания, сельскохозяйственной продукцией за счет устойчивого функционирования агропромышленного комплекса, в том числе с учетом развития экспортного потенциала.

Перспективными направлениями развития являются внедрение инноваций на основе современных технологий и элементов цифровизации, техническое и технологическое перевооружение животноводческих ферм и комплексов, модернизация производственных мощностей на птицефабриках и предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Стратегией развития **здравоохранения** Свердловской области до 2035 года утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.

09.2019 № 574-ПП в качестве стратегической цели ставится повышение доступности и качества медицинской помощи жителям Свердловской области.

Для решения данной цели необходима реализация следующих задач:

1) ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Свердловской области;

2) снижение младенческой смертности;

3) снижение смертности жителей Свердловской области от болезней системы кровообращения и новообразований;

4) завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами;

5) создание единого цифрового контура в здравоохранении Свердловской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения;

6) создание условий для развития медицинского бизнеса и рынка платных медицинских услуг.

Стратегия развития **физической культуры и спорта** Свердловской области на период до 2035 года утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2019 №1001-ПП стратегической целью ставит создание полноценного инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений.

Основными задачами Стратегии являются:

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом;
- повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;
- подготовка спортивного резерва.

В соответствии со Стратегией развития **образования** на территории Свердловской области на период до 2035 года утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 588-ПП стратегической целью развития системы образования региона является обеспечение высокого качества и доступности образования, удовлетворяющего социально-общественные, личностные образовательные потребности и обеспечивающего экономику Свердловской области квалифицированными кадрами.

В соответствии с указанной целью выделяются следующие задачи:

1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников и руководителей общего, дополнительного и профессионального образования;
2. Разработка и внедрение новых систем стимулирования и мотивирования педагогических кадров;

3. Модернизация и создание и материально технической базы для реализации образовательных программ в сфере общего, дополнительного и профессионального образования;
4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды;
5. Создание условий для раннего развития детей до трех лет;
6. Сокращение неравенства при получении образовательных услуг;
7. Развитие процессов (или условий) индивидуализации образования;
8. Создание сбалансированной системы оценочных процедур всех уровней образования на основе российских и международных стандартов;
9. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
10. Обеспечение устойчивой взаимосвязи актуальных потребностей и прогнозов развития регионального рынка труда в компетенциях и квалификациях граждан трудоспособного возраста с системой профессионального образования и обучения;
11. Создание условий для адаптации людей в возрасте от 25 до 65 лет к изменениям на рынке труда.

Стратегией развития **социальной защиты населения** Свердловской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2019 № 764-ПП в качестве главной цели выделено – совершенствование самой модели социальной политики, что включает в себя:

1. Оптимизацию системы органов социальной защиты и социального обслуживания населения;
2. Становление гражданина как самостоятельного субъекта социальной политики;
3. Заявительный принцип предоставления социальных услуг;
4. Формирование рынка социальных услуг.

Стратегия реализации государственной **культурной политики** в Свердловской области на период до 2035 года утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2019 № 432-ПП основной целью ставит формирование личности с современным, усвоившим ценности прошлого, сознанием, передовым мировоззрением, нравственной и гражданской культурой, развитым эстетическим вкусом, стремящейся реализовать себя в социально ответственном творчестве.

В качестве основных задач выделяются:

1. Создание условий для развития творческого потенциала населения, повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;
2. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию;
3. Создание условий для развития культурно-познавательного и событийного туризма;

4. Развитие системы управления в сфере культурного производства, межведомственного взаимодействия и внутриведомственных связей по вопросам культурной деятельности, сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры;
5. Реализация современных технологий социального продвижения, обеспечение условий для развития инновационной деятельности учреждений.

Стратегией **молодежной политики и патриотического воспитания** граждан в Свердловской области на период до 2035 года утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2019 № 761-ПП в качестве главной цели выделено: создание условий для комплексного развития молодежи как ключевого поколения в развитии человеческого потенциала Свердловской области путем выстраивания стратегического партнерства государства и молодежи через формирование системы принципов и направлений патриотического воспитания граждан различных групп и молодежи.

Для достижения поставленной цели необходимо в перспективе решить следующие задачи:

1. Патриотическое воспитание широкого ценностного спектра;
2. Молодежная политика активных действий;
3. Развитие и поддержка молодежного предпринимательства;
4. Молодежная политика поддержки и сохранения ключевого поколения.

В соответствии со Стратегией развития **жилищно-коммунального хозяйства** Свердловской области до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.02.2019 № 110-ПП основной целью развития является обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг (далее также – ЖКУ) и доступности энергетических ресурсов. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Достижение устойчивого и надежного функционирования сферы ЖКХ;
2. Обеспечение поступательного эффективного развития сферы ЖКХ;
3. Создание условий для формирования собственника – потребителя ЖКУ;
4. Обеспечение энергетической безопасности сферы ЖКХ.

В Свердловской области в области **транспорта** предусмотрена государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП (ред. от 28.06.2019 года).

В ее рамках предусмотрена реализация четырех подпрограмм:

1. «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской области»;
2. «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»;
3. «Содействие развитию муниципального образования город Екатеринбург как центра Свердловской области – «Столица»;

4. «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

Список мероприятий данной программы в отношении Екатеринбургской агломерации представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.13. *Объекты капитального строительства в рамках подпрограммы 1 «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской области»*

Наименование объекта капитального строительства/	**Адрес объекта капитального строительства**	**Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)**		**Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)**	
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	**в ценах соответствующих лет реализации проекта**	**начало**	**ввод (завершение)**
Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», всего	Свердловская область, г. Екатеринбург, городской округ Верхняя Пышма	2 556 702,0	2 556 702,0	2017 год	2021 год

Источник: программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»

Таблица 2.14 *Объекты капитального строительства в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»*

Наименование объекта капитального строительства/	**Адрес объекта капитального строительства**	**Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)**		**Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)**	
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	**в ценах соответ-ствующих лет реализации проекта**	**начало**	**ввод (завер-шение)**
Строительство автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень на участке км 42 – км 63, I очередь строительства, III пусковой комплекс км 52 – км 63 в Свердловской области	Свердловская область, Белоярский городской округ	1 497 120,2	2 231 252,4	2022 год	2027 год
Строительство автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень на участке км 42 – км 63, II очередь строительства, IV пусковой комплекс, транспортная развязка на км 46 в Свердловской области	Свердловская область, Белоярский городской округ	624 201,2	975 780,1	2022 год	2027 год
Строительство автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень на участке км 42 – км 63, II очередь строительства, V пусковой комплекс, транспортная развязка на км 52 в Свердловской области	Свердловская область, Белоярский городской округ	918 618,9	1 458 522,8	2022 год	2027 год
Строительство автомобильной дороги п. Красноармейский – п. Островное на территории Березовского городского округа и Асбестовского городского округа	Свердловская область, Березовский городской округ, Асбестовский городской округ	227 269,5	268 373,2	2019 год	2020 год
Строительство автомобильной дороги п. Зюзельский – п. Большая Лавровка, участок км	Свердловская область, Полевской городской округ, городской округ	279 200,0	315 300,0	2020 год	2021 год

Наименование объекта капитального строительства/	Адрес объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)	
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответ-ствующих лет реализации проекта	начало	ввод (завер-шение)
9+100 – п. Большая Лавровка на территории Полевского городского округа и городского округа Ревда	Ревда				
Реконструкция мостового перехода через р. Арамилку на км 0+088 автомобильной дороги г. Арамиль – д. Андреевка на территории Арамильского городского округа	Свердловская область, Арамильский городской округ	42 212,6	48 000,0	2020 год	2020 год
Строительство путепровода через железную дорогу на км 12 автомобильной дороги ж/д ст. Глубокое – п. Бобровский на территории Белоярского городского округа	Свердловская область, Белоярский городской округ	72 300,0	85 278,5	2023 год	2023 год
Реконструкция подъезда к р.п. Верхнее Дуброво от км 26+125 автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень (новое направление) Свердловской области. 1 этап. Этап «Временная объездная дорога». 2 стадия – «Временная объездная дорога с облегченным типом покрытия»	Свердловская область, городской округ Верхнее Дуброво	405 528,1	415 931,0	2016 год	2017 год
Реконструкция транспортной развязки на 23 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов с устройством пандуса № 4 (пересечение с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть) на территории городского округа	Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Среднеуральск	129 747,5	130 343,0	2014 год	2020 год

Наименование объекта капитального строительства/	Адрес объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)	
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответствующих лет реализации проекта	начало	ввод (завершение)
Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск в Свердловской области					
Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» на территории городского округа Верхняя Пышма	Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма	61 667,4	62 075,4	2014 год	2018 год
Строительство переходно-скоростных полос на км 30+550, км 39+700, км 65+500, км 69+000, км 73+800, км 82+660, км 100+100 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск на территории Березовского и Режевского городских округов. 3 этап – Строительство переходно-скоростных полос на км 65+500, км 69+000, км 73+800, км 82+660, км 100+100 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск на территории Режевского городского округа	Свердловская область, Режевской городской округ	141 887,7	171 363,1	2019 год	2020 год
Строительство полосы накопления и доведение геометрических параметров переходно-скоростных полос до нормативных на км 32+570 – км 32+875 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Полевской на территории Полевского городского округа	Свердловская область, Полевской городской округ	28 530,7	35 600,0	2023 год	2023 год
Строительство надземного пешеходного	Свердловская область, городской	47 000,0	55 100,0	2023 год	2023

Наименование объекта капитального строительства/	Адрес объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)	
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответствующих лет реализации проекта	начало	ввод (завершение)
перехода через автомобильную дорогу Обход г. Верхняя Пышма на пересечении с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х Балтымский на территории городского округа Верхняя Пышма Свердловской области	округ Верхняя Пышма				год
Строительство надземного пешеходного перехода на км 46 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Тюмень (новое направление) на территории городского округа Заречный Свердловской области	Свердловская область, городской округ Заречный	53 067,1	30 000,0	2019 год	2019 год
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Коптяки от км 21 автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» на территории городских округов Верхняя Пышма и Среднеуральск	Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Среднеуральск	136 550,8	230 000,0	2021 год	2024 год
Реконструкция автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» (устройство автобусной остановки на км 43) на территории Березовского городского округа	Свердловская область, Березовский городской округ	28 680,8	31 300,0	2020 год	2020 год
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Мурзинка от км 321+636 автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное	Свердловская область, городской округ Среднеуральск	38 745,8	42 500,0	2020 год	2020 год

Наименование объекта капитального строительства/	Адрес объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)	
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответствующих лет реализации проекта	начало	ввод (завершение)
направление)» на участке км 0+522 – км 1+095 на территории городского округа Среднеуральск					
Реконструкция автомобильной дороги д. Ольховка – п. Двуреченск (оборудование горизонтальных площадок перед железнодорожным переездом на 25 км) на территории Белоярского городского округа	Свердловская область, Белоярский городской округ	5 500,0	6 000,0	2021 год	2021 год
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Хромцово – с. Кочневское – с. Бруснятское от км 63+915 автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Шадринск – г. Курган» (оборудование горизонтальных площадок перед железнодорожным переездом на 4 км) на территории Белоярского городского округа	Свердловская область, Белоярский городской округ	5 500,0	6 000,0	2021 год	2021 год
Реконструкция автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Первоуральск (устройство искусственного освещения на участках км 17+680 – км 18+714, км 18+812 – км 20+14 и устройство тротуаров на участках км 17+680 – км 18+714, км 18+812 – км 20+140) на территории городского округа Первоуральск	Свердловская область, городской округ Первоуральск	33 083,5	39 251,2	2018 год	2021 год

Источник: программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»).

Таблица 2.15. Объекты капитального строительства в рамках подпрограммы 3 «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» – «Столица»

Наименование объекта капитального строительства/	**Адрес объекта капитального строительства**	**Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)**		**Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)**	
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	**в ценах соответствующих лет реализации проекта**	**начало**	**ввод (завершение)**
Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс автодорога Подъезд к п. Медному – автодорога Екатеринбург – Полевской в Свердловской области; строительство II очереди автомобильной дороги «Вокруг г. Екатеринбурга» на участке автодороги «Пермь – Екатеринбург» – автодорога «Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», 2 пусковой комплекс автодорога «Подъезд к п. Медному» – автодорога «Екатеринбург – Полевской» в Свердловской области	Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург»	3 983 360,9	6 250 798,1	2014 год	2019 год
Строительство автомобильной дороги вокруг	Свердловская область,	45 000,0	45 000,0	2019	2019 год

Наименование объекта капитального строительства/	Адрес объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)	
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответ-ствующих лет реализации проекта	начало	ввод (завер-шение)
г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс автодорога Подъезд к п. Медному – автодорога Екатеринбург – Полевской в Свердловской области. 1 этап. Переустройство ВЛ 500 кВ Емелино – Южная в месте пересечения со строящейся автомобильной дорогой вокруг г. Екатеринбурга	город Екатеринбург			год	
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Новосибирская 2 и автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс автодорога Подъезд к п. Медному – автодорога Екатеринбург – Полевской в Свердловской области	Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург»	1 592 397,4	1 202 269,5	2016 год	2019 год
Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III	Свердловская область, город Екатеринбург, Сысертский городской округ	7 855 678,0	10 240 605,0	2018 год	2024 год

Наименование объекта капитального строительства/	Адрес объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)	
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответствующих лет реализации проекта	начало	ввод (завершение)
пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» в Свердловской области. Корректировка					
Реконструкция автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей – Большой Исток на территории муниципального образования город Екатеринбург в Свердловской области	Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург»	3 336 707,5	5 801 318,4	2018 год	2023 год
Реконструкция автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей – Большой Исток на территории муниципального образования город Екатеринбург в Свердловской области. 7 этап. Переустройство ВЛ 500 кВ	Свердловская область, город Екатеринбург	55 000,0	55 000,0	2019 год	2019 год
Строительство II очереди автомобильной дороги «Вокруг г. Екатеринбурга» на участке автодорога «Пермь – Екатеринбург» – автодорога «Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой комплекс автодорога «Пермь – Екатеринбург» – автодорога «Подъезд к п. Медному» в Свердловской области	Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Первоуральск	472 822,2	813 700,0	2024 год	2027 год
Реконструкция моста через реку Исеть по	Свердловская область,	1 918 516,1	1 918 516,1	2017	2021 год

Наименование объекта капитального строительства/	Адрес объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)	
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответ-ствующих лет реализации проекта	начало	ввод (завер-шение)
улице Челюскинцев с реконструкцией улично-дорожной сети. I этап	муниципальное образование «город Екатеринбург»			год	
Реконструкция и строительство улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. I этап. Реконструкция улицы Татищева, от улицы Красноуральской до существующей улицы Репина. Реконструкция проспекта Ленина, от существующей улицы Репина до улицы Московской. Реконструкция улицы Репина от улицы Попова до Верх-Исетского бульвара. Реконструкция переулка Пестеревского на участке от ул. Московской до Верх-Исетского Бульвара	Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург»	2 723 800,7	2 449 236,6	2015 год	2018 год
Реконструкция и строительство улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. III этап. Реконструкция улицы Репина от улицы Токарей до улицы Попова. Реконструкция улицы Пирогова от улицы Репина до улицы Татищева	Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург»	722 179,5	620 307,6	2015 год	2018 год
Строительство транспортной развязки в	Свердловская область,	252 823,6	270 000,0	2019	2019 год

Наименование объекта капитального строительства/	Адрес объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)	
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответ-ствующих лет реализации проекта	начало	ввод (завер-шение)
разных уровнях на пересечении автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой комплекс автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к п. Медному и автомобильной дороги «Подъезд к оз. Чусовское от км 354+630 автомобильной дороги «г. Пермь – г. Екатеринбург» на территории МО «Город Екатеринбург» Свердловской области	муниципальное образование «город Екатеринбург»			год	

Источник: программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»).

В отраслевых концепциях и стратегиях Свердловской области не содержится информации о планируемых к размещению объектах капитального строительства регионального значения. При этом, указываемые в концепциях и стратегиях Свердловской области, стратегические приоритеты и установки приняты во внимание при обосновании размещения объектов регионального значения.

Содержащиеся в государственных программах Свердловской области мероприятия по размещению объектов регионального значения (в том числе, объектов транспортной инфраструктуры) отражены в решениях проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации. Информация о планируемых объектах регионального значения приведена в положениях о территориальном планировании.

2.8. Стратегии социально-экономического развития муниципальных образований

При обосновании размещения объектов капитального строительства регионального и межмуниципального значения учитывались стратегии социально-экономического развития муниципальных образований Екатеринбургской агломерации (Таблица 2.).

В стратегиях муниципальных образований предусмотрено размещение агломерационных объектов.

Таблица 2.16. Стратегии социально-экономического развития муниципальных образований Екатеринбургской агломерации

Наименование документа, срок действия	**Дата утверждения**	**Миссия, главная цель**	**Стратегические, приоритетные направления**	**Агломерационные проекты, предложения, межмуниципальные проекты**
Стратегический план развития Екатеринбурга. До 2030 года	Утвержден Решением Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2003 года № 40/6. Доработанный документ одобрен на заседании Программного совета стратегического развития города Екатеринбурга 1 февраля 2018 года	**Миссия** города заключается в усилении Екатеринбурга как российского центра образования, наукоемкого производства и высокотехнологичного сервиса, встроенного в региональные, национальные и глобальные экономические процессы и обеспечивающего конкурентоспособность городской экономики и комфортность городского пространства для жизнедеятельности населения. **Стратегическая цель** развития Екатеринбурга заключается в обеспечении достаточного высокого и устойчиво повышающегося качества жизни нынешних и будущих поколений горожан.	1. Сохранение и развитие человеческого потенциала. 2. Екатеринбург - межрегиональный иновационно-ориентированный промышленно-финансовый центр. 3. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комлекса города 4. Развитие рынка товаров и услуг. 5. Формирование сбалансированной транспортной системы города. 6. Формирование комфортной экологически благополучной городской среды. 7. Развитие гражданского общества и местного самоуправления.	г. Екатеринбург, являясь центром Екатеринбургской агломерации разрабатывает и реализует целый комплекс проектов межмуниципального сотрудничества
"Стратегия социально-экономического развития Арамильского городского округа" До 2035 года	Утверждена Решением Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 №47/1	**Миссия** - "Арамиль - город промышленного и транспортного потенциала с сохранением условий, комфортных для проживания, труда и отдыха. **Главная стратегическая цель** - создание условий для устойчивого экономического развития с целью повышения привлекательности	1.Сохранение и развитие человеческого потенциала. 2. Развитие гражданского общества и повышение эффективности управления. 3. **Арамиль - южный форпост Екатеринбургской агломерации.** 4. Формирование комфортной среды проживания.	Схема размещения Южного транспортно-логистического центра Екатенбургской агломерации: транспортно-логистический комплекс "Большое Седельниково"; транспортно-логистический

Наименование документа, срок действия	Дата утверждения	Миссия, главная цель	Стратегические, приоритетные направления	Агломерационные проекты, предложения, межмуниципальные проекты
		города для жизнедеятельности и инвестирования		комплекс "Кольцовский -3".
"Стратегия социально-экономического развития Белоярского городского округа на период до 2035 года".	Утверждена Решением Думы Белоярского городского округа от 31.01.2019 № 02	**Миссия: У**стойчивое повышение благосостояния и качества жизни населения, благодаря развитию традиционных отраслей экономики и созданию новых отраслей, раскрывающих потенциал городского округа. **Главная цель** - непрерывный, устойчивый рост качества жизни населения.	1.Развитие человеческого потенциала; 2.Развитие экономического потенциала; 3.Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 4.Развитие транспортной инфраструктуры; 5. Комфортная и экологически безопасная среда проживания 6.Безопасность; 7. Развитие гражданского общества; 8.Градостроительство и землепользование.	1.Межмуниципальные мероприятия по развитию централизованной системы водоснабжения: -Белоярский ГО – г. Екатеринбург, п. Исток; -Сысертский ГО – Белоярский ГО – К-Уральский ГО – г. Каменск-Уральский. 2.Формирование северо-восточного обхода Екатеринбурга по территории Белоярского ГО, Березовского ГО и ГО В. Пышма
"Стратегия социально-экономического развития Березовского	Утверждена Решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2018 №	**Стратегическая цель:** Березовский городской округ - динамично развивающаяся территория, где созданы все условия для развития экономики, социального и	1.Сохранение экономической стабильности и переход к устойчивому развитию; 2. Повышение качества жизни населения, снижение уровня	1.Создание межмуниципальной школы-интерната для одаренных детей. 2. Межмуниципальный

Наименование документа, срок действия	Дата утверждения	Миссия, главная цель	Стратегические, приоритетные направления	Агломерационные проекты, предложения, межмуниципальные проекты
городского округа". До 2030 года".	182	экологического благополучия березовчан.	социального неравенства; 3.Обеспечение безопасности березовчан; 4.Экологическое развитие; 5.Обеспечение эффективности системы муниципального управления.	проект Екатеринбургской агломерации «Создание образовательного технопарка» на базе техникума «Профи». 3. Участие в межмуниципальном проекте «Самоцветное кольцо Урала» 4.Использование вод шахтного водоотлива с целью дополнительного водоснабжения и теплоснабжения городов Екатеринбургской многофункциональной зоны». 5. Строительство скоростной трамвайной линии Екатеринбург – Березовский. 6. Создание межмуниципального центра с обращениями отходами мощностью 49,2 тыс. тонн в год.

Наименование документа, срок действия	Дата утверждения	Миссия, главная цель	Стратегические, приоритетные направления	Агломерационные проекты, предложения, межмуниципальные проекты
Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхнее Дуброво на период до 2035 года	Утверждена Решением Думы городского округа Верхнее Дубово от «15» ноября 2018 года № 299	**Миссия:** Верхнее Дуброво – это территория комфортного проживания и высокой инвестиционной привлекательности для ведения бизнеса. **Главная цель** – обеспечение высокого качества жизни населения на основе сбалансированного развития территории, привлечения инвестиций и развития социальной сферы.	1. Развитие человеческого потенциала. 2. Развитие экономического потенциала. 3. Развитие инженерной инфраструктуры и ЖКХ. 4. Развитие транспортной инфраструктуры. 5. Экология, благоустроенная городская среда, рекреационные зоны. 6. Безопасность. 7. Развитие гражданского общества. 8. Градостроительство, землепользование.	-
Стратегия социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года	Утверждена Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от от 25 апреля 2019 года № 10/1	**Миссия:** Преобразование металлургического моногорода в городской округ с многоотраслевой высокотехнологичной экономикой, инновационным инженерным образованием и средой комфортного проживания. **Главная цель:** Создание благоприятных условий для обеспечения высокого качества жизни населения на основе опережающего развития высокотехнологичных производств, инженерного образования и	1.Многоукладная структура экономики 2.Воспитание специалистов нового времени. 3. Здоровый образ жизни. 4. Среда комфортного проживания 5.Территория, безопасная для жизни 6. Безопасность.	1 Создание западного сообщения с Невьянским городским округом реализация проекта трамвайной линии г. Екатеринбург – г. Верхняя Пышма. 2. Создание восточного сообщения с Березовским городским округом 3. Строительство новых транспортных развязок для сообщения с городским округом Среднеуральск.

Наименование документа, срок действия	Дата утверждения	Миссия, главная цель	Стратегические, приоритетные направления	Агломерационные проекты, предложения, межмуниципальные проекты
		социальной инфраструктуры.		4.Формирование межмуниципального центра оказания спортивных услуг и здравоохранения. 5. «Полигон размещения твердых коммунальных и промышленных отходов «Екатеринбург-Север» мощностью 400 тыс. тонн/год с мусоросортировочной линией»
"Стратегия социально-экономического развития городского округа Дегтярск". До 2030 года	Утверждена Решением Думы ГО Дегтярск от 13 декабря 2018 года № 357	**Миссия**: Дегтярск - современная многопрофильная территория высокой общественной самоорганизации, комфортного проживания, здоровья и творчества в составе Екатеринбургской агломерации. **Генеральная цель** – повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей городского округа Дегтярск на основе динамичного развития и повышения конкурентоспособности территории, создания в ее границах комфортной среды проживания.	1.Сохранение и приумножение человеческого потенциала. 2.Развитие гражданского общества. 3.Увеличение экономического потенциала территории. 4.Сбалансированное развитие территории.	1. «Город Пенсионеров». 2."Межмуниципальный технопарк." 3. Бажовское кольцо: Сысерть, Арамиль, Полевской, Дегтярск, Ревда. 4.Транспортная артерия «Екатеринбург - Дегтярск». 5.Межмуниципальное взаимодействие в составе Екатеринбургской агломерации и системе "Дегтярск-Ревда-Первоуральск"

Наименование документа, срок действия	Дата утверждения	Миссия, главная цель	Стратегические, приоритетные направления	Агломерационные проекты, предложения, межмуниципальные проекты
"Стратегия социально-экономического развития городского округа Заречный до 2035 года"	Утверждена Решением Думы городского округа Заречный от 31.01 2019 года № 1-Р	**Миссия:** Городской округ Заречный – территория безопасных атомных технологий и инноваций с комфортным проживанием и высоким качеством жизни. **Главная цель:** Улучшение качества жизни и рост благосостояния жителей городского округа за счет развития инновационных технологий в промышленности и комплексного развития территории.	1. Развитие человеческого потенциала. 2. Развитие экономического потенциала. 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно - коммунального хозяйства. 4. Развитие транспортной инфраструктуры. 5. Экология, благоустроенная городская среда, рекреационные зоны. 6. Развитие гражданского общества. 7. Градостроительство, землепользование.	1.Создание единой системы подачи воды Белоярский ГО – ГО Заречный
«Стратегия развития городского округа Первоуральск до 2035 года»	Утверждена Решением Первоуральской городской Думы от 28 февраля 2019 года № 170	Миссия: Стать местом, в котором хочется жить, учиться, работать; городом, который притягивает на свою территорию новых жителей и позволяет им раскрывать свой потенциал. Главная цель - обеспечение стабильного повышения качества жизни жителей, формирование привлекательной территории для жизни и развития человека на основе промышленного потенциала.	1. Развитие человеческого потенциала 2. Развитие экономического потенциала 3. Развитие жилищного сектора и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 4. Развитие транспортной инфраструктуры 5. Экология и благоустройство городской среды 6. Безопасность 7. Развитие гражданского общества	1. Строительство ветки наземного трамвая между Первоуральском и Екатеринбургом 2. Организация западной системы питания МО «город Екатеринбург» со строительством Дарьинского и Шишимского водохранилищ и тракта водоподачи до Верх-Исетского водохранилища. 3. Реконструкция Южного железнодорожного обхода

Наименование документа, срок действия	Дата утверждения	Миссия, главная цель	Стратегические, приоритетные направления	Агломерационные проекты, предложения, межмуниципальные проекты
			8. Градостроительство и землепользование	города Екатеринбурга.
"Стратегия социально-экономического развития Полевского городского округа на период до 2035 года"	Утверждена Решением Думы Полевского городского округа от 31.01.2019 № 153	**Миссия:** Округ с комфортной средой проживания, устойчивого повышения качества жизни населения, развития социальной сферы на основе экономического роста, диверсификации структуры экономики, округ - перспективный для ведения бизнеса и привлекательный для посещения туристов. **Главная цель** - повышение качества жизни населения округа на основе сбалансированного развития территории привлечения инвестиций и эффективного развития бизнеса, повышение	1. Сохранение и развитие человеческого потенциал. 2, Развитие экономического потенциала. 3. Градостроительство, землепользование. 4. Развитие транспортной инфраструктуры. 5. Развитие системы ЖКХ. 6. Развитие гражданского общества. 7. Общественная безопасность	-

Наименование документа, срок действия	Дата утверждения	Миссия, главная цель	Стратегические, приоритетные направления	Агломерационные проекты, предложения, межмуниципальные проекты
		стабильности работы предприятий.		
"Стратегия социально-экономического развития городского округа Ревда до 2035 года"	Утверждена Решением Думы городского округа Ревда от 19.12.2018 г. № 264	**Миссия:** Ревда - социокультурный и природо-хозяйственный комплекс Свердловской области, территория высоких технологий в области промышленности, общественной самоорганизации, здоровья и творчества, формирующая у жителей внутреннюю способность адаптации в условиях быстро меняющихся внешних и внутренних вызовов. **Главная цель:** повышение качества и уровня жизни на основе устойчивого инновационного развития территории, диверсификации и модернизации экономики.	1. Развитие человеческого потенциала 2. Развитие гражданского общества. 3. Развитие экономического потенциала. 4.Развитие транспортной инфраструктуры. 5. Экология, благоустроенная городская среда и рекреационные зоны. 6. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 7.Безопасность. 8. Градостроительство, землепользование.	1 Ревда – межмуниципальный транспортно-логистический узел. 2. Мусоросортировочный комплекс с линией компостирования и RDF «Первоуральский» 3.Межмуниципальный центр здравоохранения.

Наименование документа, срок действия	Дата утверждения	Миссия, главная цель	Стратегические, приоритетные направления	Агломерационные проекты, предложения, межмуниципальные проекты
"Стратегия социально-экономического развития городского округа Среднеуральск на период до 2035 года"	Утверждена Решением Думы городского округа Среднеуральск от 28.12.2018 г. №40/2	**Миссия**: Среднеуральск – экологически чистый и комфортный для жизни Человека город, создающий **энергетическую основу для развития Екатеринбургской агломерации. Главная цель**: повышение качества жизни жителей на основе сбалансированного экономического развития городского округа как территории устойчивого роста, комфортной для проживания, посещения, реализации творческого потенциала и успешного ведения бизнеса.	1. Сохранение и развитие человеческого потенциала. 2.Развитие экономического потенциала. 3. Развитие транспортной инфраструктуры, 4. Комфортная среда проживания. 5. Безопасность. 6. Развитие гражданского общества и местного самоуправления. 7. Градостроительство и землепользование	1.Продление трамвайной линии «г. Екатеринбург – г. Верхняя Пышма» до г. Среднеуральска. 2.Межмуниципальные проекты по следующим направлениям (предлагаются проекты по каждому направлению): - производство и реализация продукции сельского хозяйства; - дополнительное образование, центр одаренных детей; - аграрный туризм; -отдых зимний и летний; - площадка для проведения фестивалей; -развитие логистического кластера, пром. площадки.
"Стратегия социально-экономического развития Сысертского городского округа до 2035 года"	Утверждена Решением Думы Сысертского городского округа от 04.12.2019 г. №204	**Миссия:** Обеспечение высокого качества жизни населения, на основе реализации человеческого потенциала, сбалансированного развития экономики, использования существующих ресурсов и потенциальных возможностей. **Целью стратегии** развития Сысертского городского округа	1. Развитие человеческого потенциала. 2. Развитие экономического потенциала. 3.Развитие коммунальной, транспортной инфраструктуры, экологической системы и городской среды. 4. Безопасность.	1.Туристическо-рекреационный кластер Большая Сысерть

Наименование документа, срок действия	Дата утверждения	Миссия, главная цель	Стратегические, приоритетные направления	Агломерационные проекты, предложения, межмуниципальные проекты
		является повышение качества жизни населения.	5. Развитие гражданского общества	

2.9. Документы территориального планирования муниципальных образований

При обосновании размещения объектов капитального строительства регионального значения учитывались следующие документы территориального планирования муниципальных образований Екатеринбургской агломерации (Таблица 2.7).

Таблица 2.17. *Документы территориального планирования муниципальных образований Екатеринбургской агломерации*

№ п/п	Название документа	Наименование, дата, номер утверждающего документа
1	Арамильский городской округ	
1	Генеральный план Арамильского городского округа	Решение Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3
2.	Внесение изменений в генеральный план Арамильского городского округа	Решения Думы Арамильского городского округа: 28.08.2014г. № 40/8, 25.06.2015г. № 53/1, 31.03.2016 г. № 62/4, 14.12.2017г. № 27/2, 15.03.2018г. № 34/2, 29.05.2018г. № 38/3, 31.01.2019г. № 50/1, 14.02.2019 № 52/1
2	Белоярский городской округ	
1.	Генеральный план Белоярского городского округа Свердловской области	Решение Думы Белоярского городского округа от 25.08.2013 № 70
2.	Внесение изменений в Генеральный план Белоярского городского округа Свердловской области	Решение Думы Белоярского городского округа от 20.06.2016 № 39, 40, 41, 42, 43
3.	Генеральный план Белоярского городского округа Свердловской области в отношении р.п. Белоярский	Решение Думы Белоярского городского округа от 20.02.2013 № 04
3	Березовский городской округ	
1.	Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области	Решение Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20
2.	Внесение изменений в генеральный план Березовского городского округа Свердловской области	Решение Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 № 203
3.	Внесение изменений в Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Березовскому на период до 2025 года	Решение Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 № 84
4	Городской округ Верхнее Дуброво	
1.	Генеральный план городского округа Верхнее Дуброво	Решение Думы городского округа Верхнее Дуброво от 28.12.2012 № 95
5	Городской округ Верхняя Пышма	
1.	Генеральный план городского округа Верхняя Пышма	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 № 16/1 (в редакции

№ п/п	Название документа	Наименование, дата, номер утверждающего документа
		от 25.10.2018 № 4/10)
2.	Внесение изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 29.11.2018 № 5/5
3.	Внесение изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 29.05.2017 № 58/1
6	Городской округ Дегтярск	
1.	Генеральный план городского округа Дегтярск	Решение Думы городского округа Дегтярск от 11.11.2010 № 403
2.	Генеральный план городского округа Дегтярск применительно к городу Дегтярск	Решение Думы городского округа Дегтярск от 18.06.2015 № 534
7	Городской округ Заречный	
1.	Генеральный план городского округа Заречный Свердловской области	Решение Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 3-Р
2.	Проект генерального плана городского округа Заречный применительно к территории города Заречный	Заключение Правительства Свердловской области от 03.08.2016г. № 16-01-73/8 (согласован)
3.	Проект актуализации генерального плана городского округа Заречный применительно к территории города Заречный (2018г.)	
8	Городской округ Первоуральск	
1.	Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области за исключением города Первоуральска	Решение Первоуральской городской Думы от 29.03.2012г. № 482 в редакции от 26 марта 2020 года № 277
2.	Генеральный план города Первоуральска	Решение Первоуральской городской Думы от 25.09.2008г. № 485
3.	Внесение изменений в Генеральный план города Первоуральска	Решение Первоуральской городской Думы от 25.11.2015 г. № 365
4.	Внесение изменений в Генеральный план города Первоуральска	Решение Первоуральской городской Думы от 30.03.2017 года № 588
5.	Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области"	Проект 2016г.
9	Городской округ Ревда	
1.	Генеральный план городского округа Ревда Свердловской области	Решение Думы городского округа Ревда от 25.07.2018 г. № 223
10	Городской округ Среднеуральск	
1.	Генеральный план городского округа Среднеуральск	Решение Думы городского округа Среднеуральск от 25.12.2009 г. №43/3
2.	Внесение изменений в Генеральный план городского округа Среднеуральск	Решения Думы городского округа Среднеуральск: 26.06.2014 г. № 41/4, 26.09.2017 г. № 18/4, 22.02.2018 г. № 24/3, 05.04.2018 г. № 25/4,

№ п/п	Название документа	Наименование, дата, номер утверждающего документа
		05.04.2018 года №25/5
11	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	
1.	Генеральный план развития муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2025 года	Решение Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004 г. № 60/1
2.	Внесение изменений в Генеральный план развития муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2025 года	Решение Екатеринбургской городской Думы: 22.02.2005 г. № 73/1, 26.10.2010 г. № 66/30, 24.11.2015 г. № 52/42
3.	Генеральный план развития городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года	Проект на основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 03.03.2017 № 286 «О подготовке проекта Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» до 2035 года»
12	Полевской городской округ	
1.	Генеральный план Полевского городского округа	Решение Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 г. № 601
2.	Внесение изменений в Генеральный план Полевского городского округа применительно к городу Полевскому	Решения Думы Полевского городского округа от 12.09.2013 г. № 742, от 26.02.2015 г. № 265, от 27.02.2020 г. № 249
3.	Внесение изменений в Генеральный план Полевского городского округа (Проект Генерального плана Полевского городского округа)	Проект
13	Сысертский городской округ	
1.	Генеральный план Сысертского городского округа	Решение Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221
2.	Внесение изменений в Генеральный план Сысертского городского округа	Решения Думы Сысертского городского округа: 03.12.2014 № 407; 29.04.2015 № 437, 27.08.2015 № 468; 24.12.2015 № 499, 01.03.2016 № 515; 31.03.2016 № 523, 28.04.2016 № 526; 30.06.2016 № 542, 06.09.2016 № 555; 01.12.2016 № 574
14	Муниципальное образование «посёлок Уральский»	
1.	Генеральный план муниципального образования «поселок Уральский»	Решение Думы муниципального образования «поселок Уральский» от 28.12.2012г. № 60

Документами территориального планирования предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры в соответствии с расчетами перспективной потребности, выполненными на основании прогноза демографической ситуации.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения

3.1. Природно-экологический каркас

Система расселения в исследуемом регионе исторически сложилась в результате освоения богатств недр Урала и Зауральского пенеплена, благодаря чему сформировался так называемый Зауральский Горнозаводской промышленный район, в пределы которого входят практически все муниципальные образования Екатеринбургской агломерации. Следовательно, структура расселения планируемой агломерации имеет ресурсные корни, которые обусловили высокую концентрацию предприятий горнодобывающей, перерабатывающей, химической промышленности, чёрной и цветной металлургии, энергетического комплекса и стройиндустрии. Сочетание высокого промышленного потенциала региона с интенсивным развитием транспорта в городах и других населённых пунктах сформировало весьма сложную экологическую обстановку в границах планируемой агломерации.

Свердловская область регулярно занимает последние места среди субъектов Российской Федерации в различных экологических рейтингах (как правило, ниже 80 позиции в рейтинге), определяющих самые «чистые» регионы. Город Екатеринбург постоянно попадет в десятку самых загрязнённых городов России.

Реки Чусовая, Исеть, Пышма включены в список самых загрязненных водных объектов Российской Федерации. Наиболее распространенными загрязняющими веществами являются соединения железа и меди, нефтепродукты, азот аммонийный и нитритный.

Невысокие величины минимального стока рек (представленных в границах агломерации их верховьями ввиду расположения региона на глобальном Уральском водоразделе Европа-Азия) и повышенное загрязнение отдельных участков русел и пойменных территорий обусловили дефицит водных ресурсов необходимого качества в Екатеринбурге, Первоуральске и других городах агломерации. В подобных условиях использование зарегулированного стока является единственной альтернативой гарантированного обеспечения водопотребления населения, промышленности и сельского хозяйства, что и было реализовано в процессе исторического развития исследуемой территории (система естественных озёр для покрытия дефицита воды была дополнена рядом водохранилищ и прудов).

Из 13 неблагополучных в экологическом отношении территорий муниципальных образований Свердловской области, на которых проживает около 60 % от общей численности её населения, 5 муниципальных образования входят в состав Екатеринбургской агломерации: МО город Екатеринбург, ГО Верхняя Пышма, ГО Первоуральск, ГО Ревда и Полевской ГО.

Практика развития агломераций констатирует неизбежное ухудшение экологической ситуации с их ростом (основные причины: повышение плотности населения и застройки, концентрация производства, развитие обслуживающей и коммунальной сфер, увеличение транспортных потоков, формирование островов тепла и др.).

Территория Екатеринбургской агломерации требует особого внимания к организации внутренней планировочной структуры. Это связано с накопленным исторически высоким промышленным потенциалом региона, интенсивной хозяйственной деятельностью, высокой степенью нарушенности территорий, загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвогрунтов. Одной из основных проблем при развитии региона может стать хаотичное разрастание ядра планируемой агломерации с активной застройкой малопригодных для градостроительного освоения участков и урбанистическим смыканием с ближайшими населёнными пунктами

Один из эффективных планировочных методов предотвращения негативных последствий урбанизации на региональном уровне – формирование сбалансированной системы расселения на основе укрепления природно-экологического каркаса как пространственно-организованной структуры, которая поддерживает природные и природно-антропогенные экосистемы в состоянии гомеостаза (как в границах агломерации, так и на сопряжённых территориях), обеспечивая экологическую стабильность территории и предотвращая потерю биоразнообразия, деградацию природных систем.

Природно-экологический каркас призван ввести и закрепить более жесткие (по сравнению с действительным характером природопользования) режимы использования включенных в него элементов, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью сохранения экологических ядер и формирования (воссоздания) миграционных экологических коридоров, что придаст природному комплексу Екатеринбурга и его агломерации свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, а именно условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, большим «эффектом опушки», обеспечивает возможность для миграции животных и микроорганизмов, сохранение информационных свойств и генетического фонда компонентов природной среды.

В графических материалах проекта пространственные особенности сохранения и укрепления природно-экологического каркаса агломерации отражены в карте «Развитие природно-экологического каркаса. Особо охраняемые природные территории» (масштаб 1:100 000).

Структура природно-экологического каркаса

Структура природно-экологического каркаса агломерации включает в себя:

- ключевые элементы (ядра, узлы, биоцентры);
- экологические коридоры (биокоридоры, миграционные коридоры, транзитные территории, связывающие между собой ключевые элементы – поймы и долины рек и ручьёв, водоохранные зоны водных объектов, водораздельные возвышенности и гряды);
- буферные территории (защищающие ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий: лесопарковые территории, зелёные зоны, леса лесного фонда, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях).

Сохранение структуры природно-экологического каркаса в составе его ключевых элементов, экологических коридоров и буферных территорий обеспечивает непрерывность пространственных связей между ценными природными комплексами, сохранение генетического фонда живой природы и биоразнообразия, поддерживая экологическую стабильность территории, предотвращая деградацию природных комплексов и препятствуя фрагментации экосистем.

Центральный экологический коридор природного каркаса агломерации сформировался вдоль основной природно-орографической оси Свердловской области – глобального Волго-Обского водораздела Уральского хребта, – соединяющей значительную по площади и важнейшую по природоохранному статусу ООПТ федерального значения (Висимский государственный природный заповедник) с природным парком областного значения «Бажовские места» и далее на юг – с системой ООПТ Челябинской области.

В контактной зоне Волчихинского и Верхнемакаровского водохранилищ (государственные ландшафтные природные заказники областного значения) субмеридиональный срединный экологический коридор практически сливается с другим субмеридиональным экологическим коридором регионального значения (наиважнейшим в масштабе агломерации), формируемым долиной реки Чусовой. Региональный коридор поддерживает долинную и русловую миграцию биовещества и энергии параллельно вдольводораздельной миграции срединного экологического коридора, обеспечивая устойчивость природно-экологических связей между системой ООПТ Челябинской области через мощный Волчихинско-Верхнемакаровский узел природно-экологического каркаса Екатеринбургской агломерации с крупнейшей ООПТ Свердловской области – природным парком «Река Чусовая», организованным за северо-западной периферией агломерации.

Два пересекающихся субмеридиональных экологических коридора, как по форме, так и по содержанию, образуют главную икс-хромосому в генетической цепочке природно-экологического каркаса агломерации.

Восточная ветвь природно-экологического каркаса территории агломерации имеет преимущественно широтно-ориентированную структуру. В её основе лежат миграционные коридоры вдоль долин основных рек: Исеть и Пышма.

Региональный экологический коридор, формируемый долиной реки Исеть объединяет государственный ландшафтный природный заказник областного значения «Озеро Исетское с окружающими лесами» через ООПТ, лесные парки и городские леса южной части города Екатеринбурга, Верх-Исетское водохранилище, памятник природы областного значения «Исетский бор (Спорный бор)» с системой особо охраняемых природных территорий Каменск-Уральского ГО.

Региональный экологический коридор, формируемый долиной реки Пышма, объединяет ООПТ, лесные парки и городские леса северной части города Екатеринбурга и ГО Верхняя Пышма через Берёзовские генетические резерваты лесообразующих пород №1 и №2, Белоярское водохранилище и памятник природы областного значения «Белоярский сосновый бор» с государственным

природным заказником «Богдановичский», организованным на землях Белоярского ГО, ГО Богданович и Каменского ГО.

Субширотные региональные экологические коридоры речных долин поддерживаются экологическими миграционными коридорами вдоль водораздельных поверхностей, разделяющих водосборные бассейны рек Ница, Пышма и Исеть.

В северной части агломерации экологические коридоры вдоль рек Аять, Мостовка и Адуй обеспечивают субширотные природно-экологические связи между государственным ландшафтным природным заказником «Болото Шитовское», Уралмашевским генетическим резерватом лесообразующих пород №1, государственным ландшафтным природным заказником «Озеро Аятское с окружающими лесами», государственным природным заказником «Режевский» (на землях Режевского ГО), примыкающим к северной периферии Екатеринбургской агломерации.

На юге агломерации обширные территории природного парка областного значения «Бажовские места» (одно из основных ядер природно-экологического каркаса) через долинные природные комплексы малых рек Черемшанка, Багаряк и Боевка связаны с системой природно-экологического каркаса Челябинской области.

Вдоль западных границ агломерации чётко выражен региональный экологический коридор субмеридионального простирания, сформированный региональным водоразделом между бассейнами рек Чусовая и Уфа, поддерживаемый долинными комплексами р. Ревда с Новомариинским и Ревдинским водохранилищами, обеспечивающими миграционно-экологические связи с Волчихинско-Верхнемакаровским узлом природно-экологического каркаса Екатеринбургской агломерации.

Непрерывность природно-экологического каркаса агломерации обеспечивается буферными элементами каркаса, многочисленными экологическими субширотными коридорами агломерационного (местного) значения вдоль региональных и местных водоразделов, а также долинных комплексов рек Шайдуриха, Северянка, Северушка, Кунгурка, Животовка, Большая Пузаниха, Кислянка, Медвежка, Каменка, Большая Крутоярка, Восточный Шишим, Большая Чёрная, Большая Северка, Решётка, Светлая, Шиловка, Арамилка, Перескачка, Черная и Каменушка.

Субмеридиональные природно-экологические связи на местном уровне обеспечиваются долинными комплексами рек Дарья, Утка, Черемша, Шайтанка, Большая Шайтанка, Билимбаевка, Северная Сысерть, Полдневая Сысерть, болото Казачье, Глубокая, Малая Габиевка, Черемшанка, болото Чистое, Каменка, Камышенка, Логиновка, Брусянка, Бобровка, Исток, Шиловка, Мурзинка, Большая Литовка, Балтымка, Чёрная (п. Ключевск), Адуй (в верхнем течении), Глуховский Исток, Малая Чёрная.

Следует заметить, что на бóльшей части исследуемой территории ввиду высокого процента её лесистости логично говорить о формировании не столько природно-экологического каркаса, сколько о сбалансированном формировании расселенческого каркаса в основном природном фоне (леса лесного фонда). И

лишь на территории юго-восточного сектора планируемой агломерации, а также на отдельных участках в остальных частях агломерации и в границах населённых пунктов, формирование природно-экологического каркаса принимает традиционные формы (лесовосстановление, формирование зелёных коридоров, восстановление утраченных природных связей, организация защитных лесополос и т.п.).

В масштабе городов и населённых пунктов (местный, локальный уровень) природно-экологический каркас агломерации имеет продолжение в виде городских лесов, озеленённых территорий общего пользования (парки, городские сады, скверы, бульвары), специального назначения (защитные насаждения санитарно-защитных, запретных, охранных зон, санитарных разрывов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос) и ограниченного пользования (озеленение территорий больниц, учреждений отдыха, школ, детских садов, лесополосы, уличное озеленение, дворовая и придомовая зелень).

В иерархической структуре укрепляемого каркаса важнейшую роль играет система особо охраняемых природных территорий, а также зелёных и лесопарковых зон населённых пунктов. Как правило, именно они образуют его ядра и узлы, а также важнейшие площадные (буферные) элементы.

Ключевые элементы природно-экологического каркаса агломерации

К ключевым элементам природно-экологического каркаса агломерации относятся особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значения, а также значительные по площади объекты водного фонда (озёра, водохранилища, болота).

К особо охраняемым природным территориям **федерального значения** относятся ботанический сад Уральского отделения РАН и Ботанический сад Уральского государственного университета им. А.М. Горького (г. Екатеринбург).

Ботанический сад УрО РАН площадью 46 га преобразован в объект ООПТ федерального значения Приказом Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) от 12.04.2016 №12н «Об утверждении Положения о Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Ботаническом саде Уральского отделения Российской академии наук как особо охраняемой природной территории федерального значения» на основании пункта 3 статьи 28 Федерального Закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», который указывает, что «Дендрологические парки ботанические сады могут быть федерального, регионального значения и образуются соответственно решениями исполнительных органов государственной власти Российской Федерации или представительных и исполнительных органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации». Ботанический сад создан с целью изучения растительности и флоры Земли, интродукции в культуру новых видов растений и расширения их ассортимента, сохранения в коллекциях генофонда ценных растений; разработки природоохранных проблем (изучение уникальных природных объектов и редких растений, организация их охраны), развития декоративного цветоводства и садоводства, ботанического и экологического образования и воспитания.

Ботанический сад Уральского государственного университета им. А.М. Горького площадью 8,9 га создан решением Исполнительного комитета Свердловского городского Совета трудящихся от 12.02.1969 №74-В и приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 11.03.1969 № 190. Ботанический сад является научным центром, где проводится большая работа по изучению и сохранению природного флористического разнообразия растительности Урала. Особое внимание уделяется охране эндемичных, реликтовых и исчезающих видов растений; ведется научно-исследовательская работа по интродукции и размножению некоторых видов растений; используется как база для проведения учебной практики для студентов пяти вузов и школ города; занимается широкой просветительской работой.

Суммарная площадь ООПТ федерального значения в границах агломерации составляет 54,9 га.

Особо охраняемые природные территории **областного значения** в большей своей части образованы на землях лесного фонда. Общая площадь покрытых лесом территорий агломерации составляет 781,75 тыс. га. Лесистость Екатеринбургской агломерации составляет 66% (Свердловской области в целом – 69%), что позволяет отнести агломерацию к многолесным районам.

В границах Екатеринбургской агломерации организована 121 особо охраняемая природная территория областного значения: 83 памятника природы, 12 государственных природных заказников, 15 лесных парков, 9 лесных генетических резерватов, 1 дендрологический парк и 1 ботанический сад.

Суммарная площадь особо охраняемых природных территорий областного значения составляет 85224,7 га (7,6% от общей площади агломерации, что выше среднего значения по области – 6,73% согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 19.10.2018 № 12-01-80/11333).

Кроме этого, в границах муниципального образования «Город Екатеринбург» организовано 17 особо охраняемых природных территорий **местного значения:** 2 дендрологических парка, 13 городских парков, 1 бульвар и 1 сквер. В границах ГО город Ревда организована 1 особо охраняемая природная территория местного значения – «Охраняемый ландшафт реки Емелина» площадью 14,7 га. Суммарная площадь ООПТ местного значения составляет 180,3 га.

Перечни особо охраняемых природных территорий областного значения утверждены Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «лесной парк» (Таблица. Перечень особо охраняемых природных территорий местного значения утверждён Постановлением администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 №2828 Перечень ООПТ федерального значения приведён в таблице 3.6.

Таблица 3.1. *Перечень памятников природы областного значения (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 01.08.2006 № 650-ПП)*

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ					
1	Исетский бор (Спорный бор)	198	У д. Поварня	Ботанический памятник природы. Живописная сосновая роща	Администрация Муниципального образования город Арамиль
	Итого:	198			
БЕЛОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ					
2	Гора "Крутая" и покрывающие ее леса у с. Черноусово	50	Свердловский лесхоз, Черноусовское лесничество, кв. 12, 13. У с. Черноусово	Геологический, морфологический и ботанический памятник природы	Свердловский лесхоз
3	Базальтовые скалы на р. Исеть у с. Колюткино	5	Свердловский лесхоз, Черноусовское лесничество, кв. 10, у с. Черноусово	Геологический памятник природы. Участок долины р. Исеть со скалами оригинальной формы. Место отдыха	Свердловский лесхоз
4	Белоярский сосновый бор	598,94	Свердловский лесхоз, Белоярское лесничество, кв. 54, 50, 55, 58, 59, 60, 61. Поселковая черта р.п. Белоярский	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивное сосновое насаждение. Место отдыха	Свердловский лесхоз
5	Урочище "Рыбки"	35	У с. Косулино	Ботанический памятник природы. Живописная сосновая роща	Косулинская территориальная администрация, Муниципальное образование Белоярский район
6	Болото "Морошка"	41	Свердловский лесхоз. Режиковское лесничество, кв. 85. На левобережном склоне р. Пышмы. В 2 км на северо-	Ботанический памятник природы. Верховое сфагновое болото, место произрастания лекарственных растений	Свердловский лесхоз

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
			восток от п. Заречный		
7	Болото "Каменское - III"	364	Свердловский лесхоз. Режиковское лесничество, кв. 7, 8, 29, 30, 31 на восточном склоне к Белоярскому водохранилищу. В 11 км северо-западнее р.п. Белоярский	Ботанический памятник природы. Лесное с ольхой болото, место произрастания лекарственных растений	Свердловский лесхоз
	Итого:	1093,94			
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ					
8	Крокоитовый шурф	0,5	Кв. 8 городских лесов Березовского городского округа	Минералогический памятник природы. Редчайшее в мире проявление крокоита	Общество с ограниченной ответственностью "Березовское рудоуправление"
9	Шиловский пруд	150	Березовский лесхоз. Березовское лесничество, кв. 50, 65, 54. Старопышминское лесничество, кв. 93. Черта г. Березовского	Гидрологический памятник природы	Березовский лесхоз
10	Сероводородный фонтанирующий источник	0,2	Около п. Сарапулка	Гидрологический памятник природы. Целебный источник, впадающий в р. Марман	Администрация Муниципального образования город Березовский
11	Скалы "Старопышминские" и горные степи	15	Черта п. Старопышминск на правом берегу р. Пышмы, по границе Березовского лесхоза, Старопышминского лесничества, кв. 93, 94	Ботанический и геоморфологический памятник природы. Комплекс редкой степной флоры и остепненные боры на скалистых обнажениях змеевиков Пышминского габрового массива	Администрация Муниципального образования город Березовский
12	Три кедра	0,5	Черта г. Березовского	Ботанический памятник природы.	Администрация

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
				Кедры вне ареала распространения	Муниципального образования город Березовский
13	Березовский бор	50	На восточной окраине г. Березовского	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивное сосновое насаждение. Место отдыха	Администрация Муниципального образования город Березовский
	Итого:	216,20			
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА					
14	Скалы "Петра Гронского"	104	Учебное и научно-производственное комплексное государственное лесохозяйственное предприятие Уральской государственной лесотехнической академии (далее – УНПКГЛП УГЛА). Верх-Исетское лесничество, кв. 24	Геоморфологический ботанический памятник природы. Интенсивные формы выветривания. Комплекс скальной флоры	УНПКГЛП УГЛА
15	Озеро "Балтым" с окружающими лесами	942,2	Березовское лесничество, Балтымское участковое лесничество, Балтымский участок части кварталов 56 - 59, 61, 62; Пышминское участковое лесничество, Верхне-Пышминский участок части кварталов 39, 41, 45; акватория озера Балтым	Гидрологический памятник природы. Живописный водоем с чистой водой	Государственное казенное учреждение Свердловской области "Березовское лесничество"
16	Участки хвойных лесов с примесью кедра сибирского	9,2	Уралмашевский лесхоз, Среднеуральское лесничество, кв. 2, 6, 9. Верхнепышминское	Ботанический памятник природы. Деревья кедра сибирского на южном пределе ареала в Зауралье	Уралмашевский лесхоз

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
			лесничество, кв. 13. Окрестности оз. Исетского		
17	Болото "Шитовской Исток"	883	УНПКГЛП УГЛА. Студенческое лесничество, кв. 4, 9, 13, 14, 17. Западнее д. Мурзинка	Ландшафтный памятник природы. Имеет три стадии развития	УНПКГЛП УГЛА
	Итого:	1938,40			
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»					
18	Елизаветинские горные степи	15	Горлесхоз, Уктусское лесничество, кв. 108, 109, 110, 119	Ботанический памятник природы. Целинные степи с комплексом степной (ковыль Иоанна, мордовский обыкновенный, таволга городчатая) флоры	Горлесхоз, г. Екатеринбург
19	Скалы "Шарташские каменные палатки"	2	Горлесхоз, Шарташское лесничество, кв. 59	Геологический, археологический (жертвенное место эпохи железного века) и историко-революционный (место революционных сходок) памятник природы	Горлесхоз, г. Екатеринбург
20	Вековая лиственница	0,01	г. Екатеринбург, Ленинский район, перекресток ул. 8 Марта и Куйбышева	Ботанический памятник природы. Дерево (лиственница сибирская) в возрасте 200 - 210 лет. Одно из самых старых деревьев г. Екатеринбурга	Администрация Ленинского района г. Екатеринбург
21	Скалы "Змеиная горка" (Шабровские палатки)	50	Между п. Шабровский и д. Большое Седельниково	Геологический памятник природы. Типичные гранитные обнажения - "каменные палатки"	Администрация Чкаловского района, г. Екатеринбург
22	Скалы "Чертово городище"	116	УНПКГЛП УГЛА, Верх-Исетское лесничество, кв. 13	Геоморфологический, ботанический и археологический	УНПКГЛП УГЛА

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
				памятник природы. Гранитные скалы - останцы высоток до 34 м. Жертвенное место эпохи железного века. Комплекс редких растений	
23	Озеро "Песчаное"	93	УНПКГЛП УГЛА, Парковое лесничество, кв. 5, 6, 17, 18. В 4 км к северу от п. Северка	Гидрологический памятник природы. Живописный, проточный водоем с чистой водой, окруженный лесами, расположенными среди увалов	УНПКГЛП УГЛА
24	Скалы "Северские"	41	УНПКГЛП УГЛА, Парковое лесничество, кв. 49	Геоморфологический ботанический памятник природы. Нагромождение высоких отвесных гранитных скал, местами покрытых лесом. Комплекс скальной флоры	УНПКГЛП УГЛА
25	Северский кедровник	2	УНПКГЛП УГЛА, Верх-Исетское лесничество, кв. 21, 22. В окрестностях п. Северка	Ботанический памятник природы. Небольшой кедровник, расположенный южнее ареала распространения кедра сибирского	УНПКГЛП УГЛА
26	Скалы на вершине горы "Пшеничной"	15	УНПКГЛП УГЛА, Парковое лесничество, кв. 5, 6. В окрестностях оз. Песчаное	Геоморфологический ботанический памятник природы. Невысокие гранитные скалы на вершине Пшеничной. Редкие растения скальной флоры	УНПКГЛП УГЛА
27	Селекционный участок сосны	2	УНПКГЛП УГЛА, Парковое лесничество, кв. 39. В окрестностях п. Северка	Ботанический памятник природы, имеющий значение для лесоводов	УНПКГЛП УГЛА
28	Культуры сосны,	2	УНПКГЛП УГЛА, Парковое	Ботанический памятник природы.	УНПКГЛП УГЛА

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
	лиственницы, дуба		лесничество, кв. 55. В окрестностях п. Северка	Высокопродуктивное насаждение	
29	Озеро Шарташ	740	Город Екатеринбург, Кировский район	Гидрологический памятник природы, наиболее значимый рекреационный водный объект, расположенный в черте города Екатеринбурга	Государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Шарташский лесной парк"
	Итого:	1078,01			
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕРВОУРАЛЬСК					
30	Скала "Соколиный камень" с окружающими лесами	100	УНПКГЛП УГЛА, Северское лесничество, кв. 36	Геоморфологический, ботанический и археологический памятник природы. Живописные гранитные скалы с комплексом скальной флоры, представляющие собой крупные глыбы округлых очертаний. Упоминается в народных легендах	УНПКГЛП УГЛА
31	Камень "Собачьи ребра"	5	Левый берег р. Чусовой, около турбазы "Коуровка"	Геоморфологический памятник природы. Живописные береговые утесы в виде наклонных известняковых плит	Государственное учреждение "Шалинский лесхоз Минсельхозпрода России"
32	Камень "Гребешки"	50	Левый берег р. Чусовой, в 10 км от д. Трека	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Живописные скалы, покрытые редкой растительностью, упоминается в народных сказаниях	Государственное учреждение "Свердловский лесхоз Минсельхозпрода России"
33	Камень	5	На правом берегу р. Чусовой, у	Геоморфологический,	Государственное учреждение

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
	"Часовой" (Гуляй)		дома отдыха "Коуровка - 2"	ботанический памятник природы. Живописные скалы с комплексом скальной флоры	"Свердловский лесхоз Минсельхозпрода России"
34	Камень "Шайтан"	10	На правом берегу р. Чусовой, у с. Нижнее Село	Геоморфологический, ботанический и исторический памятник природы. Массивный камень с пещерками. Комплекс редкой скальной флоры. Упоминается в народных сказаниях	Государственное учреждение "Свердловский лесхоз Минсельхозпрода России"
35	Камень "Сокол"	3	На левом берегу р. Чусовой, у с. Нижнее Село	Геоморфологический памятник природы. Невысокий залесенный камень	Государственное учреждение "Свердловский лесхоз Минсельхозпрода России"
36	Камень "Высокий"	3	На правом берегу р. Чусовой, у д. Трека	Геоморфологический памятник природы. Красивый камень с пещерой	Государственное учреждение "Свердловский лесхоз Минсельхозпрода России"
37	Камень "Каменский"	5	На левом берегу р. Чусовой, у д. Каменка	Геоморфологический, историко-литературный памятник природы. Невысокая скала. Упоминается в произведениях Д.Н. Мамина-Сибиряка	Государственное учреждение "Свердловский лесхоз Минсельхозпрода России"
38	Камень "Шишимский"	1,3	Билимбаевский лесхоз, Билимбаевское лесничество, кв. 114. На правом берегу р. Чусовой, в устье р. Большой Шишим	Геоморфологический памятник природы. Невысокие известняковые скалы	Билимбаевский лесхоз
39	Камень "Слободский"	5	На правом берегу р. Чусовой, у с. Слобода	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Живописные береговые утесы-бастионы с комплексом скальной	Государственное учреждение "Свердловский лесхоз Минсельхозпрода России"

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
				флоры	
40	Камни "Георгиевский"	50	На правом берегу р. Чусовой, у с. Слобода	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Мощная гряда камней, обрывающихся к воде. Комплекс редкой скальной флоры	Государственное учреждение "Свердловский лесхоз Минсельхозпрода России"
41	Озеро "Глухое" с окружающими лесами	330	Верх-Исетский лесхоз, Широкореченское лесничество, кв. 72, 6, 73. В окрестностях г. Екатеринбурга	Ландшафтный памятник природы. Небольшой и неглубокий живописный водоем (67 га) с болотистыми берегами. Место гнездования водоплавающих птиц	Верх-Исетский лесхоз
42	Роща "Могилица"	10	В поселке Билимбай	Ботанический памятник природы. Просадка сосны 1888 года	Билимбаевская территориальная администрация, Муниципальное образование город Первоуральск
43	Высокопроизводительные насаждения сосны	47	Билимбаевский лесхоз, Подволошинское лесничество, кв. 44	Ботанический памятник природы. Естественные насаждения осины высокой производительности	Билимбаевский лесхоз
44	Высокопроизводительные насаждения сосны, березы, ели	18,5	Билимбаевский лесхоз, Первоуральское лесничество, кв. 74, 76. В окрестностях г. Первоуральск	Ботанический памятник природы. Естественные насаждения сосны, ели, березы с высокой производительностью	Билимбаевский лесхоз
45	Высокопроизводительные культуры сосны	19,9	Билимбаевский лесхоз, Подволошинское лесничество, кв. 13 (выд. 7), 14 (выд. 1)	Ботанический памятник природы. Культуры сосны высокой производительности	Билимбаевский лесхоз
46	Культуры сосны	4,2	Билимбаевский лесхоз,	Ботанический памятник природы.	Билимбаевский лесхоз

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
	1864 года		Первоуральское лесничество, кв. 52, подножие горы "Теплая". В окрестностях г. Первоуральска	Культуры сосны, высокопродуктивные сосновые насаждения	
47	Высокопроизводительные насаждения березы, сосны, ели	56,4	Билимбаевский лесхоз, Новоуткинское лесничество, кв. 27 (выд. 10), 31 (выд. 4), 32 (выд. 1)	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения	Билимбаевский лесхоз
48	Культуры сосны 1887 года	144,4	Билимбаевский лесхоз, Билимбаевское лесничество, кв. 113, 122, 132	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения. Старые сосновые культуры	Билимбаевский лесхоз
49	Культуры сосны 1892 года	29,7	Билимбаевский лесхоз, Билимбаевское лесничество, кв. 87	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения	Билимбаевский лесхоз
50	Культуры ели 1910 и 1916 годов	12,0	Билимбаевский лесхоз, Билимбаевское лесничество, кв. 130 (выд. 22, 29). На г. Липовая	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения	Билимбаевский лесхоз
51	Лесные культуры сосны и лиственницы 1952 - 1959 годов	60,4	Билимбаевский лесхоз, Билимбаевское лесничество, кв. 158	Ботанический памятник природы. Высокопродуктивные насаждения	Билимбаевский лесхоз
	Итого	969,80			
ПОЛЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ					
52	Гора "Азов"	217	Полевской лесхоз, Полевское лесничество, кв. 30 - 32, 43 - 45. В 8 км от города Полевского	Геологический, ботанический и археологический памятник природы (жертвенное место эпохи бронзы) и историко-литературный (описан в сказах	Полевской лесхоз

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
				П.П. Бажова). Вершина Ревдинского хребта в виде зубчатого гребня, сложенного диабазами. Окружена сосновым лесом	
53	Гора "Думная"	3,5	Черта г. Полевского, правый берег р. Полевой	Геологический, геоморфологический, археологический и историко-литературный памятник природы. Место основания в 1709 году медного рудника и тайных сходок рабочих, упомянут в сказах П.П. Бажова	Администрация Муниципального образования город Полевской
54	Глубочинский пруд	152	Полевской лесхоз, Полевское лесничество, кв. 171, 172, 185. В окрестностях г. Полевского	Гидрологический памятник природы. Живописный водоем	Полевской лесхоз
	Итого	372,50			
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕВДА					
55	Гора "Каменная" с окружающими лесами	566	Ревдинский лесхоз, Ревдинское лесничество, кв. 1, 2, 113, 128 - 130 (урочище каменное), к востоку от г. Ревды	Ландшафтный памятник природы. Горная цепь с выходом на поверхность каменных останцев	Ревдинский лесхоз
56	Гора "Воробьиный камень"	235	Ревдинский лесхоз, Октябрьское лесничество, кв. 132, 133, к юго-востоку от г. Ревды	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Оригинальные останцы на вершине горы. Живописная местность	Ревдинский лесхоз
57	Гора "Вязовая"	99	Ревдинский лесхоз, Октябрьское лесничество, кв. 95	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Одна из самых высоких вершин	Ревдинский лесхоз

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
				Ревдинского хребта	
58	Гора "Дыроватый камень"	230	Ревдинский лесхоз, Октябрьское лесничество, кв. 126, 127	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Одна из самых высоких вершин (более 500 м) Ревдинского хребта. Место произрастания эндемиков уральской флоры	Ревдинский лесхоз
59	Гора "Старик - камень"	197	Ревдинский лесхоз, Лавровское лесничество, кв. 1	Геоморфологический памятник природы. Скальные обнажения высотой 25 - 30 м с очертаниями, напоминающими голову старика в фуражке	Ревдинский лесхоз
60	Гора "Дед - камень"	145	Ревдинский лесхоз, Лавровское лесничество, кв. 8. В 7 км к западу от г. Ревды	Геоморфологический памятник природы. Скальные обнажения высотой 35 м	Ревдинский лесхоз
61	Агаповские боры	70	Ревдинский лесхоз, Ревдинское лесничество, кв. 105, 106	Уникальные сосновые боры	Ревдинский лесхоз
62	Кобалинские родники	1	Черта города Ревды	Гидрологический памятник природы	Отдел архитектуры и строительства, г. Ревда
63	Исток р. Малый Ик ("Платонида")	206	Ревдинский лесхоз, Марьинское лесничество, кв. 141	Гидрологический, исторический памятник природы. Радоновый источник. В прошлом один из крупных старообрядческих центров на Урале	Ревдинский лесхоз
64	Новомариинское водохранилище с окружающими лесами	40	В 15 км от г. Ревды	Живописный водоем с чистой водой	Ревдинский лесхоз
65	Болото "Вязовское"	730	Ревдинский лесхоз, Дегтярское лесничество, кв. 49, 48, 57, 58,	Ландшафтный памятник природы. Осоковое, низинное	Ревдинский лесхоз

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
			65, 66, 76, 77. В 0,5 км на восток от г. Дегтярска	болото. Зона питьевого режима	
66	Болото "Козье"	30	Ревдинский лесхоз, Марьинское лесничество, кв. 41. В 9,5 км от ст. Марьинская	Ботанический памятник природы. Сосново-сфагновое верховое болото	Ревдинский лесхоз
67	Болото "Моховое - Красноярское"	120	Ревдинский лесхоз, Марьинское лесничество, кв. 88. В 4 км на юго-запад от ст. Марьинская	Ботанический, гидрологический памятник природы. Исток рек	Ревдинский лесхоз
68	Болото "Шумихинское"	60	Ревдинский лесхоз, Октябрьское лесничество, кв. 111. В 1 км на северо-восток от п. Краснояр	Ботанический, гидрологический памятник природы. Лесное низинное болото. Исток рек	Ревдинский лесхоз
	Итого	2729,00			
СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ					
69	"Асбест - камень"	91,7	Сысертский лесхоз, Сысертское лесничество, кв. 308	Геоморфологический, гидрологический памятник природы. Отработанный рудник, заполненный водой	Сысертский лесхоз
70	Камень "Сивко-Бурко"	15,99	Сысертский лесхоз, Сысертское лесничество, кв. 51	Геоморфологический, ботанический и историко-революционный памятник природы. Невысокие мраморные глыбы. Место подпольных собраний и тайных сходок рабочих г. Сысерти	Сысертский лесхоз
71	Камень "Марков" с окружающими лесами	277	Сысертский лесхоз, Сысертское лесничество, кв. 319, 325	Геоморфологический, археологический и историко-литературный памятник природы. Вершина Каслинско-Сысертского кряжа. Гранитные скалы с матрацевидными отдельностями с	Сысертский лесхоз

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
				комплексом редких растений. Стоянка древнего человека. Описывается в сказах П.П. Бажова	
72	Камень "Соколиный"	202,2	Сысертский лесхоз, Никольское лесничество, кв. 3, 4, 12, 13, 22, 23. На краю Окункульковского болота, юго-западнее озера Багаряк	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Камень (высотой более 20 м) из гнейса	Сысертский лесхоз
73	Веселый увал	520	Сысертский лесхоз, Верх-Сысертское лесничество, кв. 20, 21, 29, 30, 37, 38, 45, 46	Ландшафтный памятник природы. Значительно расчлененный горный кряж, высотой 430 м, с множеством гранитных останцев. Комплекс редких растений	Сысертский лесхоз
74	Скалы на р. Исеть	3	Сысертский лесхоз, Двуреченское лесничество, кв. 37. У п. Двуреченск	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Невысокие скалы на левом берегу р. Исети с остепненной растительностью	Сысертский лесхоз
75	Скалы на правом берегу р. Сысерть	2	Сысертский лесхоз, Кашинское лесничество, кв. 9. В окрестностях с. Черданцево	Геоморфологический, ботанический памятник природы. Скалы с остепненной растительностью	Сысертский лесхоз
76	Хромовый рудник	2	Государственное учреждение "Сысертский лесхоз Минсельхозпрода России", Бородулинское лесничество, кв. 6. Около д. Шайдурово	Геологический памятник природы. Отработанный хромовый рудник	Государственное учреждение "Сысертский лесхоз Минсельхозпрода России"
77	Абрамовский	50	Государственное учреждение	Геологический, гидрологический	Щелкунская территориальная

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
	разрез		"Сысертский лесхоз Минсельхозпрода России", Щелкунское лесничество, кв. 19. В окрестностях с. Абрамовского	памятник природы. Старый затопленный глубокий карьер	администрация, Муниципальное образование Сысертский район
78	Озеро "Тальков камень" с окружающими лесами	89,4	Сысертский лесхоз, Сысертское лесничество, кв. 66, 75	Гидрологический, ботанический, историко-революционный памятник природы. Старый затопленный тальковый рудник в отрогах Черновского увала. Комплекс редких растений	Сысертский лесхоз
79	Сысертский сосновый бор	97	Сысертский лесхоз, Сысертское лесничество, кв. 80. Черта г. Сысерти, южная окраина у Челябинского тракта	Ботанический памятник природы. Чистые высокопроизводительные сосновые древостои	Сысертский лесхоз
80	Сысертский дуб	0,01	Черта г. Сысерти, в пер. Садовый	Ботанический памятник природы. Могучий вековой дуб вне ареала распространения. Посажен в 1860 году	Унитарное муниципальное предприятие "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Сысерть
81	Болото "Чистое"	229	Сысертский лесхоз, Щелкунское лесничество, кв. 80, 86, 87. На западном склоне к оз. Багаряк, в 0,5 км на северо-запад от д. Космаковой	Ботанический, зоологический памятник природы. Низинное осоковое болото. Место отела косуль	Сысертский лесхоз
82	Болото "Багаряк"	139	Площадь - 61,8 га. Сысертский лесхоз, Щелкунское лесничество, кв. 67. Площадь - 77,2 га. Щелкунская территориальная администрация, Муниципальное образование Сысертский район.	Гидрологический, зоологический памятник природы. Низинное осоково-тростниковое болото. Место обитания журавлей	Щелкунская территориальная администрация, муниципальное образование Сысертский район

№ п/п	Наименование памятников природы	Площадь, га	Местонахождение памятника природы	Краткая характеристика памятника природы	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана памятника природы
			На северном склоне к оз. Багаряк от д. Космаковой		
83	Болото "Лезгинское"	470	В истоке р. Лезга, у д. Космаковой	Ландшафтный памятник природы. Низинное, осоково-тростниковое болото. Исток реки Лезга	Сысертское управление сельским хозяйством и продовольствием
	Итого:	2203,71			
	Всего:	**10799,56**			

Таблица 3.2. *Перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологических, орнитологических и ботанических государственных природных заказников областного значения (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.12.2011 № 1720-ПП)*

№ п/п	Наименование заказника	Площадь (га)	Местонахождение заказника	Краткая характеристика заказника	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана заказника
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА					
1	Ландшафтный заказник "Болото Шитовское"	5409,0	ГБУ СО "Березовское лесничество", Балтымское участковое лесничество, Шитовской участок, кв. 37, 40, 41, 44, 45, 51, 52, 60, 62, 63, 67 - 69, 72 - 74; Балтымский участок, кв. 1 (часть), 13, 20, 26; Пышминское участковое лесничество, Верхне-Пышминский участок, кв. 2, 4, 6, 9, 10, 14 - 16, 21	болото в трех стадиях развития. Регулятор водных режимов реки Шитовской Исток и озера Шитовское	ГБУ СО "Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области"
2	Государственный ландшафтный заказник "Озеро Аятское с окружающими лесами"	5020,0 в границах агломерации (всего – 13117,0)	ГБУ СО "Березовское лесничество", Мостовское участковое лесничество, Мостовской участок, кв. 10, 18, 25; Шитовское участковое лесничество, Шитовской участок, кв. 1, 3, 5, 6, 9, 10; ГУСО "Невьянское лесничество", Аятское участковое лесничество, Аятский участок, кв. 68, 69, 82 - 84, 95 - 98, 106, 107, 112, 116; Верх-Нейвинское участковое лесничество, Верх-Нейвинский участок, кв. 17 - 20, 31 - 33, 44, 45, 69 - 72, 97 - 99 и акватория озера Аятское	живописный водоем с прилегающими лесами, имеет важное рекреационно-оздоровительное значение	ГБУ СО" Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области"
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СРЕДНЕУРАЛЬСК					

№ п/п	Наименование заказника	Площадь (га)	Местонахождение заказника	Краткая характеристика заказника	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана заказника
3	Ландшафтный заказник "Озеро Исетское с окружающими лесами"	4738,0	ГБУ СО "Березовское лесничество", Среднеуральское участковое лесничество, Среднеуральский участок, кв. 24, 25, 49, 52, 53, 57; Мостовское участковое лесничество, урочище ПСХК агрофирма "Балтым", кв. 20; ГУСО "Билимбаевское лесничество", Северское участковое лесничество, Студенческий участок, кв. 14, 17, 20, 23, 27 (за исключением выделов 8, 9, 12, 13, 19, 20, 25 - 27, 29), 30 (за исключением выделов 6, 7, 10, 13 - 18), 46 (за исключением выделов 16, 23 - 27, 38, 40, 41, 43); Верх-Исетский участок, кв. 4, 5 и акватория озера Исетское	типичный для южно-таежного Зауралья ландшафт. Живописный водоем	ГБУ СО "Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»					
4	Ландшафтный заказник "Болото Водяное-Глухое"	1700,0	ГБУ СО "Верх-Исетское лесничество", Чусовское участковое лесничество, Чусовской участок, кв. 2 - 5, 10 - 12; Широкореченский участок, кв. 58 - 60, 71; Решетское участковое лесничество, Решетский участок, кв. 75, 82, 83	болотно-озерный комплекс с типичной для южной тайги олиготрофной растительностью верхового типа	ГБУ СО "Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области"
5	Ботанический заказник по	540,0	ГБУ СО "Верх-Исетское лесничество", Горнощитское	место произрастания редких видов орхидей, занесенных в	ГБУ СО "Дирекция по охране государственных

№ п/п	Наименование заказника	Площадь (га)	Местонахождение заказника	Краткая характеристика заказника	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана заказника
	охране редких видов орхидей		участковое лесничество, Горнощитский участок, кв. 32 - 35, 40, 41	Красную книгу России и Свердловской области	зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ», ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕРВОУРАЛЬСК, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕВДА, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК					
6	Ландшафтный заказник "Волчихинское водохранилище с окружающими лесами"	10410,0	Верх-Исетское лесничество, Решетское участковое лесничество, Решетский участок, кв. 53 - 56, 65 - 73, 78 - 81, Чусовское участковое лесничество, Чусовской участок, кв. 10, 11, 19 - 22, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 59, Билимбаевское лесничество, Ревдинское участковое лесничество, Ревдинский участок, кв. 30 - 34, 43, 44 (за исключением выделов 21 - 23, 27 - 29, 33 - 35), 45 (за исключением выделов 1, 5, 17, 18, 21, 26 - 29, 32 - 34), 57 (за исключением выделов 1 - 4, 6, 8 - 10, 12, 19, 20, 27 - 31), 58, 59, Дегтярское участковое лесничество, Дегтярский участок, кв. 1 - 3, 5 - 8, 11 - 14, 19 - 21, 27 - 30, Первоуральское участковое лесничество, урочище СХПХ "Первоуральский", кв. 16,	ландшафтный комплекс, имеющий высокое рекреационное значение, водохранилище является основным питьевым источником города Екатеринбурга	ГБУСО "Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области"

№ п/п	Наименование заказника	Площадь (га)	Местонахождение заказника	Краткая характеристика заказника	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана заказника
			акватория Волчихинского водохранилища		
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ», ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕВДА, ПОЛЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ					
7	Ландшафтный заказник "Верхнемакаровское водохранилище с окружающими лесами"	6641,0	Верх-Исетское лесничество Горнощитское участковое лесничество Горнощитский участок кв. 14, 19 - 21, 28 - 30, 36 - 39, 42 - 44; урочище ТОО "Горнощитское" кв. 12; Чусовское участковое лесничество Чусовской участок кв. 67, 68; Билимбаевское лесничество Дегтярское участковое лесничество Дегтярский участок кв. 52, 62, 71, 82-84, 97 - 100, 115 - 117; Сысертское лесничество Пионерское участковое лесничество Кургановский участок кв. 1 - 12, 14, 15; урочище ЗАО "Чкаловское" кв. 1, 4, 5)	питьевой источник, имеющий высокое рекреационное значение	ГБУ СО "Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области"
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕВДА и НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН					
8	Ландшафтный заказник "Гора Шунут-камень"	3806,0	ГБУ СО "Нижне - Сергинское лесничество", Верхнесергинское участковое лесничество, Верхнесергинский участок, кв. 249 - 251, 259 - 263; Бардымское участковое лесничество, Бардымский участок, кв. 115, 122; ГУСО "Билимбаевское	горная цепь с расположенными на ней камнями-останцами. Темнохвойная тайга на скалах. Комплекс редких растений	ГБУ СО "Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области"

№ п/п	Наименование заказника	Площадь (га)	Местонахождение заказника	Краткая характеристика заказника	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана заказника
			лесничество", Мариинское участковое лесничество, Мариинский участок, кв. 116 - 118, 126 - 128, 134, 135, 140, 141, 145, 146, 150, 151		
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕРВОУРАЛЬСК					
9	Ландшафтный заказник "Леса на географической границе Европы и Азии"	2344,0	ГБУ СО "Билимбаевское лесничество", Первоуральское участковое лесничество, Первоуральский участок, кв. 102 - 123	полоса приводораздельных лесов вблизи географической границы Европы и Азии, имеющих водоохранное, почвозащитное и оздоровительное значение	ГБУ СО "Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области"
СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ					
10	Ландшафтный заказник "Болото Глубочинское"	1505,0	ГБУ СО "Сысертское лесничество", Верх-Сысертское участковое лесничество, Щелкунский участок, кв. 52 - 54, 64, 65, 72, 73, 77, 78, 83, 84, 90, 91	низинное лесное и осоково-тростниковое болото. Регулятор водного режима рек	ГБУ СО "Природный парк "Бажовские места"
11	Орнитологический заказник по охране места гнездования орла-могильника "Сысертский"	230,0	ГБУ СО "Сысертское лесничество", Кашинское участковое лесничество, Двуреченский участок, кв. 53, 56	место гнездования орла-могильника, занесенного в Красную книгу России	ГБУ СО "Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области"
БЕЛОЯРСКИЙ ГО, ГО БОГДАНОВИЧ, КАМЕНСКИЙ ГО					
12	Государственный зоологический охотничий	9738,0 в границах агломерации	ГБУ СО "Березовское лесничество": от места пересечения границ Асбестовского ГО, Белоярского	заказник создан в целях сохранения, воспроизводства и формирования высокопродуктивной популяции	ГБУ СО "Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих

№ п/п	Наименование заказника	Площадь (га)	Местонахождение заказника	Краткая характеристика заказника	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана заказника
	заказник «Богдановичский им. А.А.Киселева»	(всего – 57590,0)	ГО, ГО Богданович, ГО Сухой Лог на восток по границе ГО Богданович до пересечения с автомобильной дорогой Сухой Лог - Мелехина – Кунарское; далее на юго-запад по грунтовой автомобильной дороге Каменноозерское - Чечулина до деревни Чечулина; от деревни Чечулина вверх по течению реки Каменка, включая акватории Бубновского и Некрасовского прудов, до села Некрасово, далее на северо-запад по автомобильной дороге Некрасово - Белоярский до западной границы села Бруснятское, далее на север по старой дороге Бруснятское - Ялунина через поселок Шипелово до пересечения с автомобильной дорогой Екатеринбург - Тюмень, далее на восток по автомобильной дороге Екатеринбург - Тюмень до пересечения с границей городского округа Богданович, далее на север по границе городского округа Богданович до места пересечения границ	косули с хорошими трофейными качествами (основные охраняемые виды животных: косуля, лось, куница, лисица, барсук, рысь, глухарь, тетерев)	животных в Свердловской области"

№ п/п	Наименование заказника	Площадь (га)	Местонахождение заказника	Краткая характеристика заказника	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана заказника
			Асбестовского городского округа, Белоярского городского округа, городского округа Богданович, городского округа Сухой Лог.		
	Всего:	**52081,0**			

Таблица 3.3. *Перечень лесных парков (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 01.08.2006 N 650-ПП, от 27.07.2007 № 724-ПП*)

№ п/п	Наименование лесного парка	Площадь (га)	Местонахождение лесного парка	Краткая характеристика лесного парка	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана лесного парка
Муниципальное образование «Город Екатеринбург»					
1	Железнодорожный лесной парк (участковое лесничество)	536	Верх-Исетское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 20 - 24	зона отдыха населения города Екатеринбурга	государственное казенное учреждение Свердловской области (далее ГКУ СО) "Дирекция лесных парков"
2	Калиновский лесной парк (участковое лесничество)	1138,4023	Шарташское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 39 - 51	зона отдыха населения города Екатеринбурга	ГКУ СО "Дирекция лесных парков"
3	Карасье-Озерский лесной парк (участковое лесничество)	517,36	Центральное лесопарковое участковое лесничество, кварталы 84 - 92	зона отдыха населения города Екатеринбурга	ГКУ СО "Дирекция лесных парков"
4	Лесной парк (участковое лесничество)	905,366	Центральное лесопарковое участковое лесничество, кварталы 73 - 83	зона отдыха населения города Екатеринбурга	ГКУ СО "Дирекция лесных парков"

№ п/п	Наименование лесного парка	Площадь (га)	Местонахождение лесного парка	Краткая характеристика лесного парка	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана лесного парка
	Лесоводов России				
5	Мало-Истокский лесной парк (участковое лесничество)	16	Центральное лесопарковое участковое лесничество, квартал 93	зона отдыха населения города Екатеринбурга	ГКУ СО "Дирекция лесных парков"
6	Московский лесной парк (участковое лесничество)	340,34	Уктусское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 32 - 38	зона отдыха населения города Екатеринбурга	ГКУ СО "Дирекция лесных парков"
7	Нижне-Исетский лесной парк (участковое лесничество)	1588,14	Уктусское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 108 - 125	зона отдыха населения города Екатеринбурга	ГКУ СО "Дирекция лесных парков"
8	Оброшинский лесной парк (участковое лесничество)	642,7	Верх-Исетское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 25 - 31	зона отдыха населения города Екатеринбурга	ГКУ СО "Дирекция лесных парков"
9	Санаторный лесной парк (участковое лесничество)	487,247	Центральное лесопарковое участковое лесничество, кварталы 66 - 72	зона отдыха населения города Екатеринбурга	ГКУ СО "Дирекция лесных парков"
10	Уктусский лесной парк	414,416	Уктусское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 102 - 107	зона отдыха населения города Екатеринбурга	ГКУ СО "Дирекция лесных парков"
11	Лесной парк (участковое лесничество)	97,00	Центральное лесничество	зона отдыха населения города Екатеринбурга	ГКУ СО "Дирекция лесных парков"

№ п/п	Наименование лесного парка	Площадь (га)	Местонахождение лесного парка	Краткая характеристика лесного парка	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана лесного парка
	культуры и отдыха имени Маяковского				
12	Шарташский лесной парк (участковое лесничество), в том числе парк "Каменные палатки"	719,8747	Шарташское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 52 - 65	зона отдыха населения города Екатеринбурга	Государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Шарташский лесной парк"
13	Шувакишский лесной парк (участковое лесничество)	2037,02	Верх-Исетское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 1 - 19	зона отдыха населения города Екатеринбурга	ГКУ СО "Дирекция лесных парков"
14	Юго-Западный лесной парк	577,333	Уктусское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 94 - 101	зона отдыха населения города Екатеринбурга	ГКУ СО "Дирекция лесных парков"
15	Южный лесной парк (участковое лесничество)	2138,9157	Уктусское лесопарковое участковое лесничество, кварталы 126 - 146	зона отдыха населения города Екатеринбурга	ГКУ СО "Дирекция лесных парков"
	Всего:	**12156,1147**			

Таблица 3.4. *Перечень дендрологических парков и ботанических садов областного значения (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 799-ПП)*

№ п/п	Наименование дендрологического парка и ботанического сада областного значения	Площадь, га	Местонахождение дендрологического парка и ботанического сада областного значения	Краткая характеристика	Предприятие (учреждение, организация), на которое возложена охрана дендрологического парка и ботанического сада областного значения
Муниципальное образование "город Екатеринбург"					
1	Уральский сад лечебных культур им. Л.И. Вигорова	12,06	город Екатеринбург, Сибирский тракт, Уральский государственный лесотехнический университет	ботанический сад лечебных культур. Основан профессором Вигоровым Л.И. в 1950 году	Уральский государственный лесотехнический университет
2	Северский дендросад	4,0	поселок Северка. Учебное и научно-производственное комплексное лесохозяйственное предприятие Уральского государственного лесотехнического университета	учебно-опытный дендрарий	Учебное и научно-производственное комплексное лесохозяйственное предприятие Уральского государственного лесотехнического университета
	Всего:	**16,06**			

Таблица 3.5. *Перечень особо охраняемых природных территорий местного значения*

№ п/п	Наименование	Площадь, га	Местонахождение	Краткая характеристика	Документ
1	Дендрологический парк-выставка	12,0	г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 87	Ботанический, местного значения	Решение Екатеринбургской городской Думы (Свердловской обл.) от 05.06.2007 №39/43; Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
2	Дендрологический парк-выставка	12,0	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37А	Ботанический, местного значения	Решение Екатеринбургской городской Думы (Свердловской обл.) от 05.06.2007 №39/43; Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
3	Городской парк "Семь ключей"	15,1	г. Екатеринбург, Железнодорожный район	Ботанический, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
4	Городской парк Турбомоторного завода	4,4	г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район	Ботанический, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
5	Городской парк XXII партсъезда	8,0	г. Екатеринбург, Верх-Исетский район	Ботанический, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
6	Городской парк им. Энгельса	2,1	г. Екатеринбург, Октябрьский район	Памятник ландшафтной архитектуры, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
7	Городской парк им. 50-летия Советской власти	3,1	г. Екатеринбург, Октябрьский район	Памятник ландшафтной архитектуры, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
8	Городской парк им. Павлика Морозова	5,0	г. Екатеринбург, Октябрьский район	Ботанический, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
9	Городской парк Зелёная роща	13,1	г. Екатеринбург, Ленинский район	Ботанический, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828

№ п/п	Наименование	Площадь, га	Местонахождение	Краткая характеристика	Документ
10	Городской парк им. 50-летия ВЛКСМ	13,9	г. Екатеринбург, Ленинский район	Ботанический, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
11	Сквер по улице Шаумяна	2,1	г. Екатеринбург, Верх-Исетский район	Памятник ландшафтной архитектуры, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
12	Городской парк по улице Чкалова	11,4	г. Екатеринбург, Ленинский район	Ботанический, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
13	Городской парк Камвольного комбината	6,2	г. Екатеринбург, Чкаловский район	Ботанический, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
14	Бульвар по улице Ферганской	3,2	г. Екатеринбург, Чкаловский район	Памятник ландшафтной архитектуры, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
15	Городской парк им. Чкалова	8,0	г. Екатеринбург, Чкаловский район	Ботанический, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
16	Городской парк-стадион завода «Химмаш»	26,0	г. Екатеринбург, Чкаловский район	Ботанический, местного значения	Постановление администрации г. Екатеринбурга от 23.09.2014 № 2828
17	Охраняемый ландшафт реки Емелина	14,7	г. Ревда, в районе ул. Родниковая	Ландшафтный, местного значения	Администрация городского округа Ревда, 2013
	Всего:	**160,3**			

Таблица 3.6. *Перечень дендрологических парков и ботанических садов федерального значения*

№ п/п	Наименование	Площадь, га	Местонахождение	Краткая характеристика	Документ
Муниципальное образование "город Екатеринбург"					
1	Ботанический сад УрО РАН	46,0	г. Екатеринбург	Ботанический, федерального значения	Приказ Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) от 12.04.2016 №12н «Об утверждении Положения о Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Ботаническом саде Уральского отделения Российской академии наук как особо охраняемой природной территории федерального значения»
2	Ботанический сад Уральского государственного университета им. А.М. Горького	8,9	г. Екатеринбург	Ботанический, федерального значения	Приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 11.03.1969 № 190

Таблица 3.7. *Планируемые особо охраняемые природные территории*

№ п/п	Наименование	Площадь, га	Местонахождение	Краткая характеристика	Документ
Муниципальное образование "город Екатеринбург"					
1	Лесной парк «Ягодные боры»	1746,4	ГО Верхняя Пышма, ГО Первоуральск	Лесной парк областного значения	Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 14.02.2019 № 12-01-80/2139

Границы планируемых ООПТ учтены в проекте в соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 14.02.2019 №12-01-80/2139) и планами развития системы ООТП Свердловской области (письмо от 23.04.2020 № 12-01-80/6888).

В границах городских округов Верхняя Пышма и Первоуральск Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области запланировано увеличение доли площади ООПТ областного значения за счет создания новой ООПТ областного значения Лесной парк «Ягодные боры» площадью 1746,4 га (на двух участках, границы которых отражены в графических материалах СТП Екатеринбургской агломерации в соответствии с письмом Министерства от 14.02.2019 № 12-01-80/2139) – таблица 3.7.

Местоположение и границы лесных **генетических резерватов** установлены лесохозяйственными регламентами Сысертского, Белоярского, Берёзовского и Билимбаевского лесничеств, утверждёнными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 2008 года. Общая площадь девяти лесных генетических резерватов (Сысертский генетический резерват лесообразующих пород № 1; Сысертский генетический резерват лесообразующих пород № 2; Кургановский генетический резерват лесообразующих пород № 1; Белоярский генетический резерват лесообразующих пород № 1; Уралмашевский генетический резерват лесообразующих пород № 1; Берёзовский генетический резерват лесообразующих пород № 1; Берёзовский генетический резерват лесообразующих пород № 2; Билимбаевский генетический резерват лесообразующих пород № 1; Билимбаевский генетический резерват лесообразующих пород № 2) в границах агломерации составляет 10172 га.

Местоположение и границы особо охраняемых природных территорий областного значения определены Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской области от 21.11.2005 № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердловской области» и установлены следующими постановлениями Правительства Свердловской области:

- от 17.01.2001 № 41-ПП «Об утверждении Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк»;
- от 25.02.2004 № 128-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Малый Исток»;
- от 27.03.2007 № 254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области»;
- от 02.04.2007 № 275 ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Бажовские места»;
- от 06.04.2011 № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного значения»;

- от 20.11.2013 № 1412-ПП «Об утверждении Положения о ландшафтном заказнике «Волчихинское водохранилище с окружающими лесами» и внесении изменения в Перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного значения, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП»;
- от 17.09.2014 № 799-ПП «Об утверждении Положений о дендрологических парках и ботанических садах областного значения и внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области»;
- от 01.02.2018 № 54-ПП «Об утверждении положений о государственных ландшафтных природных заказниках областного значения «Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище с окружающими лесами» и «Озеро Аятское с окружающими лесами» и внесении изменений в перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного значения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП»;
- Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 27.05.1971 № 432 «Об организации государственных заказников местного значения»;
- Постановление правительства Свердловской области от 27.03.2007 №254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области»;
- Постановление правительства Свердловской области от 09.09.2008 №939-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Свердловской области»;
- Постановление правительства Свердловской области от 16.11.2011 №1585-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области»;
- Постановление правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 221-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области»;
- от 23.10.2014 № 925-ПП «О памятнике природы областного значения «Озеро Шарташ»;
- от 06.06.2018 № 358-ПП «Об утверждении Положения о памятнике природы областного значения «Озеро «Балтым» с окружающими лесами» и

внесении изменений в Перечень памятников природы областного значения, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП».

Границы ООПТ местного значения установлены решением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 27.05.1971 № 432 «Об организации государственных заказников местного значения».

Мероприятия по сохранению и развитию сети ООПТ выполняются Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в рамках подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014-2020 годы государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП.

В структуре элементов природно-экологического каркаса города Екатеринбурга наряду с особо охраняемыми природными территориями и лесными парками ключевую роль играют городские леса.

Согласно материалам лесохозяйственного регламента МСАУ «Екатеринбургское городское лесничество», материалам лесоустройства (Уральский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг», 2009 и Уральский государственный лесотехнический университет, 2014), общая площадь городских лесов составляет 3652 га, из которых лесные земли составляют 3090,4 га (84,6 %).

В городских лесах преобладают спелые сосновые насаждения (6–7 класс возраста, 121–160 лет), их площадь составляет 692,6 га (около 20 % общей площади). Также отмечается большая площадь перестойных насаждений – 389,6 га (более 10 % общей площади). Молодняки практически отсутствуют. Аналогичная ситуация в берёзовых насаждениях. Такая возрастная структура свидетельствует о низкой устойчивости городских лесов.

Значительную часть городских лесов составляют естественные насаждения, требующие повышения их устойчивости путем изменения возрастной структуры. Ландшафтно-рекреационная характеристика свидетельствует о том, что в целом леса пригодны для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей. Однако следует проводить мероприятия по повышению санитарно-гигиенической и эстетической оценке. Особое внимание следует обратить на изменение соотношений типов ландшафта (УГЛТУ в решении социальных и лесоводственно-экологических проблем лесного комплекса Урала и Западной Сибири. – Екатеринбург: Уральский государственный лесотехнический университет, 2017).

Развитие природоохранной и рекреационной инфраструктуры ядра Екатеринбургской агломерации (Екатеринбург, Верхняя Пышма, Берёзовский, Арамиль) тесно связано с сохранением в состоянии гомеостаза естественных экосистем на сопряжённых территориях (Первоуральск, Ревда, Полевской, Сысерть, Белоярск и др.). В рамках реализации этой задачи Законодательным Собранием Свердловской области (постановления от 14.11.2017 № 885-ПЗС и от

21.02.2018 № 1059-ПЗС) принято решение о создании двух лесопарковых зеленых поясов (далее – ЛЗП) вокруг города Екатеринбурга площадью 17544,47 га и вокруг города Верхняя Пышма площадью 900 га.

В настоящее время Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» установлены границы ЛЗП вокруг г. Екатеринбурга.

В состав ЛЗП вокруг города Екатеринбурга включены городские леса (кадастровые номера земельных участков: 66:41:0000000:85127, 66:41:0404016:3162, 66:41:0000000:92154, 66:41:0000000:85631, 66:41:0000000:81687, 66:41:0307079:16, 66:41:0000000:20382, 66:41:0000000:89353, 66:41:0710034:18, 66:41:0113002:7, 66:41:0107081:22, 66:41:0000000:89339, 66:41:0706006:13, 66:41:0706006:12, 66:41:0706006:14, 66:41:0706006:15, 66:41:0000000:81209, 66:41:0000000:81207, 66:41:107081:23, 66:41:0307060:1, 66:41:0307061:3, 66:41:0307059:1, 66:41:0307061:1, 66:41:0000000:882, 66:41:0710033:10, 66:41:0708024:2, 66:41:0708009:2, 66:41:0306029:3, 66:41:0313013:4, 66:41:0000000:791, 66:41:0309056:5, 66:41:0002001:33, 66:41:0000000:989, 66:41:0002001:32, 66:41:0000000:878, 66:41:0307082:3) общей площадью 2613,6 га, лесные парки (участковые лесничества) (часть Шувакишского, Железнодорожный, Оброщинский, Московский, Калиновский, Шарташский, Санаторный, Имени Лесоводов России, Карасье-Озерский, Мало-Истокский, Юго-Западный, Уктусский, Нижне-Исетский, Южный) общей площадью 11942 га, земельные участки занятые водными объектами (Верх-Исетским прудом, озером Здохней, Нижне-Исетским прудом, озером Малый Шарташ, озером Шарташ, прудом Спартак и Елизаветинский) общей площадью2939,87 га, а также федеральные земельные участки в границе г. Екатеринбурга (КН 66:36:3002001:155, 66:36:3203001:212).

В состав ЛЗП г. Верхняя Пышма вошли городские леса общей площадью 243,1 га, земельные участки, занятые землями лесного фонда – 540,6 га, часть особо охраняемой природной территории областного значения «Шувакишский лесной парк» площадью 49 га, прочие лесные участки – 67,3 га. Площадь лесов, расположенных на землях населенных пунктов, входящих в состав ЛЗП, составляет 301,4 га.

Границы городских лесов в материалах проекта учтены в соответствии с ЕГРН и утверждённым Лесным планом Свердловской области на 2019-2028 годы.

На основании Решения Екатеринбургской городской Думы от 26.10.2010 № 66-30 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004 № 60/1 «Об утверждении Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года» земли, ранее располагавшиеся в кварталах 1-67 Паркового участка (площадью 4570 га, в составе земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:44), 1, 2, 6, 7, 12-14, 18-22, 27-49 Верх-Исетского участка (площадью 3675 га, в составе земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:45) Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, а также в кварталах 9, 17, 18, 21-68 Чусовского участка (площадью

5263 га, в составе земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:46), 14-18, 32-36, 49-53, 62-68, 75-79, 80, 81, 82-112 Широкореченского участка (площадью 3487 га, в составе земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:183) Чусовского участкового лесничества, 1-71 Горнощитского участка Горнощитского участкового лесничества (площадью 6803 га, в составе земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:62), 1-55 Мало-Истокского участка Мало-Истокского участкового лесничества (площадью 4350 га, в составе земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:413) Верх-Исетского лесничества, исключены из состава земель лесного фонда.

Согласно сведениям государственного лесного реестра, участки с кадастровыми номерами 66:41:0000000:44, 66:41:0000000:45, 66:41:0000000:46, 66:41:0000000:62, 66:41:0000000:183, 66:41:0000000:413 имеют категорию «земли населенных пунктов», и относятся к городским лесам муниципального образования «город Екатеринбург».

Сведения о границах ЛЗП вокруг городов Екатеринбург и Верхняя Пышма внесены в ЕГРН в 2018 году с присвоением номеров учетной записи 66.00.2.504 и 66.00.2.499 соответственно.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (письмо № 12-01-32/9034 от 27.05.2020) в конце 2019 года и начале 2020 года Законодательным Собранием Свердловской области принято решение о создании лесопарковых зеленых поясов в Полевском, Первоуральском городских округах и в городском округе Сухой Лог. На конец 2020 года приказами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области установлены границы вновь созданных ЛЗП. Сведения о составе территорий, вошедших во вновь образованные в границах Полевского городского округа ЛЗП, приведены в нижеследующей таблице 3.8.

Таблица 3.8. *Участки, включенные в состав лесопарковых зеленых поясов Полевского городского округа*

вокруг села Косой Брод Полевского городского округа						
№ п/п	Участковое лесничество/ участок (урочище)	Квартал	Выделы	Площадь, га	Целевое назначение лесов	Категория защитности (включая водоохранные зоны и придорожные полосы)
1	Пионерское/ Пионерский	5	ч.1, ч.2, ч.3, 4, ч.5, 6, ч.7, ч.8, ч.10, ч.11, ч.12, ч.13, ч.14, 15, 16, 17, 18, 19, ч.20, ч.21, ч.22, ч.23, ч.24	63,0	защитные	лесопарковая зона
2	Пионерское/ Пионерский	10	ч.1, 2, ч.3, 5, ч.7, ч.8, ч.9, 10, ч.11, 12, ч.13, ч.14, 15, 16, ч.17, ч.18, ч.19	106,0	защитные	лесопарковая зона
3	Пионерское/ Пионерский	15	ч.2, 3, ч.4, 5, ч.6, 7, ч.8, 9, ч.10, ч.11, 12, ч.13, 14-21, 22, ч.23, ч.24	117,2	защитные	лесопарковая зона
4	Пионерское/	1	18, 19, 20	12,7		

	Пионерский					
5	Пионерское/ Пионерский	6	1, 2, 10, 14, 23, 17	20,1		
6	Северское/ Урочище СХП «Северское»	31	1-14, 17-27 ,32, 34-39, 44, 45, 50, 52	122,0	защитные	запретные полосы рек
7	Северское/ Урочище СХП «Северское»	31	15, 16, 28-31, 33, 40-43, 46-48	96,6	защитные	запретные полосы, нерестилища рыб
8	Северское/ Урочище СХП «Северское»	33	3	1,4	защитные	запретные полосы, нерестилища рыб
	Итого			**539,0**		
вокруг поселка Станционный-Полевской Полевского городского округа						
1	Пионерское/ Пионерский	34	7, 8 ,20-22, 27, 29	67,3	защитные	лесопарковая зона
2	Пионерское/ Пионерский	44	10,16-19, 21, 25, 27, 28, 31-34	39,3	защитные	лесопарковая зона
3	Пионерское/ Пионерский	45	1-9, 11-19, 22-29, 33-36	88,7	защитные	лесопарковая зона
4	Пионерское/ Пионерский	46	7, 9, 11	22,8	защитные	лесопарковая зона
5	Пионерское/ Пионерский	46	18, 21-23	15,5	защитные	лесопарковая зона
6	Пионерское/ Пионерский	56	6-11, 16, 19-24	44,1	защитные	лесопарковая зона
7	Пионерское/ Пионерский	57	17, 19, 20, 33, 34, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 56	19,8	защитные	защитные полосы ж/д
8	Пионерское/ Пионерский	57	16, 22, 25-29, 31, 39, 45, 47, 51, 54, 60	23,4	защитные	водоохранная зона
9	Пионерское/ Пионерский	57	1, 2, 12, 13, 23, 24, 36	19,3	защитные	лесопарковая зона
10	Пионерское/ Пионерский	58	2, 3, 8, 11, 23, 24, 26-28	19,0	защитные	водоохранная зона
11	Пионерское/ Пионерский	58	1, 4-7, 9, 10, 14-20, 25	48,5	защитные	лесопарковая зона
12	Пионерское/ Пионерский	68	4-8	15,1	защитные	лесопарковая зона
13	Пионерское/ Пионерский	69	1, 3-7, 10, 36	27,0	защитные	лесопарковая зона
14	Пионерское/ Пионерский	70	2-11, 29, 30	25,6	защитные	лесопарковая зона
	Итого			**475,4**		
вокруг села Полдневая Полевского городского округа						
1	Полдневское/ Полдневской	47	1-9, 11-22.	79,5	защитные	лесопарковая зона
2	Полдневское/ Полдневской	48	1-31.	90,0	защитные	лесопарковая зона

3	Полдневское/ Полдневской	49	1,2,6,9 -12,14 -21,25	45,3	защитные	запретные полосы рек водоохранные
4	Полдневское/ Полдневской	68	1-13,15-24,28-31	190,5	защитные	лесопарковая зона
5	Полдневское/ Полдневской	69	14,17	11,4	защитные	лесопарковая зона
6	Полдневское/ Полдневской	67	21,22,33,34	21,5	защитные	лесопарковая зона
7	Полдневское/ Полдневской	87	1-16	49,0	защитные	лесопарковая зона
8	Полдневское/ Полдневской	102	1-18.	59,0	защитные	лесопарковая зона
9	Полдневское/ Полдневской	117	1,2,3,5,6,9,10	17,0	защитные	лесопарковая зона
10	Полдневское/ ПСК «Полдневая»	41	1-5.	12,6	защитные	защитные полосы железной дороги
11	Полдневское/ ПСК «Полдневая»	44	1	9,8	защитные	запретные полосы рек водоохранные
	Итого			**585,6**		

Примечание: в лесопарковый зеленый пояс включены лесные участки и расположенные на них водные объекты, как река Зап. Чусовая с притоками, а также территории с установленными границами и режимом зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2011 № 693-ПП (1-3 пояса).

В границы ЛЗП вокруг города Сухой Лог включен земельный участок ЗУ 66:63:1601001:184, площадь ЛЗП – 337,2 га.

В границы ЛЗП вокруг города Первоуральска включены лесные участки, расположенные на землях населенного пункта (760,9 га) и на землях лесного фонда (535, 8 га): ПМБУ «Городское лесничество» (кварталы 9, 10, 11, 13-17, 20, 30, 31, 34), ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» (Первоуральское участковое лесничество, Первоуральский участок, кварталы 90,96,102,107,128, СХПК «Первоуральский», квартал 11, Подволошинское участковое лесничество, участок Подволошинский, квартал 9, Ревдинское участковое лесничество, участок Ревдинский, кварталы 2,4,5, Верх-Исетское лесничество, Решетское участковое лесничество, участок Решетский кварталы 49,50). Общая площадт ЛЗП – 1296,7 га.

К приоритетным направлениям деятельности на территории лесопаркового зеленого пояса, в соответствии с п. 4 ст. 62.1 Закона № 7-ФЗ, относятся охрана окружающей среды, природных комплексов и объектов, проведение научных исследований, ведение эколого-просветительской работы и развитие туризма.

Режим особой охраны природных объектов, а также ограничения по использованию территорий лесопарковых зеленых поясов установлены ст. 62.4 Федерального закона от 10.01.2018 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Территории, включенные в состав ЛЗП, имеют более строгий режим природопользования и иной хозяйственной деятельности (в том числе защитные леса, особо защитные участки лесов сохраняют свой правовой режим).

В состав лесопаркового зелёного пояса включены территории лесных парков – особо охраняемых природных территорий областного значения, созданных на лесных участках в границах населенных пунктов, имеющие особое природоохранное, научное, рекреационное, эстетическое и оздоровительное значение.

На территории лесных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и влечет за собой снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств лесного парка или его компонентов, в том числе:

1) рубки главного пользования, проходные рубки;

2) заготовка живицы;

3) заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и других ресурсов);

4) побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша и другие виды побочного лесопользования), кроме сбора грибов, ягод и иной продукции леса для личного потребления;

5) охота;

6) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест размещения отходов производства и потребления;

7) движение механизированных транспортных средств вне дорог общего назначения, за исключением транспортных средств, осуществляющих противопожарные и лесохозяйственные мероприятия;

8) строительство коммуникаций и хозяйственных объектов, не связанных с функционированием лесного парка;

9) разведение костров вне отведенных для этого мест;

10) стоянка и мойка автотранспортных средств вне специально отведенных для этого мест;

11) любые виды загрязнения природной среды, в том числе сброс отходов производства и потребления, включая радиоактивные отходы, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву, а также за пределами специально отведенных и оборудованных для этих целей территорий;

12) за исключением:

- обслуживания и реконструкции существующих линейных объектов и газопроводов, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию;
- строительства линейных объектов и газопроводов для социально значимых объектов, в пределах существующего ландшафта, без рубки лесных

насаждений, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию;

– строительства спортивных сооружений международного уровня, осуществляемого в соответствии с документами территориального планирования соответствующего муниципального образования, требованиями и стандартами, предъявляемыми к спортивным сооружениям с возможностью проведения официальных международных соревнований, а также в соответствии с правилами проведения международных соревнований, утвержденными приказами Минспорттуризма России и международными федерациями по различным видам спорта. Строительство спортивных сооружений осуществляется при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию.

Планировочные возможности восстановления утраченных элементов природно-экологического каркаса в процессе исторического освоения и хозяйственного использования территории агломерации должны быть проанализированы в более крупном масштабе на последующих стадиях проектирования.

К воссоздаваемым элементам каркаса могут быть отнесены рекультивируемые и экологически реабилитируемые территории горных разработок, карьеров, отвалов, выведенных из эксплуатации отстойников, шламонакопителей, хвостохранилищ, золоотвалов, свалок твёрдых коммунальных, производственных отходов и прочих нарушенных территорий. На локальном уровне сюда могут быть включены озеленённые территории общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения, планируемые в перспективной пространственной структуре участков редевелопмента (реконструкции, ренновации) производственных, коммунальных, транспортных и других функциональных зон городов и населённых пунктов агломерации.

Формирование природно-экологического каркаса агломерации как составной части природно-экологического каркаса Свердловской области, сохранение и использование природного наследия в рекреационных целях – одна из основ устойчивого развития территории.

Ввиду начала работ по подготовке новой редакции Схемы территориального планирования Свердловской области, в техническом задании на разработку которой требуется подготовка карты «Ландшафтный каркас Свердловской области», заголовок предыдущей редакции (4 этап) карты («Развитие природно-экологического каркаса. Особо охраняемые природные территории») претерпел незначительные изменения – «Развитие природно-экологического (ландшафтного) каркаса. Особо охраняемые природные территории».

Содержание карты «Развитие природно-экологического (ландшафтного) каркаса. Особо охраняемые природные территории» приведено в соответствие с материалами разрабатываемой Схемы территориального планирования Свердловской области с учётом Проекта лесного плана Свердловской области на

2019-2028 годы, размещённого на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Свердловской области (https://forest.midural.ru/document/list/document_class/ 32#document_list).

3.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Возможности пространственного развития планируемых жилищных, общественно-деловых, производственных, коммунальных, транспортно-коммуникационных и других функций в пределах Екатеринбургской агломерации ограничены необходимостью сохранения и укрепления природно-экологического каркаса территории (рассматривается в подразделе 3.1. пояснительной записки). Относительно высокий процент лесистости территории агломерации (общая площадь земель лесного фонда и покрытых лесом территорий – 66 % от площади агломерации) также существенно ограничивает возможности градостроительного освоения территорий муниципальных образований, входящих в Екатеринбургскую агломерацию.

Одновременно, значительные площади пригодных для градостроительного развития территорий ограничены в возможности их использования под различные функции не только требованиями природоохранного законодательства, но и санитарного, градостроительного, земельного законодательства, режимами зон с особыми условиями использования территорий, формируемых объектами энергетики, промышленности, транспорта, коммунального хозяйства, обороны и пр.

Границы зон с особыми условиями использования территорий в графических материалах проекта отражены в карте «Основные планировочные ограничения пространственного развития» (масштаб 1:200 000).

В состав карты вошли наиболее крупные объекты негативных воздействий на окружающую природную среду и население: объекты обращения с радиоактивными отходами, объекты утилизации, уничтожения биологических отходов (скотомогильники), объекты накопленного вреда окружающей среде (экологически опасные производственные объекты и территории, подверженные их негативному воздействию, в том числе карьеры, отвалы, отстойники, шламо- и хвостохранилища, Ольховская болотно-речная экосистема, Восточно-Уральский радиоактивный след).

В составе зон с особыми условиями использования территорий учтены границы:

- санитарно-защитных зон (в том числе расчётной санитарно-защитной зоны аэропорта «Кольцово»);
- санитарных разрывов транспортных коммуникаций (аэропортов «Кольцово» и «Уктус», железнодорожных магистралей, системы трубопроводного транспорта), в том числе границы санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воздушных судов аэропорта «Кольцово» (зоны «Б», «В» и «Г»);
- полос воздушных подходов международного аэропорта «Кольцово»;
- подзон приаэродромной территории международного аэропорта «Кольцово»;
- охранных зон инженерных коммуникаций (воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше, объектов электросетевого комплекса, объектов энергетики, линий связи и др.);

- запретных зон объектов Министерства обороны Российской Федерации;
- зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- зон формирования стока и питания поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- водоохранных зон рек (размером 200 метров);
- санитарно-защитной зоны Белоярской АЭС (3 км);
- зоны наблюдений Белоярской АЭС (30 км, 25 км, 13 км, 10 км);
- придорожных полос.

Границы охранных зон объектов культурного наследия – в т 2, кн. 2, ч. 3.

В границах Екатеринбургской агломерации планировочную ситуацию определяют, прежде всего, наиболее значительные по площади планировочные ограничения Международного аэропорта Екатеринбург («Кольцово») и Филиала ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (Белоярской АЭС).

Приаэродромная территория устанавливается Решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропортов и исключения негативного воздействия оборудования аэродромов и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду, в соответствии с Воздушным Кодексом Российской Федерации, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В границах приаэродромной территории вводятся ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, в том числе могут выделяться 7 подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

Границы семи подзон приаэродромной территории аэропорта Екатеринбург (Кольцово) приняты в соответствии с материалами Проекта решения о приаэродромной территории, направленного вместе с положительным санитарно-эпидемиологическим заключением в МТУ Росавиации. На основании Методических рекомендаций по разработке проекта решения об установлении приаэродромной территории аэродромов гражданской авиации Российской Федерации (приложение к письму Росавиации от 07.11.2019 № Исх-39460/04), а также с учётом СП 2.1.8.3565-19 «Отдельные санитарно-эпидемиологические требования при оценке шума от пролётов воздушных судов» (утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 22.10.2019 № 15), проект решения подлежит переработке (корректировке) в части границ подзон 3, 4, 5, 7.

По данным письма от 18.03.2020 № 193-44/923 ПАО «Аэропорт Кольцово» заключило договор № КЛЦ-1299/19-Р42 от 25.12.2019 о специализированной организацией – ООО «Зелёный город» – на разработку проекта 7 подзоны приаэродромной территории аэропорта Екатеринбург (Кольцово). Консолидация

проекта решения в качестве единого документа и его корректировка в части границ 3, 4, 5 подзон будет осуществлена после завершения работ по договору.

В текущей итерации графических материалов проекта внесения изменений в СТП Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации подзоны 1, 2 и 6 приаэродромной территории показаны как окончательные (не требующие изменений), подзоны 3, 4, 5 и 7 – как предварительные (ориентировочные) – см. карту «Основные планировочные ограничения пространственного развития».

В материалах карты «Основные планировочные ограничения пространственного развития» в качестве окончательных (обязательных) учтены планировочные ограничения Белоярской АЭС:

- санитарно-защитная зона, занимающая территорию радиусом 3 км + территорию Ольховской болотной экосистемы + коридор 20 м по обе стороны от трубопроводов ХФК;
- зона планирования обязательных защитных мероприятий на случай запроектной аварии на Белоярской АЭС – радиусом 10 км (п. 3 письма от 13.10.2016 № 01-01-16-09/23491);
- зона радиационного контроля в окружающей среде при наихудших условиях выброса и рассеяния радионуклидов в атмосфере – радиусом 13 км (письмо от 13.10.2016 № 01-01-16-09/23491);
- зона наблюдения (согласно стр. 5 приложений к письму Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.10.2016 № 01-01-16-09/23491) – радиусом 25 км;
- зона наблюдения при нормальной эксплуатации и в случае радиационной аварии на Белоярской АЭС – радиусом 30 км (п. 3 письма Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.10.2016 № 01-01-16-09/23491).

Размеры санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения Белоярской АЭС (соответственно 3 и 30 км) установлены «Проектом санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг Белоярской АЭС» (Концерн «Росэнергоатом», 2005), санитарно-эпидемиологическим заключением от 09.09.2005 №77.ГУ.000.Т.000029.09.05; экспертным заключением ГУЗ «ЦГСЭН № 32» от 05.05.2005 № 08/441.

В санитарно-защитной зоне станции согласно п. 4.2.2 и п. 4.2.3 СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций» (СПАС-03) запрещается постоянное или временное проживание, размещение детских учреждений, больниц, санаториев и других оздоровительных учреждений, а также промышленных и подсобных сооружений, не предназначенных для строительства и эксплуатации атомной станции. Использование земель СЗЗ для сельскохозяйственных и иных целей, прудов, в том числе прудов-охладителей атомной станции для рыборазведения, возможно только по согласованию с органами Госсанэпиднадзора.

Белоярская АЭС является источником выбросов радионуклидов в окружающую среду. Газоаэрозольный выброс АЭС в атмосферу состоит из следующих основных компонентов: инертные радиоактивные газы (криптон, ксенон, аргон) и Цезий-137. Радиоактивный йод в выбросах не наблюдался. Через

вентиляционную трубу энергоблока № 3 происходит выброс трития за счёт утечек газа первого и второго контуров и при обмывке ОТВС.

Фактические годовые выбросы радиоактивных веществ Белоярской АЭС в атмосферу многократно ниже соответствующих допустимых выбросов, установленных СП АС-03. Они создают радиационный риск для населения, проживающего в районе её размещения, менее 1Е-6 год-1, который является безусловно приемлемым (в соответствии с НРБ-99 уровень пренебрежимого радиационного риска, разделяющего область оптимизации риска и область безусловно приемлемого риска, составляет 1Е-6 год-1).

Приёмниками жидких сбросов Белоярской АЭС являются Белоярское водохранилище (водоём-охладитель станции) и Ольховское болото. Ольховское болото является отчужденной территорией, входящей в СЗЗ. Источником поступления радиоактивных веществ в водоём-охладитель является промышленно-ливневая канализация (промливневой канал), потенциальным источником поступления радионуклидов в водохранилище является оборотная циркуляционная вода (теплоотводящий канал). Источником поступления радиоактивных веществ в Ольховское болото являются дебалансные воды Белоярской АЭС, воды спецпрачечной и душевых спецпропускников, трапные воды машинного зала третьего блока, которые сбрасываются в болото после очистки на очистных сооружениях хозяйственно-фекальных стоков промплощадки.

При определении радиуса зоны наблюдения принималась зона наблюдения, устанавливаемая исходя из необходимости проведения радиационного контроля на её территории при нормальной эксплуатации и в случае радиационной аварии на АЭС.

Сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях в пунктах наблюдений в 100-км и в 30-км зонах влияния Белоярской АЭС показывает, что средние величины выпадений суммарной бета-активности в районе БАЭС, в основном, несколько ниже или на уровне среднего значения регионального фона. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе БАЭС находится в пределах 9-12 мкР/час, что сопоставимо со значениями МЭД по Свердловской области.

Длительная эксплуатация первого и второго энергоблоков Белоярской АЭС привела к загрязнению Ольховской болотно-речной экосистемы, в которую велся сброс дебалансных вод. Она включает в себя Ольховское болото с прилегающими к нему заболоченными участками и вытекающую из него р. Ольховку, впадающую в р. Пышму. Несмотря на то, что удельная активность сбрасываемых в Ольховскую болотно-речную экосистему отработанных вод удовлетворял действующим в прошлом нормативам, со временем в болоте накопилось опасное количество радионуклидов. По некоторым оценкам, здесь депонировано более 100 Ku активности долгоживущих радионуклидов.

Зоны с особыми условиями использования территории 3, 10 и 13 километров Белоярской АЭС предлагается исключить из дальнейшего градостроительного освоения. В пределах 30-километровой зоны наблюдения Белоярской АЭС должны быть применены строгие меры по обеспечению

радиационной безопасности населения и эвакуации в случае аварийной ситуации на Белоярской АЭС.

В границах агломерации находится Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ ФГУП «РосРАО» (ранее – Пункт захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) Свердловского спецкомбината «Радон»), которому присвоена 3 категория потенциальной опасности (санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.12.2009 № 66.01.32.000.Т.001738.12.09), предполагающая возможную опасность только в пределах санитарно-защитной зоны, ограничивающейся размерами площадки (санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.12.2015 № 66.С0.06.000.Т.000011.12.15 и письмо Филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от 20.12.2016 № 214-6Ф/1610И). Объект имеет радиоэкологический паспорт.

Уровень гамма-фона в зоне влияния пункта захоронения радиоактивных отходов находится в пределах 8-10 мкР/час, что не превышает фон по Свердловской области (11 мкР/час).

ОАО «Ключевской завод ферросплавов» (пункт захоронения радиоактивных отходов) расположен в Сысертском ГО в 3 км от п. Двуреченск.

Среднее содержание Cs-137 (0,30 Бк/м^2 месяц) в атмосферных выпадениях в 7,5 раза выше регионального фона (0,04 Бк/м^2 месяц); среднее содержание Sr-90 в атмосферных выпадениях (0,28 Бк/м^2 месяц) в 2 раза превышает средний уровень его содержания в атмосферных выпадениях по территории деятельности ФГБУ «Уральское УГМС» (0,14 Бк/м^2 месяц). Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения составляет 10-12 мкР/час, что сопоставимо со средним значением областного и регионального фона (11 мкР/час).

Некоторая часть скоплений естественных радиоактивных элементов подвергается переработке в хозяйственных целях. Например, из-за низкой производственной и технологической дисциплины периодически происходит утеря источников ионизирующих излучений (отходов производства металлургии редких металлов) в поселке Двуреченск Сысертского городского округа. По этой причине происходит радиоактивное загрязнение селитебных территорий, приводящие к дополнительному облучению населения.

Анализ данных о радиационной обстановке в районе Восточно-Уральского радиоактивного следа (границы которого учтены в графических материалах проекта) показывает, что среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений в зоне ВУРС на территории Свердловской области (0,37 Бк/м^{2}сутки) ниже или на одном уровне со средним значением по территории деятельности ФГБУ «Уральское УГМС» (0,47 Бк/м^{2}сутки) и средним по зоне ВУРС в целом (0,41 Бк/м^{2}сутки).

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения по территории зоны ВУРС (12 мкР/час) сопоставима с фоновым значением по территории Свердловской области (11 мкР/час) и соответствует областному и региональному фону (11 мкР/час).

На территории агломерации выявлены участки, где скопления радионуклидов обнаружены в рудах, разрабатываемых или законсервированных месторождений железа, меди, никеля, золота, редких металлов, а также в горных

породах кислого состава (гранитах, гнейсах, кварцевых порфирах), в известняках, речных рыхлых отложениях. Известны скопления радионуклидов в торфе, который используется населением в качестве удобрения, например, в Сысертском округе – в 3 км на северо-восток от п. Космакова. Радиоактивный гамма-фон на этих участках существенно превышает естественный (10-15 мкР/час).

В графических материалах проекта границы санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов, запретных зон объектов Министерства обороны Российской Федерации учтены по материалам Единого государственного реестра недвижимости, раздел «Зоны с особыми условиями использования территорий».

Установление санитарно-защитных зон и использование земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, регулируется Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 25.04.2014).

В Таблица приведены размеры санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов 1 и 2 классов санитарной опасности в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и документами территориального планирования (СТП Свердловской области, СТП муниципальных районов, генеральными планами городских округов).

Таблица 3.9. *Перечень предприятий, относящихся к 1-2 классу опасности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и документам территориального планирования*

№	Наименование объекта	Размер санитарно-защитной зоны (м)
МО город Екатеринбург		
1	ФГУП «Свердловская птицефабрика»	1000
2	ГУП ОПХ «Исток»	1000
3	ОАО «АБЗ»	500
4	ОАО «Уралмашзавод»	500
5	ОАО Линде Уралтехгаз (Уральский завод технических газов)	1000
6	ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий»	500
7	ООО «ВИЗ-сталь»	500
8	ЕМУП «Специализированная автобаза» (полигон «Широкореченский» МО «город Екатеринбург»)	1000
9	УралВО (молочный, колбасный цеха, свиноферма, бойня, теплица, гараж, машинотракторные мастерские, АЗС, котельная)	500
10	ООО «Предприятие Чусовское озеро»	500
11	ЗАО «Карьер гора Хрустальная»	500
12	Южные очистные сооружения канализации	500
13	ОАО «Елизаветинский опытный завод»	500
14	ООО «Комбинат мясной «Екатеринбургский»	1000

№	Наименование объекта	Размер санитарно-защитной зоны (м)
15	ОАО Трест «Уралтрансспецстрой»	500
16	ОАО «Уральский завод экспериментальных сплавов»	500
17	ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»	500
18	ООО «Вторчермет НЛМК Урал»	1000
19	Ново-Свердловская ТЭЦ филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»	500
20	Международный аэропорт «Екатеринбург (Кольцово)»	по расчёту
Полевской городской округ		
1	ПАО «Северский трубный завод»	1000 (ориентировочная – 500)
2	ОАО «Уралгидромедь»	1000
3	ОАО «Полевской криолитовый завод» (АО «Объединённая компания РУСАЛ – Торговый Дом»)	1000
4	ООО «Уральский завод многогранных опор»	500
ГО Ревда		
1	ОАО «СУМЗ» Среднеуральский медеплавильный завод	2000
2	«Ревдинский метизно-металлургический завод» Филиал ОАО Нижнесергинский ММЗ	500
3	ПАО «Ревдинский завод ОЦМ»	Утв. – 850, по СанПиН – 500
4	АООТ «Уралэнергоцветмет»	Утв. – 1500, по СанПиН – 500
5	Асфальтобетонный завод ФСУ-922	500
6	ООО «Предприятие Михайлов»	Утв. – 1000, по СанПиН – 500
7	АО «НЛМК-Урал»	1000
ГО Первоуральск		
1	АО «ПНТЗ» Первоуральский новотрубный завод	Утв. – 500, по СанПиН – 1000
2	ОАО «Уральский трубный завод»	1000
3	ЗАО «Русский хром 1915»	Утв. – 600, по СанПиН – 1000
4	ОАО «Первоуральское рудоуправление»	Утв. – 300, по СанПиН – 500
5	Птицефабрика «Первоуральская»	Утв. – 300, по СанПиН – 1000
6	ООО «Крылосовский известковый завод»	500
7	АОЗТ «Билимбаевский рудник»	500
8	ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»	500
9	ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «ДИНУР»)	1000
10	ОАО «Хромпик»	1000
11	Центральное Уральское государственное геолого-промышленное предприятие	500
ГО Дегтярск		
1	ОАО «Дегтярское рудоуправление»	500
2	Дегтярский литейно-механический завод	1000
ГО Берёзовский		

№	Наименование объекта	Размер санитарно-защитной зоны (м)
1	НМЛК-Метиз»	500
2	ООО «ЖКХ-Холдинг» (полигон ТБО)	500
3	ООО «СЕАЛиК»	1000
4	ООО «Габбро»	500
5	ООО «НЛМК-Метиз»	300
6	ООО «Урало-Сибирская профильная компания»	500
ГО Верхняя Пышма		
1	АО «Уралэлектромедь»	1000
2	АО «Екатеринбургский завод ОЦМ»	500
3	Пункт захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) Свердловского спецкомбината «Радон»	по радиоэкологическому паспорту
4	ЕМУП «Специализированная автобаза» (полигон «Северный»)	1000
5	ОАО «Уралредмет»	500
ГО Среднеуральск		
1	Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»	1000
2	ОАО «Птицефабрика Среднеуральская»	1000
ГО Сысертский		
1	ПАО «Ключевской завод ферросплавов»	1000
2	ЗАО «Бобровский изоляционный завод»	1000
3	ОАО «Свердловский племенной птицеводческий завод»	1000
ГО Заречный		
1	Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская Атомная Станция»	по проекту СЗЗ
2	Свердловский филиал научно-исследовательского и конструкторского института экспериментальной техники (СФ НИКИЭТ) - исследовательский реактор ИВВ-2м	по проекту СЗЗ

Размеры санитарно-защитных зон скотомогильников (биотермических ям) приведены – см. Таблица 3.10 в соответствии с письмом Департамента ветеринарии Свердловской области от 26.06.2018 № 16-01-80/5919 (с обновлением по состоянию на 05.2020).

Таблица 3.10. *Санитарно-защитные зоны скотомогильников (биотермических ям)*

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт (город, поселок, село, деревня, хутор)	Скотомогильники (биотермические ямы)				
			Расстояние от населенного пункта (км)	Географические координаты	Дата открытия скотомогильника	Действующий скотомогильник или "законсервированный"	Размер санитарно-защитной зоны
1	Белоярский ГО	п.Студенческий	0,5	56 41'27"сш 61 16'33" вд	2003 г.	действующий	1000 м
2	Белоярский ГО	с. Кочнево	1	56 38'17" сш 61 30'30" вд	2005 г.	действующий	1000 м
3	Белоярский ГО	с. Колюткино	1	нет данных	1988 г.	действующий	1000 м
4	Белоярский ГО	с. Некрасово	0,7	56 40' 04'сш 61 39' 55" вд	2003	законсерви-рован в 2008 г.	1000 м
5	Белоярский ГО	с.Бруснятское	0,5	56 42'19"сш 61 32'30" вд	2003	законсервирован в 2008 г.	1000 м

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт (город, поселок, село, деревня, хутор)	Скотомогильники (биотермические ямы)				
			Расстояние от населенного пункта (км)	Географические координаты	Дата открытия скотомогильника	Действующий скотомогильник или "законсервированный"	Размер санитарно-защитной зоны
6	Белоярский ГО	д.Златогорово	0,2	56 33'39"сш 61 21'59" вд	2004	законсервирован в 2008 г.	1000 м
7	Белоярский ГО	п.Белоярский	2	56 43'50"сш 61 26'50" вд	2003	недействующий с 2006 г.	1000 м
8	Белоярский ГО	п.Совхозный	0,5	не определены	2003	недействующий с 2008 г.	1000 м
9	Белоярский ГО	д.Поварня	0,2	56 32'22"сш 61 25'50" вд	нет данных	недействующий с 2016г.	1000 м
10	Березовский городской округ	г. Березовский	находится в границах г. Березовского	56 86'15"сш 60 02'80"вд	1981	законсервирован с 2009 г.	1000 м
11	ГО Верхняя Пышма	поселок Балтым	1,0	56 59'41"сш 60 39'10"вд	1986	законсервирован	1000 м
12	ГО Заречный	с. Мезенское	0,4	сведения отсутствуют	2002	законсервирован в 2008 г.	1000 м
13	ГО Первоуральск	ГО Первоуральск, г. Первоуральск	0,8	N 56.8615, E 60.0280	1995	действующий	1000 м
14	ГО Первоуральск	ГО Первоуральск, п. Битимка	2,5	N 56.9210, E 59.7484	1998	действующий	1000 м
15	ГО Первоуральск	ГО Первоуральск, п. Новоуткинск	2	N 56.9829, E 59.5234	2006	действующий	1000 м
16	ГО Первоуральск	ГО Первоуральск, г Первоуральск	3,5	N 56.8646, E 59.8752	1989	недействующий	1000 м
17	ГО Ревда	Ревдинский ГО, г. Ревда	2,0	N 56.8636, E 59.9267	2007	действующий	1000 м
18	МО "город Екатеринбург"	город Екатеринбург	в 3 км южнее п. Мичуринский	не определены	2003	действующий	1000 м
19	МО "город Екатеринбург"	город Екатеринбург	п. Исток - 1,25 км	N 56.79510 E060.87968	1970	действующий	1000 м
20	МО "город Екатеринбург"	город Екатеринбург	микрорайон Птицефабрика - 1,5 км	N 56.77716 E060.72449	1997	действующий	1000 м
21	МО "город Екатеринбург"	город Екатеринбург	от п. Уктусский на 1,3 км., от коллективных садов на 0,2 км	N56.78758 E060.70328	1970	законсервирован в 2003 г.	1000 м
22	Полевской городской	с. Косой Брод	3,5	56°30'30.0"N,	03.07.2001 г.	действующий	1000 м

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт (город, поселок, село, деревня, хутор)	Скотомогильники (биотермические ямы)				
			Расстояние от населенного пункта (км)	Географические координаты	Дата открытия скотомогильника	Действующий скотомогильник или "законсервированный"	Размер санитарно-защитной зоны
	округ			60°22'09.6"E.			
23	Полевской городской округ	д. Большая Лавровка	0,3	56°23'19.9"N, 59°50'54.8"E	1986 г.	действующий	1000 м
24	Полевской городской округ	с. Курганово	0,2	56°38'06.3"N, 60°23'37.1"E.	1992	законсервирован	1000 м
25	Полевской городской округ	г. Полевской	3	56°26'31.1"N, 60°14'25.8"E.	1996	законсервирован	1000 м
26	Полевской городской округ	г. Полевской	1	56°27'34.0"N, 60°09'34.7"E.	1987	законсервирован	1000 м
27	Полевской городской округ	г. Полевской	1	56°27'35.0"N, 60°09'27.2"E.	2007	законсервирован	1000 м
28	Полевской городской округ	с. Полдневая	3	56°17'12.1"N, 60°18'21.7"E.	1987	законсервирован	1000 м
29	Полевской городской округ	д. Большая Лавровка	0,3	56°26'33.9"N, 59°54'35.4"E.	1986	законсервирован	1000 м
30	Полевской городской округ	п. Зеленый Лог	1	56°34'56.2"N, 60°18'11.3"E.	1985	законсервирован	1000 м
31	Сысертский ГО	г. Сысерть	6,4	961 метр от ул. Сиреневая д. 12 с. Щелкун	2007	действующий	1000 м
32	Сысертский ГО	п. Первомайский	0,1	180 метров от ул. Рабочая д. 54 п. Первомайский	2006	действующий	1000 м
33	Сысертский ГО	ЗАО "Щелкунское", с.Щелкун	3	5,22 км от ул. Герцена д. 107 г. Сысерть	2000	действую-щий	1000 м

Размеры санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников приняты по приложению 1 к ответу Департамента ветеринарии Свердловской области Министерству строительства и инфраструктуры Свердловской области на № 16-01-80/7707 от 15.08.2018 с обновлением по состоянию на 05.2020 (см. Таблицу 3.11).

Таблица 3.11. *Санитарно-защитные зоны сибиреязвенных скотомогильников по состоянию на* 29.05.2019

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт (город, поселок, село, деревня, хутор	Сибиреязвенные скотомогильники				Размер санитарно-защитной зоны	Дата захоронения (год)
			Расстояние от населенного пункта (км)	Географические координаты	Статус скотомогильника "подтвержден"/ "возможный"	Местоположение "установлено"/ "предполагаемое местонахождение"		
1	Березовский ГО	п. Ключевск	0,8	N 57°07'65,5" E60°56'65,8"	подтвержден	установлено	1000 м	1950
2	Сысертский ГО	с. Кашино	1,8	N 56°33'40,0" E60°51'12,8"	подтвержден	установлено	50 м	1979
3	Сысертский ГО	г. Сысерть	1	N57°44'08,5" E64°08'59,0"	подтвержден	установлено	1000 м	1979
4	Сысертский ГО	п. Первомайский	0,88	N 56°36'01,1" E60°48'16,2"	подтвержден	установлено	1000 м	1979
5	Сысертский ГО	д. Большое Седельниково	4	N 56°38'04,8" E60°42'04,6"	подтвержден	установлено	1000 м	1979
6	Сысертский ГО	с. Новоипатово	1,1	N57°45'49,4" E64°04'21,0"	подтвержден	установлено	1000 м	1979
7	Сысертский ГО	с. Абрамово	0,95	N57°38'51,7" E64°06'0,7"	подтвержден	установлено	1000 м	1979
8	Сысертский ГО	с. Аверино	0,125	N 56°19'44,3" E61°02'27,2"	подтвержден	установлено	1000 м	1979
9	МО "город Екатеринбург"	город Екатеринбург	расположен в населенном пункте п.Садовый	56 град 57’19,42511” с.ш. 60 град 0’40,78400” в.д.	подтвержден	установлено	в западном и юго-западном направлениях 100 метров, в остальных направлениях 50 метров	1945
10	МО "город Екатеринбург"	город Екатеринбург	располо-жен в населен-ном пункте п.Садовый	56 град 57’ 07,01167” с.ш. 60 град 41’ 02,46551” в.д.	подтвержден	установлено	в западном и юго-западном направлениях - 13 метров (по границе территории частных домовладений, в остальных направлениях - 50 метров	1945
11	МО "город Екатеринбург"	город Екатеринбург, п. Рудный	2 км	56 град 43’ 10,01138” с.ш. 60 град 37’ 50,84934” в.д.	подтвержден	установлено	в северо-западном направлении - 30 метров, в остальных направлениях - 50 метров	1979
12	МО "город Екатеринбург"	город Екатеринбург, п. Рудный	0,2 км	56 град 42’ 31,32692” с.ш. 60 град 35’ 42,28840” в.д.	подтвержден	установлено	в южном направлении - 30 метров (по границе территории частных домовладений, в северном направлении - 70 метров, в	1979

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт (город, поселок, село, деревня, хутор	Сибиреязвенные скотомогильники				Размер санитарно-защитной зоны	Дата захоронения (год)
			Расстояние от населенного пункта (км)	Географические координаты	Статус скотомогильника "подтвержден"/ "возможный"	Местоположение "установлено"/ "предполагаемое местонахождение"		
							западном направлении - 40 метров (по границе территории частных домовладений, в остальных направлениях - 50 метров	

Размеры охранных зон пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением приняты в соответствии с письмом Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 31.07.2018 № 07-14/243 (таблица 3.12).

Таблица 3.12. *Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением*

	Округ	Пункт наблюдения (наименование)	Земельный участок (кадастровый номер)	Охранная зона (размеры), м
I	Белоярский городской округ	ГП-1 Колюткино-р. Исеть	66:06:0000000:382 (без координат границ)	200
II	Городской округ Верхнее Дуброво	ОГМС Верхнее Дуброво	66:43:0101031:136	200
III	Городской округ Первоуральск	Первоуральск ПНЗ №1	66:58:0116002:12	200
		Первоуральск ПНЗ №2	66:58:0113004:19	200
		ГП-1 Новоалексеевское – р. Решетка	нет	200
IV	Городской округ Ревда	М-II Ревда	66:21:0101022:9	200
		Мариинск ПНЗ №1	66:21:1501003:74	200
		ГП-I Мариинск – р. Далека	66:21:1501003:148	200
		АМС Мариинск	66:21:1501003:74	200
		ГП-III Краснояр-р. Павлушка	66:21:1801002:219	200
V	Муниципальное образование «город Екатеринбург»	М-II Екатеринбург	66:41:0601037:15	200
		АМС Екатеринбург, Ботанический сад	нет	200
		А Исток	66:41:0607026:0027	200
		ПНЗ №1 ЦГМС	66:41:0702069:1	200
		ПНЗ №2 ЦГМС	66:41:0108126:5	200
		ПНЗ №3 ЦГМС	66:41:0303901:0002	200
		ПНЗ №4 ЦГМС	66:41:0601053:0001	200
		ПНЗ №5 ЦГМС	66:41:0502088:0001	200
		ПНЗ №8 ЦГМС	66:41:0301901:1	200
		ПНЗ №9 ЦГМС	нет	200
		ПНЗ №14 ЦГМС	66:41:0403081:0043	200
VI	Сысертский городской округ	М-II Сысерть	66:25:2901024:0075	200

	Округ	Пункт наблюдения (наименование)	Земельный участок (кадастровый номер)	Охранная зона (размеры), м
VII	Полевской городской округ	ГП-I Косой Брод – р. Чусовая	66:59:0209001:0222 (без координат границ)	200
		ГП-I Полдневная – р. Стебеневка	66:59:0211002:0429 (без координат границ)	200

Планировочные ограничения размером менее ограничений объектов 1 и 2 класса опасности (соответственно 1000 и 500 метров) в графических материалах прокта (масштаб 1:200 000) не читаемы и перекрываются символами отображения самих объектов (линии, условные знаки).

Однако возможности геоинформационной системы позволяют учесть те планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территорий), которые помещены в Единый государственный реестр недвижимости, раздел «Зоны с ОУИТ» (привязанные в координатах МСК-66). Помещённые в ЕГРН ограничения (охранные зоны пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением, линий связи, воздушных линий электропередачи, газопроводов, санитарные разрывы железной дороги и автомагистралей, придорожные полосы) учтены в материалах карты «Основные планировочные ограничения пространственного развития» и доступны в её электронной версии.

Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые транспортными (автомобильные и железные дороги) и инженерными коммуникациями (трубопроводы, линии электропередачи и связи), в масштабе 1:200 000 приобретают нитевидную форму, образуя ажурную сеть коридоров.

При этом их отображение (как и отображение санитарно-защитных и охранных зон) в масштабе СТП визуализируется лишь в отсутствие на схеме отображения самих линейных объектов, чьи внемасштабные условные знаки неизбежно перекрывают собственные планировочные ограничения.

Тем не менее, имеющийся инструментарий используемой для подготовки графических материалов проекта геоинформационный системы позволяет учесть в электронном виде эти малоощутимые в твёрдой копии ограничения в процессе оценки пригодности площадок, предусмотренных документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории для размещения жилищных функций.

В настоящее время для целей питьевого водоснабжения населения планируемой агломерации активно используются Волчихинское, Верхне-Макаровское, Верх-Исетское, Верхнесысертское, Новомариинское водохранилища. Первые три из названных водохранилищ характеризуются высоким уровнем загрязнённости вод и донных отложений за счет поступления сточных, ливневых, талых вод, а также атмосферных выбросов загрязняющих веществ. На некоторых водоемах отсутствуют зоны санитарной охраны II пояса. Продолжается выпуск в Верх-Исетское водохранилище промывных вод Западной фильтровальной станции и головных сооружений водопровода.

Границы поясов зоны санитарной охраны (ЗСО) водоисточников питьевого и хозяйственно-бытового назначения учтены в соответствии с данными раздела «Зоны с ОУИТ» единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с учётом рекомендаций Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (письмо от 18.03.2020 № 12-01-80/5007).

В материалах проекта отсутствуют некоторые (не внесенные на сегодняшний день в ЕГРН) границы зон санитарной охраны водозаборов, в том числе ЗСО, установленные приказами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области № 439 от 04.04.2018, № 1184 от 18.07.2019, №1627 от 04.10.2019 и № 2062 от 16.12.2019. Эти ограничения хозяйственной деятельности будут учитываться в материалах СТП Свердловской области по мере внесения их границ в ЕГРН.

Активное использование поверхностных источников для целей питьевого водоснабжения требует строгого соблюдения в границах планируемой агломерации установленного режима зон санитарной охраны 1, 2 и 3 поясов, границ и режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос, сохранения не только лесных массивов, но и водно-болотных угодий как важнейших водорегулирующих природных экосистем и естественных природных фильтров.

Ряд объектов водного фонда планируемой агломерации отнесен к объектам рыбохозяйственного значения Свердловской области. В этих водохранилищах, а также озёрах и реках запрещена добыча (вылов) некоторых видов водных биоресурсов (сибирский осетр, таймень, обыкновенный подкаменщик) в определённые периоды, сезоны: водохранилищах Волчихинском, Нижне-Мариинском, Исетском, Ревдинском, оз. Балтым, Шарташ, Чусовское и Дикое, р. Исеть от истока до подпора Верхнего Исетского пруда, р. Решетка. Они также требуют охраны и учёта в процессе планирования градостроительных и рекреационных функций на прилегающих территориях.

Территориальным балансом запасов общераспространенных полезных ископаемых Свердловской области учитывается 34 действующих лицензии на право пользования недрами с целью добычи строительного камня. Добычу ведет только каждое второе предприятие, остальные – подготавливаются к освоению. Общий объем запасов строительного камня, числящихся на территориальном балансе запасов полезных ископаемых агломерации, составляет 667 млн. куб. м; добыча за 2016 год составила 3,6 млн. куб. м. Таким образом, по выданным лицензиям обеспеченность муниципальных образований агломерации составляет более 185 лет.

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области (письмо Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 29.06.2018) рекомендуется предусмотреть запрет предоставления в пользование новых участков недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, разработка которых осуществляется с применением взрывных работ, на территориях муниципальных образований, входящих в состав Екатеринбургской агломерации.

Учёт планировочных ограничений природно-экологического характера (особо охраняемых природных территорий, лесопарковых и зелёных зон,

городских лесов и лесов лесного фонда) и границ зон с особыми условиями использования территорий, формируемых природно-антропогенными факторами и объектами (санитарно-защитных, охранных, запретных зон, санитарных разрывов, зон санитарной охраны и других) в СТП пространственного развития Екатеринбургской агломерации и принятии решений по размещению объектов капитального строительства – необходимый и достаточный на стадии подготовки документов территориального планирования процесс, пополняющий состав ключевых мероприятий по повышению уровня комфортности среды проживания на территории Екатеринбургской агломерации (см. подраздел 1.6 отчёта).

Принципы верификации площадок в градостроительной документации, планируемых под различные виды жилищного строительства, предусматривают повышение детализации (и, как следствие, качества) оценки при соблюдении последовательности осуществления процесса территориального планирования от СТП к генеральному плану и далее к градостроительному зонированию и планировке территории (т. е. от общего – к частному, от мелкого масштаба – к более крупному).

В составе разрабатываемой СТП верификации подвергаются участки, границы которых определены в документации, выполненной в более крупном масштабе. Попятность процесса вызвана, вероятно, недостаточно полным учётом границ и режимов зон с особыми условиями использования территорий (в части учёта системы планировочных ограничений регионального и федерального масштаба) и природных факторов (границ и режимов особо охраняемых природных территорий, лесов лесного фонда различных категорий защитности и функционального назначения и пр.) в прошлом, при подготовке СТП муниципальных образований, генеральных планов городских округов и поселений, правил землепользования и застройки, проектов планировки.

Вывод.

В рамках настоящего раздела оценка пригодности площадок, планируемых для осуществления жилищных функций, основывается на учёте планировочных ограничений и природоохранных факторов. В силу задач Схемы территориального планирования и масштаба её графических материалов, не позволяющего учесть факторы и ограничения муниципального уровня, процедура верификации планируемых площадок подкреплена применением методов экспертных оценок.

Результаты проведённой оценки учтены в подразделах отчёта.

Следует заметить, что для реализации комплексного подхода в верификации площадок, планируемых под жилищные функции, требуется учёт и других факторов и объектов, могущих оказать влияние на реализацию планируемых функций на предлагаемых площадках (особенности планировочной ситуации, социально-экономические факторы, элементы существующей и планируемой инженерно-транспортной инфраструктуры, действующие и планируемые хозяйственные объекты, другие места приложения труда, обеспеченность населения местами для отдыха, наличие зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, требования безопасности и др.).

По результатам учёта всего комплекса факторов количество пригодных для осуществления жилищной функции площадок может несколько сократиться.

К непригодным для освоения под жилищное строительство отнесены площадки, планируемые ДТП разного уровня в границах следующих природных территорий и зон с особыми условиями использования:

- особо охраняемые природные территории;
- зелёные и лесопарковые зоны, леса лесного фонда;
- городские леса, озеленённые территории общего пользования и специального назначения;
- зоны с особыми условиями использования территорий, исключающие жилищное строительство (санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, запретные и охранные зоны, зоны санитарной охраны и др.);
- первая, вторая и седьмая подзоны приаэродромной территории международного аэропорта «Екатеринбург» (Кольцово);
- зона наблюдения Белоярской АЭС – до 25 км.

Участок зоны наблюдений Белоярской АЭС между 25 и 30 км рассматривался как неблагоприятный для освоения.

3.3. Система расселения

3.3.1. Характеристика существующей системы расселения

Екатеринбургская агломерация является крупнейшей системой расселения Урала, в пределах которой сосредоточена почти половина населения Свердловской области. Основными узлами этой системы являются города и поселки городского типа, являющиеся центрами городских округов:

Город-миллионник Екатеринбург (1,5 млн чел.);

1 большой город – Первоуральск (122,2 тыс. чел.);

4 средних города – Верхняя Пышма (71,2 тыс. чел.), Полевской (61,3 тыс. чел.), Ревда (62,3 тыс. чел.), Березовский (58,8 тыс. чел.);

5 малых городов – Заречный (27,8 тыс. чел.), Среднеуральск (23,6 тыс. чел.) Сысерть (21,0 тыс. чел.), Дегтярск (15,8 тыс. чел.) Арамиль (15,2 тыс. чел.);

Поселки городского типа, являющиеся центрами городских округов – Белоярский (11,8 тыс. чел.), Верхнее Дуброво (5,1 тыс. чел.)[21].

Население по территории агломерации распределено неравномерно. В ядре агломерации – муниципальном образовании «Город Екатеринбург», – проживает 1,50 млн чел. или 70% населения агломерации. Половина населения муниципальных образований Екатеринбургской агломерации (300 тыс. чел.) сосредоточена в Юго-западном секторе, где располагаются такие крупные промышленные центры как Первоуральск, Ревда и Полевской. Доля городского населения в этой части агломерации достигает 89%. Около 180 тыс. чел. сосредоточено в северной части агломерации, из которых 83% проживает в трех крупнейших городах – Верхней Пышме, Березовском и Среднеуральске. В этом секторе доля городского населения несколько ниже, чем на западе агломерации – 82%. В Юго-восточной части проживает около 150 тыс. чел. – это наименее населенный сектор агломерации. Здесь расположены только 3 города, и те численностью менее 50 тыс. чел. – Заречный, Сысерть и Арамиль, а доля городского населения в секторе самая низкая в агломерации – 53% (а в Сысертском и Белоярском городских округах и вовсе составляет 34 и 35% соответственно).

В формировании и развитии Екатеринбургской агломерации (как и для большинства агломераций в России) доминировали и доминируют процессы самоорганизации. Екатеринбургская агломерация определяется ее положением на территории Среднеуральского горнопромышленного региона с исторически сложившимся горно-заводским расселением, с дальнейшим влиянием на развитии поселенческой сети развития транспортной инфраструктуры и близости Екатеринбурга, вокруг которого формируется зона повышенной плотности населения и расселения.

[21] Статистический сборник «Численность и движение населения муниципальных образований Свердловской области в 2018 году» (Свердловскстат). Приведена численность населения самих городов, а не образуемых ими городских округов.

Таблица 3.13. *Краткая характеристика муниципальных образований Екатеринбургской агломерации*

Наименование городского округа, муниципального образования	Расстояние от центра Екатеринбурга до центра ГО, км	Численность населения, на 01.01.2018 г.			Площадь территории, км^2	Плотность населения чел./км^2
		Всего, тыс. чел.	в том числе, доля в %			
			городское	сельское		
МО "г. Екатеринбург"	0	1501,7	97,8	2,2	1 143	1314
Белоярский ГО	50	35,1	33,9	66,1	1 323	27
ГО Ревда	43	64,3	97,4	2,6	945	68
Сысертский ГО	50	62,1	34,0	66,0	2 009	31
Арамильский ГО	25	18,5	82,7	17,3	30	617
Березовский ГО	12	74,8	77,4	22,6	1 125	66
Полевской ГО	49	69,7	88,7	11,3	1 551	45
ГО Верхняя Пышма	16	84,1	83,4	16,6	1 052	80
ГО Дегтярск	58	16,1	99,7	0,3	175	92
ГО Заречный	45	31,2	88,5	11,5	299	104
ГО Первоуральск	46	146,5	84,4	15,6	2 054	71
ГО Среднеуральск	24	24,0	97,3	2,7	84	286
«посёлок Уральский»	30	2,4	100,0	-	10	243
ГО Верхнее Дуброво	31	5,1	100,0	-	47	109
Всего по агломерации	-	2135,6	92,1	7,9	11 847	180
Всего по Свердловской области		4325,3	84,8	15,2	194 300	22
Доля агломерации в Свердловской области	-	49,4%	53,7%	25,5%	6,1%	

На основе анализа транспортной доступности центра агломерации выделены основные структурные особенности агломерации[22]:

Зона в радиусе 25 км от Екатеринбурга – ближняя зона агломерации, земли в которой наиболее востребованы для различных видов использования и где активно развивается жилищное строительство. К этой зоне могут быть отнесены муниципальные образования: г. Екатеринбург, ГО Среднеуральск, ГО Верхняя Пышма, ГО Березовский, ГО Арамильский.

Средняя зона агломерации (радиус 25-50 км) также характеризуется наличием интенсивных связей с Екатеринбургом, и обладая транспортной доступностью в пределах 1 часа, благоприятна для размещения различных видов деятельности, не предполагающих ежедневные поездки в центр. К данной зоне относятся городские округа Белоярский, Верхнее Дуброво, Дегтярск, Заречный,

[22] НИИР «Принципы формирования Екатеринбургской агломерации», Этап 2, Книга 1 (ОАО «Гипрогор», 2016)

Первоуральск, Сысертский, Полевской, Ревда, и муниципальное образование «Поселок Уральский»[23].

Данная зона агломерации в будущем при прогрессе транспорта может быть расширена за счет близко расположенных городов в радиусе до 100 км (например, Новоуральск, Асбест, Реж).

В ближней и средней зонах агломерационные процессы идут давно. Рынки труда, потребления, недвижимости в значительной мере взаимосвязаны: люди уже сегодня покупают квартиры в Березовском, Среднеуральске, и ездят на работу в Екатеринбург.

Города ближней зоны фактически срастаются с Екатеринбургом (см. Рисунок). Эта ситуация хорошо видна на схеме, разработанной специалистами УралНИИ в составе Схемы территориального планирования Свердловской области (2009 г.).




Рисунок 3.1. *Схема Екатеринбургской городской агломерации*[24]

Одним из основных факторов, влияющих на трансформацию системы расселения являются демографические процессы. В НИИР «Принципы формирования Екатеринбургской агломерации», Этап 2, Книга 1 (ОАО «Гипрогор», 2016) приведено их рассмотрение в исторической ретроспективе. Ниже приведена характеристика демографического потенциала муниципальных образований Екатеринбургской агломерации, на основании статистической информации 2017-2018 гг.

[23] в связи с принадлежностью к ЗАТО, статистическая информация по данному муниципальному образованию практически отсутствует

[24] Схема Екатеринбургской городской агломерации выполнена специалистами отдела территориальной деятельности УралНИИП

3.3.2. Демографический потенциал территории

Екатеринбургская городская агломерация, будучи четвертой по величине в России[25], концентрирует порядка 50% населения региона. В исторической ретроспективе, за последние 60 лет население Екатеринбургской агломерации выросло практически вдвое, но данный процесс протекал неравномерно как во времени, так и в отношении различных населенных пунктов (см Таблицу 3.14).

Таблица 13.14. *Численность населения Екатеринбургской агломерации*[26]

Год	**1959**	**1979**	**1989**	**1998**	**2002**	**2010**	**2018**
Численность населения, млн. чел.	1,11	1,64	1,84	1,74	1,79	1,83	2,13




Рисунок 3.2. *Динамика изменения населения Екатеринбургской агломерации, млн. чел.*

До примерно 1990 года наблюдается бурный рост, связанный с активным промышленным развитием территории. В период 1990-2000 гг. идет некоторое сокращение численности, связанное с сокращением градообразующей базы в период перестройки. И, наконец, с 2000 года наблюдается умеренный рост с темпом 0,5-1% в год. С начала XXI века население Екатеринбургской агломерации увеличилось на 7% (с 1,9 млн чел. в 2000 г. до 2,1 млн чел. в 2019 г.), тогда как ядро агломерации (муниципальное образование «город Екатеринбург») – на 10%.

Согласно статистическим данным отдела народонаселения ООН, по численности населения Екатеринбург находится на 342 месте в мировом, и на 4 в

[25] Сборник докладов X Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен». – Екатеринбург, 2015. http://conf-expert.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_51_5445/ docs- archive/2015/Limonov.ppt.

[26] По данным переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг. (Демоскоп, Росстат), данные за 2018 г. Статистический сборник «Численность и движение населения муниципальных образований Свердловской области в 2017 году» (Свердловскстат)

национальном рейтинге. На протяжении всего рассматриваемого ретроспективного периода 1950-1990-2015 гг. город Екатеринбург увеличивал свой ранг на страновом и глобальном уровне. Численность населения города за последние 60 лет выросла в 2,3 раза (с 0,6 до 1,4 млн. жителей).




Рисунок 3.3. *Екатеринбург в мировой статистике*[27]

В разрезе муниципальных образований картина выглядит гораздо более разнообразно (см. Рисунок 3.4).

[27] Глобальные демографические оценки (Отдел народонаселения ООН, 2014 г.) http://luminocity3d.org/WorldCity/#2/68.3/83.8




Рисунок 3.4. *Динамика изменения численности населения основных населенных пунктов Екатеринбургской агломерации*[28] *(2018 г.* - 100%)

Для большинства крупнейших городов агломерации динамика изменения численности населения в целом соответствует данным по агломерации. Исключениями являются г. Дегтярск, который непрерывно теряет население (в сравнении с советским периодом убыль составила 30% населения), и г. Верхняя Пышма, который, напротив, планомерно наращивает численность населения.

Половозрастная структура и естественное движение населения

В агломерации наблюдается бо̀льшая диспропорция между численностью мужского и женского населения, чем в области: в Свердловской области доля женщин составляет 54,1% (1180 женщин на 1000 мужчин), в Екатеринбургской агломерации – 54,8% (1214 женщин на 1000 мужчин). Перекос половозрастной пирамиды в сторону женского населения в агломерации происходит уже в возрастной группе 25-29 лет, тогда как в Свердловской области он начинается позже – в группе 35-39 лет. Вероятно, различие происходит за счет высокой численности мужского населения в периферийных муниципальных образованиях области с высокой долей занятости в добывающей и обрабатывающей промышленности.

[28] По данным переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг. (Демоскоп, Росстат), данные за 2018 г. Статистический сборник «Численность и движение населения муниципальных образований Свердловской области в 2017 году» (Свердловскстат)




Рисунок 3.5. *Половозрастные пирамиды Екатеринбургской агломерации и Свердловской области*[29], 2018 *г.*

Половозрастная пирамида Екатеринбургской агломерации – «перевернута», с сужением основания пирамиды (младшие возраста), расширением «вершины пирамиды» (старшие возраста) и преобладанием женщин в когортах старше 45-50 лет. Сильный перекос в распределении числа женщин и мужчин характерен для муниципальных образований с высокой численностью пожилого населения вследствие сильных различий показателей ожидаемой продолжительности жизни у полов. Максимальное соотношение женщин на 1000 мужчин наблюдается в Екатеринбурге (высокая ожидаемая продолжительность жизни относительно среднего по области), а также городском округе Первоуральск, городском округе Ревда, городском округе Полевской, минимальное – Белоярском и Сысертском городских округах.

Таблица 3.15. *Распределение населения по полу в муниципальных образованиях Екатеринбургской агломерации*

	Число женщин, приходящееся на 1000 мужчин, 2018 г.	Динамика соотношения мужчин и женщин (в сравнении с 2012 г.)
МО г. Екатеринбург	1230	100,0%
ГО Первоуральск	1225	100,0%
ГО Ревда	1207	99,8%
Полевской ГО	1204	100,2%
ГО Среднеуральск	1180	98,5%
Арамильский ГО	1181	100,7%
ГО Дегтярск	1164	98,7%
ГО Верхнее Дуброво	1160	100,5%
Березовский ГО	1160	99,8%
ГО Верхняя Пышма	1154	99,5%
ГО Заречный	1139	99,1%
Сысертский ГО	1132	100,0%
Белоярский ГО	1095	98,7%

[29] База данных показателей муниципальных образований (БД ПМО), Росстат - http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst65

Деформация возрастной структуры (гендерная диспропорция), происходит на фоне естественной убыли населения, в частности повышенного уровня смертности мужчин трудоспособного возраста и низкой продолжительностью жизни мужского населения.

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население составляет около 600 промилле, почти каждый четвертый житель агломерации достиг пенсионного возраста, что ведет к уменьшению трудового потенциала территории.




Рисунок 3.6. *Возрастная структура населения муниципальных образований Екатеринбургской агломерации*[30], 2019 *г.*

Средний коэффициент *естественного прироста* для Екатеринбургской агломерации составляет 1,7‰ (для сравнения, в Свердловской области – 1,0‰). Относительно высокий показатель является следствием омоложенной структуры населения агломерации, сформированной активным притоком мигрантов трудоспособного возраста. По этой же причине муниципальные образования, расположенные в Юго-западном секторе агломерации, имеют самую постаревшую возрастную структуру и в настоящее время демонстрируют естественную убыль населения (см. Рисунок 3.7).

Показатели *возрастных коэффициентов рождаемости* Екатеринбургской агломерации свидетельствует о сокращении вклада в итоговую рождаемость матерей в возрасте до 25 лет и увеличении вклада матерей в возрасте 25-34 года. По данным Свердловскстата, в 2018 году треть рождений пришлось на женщин в возрасте 25-29 лет[31] Данные переписи населения 2010 года свидетельствуют также о снижении уровня рождаемости с ростом уровня образования женщины[32].

[30] База данных показателей муниципальных образований (БД ПМО), Росстат - http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst65

[31] Статистический сборник «Естественное движение населения Свердловской области в 2018 году» (Свердловскстат)

[32] Итоги ВПН-2010 в целом по Свердловской области. Рождаемость населения Свердловской области. Аналитическая записка, (Свердловскстат)




Рисунок 3.7. *Естественный прирост населения муниципальных образований Екатеринбургской агломерации*[33], 2019 *г.*

В более молодом по возрастной структуре Екатеринбурге уровень смертности заметно ниже средне-агломерационного значения, так же, как и в молодом городе Заречный при Белоярской АЭС (10,7 и 11,5 на 1000 населения соответственно), в этих городах наблюдается небольшой естественный прирост. Естественный прирост отмечается в ближней зоне агломерации, наибольшие показатели имеет, примыкающий с юга к ядру агломерации, Арамильский городской округ. В наиболее отдаленном городском округе Дегтярск (58 км от Екатеринбурга), естественная убыль составляет – 8,8‰ (для сравнения, в Свердловской области – 1,0‰). Дегтярск – один из малочисленных и самый «постаревший» городской округ на территории Екатеринбургской агломерации.

До середины 2000-х гг. естественное движение населения вносило основной вклад в изменение численности населения региона, роль миграций была минимальна. Во второй половине 2000-х гг. миграционный приток в Свердловскую область вырос до 13-20 человек на 10 тыс. населения и почти полностью восполнял естественную убыль населения[34]. Однако привлекательными для мигрантов являются только областной центр и несколько средних промышленных городов в пределах его агломерации (Березовский, Верхняя Пышма, Ревда, Первоуральск) с более устойчивым экономическим положением ведущих предприятий, повышенным уровнем оплаты труда. В большинстве же районов области (20 из 30) и в 1/3 городов, по которым

[33] Статистический сборник «Естественное движение населения Свердловской области в 2018 году» (Свердловскстат)

[34] Социальный атлас российских регионов. Портреты регионов. http://www.socpol.ru/atlas/portraits/sverd.shtml

публикуется статистика, численность населения продолжает сокращаться под однонаправленным действием естественной убыли и миграционного оттока.

3.3.3. Демографический прогноз

Параметры прогнозной гипотезы прогноза

Прогнозная оценка численности населения Екатеринбургской агломерации[35] выполнена методом кагортно-компонентных передвижек (метод «передвижек возрастов»). Данный статистический метод позволяет учитывать демографические компоненты, влияющие на естественное и механическое движение населения.

В качестве исходной базы расчета принята половозрастная структура населения муниципальных образований (в пределах границ исследования), по состоянию на последнюю дату опубликования статистических данных[36].

Периодом прогнозирования является интервал 2020-2040 гг. Исторические данные за период 2011-2019 гг. используются для калибровки параметров расчетной модели.

[35] Расчет проводился отдельно по каждому муниципальному образованию, включенных в состав Екатеринбургской агломерации: Арамильский городской округ, Белоярский городской округ, Березовский городской округа, городской округ Верхнее Дуброво, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Дегтярск, городской округ Заречный, городской округ Первоуральск, городской округа Ревда, городской округ Среднеуральск, муниципальное образование «город Екатеринбург», Сысертский городской округ, Полевской городской округ;

[36] Источник: Оценка численности населения по полу и возрасту, 2019 год (Росстат. База данных показателей муниципальных образований (БД ПМО) - http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst65

Таблица 3.16. *Сопоставление прогнозной численности населения муниципальных образований Екатеринбургской агломерации*

	Численность населения, тыс. чел.					Сопоставление показателей, %				
Прогнозируемый период	**2020**	**2025**	**2030**	**2035**	**2040**	**2020**	**2025**	**2030**	**2035**	**2040**
Муниципальное образование/ документ										
Екатеринбург										
Концепция развития ЕА (4-й этап, Гипрогор)	**1526,6**	**1592,9**	**1669,0**	**1765,1**	**1808,4**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
НИР СЭиТР ЕА (ВШЭ, 2018)				1651,9					-6,85%	
Генеральный план до 2035 года (проект)		1611,1		1765,1			0,42%		-4,22%	
Прогноз СЭР МО до 2035 года: инерционный	1530,2	1569,7	1594,6	1611,6		0,24%	-1,48%	-4,67%	-9,52%	
базовый	1541,0	1599,6	1649,6	1694,6		0,93%	0,42%	-1,18%	-4,16%	
инновационый	1560,8	1648,0	1732,1	1820,4		2,19%	3,34%	3,64%	3,04%	
Стратегический план развития Екатеринбурга										
min	1520,9	1577,3	1577,5			-0,37%	-0,99%	-5,80%		
max	1533,9	1611,1	1685,8	1765,1		0,48%	1,13%	1,00%	0,00%	
КПР коммунальной инфраструктуры		1573,6								
Белоярский ГО										
Концепция развития ЕА (4-й этап, Гипрогор)	**35,69**	**37,88**	**39,34**	**40,08**	**45,68**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
НИР СЭиТР ЕА (ВШЭ, 2018)				34,64					-15,72%	
Генеральный план (ООО "Аркада", 2015 год)			36,13					-8,89%		
КПР коммунальной инфраструктуры	63,16			96,15		43,50%			58,31%	
ГО Ревда										
Концепция развития ЕА (4-й этап, Гипрогор)	**63,65**	**61,91**	**60,18**	**58,44**	**60,44**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
НИР СЭиТР ЕА (ВШЭ, 2018)				61,61					5,14%	
Генеральный план (ООО "Корпус", 2016 год)		67,18		69,18			7,84%		15,52%	
КПР транспортной инфраструктуры*				67,63					13,58%	
КПР коммунальной инфраструктуры	64,81		66,74			1,79%		9,84%		
КПР социальной инфраструктуры	62,42		64,69			-1,96%		6,98%		
Стратегия СЭР МО					75,00					19,42%
Сысертский ГО										
Концепция развития ЕА (4-й этап, Гипрогор)	**62,77**	**66,68**	**69,59**	**71,58**	**81,08**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
НИР СЭиТР ЕА (ВШЭ, 2018)				59,93					-19,44%	
Генеральный план (ЗАО "ПИИ ГЕО", 2012 год)				64,37					-11,20%	

КПР коммунальной инфраструктуры	88,82					29,33%				
Арамильский ГО										
Концепция развития ЕА (4-й этап, Гипрогор)	**18,39**	**18,05**	**17,71**	**17,37**	**17,45**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
НИР СЭиТР ЕА (ВШЭ, 2018)				19,34					10,19%	
Генеральный план (ЗАО "ПИИ ГЕО", 2009 год)	18,65			19,30		1,41%			10,02%	
КПР коммунальной инфраструктуры										
Березовский ГО										
Концепция развития ЕА (4-й этап, Гипрогор)	**75,59**	**77,67**	**79,74**	**81,82**	**94,34**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
НИР СЭиТР ЕА (ВШЭ, 2018)				78,94					-3,65%	
Генеральный план (Уралгражданпроект, 2012) ***			172,83					53,86%		
КПР транспортной инфраструктуры	127,97		207,95			40,93%		61,65%		
КПР коммунальной инфраструктуры*	127,67		164,41			40,80%		51,50%		
КПР социальной инфраструктуры	77,02	87,28	114,091	150,78		1,86%	11,02%	30,10%	45,73%	
Полевской ГО										
Концепция развития ЕА (4-й этап, Гипрогор)	**69,25**	**68,05**	**66,86**	**65,66**	**66,72**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
НИР СЭиТР ЕА (ВШЭ, 2018)				61,60					-6,59%	
ГО Верхняя Пышма										
Концепция развития ЕА (4-й этап, Гипрогор)	**84,21**	**84,47**	**84,74**	**85,00**	**93,26**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
НИР СЭиТР ЕА (ВШЭ, 2018)				105,18					19,18%	
Генеральный план (2008)	75,50			81,70		-11,54%			-4,04%	
КПР социальной инфраструктуры	87,31			100,82		3,55%			15,69%	
ГО Дегтярск										
Концепция развития ЕА (4-й этап, Гипрогор)	**15,92**	**15,60**	**15,28**	**14,96**	**15,41**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
НИР СЭиТР ЕА (ВШЭ, 2018)				14,67					-1,96%	
КПР социальной инфраструктуры	16,33			16,52		2,52%			9,49%	
ГО Заречный										
Концепция развития ЕА (4-й этап, Гипрогор)	**30,87**	**30,09**	**29,30**	**28,52**	**28,57**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
НИР СЭиТР ЕА (ВШЭ, 2018)				31,65					9,89%	
Генеральный план (Геоземстрой, 2012)	36,18		40,94			14,68%		28,43%		
КПР транспортной инфраструктуры			29,06					-0,85%		
КПР коммунальной инфраструктуры	33,30		38,40			7,30%		23,69%		
ГО Первоуральск										

Концепция развития ЕА (4-й этап, Гипрогор)	**144,93**	**140,99**	**137,05**	**133,10**	**133,95**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Генеральный план (Лидер-С, 2016 год)		186,87		232,00			24,55%		42,63%	
Стратегия СЭР МО	179,00	215,00	300,00			19,03%	34,42%	54,32%		
ГО Среднеуральск										
Концепция развития ЕА (4-й этап, Гипрогор)	**24,17**	**24,55**	**24,93**	**25,32**	**26,28**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
НИР СЭиТР ЕА (ВШЭ, 2018)				29,86					15,21%	
Генеральный план (Уралгражданпроект, 2009)		31,50					22,07%			
КПР коммунальной инфраструктуры**, min		22,50					-9,11%			
max		60,00					59,09%			
ГО Верхнее Дуброво										
Концепция развития ЕА (4-й этап, Гипрогор)	**5,03**	**4,81**	**4,60**	**4,38**	**4,44**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
НИР СЭиТР ЕА (ВШЭ, 2018)				5,50					20,40%	
Генеральный план (Уралаэрогеодезия, 2010)	4,90		5,70			-2,71%		19,39%		
КПР коммунальной инфраструктуры	5,20					3,21%				

Примечание:

* прогноз численности принят согласно ГП

** прогноз численности принят согласно СЭР

*** «численность населения увеличится в 2,5 раза» - (утверждаемая часть)

В прогнозе заложены определенные тенденции изменения демографических показателей. Учтены мероприятия, направленные на реализацию «майских указов» в части повышения ожидаемой продолжительности жизни, а также принимается во внимание активная политика региона по стимулированию рождаемости.

Таблица 3.17. *Сводные параметры прогнозных гипотез демографического прогноза*

Сценарные параметры	**Целевые показатели**
Рождаемость	Увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,66 до 2,06[37] (кроме муниципальных образований, для которых суммарный коэффициент рождаемости в настоящее время превышает 2,06 – для них оставлен исходный уровень)
Продолжительность жизни	Увеличение продолжительности жизни до 82,1 лет (у мужчин с 69,3 до 78,6 лет и у женщин с 75,9 до 85,7 лет)[38]
Внешняя миграция (движение населения за пределы агломерации)	Сокращение миграционного прироста с 11,1 тыс. чел. в 2018 году до 5,0 тыс. человек в 2040 г.
Внутренняя миграция (движение населения в пределах агломерации)	Внутренняя миграция принимается пропорциональной объемам жилищного строительства (6-7% населения за прогнозный период)

Гипотеза внешней миграции

Сценарная гипотеза внешней миграции в Екатеринбургскую агломерацию определяется сценарно-формирующими факторами, заложенными в прогнозе развития системы расселения Российской Федерации в Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, а именно: межрегиональными миграциями, распределением потока мигрантов по территориям с различными типами расселения.

Сценарий внешней миграции в Екатеринбургскую агломерацию соответствует сбалансированному сценарию развития системы расселения, заложенному в Стратегии пространственного развития. В основе прогноза лежит оценка потенциального роста городского населения в Свердловской области на 122 тыс. чел. к 2035 году, с пониманием, что темпы роста в агломерации будут выше, чем в других территориях области. Жители некоторых менее развитых малых и средних городов, сельских территорий будут переезжать в Екатеринбургскую агломерацию. При этом ресурсы внутри региональной миграции из других районов Свердловской области на территорию Екатеринбургской агломерации к концу прогнозного периода будут практически исчерпаны.

Сценарий предполагает сохранение тенденции на сокращение миграционного прироста в агломерации (до уровня в 5 тыс. чел. в год в 2040 году

[37] Целевое значение суммарного коэффициента рождаемости на 2040 г. принято в соответствии с прогнозом Росстата, высокий сценарий (февраль, 2018) – www.gks.ru

[38] Целевое значение ожидаемой продолжительности жизни на 2040 г. принято в соответствии с прогнозом Росстата, высокий сценарий (февраль, 2018). Данный сценарий прогноза корреспондирует с параметрами указа Президента РФ от 7 мая 2018 года.

против 11 тыс. чел. в 2018 году). Основным ресурсом миграционного притока останется межрегиональная миграция из менее развитых регионов Урала и Сибири, международная миграция (в основном, из стран СНГ). Международный приток мигрантов в агломерацию будет расти, но недостаточно быстро для замещения сокращающегося притока из других районов Свердловской области. В этой ситуации общий миграционный прирост за период до 2040 года на территорию агломерации составит порядка 170 тыс. чел. (нарастающим итогом).

Таблица 3.18. *Сценарий внешней миграции Екатеринбургской агломерации на период до 2040 г.*

Сценарий	2018	2020	2025	2030	2035	2040
Ежегодный миграционный прирост, чел.	11115	9417	8312	7208	6104	5000
Миграционный прирост нарастающим итогом к 2017 г., тыс. чел.		28912	72682	110932	143661	170869

Источник: Расчеты ЦЭИ

Прогнозная динамика численности Екатеринбургской Агломерации складывается из прогноза естественного воспроизводства и миграционного притока. При этом приняты во внимание целевые показатели демографических компонент «Прогноза долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030», Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития России»[39], влияющих на изменение численности населения.




Рисунок 3.8. *Динамика изменения ожидаемой продолжительности жизни, лет*

[39] Источник: «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030», Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития России» - целевые показатели.




Рисунок 3.9. *Динамика изменения суммарного коэффициента рождаемости*

В перспективном периоде прирост численности населения Екатеринбургской агломерации составит 317,7 тыс. человек. К 2040 году численность агломерации увеличится до 2 464,1 тыс. человек, в том числе 2020 год – 2 160,3 тыс. человек, 2025 год – 2 256,0 тыс. человек, 2030 год – 2 322,8 тыс. человек, 2035 год – 2 375,6 тыс. человек.

Вместе с тем, следует отметить наличие достаточных территориальных ресурсов, которые могут обеспечить большую динамику развития территории с увеличением населения к 2040 году до 3 млн. жителей. Однако существенным сдерживающим фактором являются недостаточное развитие инфраструктуры и планов по ее развитию.

В отраслевых и программных документах исполнительных органов государственной власти в настоящее время не предусмотрены мероприятия и объекты, обеспечивающие возможность более динамичного развития территории, нежели выше 350 тыс. жителей к 2040 году.

Тем не менее, принимая во внимание вероятность более динамичного развития территории Екатеринбургской агломерации в случае возможности обеспечения территории необходимой инфраструктурой, а также реализации дополнительных (не предусмотренных на сегодняшний день) мероприятий по увеличению населения, созданию дополнительных (непредусмотренных на сегодняшний день) центров социально-экономического роста, для оценки потребности рассматриваемой территории в объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, проектная численность населения Екатеринбургской агломерации к концу расчетного срока (2040 год) принята на уровне 2748,9 тыс. человек, в том числе город Екатеринбург – 1804,0 тыс.

жителей.

Следует подчеркнуть необходимость создания системы мониторинга территориального развития, в целях своевременного внесения изменений в документы стратегического и территориального развития.




Рисунок 3.10. *Прогноз численности населения Екатеринбургской агломерации, тыс. чел.*

В долгосрочном периоде (2030-2040 гг), для оценки потребности рассматриваемой территории в объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, перспективная численность населения Агломерации принята на уровне 2,4 - 2,7 млн. человек.




Рисунок 3.11. *Прогноз численности населения Екатеринбургской агломерации в разрезе муниципальных образований, тыс. чел*

Прирост численности населения Екатеринбургской агломерации по муниципальным образованиям будет неравномерным, и зависеть, в том числе, от процессов трансформации системы расселения в агломерации.

Таблица 3.12. *Численность постоянного населения*

Наименование городского округа, муниципального образования	**Численность постоянного населения (на начало года), человек**					
	2019	**2020**	**2025**	**2030**	**2035**	**2040**
Екатеринбург*	1 515 832	1 530 113	1 613 978	1 640 134	1 605 625 1 754 184	1 519 215 1 804 008
Белоярский ГО	35 537	36 006	36 711	42 671	57 170	88 243
ГО Ревда	63 942	64 543	64 057	66 042	69 995	76 685
Сысертский ГО	61 897	61 697	62 119	71 808	96 550	151 016
Арамильский ГО	18 404	18 283	18 840	18 813	18 318	17 527
Березовский ГО	75 277	75 803	78 782	91 090	118 651	174 869
Полевской ГО	69 041	68 605	67 543	67 704	69 348	73 049
ГО Верхняя Пышма	85 200	86 305	93 275	102 673	116 094	135 640
ГО Дегтярск	15 873	15 732	15 939	16 007	15 969	15 866
ГО Заречный	31 269	31 357	32 250	32 476	32 106	31 286
ГО Первоуральск	144 652	142 782	141 000	140 731	143 001	148 863
ГО Среднеуральск	24 300	24 249	26 214	27 282	27 346	26 360
ГО Верхнее Дуброво	5 122	5 124	5 293	5 392	5 444	5 441
Всего по агломерации*	**2 146 346**	**2 160 343**	**2 256 001**	**2 322 823**	**2 375 617** **2 524 176**	**2 464 060** **2 748 853**

Примечание: * min – max

Прогноз численности Екатеринбургской агломерации и городского округа Екатеринбург после 2030 года представлен с учетом различных вариантов развития в долгосрочном периоде.

Максимальный относительный рост численности населения прогнозируется в городских округах Сысертский, Белоярский, Березовский, Верхняя Пышма.

Половозрастная структура и естественное движение населения

В начале прогнозного периода миграционное движение будет вносить основной вклад в изменение численности населения Екатеринбургской агломерации. К концу планируемого периода (2035-2040 гг.) естественный прирост превысит миграционный приток, и численность населения будет увеличиваться под однонаправленным действием естественного и миграционного прироста.




Рисунок 3.13. *Динамика изменения естественного и миграционного движения населения, тыс. чел.*

В половозрастной структуре населения произойдут определенные изменения. Гендерная структура населения изменится в сторону увеличения мужчин: с 45,2% в 2018 г. до 46% к 2040 г. Общее соотношение мужчин и женщин составит 46% к 54%.

Регрессивная структура населения сохраняется в прогнозном периоде, то есть доля группы населения младших возрастов остается меньше, чем доля населения старших возрастов.




Рисунок 3.14. *Динамика изменения возрастной структуры населения Екатеринбургской агломерации.*

Следует отметить усиление неоднородности возрастной структуры муниципальных образований Екатеринбургской агломерации – средний возраст жителя к концу прогнозного периода будет колебаться в широком диапазоне 34÷44 года (в 2018 году диапазон 37÷41). Подобное соотношение вызвано существенными различиями в половозрастной структуре мигрантов и постоянного населения.




Рисунок 3.15. *Средний возраст жителя муниципальных образований Екатеринбургской агломерации, лет*

Для большинства муниципальных образований агломерации будет идти процесс старения населения, исключение составляют Белоярский, Сысертский и

Березовский городские округа. К концу планируемого срока самыми «молодыми» окажутся территории Екатеринбургской агломерации, принимающие внутренние миграционные потоки – это, как правило, молодые люди трудоспособного возраста.

Демографическая нагрузка – это соотношение численности трудоспособного населения к численности нетрудоспособного (пенсионеры, дети и подростки). Данный показатель активно учитываться при планировании социально-экономического развития территории, в особенности – объектов социальной сферы.

Коэффициент демографической нагрузки рассчитан с учетом произошедшей реформы и предусматривает повышение пенсионного возраста, в том числе мужчин до 65 лет, женщин до 60 лет[40].

Несмотря на реформы повышения пенсионного возраста, к 2040 году общая демографическая нагрузка на трудоспособное население увеличится до 703,2 промилле, в том числе в отношении лиц старше пенсионного возраста до 377,5 промилле.

Выводы.

Прогноз выполнен с учетом мероприятий, направленных на реализацию «майских указов президента» в части повышения ожидаемой продолжительности жизни, а также активной политики региона по стимулированию рождаемости.

Численность населения агломерации к 2040 году вырастет от исходного уровня 2,15 млн. (начало 2019 года) до 2,46 - 2,75 млн., соответственно прирост численности составит до – 318 – 603 тыс. чел.

К 2040 году произойдут существенные изменения в половозрастной структуре населения. В частности, средний возраст жителей возрастет от 38,6 лет (в 2018 году) до 41,3 года. Вырастет также коэффициент демографической нагрузки – отношение числа населения в нетрудоспособном возрасте (пенсионеры, дети и подростки) к числу работающих – от уровня 0,59 к 0,70, что, безусловно потребует повышенного внимания к развитию объектов социальной сферы.

Результаты демографического моделирования используются в разделах при оценке потребностей в инженерной и социальной инфраструктуре, составлении кадрового баланса агломерации.

[40] Источник: Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»

3.3.4. Анализ строительной активности на территории агломерации и потенциальных площадок

Строительный рынок оказывает самое непосредственное влияние на изменения в системе расселения, причем это выражается как в физических объемах создаваемой недвижимости, так и в распределении недвижимости по видам застройки (многоэтажная, малоэтажная).

В рамках данной работы составлен прогноз динамики строительства в разрезе муниципальных образований агломерации. За основу взяты фактические данные по объемам строительства в период 2013-2018 годы, которые далее экстраполируются на будущие периоды.

Фактические объемы жилищного строительства (в расчете на одного жителя) распределяются в пределах агломерации крайне неравномерно.

Таблица 3.20. *Удельные объемы жилищного строительства в агломерации*

Наименование городского округа, муниципального образования	**Среднее значение вводимого в действие жилых домов за период 2013-2018 г., тыс. м^2**			**Удельные объемы жилищного строительства в агломерации, м^2/чел. в год**
	Всего	**Малоэтажное**	**Среднеэтажное и многоэтажное**	
МО "г. Екатеринбург"	1 050,0	128,7	921,3	0,71
Белоярский ГО	77,1	71,8	5,3	2,23
ГО Ревда	26,7	18,4	8,2	0,42
Сысертский ГО	119,4	102,6	16,8	1,92
Арамильский ГО	33,0	17,7	15,3	1,81
Березовский ГО	94,7	39,9	54,8	1,28
Полевской ГО	35,0	27,2	7,7	0,50
ГО Верхняя Пышма	103,6	49,8	53,8	1,28
ГО Дегтярск	6,6	4,2	2,4	0,41
ГО Заречный	36,9	13,4	23,6	1,19
ГО Первоуральск	53,6	43,5	10,1	0,36
ГО Среднеуральск	35,7	13,7	22,0	1,56
ГО Верхнее Дуброво	9,6	7,4	2,2	1,90
Всего по агломерации	**1 681,7**	**538,5**	**1 143,3**	**0,80**

Максимальные удельные объемы жилищного строительства характерны для городских округов Белоярский, Сысертский, Арамильский и Верхнее Дуброво. Высокие показатели по удельным объемам жилищного строительства по данным муниципальным образованиям достигнуты в основном за счет масштабного малоэтажного строительства.

Следует отметить, что темпы жилищного строительства в Свердловской области в последний период росли год от года. Так удельный вес объемов жилищного строительства в расчете на одного жителя области за последние шесть лет увеличился с 0,41 м^2 в 2013 г. до 0,80 м^2 в 2018 г. В городских округах и

муниципальных образованиях агломерации данный показатель существенно выше - 0,69 м^2 и 0,77 м^2 соответственно.

Прогнозная модель для оценки планируемых объемов жилищного строительства в Екатеринбургской агломерации увязана с майским указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»[41]. В 2017 году объем строительства в РФ составил 78,6 млн. кв. м (0,55 м^2 на человека). Реализация майских указов Президента потребует увеличить объемы жилищного строительства к 2024 году до 120 млн. кв. м. (0,85 м^2 на человека), что соответствует ежегодным темпам прироста объемов строительства на уровне 6,23 % в период 2018-2024 гг.

Объемы жилищного строительства определены следующим путем. Достигнутый объем жилищного строительства (средневзвешенное значение за период с 2013 по 2017 год) наращивается к 2024 году с темпом, равным 6,23 %, что позволит внести Екатеринбургской агломерацией сопоставимый вклад в достижение поставленной Президентом России цели - увеличить объём жилищного строительства не менее чем 120 млн. м^2 в год. В последующий период (2025-2040 гг. темпы роста объемов жилищного строительства предполагаются существенно ниже – на уровне 0,2-0,4 % в год. Данная гипотеза учитывает, что уже в настоящее время Екатеринбургская агломерация существенно опережает Российскую Федерацию по удельным объемам жилищного строительства, и к 2024 году разрыв только усилится. Поэтому планирование более высоких темпов роста жилищного строительства за горизонт 2024 года может привести к несбалансированности спроса и предложения на рынке.

В период 2019-2040 гг. потребность в объемах жилищного строительства составит 54,68 млн. м^2.

Приведенный выше прогноз объемов жилищного строительства требует наличия значительного объема свободных земельных участков, но не все муниципальные образования агломерации обладают данным ресурсом.

Анализ земельных ресурсов, пригодных для нового строительства, проведен с использованием проектных предложений генеральных планов муниципальных образований агломерации. Дополнительно учтены сведения, содержащиеся в утвержденных проектах планировки территории и градостроительных концепциях развития отдельных территорий. Учтены потенциальные площадки, фигурирующие в «Своде предложений заинтересованных лиц к схеме территориального планирования Свердловской

[41] Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Для достижения прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России Президент предложил увеличить объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год. http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425

области»[42], и площадки, фигурирующие в сводном плане-графике разработки градостроительной документации муниципальных образований Свердловской области[43]. Составленный таким образом реестр[44] земельных участков под новое строительство включает 656 позиций, с общей территорией порядка 21,2 тыс. га.

Анализ природно-экологических факторов и градостроительных ограничений свидетельствует о том, что не все участки, фигурирующие в данном реестре, могут быть рекомендованы к освоению (более подробно результаты анализа потенциальных площадок см. в Приложении П6. Книги 3 этапа 3 Научно-исследовательской работы по разработке концепции развития Екатеринбургской агломерации и подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации»). Таким образом, по нашим оценкам, для целей жилищного строительства в пределах агломерации может быть использовано 14,56 тыс. га (см. Таблица 3.21).

Таблица 3.21. *Территории, возможные под жилищное строительство в агломерации, га.*

Наименование городского округа, муниципального образования	**Территории, предполагаемые под жилищное строительство, га**		
	Всего	**Малоэтажное**	**Среднеэтажное и многоэтажное**
МО "г. Екатеринбург"	1 901,5	962,3	939,1
Белоярский ГО	3 364,4	2 251,4	1 113,0
ГО Ревда	645,1	300,1	344,9
Сысертский ГО	3 129,0	2 161,7	967,3
Арамильский ГО	53,2	53,2	0,0
Березовский ГО	2 529,6	1 227,1	1 302,5
Полевской ГО	632,6	584,5	48,1
ГО Верхняя Пышма	721,0	61,1	659,9
ГО Дегтярск	545,3	518,4	26,9
ГО Заречный	126,4	126,4	0,0
ГО Первоуральск	663,3	190,8	472,5
ГО Среднеуральск	218,7	145,3	73,4
ГО Верхнее Дуброво	28,5	28,5	0,0
Всего по агломерации	**14 558,5**	**8 610,8**	**5 947,7**

Оценка потребности в территориальных ресурсах

Застройка жилых массивов предполагает, помимо собственно жилья, возведение всей необходимой инфраструктуры, в том числе школ, детских садов,

[42] «Свод предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области», утвержден Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017 г.

[43] Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 16.03.2016 №135 «Об утверждении планов-графиков разработки и утверждения градостроительной документации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»

[44] Подробный перечень площадок с описанием источника информации см. Приложение П.4.

поликлиник, мест парковки личного транспорта. В расчетной модели учтена дополнительная потребность под строительство объектов социальной инфраструктуры, на уровне 55,7% от объема жилой недвижимости.

Современная практика жилой застройки на урбанизированных территориях предполагает, как освоение новых, ранее незастроенных территорий, так и реконструкцию старого жилого фонда с заменой перекрытий, надстройкой нескольких дополнительных этажей или полным сносом устаревших морально и физически объектов недвижимости. Значительную роль играют также проекты, связанные с созданием жилой недвижимости на других типах зон (в первую очередь, промышленных зон и коммунально-складских зон).

В расчетах, выполненных в рамках настоящей работы, сделано предположение, что территории, предназначенные под среднеэтажное и многоэтажное строительство, формируются из трех составляющих: новые незастроенные территории; территории малоэтажной застройки, подлежащие комплексному развитию и территории промышленных и коммунальных зон. В таблице приведены использованные в расчетах значения по долевому распределению. Создание малоэтажной жилой недвижимости также частично проходит по схеме реконструкции существующего жилого фонда (надстройка этажей, либо полный снос и замена существующих строений).

Принятые допущения о распределении объемов строительства по типам функциональных зон представлены ниже в таблице[45].

Таблица 3.22. *Распределение по территориям объемов нового строительства*

Наименование муниципального образования	**Распределение среднеэтажного и многоэтажного строительства**			**Распределение малоэтажного строительства**		
	на новых территориях	на территориях малоэтажных жилых зон	на территориях пром. и коммунальных зон	на новых территориях	на территориях малоэтажных жилых зон	на территориях пром. и коммунальных зон
	$К_1$	**$К_2$**	**$К_3$**	**$К_1$**	**$К_2$**	**$К_3$**
МО "г. Екатеринбург"	49%	38%	13%	95%	5%	0%
Белоярский ГО	100%	0%	0%	90%	10%	0%
ГО Ревда	70%	30%	0%	90%	10%	0%
Сысертский ГО	100%	0%	0%	90%	10%	0%
Арамильский ГО	70%	30%	0%	60%	40%	0%
Березовский ГО	90%	10%	0%	90%	10%	0%
Полевской ГО	70%	30%	0%	90%	10%	0%
ГО Верхняя Пышма	70%	30%	0%	90%	10%	0%
ГО Дегтярск	70%	30%	0%	90%	10%	0%
ГО Заречный	80%	20%	0%	90%	10%	0%
ГО Первоуральск	70%	30%	0%	60%	40%	0%
ГО Среднеуральск	70%	30%	0%	90%	10%	0%
ГО Верхнее Дуброво	70%	30%	0%	100%	0%	0%

[45] Отметим, что в Генеральном плане МО «город Екатеринбург» на расчетный период до 2025 года представлено иное распределение жилой застройки - в пропорциях 50-25-25% (на свободных территориях, на территориях жилых зон, на территориях иных типов зон соответственно). В данном анализе с учетом более длительного горизонта планирования принято более высокое значение доли строительства по схеме развития застроенных территорий (60%), а также учтено, что объем реконструкции малоэтажного жилого фонда не может превышать существующих площадей малоэтажной застройки.

Существенным моментом при реализации проектов комплексного развития территории является оценка потребности в отселенческом фонде (земельные участки и расположенные на них жилые здания, предназначенные для граждан сносимых домов). В настоящей работе, для оценки общей площади отселенческого фонда, был применен коэффициент уплотнения при реновации существующей малоэтажной застройки, равный 3, что приблизительно соответствует повышению этажности в 3 раза.

В нижеследующих таблицах приведена расчетная потребность в территории под новое строительство на период с 2019 по 2040 год включительно.

Таблица 3.23. *Расчетная потребность в территории под новое жилищное строительство,* 2019-*2040 г., га.*

Наименование муниципального образования	Всего	Малоэтажное	Среднеэтажное и многоэтажное
МО "г. Екатеринбург"	2 578,2	705,4	1 872,8
Белоярский ГО	558,0	549,9	8,1
ГО Ревда	274,3	249,8	24,5
Сысертский ГО	794,3	785,6	8,7
Арамильский ГО	126,1	59,0	67,1
Березовский ГО	441,3	255,5	185,9
Полевской ГО	223,4	196,4	27,1
ГО Верхняя Пышма	549,2	338,5	210,8
ГО Дегтярск	59,9	54,2	5,7
ГО Заречный	277,6	123,9	153,7
ГО Первоуральск	191,3	165,2	26,0
ГО Среднеуральск	177,1	115,5	61,6
ГО Верхнее Дуброво	104,7	97,8	7,0
Всего по агломерации	**6 355,6**	**3 696,7**	**2 658,9**

Анализ таблицы (Таблица 3.23) демонстрирует, что имеется определенная диспропорция между наличием земельных ресурсов и прогнозируемой потребностью в новых площадках под строительство. В целом по агломерации земельных ресурсов достаточно для обеспечения нового строительства, но потребуется перераспределение объемов строительства между муниципальными образованиями, что в свою очередь, повлечет соответствующие трансформации в системе расселения. Суммарный объем перераспределяемых участков составит порядка 1,51 тыс. га.

Анализ территориальных ресурсов потребность – наличие

Сопоставляя расчетную потребность в территориях под новое жилищное строительство с имеющимися в наличии территориальными ресурсами, можно установить дефицит или профицит территорий (Таблица 3.24), и на этой основе моделировать перераспределение строительной активности между муниципальными образованиями в пределах агломерации.

Таблица 3.24. *Дисбаланс потребности и наличия территорий под жилищное строительство.*

Наименование городского округа, муниципального образования	**Имеющиеся в наличии территориальные ресурсы, га**			**Потребность в территориях под новое жилищное строительство, га**			**Дефицит «-» или профицит («+»), га**		
	Всего	**Малоэтажное**	**Средне-этажное и многоэтажное**	**Всего**	**Малоэтажное**	**Средне-этажное и многоэтажное**	**Всего**	**Мало-этажное**	**Средне-этажное и многоэтажное**
МО "г. Екатеринбург"	1 901,5	962,3	939,1	2 578,2	705,4	1 872,8	-676,7	256,9	-933,6
Белоярский ГО	3 364,4	2 251,4	1 113,0	558,0	549,9	8,1	2 806,4	1 701,5	1 105,0
ГО Ревда	645,1	300,1	344,9	274,3	249,8	24,5	370,8	50,4	320,4
Сысертский ГО	3 129,0	2 161,7	967,3	794,3	785,6	8,7	2 334,6	1 376,0	958,6
Арамильский ГО	53,2	53,2	0,0	126,1	59,0	67,1	-72,9	-5,8	-67,1
Березовский ГО	2 529,6	1 227,1	1 302,5	441,3	255,5	185,9	2 088,3	971,6	1 116,6
Полевской ГО	632,6	584,5	48,1	223,4	196,4	27,1	409,1	388,1	21,0
ГО Верхняя Пышма	721,0	61,1	659,9	549,2	338,5	210,8	171,8	-277,4	449,1
ГО Дегтярск	545,3	518,4	26,9	59,9	54,2	5,7	485,4	464,2	21,2
ГО Заречный	126,4	126,4	0,0	277,6	123,9	153,7	-151,1	2,5	-153,7
ГО Первоуральск	663,3	190,8	472,5	191,3	165,2	26,0	472,0	25,6	446,5
ГО Среднеуральск	218,7	145,3	73,4	177,1	115,5	61,6	41,5	29,8	11,8
ГО Верхнее Дуброво	28,5	28,5	0,0	104,7	97,8	7,0	-76,3	-69,3	-7,0
Всего по агломерации	**14 558,5**	**8 610,8**	**5 947,7**	**6 355,6**	**3 696,7**	**2 658,9**	**8 202,9**	**4 914,1**	**3 288,8**
Суммарный профицит							9 179,9	5 266,5	4 450,2
Суммарный дефицит							-977,1	-352,5	-1 161,4

Предложение по использованию территорий под жилищное строительство составлено с использованием расчетного алгоритма, суть которого заключается в итерационном перераспределении дефицита доступных территорий между другими муниципальными образованиями, имеющими профицит территориальных ресурсов. Весовыми факторами при перераспределении принимаются фактические объемы строительства в разрезе муниципалитетов в настоящее время, отдельно по категориям малоэтажного и много/средне этажного строительства.

Таблица 3.25. *Использование территориальных ресурсов муниципальных образований агломерации под жилищное строительство.*

Наименование городского округа, муниципального образования	**Территории под новое жилищное строительство, га**		
	Всего	**Малоэтажное**	**Среднеэтажное и многоэтажное**
МО "г. Екатеринбург"	1 901,5	962,3	939,1
Белоярский ГО	3 364,4	2 251,4	1 113,0
ГО Ревда	645,1	300,1	344,9
Сысертский ГО	3 129,0	2 161,7	967,3
Арамильский ГО	53,2	53,2	0,0
Березовский ГО	2 529,6	1 227,1	1 302,5
Полевской ГО	632,6	584,5	48,1
ГО Верхняя Пышма	721,0	61,1	659,9
ГО Дегтярск	545,3	518,4	26,9
ГО Заречный	126,4	126,4	0,0
ГО Первоуральск	663,3	190,8	472,5
ГО Среднеуральск	218,7	145,3	73,4
ГО Верхнее Дуброво	28,5	28,5	0,0
Всего по агломерации	**14 558,5**	**8 610,8**	**5 947,7**

Распределение объемов жилищного строительства в пределах агломерации

В соответствии со структурой использования территорий под жилищное строительство распределяются объемы жилищного строительства между муниципальными образованиями

Таблица 3.26. *Общая площадь жилищного строительства, тыс. кв.м.*

Наименование городского округа, муниципального образования	**2018**	**Всего, 2019-2040**
МО "г. Екатеринбург"	1 113,0	24 892,4
Белоярский ГО	70,7	2 762,2
ГО Ревда	31,3	2 189,4
Сысертский ГО	100,3	3 848,2
Арамильский ГО	30,0	320,4
Березовский ГО	66,6	6 463,1
Полевской ГО	32,2	1 362,8
ГО Верхняя Пышма	101,7	8 123,0
ГО Дегтярск	6,8	465,1
ГО Заречный	55,5	507,9

Наименование городского округа, муниципального образования	2018	Всего, 2019-2040
ГО Первоуральск	38,4	2 245,4
ГО Среднеуральск	31,8	1 397,8
ГО Верхнее Дуброво	11,0	102,9
Всего по агломерации	**1 689,2**	**54 680,6**

Как следует из представленных таблиц, наиболее значительные объемы жилищного строительства прогнозируются в г. Екатеринбурге, а также городских округах Березовский, Сысертский, В. Пышма, Белоярский.

Жилищный фонд

В приведенной ниже таблице представлены расчетные параметры жилищного фонда агломерации с учетом объемов нового жилищного строительства и амортизации существующего жилого фонда.

Таблица 3.27. *Жилищный фонд в Екатеринбургской агломерации, тыс. кв. м.*

Наименование городского округа, муниципального образования	2019	2020	2025	2030	2035	2040
МО "г. Екатеринбург"	38 539,1	43 735,6	48 932,0	54 128,5	59 325,0	64 521,4
Белоярский ГО	1 102,6	1 668,3	2 233,9	2 799,6	3 365,3	3 930,9
ГО Ревда	1 316,7	1 760,6	2 204,6	2 648,5	3 092,5	3 536,4
Сысертский ГО	2 434,7	3 223,0	4 011,2	4 799,5	5 587,8	6 376,0
Арамильский ГО	614,8	684,6	754,3	824,1	893,8	963,6
Березовский ГО	2 336,6	3 642,0	4 947,5	6 252,9	7 558,4	8 863,8
Полевской ГО	1 944,7	2100,0	2 502,5	2 781,4	3 060,3	3 339,2
ГО Верхняя Пышма	2 455,2	4 098,0	5 740,8	7 383,6	9 026,4	10 669,2
ГО Дегтярск	400,8	494,6	588,3	682,1	775,8	869,6
ГО Заречный	798,2	910,9	1 023,6	1 136,2	1 248,9	1 361,6
ГО Первоуральск	3 921,8	4 376,8	4 831,9	5 286,9	5 742,0	6 197,0
ГО Среднеуральск	747,1	1 032,9	1 318,6	1 604,4	1 890,1	2 175,9
ГО Верхнее Дуброво	175,0	197,7	220,4	243,1	265,8	288,5
Всего по агломерации	**56 787,3**	**68 048,5**	**79 309,7**	**90 570,8**	**101 832,0**	**113 093,2**

В соответствии с данным расчетом, удельная обеспеченность населения агломерации жилой площадью в 2040 году составит в целевом 45,9 м^2/чел.

В разработанной СТП области, по согласованной позиции Министерства строительства СО и разработчиков СТП СО, предлагается освоение части объёмов жилищного строительства, намеченных в СТП Агломерации, за пределами расчетного срока, рассматривая часть намеченных площадок, как резервные.

Обоснования предложений представлены в Томе 2. Книга 3. Развитие социально-экономического комплекса. Пространственное развитие Свердловской

области (СТП Свердловской области), раздел 4.1, сравнительные показатели СТП области и СТП Агломерации - в Приложении 7 Тома 2. Книга 3. Развитие социально-экономического комплекса. Пространственное развитие Свердловской области (СТП Свердловской области).

3.3.5. Предложения по локализации и параметрам зон активного жилищного строительства

В основу проектных предложений по трансформации зон расселения агломерации положены:

- предложения по развитию транспортной инфраструктуры (раздел 3.9.);
- предположения по формированию экологического каркаса территории (раздел 3.1.);
- анализ потенциальных площадок под жилищное строительство (раздел 3.3.4)
- предложения по организации рекреационных зон;
- предложения по развитию зон промышленного производства (промышленные парки);
- основные планировочные ограничения территории.

В проекте предлагается выделить несколько зон на территории агломерации:

- «центральная зона» - в границах ЕКАД;
- «первая (ближняя) зона» - прилегающая к внешней стороне ЕКАД и разделенная на несколько секторов (условные названия: «Пышма-2», «Березовский-2», Аэропорт «Кольцово», «Сысерть-2», «Седельниково», «Чусовской», Рекреационный»);
- «вторая (пригородная) зона» - Новоуткинск-Билимбай-Первоуральск-Ревда-Дегтярск-Полевской-Сысерть-Большебрусянское-Белоярский;
- «периферийная зона» - территории в основном залесённые и представляющие собой резерв развития рекреации.




Рисунок 3.16. *Развитие системы расселения. Структурная схема.*

Центральная зона (ядро агломерации) – наиболее плотно застроенная территория (включая историческую часть Екатеринбурга). Здесь предполагается как новое строительство, так и активная реконструкция с организацией парковых и лесопарковых территорий *(1 очередь 2035 год).*

Первая зона (ближний пояс) – территория, прилегающая к центральной зоне с севера, востока и юга (на западе в основном лесные массивы). Она расположена между ЕКАД и планируемыми обходными автомагистралями. На юге – это обход (дублер) федеральной трассы Р-351, на востоке, севере и западе – автомагистраль агломерационного значения, объединяющая территории первой зоны (*на расчетный срок и за 2040 год*).

Эта зона не является однородной: восточная и северная части – в основном застроенные территории, западная и южная части – в основном залесенные зоны с объектами рекреации и ООПТ.

Первую зону можно разбить на несколько **секторов.**

Сектор А «Пышма-2» (Среднеуральск – Верхняя Пышма) – активно развивающаяся зона между а/м Р-352 на Невьянск и а/м на Реж.

Сектор Б («Березовский-2») – территория между а/м на Реж и районом «Исток». Представляет собой существующую и планируемую (в основном многоквартирную) жилую застройку с организацией парковых территорий.

Сектор В («Аэропорт – Кольцово») – территория между а/м Р-351 и южной границей аэропорта – наиболее перспективная с точки зрения развития общественно-деловых и производственных функций. Здесь возможно создание

аэрополиса, логистических зон, выставочных комплексов и т.д. *(на 1 очередь и расчетный срок).*

Сектор Г («Сысерть-2») – территория между зоной аэропорта и а/м М5 – очень перспективный участок для жилищного строительства *(расчетный срок).*

Сектор Д («Седельниково») – территория между а/м М-5 и железной дорогой на Полевской – очень перспективный участок для размещения общественно-деловых и производственных объектов *(расчетный срок).*

В соответствии с разработанным генеральным планом Сысертского ГО, другими материалами, с учетом перспективы развития транспортной инфраструктуры (железная дорога, автомобильный транспорт) здесь предусматривается создание крупного транспортно-логистического комплекса.

Возможна также организация «нового центра» (за 2040 год) по примеру г. Неаполя[46].

Секторы В и Д – своего рода «новая деловая зона» агломерации.

Сектор З («Чусовской») – территория юго-западнее района «Академический», между а/м на Полевской и а/м Р-242, представляет собой в основном рекреационную зону с отдельными объектами различного назначения.

Сектор И («Рекреационный») – территория от а/м Р-242 до г. Среднеуральск представляет собой рекреационную зону с лесопарками и ООПТ.

Застройка в секторах И и З должна носить локальный характер.

Территории «первой зоны» приоритетны для освоения на ближайшее время *(1 очередь и расчетный срок).*

«Вторая (пригородная) зона» представляет территорию, где расположены центры городских округов, примыкающих к Екатеринбургу. Она включает территории запада, юга и востока агломерации.

Это вполне самодостаточные населенные пункты (анклавы), которые связаны не только с Екатеринбургом, но и между собой (тип «ризомы»)[47]. При этом западная ризома наиболее структурно оформлена (Первоуральск – Ревда – Дегтярск – Полевской).

Самый важный из этих анклавов – безусловно **Первоуральск-Ревда** и прилегающие к нему с запада другие населенные пункты, которые имеют резервы для территориального развития.

На юго-западе это **Дегтярск (Кунгурка)**, где также предполагается территориальное развитие за счет в основном строительства жилья и рекреационных объектов.

На юго-востоке – **Сысерть**. В северной части городского округа значительные территориальные резервы для всех видов строительства (здесь предложено большое количество инвестиционных площадок для жилищного строительства – Сысерть-2 *на расчетный срок*). В качестве потенциального города-спутника агломерации может быть рассмотрена территория в южной части округа (Сысерть-3) *на перспективу – за 2040 год*.

---

[46] Centro Direzionale di Napoli

[47] Ризома – корневидная система. В отличие от древовидных систем не обладает бинарными векторами развития, основанными на паре центр-периферия («Ризома», Жиль Делёз, Феликс Гваттари, 1976 г).

На востоке это **Белоярский**, где в южной и центральной частях городского округа есть значительные территориальные резервы. Здесь также предложено большое количество инвестиционных площадок для жилищного строительства, в основном – малоэтажного (потенциальный город-спутник - Белоярский-2) *на расчетный срок и за 2040 год*.

Периферийная зона агломерации расположена вдоль её границ – это в основном залесенные территории городских округов, которые могут быть использованы для развития рекреации.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

По направлениям территориального развития:

- наиболее перспективным для территориального развития застройки является юго-восточное направление вдоль автомобильных и железных дорог на Тюмень, Курган и Челябинск. Здесь есть все возможности (в том числе транспортная сеть) для организации как жилых, так и многофункциональных территорий, создания парковых и лесопарковых зон.
- есть все предпосылки для организации крупной общественно-деловой зоны на основе секторов В и Д (аэропорт, логистика, ТПУ на базе станции ВСМ), что позволит перенести часть центральных функций в «первую зону» из городского центра, разгрузив его, и создать центр притяжения для юго-востока агломерации;
- одним из альтернативных центров развития может стать южная зона Сысертского ГО, примыкающая к автодорогам и ВСМ, идущих в направлении Челябинска (после 2040 года).

По организации зелёного пояса агломерации:

- Проект предполагает создание Зеленого пояса Екатеринбурга, который отделит «центральную зону» от «первой зоны» агломерации. В его состав помимо ООПТ (в основном на западе) должны войти лесопарковые и парковые территории.
- Особое внимание уделяется зеленому коридору «север-юг» между западной зоной расселения (Первоуральск – Ревда и др.) и центральной зоной (сюда входят сектора И и З).
- Для исключения слияния больших массивов застройки в концепции предлагается создание зеленых разделительных коридоров;
- В формировании зеленого пояса важную роль играют территории, расположенные вдоль границ агломерации и в основном представленные ГЛФ и лесопарками.

По транспортной инфраструктуре необходимо:

- выполнить организацию автомобильных обходов с юга и с севера Екатеринбурга *(южный обход – на расчетный срок, западный участок северного обхода – за 2040 год);*
- завершить строительство ЕКАД;
- реализовать проект строительства ВСМ «Казань-Екатеринбург-Челябинск»;

– организовать на основе станций ВСМ нескольких ТПУ с целью создания «центров развития») *как на расчетный срок, так и за 2040 год*.

По жилой застройке, наиболее предпочтительными территориями являются:
На расчетный срок (2040 год)
– зона «Пышма-2» (сектор А);
– зона «Березовский-2» (сектор Б);
– зона «Сысерть-2» (Октябрьский, Бородулино и др.);
– район Екатеринбурга в зоне ЕКАД («Академический»).

В качестве перспективных (*в основном за расчетный срок*):
– зоны западнее Первоуральска (Билимбай, Макарово и др.);
– зоны в районе Дегтярска (Кунгурка и др.);
– зона Сысерть-3 (Никольское);
– зона южнее Ревды;
– зона Белоярский-2 (Большебрусянское).

Выводы по разделу

Трансформация системы расселения видится по нескольким направлениям:
– развитие ядра агломерации (г. Екатеринбург) путем продолжения освоения зон Академический, ЭКСПО-2025, а также интенсивного развития застроенных территорий (до 2035 года и расчетный срок);
– развитие ближнего пояса агломерации – путем расширения урбанизированной зоны в направлениях север, восток, юго-восток; основные площадки (условные наименования) Пышма-2, Березовский-2, Сысерть-2; характер расширения урбанизированной зоны должен идти не ковровым образом, а с обязательным сохранением установленных экологических коридоров;
– развитие системы расселения вдоль оси Первоуральск-Ревда-Дегтярск, освоение участков к югу и/или западу от существующих центров городских округов; перспективные площадки – Билимбай, Кунгурка и др.;
– в перспективе (за 2040 год) возможно появление новых городов-спутников, не составляющих сплошную урбанизированную зону с существующими центрами, в числе которых – Монетный (север Березовского ГО), Белоярский-2, Сысерть-3, два из которых (в Белоярском и Сысертском ГО) будут ориентированы на удовлетворение растущего спроса в малоэтажном жилье с городским уровнем комфорта.

3.4. Экономический потенциал

3.4.1. Основные особенности экономического потенциала Екатеринбургской агломерации

Екатеринбургская агломерация (далее Агломерация) входит в пятерку крупнейших городских агломераций по уровню экономического развития в стране. Опережающее экономическое развитие Екатеринбургской агломерации (по сравнению со Свердловской областью и РФ) обусловлено, прежде всего, инвестиционной привлекательностью территории для развития традиционных обрабатывающих, наукоемких и высокотехнологичных производств, эффективной интеграцией в эти процессы научно-образовательной сферы, резким усилением финансового сектора (банковская, страховая, лизинговая, факторинговая, инвестиционная сферы) и транспортно-логистической инфраструктуры.

Доля Агломерации в структуре экономики Свердловской области составляет более 70% (2018 г.) и в период с 2015 г. данный показатель имеет устойчивую динамику роста. При этом темпы роста показателя объема отгруженных товаров и услуг по Агломерации значительно опережают средний показатель по Свердловской области в целом (таблица 3.28).

Таблица 3.28. *Объем отгруженных товаров и услуг в Свердловской области и Екатеринбургской агломерации млрд. руб.*

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2018 г. в % к 2014 г.**
Свердловская область	1566,3	1885,7	1848,2	2037,0	2265,8	144,7
Екатеринбургская агломерация	1042,1	1177,8	1258,8	1400,3	1625,9	156,0
Доля Екатеринбургской агломерации в Свердловской области	66,5	62,5	68,1	68,7	71,8	

Источник: http://www.gks.ru

Необходимо отметить значительную дифференциацию экономического развития муниципальных образований, входящих в состав Екатеринбургской агломерации.

Доля муниципального образования «город Екатеринбург» в экономике агломерации составляет порядка 60%. Вместе с тем, необходимо отметить наметившийся в последние годы тренд сокращения доли г. Екатеринбург в экономике агломерации (в 2014 г. по показателю объем отгруженных товаров и услуг доля г. Екатеринбург составила 63,7%, в 2018 г. – 58,8%).

Лидерами среди муниципальных образований Агломерации выступают ГО Екатеринбург, ГО Верхняя Пышма и ГО Первоуральск.

При этом выделяется достаточно большая группа муниципальных образований, имеющих очень низкий экономический потенциал – Белоярский ГО,

Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Дягтярск, ГО Среднеуральск и ГО Верхнее Дуброво.




Рисунок 3.17. *Объем отгруженных товаров и услуг по МО Екатеринбургской агломерации в 2014 и 2018 гг., млрд. руб.*

Источник: составлено на основе данных Росстата

При этом прослеживается тренд на усиление позиций тех муниципальных образований, в которых уже достигнут достаточно большой экономический потенциал, что говорит о нарастающей инвестиционной привлекательности именно этих территорий, а в отстающих муниципальных образованиях в последние годы не удалось задать тренд на опережающее развитие (Рисунок 3.17).

Развитие Екатеринбургской агломерации характеризуется относительно сбалансированной долей промышленности (в первую очередь, обрабатывающей) и сектора услуг (по данным НИР «Социально-экономическое и территориальное обоснование схемы территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации», подготовленной ВШЭ).

Однако мощный промышленный комплекс в сочетании с научно-технологическим потенциалом на сегодняшний продолжает задавать тренды развития, как Екатеринбургской агломерации, так и Свердловской области в целом – около 25% общего объема выручки по Свердловской области формируется на промышленных предприятиях, распложённых в пределах Екатеринбургской агломерации *(по данным СПАРК)*.

В промышленном комплексе Екатеринбургской агломерации наибольшее развитие получил вид экономической деятельности «Обрабатывающая промышленность».

В *структуре промышленности* (по выручке) на долю обрабатывающих производств в Агломерации приходится порядка 84% (на 2018 год), в то время как в 2014 году – 74%. Таким образом, налицо усиление позиций обрабатывающего комплекса в структуре экономики агломерации.

Большинство муниципальных образований (9), входящих в Екатеринбургскую агломерацию, имеют развитую и глубоко диверсифицированную *обрабатывающую промышленность*, представленную предприятиями чёрной и цветной металлургии, машиностроения, химической,

медицинской, легкой промышленности, производства строительных материалов и деревообработки.

На *производстве электроэнергии газа и воды* специализируются два городских округа – ГО Среднеуральск и ГО Заречный.

Основной вклад *в добычу полезных ископаемых* вносят ГО Первоуральск, ГО Полевской, ГО Верхняя Пышма и ГО Березовский.

Ядро агломерации – г. Екатеринбург занимает лидирующие позиции по всем направлениям промышленной специализации среди муниципальных образований агломерации.

Структура обрабатывающей промышленности Екатеринбургской агломерации во многом повторяет структуру экономики Свердловской области, что показывает относительно высокий уровень концентрации этих производств на территории Агломерации. При этом, по показателю «оборот предприятий», значительную часть обрабатывающей промышленности составляют предприятия металлургии (51%) и машиностроения (9,9%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (8,7%) и производство пищевых продуктов, включая напитки (6,8%).

Потенциал развития *сельского хозяйства* Екатеринбургской агломерации связан с динамичным ростом численности населения Свердловской области, относительно высоким уровнем доходов населения и запросом на качественную продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Учитывая индустриальную направленность развития Свердловской области, доля сельского хозяйства в экономике региона не велика. В общем объеме выручки предприятий сельского хозяйства Свердловской области доля предприятий, распложённых в пределах Екатеринбургской агломерации, составляет менее 1% *(по данным СПАРК)*.

Лидирующие позиции по производству продукции сельского хозяйства занимают: муниципальное образование «город Екатеринбург», Белоярский ГО, ГО Первоуральск, Сысертский ГО и ГО Среднеуральск.

Екатеринбургская агломерация является наиболее *инвестиционно привлекательной* территорией, с уровнем концентрации инвестиций на территории Агломерации за период 2016-2018 гг., в среднем, порядка 50% общего объема инвестиций в основной капитал Свердловской области.

При этом порядка 85% всего объёма инвестиции в основной капитал Агломерации концентрируется на территории г. Екатеринбург.

Общий объём инвестиций в основной капитал Агломерации в базовом 2018 г., с распределением по муниципальным образованиям, приводится в таблице ниже.

Таблица 3.29. *Объём инвестиций в основной капитал в развитие Екатеринбургской агломерации, в разрезе муниципальных образований, по всем источникам (2018 г.)*

Территории	Объём инвестиций.	
	млн. руб.	%% к итогу
Всего по Свердловской области	378662,0	100,0
Доля ЕА в общем объёме инвестиций СО		44,0
Всего по ЕА	166826,7	100,0
в том числе по муниципальным образованиям		
Муниципальное образование «город Екатеринбург»	137787,9	82,6
Арамильский городской округ	900,9	0,5
Белоярский городской округ	880,4	0,5
Березовский городской округ	2125,2	1,3
Городской округ Верхнее Дуброво	129,9	0,1
Городской округ Верхняя Пышма	9283,3	5,6
Городской округ Дегтярск	3342,7	2,0
Городской округ Заречный	2320,0	1,4
Городской округ Первоуральск	2667,9	1,6
Полевской городской округ	2382,0	1,4
Городской округ Ревда	3342,7	2,0
Городской округ Среднеуральск	815,7	0,5
Сысертский городской округ	848,1	0,5

Доля среднесписочной численности работников предприятий промышленности и сельского хозяйства Екатеринбургской агломерации в общей численности работников организаций агломерации составляет 24,3% (на 2018 г. – порядка 141 тыс. человек). Наибольшая доля работников занята на предприятиях обрабатывающей промышленности – 19% и энергетики – 4%. На долю работников предприятий сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых суммарно приходится порядка 1 % среднесписочной численности работников.




Рисунок 3.18. *Динамика среднесписочной численности работников предприятий промышленности и сельского хозяйства Екатеринбургской агломерации в период с 2014 по* 2018 *гг., человек*

Источник: составлено на основе данных Росстата

При этом доля муниципального образования «город Екатеринбург» по данному показателю составляет порядка 60%.

Также, необходимо отметить наметившийся тренд на сокращение среднесписочной численности работников предприятий промышленности и сельского хозяйства Екатеринбургской агломерации. Сокращение в период с 2014 года по 2018 год составило порядка 10%.

Средний уровень месячной заработной платы на предприятиях промышленности и сельского хозяйства в муниципальных образованиях, входящих в состав Екатеринбургской агломерации значительно дифференцирован.




Рисунок 3.19. *Среднемесячная заработная плата работников предприятий промышленности и сельского хозяйства муниципальных образований, входящих в состав Екатеринбургской агломерации за 2018 год, тыс. руб.*

Источник: составлено на основе данных Росстата

К группе муниципальных образований с наибольшим уровнем оплаты труда (45-60 тыс. рублей) относятся ГО Верхняя Пышма, муниципальное образование «город Екатеринбург» и ГО Заречный. К группе муниципальных образований со средним уровнем оплаты труда (35-45 тыс. руб.) – ГО Среднеуральск, Арамильский ГО, Березовский ГО, ГО Ревда, ГО Верхнее Дуброво, Полевской ГО, ГО Первоуральск.

К группе аутсайдеров относятся Сысертский ГО, Белоярский ГО и ГО Дегтярск со среднемесячным уровнем оплаты труда менее 35 тыс. руб.

Стартовые условия для прогнозирования экономического развития Екатеринбургской агломерации в рамках Проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации приняты в соответствии с параметрами объёмов промышленного и сельскохозяйственного производства в 2018 г.:

- объем промышленного производства – 1625,9 млрд. руб.
- объем производства продукции сельского хозяйства – 17,2 млрд. руб.

3.4.2. Потенциал и перспективы развития муниципальных образований в Екатеринбургской агломерации

Перспективы экономического и пространственно-территориального развития Екатеринбургской агломерации связаны с потенциалом развития муниципальных территорий Агломерации, а также с развитием высокотехнологичных форм организации территории, прежде всего с формирующимися кластерами, соединяющих промышленные предприятия и научно-исследовательские структуры, с реализацией ряда кластерных инициатив.

На сегодняшний день ключевыми кластерными инициативами, поддерживаемыми Правительством Свердловской области, являются:

1. *Уральский приборостроительный кластер* со специализацией на разработке и производстве средств измерений, обработки и представления информации, автоматических и автоматизированных систем управления. Ключевые предприятия и исследовательские центры расположены в границах Екатеринбургской агломерации и приведены в Приложении 1[48].
2. *Титановый кластер* со специализацией на производстве высокотехнологичной продукции на основе титана. Создан в 2012 году по инициативе Правительства Свердловской области и ОАО «ОЭЗ «Титановая долина». Развитие кластерной инициативы до 01.03.2019 осуществлялось на базе особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина». Перечень ключевых организаций-участников Титанового кластера Свердловской области (г. Екатеринбург) приведен в Приложении 1, в соответствии с письмом ОЭЗ Титановая долина от 17.07.2019 № ТД19-1056 (от 19.07.2019 № 12791).
3. *Уральский строительный кластер*, включающий широкий круг предприятий по проектированию и строительству объектов любой сложности и производству строительных материалов. В границах Екатеринбургской агломерации расположены ряд ключевых участников данной кластерной инициативы (Приложение 1).
4. *Кластер производителей ЖБИ* со специализацией на производстве железобетонных изделий. Ключевые предприятиями кластера расположены в границах Екатеринбургской агломерации (приведены в Приложении 1).
5. *Уральский биомедицинский кластер* со специализацией на разработке, выпуске и реализации современных лекарственных средств, медицинской технике и изделий медицинского назначения высокого качества. На сегодняшний день в состав Уральского биомедицинского кластера входит более 25-ти компаний-участников преимущественно в границах Екатеринбургской агломерации (Приложение 1).
6. *Уральский энергомашиностроительный кластер* со специализацией на проектировании, выполнении работ и поставке оборудования в сфере энергетики, энергоснабжения и энергосбережения. В рамках

[48] Здесь и далее Приложение 1 – см. Том 2, Книга 6 настоящей работы

Екатеринбургской агломерации расположены два ключевых предприятия кластера: ООО «ВИЛДЕН», ООО «Энергоавтоматика».

Перспективы развития Агломерации во многом определяются также развитием на её территории сети инновационных структур (технопарки, индустриальные (промышленные) зоны и парки, особые экономические зоны, ТЛЦ и др.) – важной составляющей инновационной инфраструктуры в Свердловской области.

Муниципальное образование «город Екатеринбург»

Промышленное производство

В структуре промышленного комплекса МО «город Екатеринбург» преобладает вид экономической деятельности «*обрабатывающие производства*», на долю которых приходится порядка 85% объема отгруженной продукции и услуг. На вид экономической деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» приходится порядка 15,0%. При этом, в последние годы, в структуре промышленности наблюдается увеличение доли обрабатывающих производств: с 78,5% в 2014 году до 83,3% к 2018 году.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за период 2018-2014 гг. вырос в 1,4 раза (до 955,7 млрд. руб.).

Крупнейшими предприятиями обрабатывающей промышленности, расположенными на территории муниципального образования, являются:

- ЗАО «Русская медная компания» (добыча, обогащение руды, переработка и производство меди),
- ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург» (оборудование, техника гражданского и военного назначения),
- ООО «Екатеринбургская торговая-промышленная компания» (продажа лома цветных и чёрных металлов, медной продукции.),
- ООО «ВИЗ-Сталь» (входит в Группу «НЛМК», производство трансформаторной стали),
- ООО «СТМ-Сервис» (входит в Группу «Синар», обслуживание железнодорожной техники).

Основными предприятиями *энергетики* являются ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», АО «Екатеринбургэнергосбыт», «Екатеринбургское унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства» (МУП «Водоканал»).

В *добыче полезных ископаемых* преобладает преимущественно добыча и производство щебня, песка и других строительных материалов для потребностей города. Крупнейшими предприятиями являются: ЗАО «Нерудсервис» и ООО «Дробильно-сортировочное предприятие».

Сельскохозяйственное производство

Муниципальное образование «город Екатеринбург» относится к территориям Агломерации с развитым сельским хозяйством, пригородного типа, с относительно большими объёмами сельскохозяйственного производства.

Основными видами сельскохозяйственной специализации территории являются производство и переработка продукции птицеводства, выращивание овощей. Крупнейшими представителями этих видов специализаций являются ОАО «Птицефабрика Свердловская», ООО «Куратье», АО «Тепличное» (входит в ООО «УГМК-АГРО»).

На территории муниципального образования расположены сельскохозяйственные угодья, представляющие особую ценность. Общая площадь таких сельскохозяйственных угодий составляет порядка 461 га.

Генеральным планом муниципального образования «город Екатеринбург» (утвержденного решением Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004 № 60/1 «Об утверждении Генерального плана развития городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года») отмечается тенденция сокращения исторически доминирующих промышленных функций города, которые замещаются новыми, соответствующими современному городу.

Основными направлениями в изменениях промышленного сектора города станет запрет на размещение и выведение за пределы городской черты экологически вредных производств, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых территорий промышленных предприятий, создание условий для благоприятного развития высокотехнологичных производств. В результате, уже в ближайшей перспективе, предполагается дальнейшее смещение вектора развития с индустриально промышленных функций к развитию инновационных и высокотехнологичных производств.

Таким образом, дальнейшее развитие промышленности и агропромышленного комплекса муниципального образования связано с развитием инвестиционных планов существующих предприятий, освоением новых промышленных площадок и созданием площадок с развитой инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов.

Инновационные структуры

Высокотехнологичные формы организации территории

Особая экономическая зона «Титановая долина». На сегодняшний день на территории муниципальных образований Сысертский городской округ и «Город Екатеринбург» создана вторая площадка *ОЭЗ «Титановая долина» – «Уктус»*. Общая площадь – 95,9 га. На площадке предполагается разместить предприятия авиастроения, по производству комплектующих для авиастроения, приборо- и машиностроения, станкостроения, предприятия по производству медицинского оборудования.

Кроме этого, в настоящее время функционируют следующие *индустриальные парки*:

- *«ЕКАД-Южный»,* площадью 200 га, для размещения производственных объектов, складских комплексов, торгово-сервисных предприятий;
- *«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»*, площадью порядка 180 га. Специализацией индустриального парка является мебельное производство, машиностроение,

производство электроизделий, приборостроение, производство строительных материалов, металлических и полимерных изделий;

- *«Уралмаш»,* площадью 377,5 га, для размещения средних и малых машиностроительных производств, промышленных компонентов, металлообработки;
- *«PNK Парк Кольцово»,* площадью 353 га, предоставляющий складские и производственные помещения.

С целью создания и поддержки (инкубация) малых предприятий, выполняющих инновационные проекты, создан *Свердловский бизнес-инкубатор*, с общей площадью 0,1 га, представляющий офисные помещения на льготных условиях.

Учитывая значительный спрос на специализированные территории типа индустриальный парк, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, планируется создание ряда *новых индустриальных парков* на территории городского округа:

- *«Солнечный»,* площадью 213 га, основной специализацией которого станет пищевая промышленность;
- *«Новосвердловский»,* в районе Новосвердловской ТЭЦ, площадью 112 га, для размещения предприятий по производству машин и оборудования, стройматериалов, транспортных средств, приборостроения, робототехники, электротехники;
- *«Екатеринбург»,* площадью 66 га, расположенный в Восточной планировочной зоне города Екатеринбурга. Специализацией индустриального парка станет электротехника, энерго- и ресурсосберегающие технологии;
- *«А Плюс Парк Екатеринбург»* в п. Исток, общей площадью 5,6 га, для размещения логистических и складских комплексов;
- *«Ul-park»,* площадью 32 га, вблизи Новосвердловской ТЭЦ для размещения предприятий машиностроения, металлургии.
- *«DEGA-Екатеринбург»,* площадью 300 га, для размещения агропромышленных, оптово-распределительных, логистических предприятий и предприятий легкой промышленности.

Два индустриальных парка – «Солнечный» и «Новосвердловский» отнесены к планируемым для размещения объектам регионального значения в области промышленности, и отражены в утверждаемой части Проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации.

Также активно развивается инфраструктура поддержки высокотехнологичных и наукоемких направлений – *технопарки.* На сегодняшний день в муниципальном образовании функционируют следующие технопарки:

- *«Университетский»,* площадью порядка 51 га. Специализацией технопарка являются информационные технологии и телекоммуникации;

приборостроение и электроника; энергосбережение, энергомашиностроение и альтернативная энергетика; нанотехнологии.

- *НП «Инновационно-технологический центр «Академический»,* специализирующийся на инновациях в металлургическом производстве;
- *«ИнтелНедра»,* площадью 0,2 га, специализирующийся на выпуске наукоемкой продукции в сфере геологии и геофизики, горного дела, черной и цветной металлургии, горнодобывающего машиностроения;
- *«Уральский лесной технопарк»,* специализацией которого является внедрение инновационных технологий в области лесного дела, лесозаготовки и деревообработки;
- *научно-производственный парк «Техномет»,* площадью 1,5 га, со специализацией на исследованиях, разработке и внедрении энергосберегающих технологий и материалов в металлургии и машиностроении.

Следует отметить, что на территории муниципального образования деятельность целого ряда технопарков была приостановлена (на основании принятых документов о лишении статуса технопарка):

- *«Приборостроение»,* со специализацией на инновациях в области приборостроения (Приказ Министра промышленности и науки СО от 02.06.2017 №198);
- *«Авиценна»,* со специализацией на разработке приборов с использованием лазерных технологий, средств реабилитации инвалидов; разработки в сфере коммуникаций и связи (Приказ Министра промышленности и науки СО от 23.01.2015 №16);
- *«Торгмаш»,* со специализацией на инновациях в области высоких и наукоемких технологий, создания новых образцов строительной и иной продукции (Приказ Министра промышленности и науки СО от 23.01.2015 №16);
- *«Евразийский»,* со специализацией на развитии перспективных направлений научных исследований и разработок, технологий и полезных моделей (Приказ Министра промышленности и науки СО от 23.01.2015 №16);
- *«Энергия»,* со специализацией на изучение и применение природного газа метана в энергетических процессах; производство систем непрерывного мониторинга внутрискважинных параметров для нефте- и газодобывающей промышленности, в т.ч. разработка и производство датчиков давления и температуры (Приказ Министра промышленности и науки СО от 29.01.2016 №35).

Белоярский городской округ

Промышленное производство

Промышленность Белоярского городского округа представлена преимущественно обрабатывающими производствами. Значительную долю в структуре промышленного производства занимают предприятия по производству минеральных неметаллических продуктов и металлообработка.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за период 2018-2014 гг. вырос в 1,5 раза (до 4,22 млрд. руб.).

Крупнейшими промышленными предприятиями, расположенными на территории муниципального образования, являются:

- ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» (производство асбестового картона, строительных растворов)
- ООО «Грайф Пермь» (производство металлических бочек), на долю которых приходится порядка 40% отгруженной продукции.

Сельскохозяйственное производство

В Белоярском городском округе сельское хозяйство получило значительное развитие, с преимущественной специализацией на производстве картофеля и овощной продукции.

Крупнейшими селькохозяйственными производителями являются АО АПК «Белореченский», ООО «Некрасово-1», ООО «Урал» и ОАО «Учхоз «Уралец».

Также в 2018 году реализован крупный инвестиционный проект по созданию Селекционно-семеноводческого центра «Уральский картофель» в с. Кочневское (общий объем инвестиций составил 1,9 млрд. руб.).

На территории городского округа расположены земли особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, не допускается. Общая площадь таких сельскохозяйственных угодий на сегодняшний день составляет порядка 28,2 тыс. га.

Ключевыми направлениями развития промышленности и агропромышленного комплекса Белоярского городского округа, заложенными на расчетный срок в Генеральном плане Белоярского городского округа (утвержденного решением Думы Белоярского городского округа от 25 сентября 2013 года №70 «Об утверждении генерального плана Белоярского городского округа»), определены: освоение северной части Кымышевского месторождения кирпичных глин и строительство комплекса по производству керамических кирпичей и блоков, а также создание животноводческого комплекса по разведению овец романовской породы.

Дальнейшее развитие промышленного производства и агропромышленного комплекса Белоярского городского округа связано с реализацией инвестиционных проектов уже существующих предприятий (реконструкция, модернизация) и освоением новых инвестиционных площадок (земельные участки, производственные площадки), а также с созданием территорий с развитой инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов.

Инновационные структуры.

Высокотехнологичные формы организации территории

На сегодняшний день в Белоярском городском округе созданы следующие территории и зоны, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности:

1. *Агропромышленный парк «Шипелово»* в п. Бруснятское, площадью 304 га, для размещения предприятий сельскохозяйственной направленности

(тепличное хозяйство, овощехранилище, логистический комплекс, склад минеральных удобрений, предприятия по производству удобрений и комбикормов, а также предприятий, занятых в сфере переработки сельхозпродукции).

2. *Индустриальный парк «РNК Парк Косулино»*, расположенный вблизи п. Косулино, площадью 12 га, предоставленный помещениями для складов и производства.

Кроме этого, *планируется* строительство *индустриального парка «Урал»*, расположенного вблизи п. Бобровка, площадью 346 га (под размещение производств, складов, офисов).

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит *более 15 млрд. руб.*, количество создаваемых рабочих мест – порядка 1000 человек[49].

Индустриальный парк «Урал» - кандидат планируемых для размещения объектам регионального значения в области промышленности и может быть рекомендован для включения в утверждаемую часть Проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации.

Также *планируется* создание инвестиционно-промышленных площадок в п. Прохладный и п. Совхозный.

Городской округ Ревда

Промышленное производство

Основу экономики городского округа Ревда составляют промышленные виды деятельности, в составе которых «Обрабатывающие производства» составляют более 95% (предприятия черной и цветной металлургии, металлообработки, производства электрооборудования)

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за период 2018-2014 гг. вырос в 1,9 раза (до 57 млрд. руб.).

Наиболее крупными промышленными предприятиями являются:

- ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (входит в состав «УГМК-Холдинг», производство черновой меди, серной кислоты и другой продукции),
- АО «НЛМК-Урал» (электросталелитейное производство),
- ПАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» (входит в состав дивизиона «УГМК-ОЦМ»),
- ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (входит в состав «УГМК-Холдинг»).

На долю крупных и средних промышленных предприятий приходится порядка 80% всей реализованной продукции.

Сельскохозяйственное производство

Сельское хозяйство в городском округе не получило достаточного развития, представлено фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и личными подсобными хозяйствами населения.

---

[49] Оценка ЦЭИ. Отраслевой обзор «Индустриальные парки России», выпуск шестой, 2019 г. // Ассоциация индустриальных парков: сайт. URL: https://indparks.ru/en/Обзор%202019%20for%20site.

Инновационные структуры.

Высокотехнологичные формы организации территории

На территории округа на данном этапе высокотехнологичные формы организации территории не созданы и не предусмотрены на перспективу.

Сысертский городской округ

Промышленное производство

Промышленность Сысертского городского округа представлена, преимущественно, предприятиями обрабатывающей промышленности, на долю которых приходится порядка 96% объема отгруженной продукции и услуг.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за период 2018-2014 гг. вырос в 2 раза (до 15 млрд. руб.).

Ведущими предприятиями, расположенными на территории муниципального образования, являются:

- АО «Уралгидромаш»,
- ПАО «Ключевский завод ферросплавов»,
- ОАО «Уральский приборостроительный завод».
- ООО «Фарфор Сысерти»,
- ООО «Мраморгаз»,
- ЗАО «Форлекс»,
- ЗАО «ВИП»,
- ЗАО «Известь Сысерти»,
- ООО «Сысертский хлебокомбинат»,
- ОАО «Эфирное»,
- ООО «КОФ».

Сельскохозяйственное производство

Сысертский городской округ является развитой агропромышленной территорий Агломерации, специализируясь на производстве молока, зерна и картофеля.

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются: ЗАО «Щелкунское» (с. Щелкун, с. Аверино, с. Абрамово) и ЗАО «Агрофирма «Патруши» (входит в ООО «УГМК-АГРО», с. Патруши, с. Б. Седельниково, с. Бородулино).

На территории муниципального образования расположены особо ценные сельскохозяйственные угодья общей площадью около 10,6 тыс. га.

Генеральным планом Сысертского городского округа (утвержденным Решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 «Об утверждении генерального плана Сысертского городского округа») предлагается развитие *производственно-логистической зоны* в районе населённых пунктов Большое и Малое Седельниково для размещения новой сортировочной станции и высокопроизводительных складских терминалов, и поселка Большой Исток для размещения высокопроизводительных предприятий.

В части развития предприятий агропромышленного комплекса предлагается разместить 3 свиноводческих комплекса, 7 ферм крупного рогатого скота, 3

рыбных хозяйства, 3 тепличных комплекса, 5 парниковых хозяйств, 3 зверофермы, 9 овощехранилищ.

Размещение предприятий агропромышленного комплекса планируется сосредоточить в южной части городского округа.

Также предлагается размещение универсального технопарка близ п. Полевой и размещение горнодобывающего предприятия между населенными пунктами п. Полевой и д. Б. Седельниково.

Инновационные структуры

Высокотехнологичные формы организации территории

На сегодняшний день, на территории Сысертского городского округа создано *2 технопарка*: «Октябрьский» (62 га) и «Первомайский» (10 га) промышленного и складского назначения.

Кроме этого, планируется размещение *индустриального парка* «Уральский» (green field) со специализацией на лёгких промышленных производствах, инновационных производствах, агропромышленном производстве и логистических услугах. Площадь планируемого объекта составит порядка 600 га.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит более 27 млрд. руб., количество создаваемых рабочих мест – порядка 1900 человек.[50]

Индустриальный парк «Уральский» отнесен к планируемым для размещения объектам регионального значения в области промышленности и отражен в утверждаемой части Проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации.

Арамильский городской округ

Промышленное производство

Промышленность Арамильского городского округа представлена в основном обрабатывающими производствами. Значительную долю в структуре промышленного производства занимают предприятия по производству полимерных материалов.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за период 2018-2014 гг. вырос в 2,5 раза (до 8,6 млрд. руб.).

На территории городского округа расположено несколько крупных предприятий, являющихся национальными лидерами в своей области:

- АО «Арамильский авиационный ремонтный завод», «ААРЗ»,
- ООО «Монди Арамиль»,
- ООО ТПГ «Солид»,
- ООО «Силур»,
- ООО «Уралтермопласт»,
- ЗАО НПХ «ВМП»,
- «Управление технологического транспорта и специальной техники» филиал ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»,

[50] Оценка ЦЭИ. Отраслевой обзор «Индустриальные парки России», выпуск шестой, 2019 г. // Ассоциация индустриальных парков: сайт. URL: https://indparks.ru/en/Обзор%202019%20for%20site.pdf

- ООО «Уральские полимерные технологии»,
- ООО «АЗМК».

Сельскохозяйственное производство

Сельское хозяйство не получило существенного развития на территории городского округа. На территории муниципального образования расположены особо ценные сельскохозяйственные земли вблизи г. Арамиль общей площадью 59,5 га.

Инновационные структуры.

Высокотехнологичные формы организации территории

На территории округа на данном этапе высокотехнологичные формы организации территории не созданы и не предусмотрены на перспективу.

Березовский городской округ

Промышленное производство

Основу экономики Березовского городского округа составляют предприятия промышленности, преимущественно обрабатывающие производства, составляющие более 70% в структуре промышленного производства округа.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за период 2018-2014 гг. вырос в 1,7 раза (до 52,5 млрд. руб.).

Наиболее крупными промышленными предприятиями, на долю которых приходится порядка 64% всей реализованной продукции, являются:

- ООО «НЛМК-Метиз» (производство метизной продукции),
- ООО «Березовский рудник» (золото, серебро),
- ЗАО Завод модульных конструкций «Магнум» (металлоконструкции),
- ГУП СО «Монетный щебеночный завод» (добыча полезных ископаемых).

Сельскохозяйственное производство

Сельское хозяйство в городском округе развито незначительно.

Генеральным планом Березовского городского округа (утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 20 «Об утверждении Генерального плана Березовского городского округа») в качестве приоритетных направлений развития промышленности отмечается развитие наукоемкого машиностроения, дальнейшего развития металлургии.

Генеральным планом планируется перенос базовых площадок гвоздильного (г. Ревды) и электроплавильно-прокатного (г. Нижние Серги) производств на площади ЗАО «Березовский электрометаллургический завод» и ООО «НЛМК-Метиз».

Планируется также создание промышленно-коммунального узла складов и логистических центров в новом планировочном районе «Зеленая долина».

Инновационные структуры.

Высокотехнологичные формы организации территории

На сегодняшний день на территории Березовского городского округа функционирует *индустриальный парк «Березовский»*, площадью 63,3 га, со специализацией на размещении малых и средних производств с низким

потреблением электроэнергии, распределительных центров и логистических комплексов.

С целью формирования «новой экономики» городского округа, запланировано размещение *технопарка* «Березовский», со специализацией на черной металлургии, горном деле, энергетике (в том числе альтернативные источники), жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, медтехнике, измерительной технике, среднем и малом машиностроении.

Кроме этого, планируется дальнейшее развитие промзоны планировочного района «Зеленая долина».

Полевской городской округ

Промышленное производство

Экономика Полевского городского округа – индустриального типа с преобладанием обрабатывающих производств. Основными направлениями промышленного производства является металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

Обрабатывающие производства составляют более 98% в структуре промышленного производства.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за период 2018-2014 гг. вырос в 1,6 раза (до 67,6 млрд. руб.)

Наиболее крупными промышленными предприятиями являются:

- ПАО «Северский трубный завод»,
- ЗАО «ТМК-КПВ» (производство электросварных прямошовных труб нефтегазового сортамента и промышленного назначения),
- ООО «ОМИА Урал» (производство гранул и порошков из природного камня);
- АО «Компания «Пиастрелла» (производство керамогранитной плитки)
- АО «Уралгидромедь» (гидрометаллургическое производство катодной меди).

Сельскохозяйственное производство

Сельское хозяйство на территории округа развито незначительно.

Генеральным планом Полевского городского округа (утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601 «Об утверждении генерального плана Полевского городского округа») Кроме этого, возможна разработка месторождений демантоидов в районе п. Кладовка и известняка в районе с. Полдневая.

Инновационные структуры.

Высокотехнологичные формы организации территории

На территории округа на данном этапе высокотехнологичные формы организации территории не созданы и не предусмотрены на перспективу.

Городской округ Верхняя Пышма

Промышленное производство

Верхняя Пышма является одним из крупных и стратегически важных индустриальных центров Урала.

Основными промышленными специализациями городского округа являются металлургия, машиностроение и химическая промышленность.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за период 2018-2014 гг. вырос в 1,6 раза (до 279,2 млрд. руб.).

Ведущими предприятиями, расположенными на территории муниципального образования, являются:

- ООО «УГМК-Холдинг»,
- АО «Уралэлектромедь»,
- ООО «Уральские локомотивы» (входит в Группу Синара),
- ОАО «Уральский завод химических реактивов»,
- ЗАО СП «Катур-Инвест» (входит в холдинг УГМК),
- ООО «Компания Металл профиль»,
- ОАО «Уралредмет».

Пищевая промышленность представлена крупным предприятием «Верхнепышминский молочный завод» (входит в состав холдинга ООО «УГМК-Агро»).

Сельскохозяйственное производство

Сельское хозяйство в городском округе представлено фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и личными подсобными хозяйствами населения.

Генеральным планом городского округа Верхняя Пышма. (утвержденным решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 № 16/1 «О Генеральном плане городского округа Верхняя Пышма») закладываются решения по размещению производственных площадок в поселках Кедровое, Красный Адуй, Половинный, Соколовка, а также создание логистических комплексов в п. Глубокий Лог, Залесье, Красный, с. Мостовское, которые войдут в логистическую систему Свердловской области.

Инновационные структуры.

Высокотехнологичные формы организации территории

Дальнейшее развитие промышленности и агропромышленного комплекса связано с развитием инвестиционных планов существующих предприятий, освоением новых промышленных площадок и созданием площадок с развитой инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов.

В частности, планируется создание 2 технопарков:

1. Создание технопарка «Локомотив», площадью 8,2 га, для размещения предприятий легкой промышленности, логистики и хранения.
2. Создание технопарка в районе АО «Уралэлектромедь», площадью 10 га, для размещения высокотехнологичных производств.

Кроме этого, уже развивается инвестиционно-промышленная площадка с промышленным комплексом «Верхнепышминский», предлагающий территории для размещения предприятий по производству строительных материалов, а также химических, металлургических, машиностроительных и металлообрабатывающих производств, предприятий по обработке древесины, предприятий легкой промышленности и объектов агропромышленного комплекса.

На территории городского округа запланировано размещение креативного научно-образовательного кластера, в том числе за счет строительства Дворца технического творчества.

Городской округ Дегтярск

Промышленное производство

Основу экономики городского округа Дегтярск составляют обрабатывающие производства, на долю которых приходится порядка 80% объема отгруженных товаров и услуг.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за период 2018-2014 гг. вырос в 1,2 раза (до 0,5 млрд. руб.).

К специализации городского округа можно отнести производство извести, оборудование для нефтехимической, газовой промышленности, энергетики, металлургии, стройиндустрии, ЖКХ и других отраслей.

Наиболее крупными предприятиями промышленной сферы являются:

- ООО «Уральское карьероуправление»
- ЗАО «Дегтярский машиностроительный завод», входящий в ПО «УРАЛХИММАШ».

Сельскохозяйственное производство

Сельское хозяйство на территории округа не получило достаточного развития.

Инновационные структуры

Высокотехнологичные формы организации территории

Генеральным планом городского округа Дегтярск. (утвержденным решением Думы городского округа Дегтярск от 11.11.2010 № 403 «Об утверждении Генерального плана городского округа Дегтярск») планируется создание в п. Чусовая комплексной научно-исследовательской и опытно-производственной зоны «*Евроазиатский технополис*», а также формирование *новых территорий* для развития промышленности и сельского хозяйства в г. Дегтярск (развитие животноводческого комплекса), создание *технопарка* и высокотехнологичных производств на восточном берегу реки Исток (60 га) и п. Вязовая (переработка сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания).

Городской округ Заречный

Промышленное производство

Промышленность городского округа Заречный представлена в основном предприятиями производства и распределения электроэнергии, газа и воды, доля которых в общем объеме отгруженных товаров и услуг составляет 88%.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за период 2018-2014 годы вырос в 4 раза (до 51,9 млрд. руб.).

Крупнейшим предприятием городского округа является филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская АЭС».

Кроме того, к ведущим предприятиям относятся АО «Институт реакторных материалов», который занимается производством ядерных материалов и ОАО

«Акватех», оказывающее услуги по сбору, очистке, распределению и поставке холодной воды на территории городского округа Заречный.

Сельскохозяйственное производство

Сельское хозяйство развито незначительно. Крупнейшим сельскохозяйственным предприятием является ООО «Мезенское», специализирующееся на производстве молока, мяса и зерна.

На территории городского округа расположены земли особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, не допускается. Общая площадь таких сельскохозяйственных угодий на сегодняшний день составляет порядка 1 тыс. га.

В соответствии с генеральным планом городского округа Заречный (утвержденным Решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 3-Р «Об утверждении Генерального плана городского округа Заречный»); перспективными направлениями развития промышленности являются: переработка серпентинитовых отходов с получением продукции в виде оксида магния и диоксида кремния (сырья для нанотехнологий); создание комплекса по производству домов и другой продукции на основе глубокой переработки древесины; комплекса по производству качественных энергоносителей из любых видов углеводородного сырья, в том числе и сырья на биологической основе.

Инновационные структуры

Высокотехнологичные формы организации территории

На территории городского округа Заречный функционирует индустриальный парк «Муранитный», площадью 13 га, с промышленной и транспортно-логистической специализацией, а также технопарк «Технопарк 1993» (2 га), со специализацией на размещении предприятий промышленности и складских помещений.

Также с целью создания и поддержки (инкубации) малых предприятий, выполняющих инновационные проекты создан *производственный бизнес-инкубатор* городского округа Заречный общей площадью 0,25 га, представляющего производственные и офисные помещения.

Кроме этого, планируется создание технопарка «Заречный», со специализацией на размещении наукоемких отраслей, предприятий приборостроения, электротехники, производство стройматериалов.

Городской округ Первоуральск

Промышленное производство

Промышленность городского округа Первоуральск представлена преимущественно обрабатывающими производствами, на долю которых приходится порядка 95%.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за период 2018-2014 гг. вырос в 1,6 раза (до114,9 млрд. руб.).

Основными предприятиями обрабатывающей промышленности являются:

– ОАО «Первоуральский динасовый завод» (магнезиально-углеродистые изделия и другие огнеупорные материалы),

- АО «Русский хром 1915» (хромовые соединения),
- ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (выпуск стальных труб и баллонов),
- ООО «Полипласт-УралСиб» (химические добавки для бетона), на долю которых приходится более 70% всего объема отгруженной продукции и услуг обрабатывающих производств.

В добыче полезных ископаемых задействовано 3 предприятия, крупнейшим из которых является ОАО «Первоуральское рудоуправление», осуществляющее производство щебня, песчано-щебеночной смеси и железорудного концентрата.

Сельскохозяйственное производство

Городской округ Первоуральск является одной из высокоразвитых сельскохозяйственных территорий Агломерации, с относительно большими объёмами производства сельскохозяйственной продукции и наблюдаемой тенденцией роста.

Преимущественной специализацией хозяйств отрасли является молочное животноводство и производство зерновых.

На территории муниципального образования расположено порядка 4,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, представляющих особую ценность.

Инновационные структуры

Высокотехнологичные формы организации территории

На территории городского округа Первоуральск планируется создание индустриального парка «Магнитка», площадью порядка 60 га, с возможностью размещения промышленных и транспортно-логистических объектов.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит более 2,7 млрд. руб., количество создаваемых рабочих мест – порядка 200 человек [51]

Индустриальный парк «Магнитка» - кандидат планируемых для размещения объектов регионального значения в области промышленности, и может быть рекомендован для включения в утверждаемую часть Проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации.

Кроме этого, планируется создание научно-образовательного кластера со специализацией на сельском хозяйстве. Предполагается также объединение сельскохозяйственного направления с лесопромышленным, с учетом общемировых тенденций в данных сферах.

Городской округ Среднеуральск

Промышленное производство

Промышленность городского округа Среднеуральск представлена преимущественно видом экономической деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», на долю которого приходится порядка 97% всего объема отгруженной продукции и услуг.

[51] Оценка ЦЭИ на основе данных отраслевого обзора «Индустриальные парки России», выпуск шестой, 2019 г.).

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за период 2018-2014 гг. вырос в 1,2 раза (до17,8 млрд. руб.).

Наиболее крупным предприятием энергетики является филиал *«Среднеуральская ГРЭС»* (ПАО «Энел Россия»).

На долю обрабатывающих производств приходится всего 2,5% общего объёма промышленного производства округа.

Крупные предприятия обрабатывающей промышленности:

- ООО «СУЗМК-ЭНЕРГО» (строительство газогенераторного и котельного оборудований),
- ООО КО «Девять островов»,
- ООО «ЛЭПСТРОЙ»,
- ООО «ПК «Минеральные корма»,
- ООО «ПФ «Электрические машины».

Сельскохозяйственное производство

Сельское хозяйство на территории городского округа Среднеуральск имеет пригородное направление, с ведущей специализацией на развитии птицеводства. Наиболее крупным предприятием отрасли является ОАО «Птицефабрика Среднеуральская».

Инновационные структуры

Высокотехнологичные формы организации территории

На территории муниципального образования функционирует *технопарк «Энергия»* со специализацией на энергетике, энергетическом производстве, ТЭК.

Планируется создание *индустриального парка «Исетский»* площадью 73 га, имеющего в своем составе производственные корпуса, площадью 140 тыс. кв.м.; логистический комплекс, площадью 40 тыс. кв.м.; административные здания и сооружения, площадью 20 тыс. кв.м.

Специализацией парка должны стать наукоемкие отрасли, приборостроение, электротехника, производство стройматериалов.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит более 3,3 млрд. руб., количество создаваемых рабочих мест – более 200 человек[52].

Индустриальный парк «Исетский» - кандидат планируемых для размещения объектов регионального значения в области промышленности и может быть рекомендован для включения в утверждаемую часть Проекта внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации.

Дальнейшее развитие промышленного сектора городского округа будет связано с реализацией инвестиционных программ действующих предприятий, освоением свободных земельных участков, а также с размещением специализированных территорий, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой

[52] Оценка ЦЭИ. Отраслевой обзор «Индустриальные парки России», выпуск шестой, 2019 г. // Ассоциация индустриальных парков: сайт. URL: https://indparks.ru/en/Обзор%202019%20for%20site.pdf

Городской округ Верхнее Дуброво

Промышленное производство

Основу экономики городского округа Верхнее Дуброво составляют обрабатывающие производства, на долю которых приходится порядка 99% объема отгруженных товаров и услуг.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за период 2018-2014 гг. вырос в 1,8 раза (до1,1 млрд. руб.).

Ведущими предприятиями, расположенными на территории муниципального образования, являются ОАО «Косулинский абразивный завод» (производство абразивных инструментов и ПЭТ-ленты).

Сельскохозяйственное производство

Сельское хозяйство на территории городского округа не получило развития.

Инновационные структуры.

Высокотехнологичные формы организации территории

На территории округа на данном этапе высокотехнологичные формы организации территории не созданы и не предусмотрены на перспективу.

3.4.3. Прогноз структуры экономики Екатеринбургской агломерации[53]

В качестве исходных данных при моделировании экономического развития Екатеринбургской агломерации были использованы:

- Прогноз численности населения по муниципальным образованиям Екатеринбургской агломерации;
- Оценка ВДС по муниципальным образованиям в составе Екатеринбургской агломерации за 2010-2016 гг., выполненная исполнителем;
- Данные Росстата в разрезе муниципальных образований в составе Агломерации: численность занятых по крупным и средним предприятиям; размер среднемесячных заработных плат; оборот организаций, объёмы инвестиций в основной капитал;
- Информация по реализуемым и заявленным инвестиционным проектам на территории Агломерации;
- Оценки влияния драйверов экономического роста, выполненной ООО «Центр экономики инфраструктур».

Принципы построения модели

В основе лежит построение регрессионной модели для муниципальных образований в составе агломерации, с использованием регрессионных коэффициентов зависимости базовых показателей (ВДС и оборота организаций от производительности труда и занятости).

[53] Прогноз структуры экономики Екатеринбургской агломерации выполнен ООО «Центр экономики инфраструктур» на этапе разработки Эскиза проекта СТП. Выполненный Прогноз имеет авторский методологический подход и авторскую методику расчётов, и остаётся в данной проектной работе в неизменном виде (с вынужденной в ряде случаев редакцией

С использованием регрессионных коэффициентов построен прогноз оборота и муниципальной ВДС, в том числе прогноз муниципальной добавленной стоимости по видам экономической деятельности.

В качестве исходных переменных использовались данные по численности занятых, инвестициях в основной капитал и производительности труда.

По инерционному сценарию предполагается, что уровень и норма инвестиций (соотношение инвестиций и оборота организаций, инвестиций и ВДС) сохранится на уровне 2016 г.

По целевому сценарию предполагается, что инвестиционная активность будет нарастать и достигнет к 2040 г. максимальных значений, наблюдавшихся с 2012 по 2016 гг. по большинству муниципальных образований. Кроме того, по ряду муниципальных образований произойдут значительные изменения в связи с реализацией прорывных проектов.

Оценка изменений производительности труда важна для прогноза оборота организаций и муниципальной ВДС.

Прогноз производительности труда строился на основе инвестиций в основной капитал. При этом по целевому сценарию предполагается, что отдача от инвестиций, выражаемая в росте производительности труда, будет чуть выше.

Уровень безработицы будет сохраняться на минимальном уровне «естественной безработицы», определяемом институциональными факторами. Любой приток кадров, например, миграционный, будет поглощен спросом.

Прогноз формировался отдельно по каждому муниципальному образованию в составе Агломерации. Для получения данных по Агломерации в целом, данные по муниципальным образованиям суммировались.

Прогноз строился на основе двух сценариев.

Инерционный сценарий предполагает пролангацию существующих трендов социально-экономического развития Агломерации. При этом гипотезой прогноза предполагается, что заявленные (но не реализующиеся в настоящее время) инвестиционные проекты и драйверы роста реализованы не будут.

Целевой сценарий предполагает выход траекторий основных показателей на опережающее развитие. При этом гипотезой прогноза предполагается реализация прорывных направлений (драйверов роста) в каждом из муниципальных образований в составе Агломерации.

Прогнозы структуры экономики Екатеринбургской агломерации до 2040 года для различных сценариев представлены в Таблицах 3.30-3.33.

Расчёты показывают, что по прогнозной оценке, структура экономики по видам экономической деятельности, к 2040 г. по Инерционному варианту практически остаётся неизменной, в то время как по Целевому варианту в структуре экономики относительно возрастает доля видов экономической деятельности в материальном производстве: «Обрабатывающие производства» (0,8 процентных пункта), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (0,1 процентных пункта), «Транспорт и связь» (2,3 процентных пункта), Строительство (0,2 процентных пункта) а также «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Рыболовство, рыбоводство» (0,2 процентных пункта), а также «Гостиницы и рестораны» (0,3 процентных пункта) (см. Сводная таблица 1).

Сводная таблица 1. Структура экономики Екатеринбургской агломерации в 2016 г. и прогноз на 2040 г. по видам экономической деятельности (по показателю ВДС)

Валовая добавленная стоимость	Базовый год		ПРОГНОЗ			
	2016		Инерционный вариант		Целевой вариант	
			2040		2040	
	млн. руб.	%% к итогу	млн. руб.	%% к итогу	млн. руб.	%% к итогу
Всего	1 427 111	100,0	4 284 923	100,0	4 799 209	100,0
В том числе по видам экономической деятельности:						
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	7 767	0,5	23 446	0,5	33 096	0,7
Рыболовство, рыбоводство	43	0,003	138	0,003	173	0,004
Добыча полезных ископаемых	1 688	0,12	5 096	0,12	5 318	0,11
Обрабатывающие производства	376 686	26,4	1 137 098	26,5	1 305 315	27,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	43 175	3,025	130 331	3,04	150 476	3,1
Строительство	85 884	6,02	258 334	6,03	295 862	6,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	347 770	24,4	1 049 809	24,5	1 095 731	22,8
Гостиницы и рестораны	14 464	1,01	43 662	1,02	63 113	1,3
Транспорт и связь	177 147	12,4	534 751	12,5	706 255	14,7
Финансовая деятельность	5 184	0,36	15 649	0,37	16 333	0,34
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	233 681	16,4	705 411	16,5	736 268	15,34
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	49 798	3,5	139 617	3,25	142 084	3,0
Образование	28 318	2,0	82 003	1,9	84 765	1,8
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	39 813	3,2	112 204	2,6	114 703	2,4
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	15 694	1,1	47 374	1,1	49 716	1,0

Расчёты показывают, что по прогнозной оценке, в *территориальной структуре экономики* к 2040 г. как по *Инерционному*, так и по *Целевому варианту*

снижается доля ядра Агломерации, МО «город Екатеринбург»: соответственно, на 0,5 и 4,3 процентных пункта (Сводная таблица 2).

По Целевому варианту, к 2040 г., также снижается доля индустриальных центров – ГО город Верхняя Пышма и ГО Первоуральск – на 0,3 процентных пункта, каждый.

По *Целевому варианту*, к 2040 г., возрастает доля муниципальных образований:

- Сысертский ГО – на 3,5 процентных пункта;
- Белоярский ГО – на 0,2 процентных пункта;
- Березовский – на 1,1 процентных пункта;
- Среднеуральск – на 0,1 процентных пункта.

Сводная таблица 2 Территориальная структура экономики Екатеринбургской агломерации в 2016 г. и прогноз на 2040 г. в разрезе муниципальных образований (по показателю ВДС)

Территория	Базовый год		ПРОГНОЗ			
	2016 (факт)		Инерционный вариант		Целевой вариант	
			2040		2040	
	Млн. руб.	%% к итогу	Млн. руб.	%% к итогу	Млн. руб.	%% к итогу
Всего по агломерации	1 427 111	100,0	4 284 923	100,0	4 799 209	100,0
В т.ч по муниципальным образованиям						
Город Екатеринбург	1 127 375	79,0	3 365 686	78,5	3 584 843	74,7
Арамильский	7 642	0,5	22 768	0,5	23 756	0,5
Белоярский	5 452	0,4	20 631	0,5	27 354	0,6
Березовский	20 474	1,4	68 117	1,6	121 872	2,5
Верхнее Дуброво	622	0,04	1 860	0,04	1 920	0,04
Верхняя Пышма	79 431	5,6	242 912	5,7	256 869	5,35
Дегтярск	611	0,04	1 715	0,04	1 744	0,04
Заречный	7 171	0,5	20 893	0,5	25 634	0,5
Первоуральск	64 855	4,5	193 007	4,5	203 140	4,2
Ревда	53 899	3,8	162 271	3,8	184 036	3,8
Среднеуральск	10 062	0,7	30 409	0,7	40 053	0,8
Полевской	35 785	2,5	107 152	2,5	112 330	2,3
Сысертский	13 732	1,0	47 502	1,1	215 656	4,5

Таблица 3.30. *Прогноз структуры экономики Екатеринбургской агломерации до 2040 года по целевому сценарию, млн. руб.*

Валовая добавленная стоимость	**2016 г. (факт)**	**2017 г. (оценка)**	**Прогноз**				
			2020 г.	**2025 г.**	**2030 г.**	**2035 г.**	**2040 г.**
Всего	**1 427 111**	**1 556 434**	**1 823 723**	**2 337 804**	**3 027 274**	**3 806 119**	**4 799 209**
В том числе по видам экономической деятельности:							
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	7 767	8 499	10 871	13 786	17 301	26 432	33 096
Рыболовство, рыбоводство	43	45	54	72	97	129	173
Добыча полезных ископаемых	1 688	1 847	2 135	2 707	3 397	4 247	5 318
Обрабатывающие производства	376 686	412 187	487 415	638 383	800 824	1 019 271	1 305 315
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	43 175	47 244	55 350	73 964	92 826	117 581	150 476
Строительство	85 884	93 978	113 364	145 385	184 397	231 957	295 862
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	347 770	380 546	439 778	557 676	699 886	875 084	1 095 731
Гостиницы и рестораны	14 464	15 827	25 331	32 121	40 313	50 404	63 113
Транспорт и связь	177 147	193 842	224 080	284 152	451 113	564 037	706 255
Финансовая деятельность	5 184	5 672	6 555	8 313	10 433	13 044	16 333
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	233 681	255 705	295 505	374 726	470 283	588 006	736 268
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	49 798	52 336	60 645	76 742	94 944	116 051	142 084
Образование	28 318	29 728	34 355	43 441	54 114	67 306	84 765
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	39 813	41 805	48 331	61 033	75 592	92 865	114 703

Валовая добавленная стоимость	2016 г. (факт)	2017 г. (оценка)	Прогноз				
			2020 г.	2025 г.	2030 г.	2035 г.	2040 г.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	15 694	17 173	19 954	25 303	31 755	39 704	49 716

Источник: Расчеты ЦЭИ

Таблица 3.31. *Прогноз структуры экономики Екатеринбургской агломерации до 2040 года по инерционному сценарию, млн. руб.*

Валовая добавленная стоимость	2016 г. (факт)	2017 г. (оценка)	Прогноз				
			2020 г.	2025 г.	2030 г.	2035 г.	2040 г.
Всего	**1 427 111**	**1 556 434**	**1 728 373**	**2 190 887**	**2 746 463**	**3 428 128**	**4 284 923**
В том числе по видам экономической деятельности:							
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	7 767	8 499	9 407	11 931	14 976	18 725	23 446
Рыболовство, рыбоводство	43	45	52	66	85	108	138
Добыча полезных ископаемых	1 688	1 847	2 045	2 593	3 255	4 070	5 096
Обрабатывающие производства	376 686	412 187	456 244	578 656	726 293	908 132	1 137 098
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	43 175	47 244	52 293	66 324	83 246	104 088	130 331
Строительство	85 884	93 978	103 920	132 095	165 804	206 816	258 334
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	347 770	380 546	421 221	534 236	670 539	838 419	1 049 809
Гостиницы и рестораны	14 464	15 827	17 519	22 219	27 888	34 870	43 662
Транспорт и связь	177 147	193 842	214 561	272 129	341 559	427 073	534 751
Финансовая деятельность	5 184	5 672	6 279	7 963	9 995	12 498	15 649
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	233 681	255 705	283 036	358 976	450 563	563 369	705 411

Валовая добавленная стоимость	2016 г. (факт)	2017 г. (оценка)	Прогноз				
			2020 г.	2025 г.	2030 г.	2035 г.	2040 г.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	49 798	52 336	60 388	76 002	93 821	114 549	139 617
Образование	28 318	29 728	34 250	43 096	53 467	66 053	82 003
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	39 813	41 805	48 150	60 492	74 715	91 524	112 204
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	15 694	17 173	19 008	24 108	30 259	37 835	47 374

Источник: Расчеты ЦЭИ

Таблица 3.32. *Прогноз валовой добавленной стоимости в муниципальных образованиях в Екатеринбургской агломерации до 2040 года по целевому сценарию, млн. руб.*

Территория	2016 г. (факт)	2017 г. (оценка)	Прогноз				
			2020 г.	2025 г.	2030 г.	2035 г.	2040 г.
Всего по агломерации	**1 427 111**	**1 556 434**	**1 823 723**	**2 337 804**	**3 027 274**	**3 806 119**	**4 799 209**
город Екатеринбург	1 127 375	1 229 899	1 438 461	1 844 451	2 311 777	2 877 257	3 584 843
Арамильский	7 642	8 333	9 675	12 256	15 333	19 079	23 756
Белоярский	5 452	5 837	6 642	8 399	11 094	18 687	27 354
Березовский	20 474	22 249	26 132	33 243	42 660	70 486	121 872
Верхнее Дуброво	622	676	781	988	1 237	1 541	1 920
Верхняя Пышма	79 431	86 785	101 424	128 834	162 189	203 796	256 869
Дегтярск	611	650	742	928	1 149	1 416	1 744
Заречный	7 171	7 761	11 421	14 121	17 270	21 029	25 634
Первоуральск	64 855	70 579	82 048	103 581	129 654	162 034	203 140
Ревда	53 899	58 836	69 152	93 228	117 030	146 568	184 036
Среднеуральск	10 062	10 990	12 761	16 218	20 358	28 011	40 053
Полевской	35 785	38 994	44 937	56 783	71 138	89 560	112 330
Сысертский	13 732	14 846	19 546	24 773	126 387	166 655	215 656

Источник: Расчеты ЦЭИ

Таблица 3.33. *Прогноз валовой добавленной стоимости в муниципальных образованиях в Екатеринбургской агломерации до 2040 года по инерционному сценарию, млн. руб.*

Территория	2016 г. (факт)	2017 г. (оценка)	Прогноз				
			2020 г.	2025 г.	2030 г.	2035 г.	2040 г.
Всего по агломерации	**1 427 111**	**1 556 434**	**1 728 373**	**2 190 887**	**2 746 463**	**3 428 128**	**4 284 923**
город Екатеринбург	1 127 375	1 229 899	1 366 192	1 732 116	2 169 464	2 701 980	3 365 686
Арамильский	7 642	8 333	9 257	11 727	14 676	18 272	22 768
Белоярский	5 452	5 837	6 499	8 220	10 695	14 549	20 631
Березовский	20 474	22 249	24 727	31 452	40 095	51 777	68 117
Верхнее Дуброво	622	676	753	953	1 193	1 489	1 860
Верхняя Пышма	79 431	86 785	96 315	122 363	153 961	193 176	242 912
Дегтярск	611	650	727	908	1 125	1 388	1 715
Заречный	7 171	7 761	8 650	10 910	13 596	16 852	20 893
Первоуральск	64 855	70 579	78 174	98 665	123 440	154 135	193 007
Ревда	53 899	58 836	65 196	82 575	103 579	129 523	162 271
Среднеуральск	10 062	10 990	12 220	15 528	19 499	24 352	30 409
Полевской	35 785	38 994	43 179	54 564	68 351	85 457	107 152
Сысертский	13 732	14 846	16 484	20 906	26 790	35 178	47 502

Источник: Расчеты ЦЭИ

3.4.4. Прогноз численности занятых в экономике Екатеринбургской агломерации, в разрезе муниципальных образований

В соответствии с выполненным Прогнозом численности занятых в экономике Екатеринбургской агломерации в разрезе муниципальных образований, за период 2016-2040 гг. в территориальной структуре рабочих мест ожидаются значительные изменения (Таблица 3.34).

Инерционный сценарий предполагает незначительный рост общего числа рабочих мест по всем муниципальным образованиям. Основной рост придется на муниципальные образования: город Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Березовский. В остальных муниципальных образованиях кардинальных изменений происходить не будет.

Целевой сценарий предполагает более существенные трансформации. В Екатеринбурге и Пышме также продолжится рост числа занятых, однако опережающими темпами будет прирастать занятость в районах реализации крупных проектов. Особенно сильно вырастет локальный рынок труда Сысертского ГО (почти на 50 тыс. чел – в 5 раз по сравнению с 2016 годом). Более чем в два раза вырастет количество рабочих мест в Березовском ГО (на 18 тыс. чел.). Ожидается повышение темпов роста количества мест приложения труда и в других муниципалитетах.




Рисунок 3.20. *Прогноз численности занятых в экономике по крупным и средним организациям по муниципальным образованиям Екатеринбургской агломерации*

Источник: Расчеты ЦЭИ

В соответствии с прогнозными расчётами численности занятых, существенно изменится территориальная структура мест приложения труда. Опережающий рост занятости в пригородах приведет к сокращению доли Екатеринбурга (на 10% по целевому сценарию). Вырастет роль Верхней Пышмы, Сысерти, Березовского, Белоярского городских округов. Несколько снизится роль Первоуральского городского округа.




Рисунок 3.21. *Прогноз численности занятых в экономике по крупным и средним организациям по муниципальным образованиям Екатеринбургской агломерации*

Источник: Расчеты ЦЭИ

Прогноз числа рабочих мест по крупным и средним предприятиям не полностью отражает ситуацию на локальных рынках труда, однако он может служить индикатором трансформаций баланса трудовых ресурсов в агломерации.

По результатам прогноза в агломерации формируется несколько территорий, в которых может проявляться дефицит трудовых ресурсов. В первую очередь, это Сысертский ГО – за счет строительства транспортно-логистического центра; ГО Заречный – при условии развития индустриального комплекса; город Екатеринбург. Необходимость восполнения дефицита трудовых ресурсов приведет к активизации маятниковых трудовых миграций.

Сохранятся центростремительные миграции в Екатеринбург. Одновременно может сформироваться центробежный поток из Екатеринбурга в Сысерть, из Екатеринбурга и других территорий на востоке агломерации в Заречный.

Для таких территорий как Верхняя Пышма, Первоуральск, Полевской, Ревда будет характерен дефицит специалистов отдельных профессий.

В остальных муниципальных образованиях сохранится дефицит количества рабочих мест в сравнении с трудоспособным населением. Этот дефицит будет продолжать стимулировать центростремительные маятниковые миграции.

Сложная ситуация с рабочими местами сохранится в Верхнем Дуброво и Дегтярске.

Усилится проблема дефицита рабочих мест в Березовском и Белоярском. Развитие жилищного строительства на территории данных городских округов приведет к опережающему росту численности населения по сравнению с рабочими местами. В результате следует ожидать значительного повышения интенсивности маятниковых миграций между Березовским и Екатеринбургом, Белоярским и Екатеринбургом.




Рисунок 3.22. Прогнозное соотношение численности занятых и числа жителей в трудоспособном возрасте по муниципальным образованиям в составе Екатеринбургской агломерации в 2040 году

Источник: Расчеты ЦЭИ

Территориальное распределение структуры занятости по видам экономической деятельности в муниципальных образованиях в Екатеринбургской агломерации в 2017 году и в 2040 году представлены на рисунках ниже.




Рисунок 3.23. *Структура занятости по видам экономической деятельности в крупных и средних организациях в муниципальных образованиях в Екатеринбургской агломерации в 2017 году*




Рисунок 3.24. *Структура занятости по видам экономической деятельности в крупных и средних организациях в муниципальных образованиях в Екатеринбургской агломерации в 2040 году*

Источник: Расчеты ЦЭИ

Проведенный прогнозный расчёт территориальной структуры численности занятых в экономике Екатеринбургской агломерации в 2040 г. относительно 2018

г., подтверждает прогнозные тренды в распределении числа рабочих мест в прогнозном периоде относительно 2016 г. (Таблица 3.34).

Расчёты показывают, что в 2040 г в территориальной структуре занятости существенно снижается МО «город Екатеринбург» - на 11,7 процентных пункта (при абсолютном росте численности занятых, 102,0%).

С другой стороны, существенно повышаются муниципальные территории:

- Сысертский ГО – на 6,3 процентных пункта;
- Белоярский ГО – на 1,2 процентных пункта;
- Березовский ГО – на 2,2 процентных пункта;
- ГО Верхняя Пышма – на 1,7 процентных пункта;
- ГО Ревда – на 0,4 процентных пункта.

Расчёты также показывают, что при темпе роста численности занятых по Агломерации в целом 120,5%, темпы роста занятых составляют:

- Сысертский ГО – в 5,3 раза;
- Белоярский ГО – в 2,7 раза;
- Березовский ГО – в 2,4 раза;
- ГО Верхняя Пышма – в 1,8 раза;
- ГО Ревда – в 1,4 раза;
- Первоуральск – в 1,2 раза.

Таблица 3.34. Территориальная структура численности занятых в экономике Екатеринбургской агломерации в 2018 г. и прогноз на 2040 г. (по крупным и средним организациям, в разрезе муниципальных образований)

Территория	Базовый год		ПРОГНОЗ			
	2018 (факт)		Инерционный вариант		Целевой вариант	
			2040		2040	
	тыс. чел.	%% к итогу	тыс. чел.	%% к итогу	тыс. чел.	%% к итогу
Всего по агломерации	613,4	100,0	636,2	100,0	739,0	100,0
В т.ч по муниципальным образованиям						
Город Екатеринбург	475,8	77,6	452,7	71,2	486,8	65,9
Арамильский	4,4	0,07	4,5	0,7	4,6	0,6
Белоярский	5,7	0,9	11,1	1,7	15,5	2,1
Березовский	13,0	2,1	24,1	3,8	31,6	4,3
Верхнее Дуброво	1,1	0,2	0,8	0,1	0,8	0,1
Верхняя Пышма	23,1	3,8	35,2	5,5	40,7	5,5
Дегтярск	1,3	0,2	1,4	0,2	1,5	0,2
Заречный	9,5	1,5	9,8	1,5	10,5	1,4
Первоуральск	34,5	5,6	36,8	5,8	41,6	5,6
Ревда	13,8	2,2	16,0	2,5	19,4	2,6
Среднеуральск	3,5	0,6	4,3	0,7	5,3	0,7
Полевской	16,0	2,6	17,2	2,7	19,8	2,7
Сысертский	11,5	1,9	22,3	3,5	60,9	8,2

Основные выводы:

Экономическое развитие Екатеринбургской агломерации приведет к значительному росту количества рабочих мест.

При этом к 2040 году произойдет перераспределение ролей и мест в агломерационном рынке труда.

Появятся новые центры приложения труда в пригородной зоне (Сысерть), усилится роль некоторых сложившихся центров (Березовский, Верхняя Пышма и др.).

В то же время, трансформация системы расселения не будет полностью совпадать с развитием рынка труда.

Усилится дефицит рабочих мест в Березовском, Белоярском городских округах, что будет стимулировать внутри агломерационные маятниковые миграции. Напротив, возникнет дефицит кадров в Сысерти. Другие территории будут испытывать, прежде всего, дефицит кадров отдельных профессий. Со значительными трудностями столкнутся металлургические центры (Верхняя Пышма, Первоуральск, Ревда).

Таблица 3.35. *Прогноз численности занятых в экономике по крупным и средним организациям по муниципальным образованиям Екатеринбургской агломерации*

	Факт	**Инерционный сценарий**					**Целевой сценарий**					**Целевой/ инерционный**
	2016	**2020**	**2025**	**2030**	**2035**	**2040**	**2020**	**2025**	**2030**	**2035**	**2040**	**2040**
Всего по агломерации	580,7	600,2	620,4	629,9	633,3	636,2	643,3	672,5	703,5	718,3	739,0	1,2
Арамильский	4,7	4,6	4,7	4,7	4,6	4,5	4,8	4,9	4,9	4,7	4,6	1,0
Белоярский	5,6	5,6	5,8	6,5	8,3	11,1	6,1	6,4	7,5	10,4	15,5	1,4
Березовский	13,2	12,8	13,6	15,4	18,8	24,1	13,0	13,8	16,4	22,0	31,6	1,3
Верхнее Дуброво	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	1,0
Верхняя Пышма	22,8	24,2	26,2	28,6	31,5	35,2	25,5	27,7	30,6	34,9	40,7	1,2
Дегтярск	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1
Заречный	9,7	9,9	10,1	10,1	10,0	9,8	10,7	10,9	10,9	10,8	10,5	1,1
Первоуральск	36,2	35,7	35,4	35,3	35,7	36,8	39,2	38,9	39,0	39,8	41,6	1,1
Ревда	14,3	14,4	14,6	14,9	15,3	16,0	15,7	15,9	16,5	17,7	19,4	1,2
Среднеуральск	3,6	3,9	4,2	4,3	4,4	4,3	4,7	5,1	5,3	5,4	5,3	1,2
город Екатеринбург	441,2	460,1	476,5	479,1	469,7	452,7	492,0	516,9	523,0	511,1	486,8	1,1
Полевской	16,3	16,1	15,9	16,0	16,4	17,2	18,3	18,2	18,3	18,8	19,8	1,2
Сысертский	10,9	10,8	11,3	12,9	16,4	22,3	11,1	11,5	28,8	40,4	60,9	2,7

Источник: Расчеты ЦЭИ

Основные проектные решения Схемы территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации по размещению планируемых объектов регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса, отраженные в утверждаемой части Проекта представлены в Таблица 3.36. Планируемые для размещения объекты регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса, относящиеся к индустриальным (промышленным) паркам и агропромышленному комплексу

Номер объекта	Наименование объекта	Статус объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Источник данных
14.100	«Солнечный»	Планируемый к размещению	Региональное значение	Муниципальное образование «Город Екатеринбург», г. Екатеринбург	2035	http://invest.midural.ru/places/industrial-nyy-park-quot-solnechnyy-quot80266/
14.101	«Уральский»	Планируемый к размещению	Региональное значение	Сысертский городской округ, г. Сысерть	2035	http://invest.midural.ru/places/industrial-nyy-park-quot-solnechnyy-quot80266/
14.102	«Новосвердловский»	Планируемый к размещению	Региональное значение	Муниципальное образование «Город Екатеринбург», г. Екатеринбург	2035	https://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-novosverdlovskiy

Кроме того, предлагается на расчетный срок до 2040 г. реконструкция и расширение второй площадки ОЭЗ «Титановая долина» - «Уктус», с целью возможного строительства здесь новых объектов.

Таблица 3.36. 3.37.

Таблица 3.36. *Планируемые для размещения объекты регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса, относящиеся к индустриальным (промышленным) паркам и агропромышленному комплексу*

Номер объекта	Наименование объекта	Статус объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Источник данных
14.100	«Солнечный»	Планируемый к размещению	Региональное значение	Муниципальное образование «Город Екатеринбург», г. Екатеринбург	2035	http://invest.midural.ru/places/industrial-nyy-park-quot-solnechnyy-quot80266/
14.101	«Уральский»	Планируемый к размещению	Региональное значение	Сысертский городской округ, г. Сысерть	2035	http://invest.midural.ru/places/industrial-nyy-park-quot-solnechnyy-quot80266/
14.102	«Новосвердлов-	Планируемый к размещению	Региональное значение	Муниципальное образование	2035	https://russiaindustrialpark.ru/industrialn

Номер объекта	Наименование объекта	Статус объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Источник данных
	ский»			«Город Екатеринбург», г. Екатеринбург		yy-park-novosverdlovskiy

Кроме того, предлагается на расчетный срок до 2040 г. реконструкция и расширение второй площадки ОЭЗ «Титановая долина» - «Уктус», с целью возможного строительства здесь новых объектов.

Таблица 1.37. *Планируемые для размещения объекты регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса, относящиеся к промышленно-производственным, технико-внедренческим и портовым особым экономическим зонам*

№№ п/п	Наименование объекта	Статус объекта	Значение объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Источник данных
1	ОЭЗ Титановая долина	Планируемый к реконструкции	Региональное значение	Муниципальное образование «Город Екатеринбург», г. Екатеринбург	2040	Письмо от 19.03.2020 №5398 Министерства инвестиций и развития СО

Заключение

Аналитические исследования, базовые концептуальные положения, прогнозные исследования и прогнозные расчёты, моделирование демографических процессов, а также процессов трансформаций в системе расселения и локальных рынков труда на территории Екатеринбургской агломерации показали, что перспективное развитие экономики Агломерации должно пойти по пути дальнейшего усиления позиций в традиционных секторах экономики и научно-исследовательской сфере, с учётом сложившегося мощного научно-промышленного потенциала Екатеринбургской агломерации, а также на базе активно проводимой инновационной политики и инновационной деятельности, формирующейся сети инновационных структур.

С позиций пространственно-территориального развития Агломерации, при реализации проектных решений, необходимо учитывать возможность появления территориальных диспропорций в развитии Свердловской области в целом и необходимость их максимального нивелирования.

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Приложение 5
Инженерная и транспортная инфраструктура. Инженерная инфраструктура. Транспортная инфраструктура

Москва 2021

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

№№ п/п	Фамилия и инициалы	Специализация
ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»		
1.	Кузьмина Е.Г.	Руководитель проекта
2.	Алехин В.И.	Главный инженер проекта, координатор проекта
3.	Сафонов С.Г.	Главный архитектор проекта
4.	Корабинских М.В.	Главный специалист по информационным технологиям
5.	Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды
6.	Жаббаров Р.А.	Эксперт по строительству
7.	Смирнов Д.С.	Эксперт по земельно-имущественным отношениям
8.	Егорова Т.В.	Эксперт по демографии
9.	Верховская М.А.	Главный специалист по охране объектов культурного наследия
10.	Шелестов С.И.	Эксперт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
11.	Чельцова Н.В.	Эксперт по экономическому моделированию
12.	Мачульская О.В.	Эксперт по экономике и государственным программам
13.	Крылов П.М.	Эксперт по транспорту
14.	Вахрамова М.А.	Главный специалист-экономист
15.	Осокина О.Н.	Специалист по территориальному планированию
16.	Лисовский А.О.	Специалист по ГИС технологиям
17.	Харламова А.С.	Специалист по ГИС технологиям
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект		
18.	Мазаев Г.В.	Научный руководитель
19.	Родионова Г.С.	Руководитель проекта
20.	Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта
21.	Титкова Л.Ю.	Главный инженер проекта
22.	Подкорытова Е.Б.	Эксперт по территориальному планированию
23.	Зотова Д.С.	Эксперт по территориальному планированию
24.	Огородникова П.И.	Специалист по компьютерной графике
25.	Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды
26.	Кириченко Ю.Б.	Специалист по территориальному планированию
27.	Смагина О.Г.	Специалист по территориальному планированию

ООО «Центр экономики инфраструктур»		
28.	Пеньевский И.М.	Заместитель руководителя проекта по вопросам социально-экономического развития
29.	Шульц Д.Н.	Эксперт по экономическому моделированию
30.	Степанов П.С.	Эксперт по транспорту
31.	Филиппова О.Г.	Эксперт в сфере картографии

Содержание

Введение 5

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения 6

3.7. Инженерная инфраструктура 6

3.7.1. Энергетика. Электроснабжение 8

3.7.2. Энергетика. Газоснабжение 12

3.7.3. Водоснабжение 14

3.7.4. Водоотведение 17

3.7.5. Теплоснабжение 19

3.7.6. Связь 22

3.8. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении твердых коммунальных отходов 93

3.9. Транспортная инфраструктура 113

Введение

Научно-исследовательская работа по разработке концепции развития Екатеринбургской агломерации и подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» (далее проект Схемы) выполняется в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП».

Заказчик – Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Исполнитель – ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Проект Схемы выполняется совместно с порядной организацией: Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект (г. Екатеринбург).

Настоящие материалы НИР являются доработанной версией проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» (далее – проект Схемы), в которой учтены замечания и рекомендации, полученные по результатам предварительного ознакомления министерствами Свердловской области и муниципальными образованиями, входящими в состав Екатеринбургской Агломерации, а также, проведена актуализация проекта с учетом текущих изменений за период 2017-2020 годы.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения

3.7. Инженерная инфраструктура

Основанием и руководящими документами для разработки раздела «Инженерная инфраструктура» в составе 6-го этапа проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» (далее по тексту раздела – проект Схемы) является:

- Техническое задание на выполнение части научно-исследовательской работы по разработке концепции развития Екатеринбургской агломерации и подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации, Приложение 1, являющееся неотъемлемой частью Договора субподряда № К-018-001/1 от 17.09.2018 (далее по тексту – ТЗ), порядок работ по 5-му этапу определен ТЗ пп.7.6.-7.8., 7.9, состав и содержание работ определены ТЗ пп.8.2.-8.7.;
- согласованные на уровне Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, отраслевых министерств, органов местного самоуправления решения 5-го этапа НИР –Проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации»;
- замечания и рекомендации, полученные по результатам предварительного ознакомления с материалами 5-го этапа НИР министерствами Свердловской области и муниципальными образованиями, входящими в состав Екатеринбургской Агломерации (письма Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08.04.2020 № 16-01-82/3406 и от 21.04.2020 №16-01-82/3903, с приложением сводного перечня замечаний, предложений и разногласий по проекту Схемы «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации».

Нормативно-правовая база проекта Схемы, определяющая полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в вопросах управления и развития различных областей (видов деятельности) в границах субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе, в части осуществления и регулирования градостроительной деятельности, а также, создания и учета объектов капитального строительства, зон, территорий регионального и местного значения:

- - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ № 184);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ № 131).

- Нормативно-правовая база градостроительной деятельности в части разработки градостроительной документации:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019), Статья 14. Содержание документов территориального планирования субъекта Российской Федерации;
- - Закон Свердловской области от 08.12.2006 № 77-ОЗ (ред. от 22.03.2018) «О схеме территориального планирования Свердловской области» (принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28.11.2006);
- -Приказ Минрегиона России от 19.04.2013 № 169 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»;
- -Закон Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ (ред. от 22.05.2019 № 38-ОЗ) «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (принят Законодательным Собранием Свердловской области 29.06.2016);
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 162-р (в ред. распоряжения от 17 апреля 2017 г. № 717) «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в областях федерального транспорта, энергетики, высшего профессионального образования, здравоохранения».

Решения проекта Схемы в отношении отдельных видов инженерной инфраструктуры опираются на отраслевую нормативно-правовую базу (документы указаны в соответствующих подразделах).

Объектом планирования настоящего раздела является инженерная инфраструктура, а предметом планирования служит комплекс мероприятий, направленных на развитие системы инженерного обеспечения территории и вопросы размещения объектов капитального строительства регионального значения, обеспечивающие реализацию полномочий органов государственной власти Свердловской области в обозначенной области. Границами рассмотрения является территория Екатеринбургской агломерации.

Разработка предложений по развитию инженерной инфраструктуры – определение мероприятий, состава и размещения объектов, являющихся наиболее значимыми для обеспечения социально-экономического развития Екатеринбургской агломерации, включает в себя следующие действия:

- анализ современного состояния систем инженерной инфраструктуры, включающий выявление объектов инженерной инфраструктуры федерального, регионального и межмуниципального значения;
- анализ ранее выработанных предложений по развитию систем инженерной инфраструктуры и размещению объектов;
- выработка предложений по формированию инфраструктурных проектов в области развития инженерной инфраструктуры и размещения объектов.

Согласно Закону Свердловской области от 04.07.2016 №76-ОЗ (ред. от 22.03.2018) «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», в документах территориального планирования подлежат отображению объекты инженерной инфраструктуры следующих сфер:

- электроснабжение (подраздел 3.7.1.);
- газоснабжение (подраздел 3.7.2.);
- водоснабжение (подраздел 3.7.3);
- водоотведение (подраздел 3.7.4);
- теплоснабжение (подраздел 3.7.5);
- связь (подраздел 3.7.6).

В соответствии с указанными видами объектов инженерной инфраструктуры сформирована структура настоящего раздела (подразделы указаны выше) и графические материалы.

3.7.1. Энергетика. Электроснабжение

В соответствии с законодательством Российской Федерации развитие электроэнергетики на федеральном уровне определяется Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об электроэнергетике», который устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии. Согласно этому закону общими принципами организации отношений в сфере электроэнергетики являются:

1. обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации;
2. технологическое единство электроэнергетики;
3. обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики;

4. свобода экономической деятельности в сфере электроэнергетики и единство экономического пространства в сфере обращения электрической энергии с учетом ограничений, установленных федеральными законами;

5. соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии;

6. использование рыночных отношений и конкуренции в качестве одного из основных инструментов формирования устойчивой системы удовлетворения спроса на электрическую энергию при условии обеспечения надлежащего качества и минимизации стоимости электрической энергии;

7. обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение государственного регулирования деятельности субъектов электроэнергетики, необходимого для реализации принципов, установленных настоящей статьей, при регламентации применения методов государственного регулирования, в том числе за счет установления их исчерпывающего перечня;

8. содействие посредством мер, предусмотренных федеральными законами, развитию российского энергетического машиностроения и приборостроения, электротехнической промышленности и связанных с ними сфер услуг;

9. обеспечение экономически обоснованной доходности инвестированного капитала, используемого при осуществлении субъектами электроэнергетики видов деятельности, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов);

10. обеспечение экологической безопасности электроэнергетики;

11. экономическая обоснованность оплаты мощности генерирующих объектов поставщиков в части обеспечения ими выработки электрической и тепловой энергии.

В границах Екатеринбургской агломерации электросетевой комплекс представлен объектами федерального, регионального и местного значения.

К объектам федерального значения относятся объекты, включенные в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и объекты, соответствующие критериям отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети (Постановление Правительства РФ от 26 января 2006г.№41 «О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети», в ред. от 17 марта 2016г.):

К объектам регионального значения относятся объекты электроснабжения (трансформаторные и иные подстанции) номинальным напряжением 110 кВ, а также объекты номиналом выше 110 кВ, не включенные в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Критерии отнесения объектов электросетевого хозяйства к объектам регионального и местного значения обозначены Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (письмо

№ 11-01-80/11335 от 25.11.2019 «Об объектах энергетики регионального и местного значения»).

Электросетевой комплекс Екатеринбургской агломерации достаточно развит, присутствуют линии электропередачи класса напряжения 0,4-6-10-20-35-110-220-500 кВ. Электроснабжение потребителей осуществляется посредством электроподстанций напряжением 220, 110 и 35 кВ. На подстанциях напряжение понижается до 6 − 10 кВ. Население получает электрическую энергию - уровень напряжения 0,4 кВ. Крупные промышленные потребители получают электроэнергию напряжением 110 и 35 кВ, дальнейшее понижение уровня напряжения происходит на собственных подстанциях.

Крупнейшими электросетевыми компаниями на территории агломерации являются филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - СПМЭС, филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», АО «Екатеринбургская электросетевая компания», АО «Облкоммунэнерго», ОАО «РЖД».

Электроснабжением обеспечено 100% объектов капитального строительства всех населенных пунктов.

Электросетевой комплекс Екатеринбургской агломерации характеризуется следующими проблемами:

- значительное количество электросетевых объектов морально устарело, имеет высокий физический износ и требует незамедлительной реконструкции;
- практически полная зависимость от ввозимых энергоресурсов.

Развитие системы электроснабжения входит в направление «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. Одной из задач этого направления является комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежности и эффективности ее функционирования.

Развитие системы также закреплено в Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утв. постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП.

Предложения настоящего проекта Схемы в части развития системы электроснабжения и размещению объектов основаны на:

- мероприятиях Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2017 г. № 1209-р.;
- мероприятиях Схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на период 2020 -2024 годов, утв. Указом Губернатора Свердловской области №214-У от 26.04.2019 г.
- решениях утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований, вошедших в границы Екатеринбургской агломерации;

- «Свода предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области», утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017 г.

Основной целью развития электроэнергетики Екатеринбургской агломерации является обеспечение энергетических условий социально-экономического развития региона.

Развитие электрических сетей энергосистемы Екатеринбургской агломерации связано с решением следующих задач:

- обеспечение энергокомфорта населения;
- обновление физически и морально устаревшего электросетевого оборудования;
- обеспечение электрической мощности и технической возможности для присоединения к электрическим сетям новых потребителей, расположенных на территории Екатеринбургской агломерации;
- обеспечение допустимых параметров электроэнергетических режимов для ненадежных участков системы;
- разработка мер по преобразованию энергетики в инфраструктуру, стимулирующую развитие региона (модернизация и замена морально устаревшего оборудования, внедрение энергетически и экономически эффективных технологий и иное).

Предложенные настоящим Проектом мероприятия направлены на:

- модернизацию и реконструкцию оборудования;
- увеличение мощности существующего оборудования и размещения нового на площадках перспективного развития;
- увеличение надежности и эффективности системы.

Реализация данных мероприятий обеспечит энергокомфорт всего населения агломерации и будет способствовать развитию экономики региона.

Материалы раздела, содержащие информацию ограниченного доступа, приведены в Части 2. «Энергетика. Электроснабжение» Книги 3 материалов по обоснованию проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации».

3.7.2. Энергетика. Газоснабжение

В соответствии с Российским законодательством, развитие сферы газоснабжения на федеральном уровне определяется Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О газоснабжении в Российской Федерации». Данный закон определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации и направлен на обеспечение удовлетворения потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов. Согласно этому закону общими принципами организации отношений в сфере газоснабжения являются:

1) государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности;

2) государственное регулирование рационального использования запасов газа, особенно запасов газа, имеющих стратегическое значение;

3) повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации;

4) определение основ ценовой политики в отношении газа;

5) создание условий для широкого использования газа в качестве моторного топлива и сырья для химической промышленности Российской Федерации;

6) обеспечение надежной сырьевой базы добычи газа;

7) обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации.

Повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, осуществляется на основе формирования и реализации соответствующих межрегиональных и региональных программ газификации.

Развитие газового комплекса на территории Свердловской области осуществляется на основании следующих стратегических и программных документов:

- Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 21 февраля 2019 г. № 110-ПП (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 28.06.2019 № 391-ПП, от 25.12.2019 N 997-ПП);
- Генеральная схема газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года;
- Региональная программа газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2017–2021 годы;
- Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области на период 2021–2024 годов, утвержденная Указом Губернатора Свердловской области от 30.04.2019 № 224-УГ.

В настоящее время по заказу Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства свердловской области разрабатывается «Генеральная схема газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года (далее – Генеральная схема).

В Генеральной схеме с учетом принятых в области планов и программ по социально-экономическому развитию, по развитию производительных сил, энергосбережению будут рассматриваться вопросы существующего состояния магистральных газопроводов, распределительных газовых сетей, а также перспектива развития газоснабжения.

Основные задачи, которые ставятся при разработке Генеральной схемы:

- синхронизация планов по развитию газификации на территории Свердловской области;
- оптимизация потребления газа, развитие рынка газа и его рациональное использование;
- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения области, повышение надежности работы системы газоснабжения Свердловской области;
- газификация негазифицированных природным газом районов;
- создание технической возможности для подключения новых потребителей;
- повышение загрузки существующих газопроводов и ГРС.

На территории Екатеринбургской агломерации в системе газового хозяйства наблюдаются определенные негативные явления, связанные с:

- высокой долей объектов газового хозяйства, в частности – газопроводов, с большим сроком эксплуатации;
- недостаточностью пропускной способности газораспределительных систем для присоединения и газификации новых потребителей;
- нарушением норм безопасности строительства, эксплуатации и функционирования объектов газоснабжения, в том числе – с нарушениями ограничений использования земельных участков, осуществления хозяйственной деятельности в границах охранных зон газопроводов, зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов.

Учитывая указанные проблемы развития газового комплекса, на территории Екатеринбургской агломерации, приоритетными направлениями в сфере газификации и развития газового хозяйства выступают:

- реконструкция и новое строительство объектов газового хозяйства;
- строительство межпоселковых газопроводов;
- вынос объектов магистральной сети из зон городской застройки.

3.7.3. Водоснабжение

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации развитие водоснабжения на федеральном уровне определяется Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении», который регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения. Согласно этому закону государственная политика в сфере водоснабжения направлена на достижение следующих целей:

1) охрану здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

2) повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

4) обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Водоснабжение Екатеринбургской агломерации представляет собой технологически связанные процессы, условно разделенные на три этапа:

- забор сырой воды из водных объектов;
- водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
- транспортировка и подача воды абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд населения, промышленных предприятий, теплоисточников, и бюджетных организаций, а также для нужд благоустройства (полива) и в целях пожаротушения.

Водоснабжение территории Екатеринбургской агломерации осуществляется из поверхностных и подземных источников. К основным поверхностным источникам относятся Волчихинское, Новомариинское, Ревдинское и Нязепетровское водохранилища, река Чусовая.

На территории Екатеринбургской агломерации, в основном действуют муниципальные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающие питьевой водой только одно муниципальное образование, вместе с тем, вода из поверхностных источников подается в населенные пункты сопредельных муниципальных образований.

Согласно Статье 6. Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ (с изменениями от 25.12.2018) организация водоснабжения (на соответствующих территориях) относится к вопросам местного значения и относится к полномочиям органов местного самоуправления. Согласно пункту 59 Статьи 26.3. Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (с изменениями от 16 октября 2019 г.) «Об общих

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относятся вопросы резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Исходя из выше приведенных положений, настоящим проектом Схемы система водоснабжения рассматривается как инфраструктура местного значения. Объекты водоснабжения – поверхностные водозаборы, и тракты подачи воды, обеспечивающие водоснабжение населенных пунктов и иных территориальных комплексов двух и более муниципальных образований, а также, объекты и территориальные комплексы федерального и регионального значения, настоящим проектом Схемы рассматриваются как объекты регионального значения.

К настоящему моменту системой централизованного водоснабжения обеспечены все города агломерации и несколько крупных населенных пунктов. В остальных поселениях системой централизованного водоснабжения обеспечены только общественно-деловая и секционная жилая застройка. В большинстве мелких населенных пунктах водоснабжение осуществляется непосредственно от скважин, шахтных колодцев или индивидуальных скважин.

Большинство систем водоснабжения были введены в эксплуатацию в период с 1950 по 1980 годы и построены без учета современных требований к степени очистки воды. Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование приводят к повышению объемов водопотребления и снижению качества питьевой воды.

Качество воды, добываемой на территории агломерации, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001, с 1 января 2002 года, Вода, добываемая на территории агломерации, подлежит обязательной обработке. Станции водоподготовки размещены в основном в крупных населенных пунктах и на предприятиях. Очитка воды в остальных поселениях осуществляется непосредственно потребителем.

Система водоснабжения территории Екатеринбургской агломерации характеризуется следующими проблемами:

- отсутствие водных ресурсов в районах перспективного развития;
- отсутствует централизованное водоснабжение в большинстве населенных пунктах;
- высокий физический износ объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;
- отсутствие установленных зон санитарной охраны у некоторых источников водоснабжения;
- низкое качество воды вследствие отсутствия водопроводных очистных сооружений во многих населенных пунктах.

Развитие системы водоснабжения входит в направление «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы. Одной из задач этого направления является комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежности и эффективности ее функционирования, а также, закреплено в Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП.

Основной целью развития водоснабжения Екатеринбургской агломерации является качественное водоснабжение территории, способствующее и поддерживающее социально-экономическое развитие региона.

Развитие системы водоснабжения Екатеринбургской агломерации связано с решением следующих задач:

- покрытие дефицита воды;
- повышение качества воды для соблюдения гигиенических норм;
- обновление физически и морально устаревшего оборудования водоснабжения;
- обеспечение соблюдения санитарно-защитных норм охраны источников водоснабжения.

Предложения настоящего проекта Схемы направлены на реализацию мероприятий по:

- модернизации и реконструкции оборудования водоснабжения;
- увеличению надежности и эффективности системы;
- освоению новых источников водных ресурсов.

Реализация данных мероприятий обеспечит беспрерывное и надежное водоснабжение территории агломерации, увеличив комфортность проживания и качество жизни жителей агломерации.

Материалы раздела, содержащие информацию ограниченного доступа, приведены в Части 4. «Водоснабжение» Книги 3 материалов по обоснованию проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации».

3.7.4. Водоотведение

В соответствии с действующим законодательством развитие сферы водоснабжения на федеральном уровне определяет Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О водоснабжении и водоотведении", который регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения.

Государственная политика в сфере водоотведения направлена на достижение следующих целей:

1) охрану здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

2) снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) обеспечение развития централизованных систем водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоотведение.

Согласно Статье 6.Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ (с изменениями от 25.12.2018г.) организация водоотведения (на соответствующих территориях) относится к вопросам местного значения и относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Настоящим проектом Схемы система водоотведения рассматривается как ресурсная инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность существующих и планируемых территориальных комплексов и объектов, размещаемых на территории Екатеринбургской агломерации, и оказывающая существенное влияние на безопасность и социально-экономическое развитие агломерации. Объекты системы водоотведения являются объектами местного значения, оказывающими существенное влияние на развитие территории муниципальных образований.

Объекты водоотведения, являющиеся инфраструктурными элементами, и/или призваны обеспечить деятельность производственных или жилищно-гражданских комплексов регионального значения, определены настоящим проектом Схемы как объекты регионального значения.

Водоотведение представляет собой технологически связанные процессы, условно разделенные на три этапа:

- транспортировка сточных вод;
- сбор и очистка сточных вод;
- сброс очищенного стока в водные объекты.

Существующая схема отведения хозяйственно-бытовых стоков на территории Екатеринбургской агломерации в крупных и больших населённых пунктах является централизованной, в малых населенных пунктах в большинстве

случаев используются выгребные ямы, откуда далее отходы перевозят на очистные сооружения.

В основном, действуют муниципальные системы хозяйственно-бытового водоотведения, обеспечивающие сбор, отведение и очистку сточных вод, от одного муниципального образования. Ряд объектов выполняют роль «межмуниципальных» и обеспечивают сбор и очистку стоков от населенных пунктов сопредельных муниципальных образований.

В целом система водоотведения территории Екатеринбургской агломерации характеризуется следующими проблемами:

- отсутствие централизованного водоотведения во многих сельских населенных пунктах;
- использование устарелых технологий для очистки воды;
- физический износ оборудования;
- низкая производительность большинства очистных сооружений.

Еще одной проблемой системы водоотведения является загрязнение водных объектов – приемников сточных вод. Объекты коммунального хозяйства являются одним из основных источников загрязнения водных объектов – около 50% загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объекты от коммунальных предприятий, чему немало способствуют выше перечисленные проблемы.

Развитие системы водоотведения входит в направление «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. Одной из задач этого направления является комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежности и эффективности ее функционирования.

Развитие системы также закреплено в Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП.

Основной целью развития водоотведения Екатеринбургской агломерации является бесперебойное водоотведение с территории агломерации, способствующее и поддерживающее социально-экономическое развитие региона.

Развитие системы водоотведения направлено на решение следующих задач:

- обеспечение непрерывного водоотведения, в том числе оптимизация существующей системы водоотведения;
- обеспечение объектами водоотведения перспективных потребителей с учетом развития территорий муниципальных образований;
- реконструкция, модернизация существующей системы водоотведения города для снижения аварийности системы;
- обновление физически и морально устаревшего оборудования водоотведения;
- повышение качества очистки сточных вод с целью предотвращения вредного воздействия объектов системы водоотведения на компоненты окружающей среды, повышения экологической безопасности.

Материалы раздела, содержащие информацию ограниченного доступа, приведены в Части 5. «Водоотведение» Книги 3 материалов по обоснованию проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации».

3.7.5. Теплоснабжение

В соответствии с законодательством Российской Федерации развитие теплоснабжения на федеральном уровне определяется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении», который устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций. Согласно этому закону общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4) развитие систем централизованного теплоснабжения;

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения;

9) обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения

Согласно Статье 6 данного закона организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях городских округов и поселений относится к вопросам местного значения и относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Настоящим проектом Схемы система теплоснабжения рассматривается как ресурсная инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность существующих и планируемых территориальных комплексов и объектов, размещаемых на

территории Екатеринбургской агломерации, и оказывающая существенное влияние на безопасность и социально-экономическое развитие агломерации. Объекты системы теплоснабжения являются объектами местного значения, и рассматриваются как объекты, оказывающие существенное влияние на развитие территории муниципальных образований.

Система теплоснабжения территории Екатеринбургской агломерации представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:

- теплоисточник;
- магистральные тепловые сети;
- распределительные и квартальные тепловые сети;
- потребители.

Теплоснабжение осуществляется от трех групп теплоисточников:

- источники комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии;
- котельные;
- индивидуальные источники теплоснабжения (в т.ч. газовые крышные котельные).

Источники комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии атомной электростанцией, тепловыми электростанциями, теплоэлектроцентралями, электростанциями газотурбинными. Объекты, мощностью 150 мегаватт и выше относятся к объектам федерального значения и развитие данных объектов предусмотрено в соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р) (с изменениями на 25 июля 2019 года).

В соответствии со Статьей 12. Закона Свердловской области №С 76-ОЗ от 04.07.2016 (в ред. от 22.05.2019 № 38-ОЗ) о видах объектов регионального значения, относящихся к сфере инженерной инфраструктуры, объекты теплоснабжения (магистральные теплопроводы), расположенные на территории одного и более городских округов, обеспечивающие потребителей нескольких городских округов, в том числе городов с населением более 500 тыс.жителей, отнесены к объектам регионального значения.

Теплоснабжение на территории агломерации осуществляется различными способами: в основном централизованными, а также индивидуальными и автономными источниками тепла.

К основным потребителям тепловой энергии относятся промышленный комплекс и население в виде отопительно-вентиляционной нагрузки, нагрузки горячего водоснабжения и технологической нагрузки промышленных предприятий.

Система теплоснабжения Екатеринбургской агломерации характеризуется следующими проблемами:

- износ тепловых сетей;
- снижение качества тепловой энергии;
- дефицит тепловой энергии в городах.

Развитие системы теплоснабжения входит в направление «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. Одной из задач этого направления является комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежности и эффективности ее функционирования. А также, закреплено в Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП.

Развитие системы теплоснабжения и размещение объектов федерального и муниципального значения определено документами территориального планирования соответствующего уровня, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов.

Развитие системы теплоснабжения Екатеринбургской агломерации связано с решением следующих задач:

- обеспечение энергокомфорта населения агломерации;
- обеспечение непрерывного теплоснабжения потребителей;
- увеличение качества тепловой энергии;
- увеличение мощности теплоисточников;
- обновление физически и морально устаревшего оборудования теплоснабжения;
- обеспечение технической возможности и тепловой мощности для присоединения к тепловым сетям новых потребителей, расположенных на территории Екатеринбургской агломерации.

Материалы раздела, содержащие информацию ограниченного доступа, приведены в Части 6. «Теплоснабжение» Книги 3 материалов по обоснованию проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации».

3.7.6. Связь

Современная связь играет исключительно важную роль для удовлетворения растущей потребности населения, обеспечения конституционных прав каждого свободно получать, передавать и распространять информацию, является необходимым условием для интенсивного экономического развития производительных сил региона, и в целом – имеет существенное значение для обеспечения необходимых темпов социально–экономического развития Свердловской области.

Инфраструктуру связи в Российской Федерации образуют все организации и государственные органы, осуществляющие и обеспечивающие электросвязь и почтовую связь на территории Российской Федерации, материально-техническую основу инфраструктуры составляют единая сеть электросвязи и сеть почтовой связи Российской Федерации.

На территории Свердловской области действуют государственные учреждения почтовой связи и субъекты естественных монополий в области электросвязи:

1) в области почтовой связи: ФГУП «Почта России», предоставляющая услуги общедоступной почтовой связи и осуществляющая пересылку внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей);

2) в области электросвязи: макрорегиональный филиал «Урал» Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» Екатеринбургский филиал, который в рамках полномочий осуществляет:

- предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи;
- предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа;
- предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов);
- предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных;
- предоставление междугородного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных;
- передача внутренней телеграммы;
- услуги связи для целей эфирного телевизионного вещания и (или) радиовещания.

Кроме того, на территории Свердловской области осуществляют деятельность следующие крупные операторы связи:

- ПАО «МТС»;
- ПАО «ВымпелКом» (Билайн);

– ООО «Т2 Мобайл» (ТЕЛЕ2).

3) основным оператором цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиовещания Свердловской области является Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр (филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ») - подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Почтовая связь является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры в области пересылки почтовых отправлений. Сеть почтовой связи представляет собой совокупность объектов почтовой связи, обеспечивающих прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств. Услуги почтовой и телеграфной связи оказывают филиалы ФГУП «Почта России»: Екатеринбургский почтамт, Первоуральский почтамт и Асбестовский почтамт, имеющие на территории Екатеринбургской агломерации отделения почтовой связи.

Кроме стандартных почтовых услуг, ФГУП «Почта России» предлагает следующие услуги:

– прием переводов денежных средств Western Union;
– электронные переводы и гибридная почта;
– факсимильная связь;
– экспресс-почта;
– EMS «Почта России»;
– городская курьерская служба;
– прямая почтовая реклама;
– услуги «Товары - почтой»;
– прием различных платежей;
– непрофильные услуги (продажа авиа- и железнодорожных билетов, страховые услуги, финансовое посредничество);
– услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа в Интернет.

Сведения об объектах почтовой связи в настоящем разделе приведены в Таблице 3.2. «Перечень существующих объектов почтовой связи федерального значения» по данным макрорегиона Урал ФГУП «Почта России», предоставленным Департаментом информатизации и связи Свердловской области (письмо от 04.2019 без номера).

Сеть электросвязи общего пользования предназначена для возмездного оказания услуг связи любому пользователю и представляет собой комплекс взаимодействующих объектов и сетей электросвязи, в том числе сети связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов.

Телефонная связь является одним из наиболее распространенных и оперативных видов электросвязи. Телефонная сеть общего пользования представляет собой абонентскую сеть связи для доступа, к которой используются оборудование передачи данных, АТС, телефонные аппараты. Телефонная сеть на территории Екатеринбургской агломерации представлена стационарной телефонной связью и передвижной (сотовой) связью. На сегодняшний день

лидером рынка выступает крупнейшая телекоммуникационная компания ПАО «Ростелеком». В настоящее время рынок стационарной телефонной связи насыщен полностью. В перспективе ожидается все большая ориентация потребительских запросов на услуги мобильной связи и IP-телефонии. Услуги сотовой связи предоставляют, в том числе, следующие операторы: Услуги сотовой телефонной связи в Екатеринбурге предоставляют следующие операторы: ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив), ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн), ООО «Т2 Мобайл» (Tele2), ООО «Скартел» (Yota). Постоянно расширяется спектр тарифных планов, дополнительных услуг и повышение качества обслуживания операторами сотовой связи, однако, зона охвата сетями сотовой связи недостаточно широка – покрывает преимущественно территории городов и центральной части агломерации. Удаленные от центров городов районы и некоторые зоны сельской местности находятся в зоне покрытия сотовой сети.

Сведения о существующих объектах и сетях электросвязи межрегионального, регионального (магистральной сети) и местного значения (местной сети) Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком», расположенных в границах Екатеринбургской агломерации приведены в таблицах 3.4.-3.7. по данным Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» (письмо №0503/05/6169-18 от 02.08.2018г.), предоставленных Департаментом информации и связи Свердловской области письмом №41-05-09/30-ДСП от 14.08.2018.

Эфирную наземную трансляцию общедоступных теле- и радиоканалов на территории Екатеринбургской агломерации осуществляет Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр». Свердловский филиал РТРС предоставляет широкий спектр услуг в области связи: обеспечивает доставку сигнала цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиосигнала, способствует развитию мобильной телефонной связи и обеспечивает коммуникационную деятельность органов госуправления, имеет разветвленную сеть передающих станций и современное технологическое оборудование, что позволяет охватить вещанием максимальную аудиторию. Происходит постоянная модернизация сети кабельного телевидения, увеличение числа телеканалов в пакетах цифрового телевидения, в том числе каналов высокой четкости (HD-каналы). Продолжается внедрение дополнительных сервисов телевидения: системы управления программами, формирования списков любимых телеканалов и других.

По сведениям филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ» (письмо №01-22/611 от 27.03.2020) в настоящее время РТРС рассматривает варианты переустройства всей системы эфирного телерадиовещания и связи в г. Екатеринбурге - перенос РТПС с земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109071:9 (г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, 99) на земельные участки с кадастровыми номерами 66:41:0711002:31, 66:41:0708010:1 (г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 155), с одновременным переносом существующего оборудования с участков с кадастровыми номерами 66:41:0711002:31, 66:41:0708010:1 (г. Екатеринбург, ул.

Проезжая, 155) на земельные участки с кадастровыми номерами с кадастровыми номерами 66:41:0502083:114, 66:41:0502083:1 (в районе ул. Дальневосточная - ул. Мраморская).

Сведения о существующих и планируемых передающих объектах филиала РТРС «Свердловской ОРТПЦ», расположенных в границах Екатеринбургской агломерации, предоставлены Федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (письмо № 04-29/653 от 08.04.2019; письмо №01-22/611 от 27.03.2020). Сведения приведены в настоящем разделе в Таблице 3.1. «Перечень существующих объектов телерадиовещания федерального значения» и Таблице 3.2. «Перечень планируемых для размещения объектов телерадиовещания федерального значения». Местоположение передающих объектов филиала РТРС «Свердловской ОРТПЦ» приведено на рисунке 3.1. «Схема размещения объектов связи РТРС».




Рисунок 3.1. *Схема размещения объектов связи РТРС*

Предложения по развитию инфраструктуры связи направлены на развитие средств связи и обеспечивают расширение спектра коммуникационных услуг, в числе которых: телефонные разговоры (местные, междугородние, международные), факс, речевая и электронная почта, интернет, кабельное телевидение.

Развитие связи должно происходить с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности системы связи;
- обеспечение надежности системы связи;
- обеспечение качества предоставляемых услуг;
- экономическая эффективность заложенных решений.

На данном этапе планируется развитие объектов и сетей электросвязи местной сети: прокладка ВОЛС и установка базовых станций в сельских населенных пунктах, с целью устранения цифрового неравенства и для обеспечения подключения к интернет лечебно-профилактических и образовательных учреждений, организации беспроводного широкополосного доступа (БШПД). В городских населенных пунктах и в целом по территории агломерации, мероприятия по совершенствованию связи включают в себя:

- замену оборудования объектов, имеющих значительный физический износ;
- в крупных городских населенных пунктах - освобождение опор освещения и опор контактной сети от волоконно-оптических линий связи со строительством их в подземном варианте;
- обеспечение связью абонентов удаленной и перспективной застройки;
- мероприятия, направленные на дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовой связью, а также улучшение покрытия сотовой связью труднодоступных мест;
- увеличение скорости передачи данных;
- расширение числа многофункциональных узлов электросвязи в целях развития системы связи и информатизации.

Реализация мероприятий по модернизации объектов связи приведет к созданию условий для развития российской инфраструктуры связи, обеспечит ее интеграцию с международными сетями связи.

Сведения о планируемых для размещения объектах связи и сетей электросвязи местной сети указаны согласно «Перечню планируемых объектов связи Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» в границах Екатеринбургской агломерации», предоставленных ПАО «Ростелеком» письмом от 02.08.2018 №0503/05/6169-18 и проведены в Таблице 3.8. «Перечень планируемых для размещения объектов связи и сетей электросвязи местной сети».

Объекты связи федерального значения

Таблица 3.1. Перечень существующих объектов телерадиовещания федерального значения

Сведения о передающих объектах филиала РТРС «Свердловской ОРТПЦ», расположенных в границах Екатеринбургской агломерации приведены по данным Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», предоставленным письмом № 04-29/653 от 08.04.2019, письмом №01-22/611 от 27.03.2020.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики объекта (параметры)	Зоны с особыми условиями использования территории
II	**Белоярский городской округ**					
1	Радиотелевизионная станция Белоярский	624030, Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 180 км к югу от дома по ул. Березовская, №18д	602041504	Телевизионный ретранслятор	Мощность 0,1 кВт; Высота АМС 50м; РТРС-1 46(674 МГц); РТРС-2 60(786 МГц)	Зона ограничения застройки 2м
2	Радиотелевизионная станция Кочневское	624030, Свердловская область, Белоярский район, с. Кочневское, ул. Центральная, 13а	602041504	Телевизионный ретранслятор	Мощность 0,25 кВт; Высота АМС 50м; РТРС-1 46(674 МГц); РТРС-2 60(786 МГц)	Зона ограничения застройки 2м
III	**Берёзовский городской округ**					
3	Радиотелевизионная станция Лосиный	623710, Свердловская область, г.Берёзовский, п.Лосиный, 98 м на север то здания школы по ул. Октябрьская, 10	602041504	Телевизионный ретранслятор	Мощность 0,25 кВт; Высота АМС 50м; РТРС-1 46(674 МГц); РТРС-2 60(786 МГц)	Зона ограничения застройки 2м
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
4	Радиотелевизионная станция Первоуральск	Свердловская область, квартал 64 (части выделов 25,26) Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского	602041504		Мощность 0,5 кВт; Высота АМС 75м; РТРС-1 50(706 МГц); РТРС-2 56(754 МГц)	Зона ограничения застройки 2м

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики объекта (параметры)	Зоны с особыми условиями использования территории
		лесничества, гора Волчиха				
5	Радиотелевизионная станция Новоуткинск	Свердловская область, п. Новоуткинск	602041504	Телевизионный ретранслятор	Мощность 0,25 кВт; Высота АМС 50м; РТРС-1 50(706 МГц); РТРС-2 56(754 МГц)	Зона ограничения застройки 2м
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
6	Радиотелевизионная передающая станция Луначарского	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 212	602041504	Телевизионный ретранслятор	Мощность 5 кВт; Высота АМС 180м; РТРС-1 46(674 МГц); РТРС-2 60(786 МГц)	Зона ограничения застройки 2м
7	Радиотелевизионная передающая станция Гурзуфская	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12а	602041504	Телевизионный ретранслятор	Высота АМС 124м	Зона ограничения застройки 2м
8	Радиотелевизионная передающая станция Космонавтов (строящаяся)	620058, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 99	602041504	Телевизионный ретранслятор	Будущая высота АМС 236м	Зона ограничения застройки 2м
9	Радиостанция №1	620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 155	602041505	Телевизионный ретранслятор		Зона ограничения застройки 2м
XII	**Полевской городской округ**					
10	Радиотелевизионная станция Полевской	623388, Свердловская область, г. Полевской, в районе домов №1 ул. Кунгурская и ул. Попова, гора Малаховая	602041504	Телевизионный ретранслятор	Мощность 0,25 кВт; Высота АМС 75м; РТРС-1 50(706 МГц); РТРС-2 56(754 МГц)	Зона ограничения застройки 2м
XIII	**Сысертский городской округ**					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики объекта (параметры)	Зоны с особыми условиями использования территории
11	Радиотелевизионная станция Сысерть	624022, Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Токарей, 17	602041504	Телевизионный ретранслятор	Мощность 0,25 кВт; Высота АМС 75м; РТРС-1 46(674 МГц); РТРС-2 60(786 МГц)	Зона ограничения застройки 2м
12	Радиотелевизионная станция Двуреченск	624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, примерно в 50 м южнее ЗУ № 46 по ул. Уральская	602041504	Телевизионный ретранслятор	Мощность 0,5 кВт; Высота АМС 75м; РТРС-1 46(674 МГц); РТРС-2 60(786 МГц)	Зона ограничения застройки 2м
13	Радиотелевизионная станция Щелкун	624015, Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, примерно в 10м восточнее ЗУ № 4-1 по ул. Гагарина	602041504	Телевизионный ретранслятор	Мощность 0,1 кВт; Высота АМС 75м; РТРС-1 46(674 МГц); РТРС-2 60(786 МГц)	Зона ограничения застройки 2м

Таблица 3.2. Перечень существующих объектов почтовой связи федерального значения

Сведения о планируемых для размещения в границах Екатеринбургской агломерации передающих объектах филиала РТРС «Свердловской ОРТПЦ», приведены по данным Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», предоставленным письмом №01-22/611 от 27.03.2020.

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта, значение	Статус (реконструкция /новое строительство)	Основные характеристики объекта (параметры)	Срок реализации	Зоны с особыми условиями использования территории
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**						
1	РТПС Шарташ	620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 155	602041504 Телевизионный ретранслятор	Новое строительство	Будующая высота АМС 236 м	Не определен	Зона ограничения застройки 2м
2	Радиостанция	620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Дальневосточная – ул. Мраморская	602041504 Телевизионный ретранслятор	Новое строительство	Не определены	Не определен	Зона ограничения застройки 2м

Таблица 3.3. Перечень существующих объектов почтовой связи федерального значения

Сведения об объектах почтовой связи приведены по данным макрорегиона Урал ФГУП «Почта России», предоставленным Департаментом информатизации и связи Свердловской области (письмо от 04.2019 без номера).

Принятые сокращения в таблице: ГОПС - городское отделение почтовой связи, СОПС - сельское отделение почтовой связи.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
I	**Арамильский городской округ**				
1	ГОПС Арамиль	624000, Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул 1 Мая, д5	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
2	ГОПС Арамиль 2	624002, Свердловская область, Сысертский район, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7-А	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
3	ГОПС Арамиль 3	624003, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2-А	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
II	**Белоярский городской округ**				
4	Комплекс зданий и сооружений ГОПС Белоярский	624030, Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 275	602041509	Отделение почтовой связи с комплексом зданий и сооружений	Асбестовский почтамт
5	ГОПС Белоярский 1	624031, Свердловская область, Белоярский р-н, рп Белоярский, пер Тракторный, д 3	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
6	ГОПС Белоярский 3	624033, Свердловская область, Белоярский р-н, рп Белоярский, ул Мира, д 4	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
7	СОПС Гагарский	624056, Свердловская область, Белоярский район, поселок Гагарский, дом 207, помещение 1	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
8	СОПС Кочневское	624038, Свердловская область, Белоярский р-н, с Кочневское, ул Садовая, д 6	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
9	СОПС Камышево	624045, Свердловская область, Белоярский р-н, с Камышево, ул 30 лет Победы, д 24	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
10	СОПС Студенческий	624037, Свердловская область, Белоярский р-н, п Студенческий, ул Мира, д 23а	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
11	СОПС Косулино	624055, Свердловская область, р-н Белоярский, с Косулино, ул Строителей, д 5	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
12	СОПС Логиново	624043, Свердловская область, Белоярский р-н, с Логиново, ул 8 Марта, д 56	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
13	СОПС Черноусово	624044, Свердловская область, Белоярский район, с. Черноусово, ул. Центральная, д. 5	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
14	СОПС Некрасово	624047, Свердловская область, Белоярский район, с. Некрасово, ул..Алексеевская, 38	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
15	СОПС Белореченский	624048, Свердловская область, Белоярский р-н, п Белореченский, ул. Уральская, д 7	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
16	СОПС Совхозный	624046, Свердловская область, Белоярский район, п. Совхозный, ул. Первомайская, д. 4г	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
17	СОПС Брусянское	624051, Свердловская область, Белоярский р-н, с Бруснятское, ул. Советская, д 42	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
18	СОПС Большебрусянское	624045, Свердловская область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Школьная, д. 1	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
19	СОПС Малобрусянское	624052, Свердловская область, Белоярский район, с. Малобрусянское, ул. Ленина, д. 38	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
III	**Березовский городской округ**				
20	ГОПС Березовский	623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д.9	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
21	ГОПС Березовский 1	623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д.28	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
22	ГОПС Березовский 2	623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Мамина-Сибиряка, д.3	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
23	ГОПС Березовский 4	623704, Свердловская область, г Березовский, ул. Чапаева, д 17а	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
24	ГОПС Березовский 6	623706, Свердловская область, г. Березовский, пос. Шиловка ул. Новая, д.12	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
25	СОПС Старопышминск	623718, Свердловская область, г Березовский, п Старопышминск, ул. Волкова, д 2	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
26	СОПС Ключевск	623725, Свердловская область, г. Березовский, пос. Ключевск, ул. Строителей, д.1	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
27	СОПС Лосиный	623710, Свердловская область, г. Березовский, пос. Лосиный, ул. Комсомольская, д.2	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
28	СОПС Монетный	623720, Свердловская область, г Березовский, п Монетный, ул. Комсомольская, д 4	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
29	СОПС Монетный 1	623721, Свердловская область, г Березовский, п Монетный, ул. Лермонтова, д 22	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
30	СОПС Кедровка	623711, Свердловская область, г Березовский, п Кедровка, ул. Школьная, д 3а	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
31	СОПС Лубяной	623712, Свердловская область, г Березовский, п Лубяной, ул. Школьная, д 12	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
32	СОПС Сарапулка	623719, Свердловская область, г Березовский, п Сарапулка, ул. Ленина, д 58	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**				
33	ГОПС Верхнее Дуброво	624053, Свердловская область, Белоярский р-н, рп Верхнее Дуброво, ул. Уральская, д 2	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
V	**Городской округ Верхняя Пышма**				
34	ГОПС Верхняя Пышма	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.36	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
35	ГОПС Верхняя Пышма 1	624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 2	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
36	ГОПС Верхняя Пышма 2	624092, Свердловская область, г Верхняя Пышма, ул. Победы, д 3	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
37	ГОПС Верхняя Пышма 3	624093, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, 2	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
38	ГОПС Верхняя Пышма 6	624096, Свердловская область, г Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д 50б	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
39	ГОПС Верхняя Пышма 7	624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д.11Б	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
40	СОПС Исеть	624082, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, пос.Исеть, ул.Заводская, д.4	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
41	СОПС Красный	624086, Свердловская область, г Верхняя Пышма, п Красный, ул. Кузнечная, д 58	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
42	СОПС Кедровое	624087, Свердловская область, г Верхняя Пышма, п Кедровое, ул. 40-летия Октября, д 7а	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
43	СОПС Мостовское	624088, Свердловская область, г Верхняя Пышма, с Мостовское, ул. Садовая, д 1	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
44	СОПС Балтым	624080, Свердловская область, г Верхняя Пышма, с Балтым, ул. Первомайская, д 41	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
VI	**Городской округ Дегтярск**				
45	ГОПС Дегтярск	623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Димитрова, д. 18	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
46	ГОПС Дегтярск 1	623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Гагарина, д. 13а	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
47	ГОПС Дегтярск 2	623272, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Токарей, д. 3	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
48	ГОПС Дегтярск	623270, Свердловская область, г. Дегтярск	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
VII	**Городской округ Заречный**				
49	ГОПС Заречный	624250, Свердловская область, г Заречный, ул Ленина, д 26 б	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
50	СОПС Мезенское	624247, Свердловская область, г Заречный, с Мезенское, ул Трактовая, д 38	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
51	СОПС Курманка	624241, Свердловская область, г Заречный, ул Свердлова, д 8	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
VIII	**Городской округ Первоуральск**				
52	Первоуральский почтамт	623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, дом №52	602041509	Отделение почтовой связи, Первоуральский почтамт	Первоуральский почтамт
53	Архив Первоуральского почтамта	623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Комсомольская, дом №3б	602041509	Архив	Первоуральский почтамт
54	ГОПС Первоуральск	623159, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, дом №52	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
55	ГОПС Первоуральск 1	623111, Свердловская область, г Первоуральск, пр-кт Космонавтов, д 26	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
56	ГОПС Первоуральск 2	623102, Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Вайнера, д. 5	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
57	ГОПС Первоуральск 3	623103, Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Ильича, д. 8	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
58	ГОПС Первоуральск 4	623104, Свердловская область, г	602041509	Отделение почтовой	Первоуральский

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
		Первоуральск, ул Трубников, д 46а		связи	почтамт
59	ГОПС Первоуральск 5	623105, Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Энгельса, д. 11	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
60	ГОПС Первоуральск 7	623107, Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 3	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
61	ГОПС Первоуральск 8	623108, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, дом №22	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
62	ГОПС Первоуральск 9	623109, Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Ватутина, д. 37	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
63	ГОПС Первоуральск 10	623110, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Большакова, дом №2	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
64	ГОПС Первоуральск 11	623111, Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Ватутина, д. 64	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
65	ГОПС Первоуральск 13	623113, Свердловская область, г Первоуральск, ул Братьев Пономарёвых, д.29	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
66	ГОПС Первоуральск 16	623116, Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Пролетарская, д. 70	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
67	ГОПС Первоуральск 18	623118, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. с/х "Первоуральский", дом №11а	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
68	ГОПС Первоуральск 19	623119, Свердловская область, г Первоуральск, ул Вайнера, д 61	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
69	СОПС Решеты	623148, Свердловская область, г Первоуральск, д Старые Решеты, ул Пушкина, д. 72	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
70	СОПС Билимбай	623150, Свердловская область, г.Первоуральск, пос.Билимбай, ул. Орджоникидзе, д. 1	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
71	СОПС Крылосово	623144, Свердловская область, г	602041509	Отделение почтовой	Первоуральский

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
		Первоуральск, д Крылосово, ул Киз, д 14		связи	почтамт
72	СОПС Новоуткинск	623131, Свердловская область, г.Первоуральск, пос.Новоуткинск, ул. Гоголя, д. 47	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
73	СОПС Битимка	623143, Свердловская область, г.Первоуральск, с.Битимка, ул. Совхозная, д. 8	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
74	СОПС Кузино	623140, Свердловская область, г Первоуральск, п Кузино, ул Вокзальная, д. 3	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
75	СОПС Новоалексеевское	623141, Свердловская область, Первоуральск Городской округ, с. Новоалексеевское, ул. Космическая, дом № 17	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
76	СОПС Вересовка	623145, Свердловская область, г.Первоуральск, пос.Вересовка, ул. Заводская, д. 2	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
77	СОПС Слобода	623132, Свердловская область, г Первоуральск, с Слобода, ул Красная, д 8а, кв 10	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
78	СОПС Билимбай 1	623151, Свердловская область, г Первоуральск, п Билимбай, ул Лермонтова, д 10, пом 1	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
79	СОПС Прогресс	623135, Свердловская область, г Первоуральск, п Прогресс, ул Радищева, д 17	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
IX	**Городской округ Ревда**				
80	Обменный пункт Первоуральского почтамта	623280, Свердловская область, г. Ревда, около ж/д вокзала, ст.Ревда, привокзальная площадь, д. б/н	602041509	Обменный пункт	Первоуральский почтамт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
81	ГОПС Ревда	623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, д. 41	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
82	ГОПС Ревда 1	623280, Свердловская область, г Ревда, ул Чехова, д 43	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
83	ГОПС Ревда 3	623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 61	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
84	ГОПС Ревда 4	623284, Свердловская область, г. Ревда, ул. Нахимова, д. 1	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
85	ГОПС Ревда 5	623285, Свердловская область, г Ревда, ул Кирзавод, д 3	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
86	ГОПС Ревда 6	623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 30	602041509	Отделение почтовой связи	Первоуральский почтамт
X	**Городской округ Среднеуральск**				
87	ГОПС Среднеуральск	624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д.26	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
88	ГОПС Среднеуральск 1	624071, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д.7	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**				
89	Управление федеральной почтовой связи Свердловской области - филиал ФГУП "Почта России"; ГОПС Екатеринбург	620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 39	602041509	УФПС Свердловской области; Главпочтамт	Екатеринбургский почтамт
90	УФПС Свердловской области - филиал ФГУП «Почта России»	620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134б	602041509	Административные помещения УФПС Свердловской области - филиала ФГУП «Почта	Екатеринбургский почтамт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
				России»	
91	Архив УФПС Свердловской области - филиала ФГУП "Почта России"	620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Норильская, д. 63	602041509	Архив	Екатеринбургский почтамт
92	Марочная база УФПС Свердловской области - филиала ФГУП «Почта России»	620057, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 51	602041509	Марочная база	Екатеринбургский почтамт
93	Информационно-вычислительный центр УФПС Свердловской области - филиала ФГУП «Почта России»	620042, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Победы, д 37	602041509	Информационно-вычислительный центр	Екатеринбургский почтамт
94	Участок условных ценностей Екатеринбургского почтамта	620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135	602041509	Участок условных ценностей	Екатеринбургский почтамт
95	Цех экспедирования печати Екатеринбургского почтамта	620075, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Ленина, д 49, / ул.. Тургенева, д. 1	602041509	Цех экспедирования печати	Екатеринбургский почтамт
96	Склад Екатеринбургского почтамта	620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Норильская, д. 63	602041509	Склад	Екатеринбургский почтамт
97	Авиационное отделение перевозки почты УФПС Свердловской области - филиала ФГУП «Почта России»	620025, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Аэропорт "Кольцово" в служебной зоне	602041509	Авиационное отделение перевозки почты	Екатеринбургский почтамт
98	Комплекс зданий и	620961, Свердловская область, г	602041509	Магистрально-	Екатеринбургский

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
	сооружений Екатеринбургского магистрально-сортировочного центра	Екатеринбург, ул. Вокзальная, д 26		сортировочный центр	почтамт
99	Екатеринбургский магистрально-сортировочный центр	620135, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Совхозная, д 18, литер И	602041509	Магистрально-сортировочный центр	Екатеринбургский почтамт
100	Екатеринбургский магистрально-сортировочный центр	620135, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Совхозная, д 18, литер Д	602041509	Магистрально-сортировочный центр	Екатеринбургский почтамт
101	УКД EMS Почта России служба экспресс - доставки	620098, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.. Индустрии, д. 121	602041509	Служба экспресс - доставки	Екатеринбургский почтамт
102	Автобаза УФПС Свердловской области - филиала ФГУП «Почта России» и Екатеринбургского почтамта	620058, Свердловская область, г.Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 89а	602041509	Автобаза	Екатеринбургский почтамт
103	ГОПС Екатеринбург 2	620002, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Мира, д 19	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
104	ГОПС Екатеринбург 4	620004, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Малышева, 101 / ул. Генеральская, 1	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
105	ГОПС Екатеринбург 7	620007, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Карельская, д. 68	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
106	ГОПС Екатеринбург 10	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 24	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
107	ГОПС Екатеринбург 12	620012, Свердловская область, г.	602041509	Отделение почтовой	Екатеринбургский

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
		Екатеринбург, ул. Ильича, д. 17, /. Кировградская, д. 3		связи	почтамт
108	ГОПС Екатеринбург 16	620016, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 139	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
109	ГОПС Екатеринбург 17	620017, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Баумана, д. 27	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
110	ГОПС Екатеринбург 18	620018, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Кузнецова, д 2	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
111	ГОПС Екатеринбург 19	620019, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120	602041509	Отделение почтовой связи закрытого типа	Екатеринбургский почтамт
112	ГОПС Екатеринбург 23	620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Алтайская, д. 70	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
113	ГОПС Екатеринбург 24	620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 131-а	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
114	ГОПС Екатеринбург 25	620025, Свердловская область, г.Екатеринбург, пос.Кольцово, ул. Бахчиванджи, д. 17	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
115	ГОПС Екатеринбург 26	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
116	ГОПС Екатеринбург 27	620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2б	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
117	ГОПС Екатеринбург 28	620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 25	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
118	ГОПС Екатеринбург 30	620030, Свердловская область, г.Екатеринбург, пер. Загородный, д. 5	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
119	ГОПС Екатеринбург 31	620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
120	ГОПС Екатеринбург 33	620033, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Проезжая, д 105	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
121	ГОПС Екатеринбург 34	620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 68	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
122	ГОПС Екатеринбург 35	620035, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Бебеля, д 35	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
123	ГОПС Екатеринбург 36	620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, п.Широкая речка, ул.Удельная, 4, литер Б	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
124	ГОПС Екатеринбург 39	620039, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 67а	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
125	ГОПС Екатеринбург 41	620041, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Красина, д. 7	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
126	ГОПС Екатеринбург 42	620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральских Рабочих, д. 62	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
127	ГОПС Екатеринбург 43	620043, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Викулова, д. 65-а	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
128	ГОПС Екатеринбург 48	620048, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Кирова, д 33	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
129	ГОПС Екатеринбург 49	620049, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Студенческая, д 48, / ул. Лодыгина, д 15	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
130	ГОПС Екатеринбург 50	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 62 / ул. Коуровская, д. 7	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
131	ГОПС Екатеринбург 54	620054, Свердловская область, г.Екатеринбург,пос.Рудный, ул. Круговая, д. 28	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
132	ГОПС Екатеринбург 56	620056, Свердловская область, г Екатеринбург, пл Бахчиванджи, д 1, литер Е	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
		(на 1 этаже здания Аэровокзального комплекса)			
133	ГОПС Екатеринбург 57	620057, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 58	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
134	ГОПС Екатеринбург 58	620058, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 103	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
135	ГОПС Екатеринбург 60	620060, Свердловская область, г Екатеринбург, проезд Горнистов, д 13	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
136	ГОПС Екатеринбург 61	620061, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Главная, д. 13	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
137	ГОПС Екатеринбург 62	620062, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Тимирязева, д. 13	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
138	ГОПС Екатеринбург 63	620063, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 57	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
139	ГОПС Екатеринбург 66	620066, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 2	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
140	ГОПС Екатеринбург 67	620067, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Советская, д. 14	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
141	ГОПС Екатеринбург 71	620071, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Ольховская, д 2	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
142	ГОПС Екатеринбург 72	620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Панельная, д. 13	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
143	ГОПС Екатеринбург 73	620073, Свердловская область, г Екатеринбург, б-р Тбилисский, д 3	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
144	ГОПС Екатеринбург 75	620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 50а	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
145	ГОПС Екатеринбург 76	620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гастелло, д. 1	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
146	ГОПС Екатеринбург 77	620077, Свердловская область, г.	602041509	Отделение почтовой	Екатеринбургский

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
		Екатеринбург, ул. Маршала Жукова (б. Допризывников), д. 10		связи	почтамт
147	ГОПС Екатеринбург 78	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 37	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
148	ГОПС Екатеринбург 82	620082, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 36	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
149	ГОПС Екатеринбург 85	620085, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Титова, д 14	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
150	ГОПС Екатеринбург 86	620086, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, д. 15	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
151	ГОПС Екатеринбург 87	620087, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 53	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
152	ГОПС Екатеринбург 88	620088, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 32а	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
153	ГОПС Екатеринбург 89	620089, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Онежская, д. 12	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
154	ГОПС Екатеринбург 90	620090, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Седова, д. 43 угол улица Сортировочная, д. 17	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
155	ГОПС Екатеринбург 91	620091, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 75	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
156	ГОПС Екатеринбург 92	620092, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 28-а	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
157	ГОПС Екатеринбург 98	620098, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Восстания, д.56/4	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
158	ГОПС Екатеринбург 100	620100, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 21	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
159	ГОПС Екатеринбург 102	620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 30	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
160	ГОПС Екатеринбург 103	620103, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Окружная, д. 8	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
161	ГОПС Екатеринбург 105	620105, Свердловская область, г Екатеринбург, пр-кт Академика Сахарова, д 78	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
162	ГОПС Екатеринбург 107	620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 33, корп. 1	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
163	ГОПС Екатеринбург 108	620108, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Викулова, д. 65-а	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
164	ГОПС Екатеринбург 109	620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д. 27, корпус 1	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
165	ГОПС Екатеринбург 110	620110, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Анатолия Мехренцева, д 46	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
166	ГОПС Екатеринбург 130	620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 69	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
167	ГОПС Екатеринбург 131	620131, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 74	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
168	ГОПС Екатеринбург 133	620133, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 14	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
169	ГОПС Екатеринбург 134	620134, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 53	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
170	ГОПС Екатеринбург 135	620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 82, корпус 2	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
171	ГОПС Екатеринбург 137	620137, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 59	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
172	ГОПС Екатеринбург 138	620138, Свердловская область, г. Екатеринбург, бул. Сергея Есенина, д. 14	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
173	ГОПС Екатеринбург 141	620141, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 164	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
174	ГОПС Екатеринбург 142	620142, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 20	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
175	ГОПС Екатеринбург 143	620143, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 26	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
176	ГОПС Екатеринбург 144	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 28	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
177	ГОПС Екатеринбург 146	620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 47	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
178	ГОПС Екатеринбург 147	620147, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Академика Бардина, 37	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
179	ГОПС Екатеринбург 149	620149, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 21	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
180	СОПС Садовый	620907, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Садовый, ул. Верстовая, д. 3	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
181	СОПС Горный щит	620902, Свердловская область, г.Екатеринбург,с.Горный Щит, ул. Ленина, д. 12	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
182	СОПС Шувакиш	620908, Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шувакиш, ул.Привокзальная, 13	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
183	СОПС Шабровский	620904, Свердловская область, г Екатеринбург, п Шабровский, ул Ленина, д 24	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
184	СОПС Северка	620920, Свердловская область, г Екатеринбург, п Северка, ул. Строителей, д. 41	602041509	Отделение почтовой связи	Екатеринбургский почтамт
XII	**Полевской городской округ**				
185	ГОПС Полевской 2	623382, Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 15	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
186	ГОПС Полевской 3	623383, Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 12	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
187	ГОПС Полевской 4	623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Декабристов, д. 4	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
188	ГОПС Полевской 5	623385, Свердловская область, г Полевской, мкр Ялунина, д 21	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
189	ГОПС Полевской 8	623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Розы Люксембург, д. 8	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
190	ГОПС Полевской 9	623389, Свердловская область, г Полевской, ул Торопова, д 5	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
191	ГОПС Полевской 11	623391, Свердловская область, г Полевской, ул Победы, д 19	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
192	СОПС Мраморское	623370, Свердловская область, г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 Мая, д. 23, нежилые помещения №№1-7	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
193	СОПС Косой брод	623377, Свердловская область, г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Советская, д. 23	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
194	СОПС Зюзельский	623373, Свердловская область, г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Красноармейская, д. 12	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
195	СОПС Полдневая	623375, Свердловская область, г Полевской,	602041509	Отделение почтовой	Асбестовский

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
		с Полдневая, ул Д. Бедного, 11		связи	почтамт
196	СОПС Станционный-Полевской	623395, Свердловская область, г Полевской, п Станционный-Полевской, ул Гагарина, д 3	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
197	СОПС Курганово	623376, Свердловская область, г Полевской, с Курганово, ул Школьная, д 7	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
XIII	**Сысертский городской округ**				
198	ГОПС Сысерть1	624021, Свердловская область, р-н Сысертский, г Сысерть, ул Карла Либкнехта, № 30-7	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
199	ГОПС Сысерть2	624022, Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 56	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
200	СОПС Большой Исток	624006, Свердловская область, Сысертский р-н, п Большой Исток, ул Ленина, д. 119а	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
201	СОПС Октябрьский	624005, Свердловская область, Сысертский р-н, п Октябрьский, ул Чапаева, д 1	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
202	СОПС Кашино	624023, Свердловская область, Сысертский р-н, с Кашино, ул Новая, д 15, пом 3	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
203	СОПС Никольское	624027, Свердловская область, р-н Сысертский, с. Никольское, ул. 1 Мая, дом 72	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
204	СОПС Патруши	624016, Свердловская область, Сысертский р-н, с Патруши, ул Колхозная, д 18	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
205	СОПС Щелкун	624015, Свердловская область, Сысертский р-н, с Щелкун, ул Ленина, д. 181	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт
206	СОПС Бобровский	624019, Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Демина, д. 7, помещение № 47			
207	СОПС Двуреченск	624013, Свердловская область, Сысертский	602041509	Отделение почтовой	Асбестовский

№ п\п	Наименование объекта (учреждения) и/или подразделения (отделения)	Местоположение, адрес	Код объекта	Назначение объекта	Почтамт предписания
		район, пос.Двуреченск, ул. Мира, д. 4, корп.2		связи	почтамт
XIV	**Муниципальное образование «поселок Уральский»**				
208	ГОПС Уральский	624054, Свердловская область, п Уральский, ул Капитана Флерова, д 106	602041509	Отделение почтовой связи	Асбестовский почтамт

Объекты связи межрегионального и регионального значения

Сведения об объектах связи межрегионального и регионального значения (магистральной сети) Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» в границах Екатеринбургской агломерации приведены по данным Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» (письмо №0503/05/6169-18 от 02.08.2018), предоставленных Департаментом информации и связи Свердловской области письмом №41-05-09/30-ДСП от 14.08.2018.

Таблица 3.4. *Перечень существующих объектов связи магистральной сети*

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
II	**Белоярский городской округ**				
1	БС-719 EKT0725Z	624033, Свердловская область, г. Белоярский, Мукомольный завод, ул. Клубная,1, БС	602041506	Базовая станция	Нет данных
2	БС-718 EKTZ0198	624056, Свердловская область, п. Малобрусянское, БС, Ленина, 18	602041506	Базовая станция	Нет данных
III	**Березовский городской округ**				
3	БС Мотив	623704, Свердловская область, Березовский УЗСП, Кольцевая, 5	602041506	Базовая станция	Нет данных
V	**Городской округ Верхняя Пышма**				
4	КР622С1	624086, Свердловская область, с. Мостовское	602041506	Радиорелейная станция	Нет данных
VII	**Городской округ Заречный**				
5	БС-818	624247, Свердловская область, с.Мезенское, Асфальтовый завод	602041506	Базовая станция	Нет данных
VIII	**Городской округ Первоуральск**				
6	БС-232	623141, Свердловская область, с. Новоалексеевское, БС-232, в 46 м. на ю-в от 40 лет Победы, 17	602041506	Базовая станция	Нет данных
7	EKTZ0720	623148, Свердловская область, д. Решеты, Пушкина, 82а	602041506	Базовая станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
IX	**Городской округ Ревда**				
8	EKT0223Z	623284, Свердловская область, г. Ревда, БС, Волочильщиков, 4	602041506	Базовая станция	Нет данных
9	EKT0224Z	623284, Свердловская область, г. Ревда, БС, Нахимова, 1	602041506	Базовая станция	Нет данных
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**				
10	УД-1400	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 4А			Нет данных
11	БС-557	620904, Свердловская область, Тальковый з-д БС-557: п. Шабровский, Тальковая, 2	602041506	Базовая станция	Нет данных
12	БС	624015, Свердловская область, д. Космаково, 59 км а/дороги Екатеринбург -Челябинск	602041506	Базовая станция	Нет данных
XII	**Полевской городской округ**				
13	ТРП-19	623376, Свердловская область, с.Курганово, ул.Кирова, 35			Нет данных
14	БС-558	623376, Свердловская область, с. Курганово, БС-558 Полевского р-на, ул. Школьная (АМС МТС)	602041506	Базовая станция	Нет данных
XIII	**Сысертский городской округ**				
15	ТРП-7	624015, Свердловская область, Сысертский район, с.Щелкун, ул.Гагарина, 10			Нет данных
16	БС	624022, Свердловская область, п. Верхняя Сысерть, Красноармейская, 2А	602041506	Базовая станция	Нет данных
17	БС-557	624016, Свердловская область, Тальковый з-д БС-557, п. Шабровский, Тальковая, 2	602041506	Базовая станция	Нет данных
18	БС	624021, Свердловская область, п. Кашино, 41 км Челябинского тракта, гора Плешивая	602041506	Базовая станция	Нет данных

Таблица 3.5. *Перечень существующих сетей электросвязи магистральной сети*

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
I	**Арамильский городской округ**				
1	Линия связи	г. Арамиль, ул.Гарнизон, ул.Карла Маркса, ул.1 Мая, ул.Калинина, ул.Октябрьская, пер.9 Мая, ул.1 Мая	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
2	Линия связи	г.Екатеринбург – г.Сысерть (ответвления на Арамиль, Патруши, аэропорт Уктус)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
3	Линия связи	г.Екатеринбург – г.Сысерть (ответвления на Арамиль, Патруши, аэропорт Уктус)	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
II	**Белоярский городской округ**				
4	Линия связи	п. Белоярский – ул. Ленина,	602041601		Линии связи в кабельной канализации/ оптика
5	Линия связи	п. Прохладный	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	оптика
6	Линия связи	г. Екатеринбург – п. Белоярский (ответвления на Прохладный, Малобрусянское, Гагарский разъезд)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
7	Линия связи	п. Белоярский – г. Каменск-Уральский (ответвления на Бруснятское, Некрасово, Баженово, Студенческий, Кочнево, Большие Брусяны, Логиново, Совхозный)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
8	Линия связи	п. Белоярский – г. Богданович	602041601	Линии связи в грунте	оптика
9	Линия связи	г. Екатеринбург – п. Белоярский (ответвления на Прохладный, Малобрусянское, Гагарский разъезд);	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
10	Линия связи	п. Белоярский – г. Каменск-Уральский	602041601	Внутризоновые линии связи,	оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
		(ответвления на Бруснятское, Некрасово, Баженово, Студенческий, Кочнево, Большие Брусяны, Логиново, Совхозный) п. Белоярский – г. Богданович		ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	
11	Линия связи	п. Белоярский – г. Богданович	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
III	**Березовский городской округ**				
12	Линия связи	г.Березовский, Березовский тракт, ул.Ленина, ул.Загвозкина, пер.Клубный, ул.Строителей, ул.Театральная, Новоберезовский АТС-3	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
13	Линия связи	г.Екатеринбург - г.Березовский (ответвления на Новоберезовский АТС-3, УЗПС, БС Мотив)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
14	Линия связи	г.Березовский – г.Реж (ответвления на Кедровка, Монетный, Ключевск, Лосиный)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
15	Линия связи	г.Екатеринбург - г.Березовский (ответвления на Новоберезовский АТС-3, УЗПС, БС Мотив)	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
16	Линия связи	г.Березовский – г.Реж (ответвления на Кедровка, Монетный, Ключевск, Лосиный)	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**				
17	Линия связи	Верхнее Дуброво	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
18	Линия связи	РМ – Верхнее Дуброво	602041601	Линии связи в грунте	оптика
19	Линия связи	РМ – Верхнее Дуброво	602041601	Внутризоновые линии связи,	оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
				ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	
V	**Городской округ Верхняя Пышма**				
20	Линия связи	г. Верхняя Пышма, Успенский пр-т, ул.Мамина-Сибиряка, ул.Кривоусова, ул.Орджоникидзе, ул.Петрова, ул.Победы.	602041601	Линии связи в кабельной канализации	/ оптика
21	Линия связи	г.Екатеринбург – г.Верхняя Пышма	602041601	Линии связи в грунте	/ оптика
22	Линия связи	г.Верхняя Пышма – г.Невьянск (ответвления (Верхняя Пышма, Кедровое, Балтым, Красный Адуй, Мостовское)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
23	Линия связи	г.Екатеринбург – г.Верхняя Пышма	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
24	Линия связи	г.Верхняя Пышма – г.Невьянск (ответвления (Верхняя Пышма, Кедровое, Балтым, Красный Адуй, Мостовское)	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
VI	**Городской округ Дегтярск**				
25	Линия связи	г.Дегтярск – ул.Уральских Танкистов, ул.Гагарина, ул.Калинина, ул.Крылова	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
26	Линия связи	Курганово – Нижние Серги (ответвление на Дегтярск) Дегтярск – Ревда	602041601	Линии связи в грунте	оптика
27	Линия связи	Курганово – Нижние Серги (ответвление на Дегтярск) Дегтярск – Ревда	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
28	Линия связи	Нижние Серги - Курганово	602041601	Магистральные линии связи,	оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
				МПС (проходящие по территории ГО, МО)	
VII	**Городской округ Заречный**				
29	Линия связи	г.Заречный – Таховский б-р, ул.Ленина, ул.Ленинградская	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
30	Линия связи	РМ – г.Заречный, Курманка, Мезенка	602041601	Линии связи в грунте	оптика
31	Линия связи	РМ – г.Заречный, Курманка, Мезенка	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
VIII	**Городской округ Первоуральск**				
32	Линия связи	Первоуральск – пр-т Ильича, пр-т Космонавтов, ул.Орджоникидзе	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
33	Линия связи	Билимбай – 2-й пер.Карла Маркса, ул.Ленина	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
34	Линия связи	Новоуткинск	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
35	Линия связи	Екатеринбург – Первоуральск (ответвления на Северку, Новоалексеевское, Решеты)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
36	Линия связи	Первоуральск – Билимбай – Новоуральск	602041601	Линии связи в грунте	оптика
37	Линия связи	Билимбай – Староуткинск (ответвления на Билимбай, Битимка, Новоуткинск, Прогресс, Нижнее Село, Слобода)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
38	Линия связи	Екатеринбург – Первоуральск (ответвления на Северку, Новоалексеевское, Решеты)	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
39	Линия связи	Первоуральск – Билимбай – Новоуральск, Билимбай – Староуткинск (ответвления	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
		на Билимбай, Битимка, Новоуткинск, Прогресс, Нижнее Село, Слобода)			
IX	**Городской округ Ревда**				
40	Линия связи	г.Ревда	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
41	Линия связи	г.Нижние Серги – Курганово (ответвление на Мариинск, Кунгурку)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
42	Линия связи	г.Первоуральск – г.Ревда. ответвления на БС (ул.Волочильщиков) и на БС (ул.Нахимова)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
43	Линия связи	г.Нижние Серги – Курганово (ответвление на Мариинск, Кунгурку)	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
44	Линия связи	г.Первоуральск – г.Ревда. ответвления на БС (ул.Волочильщиков) и на БС (ул.Нахимова)	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
45	Линия связи	г.Нижние Серги – Курганово	602041601	Магистральные линии связи, МПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**				
46	Линия связи	РМ – г. Екатеринбург АМТС-2, ул.Щорса,29;	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
47	Линия связи	г. Екатеринбург ул. Испанских рабочих – пер. Асбестовский, 4А	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
48	Линия связи	г. Екатеринбург ул. Испанских рабочих – ул. Блюхера, 7А	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
49	Линия связи	г. Екатеринбург ул. Испанских рабочих – пер. Асбестовский, 4А	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
50	Линия связи	г. Екатеринбург ул. Испанских рабочих –	602041601	Линии связи в кабельной	оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
		ул. Щорса, 29		канализации	
51	Линия связи	г. Екатеринбург ул. Блюхера, 7А – ТЦ ул. Луначарского, 212	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
52	Линия связи	г. Екатеринбург ул. Блюхера, 11 – пер. Асбестовский, 4А	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
53	Линия связи	г. Екатеринбург пер. Асбестовский, 4А – ул. Блюхера, 7А	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
54	Линия связи	г. Екатеринбург ул. Блюхера, 7А – ул. Блюхера, 11	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
55	Линия связи г	. Екатеринбург ул. Блюхера, 7А – пере. Асбестовский, 4А	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
56	Линия связи	г. Екатеринбург Нефтебаза	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	оптика
57	Линия связи	г. Екатеринбург – г. Первоуральск (ответвление Северка)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
58	Линия связи	г. Екатеринбург – г. Березовский	602041601	Линии связи в грунте	оптика
59	Линия связи	г. Екатеринбург – п. Белоярский	602041601	Линии связи в грунте	оптика
60	Линия связи	г. Екатеринбург – г. Сысерть (ответвление на Большой Исток)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
61	Линия связи	г. Екатеринбург – г. Ачит	602041601	Линии связи в грунте	оптика
62	Линия связи	г. Екатеринбург – п. Щелкун	602041601	Линии связи в грунте	оптика
63	Линия связи	п. Щелкун – с. Курганово (ответвление на БС-557 Шабровский, АТС Шабровский)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
64	Линия связи	с. Курганово – в/ч Горный Щит	602041601	Линии связи в грунте	оптика
65	Линия связи	г. Екатеринбург – г. Первоуральск (ответвление Северка)	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
66	Линия связи	г. Екатеринбург – г. Верхняя Пышма	602041601	Внутризоновые линии связи,	оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
		(ответвление на ОПТС-37 ул. Испанских Рабочих,27)		ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	
67	Линия связи	г. Екатеринбург – г. Березовский	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
68	Линия связи	г. Екатеринбург – п. Белоярский (ответвление на АТС-252 г. Екатеринбург ул.Латвийская,23);	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
69	Линия связи	г. Екатеринбург – г. Сысерть (ответвление на Большой Исток)	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
70	Линия связи	г. Екатеринбург – г. Ачит (ответвление на АМТС-2 г. Екатеринбург, ул.Щорса,29; Горный щит)	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
71	Линия связи	г. Екатеринбург – п. Щелкун	602041601	Магистральные линии связи, МПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
72	Линия связи	п. Щелкун – с. Курганово (ответвление на БС-557 Шабровский, АТС Шабровский)	602041601	Магистральные линии связи, МПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
XII	**Полевской городской округ**				
73	Линия связи	г.Полевской – ул.Декаберистов, ул.Павлика Морозова, ул.Жилая, ул.Коммунистическая	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
74	Линия связи	г.Полевской – ул.Декабристов, ул.Коммунистическая, ул. Совхозная	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
75	Линия связи	п.Верхняя Сысерть – г.Полевской (ответвление на Косой Брод), ответвление на Полдневую (ответвления	602041601	Линии связи в грунте	оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
		на Полевской Южный, Станционный Полевской)			
76	Линия связи	с.Курганово – г.Нижние Серги, ответвление на Полевской	602041601	Линии связи в грунте	оптика
77	Линия связи	Полдневая – граница Свердловской и Челябинской области	602041601	Линии связи в грунте	оптика
78	Линия связи	с.Курганово – в/ч Горный Щит	602041601	Линии связи в грунте	оптика
79	Линия связи	п.Верхняя Сысерть – г.Полевской (ответвление на Косой Брод), ответвление на Полдневую (ответвления на Полевской Южный, Станционный Полевской)	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
80	Линия связи	с.Курганово – г.Нижние Серги, ответвление на Полевской	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
81	Линия связи	Полдневая – граница Свердловской и Челябинской области	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
82	Линия связи	г.Нижние Серги – с.Курганово	602041601	Магистральные линии связи, МПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
XIII	**Сысертский городской округ**				
83	Линия связи	г.Сысерть - ул.Карла Либкнехта, ул.Трактовая	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
84	Линия связи	Кашино - ул.Первомайская	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
85	Линия связи	Щелкун - ул. Гагарина	602041601	Линии связи в кабельной канализации	оптика
86	Линия связи	г.Екатеринбург – г.Сысерть	602041601	Линии связи в грунте	оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
		(ответвление на Большой Исток, Кашино, Черданцево, Бобровский, Светлое, Патруши, Октябрьский, Двуреченск, Николин Ключ)			
87	Линия связи	г.Сысерть - Верхняя Сысерть	602041601	Линии связи в грунте	оптика
88	Линия связи	Верхняя Сысерть, пос.Асбест	602041601	Линии связи в грунте	оптика
89	Линия связи	г.Екатеринбург – г.Сысерть (ответвление на Большой Исток, Кашино, Черданцево, Бобровский, Светлое, Патруши, Октябрьский, Двуреченск, Николин Ключ)	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
90	Линия связи	г.Сысерть - Верхняя Сысерть Верхняя Сысерть, пос.Асбест	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
91	Линия связи	с.Щелкун – Курганово (ответвления на Габиевский, Космаково, Большое Седельниково, Кашино РРС)	602041601	Магистральные линии связи, МПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
92	Линия связи	с.Щелкун – г.Нижние Серги	602041601	Магистральные линии связи, МПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
93	Линия связи	с.Щелкун, Андреевка, Граница Свердловской области	602041601	Магистральные линии связи, МПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
94	Линия связи	с.Щелкун, Верхняя Боевка, Новоипатово, Граница Свердловской области	602041601	Магистральные линии связи, МПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
XIV	**Муниципальное образование «Поселок Уральский»**				
95	Линия связи	п.Белоярский – г.Каменск-Уральский	602041601	Линии связи в грунте	оптика
96	Линия связи	п.Белоярский – г.Каменск-Уральский	602041601	Внутризоновые линии связи,	оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
				ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	

Объекты связи местного значения

Сведения об объектах связи местного значения (местной сети) Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» в границах Екатеринбургской агломерации приведены по данным Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» (письмо №0503/05/6169-18 от 02.08.2018 г.), предоставленных Департаментом информации и связи Свердловской области письмом №41-05-09/30-ДСП от 14.08.2018 г.

Таблица 3.6. *Перечень существующих объектов связи местной сети*

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
I	**Арамильский городской округ**				
1	АТС-3	624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул.1 Мая,5	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
2	АТС-367	624000, Свердловская область, п. Светлый, ДК	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
3	DECT-37	624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул.1 Мая,5	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
II	**Белоярский городской округ**				
4	ОПТС-438	624030, Свердловская область, п. Белоярский ул. Ленина 275	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
5	АТС-210	624030, Свердловская область, п. Белоярский ул. Ленина 275	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
6	АТС-471	624030, Свердловская область, п. Белоярский ул. Ломоносова 1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
7	АТС-475	624033, Свердловская область, п. Белоярский ул. Мира 4	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
8	АТС-473	624030, Свердловская область, п. Белоярский Санаторий Кристалл	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
9	ПСЭ-465	624033, Свердловская область, с. Малобрусянское ул. Ленина 18	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
10	ПСЭ-477	624056, Свердловская область, п.Гагарский	602041501	Автоматическая телефонная станция	

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характерис-тики объекта (параметры)
11	ПСЭ-515	624055, Свердловская область, п.Прохладный ул Карла Маркса 11	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
12	АТС-411	624042, Свердловская область, с. Большебрусянское ул. Школьная 1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
13	ПСЭ-413	624043, Свердловская область, с.Логиново ул. Свердлова 1а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
14	АТС-421	624038, Свердловская область, с.Кочневское ул.Садовая 6	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
15	АТС-441	624051, Свердловская область, с. Бруснятское ул ул.Ильича 20	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
16	АТС-451	624046, Свердловская область, п.Совхозный ул. Первомайская 4	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
17	АТС-461	624055, Свердловская область, с. Косулино ул. Строителей 14	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
18	АТС-434	624037, Свердловская область, п.Студенческий ул. Мира 14	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
19	АТС-436	624047, Свердловская область, с. Некрасово ул. Ленина 24	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
III	**Березовский городской округ**				
20	ОПТС-4	623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская,7	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
21	ПС-456	623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Березовский тракт,1А	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
22	ПС-459	623703, Свердловская область, г. Березовский, ул. Транспортников,1А	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
23	УМСД-38	623710, Свердловская область, г. Березовский, п. Лосиный ул.Комсомольская,2	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
24	АТС-34	623720, Свердловская область, г.	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характерис-тики объекта (параметры)
		Березовский, п. Монетный, ул.Комсомольская,4			
25	ПС-37	623718, Свердловская область, г. Березовский, п. Старопышминск, ул.Леонтьева,26	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
26	УМСД-60	623704, Свердловская область, г. Березовский, ул.Энергостроителей,8	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
27	УМСД-36	623725, Свердловская область, г. Березовский, п. Ключевск, ул.Строителей,1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
28	УМСД-555	623700, Свердловская область, г. Березовский, п. Сарапулка, ул.Ленина,50	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
29	УМСД-49	623706, Свердловская область, г. Березовский, п. Кедровка, ул.Школьная,3А	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
30	УЦН	623720, Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, п. Молодежный	602041506	Базовая станция	Нет данных
31	УЦН	623719, Свердловская область, г. Березовский, п. Становая	602041506	Базовая станция	Нет данных
32	Станция спутниковой связи	624086, Свердловская область, г. Березовский, п. Красногвардейский	602041502	Земная станция	Нет данных
33	Станция спутниковой связи	624250, Свердловская область, г. Березовский, п. Островное	602041502	Земная станция	Нет данных
IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**				
34	Узел абонентского доступа 530	624053, свердловская область, г. Верхнее Дуброво, ул. Советская 3	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
35	Узел абонентского	624053, свердловская область, г. Верхнее Дуброво, ул. Аэрологическая 4	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характерис-тики объекта (параметры)
	доступа 536				
V	**Городской округ Верхняя Пышма**				
36	ОПТС-4	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.Кривоусова,36	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
37	ПС-40	624092, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.Петрова,43	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
38	УМСД-38	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект,97а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
39	АТС-93	624092, Свердловская область, п. Исеть, ул.Заводская,1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
40	УМСД-305	624080, Свердловская область, с. Балтым, ул.Первомайская,47	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
41	ПС-61	624086, Свердловская область, п. Красный, ул.Кузнечная,58	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
42	ПС-66	624086, Свердловская область, с. Мостовское, ул.Садовая,1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
43	DECT-685	624092, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Петрова,35	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
44	УМСД-5	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.Кривоусова,36	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
45	ПС-62	624090, Свердловская область, п. Санаторный, ул.Огородная,20 б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
46	DECT-688	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.Парковая,36	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
47	ПС-663	624080, Свердловская область, п. Красный Адуй, ул.Проезжая,34	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
48	ПС-94	624087, Свердловская область, п. Кедровое, ул.40 лет Октября,7а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характерис-тики объекта (параметры)
49	DECT-689	624080, Свердловская область, с. Балтым, ул.Первомайская,47	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
50	DECT-687	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.Кривоусова,36	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
51	УМСД-30	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 125	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
52	УМСД-31	624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 44	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
53	AS4020-681	624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.Петрова,35	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
54	УЦН	624090, Свердловская область, п. Санаторный, ул.Огородная,20	602041506	Базовая станция	Нет данных
55	УЦН	624086, Свердловская область, с. Мостовское, ул.Садовая,1	602041506	Базовая станция	Нет данных
56	Станция спутниковой связи	624092, Свердловская область, п. Ольховка, школа	602041502	Земная станция	Нет данных
VI	**Городской округ Дегтярск**				
57	АТС-6	623270, Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Гагарина, 13 Б	602041501	Автоматическая телефонная станция	1792 номера
VII	**Городской округ Заречный**				
58	АТС-310	624250, Свердловская область, г.Заречный Ленина 26б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
59	ОПТС-710	624250, Свердловская область, г.Заречный Ленина 26б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
60	АТС-741	624250, Свердловская область, г.Заречный Ленинградская 11	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
61	АТС-762	624250, Свердловская область, г.Заречный Ленинградская 29а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характерис-тики объекта (параметры)
62	ПСЭ-765	624250, Свердловская область, г.Заречный 50 лет ВЛКСМ	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
63	ПСЭ-766	624250, Свердловская область, г.Заречный Курчатова 37	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
64	ПСЭ-771	624241, Свердловская область, д.Курманка Юбилейная 15	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
65	АТС-772	624247, Свердловская область, с.Мезенское Строителей 1а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
VIII	**Городской округ Первоуральск**				
66	ОПТС-6	623104, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Физкультурников, д.6	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
67	УОД-686	623104, Свердловская область, г.Первоуральск, 3 км Московского шоссе, Автобаза №8	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
68	УОД-626	623104, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Комсомольская, 5	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
69	УОД-637	623104, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Трубников,38	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
70	УОД-620	623104, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Прокатчиков,6	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
71	УОД-303	623110, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Шахтерская, 50	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
72	УОД-300	623110, Свердловская область, г.Первоуральск,Уральская, 29	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
73	УОД-630	623103, Свердловская область, г.Первоуральск. ул.Трактовая,35	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
74	УОД-395	623119, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Береговая,80	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
75	УОД-610	623104, Свердловская область,	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характерис-тики объекта (параметры)
		г.Первоуральск, ул.Володарского,18			
76	УОД-650	623104, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Комсомольская,29-Б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
77	УОД-660	г.Первоуральск,пр.Ильича,28	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
78	УОД-690	623101, Свердловская область, г.Первоуральск, пр.Космонавтов, 11-Б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
80	УОД-350	623103, Свердловская область, г.Первоуральск, Динас, ул.50 лет СССР,16-А	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
81	УОД-380	623101, Свердловская область, г.Первоуральск, пр.Ильича,3/1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
82	УОД-390	623101, Свердловская область, г.Первоуральск, пр.Космонавтов,19	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
83	УОД-385	623101, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Емлина, 14.	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
84	УОД-200	623101, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Ватутина, 59/2	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
85	УОД-670	623104, Свердловская область, г.Первоуральск,ул.Ватутина,21	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
86	УОД-600	623104, Свердловская область, г.Первоуральск,ул.Папанинцев,1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
87	УОД-307	623103, Свердловская область, г.Первоуральск, Динас,ул.Ильича,35	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
88	УОД-640	623119, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Строителей,11	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
89	УОД-360	623103, Свердловская область, г.Первоуральск, Динас, ул.Свердлова,7	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
90	УОД-310	623107, Свердловская область, г.Первоуральск, Талица, ул.Цветочная, 4-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
91	УОД-349	623105, Свердловская область,	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характерис-тики объекта (параметры)
		г.Первоуральск, Магнитка, ул.Бажова, 18			
92	УОД-340	623105, Свердловская область, г.Первоуральск, Магнитка, ул.Бурильщиков, 13	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
93	УОД-220	623104, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Карбышева, 2	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
94	УОД-210	623116, Свердловская область, г.Первоуральск ул.Пролетарская, 70	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
95	АТС-4	623119, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Строителей, 11	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
96	УОД-992	623118, Свердловская область, г.Первоуральск, совхоз "Первоуральский", д.8	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
97	АТС-995	623141, Свердловская область, с.Новоалексеевское, ул.Буденого, 40	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
98	АТС-922	623151, Свердловская область, п.Билимбай,ул.К.Маркса, 73	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
99	АТС-958	623132, Свердловская область, с.Нижнее село ул.Зелёная, д.4	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
100	АТС-954	623135, Свердловская область, с.Прогресс,ул.Степана Разина, д.29	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
101	АТС-926	623151, Свердловская область, п.Доломитовый, ул.Лермонтова, д.2	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
102	УОД-96	623145, Свердловская область, п.Вересовка, ул.Заводская, д.1А	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
103	АТС-94	623105, Свердловская область, п.Новоуткинск, ул.Крупской, д.45	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
IX	**Городской округ Ревда**				
104	ОПТС-3	623281, Свердловская область, г.Ревда,	602041501	Автоматическая телефонная станция	

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
		ул.Чехова, 44			
105	АТС-5	623286, Свердловская область, г.Ревда, ул.М.Горького, 27	602041501	Автоматическая телефонная станция	6976 номеров
106	УОД-58	623281, Свердловская область, г.Ревда, ул. Чехова, 44	602041501	Автоматическая телефонная станция	6976 номеров
107	АТС-27	623281, Свердловская область, г.Ревда, п.Кирзавод, 9а	602041501	Автоматическая телефонная станция	416 номеров
108	АТС-91	623280, Свердловская область, г.Ревда, п.Починок, ул.Восточная, 3	602041501	Автоматическая телефонная станция	192 номера
109	АТС-68	623272, Свердловская область, с.Кунгурка, ул.Жукова, 30	602041501	Автоматическая телефонная станция	50 номеров
110	АТС-90	623280, Свердловская область, с.Мариинск, ул.Мичурина, 1	602041501	Автоматическая телефонная станция	150 номеров
X	**Городской округ Среднеуральск**				
111	АТС-7	624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул.Дзержинского, 19	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
112	ПСЭ-71	624071, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул.Калинина, 7	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
113	УМСД-74,75	624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул.Дзержинского, 19	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
114	DECT-680	624071, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул.Калинина, 7	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
115	УМСД-707	624071, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул.Калинина, 7	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
116	УМСД-70	624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул.Свердлова, 8	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**				
117	ОПТС-21	г. Екатеринбург, ул. Щорса, 29	602041501		Нет данных
118	АТС-255	г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 32	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
119	ПСЭ-2107	г. Екатеринбург, пер. Короткий, 2	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
120	ПСЭ-2694	г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
121	ПСЭ-2633	г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 27	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
122	ПСЭ-2634	г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 48	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
123	УМСД 9124	г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 112-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
124	УМСД 9107	г. Екатеринбург, ул. Токарей, 68	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
125	УМСД 9108	г. Екатеринбург, ул. Крауля, 2	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
126	УМСД 9109	г. Екатеринбург, ул. Крауля, 63	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
127	УМСД 9121	г. Екатеринбург, ул. Главная, 21	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
128	УМСД 9119	г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 23	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
129	УМСД 9120	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
130	УМСД 9117	г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87 (Икея)	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
131	УМСД 9125	г. Екатеринбург, ул. Крауля, 93	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
132	УМСД 9113	г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
133	УМСД 9130	г. Екатеринбург, п. Галактика ул. 2, 94	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
134	УМСД 9181	г. Екатеринбург, ул. Базовый, 54	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
135	УМСД 9133	г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
136	УМСД 9131	г. Екатеринбург, ул. Папанина, 1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
137	УМСД 9135	г. Екатеринбург, 11 км Московского тр-та	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
138	АТС-212	г. Екатеринбург, ул. Посадская, 48-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
139	АТС-218	г. Екатеринбург, ул. Шварца, 14-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
140	RU 218-01	г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
141	ПСЭ-2118	г. Екатеринбург, ул. Бардина, 21а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
142	RU 212-02	г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 23/2	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
143	RU 212-04	г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 16	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
144	RU 212-03	г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 38	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
145	RU 212-05	г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 7	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
146	RU 212-09	г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
147	RU 212	г. Екатеринбург, ул. Репина, 103	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
148	RU 212	г. Екатеринбург, ул. Татищева, 123-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
149	RU 212-06	г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 5	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
150	RU 212-11	г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 105/1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
151	RU 212-08	г. Екатеринбург, ул. Ясная, 22б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
152	RU 212-13	г. Екатеринбург, ул. Ясная, 35	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
153	RU 261-02	г. Екатеринбург, ул. Бажова, 183	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
154	RU 261-05	г. Екатеринбург, ул. Восточная, 19а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
155	RU 261-08	г. Екатеринбург, ул. Бажова, 170	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
156	RU 261-09	г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 7	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
157	RU 261-06	г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 102	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
158	RU 261-01	г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 187	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
159	RU 261-04	г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
160	RU 261-07	г. Екатеринбург, ул. Сибирский, 30	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
161	RU 261-03	г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 31	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
162	RU 255-04	г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 4	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
163	RU 255-15	г. Екатеринбург, ул. Гончарный, 3	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
164	RU 255-09	г. Екатеринбург, ул. Звездная, 9 (19 В.Г.)	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
165	RU 255-02	г. Екатеринбург, ул. Колхозников, 86	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
166	RU 255-06	г. Екатеринбург, ул. Малахитовый, 5	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
167	RU 255-12	г. Екатеринбург, ул. Санаторная, 10	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
168	RU 255-03	г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 38	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
169	RU 255-11	г. Екатеринбург, ул. Титова, 11	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
170	RU 255-07	г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
171	RU 255-05	г. Екатеринбург, ул. Энергетиков, 5	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
172	ОПТС-24	г. Екатеринбург, ул. Татищева, 123-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
173	ПСЭ-2316	г. Екатеринбург, ул. Репина, 103	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
174	АТС-240	г. Екатеринбург, ул. Бардина, 21-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
175	АТС-242	г. Екатеринбург, ул. Татищева, 123-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
176	АТС-243	г. Екатеринбург, ул. Бардина ,21-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
177	АТС-245	г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 122	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
178	АТС-246	г. Екатеринбург, ул. Татищева, 123-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
179	УМСД 9103	г. Екатеринбург, ул. Славянская, 53	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
180	УМСД 9102	г. Екатеринбург, ул. Водная, 13/А	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
181	УМСД 9118	г. Екатеринбург, ул. Бородина, 28	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
182	УМСД-9128	г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 77	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
183	ОПТС-22	г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 12	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
184	АТС-251	г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 80	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
185	АТС-261	г. Екатеринбург, ул. Бажова, 170	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
186	АТС-262	г. Екатеринбург, ул. Бажова, 170	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
187	ПСЭ-2618	г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 6	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
188	ПСЭ-2619	г. Екатеринбург, ул. Загородный, 5	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
189	ПСЭ-2620	г. Екатеринбург, ул. Сергея Есенина, 14	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
190	DECT-2631	г. Екатеринбург, ул. Щорса, 29	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
191	DECT-3367	г. Екатеринбург, ул. Уральских Рабочих, 76	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
192	ПСЭ-2952	г. Екатеринбург, ул. Щорса, 29	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
193	RU 260-03	г. Екатеринбург, ул. Щорса, 128	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
194	АТС-2638	г. Екатеринбург, ул. Бородина, 28	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
195	ПСЭ-2639	г. Екатеринбург, ул. Адмирала Ушакова, 30	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
196	АТС-267	г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 57-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
197	ПСЭ-2678	г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 106	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
198	ПСЭ-2149	г. Екатеринбург, п. Большой Конный, 5	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
199	ПСЭ-2699	г. Екатеринбург, ул. Московская, 46	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
200	ОПТС-33	г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 56-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
201	АТС-3305	г. Екатеринбург, ул. Уральских Рабочих, 76	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
202	RU 335-06	г. Екатеринбург, ул. Баумана, 56	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
203	RU 338-10	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 67а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
204	RU 338-02	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 8	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
205	RU 338-08	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 44	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
206	RU 338-04	г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 41	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
207	RU 338-05	г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 67а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
208	RU 338-12	г. Екатеринбург, ул. Победы, 24	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
209	RU 335-07	г. Екатеринбург, ул. Таганская, 52/1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
210	RU 338-06	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 18	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
211	RU 335-02	г. Екатеринбург, ул. Шефская, 91/4	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
212	RU 334-01	г. Екатеринбург, ул. Электриков, 3	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
213	RU 341-01	г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 45	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
214	АТС-348	г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 27	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
215	АТС-341	г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 53-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
216	АТС-347	г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 27	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
217	АТС-350	г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
218	АТС-355	г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
219	RU 322-08	г. Екатеринбург, ул. Ангарская, 30	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
220	RU 322-10	г. Екатеринбург, ул. Ангарская, 56	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
221	RU 322-11	г. Екатеринбург, ул. Ангарская, 58	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
222	RU 322-16	г. Екатеринбург, ул. Ангарская, 75	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
223	RU 322-09	г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 34/3	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
224	RU 322-12	г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 7	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
225	RU 322-06	г. Екатеринбург, ул. Дружининская, 48а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
226	RU 322-26	г. Екатеринбург, ул. Лесная, 38а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
227	RU 322-27	г. Екатеринбург, ул. Лесная, 39	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
228	RU 322-13	г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 17	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
229	RU 322-02	г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, 58	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
230	RU 322-18	г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 9	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
231	RU 322-25	г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 26	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
232	RU 322-35	г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 12	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
233	RU 322-33	г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 21б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
234	RU 322-32	г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 5	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
235	RU 322-04	г. Екатеринбург, ул. Расточная, 13	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
236	RU 322-15	г. Екатеринбург, ул. Решетская, 51	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
237	RU 322-03	г. Екатеринбург, ул. Соликамская, 3	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
238	RU 322-38	г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 117	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
239	RU 322-14	г. Екатеринбург, ул. Таежная, 7	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
240	RU 322-07	г. Екатеринбург, ул. Техническая, 152	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
241	ПСЭ-3556	г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
242	УМСД-9104	г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 21/2	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
243	УМСД-9101	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12Е	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
244	УМСД-9106	г. Екатеринбург, Ш. Речка ул. Соболева, 21/1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
245	УМСД-9127	г. Екатеринбург, Ш. Речка ул. Удельная, 4б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
246	ПСЭ-3622	г. Екатеринбург, ул. Н. Васильева, 3а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
247	ОПТС-34	г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 53-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
248	ОПТС-35	г. Екатеринбург, ул. Ленина, 39	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
249	ПСЭ-3718	г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
250	ПСЭ-3765	г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 40	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
251	ОПТС-37	г. Екатеринбург, ул. Испанских Рабочих, 27	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
252	ПСЭ-3763	г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 40	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
253	ПСЭ-3708	г. Екатеринбург, ул. Московская, 70	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
254	ПСЭ-25983	г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
255	ПСЭ-3709	г. Екатеринбург, ул. Московская, 70	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
256	УМСД 9114	г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 122	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
257	УМСД 9112	г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
258	УМСД 9129	г. Екатеринбург, ул. Шефская, 103	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
259	УМСД 9105	г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, 21	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
260	УМСД 9116	г. Екатеринбург, ул. Бехтерева, 3	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
261	УМСД 9122	г. Екатеринбург, ул. Малышева, 123	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
262	УМСД 9115	г. Екатеринбург, ул. Никонова, 6	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
263	ПСЭ-3761	г. Екатеринбург, тракт Пышминский, 100	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
264	АТС-374	г. Екатеринбург, ул. Малышева, 123	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
265	АТС-375	г. Екатеринбург, ул. Малышева, 123	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
266	ПСЭ-3753	г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, 13	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
267	ПСЭ-3756	г. Екатеринбург, ул. Ленина, 60-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
268	ПСЭ-3627	г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, 34	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
269	АТС-37617	г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 4	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
270	ПСЭ-3768	г. Екатеринбург, ул. Московская, 11	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
271	ПСЭ-3789	г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
272	АТС-3797	г. Екатеринбург, ул. Радищева, 31	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
273	ПСЭ-2660	г. Екатеринбург, ул. Ленина,12 Горный Щит	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
274	RU 260-02	г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 55	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
275	RU 371-01	г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
276	ПСЭ-2320	г. Екатеринбург, ул. Бардина, 21-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
277	RU 348-01	г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 38	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
278	RU 261-10	г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7-г	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
279	RU 212-12	г. Екатеринбург, пос. Палникс, ул. Дарьинская, 7	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
280	RU 341-02	г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 6	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
281	УМСД 9136	г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 6	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
282	УМСД 9163	г. Екатеринбург, пер. Замятина, 34	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
283	УМСД 9149	г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 72	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
284	УМСД 9186	г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 32	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
285	УМСД 9198	г. Екатеринбург, ул. Стачек, 55	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
286	УМСД 9178	г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 48а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
287	УМСД 9144	г. Екатеринбург, ул. Стахановская, 20	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
288	УМСД 9159	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 24	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
289	УМСД 9138	г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, 36	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
290	УМСД 9150	г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 20	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
291	УМСД 9151	г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 6-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
292	УМСД 9152	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 10	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
293	УМСД 9180	г. Екатеринбург, ул. Баумана, 27	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
294	УМСД 9183	г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, 5	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
295	УМСД 9158	г. Екатеринбург, ул. Замятина, 28	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
296	УМСД 9160	г. Екатеринбург, ул. Ползунова, 34б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
297	УМСД 9201	г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 101а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
298	УМСД 9199	г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 34	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
299	УМСД 9145	г. Екатеринбург, ул. Ильича, 37	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
300	УМСД 9196	г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 77	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
301	УМСД 9179	г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 37-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
302	УМСД 9143	г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 16	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
303	УМСД 9140	г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, 83	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
304	УМСД 9187	г. Екатеринбург, ул. Шефская, 61	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
305	УМСД 9111	г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 95	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
306	УМСД 9146	г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 23	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
307	УМСД 9164	г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 60	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
308	УМСД 9153	г. Екатеринбург, ул. Шефская, 10	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
309	УМСД 9137	г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 112	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
310	УМСД 9154	г. Екатеринбург, ул. Шефская, 16	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
311	УМСД 9155	г. Екатеринбург, ул. Баумана, 56	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
312	УМСД 9156	г. Екатеринбург, ул. Таганская, 17	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
313	УМСД 9157	г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 13	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
314	УМСД 9161	г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 5	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
315	УМСД 9190	г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 5	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
316	УМСД 9148	г. Екатеринбург, ул. Верстовая, 8	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
317	УМСД 9147	г. Екатеринбург, ул. Строителей, 41	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
318	УМСД 9139	г. Екатеринбург, ул. Калинина, 22	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
319	УМСД 9141	г. Екатеринбург, ул. Кировоградская, 45	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
320	УМСД 9142	г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 24	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
321	УМСД 9194	г. Екатеринбург, ул. С.Перовской, 117	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
322	УМСД 9195	г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, 16	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
323	УМСД 9191	г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 29	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
324	УМСД 9192	г. Екатеринбург, ул. Техническая, 22/3	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
325	УМСД 9193	г. Екатеринбург, ул. Техническая, 26	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
326	УМСД 9197	г. Екатеринбург, ул. Таганская, 52/1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
327	УМСД 9126	г. Екатеринбург, ул. Орденоносцев, 8	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
328	УМСД 9203	г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 6/1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
329	ПСЭ-3545	г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
330	УМСД 9175	г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 124	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
331	УМСД 9162	г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 129	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
332	УМСД 9206	г. Екатеринбург, ул. Московская, 11	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
333	ПСЭ-3776	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
334	УМСД 9204	г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 43	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
335	ПСЭ-2911	г. Екатеринбург, ул. Буторина, 10	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
336	ПСЭ-2938	г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 3	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
337	ПСЭ-2946	г. Екатеринбург, ул. Короткий, 2	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
338	УМСД 9205	г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 103	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
339	УМСД 9110	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51-а	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
340	УМСД 9132	г. Екатеринбург, ул. Аэропорт "Уктус", 0	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
341	УМСД 9176	г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 16	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
342	УМСД 9208	г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 42	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
343	УМСД 9207	г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 44	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
344	УМСД 9211	г. Екатеринбург, ул. Горького, 17-б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
345	УМСД 9182	г. Екатеринбург, ул. МОПРа, 1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
346	УМСД 9213	г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 4-б	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
347	УМСД 9200	г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 15	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
348	УМСД 9214	г. Екатеринбург, ул. Московская, 116	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
349	УМСД 9224	г. Екатеринбург, ул. Щорса, 18	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
350	УМСД 9225	г. Екатеринбург, ул. Кирова, 33	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
351	УМСД 9218	г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
352	УМСД 9226	г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
353	УМСД 9222	г. Екатеринбург, ул. Испанских Рабочих, 27	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
354	УМСД 9229	г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 64	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
355	УМСД 9230	г. Екатеринбург, пер. Утренний, 1-Д	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
356	УМСД 9232	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78-В литер А	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
357	УМСД 9217	г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2-г	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
358	УМСД 9216	г. Екатеринбург, ул. Сергея Есенина, 14	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
359	УМСД 9233	г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
360	УМСД 9227	г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 118	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
361	NGN	г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 11	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
362	ТЗУС-2	г. Екатеринбург, ул. Щорса, 29	602041507	Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных)	Нет данных
363	ТМнУС	г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 11	602041507	Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных)	Нет данных
364	IMS343	г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 4	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
365	УД-1400	г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 4-а	602041507	Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных)	Нет данных
XII	**Полевской городской округ**		602041501		
366	УМСД-4	623388, Свердловская область, г.Полевской, Декабристов, 6	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
367	ТМУС	623388, Свердловская область, г.Полевской, Декабристов, 6	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
368	АТС-5	623388, Свердловская область, г.Полевской,	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характерис-тики объекта (параметры)
		Декабристов, 6			
369	ВЫНОС-23	623391, Свердловская область, г.Полевской, К.Маркса, 8	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
370	ВЫНОС-213	623391, Свердловская область, г.Полевской, К.Маркса, 8	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
371	АТС-281	623375, Свердловская область, г.Полевской, с.Полдневая, ул.Комсомольская, 81	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
372	АТС-91	623370, Свердловская область, г.Полевской, с.Мраморское, ул.1Мая, 23	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
373	АТС-49	623391, Свердловская область, г.Полевской, с.Косой Брод, ул.Советская, 23	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
374	АТС-93	623376, Свердловская область, г.Полевской, с.Курганово, ул.Нагорная, 12	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
375	АТС-29	623373, Свердловская область, г.Полевской, п.Зюзельский, ул.Красноармейская, 12	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
376	УМСД-415	623388, Свердловская область, г.Полевской, Западный промышленный район, 1/3	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
377	УМСД-415	623391, Свердловская область, г.Полевской, ул. Володарского, 111	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
378	УМСД-415	623388, Свердловская область, г.Полевской, пер. Сталеваров, 3	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
379	УМСД-415	623388, Свердловская область, г.Полевской, ул. Вершинина, 29	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
XIII	**Сысертский городской округ**				
380	ОПТС-6	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. к-Либкнехта,72А	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
381	УМСД-6	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. К-Либкнехта, 72/А	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
382	УМСД-68	624022, Свердловская область,	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характерис-тики объекта (параметры)
		г.Сысерть,ул.Тимирязева,39			
383	УМСД-62	624022, Свердловская область, г.Сысерть,ул.Тимирязева,166	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
384	УМСД-67	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Энгельса, 24	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
385	УМСД-65	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 71	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
386	УМСД-627	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 37	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
387	УМСД-19	624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. К-Маркса,86	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
388	АТС-27	624013, Свердловская область, п.Двуреченск,ул.Мира,4	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
389	АТС-325	624019, Свердловская область, п.Бобровский,ул.Чернавских,1	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
390	УМСД-670	624022, Свердловская область, п. Верхняя Сысерть, Красноармейская, 2в	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
391	УМСД-63	624022, Свердловская область, с. Кашино,ул.Октябрьская,26А	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
392	УМСД-64	624000, Свердловская область, с. Патруши,ул.Колхозная,23	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
393	УМСД-692	624015, Свердловская область, с. Щелкун,ул.Гагарина,23	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
394	АТС-20	624015, Свердловская область, с. Никольское,ул.Ленина,14	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
395	АТС-369	624016, Свердловская область, с. Б.Седельниково,ул.Ленина,30	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
396	УМСД-17	624015, Свердловская область, с.Аверино,ул.Советская,96	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение, адрес	Код объекта	Вид объекта	Основные характерис-тики объекта (параметры)
397	УМСД-646	624015, Свердловская область, с. Новоипатово,ул.Рабочая,17	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
398	АТС-243	624021, Свердловская область, с. Черданцево,ул.Ленина,58	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
399	УМСД-43	624005, Свердловская область, п. Октябрьский,ул.Свердлова,45А	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
400	УМСД-647	623132, Свердловская область, д. Каменка, психбольница	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
401	АТС-25	624022, Свердловская область, п. Верхняя Сысерть ОУС	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
402	Узел доступа ШПД	624015, Свердловская область, п. Космакова	602041507	Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных)	Нет данных
403	Узел доступа телефонии	623370, Свердловская область, п. Асбест	602041501	Автоматическая телефонная станция	Нет данных
404	УЦН	624005, Свердловская область, п. Кадников	602041506	Базовая станция	Нет данных
405	УЦН	624013, Свердловская область, п. Ключи	602041506	Базовая станция	Нет данных
406	УЦН	624015, Свердловская область, с.Аверино	602041506	Базовая станция	Нет данных
407	УЦН	623370, Свердловская область, п. Асбест	602041506	Базовая станция	Нет данных
408	Станция спутниковой связи	624015, Свердловская область, с. Абрамово	602041502	Земная станция	Нет данных
409	Станция спутниковой связи	624015, Свердловская область, п. Лечебный	602041502	Земная станция	Нет данных

Таблица 3.7. Перечень существующих сетей электросвязи местной сети

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
I	**Арамильский городской округ**				
1	Линия связи	г. Арамиль	602041601	Линии связи в кабельной канализации	медь/оптика
2	Линия связи	г. Арамиль, п. Светлый	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	медь/оптика
3	Линия связи	г. Арамиль, п. Светлый	602041601	Линии связи в грунте	медь/оптика
4	Линия связи	г. Арамиль	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
II	**Белоярский городской округ**				
5	Линия связи	пгт. Белоярский, с. Косулино, с. Кочневское, п. Гагарский, п. Совхозный	602041601	Линии связи в кабельной канализации	медь/оптика
6	Линия связи	пгт. Белоярский, с. Малобрусянское, п.Прохладный, с.Большебрусянское, с.Логиново, с. Кочневское, с. Бруснятское, п.Совхозный, с. Косулино, п. Студенческий, с. Некрасово,	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	медь/оптика
7	Линия связи	пгт. Белоярский, с. Малобрусянское, п.Прохладный, с.Большебрусянское, с.Логиново, с. Кочневское, с. Бруснятское, п.Совхозный, с. Косулино, п. Студенческий, с. Некрасово,	602041601	Линии связи в грунте	медь/оптика
8	Линия связи	пгт. Белоярский – с. Бруснятское	602041601	Линии связи в грунте	оптика
9	Линия связи	с. Бруснятское – с. Некрасово	602041601	Линии связи в грунте	оптика
10	Линия связи	пгт. Белоярский – п. Студенческий	602041601	Линии связи в грунте	оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
11	Линия связи	п. Студенческий – с. Кочневское	602041601	Линии связи в грунте	оптика
12	Линия связи	с. Кочневское – с. Большебрусянское	602041601	Линии связи в грунте	оптика
13	Линия связи	с. Большебрусянское – с. Логиново	602041601	Линии связи в грунте	оптика
14	Линия связи	с. Логиново – п.Совхозный	602041601	Линии связи в грунте	оп тика
15	Линия связи	с. Логиново – с. Черноусово	602041601	Линии связи в грунте	медь
16	Линия связи	пгт.Белоярский – с.Мезенсое	602041601	Линии связи в грунте	оптика
17	Линия связи	с.Мезенское – п. Гагарский	602041601	Линии связи в грунте	оптика
18	Линия связи	п. Гагарский – с.Малобрусянское	602041601	Линии связи в грунте	оптика
19	Линия связи	с. Малобрусянское – пгт. Верхнее Дуброво	602041601	Линии связи в грунте	оптика
20	Линия связи	пгт. Верхнее Дуброво – с.Косулино	602041601	Линии связи в грунте	оптика
21	Линия связи	с. Косулино – п. Прохладный	602041601	Линии связи в грунте	оптика
22	Линия связи	Белоярский район	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
III	**Березовский городской округ**				
23	Линия связи	г. Березовский, п. Лосиный, п. Ключевск, п. Монетный, п. Старопышминск	602041601	Линии связи в кабельной канализации	медь/оптика
24	Линия связи	г. Березовский, п. Лосиный, п. Ключевск, п. Монетный, п. Старопышминск, п Кедровка, п. Сарапулка, п. Становая	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	медь/оптика
25	Линия связи	г. Березовский, п. Ключевск, п. Монетный, п. Старопышминск, п. Становая	602041601	Линии связи в грунте	медь/оптика
26	Линия связи	г. Березовский, п. Лосиный, п. Ключевск, п. Монетный, п. Кедровка	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**				
27	Линия связи	пгт. Верхнее Дуброво	602041601	Линии связи в кабельной канализации	медь/оптика
28	Линия связи	пгт. Верхнее Дуброво	602041601	Воздушно-столбовые линии	медь/оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
				связи	
29	Линия связи	пгт. Верхнее Дуброво	602041601	Линии связи в грунте	медь/оптика
30	Линия связи	с.Малобрусянское -пгт. Верхнее Дуброво	602041601	Линии связи в грунте	оптика
31	Линия связи	пгт. Верхнее Дуброво -с.Косулино	602041601	Линии связи в грунте	оптика
32	Линия связи	пгт. Верхнее Дуброво	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
V	**Городской округ Верхняя Пышма**				
33	Линия связи	г. Верхняя Пышма, с. Балтым, п. Красный, п. Санаторный, п. Красный Адуй, п. Кедровое, п. Исеть	602041601	Линии связи в кабельной канализации	медь/оптика
34	Линия связи	г. Верхняя Пышма с. Балтым, п. Красный, п. Половинный, п. Санаторный, п. Шахты, п. Красный Адуй, п. Глубокий Лог, с. Мостовское, п. Верхотурка, п. Первомайский, п. Нагорное п. Кедровое, п. Исеть, п. Ромашка	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	медь/оптика
35	Линия связи	г. Верхняя Пышма с. Балтым, п. Красный Адуй, п. Кедровое, с. Мостовское, п. Красный, п. Исеть, п. Ромашка	602041601	Линии связи в грунте	медь/оптика
36	Линия связи	г. Верхняя Пышма, с. Балтым, п. Красный Адуй, п. Кедровое, с. Мостовское	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
VI	**Городской округ Дегтярск**				
37	Линия связи	г. Дегтярск	602041601	Линии связи в кабельной канализации	медь/оптика
38	Линия связи	г. Дегтярск	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	медь/оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
39	Линия связи	г. Дегтярск	602041601	Линии связи в грунте	медь/оптика
40	Линия связи	г. Дегтярск	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
VII	**Городской округ Заречный**				
41	Линия связи	г.Заречный, с.Мезенское	602041601	Линии связи в кабельной канализации/ медь	оптика
42	Линия связи	г.Заречный, с. Мезенское, д. Курманка, д. Гагарка	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	медь/оптика
43	Линия связи	д. Гагарка	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	медь
44	Линия связи	д. Курманка -д. Гагарка (УЦН)	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	оптика
45	Линия связи	г. Заречный, с. Мезенское, д. Курманка	602041601	Линии связи в грунте	медь/оптика
46	Линия связи	г. Заречный- с. Мезенское (МСС)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
47	Линия связи	с. Мезенское – д. Курманка (МСС)	602041601	Линии связи в грунте	оптика
48	Линия связи	ГО Заречный	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
VIII	**Городской округ Первоуральск**				
49	Линия связи	г. Первоуральск,п. Билимбай, п. Новоуткинск, с.Новоалексеевское	602041601	Линии связи в кабельной канализации	медь/оптика
50	Линия связи	г. Первоуральск,п. Билимбай, п. Новоуткинск, п.Битимка, с.Новоалексеевское, с.Нижнее село, с.Прогресс	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	медь/оптика
51	Линия связи	г. Первоуральск,п. Билимбай, п. Новоуткинск, п.Битимка, с.Новоалексеевское, с.Нижнее село,	602041601	Линии связи в грунте	медь/оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
		с.Прогресс			
52	Линия связи	г. Первоуральск, п. Билимбай, п.Битимка, п. Новоуткинск, с.Прогресс, с.Нижнее село, Решеты, Новоалексеевское	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
IX	**Городской округ Ревда**				
53	Линия связи	г. Ревда	602041601	Линии связи в кабельной канализации	медь/оптика
54	Линия связи	г. Ревда, с. Мариинск, п. Кунгурка	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	медь/оптика
55	Линия связи	г. Ревда,с. Мариинск, п. Кунгурка	602041601	Линии связи в грунте	медь/оптика
56	Линия связи	г. Ревда	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
X	**Городской округ Среднеуральск**				
57	Линия связи	г. Среднеуральск	602041601	Линии связи в кабельной канализации	медь/оптика
58	Линия связи	г. Среднеуральск, д. Коптяки, п. Кирпичный, д. Мурзинка,	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	медь/оптика
59	Линия связи	г. Среднеуральск, д. Коптяки,д. Мурзинка,	602041601	Линии связи в грунте	медь/оптика
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**				
60	Линия связи	г. Екатеринбург,п. Горный Щит, п. Северка, п. Шувакиш, п. Исток, п. Рудный, п. Калиновка	602041601	Линии связи в кабельной канализации	медь/оптика
61	Линия связи	г. Екатеринбург,п. Горный Щит, п. Северка, п. Шувакиш, п. Исток, п. Рудный, п. Калиновка	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	медь/оптика
62	Линия связи	г. Екатеринбург,п. Горный Щит, п. Северка, п. Шувакиш, п. Исток, п. Рудный, п.	602041601	Линии связи в грунте	медь/оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
		Калиновка			
XII	**Полевской городской округ**				
63	Линия связи	г.Полевской; с.Курганово	602041601	Линии связи в кабельной канализации	медь/оптика
64	Линия связи	г. Полевской; с.Курганово, с.Косой Брод, п.Зюзельский, с.Полдневая, с Мраморское, п.Станционный Полевской, п. Красная Горка	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	медь/оптика
65	Линия связи	г. Полевской; с.Курганово, с.Косой Брод, п.Зюзельский, с.Полдневая, с Мраморское, п.Станционный Полевской, п. Красная Горка	602041601	Линии связи в грунте	медь / оптика
66	Линия связи	г. Полевской; с.Курганово, с.Косой Брод, с.Полдневая, п.Станционный Полевской	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика
XIII	**Сысертский городской округ**				
67	Линия связи	г. Сысерть, п. Двуреченск, п. Бобровский, п. Верхняя Сысерть, с. Кашино, с. Патруши, с. Щелкун, с. Никольское, с. Б-Седельниково, с. Черданцево, п. Октябрьский	602041601	Линии связи в кабельной канализации	медь/оптика
68	Линия связи	г. Сысерть, п. Двуреченск, п. Бобровский, п. Верхняя Сысерть, с. Кашино, с. Патруши, с. Щелкун, с. Никольское, с. Б-Седельниково, с.Аверино, с. Новоипатово, с. Черданцево, п. Октябрьский, д. Каменка, п. Ключи, п. Б-Исток, с. Бородулино, д. Малое Седельниково, д. Фомино, д. Токарево, д. Ольховка, п. Первомайский, д. Кадникова, п. Асбест, п. Школьный, п. Трактовский, п.	602041601	Воздушно-столбовые линии связи	медь/оптика

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Основные характеристики объекта (тип кабеля)
		Поляна, с. Абрамово, д. Космакова, д. В. Боевка, д. Андреевка			
69	Линия связи	г. Сысерть, п. Двуреченск, п. Бобровский, п. Верхняя Сысерть, с. Кашино, с. Патруши, с. Щелкун, с. Никольское, с.Аверино, с. Новоипатово, с. Черданцево, п. Октябрьский, д. Каменка, п. Ключи, п. Б-Исток, д. Фомино, д. Токарево, д. Ольховка, п. Асбест, п. Школьный, п. Трактовский, п. Поляна, д. Космакова, д. В. Боевка, д. Андреевка	602041601	Линии связи в грунте	медь/оптика
70	Линия связи	г. Сысерть, п. Кашино, п. Верхняя Сысерть п. Асбест, с. Патруши, п. Октябрьский, с. Черданцево, п. Б-Исток	602041601	Внутризоновые линии связи, ВЗПС (проходящие по территории ГО, МО)	оптика

Таблица 3.8. *Перечень планируемых для размещения объектов связи и сетей электросвязи местной сети*

Сведения о планируемых для размещения объектах связи и сетей электросвязи местной сети указаны согласно «Перечню планируемых объектов связи Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» в границах Екатеринбургской агломерации», предоставленных ПАО «Ростелеком» письмом от 02.08.2018 № 0503/05/6169-18.

Параметры объектов строительства (основные характеристики) не установлены.

№ п\п	Наименование объекта, мероприятия	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Статус (реконструкция /новое строительство)	Срок реали-зации	Примечание (назначение мероприятия)
I	**Арамильский городской округ**						
1	Прокладка ВОЛС	г. Арамиль - п. Большой Исток, установка в п. Большой Исток уличного шкафа	602041601	Линия связи	Новое строительство	2018	подключение к интернет лечебно-профилактических учреждений
2	Реконструкция сети с установкой уличных шкафов (ТУД).	г. Арамиль			Планируемое к реконструкции		МОСТ, укорочение медных абонентских линий, переход с технологии ADSL на VDSL. Перевод абонентов ОТА на IMS
II	**Белоярский городской округ**						
3	Прокладка ВОЛС	д. Златогорова - с. Камышево, установка в с. Камышево контейнера	602041601	Линия связи	Новое строительство	2018	подключение к интернет лечебно-профилактических учреждений
4	Прокладка ВОЛС	с. Кочневское - п. Октябрьский	602041601	Линия связи	Новое строительство	после 2019	подключение к интернет образовательных учреждений
5	Прокладка ВОЛС	муфта ВОК УЦН - с. Черноусово	602041601	Линия связи	Новое строительство	после 2019	подключение к интернет образовательных учреждений
6	Установка базовой станции	р.п. Белоярский ул. Пушкина, 46.	602041506	Базовая станция	Новое строительство	2018	организация беспроводного широкополосного доступа (БШПД)
V	**Городской округ Верхняя Пышма**						
7	Прокладка ВОЛС	с. Балтым - п. Зеленый	602041601	Линия	Новое	после	устранение цифрового неравенства

№ п\п	Наименование объекта, мероприятия	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Статус (реконструкция /новое строительство)	Срок реали-зации	Примечание (назначение мероприятия)
		Бор		связи	строительство	2018	
8	Прокладка ВОЛС	п. Исеть - п. Сагра	602041601	Линия связи	Новое строительство	после 2018	устранение цифрового неравенства
9	Прокладка ВОЛС	с. Балтым - п. Ромашка	602041601	Линия связи	Новое строительство	2018	подключение к интернет лечебно-профилактических учреждений
10	Установка базовой станции	п. Красный, АМС	602041506	Базовая станция	Новое строительство	2018	организация беспроводного широкополосного доступа (БШПД)
VI	**Городской округ Дегтярск**						
11	Прокладка ВОЛС	г. Дегтярск - п. Крылатовский	602041601	Линия связи	Новое строительство	после 2018	устранение цифрового неравенства
VIII	**Городской округ Первоуральск**						
12	Прокладка ВОЛС	п. Новоуткинск - п. Кузино, установка в п. Кузино контейнера	602041601	Линия связи	Новое строительство	2018	подключение к интернет лечебно-профилактических учреждений
13	Установка базовой станции	п. Старые Решеты, АМС	602041506	Базовая станция	Новое строительство	2018	организация беспроводного широкополосного доступа (БШПД)
X	**Городской округ Среднеуральск**						
14	Прокладка ВОЛС	п. Шувакиш - д. Коптяки	602041601	Линия связи	Новое строительство	после 2018	внутренний
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**						
15	Прокладка ВОЛС	п. Горный щит - п. Широкая речка	602041601	Линия связи	Новое строительство	после 2018	устранение цифрового неравенства
XII	**Полевской городской округ**						
16	Прокладка ВОЛС	г. Полевской - п. Красная горка	602041601	Линия связи	Новое строительство	после 2018	устранение цифрового неравенства
17	Установка базовой станции	с. Полдневая, ул. Калинина, АМС	602041506	Базовая станция	Новое строительство	2018	организация беспроводного широкополосного доступа (БШПД)
XIII	**Сысертский городской округ**						

№ п\п	Наименование объекта, мероприятия	Местоположение	Код объекта	Вид объекта	Статус (реконструкция /новое строительство)	Срок реали-зации	Примечание (назначение мероприятия)
18	Установка базовой станции	д. Ключи, ул. Ленина, 40, АМС	602041506	Базовая станция	Новое строительство	2018	организация беспроводного широкополосного доступа (БШПД)
XIV	**Муниципальное образование «поселок Уральский»**						
19	Прокладка ВОЛС	с. Косулино - п. Уральский	602041601	Линия связи	Новое строительство	после 2019	подключение к интернет образовательных учреждений

3.8. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении твердых коммунальных отходов

Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

Стратегической целью государственной политики в области экологического развития Российской Федерации является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Сложившаяся за десятилетия система обращения с отходами на территории нашей страны требует коренной перестройки от повсеместного захоронения в пользу эффективно применяемых в мировой экономике технологий ресурсосбережения, обработки, утилизации и обезвреживания таких отходов.

Одной из основных задач обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области является решение проблемы обращения с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами (далее - ТКО). Развитие системы обращения с ТКО населенных пунктов Свердловской области должно базироваться на стратегическом курсе создания индустриальной базы переработки отходов и сокращения полигонного захоронения.

Низкий процент утилизации (использования) ТКО связан с недостаточным развитием инфраструктуры: мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов.

В связи с этим, приказом МПР № 298 от 14.08.2013 была разработана «Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации», на основании которой разработана и утверждена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185 территориальная схема обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области (далее – территориальная схема).»

Территориальная схема в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, (далее – территориальная схема), разработана в целях организации и осуществления деятельности по накоплению, (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления на территории Свердловской области.

Преобладающим видом переработки твердых коммунальных отходов в настоящее время является захоронение на полигонах размещения отходов. При этом происходит:

а) загрязнение и захламление земель;

б) загрязнение верхних водоносных горизонтов токсичными веществами, содержащимися в фильтрате, образующемся на полигонах захоронения ТКО;

в) выделение больших объемов биогаза, содержание в котором преимущественно метана и углекислого газа приводит к изменению климата, а также к самовозгоранию и горению полигонов захоронения ТКО;

г) негативное воздействие на среду обитания при возгорании полигонов (задымление).

Кроме того, безвозвратно теряются материальные и энергетические ресурсы, которые могли бы быть повторно использованы, в том числе в качестве сырья для производства ряда товаров (продукции).

Реализация решений, заложенных в Территориальной схеме, позволят:

- сократить образование ТКО;
- кратно увеличить объемы ТКО, вовлекаемых в хозяйственный оборот в качестве дополнительных материальных и энергетических ресурсов;
- сократить объемов ТКО, направляемых на захоронение;
- уменьшить негативное воздействие отходов на окружающую среду и здоровье населения.

В настоящее время в границах Екатеринбургской Агломерации существуют 7 полигонов захоронения ТКО:

- Полигон ТКО в г.Ревда;
- Полигон ТКО г. Полевской;
- Полигон ТКО «Северный» п. Крутой, городской округ В.Пышма;
- Полигон ТКО г.Сысерть;
- Полигон ТКО п.Двуреченск, Сысертского ГО;
- Полигон ТКО г.Заречный;
- Полигон ТКО п.Белоярский;

из которых включены в перечень объектов размещения ТКО (согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.05.2019 № 303) – 6 полигонов.

и 2 мусоросортировочных комплекса (далее - МСК):

- МСК «Первоуральский»
- МСК «Широкореченский».

Сведения по существующим объектам приведены в Таблице 3.9.Основными направлениями действий по решению задачи развития инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию, и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТКО являются строительство и развитие межмуниципальных:

а) транспортно-логистических объектов для предварительной подготовки ТКО к конечному удалению, включающих обустроенные площадки для сбора (в том числе раздельного), и накопления ТКО, станции перегрузки ТКО, мусоросортировочные станции;

б) центров сбора компонентов, входящих в состав ТКО, которые могут быть утилизированы (использованы) в целях вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

в) объектов по утилизации (использованию) ТКО;

г) объектов по обезвреживанию ТКО для получения тепловой и электрической энергии, для получения метана при обработке органических компонентов, входящих в состав ТКО.

Таким образом, в соответствии с Территориальной схемой в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, на проектное положение (2025 г), на территории Екатеринбургской Агломерации планируется построить или реконструировать 2 объекта обработки ТКО, 1 объект утилизации ТКО, 5 объектов размещения ТКО.

Объекты обработки ТКО планируются в следующих МО:

1) ГО Первоуральск, МСК «Первоуральский» мощностью 137195 тонн/год;

2) МСК «Екатеринбург-Юг» мощностью 511774 тонн/год;

Объекты утилизации ТКО планируются в следующих МО:

1) ГО Первоуральск цех производства RDF-материалов мощностью 100 тыс. тонн/год.

Объекты размещения ТКО планируются в следующих МО:

1) реконструировать полигон ООО «Горкомхоз» (ГО Ревда) мощностью 209 тыс. тонн/год;

2) реконструировать полигон ООО «УМПО» (Белоярский ГО) мощностью 16 тыс. тонн/год с установкой МСЛ;

3) построить полигон размещения ТКО и ПО «Екатеринбург-Север» мощностью 400 тыс. тонн/год с МСЛ;

4) построить полигон размещения ТКО и ПО «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн/год;

5) реконструировать полигон размещения ТКО ИП Костенко В.В. (ГО Заречный) мощностью 15 тыс. тонн/год с установкой МСЛ.

В результате реализации предложенной программы в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также в соответствии с региональной программой «Комплексная схема обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)», на территории Свердловской области в целом к 2025 году доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию увеличится до 45%, направленных на обработку – до 50% в общем объеме образованных в Свердловской области твердых коммунальных отходов.

Перечень объектов и планируемые мероприятия по развитию схемы утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления приведены в Таблице 3.10 в соответствии с актуализированной Территориальной схемой в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.03.2020 №185, размещенной на официальном сайте Министерства ЖКХ Свердловской области в разделе «Деятельность – ЖКХ - Обращение с твердыми коммунальными отходами».

Таблица 3.9.*Перечень существующих объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления*

Сведения об объектах указаны согласно:

- письмо от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области «О разработке проекта» от 05.03.2020 № 11-06-07/1988;
- «Территориальная схема в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области», утв. Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение (ближайший населенный пункт), кадастровый номер участка	Код объекта для 602020401	Назначение объекта	Вид объекта	Номер ГРОРО для 602020401	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
II	**Административно-производственное объединение – 2 (Западное)**							
1.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Ревда, г. Ревда, 66:21:0101001:178	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00198-З-00920-171115	87293	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
2.	МСК «Перво-уральский»	ГО Первоуральск, г. Первоуральск, 66:58:0120011:8	602020402	-	Объект обработки отходов	-	37195	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
III	**Административно-производственное объединение – 3 (Восточное)**							
3.	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Заречный, г. Заречный, 66:42:0102001:789 66:42:0102001:790	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00025-З-00479-010814	14972	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
4.	Полигон твердых	Белоярский ГО, п.	602020401	Захоронение	Полигон	66-00221-З-	19165	Санитарно-защитная зона

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение (ближайший населенный пункт), кадастровый номер участка	Код объекта для 602020401	Назначение объекта	Вид объекта	Номер ГРОРО для 602020401	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
	бытовых отходов	Белоярский, 66:06:4503001:289		отходов	захоронения твердых коммунальных отходов	00294-020818		500 м / II класс опасности
5.	Полигон твердых бытовых отходов «Северный»	ГО Верхняя Пышма, п. Крутой, 66:36:3201002:2	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00211-З-00645-031016	598776	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
6.	Полигон твердых бытовых отходов	Сысертский ГО, п. Двуреченск, 66:25:1322001:139	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00140-З-00692-311014	2312	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
7.	Полигон твердых бытовых отходов	Сысертский ГО, г. Сысерть, 66:25:2702001:481 (в случае включения в перечень объектов размещения ТКО на территории Сверд. области)	602020401	Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	66-00122-З-00592-250914	26700	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
8.	МСК «Широкореченский»	МО «город Екатеринбург», 66:41:0313098:1	602020402	-	Объект обработки отходов	-	158000	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности

Таблица 3.10. *Перечень объектов и планируемые мероприятия по развитию схемы утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления* (*на* 2025–*2030 годы)*

Сведения об объектах указаны согласно документу «Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области», утв. Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185

№ п\п	№ на Карте	Наименование объекта	Местоположение (ближайший населенный пункт) кадастровый номер участка	Код / назначение объекта	Вид объекта	Статус объекта	Номер ГРОРО для 602020401	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
	I	**Административно-производственное объединение – 2 (Западное)**							
1.	**13.2**	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Ревда, г. Ревда, 66:21:0101001:178	602020401 / Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Реконструкция с переводом в мусоросортировочный комплекс	66-00198-З-00920-171115	79246	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
2.	**13.3**	Мусоросортировочный комплекс «Первоуральский»	ГО Первоуральск, г. Первоуральск, 66:58:0120011:8	602020402	Объект обработки отходов	Реконструкция	-	137194,8	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
	II	**Административно-производственное объединение – 3 (Восточное)**							
3.	**13.5**	Полигон твердых бытовых отходов	ГО Заречный, г. Заречный, 66:42:0102001:789 66:42:0102001:790	602020401 / Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Реконструкция	66-00025-З-00479-010814	14224	Санитарно-защитная зона 500 м / II класс опасности
4.	**13.6**	Полигон твердых бытовых	Белоярский ГО, п. Белоярский, 66:06:4503001:289	602020401 /	Полигон захоронения	Реконструкция	66-00221-З-00294-020818	17249	Санитарно-защитная зона 500 м /

№ п\п	№ на Карте	Наименование объекта	Местоположение (ближайший населенный пункт) кадастровый номер участка	Код / назначение объекта	Вид объекта	Статус объекта	Номер ГРОРО для 602020401	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
		отходов		Захоронение отходов	твердых коммунальных отходов				II класс опасности
5.	**13.7**	Полигон твердых бытовых отходов «Северный»	ГО Верхняя Пышма, п. Крутой, 66:36:3201002:2	602020401 / Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	66-00211-З-00645-031016	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
6.	**13.8**	Полигон твердых бытовых отходов	Сысертский ГО, п. Двуреченск, 66:25:1322001:139	602020401 / Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	66-00140-З-00692-311014	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта
7.		Полигон твердых бытовых и промышленных отходов «Екатеринбург-Север»	(земельный участок, соответствующий требованиям) (см. Примечание)	602020401 / Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов Полигон захоронения промышленных отходов	Новое строительство	-	463982	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
8.		Полигон твердых бытовых и промышлен	(земельный участок, соответствующий требованиям) (см.	602020401 / Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных	Новое строительство	Нет данных	291293	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности

№ п\п	№ на Карте	Наименование объекта	Местоположение (ближайший населенный пункт) кадастровый номер участка	Код / назначение объекта	Вид объекта	Статус объекта	Номер ГРОРО для 602020401	Основные характеристики объекта, тонн/год	Зоны с особыми условиями использования территории / класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
		ных отходов «Екатеринбург-Юг»	Примечание)		отходов Полигон захоронения промышленных отходов				
9.		Мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг»	(земельный участок, соответствующий требованиям) (см. Примечание)	602020402	Объект обработки отходов	Новое строительство		511773,7	Санитарно-защитная зона 1000 м / I класс опасности
10.		Полигон твердых бытовых отходов	Сысертский ГО, г. Сысерть 66:25:2702001:481	602020401/ Захоронение отходов	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов	Ликвидация	Нет данных	-	Не требуется в связи с ликвидацией объекта

Примечание:

Местоположение планируемых к размещению и ликвидируемых объектов не определено, в связи с чем они не подлежат отображению на чертеже «Карта расположения объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных и биологических отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Утилизация биологических отходов

Скотомогильники

Департаментом ветеринарии Свердловской области в 2018 году была проведена работа по установлению местонахождения скотомогильников (биотермических ям), и сибиреязвенных захоронений животных, а также предоставлена информация об установлении их собственников, о ликвидированных и снятых с ветеринарного учета скотомогильниках (биотермических ямах).

Данные сведены в таблицах: Таблица 3.11, Таблица 3.12.

Таким образом, на территории Екатеринбургской агломерации расположены 39 скотомогильников и 12 сибиреязвенных захоронений павших животных.

В соответствии с действующим санитарным законодательством для всех биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников должны быть разработаны проекты обоснования санитарно-защитных зон, для недопущения использования территорий, находящихся в границах СЗЗ для проведения какой-либо хозяйственной деятельности.

Сведения об объектах указаны согласно информации, предоставленной Департаментом ветеринарии Свердловской области в период 2017- 2020 гг.

Таблица 3.11. *Перечень существующих частных, ведомственных, муниципальных скотомогильников (биотермических ям) (по состоянию на 31.10.2019 г.).*

Сведения об объектах указаны согласно:

- письмо от Департамента ветеринарии Свердловской области «О направлении информации» от 31.10.2019 № 26-01-80/5415;
- письмо от Департамента ветеринарии Свердловской области «О рассмотрении проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» от 19.03.2020 № 26-0180/1333
- письмо от Департамента ветеринарии Свердловской области от 12.10.2020 № 26-01-80/5151.

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Балансодержатель	Код объекта	Вид объекта	Статус	Первое захоронение биологических отходов (год)/ориентировочная площадь (кв.м.)	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
I	**Административно-производственное объединение – 2 (Западное)**								
1.	Скотомогильник	ГО Первоуральск, г. Первоуральск	СХПК «Первоуральский» (отделение № 3)	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1995/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
2.	Скотомогильник	ГО Первоуральск, с. Новоалексеевское	СХПК «Первоуральский» (отделение № 1)	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета	1980/50	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
3.	Скотомогильник	ГО Первоуральск, с. Битимка	СХПК «Битимский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1998/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Балансодержатель	Код объекта	Вид объекта	Статус	Первое захоронение биологических отходов (год)/ориентировочная площадь (кв.м.)	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
4.	Скотомогильник	ГО Первоуральск, п. Новоуткинск	ИП Геворкян С.В.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
5.	Скотомогильник	ГО Первоуральск, г. Первоуральск	ОАО «Первоуральский динасовый завод»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1989/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
6.	Скотомогильник	ГО Первоуральск, п. Перескачка	СХПК «Битимский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета Решением Департамента ветеринарии Свердловской области № 1 от 27.04.2017	1993/100	-	-
7.	Скотомогильник	ГО Ревда, г. Ревда	Администрация ГО Ревда	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2007/750	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
8.	Скотомогильник	Полевской ГО, д. Большая Лавровка	ЛПХ Коробкова С.А.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1986/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
9.	Скотомогильник	Полевской ГО, д.	ЛПХ Коробкова	602020403	Скотомогильник с захоронением	Планируемый к ликвидации	2008/50	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Балансодержатель	Код объекта	Вид объекта	Статус	Первое захоронение биологических отходов (год)/ориентировочная площадь (кв.м.)	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
		Большая Лавровка	С.А.		в яме			1000 м	
10.	Скотомогильник	Полевской ГО, с. Полдневая	КХ Аникьева А.В.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1987/90	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
11.	Скотомогильник	Полевской ГО, с. Курганово	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1992/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
12.	Скотомогильник	Полевской ГО, с. Косой Брод	ООО «Свинокомплекс «Полевской»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2001/450	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
13.	Скотомогильник	Полевской ГО, г. Полевской	КХ Аникьева А.В.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1987/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
14.	Скотомогильник	Полевской ГО, г. Полевской	ООО «Возрождение»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1996/100	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
15.	Скотомогильник	Полевской ГО, г. Полевской	КХ Аникьева А.В.	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2007/250	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
16.	Скотомогильник	Полевской ГО, п. Зеленый Лог	ООО «СКИТ»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1985/25	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
III	**Административно-производственное объединение – 3 (Восточное)**								

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Балансодержатель	Код объекта	Вид объекта	Статус	Первое захоронение биологических отходов (год)/ориентировочная площадь (кв.м.)	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
17.	Скотомогильник	Берёзовский ГО, п. Шиловка	ООО «Шиловское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Департамента ветеринарии Свердловской области от21.03.2014 № 26-01-81/628	1981/300	-	-
18.	Скотомогильник	Берёзовский ГО, г. Берёзовский	ООО «Агросервис»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1981/340	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
19.	Скотомогильник	ГО Верхняя Пышма, с. Балтым	ООО "ГК «Земельный ресурс»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета (акт ликвидации от 09.04.2020 № 2	1986/4	-	-
20.	Скотомогильник	Белоярский ГО, с. Колюткино	ООО «Корн ДС»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	1987/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
21.	Скотомогильник	Белоярский ГО, д. Поварня	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	Нет данных/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
22.	Скотомогильник	Белоярский	ОАО «Учхоз	602020403	Скотомогильник	Существующий	2003/600	Санитарно-	I класс

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Балансодержатель	Код объекта	Вид объекта	Статус	Первое захоронение биологических отходов (год)/ориентировочная площадь (кв.м.)	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
		ГО, п. Студенческий	«Уралец»		с захоронением в яме			защитная зона 1000 м	опасности
23.	Скотомогильник	Белоярский ГО, с Кочнёвское	АО АПК «Белореченский»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2005/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
24.	Скотомогильник	Белоярский ГО, с. Бруснятское	ОАО «Колос»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
25.	Скотомогильник	Белоярский ГО, с. Некрасово	ООО «Некрасово-1»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
26.	Скотомогильник	Белоярский ГО, д. Златогорово	ООО «Семена Урала»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2004/200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
27.	Скотомогильник	Белоярский ГО, п. Совхозный	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/200	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
28.	Скотомогильник	Белоярский ГО, п. Белоярский	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2003/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
29.	Скотомогильник	ГО Заречный, с. Мезенское	ООО «Мезенское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	2002/350	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
30.	Скотомогильник	Сысертский ГО, г. Сысерть	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2007/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Балансодержатель	Код объекта	Вид объекта	Статус	Первое захоронение биологических отходов (год)/ориентировочная площадь (кв.м.)	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
31.	Скотомогильник	Сысертский ГО, п. Первомайский	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2006/587	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
32.	Скотомогильник	Сысертский ГО, с. Щелкун	ЗАО «Щелкунское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2000/600	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
33.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург»	ЕМУП «Спецавтобаза»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Существующий	2003/3400	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
34.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Исток	ФГУП «Исток» Россельхозакадемии	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета - акт ликвидации от 22.09.2020	1970/1000	-	-
35.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург»	ОАО «Птицефабрика «Свердловская»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1997/45,6	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
36.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург»	Нет данных	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Планируемый к ликвидации	1970/20130	Санитарно-защитная зона 1000 м	I класс опасности
37.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Садовый	ЗАО «Тепличное»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на	1994/108	-	-

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Балансодержатель	Код объекта	Вид объекта	Статус	Первое захоронение биологических отходов (год)/ориентировочная площадь (кв.м.)	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
						основании письма Государственной ветеринарной инспекции Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области от 28.04.2011 № 06-27/2Р			
38.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Овощесовхоз	ЗАО «Свердловское»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области от	1989/540	-	-

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение/адрес	Балансодержатель	Код объекта	Вид объекта	Статус	Первое захоронение биологических отходов (год)/ориентировочная площадь (кв.м.)	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
						31.10.2011 № 06-27			
39.	Скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Сысерть	ООО «КомплектТехмаркет»	602020403	Скотомогильник с захоронением в яме	Снят с ветеринарного учета на основании письма Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области от 28.04.2011 № 06-27/2Р	1985/20	-	-

Таблица 3.12. *Перечень существующих сибиреязвенных скотомогильников, законсервированных (по состоянию на 31.10.2019 г.)*

Сведения об объектах указаны согласно письму от Департамента ветеринарии Свердловской области «О направлении информации» от 31.10.2019 № 26-01-80/5415

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение/ адрес	Код объекта	Вид объекта	Год захоронения	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
I	**Административно-производственное объединение – 3 (Восточное)**						
1.	Сибиреязвенный скотомогильник	Берёзовский ГО, п. Ключевск	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1950 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
2.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сысертский ГО, с. Кашино	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Утвержден проект СЗЗ. Изменены границы ориентировочной СЗЗ. По всем направлениям - 50 м	I класс опасности
3.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сысертский ГО, г. Сысерть	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
4.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сысертский ГО, п. Первомайский	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
5.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сысертский ГО, д. Большое Седельниково	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
6.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сысертский ГО, с. Новоипатово	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
7.	Сибиреязвенный скотомогильник	Сысертский ГО, с. Абрамово	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Санитарно-защитная зона 1000 м (проект СЗЗ разрабатывается)	I класс опасности
8.	Сибиреязвенный	Сысертский ГО, с.	602020403	Скотомогильник	1979 год	Санитарно-защитная зона	I класс опасности

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение/ адрес	Код объекта	Вид объекта	Год захоронения	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
	скотомогильник	Аверино		сибиреязвенный		1000 м	
9.	Сибиреязвенный скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Садовый	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1945 год	Утвержден проект СЗЗ. Изменены границы ориентировочной СЗЗ. В западном и юго-западном направлениях - 100 метров, в остальных направлениях - 50 метров	I класс опасности
10.	Сибиреязвенный скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Садовый	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1945 год	Утвержден проект СЗЗ. Изменены границы ориентировочной СЗЗ. В западном и юго-западном направлениях - 13 метров (по границе территории частных домовладений), в остальных направлениях - 50 метров	I класс опасности
11.	Сибиреязвенный скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Рудный	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Утвержден проект СЗЗ. Изменены границы ориентировочной СЗЗ. В северо-западном направлении - 30 метров, в остальных направлениях - 50 метров	I класс опасности
12.	Сибиреязвенный скотомогильник	МО «город Екатеринбург», п. Рудный	602020403	Скотомогильник сибиреязвенный	1979 год	Утвержден проект СЗЗ. Изменены границы ориентировочной СЗЗ. В южном направлении - 30 метров (по границе	I класс опасности

№ п\п	Наименование объекта	Местоположение/ адрес	Код объекта	Вид объекта	Год захоронения	Зоны с особыми условиями использования территории (размер санитарно-защитной зоны, м)	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
						территории частных домовладений), в северном направлении - 70 метров, в западном направлении - 40 метров (по границе территории частных домовладений), в остальных направлениях - 50 метров	

3.9. Транспортная инфраструктура

На территории Свердловской области расположен международный аэропорт «Кольцово», который является одним из крупнейших в стране и включен Минтрансом России в перечень базовых аэропортов России. По объему пассажиропотока аэропорт находится в числе крупнейших и наиболее значимых аэропортов страны.

В инфраструктуру аэропорта входит международный и внутрироссийский терминалы, VIP-терминал, терминал деловой авиации и грузовой терминал. Аэродром оборудован двумя взлетно-посадочными полосами, более 60 мест стоянок воздушных судов. Текущая пропускная способность аэропорта составляет 2000 человек в час. Аэропорт способен принимать все типы воздушных судов и является аэродромом совместного базирования с Министерством обороны России, обладает многочисленными отраслевыми авиационными наградами.

В настоящее время аэропорт «Кольцово» является единственным аэропортом на территории региона, осуществляющий регулярные пассажирское авиаперевозки населения. Другие аэродромы не выполняют пассажирские перевозки населения.

Свердловская область отличается развитой наземной транспортной инфраструктурой, в том числе в части обеспечения связанности населенных пунктов с административным центром региона – городом Екатеринбургом, а также высокой степенью обеспеченности жителей области личным автотранспортом, в связи с чем, в виду отсутствия объективной потребности организация внутри региональных перевозок на территории Свердловской области не планируется.

Маршрутная сеть аэропорта «Кольцово» насчитывает на начало 2020 г. более 85 -100 маршрутов (в зависимости от сезона и расписания), обрабатывает порядка 23 тысяч тонн грузов и почты, выполняют полеты более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, которые связывают Екатеринбург с более сотни городов мира.

По итогам 2019 года аэропорт обслужил 6,36 млн. человек (темп роста составил 3,3 % к уровню 2018 года), из которых 4,3 млн. человек перевезено на внутрироссийских направлениях и 2,06 млн. человек на международных воздушных линиях.

В части внутрироссийских перевозок в 2009 году объем пассажиропотока на внутрироссийских маршрутах составлял 1,3 млн. человек, в 2019 году – 4,3 млн. человек. Таким образом, отмечается рост внутрироссийских перевозок более чем в 3 раза за последние 10 лет.

Таблица 3.12. Динамика пассажиропотока аэропорта Кольцово

Год	Количество перевезенных пассажиров, всего, в млн. человек	Темп роста, в %	В том числе	
			на внутренних воздушных линиях	на международных воздушных линиях
2010	2,75	126,7	1,53	1,22
2011	3,35	121,8	1,86	1,49
2012	3,79	113,1	1,89	1,90
2013	4,3	113,5	2,18	2,12
2014	4,53	105,3	2,41	2,12
2015	4,25	93,8	2,75	1,50
2016	4,3	101,2	3,15	1,15
2017	5,4	125,6	3,48	1,92
2018	6,1	113,0	4,02	2,08
2019	6,4	104,3	4,30	2,10

Источник: аэропорт Кольцово

Базовой авиакомпанией аэропорта является авиакомпания «Уральские авиалинии», которая стабильно занимает четвертое место среди крупнейших федеральных авиакомпаний России по объему перевозок, обслужив по итогам 2019 года более 9 млн. человек, что на 12,5 % соответствующего уровня прошлого года. Занятость кресел составила 82,3 % салона.

К 2030 году планируется выйти на показатель количества перевезенных пассажиров воздушным транспортом через город Екатеринбург в количестве 8,8 млн. человек.

Комплексная реализация запланированных мероприятий по развитию воздушного транспорта будет способствовать формированию авиационного кластера, расположенного в Свердловской области на базе аэропорта «Кольцово», увеличив на перспективу пропускную способность аэропортового комплекса. Кумулятивный эффект от реализации данных целей и задач, безусловно, окажет положительное влияние на развитие туристских, деловых, культурных, кооперационных и прочих связей региона.

Современный уровень развития транспортной сети Екатеринбургской агломерации не соответствует потенциалу крупной городской агломерации с населением более 2 млн. чел. Причиной является радиальная территориальная структура транспортного каркаса, незавершенность формирования транспортных колец и слабость хордовых связей между радиусами, которые должны позволять перераспределять транспортные потоки в обход центра Екатеринбурга. Результатом недостаточного уровня развития транспортной сети становятся заторы в центре Екатеринбурга, на основных вылетных магистралях и ЕКАД в часы пик.

Основу радиальной структуры автомобильного транспортного каркаса агломерации формируют автомобильные дороги общего пользования по следующим направлениям:

- Челябинский тракт (подъезд к Екатеринбургу1 от автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара -Уфа - Челябинск);
- Московский тракт (автомобильная дорога федерального значения Р-242 Пермь - Екатеринбург);
- Тюменский тракт (автомобильная дорога федерального значения Р-351 Екатеринбург - Тюмень);
- направление на Курган (автомобильная дорога федерального значения Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган);
- Автомобильная дорога г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов[2] (автомобильная дорога регионального значения);
- Автомобильная дорога г. Екатеринбург – г. Полевской (автомобильная дорога регионального значения);
- Автомобильная дорога г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск (автомобильная дорога регионального значения);
- направление на Верхнюю Пышму (пр-т Космонавтов, ул. Успенский проспект);
- Березовский тракт;
- Автомобильная дорога г. Екатеринбург – аэропорт «Кольцово».

Челябинский, Московский, Тюменский и Серовский тракты, а также направление на Курган можно отнести к трассам, выполняющим межрегиональную связность агломерации. Полевской и Режевской тракты выполняют внутрирегиональные функции.

Основным кольцевым элементом транспортного каркаса выступает незавершенное кольцо ЕКАД (без южного, недостроенного к настоящему времени сегмента), длина которого составляет 58,6 км (проектная длина – 94,3 км). Сейчас данная автомобильная дорога относится к улично-дорожной сети.

В настоящее время длина автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории города Екатеринбурга составляет всего 9,9 км.

Суммарно через агломерацию проходит 193,9 км федеральных автомобильных дорог. Их особенность заключается в том, что на территории городских округов они «прерываются» и становятся участками улично-дорожной сети. Больше всего автомобильных дорог общего пользования федерального значения проходит через ГО Белоярский, ГО Сысертский и ГО Первоуральск:

---

[1] Автодороги федерального значения установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 (ред. от 20.12.2018) "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения".

[2] Автодороги регионального значения установлены Постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области (с изменениями на 20 мая 2019 года).

70,6; 55,5; и 40,6 км соответственно. В 9 из 15 городских округов, образующих Екатеринбургскую агломерацию, федеральные трассы отсутствуют.

Таблица 3.13. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в пределах Екатеринбургской агломерации

Муниципальное образование	Федерального значения, км	Регионального и межмуниципального значения, км
ГО «Город Екатеринбург»	9,9	266,3
ГО Березовский	0,0	131,4
ГО Верхняя Пышма	0,0	119,8
ГО Среднеуральск	0,0	12,9
ГО Арамильский	0,0	22,9
ГО Верхнее Дуброво	0,0	1,4
ГО Первоуральск	40,6	156,1
ГО Сысертский	55,5	195,4
ГО Ревда	9,0	66,3
ГО Белоярский	70,6	165,3
ГО Заречный	8,2	30,4
ГО Дегтярск	0,0	15,1
ГО Полевской	0,0	136,4
МО «Поселок Уральский»	0,0	0,0
Всего по агломерации	193,9	1 319,8

Источник: расчеты ООО ЦЭИ.

Автомобильных дорог общего пользования, находящихся в региональной собственности – 1319,8 км. Больше всего региональных трасс проходит через ГО Екатеринбурга – 266 км, а меньше всего находится в Верхнем Дубово – 1,4 км. В ЗАТО Новоуральск и поселок Уральский автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения нет.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, составляет 4,3 тыс. км (см.

Таблица 3.15), из которых 73,3% имеют твердое покрытие (см. Таблица 3.18) и чуть больше половины усовершенствованное (2,2 тыс. км). Наибольшую длину дорог имеет ГО Екатеринбург (1,5 тыс. км), из которых 81% с усовершенствованным покрытием. Второе место по длине местных автодорог занимает Сысертский городской округ – 473 км, а третье – Первоуральск (438 км).

В ГО Ревда и Заречный 100% муниципальных дорог имеют твердое покрытие, и соответственно 81% и 94% усовершенствованное. Наименьшая доля дорог с твердым и усовершенствованным покрытием приходится на городской округ Белоярский (25% и тех и других), при этом общая длина муниципальной автодорожной сети составляет 400 км.

Таблица 3.14. Протяженность автодорог общего пользования местного значения Екатеринбургской агломерации, находящихся в собственности муниципальных образований в 2017 г.

Муниципалитет	Всего, км	С твердым покрытием, км	С усовершенствованным покрытием, км
ГО «Город Екатеринбург»	1 503,8	1 213,3	1 213,3
ГО Березовский	304,7	156,6	154,8
ГО Верхняя Пышма	226,5	103,9	58,3
ГО Среднеуральск	66,9	29,5	29,5
ГО Арамильский	64,2	49,4	14,2
ГО Верхнее Дуброво	41,9	38,0	16,0
ГО Первоуральск	438,5	333,7	125,5
ГО Сысертский	473,7	473,3	н/д
ГО Ревда	201,0	201,0	162,4
ГО Белоярский	399,8	102,0	100,0
ГО Заречный	123,2	123,2	116,0
ГО Дегтярск	106,7	105,4	30,0
ГО Полевской	312,7	196,3	142,1
Поселок Уральский	н/д	н/д	н/д
Всего по агломерации	4 263,6	3 125,6	2 162,1

Источник: Росстат, база данных по муниципальной статистике

Таблица 3.15. Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования

Муниципальное образование	2011	2013	2015	2017
ГО «Город Екатеринбург»	627,0	1 361,6	1 445,5	1 503,8
ГО Березовский	н/д	287,7	288,7	304,7
ГО Верхняя Пышма	6,4	226,5	226,5	226,5
ГО Среднеуральск	н/д	66,9	63,0	66,9
ГО Арамильский	10,0	64,2	64,2	64,2
ГО Верхнее Дуброво	12,4	24,3	24,3	41,9
ГО Первоуральск	22,7	439,4	437,5	438,5
ГО Сысертский	н/д	420,5	436,5	473,7
ГО Ревда	16,4	195,4	195,4	201,0
ГО Белоярский	17,5	393,8	399,8	399,8
ГО Заречный	16,7	110,1	113,6	123,2
ГО Дегтярск	н/д	119,0	119,0	106,7
ГО Полевской	6,1	280,5	291,5	312,7
Поселок Уральский	н/д	н/д	н/д	н/д
Всего по агломерации	735,2	3 989,9	4 105,5	4 263,6

Источник: Росстат, база данных по муниципальной статистике.

Таблица 3.16. Протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, находящихся в собственности муниципального образования

Муниципальное образование	2011	2013	2015	2017
ГО «Город Екатеринбург»	475,6	1 199,4	1 208,9	1 213,3
ГО Березовский	н/д	153,7	155,4	156,6
ГО Верхняя Пышма	6,4	103,9	103,9	103,9
ГО Среднеуральск	н/д	29,5	29,5	29,5
ГО Арамильский	3,7	49,4	49,4	49,4
ГО Верхнее Дуброво	8,3	23,2	23,2	38,0
ГО Первоуральск	22,7	330,7	333,7	333,7
ГО Сысертский	н/д	420,5	436,5	473,3
ГО Ревда	16,4	195,4	195,4	201,0
ГО Белоярский	5,7	97,0	102,0	102,0
ГО Заречный	16,7	110,1	113,6	123,2
ГО Дегтярск	н/д	59,9	59,9	105,4
ГО Полевской	6,1	182,5	194,2	196,3
Поселок Уральский	н/д	н/д	н/д	н/д
Всего по агломерации	561,6	2 955,2	3 005,6	3 125,6

Источник: Росстат, база данных по муниципальной статистике.

Таблица 3.17. Протяженность автодорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, находящихся в собственности муниципального образования

Муниципальное образование	2011	2013	2015	2017
ГО «Город Екатеринбург»	475,6	1 199,4	1 208,9	1 213,3
ГО Березовский	н/д	153,7	153,7	154,8
ГО Верхняя Пышма	6,4	58,3	58,3	58,3
ГО Среднеуральск	н/д	25,3	29,5	29,5
ГО Арамильский	н/д	14,2	14,2	14,2
ГО Верхнее Дуброво	н/д	16,0	16,0	16,0
ГО Первоуральск	17,4	125,5	125,5	125,5
ГО Сысертский	н/д	н/д	н/д	н/д
ГО Ревда	11,2	157,0	157,0	162,4
ГО Белоярский	5,7	97,0	100,0	100,0
ГО Заречный	11,5	93,1	95,3	116,0
ГО Дегтярск	н/д	59,9	59,9	30,0
ГО Полевской	6,1	136,5	140,4	142,1
Поселок Уральский	н/д	н/д	н/д	н/д
Всего по агломерации	533,9	2 135,9	2 158,7	2 162,1

Источник: Росстат, база данных по муниципальной статистике.

Таблица 3.18. Доля дорог местного значения Екатеринбургской агломерации по типу покрытия

	2011	2013	2015	2017
С твердым покрытием	76,4%	74,1%	73,2%	73,3%
С усовершенствованным покрытием	72,6%	53,5%	52,6%	50,7%

Источник: Росстат, база данных по муниципальной статистике.

Таблица 3.19. Доля автодорог общего пользования местного значения Екатеринбургской агломерации, находящихся в собственности муниципальных образований в 2017 г.

Муниципальное образование	С твердым покрытием, %	С усовершенствованным покрытием, %
ГО «Город Екатеринбург»	80,7%	80,7%
ГО Березовский	51,4%	50,8%
ГО Верхняя Пышма	45,9%	25,7%
ГО Среднеуральск	44,1%	44,1%
ГО Арамильский	76,9%	22,1%
ГО Верхнее Дуброво	90,7%	38,2%
ГО Первоуральск	76,1%	28,6%
ГО Сысертский	99,9%	н/д
ГО Ревда	100,0%	80,8%
ГО Белоярский	25,5%	25,0%
ГО Заречный	100,0%	94,2%
ГО Дегтярск	98,8%	28,1%
ГО Полевской	62,8%	45,4%
Поселок Уральский	н/д	н/д
Всего по агломерации	73,3%	50,7%

Источник: Росстат, база данных по муниципальной статистике.

Доля освещенных участков муниципальной автодорожной сети Екатеринбургской агломерации составляет 63% или 2627,4 км в 2016 г. (см. Таблица 3.20). Наибольших значений этот показатель достигает в городских округах Верхнее Дуброво (100%), где автодорог местного значения чуть больше 24 км, и Дегтярск (96,5%). В городском округе Белоярский показатель является наименьшим, всего 31,4%. В Екатеринбурге доля освещенных участков автодорог оказывается чуть ниже, чем в целом по агломерации, всего 60,8 %.

Таблица 3.20. Протяженность улиц, проездов, набережных Екатеринбургской агломерации в 2016 г.

Муниципальное образование	Всего, км	Освещенные части улиц, проездов, набережных, км	Доля освященных улиц, проездов, набережных, %
ГО «Город Екатеринбург»	1 457,0	886,0	60,8%
ГО Березовский	290,7	219,9	75,6%
ГО Верхняя Пышма	266,0	186,2	70,0%
ГО Среднеуральск	66,9	32,8	49,0%
ГО Арамильский	64,3	34,4	53,5%
ГО Верхнее Дуброво	24,3	24,3	100,0%
ГО Первоуральск	437,5	378,5	86,5%
ГО Сысертский	450,0	235,9	52,4%

Муниципальное образование	Всего, км	Освещенные части улиц, проездов, набережных, км	Доля освященных улиц, проездов, набережных, %
ГО Ревда	199,9	162,4	81,2%
ГО Белоярский	399,8	125,4	31,4%
ГО Заречный	123,2	65,4	53,1%
ГО Дегтярск	85,0	82,0	96,5%
ГО Полевской	294,9	194,2	65,9%
Поселок Уральский	н/д	н/д	н/д
Всего по агломерации	4 159,5	2 627,4	63,2%

Источник: Росстат, база данных по муниципальной статистике.

Генеральный план г. Екатеринбурга, принятый в 2004 г., предусматривает значительное развитие автодорожной сети. Основные проекты – это строительство четырех автодорожных колец, представляющих из себя скоростные автомобильные дороги:

Малое кольцо (МК) по улицам Московская, Челюскинцев, Восточная и Ткачей в центральной части города (не реализовано).

Срединное кольцо (СК), которое в данный момент не существует в своей северной части. Кроме того, на существующих участках не может считаться скоростным.

Периферийное кольцо (ПК) – не реализовано.

Екатеринбургская кольцевая автодорога (ЕКАД), южный участок которого не закончен до настоящего времени. Предусматривается, что трасса будет иметь 8 полос движения (4 в каждую сторону), однако на сегодняшний день ЕКАД на большем своем протяжении остается двухполосной.

Нужно отметить, что проекты генерального плана разрабатывались с учетом, что к 2025 г. автомобилизация в Екатеринбурге составит 360 автомобилей на 1000 жителей. Тем не менее, уже сейчас этот показатель составляет 430 автомобилей на 1000 жителей, а к 2025 г., скорее всего, превысит 500. Тем самым можно утверждать, что уровень развития сети автомобильных дорог отстает от уровня автомобилизации в городе.

Кроме того, частями транспортного каркаса агломерации являются восемь радиальных железнодорожных направлений, отходящих от Екатеринбурга на Пермь, Казань и Тюмень (часть Транссибирской магистрали), Курган, Нижний Тагил, Егоршино и Верхний Уфалей (и далее до Челябинска). Все они, за исключением линии на Верхний Уфалей, электрифицированные. Линия на Верхний Уфалей – единственная полностью неэлектрифицированная (электрификация заканчивается на станции Керамик в черте Екатеринбурга). Линия на Егоршино электрифицирована на участке Екатеринбург – Монетная. Линии на Егоршино и на Верхний Уфалей являются однопутными, остальные линии – двухпутными. На перспективу запланирована электрификация отдельных участков.

Всего по территории агломерации проходит 484,6 км железнодорожных линий общего пользования (однопутных и многопутных). Больше всего из них проходит через городской округ Екатеринбург (111 км) и Первоуральск (109 км).

Наименьшая длина линий в поселке Уральский – 300 м, а в городском округе Дегтярск они отсутствуют вообще.

Основные железнодорожные станции Екатеринбургской агломерации:

- Екатеринбург-Пассажирский;
- Екатеринбург-Сортировочный (крупнейшая сортировочная станция на главном ходу Транссиба);
- Шарташ;
- Исток;
- Кольцово;
- Арамиль;
- Косулино;
- Седельниково (идет реконструкция);
- Северка;
- Решёты;
- Хрустальная;
- Первоуральск;
- Ревда;
- Шувакиш;
- Исеть;
- Верх-Нейвинск.

Таблица 3.21. Протяженность магистральных железных дорог общего пользования Екатеринбургской агломерации

Муниципальное образование	Протяженность, км
ГО «Город Екатеринбург»	110,8
ГО Березовский	36,1
ГО Верхняя Пышма	17,6
ГО Среднеуральск	1,2
ГО Арамильский	2,8
ГО Верхнее Дуброво	4,9
ГО Первоуральск	109,4
ГО Сысертский	3,4
ГО Ревда	15,7
ГО Белоярский	82,7
ГО Заречный	23,1
ГО Дегтярск	0,0
ГО Полевской	52,7
ГО Новоуральский	24,0
Поселок Уральский	0,3
Всего по агломерации	484,6

Источник: расчеты ООО ЦЭИ.

Основное направление развития железнодорожного транспорта Екатеринбурга в соответствии с генеральным планом города заключается в выводе транзитных грузопотоков за пределы селитебной зоны, а также пропуск составов, следующих в/из Екатеринбурга в обход станции Екатеринбург-

Пассажирский. Для этого предусматривается развитие грузовой станции Седельниково южного грузового обхода Екатеринбургского узла. В настоящее время проходит ее реконструкция, в целях обеспечения транзитного хода по Транссибирской магистрали. К 2030 г. здесь должен появиться крупнейший на Урале транспортно-логистический комплекс.




Рисунок 3.2. *Важнейшие автомобильные и железные дороги Екатеринбургской агломерации*

Дальнейшее формирование Екатеринбургской агломерации, как единого комплекса возможно лишь при условии эффективной работы транспортной системы, что требует реализации значительного числа мероприятий по ее развитию. Транспортная инфраструктура Екатеринбургской агломерации должна выполнять три основные функции:

- обеспечивать интеграцию агломерации в глобальную транспортную систему;
- обеспечивать внутрирегиональную связь;
- обеспечивать бесперебойную связность разных частей агломерации.

В настоящее время транспортная инфраструктура сталкивается с рядом проблем и ограничений:

- недостаточный уровень связности Екатеринбурга и примыкающих муниципальных образований, а также последних между собой. Зачастую

отсутствуют прямые автомобильные дороги, либо их пропускная способность является недостаточной;

- низкая пропускная способность автомобильных дорог центральной части Екатеринбурга, и невозможность ее увеличения.
- незаконченность транзитных линий автомобильного и железнодорожного транспорта, что создает дополнительную нагрузку на внутригородские сети железных и автомобильных дорог;
- отсутствие единой системы общественного транспорта внутри агломерации. Межмуниципальные маршруты не интегрированы с внутригородской сетью Екатеринбурга и муниципальными маршрутами в других муниципальных образованиях;
- отсутствие за пределами Екатеринбурга внеуличного общественного транспорта, который осуществляет перевозки пассажиров в тактовом режиме;
- недостаточная связность Екатеринбургской агломерации с соседними региональными центрами (Пермь, Тюмень, Челябинск).

В этой связи ключевыми стратегическими задачами развития транспортной системы Екатеринбургской Агломерации выступают:

- решение транспортных проблем Екатеринбурга за счет сокращения транзитного потока личного автомобильного транспорта, следующего через центр Екатеринбурга.
- обеспечение эффективных связей внутри агломерации за счет сокращения времени поездки из пригородных районов до Екатеринбурга;
- интеграция транспортной системы Екатеринбургской агломерации в глобальную транспортную сеть – повышение связности и ускорение сообщения Екатеринбурга с другими территориями России и зарубежными странами.

В качестве основных механизмов реализации поставленных стратегических приоритетов предлагаются следующие группы мер по развитию транспортного каркаса агломерации:

- вынос транзитных транспортных потоков за пределы селитебной зоны путем строительства дополнительных обходов города (автомобильные и железнодорожные).
- усиление связности муниципалитетов Екатеринбургской агломерации путем расшивки узких мест на существующей сети автомобильных и железных дорог.
- организация межмуниципальных скоростных маршрутов внеуличного рельсового транспорта.
- развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между Екатеринбургом и соседними региональными центрами.
- создание международных транспортно-логистических центров.

В рамках разработки Стратегии территориального планирования Екатеринбургской агломерации к размещению рассматривались следующие транспортные проекты:

- Проекты по развитию транспорта, прописанные в документах федерального уровня – СТП РФ;
- Проекты по развитию транспорта, прописанные в документах регионального уровня – СТП Свердловской области;
- Проекты по развитию транспорта, прописанные в документах местного уровня – генеральные планы городов Свердловской области;
- Проекты из предложений заинтересованных лиц – транспортные проекты, рекомендуемые к реализации муниципальными образованиями, входящими в состав Екатеринбургской агломерации.

На конфигурацию размещаемых объектов (например, трассировку будущих автомобильных дорог) влияли следующие параметры:

- Если точное расположение объекта было прописано в каком-либо нормативном документе (например, генеральный план городского округа), и оно не противоречило размещению других объектов, то оно приведено согласно этому нормативному документу.
- Существующие и планируемые объекты в области транспорта и их характеристики: например, автомобильные транспортные развязки размещались в местах пересечения автодорог категорий IБ и выше.
- Существующее и перспективное функциональное зонирование территории (например, жилая застройка).
- Зоны с особыми условиями использования территорий, например, особо охраняемые природные территории, кладбища, газопроводы, водоохранные зоны и т.д.

Проекты отбирались по следующим критериям:

- В СТП учтены транспортные проекты, закрепленные в документах федерального уровня;
- В СТП учтены транспортные проекты, закрепленные в документах регионального уровня;
- В СТП учтены транспортные проекты местного значения, если они фактически выполняют межмуниципальную или межрегиональную функцию, например, автомобильные дороги, которые соединяют два городских округа агломерации;
- В СТП учтены транспортные проекты из предложений заинтересованных лиц, которые относятся к объектам регионального или межмуниципального значения.

Предложения и проекты, которые не отображаются в СТП:

- Автомобильные дороги местного значения, не выполняющие межмуниципальные функции;
- Автомобильные развязки, мосты и путепроводы, лежащие вне объектов федерального и регионального значения, либо объектов местного значения, выполняющих межмуниципальные функции;
- Подземные и надземные переходы, лежащие вне автомобильных дорог федерального и регионального значения, либо дорог местного значения, выполняющих межмуниципальные функции;

- ТПУ и ТЛЦ, которые не выполняют межмуниципальные или межрегиональные функции;
- Проекты по проведению капитального ремонта автомобильных дорог, усовершенствования дорожного покрытия, ямочного ремонта (являются мероприятиями муниципального значения);
- Организация выделенных полос движения для общественного транспорта и велосипедных дорожек (являются мероприятиями муниципального значения);
- Организация внутримуниципальных маршрутов общественного транспорта;
- Размещение и строительство автобусных остановок;
- Проекты, которые не несут конкретных предложений относительно развития транспорта. Например, с формулировкой: «развитие транспортного каркаса в N-ом городском округе»;
- Проекты, которые лежат вне границ Екатеринбургской агломерации.
- Кроме того, среди транспортных проектов из документов федерального, регионального и местного уровня, а также из предложений заинтересованных лиц, встречается большое количество повторяющихся объектов. В этой связи «дублируемые» предложения были исключены, хотя фактически они вошли в СТП.

Существуют проекты, которые не попадают под описанные выше критерии, но которые было также решено не отражать в СТП. К ним относятся:

1. Линия скоростного трамвая Вторчермет – Арамиль, которая является предложением Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. От данного мероприятия было решено отказаться, так как по предварительным оценкам пассажиропоток на будущей линии трамвая составит всего 550 человек в час, что недостаточно для организации маршрута рельсового транспорта.
2. Проектирование и организация железнодорожного сообщения от станции Арамиль до г. Арамиль (ул. Новая) – предложение администрации Арамильского городского округа. Данное мероприятие выглядит неактуально в условиях строительства ВСМ в данном направлении. Кроме того, железнодорожный маршрут длиной 3 км будет неэффективным.
3. Расширение межмуниципальной автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Полевской (изменение категории) – предложение Главы Полевского городского округа. Проект неактуален в условиях строительства дублера Полевского тракта.
4. Северный железнодорожный грузовой обход Екатеринбурга (проходящий по территории городских округов Первоуральск, Среднеуральск, Верхняя Пышма, Березовский, Белоярский и Верхнее Дуброво), который к юго-западу от поселка Верхнее Дуброво на территории Белоярского ГО будет соединяться с основным ходом Транссибирской магистрали с размещением терминального логистического центра – предложение администрации Белоярского городского округа. Так как в данный момент реализуется проект южного грузового обхода города Екатеринбурга, строительство новой

железнодорожной ветки не имеет существенной необходимости. Данное предложение является проектом федерального значения, тем не менее, он не предусмотрен никакими документами федерального уровня. В то же время реализация проекта за средства только лишь регионального и местных бюджетов невозможна. Предлагается строительство автомобильного обхода в данном направлении.

5. Реконструкция железнодорожной станции Шувакиш с целью запуска городской электрички как вида «скоростного» общественного транспорта г. Среднеуральск – г. Верхняя Пышма – г. Екатеринбург. Предложение администрации городского округа Среднеуральск. Данный проект был отклонен, так как предлагается запуск скоростного трамвая в данном направлении (имеется соответствующее предложение).

6. Трассировка железнодорожных путей в меридиональном направлении от железнодорожной станции Хрустальная и станции Решеты в северном направлении в сторону г. Верхняя Пышма с созданием узловых железнодорожных развязок (ж/д перегоны) с запада агломерации – предложение администрации городского округа Первоуральск. Данное предложение является проектом федерального значения, тем не менее, он не предусмотрен никакими документами федерального уровня. В то же время реализация проекта за средства только лишь регионального и местных бюджетов невозможна. Предлагается строительство автомобильного обхода в данном направлении.

7. Организация скоростного движения Нижний Тагил — Екатеринбург, Скоростная магистраль Каменск-Уральский — Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и Меридиональная скоростная магистраль (до 250 км в час) Екатеринбург — Нижний Тагил с перспективой продления до агломерации Серов — Краснотурьинск и КЕСР Каменск-Уральский. Данные проекты прописаны в отчете о научно-исследовательской работе «Социально-экономическое и территориальное обоснование схемы территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации». Реализация проектов предполагается без реконструкции капитальных сооружений, так как в обновленной программе ВСМ реконструкция данных участков не предусматривается. Тем самым предложение не предполагает изменения статуса объектов капитального строительства, а потому не может быть отображено в СТП.

8. Автомобильная дорога Полевской-Уфа – присутствует в СТП Свердловской области. Несмотря на наличие этого предложения в СТП Свердловской области, возможность его реализации находится под вопросом. Данный проект имеет межрегиональное значение, так как дорога пройдет по территории двух субъектов федерации (Свердловская область и республика Башкортостан). В этой связи без получения гарантий реализации проекта от республики Башкортостан, внесение дороги в СТП нецелесообразно.

9. Проекты по строительству автомобильных дорог, представленные только в генеральных планах муниципальных образований и не отраженные в региональных документах территориального планирования, не были включены в СТП. К ним относятся автодороги следующих направлений:

– Сортировочная ст. Седельниково - п. Октябрьский - п. Бобровский - п. Двуреченск - г. Сысерть;
– Березит – Старопышминск;
– Старопышминск – Липовский;
– Малышева – Солнечный;
– Раскуиха – Курганово.

10. Строительство ряда автомобильных дорог нецелесообразно, так как в данных направлениях уже существуют трассы регионального значения. Речь идет о дорогах:

– Сарапулка - граница ГО Березовский;
– Режевской тракт – Безречный;
– Монетный – Молодежный;
– Лосиный – Лубяной.

11. Строительство дороги «Ржевский тракт – к северу от Ключевска нецелесообразно, поскольку в данном направлении отсутствуют населенные пункты. Проект не учтен в СТП.

Тем не менее, два проекта по строительству автомобильных дорог из генеральных планов (не отражены в документах регионального уровня) рекомендованы к реализации в рамках СТП. Речь идет об автомобильных дорогах:

Режевской тракт – Белоярское водохранилище;

Островное – Белоярское водохранилище.

В настоящее время отсутствует прямая связь между поселком Островное и остальной территорией Березовского городского округа (поселок входит в его состав), тем самым, имеет место значительный инфраструктурный разрыв на территории Екатеринбургской агломерации. Новые дороги способствуют его ликвидации и имеют важное социальное значение.

Ниже представлены все проекты по развитию Екатеринбургской агломерации, отраженные в СТП. Как уже было сказано ваше, данные списки исключают дублирующие мероприятия.

Таблица 3.22. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения в области транспортной инфраструктуры, относящихся к автомобильным дорогам (транспортные развязки и другие сооружения) и аэродромам

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
1	Развязка	городской округ Первоуральск	2035	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
2	Развязка	городской округ Первоуральск	2028	Планируемый к размещению	Администрация Березовского городского округа, Письмо № 4231/03-14

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
					от 17.10.2018
3	Развязка	городской округ Первоуральск	2035	Планируемый к размещению	Администрация Березовского городского округа, Письмо № 4231/03-14 от 17.10.2018
4	Мостовое сооружение	городской округ Полевской	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
5	Мостовое сооружение	городской округ Сысертский	2021	Планируемый к размещению	Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030…»
6	Мостовое сооружение	городской округ Сысертский	2021	Планируемый к размещению	Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030...»
7	Развязка	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Администрация Арамильского городского округа, Письмо от 04.05.2017 № 01-01-39/2226
8	Развязка	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Администрация Сысертского городского округа, Письмо от 17.05.2017 № 15-03651
9	Развязка на 324 км дороги Пермь-Екатеринбург	городской округ Первоуральск	2035	Планируемый к размещению	Администрация городского округа Дегтярск, Письмо от 11.05.2017 № 01-01-13/1612
10	Развязка на 52 км автодороги Екатеринбург-Тюмень	городской округ Белоярский	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
11	Мостовое	г Екатеринбург	2035	Планируемый к	Проект генерального

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
	сооружение			размещению	плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
12	Развязка	городской округ Сысертский	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
13	Развязка	городской округ Сысертский	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
14	Транспортная развязка в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
15	Развязка	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
16	Развязка	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
17	Развязка	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
					Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
18	Транспортная развязка в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Типрогор")
19	Транспортная развязка в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Типрогор")
20	Мостовое сооружение	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Типрогор")
21	Развязка	городской округ Белоярский	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
22	Транспортная развязка в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Типрогор")
23	Транспортная развязка в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Типрогор")
24	Пешеходный переход в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Типрогор")
25	Переход через	городской округ	2023	Планируемый к	Постановление

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
	автомобильную дорогу	Верхняя Пышма		размещению	Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
26	Пешеходный переход в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
27	Развязка	городской округ Сысертский	2031	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
28	Развязка	городской округ Сысертский	2031	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
29	Развязка	городской округ Сысертский	2031	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
30	Развязка	городской округ Сысертский	2035	Планируемый к размещению	Администрация Сысертского городского округа, Письмо от 17.05.2017 № 15-03651
31	Развязка	городской округ Сысертский	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
					22.03.2018)
32	Развязка	городской округ Сысертский	2035	Планируемый к размещению	Администрация Сысертского городского округа, Письмо от 17.05.2017 № 15-03651
33	Развязка	городской округ Белоярский	2035	Планируемый к размещению	Администрация Сысертского городского округа, Письмо от 17.05.2017 № 15-03651
34	Развязка	городской округ Сысертский	2035	Планируемый к размещению	Администрация Сысертского городского округа, Письмо от 17.05.2017 № 15-03651
35	Развязка	городской округ Сысертский	2034	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
36	Развязка	городской округ Сысертский	2034	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
37	Мостовое сооружение	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
38	Мостовое сооружение	городской округ Белоярский	2031	Планируемый к размещению	Администрация Белоярского городского округа, Письмо от 12.05.2017 № 01-17/2682
39	Мостовое сооружение	городской округ Белоярский	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
40	Транспортная развязка в разных уровнях (г.Верхняя Пышма - г.Невьянск — обход г. Верхняя Пышма)	городской округ Верхняя Пышма	2023	Планируемый к реконструкции	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
41	Мостовое сооружение	п Арамиль	2031	Планируемый к размещению	Администрация Арамильского городского округа, Письмо от 04.05.2017 № 01-01-39/2226
42	Мостовое сооружение	городской округ Первоуральск	2026	Планируемый к размещению	Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030...»
43	Мостовое сооружение	г Екатеринбург	2021	Планируемый к размещению	Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030...»
44	Развязка	городской округ Полевской	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
45	Транспортная развязка в разных уровнях (Объездная дорога — ул. Белинского, ул. Щербакова)	г Екатеринбург	2026	Планируемый к реконструкции	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
46	Автомобильный мост у ст. 1639 км	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к реконструкции	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
47	Развязка	п Станционный-Полевской	2031	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
					территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
48	Мост через р. Исеть у ст. Палкино	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к реконструкции	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Типрогор")
49	Мост через железную дорогу	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к реконструкции	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Типрогор")
50	Мост через р. Патруших	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к реконструкции	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Типрогор")
51	Мост через р. Арамилка	с Бородулино	2035	Планируемый к реконструкции	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
52	Мост через р. Исеть	г Арамиль	2035	Планируемый к реконструкции	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
53	Транспортная развязка в разных уровнях (Пермь-Екатеринбург— ул. Республиканская)	г Ревда	2035	Планируемый к размещению	Администрация городского округа Ревда, Письмо от 17.05.2017 № 01-1902
54	Мостовое сооружение	городской округ Арамильский	2021	Планируемый к размещению	Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
					Федерации на период до 2030...»
55	Развязка в месте примыкания подъезда к д. Коптяки от км 21 автомобильной дороги Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов	городской округ Верхняя Пышма	2024	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
56	Мостовое сооружение	городской округ Арамильский	2021	Планируемый к размещению	Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030...»
57	Мостовое сооружение	городской округ Белоярский	2021	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
58	Мостовое сооружение	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
59	Мостовое сооружение	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
60	Развязка	городской округ Белоярский	2035	Планируемый к размещению	Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
61	Мостовое сооружение	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
					(предоставлен ОАО "Гипрогор")
62	Развязка	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
63	Развязка на 46 км автодороги Екатеринбург-Тюмень	городской округ Заречный	2027	Планируемый к размещению	Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
64	Развязка	городской округ Сысертский	2023	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
65	Мостовое сооружение	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
66	Транспортная развязка в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
67	Мостовое сооружение	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
68	Транспортная развязка в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
					(предоставлен ОАО "Гипрогор")
69	Мостовое сооружение	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
70	Развязка	г Екатеринбург	2029	Планируемый к размещению	Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030...»
71	Транспортная развязка в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
72	Мостовое сооружение	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
73	Транспортная развязка в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
74	Транспортная развязка в разных уровнях	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
75	Транспортная развязка в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
76	Мостовое сооружение	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
					период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
77	Жд. ст. Глубокое – п. Бобровский км 12+405 (д. Поварня)	д Поварня	2023	Планируемый к размещению	Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
78	Пешеходный переход в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
79	Пешеходный переход в разных уровнях	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
80	Мостовое сооружение	городской округ Сысертский	2021	Планируемый к размещению	Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030...»
81	Мостовое сооружение	городской округ Первоуральск	2026	Планируемый к размещению	Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030...»
82	Транспортная развязка в разных уровнях (г. Екатеринбург-с. Косулино — съезд)	городской округ Екатеринбург	2035	Планируемый к реконструкции	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
83	Мостовое сооружение	городской округ Сысертский	2021	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
					22.03.2018)
84	Мостовое сооружение	городской округ Сысертский	2035	Планируемый к размещению	Администрация Сысертского городского округа, Письмо от 17.05.2017 № 15-03651
85	Транспортная развязка в разных уровнях (г. Екатеринбург - аэропорт Кольцово — Объездная дорога)	г Екатеринбург	2035	Планируемый к реконструкции	Проект генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (предоставлен ОАО "Гипрогор")
86	Мостовое сооружение	городской округ Сысертский	2035	Планируемый к размещению	Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030...»
87	Мостовое сооружение	городской округ Первоуральск	2026	Планируемый к размещению	Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030...»
88	Мостовое сооружение	г Арамиль	2021	Планируемый к размещению	Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030...»
89	Мостовое сооружение	городской округ Первоуральск	2026	Планируемый к размещению	Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030...»
90	Развязка на 21 км автомобильной дороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов	городской округ Верхняя Пышма	2030	Планируемый к размещению	Генеральный план ГО Верхняя Пышма
91	Транпортная развязка в разных уровнях	городской округ Верхняя Пышма	2031	Планируемый к размещению	Схема развития и сохранности автодорог Свердловской

Номер	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Срок реализации	Статус объекта	Источник данных
					области до 2031
92	Мостовое сооружение	г Екатеринбург	2035	Планируемый к размещению	Предложение органов власти Свердловской области
93	Транспортная развязка в разных уровнях (г. Екатеринбург - аэропорт "Кольцово" – ул. Чистая, ул. Альпинистов)	г Екатеринбург	2024	Планируемый к размещению	Администрация МО г. Екатеринбург Письмо от 20.02.2020 № 0132/01-24/002/1896
94	Мост через р. Арамилка на ул. 1 мая	г Арамиль	2024	Планируемый к размещению	Приказ №272-П от 1 июня 2018
95	Аэродром «Уктус»	ГО г. Екатеринбург	2024	Планируемый к реконструкции	Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Екатеринбурга на 2020 - 2023 годы Администрация города Екатеринбурга. Постановление от 30 января 2020 года N 130

Таблица 3.23. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения в области транспортной инфраструктуры, относящихся к автомобильным дорогам (автомобильные дороги), железным дорогам и трамвайным линиям

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
1	п. Шабровский - д. Большое Седельниково	III	Усовершенствованное	2029	Планируемый к реконструкции	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
2	Соединительная а/д от км 319+512 а/д "г. Пермь - г. Екатеринбург"	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2035	Планируемый к реконструкции	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
	до км 1+830 а/д "г. Ревда - г. Дегтярск - с. Курганово"					планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
3	г. Березовский - Ново-Свердловская ТЭЦ	III	Усовершенствованное	2021	Планируемый к реконструкции	Администрация Березовского городского округа, Письмо от 01.03.2017 № 682/03-18
4	д. Ольховка - п. Двуреченск	II	Усовершенствованное	2021	Планируемый к реконструкции	Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
5	г. Сысерть - г. Полевской	II	Усовершенствованное	2032	Планируемый к реконструкции	Администрация Полевского городского округа, Письмо от 11.05.2017 № 2921
6	Подъезд к д. Мурзинка от км 321+636 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" (обратное направление)	IV	Усовершенствованное	2020	Планируемый к реконструкции	Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
7	Обход г.Екатеринбурга (Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога - ЕКАД)	IA (Автомагистраль)	Усовершенствованное	2026	Планируемый к реконструкции	Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
8	г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск	II	Усовершенствованное	2021	Планируемый к реконструкции	Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
9	Подъезд к д/о "Шишимский" от км 33+489 а/д	II	Усовершенствованное	2020	Планируемый к реконстр	Постановление Правительства Свердловской

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
	"г.\nПервоуральск - р.п. Шаля"				укции	области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
10	Подъезд к р.п. Верхнее Дуброво от км 33+150 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень"	III	Усовершенствованное	2020	Планируемый к реконструкции	Комплексный план развития транспортной инфраструктуры городского округа Белоярский
11	с. Логиново - ур. Банниково	II	Усовершенствованное	2035	Планируемый к реконструкции	Постановление Правительства Свердловской области от 14 июня 2011 года N 737-ПП
12	д. Хомутовка - с. Крылосово	II	Усовершенствованное	2035	Планируемый к реконструкции	Постановление Правительства Свердловской области от 14 июня 2011 года N 737-ПП
13	Подъезд к г. Первоуральск от км 326+000 а/д "г. Пермь - г. Екатеринбург"	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2035	Планируемый к реконструкции	Постановление Правительства Свердловской области от 14 июня 2011 года N 737-ПП
14	г. Первоуральск - п. Пильный	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2035	Планируемый к реконструкции	Постановление Правительства Свердловской области от 14 июня 2011 года N 737-ПП
15	Подъезд к п. Монетный от км 29+010 а/д "г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск"	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2035	Планируемый к реконструкции	Постановление Правительства Свердловской области от 14 июня 2011 года N 737-ПП
16	г. Березовский - п. Сарапулка - Белоярское водохранилище	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к реконструкции	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, письмо от 08.11.2018 г. № 13-01-80/7052
17	Соединительная автомобильная дорога Сысерть - станция ВСМ Сысерть	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2021	Планируемый к размещению	Предложение разработчиков
18	г. Арамиль - д. Андреевка	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2035	Планируемый к реконстр	Администрация Арамильского городского округа,

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
					укции	Письмо от 26.05.2017 № 01-01-39/2670
19	п. Зюзельский - п. Большая Лавровка	III	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Администрация Полевского городского округ, письмо № 6859 от 18.10.2018
20	Подъезд к д. Коптяки от км 11+280 а/д "г. Верхняя Пышма - г. Среднеуральск - п. Исеть"	II	Усовершенствованное	2020	Планируемый к размещению	Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
21	Автодорога от региональной дороги подъезд к п. Октябрьский от км. 20+555 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж – г.Алапаевск» до населенного пункта	IV	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Администрация Березовского городского округа, Письмо от 01.03.2017 № 682/03-18
22	г. Сысерть - с. Косой Брод	II	Усовершенствованное	2032	Планируемый к размещению	Администрация Полевского городского округа, Письмо от 11.05.2017 № 2921
23	Подъезд к д. Коптяки	III	Усовершенствованное	2024	Планируемый к размещению	Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
24	Съезд с западного обхода г. Первоуральск	II	Усовершенствованное	2028	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
25	Въезд в Березовский в районе поселка Зеленая Долина	IB	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
						области, письмо от 08.11.2018 г. № 13-01-80/7052
26	г. Ревда - г. Дегтярск - с. Курганово	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2035	Планируемый к реконструкции	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
27	Прямая транспортная связь с Белоярским городским округом	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Администрация Сысертского городского округа, Письмо от 17.05.2017 № 15-03651
28	Арамильский тракт-Бобровка	II	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Администрация Арамильского городского округа, Письмо от 04.05.2017 № 01-01-39/2226
29	г. Арамиль – п. Большой Исток – аэропорт Кольцово (подъезд к ЕКАД)	II	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Администрация Сысертского городского округа, Письмо от 17.05.2017 № 15-03651
30	Участок автодороги Екатеринбург - Тюмень на участке км 42-км 63	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
31	Кольцевая межмуниципальная дорога из г. Арамиль, ул. Карла Маркса на ул. Советская с. Патруши – по ул. Чкалова в границах с. Патруши	II	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Администрация Арамильского городского округа, Письмо от 26.05.2017 № 01-01-39/2670
32	Дублер автодороги Екатеринбург-Полевской	II	Усовершенствованное	2029	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
						области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
33	Автомобильная автодорога п.Зюзельский – п.Большая Лавровка	IV	Усовершенствованное	2020	Планируемый к размещению	Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
34	Автомобильная дорога п. Красноармейский – п. Островное	IV	Усовершенствованное	2020	Планируемый к размещению	Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Государственная программа Свердловской области...»
35	Обход п. Монетный	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2021	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
36	Обход п. Бобровский	IV	Усовершенствованное	2034	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
37	Обход с. Бруснятское	II	Усовершенствованное	2034	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
38	Обход с. Кочневского	IV	Усовершенствованное	2030	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
						Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
39	Обход ст. Баженово	II	Усовершенствованное	2030	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
40	Обход п. Совхозный	IV	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
41	Северный подъезд к г.Среднеуральску от а.д. "г.Екатеринбург-г.Серов"	IV	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
42	Южный подъезд к г.Среднеуральску от а.д. "г.Екатеринбург-г.Серов"	III	Усовершенствованное	2028	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
43	Восточный обход г.Полевской	II	Усовершенствованное	2027	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
44	Обход с.Полдневая	IV	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размеще	Письмо от министерства транспорта и

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
					нию	дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
45	г. Арамиль - д. Андреевка	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2035	Планируемый к реконструкции	Администрация Арамильского городского округа, Письмо от 26.05.2017 № 01-01-39/2670
46	Западный обход г.Первоуральск	II	Усовершенствованное	2028	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
47	Автомобильная дорога "Южный обход города Екатеринбурга" (строительство новых участков и реконструкция существующей автомобильной дороги	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
48	Автомобильная дорога "Южный обход города Екатеринбурга" (строительство новых участков и реконструкция существующей автомобильной дороги	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
49	Автомобильная дорога "Южный обход города Екатеринбурга" (строительство новых участков и реконструкция существующей автомобильной дороги	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Закон Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» (ред. от 22.03.2018)
50	Северный обход Екатеринбурга	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размеще	Администрация Березовского городского округа,

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
					нию	Письмо № 4231/03-14 от 17.10.2018
51	Обход г.Заречного	III	Усовершенствованное	2036	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
52	Асбест - п. Монетный	IV	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Письмо от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 №13-01-80/1444 «О предоставлении информации»
53	Северный обход Екатеринбурга	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2040	Планируемый к размещению	Администрация Березовского городского округа, Письмо № 4231/03-14 от 17.10.2018
54	Межмуниципальная автомобильная дорога между п. Растущий – п. Исток	0	Усовершенствованное	2040	Планируемый к размещению	Администрация Белоярского городского округа, Письмо от 12.05.2017 № 01-17/2682
55	Северный обход Екатеринбурга	IБ (Скоростная автомобильная дорога)	Усовершенствованное	2040	Планируемый к размещению	Администрация Березовского городского округа, Письмо № 4231/03-14 от 17.10.2018
56	Автомобильная дорога на территории ГО на п. Садовый МО «г. Екатеринбург»	III	Усовершенствованное	2040	Планируемый к размещению	Администрация городского округа Верхняя Пышма, Письмо от 17.05.2017 № 01-01-23/3210
57	Объездная автомобильная дорога в обход с. Большебрусянское, с. Логиново, д. Златогорова	II	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Администрация Белоярского городского округа, Письмо от 12.05.2017 № 01-17/2682
58	П.Крутой-п.Красногвардейский-п. Октябрьский-п. Монетный	III	Усовершенствованное	2034	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
59	Сарапулка-Екатеринбург	III	Усовершенствованное	2021	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
60	ЕКАД-Березит-Ржевский тракт	II	Усовершенствованное	2034	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
61	Подъезд к КСК «Темная лошадка»	III	Усовершенствованное	2034	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
62	Березовский-Старопышминск	III	Усовершенствованное	2026	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
63	Березовский-Старопышминск	III	Усовершенствованное	2026	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
64	Объезд п. Красный Адуй	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
65	Объезд п.Мостовское	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
66	П.Сагра-п.Аять	III	Усовершенствованное	2040	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
67	Восточный обход р.п. Белоярский	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
68	Заречный-Режик	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
69	Западный обход г. Сысерть	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размеще	Предложения от муниципальных органов власти

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
					нию	Свердловской области
70	Подъезд п. Щелкун (западная дорога)	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
71	Восточный обход п. Щелкун	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
72	Арамиль-Россоха	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
73	Гусева-Чернобровкина	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
74	Р-354-Студенческий	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
75	Подъезд к п. Каменка	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
76	Сверо-Восточная хорда Екатеринбург	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
77	Обход п. Лубяной	III	Усовершенствованное	2026	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
78	Солнечный-Малышева	III	Усовершенствованное	2030	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
79	Подъезд Мраморское	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
80	Подъезд Крылатовский	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
81	Объезд г. Екатеринбурга (ЕКАД)	II	Усовершенствованное	2035	Планируемый к реконструкции	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
82	Южный участок ЕКАД	II	Усовершенствованное	2024	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
83	Екатеринбург-Полевской	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
84	Горный Щит – Верхнее Макарово	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
85	участок Серовского тракта	III	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
86	Обход г.Екатеринбурга (Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога - ЕКАД)	III	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
87	Обход п.Лосиный	III	Усовершенствованное	2036	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
88	Подъезд от Верхней Пышмы до 21 км автомобильной дороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов	III	Усовершенствованное	2030	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
89	Участок г. Верхняя Пышма	III	Усовершенствованное	2023	Планируемый к	Предложения от муниципальных

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
	- г. Среднеуральск - п. Исеть				размещению	органов власти Свердловской области
90	Участок ул.Чистая-Автодорога Екатеринбург-Кольцово	III	Усовершенствованное	2035	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
91	Подъезд к п. Шабровский от км 17+420 а/д "г. Екатеринбург- г. Полевской"	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к реконструкции	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
92	р.п. Исеть - п. Сагра	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к реконструкции	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
93	Западный обход Билимбай	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
94	Подъезд к к.п."Николин Ключ"	III	Усовершенствованное	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
95	Трамвайная линия Березовский-Екатеринбург	-	-	2024	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
96	Трамвайная линия Екатеринбург-Верхняя Пышма	-		2021	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
97	линия Екатеринбург – Верхняя Пышма – ТПУ Северный (Среднеуральск)	-	-	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
98	Трамвайная линия в Первоуральске	-	-	2031	Планируемый к размещению	Предложения от муниципальных органов власти Свердловской области
99	Жлезнодорожная линия (Шувакиш	-	-	2035	Планируемый к	Письмо Администрации ГО г.

Номер	Наименование объекта	Категория автомобильной дороги (проектная)	Вид покрытия (проектный)	Срок реализа-ции	Статус объекта	Источник данных
	– Верхняя Пышма (до завода Уралэлектро-медь)				реконстр укции	Первоуральск от 23.03.2020 №2526 (от 23.03.2020 вх. № 5581)

За границу рассматриваемого периода реализации СТП (после 2040 г.) предлагается вынести три проекта по развитию сети автомобильных дорог Екатеринбургской агломерации. Это строительство соединительной автомобильной дороги Гусева - Студенческий – Р-354 в Белоярском городском округе, а также строительство скоростной автомобильной дороги Широтный транспортный коридор - Обход Большебрусянского и Логвиново, проходящей через муниципальное образование город Екатеринбург, Сысертский городской округ, Белоярский городской округ. Также после 2040 г. предлагается рассмотреть проект строительства кратчайшей автомобильной дороги общего пользования между Дегтярском и Екатеринбургом.

В результате реализации этих проектов автодорожная сеть агломерации будет иметь целостный и завершенный вид, а также обеспечивать все необходимые связи между населенными пунктами на рассматриваемой территории. Так объекты в Белоярском городском округе помогут устранить инфраструктурный разрыв в районе деревни Гусева и поселка Студенческий – в настоящий момент там отсутствуют прямые автомобильные дороги. Тем не менее, в них появится объективная потребность в отдаленной перспективе (после 2040 г.), так как территория будет усиленно застраиваться. Строительство обхода Большебрусянского и Логвиново позволит завершить формирование Широтного коридора. Тем самым транзитные автомобили, идущие с запада на восток, смогут обходить агломерацию с юга, не попадая в районы жилой застройки. Тем не менее, в условиях строительства большого количества других автомобильных обходов Екатеринбурга, данный проект имеет смысл реализовывать уже после 2040 г.

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»

УДК711.2
Регистрационный номер:
АААА-А19-119121090076-7
Коды тематических рубрик
67.25.17; 67.25.19; 67.25.21; 67.25.27
Коды международной классификации отраслей наук
01.05.JA; 02.01.00; 02.01.YR; 02.07.IH

Инв.№
Экз. №

Заказчик: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Государственный контракт:
№ ОКЭФ-2019-07 от 28.10.2019

Научно-исследовательская работа
по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области»

ЭТАП V. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Приложение 6
Социальная инфраструктура.
Культура и искусство. Социальное обслуживание граждан.
Отдых и оздоровление детей, туризм.
Охрана объектов культурного наследия

Москва 2021

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

№№ п/п	Фамилия и инициалы	Специализация
ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»		
1.	Кузьмина Е.Г.	Руководитель проекта
2.	Алехин В.И.	Главный инженер проекта, координатор проекта
3.	Сафонов С.Г.	Главный архитектор проекта
4.	Корабинских М.В.	Главный специалист по информационным технологиям
5.	Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды
6.	Жаббаров Р.А.	Эксперт по строительству
7.	Смирнов Д.С.	Эксперт по земельно-имущественным отношениям
8.	Егорова Т.В.	Эксперт по демографии
9.	Верховская М.А.	Главный специалист по охране объектов культурного наследия
10.	Шелестов С.И.	Эксперт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
11.	Чельцова Н.В.	Эксперт по экономическому моделированию
12.	Мачульская О.В.	Эксперт по экономике и государственным программам
13.	Крылов П.М.	Эксперт по транспорту
14.	Вахрамова М.А.	Главный специалист экономист
15.	Осокина О.Н.	Специалист по территориальному планированию
16.	Лисовский А.О.	Специалист по ГИС технологиям
17.	Харламова А.С.	Специалист по ГИС технологиям
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект		
18.	Мазаев Г.В.	Научный руководитель
19.	Родионова Г.С.	Руководитель проекта
20.	Дроган А.В.	Главный градостроитель проекта
21.	Титкова Л.Ю.	Главный инженер проекта
22.	Подкорытова Е.Б.	Эксперт по территориальному планированию
23.	Зотова Д.С.	Эксперт по территориальному планированию
24.	Огородникова П.И.	Специалист по компьютерной графике
25.	Беляева И.Ю.	Эксперт по охране окружающей среды
26.	Кириченко Ю.Б.	Специалист по территориальному планированию
27.	Смагина О.Г.	Специалист по территориальному планированию
ООО «Центр экономики инфраструктур»		

28.	Пеньевский И.М.	Заместитель руководителя проекта по вопросам социально-экономического развития
29.	Шульц Д.Н.	Эксперт по экономическому моделированию
30.	Степанов П.С.	Эксперт по транспорту
31.	Филиппова О.Г.	Эксперт в сфере картографии

Содержание

Введение 5

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения 6

3.5. Социальная инфраструктура 6

3.5.4. Культура и искусство 6

3.5.5. Социальное обслуживание граждан 101

3.5.6. Отдых и оздоровление детей, туризм 134

3.6. Охрана объектов культурного наследия 182

Введение

Научно-исследовательская работа по разработке концепции развития Екатеринбургской агломерации и подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» (далее проект Схемы) выполняется в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 722-ПП «О принятии решения о внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП».

Заказчик – Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Исполнитель – ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Проект Схемы выполняется совместно с порядной организацией: Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект (г. Екатеринбург).

Настоящие материалы НИР являются доработанной версией проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» (далее – проект Схемы), в которой учтены замечания и рекомендации, полученные по результатам предварительного ознакомления министерствами Свердловской области и муниципальными образованиями, входящими в состав Екатеринбургской Агломерации, а также, проведена актуализация проекта с учетом текущих изменений за период 2017-2020 годы.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения

3.5. Социальная инфраструктура

3.5.4. Культура и искусство

Базовыми законодательными документами Российской Федерации в области культуры – «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 01.04.2020) и «Основы государственной культурной политики» (утв. Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808) признается основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества, отмечается важность сохранения национальной самобытности народов и утверждения их достоинства. Данные документы определяют основные направления и принципы государственной политики в области культурной деятельности, направленной на сохранение, развитие и распространение культуры, создание и сохранение культурных ценностей, поощрение всех видов творческой деятельности и приобщение к ним всех граждан, формирование личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Указанные документы являются базовыми для разработки нормативных правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, регулирующих процессы культурного развития, государственных и муниципальных программ. Ими определены обязанности органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления по обеспечению доступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ для всех граждан, созданию условий для эстетического воспитания и художественного образования граждан посредством создания, развития и поддержки организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области культуры и искусств. Один из принципов государственной политики связан с требованием обеспечения территориального и социального равенства граждан в реализации права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культуры.

Во исполнение Основ государственной культурной политики, разработана Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утв.распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, в ред. от 30.03.2018), в которой определены общенациональные цели, задачи и приоритетные направления развития сферы культуры, заложены целевые показатели реализации стратегического сценария развития. Основным источником, обеспечивающим реализацию Стратегии, является государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы и иные государственные программы, связанные с отдельными областями культуры.

В соответствии с государственной, формируется региональная и муниципальная политика в области культуры и просвещения. В Свердловской области высшими органами государственной власти культура рассматривается в

качестве важнейшего фактора социально-экономического преобразования региона - как ключевой элемент и как ресурс развития региона, фактор роста качества жизни и гармонизации общественных отношений.

В рамках полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области развития культуры, в Свердловской области разработаны и утверждены: Государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года« (постановление Правительства СО от 21.10.2013 г. № 1268-ПП), Концепция реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года (приказ Министерства культуры СО от 29.03.2018 г. № 100), «Стратегия реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года» (постановление Правительства СО от 16.07.2019 № 432-ПП).

Основные целевые установки данных документов определяют требования к обеспечению условий духовно-нравственного развития личности и реализации человеческого потенциала, создания комфортной среды для жизни населения через решение задач и проведения комплекса мероприятий, направленных как на развитие личности, так и на укрепление социально-экономического состояния Свердловской области:

– формирование гармонично развитой личности;
– создание условий для творческой самореализации граждан;
– повышение доступности и качества услуг;
– развитие инфраструктуры социальной сферы в сфере культуры;
– укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
– инновационное развитие отраслей культуры;
– создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала;
– укрепление имиджа Свердловской области как региона с богатой и динамично развивающейся современной культурой;
– создание единого культурно-информационного пространства;
– создание самобытных культурных кластеров и туристических брендов.

Достижение целевых показателей вовлеченности населения в активную социокультурную деятельность, обеспеченности условий равного доступа к культурным формам досуга, роста посещаемости учреждений культуры, может быть реализовано за счет укрепления материально-технической базы учреждений культуры, внедрения и развития их информатизации, строительства объектов культуры разнообразных направлений – специализированных и многофункциональных объектов культурно-просветительного, культурно-досугового и культурно-образовательного назначения.

Анализ состояния сферы культуры и искусства

Свердловская область относится к числу регионов Российской Федерации с высоким уровнем развития сферы культуры. В регионе накоплен значительный культурный потенциал: многочисленные объекты культурного наследия, формы бытования и ценности традиционной культуры живущих на Урале этносов,

развитая сеть организаций культуры и образования в сфере культуры и искусства, кадровый состав специалистов и управленцев региональными культурными процессами. Наибольшим культурным потенциалом обладает Екатеринбургская агломерация. Здесь сосредоточены объекты культуры федерального и регионального значения в области культуры, широко развита сеть объектов местного значения:

- профессиональные театры;
- концертные организации;
- зрелищные организации, в том числе цирк, киноконцертные залы, универсальные спортивно-зрелищные залы, кинотеатры;
- музеи;
- выставочные центры;
- библиотеки общедоступные, в том числе специализированные;
- учреждения культуры клубного типа.

Всего в границах агломерации размещаются 5 федеральных учреждений культуры, 31 государственных и 337 муниципальных учреждений культуры.

Кроме размещения специализированных объектов, имеется опыт создания многофункциональных культурно-образовательных объектов, как путем перепрофилирования действующих учреждений культуры, так и создания новых организаций. Например, государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония», основным видом деятельности которого является создание и показ концертных программ, в качестве иного вида деятельности реализует дополнительные общеобразовательные программы для детей, а также в настоящее время осуществляет создание и показ спектаклей. В городе Первоуральске создано и успешно действует государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр», предоставляющее населению услуги в сфере образования, театрального, музейного дела и библиотечного обслуживания.

Сеть учреждений культуры представлена как государственными и муниципальными организациями, так и негосударственным сектором, объединяющим инициативно возникшие общественные, ведомственные и частные институции - частные театры, музеи, кинотеатры, кинокомпании и киностудии, музыкальные, джазовые и рок-коллективы, ряд общественных культурно-просветительских организаций и творческих союзов.

Государственные учреждения культуры и наиболее значимые муниципальные учреждения культуры, которые фактически являются межмуниципальными объектами по характеру оказываемых услуг, а также крупные учреждения, одним из которых является МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», сосредоточены в городе Екатеринбурге. Исключение составляют лишь ГАУ СО «Инновационный культурный центр» в г. Первоуральске и филиалы ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» в г. Березовском, г. Полевском, г. Сысерти.

В центрах муниципальных образований – городах Арамили, Заречный, Сысерть, Верхняя Пышма, Полевской действуют муниципальные и ведомственные музеи, а городах Первоуральск и Ревда крупными промышленными предприятиями и организациями созданы ведомственные музеи. Музейный комплекс «Северская домна» в г. Полевской является не только местом хранения культурного и промышленного наследия завода, но и используется как площадка для проведения культурных и деловых мероприятий. Комплекс активно развивается и играет важную роль в формировании корпоративной культуры и культуры в целом. Музей военной и автомобильной техники Уральской горно-металлургической компании в г. Верхняя Пышма по уникальности, количеству и качеству музейных экспонатов может смело претендовать на статус объекта межмуниципального значения.

В г. Первоуральске действует профессиональный муниципальный театр драмы «Вариант», учреждение в связи с необходимостью капитального ремонта в предоставленном помещении не имеет собственной сценической площадки.

Кинотеатры действуют в городах Берёзовский, Верхняя Пышма, Первоуральске, Ревда, Екатеринбург. В прочих муниципальных образованиях функции кинотеатров выполняют кинозалы в культурно-досуговых учреждениях, расположенных в городах - центрах муниципальных образований.

Учреждения культуры клубного типа и общедоступные библиотеки расположены во всех муниципальных образованиях и действуют преимущественно в форме МБУК «Централизованная клубная система» и МБУ «Централизованная библиотечная система» с филиалами в сельских населенных пунктах. Значимость для населенных пунктов и принцип размещения этих видов объектов, а также возможность альтернативных решений по организации данного вида услуг указывает, что данные объекты являются исключительно объектами местного значения.

По данным Министерства культуры Свердловской области (письмо № 04-01-80/4490 от 17.10.2018 г.) уровень обеспеченности городских округов, расположенных на территории Екатеринбургской агломерации, учреждениями культуры соответствует следующим показателям:

- театры – 100%;
- цирки – 100 %;
- музеи – 71,8%;
- библиотеки – 92%;
- культурно-досуговые учреждения – 100%
- детские школы искусств – 94,5%.

Вместе с тем в сфере культуры сохраняются нерешенные проблемы, связанные с глубокими трансформационными процессами конца XX века, а также недостаточным уровнем финансирования сферы культуры, что негативным образом сказывается на возможности создания благоприятных условий для эффективного функционирования сферы культуры:

– сокращение бюджетных расходов и высокая дифференциация муниципальных образований по показателю расходов на отрасль культуры в расчете на душу населения;

– изолированность и замкнутость инфраструктуры сферы культуры в ряде муниципальных образований;

– наличие морально и материально устаревших элементов, преимущественно в малых городских и сельских населенных пунктах, требующей обновления, актуализации собственных ресурсов;

– низкая эффективность деятельности ряда организаций культуры;

– тенденция к сокращению количества культурно-досуговых учреждений и библиотек и многие другие.

Перечень и сведения по существующим государственным, муниципальным и частным учреждениям приведены в таблицах 3.1. – 3.10.

Сведения о существующих объектах культуры, расположенных в границах Екатеринбургской агломерации приведены по следующим источникам: информационные письма Министерства культуры Российской Федерации № 10370-12-02 от 30.08.2018 г., № 5480-12-02 от 24.04.2019 г.; информационные письма Министерства культуры Свердловской области № 04-01-80/3607 от 31.08.2018 г., № 04-01-80/17852 от 04.04.2019 г., а также по данным открытых порталов и официальных сайтов: «Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации» (эл. ресурс: http://opendata.mkrf.ru/opendata), официальный сайт Государственного архива Свердловской области http://gaso-ural.ru, официальные сайты муниципальных образований и учреждений культуры, данные порталов Rusprofile.ru (эл. ресурс https://www.rusprofile.ru/, дата обращения 02.2019), каталог организаций России (эл. ресурс https://www.list-org.com/, дата обращения 02.2019).

Развитие сферы культуры и искусства

Стратегическими и программными документами Российской Федерации и Свердловской области определены задачи, приоритеты, целевые установки культурной политики, учреждены индикаторы и прогнозные целевые показатели развития сферы культуры и искусства (см. Главу 4).

Одним из важных направлений реализации стратегии развития сферы в регионе выступает задача обеспечения доступности и качества услуг, преодоления дисбаланса развития инфраструктуры и размещения объектов культуры. Вопросы пространственной организации отрасли решаются документами территориального планирования.

Государственными программами РФ, Федеральными целевыми программами, инвестиционными программами субъектов РФ на территории Екатеринбургской агломерации размещение объектов федерального значения не предусмотрено.

На уровне Российской Федерации и региона – Свердловской области, государственными и отраслевыми программными документами РФ, документами территориального планирования (Схемой территориального планирования РФ и Схемой территориального планирования Свердловской области (постановление

Правительства СО от 31.08.2009 г. № 1000-ПП) на территории Екатеринбургской агломерации не предусмотрено размещение объектов культуры и искусства федерального и регионального значения.

Развитие инфраструктуры регионального значения на территории Екатеринбургской агломерации заложено в документах: «Стратегия реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года», Распоряжение Губернатора Свердловской области от 01.03.2018 № 37-РГ «О проведении конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской государственной академической филармонии в городе Екатеринбурге», в соответствии с которыми , на территории города Екатеринбурга предусмотрено размещение объектов:

– культурно-просветительный центр «Эрмитаж – Урал» с фондохранилищем;

– новый концертный зал ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония».

Развитие сферы культуры на уровне муниципальных образований и развитие объектов местного значения происходит согласно Стратегиям социально-экономического развития, а также документам территориального планирования – Генеральным планам муниципальных образований. Приоритетом в размещении объектов местного значения на территориях муниципальных образований являются дома (центры) культуры.

Из состава «Свода предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области», утвержденному Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области приоритетным является создание современных досуговых центров, ориентированных на активные слои населения, создание условий для развития креативной молодежи в соседних муниципальных образованиях.

Исторические месторождения городов Берёзовский и Верхняя Пышма имеют широкий потенциал для развития музейно-выставочных площадок, позволят создать уникальные объекты и обеспечат новый приток посетителей соседних регионов.

Предложения по формированию инфраструктуры сферы культуры и искусства базируются на мероприятиях, заложенных в стратегических и программных документах Свердловской области и муниципальных образований в отношении развития отрасли на местном уровне, решения по размещению объектов приняты в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований.

Сведения о планируемых объектах и учреждениях культуры местного значения приняты согласно данным: информационное письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018г.; «Свод предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области» (утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017 г.). Сведения (по состоянию на начало 2020 года) о планируемых объектах культуры регионального

значения приведены в соответствии с информацией Министерствf культуры Свердловской области, предоставленной письмом от 25.03.20 № 04-01-80/1672.

На принятие решения о размещении новых объектов культуры в настоящем Проекте повлияло активное развитие жилищного строительства на юго-западе, юго-востоке, а также в центральной части территории города Екатеринбурга. Для преодоления дефицита в соседних муниципальных образованиях необходимо размещение новых и реконструкция существующих библиотек, домов культуры. Большое значение должны приобрести предлагаемые к созданию новые межмуниципальные многофункциональные культурные центры, которые призваны стать местом притяжения разных слоев населения. Размещение тематических музейно-выставочных комплексов способствует созданию самобытных культурных кластеров и формированию туристических брендов, как отдельных муниципальных образований, так и формированию культурного имиджа Екатеринбургской агломерации в целом.

В целом, настоящим проектом в границах Екатеринбургской агломерации предусмотрено размещение трех объектов регионального значения и 56 объектов местного значения, из них: 25 библиотек, 1 музей, 15 домов культуры (центров культуры), 4 выставочных зала (галереи), планетарий, семейный парк, клуб, 3 театра (в границах г. Екатеринбурга). Вместе с тем, театры, музеи, выставочные залы и галереи, планетарий и семейный парк по роду предоставляемых услуг будут иметь межмуниципальное значение – обслуживать жителей двух и более муниципальных образований.

Кроме нового строительства, планируется реконструкция объектов: 3 дворцов (центров) культуры, центра досуга поселка Исеть, кинотеатра и театра.

Предложения настоящего проекта Схемы по размещению объектов культуры и искусства федерального, регионального и местного значений приведены в таблицах: Таблица 3.6,

Таблица 3.11, Таблица 3.12.

Предложения по формированию системы культурного обслуживания, в рамках которых предлагается размещение объектов культуры, направлены на повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению агломерации в сфере культуры. Реализация планируемых мероприятий позволит достичь целевых показателей обеспеченности населения в сфере культуры и искусства, тем самым даст возможность:

– полностью обеспечить население Екатеринбургской агломерации услугами учреждений и организаций культуры эпизодического и периодического пользования;

– преодолеть дисбаланс в размещении объектов культуры и искусства, повысить доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе населения, проживающего на территориях, удаленных от центра агломерации;

– создать условия равного доступа к культурным формам досуга;

– повысить общий уровень культуры и реализации человеческого потенциала, уровень этнокультурного развития.

Народные художественные промыслы

Народные художественные промыслы представляют собой неотъемлемую часть отечественной культуры, достояние и одну из своеобразных форм художественного творчества народов Российской Федерации. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов является важной государственной задачей.

Отношения в области народных художественных промыслов на территории Российской Федерации регулирует федеральный закон «О народных художественных промыслах» от 06.01.1999 №7-ФЗ (ред. от 29.07.2017 № 234-ФЗ), который определяет основы государственной политики в области народных художественных промыслов:

– обеспечение экономических, социальных и иных условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов;

– поддержка организаций народных художественных промыслов.

Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержден приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22.12.2016г. № 4641. К таким организациям на территории Екатеринбургской агломерации относится ООО «Фарфор Сысерти».

Согласно информации, предоставленной Министерством культуры Свердловской области (письмо от 04.04.2019 № 04-01-80/1752), на территории Екатеринбургской агломерации действует 13 организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по следующим видам народных художественных промыслов:

– художественная обработка камня,

– изготовление ювелирных изделий с вставками из поделочных камней,

– изготовление изделий из черных металлов и сплавов цветных металлов в технике ручной художественной ковки и гнутья,

– декорирование изделий традиционной уральской росписью по металлу и дереву,

– изготовление и роспись фарфора,

– объемная скульптурная резьба по дереву,

– изготовление плетеной мебели.

Перечень и сведения об организациях народных художественных промыслов, действующих на территории Екатеринбургской агломерации приведены в Таблица 3.13.

Местами традиционного бытования народных художественных промыслов на территории Екатеринбургской агломерации являются города Екатеринбург и Сысерть.

В соответствии с основными положениями государственной политики в области народных художественных промыслов разработана государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года« (Подпрограмма «Индустрия туризма»), которая направлена на поддержку и развитие народных художественных промыслов и рассматривает их как важный ресурс для развития внутреннего и въездного туризма.

Места традиционного бытования народных художественных промыслов рекомендуется включать в «брендовые» туристские маршруты, разрабатывать и реализовывать туристские программы посещения организаций народных художественных промыслов с проведением мастер-классов по изучению ремесленно-промысловых традиций народного искусства и изготовлению изделий по традиционным технологиям.

Изготовление и реализация именной сувенирной продукции народных художественных промыслов рассматривается как один из способов позиционирования Свердловской области как богатейшего гостеприимного региона, населенного талантливыми людьми.

В соответствии с целевыми показателями программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (Подпрограмма «Индустрия туризма») к 2024 году на территории Свердловской области планируется организовать не менее 7 «брендовых» туристских маршрутов, включающих места традиционного бытования народных художественных промыслов Свердловской области.

Настоящим проектом Схемы планируется сохранение и развитие народных художественных промыслов на территории Екатеринбургской агломерации, включение организаций народных художественных промыслов в тематические культурно-познавательные туры выходного дня, аналогичные действующему маршруту г. Сысерть – «Холзан» - «Тальков камень» с посещением Сысертского фарфорового завода.

Сохранение, развитие и пропаганда народной художественной культуры имеет важное значение в развитии человеческого потенциала, содействует

художественному просвещению и развитию творческой активности личности, может выступить фактором повышения уровня социально-экономического развития территории.

Объекты культуры и искусства федерального значения

Таблица 3.1. *Перечень существующих музеев и библиотек федерального значения*

Сведения об объектах указано согласно:

- информационное письмо Министерства культуры РФ № 10370-12-02 от 30.08.2018;
- официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» (http://opendata.mkrf.ru/opendata);
- официальный сайт «Ельцин Центр» (https://yeltsin.ru/);
- официальный сайт МК РФ «Государственный центр современного искусства» (http://www.ncca.ru/index).

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
1.	Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина» Музей первого президента России Б. Н. Ельцина	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3	602010201	Музей	1 объект/ 9 залов – кв.м общей площади	Межрегиональный
2.	ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» Уральский филиал Государственного центра современного искусства	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 19А	602010201	Музей-филиал	1 объект	Межмуниципальный

Таблица 3.2. *Перечень иных существующих учреждений в области культуры и искусства федерального значения*

Сведения об объектах согласно:

– информационное письмо Министерства культуры РФ № 10370-12-02 от 30.08.2018;

– официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» (http://opendata.mkrf.ru/opendata);

– официальный сайт «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета» (http://www.uralopera.ru/);

– официальный сайт «Екатеринбургский Государственный Цирк» (https://www.circus-ekaterinburg.ru/);

– официальный сайт «Международный Выставочный центр Екатеринбург-ЭКСПО» (http://www.ekaterinburgexpo.ru/).

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
1.	ФГБУК «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пр. Ленина, 46А	602010203	Театр	914 мест	Свердловская область
2.	Екатеринбургский Государственный цирк Филиал ФГУП «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк)	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 43	602010203	Цирк	2 манежа - 2558 мест	Свердловская область
3.	Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо»	г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2	602010201	Выставочный центр	Комплекс зданий/ 100 000 тыс. кв.м выставочной площади	Свердловская область

Объекты культуры и искусства регионального значения

Таблица 3.3. *Перечень государственных архивов регионального значения*

Сведения об объектах согласно:

- официальный сайт «Государственный Архив СО» (http://gaso-ural.ru/);
- официальный сайт «Свердловский областной фильмофонд» (http://filmofond.ru/glavnaya/).

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
1.	Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный Архив Свердловской области»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 17	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (архив)	3 здания - 3 745 кв.м /1 229 073 ед. хр.	Свердловская область
2.	Государственное автономное учреждение культуры «Свердловский областной фильмофонд» (филиал ГАУК СО «Инновационный культурный центр»)	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 4	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (фильмофонд)	нет данных	Свердловская область

Таблица 3.4. *Перечень существующих музеев и библиотек регионального значения*

Сведения об объектах согласно:

– информационное письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018;

– официальный сайт «Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (http://uole-museum.ru/museums/);

– официальный сайт «Музей боевой славы Урала» (http://uole-museum.ru/museums/muzej-boevoj-slavy-urala/);

– официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» (http://opendata.mkrf.ru/opendata).

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
III	**Берёзовский городской округ**					
1.	Филиал ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» Музей золота (Берёзовский музей истории золотоплатиновой промышленности Урала)	Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Коммуны, 4	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка/1объект/380,6 кв.м общей площади	Свердловская область
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
2.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15	602010201	Библиотека специализированная, общедоступная	2 библиотеки/ объем библиотечного фонда 2243,72 тыс.экз./204,6 тыс. пользователей; 158,0 тыс. посещений (2017 г.)	Свердловская область
3.	Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 8 ул. Советская, 7/4	602010201	Библиотека детская	2 библиотеки/ объем библиотечного фонда 298,59 тыс.экз./19,0 тыс.пользователей;1	Межмуниципальная

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		(филиал)			43,9 тыс. посещений (2017 г.)	
4.	Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 28	602010201	Библиотека общедоступная	1 библиотека/ объем библиотечного фонда 95,05 тыс.экз./11,3 тыс.пользователей; 85,0 тыс. посещений (2017 г.)	Свердловская область
5.	Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 73	602010201	Библиотека специализированная, общедоступная	1 библиотека/ объем библиотечного фонда 209,4 тыс.экз./11,7 тыс.пользователей; 90,2 тыс. посещений (2017 г.)	Свердловская область
6.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» (18 музейно-выставочных площадок, в т.ч. филиалы по Свердловской области)					
7.	ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера» Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка/ 3 объекта/5073,6 кв.м общей площади	Свердловская область
8.	ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е.	Свердловская область, г. Екатеринбург, пр.	602010201	Музей	1 музейно-выставочная	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	Клера» Музей истории и археологии Урала	Ленина, 69/10			площадка/ 1 объект/6408,9 кв.м общей площади	
9.	ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера» Музей природы Урала	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 4	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка/ 1 объект/799,8 кв.м общей площади	Межмуниципальный
10.	Музей радио им.А.С. Попова и планетарий	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 9/11	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка/ 1 объект/243,5 кв.м общей площади	Свердловская область
11.	ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера» Художественный музей Эрнста Неизвестного	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 14	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка/ 1 объект/238,0 кв.м общей площади	Межмуниципальный
12.	Музейный клуб «Дом Агафуровых»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 28	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка/ 1 объект/901,7 кв.м общей площади	Межмуниципальный
13.	Музей истории плодового садоводства Среднего Урала	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской Революции, 40	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка/ 1 объект/172,4 кв.м общей площади	Межмуниципальный
14.	Музей боевой славы Урала	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.	602010201	Музей	1 объект/ 3 этажа	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
		Первомайская, 27				
15.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Уральский государственный военно-исторический музей» Музей ВДВ «Крылатая гвардия»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2а	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка/ 2 объекта/1050,0 кв.м общей площади	Свердловская область
16.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»	Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 37	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка/2 объекта/1117,2 кв.м общей площади	Свердловская область
17.	ГБУ СО «Свердловский областной музей истории медицины» Свердловский областной музей истории медицины	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либнехта, 8Б	602010201	Музей	1 здание/1 зал – кв.м общей площади н/д	Межмуниципальный
XII	**Полевской городской округ**					
18.	Филиал ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» Исторический музей города Полевского и Планетарий	Свердловская область, г. Полевской, ул. Ильича, 93	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка/1объект/496,3 кв.м общей площади	Межмуниципальный
XIII	**Сысертский городской округ**					
19.	Филиал ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» Сысертский краеведческий музей	Свердловская область, г. Сысерть, ул. Быкова, 56	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка/1объект/310,5 кв.м общей площади	Межмуниципальный

Таблица 3.5. *Перечень иных существующих учреждений в области культуры и искусства регионального значения*

Сведения об объектах согласно:

- информационное письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018;
- информационное письмо Министерства культуры РФ № 10370-12-02 от 30.08.2018;
- официальный сайт «Инновационный культурный центр» (https://ikc66.ru/);
- официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» (http://opendata.mkrf.ru/opendata);
- официальный сайт Дом Кино» (http://domkino-ekb.ru/).

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
1.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр», в составе: - экспозиция «музей горнозаводской цивилизации» - экспозиция «музей камня» - кинозал - информационно-библиотечный центр - форум-центр - центр безграничных возможностей - «танцтеатр» - студия анимации - туристско-информационный центр	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, 18Б	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (многофункциональный центр)	3 здания, 2 зала – 697 мест	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
2.	Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история. Свердловская область»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 49	602010202	Культурно-досуговый комплекс	1 здание, 1зал – 80 посадочных мест, общая площадь досуговых помещений 4762,45 кв.м	Свердловская область
3.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10	602010202	Центр традиционной культуры	2 здания, общая площадь досуговых помещений 540,8 кв.м	Межмуницип альный
4.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	1 здание, 3 зала - 2035 мест, общая площадь досуговых помещений 5999,5 кв.м	Межмуницип альный
5.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пр. Ленина, 47	602010203	Театр	2 здания, 2 зала - 807 мест	Свердловская область
6.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр драмы»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пл. Октябрьская, 2	602010203	Театр	1 здание, 2 зала - 849 мест	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
7.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15	602010203	Театр	3 здания, 2 зала - 697 мест	Свердловская область
8.	Свердловское отделение СТД РФ (ВТО) Дом актера г. Екатеринбург	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8	602010203	Театр	н/д	Свердловская область
9.	ГБУК «Камерный театр при объединенном музее писателей Урала» Камерный театр Объединённого музея писателей Урала	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18	602010203	Театр (в составе музейного комплекса)	н/д	Свердловская область
10.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38А	602010203	Филармония	3 здания, 2 зала - 808 места	Свердловская область
11.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36	602010203	Филармония	3 здания, 2 зала - 704 места	Свердловская область
12.	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства»	Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23	602010203	Концертный зал	1 здание, 1 зал - 802 места	Межмуниципальный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
13.	Дом кино г. Екатеринбург	Екатеринбург, ул. Луначарского, 137	602010203	Кинотеатр	1 здание/Большой зал – 260 мест, малый зал – 53 места	Межмуниципальный

Таблица 3.6. *Перечень иных реконструируемых и планируемых учреждений в области культуры и искусства регионального значения*

№ п\п	№ на Карте	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
	XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**								
1.		Культурно-просветительный центр «Эрмитаж – Урал», в составе:								
1.1.	6.1	реставрационно-хранительский корпус	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 16 литер, а	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения	2632,01 кв.м. общей площади	Новое строительство	2020 год	Свердловская область	см. Примечание 1
1.2.	6.2	экспозиционно-мемориальный корпус	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 11/1	602010201	Выставочный зал, галерея	3844,40 кв.м. общей площади	Реконструкция			

№ п\п	№ на Карте	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
2.	6.3	Новый концертный зал ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либнехта, 38А	602010203	Концертный зал	2 акустических зала общей вместимостью до 2350 мест + black box	Новое строительство	2023 год	Свердловская область	см. Примечание 2

Примечания:

1. Письмо от 30.01.2017 №1425от Министерства культуры Свердловской области; Стратегия реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года; письмо Министерства культуры Свердловской области № №04-01-80/1672 от 25.03.2020;
2. Информационное письмо Министерства культуры Свердловской области № 04-01-80/3607 от 31.08.2018; Распоряжение Губернатора Свердловской области от 01.03.2018 № 37-РГ «О проведении конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской государственной академической филармонии в городе Екатеринбурге».

Объекты культуры и искусства местного значения

Таблица 3.7. *Перечень муниципальных архивов*

Сведения об объектах согласно:

– официальный сайт «МКУ «Муниципальный архив Арамильского ГО» (http://archive.aramilgo.ru/fund);

– официальный сайт «Первоуральское муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив» (http://archive-pmku.ru/);

– официальный сайт «Муниципальное казенное учреждение «Архив городского округа Ревда» (http://agorevda.ru/);

– официальный сайт «Муниципальное казенное учреждение «Екатеринбургский муниципальный центр хранения архивной документации» (http://архивпенсия.екатеринбург.рф/);

– официальный сайт «Архив Сысертского городского округа» (http://архив-сысерть.рф/);

– официальные сайты Администраций городских округов.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
I	**Арамильский городской округ**					
1.	Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа»	Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (архив)	5667 ед. хр.	Городской округ
II	**Белоярский городской округ**					
2.	Муниципальное казенное учреждение Белоярского ГО «Архив Белоярского городского округа»	Свердловская область, п. Белоярский, ул. Ленина, 263	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (архив)	23 241 ед. хр.	Городской округ
III	**Берёзовский городской округ**					
3.	Архивный отдел	Свердловская область, г.	602010201	Иной объект культурно-	27 967 ед. хр.	Городской

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	администрации Берёзовского городского округа	Берёзовский, ул. Ленина, 73		просветительного назначения (архив)		округ
IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**					
4.	Муниципальное казённое учреждение «Архив городского округа Верхнее Дуброво»	Свердловская область, р. п. Верхнее Дуброво, ул. Клубная, 15	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (архив)	7 224 ед. хр.	Городской округ
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
5.	Муниципальное казенное учреждение «Архив городского округа Верхняя Пышма»	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 13	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (архив)	Нет данных	Городской округ
VI	**Городской округ Дегтярск**					
6.	Муниципальное казенное учреждение «Архив городского округа Дегтярск»	Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (архив)	24 фонда	Городской округ
VII	**Городской округ Заречный**					
7.	Архивный отдел Администрации городского округа Заречный	Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, 9	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (архив)	9 130 ед. хр. (на 01.01.2017 г.)	Городской округ
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
8.	Первоуральское муниципальное казённое учреждение «Муниципальный архив»	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20Б	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (архив)	74 366 ед. хр./общая площадь архива – 668 кв.м (на 01.01.2016 г.)	Городской округ
IX	**Городской округ Ревда**					

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
9.	Муниципальное казенное учреждение «Архив городского округа Ревда»	Свердловская область, г. Ревда, ул. Максима Горького 27	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (архив)	105 фондов/104 фонда – 39 048 ед. хр. (на 01.01.2015 г.)	Городской округ
X	**Городской округ Среднеуральск**					
10.	Муниципальное казенное учреждение «Архив городского округа Среднеуральск»	Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, 3	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (архив)	Нет данных	Городской округ
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
11.	Муниципальное казенное учреждение «Екатеринбургский муниципальный центр хранения архивной документации»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 121А	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (архив)	Нет данных	Муниципальное образование
XII	**Полевской городской округ**					
12.	Архивный отдел Администрации Полевского городского округа	Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 10	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (архив)	Нет данных	Городской округ
XIII	**Сысертский городской округ**					
13.	«Архив Сысертского городского округа»	Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 5	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения (архив)	Общая площадь – 120 кв.м	Городской округ
XIV	**Муниципальное образование «посёлок Уральский»**					
14.	Муниципальное казённое учреждение «Архив	Свердловская область, п. Уральский, ул. Капитана	602010201	Иной объект культурно-просветительного	870 ед. хр. (на 2008 г.)	Муниципальное

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	муниципального образования «посёлок Уральский»	Флерова. 106		назначения (архив)		образование

Таблица 3.8. *Перечень существующих музеев и библиотек местного значения (муниципальные)*

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
I	**Арамильский городской округ**						
1.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» (1 центральная библиотека, 3 филиала), в том числе				428,1 кв.м общей площади/ 323,1 кв.м – обслуживание пользователей /52 посадочных места		Официальный сайт МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека» http://bibl.aramilgo.ru/about/material
2.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»	Свердловская область, г. Арамиль, ул. Ленина, 2Г	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	1. Официальный сайт «Арамильский городской округ» https://www.aramilgo.ru/agencies#cult 2. МП «Развитие культуры и средств массовой информации в
3.	Библиотека Дворца культуры г.Арамиль	Свердловская область, г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
4.	Сельская библиотека п.	Свердловская область, п.	602010201	Библиотека, ее	1 библиотека	Населенный	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	Светлый (филиал)	Светлый, ул. Улица, 42А		филиал		пункт	Арамильском городском округе до 2020 г»
5.	Сельская библиотека п. Арамиль (филиал)	Свердловская область, п. Арамиль, ул. Свердлова, 8Б	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
6.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль»	Свердловская область, г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка	Городской округ	Официальный сайт МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека» http://bibl.aramilgo.ru/about/material
II	**Белоярский городской округ**						
7.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Белоярского городского округа «Белоярская центральная районная библиотека» (2 центральных библиотеки/взрослая и детская, 1 поселковая библиотека-филиал и 11сельских библиотек-филиалов), в том числе:						1. Официальный сайт «Белоярский ГО» http://beloyarka.com/social-policy/culture/cultural_institutions/ 2. Официальный сайт МБУК БО «Белоярская ЦРБ» http://bel-library.ekb.muzkult.ru
8.	Центральная районная библиотека	Свердловская область, р. п. Белоярский	602010201	Библиотека	1 библиотека/3 отдела	Городской округ	
9.	Центральная районная детская библиотека	Свердловская область, р. п. Белоярский, ул. Ленина, 261	602010201	Библиотека	1 библиотека	Городской округ	
10.	Баженовская поселковая библиотека-филиал	Свердловская область, р. п. Белоярский, ГОРЕМ-35	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
11.	Большебрусянская	Свердловская область, с.	602010201	Библиотека, ее	1	Населенный	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	сельская библиотека-филиал	Большебрусянское, ул. Школьная, 1		филиал	библиотека/1 отдел	пункт	
12.	Логиновская сельская библиотека-филиал	Свердловская область, с. Логиново, ул.8 Марта, 56	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
13.	Некрасовская сельская библиотека-филиал	Свердловская область, с. Некрасово, ул.Ленина, 22	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
14.	Бруснятская сельская библиотека-филиал	Свердловская область, с. Бруснятское, ул. Советская, 33	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
15.	Кочневская сельская библиотека-филиал	Свердловская область, с. Кочневское, ул. Ударников, 7	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
16.	Хромцовская сельская библиотека-филиал	Свердловская область, д. Хромцово, ул.Калинина, 2а	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
17.	Студенческая сельская библиотека-филиал	Свердловская область, п. Студенческий, ул.Мира, 23а	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
18.	Косулинская сельская библиотека-филиал	Свердловская область, с. Косулино, ул.Уральская, 62	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
19.	Совхозная сельская библиотека-филиал	Свердловская область, п. Совхозный, ул.Первомайская, 4г	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
20.	Белореченская сельская библиотека-филиал	Свердловская область, п. Белореченский, ул.Восточная, 12-1	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
21.	Камышевская сельская библиотека-филиал	Свердловская область, с. Камышево, ул.30 лет Победы, 16	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
22.	Большебрусянский историко-краеведческий музей	Свердловская область, с. Большебрусянское, ул. Кирова, 108	602010201	Музей	1 музей – 100 кв.м	Населенный пункт	1. Официальный сайт «Белоярский ГО» http://beloyarka.com/social-policy/culture/cultural_institutions/ 2. Официальный сайт «МБУК Белоярский районный Дом культуры» http://rdk-beloyarka.ru/index (перечень объектов, адрес и характеристики)
23.	Музеи, уголки трудовой и боевой славы, находящиеся на территории Белоярского городского округа (9 музеев-уголков), в составе:						Официальный сайт «Белоярский ГО» https://beloyarka.com/social-policy/culture/cultural_institutions/
24.	Историко-краеведческий музей п. Студенческий	Свердловская область, п. Студенческий, ул. Мира, 14	602010201	Музей	Нет данных	Населенный пункт	
25.	Уголок боевой славы Белоярского РОВД	Свердловская область, п. Студенческий, ул. Милицейская, 14	602010201	Экспозиция	Нет данных	Населенный пункт	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
26.	Комната боевой славы с. Косулино	Свердловская область, с. Косулино, в/ч 62890	602010201	Экспозиция	Нет данных	Населенный пункт	
27.	Историко-краеведческий музей п. Белоярский	Свердловская область, п. Студенческий, ул. Милицейская, 1	602010201	Музей	100 кв.м	Населенный пункт	
28.	Историко-краеведческий музей п. Белоярский	Свердловская область, п. Студенческий, ул. Центральная, 1	602010201	Музей	15 кв.м + реакции для выносных	Населенный пункт	
29.	Комплексно-краеведче-ский музей им. Героя Советского Союза Н.А. Попова п. Совхозный	Свердловская область, п. Совхозный, ул. Первомайская, 4Г	602010201	Музей	65 кв.м	Населенный пункт	
30.	Историко-краеведческий музей п. с. Некрасово	Свердловская область, с. Некрасово, ул. Алексеевская, 38	602010201	Музей	60 кв.м	Населенный пункт	
31.	Историко-краеведческий музей п. с. Черноусово	Свердловская область, с. Черноусово, ул. Школьная, 80А	602010201	Музей	15 кв.м	Населенный пункт	
32.	Этнографический музей с. Кочневское	Свердловская область, с. Кочневское, ул. Ударников, 6	602010201	Музей	20 кв.м	Населенный пункт	
III	**Берёзовский городской округ**						
33.	Берёзовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (центральная городская библиотека + 8 библиотек-филиалов), в том числе:				Нет данных		Официальный сайт Берёзовское МБУК «Централизованная библиотечная система» berezlib.ru
34.	Центральная городская библиотека	Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Гагарина, 7	602010201	Библиотека	1 библиотека	Населенный пункт	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
35.	Сарапульская поселковая библиотека (филиал)	Свердловская область, п. Сарапулка, ул. Ленина, 58	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
36.	Старопышминская поселковая библиотека (филиал)	Свердловская область, п. Старопышминск, ул. Волкова, 1	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
37.	Кедровская поселковая библиотека (филиал)	Свердловская область, п. Кедровка, ул. Школьная, 3	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
38.	Ключевская поселковая библиотека (филиал)	Свердловская область, п. Ключевск, ул. Строителей, 1	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
39.	Библиотека НовоБерёзовского посёлка (филиал)	Свердловская область, п. НовоБерёзовский, ул. Ак. Королёва, 1б	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
40.	Библиотека семейного чтения (филиал)	Свердловская область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, 7	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
41.	Лосиная поселковая библиотека (филиал)	Свердловская область, п.Лосиный, ул.Комсомольская, 2	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
42.	Монетная поселковая библиотека (филиал)	Свердловская область, п.Монетный, ул.Свободы, 1б	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**						
43.	Муниципальное казенное учреждение «Библиотека городского округа Верхнее Дуброво»	Свердловская область, р. п. Верхнее Дуброво, ул. Клубная, 15	602010201	Библиотека	1 библиотека	Населенный пункт	1. Официальный сайт «Городской округ Верхнее Дуброво»

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
							http://www.vdubrovo.ru 2. Официальный сайт «Библиотеки Верхнее Дуброво» http://biblvd.ru/index
V	**Городской округ Верхняя Пышма**						
44.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» (12 библиотек-филиалов, в т.ч. 6 городских в т. ч. 2 детские, 6 сельских в т.ч. 4 библиотеки-клубы), в том числе:				Нет данных		1. Официальный сайт «Управления культуры ГО Верхняя Пышма» http://vp-cult.ru 2. МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» http://cbsgovp.ucoz.ru
45.	Центральная городская библиотека им. В. В. Волоскова	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских Рабочих, 33	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
46.	Центральная детская библиотека	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских Рабочих, 41А	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
47.	Детская библиотека	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Успенский проспект, 18	602010201 назначения	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
48.	Городская библиотека	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Успенский проспект, 12	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
49.	Библиотека «Центр национальных литератур»	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 9	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
50.	Библиотека семейного чтения	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 7	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
51.	Мостовская сельская библиотека	Свердловская область, с. Мостовское, ул. Садовая, 1	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
52.	Исетская поселковая библиотека	Свердловская область, п.Исеть, ул. Мира, 20	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
53.	Балтымская сельская биб лиотека-клуб	Свердловская область, с. Балтым, ул. Набережная, 4А	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
54.	Красненская сельская биб лиотека-клуб	Свердловская область, п. Красный, ул. Проспектная, 5	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
55.	Ольховская сельская библ иотека-клуб	Свердловская область, п. Ольховска, ул. Торфяников, 2	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
56.	Кедровская сельская библ иотека-клуб	Свердловская область, п.Кедровое, уд. 40 лет Октября, 14	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
57.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминский исторический музей»	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 47	602010201	Музей	1 здание/15 залов	Городской округ	1. Информационно е письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018 2. Официальный сайт «Портал открытых данных

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
							Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata 3. Официальный сайт «Верхнепышминский исторический музей» http://history-vp.ru
VI	**Городской округ Дегтярск**						
58.	Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (3 библиотеки), в том числе:				Нет данных		Официальный сайт «Управления культуры и спорта ГО Дегтярск» http://kulturaisport.ru/
59.	Городская библиотека	Свердловская область, г. Дегтярск, пр. Ленина, 1А	602010201	Библиотека	1 библиотека	Городской округ	
60.	Центральная детская библиотека	Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 5	602010201	Библиотека	1 библиотека	Городской округ	
61.	Городская детская библиотека	Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Литвинова, 7	602010201	Библиотека	1 библиотека	Городской округ	
62.	Историко-производственный музей г. Дегтярск (входит в состав «Управление культуры и спорта городского округа	Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Площадь Ленина, 1А	602010201	Музей	Нет данных	Городской округ	Официальный сайт «Управления культуры и спорта ГО Дегтярск» http://kulturaisport.ru/

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	Дегтярск»)						
VII	**Городской округ Заречный**						
63.	Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный «Централизованная библиотечная система» (3 библиотеки), в том числе:						1. Официальный сайт ГО Заречный http://gorod-zarechny.ru/ 2. МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» http://gorod-zarechny.ru/social/culture/cultureorganizations/
64.	МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» Центральная библиотека	Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, 24	602010201	Библиотека	1 библиотека	Городской округ	
65.	Филиал МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система»	Свердловская область, г. Заречный, ул. Кузнецова, 10	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
66.	Мезенская библиотека-филиал МКУ ГО Заречный «ЦБС»	Свердловская область, с. Мезенское, ул. Тракторная, 38	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
67.	Заречное муниципальное казенное учреждение «Краеведческий музей» Краеведческий музей городского округа Заречный	Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского, 6	602010201	Музей	1 здание/3 зала	Городской округ	1. Информационное письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018 2. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.r
68.	Музей минералогии, камнерезного и ювелирного искусства	Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 6А	602010201	Музей	Экспозиционновыставочная площадь - 65 м^2 фондохранилищ - 4 м^2	Муниципальный	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
					парковая - 0,3 га		u/opendata 3. Официальный сайт «Музей городского округа Заречный» http://www.zar-museum.ru 4. Сайт «Музеи России» http://www.museum.r u/M314
VIII	**Городской округ Первоуральск**						
69.	Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (Центральная библиотека+17 библиотек)	Свердловская область, г.Первоуральск, п.Птицефабрика, СХПК Первоуральский, д. Старые Решёты, с.Новоалексеевское, п. Вересовка, д. Крылосово, с. Слобода, с. Нижнее село, п. Новоуткинск, п. Прогресс, п. Билимбай, п. Битимка, п. Перескачка	602010201	Библиотека, ее филиал	Нет данных	Городской округ	1. Официальный сайт ГО Первоуральск http://prvadm.ru/ 2. ПМБУК «Централизованная библиотечная система» http://prvadm.ru/cat/bibliotechnaja-sistema/
IX	**Городской округ Ревда**						
70.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (11						1. Официальный сайт ГО Ревда

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	библиотек), в том числе:						http://admrevda.ru/ 2. Официальный сайт «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Ревда» http://lib-revda.ru/436/
71.	Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина	Свердловская область, г. Ревда, ул. Максима Горького, 30	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
72.	Городская библиотека № 2	Свердловская область, г. Ревда, ул. Чехова, 41	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
73.	Городская библиотека № 3	Свердловская область, г. Ревда, ул. Лесная, 2	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
74.	Городская библиотека № 4	Свердловская область, г. Ревда, ул. Кирзавод, 3	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
75.	Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара	Свердловская область, г. Ревда, ул. Максима Горького, 24	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
76.	Детская библиотека им. С.Я. Маршака	Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либнехта, 7	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
77.	Детская библиотека им. П.П. Бажова	Свердловская область, г. Ревда, ул. Ковельская, 17	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
78.	Специальная библиотека для слепых** (здесь и далее см. примечание)	Свердловская область, г.Ревда, ул. Карла Либкнехта, д.7	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Межмуниципальная	
79.	Мариинская сельская библиотека	Свердловская область, с. Мариинск, ул. Мичурина, 3	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
80.	Кунгурская сельская библиотека	Свердловская область, с. Кунгурка, ул. Рабочекрестьянская, 5	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
81.	Крылатовская сельская	Свердловская область, п.	602010201	Библиотека, ее	1 библиотека	Населенный	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	библиотека	Крылатовка, ул. Кунгурская, 42		филиал		пункт	
X	**Городской округ Среднеуральск**						
82.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (3 библиотеки), в том числе:						1. Официальный сайт ГО Среднеуральск http://sredneuralsk.midural.ru/ 2. Официальный сайт «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» http://sredneuralskbibl.ru/
83.	Центральная библиотека В том числе: - информационно-выставочный центр	Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Набережная, 8А	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
84.	Городская библиотека филиал №1	Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, 6А	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
85.	Городская библиотека филиал №2 с детским абонементом	Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, 10А	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**						
86.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» (42 библиотеки, из них 4 библиотечных центра), в том числе:						1. Официальный сайт http://библиотечный-центр.екатеринбург.рф/ 2. Официальный сайт «Муниципальное
87.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечный Центр «Екатеринбург»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 193	602010201	Библиотека, ее филиал	1 центр	Муниципальное образование	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
88.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечный Центр «Екатеринбург» Филиал «Ленинский»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104	602010201	Библиотека, ее филиал	1 центр	Ленинский район города	объединение Библиотек города Екатеринбурга» моб.екатеринбург.рф 3. «Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
89.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечный Центр «Екатеринбург» Филиал «Орджоникидзевский»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Симбирский, 7	602010201	Библиотека, ее филиал	1 центр	Орджоникидзевский район города	
90.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечный Центр «Екатеринбург» Филиал «Чкаловский»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Косарева, 7	602010201	Библиотека, ее филиал	1 центр	Чкаловский район города	
91.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 12	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Муниципальное образование	
92.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 6. Библиотека им. К.Г.	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 26	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	Паустовского						
93.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 7	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
94.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 8	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 28/5	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
95.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 32. Библиотека им. Ф.М. Решетникова	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Предельная, 10Б	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
96.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 81	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	Библиотека № 11. Детская библиотека						
97.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 13. Библиотека им. Н.В. Гоголя	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Седова, 30	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
98.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 14	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 25	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
99.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 15	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 33	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
100.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	города Екатеринбурга» Библиотека № 9						
101.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 17	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 70	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
102.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 18. Детская библиотека	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Менделеева, 17	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
103.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 19.Библиотека им. А.П. Чехова	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева. 128	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
104.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 17	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 20. Детская библиотека						
105.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 21	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 10	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
106.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 1. Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 5	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
107.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 2	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 117	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
108.	Муниципальное бюджетное учреждение	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Отто	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 3. Детская библиотека	Шмидта, 78					
109.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 4	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 19	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
110.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 5. Детская библиотека «Малая Герценка»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 3	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
111.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 22. Детская библиотека	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Переходный, 2А	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
112.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 24	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 162	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
113.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 25	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лагерная, 1	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
114.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 26. Библиотека им. В.Г. Короленко	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мащинная, 38	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
115.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 28.	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 20	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	Библиотечный информационный центр «Орджоникидзевский»						
116.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 35. Детская библиотека	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 9	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
117.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 36	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 73А	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
118.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 37. Детская библиотека	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Баумана, 9	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
119.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ползунова, 28	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 38. Детская библиотека						
120.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 40	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 18	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
121.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 41	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 20	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
122.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 42	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 96	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
123.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Короткий, 12	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	города Екатеринбурга» Библиотека № 23						
124.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 27. Библиотека им. А.Н. Радищева	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 35	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
125.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 29. Детская библиотека им. А.П. Гайдара	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 23	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
126.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 30	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колхозников, 52	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
127.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ремесленный, 7	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	«Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 31						
128.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Библиотека № 33	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Адмирала Ушакова, 22	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Район города	
129.	Муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» (МАУК ЕМИИ) (3 музея), в том числе:						
130.	МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» ** (здесь и далее см. примечание)	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 5	602010201	Музей	1 здание/1 музейно-выставочная площадка	Межмуниципальный	Официальный сайт «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» http://www.emii.ru/
131.	МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 11	602010201	Музей	1 здание/1 музейно-выставочная площадка	Межмуниципальный	
132.	Музей наивного искусства – (филиал)**	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул Розы Люксембург, стр 18	602010201	Музей		Межмуниципальный	1. Информационное письмо Министерства культуры СО № 04-

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
							01-80/3607 от 31.08.2018 2. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata
133.	МБУК «Музей истории Екатеринбурга» (3 музея), в том числе:				н/д		
134.	МБУК «Музей истории Екатеринбурга» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 26	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка	Муниципальное образование	Официальный сайт «Музей истории Екатеринбурга» http://m-i-e.ru/
135.	Фотографический музей «Дом Метенкова» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либнехта, д. 36	602010201	Музей	н/д	Межмуниципальный	Информационное письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018 Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata (перечень объектов, адрес)

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
136.	Водонапорная башня на Плотинке**	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 4В	602010201	Музей	1 здание	Межмуниципальный	Официальный сайт «Музей истории Екатеринбурга» http://m-i-e.ru/
137.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединенный музей писателей Урала» (7 музеев, 1 театр, в том числе Дом-музей П.П. Бажова г. Сысерть, Камерный театр г. Екатеринбург), в том числе:						
138.	Литературно-мемориальный дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, научная библиотека**	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 27	602010201	Музей	Нет данных	Межмуниципальный	Официальный сайт «Объединенный музей писателей Урала» http://ompural.ru/
139.	Мемориальный дом-музей П.П. Бажова**	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 11	602010201	Музей	Нет данных	Межмуниципальный	
140.	Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» Объединенный музей писателей Урала**	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 41	602010201	Музей	Нет данных	Межмуниципальный	
141.	Литературно-мемориальный музей Ф.М. Решетникова**	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 6	602010201	Музей	Нет данных	Межмуниципальный	
142.	Музей «Литературная жизнь Урала XX века» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 10	602010201	Музей	Нет данных	Межмуниципальный	
143.	Музей кукол и детской книги «Страна чудес» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 16	602010201	Музей	Нет данных	Межмуниципальный	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
144.	МБУК «Екатеринбургский музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка	Межмуниципальный	Официальный сайт «Музей «Шурави»« http://шурави.екатеринбург.рф/
145.	МБУК «Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 20/5	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка	Межмуниципальный	Официальный сайт «Гамаюн» https://гамаюн.екатеринбург.рф/
146.	Уральский геологический музей**	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 85	602010201	Музей	3 отдела	Свердловская область	1. Информационное письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018 2. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata 3. Официальный сайт «Уральский геологический музей» http://ugm.ursmu.ru/otdely-muzeya.html
147.	Музей архитектуры и	Свердловская область, г.	602010201	Музей	20 000 ед. хр.	Межмуници	1. Информационно

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	дизайна УрГАХУ - структурное подразделение ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Архитектурно-художественный университет» **	Екатеринбург, ул. Горького, д. 4А			– основной фонд, 25 000 ед. хр. – научно-вспомогательный фонд	пальный	е письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018 2. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata 3. Официальный сайт «Музей Архитектуры и дизайна УрГАХУ» https://www.museumarch.com/
148.	Музей истории Уральского государственного технического университета-УПИ – структурное подразделение ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19	602010201	Музей	Нет данных	Межмуниципальный	1. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata 2. Официальный сайт «Уральский Государственный университет имени первого президента

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
							России Б. Н. Ельцина» https://urfu.ru/ru/about/units/ppip/mvk/
149.	ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Музей истории трамвайно-троллейбусного управления	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул Степана Разина, д 51	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка – 100 м^2/1 экспозиция – 19 разделов	Муниципальное образование	1. Информационное письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018 2. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata 3. Официальный сайт «ЕМУП «ТТУ» http://www.ettu.ru/about/museum/
150.	Выставочный зал Общественного фонда «Екатеринбургский творческий союз деятелей культуры» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д 66	602010201	Выставочный зал	Нет данных	Межмуниципальный	1. Информационное письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018 2. Официальный сайт «Портал

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
							открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata
XII	**Полевской городской округ**						
151.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (10 библиотек, в том числе 4 городских и 6 сельских), в том числе:						1. Официальный сайт Полевского ГО http://polevsk.midural.ru/ 2. Официальный сайт «Централизованная библиотечная система» Полевской http://polevlib.ru/
152.	Центральная городская библиотека имени А. А. Азовского	Свердловская область, г. Полевской, ул. Володарского, 57	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
153.	Центральная детская библиотека им. П. П. Бажова	Свердловская область, г. Полевской, ул. Карла Маркса, 21	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
154.	Городская детская библиотека № 2	Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, 46	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Город	
155.	Городская библиотека № 9	Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, 9	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Город	
156.	Зюзельская поселковая библиотека № 3	Свердловская область, п. Зюзельский, ул. Красноармейская, 12	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
157.	Полдневская сельская библиотека № 4	Свердловская область, с. Полдневая, ул. Д. Бедного, 11	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
158.	Мраморская сельская библиотека № 5	Свердловская область, с. Мраморское, ул. 1 Мая,	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
		34					
159.	Станционная сельская библиотека № 6	Свердловская область, п. Станционный-Полевской, ул. Гагарина, 3	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
160.	Кособродская сельская библиотека № 7	Свердловская область, с. Косой Брод, ул. Советская, 23	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
161.	Кургановская сельская библиотека № 8	Свердловская область, с. Курганово, ул. Ленина, 70	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
XIII	**Сысертский городской округ**						
162.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная библиотека» (22 библиотеки, в т. ч. 1 районная, 1 для детей и юношества, 20 сельских библиотек), в том числе:						1. Официальный сайт Сысертского ГО http://admsysert.ru/ 2. Официальный сайт «Сысертская районная библиотека» http://bibl-sysert.ru/
163.	Сысертская районная библиотека	Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 36	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
164.	Сысертская библиотека для детей и юношества им. П.П. Бажова	Свердловская область, г. Сысерть, ул. Красноармейская, 44	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Городской округ	
165.	Абрамовская сельская библиотека	Свердловская область, с. Абрамово, ул. Ленина, 50А	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
166.	Аверинская сельская библиотека	Свердловская область, с. Аверино, ул. Советская, 100	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
167.	Асбестовская сельская библиотека	Свердловская область, п. Асбест, ул. Советская, 2а-19	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
168.	Бобровская сельская библиотека № 1	Свердловская область, п. Бобровский, ул. Советская, 9	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
169.	Бобровская сельская библиотека № 2	Свердловская область, п. Бобровский, ул. Калинина, 1А	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
170.	Большеистокская сельская библиотека	Свердловская область, п. Большой Исток, ул. Кооперативная, 4-2	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
171.	Большеседельниковская сельская библиотека	Свердловская область, с. Большое Седельниково, ул. Ленина, 31	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
172.	Бородулинская сельская библиотека	Свердловская область, д. Бородулино, ул. Советская, 11	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
173.	Верхнебоевская сельская библиотека	Свердловская область, д. Верхняя Боевка, ул. Ленина, 2	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
174.	Верхнесысертская сельская библиотека	Свердловская область, п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, 49	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
175.	Двуреченская сельская библиотека № 1	Свердловская область, п. Двуреченск, ул. Озерная, 15-49	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
176.	Двуреченская сельская библиотека № 2	Свердловская область, п. Двуреченск, ул.	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
		Клубная, 12					
177.	Кашинская сельская библиотека	Свердловская область, с. Кашино, ул. Ленина, 47	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
178.	Никольская сельская библиотека	Свердловская область, с. Никольское, ул. 1 Мая, 76Б	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
179.	Новоипатовская сельская библиотека	Свердловская область, с. Новоипатово, ул. Ленина 89-1	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
180.	Октябрьская сельская библиотека	Свердловская область, п. Октябрьский, ул. Маяковского, 29А	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
181.	Патрушевская сельская библиотека	Свердловская область, с. Патруши, ул. Колхозная, 23	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
182.	Первомайская сельская библиотека	Свердловская область, п. Первомайский, ул. Садовая, 34Б	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
183.	Черданская сельская библиотека	Свердловская область, с. Черданцево, ул. Ленина, 58	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
184.	Щелкунская сельская библиотека	Свердловская область, с. Щелкун, ул. Ленина, 178	602010201	Библиотека, ее филиал	1 библиотека	Населенный пункт	
185.	Дом-музей П.П. Бажова ** (филиал МБУК «Объединенный музей писателей Урала»)	Свердловская область, г. Сысерть, ул. Володарского, 16	602010201	Музей	1 музейно-выставочная площадка	Межмуниципальный	1. Информационное письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
							2. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata 3. Официальный сайт «Объединенный музей писателей Урала» http://ompural.ru/
XIV	**Муниципальное образование «посёлок Уральский»**						
186.	МУ «Публичная библиотека муниципального образования «посёлок Уральский»	Свердловская область, п. Уральский, ул. Капитана Флерова, 106	602010201	Библиотека	1 библиотека	Населенный пункт	Официальный сайт «МО «посёлок Уральский» Свердловской области» http://zato-uralsky.midural.ru/article/show/id/102
Примечание: ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Культура и искусство»							

Таблица 3.9. *Перечень существующих частных и ведомственных музеев*

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
V	**Городской округ Верхняя Пышма**						
1.	ООО «УГМК-Холдинг» Музейный комплекс УГМК военной и гражданской техники** (здесь и далее см. примечание)	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицина, 2А	602010201	Музейный комплекс	200 ед. военной техники, экспозиция – 5,8 га, площадь центра – 7000 м^2	Свердловская область	Официальный сайт «Музейный комплекс УГМК военной и гражданской техники» http://museum.elem.ru/ru/
2.	Музей военной техники	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицина, 2А	602010201	Музейный комплекс	200 ед. военной техники, открытая экспозиция – 5,8 га, 1 здание – 7000 м^2	Свердловская область	
3.	Музей автомобильной техники	Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицина, 2А	602010201	Музейный комплекс	1 здание – 12 000 м^2	Свердловская область	
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**						
4.	Интерактивный научный музей Newton	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения	Нет данных	Муниципальное образование	1. Информационное письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018 2. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ»
5.	Интерактивный научный музей Newton Park		602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения	Нет данных		

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
6.	Парк научных развлечений Newton BIO	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13	602010201	Иной объект культурно-просветительного назначения	Нет данных	Муниципальное образование	http://opendata.mkrf.ru/opendata
7.	Ural Vision Gallery	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ул. Шейнкмана, д 10	602010201	Галерея	Нет данных	Муниципальное образование	1. Информационное письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018 2. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata
XII	**Полевской городской округ**						
8.	Музейный комплекс «Северская домна» ПАО «Северский трубный завод» **, в составе: - 2 исторических здания - экспозиция под открытым небом - Спасо-Преображенская часовня	Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7	602010201	Музей	8000 $м^2$ – общая площадь	Межмуниципальный	1. Официальный сайт «Администрация Полевского городского округа» https://stz.tmk-group.ru/severskaya_domna 2. Официальный сайт «ТМК СТЗ» https://stz.tmk-group.ru/severskaya_domna 3. Принадлежит частной компании
Примечание: ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального							

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Культура и искусство»							

Таблица 3.10. *Перечень иных существующих учреждений в области культуры и искусства местного значения (муниципальные)*

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
I	**Арамильский городской округ**						
1.	Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»	Свердловская область, г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Всего по группе учреждения культуры клубного типа 1250 мест	Городской округ	1. Официальный сайт «Арамильский городской округ» https://www.aramilgo.ru/agencies#cult
2.	Структурное подразделение МБУ «Дворец культуры города Арамиль» Сельский клуб «Надежда»	Свердловская область, п. Арамиль, ул. Свердлова, 8Б	602010202	Клуб		Населенный пункт	2. Вместимость учреждений культуры клубного типа принята по Генеральному плану Арамильского ГО Официальный сайт
3.	Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»	Свердловская область, п. Светлый, 42	602010202	Культурно-досуговый комплекс		Городской округ	
II	**Белоярский городской округ**						
4.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Белоярского городского округа				2320 мест/ 6518,7 кв.м		1. Информационное письмо Министерства

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	«Белоярский районный Дом культуры» (РДК, автоклуб, 1 поселковый и 12 сельских филиалов), в том числе:				общей площади		культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018 2. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata 3. Официальный сайт «МБУК Белоярский районный Дом культуры» http://rdk-beloyarka.ru/index 4. Вместимость учреждений культуры клубного типа принята по Генеральному плану Белоярского ГО
5.	МБУК БГО «Белоярский РДК»	Свердловская область, Белоярский р-н, пгт. Белоярский, ул. Ленина, д.257	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
6.	Косулинский Дом культуры	Свердловская область, с.Косулино, ул. Уральская, 62	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
7.	Большебрусянский Дом культуры	Свердловская область, с. Большебрусянское, ул. Кирова, 108	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
8.	Большебрусянский историко-краеведческий музей	Свердловская область, с. Большебрусянское, ул. Кирова, 108	602010201	Экспозиция	6500 ед. хр. – основной фонд, 500 ед. хр. – вспомогательный фонд	Населенный пункт	
9.	Кочневский Дом культуры	Свердловская область, с. Кочневское, ул. Ударников, 7	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
10.	Логиновский Дом досуга	Свердловская область, с. Логиново, ул. 8 Марта, 56	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
11.	Студенческий Дом культуры	Свердловская область, п. Студенческий, ул. Мира, 23А	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
12.	Совхозный Дом культуры	Свердловская область, п. Совхозный, ул.	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
		Первомайская, 4А					
13.	Баженовский Дом культуры	Свердловская область, р. п. Белоярский, ул. Горем - 35	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
14.	Некрасовский Дом культуры	Свердловская область, с. Некрасово, ул. Ленина, 22	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
15.	Бруснятский Дом досуга	Свердловская область, с. Бруснятское, ул. Советская, 40	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
16.	Хромцовский Дом досуга	Свердловская область, д. Хромцово, ул. Калинина, 2А	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
17.	Камышевский Дом досуга	Свердловская область, с. Камышево, ул. 30 лет Победы, 16	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
18.	Белореченский Дом досуга	Свердловская область, р.п. Белоярский, ул. Уральская, 7А	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
19.	Автоклуб внестационарное культурное обслуживание (выездное кльтурно-досуговое обслуживание малонаселенных пунктов)	Свердловская область, р.п. Белоярский	602010202	Клуб	Нет данных	Населенный пункт	
III	**Берёзовский городской округ**						

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
20.	Берёзовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Радуга-центр» (7 клубов) в том числе: - городской «Дворец молодежи»	Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 7	602010202	Культурно-досуговый комплекс	Вместимость Дворца молодежи 260 мест	Городской округ	Официальный сайт «Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры» http://радугацентр-Берёзовский.рф/index
21.	Клуб «Ежевика»	Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Шиловская д. 20А, кв. 69	602010202	Клуб	Нет данных	Район города	
22.	Клуб «Ирис»	Свердловская область, г. Берёзовский, пос. Монетный, ул. Свободы, 1Б	602010202	Клуб	Нет данных	Район города	
23.	Клуб «Гранат»	Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, д. 21, кв. 71-72	602010202	Клуб	Нет данных	Район города	
24.	Клуб «Кукуруза»	Свердловская область, г. Берёзовский, пос. Ключевск, ул. Строителей, д. 1	602010202	Клуб	Нет данных	Район города	
25.	Клуб «Лайм»	Свердловская область, г. Берёзовский, пос. Новоберёзовский, ул.	602010202	Клуб	Нет данных	Район города	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
		Академика Королёва, 1Б (ДК «Современник» 2 этаж)					
26.	Клуб «Цитрус»	Свердловская область, г. Берёзовский, пос. Первомайский, 10а	602010202	Клуб	Нет данных	Район города	
27.	Клуб «Черника»	Свердловская область, г. Берёзовский пос. Кедровка, ул. Школьная, 3а	602010202	Клуб	Нет данных	Район города	
28.	Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской культурно-досуговый центр» (5 организаций), в том числе:				935 мест		1. Информационное письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018 2. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata 3. Официальный сайт «БМБУК «Городской культурно-досуговый центр» http://gkdc-bgo.ru/ 4. Исходные данные для МНГП Берёзовского ГО
29.	Дворец культуры «Современник» ДК «Современник»	Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Академика Королева, 1Б	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	1 здание	Городской округ	
30.	Досуговый центр п. Лосиного (ДЦ п. Лосиного)	Свердловская область, г. Берёзовский, п. Лосиный, ул. Уральская, 6	602010202	Культурно-досуговый комплекс сельского поселения	1 здание	Населенный пункт	
31.	Центр художественно-прикладного творчества п. Монетного (ЦХПТ п. Монетного)	Свердловская область, г. Берёзовский, п. Монетный, ул. Пушкина, 21	602010202	Дом (центр) народного творчества	1 здание	Населенный пункт	
32.	Центр творчества п.	Свердловская область,	602010202	Дом (центр)	1 здание	Населенный	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	Старопышминска (ЦТ п. Старопышминска)	г. Берёзовский, ул. Волкова,1		народного творчества		пункт	
33.	Досуговый отдел п. Ключевска	Свердловская область, г. Берёзовский, п. Ключевск, ул. Заводская, 59а	602010202	Культурно-досуговый комплекс сельского поселения	1 здание	Населенный пункт	
IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**						
34.	Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры городского округа Верхнее Дуброво»	Свердловская область, р. п. Верхнее Дуброво, ул. Строителей, 5	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	300 мест	Городской округ	1. Официальный сайт городского округа «Верхнее Дуброво» http://vdubrovo.ru/ 2. Официальный сайт «Дом культуры Верхнее Дуброво» http://dk-vd.ru/index.php 3. Вместимость принята по Генеральному плану ГО Верхнее Дуброво
V	**Городской округ Верхняя Пышма**						
35.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединения сельских клубов «Луч» (4 организации)				1049 мест в целом по всем клубным учреждениям (19% от нормы) по ГП		1Официальный сайт «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Луч» http://isetkultura.ru/ 2. Вместимость принята по ГП ГО Верхняя Пышма
36.	Центр досуга поселка Исеть	Свердловская область, п. Исеть, ул. Сосновая,	602010202	Культурно-досуговый	Нет данных	Населенный пункт	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
		1		комплекс			
37.	Филиал №1 Сельский клуб села Мостовское	Свердловская область, с. Мостовское, ул.Садовая, 3	602010202	Клуб	Нет данных	Населенный пункт	
38.	Филиал № 2 Сельский клуб поселка Первомайский	Свердловская область, п.Первомайский, ул. Советская, 49	602010202	Клуб	Нет данных	Населенный пункт	
39.	Филиал № 3 Сельский клуб поселка Сагра	Свердловская область, п. Сагра, ул. Горького, 52	602010202	Клуб	Нет данных	Населенный пункт	
40.	Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Металлург»	Свердловская область, г. Верхняя Пышма	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Город	Вместимость принята по ГП ГО Верхняя Пышма
VI	**Городской округ Дегтярск**						
41.	Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры» В составе две экспозиции: - «Историко-производственный музей» - «Великая Отечественная война 1941-1945 г. г.»	Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Площадь Ленина, 1А	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	714 мест (по ГП), 4250,7 кв. м общей площади (по МНГП) 2 зала – 2 экспозиции музея	Городской округ	1. Официальный сайт «Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск» http://kulturaisport.ru/index.php 2. Материалы по обоснованию МНГП ГО Дегтярск, материалы ГП ГО Дегтярск
VII	**Городской округ Заречный**						

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
42.	Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный «Дворец культуры «Ровесник» (5 организаций)	Свердловская область, г. Заречный, л. Ленина, 11	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	1654 занимающихся по ГП на 2012 г	Городской округ	1. Официальный сайт «Дворец культуры «Ровесник» http://dkrovesnik.ucoz.com/ 2. Вместимость принята по ГП
43.	Филиал ДК «Ровесник»	Свердловская область, г. Заречный, ул. Кузнецова, 13	602010202	Дом (дворец, центр) культуры, его филиал	Нет данных	Городской округ	
44.	Филиал ДК «Ровесник» Фотостудия «Стоп кадр»	Свердловская область, г. Заречный, ул. Кузнецова, 8	602010202	Дом (дворец, центр) культуры, его филиал	Нет данных	Городской округ	
45.	Филиал ДК «Ровесник» Клуб любительских объединений	Свердловская область, г. Заречный, ул. Кузнецова, 6	602010202	Дом (дворец, центр) культуры, его филиал	Нет данных	Городской округ	
46.	Филиал ДК «Ровесник» театр Юного Зрителя	Свердловская область, г. Заречный, ул. Курчатова, 25А	602010202	Дом (дворец, центр) культуры, его филиал	Нет данных	Городской округ	
47.	Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная культурно-досуговая сеть «Романтик»	Свердловская область, д. Курманка, ул. Юбилейная	602010202	Культурно-досуговый комплекс	Нет данных	Населенный пункт	1. Официальный сайт «Городской округ Заречный» http://gorod-zarechny.ru/ 2. Вместимость принята по ГП
48.	Дом досуга д. Боярка	Свердловская область,	602010202	Дом (дворец,	Нет данных	Населенный	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
		д. Боярка, ул. 8 Марта, 12		центр) культуры,		пункт	
49.	Дом досуга д. Гагарка	Свердловская область, д. Гагарка, ул. Клубная, 1	602010202	Дом (дворец, центр) культуры,	Нет данных	Населенный пункт	
VIII	**Городской округ Первоуральск**						
50.	Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» (10 организаций), в том числе:				3191 место		1. Официальный сайт «Городской округ Первоуральск» http://prvadm.ru/ 2. Официальный сайт «Централизованная клубная система» http://prvcks.ru/ 3. Вместимость принята по ГП ГО Первоуральск
51.	Культурно-досуговый центр г. Первоуральск	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, 6В	602010202	Культурно-досуговый комплекс	Нет данных	Городской округ	
52.	Клуб п. Прогресс	Свердловская область, п. Прогресс, ул. Культуры, 10	602010202	Клуб	Нет данных	Населенный пункт	
53.	Клуб п. Перескачка	Свердловская область, п. Перескачка, ул. Новая, 5	602010202	Клуб	Нет данных	Населенный пункт	
54.	Клуб с. Нижнее село	Свердловская область, с. Нижнее село, ул. Ленина, 47	602010202	Клуб	Нет данных	Населенный пункт	
55.	Дом культуры п. Кузино	Свердловская область, п. Кузино, ул. Демьяна Бедного, 1Б	602010202	Дом (дворец, центр) культуры,	Нет данных	Населенный пункт	
56.	Дом культуры с. Новоалексеевское	Свердловская область, с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38А	602010202	Дом (дворец, центр) культуры,	Нет данных	Населенный пункт	
57.	Дом культуры с.	Свердловская область,	602010202	Дом (дворец,	Нет данных	Населенный	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	Слобода	с. Слобода, ул. Советская, 48		центр) культуры,		пункт	
58.	Кинотеатр «Восход»	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Гагарина, 41	602010202	Кинотеатр	Нет данных	Населенный пункт	
59.	Дом культуры с. Битимка	Свердловская область, с. Битимка, ул. Заречная, 8	602010202	Дом (дворец, центр) культуры,	Нет данных	Населенный пункт	
60.	Центр досуга п. Новоуткинск	Свердловская область, п. Новоуткинск, ул. Клубная, 32	602010202	Дом (дворец, центр) культуры,	Нет данных	Населенный пункт	
61.	Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы «Вариант»** (здесь и далее см. примечание)	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Театральная, 1	602010203	Театр	2558 мест	Межмуниципальный	1. Официальный сайт «Городской округ Первоуральск» http://prvadm.ru/ 2. Информационное письмо Министерства культуры СО № 04-01-80/3607 от 31.08.2018 3. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata 4. Официальный сайт «Театр Драмы «Вариант» https://www.teatrvariant.com/

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
IX	**Городской округ Ревда**						
62.	Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры городского округа Ревда» (7 организаций), в том числе:				2340 мест		1. Официальный сайт МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда» http://dk-revda.ru/ 2. Вместимость принята по ГП ГО Ревда
63.	«Дворец культуры городского округа Ревда» В том числе: Парк Дворца культуры	Свердловская область, г. Ревда, ул. Спортивная, 2	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Городской округ	
64.	Культурно-досуговый центр «Победа» (КДЦ «Победа»)	Свердловская область, г. Ревда, ул. М. Горького, 19А	602010202	Культурно-досуговый комплекс	Нет данных	Городской округ	
65.	Досуговый центр «Цветники» (ДЦ «Цветники»)	Свердловская область, г. Ревда, ул. Энгельса, 47	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Городской округ	
66.	Дом культуры «Юбилейный» (ДК «Юбилейный»)	Свердловская область, г. Ревда, ул. Лесная, 2	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Городской округ	
67.	Центр творчества и досуга микрорайона Кирзавод	Свердловская область, г. Ревда, ул. Кирзавод, 5	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Район города	
68.	Дом культуры с. Мариинск	Свердловская область, с. Мариинск, ул. Мичурина, 3	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
69.	Клуб	Свердловская область, с. Кунгурка, ул. Первомайская, 1	602010202	Клуб	Нет данных	Населенный пункт	
X	**Городской округ Среднеуральск**						
70.	Муниципальное	Свердловская область,	602010202	Дом (дворец,	658 мест	Городской	1. Официальный сайт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»	г. Среднеуральск, ул. Набережная, 8А		центр) культуры		округ	«Дворец культуры ГО Среднеуральск» http://dk-sredneuralsk.ru/ 2. Вместимость принята по ГП ГО Среднеуральск
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**						
71.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский зоопарк» **	Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189	602010202	Иной объект культурно-просветительного назначения (зоопарк)	1 здание – 12754,1 кв.м	Межмуниципальный	Официальный сайт «МБУК Екатеринбургский зоопарк» http://зоопарк.екатеринбург.рф/
72.	Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Урал»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Студенческая, 3	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Зал трансформер – 850 кв.м (800 мест), концертный зал – 538 мест, кинозал – 152 места, выставочные залы – 500 м2 (100 мест), торжественный зал – 367 м2 (350 мест)	Муниципальное образование	Официальный сайт «ЦК Урал» http://цкурал.екатеринбург.рф/
73.	Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 22	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	898 мест	Район города	Официальный сайт «Центр культуры «Эльмаш» им. Глазкова Ю. П.»

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	«Эльмаш»						http://дкэльмаш.екатеринбург.рф/o-tsentre/dokumenty
74.	Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры «Елизаветинский»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Бисертская, 14	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	1 здание/концертный зал – 380 мест, многофункциональное фойе – 200 кв.м, выставочная галерея, 7 помещений для кружковых занятий, хореографический зал	Район города	Официальный сайт «Дом культуры «Елизаветинский» http://елизаветинский.екатеринбург.рф/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/osnovnye-svedeniya
75.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры «Горный Щит»	Свердловская область, г. Екатеринбург, с.Горный Щит, ул.Ленина, 12а	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	460 мест 1 здание – 2868,8 кв.м	Район города	Официальный сайт «Центр культуры «Горный Щит» https://цк-горныйщит.екатеринбург.рф/about/osnovnye-svedeniya
76.	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «» (3 филиала)	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Академика Бардина, 21б; Филиалы ул.Сурикова, 31,	602010202	Культурно-досуговый комплекс	Зал – 280 мест, зал – 100 мест, студия звукозаписи	Район города	Официальный сайт «Культурно-досуговый центр «Дружба» http://дружба.екатеринбург.рф/o-tsentre/prostranstvo

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
		ул.Добролюбова, 2б, ул.Онуфриева, 24/2					
77.	Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Молодёжный»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Высоцкого, 22	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Концертный зал – 50 мест, этнографический музей «Русская изба», 1 хореографический класс, помещение для празднования, вокальный кабинет, 2 помещения для ИЗО, 1 кабинет для занятий с детьми	Район города	Официальный сайт «Центр культуры «Молодежный» http://молодежный.екатеринбург.рф/o-tsentre/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
78.	Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры «Совхозный»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Городская, 13	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Большой зал – 300 мест, фойе, 8 кабинетов для кружков и студий	Район города	Официальный сайт «дом культуры «Совхозный»
79.	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «На Варшавской», в т.ч. структурное подразделение КДЦ	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Варшавская, 26 п.Исток, Главная улица, 1а	602010202	Культурно-досуговый комплекс	Танцевальный класс №1 – 70 кв.м, танцевальный класс №2- 108, 8 кв.м, зрительный зал – 288 мест, фойе – 20 кв.м	Район города	Официальный сайт «Культурно-досуговый центр «На Варшавской» http://наваршавской.екатеринбург.рф/o-tsentre/uslugi

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	«Исток»						
80.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры «Орджоникидзевский»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бульвар культуры, 3	602010202	Центр культуры	2 концертных зала, 4 хореографических кабинета, 2 вокальных кабинета, 2 кабинета декоративно-прикладного творчества	Район города	Официальный сайт «Центр культуры «Орджоникидзевский» https://цк-орджо.екатеринбург.рф/o-tsentre/MTO
81.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры «Экран» Структурное подразделение МБУК «ЦК «Экран»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 3, ул. Инженерная, 48	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	320 мест Актовый зал – 300 мест, малый зал – 20 мест	Район города	Официальный сайт «Центр культуры «Экран» http://экран.екатеринбург.рф/o-tsentre/material'no-tekhnicheskoe-obespechenie
82.	МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либнехта, 48	602010203	Театр	795 мест Главный корпус – 1 здание – 8011 кв.м, большой зал – 650 мест. малый зал – 1 здание – 1350 кв.м (145 мест)	Свердловская область	Официальный сайт «театр юного зрителя» https://uraltuz.ru/services/2
83.	МАУК «Екатеринбургский театр кукол» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 143	602010203	Театр	Большой зал – 268 мест, малый зал – 80 мест	Свердловская область	Официальный сайт «Екатеринбургский театр кукол»

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
							http://www.uralkukla.ru/
84.	МАУК «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104	602010203	Театр	278 мест Учебные помещения – 805,8 кв.м	Межмуниципальный	Официальный сайт «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» http://щелкунчик.екатеринбург.рф/
85.	МБУК «Екатеринбургский театр современной хореографии» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3	602010203	Театр	Не имеет собственной сценической площадки	Межмуниципальный	Официальный сайт «Екатеринбургский театр современной хореографии» https://www.dance-theatre.ru/
86.	Камерный театр - филиал МБУК «Объединенный музей писателей Урала» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18	602010203	Театр	157 мест	Межмуниципальный	Официальный сайт «Объединенный музей писателей Урала» http://ompural.ru/
87.	МБУК Концертное объединение «Городской дом музыки» **	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 30	602010203	Концертный зал	Два концертных зала – 100 мест и 120 мест	Межмуниципальный	Официальный сайт «Екатеринбургский городской дом музыки» http://доммузыки.екатеринбург.рф/
88.	ЕМУП Киноконцертный театр «Космос» **, в составе: - кинотеатр	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2	602010203	Концертный зал	2176 мест 1 здание/Большой зал – 1924 места, 2 малых зала – 252 места	Межмуниципальный	1. Информационное письмо Министерства культуры РФ № 10370-12-02 от 30.08.2018 2. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ»

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
							http://opendata.mkrf.ru/opendata 3. Официальный сайт «Киноконцертный театр «Космос» http://kosmos-e.ru/
89.	Культурно-развлекательный комплекс «Арена Уралец» ** (негосударственный)	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 90	602010203	Концертный зал	Общая площадь - 32 000 кв.м, Максимальная вместимость - 6000 мест	Межмуниципальный	Официальный сайт «Арена Уралец» http://krk-uralec.ru/
90.	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-зрелищный центр «Стрела»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Летчиков, 14	602010203	Концертный зал	Киноконцертный зал - 350 мест	Район города	Официальный сайт «Культурно-зрелищный центр «Стрела» https://стрела.екатеринбург.рф/
91.	ЕМУП «Кинотеатр «Салют»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 12	602010203	Кинотеатр	1 здание/ 8 залов – более 900 мест	Район города	1. Информационное письмо Министерства культуры РФ № 10370-12-02 от 30.08.2018 2. Официальный сайт «Портал открытых данных Министерства культуры РФ» http://opendata.mkrf.ru/opendata 3. Официальный сайт «Кинотеатр «Салют» https://kinosalut.ru/

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
XII	**Полевской городской округ**						
92.	Муниципальное бюджетное учреждение Полевского городского округа «Центр культуры и народного творчества» (6 сельских домов культуры и культурно-экспозиционный комплекс «Бажовский»)	Свердловская область, г. Полевской, ул. Победы, 7	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	1150 мест Зал – 439 мест	Городской округ	1. Официальный сайт МБУ Полевского ГО «Центр культуры и народного творчества» http://цкинт.рф/index 2. Вместимость принята по ГП Полевского ГО
93.	Культурно-экспозиционный комплекс «Бажовский»	Свердловская область, г. Полевской, ул. Карла Маркса, 21	602010202	Культурно-досуговый комплекс	Нет данных	Городской округ	
94.	Дом культуры посёлка Зюзельский	Свердловская область, п. Зюзельский, ул. Ленина, 4	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
95.	Дом культуры посёлка Станционный-Полевской	Свердловская область, п. Станционный-Полевской, ул. Советская, 10А	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
96.	Дом культуры села Косой Брод	Свердловская область, с. Косой Брод, ул. Советская, 23	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
97.	Дом культуры села Курганово	Свердловская область, с. Курганово, ул. Ленина, 70	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
98.	Дом культуры села Мраморское	Свердловская область, с. Мраморское, ул. 1 Мая, 34	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	
99.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр досуга «Азов», в составе: - кинозал	Свердловская область, г. Полевской, ул. Свердлова, 4	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Нет данных	Населенный пункт	Официальный сайт «Администрация Полевского ГО» http://polevsk.midural.ru/article/show/id/99
100.	Муниципальное казённое учреждение «Феникс» (в том числе пейнтбольная площадка)	Свердловская область, г. Полевской, ул. Р. Люксембург, 18, ул. Ильича	602010202	Клуб	Нет данных	Населенный пункт	
XIII	**Сысертский городской округ**						
101.	Учреждения культуры клубного типа				3875 мест		Вместимость принята по ГП Сысертского ГО
102.	Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры п. Двуреченска», в составе:						
103.	МБУК «ДК п. Двуреченска»	624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Клубная, 12	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	340 мест	Населенный пункт	
104.	Ключевской сельский дом культуры (обособленное структурное	624013, Свердловская область, Сысертский район, д. Ключи, ул. Ленина, 40			66 мест	Населенный пункт	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	подразделение)						
105.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры имени И.П. Романенко», в составе:						
106.	МБУК «ДК им. И.П. Романенко» г. Сысерть	624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 32	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	550 мест	Населенный пункт	
107.	Верхнесысертский дом культуры (обособленное структурное подразделение)	624021, Свердловская область, Сысертский район, п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, 36			25 мест	Населенный пункт	
108.	Клуб п. Каменка (обособленное структурное подразделение)	624021, Свердловская область, Сысертский район, п. Каменка, пер. Южный, 2			45 мест	Населенный пункт	
109.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бобровский дом культуры»	624019, Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Калинина,1- а	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	400 мест	Населенный пункт	
110.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кашинский дом культуры», в составе:						Информационное письмо от Администрации Сысертского городского округа от 17.07.2019 № 130-01-12/7622
111.	МБУК «Кашинский ДК»	624021, Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино, ул. Ленина,47	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	300 мест	Населенный пункт	
112.	Большеистокский	624006, Свердловская	602010202	Культурно-	70 мест	Населенный	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	центр досуга (обособленное структурное подразделение)	область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Ленина, 119 а		досуговый комплекс		пункт	
113.	Черданский сельский дом культуры (обособленное структурное подразделение)	624013, Свердловская область, Сысертский район, с. Черданцево, ул. Ленина, 58	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	25 мест	Населенный пункт	
114.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г. Зуева», в составе:						
115.	МБУК «Октябрьский СДК им. П.Г. Зуева»	624005, Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Чапаева, 2а	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	250 мест	Населенный пункт	
116.	Первомайский сельский дом культуры (обособленное структурное подразделение)	624005, Свердловская область, Сысертский район, п. Первомайский, ул. Садовая, 34 б			25 мест	Населенный пункт	
117.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Патрушевский дом культуры», в составе:						Информационное письмо от Администрации Сысертского городского округа от 17.07.2019 № 130-01-12/7622
118.	МБУК «Патрушевский ДК»	624016, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши,	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	400 мест	Населенный пункт	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
		ул. Колхозная, 23					
119.	Бородулинский сельский дом культуры (обособленное структурное подразделение)	624016, Свердловская область, Сысертский район, с. Бородулино, ул. Советская, 11			100 мест	Населенный пункт	
120.	Большеседельниковский сельский дом культуры (обособленное структурное подразделение)	624016, Свердловская область, Сысертский район, д. Большое Седельниково, ул. Ленина, 31			200 мест	Населенный пункт	
121.	Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организационно-методический центр»	624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 32	602010202	Иной объект культурно-досугового (клубного) типа	Нет данных	Населенный пункт	
122.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Щелкунский дом культуры имени Ф.В. Партина»						Информационное письмо от Администрации Сысертского городского округа от 17.07.2019 № 130-01-12/7622
123.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Щелкунский ДК»	624015, Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Ленина, 178	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	300 мест	Населенный пункт	
124.	Абрамовский сельский дом культуры (обособленное структурное	624015, Свердловская область, Сысертский район, с. Абрамово, ул. Ленина, 50 А	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	200 мест	Населенный пункт	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания	Источник исходных данных
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес					
	подразделение)						
125.	Аверинский сельский дом культуры (обособленное структурное подразделение)	624015, Свердловская область, Сысертский район, с. Аверино, ул. Советская, 102	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	60 мест	Населенный пункт	
126.	Верхнебоевский сельский дом культуры (обособленное структурное подразделение)	624027, Свердловская область, Сысертский район, д. Верхняя Боёвка, ул. Ленина, 2	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	140 мест	Населенный пункт	
127.	Никольский сельский дом культуры (обособленное структурное подразделение)	624027, Свердловская область, Сысертский район, с. Никольское, ул. 1 Мая, 76 Б	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	200 мест	Населенный пункт	
XIV	**Муниципальное образование «посёлок Уральский»**						
128.	Муниципальное учреждение «Дом культуры муниципального образования «посёлок Уральский»	Свердловская область, п. Уральский, ул. Капитана Флерова, 118	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	534 места	Населенный пункт	1. Официальный сайт «МО «посёлок Уральский» СО» http://zato-uralsky.midural.ru/ 2. Материалы исходных данных для МНГП
Примечание: ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Культура и искусство»							

Таблица 3.11. *Перечень реконструируемых и планируемых музеев и библиотек местного значения (муниципальные, частные, ведомственные учреждения)*

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия, примечания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
IV	**Городской округ Верхнее Дуброво**								
1.	Муниципальное казенное учреждение «Библиотека городского округа Верхнее Дуброво»	Свердловская область, р. п. Верхнее Дуброво, ул. Строителей, 5	602010201	Библиотека	1 библиотека (площадь помещений -156,07 кв.м., фонд 12600 единиц хранения)	Реконструкция	II полугодие 2019 г.	Городской округ	1. Положения о территориальном планировании Генерального плана городского округа Верхнее Дуброво с разработкой предложений по планировке территорий» (Утвержден Думой городского округа Верхнее Дуброво от 28.12.2012 г. №95) 2. Письмо от Администрации городского округа Верхнее Дуброво от 24.05.2019 № 05-1387
VII	**Городской округ Заречный**								
2.	Библиотека (3 объекта)	Свердловская область, д. Гагарка, д. Курманка, д. Боярка	602010201	Библиотека	3 библиотеки	Новое строительство	2020 год	Городской округ	«Генеральный план Городского округа Заречный Свердловской области»
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**								
3.	Библиотека (19 объектов)	Свердловская область, г. Екатеринбург	602010201	Библиотека	19 библиотек	Новое строительство	2025-2035 гг.	Муниципальное образов	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия, примечания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
								ание	«город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
4.	МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» ** (здесь и далее см. примечание)	Ул. Малышева - 8 Марта – Радищева – Хохрякова, г. Екатеринбург	602010201	Музей	Не установлены	Реконструкция	2025 год	Межму-ниципа-льный	
XII	**Полевской городской округ**								
5.	Библиотека	Свердлоская область, п. Кладовка	602010201 Объект культурно-просветительного назначения	Библиотека	библиотека	Новое строительство	2035 год	Городской округ	«Проект Генерального плана Полевского городского округа. Положение о территориальном планировании» (Муниципальный контракт: № 09/16 от 28.03.2016 года)
Примечание: ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Культура и искусство»									

Таблица 3.12. *Перечень иных реконструируемых и планируемых учреждений в области культуры и искусства местного значения (муниципальные)*

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
I	**Арамильский городской округ**								
1.	Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»	Свердловская область, г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Не установлены	Реконструкция	2030 год	Городской округ	1. Письмо от Арамильского городского округа от 26.05.2017 № 01-01-39/2670 из «Свода предложений…» (см. Примечание 1) 2. Стратегия реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
II	**Белоярский городской округ**								
2.	Дом культуры	Свердловская область, с. Большебрусянское	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Не установлены	Новое строительство	Не установлен	Муниципальный	Стратегия социально-экономического развития Белоярского городского округа на период до 2035 года (Утв. решением Думы Белоярского городского округа от 31.01.2019 г. № 02)
3.	Центр культуры и искусств	Свердловская область. п. Белоярский	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Не установлены	Новое строительство	Не установлен	Муниципальный	
III	**Берёзовский городской округ**								

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
4.	Музей под открытым небом «Золотая деревня» ** (здесь и далее см. Примечание 2)	Свердловская область, г. Берёзовский	602010201	Выставочный зал, галерея (экспозиция)	Площадь участка не менее 2 га Комплекс из четырех территорий: Мемориальная, Рекреационная, развлекательная, «Событийная», Выставочная	Новое строительство	2030 год	Межму-ници-пальный	Письмо от Администрации Березовскго городского округа 26.06.2017 № 2169/03-14 из «Свода предложений…» (см.Примечание 1)
5.	«Музей Крокоита» **	Свердловская область, г. Берёзовский	602010201	Выставочный зал, галерея (экспозиция)	Музей на территории Берёзовского рудника на 18-метровой глубине с музейными экспозициями 100 кв.м	Новое строительство	2030 год	Межму-ници-пальный	Администрация Берёзовского городского округа, Письмо от 26.06.2017 № 2169/03-14 из «Свода предложений…» (см.Примечание 1)
6.	Центр культурного развития**	Свердловская область, г. Берёзовский ул.	602010202	Дом (дворец, центр)	Строительство нового объекта:	Новое строительство	2025 год	Муниципальный	Стратегия реализации государственной культурной политики в Свердловской

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		Строителей-Театральная		культуры	- объем помещений 10000 м2 - концертный зал вместимостью 1200 мест				области на период до 2035 года
7.	Дворец культуры**	Свердловская область, г. Берёзовский	602010202 Объект культурно-досугового (клубного) типа	Дом (дворец, центр) культуры	Зрительный зал – 1000 мест, общая площадь – 10000 м2, 1000 чел/сут.	Новое строительство	2030 год	Муниципальный	Стратегия социально-экономического развития Берёзовского городского округа до 2030 года (Утверждена решением Думы Берёзовского городского округа от 27.12.2018 № 182)
V	**Городской округ Верхняя Пышма**								
8.	«Музей меди» **	Свердловская область, г. Верхняя Пышма	602010201	Выставочный зал, галерея (экспозиция)	Не установлены	Новое строительство	Не установлен	Межмуниципальный	Администрация городского округа Верхняя Пышма, Письмо от 17.05.2017 № 01-01-23/3210, Письмо от 07.06.2017 № 01-01-23/3749, Письмо от 09.06.2017 № 01-01-23/3835 из «Свода предложений…» (см.Примечание 1)
9.	Планетарий**	Свердловская	602010201	Лекторий (в	Не	Новое	Не	Межмун	Администрация городского

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		область, городской округ Верхняя Пышма		том числе планетарий)	установлены	строительство	установлен	иципальный	округа Верхняя Пышма, Письмо от 17.05.2017 № 01-01-23/3210, Письмо от 07.06.2017 № 01-01-23/3749 из «Свода предложений…» (см.Примечание 1)
10.	Центр досуга поселка Исеть	Свердловская область, п. Исеть, ул. Сосновая, 1	602010202	Центр досуга	Не установлены	Реконструкция	Не установлен	Населенный пункт	1. Администрация городского округа Верхняя Пышма, Письмо от 17.05.2017 № 01-01-23/3210, Письмо от 07.06.2017 № 01-01-23/3749, Письмо от 09.06.2017 № 01-01-23/3835 из «Свода предложений…» (см.Примечание 1) 2. Берёзовского городского округа, Письмо от 26.06.2017 № 2169/03-14 из «Свода предложений…» (см.Примечание 1)
11.	«Семейный Парк» (условно)	Свердловская область, г. Верхняя Пышма	602010901	Иной вид открытых территорий со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха	Не установлены	Новое строительство (реорганизация территории горных отводов в центральной части города Верхняя Пышма)	Не установлен	Межму-ниципа-льный	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
12.	Центр культурного развития**	Свердловская область, г. Верхняя Пышма	602010202	Центр культуры	Типовой проект	Новое строительство	Не установлен	Городской округ	Стратегия реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
VI	**Городской округ Дегтярск**								
13.	Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры» В составе: кинотеатр	Свердловская область, г. Дегтярск	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Не установлены	Реконструкция	2030 год	Муниципальный	Проект Стратегии социально-экономического развития городского округа Дегтярск на период до 2030 г.
14.	Центр народной культуры	Свердловская область, г. Дегтярск	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Не установлены	Новое строительство	2030 год	Муниципальный	
VII	**Городской округ Заречный**								
15.	Клуб	Свердловская область, с. Мезенское	602010202	Клуб	Не установлены	Новое строительство	2027 год	Муниципальный	Стратегия социально-экономического развития городского округа Заречный до 2035 года (Утверждена Решением Думы городского округа Заречный от 31.01.2019 г. № 1-Р)

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
IX	**Городской округ Ревда**								
16.	Центр развития молодежи**	Свердловская область, г. Ревда	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	200 мест	Новое строительство	2026 год	Межмуниципальный	«Проект Генерального плана муниципального образования городского округа Ревда Свердловской области»
X	**Городской округ Среднеуральск**								
17.	Кинотеатр «Волна»	Свердловская область. Г. Среднеуральск	602010203	Кинотеатр	300 мест	Реконструкция	2024 год	Муниципальный	Стратегия социально-экономического развития городского округа Среднеуральск на период до 2035 года (Утверждена Решением Думы городского округа Среднеуральск от 28.12.2018 г. № 40/2)
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**								
18.	Социально-культурные, культурно-досуговые комплексы	Свердловская область, г. Екатеринбург	602010202	Социально-культурный, культурно-досуговый комплекс	19 объектов	Новое строительство	2025-2035 гг.	Муниципальный	«Проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года (материалы по состоянию октябрь 2019 года)
19.					5 объектов	Реконструкция	2025 год		
20.	Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр «Широкая речка»	620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Удельная, 1а	602010202	Социально-культурный, культурно-досуговый комплекс	178 мест	Ликвидация	2025 год	Муниципальный	
21.	МАУК	Свердловская	602010203	Театр	Не	Реконстр	Не	Муници	Стратегия реализации

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
	«Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга» **	область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104			установлены	укция	установлен	пальный	государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года
XII	**Полевской городской округ**								
22.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр досуга «Азов», в составе: - кинозал	Свердловская область, г. Полевской, ул. Свердлова, 4	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Не установлены	Реконструкция	2028 год	Муниципальный	Стратегия социально-экономического развития Полевского городского округа на период до 2035 года (Утверждена Решением Думы Полевского городского округа от 31.01.2019 г. № 153)
23.	Дом культуры	Свердловская область, с. Косой Брод	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Не установлены	Новое строительство	2025 год	Муниципальный	
24.	Дом культуры	Свердловская область, с. Полдневая	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Не установлены	Новое строительство	2030 год	Муниципальный	
XIII	**Сысертский городской округ**								
25.	Центр культурного развития**	Свердловская область, п. Большой Исток,	602010202	Центр культуры	1650 мест	Новое строительство	2035 год	Населенный пункт	1. Стратегия реализации государственной культурной политики

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Зона обслуживания	Основание проведения мероприятия
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес							
		ул. Парковая, ул. Пушкина							в Свердловской области на период до 2035 года «Генеральный план Сысертского городского округа» (Утвержден Решением Думы от 29.11.2018 г. № 120) 3. Письмо Администрации Сысертского городского округа от 02.11.2020 № 130-01-14/12577
26.	Культурно-досуговый центр**	Свердловская область, п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, 2	602010202	Центр культуры	100 мест	Реконструкция	2035 год	Населенный пункт	
27.	Центр культурного развития	Свердловская область, с. Кадниково	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Типовой проект	Новое строительство	2035 год	Муниципальный	Стратегические программы развития Сысертского городского округа – «Развитие культурно-досуговой сферы»
28.	Центр культурного развития	Свердловская область, п. Асбест	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	Типовой проект	Новое строительство	2035 год	Муни-ципаль-ный	
29.	Дом культуры, в составе: - библиотека	Свердловская область, с. Новоипатово	602010202	Дом (дворец, центр) культуры	50 мест	Новое строительство	2035 год	Муни-ципаль-ный	
Примечания: 1. «Свод предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области», утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017г. 2. ** объекты местного значения, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения, отраженные на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Культура и искусство».									

Народные художественные промыслы

Таблица 3.13. *Сведения об организациях народных художественных промыслов, действующих на территории Екатеринбургской агломерации*

Сведения об организациях народных художественных промыслов указаны согласно письму «Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 04-01-80/1752» от 04.04.2019 г.

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Направление народных художественных промыслов
	Наименование подразделения (отделения)	Юридический адрес, местоположение	
III	**Берёзовский городской округ**		
1.	ООО «Кузница Рудольфа»	Свердловская область, Екатеринбург, Восстания, 114а - 15 офис, 2 этаж	Изделия, выполненные из черных металлов и сплавов цветных металлов в технике ручной художественной ковки и гнутья
VIII	**Городской округ Первоуральск**		
2.	ИП «Плетеная мебель от Тропникова»	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 50 Лет СССР, 19	Изготовление плетеной мебели
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**		
3.	ООО ПФ «Камни Урала»	Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Большакова, 97, 9; ул. 8 Марта, дом 70, офис 227	Камнерезные изделия
4.	ООО «Производственное объединение «Большой рубин»	Свердловская область, город Екатеринбург, улица Пальмиро Тольятти, 28, а, 38	Камнерезные изделия
5.	ИП Сторожева Г.Н. «Коллекция АРТ»	Свердловская область, Екатеринбург ул. Балкайская, 23	Изделия из натуральных камней, выполненные методом художественной обработки камня с элементами декорирования серебром и драгоценными камнями
6.	ООО «Кузнецы»	Свердловская область, город Екатеринбург, улица Отдыха, 93	Изделия, выполненные из черных металлов и сплавов цветных металлов в технике ручной художественной ковки и гнутья
7.	ООО «Кузнечный двор»	Свердловская область, город Екатеринбург, Московская улица, 214	Изделия, выполненные из черных металлов и сплавов цветных металлов в технике ручной художественной

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Направление народных художественных промыслов
	Наименование подразделения (отделения)	Юридический адрес, местоположение	
		корпус 1, кв. 2	ковки и гнутья
8.	ИП Анищенко В.С.	Свердловская область, город Екатеринбург	Подносы, декорированные традиционной уральской росписью по металлу
9.	ИП Игнатьев С.Б.	Свердловская область, город Екатеринбург	Традиционная уральская роспись на по подносах, самоварах
10.	ООО «Картхол»	Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фрунзе, дом 35а, ком Объемная камнерезная пластика ната 2	Традиционная уральская роспись по металлу и дереву
11.	ИП Лиходед Андрей Ильич	Свердловская область, город Екатеринбург	Изделия, выполненные в технике объемной скульптурной резьбы по дереву
XIII	**Сысертский городской округ**		
12.	ООО «Фарфор Сысерти»	Свердловская область, город Екатеринбург, улица Репина, 6-а	Изделия из фарфора

3.5.5. Социальное обслуживание граждан

Политика Российского государства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, которые, в том числе, реализуются через обеспечение прав человека на социальную защиту, важнейшим звеном которой выступает социальное обслуживание граждан.

Социальное обслуживание призвано помогать клиентам в решении возникших у них социальных проблем по восстановлению или усилению их способности в самообеспечении и самообслуживании, создавать необходимые условия для жизнеспособности лиц с ограниченными возможностями и попавшим в сложные жизненные ситуации. Социальное обслуживание граждан представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Система социальных служб включает государственные (федеральные и региональные), муниципальные, негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание граждан.

Правовое регулирование социального обслуживания граждан осуществляется на основании Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Государственная политика в области социального обслуживания основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека. Так же настоящий закон определяет принципы социального обслуживания граждан такие как:

– равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям;

– адресность предоставления социальных услуг;

– приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг;

– сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде;

– добровольность;

– конфиденциальность.

В Свердловской области разработаны и утверждены стратегии и программы: Государственная программа «Социальная поддержка и социальное

обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства СО от 05.07.2017 г. № 480-ПП, в редакции постановления Правительства СО от 07.11.2019 № 765-ПП), Концепция развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года (приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 02.04.2018 № 94, в редакции приказа № 408 от 29.10.2018), Стратегия развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2019 № 764-ПП «Об утверждении Стратегии развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года», в которых обозначены приоритетные направления социального обслуживания населения:

– предоставление мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей;

– организация помощи неблагополучным семьям, поддержка женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию;

– создание системы ухода за инвалидами (взрослыми и детей);

– организация помощи лицам без определенного места жительства и занятий;

– организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и долговременного ухода гражданам старшего поколения.

Одним из механизмов достижения целевых установок социального обслуживания выступает создание оптимальной территориальной функционально-структурной модели социального обслуживания, направленной на обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан через координацию и методическую поддержку деятельности организаций, обеспечение оптимального размещения сети организаций социального обслуживания, укрепление материальной базы организаций.

Анализ состояния инфраструктуры сферы социального обслуживания граждан

Социальное обслуживание граждан на территории Екатеринбургской агломерации осуществляют государственные организации, подведомственные Министерству социальной политики Свердловской области, и частные организации.

В границах Екатеринбургской агломерации действует сеть учреждений социального обслуживания, предоставляющая весь комплекс услуг:

– стационарные организации социального обслуживания;

– комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания;

– организации (отделения) социального обслуживания на дому;

– организации (отделения) срочного социального обслуживания, срочной социально-консультационной помощи.

Сеть учреждений включает узкоспециализированные (профориентированные) и многопрофильные объекты.

В соответствии с информацией, предоставленной Министерством социальной политики Свердловской области (письмо № 07-16-22/2860-К от 12.04.2019, письмо № 07-01-80/2589 от 01.04.2020), на территории Екатеринбургской агломерации расположены следующие государственные объекты социального обслуживания граждан регионального значения:

– комплексные центры социального обслуживания, включающие отделения социального обслуживания на дому, социально-реабилитационные центры стационарного типа с постоянным и временным проживанием, консультативные пункты, пункты социальной помощи – 14 учреждений;

– социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних – 6 учреждений;

– психоневрологические интернаты –5 учреждений;

– детские дома-интернаты для умственно отсталых детей – 2 учреждения;

– центры социальной помощи семье и детям – 7 учреждений;

– пансионаты для престарелых и инвалидов – 2 учреждения;

– реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями – 2 учреждения;

– дома ночного пребывания – 1 учреждение;

– областной центр реабилитации инвалидов – 1 учреждение.

Всего в составе в границах Екатеринбургской агломерации действует 40 государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан, а также, 1 учреждение, предоставляющее государственные и муниципальные услуги – информационно-расчетный центр, и 1 учреждение, оказывающее консультационно-методическую помощь в сфере социального обслуживания граждан.

Анализ состава подразделений, видов предоставляемых услуг и зоны обслуживания отдельными организациями, показывает, что комплексные центры социального обслуживания населения расположены практически во всех муниципальных образованиях, за исключением городских округов - Арамильского, Верхнее Дуброво, Дегтярск, Заречный и Среднеуральск, а в границах МО «город Екатеринбург» - в каждом административном районе. Однако комплекс предоставляемых центрами услуг не полный, в связи с чем, ряд учреждений действует как межмуниципальные и обслуживает население соседних муниципальных образований. Профориентированные объекты (интернаты, пансионаты, реабилитационные центры) расположены не во всех муниципальных образованиях и обслуживают население муниципальных образований агломерации и сопредельных МО.

Вместе с тем, по информации Министерства социальной политики Свердловской области, расчет потребностей в организациях социального обслуживания, производимый в соответствии с «Методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии

организаций социального обслуживания» (утв. приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н) и приказом Минтруда России от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности», показывает достаточность количества и мощности существующих учреждений для удовлетворения потребностей в настоящий период.

Перечень и сведения по существующим государственным учреждениям социального обслуживания приведены в Таблица 3.14.

Развитие сферы социального обслуживания граждан

Целью развития отрасли является повышение эффективности социальной помощи, качества и доступности предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию граждан.

Министерством социальной политики Свердловской области разработана Модель оптимального размещения и развития сети организаций социального обслуживания Свердловской области. Согласно данной модели (письмо № 07-16-22/2860-К от 12.04.2019г.), в границах Екатеринбургской агломерации предусмотрена организация системы межмуниципальных (в границах муниципальных образований, вошедших в состав Екатеринбургской агломерации) и межрайонных (в границах города Екатеринбурга) центров социального обслуживания, окружных реабилитационных центров на базе существующих учреждений. Размещение новых объектов и реконструкция существующих данной моделью не предусмотрены.

Предложения настоящего проекта Схемы базируются на мероприятиях, заложенных в «Концепции развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года» и государственной программе «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», согласно которым, предусмотрено строительство:

– областного центра реабилитации для детей-инвалидов в МО «город Екатеринбург» (Центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья).

В соответствии с положениями Концепций развития социальной защиты населения Свердловской области и формирования комфортной социальной среды на период до 2035 года, Стратегии развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2019 № 764-ПП, на территории планировочного района «Академический» муниципального образования «город Екатеринбург» планируются размещение двух объектов:

– межрайонного центра социального обслуживания № 2;

– многопрофильного реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Перечень и сведения по планируемым объектам системы социального обслуживания граждан приведены в Таблица 3.15. Сведения по планируемым объектам приведены на основании информации Министерства социальной

политики Свердловской области, предоставленной письмами № 07-01-80/9686 от 10.12.2019 и от 19.03.2020 № 07-09-07/2197, а также письмами от 29.05.2020 № 07-09-07/4439 и от 22.06.2020 №07-09-07/5150.

Предложения по развитию системы социального обслуживания граждан направлены на решение одной из задач устойчивого развития территорий в направлении социальной защиты населения - на совершенствование функционирования и расширение сети учреждений сферы, на реализацию важного направления деятельности системы социальной защиты в отношении всех наиболее уязвимых слоев населения:

– обеспечение социальной защищенности и безопасности;
– обеспечение условий их нормальной социализации;
– повышения качества жизни;
– преодоление дисбаланса размещения объектов социальной защиты, дисбаланса доступности услуг и обеспечение равных прав граждан, проживающих на территории Екатеринбургской агломерации, в удовлетворении услуг и на достойное качество жизни.

Реализация запланированных мероприятий позволит достичь целевых показателей обеспеченности населения в сфере социального обслуживания и в целом повысить уровень качества жизни населения агломерации.

Объекты социального обслуживания граждан регионального значения

Таблица 3.14. *Перечень существующих государственных объектов социального обслуживания граждан регионального значения*

Сведения об объектах приведены согласно:

– письма Министерства социальной политики Свердловской области № 07-18-18/6332 от 24.08.2019, № 07-16-22/2860-К от 12.04.2019 г., от 22.06.2020 №07-09-07/5150;

– официальный сайт ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» (https://zabota050.msp.midural.ru);

– официальный сайт ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска» (https://zabota061.msp.midural.ru/);

– официальный сайт ГАУ «КЦСОН Сысертского района» (https://zabota106.msp.midural.ru/).

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
I	**Арамильский городской округ**					
1.	*Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района» (ГАУ «КЦСОН Сысертского района»)*				*Стационарное, полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги*	
2.	*Отделение временного проживания несовершеннолетних (временный приют - круглосуточное временное пребывание)*	*Сысертский район, г.Арамиль, ул.Свердлова, д.14а*	602010501	*Социальный приют для детей*	*21 койко-место*	*Городской округ*
II	**Белоярский городской округ**					
3.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского				Стационарное, полустационарное обслуживание, социальное	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	района» (ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района»)				обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
4.	Комплексный центр социального обслуживания	624030, Свердловская область, р.п. Белоярский, ул. Нагорная, д11а	602010502	Комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Межмуниципальный: ГО Заречный, МО «Уральский», Белоярский ГО, ГО Верхнее Дуброво
5.	Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (Белоярское № 1, №2)	Свердловская область, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 25	602010503	Центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Нет данных	Населенный пункт
6.	Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних	Свердловская область, р.п. Белоярский, ул. Центральная, 2	602010502	Комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Городской округ
7.	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Свердловская область, п. Верхнее Дуброво, ул. Клубная, 8	602010502	Комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Городской округ
8.	Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (Большебрусянское)	Свердловская область, Белоярский район, Большебрусянское с., ул. Школьная, дом № 1	602010503	Центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Нет данных	Населенный пункт
9.	Отделения социального	Свердловская область,	602010503	Центр социального	Нет данных	Населенный

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (Бруснятское)	Белоярский район, Бруснятское с, ул. Ильича, дом № 24		обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов		пункт
10.	Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (Камышевское)	Свердловская область, Белоярский район, с. Камышево, ул. 30 лет Победы, дом № 24	602010503	Центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Нет данных	Населенный пункт
11.	Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (Кочневское)	Свердловская область, Белоярский район, Кочневское с, ул. Садовая, дом № 6	602010503	Центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Нет данных	Населенный пункт
12.	Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (Студенческое)	Свердловская область, Белоярский район, Студенческий п, ул. Мира, дом № 14	602010503	Центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Нет данных	Населенный пункт
13.	Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (Хромцовское)	Свердловская область, Белоярский район, п. Совхозный, ул. Первомайская, дом № 4, корп. Г	602010503	Центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Нет данных	Населенный пункт
14.	Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (Черноусовское)	Свердловская область, Белоярский район, с. Черноусово, ул. Центральная, дом № 5, корп. А	602010503	Центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Нет данных	Населенный пункт

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
15.	Социально-реабилитационное отделение	Свердловская область, Белоярский район, Белоярский п, ул. Нагорная, дом № 11, корп. а	602010501	Центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов	30 койко-мест	Межмуниципальный: ГО Заречный, МО «Уральский», Белоярский ГО, ГО Верхнее Дуброво
16.	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	624033, Свердловская обл., р. п. Белоярский, ул. Молодежная, д. 20	602010502	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	Нет данных	
17.	Пункт социальной помощи (модульное здание)	Свердловская область, р.п. Белоярский, ул. Нагорная, д. 11а	-	-	-	-
III	**Берёзовский городской округ**					
18.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Берёзовского» (ГАУ «КЦСОН г. Берёзовского»)				Полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
19.	Комплексный центр социального обслуживания	623701, Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Театральная, д. 34,	602010502	Комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	
20.	Пункт социальной помощи (модульное здание)	Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Строителей, 8/Б	–	–	–	
21.	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Берёзовский				Стационарное обслуживание	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	психоневрологический интернат» (ГАУ «Берёзовский ПНИ»)					
22.	Психоневрологическое отделение и отделение «Милосердия»	623718, Свердловская обл., г. Берёзовский, пос. Старопышминск, ул. Вокзальная, д. 34,	602010501	Психоневрологический интернат	265 койко-мест	Межмуниципальный
23.	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего города Берёзовского» (ГКУ «СРЦН города Берёзовского»)				Стационарное, полустационарное обслуживание, срочные социальные услуги	
24.	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	623710, Свердловская область, г.Берёзовский, п.Лосиный, ул. Октябрьская д.10	602010502	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	67 койко-мест	Городской округ
25.	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (временный приют)	623720, Свердловская область, г.Берёзовский, п.Монетный, ул. Кирова д. 16	602010502	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	21 койко-место	Городской округ
VI	**Городской округ Дегтярск**					
26.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ревда» (ГАУ «КЦСОН города Ревда»)				Полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
27.	Отделение социального обслуживанияна дому	Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д.7	602010502	Комплексный центр социального обслуживания	Нет данных	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
V	**Городской округ Верхняя Пышма**					
28.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» (ГАУ «КЦСОН «Спутник» г. Верхняя Пышма»)				Полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
29.	Комплексный центр социального обслуживания (социально-реабилитационное отделение, отделение социального обслуживания на дому №1, отделение социального обслуживания на дому №2, консультативное отделение, социально-реабилитационное отделение, участковая социальная служба)	624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, у л. Уральских рабочих, д. 47,	602010502	Комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Межмуниципальный: ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск
30.	Пункт социальной помощи (модульное здание)	Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, у л. Уральских рабочих, д. 47	_	_	_	Городской округ
31.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения				Стационарное, полустационарное	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Верхняя Пышма» (ГАУ «ЦСПСиД г. Верхняя Пышма)				обслуживание, срочные социальные услуги	
32.	Центр помощи семье и детям с круглосуточным проживанием	624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 42а.	602010502	Территориальный центр социальной помощи семье и детям	14 койко-мест	Межмуниципальный: ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск
VIII	**Городской округ Первоуральск**					
33.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» (ГАУ «КЦСОН «Осень» г. Первоуральска»)				Стационарное, полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
34.	Комплексный центр социального обслуживания	623100, Свердловская обл., г. Первоуральск ул. Герцена, 12-6	602010502	Комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Городской округ
35.	Социально-реабилитационное отделение, полустационар профилактики и социального сопровождения	623109, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 38	602010502	Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	Нет данных	Городской округ
36.	Отделения социального обслуживания на дому	623109, Свердловская область, г.	602010503	Центр социального обслуживания на	240 граждан	Поселки: Хромпик,

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	№ 1, № 6	Первоуральск, ул. Ватутина, д. 38		дому граждан пожилого возраста и инвалидов		Первомайский, Талица, Магнитка, Шайтанка, район Птицефабрики
37.	Отделения социального обслуживания на дому № 4, № 5	623131, Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, ул. Партизан, д. 64-А;	602010503	Центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	120 граждан	поселки: Билимбай, Битимка, Вересовка, Крылосово, Доломитовый, Перескачка посёлки: Новоуткинск, Слобода, Прогресс, Коуровка
38.	Отделения социального обслуживания на дому № 3, № 7	623103, Свердловская область, г. Первоуральск ул.50 лет СССР, 9	602010503	Центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	150 граждан	п. Динас, село Новоалексеевское, ст. Хрустальная,
39.	Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (круглосуточное временное пребывание)	623131, Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, ул. Гоголя, д. 46;	602010501	Центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов	16 койко-мест	Городской округ
40.	Социально-	623143, Свердловская	602010501	центр временного	50 койко-мест	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	реабилитационное отделение «Мирный» (круглосуточное временное пребывание)	область, г. Первоуральск, в 1,5 км. южнее с. Битимка		проживания граждан пожилого возраста и инвалидов		
41.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска» (ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска»)				Стационарное, полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
42.	Стационарное отделение (круглосуточное пребывание), профилактика безнадзорности, сопровождение замещающих семей	623111, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д.5	602010502	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	14 койко-мест	Городской округ
43.	Организационно-методическое отделение (реабилитация детей (дневное пребывание), экстренная помощь по телефону, психолого-педагогическая помощь)	623109, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 54в	602010502	Центр психолого-педагогической помощи	20 мест (дневное пребывание)	Городской округ
44.	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Билимбаевский психоневрологический интернат» (ГАУ «Билимбаевский ПНИ»),				Стационарное обслуживание	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
45.	Подразделение № 1 (постоянное пребывание)	623150, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Карла Маркса, 68	602010501	психоневрологический интернат	280 койко-мест	Межмуниципальный
46.	Подразделение №2 (постоянное пребывание)	623117, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Шахтерская, 2	602010501	психоневрологический интернат	80 койко-мест	Межмуниципальный
47.	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Первоуральский психоневрологический интернат» (ГАУ «Первоуральский ПНИ»)				Стационарное обслуживание	
48.	Стационар с постоянным проживанием	623103, г. Первоуральск, ул. Крылова, д. 98	602010501	психоневрологический интернат	401 койко-место	Межмуниципальный, в том числе ГО Ревда
49.	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего города Первоуральска» (ГКУ «СРЦН города Первоуральска»)				Стационарное, полустационарное обслуживание, срочные социальные услуги	
50.	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	623109, Свердловская обл., г. Первоуральск, проспект Ильича, д.27	602010502	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	56 койко-мест	Городской округ
X	**Городской округ Среднеуральск**					
51.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения				Полустационарное обслуживание,	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» (ГАУ «КЦСОН «Спутник» г. Верхняя Пышма»)				социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
52.	Отделение социального обслуживания на дому	Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д.6, корп. а	602010502	Комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Городской округ
IX	**Городской округ Ревда**					
53.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Ревды (ГАУ «КЦСОН» г. Ревды)				Полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
54.	Социальное обслуживание на дому, срочное социальное обслуживание, консультации	623281, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комсомольская, д. 55	602010503	Центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Нет данных	Городской округ
55.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района» (ГАУ «СРЦН Ревдинского района»)				Стационарное, полустационарное обслуживание, срочные социальные услуги	
56.	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	623283, Свердловская область, г. Ревда, ул. Толстого, 2 а	602010502	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	23 койко-места	Межмуниципа---льный: ГО Ревда, ГО Дегтярск

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**					
57.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верх-Исетского района города Екатеринбурга» (ГАУ «КЦСОН Верх-Исетского района г. Екатеринбурга»)				Полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
58.	Комплексный центр социального обслуживания	620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 68	602010502	комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Верх-Исетский район города
59.	Отделение срочного социального обслуживания	620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева,62.	602010504	центр срочного социального обслуживания	Нет данных	Верх-Исетский район города
60.	Отделение участкового социального обслуживания	620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Посадская,35	602010504	центр срочного социального обслуживания	Нет данных	Верх-Исетский район города
61.	Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной,27	602010503	центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Нет данных	Верх-Исетский район города
62.	Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бебеля,114	602010503	центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Нет данных	Верх-Исетский район города
63.	Государственное автономное учреждение				Стационарное,	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Каравелла» Верх-Исетского района города Екатеринбурга» (ГАУ «ЦСПСиД «Каравелла» Верх-Исетского района города Екатеринбурга»)				полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
64.	Центр помощи семьи и детям	620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, 68	602010502	центр социальной помощи семье и детям	Нет данных	Верх-Исетский район города
65.	Центр помощи семьи и детям с постоянным пребыванием	620102, г. Екатеринбург, ул. Московский тракт, 8 км	602010501	Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей	23 койко-места	Верх-Исетский район города
66.	Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних	г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 42, а	602010501	Центр помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей	64 койко-места	Верх-Исетский район города Екатеринбурга
67.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района города Екатеринбурга» (ГАУ «КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбурга»)				Полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
68.	Комплексный центр социального обслуживания	623090, г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 9	602010502	комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Железнодорожный район города
69.	Пункт социальной	623090, г.	-	-	-	Железнодорожн

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	помощи (модульное здание)	Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 9				ый район города
70.	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь ключей» (ГАУ «Пансионат «Семь ключей»)				Стационарное обслуживание	
71.	Стационар с постоянным пребыванием	620050, г. Екатеринбург, ул. Решетская, д. 55	602010501	Дом-интернат для престарелых и инвалидов	325 койко-мест	Свердловская область
72.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Екатеринбурга» (ГАУ «КЦСОН Кировского района г. Екатеринбурга»)				Полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
73.	Комплексный центр социального обслуживания	620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 37	602010502	комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Кировский район города
74.	Отделение срочного социального обслуживания	г. Екатеринбург, ул. Приисковая, 11	602010502	Комплексный центр социального обслуживания	Нет данных	Кировский район города Екатеринбурга
75.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко» Кировского района города Екатеринбурга»,				Стационарное, полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	(ГАУ «ЦСПСиД «Гнёздышко» Кировского района города Екатеринбурга»)				дому, срочные социальные услуги	
76.	Центр помощи семьи и детям с постоянным пребыванием	620033, г. Екатеринбург, ул. Искровцев, д. 23-а	602010501	Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей	10 койко-мест	Кировский район города
77.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» (ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»)				Полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
78.	Реабилитационный центр для несовершеннолетних	620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45 корп.13	602010502	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	36 койко-мест	Кировский район города
79.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга» (ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга»)				Полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
80.	Комплексный центр социального обслуживания	620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 16з	602010502	комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Ленинский район города
81.	Отделение срочного социального	г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13-А	602010502	комплексный центр социального	Нет данных	Ленинский район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	обслуживания, социально-реабилитационное отделение, консультативное отделение, организационно - методическое отделение			обслуживания населения		
82.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Дом ночного пребывания» (ГАУ «Дом ночного пребывания»)				Полустационарное обслуживание, срочные социальные услуги	
83.	Полустационар с постоянным пребыванием	620142, г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 9а	602010502	комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенно места жительства и занятий	49 койко-мест	Межмуниципальное
84.	Пункт социальной помощи (2 модульных здания: 1 – с проживанием, 2 - столовая)	620142, г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 9а	–	–	–	
85.	ГКУ СО «Областной информационно-расчетный центр»					
86.	Информационно-расчетный центр	620142, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105	602010805	многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	–	Свердловская область

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
87.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района города Екатеринбурга» (ГАУ «КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга»)				Полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
88.	Комплексный центр социального обслуживания, отделение участкового социального обслуживания	620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31б/Банковский, 11.	602010502	комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Октябрьский район города
89.	Отделение дневного пребывания (дневное пребывание)	620060, г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 33.	602010502	центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	35 мест	Октябрьский район города
90.	Отделение срочного социального обслуживания	620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 166.	602010504	центр срочного социального обслуживания	Нет данных	Октябрьский район города
91.	Пункт социальной помощи (модульное здание)	620060, г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 33.	_	-	-	Октябрьский район города
92.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района города Екатеринбурга» (ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» Октябрьского района г. Екатеринбурга»)				Стационарное, полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
93.	Центр помощи семьи и детям с постоянным пребыванием	620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д. 37а	602010502	центр социальной помощи семье и детям	29 койко-мест, 23 койко-места (дневное пребывание)	Октябрьский район города
94.	Государственное автономное учреждение Свердловской области «Областной центр реабилитации инвалидов» (ГАУ СО «Областной центр реабилитации инвалидов»)				Полустационарное обслуживание	
95.	Центр реабилитации с постоянным пребыванием	г. Екатеринбург, ул. Белинского, 173а	602010502	Социально-оздоровительный центр	52 койко-места	Свердловская область
96.	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего Октябрьского района города Екатеринбурга» (ГКУ «СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбурга») (ранее - ГКОУ СО «Малоистокский детский дом»)				Стационарное, полустационарное обслуживание, срочные социальные услуги	
97.	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	620060 г. Екатеринбург, ул. Реактивная, д. 19	602010502	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	48 койко-мест	Октябрьский район города
98.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района города				Стационарное, полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	Екатеринбурга», (ГАУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга»)				дому, срочные социальные услуги	
99.	Стационарное отделение с постоянным проживанием (отделение общего типа (постоянное проживание), отделение милосердия (постоянное проживание), психоневрологическое отделение (постоянное проживание), организационно-методическое отделение, отделение помощи гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации (круглосуточное временное пребывание) и др.)	620042, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 137	602010501	Дом-интернат для престарелых и инвалидов	362 койко-мест	Орджоникидзевский район города
100.	Отделение социального обслуживания на дому, отделение срочного социального обслуживания	620098, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 43-в:	602010503	Центр социального обслуживания на дому, центр срочного социального обслуживания	Нет данных	Орджоникидзевский район города
101.	Отделение участкового социального обслуживания, консультативное	620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Даниловская, 16-а:	602010504	Центр срочного социального обслуживания, консультативный	Нет данных	Орджоникидзевский район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	отделение, отделение сопровождения замещающих семей			центр		
102.	Отделение социальной реабилитации первое	620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Даниловская, 16-а:	602010502	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, центр социальной помощи семье и детям	Нет данных	Орджоникидзевский район города
103.	Отделение дневного пребывания граждан, нуждающихся в социальной реабилитации, отделение социальной реабилитации второе (круглосуточное временное пребывание)	620042, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 42:	602010502	Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	Нет данных	Орджоникидзевский район города
104.	Пункт социальной помощи (модульное здание)	620042, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 137:	_	_	_	Орджоникидзевский район города
105.	ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр социальной помощи»					
106.	Организационно-методическое отделение	620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Баумана, д.51	_	_	_	Свердловская область
107.	Организационно-методическое отделение	г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23	_	_	_	Свердловская область
108.	Организационно-	г. Екатеринбург,	_	_	_	Свердловская

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	методическое отделение	ул. Ильича, д. 16				область
109.	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» (ГКУ «СРЦН Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»)				Стационарное, полустационарное обслуживание, срочные социальные услуги	
110.	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	620057, г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 51	602010502	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	43 койко-места	Орджоникидзевский район города
111.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Чкаловского района города Екатеринбурга» (ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга»)				Полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
112.	Комплексный центр социального обслуживания	620130, г. Екатеринбург, пер. Трактористов, д. 19	602010502	Комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Чкаловский район города
113.	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение участковой социальной службы	г. Екатеринбург, Бульвар Тбилисский, д. 3	602010502	Комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Чкаловский район города
114.	Отделение срочного	г. Екатеринбург,	602010502	Комплексный центр	Нет данных	Чкаловский

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	социального обслуживания	пер. Автомобильный, д 3		социального обслуживания населения		район города
115.	Социальный пункт проката технических средств реабилитации	г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 18	602010502	Комплексный центр социального обслуживания населения	Нет данных	Чкаловский район города
116.	Пункт социальной помощи (модульное здание)	г. Екатеринбург, ул. Походная, д.4	_	-	-	Чкаловский район города
117.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района города Екатеринбурга» (ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района города Екатеринбурга»)				Полустационарное обслуживание, срочные социальные услуги	
118.	Отделение психолого-педагогической помощи. Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Отделение сопровождения замещающих семей.	620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 29	602010502	Центр психолого-педагогической помощи	Нет данных	Чкаловский район города
119.	Отделение социальной реабилитации (круглосуточное	620010, г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 59	602010502	Социально-реабилитационный центр для	27 койко-мест	Чкаловский район города

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	временное пребывание)			несовершеннолетних		
120.	Администрация	620010, г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 14	_	_	_	Чкаловский район города
121.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» (ГАУ «РЦ «Талисман» города Екатеринбурга»)				Полустационарное обслуживание, срочные социальные услуги	
122.	Реабилитационный центр для несовершеннолетних	620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 14-а,	602010502	Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными (умственными и физическими) возможностями	51 койко-место (дневное пребывание)	Муниципальное образование
123.	Реабилитационный центр для несовершеннолетних	620010, г. Екатеринбург, ул. ул. Дагестанская, д. 34-а				
124.	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов» (ГАУ «Уктусский пансионат»)				Стационарное обслуживание	
125.	Стационар (отделение милосердия, отделение общего типа)	620076, г. Екатеринбург, ул. Просторная, д. 73-а	602010501	Дом-интернат для престарелых и инвалидов	336 койко-мест	Свердловская область
126.	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Свердловский психоневрологический интернат» (ГАУ «Свердловский ПНИ»)				Стационарное обслуживание	
127.	Стационар (отделение	620010, г.	602010501	Психоневрологически	405 койко-мест	Свердловская

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
	милосердия с постоянным проживанием)	Екатеринбург, ул. Славянская, д. 43		й интернат		область
128.	Государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (ГКУ «Екатеринбургский ДДИ»)				Стационарное, полустационарное обслуживание, срочные социальные услуги	
129.	Стационар	620219, г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 4	602010501	Детский дом-интернат для умственно-отсталых детей	178 койко-мест	Свердловская область
XII	**Полевской городской округ**					
130.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Полевского» (ГАУ «КЦСОН г. Полевского»)				Стационарное, полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
131.	Социально-реабилитационное отделение	г. Полевской, ул. Решетникова, д. 25	602010501	Центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов	27 койко-мест	Городской округ
132.	Отделение временного пребывания	623384, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Бажова, д. 9,	602010501	центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов	26 койко-мест	Городской округ
133.	Пункт социальной помощи (модульное здание)	г. Полевской, ул. Ленина, 4/А	_	-	-	Городской округ

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
134.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского» (ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского»)				Стационарное, полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
135.	Центр социальной помощи семье и детям с постоянным проживанием	623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 87а	602010502	Центр социальной помощи семье и детям	52 койко-мест	Городской округ
XIII	**Сысертский городской округ**					
136.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района» (ГАУ «КЦСОН Сысертского района»)				Стационарное, полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги	
137.	Социально-реабилитационное отделение (круглосуточное временное пребывание)	624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Озерная, д. 2а,	602010501	центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов	48 койко-мест	Межмуниципальный: Арамильский ГО, Сысертский ГО
138.	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат» (ГАУ «Щелкунский ПНИ»)				Стационарное обслуживание	

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения*	Основные характеристики объекта (параметры)	Зона обслуживания
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес				
139.	Стационар	624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, ул. Советская, 314,	602010501	психоневрологический интернат	156 койко-мест	Городской округ
140.	Стационар	624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, ул. Советская, 155	602010501	психоневрологический интернат	95 койко-мест	Городской округ
141.	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района» (ГКУ «СРЦН Сысертского района»)				Стационарное, полустационарное обслуживание, срочные социальные услуги	
142.	Социально-реабилитационное отделение (круглосуточное временное пребывание)	624027, Свердловская обл., Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Мира, д. 26-а	602010502	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	32 койко-места	Городской округ
Примечание: * Подтип объекта, тип структурного подразделения - указаны в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»						

Таблица 3.15. *Перечень реконструируемых и планируемых государственных объектов социального обслуживания граждан регионального значения*

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения *	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес						
	XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**							
3	**4.2**	Областной центр реабилитации для детей инвалидов	г. Екатеринбург	602010502	Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями	см. примечание 2	Новое строительство	2022-2027	Концепция развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года Письмо Министерства социальной политики Свердловской области от 19.03.2020 № 07-09-07/2197
4	**4.3.**	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов»	г. Екатеринбург, планировочный район «Академический»	602010502	Реабилитационный (Социально-реабилитационный) центр для детей и подростков с ограниченными (умственными и физическими) возможностями	Определяется заданием на проектирование	Новое строительство	2040**	Письмо Министерства социальной политики Свердловской области № 07-01-80/9686 от 10.12.2019 Письмо Министерства социальной политики Свердловской области от 22.06.2020 №07-09-07/5150

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта, тип структурного подразделения *	Основные характеристики объекта (параметры)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
		Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес						
Примечания: 1. * Подтип объекта, тип структурного подразделения - указаны в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 2. В соответствии с Приказом Министерства социальной политики Свердловской области № 408 от 29.10.2018 «О внесении изменений в «Концепцию развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года», утв. приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 02.04.2018 №94» ориентировочные параметры Областного центра реабилитации для детей-инвалидов: 50 стационарных койко-мест, 30 мест дневного пребывания, планируемая площадь 8 тыс.кв.м, обслуживание 1800 детей-инвалидов в год, 1000 консультаций в год 3. ** Учитывая неопределенность планов по строительству указанных объектов, срок реализации мероприятий указан – на расчетный срок Схемы территориального планирования Свердловской области								

3.5.6. Отдых и оздоровление детей, туризм

Отдых и оздоровление детей

Развитие системы отдыха и оздоровления детей является одним из основных направлений государственной социальной политики и рассматривается как непременный атрибут социальной политики в отношении детей в Свердловской области и в Екатеринбургской агломерации, в частности.

Отдых и оздоровление детей определяются как совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. 27 декабря 2019 г.) поставил в один ряд и увязал друг с другом вопросы детского отдыха и укрепления здоровья детей и подростков, образования, воспитания и развития детей, которые являются системообразующими в реализации государственной политики в отношении подрастающего поколения. Одним из основополагающих принципов, указанных в данном законе, является защита прав детей на отдых и оздоровление.

Виды услуг в учреждениях отдыха и оздоровления детей, их состав, формы, порядок и условия предоставления закреплены в Национальном стандарте услуг детям в учреждениях отдыха и оздоровления, утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.07.2018 г. № 444-ст.

Развитие сферы отдыха и оздоровления детей определяется стратегиями и программами социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, приоритетными национальными проектами, отраслевыми и межотраслевыми стратегиями социально-экономического развития Свердловской области, программами социально-экономического развития, отраслевыми программами развития, планами и программами комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, входящих в Екатеринбургскую агломерацию.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации», организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) входит в полномочия субъекта Российской Федерации (Статья 26.3, п.24.3), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организация отдыха детей в каникулярное время и отнесена к вопросам местного значения и входит в круг

полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований (Статья 16, п.13).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 884 «Об утверждении Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в ред. от 28 августа 2018 г. N 1009); Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет методическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере организации отдыха и оздоровления детей и взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями отдыха детей и их оздоровления (глава II, параграф 4, п.4.3.13.).

Законом Свердловской области от 15.06 2011 г. N 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» регулируются отношения, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, в том числе с обеспечением безопасности их жизни и здоровья. В Законе определены основные принципы Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, которые основаны на:

1) законности;

2) доступности отдыха и оздоровления детей в течение всего календарного года;

3) приоритета интересов ребенка;

4) приоритета профилактических мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей;

5) государственной поддержки организаций отдыха детей и их оздоровления;

6) безопасности отдыха и оздоровления детей.

Законом определены полномочия уполномоченных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городских округов Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей.

На территории Свердловской области уполномоченными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Свердловской области, являются: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области и Министерство социальной политики Свердловской области (Постановление Правительства Свердловской области от 3 августа 2017 г. №558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (в ред. от 26 февраля 2020 г.). Указанным документом определен порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, а также, порядок предоставления из областного бюджета субсидий организациям, принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей.

«Концепция развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года» (Постановление Правительства Свердловской области от 21 декабря 2012 г. № 1484-ПП) определяет стратегию и основные направления развития сферы отдыха и оздоровления детей, задает приоритеты, целевые показатели развития сферы, а также систему мер по поддержке и развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. Концепция является базовым документом для разработки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ, а также текущих планов и мероприятий.

Анализ состояния инфраструктуры сферы отдыха и оздоровления детей

В летний период 2018 г., согласно Решению № 9 от 13 ноября 2018 г. Екатеринбургской городской Думы «Об Итогах организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков МО «город Екатеринбург»», в результате осуществления мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 2018 года были достигнуты следующие показатели - организованными формами оздоровления, труда и отдыха охвачено 121026 детей в возрасте от 6,6 до 18 лет, что составляет 80 % от общего количества детей и подростков данного возраста, в т.ч.:

– в условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия - 4975 человек (в 2017 году – 4925 человек), в том числе в санаторно-курортных организациях, расположенных на побережье Черного моря («Поезд здоровья»), - 140 человек (в 2017 году - 142 человека);

– в условиях загородных оздоровительных лагерей – 18 526 человек (в 2017 году – 18 515 человек);

– в условиях оздоровительных лагерей дневного пребывания - 25 390 человек (в 2017 году - 25 514 человек).

– другими формами отдыха охвачено не менее 72 135 человек (в 2017 годы -66 122 человека).

Наметился рост числа детей и подростков, охваченных летней оздоровительной кампанией благодаря развитию малозатратных форм организации отдыха и оздоровления детей таких как палаточные лагеря, туристические походы, многодневные мероприятия для детей.

В то же время наметилась тенденция к сокращению количества детей в лагерях с дневным пребыванием и увеличению количества отдохнувших детей в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях.

Закрепилось представление о сфере отдыха и оздоровления как о неотъемлемой, хотя и специфической по содержанию, части учебно-воспитательного процесса детей и подростков, что вызвано ростом количества хронических заболеваний у детей.

Одной из проблем сферы отдыха и оздоровления детей и подростков остается несовершенство системы управления детской оздоровительной кампанией, вся нагрузка в связи с организацией отдыха детей возлагается на городские, районные оздоровительные комиссии. Представляется эффективным опыт развития форм централизованного отдыха Министерства общего и

профессионального образования Свердловской области в виде единого управляющего центра, актуальной становится задача создания регионального центра, координирующего деятельность всех организаторов детского отдыха и аккумулирующего финансовые средства.

Основные негативные факторы: неудовлетворительная, не отвечающая современным требованиям материальная база существующих загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, необходимость проведения капитального ремонта, неприспособленность для круглогодичного функционирования, неудовлетворительное качество воды в водоемах, отсутствие бассейнов.

Несмотря на ежегодный рост областного и муниципального финансирования сферы отдыха и оздоровления детей, ее уровень остается недостаточным, строительство новых загородных лагерей отдыха и оздоровления детей не ведется. Сохраняется угроза ликвидации или перепрофилирования для других нужд ряда лагерей отдыха и оздоровления детей, пансионатов, баз отдыха, туристических баз, не приносящих учредителям материальной финансовой прибыли.

Инфраструктуру объектов отдыха и оздоровления детей в границах Екатеринбургской агломерации составляют следующие типы объектов:

– загородный оздоровительный лагерь;
– санаторно-оздоровительный лагерь;
– лагерь труда и отдыха;
– палаточный лагерь.

На территориях, входящих в состав Екатеринбургской агломерации, действуют объекты отдыха и оздоровления детей всех форм собственности: федеральной – 1 объект, региональной – 2 объекта, муниципальной – 21 объект, частные и ведомственные – 15 объектов (всего 39 объектов).

Перечень объектов принят согласно «Реестру организаций отдыха детей и их оздоровления в Свердловской области на 2019 год (на 22.03.2019)» (письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 02-01-80/2980 от 28.03.2019).

Детские лагеря действуют преимущественно сезонно – 3-4 смены, 8 объектов – круглогодичные. Общая мощность объектов отдыха позволяет принять 31,5 тыс. детей в год.

Сводная информация по существующим объектам отдыха и оздоровления детей приведена в таблицах 3.16, 3.17, 3.18.

Развитие инфраструктуры сферы отдыха и оздоровления детей

«Концепцией развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года» определены основные приоритеты развития системы отдыха и оздоровления детей, в числе которых выделены следующие:

– развитие сети детских загородных оздоровительных учреждений, ориентированных на круглогодичное оздоровление, отдых и занятость детей и подростков;

– организация летних каникул как продолжение учебно-воспитательного процесса;

– разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе по формированию здорового образа жизни, профилактике рискованного поведения у детей и подростков, обеспечение максимальной занятости детей и подростков в каникулярный период;

– обеспечение комплексной безопасности детей в период пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе во время купания в открытых водоемах и бассейнах, организации питания, охраны общественного порядка и безопасности групп детей в период проведения отдыха и оздоровления детей;

– подготовка и повышение квалификации директоров (начальников), педагогов, воспитателей, вожатых лагерей отдыха и оздоровления детей.

Целевой установкой реализации мер по обеспечению развития сферы выступает организация устойчивой, саморазвивающейся, безопасной, ориентированной на развитие личности ребенка в современных социально-экономических условиях сферы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей. Поставленные цели достигаются, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха, формирования оптимальной, сбалансированной пространственно-территориальной структуры территорий и объектов отдыха, обеспечивающей доступность и качество отдыха и оздоровления детей.

Целью развития инфраструктуры отдыха и оздоровления детей является оптимальное удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей) в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения.

Вопросы развития пространственно-территориальной структуры решаются в документах территориального планирования через формирование сети учреждений и размещение объектов отдыха на территориях муниципальных образований.

Документами территориального планирования Российской Федерации и Свердловской области не предусмотрено размещение объектов отдыха и оздоровления детей федерального и регионального значения. В документах территориального планирования муниципальных образований, вошедших в границы Екатеринбургской агломерации, вопросы размещения объектов отдыха и оздоровления детей не разрабатывались.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25 декабря 2019 года № 1001-ПП и программой «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017-2022 годы» (утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09 2017 г. № 677-ПП (с изменениями и дополнениями от 26 декабря 2018 года), настоящим проектом Схемы предлагается реконструкция МАУ «Загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» со строительством культурно-досугового комплекса, спортивного комплекса.

Сведения по планируемым к реконструкции (строительству) объектам отдыха и оздоровления детей приведены в таблице 3.19.

Несмотря на увеличение количества детей, отдыхающих в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях и рост числа детей и подростков, привлекаемых к отдыху в палаточных лагерях и участвующих в туристических походах, сфера отдыха и оздоровления детей требует повышенного внимания со стороны уполномоченных органов. Внимание должно быть направленно на вопросы организации деятельности, финансирования и развития инфраструктуры и материальной базы отрасли.

Реализация приоритетных направлений и мер по развитию отдыха и оздоровления детей, определенных законодательством и стратегическими и программными документами Свердловской области, позволит:

– заложить основы саморазвивающейся системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей, ориентированной на развитие личности ребенка, обеспечивающей потребности населения Екатеринбургской агломерации;

– создать условия для сохранения и развития инфраструктуры детского оздоровления и отдыха, обеспечить постоянное повышение качества круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков, качество реализации оздоровительно-образовательных программ в части оздоровления, отдыха и занятости детей;

– обеспечить в среднем снижение общей заболеваемости среди детей и подростков накануне учебного года;

– сформировать основы здорового образа и спортивного образа жизни, экологическую культуру, развитие интереса к природе родного края;

– привлечь детей и подростков в систему дополнительного образования, создать условия для социализации детей.

Отдых и оздоровление детей

Сведения об объектах указаны согласно «Реестру организаций отдыха детей и их оздоровления на 2019 год (по состоянию на 22.03.2019)», предоставленному письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 02-01-80/2980 от 28.03.2019.

Таблица 3.16. *Перечень существующих объектов отдыха и оздоровления детей федерального значения*

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес			
IX	**Городской округ Ревда**				
1	**Детский оздоровительный лагерь «Звездный» Федерального государственного бюджетного учреждения Административно-хозяйственного управления Уральского отделения Российской академии наук**				
2	Федеральный, Федеральное агентство научных организаций России (ФАНО России)	623274, Свердловская область, село Кунгурка	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 220 человек

Таблица 3.17. *Перечень существующих объектов отдыха и оздоровления детей регионального значения*

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес			
II	**Белоярский городской округ**				
1	**ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» загородный оздоровительный лагерь «Дружба»**				
2	Государственное бюджетное учреждение Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области	Свердловская область, Белоярский район, д. Ключи	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 280 человек

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
	Наименование подразделения (отделения)	Местоположение, адрес			
	Сысертский городской округ				
3	**ГБУ СО Детский оздоровительный центр «Юность Урала» Загородный оздоровительный лагерь «Юность»**				
4	Государственное бюджетное учреждение Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области	Свердловская область, Сысертский район, п. Верхняя Сысерть	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 125 человек

Таблица 3.18. *Перечень существующих объектов отдыха и оздоровления детей местного значения (муниципальные, частные, ведомственные)*

Объекты, приведенные в перечне, оказывают влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения и отражены на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Отдых и оздоровление детей, туризм»

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
	Форма собственности / учредитель	Местоположение, адрес			
I	**Арамильский городской округ**				
1	**Оздоровительный лагерь «Бобровый остров»**				
2	частная собственность, ООО «Парк Сказов»	624000 Свердловская обл., пос. Арамиль, ул. Парк сказов, дом 1	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Палаточный лагерь	Круглогодичный (5 смен), проектная мощность (единовременная) 100 человек
3	**МБУ Детский оздоровительный лагерь «Спутник»**				
4	муниципальное бюджетное учреждение, Администрация	624000 Свердловская область, город Арамиль,	602010603 Детский	Загородный оздоровительный	Сезонный (4 смены), проектная мощность

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
	Форма собственности / учредитель	Местоположение, адрес			
	Чкаловского района г. Екатеринбурга	ул. Красногорская, 2	оздоровительный лагерь	лагерь	(единовременная) 175 человек
III	**Берёзовский городской округ**				
5	**Выездной палаточный лагерь «КомпуНет»**				
6	Автономная некоммерческая организация Центр тьюторского сопровождения «Навигатор»	Свердловская область, г. Берёзовский, ЗО Белоярская, 1 проезд, 4	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Палаточный лагерь	Сезонный (7 смены), проектная мощность (единовременная) 200 человек
7	**Детский оздоровительный лагерь «Чайка»**				
8	Ведомственный, Федеральное Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»	623706 Свердловская область, г. Берёзовский, пос. Шиловка, ул. Механизаторов, 39	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 300 человек
9	**«Детский загородный оздоровительный лагерь «Зарница»**				
10	муниципальное автономное учреждение, Управление образования Берёзовского городского округа	623706, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Механизаторов 40	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 270 человек
V	**Городской округ Верхняя Пышма**				
11	**МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»**				
12	Муниципальное автономное учреждение, Администрация городского округа Верхняя Пышма	Свердловская область, ГО Верхняя Пышма, п.Санаторный, южный берег оз.Балтым,	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	круглогодичный (в том числе 5 смен летом), проектная мощность (единовременная) 140 человек
13	**Молодежная биржа труда «Центр занятости молодежи «Старт»**				

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
	Форма собственности / учредитель	Местоположение, адрес			
14	Муниципальная, Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики городского округа Верхняя Пышма»	624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 4	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Лагерь труда и отдыха	Сезонный (3 смены), количество мест в смену 200 (всего 600)
VIII	**Городской округ Первоуральск**				
15	**Стационарный детский туристический лагерь «Робинзон»**				
16	Ведомственный, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»	СП «Озеро Глухое», Свердловская область, г. Первоуральск, 18 км. Московского тракта (на базе санатория-профилактория «Озеро Глухое»)	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Палаточный лагерь	Сезонный (2 смены), проектная мощность (единовременная) 12 человек
17	**«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Гагаринский» АО «ПНТЗ»**				
18	Частный, АО «Первоуральский новотрубный завод»	623100, Свердловская область, г. Первоуральск, территория ФОК Гагаринский, владение 1.	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Круглогодичный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 520
19	**Санаторий-профилакторий «Лесная сказка»**				
20	Ведомственный, ООО «Первоуральский динасовый завод»	623103, г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, 36	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Санаторно-оздоровительный лагерь	Круглогодичный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 95
21	**ООО Санаторий-профилакторий «Дюжонок»**				
22	Ведомственный	623150, Свердловская область, г. Первоуральск, п.Билимбай, ул.	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Санаторно-оздоровительный лагерь	Круглогодичный (5 смен), проектная мощность (единовременная) 130

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
	Форма собственности / учредитель	Местоположение, адрес			
		Малышева 22 А			
23	**ООО Санаторий «Соколиный камень»**				
24	Частная	623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул.Папанинцев,36	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Санаторно-оздоровительный лагерь	Круглогодичный (14 смен), проектная мощность (единовременная) 200
25	**МАУ Детский оздоровительный лагерь «имени А. Гайдара»**				
26	муниципальное автономное учреждение, Администрация Железнодорожного района города Екатеринбурга	623141 Свердловская область, г. Первоуральск, Хрустальная ж/д п/ст.	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 180
27	**Фэнтазийный лагерь «Синий фламинго»**				
28	Частный, Автономная некоммерческая организация «Центр детского туризма «Зачарованный мир»	623135, Свердловская область, г. Первоуральск, село Слобода, турбаза «Чусовая»	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Палаточный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 15 человек
IX	**Городской округ Ревда**				
29	**МАУ Детский оздоровительный лагерь «Мечта»**				
30	муниципальное автономное учреждение, Администрация Кировского района города Екатеринбурга	623280, Свердловская область, город Ревда, район Чусоводстроя	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 200 человек
31	**ООО Уральская здравница «Нижние Серьги»**				
32	Ведомственный, ООО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»	623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Чехова, 55	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Санаторно-оздоровительный лагерь	Круглогодичный (14 смен), проектная мощность (единовременная) 100
33	**Городской лагерь труда и отдыха несовершеннолетних «Трудовые отряды мэра» при МКУ «Центр по работе с молодежью»**				

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
	Форма собственности / учредитель	Местоположение, адрес			
34	Муниципальный, муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с молодежью»	624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 4	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Лагерь труда и отдыха	Сезонный (3 смены), количество мест в смену 30 (всего 90)
35	**Оборонно-спортивный лагерь при муниципальном казенном учреждении «Центр по работе с молодежью»**				
36	Муниципальный, муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с молодежью»	623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Жуковского 22	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Профильный	Сезонный (2 смены), количество мест в смену 25 (всего 50)
37	**Детский оздоровительный лагерь «Юность»**				
38	Департамент управления муниципальным имуществом (ДУМИ) г. Екатеринбурга, Владение на праве хозяйственного ведения - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»)	Свердловская обл., г. Ревда, пер. Осенний, 4	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (3 смены), проектная мощность (единовременная) 128 человек
XI	**Муниципальное образование «город Екатеринбург»**				
39	**«Детский лагерь с изучением английского языка «Хилтон»**				
40	Частный, ООО «Международный центр «Интерстади»	620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 16 – 519	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 150 человек
41	**Автономная некоммерческая организация «Детский санаторий «Изоплит»**				
42	Муниципальная, Управление здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга	620033, п. Изоплит, ул. Фабричная, 1а	602010603 Детский оздоровительный	Санаторно-оздоровительный лагерь	Круглогодичный (3 смены в летний период), проектная мощность

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
	Форма собственности / учредитель	Местоположение, адрес			
			лагерь		(единовременная) 100
XII	**Полевской городской округ**				
43	**МБУ Детский оздоровительный лагерь «Изумруд»**				
44	муниципальное бюджетное учреждение, Администрация Ленинского района г. Екатеринбурга	623376, Свердловская область, Полевской район, село Курганово	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 192 человека
45	**Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Городок солнца»**				
46	Частный, Публичное акционерное общество «Северский трубный завод»	623388 Свердловская обл. Полевской ГО, в 3 км от д. Раскуиха	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (3 смены), проектная мощность (единовременная) 335 человека
47	**МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»**				
48	муниципальное бюджетное учреждение, , орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа	Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, 2 офис 42-43	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 167 человека
XIII	**Сысертский городской округ**				
49	**Оздоровительный лагерь «Прометей»**				
50	Ведомственный, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»	Свердловская область, 2 км. западнее п. Верхняя Сысерть	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 356 человек
51	**Казачий лагерь «Гамаюны»**				
52	Частный, автономная некоммерческая организация «Центр детского туризма «Зачарованный мир»	Свердловская область, Сысертский городской округ, ГБУ СО «Природный парк «Бажовские места»,	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Палаточный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 20 человек

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
	Форма собственности / учредитель	Местоположение, адрес			
		кордон «Плита»			
53	**МБУ детский оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы»**				
54	муниципальное автономное учреждение, Администрация Кировского района города Екатеринбурга	624021, Свердловская область, п. Верхняя Сысерть	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 240 человек
55	**МБУ Детский оздоровительный лагерь «Заря»**				
56	муниципальное бюджетное учреждение, Администрация Чкаловского района г. Екатеринбурга	624021, Свердловская область, с. Кадниково	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 275 человек
57	**МБУ Детский оздоровительный лагерь им. Титова**				
58	муниципальное бюджетное учреждение, Администрация Ленинского района г. Екатеринбурга	624021, Свердловская область р/п Верхняя Сысерть	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (3 смены), проектная мощность (единовременная) 167 человек
59	**МБУ детский оздоровительный лагерь «Маяк»**				
60	муниципальное автономное учреждение, Администрация Октябрьского района г. Екатеринбурга	624021, Свердловская область, г.Сысерть, ул. Северная	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 180 человек
61	**МБУ Детский оздоровительный лагерь «Рассветный»**				
62	муниципальное бюджетное учреждение, Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга	624020, Свердловская область, село Кадниково	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 320 человек
63	**МБУ Детский оздоровительный лагерь «Чайка»**				
64	Муниципальное образование город Екатеринбург, Департамент	624022, Свердловская область, г.Сысерть	602010603 Детский	Загородный оздоровительный	Сезонный (4 смены), проектная мощность

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта	Подтип объекта	Основные характеристики объекта (параметры)
	Форма собственности / учредитель	Местоположение, адрес			
	образования Администрации города Екатеринбурга		оздоровительный лагерь	лагерь	(единовременная) 150 человек
65	**МБУ детский оздоровительный лагерь «Красная гвоздика»**				
66	муниципальное бюджетное Администрация Верх-Исетского района г. Екатеринбурга учреждение	624001, Свердловская область, г. Сысерть, Черновская дорога, 4 км	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 250 человека
67	**МАУ детский оздоровительный лагерь «Буревестник»**				
68	муниципальное автономное учреждение, Администрация Кировского района города Екатеринбурга	624021, Свердловская область, Сысертский район, 1,5 км автомобильной дороги «Сысерть-Полевской»	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 270 человека
69	**Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Бригантина»**				
70	муниципальное автономное учреждение, Администрация Железнодорожного района города Екатеринбурга	624021, Свердловская область, Сысертский район, пос. Верхняя Сысерть.	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (4 смены), проектная мощность (единовременная) 160 человека
71	**МБУДетский оздоровительный лагерь «Космос»**				
72	Муниципальное бюджетное учреждение, Администрация Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга	624013, Свердловская область, Сысертский район, в 1 км западнее п. Двуреченска	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Сезонный (3 смены), проектная мощность (единовременная) 224 человека

Таблица 3.19. *Перечень реконструируемых и планируемых объектов отдыха и оздоровления детей местного значения*

Объекты, приведенные в перечне, оказывают влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения и отражены на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Отдых и оздоровление детей, туризм»

№ п\п	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта подтип объекта	Зона обслуживания (значение объекта)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основные характеристики объекта (параметры)	Основания проведения мероприятий
	Назначение объекта	Местоположение, адрес						
V	**Городской округ Верхняя Пышма**							
1	**МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»**							
2	Реконструкция культурно-досугового комплекса, спортивного комплекса	Свердловская область, ГО Верхняя Пышма, п. Санаторный, южный берег оз. Балтым	602010603 Детский оздоровительный лагерь	Загородный оздоровительный лагерь	Реконструкция	2019 год	Не установлены	1. Стратегия развития физической культуры и спорта Свердловской области на период до 2035 года (проект) 2. Программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 - 2022 годы», утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 14 сентября 2017 г. N 677-ПП (с изменениями и дополнениями от 26 декабря 2018 года)

Туризм

Туризм является одновременно составной частью социальной сферы Российской Федерации, включающей свободные передвижения (путешествия, поездки) физических лиц, и отраслью экономики, которая обеспечивает функционирование туризма и включает в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе осуществления субъектами туристской индустрии предпринимательской и иной экономической деятельности.

Туристическая деятельность осуществляется и развивается в соответствии с федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Настоящий закон направлен на обеспечение и защиту закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при занятии туризмом; устанавливает общие принципы разграничения полномочий в области туризма и туристской деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, закрепляет права органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития туризма. Закон определяет цели, принципы и приоритетные направления государственной политики в области туризма и туристской деятельности, порядок рационального использования туристских ресурсов, устанавливает правовые основы единого туристского рынка Российской Федерации, порядок осуществления и публичной организации предпринимательской и иной экономической деятельности субъектов туристской деятельности и, в том числе права, обязанности и ответственность юридических и физических лиц при оказании услуг в сфере туристской деятельности.

На территории Свердловской области туристическая деятельность осуществляется в соответствии с областным законом от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» (с изменениями на 2 августа 2019 года), который регулирует отношения, связанные с осуществлением туристской деятельности на территории области.

Основными принципами государственной политики и целевыми установками регулирования туристической деятельности в Свердловской области являются:

– содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;

– определение и поддержание приоритетных направлений туристской деятельности;

– развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства и граждан, развитие международных контактов, сохранение объектов туристского показа, рациональное использование природного и культурного наследия.

Приоритетными направлениями региональной политики являются поддержка и развитие внутреннего туризма, въездного туризма, социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма, которые в целом

положительно влияют на социально-экономическое развитие Свердловской области.

Туризм выполняет важную роль в комплексном решении социальных проблем, обеспечивая занятость и повышение качества жизни населения. Развитие туризма стимулирует развитие сопутствующих сфер экономической деятельности – транспорта, связи, сферы услуг, общественного питания, сельского хозяйства, строительства, производства сувенирной продукции и продукции народных промыслов. Туристическая индустрия является источником поступления средств в бюджеты всех уровней.

Решение задач развития туризма решается, в том числе, через формирование и расширение инфраструктуры туризма, для чего требуется:

– организация пространственно-территориальной сети туристической инфраструктуры;

– создание и модернизация туристских объектов;

– капитальное строительство, реконструкция и модернизация обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов;

– модернизация материально-технической базы, использование передовых инновационных технологий в сфере туризма.

Инструментом формирования планов работы органов исполнительной власти и участников туристического бизнеса всех уровней, а также ориентации предпринимательской инициативы граждан в сфере туризма выступают стратегические и программные документы, в которых закладывается основа для понимания перспективных задач, стоящих перед отраслью, прорабатывается план мероприятий по ее реализации:

– Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р);

– Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)»;

– Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р);

– Государственная программа «Развитие культуры и туризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) (утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 (ред. от 19.12.2019).

В соответствии с указанными документами, в Свердловской области разработаны и утверждены стратегии и программы, в которых определены приоритеты, цели, направления и мероприятия по развитию туризма:

– Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (утв. Законом Свердловской области от 21.12.2015г. №151-ОЗ);

– Стратегия развития внутреннего и въездного туризма Свердловской области до 2030 года (Указ Губернатора Свердловской области №70-УГ от 13.02.2015);

– Стратегия развития внутреннего и въездного туризма Свердловской области до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области №488-ПП от 01.08.2019);

– Концепция Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года (приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 17.10.2018 № 194);

– Инвестиционная стратегия Свердловской области на период до 2035 года;

– Стратегия реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 16 июля 2019 года № 432-ПП);

– Стратегия развития международных и внешнеэкономических связей Свердловской области на период до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 20.06.19 № 372-ПП);

– Межотраслевая Стратегия развития условий функционирования рынка труда и занятости населения Свердловской области на период до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 28.06.19 № 409-ПП).

Имея высокую социальную и экономическую значимость для комплексного развития территорий, на уровне муниципальных образований, вопросы развития туризма и туристической деятельности закладываются в стратегии и программы социально-экономического развития муниципальных образований.

Предложения по развитию туризма, разработанные в настоящем Проекте, базируются на положениях вышеуказанных документов. Также при разработке раздела учтены мероприятия, заложенные в стратегических документах муниципальных образований:

– Проект стратегии социально-экономического развития городского округа Дегтярск;

– Стратегия социально-экономического развития городского округа Ревда до 2035 года;

– Стратегия социально-экономического развития Полевского городского округа на период до 2035 года;

– Стратегия социально-экономического развития городского округа Среднеуральск до 2035 года;

– Стратегия социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 года;

– Стратегия социально-экономического развития Берёзовского городского округа до 2030 года;

– Стратегический план развития Екатеринбурга;

– Стратегия социально-экономического развития Белоярского городского округа на период до 2035 года;

– Стратегия социально-экономического развития городского округа Верхнее Дуброво до 2035 года.

Анализ состояния инфраструктуры сферы туризма

В целом, для развития внутреннего и въездного туризма в Екатеринбургской агломерации существуют объективные предпосылки: открытость для массового туризма, большой природный и культурный потенциал, привлекательный, окончательно не поделённый и очень перспективный рынок.

Основные существующие туристические направления можно разделить по тематике: деловой туризм, событийный туризм, культурно-познавательный туризм (памятники истории и культуры, история царской семьи, промышленность, уральские самоцветы, граница Европы-Азии), сельский туризм, спортивный туризм. Перспективные направления формирования туристского продукта - в сфере бизнес-туризма, конгрессно-выставочной деятельности, развлечений, спорта и активного отдыха, индустриально-минералогического туризма.

Екатеринбургская агломерация обладает богатым историко-культурным потенциалом. Объекты культурного наследия отражают важнейшие события истории России. С завоевания уральских и сибирских земель в конце XVI в. казачьими дружинами Ермака началось формирование России в настоящих территориальных пределах. Именно здесь в XVII-XIX веках существовала уникальная по организации быта и традиций производства Горнозаводская цивилизация, давшая мощный толчок развитию металлургии Российской империи. В XIX веке на территории Екатеринбургской агломерации было найдено первое россыпное и жильное золото в России. Такие уникальные исторические факты формируют основу привлекательной составляющей культурно-познавательного туризма.

В сфере культурно-познавательного туризма особое внимание уделено новому направлению «индустриальный туризм» с посещением объектов промышленного наследия Екатеринбургской агломерации (Полевской ГО, МО «город Екатеринбург», ГО Первоуральск, Берёзовский ГО, ГО Верхняя Пышма).

Высоким спросом в Екатеринбургской агломерации пользуется лечебно-рекреационный туризм, который является наиболее значимым для сохранения здоровья, повышения уровня и качества жизни граждан. На территории Екатеринбургской агломерации располагаются оздоровительные учреждения, предлагающие различные виды санаторно-курортного лечения.

Екатеринбургская агломерация обладает значительным потенциалом для развития различных видов летнего активного туризма: сплавы по рекам, посещение карстовых пещер, отдых на озерах и т.п. Активный отдых наряду с турами, требующими специальной подготовки, предполагает пешеходные и велосипедные прогулки. Продолжительный зимний сезон, обилие снега и особенности рельефа благоприятны для развития горнолыжного туризма. Оборудованные горнолыжные комплексы в границах агломерации располагаются в ГО Первоуральск, ГО Ревда, МО «город Екатеринбург». Получило новое направление в развитии туристической отрасли - индустриальный туризм: Полевской ГО, МО «город Екатеринбург», ГО Первоуральск, ГО Верхняя Пышма.

Все большую популярность приобретает внутренний туризм в формате туров выходного дня, поездок на праздники и в краткосрочный отпуск. Данный процесс связан с общим повышением транспортной мобильности населения. Туристские поездки в формате туров выходного дня совершаются как организованно, так и самостоятельно, при этом доля самостоятельных путешествий неуклонно увеличивается.

Города, входящие в состав Екатеринбургской агломерации, становятся привлекательными для проведения культурно-семейного досуга и познавательного туризма в формате туров выходного дня: транспортно-пешеходные туристские маршруты «Исторические места г. Верхняя Пышма», «Арамильская слобода» г. Арамиль, «По золотой земле» г. Берёзовский, «Уральская старина. Центр национальных культур» г. Ревда.

Сельские территории агломерации привлекают туристов в качестве объектов культурно-познавательного, экологического, сельского туризма, позволяющих также приобщиться к традиционному укладу жизни и многонациональной культуре народов, проживающих на Урале.

Восстановление и строительство православных и католических храмов, мечетей, синагог, интерес к религиозным культурам различных конфессий определил новое направление – паломнический туризм. В рамках этого туристского направления действуют маршруты: «По православным храмам» г. Екатеринбург, «Религии мира» г. Верхняя Пышма, «Скорбный путь последнего царя» с посещением мужского монастыря на Ганиной Яме и ряд других.

Формирование единого календаря событийных мероприятий, праздничных дат, православных и народных праздников с учетом интересов различных групп населения определяют организацию новых туристических и экскурсионных программ: поездки в новогодние, рождественские, пасхальные праздники, традиционные ярмарки, различные фестивали.

Несмотря на большой туристический потенциал Екатеринбургской агломерации и приоритет данного направления в региональной политике, в настоящее время имеются негативные и сдерживающие факторы, препятствующие развитию данной сферы в целом и по ключевым видам туризма:

– неразвитая туристическая инфраструктура за пределами Екатеринбурга: недостаточное количество средств размещения туристов с современным уровнем комфорта в традиционных центрах туризма, недостаточное количество объектов придорожного сервиса;

– неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного и природного наследия;

– недостаточное развитие системы транспортного обслуживания;

– отсутствие сформированных разнообразных туристических маршрутов, соответствующих современным стандартам качества и запросам различных целевых аудиторий;

– в развитии делового туризма: недостаточный уровень позиционирования города Екатеринбурга, в частности, как одной из ключевых деловых площадок России и Уральского региона, недостаточное качество и

уровень проведения крупных мероприятий федерального и международного масштаба;

– в развитии культурно-познавательного туризма: недостаточный уровень обустройства объектов туристского показа, недостаточный уровень коммерциализации имеющихся туристских ресурсов, отсутствие сформированного туристского бренда;

– в развитии активного туризма: недостаточный уровень инфраструктурного обустройства территории объектов, интересных для посещения туристов, расположенных на активных маршрутах, недостаточный уровень развития вопросов, связанных с обеспечением безопасности, подготовки персонала туристской отрасли на активных маршрутах.

Развитие инфраструктуры сферы туризма

Предложения по развитию инфраструктуры в сфере туризма выполнены на основании анализа существующего туристско-рекреационного комплекса Екатеринбургской агломерации и выявления потенциальных направлений для развития. Решения настоящего Проекта по развитию отрасли базируются на мероприятиях, заложенных отраслевыми стратегиями, Программными документами отраслевых министерств, Проектами отраслевых документов стратегического планирования РФ, Свердловской области, муниципальных образований, а также, с учетом предложений профильных министерств и органов местного самоуправления муниципальных образований, представленных в «Своде предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области», утвержденному Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры СО № 749-П от 07.07.2017г.

Развитие Екатеринбургской агломерации как туристического центра с одной стороны включает проведение целенаправленной политики маркетинга, с другой стороны, создание условий для комфортного отдыха жителей и пребывания приезжих гостей.

В Стратегией развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года сформулированы цели и задачи развития туризма. Цель – формирование к 2035 году в Свердловской области современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристского потенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития за счет увеличения туристского потока не менее чем на 15 процентов. Стратегией обозначен круг задач, необходимый для достижения основной цели:

1. Развитие туристской инфраструктуры путем формирования территориальных туристских кластеров, поддержки развития туристской инфраструктуры на территории муниципальных образований Свердловской области, содействие частным инвесторам в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, предоставление субсидий муниципальным образованиям на развитие и благоустройство территории объектов туристского показа, привлечение дополнительных инвестиций на развитие туристской инфраструктуры.

2. Повышение качества и конкурентоспособности туристских услуг, обеспечение подготовки кадров в сфере туристской индустрии, обучение специалистов, обеспечение безопасности туристкой деятельности и формирование комфортной туристской среды (безопасность при организации активных, спортивных, экстремальных и иных видов туризма, взаимодействие со специальными структурами), создание туристской навигации к объектам туристского показа.

3. Позиционирование и продвижение региона на туристском рынке, участие в региональных, российских и международных туристских мероприятиях.

4. Поддержка и развитие ключевых видов туризма, путем взаимодействия с промышленными компаниями в целях формирования перечня объектов для туристского посещения, экскурсионных программ, предполагающих участие посетителей в производственном процессе, стимулирование промышленных предприятий Свердловской области к работе с туристами, содействие развитию природных парков и иных особо охраняемых природных территорий, формирование новых обустроенных экскурсионных и туристских маршрутов, троп на территории особо охраняемых природных территориях, продвижение делового туризма.

Задачи пространственно-территориального развития отрасли и формирования туристического продукта решаются в документах территориального планирования в соответствии со стратегическими и программными документами через организацию сети территориальных туристических зон и размещение объектов туризма и сопутствующей туристической инфраструктуры.

Схемой территориального планирования Свердловской области, в редакции, утвержденной постановлением Правительства СО от 31.08.2009 г. № 1000-ПП, а также, в редакции, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 469-ПП, выполнено туристско-рекреационное районирование (Екатеринбургская агломерация входит в границы Центрального района) и определены основные виды туризма, планируемые к развитию на территории района: культурно-познавательный, событийный, деловой туризм, долговременный отдых, детский отдых, санаторно-курортное лечение.

Настоящим проектом Схемы предлагается дальнейшее развитие существующих туристических направлений и формирование новых, предусмотренных к развитию стратегическими, программными документами и документами территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований. Формирование инфраструктуры туризма предлагается с включением существующих и планируемых к размещению объектов, с развитием существующих и планируемых туристических маршрутов. Развитие маршрутного туризма для уральского региона является одним из приоритетных направлений, привлекая и внутреннего и внешнего туриста. Организация маршрутного туризма по различным направлениям, формирование в пределах Екатеринбургской агломерации маршрутов, интегрированных в межрегиональные и региональные маршруты, позволит привлечь «транзитного» туриста, стимулировать повторные визиты, послужит повышению туристской

привлекательности региона. В условиях климатических особенностей Уральского региона, маршруты познавательных, деловых, паломнических направлений позволят обеспечить круглогодичный туристический поток. Развитие местных (внутренних) маршрутов даст возможность более полного удовлетворения туристических потребностей жителям агломерации и сопредельных муниципальных образований, так как многие жители отдают явное предпочтение маршрутам в пределах их собственного региона.

По территории Екатеринбургской агломерации проходят туристические маршруты федерального и регионального значения:

1. Федерального значения (развитие в соответствии с Концепцией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)»:

– «Сибирский тракт» - межрегиональный туристский проект в границах Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов России;

– «Урал» - перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект в рамках культурно-познавательного туризма (Свердловская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

2. Регионального значения (развитие в соответствии «Стратегией развития внутреннего и въездного туризма Свердловской области до 2035 года», «Стратегией развития внутреннего и въездного туризма Свердловской области до 2030 года»):

– автотуристский кластер «Самоцветное кольцо Урала» (2014 - 2025 г.);
– экотуристский кластер «Река Чусовая» (2018 – 2028 г.);
– туристический кластер «Южный куст» (2025 – 2028 г.);
– туристско-рекреационный кластер «Большая Сысерть»;
– широтный туристический маршрут «Пояс Рифея»;
– меридиональный туристический маршрут «Уральский меридиан».

Также, в границах агломерации получают развитие и планируются настоящим Проектом к созданию локальные (внутренние) туристические маршруты, формируемые на территориях муниципальных образований, вошедших в состав агломерации:

– «Бажовские сказы» (по территориям: г. Екатеринбурга, Полевского ГО, Сысертского ГО, Арамильского ГО);

– «Граница Европа-Азия» (по территориям: г. Екатеринбурга, ГО Дегтярска, Полевского ГО);

– «Сокровища Уральских гор» (по территориям: ГО Верхней Пышмы, Берёзовского ГО, г. Екатеринбурга, Полевского ГО, Сысертского ГО);

– «Русская Голгофа» (по территории г. Екатеринбурга);

– «Летопись горных заводов» (по территориям: г. Екатеринбурга, ГО Верхней Пышмы, ГО Первоуральска, ГО Ревды, ГО Дегтярска, Полевского ГО, Сысертского ГО);

– «Истоки Исети» (по территориям: ГО Первоуральска, г. Екатеринбурга, ГО Верхней Пышмы);

– «Этно-тур» (по территориям: ГО Среднеуральска, ГО Ревды, Арамильского ГО).

Указанные маршруты настоящим проектом Схемы предлагаются к включению в перечень туристических маршрутов регионального значения.

Перечень туристических маршрутов с указанием ключевых существующих и предлагаемых к включению в маршруты планируемых объектов показа приведен в Таблице 3.19 настоящего раздела.

Существующие и планируемые объекты, рекомендуемые к включению в инфраструктуру туризма, относятся к различным сферам социальной инфраструктуры, являются памятниками истории, культуры, архитектуры, археологии, памятниками природы, ООПТ и др. Во все маршруты, независимо от значения маршрута, включаются объекты всех видов собственности (значения) – федерального, регионального, местного, иного (частные, ведомственные).

Объекты, предлагаемые к включению в туристическую инфраструктуру, можно разделить по тематике маршрута, при этом одни и те же объекты могут быть включены в несколько туристических маршрутов и зон.

Сведения о планируемых объектах туристической инфраструктуры – объектов туристического показа и туристско-рекреационной деятельности, и мероприятиях, предлагаемых настоящим проектом Схемы к включению в систему туристической инфраструктуры при создании туристических зон и маршрутов регионального значения приведены в Таблица 3.20 настоящего раздела.

Одной из задач развития инфраструктуры маршрутного туризма является обеспечение максимально возможного уровня комфорта для туристов, как организованных, так и самодеятельных – обустройство мест туристского показа, организации питания и ночлега по пути, создание качественного придорожного сервиса.

В «Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года» указано, что стимулирование развития и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений, образование и др.) целесообразно осуществлять посредством формирования туристско-рекреационных кластеров.

Настоящим проектом Схемы предлагается формирование альтернативных кластерам территориальных туристско-рекреационных зон с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности с основной специализацией «туризм».

Предлагаемые зоны представляют собой совокупность отдельных туристско-рекреационных зон, в состав также входят туристические маршруты, объекты туризма, объекты, включаемые в инфраструктуру туризма, и прочие объекты, не относящиеся к специализации «туризм», но попадающие в границы данных зон (объекты придорожного сервиса, питания, места размещения туристов и т.п.). Данные зоны размещаются в «точках роста» туристического потенциала, по пути следования туристических маршрутов.

Создание таких зон призвано обеспечить возможность регулирования застройки и использования территории в целях улучшения функционирования туристической инфраструктуры.

При реализации перспективных инвестиционных проектов в сфере туризма в границах этих зон действенным механизмом является активное вовлечение и использование механизма государственно-частного и муниципально-частного партнерства. К примеру, при развитии действующих и формировании новых объектов представляется целесообразным рассматривать сотрудничество публичного партнера с частным инвестором, в том числе путем заключения:

1) концессионных соглашений;

2) соглашений о государственно-частном партнерстве;

3) договоров аренды с инвестиционными обязательствами.

Предлагаемые зоны с основной специализацией «туризм» ориентированы на наличие:

– комплекса привлекающих туристских ресурсов;

– концентрацию объектов, удовлетворяющих туристский спрос: ресторанов, сектора размещения, транспортных услуг, ремесел, туристских агентств и т.д.;

– сектора и производства, направленного на поддержку туристских услуг;

– экологически чистой и дешевой инфраструктуры (дорог, топлива, канализации, медицинского обслуживания);

– компаний, обеспечивающих необходимую квалификацию кадрам, информационную поддержку и финансовый капитал.

Основные мероприятия для реализации проектных предложений по созданию зон с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности с основной специализацией «туризм», туристических маршрутов:

– в части развития делового туризма – привлечение крупных мероприятий федерального значения за счет создания информационных поводов для посещения региона, активного позиционирования и продвижения региона, презентации новых туристских направлений, повышения качества предоставляемых услуг и квалификации персонала;

– в части развития культурно-познавательного туризма - продвижение уникального бренда на туристическом рынке, реализация программ для различных категорий туристских групп (дети, семейные группы, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья и т.д.), повышение доступности объектов туристского показа за счет оборудования и приведения в нормативное состояние, обустройства и комплексного благоустройства прилегающей территории, разработка программ, стимулирующих промышленные предприятия к работе с туристами, предполагающих вовлечение туристов в производственный процесс, финансовая, административная и информационная поддержка государственных, муниципальных и частных объектов туристского показа;

– в части развития активного туризма - инфраструктурное обустройство объектов активного туризма для организации комфортного отдыха туристов, формирование перечня туристских маршрутов и объектов, отвечающих требованиям комфорта и безопасности, «маркировка» и сертификация маршрутов, обеспечение межведомственного взаимодействия по предупреждению чрезвычайных происшествий, а также гидов-инструкторов, поддержка развития природных парков и иных особо охраняемых природных территорий для насыщения их туристской инфраструктурой.

Рекреационные зоны

Право человека на отдых реализуется не только посредством туристической деятельности. В условиях интенсивного индустриального и иного экономического развития, в условиях плотной урбанизации и высокого уровня загрязнения окружающей среды, определенного падения уровня жизни и трудности обеспечения дальних рекреационных поездок, массовое развитие приобретает «потребленческий» отдых - рекреационная деятельность человека осуществляется в форме кратковременного отдыха – ежедневного и/или отдыха «выходного дня».

В качестве территорий ежедневного отдыха, население использует внутригородские парки, сады, спортивные центры и т.п., прилегающие к городу территории - парки на пороге города, лесопарки, пригородную зеленую зону, объекты спортивного и культурно-массового назначения, расположенные, как правило, в 30-ти минутной доступности. Для еженедельного кратковременного отдыха «выходного дня» - с ночлегом (1-2 дня) или без ночлега, население использует объекты ближнего туризма, пляжные комплексы, охотничьи и рыболовные базы, коллективные сады, сложившиеся центры дачного отдыха и т.п., размещаемые преимущественно в зеленой зоне ядра групповой системы населенных мест, расположенных в часовой доступности.

В настоящее время на территории Екатеринбургской агломерации сложились комплексные и специализированные рекреационные зоны кратковременного и длительного отдыха с размещением объектов отдыха:

– ГО Заречный – восточный берег Белоярского водохранилища: учреждения кратковременного и длительного отдыха, в том числе учреждения детского отдыха;

– ГО Среднеуральск – южная, северная и восточная зона оз. Исетское: учреждения кратковременного и длительного отдыха, в том числе учреждения детского отдыха, туристические маршруты выходного дня по прилегающим территориям;

– Сысертский ГО – рекреационная зона вдоль реки Сысерть с водохранилищами, включает зоны в окрестностях населенных пунктов Черданцево, Кашино, Сысерть, Верхняя Сысерть: учреждения кратковременного и длительного отдыха, в том числе учреждения детского отдыха, студенческие, спортивные и туристические базы, учреждения санаторно-курортного направления, элитные клубы;

– Полевской ГО – северная часть территории округа в районе Верхнемакаровского водохранилища и в окрестностях населенных пунктов

Кунгурка, Кураганово, берега Глубочинского пруда: учреждения кратковременного и длительного отдыха, в том числе учреждения детского отдыха, спортивные базы;

– ГО Первоуральск – окрестности населенных пунктов Новоуткинск, Билимбай, Битимка: горнолыжные комплексы, походные маршруты выходного дня и многодневные;

– ГО Первоуральск – по реке Чусовой и в ее окрестностях сложилась зона спортивного туризма (сплав по реке): учреждения кратковременного и длительного отдыха, в том числе учреждения детского отдыха;

– ГО Ревда – зоны прудов Ревдинского и Ново-Мариинского: учреждения кратковременного и длительного отдыха, в том числе учреждения детского отдыха, учреждения санаторно-курортного направления;

– МО «город Екатеринбург»: рекреационные зоны кратковременного отдыха городского (местного) значения, лыжные и горнолыжные комплексы (в лесных парках);

– МО «город Екатеринбург» - оз. Песчаное, Волчихинское водохранилище, оз. Чусовское: зоны кратковременного отдыха, учреждения детского отдыха, учреждения санаторно-курортного направления межмуниципального значения;

– ГО Верхняя Пышма – зона озера Балтым: учреждения кратковременного и длительного отдыха.

В силу уникальности природных условий и специфики рекреационных занятий, реализуемых в разных зонах, указанные зоны выполняют функции межселенного обслуживания и приобретают межмуниципальное значение.

Вместе с тем, наблюдается ряд факторов, негативно влияющих на качество рекреационного ресурса:

– захват ценнейших загородных рекреационных земель и объектов частнособственническими структурами;

– ухудшение экологической обстановки и деградация многих уникальных ландшафтов;

– устаревание (и в ряде случаев – разрушение) материальной базы объектов отдыха, низкий уровень благоустройства;

– упадок общественного и государственного фонда рекреации.

Для обеспечения возможности осуществления рекреационных занятий населения в форме кратковременного отдыха, необходимо развитие и обустройство общедоступных мест массового отдыха.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения входит в круг полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований (Статья 16, п.20).

Решения по развитию рекреационных зон формируются на муниципальном уровне в стратегических, программных документах и документах

территориального планирования. На региональном уровне, на основе комплексного анализа рекреационных потребностей и рекреационных ресурсов, определяются приоритетные направления развития территорий и инфраструктуры рекреационного комплекса.

Схемой территориального планирования Свердловской области, в редакции, утвержденной постановлением Правительства СО от 31.08.2009 г. № 1000-ПП, а также, в редакции, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 469-ПП, на территории Екатеринбургской агломерации планируется развивать следующие зоны рекреации: зона отдыха «Пышма», зона отдыха на р. Большой Шишим, зона отдыха «Адуй», зоны отдыха «Верхнесысертская», «Сысертская», «Черданская», прибрежные территории озер Шарташ, Исетское, Балтым, Верхнее-Исетское, Нижнее-Исетское. В части размещения объектов капитального строительства сферы отдыха и туризма и мероприятий по развитию зимнего отдыха предусмотрено размещение лыжной базы в районе г. Сысерть, организация лыжных и санных маршрутов в северо-западной, западной и юго-западной части территории Екатеринбургской агломерации.

Настоящим проектом Схемы предлагается развитие указанных зон, а также, комплексных и локальных зон межмуниципального значения, предусмотренных муниципальными стратегическими и программными документами. Кроме того, предлагается поддержать предложения муниципальных образований по организации рекреационных зон и строительству объектов рекреации и отдыха, представленные в «Своде предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской области» (утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017г.).

В городском округе Верхняя Пышма также предлагается сформировать самостоятельную городскую рекреационную зону с развитием культурно-познавательного, культурно-досугового, развлекательного и спортивных видов рекреационных занятий с возможным развитием ее как зоны кратковременного отдыха межмуниципального значения. Размещение «Семейного парка» позволит создать уникальное городское пространство с несколькими тематическими зонами: уличная библиотека, тематические детские площадки, лекторий, летний театр, «Детский Сад», площадки для флешмобов и ярмарок, «Сад сокровенных желаний», музыкальный лекторий, площадки для открытых квестов, видеозал, интерактивные студии, открытые экспозиции, площадки для активных видов рекреационных спортивных, танцевальных занятий. На территориях городского округа предлагается реконструкция и восстановление баз отдыха и заброшенных лагерей для отдыха детей, в том числе спортивных, на территориях, прилегающих к водным объектам городского округа Верхняя Пышма (письмо Администрации городского округа Верхняя Пышма от 17.05.2017 № 01-01-23/3210).

На территории Берёзовского ГО предлагается создание и развитие природно-рекреационных зон межмуниципального значения кратковременного и смешанного отдыха для населения областного центра и городов агломерации отдыха: в пойме реки Пышма, на Белоярском водохранилище и Шиловском пруду

(письма Администрации Берёзовского городского округа от 01.03.2017 № 682/03-18, от 15.12.2016 № 4221/03-18).

В Арамильском ГО реализуются три инвестиционных проекта по созданию мест массового отдыха: туристский комплекс «Парк сказов», этнографический комплекс «Арамильская слобода» и парк отдыха «Пушкин парк» (Стратегия социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 года).

В ГО Среднеуральск планируется организация зоны отдыха межмуниципального значения вдоль берега озера Исетское, имеющей высокие туристическо-рекреационные преимущества (хорошая экологическая ситуация, красивая природа и наличие живописного Исетского озера, по берегам которого археологами обнаружено более десятка стоянок древних людей, датируемых от неолита до железного века), а также создание рекреационной площадки в южной части городского округа - центра семейного отдыха «Уральская этно-деревня» (Стратегия социально-экономического развития городского округа Среднеуральск до 2035 года).

Планируется использовать туристско-рекреационные ресурсы ГО Дегтярск (водоемы, природный ландшафт) для организации мест отдыха жителей Екатеринбурга, планируется обустройство пляжной зоны отдыха, организация сплава по реке Чусовая от п. Чусовая до Волчихинского водохранилища, перевод земель лесного фонда в категорию «земли населенного пункта» в Северо-восточном направлении (район Ревдинская Дегтярска») для формирования зоны объектов рекреации и лечебно-профилактических учреждений в районе озера Ижбулат, имеющего лечебные сапропели (Проект Стратегии социально-экономического развития городского округа Дегтярск).

В ГО Ревда планируется развитие рекреации с использованием природно-ландшафтного и историко-культурного потенциала: лыжных маршрутов регионального значения и летних пешеходных маршрутов регионального значения «по местам Бажовских сказов», «по Бардымскому хребту», местных маршрутов выходного дня пешеходных - в зону кратковременного отдыха, по долине р. Ревды, к памятникам природы, «по следам рудознатцев», на гору Шунут и др., велосипедных - «на границу «Европа-Азия»», «На Волчихинское водохранилище», «По долине реки Ревды», и др. (Стратегия социально-экономического развития городского округа Ревда до 2035 года).

По территориям городских округов Дегтярск и Ревда предлагается организация спортивного маршрута - сплава по реке Чусовая от п. Чусовая до Волчихинского водохранилища (база рыбаков и охотников городского округа Дегтярск и далее до базы отдыха «Коровашка» городской округ Ревда (письмо Администрации городского округа Ревда от 17.05.2017 № 01-1902).

На территориях Полевского и Первоуральского городских округов, и Нижнесергинского муниципального района предлагается формирование спортивно-туристической зоны (письма Администрации городского округа Первоуральск от 13.06.2017 № 01-4166, от 25.05.2017 № 10.02-11/1390).

В результате, комплексного подхода, предусматривающего сочетание долгосрочных и краткосрочных мероприятий, направленных на стимулирование развития туризма и рекреационных зон ожидается:

– реализация прав граждан на отдых;
– улучшение качества жизни местного населения;
– повышение качества экологической среды и среды проживания населения в целом (в социальном и экономическом аспектах);
– оздоровление населения;
– трудоустройство граждан;
– обеспечение досуга местного населения и гостей;
– повышение уровня культуры и образования населения;
– сохранение объектов и пропаганда историко-культурного наследия Урала;
– увеличение потока внутренних и внешних туристов;
– повышение доходов в региональный и местный бюджет за счет коммерциализации использования рекреационно-туристического потенциала территории агломерации – развитие туристического бизнеса как альтернативной экономической отрасли;
– улучшение транспортного, инженерного обеспечения территории;
– инфраструктурное обустройство объектов активного туризма для организации отдыха и безопасности туристов и отдыхающих, в том числе на маршрутах для организованных туристических групп.

Туризм

Таблица 3.20.*Планируемые объекты и мероприятия местного (муниципального) значения, предлагаемые к включению в систему туристической инфраструктуры при создании туристических зон и маршрутов регионального значения*

Объекты, приведенные в перечне, оказывают влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения и отражены на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Отдых и оздоровление детей, туризм»

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта, подтип объекта	Назначение объекта, состав	Основные характеристики объекта (параметры)	Примечание (включение объекта в туристическую зону, маршрут)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
		Наименование объекта (учреждения, отделения) и\или мероприятия	Местоположение, адрес							
	III	**Берёзовский городской округ**								
1	**3.3.**	**Формирование Музейно-туристического комплекса «Золотая деревня» в составе:**								
2	**(3.3.)**	Музей под открытым небом «Золотая деревня»	Свердловская область, г. Берёзовский (вблизи водного источника и лесного массива в отдалении от жилой и промышленн	602010201 Выставочный зал, галерея	Комплекс из четырех территориальных зон: 1.Мемориальная (Старательная деревня). 2.Рекреационная («Чайная», «Спа-салон», «Устье золотоносного	Площадь участка 2 га.	Формирование многофункционального туристического комплекса с развитием культурно-познавательного, культурно-досугового и развлекательного	Новое строительство	до 2030 года	Администрация Берёзовского городского округа, письмо от 26.06.2017 № 2169/03-14 (Из состава «Свода предложений заинтересованных лиц по территориальном

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта, подтип объекта	Назначение объекта, состав	Основные характеристики объекта (параметры)	Примечание (включение объекта в туристическую зону, маршрут)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
		Наименование объекта (учреждения, отделения) и\или мероприятия	Местоположение, адрес							
			ой застройки)		ручья», «Трактир», «Беседки и шалаши», «Кемпинговая зона»). 3.Развлекательная («Деревенская» - зона непосредственно связана с укладом жизни поселения (сувенирная лавка, детская площадка, площадки для русских игр - визуальные и традиционные образы), «Событийная» - зона для проведения событийных мероприятий). 4.Выставочная (выставочный зал).		видов туризма. Включение объектов в состав туристического маршрута «Сокровища Уральских гор»			у планированию Свердловской области», утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 749-П от 07.07.2017г.). Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года. Межотраслевая Стратегия развития условий функционирования рынка труда и занятости
3	**(3.3.)**	Музей Крокоита	Свердловская область, г.	602010201 Выставочн	Создание экспозиции	Музейные экспозици		Новое строительс	до 2030 года	

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта, подтип объекта	Назначение объекта, состав	Основные характеристики объекта (параметры)	Примечание (включение объекта в туристическую зону, маршрут)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
		Наименование объекта (учреждения, отделения) и\или мероприятия	Местоположение, адрес							
			Берёзовский, на территории Берёзовского рудника	ый зал, галерея	минералов на базе минералогического памятника природы – крокоит, в стволе шахты Берёзовского рудника (на 18-метровой глубине)	и 100 м^2.		тво		населения Свердловской области на период до 2035 года. Стратегия социально-экономического развития Берёзовского городского округа до 2030 года.
4	**(3.3)**	Туристический аттракцион на базе существующих шахт	Свердловская область, г. Берёзовский	602010605 Аттракционы и иные подобные объекты	Создание экспозиции на базе естественного и искусственного ландшафта шахт – пещер, подземных рек. Обустройство игровых и тематических площадок.			Новое строительство	до 2030 года	
	V	**Городской округ Верхняя Пышма**								
5	**3.1.**	«Музей меди»	Свердловская область, г.Верхняя Пышма	602010201 Выставочный зал, галерея	Привнесение в классический музей новых технологий, создание «виртуального музея» с новой суперсовременной		Формирование музейно-туристического комплекса с развитием познавательного вида туризма.	Новое строительство	2018 год	Администрация городского округа Верхняя Пышма, письмо от 17.05.2017 № 01-01-23/3210, письмо от

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта, подтип объекта	Назначение объекта, состав	Основные характеристики объекта (параметры)	Примечание (включение объекта в туристическую зону, маршрут)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
		Наименование объекта (учреждения, отделения) и\или мероприятия	Местоположение, адрес							
					мультимедийной экспозицией.		Включение объекта в состав туристического маршрута «Сокровища Уральских гор»			07.06.2017 № 01-01-23/3749.
6	**13.1**	«Семейный Парк»	Свердловская область, г. Верхняя Пышма	602010901 Тематический парк	Создание уникального городского пространства с формированием тематических зон и размещением объектов: уличная библиотека, тематические детские площадки, лекторий, летний театр, «Детский Сад», площадки для флешмобов и ярмарок, «Сад сокровенных желаний», музыкальный лекторий, площадки		Формирование самостоятельной городской рекреационной зоны с развитием культурно-познавательного, культурно-досугового, развлекательного и спортивных видов рекреационных занятий. Возможно развитие как зоны кратковременного отдыха межмуниципального значения	Новое строительство (реорганизация территории горных отводов в центральной части города Верхняя Пышма)	до 2030 года	Администрация городского округа Верхняя Пышма, письмо от 17.05.2017 № 01-01-23/3210, письмо от 07.06.2017 № 01-01-23/3749

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта, подтип объекта	Назначение объекта, состав	Основные характеристики объекта (параметры)	Примечание (включение объекта в туристическую зону, маршрут)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
		Наименование объекта (учреждения, отделения) и\или мероприятия	Местоположение, адрес							
					для открытых квестов, видеозал, интерактивные студии, открытые экспозиции, площадки для активных видов рекреационных спортивных, танцевальных занятий.					
	VI	**Городской округ Дегтярск**								
7	**2.2.**	Туристический центр на границе Европы – Азии	Свердловская область, ГО Дегтярск, на берегу пруда-отстойника на реке Ельчевка с выходом на Волчихинское водохранилище	602010901 Тематический парк	Состав объектов: жилая и общественная зоны, учебное заведение, (в рамках инвестиционного проекта по строительству международного туристического центра)		Формирование самостоятельной туристско-рекреационной зоны с развитием культурно-познавательного, культурно-досугового и развлекательного туризма, с включением в туристический	Новое строительство	до 2030 года	Администрация городского округа Дегтярск, письмо от 04.05.2017 № 01-01-13/1530, письмо от 18.05.2017 № 01-01-13/1716. Проект Стратегии социально-экономического

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта, подтип объекта	Назначение объекта, состав	Основные характеристики объекта (параметры)	Примечание (включение объекта в туристическую зону, маршрут)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
		Наименование объекта (учреждения, отделения) и\или мероприятия	Местоположение, адрес							
							маршрут «Граница Европа-Азия».			развития городского округа Дегтярск.
	X	**Городской округ Среднеуральск**								
8	**7.1.**	**Центр семейного отдыха «Уральская этно-деревня»**	Свердловская область, ГО Среднеуральск, южная часть городского округа	602010901 Тематический парк	Туристический агрокомплекс в формате этно-исторического поселения с зонами объектов проживания (база отдыха), зона ремесленничества, тематические площадки для демонстрации уклада и традиций населения уральского региона.		Формирование рекреационно-туристского комплекса с развитием эко, этно-туристических направлений, с возможностью активного отдыха. Включение зоны в состав туристического маршрута «Этно-тур»	Новое строительство	до 2030 года	Администрация городского округа Среднеуральск № 01-04-009859/1 от 17.10.2018. Стратегия социально-экономического развития городского округа Среднеуральск до 2035 года.
	XII	**Полевской городской округ**								
	2.4.	**Туристический центр (кластер) на границе Европы – Азии**	Свердловская область, с.Курганово, существующий знак на	602010901 Тематический парк	Планируется благоустройство территории вокруг знака на границе Европы-Азии.	Площадь территории 700 кв.м.	Формирование самостоятельной туристско-рекреационной зоны с развитием	Реконструкция	до 2030 года	Администрация городского округа Дегтярск, письмо от 04.05.2017 № 01-

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта, подтип объекта	Назначение объекта, состав	Основные характеристики объекта (параметры)	Примечание (включение объекта в туристическую зону, маршрут)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
		Наименование объекта (учреждения, отделения) и\или мероприятия	Местоположение, адрес							
			границе Европы-Азии		Стилистика зон благоустройства предполагает создание садов в азиатском и европейском направлении		культурно-познавательного, культурно-досугового и развлекательного туризма, с включением в туристический маршрут «Граница Европа-Азия».			01-13/1530, письмо от 18.05.2017 № 01-01-13/1716. Глава Полевского городского округа, письмо от 19.05.2017 № 3134.
	XIII	**Сысертский городской округ**								
	12.3	**Центр событийно-делового туризма в каретном дворе**	Свердловская область, г. Сысерть	602010202 Иной объект культурно-досугового (клубного) типа	Центр делового и историко-познавательного туризма	Нет данных	Формирование туристического комплекса с развитием культурно-познавательного, делового видов туризма. Включение в туристско-рекреационную зону «Большая	Новое строительство	2035 год	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2035 года

№ п\п	№	Наименование объекта (учреждения)		Код объекта, подтип объекта	Назначение объекта, состав	Основные характеристики объекта (параметры)	Примечание (включение объекта в туристическую зону, маршрут)	Статус (реконструкция / новое строительство)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
		Наименование объекта (учреждения, отделения) и\или мероприятия	Местоположение, адрес							
							Сысерть»			
	12.4	**«Креативный кластер»**	Свердловская область, г. Сысерть	602010901 Тематический парк	Создание туристического, сервисного, креативного и ремесленнического кластера в городе Сысерть на территории объектов бывшего чугунолитейного железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских	Нет данных	Формирование туристско-рекреационной зоны с развитием культурно-познавательного, культурно-досугового и развлекательного туризма, с включением в туристско-рекреационную зону «Большая Сысерть»	Новое строительствп	До 2025 года	Администрация Сысертского городского округа, письмо от 02.11.2020 № 130-01-14/12577
Примечание: нумерация объектов согласно Таблице 3.21 Перечень существующих и планируемых объектов к развитию туристических маршрутов и туристических зон										

Таблица 3.21. *Перечень существующих и планируемых к развитию туристических маршрутов, туристических зон*

Объекты, приведенные в перечне, оказывают влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения и отражены на карте «Социальная инфраструктура. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения. Отдых и оздоровление детей, туризм»

№ п\п	Ключевые точки маршрута		Статус объекта (существующий / планируемый)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
	№ маршрута, объекта	Туристический объект (местоположение объекта)			
1.	**1.**	**Наименование маршрута «Бажовские сказы»**			
2.	**1.1.**	Здание духовного училища (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
3.	**1.2.**	Дом-музей П. П. Бажова (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
4.	**1.3.**	Здание епархиального училища (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
5.	**1.4.**	Литературный квартал (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
6.	**1.5.**	Бывший Гумешевский медный рудник сказ «Медной горы Хозяйка» (Полевской ГО, г. Полевской)	Существующий	-	-
7.	**1.6.**	Азов-гора сказ «Синюшкин колодец» (Полевской ГО)	Существующий	-	-
8.	**1.7.**	Думная гора (Полевской ГО)	Существующий	-	-
9.	**1.8.**	Краеведческий музей (Полевской ГО, г. Полевской)	Существующий	-	-
10.	**1.9.**	Музей Родник Покровский сказ «Великий полоз»	Существующий	-	-

№ п\п	Ключевые точки маршрута		Статус объекта (существующий / планируемый)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
	№ маршрута, объекта	Туристический объект (местоположение объекта)			
		(Полевской ГО, с. Косой Брод)			
11.	**1.10.**	Памятник природы Тальков камень (Сысертский ГО)	Существующий	-	-
12.	**1.11.**	Парк «Сказы Бажова» (Полевской ГО, с Мраморское)	Существующий	-	-
13.	**1.12.**	Природный парк «Бажовские места» (Сысертский ГО, г. Сысерть)	Существующий	-	-
14.	**1.13.**	Дом-музей Бажова (Сысертский ГО, г. Сысерть)	Существующий	-	-
15.	**1.14.**	Тематический парк «Парк Сказов» (Арамильский ГО, г. Арамиль)	Существующий	-	-
16.	**1.15**	Тематический парк «Парк Сказов» (Арамильский ГО, г. Арамиль)	Планируемый	2014-2025 гг.	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года
17.	**2.**	**Наименование маршрута «Граница Европа-Азия»**			
18.	**2.1.**	Туристско-рекреационный комплекс «Европа-Азия», в составе: кемпинг, станция тех.обслуживания мобильных туристов, туристско-этнографический комплекс «Парк народов Урала» (г.Екатеринбург, 17 км Московского тракта)	Существующий	-	-
19.	**2.2.**	Туристический центр на границе Европы – Азии, в составе: яхт-клуб на Волчихинском водохранилище, автокемпинг (ГО Дегтярск)	Планируемый	2030 год	Администрация городского округа Дегтярск, письмо от 04.05.2017 № 01-01-13/1530, письмо от 18.05.2017 № 01-01-13/1716. Проект Стратегии социально-экономического развития городского округа Дегтярск.

№ п\п	Ключевые точки маршрута		Статус объекта (существующий / планируемый)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
	№ маршрута, объекта	Туристический объект (местоположение объекта)			
20.	**2.3.**	Бульвар «Европа-Азия» (Полевской ГО, с.Курганово).	Существующий	-	-
21.	**2.4.**	Садовый комплекс в азиатском и европейском стиле «Европа-Азия» (Полевской ГО, с.Курганово).	Планируемый	Нет данных	Администрация Полевского городского округа, письмо от 10.06.2019 № 3511.
22.	**3.**	**Наименование маршрута «Сокровища Уральских гор»**			
23.	**3.1.**	Музей меди (ГО Верхняя Пышма г. Верхняя Пышма)	Планируемый		Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года. Межотраслевая Стратегия развития условий функционирования рынка труда и занятости населения Свердловской области на период до 2035 года.
24.	**3.2.**	Музей-Шахта (Берёзовский ГО)	Существующий	-	-
25.	**3.3.**	Музейно-туристский комплекс «Золотая деревня»: музей под открытым небом «Золотая деревня»; музей Крокоита, туристический аттракциона на базе существующих шахт (Берёзовский ГО)	Планируемый	Нет данных	Администрация Берёзовского городского округа, письмо от 26.06.2017 № 2169/03-14
26.	**3.4.**	Музей золотоплатиновой промышленности Урала (Берёзовский ГО)	Существующий	-	-
27.	**3.5.**	Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-

№ п\п	Ключевые точки маршрута		Статус объекта (существующий / планируемый)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
	№ маршрута, объекта	Туристический объект (местоположение объекта)			
28.	**3.6.**	Уральский геологический музей (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
29.	**3.7.**	Уральский минералогический музей (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
30.	**5.12.**	Полевской краеведческий музей «Мастерская природы» (Полевской ГО, г. Полевской)	Существующий	-	-
31.	**3.9.**	Мраморный карьер (Полевской ГО, с. Мраморское)	Существующий	-	-
32.	**3.10.**	Краеведческий музей (Сысертский ГО, г. Сысерть)	Существующий	-	-
33.	**4.**	**Наименование маршрута «Русская Голгофа»**			
34.	**4.1.**	Храм-на-Крови (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
35.	**4.2.**	Краеведческий музей (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
36.	**4.3.**	Место обнаружения останков семьи Романовых (Поросенков Лог) (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
37.	**4.4.**	Монастырь Св. Царственных Страстотерпцев (Ганина Яма) (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
38.	**4.5.**	Музей памяти жертв тоталитаризма. Мемориал (г. Екатеринбург, 12- й км Московского тракта)	Существующий	-	-
39.	**5.**	**Наименование маршрута**			

№ п\п	Ключевые точки маршрута		Статус объекта (существующий / планируемый)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
	№ маршрута, объекта	Туристический объект (местоположение объекта)			
		«Летопись горных заводов»			
40.	**5.1.**	Музей истории Уралхиммаш (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
41.	**5.2.**	Музей Уралмашзавода (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
42.	**5.3.**	Музейные комплексы УГМК - музеи военной и автомобильной техники, завод «Уралэлектромедь» (ГО Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма)	Существующий	-	-
43.	**5.4.**	Исторический сквер (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
44.	**5.5.**	Музей истории Новотрубного завода (ГО Первоуральск, г. Первоуральск)	Существующий	-	-
45.	**5.6.**	Музей горнозаводской цивилизации завода (ГО Первоуральск, г. Первоуральск)	Существующий	-	-
46.	**5.7.**	Музей п. Билимбай завода (ГО Первоуральск, п. Билимбай)	Существующий	-	-
47.	**5.8.**	Музей Первоуральского динасового завода завода (ГО Первоуральск, г. Первоуральск)	Существующий	-	-
48.	**5.9.**	Музей «Демидов-центр» (ГО Ревда, г. Ревда)	Существующий	-	-
49.	**5.10.**	Музей трудовой славы (ГО Ревда, г. Ревда)	Существующий	-	-
50.	**5.11.**	Музейно-туристический комплекс (ГО Дегтярск, г. Дегтярск)	Существующий	-	-
51.	**5.12.**	Музейный комплекс «Северская Домна» (Полевской ГО, г. Полевской)	Существующий	-	-

№ п\п	Ключевые точки маршрута		Статус объекта (существующий / планируемый)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
	№ маршрута, объекта	Туристический объект (местоположение объекта)			
52.	**1.8.**	Полевской краеведческий музей (Полевской ГО, г. Полевской)	Существующий	-	-
53.	**3.10**	Сысертский краеведческий музей (Сысертский ГО, г. Сысерть)	Существующий	-	-
54.	**6.**	**Наименование маршрута «Истоки Исети»**			
55.	**6.1.**	Скала «Соколиный камень» (ГО Первоуральск)	Существующий	-	-
56.	**6.2.**	Озеро «Песчаное» (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
57.	**6.3.**	Скалы «Чертово городище» (г. Екатеринбург)	Существующий	-	-
58.	**6.4.**	Скалы «Петра Гронского» (ГО Верхняя Пышма)	Существующий	-	-
59.	**6.5.**	Гора «Толстик» (ГО Верхняя Пышма)	Существующий	-	-
60.	**7.**	**Наименование маршрута «Этно-тур»**			
61.	**7.1.**	«Уральская этно-деревня» (ГО Среднеуральск)	Планируемый	2019-2024 гг.	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года. Межотраслевая Стратегия развития условий функционирования рынка труда и занятости населения Свердловской области на период до 2035 года.
62.	**7.2.**	«Уральская старина. Центр национальных культур» (ГО Ревда, г.Ревда)	Планируемый	Нет данных	Администрация городского округа Ревда, Письмо от 17.05.2017 № 01-1902

№ п\п	Ключевые точки маршрута		Статус объекта (существующий / планируемый)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
	№ маршрута, объекта	Туристический объект (местоположение объекта)			
63.	**7.3.**	Этнографический комплекс «Арамильская слобода», в составе: детские и спортивные площадки, веревочный парк, беседки в виде морских кораблей, гриль-домик и уютную летнюю веранду, оборудованный пляж и пруд с родниковой водой (Арамильский ГО, г.Арамиль)	Планируемый	2014 – 2025 гг.	Арамильского городского округа, письмо от 26.05.2017 № 01-01-39/2670
64.	**8.**	**Наименование маршрута «Самоцветное кольцо Урала»**			
65.		Автотуристский кластер. В состав входят достопримечательности на территории 10 муниципальных образований: МО «город Екатеринбург», Арамильский ГО, Берёзовский ГО, ГО Верхняя Пышма (а также: г. Нижний Тагил, МО Алапаевское, Невьянский ГО, МО «город Ирбит», Артемовский ГО, Режевской ГО, Горноуральский ГО, Туринский ГО)	Существующий	2014 - 2025 гг.	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года. Межотраслевая Стратегия развития условий функционирования рынка труда и занятости населения Свердловской области на период до 2035 года. Стратегия реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
66.	**9.**	**Наименование маршрута «Река Чусовая»**			
67.		Экотуристский кластер. В состав входят объекты в границах муниципальных образований,	Существующий	2018 - 2028 гг.	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года.

№ п\п	Ключевые точки маршрута		Статус объекта (существующий / планируемый)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
	№ маршрута, объекта	Туристический объект (местоположение объекта)			
		расположенных в районе реки Чусовой: ГО Первоуральск (в том числе: турбаза Чусовая, село Слобода, Коуровская обсерватория), ГО Ревда (а также: ГО Староуткинск, Шалинский ГО, г. Нижний Тагил, село Чусово)			Стратегия реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года. Администрация городского округа Первоуральск, письмо от 17.03.2017 № 01-1509
68.	**10.**	**Наименование маршрута «Пояс Рифея» широтный маршрут**			
69.		**Трасса маршрута:** Красноуфимск - Арти - Нижние Серги (парк «Оленьи ручьи») - Екатеринбург - пос. Малышевский - Каменск-Уральский - Камышлов - Талица, проходит с запада на восток Уральского Хребта вдоль федеральных автомобильных дорог Пермь - Екатеринбург и Екатеринбург – Тюмень. **Населенные пункты в границах Екатеринбургской агломерации, расположенные по трассе маршрута:** г. Екатеринбург, г. Ревда (западное направление), п. Белоярский (восточное направление)	Планируемый	До 2030 года	Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в свердловской области до 2030 года.
70.	**11.**	**Наименование маршрута «Уральский меридиан» меридиональный маршрут**			
71.		**Трасса маршрута:** Екатеринбург – Невьянск – Висим – Нижний Тагил – Качканар – Верхотурье –	Планируемый	До 2030 года	Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в свердловской области до 2030 года

№ п\п	Ключевые точки маршрута		Статус объекта (существующий / планируемый)	Срок реализации	Основание проведения мероприятия
	№ маршрута, объекта	Туристический объект (местоположение объекта)			
		Карпинск – Краснотурьинск – Североуральск. Маршрут является северным продолжением маршрута «Самоцветное кольцо Урала». **Населенные пункты в границах Екатеринбургской агломерации, расположенные по трассе маршрута:** г. Екатеринбург, г. Верхняя Пышма			
72.	**12**	**Наименование туристско-рекреационной зоны** **«Большая Сысерть»**			
73.	**12.1**	Гольф-клуб «Pine Creek»	Существующий	-	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в свердловской области до 2035 года
74.	**12.2**	Загородный клуб «Белая лошадь»	Существующий	-	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в свердловской области до 2035 года
75.	**12.3**	Центр событийно-делового туризма в каретном дворе	Планируемый	2035 год	Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в свердловской области до 2035 года
76.	**13**	**Иные туристско-рекреационные зоны**			
77.	**13.1**	«Семейный Парк»	Планируемый	2030 год	Администрация городского округа Верхняя Пышма, письмо от 17.05.2017 № 01-01-23/3210, письмо от 07.06.2017 № 01-01-23/3749

3.6. Охрана объектов культурного наследия

Ограничения, связанные с охраной объектов культурного наследия, расположенными в границах Екатеринбургской агломерации.

Свердловская область принадлежит к числу районов богатых объектами культурного наследия.

Формирование историко-культурного наследия территории Екатеринбургской агломерации связано с историей освоения Урала, развитием его экономики, формированием транспортных путей, связывающих Европейскую часть страны с Сибирью. Толчком к хозяйственному освоению края явилась колонизация русскими, начавшаяся в XV веке с освоения Северных районов Урала (Усолье, Чердынь). Затем до XVIII века включительно, она распространялась на юг и на восток.

Город Екатеринбург (быв. Свердловск) в 1990 г. был включен в Список исторических населенных мест РСФСР (Постановление коллегии Министерства культуры РСФСР от 19 февраля 1990 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990 г. № 3 и президиума Центрального совета ВООПИК от 16 февраля 1990 г. № 12 (162). Однако в перечень исторических поселений федерального значения 2010 г. (Приказ Минкультуры России и Минрегиона России от 29 июля 2010 года № 418/339) город не вошел.

Целый ряд городов, входящих в агломерацию представляют исторический интерес и предлагаются к включению в список исторических поселений: Екатеринбург, Полевской, Березовский, Верхняя Пышма, Первоуральск, Ревда, Сысерть, Арамиль.

Исторические поселения являются местами значительной концентрации объектов культурного наследия.

В соответствии с данными[1] Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на 18.05.2020 г. на территории, входящей в Екатеринбургскую агломерацию, расположено:

1219 объектов культурного наследия различного статуса охраны, включая объекты археологического наследия (Таблица 3.23), в том числе:

- федерального значения – 192;
- регионального значения –705;
- местного значения – 11;
- выявленных – 311,

Историко-культурное наследие Екатеринбургской агломерации территориально распределено неравномерно и сосредоточено в следующих населенных пунктах:

- МО «город Екатеринбург»;
- Арамильский ГО;
- Березовский ГО;

[1] Письмо Управления от 21.06.2018 № 38-01-80/1845 и информация, размещенная на официальном сайте Управления http://okn.midural.ru/.

– ГО Верхняя Пышма;
– Сысертский ГО;
– Полевской ГО;
– ГО Среднеуральск;
– ГО Первоуральск;
– ГО Заречный;
– ГО Белоярский;
– ГО Дегтярск.

На территориях ГО Верхнее Дуброво, ГО Ревда, МО «Поселок Уральский» объекты культурного наследия отсутствуют.

Таблица 3.22. *Распределение объектов культурного наследия по территории, входящей в Екатеринбургскую агломерацию.*

	Категория ОКН				Всего
	федерального значения	регионального значения	местного значения	выявленные	
МО «город Екатеринбург»	143	697	11	70	921
Арамильский ГО	-	-	-	6	6
Березовский ГО	-	2	-	12	14
ГО Верхняя Пышма	27		-	84	111
Сысертский ГО	8	2	-	23	33
Полевской ГО	3	-	-	23	26
ГО Первоуральск	9	4	-	36	49
ГО Среднеуральск	2	0	-	19	21
ГО Белоярский	-	-	-	34	34
ГО Дегтярск	-	-	-	1	1
ГО Заречный	-	-	-	3	3

Муниципальное образование «город Екатеринбург»

На территории МО «город Екатеринбург» расположено 921 объект культурного наследия, включая объекты археологического наследия:

– федерального значения – 143;
– регионального значения – 697;
– местного значения – 11;
– выявленных – 70;

По видовой принадлежности выделяются 106 ансамблей и 4 достопримечательных места.

Исторический центр города отличается высокой концентрацией памятников истории и культуры. В первую очередь - это «Завод-крепость» в пределах памятного места рождения Екатеринбурга. «Екатеринбург-исторический» – это пойма реки Исеть, исторические кварталы в пределах улиц Ленина, Свердлова, 8 Марта, Розы Люксембург, Декабристов.

Формирование архитектуры старого Екатеринбурга

В истории формирования города можно выделить три основных этапа.

1. 1723 год - конец XVIII века - развитие Екатеринбурга как завода-крепости и постепенное превращение в уездный город Пермской губернии, а затем в административный центр Урала. В этот период была заложена основа регулярной планировки города, прогрессивной для русского градостроительства XVIII века. XVIII век оставил архитектуре Екатеринбурга основу композиции планировочной структуры.




Рисунок 3.1. *Шведский план Екатеринбурга 1750 год*

2. Первая половина XIX века (особенно 1830-е годы) - наиболее яркий период градостроительного развития дореволюционного Екатеринбурга. Расцвет архитектуры русского классицизма совпал с укреплением административного статуса Екатеринбурга, усилением его роли как центра горнозаводского Урала. В это время был разработан план города и осуществлена застройка его центральной части зданиями, которые являются сегодня наиболее яркими образцами архитектурного наследия.

3. Вторая половина XIX - начало XX века. Екатеринбург превратился в капиталистический город, в его архитектуре отразились сложности взаимодействия стилей и градостроительных принципов того времени - переход от классицизма к эклектике, хаотичность и бесплановость застройки, вызванные дальнейшим классовым расслоением общества.

С архитектурой русского классицизма связана деятельность зодчих, создавших в начале XIX века школу промышленной и гражданской архитектуры Урала, среди которых были и выпускники Петербургской Академии художеств. Архитекторы И. И. Связиев, А. З. Комаров, М. П. Малахов, А. П. Чеботарев и другие работали при Уральском горном правлении. Немногочисленные постройки

XVIII века впоследствии перестраивались, подвергались переделкам, совершенно изменившим их первоначальный облик (Главное горное правление, Вознесенская церковь). Поэтому, Екатеринбург в его архитектурном проявлении, по определению Д. Н. Мамина-Сибиряка, целиком «дитя XIX века».




Рисунок 3.2. *План города Екатеринбурга 1829 г.*




Рисунок 3.3. *План города Екатеринбурга 1920 г.*

В советское время город активно строился и развивался, появились целые новые районы, такие как Уралмаш. В настоящее время в Екатеринбурге

сохранилось одно из самых больших в мире собраний памятников архитектуры конструктивизма.

Объекты культурного наследия[2]

Градостроительные ансамбли

Ансамбль градостроительный, 1950-е гг., пр. Ленина – объект культурного наследия регионального значения.

Здания, обращенные на проспект, формируют на некоторых участках целостный фронт застройки. Несмотря на разные объемно-планировочные решения и композиции фасадов, объединены общностью масштаба и принципом горизонтального членения. В облике фасадов использована ордерная система и сложный по пластике антуражный декор.

Каменное здание Уральского политехникума (Ленина, 89) с асимметричной объемно-пространственной композицией смещено от красной линии застройки проспекта Ленина вглубь участка. Западный корпус здания развернут на фронт застройки улицы Восточной, средний — вытянут по оси главного фасада во двор, восточный (более короткий) — по красной линии улицы Генеральской.

Главный корпус с поэтажными рядами оконных проемов имеет симметричную композицию, центр которой акцентирован ризалитом с сильно выступающим восьмиколонным портиком большого тосканского ордера, поднятым на уровень второго этажа цоколем с тремя нишами входов в здание.

Боковые корпуса образуют на главном фасаде выступы с четырехколонными портиками того же ордера на цоколе с окном в центре.

В простенках, между колоннами портиков — окна трех этажей. Все портики завершает гладкий антаблемент и аттик, более высокий — над ризалитом. Каменное, пятиэтажное, Г-образное в плане здание жилого дома (Ленина, 91), на первом этаже которого размещается общежитие автодорожного техникума и магазины с учреждениями социально-бытового назначения имеет усложненное угловым размещением и ризалитом лестничной клетки объемно-пространственное решение. Корпус, вытянутый вдоль проспекта Ленина, имеет симметричную композицию фасада с поэтажными рядами парных окон и выступающими балконами второго этажа.

Первый этаж отделан штукатуркой «под руст». Четвертый этаж отделен от пятого, аттикового, большим карнизом с декором на фризе. Аттиковый этаж венчает гладкий узкий карниз. В вертикальных членениях фасада выделяются две трехчастные ниши разной глубины. На уровне второго и третьего этажей, на оси ниш, помещены опирающиеся на кронштейны балконы разной ширины и выноса. Балконы фланкируют пилястры композитного ордера. Окна третьего этажа, размещенные между пилястрами, декорированы рамочными профилированными наличниками и барельефами. Ниши завершены щипцовыми сандриками на разорванных карнизах.

---

[2] Приведены краткие сведения по выборочным объектам, представляющим наиболее значительный интерес с точки зрения археологии, истории и культуры, архитектуры, градостроительства

В парах окон второго этажа выделяются филенчатые пилястры простенков с барельефами в нишах импостов и прямыми сандриками. Часть членений и декора главного фасада переходит на боковые и дворовые фасады. На первом этаже жилого дома (Ленина, 93) размещены магазины и учреждения социально-бытового назначения.

Здание имеет линейное объемно-пространственное решение, усложненное на уровне третьего и четвертого этажей южного фасада выступами двух трехгранных эркеров. На концах объема здание прорезано трехчастными арками.

Композиция южного фасада симметрична. Цоколь декорирован рустом и завершен междуэтажной тягой. Два нижних этажа отделены от третьего этажа карнизным поясом. Фасадная плоскость увенчана упрощенным карнизом.

На первом этаже композиционные оси фасада подчеркнуты тремя входами в магазины, декорированными портиками, состоящими из профилированных порталов и треугольных фронтонов на фризе. Между портиками выделены большие витрины с полуциркульными арками в профилированных архивольтах, объединенные лопатками простенков.

Простенки эркеров оформлены плоскими пилястрами. Упрощенный архитрав эркеров образует портал балконов пятого этажа.

Эркеры фланкирует большой наличник, объединяющий окна третьего и четвертого этажей. Наличники составлены из пары филенчатых пилястр и прямых сандриков, образующих с карнизом эркера одну линию. Между наличниками, в уровне третьего и четвертого этажей, помещены балкончики на консолях.

На первом этаже существуют арочные проезды во двор. Арки проездов декорированы клинчатыми камнями. Часть окон фасада оформлена профильными и прямыми подоконниками.

Каменное пятиэтажное здание жилого дома (Ленина, 95) с магазинами на первом этаже Г-образное в плане.

Корпус, вытянутый вдоль проспекта Ленина, имеет поэтажные ряды окон разной формы и размера. Асимметричная композиция фасада зрительно утяжеляется к внешнему углу здания. На фасаде, на уровне второго и третьего этажей, выделяются консольные балконы. Тягу цоколя прорезают арочные проемы входов и витрин магазинов в клинчатых архивольтах с замковыми камнями на импостах.

Фасадные плоскости цоколя рустованы. Горизонталь второго этажа выделена окнами в обрамлении арочных наличников с филенками, перемежающихся с окнами, фланкированными крупными вертикальными консолями балконов третьего этажа, выполненными в виде волют.

Ряд балконов третьего этажа образует линию, зрительно объединяющую оба уличных фасада. Аттиковый этаж венчает высокий декорированный карниз.

В композиции вертикальных членений фасадов выделяются две асимметрично нагруженные оси с одинарным и парным входами в основании, каждый из которых декорирован двухколонным портиком тосканского ордера с гладким фризом. На оси посажены одночастные и трехчастные балконы верхних этажей. Все детали фасадов обильно декорированы.

Каменное, пятиэтажное здание жилого дома (Ленина, 97) с двумя зрительными залами кинотеатра «Искра» на первом этаже, линейное в плане, вытянуто главным фасадом по красной линии застройки проспекта Ленина. На главном фасаде выделяются вынесенные на консолях балконы четвертого этажа и размещенные по оси торцевых фасадов балконы пятого этажа.

Главный фасад с мерными рядами окон разной формы и размера имеет симметричную композицию. Цокольный (первый) этаж расчленен по горизонтали подоконной тягой, декорирован расшивкой штукатурки «под руст».

В композиции фасадов выделяются три высокие арки порталов, в которых расположены входы кинотеатра.

Порталы декорированы переплетенными лентами венками. Силуэт порталов повторяют витринные окна фойе зрительных залов в «ампирных» формах. Центрально-осевая композиция фасада поддержана сгруппированными балконами. На оси торцевых фасадов между двумя вертикальными рядами окон размещены узкие окна, сгруппированные по три.

Административное здание, Ленина, 97, 97а) построено для организации «Урал-энергомонтаж». Каменное, четырехэтажное здание, Н-образное в плане, ориентировано осью главного фасада на внутриквартальный проезд от проспекта Ленина. Здание имеет объемно-пространственное решение, усложненное портиками и боковыми корпусами, образующими курдонер со стороны главного фасада. На крыльях со стороны двора выделены ризалиты.

Главный фасад с поэтажными рядами окон имеет симметричную композицию, с центральным портиком большого композитного ордера. Портик венчает гладкий антаблемент с треугольным фронтоном и гладким тимпаном. Карнизы антаблемента и фронтона декорированы сухариками.

Между колонн портика размещены входы в здание и окна трех этажей. На концах боковых корпусов в курдонер обращены портики большого выноса из двух пилонов дорического ордера на постаментах, которые завершены на уровне второго этажа карнизом с гладким фризом и увенчаны парапетами с балюстрадой.

Окна центрального портика на втором этаже декорированы профилированными наличниками, в импостах над третьим этажом помещены профилированные архивольты на карнизах. Простенки корпусов декорированы плоскими пилястрами до уровня междуэтажного пояса. Концы крыльев выше второго этажа декорированы парами филенчатых лопаток.

Объемно-пространственное решение каменного, пятиэтажного здания жилого дома (Ленина, 101), Г-образное в плане, с магазинами на первом этаже усложнено аркой внутридворового проезда, полуротондой крыльца и эркером на уровне с третьего по пятый этаж. Фасадные плоскости здания расчленены поэтажно окнами разной формы и размера. Проемы входов и витрин магазинов — арочные с клинчатыми перемычками. Окна пятого этажа с полуциркульным завершением. На уровне третьего и четвертого этажей помещены балконы.

Под окнами второго этажа протянута прямая полка. Цоколь рустован и завершен карнизом. Фасадные плоскости здания венчает карниз с модульонами.

Фасад, раскрытый на проспект, имеет асимметричную композицию. Основная композиционная ось смещена к западу и выявлена портиком большого

композитного ордера. Две полуколонны и две пилястры небольшого выноса подняты на уровень окон третьего этажа плоским арочным постаментом. Портик завершает антаблемент и фронтон с модульонами на карнизе. Постамент прорезан окнами первого и второго этажей, между которыми протянута широкая двойная полка импоста арки, завершен раскрепованным антаблементом с досками на выносе фриза и сухариками на карнизе. Между колоннами портика на уровне четвертого этажа расположен балкон, плита которого опирается на две профильных пилястры.

Часть входов в магазины оформлена двухколонными портиками дорического ордера. Еще одна ось главного фасада смещена к внешнему углу здания и выявлена на первом этаже трехколонной полуротондой, поднятой на «пьедестал» граненого крыльца, и пятигранным эркером с узкими окнами. Эркер членят цоколь, завершенный карнизом, и поясок, протянутый между этажами. Венчает эркер пирамидка крыши.

Застройка нечетной стороны восточной части проспекта Ленина от улицы Восточной до улицы Гагарина многоэтажными жилыми домами с помещениями общественного назначения и общественными зданиями представляют собой ансамблевую пространственно-планировочную градостроительную композицию в монументальных формах советского «неоклассицизма».

Ансамбль градостроительный, ул. Свердлова – объект культурного наследия регионального значения.

Улица Верхотурская (главная улица Мельковской слободы) в магистральную улицу города стала оформляться после появления на ней в 1870 году механического завода Ятеса и прокладки через Екатеринбург в 1878 году первой железной дороги. С 1904 года за ней закрепилось название Арсеньевский проспект, после Гражданской войны проспект был переименован в улицу Свердлова.

До 1950-х годов улица, за исключением нескольких объектов, построенных в конце 1920-х - начале 1930-х годов, сохраняла свой исторический облик.

Согласно генеральному плану города Свердловска 1947 года она стала рассматриваться как парадная въездная магистраль, ведущая от вокзала к центру города. Улица начала застраиваться с 1953 года жилыми домами и общественно-бытовыми зданиями, решенными как единый градостроительный ансамбль. Предъявлялись новые требования к планировке кварталов, предполагалось включение в застройку магазинов, встроенных в жилые дома, кинотеатров, столовых, мастерских и других учреждений бытового обслуживания, а также внутриквартальных объектов: детских садов, ясель и других.

Основные установки по проектированию и застройке были разработаны институтом Горпроект с участием архитекторов В.В. Безрукова, И.А. Грушенко, С.В. Домбровского, Е.В. Емельянова, М.В. Рейшера и других.

Градостроительный ансамбль улицы Свердлова, состоящий из десяти пятиэтажных жилых зданий и здания института НИИ «Гипротранс», располагаются в центральной части Екатеринбурга. С северной стороны улицу замыкает территория вокзала с Привокзальной площадью, а на юге она перетекает


в улицу Карла Либкнехта, которая соединяет ее с главной магистралью города — проспектом Ленина.

Планировочная композиция архитектурного ансамбля строится по принципу линейной застройки, где главные фасады зданий располагаются по красной линии улицы, при этом ее начало в северной части подчеркивается вертикалью ярусной башни дома № 27, а в южной части — площадью, сформированной зданием «Гипротранса».


В целом ансамбль имеет строго геометрическую, упорядоченную форму, которая создается за счет единства его объемно-планировочной структуры, обусловленного ритмичным размещением объемов зданий, их регламентированной высотой и этажностью, а также масштабом, вертикальными и горизонтальными членениями фасадов с применением стилизованных классицистических архитектурно-декоративных элементов.

Ансамбль является образцом градостроительного искусства 1950-х годов, выполненного в формах советской «неоклассики».

Храмы и монастыри



Вознесенская церковь, 1789-1792 гг., Комсомольская пл. – объект культурного наследия федерального значения



Комплекс зданий Ново-Тихвинского монастыря, 1-я пол. XIX в., ул. Декабристов, д. 87 – объект культурного наследия федерального значения

Общественные здания



Здание бывшего Окружного суда, пр. Ленина, д. 35 – объект культурного наследия федерального значения



Здание мужской гимназии, где были созданы первые революционные и марксистские кружки на Урале, 1852-1853 годы; начало XX века, проспект Ленина, д. 33 – объект культурного наследия федерального значения



Ансамбль Екатеринбургского железнодорожного вокзала, 1878 г., 2003 г., ул. Вокзальная 14 – объект культурного наследия регионального значения



Концертный зал И.З. Маклецкого, 1901 г., арх. Ю.О. Дютель, ул. Первомайская, д. 22 – объект культурного наследия регионального значения



Здание Оперного театра, 1917 г., проспект Ленина, д. 46а – объект культурного наследия федерального значения



Здание первого городского театра, 1845, 1982 год, ул. Карла Либкнехта, д. 15 – объект культурного наследия регионального значения



Здание аптеки горного ведомства, 1821 год, пр. Ленина, д. 37 – объект культурного наследия федерального значения



Здание духовного училища, 1840-е гг., улица 8 Марта, 62 – объект культурного наследия регионального значения



Здание бывшей городской думы, 1905 г., ул. Малышева, д. 46 – объект культурного наследия регионального значения


Усадьбы, особняки, жилые дома



Бывшая усадьба Железнова, 1892-1895 гг., ул. Розы Люксембург, д. 56 – объект культурного наследия регионального значения



Усадьба купцов Тарасовых, XIX век, 1990-е гг., ул. Горького, 21-23 – объект культурного наследия регионального значения



Дом Харитонова, XIX век, ул. Карла Либкнехта, д. 44 – объект культурного наследия федерального значения



Дом Главного начальника, 1818 г., наб. Рабочей молодежи, д. 3 / пер. Химиков, д. 2 – объект культурного наследия федерального значения



Дом мещанки Д.Я. Симановой, улица 8 Марта, 12 – объект культурного наследия регионального значения



Дом купца И.И. Афанасьева, 1880-е гг., ул. Маршала Жукова, д. 3 – объект культурного наследия регионального значения




Дом Бухонина И.Л. и лавка, 2 пол. XIX в., улица 8 Марта, 24 – объект культурного наследия регионального значения



Дом И.Д.Рязанова, 2 пол. XIX в., улица 8 Марта, 25 – объект культурного наследия регионального значения



Дом купцов Яковлевых – А.Е. Борчанинова, 1859 г., 1905 г., улица 8 Марта, 18 - – объект культурного наследия регионального значения



Особняк с элементами неоготики, 2 пол. XIX в., улица 8 Марта, 20 – объект культурного наследия регионального значения

Архитектура советского авангарда и монументализма

Архитектура советского авангарда и конструктивизма 1920-х-1930-х годов, представленная в городской архитектуре, является одним из величайших явлений в мировой

культуре XX века, оказавшим большое влияние на мировую архитектурную жизнь. Монументализм зданий сталинского периода и некоторых более поздних, очень широко распространённый в резко разросшемся за это время городе под названием Свердловск, также явился знаковым событием для архитектуры и общества.



Окружной Дом офицеров, 1938-1940 гг., арх. В.В. Емельянов, ул. Первомайская, д. 27 – объект культурного наследия федерального значения



Здание горсовета, 1947-1954 гг., пр. Ленина, д. 24-а – объект культурного наследия регионального значения



Здание Управления Свердловской железной дороги, 1928 г., ул. Челюскинцев, д. 11 – объект культурного наследия федерального значения



Комплекс зданий Гостяжпрома, проспект Ленина 52, корпус 4 – объект культурного наследия федерального значения



Здание штаба железнодорожных войск, 1950-е гг., улица Братьев Быковых, 34а – объект культурного наследия регионального значения



Доходный дом купца Е.И. Первушина, 1906 г., архитектор П.А. Заруцкий, улица 8 Марта, 28 – объект культурного наследия регионального значения





Комплекс зданий «Городок чекиста», 1932-1934 гг., архитекторы И.П. Антонов, В.Д. Соколов, пр. Ленина, д. 69 – объект культурного наследия федерального значения

Арамильский ГО



На территории Арамильского ГО расположены 6 выявленных объектов культурного наследия (объекты археологического наследия), включая культурный слой с. Арамильского, XVII – начала XX вв. в центральной части г. Арамиль, расположенный у автомобильного моста через р. Арамилка, на левом и правом берегах р. Арамилка.

Арамильская слобода была основана в 1670 году. В условиях постоянных волнений среди местного башкирского и финно-угорского населения, восстаний и вооруженных конфликтов с русскими переселенцами, центром поселения стал Арамильский острог, возведенный на высоком левом берегу р. Арамилка в месте ее слияния с р. Исеть. На территории острога размещалась церковь, административные здания, амбары, дворы священнослужителей и служивых людей. Заселение Арамильской слободы, обширной территории в бассейне рек Исеть и Чусовая происходило очень быстро. По переписи 1681–1683 гг., в центральном поселении слободы (прообраз Арамильского села) насчитывалось уже девяносто семь крестьянских дворов. Здесь же проживали церковники и казаки. Очевидно, что острог и первый деревянный храм внутри острога были расположены на правом берегу Исети, на высоком левом устьевом мысу р. Арамилка. На плане Арамиля 1825 года село Арамильское занимает обширную территорию вдоль рек Исеть и Арамилка, мост через Арамилку уже существует, но, вероятно, был пешеходным. Местоположение Свято-Троицкого храма вместе с оградой совпадает с современным.

Находки представлены фрагментами керамических сосудов XVII – XIX вв. (чернолощеной, поливной, красноглиняной, фаянсовой посудой), коваными гвоздями различных размеров, металлургическими шлаками, медной монетой достоинством 2 копейки, выпущенной Екатеринбургским монетным двором.

Березовский ГО

На территории Березовского ГО расположено 2 объекта культурного наследия регионального значения - Успенская церковь, 1868-1874 гг. и Сретенская церковь, 1882-1887 гг. и 12 выявленных объектов археологического наследия.

	
Успенская церковь, 1868-1874 гг. *– объект культурного наследия регионального значения.* *Заложена в 1868 г., освящена в 1874 г. Находится на центральном городском кладбище. Каменная; первоначально трехчастная: собственно, храм с пятигранной апсидой, трапезная и колокольня. В 20 в. эта продольная ось удлинена с запада поздней двухэтажной пристройкой. Основной кубический объем покрыт на четыре ската и завершен пятиглавием на глухих восьмигранных барабанах. Стены расчленены пилястрами; под венчающим карнизом идут раскреповывающие их две горизонтальные тяги. Оконные проемы лучковые, в простых плоских обрамлениях; ниже первого ряда окон горизонтальные углубления. Барабаны глав с килевидной аркатурой. Колокольная скомпонована из двух восьмериковых ярусов (у верхнего по осям пролеты) и шатра, в основании которого килевидные арочки переплетаются с кокошниками.* *В композиции церкви использован "образцовый" проект середины 19 в., основанный на приемах русско-византийского стиля.*	***Сретенская церковь, 1882-1887 гг.*** *– объект культурного наследия федерального значения. Занимает центральное положение на площади поселка Старопышминск, сохраняет доминирующее положение в его пространстве. Каменная; в основной части восьмиугольная, с полукруглым алтарем. С запада находятся трапезная и широкий притвор, в центре которого возвышается колокольня. Стены граненого храмового объема оформлены на стыках пилястрами, между которыми расположен сложный многообломный карниз. Каждая грань завершена килевидной закомарой.* *Килевидные арки приданы также порталам и обрамлениям нижних окон. Верхние окна на северной и южной сторонах сдвоенные, вписаны в выведенные одна над другой полукруглые арки (с запада и востока такими же арками заполнены тимпаны закомар).* *Храм увенчан крупной луковичной главой на барабане-восьмерике. Колокольня на квадратном основании, двухъярусная, восьмериковая, с шатровым верхом.* *Один из поздних образцов храмового зодчества в "русско-византийском" стиле, отличается монументальностью композиции.*

ГО Верхняя Пышма

Верхняя Пышма - город-спутник Екатеринбурга, расположен на восточном склоне Среднего Урала, у истока реки Пышма Датой основания деревни Пышма считается 1701 год.

На территории ГО Верхняя Пышма расположено 111 объектов культурного наследия:

- федерального значения 27;
- выявленных – 84.

Все объекты относятся к объектам археологического наследия. Представляют собой стоянки, поселения, городища. Наиболее известными из них являются гора Петрогром, Калмацкий Брод, мыс Толстик.

Большинство объектов расположено по берегам р. Исеть и на Исетском озере, р. Шувакишский Исток.





Скалы Петрогром *(они же Петра Гронского или просто Гроны) – одни из трех наиболее популярных и выдающихся скал в окрестностях Екатеринбурга. Очень интересны и значимы они и в историческом плане, ведь в глубокой древности здесь было металлургическое производство.*

В 1957 году Е. М. Берс провела здесь археологические раскопки, в результате которых были на вершинах скал Петрогром археологами были основания плавильных обнаружены остатки 18 плавильных горнов и печей для литья меди и варки железа, большое количество мелких сожжённых костей и шлаки. Сложенные из каменных глыб печи достигали 1,5 м в высоту и находились в расщелинах гор. Медная и железная руды скорее всего поставлялись с Согринского рудника и подвергались плавке. В качестве флюса к руде добавляли мелко раздробленные кости животных и каменный уголь. Далее расплавленный металл разливался в формы. Изготовленные здесь наконечники стрел, украшения и другие изделия металлурги продавали за пределы Урала. Остатки плавильных печей не имеют аналогов того времени в Восточной Европе.

Металлургическое производство на горе Петрогром продолжалось с VII века до н. э. и по XIII века нашей эры с небольшими перерывами.

Некоторые остатки горнов в виде чаш на скалах можно увидеть здесь и в наши дни.



Гора Толстик *- это одна из возвышенностей гористого берега Исетского озера, на западном берегу, к северу от поселка Исеть.*

Мыс Толстик представляет собой естественную возвышенность, которая состоит из двух вершин с седловиной между ними. Первые разведочные работы у мыса Толстик были произведены Н.А. Рыжниковым в 90-х годах XIX века. На размытых берегах озера им были собраны керамика и каменные орудия. При раскопках мыса под огороды, начиная с 1930 года, в Свердловский музей стали поступать отдельные находки от учеников Исетской школы. Среди этих вещей были бронзовые зеркала, медные круглые бляхи, большая двусторонняя литейная форма из талькового камня для отливки копья, два наконечника копий из меди (смотри рисунок «Наконечники копий с горы Толстик»), обломки литейных форм и сердечников к ним. Здесь же были найдены и бронзовые изображения птиц — птицевидные идолы.

В 1940 году экспедицией ГИМа под руководством П.А. Дмитриева на горе Толстик были произведены раскопки. Культурный слой залегает на склоне горы и в ее седловине. Раскопки велись в четырех пунктах селища, так как часть его уже была уничтожена распашкой. При раскопках было установлено, что три пункта относятся к одному поселению, а четвертый пункт на второй горе Шаманихе П.А. Дмитриев считал более ранним. Никаких следов жилищ, кострищ или ям при раскопках обнаружено не было. Найдены изделия из камня — скребки, точильные бруски, обломок просверленной каменной булавы, следовательно, предметы из меди и камня в это время еще сосуществовали. При раскопках были найдены керамика, разрушенные плавильные печи и другие остатки медеплавильного производства: сопла, обломки литейных форм, части сердечников, употреблявшихся для отливки кельтов, части тигля для плавки металлов — предметы, характеризующие развитую металлургию меди.

Стоянка Лиственный мыс *– объект культурного наследия федерального значения. В 1949 году при разведке на Листвяном полуострове Исетского озера, на селище гамаюнской культуры, была найдена голова лошади из глины с неожиданно узкой мордой. Выполнение было настолько реалистично, что не оставляло сомнений в существовании именно такого вида лошади. Это подтверждалось и изучением костей с жертвенного места. Строение зубов и челюстей домашней ископаемой лошади было несколько иным, чем у современного животного.*

Наиболее ранними предметами, которые позволяют установить существование на этом месте памятника уже в конце второй половины второго тысячелетия до нашей эры, являются части раскопанного жертвенного домика. Он был покрыт крышей из бересты, укрепленной на основе из не толстых жердей с дранками между ними. Вся крыша опиралась на бревенчатую коньковую балку. Домик стоял на берегу заболачивающегося озера, у северного подножия отвесной скалы. Часть бревенчатого пола опиралась на большой камень, лежащий у берега озера, и была приподнята над болотом. Домик сгорел, его крыша рухнула,

пол упал в болото, благодаря чему многие его части уцелели, а в дальнейшем, покрывшись более мощными слоями торфа, сохранились до наших дней. Сохранились и обломки посуды, стрелы, копья, деревянные изделия, оставшиеся-лежать между рухнувшей крышей и полом. Эти вещи говорят о том, что домик был жертвенным, так как изделия из дерева оказались изображениями тех духов, которым поклонялись жившие в окрестных поселениях племена. Изображения очень примитивны и сделаны из причудливых корней и сучьев деревьев. Эти статуэтки передают полуфантастические образы людей, зверей, птиц. У них старательно выделаны глаза путем выскабливания глазниц около зрачка, иногда поструганы ноги.


***Стоянка Калмацкий Брод** – объект культурного наследия федерального значения. Селище и могильник в урочище Калмацкий Брод находятся на правом берегу реки Исети в 1 километре от Екатеринбурга за мостом через реку Исеть. Стоянка и могильник расположены по двум сторонам моста. Часть стоянки уничтожена постройкой железной дороги. Местоположение стоянки удобно для поселения, река Исеть делает здесь поворот к югу почти на 90° и омывает стоянку с северной и восточной ее стороны. Стоянка занимает всю площадь старого берега, простираясь на 1200 метров в длину и 300 метров в ширину, оканчиваясь у подножья небольших гранитных скал; с трех сторон она защищена рекой и возвышенностями; западный же склон гор круто опускается к болоту. Могильник более позднего времени располагается в культурном слое стоянки по обеим сторонам железнодорожного полотна, тоже на правом берегу реки Исети. Последующими работами установлено, что кроме стоянки шигирской культуры ближе к возвышенности там залегает культурный слой стоянки скифо-сарматского времени (разведка 1947 года Е.М. Берс).*

Сысертский ГО

На территории Сысертского ГО расположено 10 объектов культурного наследия (памятники градостроительства и архитектуры): федерального значения – 8, регионального значения –2, и 23 выявленных объекта археологического наследия.

К наиболее известным относятся: комплекс сооружений Сысертского завода, 1840-1850 гг., Рагозинская часовня (деревянная), первая половина XIX века, дом, в котором в 1879 г. родился и провел детские годы писатель П.П. Бажов.





***Комплекс сооружений Сысертского завода, 1840-1850 гг.** – объект культурного наследия федерального значения*

Завод основан в 1732 г. на реке Сысерть по указу императрицы Анны Иоанновны по инициативе В.И. де Геннина. Работами руководил гитен-фервальтер Игнатий Никитич Юдин.

Из сохранившихся построек историко-архитектурного комплекса Сысертского завода

следует отметить заводскую плотину с водоводными устройствами, корпус доменных печей с литейным двором и эстакадой, реставрирующуюся церковь Симеона и Анны, разрушенную в 1936 г., заводоуправление, механическую фабрику.

Историческая зона старого завода находится на территории разросшегося предприятия «Уралгидромаш» в низменной части рельефа местности, примыкая юго-западной частью к дамбе заводской плотины. Основные производства завода — доменный и пудлинговый цеха — размещались возле подпорной стенки плотины по обе стороны вешнячего прореза. К ним были устроены сохранившиеся рабочие прорезы с запорными узлами и деревянные трубы-водоводы, частично сохранившиеся сегодня. Церковь Симеона и Анны (1773 - 1790-е гг.) замыкает северо-западную перспективу плотины, размещаясь на возвышенной части. Ее объем выступает в роли мощной доминанты, поддержанной башней заводской конторы.





***Дом, в котором в 1879 г. родился и провел детские годы писатель П.П. Бажов** – объект культурного наследия регионального значения.*

Усадьба Бажовых по обычаю горнозаводского поселения XIX в. состояла из большого дома и флигеля, предназначенного для проживания в зимнее время. Двор, уложенный плитняком, с трех сторон был замкнут надворными постройками, а с четвертой — воротами с калитками. От всех построек до нашего времени не сохранился только большой дом, сгоревший еще в 1897 г. Поэтому усадьба Бажовых представляет большой интерес в качестве заповедника горнозаводского быта небогатой семьи заводского рабочего конца XIX в. При доме сохранились надворные постройки: завозня, амбар, конюшня и баня. В них можно ознакомиться с образом жизни, хозяйством, бытовой утварью и орудиями труда, которыми пользовались родители писателя.

Сохранившийся флигель, проданный Бажовым в связи с переездом в Екатеринбург, расположен по красной линии улицы Володарского и вместе с воротами, калитками и оградой составляет целостный уличный фронт. Флигель - деревянный одноэтажный на высоком каменном цоколе. В цоколе находится полуподвальный этаж, в котором размещалась кухня с русской печью. Цокольный этаж сообщался с основной жилой частью дома через отверстие в потолке. Жилой дом представляет собой сруб «с остатком», перекрытый двухскатной кровлей. Скаты кровли на фасаде образуют фронтон. Торцы венцов на углах обшиты досками с прорезной резьбой. Карниз также обшит резьбой в наклад. Тимпан фронтона обшит "в елочку". Слуховое окно в тимпане оформлено «солнышком». Окна дома украшены резными наличниками.

Композиция дома неразрывно связана с формой ограды и ворот с двумя калитками по сторонам. Столбы ворот и калиток украшены объемной и прорезной резьбой, а над скатом карниза - щипцами. Створки и нижний пояс ограды оформлен филенками.

В связи с созданием мемориального дома-музея были проведены в полном объеме реставрационные работы усадьбы и восстановлен первоначальный вид жилого дома, надворные постройки, крытый двор, ворота.






Рагозинская часовня (деревянная), первая половина XIX в. *– объект культурного наследия федерального значения.*


Часовня представляет собой пятистенный сруб с пятигранной абсидой, примыкающей к его восточному торцу. Их основание - высокий цоколь из бутового камня. Вне цоколя - высокое ступенчатое крыльцо с навесом на двух столбиках. Поперечная стена отделяет узкий притвор, над которым располагается опирающаяся на его стены колокольня. По четыре арочных (не характерных для сруба) окна - на продольных северной и южной стенах основного объема и по одному - на диагональных стенах абсиды. Все окна украшают узкие гладкие наличники.

Часовня перемещена из Верхотурского района в пос. Верхняя Сысерть.

Полевской ГО

На территории Полевского ГО расположено 3 объекта культурного наследия федерального значения, включая 1 объект археологического наследия - городище скифо-сарматского времени на горе Думной и древнее медеплавильное производство того же времени, и 23 выявленных объекта археологического наследия.






Городище скифо-сарматского времени на горе Думной и древнее медеплавильное производство того же времени *– объект культурного наследия федерального значения.*

Думная гора расположена в городе Полевском у речки Полевой; она представляет собой ближайшую к селениям скалистую возвышенность.

Высшая точка вершины горы образует небольшое куполообразное возвышение, разделяющее верхнюю площадку на две части - северную и южную. При раскопках в культурном слое обнаружено очень большое количество медного шлака и капель меди, кусочков робленой и

толченой медной руды в виде зеленого песка, мелких дробленых костей животных. Медью пропитаны и все сохранившиеся древесные остатки. Мелкие кости также окрашены в ярко-зеленый цвет. Найдены многочисленные обломки сопел, неудавшиеся отливки разных вещей из меди, тигли и тигельки, слитки меди, литейные формы.

Все эти предметы указывают на то, что в древности здесь было место металлургического производства - плавки медной руды. Никаких остатков железа - ни вещей, ни шлаков - обнаружено не было.



Доменная печь с литейным двором, 1860 г. *– объект культурного наследия федерального значения.*

Редкий памятник старой уральской металлургии, интереснейший объект не только для туристов и художников, но и для ученых.

Доменный цех расположен с отступом от красной линии ул. Пролетарской на территории Северского трубного завода и включает три отделения: доменный корпус, литейный двор, помещение воздуходувной машины.

Доменный корпус расположен в 10-ти метрах от почти вертикального откоса плотины. К нему пристроен литейный двор и корпус воздуходувной машины. Одной стороной доменный корпус почти касался кричного корпуса, а другой соединялся через арочный проем с литейным двором. Загрузка домны осуществлялась со стороны плотины по гужевому мосту.

Доменный корпус имеет кирпичные стены и выполнен в стиле позднего классицизма. На четырехгранном объеме установлен восьмигранный двухсветный барабан, завершенный трехчастным антаблементом с узким архитравом в виде полок, гладким фризом и карнизом активного выноса. На восьмигранном объеме установлен полуциркульный купол. Литейный двор перекрыт металлическими фермами с нижним арочным и верхним треугольным поясом. По коньку крыши устроен светоаэрационный фонарь. Перед доменным корпусом, в одну линию с литейным двором, построен корпус воздуходувной машины. Кричный цех Северского завода построен в 1842 г. на месте кричного цеха, выполненного из дерева (1734 г.). Это самая первая постройка завода. В 1735 г. кричная фабрика была введена в действие для переработки чугуна Полевского завода. Стены цеха выполнены из красного кирпича отличного качества, а перекрытие - из металлических ферм типичной уральской конструкции. Нижний пояс фермы - арочный, а верхний - треугольный. Фермы выполнены из кованого полосового железа. Изящность конструкции в интерьере определялась и ажурностью всей конструкции, и формой арочного пространства цеха. В настоящее время цех реконструирован с сохранением всех достоинств архитектурного решения.

	***Мраморные солнечные часы, 18 век*** *(с. Мраморское) – объект культурного наследия федерального значения.* *Солнечные часы (1773 г.) изготовлены мастерами Мраморского карьера. Автор проекта неизвестен. Используются по назначению. В мае 1969 г. замечен часовой квадр мастерами завода мраморных изделий И. Мальцевым и И. Прожериным.* *Расположены в ряду юго-западной застройки ул. Ленина за оградой. Относятся к типу солнечных часов с вертикальным циферблатом и представляют собой объемную композицию в виде столба, сложенного из пяти кубов, завершенного раскрывающейся капителью. На капители установлены плинт и часовой квадр, ориентированный по частям света. Завершает композицию шар на фигурной ножке, опирающийся на плиту с профилированным карнизом.* *На гранях часового квадра установлены клинья "стрелок" часов, тень от которых падает на циферблаты и показывает время. Выполнены из мрамора, общая высота сооружения 3,5 м.* *Произведение малых архитектурных форм и культуры Урала 18 века, восходящее к истории культуры Древнего мира. Имело большое социальное значение для ориентации малоимущего работного люда карьера.*

ГО Первоуральск

На территории ГО Первоуральск расположено 49 объектов культурного наследия, влючая объекты археологического наследия:



- федерального значения – 9;
- регионального значения –4:
- выявленных – 36;

К наиболее известным относятся: Свято-Троицкий храм, 1820-1879 гг., поселок Билимбай, комплекс сооружений Билимбаевского завода, 1733-1840 гг., поселок Билимбай, городская усадьба, XIX в., в городе Первоуральск.




***Церковь Святой Троицы, 1820-1879 гг.**, пос. Билимбай - объект культурного наследия федерального значения. Храм был выстроен заводчиками Строгановыми в честь Святой Живоначальной Троицы. В 1837 году был освящен южный Христорождественский придел. В 1839-м - главный престол, в 1855-м - северный, в честь Казанской Иконы Божией Матери.*

Храм строился по проекту Андрея Воронихина, крепостного зодчего Строгановых. В строительстве принимал участие не менее известный архитектор Иван Свиязев. Расписывали помещение крепостные художники Строгановых. Храм был гордостью Билимбая. Очень богатое было убранство. Стены покрыты были покрыты росписью от купола до самого низа.

***Комплекс сооружений Билимбаевского завода, 1733-1840 гг.** объект культурного наследия федерального значения.*

Комплекс Билимбаевского завода, включая Свято-Троицкую церковь и колоритный доменный цех, строившиеся почти одновременно, можно отнести к ряду выдающихся произведений уральского зодчества эпохи классицизма. В поздних изданиях указывается имя возможного архитектора - Ивана Матвеевича Подьячева, помощника А.Н. Воронихина и архитектора Строгановых, Демидовых, Шуваловых и др.

Билимбаевский завод был основан графом А.С. Строгановым для снабжения железными изделиями прикамских солеварен, в 57 верстах от Екатеринбурга, на реке Билимбаихе. В 1734-1735 гг. завод уже выплавлял по 200 пудов чугуна в сутки. В. де Геннин указывал, что была построена одна доменная печь и одна молотовая фабрика с двумя молотами. В конце 1750-х гг. передельное производство переносится на Очерский и Добрянский заводы, расширяется выплавка чугуна на двух доменных печах. В конце 1830-х - начале 1840-х гг. графиней С.В. Строгановой осуществляется коренная реконструкция завода, связанная с заменой деревянных производственных зданий на каменные, которые в несколько измененном виде дошли до наших дней. Автор проекта реконструкции не установлен.

В конце XIX в. завод вновь реконструируется: вводятся паровые машины и водяные турбины, кирпичное производство. В 1930-е гг. доменное производство закрывается, на

верхней террасе поймы реки строится труболитейных цех. В 1973 г. труболитейное производство закрывается, а завод перепрофилируется на производство строительных материалов и конструкций.
Завод расположен в центральной части поселка, в низменной части поймы реки Билимбаихи, южнее заводского пруда. По условиям рельефа местности заводская площадка невелика - около 200 м на 150 м. С западной стороны к плотине и побережью пруда примыкает обширная предзаводская площадь (пл. Свободы) с заводской церковью Св. Троицы (1820—1879 гг.). Исторические здания расположены по периметру заводского двора на правом пологом берегу Билимбаихи.





***Городская усадьба, XIX в., г.** Первоуральск, ул. Ленина, 65 объект культурного наследия федерального значения.*
Сохранившаяся часть усадьбы – ее главный дом – типичен для строений подобного типа во второй половине – последней трети XIX века смешанной конструкцией и декором. Первый этаж дома кирпичный, с рустованными простенками и лучковыми перемычками окон. Второй этаж деревянный, со сплошной обшивкой подоконной части, наличниками окон с высокими фигурными сандриками, многоступенчатым профилированным карнизом.
Строго симметричная композиция дома нарушается пристроем с правой стороны, в который ведет входная дверь с навесом на консолях над крыльцом. Накладная ажурная резьба украшает филенки лопаток на торцах сруба, филенки дверей и тимпаны сандриков. Рельефная резьба – в декоре наличников».

ГО Среднеуральск

- На территории ГО Среднеуральск расположено 21 объект археологического наследия:
- федерального значения - 2;
- выявленных – 19.

***Стоянка «Коптяки 9»**, I тысячелетие до нашей эры объект культурного наследия федерального значения. Ннаходится на острове Еловом (или Ельничном) Исетского озера. Юго-западная часть этого острова возвышается над озером на 4-6 метров, а северо-восточная постепенно понижается, переходя в болото. Стоянка занимает юго-западную часть острова, простираясь к югу на 500-600 метров. При раскопках были найдены главным образом каменные орудия.*

ГО Белоярский

На территории ГО Белоярский расположено 34 выявленных объекта археологического наследия.

ГО Дегтярск

На территории ГО Дегтярск расположен 1 выявленный объект археологического наследия.

ГО Заречный

На территории ГО Заречный расположено 3 выявленных объекта археологического наследия.

Территории объектов культурного наследия

На 18.05.2020 г. утверждены границы территорий значительного количества объектов культурного наследия, входящих в Екатеринбургскую агломерацию.

Перечень объектов культурного наследия, для которых утверждены границы территорий представлен далее в разделе (см. Таблица 3.256).

Зоны с особыми условиями использования территорий по условиям охраны объектов культурного наследия

К данным зонам в границах Екатеринбургской агломерации относятся:

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- защитные зоны объектов культурного наследия.

На 18.05.2020 г. для территорий, входящих в Екатеринбургскую агломерацию, приняты 140 нормативно-правовых актов об утверждении зон охраны объектов культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия, к которым утверждены зоны охраны представлен далее в разделе (см. Таблица 3.267).

Для объектов культурного наследия, расположенных вне данных утвержденных зон законодательством РФ установлены защитные зоны: для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

.

Таблица 3.23. *Перечень объектов культурного наследия (памятников градостроительства и архитектуры), расположенных в границах Екатеринбургской агломерации*[3]

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
Муниципальное образование «город Екатеринбург»								
1	1.	661721097600005	Комплекс мельницы Борчанинова – Первушина	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Азина, д. 22
2	2.	661711097600015	силовой цех		регионального значения	памятник		ул. Азина, д. 22
3	3.	661711097600025	здание проходной		регионального значения	памятник		ул. Азина, д. 22
4	4.	661711097600035	каменные столярные мастерские		регионального значения	памятник		ул. Азина, д. 22
5	5.	661711097600045	Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры	1880-е гг.	регионального значения	памятник	16	ул. Азина, д. 22
6	6.	661410104690005	Производственное здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса	1845 г., 1897 г., 1910 г.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Азина, д. 27
7	7.	661710758350005	Здание общественное	начало XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Бажова, д. 137
8	8.	661710802090006	Водонапорная башня	1929 г., архитектор М.В. Рейшер	федерального значения	памятник	636; 624	ул. Бакинских комиссаров, д. 2а
9	9.	661710842530005	Здание Госстраха	1926-1929 гг., архитектор Г.П. Валенков	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	пер. Банковский, д. 9
10	10.	661710755390004	Дом жилой. Кинотеатр «Заря»	1955 г., архитектор П.Д. Деминцев	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Баумана, д. 2
11	11.	661710755230005	Дом горного землемера Г.С. Ярутина	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Белинского, д. 3
12	12.	661721097590005	Усадьба Г.И. Елизарьева		регионального значения	ансамбль	454, 1056-ПП	ул. Белинского, д. 6

[3] По информации, размещенной на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области http://okn.midural.ru/.

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
13	13.	661711097590015	дом с мезонином	1850-е гг.	регионального значения	памятник		ул. Белинского, д. 6
14	14.	661711097590025	флигель	1880-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Белинского, д. 6
15	15.	661710842540005	Дом жилой (Товарищество «Уральский старожил»)	1928 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Белинского, д. 8-10
16	16.	661610732460005	Дом Дьяконовой в духе эклектики	1890-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Белинского, д. 11
17	17.	661710766910005	Библиотека	1960 г., архитекторы В.Р. Рабинович, Е.В. Яшунский	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Белинского, д. 15
18	18.	661710766900005	Дом архитектора Григорьева в стиле модерн	1912-1914 гг., архитектор Ф. Григорьев	регионального значения	памятник	75	ул. Белинского, д. 19
19	19.	661711035460005	Дом, в котором в 1906 г. размещалась подпольная типография большевиков		регионального значения	памятник	75	ул. Белинского, д. 20
20	20.	661610735300005	Дом А.Д. Андреевой	1892 г., техник Е.М. Косяков	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Белинского, д. 59
21	21.	661710917150005	Особняк Шитиковой	конец XIX в.	регионального значения	памятник	1. 75	ул. Белинского, д. 66
22	22.	661711004770005	Спасская церковь	1872-1876 гг., 1878 г., 1880 г., 1990-е гг. (реставрация)	регионального значения	памятник	16; 207-ПП	ул. Бисертская, д. 12а
23	23.	661721035400005	Усадьба Кокшаровых	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Боевых дружин, д. 26 / 15
24	24.	661711035400015	одноэтажный каменный дом		регионального значения	памятник		
25	25.	661711035400035	флигель каменный		регионального значения	памятник		
26	26.	661711035400025	ворота и ограда		регионального значения	памятник		
27	27.	661721097720005	Комплекс брусковых коттеджей	1945 г., архитектор М.В. Рейшер	регионального значения	ансамбль	75	

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
28	28.	661711097720035	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Большакова, д. 82
29	29.	661711097720015	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Большакова, д. 84
30	30.	661711097720025	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Большакова, д. 84
31	31.	661711097720045	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Большакова, д. 86
32	32.	661710944200005	Здание, в котором в 1943 г. размещался Штаб 61 Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады, сформированной из уральцев-добровольцев		регионального значения	памятник	75	ул. Блюхера, д. 5а
33	33.	661710766940005	Здание административное	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Братьев Быковых, д. 11
34	34.	661710944040005	Здание штаба железнодорожных войск	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Братьев Быковых, д. 34-а
35	35.	661510354380005	Дом жилой	1920-1930-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Вайнера, д. 1
36	36.	661610732980005	Гимназия женская	конец XIX в., реконструкция в 1960-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Вайнера, д. 2 / ул. Антона Валека, д. 11
37	37.	661711097740005	Усадьба торгового дома А.И. Захо: дом жилой	надстроен в 1940-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Вайнера, д. 3/5
38	38.	661811313310005	Здание бывшей товарной биржи	1916-1925 гг., архитектор К.Т. Бабыкин	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Вайнера, д. 9
39	39.	661710782270005	Дом горсовета № 5. («Дом коммуна»)	1930-е гг., архитектор В. Дубровин	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Вайнера, д. 9а
40	40.	661710974810005	Здание Свердловского государственного академического театра драмы, где работали выдающиеся деятели театрального искусства	1930-1967 гг.	регионального значения	памятник	454	ул. Вайнера, д. 10

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
41	41.	661610702900005	Здание бывшей типографии «Гранит»	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Вайнера, д. 11
42	42.	661610733070005	Доходный дом купца Е.Е. Емельянова	1850-1897 гг., архитектор А.И. Черданцев	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Вайнера, д. 12 / ул. Попова, д. 2
43	43.	661610733270005	Дом жилой с магазином (дом Телегиных)	середина XIX в.	регионального значения	памятник	535	ул. Попова, д. 1 / ул. Вайнера, д. 14
44	44.	661610733340005	Доходный дом М.И. и В.И. Дмитриевых	1886 г., 1906 г., архитектор К.А. Поляков	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Вайнера, д. 16
45	45.	661510212040005	Банк Русско-Азиатский	1913 г., 1928 г., К.Т. Бабыкин	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 32 / ул. Вайнера, д. 22-24
46	46.	661610733390005	Доходный дом Хребтовой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Вайнера, д. 26
47	47.	661610735400005	Дом мещанина Н.В. Лазарева	1890 г., техник Н. Блинов	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Вайнера, д. 30
48	48.	661610735420005	Особняк мещанина П.Ф. Блинова	1900-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Вайнера, д. 38
49	49.	661721097620005	Усадьба мещанина А.Р. Кожурина	1880-е гг.	регионального значения	ансамбль	859-ПП; 207-ПП	ул. Вайнера, д. 42
50	50.	661711097620015	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Вайнера, д. 42
51	51.	661711097620025	лавка		регионального значения	памятник		ул. Вайнера, д. 42
52	52.	661710944090005	Жилой дом	1890-е гг., проект техника-чертежника В.К. Тонкова	регионального значения	памятник	75; 207-ПП; 757-ПП	ул. Вайнера, д. 51
53	53.	661510355340005	Дом, в котором жил видный революционер Н.Н. Замятин (Батурин) (*Дом мещанина В.В. Комиссарова*)	1880-е гг.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Вайнера, д. 53
54	54.	661710782330005	Дом Фофанова С.В.	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Вайнера, д. 64 (левый)

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
55	55.	661710782300005	Особняк с элементами классицизма	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Вайнера, д. 64 (правый)
56	56.	661710782360005	Памятник деревянного зодчества в стиле модерн	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	454	ул. Вайнера, д. 64 (во дворе)
57	57.	661610747820005	Доходный дом М.М. Денисова	1900 г.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Вайнера, д. 72 / ул. Куйбышева, д. 45
58	58.	661710751830005	Дом с мезонином в стиле модерн	рубеж XIX-XX вв., резчик Липатов	регионального значения	памятник	75	ул. Венгерских коммунаров, д. 56-а
59	59.	661720995160005	Госпиталь Верх-Исетского завода	1824-1826 гг., архитектор М.П. Малахов	регионального значения	ансамбль	454; 1056-ПП	ул. Верх-Исетский бульвар
60	60.	661710995160035	главный корпус		регионального значения	памятник		ул. Верх-Исетский бульвар, д. 15
61	61.	661710995160015	флигель		регионального значения	памятник		ул. Верх-Исетский бульвар, д. 15
62	62.	661710995160045	павильон западный		регионального значения	памятник		ул. Верх-Исетский бульвар, д. 15
63	63.	661710995160025	павильон восточный		регионального значения	памятник		ул. Верх-Исетский бульвар, д. 9
64	64.	661720801110005	Комплекс жилых домов	1950-е гг., архитектор М.В. Рейшер	регионального значения	ансамбль	859-ПП	Верх-Исетский бульвар, д. 18-20
65	65.	661710801110055	дом жилой		регионального значения	памятник		Верх-Исетский бульвар, д. 18
66	66.	661710801110015	дом жилой		регионального значения	памятник		Верх-Исетский бульвар, д. 20
67	67.	661710801110025	гараж		регионального значения	памятник		Верх-Исетский бульвар, д. 18
68	68.	661710801110035	гараж		регионального значения	памятник		Верх-Исетский бульвар, д. 20
69	69.	661710801110065	ворота		регионального значения	памятник		Верх-Исетский бульвар, д. 18-20
70	70.	661710801110045	элементы благоустройства		регионального значения	памятник		Верх-Исетский бульвар, д. 18-20

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
71	71.	661711249760005	Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление	1749 г.	регионального значения	памятник	16	ул. Воеводина, д. 5
72	72.	661721097660005	Ансамбль Екатеринбургского железнодорожного вокзала	1878 г., архитектор П.П. Шрейбер, руководитель строительства П.И. Губонин, 2003 г. (реставрация)	регионального значения	ансамбль	16; 859-ПП; 1056-ПП; 207-ПП	ул. Вокзальная
73	73.	661711097660035	здание вокзала		регионального значения	памятник		ул. Вокзальная, д.14
74	74.	661711097660015	павильон		регионального значения	памятник		ул. Вокзальная
75	75.	661711097660025	башня водонапорная	1884 г.	регионального значения	памятник		ул. Вокзальная
76	76.	661710943980005	Клуб совторгслужащих	1928 г., гражданский инженер К.В. Коржинский	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Володарского, д. 9
77	77.	661710944110005	Дом жилой (Дом старых большевиков)	1930-е гг.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. 8 Марта, д. 1
78	78.	661610731530006	Жилой комплекс «2 Дом Советов»	1930-1932 гг., архитекторы И.П. Антонов, В.Д. Соколов	федерального значения	памятник	624	ул. 8 Марта, д. 2
79	79.	661610736090005	Дом купца О.К. Козицына	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. 8 Марта, д.3
80	80.	661710974800005	Дом Уралстройкоопхоза	1930-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. 8 Марта, д. 4, литера В
81	81.	661710776890005	Здание УНИХИМа	1930-е гг., архитектор К.Т. Бабыкин	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта, д. 5
82	82.	661610731590005	Деловой дом	1920-е гг.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. 8 Марта, д. 8-б
83	83.	661710975680005	Торговые ряды (Мытный двор)	1870-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта, 8-д
84	84.	661610731680005	Дом мещанки Д.Я. Симановой	первая половина XIX в., 1995 г. (реставрация)	регионального значения	памятник	16; 207-ПП	ул. 8 Марта, д. 12

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
85	85.	661610735340005	Дом жилой	конец XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 16
86	86.	661710995270005	Лавка	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 16
87	87.	661610735360005	Дом купцов Яковлевых – А.Е. Борчанинова	1859 г., 1905 г.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. 8 Марта, д. 18
88	88.	661610731740005	Дом жилой с лавкой на первом этаже	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 19
89	89.	661610735280004	Магазин	начало XX в.	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. 8 Марта, д. 19, литер Б
90	90.	661610731900005	Особняк с элементами неоготики	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта, д. 20
91	91.	661710995310005	Лавка	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 20
92	92.	661710944120005	Дом жилой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 21
93	93.	661610731910005	Дом купца Соснина	вторая половина XIX в., реконструкция 1970-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 22
94	94.	661710995300005	Дом Сырейщикова Н.Ф.	начало XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 23
95	95.	661721293010005	Две лавки	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 23, ул. 8 Марта, д. 25
96	96.	661720765800005	Дом Бухонина И.Л. и лавка	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 24
97	97.	661610732120005	Дом Рязанова И.Д.	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 25
98	98.	661710944100005	Дом купца Иванова В.Н.	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 26
99	99.	661610732220005	Лавка	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 27
100	100.	661710975730005	Доходный дом купца Е.И. Первушина	1906 г., архитектор П.А. Заруцкий	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. 8 Марта, д. 28 / ул. Радищева, д. 2

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
101	101.	661610732300005	Дом жилой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 29
102	102.	661610732320005	Дом мещанина К.А. Чудинова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта, д. 30
103	103.	661610732330005	Дом Яковлева В.А.	конец XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 31
104	104.	661710995280005	Лавка	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. 8 Марта, д. 31, литер В
105	105.	661710765810005	Дом купца И.М. Белинькова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта, д. 32
106	106.	661710770860005	Дом мещанки Е.Ф. Погорельцевой	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта, д. 33
107	107.	661710766930005	Дом мещанки А.С. Калашниковой	1840-е гг., 1870-е гг.	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. 8 Марта, д. 34
108	108.	661610735320005	Дом крестьянина им. В.И. Ленина		регионального значения	памятник	454	ул. 8 Марта, д. 36
109	109.	661610735330005	Часовня	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. 8 Марта
110	110.	661610736070005	Здание Духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства	1840-е гг., архитекторы Э.Х. Сарториус, В Гуляев, 1903 г., архитекторы Куроедов, М.Л. Бяллозор, 1934-1941 гг. реконструкция	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. 8 Марта, д. 62 / ул. Народной Воли, д. 45
111	111.	661610735310006	Странноприимный дом (монастырская гостиница)	первая половина XIX в.	федерального значения	памятник	624	ул. 8 Марта, д. 68 / ул. Декабристов, д. 56, литера А
112	112.	661720777440005	Клиническая больница скорой помощи. Комплекс	1938 г., архитекторы А.И. Югов, Г.А. Голубев	регионального значения	ансамбль	454; 859-ПП	ул. 8 Марта, д. 78а
113	113.	661710777450005	Здание института экологии растений и животных УНЦ СССР, где в 1971-1976 гг. работал академик С.С. Шварц		регионального значения	памятник	454	ул. 8 Марта, д. 202

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
114	114.	661710974890005	Могила ювелира В.Г. Рощина	1960 г.	регионального значения	памятник	454	Восточное кладбище
115	115.	661711097700005	Дом, где в 1835 г. родился и провел детские годы художник А.И. Корзухин	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Гастелло, д. 42
116	116.	661710975740005	Дом жилой с элементами русского барокко в декоре	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП; 1056-ПП; 799-ПП	ул. Гоголя, д. 7
117	117.	661710944070005	Доходный дом в стиле «а ля Рюс»	1880-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Гоголя, д. 20 / 5
118	118.	661710944080005	Главный жилой дом усадьбы Рейнфельд		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Гоголя, д. 42 / ул. Карла Маркса, д. 10
119	119.	661710944030005	Церковь Покрова Пресвятой Богородицы	1830-1837 гг., архитектор М.П. Малахов	регионального значения	памятник	859-ПП	пос. Горный Щит, ул. Ленина, д. 12
120	120.	661710766810005	Дом Е.Д. Скрябиной	1880 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 6
121	121.	661710995320005	Двухэтажный дом в «кирпичном стиле»	1890 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 7
122	122.	661710766820005	Дом С.Я. Закожурникова	1888 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 8
123	123.	661610736100005	Доходный дом купца Чувильдина	1900 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 14
124	124.	661721097690005	Уральская золотосплавная химическая лаборатория	1850-е гг., вторая половина XIX в., архитектор Г.К. Турский	регионального значения	ансамбль	16; Решение Свердловского облисполкома от 25.11.1988 № 446; 1056-ПП	ул. Горького, д. 15 / ул. Первомайская, д. 1
125	125.	661711097690045	дом жилой		регионального значения	памятник		
126	126.	661711097690025	лаборатория		регионального значения	памятник		

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
127	127.	661711097690015	флигель		регионального значения	памятник		
128	128.	661711097690035	ограда с воротами		регионального значения	памятник		
129	129.	661721035410005	Усадьба купцов Тарасовых	XIX в., 1990-е гг. реконструкция	регионального значения	ансамбль	75; 859-ПП; 207-ПП	ул. Горького, д. 21-23
130	130.	661711035410035	дом		регионального значения	памятник		
131	131.	661711035410025	флигель северный		регионального значения	памятник		
132	132.	661711035410015	флигель южный		регионального значения	памятник		
133	133.	661710995950005	Особняк в стиле позднего классицизма	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 28
134	134.	661710766790005	Дом купца Степанова	1886 г., архитектор Коновалов	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 33
135	135.	661720917130005	Городская усадьба купца Е.А. Деласье	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Горького, д. 34
136	136.	661710917130045	двухэтажный каменный дом		регионального значения	памятник		
137	137.	661710917130035	одноэтажный каменный флигель		регионального значения	памятник		
138	138.	661710917130025	ограда и ворота		регионального значения	памятник		
139	139.	661710917130015	беседка-ротонда		регионального значения	памятник		
140	140.	661710770850005	Дом И.А. Погудина	1894 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 39
141	141.	661710766800005	Дом купца Крутикова Ф.И.	1890 г., архитектор Коновалов	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 41
142	142.	661720943850005	Здания «Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К°»	1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов	регионального значения	ансамбль	75; 859-ПП; 207-ПП	ул. Горького, д. 43

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
143	143.	661710943850025	здание электростанции		регионального значения	памятник		
144	144.	661710943850015	дом служащих электростанции		регионального значения	памятник		
145	145.	661710943850035	труба дымовая восьмигранная		регионального значения	памятник		
146	146.	661710775240005	Дом врача А.С. Пономарева	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 45
147	147.	661710767350005	Дом купца П.Я. Сапожникова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Горького, д. 49
148	148.	661710986510005	Клуб спортивно-технический	1914 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Грибоедова, д. 9
149	149.	661711004780005	Бани	1922 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. XXII партсъезда, д. 6
150	150.	661710986500006	Мост через реку Исеть	1820-е гг.	федерального значения	памятник	636; 624	ул. Декабристов
151	151.	661720995140005	Екатеринбургский земско-городской родильный дом	1883-1930-е гг.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП; 207-ПП	ул. Декабристов, д. 32
152	152.	661710995140015	корпус лечебный		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 32
153	153.	661710995140055	дом врачей	1912 г., архитектор И.К. Янковский	регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 32
154	154.	661710995140025	здание служб		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 32
155	155.	661710995140045	ворота		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 32
156	156.	661710995140035	ограда кирпичная		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 32
157	157.	661721017110005	Усадьба Блохиной	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Декабристов, д. 34 / 66
158	158.	661711017110035	двухэтажный жилой дом		регионального значения	памятник		
159	159.	661711017110015	двое ворот		регионального значения	памятник		

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
160	160.	661711017110025	ограда		регионального значения	памятник		
161	161.	661721004970005	Усадьба Казанцевых	начало XIX в., архитектор М.П. Малахов	регионального значения	ансамбль	454	ул. Декабристов, д. 36-38
162	162.	661711004970015	трехэтажный основной дом		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 36-38
163	163.	661711004970035	двухэтажный флигель		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 36-38
164	164.	661711004970025	въездная арка		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 36-38
165	165.	661721004960005	Усадьба Первушина	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Декабристов, д. 40
166	166.	661711004960025	дом с мезонином		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 40
167	167.	661711004960015	полутораэтажный дом в русском стиле		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 40
168	168.	661711004960035	ворота		регионального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 40
169	169.	661710771690005	Дом мещанина М.И. Шамшурина	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Декабристов, д. 41
170	170.	661711249600005	Дом двухэтажный кирпичный	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 56
171	171.	661710751820005	Пансион женского епархиального училища	XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Декабристов, д. 58
172	172.	661710766830005	Административно-учебное здание	конец XIX в., перестройка 1953 г.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Декабристов, д. 83
173	173.	661721249740006	Комплекс зданий Ново-Тихвинского монастыря	первая половина XIX в.	федерального значения	ансамбль	624	ул. Декабристов, д. 87
174	174.	661711249740016	собор *(Успенский)*		федерального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 87
175	175.	661721249740036	башни		федерального значения	ансамбль		ул. Декабристов, д. 87

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
176	176.	661711249740026	ограда		федерального значения	памятник		ул. Декабристов, д. 87
177	177.	661711306100005	Церковь Всех Святых	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
178	178.	661711306030005	Корпус главный	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
179	179.	661711306110005	Корпус жилой	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
180	180.	661711306020005	Корпус жилой	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
181	181.	661711306050005	Кельи западные	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
182	182.	661711306120005	Флигель	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
183	183.	661711306130005	Богадельня и больница	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
184	184.	661711306090005	Корпус рукодельный	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
185	185.	661711306040005	Завод свечной	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
186	186.	661711306080005	Конюшня	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
187	187.	661711306060005	Амбар хлебный (пекарня, церковно-приходская школа)	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
188	188.	661711306070005	Постройки хозяйственные	XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Декабристов, д. 87
189	189.	661710776280006	Александро-Невский собор	XIX в.	федерального значения	памятник	624	район Зеленой рощи
190	190.	661710944050005	Дом жилой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Добролюбова, д. 8
191	191.	661721097780005	Усадьба Е.С. Бородиной	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Добролюбова, д. 9, 9а
192	192.	661711097780045	двухэтажный каменный жилой дом		регионального значения	памятник		

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
193	193.	661711097780055	двухэтажный полукаменный флигель		регионального значения	памятник		
194	194.	661711097780015	ворота и ограда		регионального значения	памятник		
195	195.	661721097780025	сад		регионального значения	ансамбль		
196	196.	661721097780035	элементы благоустройства (гранитные плиты тротуаров, столбики)		регионального значения	ансамбль		
197	197.	661721097650005	Усадьба купчихи К.И. Лангтауз	первая треть XIX в.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	ул. Добролюбова, д. 10
198	198.	661711097650035	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Добролюбова, д. 10
199	199.	661711097650025	ворота и ограда		регионального значения	памятник		ул. Добролюбова, д. 10
200	200.	661711097650015	флигель		регионального значения	памятник		ул. Добролюбова, д. 10
201	201.	661710944060005	Дом старообрядческой Успенской часовни	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Добролюбова, д. 12
202	202.	661610737140005	Дом У.О. Петелиной	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Добролюбова, д. 14
203	203.	661510264780005	Здание земской школы	1911-1915 гг., архитектор И.К. Янковский	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Добролюбова, д. 19а
204	204.	661410160130005	Дом Мельниковой, во флигеле которого находилась конспиративная квартира большевиков. Осенью 1905 г. здесь бывал Я.М. Свердлов		регионального значения	памятник	75	ул. Д. Ибаррури, д. 4
205	205.	661410139750005	Деревянный жилой дом с иконостасной резьбой наличников	рубеж XIX-XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Д. Ибаррури, д. 10-а
206	206.	661720943820006	Спортивный комплекс «Динамо»	1929 г., архитектор В.Д. Соколов	федерального значения	ансамбль	624	ул. Еремина, д. 12

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
207	207.	661710943820016	водная станция		федерального значения	памятник		
208	208.	661710943820026	стадион		федерального значения	памятник		
209	209.	661430153270005	Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге	XVIII век-1918 г., 1919 г.	регионального значения	достопримечательное место	490-ПП	Железнодорожный район, кварталы 21, 22 Лесопаркового участкового лесничества Железнодорожного лесного парка
210	210.	661710995110005	Дом купца И.И. Афанасьева	1880-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Маршала Жукова, д. 3
211	211.	661710747710006	Могила Бажова Павла Петровича (1879-1950)		федерального значения	памятник	1327, Прил. № 1	Ивановское кладбище
212	212.	661710751510005	Могила архитектора К.Т. Бабыкина	1960 г.	регионального значения	памятник	454	Ивановское кладбище
213	213.	661710751500005	Могила Казанцева Д.И., селекционера	1875-1942 гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	Ивановское кладбище
214	214.	661711004840005	Могила писателя И.И. Ликстанова	1955 г.	регионального значения	памятник	454	Ивановское кладбище
215	215.		Могила Героя Советского Союза А.Х. Ишмухаметова	1952 г.	регионального значения	памятник	78	Ивановское кладбище
216	216.	661410159790005	Дом, в котором находилась подпольная типография Екатеринбургского комитета РСДРП (б)		регионального значения	памятник	16	ул. Каляева, д. 34
217	217.	661720986590005	Дом и больница доктора Сяно	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Карла Либкнехта, д. 2
218	218.	661710986590025	двухэтажный полукаменный лечебный корпус		регионального значения	памятник		
219	219.	661710986590015	жилой флигель		регионального значения	памятник		

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
220	220.	661720986520005	Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева	1894-1895 гг., архитектор С.С. Козлов, 1900-е гг., 1988 г. реконструкция	регионального значения	ансамбль	75; 207-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 3
221	221.	661710986520015	дом		регионального значения	памятник		
222	222.	661710986520025	ограда кирпичная		регионального значения	памятник		
223	223.	661720775660005	Усадьба С.А. Строганова	первая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Карла Либкнехта, д. 5
224	224.	661710775660015	жилой дом		регионального значения	памятник		
225	225.	661710775660025	флигель	1890-е гг.	регионального значения	памятник		
226	226.	661710986570005	Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского	1916 г., архитекторы А.А. Федоров, К.Т. Бабыкин	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 8
227	227.	661710986560005	Бюст В.Г. Белинского	1920 г., скульптор В.А. Алмазов	регионального значения	памятник	1327, Прил. № 2	ул. Карла Либкнехта, д. 8
228	228.	661710986550005	Бюст Д.Н. Мамина – Сибиряка	1920 г., скульптор В.А. Алмазов	регионального значения	памятник	1327, Прил. № 2	ул. Карла Либкнехта, д. 8
229	229.	661710986540005	Бюст Ф.М. Решетникова	1920 г., скульптор В.А. Алмазов	регионального значения	памятник	1327, Прил. № 2	ул. Карла Либкнехта, д. 8
230	230.	661710986580005	Здание общественное	начало XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 8б
231	231.	661721078640005	Ансамбль первой женской гимназии	1870-1880-е гг., архитекторы В.И. Ревнер, Ю.О. Дютель	регионального значения	ансамбль	454; 75; 1056-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 9, ул. Толмачева, д. 8
232	232.	661711078640025	корпус учебный		регионального значения	памятник		ул. Карла Либкнехта, д. 9
233	233.	661711078640015	пансион		регионального значения	памятник		ул. Толмачева, д. 8
234	234.	661711078640035	Церковь Марии Магдалины		регионального значения	памятник		ул. Толмачева, д. 8

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
235	235.	661711078640045	каменные ворота		регионального значения	памятник		ул. Карла Либкнехта, д. 9
236	236.	661710766840005	Дом купца Андреева	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Либкнехта, д. 25
237	237.	661710986530006	Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	ул. Карла Либкнехта, д. 26
238	238.	661711005020005	Дом Падучевых	вторая половина XIX в., 1980-е гг. реконструкция	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 32, литер А1
239	239.	661710767670005	Дом С.М. Агушевича	1915 г., 1980-е гг. реконструкция	регионального значения	памятник	16; 207-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 32
240	240.	661710775250005	Жилой особняк, украшен художественной лепкой во внутренних помещениях	XIX в.	регионального значения	памятник	16	ул. Карла Либкнехта, д. 35
241	241.	661710974830005	Дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова	1896-1918 гг.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 36 / ул. Первомайская, д. 20
242	242.	661710917160006	Дом, в котором в 1917 г. проходила Уральская областная конференция РСДРП(б)		федерального значения	памятник	624	ул. Карла Либкнехта, д. 38
243	243.	661710975700005	Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой клуб)	1915-1927 гг., архитекторы К.Т. Бабыкин, Г.П. Валенков, Е.Н. Коротков	регионального значения	памятник	454	ул. Карла Либкнехта, д. 38а
244	244.	661710775260005	Дом, в котором размещался Екатеринбургский Комитет Союза социалистической молодежи Урала	1917 г.	регионального значения	памятник	16	ул. Карла Либкнехта, д. 39

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
245	245.	661720891990005	Екатеринбургская художественно-промышленная школа		регионального значения	ансамбль	454; 207-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 42
246	246.	661710891990015	корпус главный	1880-е гг.,1913 г., 1939 г.	регионального значения	памятник		
247	247.	661710891990025	корпус художественных мастерских	конец XIX в., 1903 г.	регионального значения	памятник		
248	248.	661710891990035	корпус учебный	1904 г.	регионального значения	памятник		
249	249.	661710891990045	ограда металлическая с кирпичными столбами		регионального значения	памятник		
250	250.	661720842520006	Дом Харитонова	XIX в.	федерального значения	ансамбль	1327, прил. № 1	ул. Карла Либкнехта, д. 44
251	251.	661510206680005	Дом А.А. Зотова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 45
252	252.	661610737190005	Особняк фабриканта И.Ф. Круковского	1911 г.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Карла Либкнехта, д. 45, литера А
253	253.	661710758670005	Дом Клементьевой, где в 1905 г. был тайный склад оружия		регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 2
254	254.	661710755480004	Дом А.И. Звонарева	1870-е гг.	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Карла Маркса, д. 4 / ул. Горького, д. 32
255	255.	661710975720005	Дом Рейнфельд Л.Ф.	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Карла Маркса, д. 8
256	256.	661710756610005	Приемный земский покой	середина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Карла Маркса, д. 8-а
257	257.	661610747790006	Дом жилой	начало XX в.	федерального значения	памятник	16; 176	ул. Карла Маркса, д. 20
258	258.	661710975690005	Особняк Е.А. Семеновой	1912 г., 1994 г.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Карла Маркса, д. 22а
259	259.	661710756590005	Церковь Воздвижения Креста Господня	1870-1880 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Карла Маркса, д. 31

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
260	260.	661710917090005	Бюст дважды Героя Советского Союза М.П. Одинцова	1953 г., скульптор С.И. Фомин, архитектор Б.А. Столяров	регионального значения	памятник	1327, прил. № 2	площадь им. Кирова
261	261.	661610944170005	Особняк	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Кирова, д. 1
262	262.	661710943790005	Здание общественное	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Кирова, д. 2
263	263.	661710764960005	Дом Бревновых	ок. 1915 г., проект А. Маркова	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 3
264	264.	661721097640005	Комплекс Верх-Исетского металлургического завода	1725 г.	регионального значения	ансамбль	535	территория ВИЗа (ул. Кирова, д. 28 / ул. Толедова, д. 43)
265	265.	661711097640045	цех доменный и механический	1860-е гг.	регионального значения	памятник		
266	266.	661711097640075	цех кричный северный	1830-е гг.	регионального значения	памятник		
267	267.	661711097640055	цех кричный южный	1823-1825 гг.	регионального значения	памятник		
268	268.	661711097640065	корпус вспомогательных производств	1808 г.	регионального значения	памятник		
269	269.	661711097640025	фабрика литейная, механическая и слесарная	1826 г.	регионального значения	памятник		
270	270.	661711097640015	фабрика плющильная с магазином листового железа	1826 г., конец XIX в.	регионального значения	памятник		
271	271.	661711097640035	плотина заводского пруда	1725 г.	регионального значения	памятник		
272	272.	661711097790006	Здание заводоуправления Верх-Исетского завода	1832 г.	федерального значения	памятник	636; 624	на территории Верх-Исетского завода (ул. Кирова, д. 28 / ул. Толедова, д. 43)

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
273	273.	661710943990005	Штаб-квартира Екатеринбургского комитета РСДРП (б), где жил в 1906 г. Я.М. Свердлов, К.Т. Новгородцева, М.О. Авейде, Н.Н. Замятин и другие		регионального значения	памятник	16	ул. Кирова, д. 31
274	274.	661710764970005	Господский дом в саду	1824-1827 гг.	регионального значения	памятник	535	ул. Кирова, д. 32
275	275.	661710943800005	Особняк	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Кирова, д. 36
276	276.	661410747730005	Деревянный дом с тремя башенками	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 49
277	277.	661710764920005	Дом М.М. Сарафанова	1870 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 63
278	278.	661710944180005	Церковь Успения Богоматери	1831-1838 гг., архитектор М.П. Малахов	регионального значения	памятник	75	ул. Кирова, д. 65
279	279.	661720765680005	Усадьба П.М. Утякова	1900-е гг.	регионального значения	ансамбль	16; 1056-ПП	ул. Клары Цеткин, д. 1
280	280.	661710762070005	Школа	1910 г.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Клары Цеткин, д. 13
281	281.	661710995290006	Плотина на реке Ольховке	XIX в.	федерального значения	памятник	1327, прил. № 1	(ул. Колмогорова)
282	282.	661710986480005	Дом, в котором с 1910 г. жил в летнее время и работал художник Л.В. Туржанский		регионального значения	памятник	454	пос. Кольцово, пер. Родниковый, д. 2
283	283.	661710782220006	Могила летчика Г.Я. Бахчиванджи (1909–1943), поднявшего в 1942 г. в небо первый реактивный самолет		федерального значения	памятник	624	пос. Кольцово

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
284	284.	661710782180005	Братская могила коммунаров	1918-1919 гг., 1959 г., архитекторы Ю.Ф. Потапов, Б.А. Измоденов	регионального значения	памятник	859-ПП	пл. Коммунаров
285	285.	661710774080005	Памятник комсомолу Урала	1959 г., скульптор П.А. Сажин, архитектор Г.И. Белянкин	регионального значения	памятник	1327, прил. № 1; 452; 1306-п	Комсомольская пл.
286	286.	661710779450006	Вознесенская церковь	1789-1792 гг., архитекторы М.П. Малахов, К.Г. Турский, Н. Шулаев	федерального значения	памятник	624	Комсомольская пл.
287	287.	661710779440005	Жилой дом архитектора О. Шоки	1946 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Комсомольская, д. 45, корп. 9
288	288.	661710986380006	Здание конторы Нижне-Исетского завода	1830-1840 гг.	федерального значения	памятник	16; 176	ул. Косарева, д. 1-а
289	289.	661710777470006	Здание гостиницы «Большой Урал»	1930 г., архитектор С.Е. Захаров	федерального значения	памятник	624	ул. Красноармейская, д. 1
290	290.	661710777460005	Дом, где жил архитектор К.Т. Бабыкин	начало XX в.	регионального значения	памятник	535	ул. Красноармейская, д. 8
291	291.	661721086600005	Усадьба И.Л. Фальковского	1890 г., при участии архитектора О.Ю. Дютеля	регионального значения	ансамбль	2. 75	ул. Красноармейская, д. 18
292	292.	661711086600015	двухэтажный каменный жилой дом		регионального значения	памятник	3.	
293	293.	661711086600055	каменная ограда		регионального значения	памятник	4.	
294	294.	661711086600035	конюшни		регионального значения	памятник	5.	
295	295.	661711086600045	погреб-ледник		регионального значения	памятник	6.	
296	296.	661721086600025	сад с беседкой		регионального значения	ансамбль	7.	

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
297	297.	661710764910005	Дом А.Д. Усаниной	1880-е-1906 г., архитектор К.А. Полков, техник В. Патокин	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Красноармейская, д. 28
298	298.	661720986470005	Усадьба Шумкова	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Красноармейская, д. 37б
299	299.	661710986470035	двухэтажный каменный дом		регионального значения	памятник		ул. Красноармейская, д. 37б
300	300.	661710986470015	одноэтажный деревянный флигель		регионального значения	памятник		ул. Красноармейская, д. 37б
301	301.	661710986470025	каменная ограда и ворота		регионального значения	памятник		ул. Красноармейская, д. 37б
302	302.	661710986460005	Дом О-Р.Ф. Шмидена	1840-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Красноармейская, д. 37в
303	303.	661710944010005	Дом, в котором в 1906 г. размещалась подпольная типография большевиков		регионального значения	памятник	75	ул. Красноармейская, д. 48
304	304.	661710764980005	Дом А.И. Меньшиковой	1880-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Красноармейская, д. 70
305	305.	661710944020005	Дом Х.П. Долгановой-Клементьевой, во флигеле которого в 1904 г. находилась конспиративная квартира. Здесь проходили заседания комитета и занятия кружков. В доме в 1905 г. бывал Я.М. Свердлов		регионального значения	памятник	75	ул. Красноармейская, д. 81
306	306.	661721035510005	Усадьба купца В.С. Потапова	1880-е гг., архитектор Падучев (?)	регионального значения	ансамбль	75	ул. Красноармейская, д. 89
307	307.	661711035510045	одноэтажный каменный жилой дом		регионального значения	памятник		
308	308.	661711035510035	одноэтажный деревянный флигель		регионального значения	памятник		
309	309.	661711035510025	каменная ограда и ворота		регионального значения	памятник		

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
310	310.	661721035510015	элементы благоустройства (гранитные столбики и тротуар)		регионального значения	ансамбль		
311	311.	661710765770005	Здание бывшего Петровского приюта	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Крылова, д. 2
312	312.	661711097710005	Дом жилой	середина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Куйбышева, д. 24 / 127
313	313.	661710775310005	Жилой дом с башенками и деревянной резьбой	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	75	ул. Куйбышева, д. 29
314	314.	661710765280005	Здание второй женской гимназии	1909-1915 гг., архитектор К.А. Полков	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Куйбышева, д. 30
315	315.	661710765270005	Геологический музей Уральского горно-геологического университета	XX в.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Куйбышева, д. 39
316	316.	661610737330005	Церковь Николая Чудотворца	1880-1890-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Куйбышева, д. 39 / ул. Хохрякова, д. 83, литера Е
317	317.	661720764930006	Дом Рязанова	XIX в.	федерального значения	ансамбль	1327, прил. № 1	ул. Куйбышева, д. 40
318	318.	661721078630005	Комплекс жилых зданий		регионального значения	ансамбль	75	ул. Куйбышева, д. 48
319	319.	661711078630035	жилой дом с магазинами	1950-е гг.	регионального значения	памятник		ул. Куйбышева, д. 48-А (корпус Г, литер А)
320	320.	661711078630025	жилой дом	1935 г.	регионального значения	памятник		ул. Куйбышева, д. 48-В (корпус А, литер В)
321	321.	661711078630015	жилой дом	1933 г.	регионального значения	памятник		ул. Куйбышева, д. 48-Б (корпус Б, литер Б)
322	322.	661710764890005	Дом Рязанова	XIX в.	регионального значения	памятник	1327, прил. № 2	ул. Куйбышева, д. 63
323	323.	661710775300005	Дом, где в квартире большевика К. Суханова в 1905-06 гг. находился подпольный штаб и склад оружия Екатеринбургской дружины		регионального значения	памятник	75	ул. Куйбышева, д. 65

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
324	324.	661710995180005	Дом технической учебы Уралмашзавода	1932 г., проект подготовлен под руководством архитектора П.В. Оранского	регионального значения	памятник	535; 207-ПП	ул. Культуры, д. 2 / пр. Орджоникидзе, д. 1
325	325.	661710764990004	Фабрика-кухня УЗТМ		местного (муниципального) значения	памятник	867-ПП	ул. Культуры, д. 3 / ул. Красных партизан, д. 9
326	326.	661720995250005	Ансамбль застройки	1930-е гг., архитектор П.В. Оранский	регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Культуры
327	327.	661710995250025	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Культуры, д. 4
328	328.	661710995250035	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Культуры, д. 6
329	329.	661710995250015	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Культуры, д. 8
330	330.	661721004760005	Комплекс жилых зданий (конструктивизм)	1920-1930 гг.	регионального значения	ансамбль	75	пр. Ленина, д. 5
331	331.	661711004760015	корпус А (4 секции)		регионального значения	памятник		
332	332.	661711004760025	корпус Б (3 секции)		регионального значения	памятник		
333	333.	661711004760035	корпус В (3 секции)		регионального значения	памятник		
334	334.	661711004760045	корпус Г		регионального значения	памятник		
335	335.	661711004760055	корпус Д		регионального значения	памятник		
336	336.	661711004760065	корпус-вставка	1959 г.	регионального значения	памятник		
337	337.	661721097750005	Екатеринбургская контора Государственного банка		регионального значения	ансамбль	454; 859-ПП; 207-ПП	пр. Ленина, д. 6
338	338.	661711097750025	здание банка	1847 г., архитектор М.П. Малахов	регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 6, литер Б

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
339	339.	661711097750045	здание банка	1895 г., архитектор И.Л. Фальковский	регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 6
340	340.	661711097750035	ворота		регионального значения	памятник		
341	341.	661711097750015	ограда кирпичная		регионального значения	памятник		
342	342.	661721035500005	Усадьба Дрозжиловых – Г.Б. Перетц	первая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 7
343	343.	661711035500015	дом жилой		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 7
344	344.	661711035500025	восточный флигель		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 7
345	345.	661711035500035	северный флигель «контора вольных почт»	вторая половина XIX века	регионального значения	памятник		ул. Шейнкмана, д. 31
346	346.	661711035430005	Завод аффинажный: производственный корпус	1916 г.,1926 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 8
347	347.	661710747700005	Дом жилой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 9
348	348.	661721097770005	Усадьба	XIX в.	регионального значения	ансамбль	16; 75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 11
349	349.	661711097770065	дом маркшейдера гиттен-фервалтера И.В. Полкова	1815 г.	регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 11
350	350.	661711097770025	ворота	1815 г.	регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 11
351	351.	661711097770035	флигель	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник		ул. Сакко и Ванцетти, д. 42
352	352.	661711097770045	угловой флигель	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 11
353	353.	661711097770055	ограда		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 11
354	354.	661721097770015	территория сада		регионального значения	ансамбль		пр. Ленина, д. 11

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
355	355.	661721097680005	Алексеевское реальное училище	1880-1890-е гг., 1897-1901 гг., архитектор Ю.О. Дютель	регионального значения	ансамбль	75; 454; 1056-ПП; 207-ПП	пр. Ленина, д. 13 / ул. Сакко и Ванцетти, д. 41, пр. Ленина, д. 13б / ул. Маршала Жукова, д. 1
356	356.	661711097680035	корпус учебный		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 13б / ул. Маршала Жукова, д. 1
357	357.	661711097680055	здание пансиона с домовой церковью		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 13 / ул. Сакко и Ванцетти, д. 41
358	358.	661711097680025	флигель		регионального значения	памятник		ул. Сакко и Ванцетти, д. 41
359	359.	661711097680015	здание служб		регионального значения	памятник		ул. Сакко и Ванцетти, д. 41
360	360.	661711097680045	ворота		регионального значения	памятник		
361	361.	661710756640005	Дом жилой	1930-е гг., архитектор В.Л. Соколов	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 13а
362	362.	661720974870005	Усадьба купца А.С. Шарова	1820-1880-е гг.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 16
363	363.	661710974870015	дом жилой		регионального значения	памятник		
364	364.	661710974870025	ворота		регионального значения	памятник		
365	365.	661710765790005	Дом И.Я. Рязанова. Управление НКВД по Свердловской области	1850-е гг., 1930-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 17
366	366.	661710747690005	Дом купца А.В. Бородина	1881 г., архитектор М.Л. Реутов	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 17а
367	367.	661711005010005	Дом мещанина Д.Х. Иконникова	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	859-ПП; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 18
368	368.	661711005000005	Особняк	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 18
369	369.	661710801130005	Гостиница Атаманова	1890-е гг., архитектор А.И. Черданцев	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП; 757-ПП	пр. Ленина, д. 19 / ул. Вайнера, д. 6

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
370	370.	661710764950005	Дом мещанки И.Г. Салминой	1901 год	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 20
371	371.	661711035440005	Дом купцов Ижболдиных	1859-1889 гг., архитекторы А. Спиринг, А.С. Чирковский	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 22
372	372.	661721097730005	Дом купцов Ижболдиных	1859-1889 гг.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 22; ул. Хохрякова, д. 1
373	373.	661711097730015	Флигель		регионального значения	памятник		ул. Хохрякова, д. 1
374	374.	661711097730025	хозпостройки		регионального значения	памятник	758-ПП	
375	375.	661610737020005	Дом жилой	1940-е гг., архитектор В.И. Смирнов	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 22-а
376	376.	661610756650005	Здание Горсовета	1947-1954 гг., архитекторы Г.А. Голубев, М.В. Рейшер	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 24а
377	377.	661710776300005	Каменный дом, как образец городского жилищного строительства	1830 г., с 1860-1870-х гг., 2008-2009 гг. реконструкция	регионального значения	памятник	16; 207-ПП; 757-ПП	пр. Ленина, д. 25
378	378.	661711086620005	Усадьба Жирякова, двухэтажный флигель	Середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Вайнера, д. 7
379	379.	661710776290005	Дом, построенный в псевдоготическом стиле	1820-е гг., 1880-е гг., 2008-2009 гг. реконструкция	регионального значения	памятник	16; 207-ПП; 757-ПП	пр. Ленина, д. 25
380	380.	661710817780005	Уличный фасад торгового дома купца А.Н. Захо	1884-1893 г., 2008-2009 гг. реконструкция	регионального значения	памятник	535; 207-ПП	пр. Ленина, д. 25
381	381.	661610731480006	Здание Консистории	1814 год	федерального значения	памятник	1327, прил. № 1	пр. Ленина, д. 26
382	382.	661610733360005	Здание Сибирского торгового банка	1840-е гг., 1872 г., 1900-е гг., реконструкция 1996 г.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 27

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
383	383.	661610733050005	Здание Уральского горного училища	1806 г., 1928 г., архитектор Г.А. Голубев, 1954 г., архитектор И.А. Грушенко	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 28 / ул. Воеводина, д. 2
384	384.	661610736950004	Дом жилой	1928-1929 гг.	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	пр. Ленина, д. 29 / ул. Володарского, д. 2
385	385.	661711249630006	Решетка плотины городского пруда	1830-е г.	федерального значения	памятник	624	пр. Ленина
386	386.	661720943810005	Усадьба купца С.Е. Тупикова	XIX-XX вв., 1890-1926 гг., архитекторы Ю.О. Дютель, С.С. Козлов, А.С. Чирковский, Е.М. Косяков	регионального значения	ансамбль	454; 535; 1056-ПП	
387	387.	661710943810015	дом жилой		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 31
388	388.	661710943810025	флигель		регионального значения	памятник		ул. 8 Марта, д. 6
389	389.	661710943810045	склад		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 29-б (пр. Ленина, д. 29 / ул. Володарского, д. 2, литер Б)
390	390.	661710943810035	магазин		регионального значения	памятник		ул. 8 Марта, д. 6
391	391.	661710943810065	ворота		регионального значения	памятник		ул. 8 Марта
392	392.	661710943810055	ворота		регионального значения	памятник	859-ПП, 1056-ПП	пр. Ленина, д. 31
393	393.	661610733100006	Здание мужской гимназии, где были созданы первые революционные и марксистские кружки на Урале		федерального значения	памятник	624	пр. Ленина, д. 33

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
394	394.	661610747800005	Здание административное	1930-е гг., архитекторы братья Веснины	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 34 (ул. Пушкина, д. 11)
395	395.	661610747810006	Здание бывшего Окружного суда, где в 1918 г. находился первый в стране Уральский комиссариат труда		федерального значения	памятник	624	пр. Ленина, д. 35
396	396.	661710756670006	Дом Горсовета	1925-1929 гг., архитектор С.В. Домбровский	федерального значения	памятник	624	пр. Ленина, д. 36
397	397.	661710756660006	Здание аптеки горного ведомства	1821 г., архитектор М.П. Малахов	федерального значения	памятник	1327, прил. № 2; 454; 176	пр. Ленина, д. 37
398	398.	661610733150005	Книжный магазин Куренщиковой, использовавшийся в 1905 г. как место большевистской явки		регионального значения	памятник	75	пр. Ленина, д. 38
399	399.	661610733220005	Дом Связи	1933 г., архитекторы К.И. Соломонов, В.Д. Соколов	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	пр. Ленина, д. 39
400	400.	661610735490005	Здание первого городского театра	1845 г., архитектор Г.К. Турский, реконструкция 1982 г.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	пр. Ленина, д. 43 / ул. Карла Либкнехта, д. 15
401	401.	661610736940005	Здание театра музыкальной комедии	1933 г.,1962 г., архитекторы В.В. Емельянов, Б.Н. Орлов	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	пр. Ленина, д. 47 / ул. Карла Либкнехта, д. 20
402	402.	661610736200005	Дом жилой	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 46
403	403.	661610747780006	Здание Оперного театра, в котором 8 ноября (26 октября) 1917 г. на открытом заседании Екатеринбургский Совет рабочих и солдатских депутатов провозгласил установление советской власти в городе и на Урале		федерального значения	памятник	624	пр. Ленина, д. 46а

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
404	404.	661710756680006	Здание типографии издательства «Уральский рабочий»	1930 г., архитектор Г.А. Голубев	федерального значения	памятник	636; 624	пр. Ленина, д. 49
405	405.	661610733230006	Клуб строителей (киностудия)	1929 г., архитектор Я.А. Корнфельд	федерального значения	памятник	624	пр. Ленина, д. 50
406	406.	661610735370005	Здание бывшего Совнархоза	1957 г., архитектор Тафф	регионального значения	памятник	75	пр. Ленина, д. 51
407	407.	661721097670006	Комплекс зданий	1931-1933 гг., архитекторы Г.П. Валенков, Е.Н. Коротков	федерального значения	ансамбль	624	пр. Ленина, д. 52-54
408	408.	661711097670026	жилой дом		федерального значения	памятник		
409	409.	661711097670036	жилой дом		федерального значения	памятник		
410	410.	661711097670046	жилой дом		федерального значения	памятник		
411	411.	661711097670086	жилой дом		федерального значения	памятник		
412	412.	661711097670076	больница		федерального значения	памятник		
413	413.	661711097670066	детский сад		федерального значения	памятник		
414	414.	661711097670056	детские ясли		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 52а
415	415.	661610735450005	Дом жилой	1940-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 58
416	416.	661610735460005	Дом жилой	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	пр. Ленина, д. 60
417	417.	661720755240006	Комплекс зданий «Городок чекиста»	1932-1934 гг., архитекторы И.П. Антонов, В.Д. Соколов	федерального значения	ансамбль	624	пр. Ленина, д. 69
418	418.	661710755240086	жилой дом		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 2, 3, 4, 5

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
419	419.	661710755240076	жилой дом		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 6, 7, 8
420	420.	661710755240066	жилой дом		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 13
421	421.	661710755240056	жилой дом		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 14
422	422.	661710755240046	гостиница «Исеть»		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 1
423	423.	661710755240036	дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 10
424	424.	661710755240026	детский сад		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 12
425	425.	661710755240016	универмаг		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 10
426	426.	661710755240096	столовая		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 69, корп. 10
427	427.	661721097760006	Комплекс Штаба УРАЛВО	1937-1940 гг., архитектор А.М. Дукельский	федерального значения	ансамбль	624	пр. Ленина, д. 73
428	428.	661711097760056	штаб УРАЛВО		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 71
429	429.	661711097760026	жилой дом		федерального значения	памятник		ул. Кузнечная, д. 91
430	430.	661711097760036	жилой дом		федерального значения	памятник		ул. Первомайская, д. 44
431	431.	661711097760016	спортивный зал		федерального значения	памятник		ул. Кузнечная, д. 91а
432	432.	661711097760046	столовая		федерального значения	памятник		пр. Ленина, д. 73
433	433.	661610735430005	Здание химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, где в 1930-1967 гг. работал ученый лесохимик В.Н. Козлов		регионального значения	памятник	454	пр. Ленина, д. 79

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
434	434.	661721097610005	Ансамбль градостроительный	1950-е гг.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	пр. Ленина
435	435.	661711097610035	техникум политехнический		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 89
436	436.	661711097610065	дом жилой		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 91
437	437.	661711097610015	дом жилой		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 93
438	438.	661711097610075	дом жилой		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 95
439	439.	661711097610055	дом жилой		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 97
440	440.	661711097610045	здание административное		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 97а
441	441.	661711097610025	дом жилой		регионального значения	памятник		пр. Ленина, д. 101
442	442.	661710758060005	Здание Суворовского военного училища	1934-1940-е гг., архитектор П.А. Володин	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	пр. Ленина, д. 105 / ул. Мира, д. 26
443	443.	661610732370006	Загородная дача архитектора Малахова М.П.	первая четверть XIX в., архитектор М.П. Малахов	федерального значения	памятник	16; 176	ул. Луначарского, д. 173а
444	444.	661720747680005	Детское убежище Екатеринбургского благотворительного общества. Комплекс	первая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Луначарского, д. 177
445	445.	661710986490005	Дом Волкова А.А.	1880-е гг., архитектор М.Д. Реутов	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Луначарского, д. 210 ул. Куйбышева, д. 99
446	446.	661721004880005	Комплекс зданий бывших Оровайских казарм, где зародился Первый Уральский стрелковый полк	1918 г.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Луначарского, д. 215

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
447	447.	661710832130005	Захоронения 21 советских воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска в 1941-1945 гг.		регионального значения	памятник	75	Магометанское кладбище
448	448.	661710759380006	Мост через реку Исеть	XIX в.	федерального значения	памятник	624	ул. Малышева
449	449.	661720761350005	«Городок юстиции»	1930-е гг.	регионального значения	ансамбль	75; 207-ПП	ул. Малышева
450	450.	661710761350015	дом юстиции	1932 г., архитектор С.Е. Захаров	регионального значения	памятник		ул. Малышева, д. 2б
451	451.	661710761350025	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Малышева, д. 2ж
452	452.	661810761350035	детский сад (Дом-улитка)	начало 1930-х гг.	регионального значения	памятник	31	ул. Малышева, д. 2е
453	453.	661710974790005	Здание земской школы	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Малышева, д. 6 / ул. Московская, д. 26
454	454.	661720986390006	Жилые дома	1931-1933 гг., архитекторы М.Я. Гинзбург, А.К. Пастернак, С.В. Прохоров	федерального значения	ансамбль	624	ул. Малышева, ул. Хохрякова
455	455.	661710765260005	Здание управления Тюмень-Омской железной дороги с магазинами	начало XX в.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Малышева, д. 22 ул. Хохрякова, д. 30
456	456.	661710943920005	Жилой дом	1958 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Малышева, д. 23
457	457.	661711004950005	Дом жилой с лавкой	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 29-а
458	458.	661710975640005	Сберкасса	1939 г., архитектор Е.Н. Коротков	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 31-в

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
459	459.	661710767650005	Здание, где в 1932 г. располагался президиум Уральского филиала АН СССР, в котором работали: академик А.Е. Ферсман и член-корреспондент АН СССР Штейнберг С.С.	первая половина XX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Малышева, д. 31-г
460	460.	661710995150005	Дом обороны	1934 г., архитектор Г.П. Валенков	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Малышева, д. 31-д / ул. Воеводина, д. 6
461	461.	661410160350005	Дом И.Х. Гофмейстера	серединаXIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Малышева, д. 35
462	462.	661710759250005	Дом жилой И.А. Петрова	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 41 / ул. Толмачева, д. 1
463	463.	661710760440005	Дом контор	1929 г., архитектор В.И. Смирнов	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 42
464	464.	661710759390005	Здание бывшей городской думы	1905 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Малышева, д. 46
465	465.	661711004920006	Дом, в котором находился штаб областного Екатеринбургского комитета РСДРП (б) во главе с Малышевым, Вайнером и Хохряковым		федерального значения	памятник	624	ул. Малышева, д. 46
466	466.	661710760160005	Здание гостиницы «Эрмитаж», в которой в 1928 г. останавливался В.В. Маяковский		регионального значения	памятник	75	ул. Малышева, д. 56
467	467.	661710760180005	Доходный дом	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 58/37
468	468.	661710760190005	Здание фотоателье Ф.С. Мурдасова и А.Ф. Кузнецова	1924-1926 гг.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Малышева, д. 58а
469	469.	661721004940005	Усадьба купца А.А. Волкова	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	859-ПП; 207-ПП	ул. Малышева, д. 64 / ул. Гоголя, д. 1
470	470.	661711004940015	дом жилой с магазином		регионального значения	памятник		

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
471	471.	661711004940025	магазин		регионального значения	памятник		
472	472.	661711004940035	лавка		регионального значения	памятник		
473	473.	661710769270005	«Американская гостиница» купца П.В. Холкина	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	16; 207-ПП	ул. Малышева, д. 68
474	474.	661710998550005	Гостиница «Центральная»	1928 г., архитектор В. Дубровин	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 74
475	475.	661710943900005	Дом жилой	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Малышева, д. 76
476	476.	661711035480005	Особняк в стиле модерн	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Мамина-Сибиряка, д. 99
477	477.	661711086590005	Особняк О-Р-Ф Шмидена	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Мамина-Сибиряка, д. 114
478	478.	661711004750006	Дом промышленности	1931-1937 гг., архитектор Фридман	федерального значения	памятник	624	ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
479	479.	661720998530005	Усадьба Филитц	конец XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Мамина-Сибиряка, д. 187
480	480.	661720998530015	территория сада с прудом		регионального значения	ансамбль		
481	481.	661710998530025	ограда палисадника		регионального значения	памятник		
482	482.	661710998530035	Бывший дом Филитц		регионального значения	памятник	889	
483	483.	661710917080005	Учебный корпус факультета цветных металлов Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, где в 1933-1972 гг. работал ученый-металлург В.И. Смирнов		регионального значения	памятник	454	ул. Мира, д. 17
484	484.	661710917070006	Здание Политехнического института	1929-1939 гг., архитекторы Г.Я. Вольфензон, А.П. Уткин, К.Т. Бабыкин	федерального значения	памятник	624	ул. Мира, д. 19

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
485	485.	661720943950005	Институт политехнический. Комплекс учебных зданий		регионального значения	ансамбль	859-ПП	
486	486.	661710943950015	корпус физико-технологического факультета	1949-1956 гг.	регионального значения	памятник		ул. Мира, д. 21
487	487.	661710943950025	корпус химико-технологического факультета	1929-1934 гг.	регионального значения	памятник		ул. Мира, д. 28
488	488.	661710751530005	Место захоронения 64 советских воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска в 1941-45 гг.		регионального значения	памятник	75	Михайловское кладбище
489	489.	661710752980005	Могила поэта А.Я. Коца	1943 г.	регионального значения	памятник	454	Михайловское кладбище
490	490.	661720917120005	Институт физиотерапии и профзаболеваний	1929-1930 гг., архитектор Г.А. Голубев	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	
491	491.	661710917120015	физиотерапевтический институт		регионального значения	памятник		ул. Московская, д. 12
492	492.	661710917120035	институт профзаболеваний и гигиены		регионального значения	памятник		ул. Репина, д. 2
493	493.	661710917120025	общежитие и лаборатория		регионального значения	памятник		ул. Московская, д. 14
494	494.	661720776870005	Комплекс зданий общества «Красного Креста»		регионального значения	ансамбль	75	ул. Московская, д. 19
495	495.	661710776870015	здание общества		регионального значения	памятник		
496	496.	661710776870025	здание лабораторий		регионального значения	памятник		
497	497.	661710776850005	Водонапорная башня	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Московская, д. 28-б
498	498.	661710943930005	Дом причта Успенской церкви	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Нагорная, д. 50
499	499.	661710917170005	Здание первой в городе обсерватории, где в 1880 г. бывал Д.И. Менделеев	построена в 1835 г., архитектор М.П. Малахов	регионального значения	памятник	75	ул. Народной Воли, д. 64

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
500	500.	661610669930005	Могила краеведа В.П. Бирюкова	1971 г.	регионального значения	памятник	454	Нижнеисетское кладбище
501	501.	661711298450005	Могила селекционера-биохимика Л.И. Вигорова	1976 г.	регионального значения	памятник	454	Нижнеисетское кладбище
502	502.	661711004810005	Место захоронения героев гражданской войны		регионального значения	памятник	75	Нижнеисетское кладбище
503	503.	661710832120005	Место захоронения 14 советских воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска в 1941-45 г.		регионального значения	памятник	75	Нижнеисетское кладбище
504	504.	661720943830005	Усадьба Жолобова	1840-1880 гг.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Октябрьской революции, д. 35
505	505.	661710943830025	двухэтажный каменный жилой дом		регионального значения	памятник		
506	506.	661710943830035	ворота и ограда		регионального значения	памятник		
507	507.	661710943830045	металлическое ограждение палисадника		регионального значения	памятник		
508	508.	661710943830015	хозпостройки (перестроены)		регионального значения	памятник		ул. Октябрьской революции, д. 33а
509	509.	661720943840005	Усадьба первого на Урале садовода-селекционера Д.И. Казанцева		регионального значения	ансамбль	535; 37-п	ул. Октябрьской революции, д. 40
510	510.	661710943840015	Жилой дом		регионального значения	памятник		
511	511.	661720943840025	Плодовый сад		регионального значения	ансамбль		
512	512.	661720821350005	Усадьба Антипина П.А.	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Октябрьской революции, д. 52
513	513.	661710821350015	главный дом		регионального значения	памятник		
514	514.	661710821350025	флигель		регионального значения	памятник		
515	515.	661720801120005	Дачи управления садово-паркового хозяйства		регионального значения	ансамбль	75	ул. Отдыха

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
516	516.	661710801120045	корпус 5 – одноэтажный дом	конец XIX -начало XX в.	регионального значения	памятник		
517	517.	661710801120035	корпус 6 – одноэтажный дом	конец XIX -начало XX в.	регионального значения	памятник		
518	518.	661710801120025	корпус 9 – одноэтажный дом	начало XX в.	регионального значения	памятник		
519	519.	661710801120015	корпус 14 – двухэтажный дом (модерн)	начало XX в.	регионального значения	памятник		
520	520.	661710772990005	Загородная дача (модерн)	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Отдыха, д. 55
521	521.	661710774070005	Памятник Я.М. Свердлову	1927 г., скульптор М.Л. Харламов	регионального значения	памятник	1327, прил. № 2	площадь Парижской Коммуны
522	522.	661710765760005	Памятник Орджоникидзе Г.К.	1955 г., скульптор Г.В. Нерода, архитектор А.А. Бойко	регионального значения	памятник	1327, прил. № 1; 452; 1306-п	Первой Пятилетки пл.
523	523.	661710974880005	Могила Банникова А.П., первого директора Уральского машиностроительного завода	1895-1935 гг.	регионального значения	памятник	624; 452; 1306-п	Первой пятилетки пл.
524	524.	661710775650005	Купеческий особняк, построен в классическом стиле, имеет интересные оконные проемы	конец XIX в.	регионального значения	памятник	16	ул. Первомайская, д. 7
525	525.	661720998480005	Усадьба купца М.О. Назарова	середина XIX в. - 1900 г.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	ул. Первомайская, д. 11
526	526.	661710998480015	гостиница		регионального значения	памятник		
527	527.	661710998480025	ограда с воротами		регионального значения	памятник		
528	528.	661710764940005	Дом чиновника Я.С. Стахиева	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Первомайская, д. 13/16
529	529.	661710765700005	Концертный зал И.З. Маклецкого	1901 г., архитектор Ю.О. Дютель	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Первомайская, д. 22
530	530.	661710765750005	Дом культуры им. А.М. Горького	1930-1950-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Первомайская, д. 24

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
531	531.	661710765310006	Окружной дом офицеров	1938-1940 гг., архитектор В.В. Емельянов	федерального значения	памятник	624	ул. Первомайская, д. 27
532	532.	661710765670005	Дом жилой в стиле конструктивизма	1930-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Первомайская, д. 43
533	533.	661710787830005	Бани	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Первомайская, д. 71
534	534.	661710986370006	Бюст П.П. Бажова	1956 г., скульптор М.Г. Манизер, архитектор И.Е. Рожин	федерального значения	памятник	1327, прил. № 1	плотина городского пруда
535	535.	661710756600005	Дом городского головы Симанова как пример городского особняка второй половины XIX в.	1860-1870-е гг.	регионального значения	памятник	454	ул. Попова, д. 4
536	536.	661710770810005	Дом Рожнова И.Ф.	середина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Попова, д. 11
537	537.	661710995940005	Преображенская церковь	1808-1830 гг., 1863-1867 гг., 1990-е гг. реставрация	регионального значения	памятник	859-ПП; 207-ПП	ул. Походная, д. 2
538	538.	661710782250006	Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу	1962 г., скульпторы В.М. Друзин, П.А. Сажин, архитектор Г.И. Белянкин	федерального значения	памятник	624	Привокзальная пл.
539	539.	661610735350005	Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях	1880-1890-е гг.	регионального значения	памятник	16	ул. Пролетарская, д. 3
540	540.	661710943970005	Дом, где родился писатель-демократ Ф.М. Решетников		регионального значения	памятник	16	ул. Пролетарская, д. 6
541	541.	661710943960005	Дом, в котором располагалось общество уральских горных техников под руководством Ф.Ф. Сыромолотова и находилась конспиративная квартира Екатеринбургского комитета РСДРП (б)	1901-1905 гг.	регионального значения	памятник	16	ул. Пролетарская, д. 9

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
542	542.	661710986450005	Дом жилой В.И. Иванова	1912 г., архитектор Янковский, воссоздание 1986 г.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Пролетарская, д. 10
543	543.	661710995260005	Здание «лечебницы врачей-специалистов»	1913 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Пушкинская, д. 1 / 37
544	544.	661720998500005	Усадьба «Товарищества А. Печенкина и К»	XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Пушкинская, д. 2 / 39
545	545.	661710998500015	дом с мансардой		регионального значения	памятник		
546	546.	661710998500025	ворота и каменная ограда		регионального значения	памятник		
547	547.	661710998500035	флигель		регионального значения	памятник		
548	548.	661721097810005	Комплекс бывшей гостиницы «Россия»		регионального значения	ансамбль	75	ул. Пушкинская, д. 3
549	549.	661711097810025	двухэтажное здание гостиницы в духе эклектики	конец XIX в.	регионального значения	памятник		
550	550.	661711097810035	служебное здание в стиле модерн	начало XX в.	регионального значения	памятник		
551	551.	661711097810015	двое ворот	1893 г.	регионального значения	памятник		
552	552.	661710765000005	Доходный дом Г.В. Уварова	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Пушкина, д. 4
553	553.	661710986440005	Дом П.Е. Загайнова	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Пушкина, д. 5
554	554.	661720998460005	Гостиница «Эрмитаж» В.Г. Черепанова	1886 г.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Пушкина, д. 7
555	555.	661710998460015	гостиница		регионального значения	памятник		
556	556.	661710998460025	флигель		регионального значения	памятник		
557	557.	661710998460035	конюшня		регионального значения	памятник		

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
558	558.	661710998460045	баня		регионального значения	памятник		
559	559.	661710986430005	Дом врача С.С. Асса	1900-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Пушкина, д. 8
560	560.	661710755410004	2-й Дом горсовета	1927-1928 гг., архитектор С.В. Домбровский	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Пушкина, д. 9, литеры А, А1, А2
561	561.	661710787840005	Дом А.А. Дрозжилова	1870-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Пушкина, д. 12
562	562.	661710755420004	Жилой дом Уралплана	1933 г., архитектор И.И. Робачевский	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Пушкина, д. 14
563	563.	661710986420005	Аптека		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Пушкина, д. 16
564	564.	661710974850005	Здание бывшей почты, где останавливались декабристы на пути из Сибири	середина XIX в.	регионального значения	памятник	535	ул. Пушкина, д. 19
565	565.	661710763210006	Дом, в котором жил Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович в 1885-1891 гг. В доме – мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка		федерального значения	памятник	1327, прил. № 1	ул. Пушкина, д. 27
566	566.	661710974860005	Здание Страховой кассы	1924 г.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Пушкина, д. 28 / ул. Первомайская, д. 14
567	567.	661710759180005	Здание Педагогического института (Дом купца И.Г. Пшеничникова)	1830-е гг., архитекторы И.И. Свиязев, М.П. Малахов, XIX в.	регионального значения	памятник	1327, прил. № 2; 1056-ПП	набережная Рабочей молодежи, д. 2
568	568.	661711004890006	Дом Главного начальника	1818 г.	федерального значения	памятник	1327, прил. № 1	набережная Рабочей молодежи, д. 3 / пер. Химиков, д. 2
569	569.	661710975650005	Дом, в котором в 1927 г. жил писатель Аркадий Гайдар (Голиков)		регионального значения	памятник	16	набережная Рабочей молодежи, д. 23
570	570.	661620702880005	Усадьба купца Ваганова	XIX в.	регионального значения	ансамбль	16; 75	ул. Радищева, д. 6-8

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
571	571.	661610702880015	торговая лавка в кирпичном стиле		регионального значения	памятник		ул. Радищева, д. 6
572	572.	661610702880025	ворота		регионального значения	памятник		ул. Радищева, д. 6-8
573	573.		Полукаменный дом, украшенный деревянной резьбой	1911 г.	регионального значения	памятник	16	ул. Радищева, д. 8
574	574.		Флигель, украшенный деревянной резьбой	1911 г.	регионального значения	памятник		ул. Радищева, д. 8
575	575.	661710944160005	Мастерские в кирпичном стиле	1890-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Радищева, д. 16
576	576.	661711086610005	Дом, где в квартире большевика М.А. Герцмана в 1905-1906 гг. хранилось оружие Екатеринбургской боевой дружины	1905-1907 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Радищева, д. 27
577	577.	661710975660005	Институт медицинский	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Репина, д. 3
578	578.	681420018050005	Стадион «Центральный». Комплекс	1957 г., архитекторы С.А. Васильев, Ю.А. Владимирский	регионального значения	ансамбль	859-ПП; 207-ПП; 1181-ПП; 84-ПП	ул. Репина, д. 5
579	579.	681420018050015	фасад восточной трибуны главной спортивной арены		регионального значения	памятник		ул. Репина, д. 5, литер А
580	580.	681420018050025	фасад западной трибуны главной спортивной арены		регионального значения	памятник		ул. Репина, д. 5, литер А3
581	581.	681420018050035	кассы билетные с воротами главного входа восточные		регионального значения	памятник		ул. Репина, д. 5, литер М, Л
582	582.	681420018050045	кассы билетные с воротами западные		регионального значения	памятник		ул. Репина, д. 5, литер N, О
583	583.	681420018050055	ограда металлическая с кирпичными столбами		регионального значения	памятник		ул. Репина, д. 5, литер XVI, XXXV, XXXVI
584	584.	661711004800005	Церковь Иоанна Предтечи (действующая)	1860-1886 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Репина, д. 6

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
585	585.	661721078490005	Дом купца Н.Г. Бабикова	1899 г., архитектор Ю.О. Дютель	регионального значения	ансамбль	75; 859-ПП; 1056-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 1, д. 1а
586	586.	661711078490015	Флигель		регионального значения	памятник		ул. Розы Люксембург, д. 1-а
587	587.	661710765660005	Особняк В.А. Бибикова	середина-вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 3
588	588.	661710756620005	Дом купца Суслова П.П.	конец XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 5
589	589.	661710756630005	Дом купца С.И. Лопатина	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 7
590	590.	661710995410005	Дом жилой	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 8-10, литер А
591	591.	661711004790005	Дом Левитских		регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 9
592	592.	661710995330005	Дом, в котором родился и провел детские годы И.Г. Толмачев, герой гражданской войны		регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 10 (ул. Розы Люксембург, д. 8-10, литер Б)
593	593.	661711004990005	Дом камнереза Трапезникова, как образец деревянного зодчества с кружевным орнаментом и узорной металлической изгородью	1902 г.	регионального значения	памятник	16	ул. Розы Люксембург, д. 14
594	594.	661721004980005	Усадьба камнереза Трапезникова	1896 г.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Розы Люксембург, д. 14-а
595	595.	661711004980015	двухэтажный полукаменный флигель		регионального значения	памятник		
596	596.	661710751540005	Дом, во дворе которого находилась частная типография, где 22 апреля 1917 г. вышел первый номер газеты «Уральский рабочий» под названием «Уральская правда»		регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 15

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
597	597.	661710751450005	Доходный дом Кузнецовой в стиле модерн	1896-1910 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 16
598	598.	661710755430004	Дом Г.С. Кудрина	1884 г., архитектор А.И. Падучев	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 18
599	599.	661710767360005	Дом К.В. Лукина	1880-1890-е гг.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 19
600	600.	661710758340005	Дом Мевиус В.Ф.	середина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 20
601	601.	661710759160005	Дом А.М. Фомина	1900-е гг.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 26
602	602.	661710758300005	Дом, в котором размещались первые из Уральских профсоюзов - Союз металлургов и Союз деревоотделочников	1917-1918 гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 27
603	603.	661711004930005	Дом, в котором в 1874 г. родился Л.В. Туржанский, известный художник-пейзажист		регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 30
604	604.	661710765300005	Здание Русского общества торговли аптекарскими товарами	1896 г.	регионального значения	памятник	535	ул. Розы Люксембург, д. 34
605	605.	661710758310005	Дом Оленева Ф.В.	середина XIX в., архитектор Э. Сарториус	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 36
606	606.	661710767610005	Дом К.В. Рейнфельда	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 38/13
607	607.	661710758320005	Дом Размахина М.Я.	1886-1889 гг., архитектор В.В. Коновалов	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 39 / ул. Карла Маркса, д. 18
608	608.	661710758330005	Дом А.Е. Шубиной	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 43
609	609.	661710755440004	Дом А.С. Ягодкиной	1880-е гг.	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 45

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
610	610.	661720974900005	Усадьба Н.А. Сусловой	середина XIX в., 1870-1890-е гг., 2010-2011гг. реконструкция	регионального значения	ансамбль	75; 207-ПП; 757-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 50 / ул. Куйбышева, д. 69
611	611.	661710974900015	дом		регионального значения	памятник		
612	612.	661710974900025	ограда кирпичная с воротами		регионального значения	памятник		
613	613.	661711097800005	Дом Шевкуновой Е.И.	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 51
614	614.	661711035490005	Жилой дом в стиле классицизма	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 53
615	615.	661720777590005	Загородная усадьба Самарцева	середина XIX в.	регионального значения	ансамбль	454	ул. Розы Люксембург, д. 54
616	616.	661710777590015	дом		регионального значения	памятник		
617	617.	661710777590035	флигель		регионального значения	памятник		
618	618.	661710777590025	ворота		регионального значения	памятник		
619	619.	661720764380005	Бывшая усадьба Железнова		регионального значения	ансамбль	889	ул. Розы Люксембург, д. 56
620	620.	661710764880005	Церковь Святой Троицы (Рязановская)	1815-1854 гг., реконструкция 2001 г.	регионального значения	памятник	454; 1056-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 57
621	621.	661710802100005	Здание земской управы, где 18 октября 1905 г. состоялось первое открытое выступление Я.М. Свердлова		регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 60
622	622.	661720770820005	Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Розы Люксембург, д. 62
623	623.	661710770830005	Усадебный дом в стиле классицизма	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Розы Люксембург, д. 64 (62)
624	624.	661720770840005	Усадьба		регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 64 (62)
625	625.	661710770840015	флигель		регионального значения	памятник		ул. Розы Люксембург, д. 64 (62)

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
626	626.	661710995400005	Дом Л.Н. Казанцевой	1886-1892 гг., техник Е.М. Косяков	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 63
627	627.	661720775230005	Усадьба Я.И. Панфилова, бывшая палата мер и весов	1830 г.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Розы Люксембург, д. 65-67
628	628.	661710775230015	дом в стиле позднего русского классицизма		регионального значения	памятник		
629	629.	661710775230025	флигель		регионального значения	памятник		
630	630.	661710775230035	парадные ворота с кованой решеткой		регионального значения	памятник		
631	631.	661720761360005	Усадьба Беленкова	конец XVIII -вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Розы Люксембург, д. 73
632	632.	661710761360015	жилой дом со сводами		регионального значения	памятник		
633	633.	661710761360025	Т-образный флигель		регионального значения	памятник		
634	634.	661710761360035	амбар деревянный двухярусный		регионального значения	памятник		
635	635.	661720761360045	сад		регионального значения	ансамбль		
636	636.	661710761360055	ограда и ворота		регионального значения	памятник		
637	637.	661610747770005	Дом и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)	середина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Розы Люксембург, д. 75
638	638.	661710759220005	Дом К.М. Панова	1890-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 23
639	639.	661710974920005	Дом купцов Агафуровых	1890-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 24
640	640.	661710759230005	Дом купца А.С. Лебедева	1890-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 25
641	641.	661710759150005	Дом купцов Агафуровых	1896 г.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 28

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
642	642.	661710765650005	Дом Ремезова Т.В.	середина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 45
643	643.	661710974920005	Дом жилой	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 52
644	644.	661710759230005	Усадьба купцов Ермолаевых	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	ансамбль	75; 1056-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 58а
645	645.	661710759150005	дом жилой		регионального значения	памятник		
646	646.	661710765650005	ворота		регионального значения	памятник		
647	647.	661710767640005	Дом жилой	конец XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Сакко и Ванцетти, д. 69
648	648.	661720944190005	Городская усадьба	конец XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Сакко и Ванцетти, д. 115
649	649.	661710944190035	жилой дом		регионального значения	памятник		
650	650.	661710944190015	парадные ворота		регионального значения	памятник		
651	651.	661710944190025	чугунная ограда		регионального значения	памятник		
652	652.	661710767660005	Фабрика-кухня	1930-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Свердлова, д. 8
653	653.	661720943890005	Ансамбль градостроительный		регионального значения	ансамбль	859-ПП; 1056-ПП	ул. Свердлова
654	654.	661710943890015	здание Гипротранса		регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 11а
655	655.	661710943890025	дом жилой	1960 г., архитектор М.В. Рейшер	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 11
656	656.	661710943890035	дом-вставка жилой		регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 15
657	657.	661710943890045	дом жилой		регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 22
658	658.	661710943890055	дом жилой	1958 г., архитектор С. Домбровский	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 25

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
659	659.	661710943890065	дом жилой с башней	1954 г., В.В. Безруков	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 27
660	660.	661710943890075	дом жилой с кинотеатром	1955 г., архитектор Е.В. Емельянов	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 30
661	661.	661710943890085	дом жилой с аркой	1956 г., архитектор Е.В. Емельянов	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 34
662	662.	661710943890095	дом жилой	1956 г., архитектор Ситников	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 56
663	663.	661710943890105	дом жилой	1955 г., архитектор М.В. Рейшер	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 58
664	664.	661710943890115	дом жилой	1955 г., архитектор И.А. Грушенко	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 60
665	665.	661710943890125	дом жилой	1955 г., архитектор И.А. Грушенко	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 62
666	666.	661710943890135	дом жилой	1957 г., архитектор И.А. Грушенко	регионального значения	памятник		ул. Свердлова, д. 66
667	667.	661710995370005	Церковь	XVIII-XIX вв.	регионального значения	памятник	859-ПП	Сибирский тракт, д. 19
668	668.	661710995360005	Здание павильона механизации Уральского лесотехнического института, где в 1964-1976 гг. работал селекционер-биохимик Л.И. Вигоров		регионального значения	памятник	454	Сибирский тракт, д. 37
669	669.	661721293200005	Усадьба	начало XX в.	регионального значения	ансамбль	75	Сибирский тракт, 14 км
670	670.	661711293200015	жилой дом		регионального значения	памятник		
671	671.	661711293200025	ворота		регионального значения	памятник		
672	672.	661710751480005	Дом, в котором в 1914-1916 гг. размещалась больничная касса ВИЗа, где секретарем работал И.М. Малышев		регионального значения	памятник	75	ул. Синяева, д. 40

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
673	673.	661710751460005	Дом, в котором в 1907-1908 гг. находилась подпольная типография большевиков		регионального значения	памятник	75	ул. Синяева, д. 60
674	674.	661710751470005	Дом, в котором в июне 1917 г. помещалась первая легальная большевистская типография «Прибой», с 6 сентября 1917 г. печаталась газета «Уральский рабочий»		регионального значения	памятник	75	ул. Сони Морозовой, д. 192
675	675.	661710765780005	Здание института физики металлов Уральского научного центра АН СССР, где в 1960-1966 гг. работал ученый-магнитолог Р.И. Янус		регионального значения	памятник	454	ул. Софьи Ковалевской, д. 18
676	676.	661710995380005	Здание бывшего лабораторного корпуса Уральского филиала АН СССР, где работали выдающиеся советские ученые		регионального значения	памятник	454	ул. Софьи Ковалевской, д. 20
677	677.	661711004910005	Больница	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Старых большевиков, д. 9
678	678.	661710975670005	Дворец культуры завода Уралэлектротяжмаш	1940-е гг.-1953 г., архитектор Г.А. Голубев	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Старых большевиков, д. 22
679	679.	661710755450004	Дом жилой	1955 г.	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Стахановская, д. 1 / пр. Орджоникидзе, д. 10
680	680.	661710995390005	ДК ВИЗа	1957 г., архитектор В.В. Емельянов	регионального значения	памятник	75	пл. Субботников
681	681.	661610447520005	Жилой дом	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Татищева, д. 57 (*перемещен: ул. Синяева, д.* 58)
682	682.	661710998560005	Никольская старообрядческая церковь	1840-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Тверитина, д. 54/77
683	683.	661710995350005	Торговое здание в кирпичном стиле	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	пер. Театральный, д. 5/4

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
684	684.	661710995340005	Здание первой телефонной станции в г. Екатеринбурге	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	пер. Театральный, д. 7/9
685	685.	661710995420005	Кузнечно-прессовый цех Уралмашзавода	1927 г.	регионального значения	памятник	636	территория Уральского завода тяжелого машиностроения
686	686.	661711078580005	Последняя самоходная артиллерийская установка, выпущенная Уральским машиностроительным заводом	май 1945 г.	регионального значения	памятник	624; 452; 1306-п	территория Уральского машиностроительного завода
687	687.	661710777600005	Дом чиновника Г.В. Уварова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Толмачева, д. 7
688	688.	661710766850005	Здание административное	1950-е гг., архитекторы П.И. Лантратов, П.П. Мерзляков	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Толмачева, д. 11
689	689.	661710765690005	Дом купца Ф.А. Михайлова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Толмачева, д. 21
690	690.	661710765710005	Дом дворянки Е.О. Селивановой	1880-1890-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Толмачева, д. 24
691	691.	661710765730005	Дом, в котором жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк		регионального значения	памятник	16	ул. Толмачева, д. 41
692	692.	661710767620005	Дом жилой. Здесь жил Маклецкий И.З., директор Екатеринбургского отделения Волжско-Камского банка, почетный гражданин города	конец XIX в., надстроен в 1930-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Тургенева, д. 15
693	693.	661610702890005	Дом М.М. Крылова	начало XX в.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Тургенева, д. 18
694	694.	661710769280005	Дом М.И. Маева	начало XX в.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Тургенева, д. 20
695	695.	661710975630005	Дом жилой	начало XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Тургенева, д. 22
696	696.	661710765720005	Дом А.Н. Судакова	1890-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Тургенева, д. 24
697	697.	661710765740005	Дом горного инженера И.И. Редикорцева	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75; 1056-ПП	ул. Тургенева, д. 28

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
698	698.	661730801090005	Площадь 1905 года, как место революционных событий города		регионального значения	достопримечательное место	75	пл. 1905 года
699	699.	661710986410005	Памятник Ленину В.И.	1957 г., скульптор В.И. Ингал, архитектор П.Д. Прибульский	регионального значения	памятник	1327, прил. № 1; 452; 1306-п	пл. 1905 года
700	700.	661710750740005	Здание Епархиального женского училища	1913-1916 гг., архитектор К.А. Полков	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	пер. Университетский, д. 9
701	701.	661720943940006	Комплекс зданий площади Первой пятилетки	1928-1934 гг., архитекторы П.В. Оранский, В.В. Безруков, М.В. Рейшер, Васильев	федерального значения	ансамбль	624	Уралмаш, пл. Первой пятилетки
702	702.	661710943940026	заводоуправление		федерального значения	памятник		
703	703.	661710943940016	лаборатория		федерального значения	памятник		
704	704.	661710943940036	проходная		федерального значения	памятник		
705	705.	661710943940046	жилой дом		федерального значения	памятник		ул. Ильича, д. 2
706	706.	661710943940056	гостиница «Мадрид»		федерального значения	памятник		ул. Культуры, д. 1 / ул. Машиностроителей, д. 4
707	707.	661710944140005	Дом Мишиных	1900-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Февральской революции, д. 9
708	708.	661710944130005	Дом Петровых	1910-е гг.	регионального значения	памятник	16; 1056-ПП	ул. Февральской революции, д. 11
709	709.	661720998540005	Здание в стиле модерн	XIX в.	регионального значения	ансамбль	535	ул. Февральской революции, д. 27
710	710.	661710998540015	ограда палисадника		регионального значения	памятник	75	ул. Февральской революции, д. 27
711	711.	661710944150005	Дом ювелира И.К. Афиногенова	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Февральской революции, д. 37

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
712	712.	661710917110005	Дом, где жил известный уральский краевед Афиногенов		регионального значения	памятник	75	ул. Февральской революции, д. 51
713	713.	661410736080005	Дом жилой		регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Физкультурников, д. 30
714	714.	661710986320005	Завод турбомоторный: проходная с административными корпусами	1950-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Фронтовых бригад, д. 18
715	715.	661710986400005	Здание бывшей гостиницы «Казань» в 1894-1917 гг. центр мебельного производства М.Ф. Просвирина в г. Екатеринбурге		регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 3
716	716.	661710975710005	Дом Калашникова А.Д.	середина XIX в., архитектор Сорториус (?)	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 5
717	717.	661710758680005	Дом Я.Г. Делинина	середина XIX в., 1890-е гг.	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 6
718	718.	661710758710005	Дом Д.И. Белоусова	1893 г., архитектор А. Чирков	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 9
719	719.	661710758690005	Дом купца В.И. Кудряшова	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 24
720	720.	661410099070005	Дом жилой	конец XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Хохрякова, д. 27
721	721.	661410089960005	Дом Д.П. Максимова	середина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 29
722	722.	661710758780005	Дом мещанина Г.Я. Трусова	1890-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП; 1056-ПП	ул. Хохрякова, д. 31
723	723.	661710767630005	Дом мещанки Е.И. Захаровой	1890-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП; 1056-ПП	ул. Хохрякова, д. 33
724	724.	661710759190005	Дом мещанина А.А. Попова	1890-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП; 1056-ПП	ул. Хохрякова, д. 42а
725	725.	661710943910005	Дом, где с 1931-1962 гг. жил художник И.К. Слюсарев	первая половина XX в.	регионального значения	памятник	454	ул. Хохрякова, д. 62

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
726	726.	661710758720005	Дом М.Ф. Медведева	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 64
727	727.	661710759210005	Дом Башуровой	1900 г.	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 68
728	728.	661711035470005	Дом И.Е. Шабаргина	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Хохрякова, д. 72
729	729.	661721097630006	Здания и сооружения Екатерининского завода – «Монетки»		федерального значения	ансамбль	624	центральная часть города
730	730.	661711097630016	стена главного корпуса		федерального значения	памятник		ул. Горького, д. 4а
731	731.	661711097630026	сушильный корпус		федерального значения	памятник		ул. Горького, д. 4а
732	732.	661711097630136	производственный корпус		федерального значения	памятник		ул. Горького, д. 4
733	733.	661711097630126	дом чертежников		федерального значения	памятник		ул. Горького, д. 4а
734	734.	661711097630036	здание кладовых		федерального значения	памятник		ул. Горького, д. 4а
735	735.	661711097630076	водонапорная башня		федерального значения	памятник		Исторический сквер, со стороны пр. Ленина / угол ул. Горького
736	736.	661711097630066	грот		федерального значения	памятник		Исторический сквер, пр. Ленина (ул. Воеводина)
737	737.	661711097630056	остатки древней плотины Исетского пруда с фрагментами в местах нахождения водосбросов		федерального значения	памятник		Исторический сквер, пр. Ленина
738	738.	661711097630146	гранитные устои косого моста через реку Исеть		федерального значения	памятник		центральная часть города
739	739.	661711097630106	ворота		федерального значения	памятник		Исторический сквер, со стороны ул. Воеводина / угол пр. Ленина

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
740	740.	661711097630086	ворота		федерального значения	памятник		Исторический сквер, со стороны ул. Горького / угол пр. Ленина
741	741.	661711097630116	ворота		федерального значения	памятник		Исторический сквер, со стороны ул. Горького
742	742.	661711097630096	ворота		федерального значения	памятник		Исторический сквер, со стороны ул. Горького / угол ул. Малышева
743	743.	661711097630046	остатки стен		федерального значения	памятник		Исторический сквер, со стороны ул. Воеводина; со стороны ул. Горького
744	744.	661721035420005	Усадьба М.А. Нурова	первая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Чапаева, д. 1
745	745.	661711035420045	угловой дом		регионального значения	памятник		
746	746.	661711035420035	двухэтажный каменный жилой дом		регионального значения	памятник		
747	747.	661711035420055	двухэтажная каменная хозяйственная постройка		регионального значения	памятник		
748	748.	661711035420025	ограда с колоннадой		регионального значения	памятник		
749	749.	661721035420015	территория сада		регионального значения	ансамбль		
750	750.	661710764390005	Дом Афониных	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Чапаева, д. 2
751	751.	661720760420006	Усадьба Ошуркова	1876 г.	федерального значения	ансамбль	1327, прил. № 2; 176	ул. Чапаева, д. 3
752	752.	661720760430006	Усадьба Давыдовых	первая половина XIX в.	федерального значения	ансамбль	1327, прил. № 2; 176	ул. Чапаева, д. 5
753	753.	661720774060005	Усадьба И.Д. Баландина	XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Чапаева, д. 7
754	754.	661710774060035	двухэтажный каменный дом с мезонином		регионального значения	памятник		
755	755.	661710774060025	одноэтажный каменный флигель		регионального значения	памятник		

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
756	756.	661720774060015	территория сада		регионального значения	ансамбль		
757	757.	661721035450005	Первый дом Е.М. Ошуркова	вторая половина XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Чапаева, д. 8
758	758.	661711035450015	ограда и ворота		регионального значения	памятник		
759	759.	661710764400005	Каменный одноэтажный особняк конца XIX в.		регионального значения	памятник	454	ул. Чапаева, д. 10
760	760.	661720764420005	Усадьба Ошуркова М.М.		регионального значения	ансамбль	859-ПП	ул. Чапаева, д. 10
761	761.	661710764420015	ограда с воротами		регионального значения	памятник		
762	762.	661710760410006	Дом Бажова Павла Петровича, в котором он жил с 1906 по 1950 гг.		федерального значения	памятник	1327, прил. № 1	ул. Чапаева, д. 11 / ул. Большакова, д. 69
763	763.	661710764900005	Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Чапаева, д. 14
764	764.	661720763600005	Глазная лечебница имени А.А. Мислявского	1902-1906 гг., проект инженера-технолога А.А. Шалабанова	регионального значения	ансамбль	75; 207-ПП	ул. Челюскинцев, д. 3 / пер. Северный, д. 2
765	765.	661710763600025	корпус лечебный		регионального значения	памятник		
766	766.	661710763600015	флигель	1914 г.	регионального значения	памятник		
767	767.	661711004860006	Здание Управления Свердловской железной дороги	1928 г., архитектор К.Т. Бабыкин	федерального значения	памятник	624	ул. Челюскинцев, д. 11
768	768.	661620668520005	Симановская мельница	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Челюскинцев, д. 58
769	769.	661610668520025	четырехэтажное каменное здание мельницы	1884 г.	регионального значения	памятник		
770	770.	661610668520055	котельное отделение с кирпичной трубой	конец XIX в.	регионального значения	памятник		
771	771.	661610668520035	бывшие склады готовой продукции	начало XX в.	регионального значения	памятник		

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
772	772.	661610668520045	здание силового отделения	конец XIX в.	регионального значения	памятник		
773	773.	661610668520015	здание лаборатории	рубеж XIX-XX вв.	регионального значения	памятник		
774	774.	661710755470004	Транспортная контора О.П. Карповой	1880-е гг., 1928 г.	местного (муниципального) значения	памятник	740-ПП	ул. Челюскинцев, д. 100
775	775.	661710755530005	Дворец культуры железнодорожников с северным блоком	1930-е гг.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Челюскинцев, д. 102
776	776.	661710747670005	Дом купца Н.А. Грачева	конец XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Чернышевского, д. 2
777	777.	661710756580005	Особняк И.М. Федорова	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Чернышевского, д. 9
778	778.	661720772240005	Комплекс зданий бывшего медопивоваренного завода	1880-е гг.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Шарташская, д. 13
779	779.	661710772240055	винный склад		регионального значения	памятник		
780	780.	661710772240025	малый склад		регионального значения	памятник		
781	781.	661710772240015	бытовая		регионального значения	памятник		
782	782.	661710772240035	жилой дом		регионального значения	памятник		
783	783.	661710772240045	большепролетный склад		регионального значения	памятник		
784	784.	661710766860005	Особняк статского советника Ф.Л. Миллера	середина IX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Шейнкмана, д. 18
785	785.	661711004900005	Корпус пухоочистительной фабрики купца Г.Б. Перетца	1913-1917 гг., 1990-е гг. реконструкция	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Шейнкмана, д. 31
786	786.	661720751520005	Усадьба купца Е.В. Старикова	XIX в.	регионального значения	ансамбль	75	ул. Шейнкмана, д. 42
787	787.	661710751520015	дом		регионального значения	памятник		

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
788	788.	661710751520025	ворота		регионального значения	памятник		
789	789.	661710766880005	Жилой дом с башенками (модерн)	начало XX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Шейнкмана, д. 83
790	790.	661710801140005	Место захоронения 814 воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска. На месте сооружен мемориал		регионального значения	памятник	75	Широкореченское кладбище
791	791.	661711004830005	Могила дирижера А.Э. Маргуляна	1950 г.	регионального значения	памятник	454	Широкореченское кладбище
792	792.	661711004820005	Могила хирурга А.Т. Лидского	1973 г.	регионального значения	памятник	454	Широкореченское кладбище
793	793.	661711004850005	Христорождественская единоверческая церковь	Перестроена из старообрядческой часовни в 1837 г., освящена в 1838 г.	регионального значения	памятник	454; 207-ПП	ул. Школьников, д. 1
794	794.	661710917100005	Дом Я.К. Кривошеина	первая половина XIX в.	регионального значения	памятник	75	ул. Щедрина, д. 10
795	795.	661720917140005	Дом Рязанова	1809 г. (?), архитектор М.П. Малахов	регионального значения	ансамбль	75	ул. Щедрина, д. 18-а
796	796.	661710917140015	жилой дом		регионального значения	памятник		
797	797.	661710917140025	ворота и ограда		регионального значения	памятник		
798	798.	661710777610005	Мост через реку Патрушиха	вторая половина XIX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Щербакова
799	799.	661710771700005	Школа земская	1914 г.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Щербакова, д. 67
800	800.	661710998490005	Дом Кругляшовых	1910-е гг.	регионального значения	памятник	75; 207-ПП	ул. Энгельса, д. 6
801	801.	661710765290005	Дом купца Осокина К.Г.	конец XIX в. - начало XX в.	регионального значения	памятник	859-ПП	ул. Энгельса, д. 16 / ул. Розы Люксембург, д. 11
			Объекты археологического наследия					

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
802	802.	661640669420006	Жертвенное место на мысу Еловом	поздний бронзовый век, ранний железный век	федерального значения	достопримечательное место	454	
803	803.	661640669600006	Поселение Нижняя Макуша	неолит-бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
804	804.	661640702740006	Исетская писаница	затруднена	федерального значения	памятник	454	
805	805.	661640669700006	Поселение Исетская Правобережное	поздний неолит	федерального значения	памятник	454	
806	806.	661640669240006	Поселение Исетское Правобережное II	развитой неолит, ранний бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
807	807.	661640669720006	Поселение Верхняя Макуша	энеолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
808	808.	661640669770006	Поселение Макуша III	ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
809	809.	661640728870006	Ст. Макуша IV	XVII в.	федерального значения	памятник	454	
810	810.	661640735640006	Палкинская писаница	затруднена	федерального значения	памятник	454	
811	811.	661640735650006	Комплексный археологический памятник	неолит, средневековье	федерального значения	памятник	454	
812	812.	661640702790006	Стоянка Остров I	неолит, поздняя бронза	федерального значения	памятник	535	
813	813.	661640669860006	Стоянка Исетская Правобережная III	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
814	814.	661640702840006	Местонахождение Перегон IV	поздний бронзовый век, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
815	815.	661640669890006	Ст. Перегон III (п)	неолит	федерального значения	памятник	454	
816	816.	661640669920006	Северская писаница	затруднена	федерального значения	памятник	454	
817	817.	661640733140006	Стоянка «Разбойничий остров»	неолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
818	818.	661640732360006	Поселение Шувакиш I	энеолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
819	819.	661640732450006	Поселение Шувакиш II	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
820	820.	661640732960006	Стоянка Шувакиш III	энеолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
821	821.	661640732970006	Стоянка Шувакиш IV	энеолит	федерального значения	памятник	535	
822	822.	661640732950006	Стоянка Шувакиш V	неолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
823	823.	661640731950006	Стоянка Шувакиш VI	неолит-бронзовый век	федерального значения	памятник	535	
824	824.	661640731970006	Стоянка Шувакиш VII	энеолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
825	825.	661640732000006	Стоянка Шувакиш VIII	энеолит-средневековье	федерального значения	памятник	535	
826	826.	661640732400006	Стоянка Шувакиш X	энеолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
827	827.	661640732410006	Стоянка Шувакиш XI	энеолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
828	828.	661640732420006	Стоянка Шувакиш XII	энеолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
829	829.	661640732440006	Стоянка Шувакишский Исток II	энеолит-железный век	федерального значения	памятник	535	
830	830.	661640732430006	Поселение Шувакишский Исток I	энеолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
831	831.	661640733350006	Стоянка Шувакишский Исток III	энеолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	535	
832	832.	661640670710006	Ст. Мало-Шарташская I	неолит-ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
833	833.	661640675640006	Жертвенной место: шарташские каменные палатки сарматского времени		федерального значения	достопримечательное место	1327, приложение № 1	

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
834	834.	661640670170006	Поселение Шарташ I	энеолит	федерального значения	памятник	535	
835	835.	661640670140006	Поселение Шарташ II	энеолит	федерального значения	памятник	535	
836	836.	661640733080006	Ст. Чусовское озеро III	энеолит-ранний бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
837	837.	661640733090006	Ст. Чусовское озеро IV	энеолит-ранний бронзовый век	федерального значения	памятник	454	
838	838.	661640733130006	Ст. Чусовское озеро	ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
839	839.	661640669900006	Стоянка Остров II	неолит, энеолит	федерального значения	памятник	535	
840	840.	661640669910006	Стоянка Остров IV	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
841	841.	661640730340006	Стоянка Огородная I	неолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
842	842.	661640669940006	Большегорское городище	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
843	843.	661640669950006	Стоянка Верх-Исетская I (ЛП)	ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
844	844.	661640669960006	Стоянка Верх-Исетская II» (ЛП)	ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
845	845.	661640669970006	Стоянка Верх-Исетская III (ЛП)	ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
846	846.	661640669980006	Стоянка Верх-Исетская IV (ЛП)	поздний неолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
847	847.	661640735600006	Стоянка Верх-Исетская V (II)	поздняя бронза-ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
848	848.	661640735610006	Стоянка Чусовское озеро II	поздний неолит-ранняя бронза, ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
849	849.	661640735620006	Стоянка на полуострове Петух	ранняя бронза, ранний железный век	федерального значения	памятник	75	

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
850	850.	661640735630006	Стоянка на о-ве Веселко	ранний железный век	федерального значения	памятник	75	
851	851.	661640732380006	Стоянка Мало-Шарташская II	бронза	федерального значения	памятник	75	
Березовский городской округ								
852	1.	661510197940005	Успенская церковь	1868-1874 гг.	регионального значения	памятник	157/8; 207-ПП	г. Берёзовский, пер. Клубный, д. 1
853	2.	661710842510005	Сретенская церковь	1882-1887 гг.	регионального значения	памятник	16; 207-ПП	пос. Старопышминск, ул. Волкова, д. 1
Городской округ Верхняя Пышма								
			Объекты археологического наследия					
854	1.	661640735380006	Ст. Лиственный мыс	мезолит, неолит	федерального значения	памятник	454	
855	2.	661640735390006	Ст. Вашты I	неолит - ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
856	3.	661640730410006	Ст. Новая II	неолит, энеолит	федерального значения	памятник	454	
857	4.	661640730010006	Сел. Новое III	энеолит, поздняя бронза	федерального значения	памятник	454	
858	5.	661640730430006	Посел. Гать	ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
859	6.	661640730390006	Городище у озера	ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
860	7.	661640733370006	Ст. Чернореченская VI (ЛБ)	неолит	федерального значения	памятник	454	
861	8.	661640670010006	Ст. на Большом острове	ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
862	9.	661640670080006	Ст. на Малом острове	поздний неолит, энеолит	федерального значения	памятник	454	
863	10.	661640702830006	Ст. Чернореченская II (ПБ)	ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
864	11.	661640670660006	Ст. Чернореченская I	энеолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
865	12.	661640670680006	Городище в устье р. Черной	неолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
866	13.	661640670700006	Ст. Исетское XII	ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
867	14.	661640668340006	Ст. Исетское XV	ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
868	15.	661640668410006	Ст. Исетское XIII и курганная группа Исетское XIIIа	энеолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
869	16.	661640670120006	Поселение Мурзинка	поздняя бронза, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
870	17.	661640733190006	Ст. Шиты I	неолит – ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
871	18.	661640733240006	Ст. Шитовской Исток III	неолит – ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
872	19.	661640733290006	Ст. Шитовской Исток VIII	ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
873	20.	661640733310006	Ст. Шитовской Исток IX	мезолит, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
874	21.	661640733320006	Ст. Шитовской Исток X	ранняя бронза, ранний железный век	федерального значения	памятник	454	
875	22.	661640733000006	Стоянка Шувакишский Исток V	энеолит - ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
876	23.	661640733030006	Стоянка Шувакишский Исток VI	энеолит - ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
877	24.	661640732940006	Стоянка Шувакишский Исток VII	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
878	25.	661640732930006	Стоянка Шувакишский Исток VIII	энеолит, железный век	федерального значения	памятник	535	
879	26.	661640733060006	Стоянка Шувакишский Исток IX	ранний железный век	федерального значения	памятник	535	
880	27.	661640730470006	Стоянка «Калмацкий Брод» и могильник сарматского времени		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1; 452; 1306-п	
Городской округ Первоуральск								

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
881	1.	661710817790005	Городская усадьба	XIX в.	регионального значения	памятник	535	г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 65
882	2.	661721249450006	Комплекс сооружений Билимбаевского завода	1733 г., 1840 гг.	федерального значения	ансамбль	636; 624	р.п. Билимбай
883	3.	661711249450086	плотина с эстакадой		федерального значения	памятник		
884	4.	661711249450026	доменная печь		федерального значения	памятник		
885	5.	661711249450036	доменная печь		федерального значения	памятник		
886	6.	661711249450046	литейный двор		федерального значения	памятник		
887	7.	661711249450056	помещение воздуходувной машины		федерального значения	памятник		
888	8.	661711249450076	помещение воздуходувной машины		федерального значения	памятник		
889	9.	661711249450066	вагранка		федерального значения	памятник		
890	10.	661711290440005	Здание заводской лаборатории, театра и склада	1840-е гг.	регионального значения	памятник	75	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Ленина, д. 86а, лит. В, В1, В2
891	11.	661711290450005	Склад	1840-е гг.	регионального значения	памятник	75	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Ленина, д. 86а, лит. Б, Б1, Б2
892	12.	661710820950005	Церковь Святой Троицы	1820-1879 гг.	регионального значения	памятник	75	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Бахчиванджи
			Объекты археологического наследия					
893	13.	661740747420006	Ст. Половинное озеро I	энеолит, бронза	федерального значения	памятник	454	
Городской округ Среднеуральск								
			Объекты археологического наследия					

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
894	1.	661640733380006	Ст. на Соловецком острове	энеолит, ранняя бронза	федерального значения	памятник	454	
895	2.	661740747430006	Стоянка «Коптяки-9»	I тысячелетие до нашей эры	федерального значения	памятник	1327, приложение № 1; 624	
Сысертский городской округ								
896	1.	661610728860005	Дом, в котором в 1879 г. родился и провел детские годы писатель П.П. Бажов		регионального значения	памятник	454	г. Сысерть, ул. Володарского, д. 16
897	2.	661720983740006	Комплекс сооружений Сысертского завода	1840-1850 гг.	федерального значения	ансамбль	636; 624	г. Сысерть
898	3.	661710983740066	корпус доменных печей		федерального значения	памятник		
899	4.	661710983740056	литейный двор		федерального значения	памятник		
900	5.	661710983740026	эстакада		федерального значения	памятник		
901	6.	661710983740046	плотина с прорезами (водосливами)		федерального значения	памятник		
902	7.	661710983740016	плотина с облицованной подпорной стенкой		федерального значения	памятник		
903	8.	661710983740036	водопроводное сооружение		федерального значения	памятник		
904	9.	661710986350006	Рагозинская часовня (деревянная)	первая половина XIX в.	федерального значения	памятник	624	Верхотурский район, Кордюковский с/совет *перемещен пос. Верхняя Сысерть, база отдыха*
905	10.		Могила летчика дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова	1990 г.	регионального значения	памятник	79	пос. Бобровский, кладбище
Полевской городской округ								
906	1.	661710820960006	Доменная печь с литейным двором	1860 г.	федерального значения	памятник	636; 624	Северский трубный завод

№\ №	№	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Категория историко-культурного значения	Вид объекта	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных	Местоположение, адресное описание
907	2.	661710975620006	Мраморные солнечные часы	XVIII в.	федерального значения	памятник	624	с. Мраморское
			Объекты археологического аследия					
908	3.	661740747600006	Городище скифо-сарматского времени на горе Думной и древнее медеплавильное производство того же времени		федерального значения	памятник	1327, приложение № 1	

Перечень реквизитов отдельных правовых актов о создании (утверждении) объектов культурного наследия:

362 - *Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.10.2017 № 362*

363 - *Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.10.2017 № 363*

364 - *Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.10.2017 № 364*

365 - *Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.10.2017 № 365*

366 - *Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.10.2017 № 366*

367 - *Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.10.2017 № 367*

404 - *Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.11.2017 № 404*

451 - *Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19.12.2017 № 451*

464 - *Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.12.2017 № 464*

467 - *Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.12.2017 № 467*

12 - *Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.01.2018 № 12*

13 - *Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.01.2018 № 13*

Таблица 3.24. *Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников градостроительства и архитектуры), расположенных в границах Екатеринбургской агломерации*[4]

№\ №		Наименование объекта	Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия	Местоположение, адресное описание
Муниципальное образование «город Екатеринбург»				
909	1.	Здание терапевтического отделения Городской больницы	кон. 1920-х – нач. 1930-х гг.	г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5
910	2.	Здание института охраны материнства и младенчества	кон. 1920-х – нач. 1930-х гг.	г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 1
911	3.	Гаражи треста «Автодвижение»	1927 г., начало 1930-х гг.	г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 7а
912	4.	Дом жилой	сер. XX в.	г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 99
913	5.	Дом провизора А.К. Белова		г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 11
Городской округ Первоуральск				
914	6.	Часовня Александра Невского	1843 г.	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Сакко и Ванцетти, д. 8
915	7.	Дом управляющего Билимбаевским заводом Н.А. Тунёва	конец XIX в.	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Орджоникидзе, д. 1
916	8.	Железнодорожная станция Билимбай: здание вокзала, водонапорная башня (ансамбль)	1909 г.	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Железнодорожная
917	9.	Здание водяной мельницы	1862 г.	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Карла Маркса
918	10.	Дом купца Малмыгина	конец XIX в.	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Орджоникидзе, д. 11
919	11.	Часовня Александра Невского	1843 г.	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Октябрьская, д. 2

Таблица 3.24. *Перечень объектов археологического наследия, расположенных в границах Екатеринбургской агломерации (в соответствии с письмом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 38-*01*-80/295 от 30.01.2019)*

Арамильский городской округ

№ п/п	Наименование ОКН	Датировка	Местонахождение	Категория историко-культурного значения
1	Поселение Арамиль I	Неолит Энеолит Бронзовый век	Центр г. Арамиля, в 0,4 км к ЮЮЗ от городского автовокзала и бывшей церкви, правый берег р. Исети, в 0,25 км к ЮЮВ от устья р. Арамилки, и занимает вершину небольшого высокого холма. Холм каменистый, расположен на перекрестке примыкающих к реке улиц. На вершине холма - триангуляционный знак.	Выявленный объект культурного наследия
2	Селище Мельзавод I	Ранний железный век	В 3-3,5 км к СВ от ЮВ окраины г. Арамиля (р-она Полетаевки), в 0,8 км к СВ от ж/д моста через р. Исеть, правый берег р. Исеть.	Выявленный объект культурного наследия

[4] По информации, размещенной на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области http://okn.midural.ru/.

3	Поселение Мельзавод II	Энеолит Бронзовый век Историческая археология	В 4 км к СВ от ЮВ окраины г. Арамиля (р-она Полетаевки). Правый берег р. Исеть. В 0,8 км вниз по течению от селища Мельзавод I.	Выявленный объект культурного наследия
4	Поселение Полетаевка I	Бронзовый век Ранний железный век	ЮВ окраина г. Арамиля, правый берег р. Исети, в 1,2-1,5 км к югу от пригорода - Полетаевки.	Выявленный объект культурного наследия
5	Стоянка Полетаевка II	Энеолит	ЮВ окраина г. Арамиля, левый берег р. Исети, в 1 км к ЮВ от суконной фабрики, и 0,4 км к югу от ул. Свободы.	Выявленный объект культурного наследия
6	Культурный слой с. Арамильского XVII – начала XX вв. в центральной части г. Арамиль	XVII – начала XX вв.	г. Арамиль, у автомобильного моста через р. Арамилка, на левом и правом берегах р. Арамилка	Выявленный объект культурного наследия
Белоярский городской округ				
7	Поселение Белоярская I	Неолит Энеолит	В 2 к м к СЗ от п.г.т. Белоярский, в 0,8 км к СВ от старого деревянного моста через р. Пышму, левый берег р. Пышмы.	Выявленный объект культурного наследия
8	Местонахождение Белоярская II	Неизвестна	В 2 км к СЗ от п.г.т. Белоярский, левый берег р. Пышмы, в 0,35 км ниже (СВ) автодорожного моста, в 2 км ниже по реке от памятника Белоярская I.	Выявленный объект культурного наследия
9	Стоянка Березовское озеро I	Неолит	В 0,06 км к западу от бывш. д. Березовское, северный берег оз. Березовское.	Выявленный объект культурного наследия
10	Местонахождение Бобровка I	Бронзовый век	Южная окраина с. Косулино, в 100 м к югу от ул. Советской, правый берег р. Бобровки.	Выявленный объект культурного наследия
11	Местонахождение Бобровка II	Неизвестна	Южная окраина с. Косулино, в 70 м к югу от дома № 23 по ул. Советской, правый берег р. Бобровки.	Выявленный объект культурного наследия
12	Стоянка Боярка I	Энеолит	В 0,8 км к ЮВ от д. Боярка, левый берег р. Пышмы, в 0,9 км к СЗ от водонапорной башни п. Мельзавод (Кировский).	Выявленный объект культурного наследия
13	Стоянка Боярка II	Энеолит Неолит	В 120 м к югу от п. Кировский, на левом берегу р. Пышмы, в 2,2 км к ЮЮВ от плотины Белоярского водохранилища.	Выявленный объект культурного наследия
14	Поселение Боярка III	Неолит Энеолит	В 40 м к югу от п. Кировский, на левом берегу р. Пышмы, примерно в 2,15 км к ЮЮВ от плотины Белоярского водохранилища.	Выявленный объект культурного наследия
15	Стоянка Боярка IV	Энеолит Неолит	Территория п. Кировский, в месте выхода к реке ул. Тургенева, левый берег р. Пышмы.	Выявленный объект культурного наследия
16	Стоянка Боярка V	Энеолит Неолит	Территория п. Кировский, в 60 м к северу от ст. Боярка IV, левый берег р. Пышмы.	Выявленный объект культурного наследия
17	Стоянка Камышинская I	Энеолит	В 1,5 км к ЮЮВ от д. Боярка, правый берег р. Камышинки (правый приток р. Пышмы).	Выявленный объект культурного наследия
18	Местонахождение Камышинское II	Бронзовый век	В 1,5 км к ЮЮВ от д. Боярка, правый берег р. Камышинки (правый приток р. Пышмы).	Выявленный объект культурного наследия
19	Поселение Камышное I	Неолит Бронзовый век	В 1,8 км к ЮЗ от д. Камышево, правый берег р. Исети.	Выявленный объект культурного наследия

20	Стоянка Колюткино 1	Неизвестна	В 2 км к ЮЗ от д. Колюткино, левый берег р. Исети, на первой надпойменной террасе высотой около 1,7 м.	Выявленный объект культурного наследия
21	Стоянка Колюткино 2	Неизвестна	В 2,2 км к ЮЗ от д. Колюткино, левый берег р. Исети.	Выявленный объект культурного наследия
22	Культовый памятник (святилище) Кордон "Газета"	Неизвестна	В 12 км к ЮЗ от с. Черноусово, в 2 км к СВ от кордона "Газета", СЗ берег оз. Островистое.	Выявленный объект культурного наследия
23	Поселение Кордон I	Энеолит Ранний железный век	В 14 км к ЮЗ от с. Черноусово, ЮЗ берег оз. Островистое, восточнее последних строений (на северной окраине) кордона "Газета".	Выявленный объект культурного наследия
24	Стоянка Кордон II	Неизвестна	В 14 км к ЮЗ от с. Черноусово, ЮЗ берег оз. Островистое, напротив южных домов и построек кордона "Газета".	Выявленный объект культурного наследия
25	Местонахождение Некрасово I	Неизвестна	В 800 м к северу от с. Некрасово, левый берег р. Каменка.	Выявленный объект культурного наследия
26	Местонахождение Некрасово II	Неизвестна	В 80 м к ЮВ от с. Некрасово, левый берег р. Каменка.	Выявленный объект культурного наследия
27	Местонахождение Некрасово III	Неизвестна	В 300 м к западу от с. Некрасово, левый берег р. Каменка, в 500 м от русла р. Каменки.	Выявленный объект культурного наследия
28	Селище Режик I	Бронзовый век	В 2 км к востоку от п. Режик, в 0,2 км к ЮВ от лесничества, правый берег р. Режик (левый приток р. Пышма), в 0,15 км к востоку от а/дороги п.г.т. Белоярский – г. Асбест.	Выявленный объект культурного наследия
29	Стоянка Черноусово I	Неизвестна	Западная окраина с. Черноусово, правый берег р. Исети, в 700 м к ЮЗ от моста через р. Исеть.	Выявленный объект культурного наследия
30	Стоянка Щучье озеро 1	Энеолит	Южный берег оз. Щучье, в 0,8 км к ЮВ от дома егеря.	Выявленный объект культурного наследия
31	Стоянка Щучье озеро 2	Неизвестна	Западный берег оз. Щучье, территория усадьбы егеря.	Выявленный объект культурного наследия
32	Местонахождение Щучье озеро 3	Неизвестна	В 830 м к СЗ от дома лесника на западном склоне песчаного вала, северный берег Щучьего озера.	Выявленный объект культурного наследия
33	Местонахождение Щучье озеро 4	Неизвестна	В 720 м к СЗ от дома лесника и в 120 м к ЮВ от местонахождения Щучье озеро 3.	Выявленный объект культурного наследия
34	Местонахождение Щучье озеро 5	Неизвестна	В 645 м к СЗ от дома лесника и в 75 м к востоку от местонахождения Щучье озеро 4 на трехметровом песчаном валу.	Выявленный объект культурного наследия
35	Местонахождение Щучье озеро 6	Неизвестна	В 400 м к СЗ от дома лесника и в 230 м к востоку от местонахождения Щучье озеро 5 на валу высотой около 3 м.	Выявленный объект культурного наследия
36	Местонахождение Щучье озеро 7	Неизвестна	В 225 м к СЗ от дома лесника и в 160 м к ЮВ от местонахождения Щучье озеро 6 на песчаном валу.	Выявленный объект культурного наследия
37	Местонахождение Щучье озеро 9	Неизвестна	В 8 км к ЮЗ от с. Черноусово, южный берег оз. Щучье.	Выявленный объект культурного наследия

38	Местонахождение Щучье озеро 10	Неизвестна	В 8 км к ЮЗ от с. Черноусово, на ЮЗ берегу озера.	Выявленный объект культурного наследия
39	Стоянка Щучье озеро 11	Неизвестна	В 8 км к ЮЗ от с. Черноусово, на ЮЗ берегу озера.	Выявленный объект культурного наследия
40	Местонахождение Щучье озеро 12	Неизвестна	В 8 км к ЮЗ от с. Черноусово, на СВ берегу оз. Щучье, в 45-50 м к ЗСЗ от домика лесника.	Выявленный объект культурного наследия
Березовский ГО				
41	Стоянка Каменная Горка I	Неизвестна	В 7,5 км к СВ от поселка Сарапулка, СЗ берег Белоярского водохранилища.	Выявленный объект культурного наследия
42	Селище Пышминское II	Ранний железный век	В 3,5 км к В от поселка Старо-Пышминск, правый берег р. Пышмы.	Выявленный объект культурного наследия
43	Стоянка Сарапульская I	Энеолит	В 7 км к СВ от деревни Сарапулка, северный берег Белоярского водохранилища (правый берег).	Выявленный объект культурного наследия
44	Стоянка Слюдянская	Неизвестна	В 2 км ниже по течению от дер. Становой, правый берег р. Пышмы, устье р. Слюдянки.	Выявленный объект культурного наследия
45	Стоянка Становая I	Неизвестна	В 1 км к востоку от деревни Становая, правый берег р. Пышмы, правый берег ручья Квасня. В 20 м южнее стоянки Квасню пересекает шоссе, сообщением Березовск-Сарапулка и линии э/передач.	Выявленный объект культурного наследия
46	Стоянка Становая I (ЛБ)	Бронзовый век	В 2 км к СВ от дер. Становая, левый берег р. Пышмы, левый берег р. Моренки.	Выявленный объект культурного наследия
47	Селище Становая I (ПБ)	Ранний железный век	В 1,5 км к СЗ от дер. Становой, правый берег старицы р. Пышмы.	Выявленный объект культурного наследия
48	Стоянка Становая II (ЛБ)	Неизвестна	В 2 км к ССВ от дер. Становой, левый берег р. Пышмы.	Выявленный объект культурного наследия
49	Селище Становая II (ПБ)	Ранний железный век	В 2 км к ССЗ от дер. Становая, правый берег старицы р. Пышма.	Выявленный объект культурного наследия
50	Селище Становая III (ЛБ)	Ранний железный век	В 1 км к СВ от дер. Становая, на левом берегу р. Пышмы.	Выявленный объект культурного наследия
51	Поселение Становая IV (ЛБ)	Энеолит Бронзовый век	В 2,3 км к СВ от дер. Становой.	Выявленный объект культурного наследия
52	Селище Старопышминск-Мурзинка	Ранний железный век	Правый берег р. Мурзинка. Примерно в 300 м к северу от селища находится строящийся пионерлагерь, в 80 м к северо-западу - железобетонный автомобильный мост, а к западу от памятника, непосредственно примыкая к охранной зоне, проходит действующая дорога Березовск-Старопышминск.	Выявленный объект культурного наследия
Городской округ Верхняя Пышма				
53	Местонахождение Арамильский I	Неизвестна	В 11 км к СВ от деревни Мурзинка, на СВ оконечности о-ва Арамильский (СЗ берег оз. Шитовское).	Выявленный объект культурного наследия

54	Стоянка Арамильский II	Энеолит	В 11 км к СВ от деревни Мурзинка, на о-ве Арамильский (СЗ берег оз. Шитовское), в северной части острова, в 300 м к ЮВ от мест. Арамильский I	Выявленный объект культурного наследия
55	Поселение Арамильский III	Энеолит Бронзовый век	В 11 км к СВ от деревни Мурзинка, на о-ве Арамильский (СЗ берег оз. Шитовское), в северной части острова.	Выявленный объект культурного наследия
56	Поселение Арамильский IV	Бронзовый век Энеолит	В 11 км к СВ от деревни Мурзинка, на о-ве Арамильский (СЗ берег оз. Шитовское), в северной части острова.	Выявленный объект культурного наследия
57	Стоянка Балтым I	Энеолит Неолит Бронзовый век	В 0,25 км к северу от поселка Санаторный, западный берег оз. Балтым, у подножия высокого (до 15-17 м) длинного мыса, поросшего лесом.	Выявленный объект культурного наследия
58	Местонахождение Балтым II	Неизвестна	В 0,5 км к СЗ от поселка Санаторный, западный берег оз. Балтым, на мысу, находящимся в 300 м СЗ от первого мыса (ст. Балтым I).	Выявленный объект культурного наследия
59	Местонахождение Балтым III	Неолит Ранний железный век	В 0,6 км к северу от поселка Санаторный, западный берег оз. Балтым, в 100-150 м к СЗ от мест. Балтым II.	Выявленный объект культурного наследия
60	Местонахождение Балтым IV	Неизвестна	В 0,75 км к северу от поселка Санаторный, западный берег оз. Балтым, примерно в 150 м к СЗ от мыса, на котором находится мест. Балтым III. В 80-100 м к ЮЗ от памятника находится корпус 1 тубсанатория "Голубое озеро".	Выявленный объект культурного наследия
61	Местонахождение Балтым V	Неизвестна	В 0,9 км к северу от поселка Санаторный, западный берег оз. Балтым, в 80 м к востоку от корпуса 3 тубсанатория "Голубое озеро".	Выявленный объект культурного наследия
62	Селище Балтым VI	Ранний железный век	В 1,1 км к северу от поселка Санаторный, западный берег оз. Балтым, примерно в 80 м к северу от мест. Балтым V и в 70 м к востоку от корпуса 4 тубсанатория "Голубое озеро".	Выявленный объект культурного наследия
63	Местонахождение Балтым VII	Неизвестна	В 1,5 км к северу от поселка Санаторный, западный берег оз. Балтым, в 450 м к северу от селища Балтым VI.	Выявленный объект культурного наследия
64	Местонахождение Балтым VIII	Неизвестна	В 1,65 км к северу от поселка Санаторный, западный берег оз. Балтым, в 250 м к ССВ от мест. Балтым VII.	Выявленный объект культурного наследия
65	Местонахождение Балтым IX	Неизвестна	В 2 км к северу от поселка Санаторный, СЗ берег оз. Балтым, в 250 м к ССВ от мест. Балтым VIII.	Выявленный объект культурного наследия
66	Стоянка Балтым X	Неизвестна	В 2,3 км к северу от поселка Санаторный, СЗ берег оз. Балтым, в 300 м к СВ от мест. Балтым IX.	Выявленный объект культурного наследия
67	Поселение Лиственный мыс (Балтым XI)	Мезолит Неолит	В 2,5 км к северу от поселка Санаторный, СЗ берег оз. Балтым, на восточной оконечности Змеиной горки (мыс Лиственный), в 1,5 км к востоку от Тубсанатория.	№ 454
68	Селище Змеиная горка (Балтым XII)	Ранний железный век Поздний железный век	В 2,5 км к северу от поселка Санаторный, СЗ берег оз. Балтым, подножие Змеиной горки (мыс Лиственный).	Выявленный объект культурного наследия

69	Поселение Балтым XIII	Энеолит Ранний железный век	В 3 км к северу от поселка Санаторный, СЗ берег оз. Балтым, на следующем после Змеиной горки мысу.	Выявленный объект культурного наследия
70	Поселение Балтым XIV (Каменистый мыс)	Неолит Энеолит	В 4 км к СВ от поселка Санаторный, СВ берег оз. Балтым. К западу от мыса берег понижается, образуя пляж, на котором расположена база отдыха УЗТМ.	Выявленный объект культурного наследия
71	Поселение Балтым XV	Неолит Энеолит	В 5 км к СВ от поселка Санаторный, на восток до базы отдыха УЗТМ - 0,5 км, северный берег оз. Балтым.	Выявленный объект культурного наследия
72	Местонахождение Балтым XV (А)	Неизвестна	В 0,5 км к ССЗ от поселка Санаторный, западный берег оз. Балтым, в 30 м к СЗ от мест. Балтым IV, в 80 м к востоку от корпуса 2 тубсанатория "Голубое озеро".	Выявленный объект культурного наследия
73	Местонахождение Балтым XVI (Б)	Неизвестна	В 0,6 км к северу от поселка Санаторный, западный берег оз. Балтым, в 100 м к северу от мест. Балтым XV (А), в 80-90 м к СВ от корпуса 2 тубсанатория "Голубое озеро".	Выявленный объект культурного наследия
74	Местонахождение Балтым XVII (В)	Неизвестна	В 1,5 км к северу от поселка Санаторный, западный берег оз. Балтым, в 100 м к северу от мест. Балтым VII.	Выявленный объект культурного наследия
75	Стоянка Большое Карасье озеро III	Неолит	В 6 км к СВ от поселка Мостовское, СЗ берег озера Большое Карасье. До водной глади около 400 м.	Выявленный объект культурного наследия
76	Поселение Большое Карасье озеро IV	Неолит Энеолит	В 6 км к СВ от поселка Мостовское, СЗ берег озера Большое Карасье, 80-90 м к востоку от ст. Большое Карасье озеро III.	Выявленный объект культурного наследия
77	Поселение Большое Карасье озеро V	Неолит Энеолит	В 6 км к СВ от поселка Мостовское, северный берег оз. Большое Карасье.	Выявленный объект культурного наследия
78	Стоянка Большой остров	Бронзовый век Ранний железный век	В 4 км к востоку от поселка Сагра, остров Большой в устье р. Черной (ближе к левому берегу р. Черной). Культурные остатки залегают в западной и ЮЗ части острова.	Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов № 454 от 04.12.1986 г. (далее - № 454) Объект культурного наследия федерального значения (ст.4 закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)
79	Поселение Вашты I	Энеолит Ранний железный век Бронзовый век	Около пос. Вашты, южный берег оз. Вашты, рядом и частично заходя на территорию заброшенной ныне птицефермы (с восточной стороны).	№ 454

80	Стоянка Вашты II	Бронзовый век	Южный берег оз. Вашты, в 1 км к СВ от заброшенной птицефермы.	Выявленный объект культурного наследия
81	Поселение Вашты III	Бронзовый век Ранний железный век	Территория заброшенной птицефермы, южный берег оз. Вашты. Коренной берег в этом месте делает крутой изгиб к западу, образуя мысовидный выступ.	Выявленный объект культурного наследия
82	Стоянка Вашты IV	Бронзовый век	В 8 км к СВ от дер. Мурзинка, ЮЗ берег оз. Вашты, на восточной окраине острова, от острова до коренного берега около 150 м на запад, до современной границы озера - около 1 км (на восток), до птицефермы - 1,5 км.	Выявленный объект культурного наследия
83	Поселение Вашты V	Бронзовый век Ранний железный век	В 8,1 км к СВ от дер. Мурзинка. Западный берег оз Вашты. Памятник находится в центре острова; на юг до р. Ваштынский Исток - около 300 м, до современного зеркала озера - 500 м, и около 90 м до геодезического знака на западной окраине острова.	Выявленный объект культурного наследия
84	Поселение Вашты VI	Неолит Энеолит Ранний железный век	В 8,1 км к СВ от дер. Мурзинка, западный берег оз. Вашты, на том же острове, что и пос. Вашты V, в 100 м к востоку от него.	Выявленный объект культурного наследия
85	Стоянка Вашты VI А	Неолит	В 8,1 км к СВ от дер. Мурзинка.западный берег оз. Вашты, южнее пос. Вашты VI.	Выявленный объект культурного наследия
86	Селище Гать	Ранний железный век	В 1 км к югу от поселка Гать, левый берег р. Исеть.	№ 454
87	Городище у озера Мелкое	Ранний железный век Поздний железный век	В 2 км к ЮВ от поселка Гать, северный берег оз. Мелкое.	№ 454
88	Стоянка Долгий остров	Неолит Энеолит	В 2 км к ЮВ от поселка Исеть, остров Долгий, южное побережье оз. Исетское, на участке между рекой Кедровкой, впадающей в озеро, и рекой Исетью, вытекающей из озера.	Выявленный объект культурного наследия
89	Поселение Ельничное озеро I	Неолит Энеолит	В 1,7 км к востоку от поселка Ольховка, на самой СВ оконечности мысовидного выступа южного берега озера, у самого края болота и в 15 м к СВ от полотна узкоколейки.	Выявленный объект культурного наследия
90	Поселение Ельничное озеро I А	Неолит Энеолит	В 1,5 км к востоку от поселка Ольховка, ЮЗ берег оз. Ельничное, и занимает торфяник вдоль ЮЗ берега озера, напротив пос. Ельничное озеро I, откуда до дер. Ольховка на запад около 1,5 км.	Выявленный объект культурного наследия
91	Поселение Ельничное озеро II	Неолит Энеолит	В 1,7 км к востоку от поселка Ольховка, южный берег оз. Ельничное. Памятник находится в 25-30 м к ЮЗ от поселения Ельничное озеро I.	Выявленный объект культурного наследия

92	Поселение Ельничное озеро III	Неолит Энеолит Ранний железный век	В 1,7 км к востоку от поселка Ольховка. в центре оконечности вышеупомянутого мысовидного выступа южного берега озера - горы и в 300 м к ЗЮЗ от поселения Ельничное озеро I.	Выявленный объект культурного наследия
93	Поселение Ельничное озеро IV	Неолит Энеолит	В 1,5 км к ЮВ от поселка Ольховка, южный берег оз. Ельничное. С севера к площади памятника прилегает узкоколейная ж/д Ольховка-Верхотурка.	Выявленный объект культурного наследия
94	Поселение Ельничное озеро V	Энеолит Бронзовый век	В 1,5 км к востоку от поселка Ольховка, южный берег озера.	Выявленный объект культурного наследия
95	Поселение Ельничное озеро VI	Неолит Ранний железный век Поздний железный век	В 1,5 км к ЮВ от поселка Ольховка, южный берег оз. Ельничное.	Выявленный объект культурного наследия
96	Поселение Ельничное озеро VII	Энеолит Ранний железный век Поздний железный век Неолит	В 1,1 км к востоку от поселка Ольховка, ЮЗ берег оз. Ельничное. Памятник находится в 15 м к югу от места пересечения коренной ЮЗ террасы озера узкоколейной ж/д.	Выявленный объект культурного наследия
97	Поселение Ельничное озеро VIII	Энеолит	В 1 км к востоку от поселка Ольховка. ЮЗ берег озера, в 50-60 м к ЗСЗ от пос. Ельничное озеро VII, к северу от полотна железной дороги.	Выявленный объект культурного наследия
98	Поселение Ельничное озеро IX	Неолит Энеолит	В 1 км к востоку от поселка Ольховка, в непосредственной близости от поселения Ельничное озеро VIII: около 25 м к северу от шурфа. ЮЗ берег озера. До чистой воды от этого места приблизительно 400-450 м.	Выявленный объект культурного наследия
99	Поселение Ельничное озеро X	Бронзовый век Ранний железный век	В 0,8 км к ВСВ от поселка Ольховка, ЮЗ берег оз. Ельничное. Приблизительно в 50-60 м к ЗЮЗ от пос. Ельничного озера IX.	Выявленный объект культурного наследия
100	Стоянка Ельничное озеро XI	Бронзовый век	В 1 км к СЗ от поселка Верхотурка, ЮЗ берег озера. До водной глади озера на ЮЗ более 0,5 км.	Выявленный объект культурного наследия
101	Стоянка Исетское I (Коптяки XXI)	Неизвестна	В 2,5 км к ЮВ от ж/д ст. Исеть, южный берег оз. Исетского, в 0,5 км к ЮЗ от плотины Исетского озера.	Выявленный объект культурного наследия
102	Местонахождение Исетское II (Коптяки XXII)	Неизвестна	В 2,5 км к ЮВ от ж/д ст. Исеть, южный берег оз. Исетское, в 1 км к СЗ от плотины Исетского озера.	Выявленный объект культурного наследия
103	Стоянка Исетское III (Коптяки XXIII)	Неолит	В 2,3 км к ЮВ от ж/д ст. Исеть, южный берег оз. Исетского, в 300 м к СЗ от памятника Исетское II (Коптяки XXII).	Выявленный объект культурного наследия

104	Стоянка Исетское XII	Энеолит Бронзовый век	В 2,5 км к ЮЮВ от деревни Мурзинка, западный берег оз. Исетское, к СЗ от северной окраины территории базы отдыха Уральского госуниверситета "Чайка", прямо на В на противоположном берегу озера видны здания Среднеуральской ГРЭС.	№ 454
105	Стоянка Исетское XIII	Бронзовый век Энеолит	В 4,2 км к СЗ от деревни Коптяки, западный берег оз. Исетское, на расстоянии около 150 м к СЗ от северной окраины территории базы отдыха Уральского госуниверситета "Чайка".	№ 454
106	Курган Исетское XIII-а	Поздний железный век	В 4,2 км к СЗ от деревни Коптяки, западный берег оз. Исетское, на расстоянии около 150 м к СЗ от северной окраины территории базы отдыха Уральского госуниверситета "Чайка". В восточной части стоянки Исетское XIII находятся 2 курганные насыпи.	№ 454
107	Поселение Исетское XIV	Бронзовый век Ранний железный век	В 2,4 км к СВ от ж/д станции Исеть, западный берег оз. Исетское, , на ЮВ окраине территории базы отдыха Уральского госуниверситета "Чайка".	Выявленный объект культурного наследия
108	Селище Исетское XV	Ранний железный век	В 4.2 км к СЗ от деревни Коптяки, западный берег оз. Исетское, на расстоянии 300 м к ССЗ от базы отдыха УрГУ "Чайка".	№ 454
109	Грунтовый могильник Калмацкий Брод	Ранний железный век	Восточная окраина поселка Гать, между полотном ж/д и р. Исеть, правый берег р. Исеть.	Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 прил. 1 от 30.08.1960 г. (далее № 1327), Указ президента РФ от 05.05.1997 г. № 452 прил. № 2, Постановление Правительства Свердловской области от 23.12.1998 г. № 1306-п Объект культурного наследия федерального значения
110	Поселение Калмацкий Брод	Энеолит Ранний железный век Бронзовый век	Восточная окраина пос. Гать, правый берег р. Исеть, за мостом через р. Исеть, к западу от моста. Памятник расположен по обеим сторонам ж/д полотна.	№ 1327

111	Стоянка Коптяки XVI (о-в Красненький)	Бронзовый век	В 2,5 км к ЮВ от ж/д станции Исеть, южный берег оз. Исетского, о-в Красненький, находящемся в южной части Исетского озера.	Выявленный объект культурного наследия
112	Стоянка Малый остров	Энеолит Неолит	В 2,5 км к ЮЗ от деревни Мурзинка, в 3,9 км к востоку от поселка Сагра, устье р. Черной (левый берег р. Черной). Культурный слой обнаружен на западной оконечности острова.	№ 454
113	Селище Мурзинка	Ранний железный век	В 0,8 км к ЗСЗ от деревни Мурзинка, СЗ берег оз. Исетское, на мысу, образованном берегом р. Шитовской Исток и изгибом коренного берега озера.	№ 454
114	Поселение Новая I	Бронзовый век Ранний железный век	Южная окраина п. Гать, левый берег р. Исеть у ж/д моста.	Выявленный объект культурного наследия
115	Поселение Новая II	Неолит Энеолит	К югу от п. Гать, левый берег р. Исеть.	№ 454
116	Поселение Новая III	Энеолит Бронзовый век	Восточная окраина п. Гать, левый берег р. Исеть. Вдоль северной границы памятника проходит ж/д.	№ 454
117	Металлургическое производство Культовый памятник (святилище) Петрогром	Ранний железный век	В 3,5 км к ЗСЗ от ж/д ст. Исеть, на вершине горы Петра Гронского.	Выявленный объект культурного наследия
118	Местонахождение Репный I	Неизвестна	В 8,5 км к северу от деревни Мурзинка, СВ часть острова Репный (западный берег Шитовского озера), на СВ части острова.	Выявленный объект культурного наследия
119	Местонахождение Репный II	Неизвестна	В 8,5 к северу от деревни Мурзинка, остров Репный, у западного берега Шитовского озера, в 300 м южнее мест. Репный I.	Выявленный объект культурного наследия
120	Селище Репный III	Бронзовый век Ранний железный век	В 8,7 м к северу от деревни Мурзинка, остров Репный у западного берега оз. Шитовское), в 400 м к ЮЗ от мест. Репный II.	Выявленный объект культурного наследия
121	Местонахождение Репный IV	Неизвестна	В 8,7 км к северу от деревни Мурзинка, остров Репный у западного берега оз. Шитовское, в 300 м к ЮЗ от селища Репный III.	Выявленный объект культурного наследия
122	Местонахождение Репный V	Неизвестна	В 8,7 км к северу от деревни Мурзинка, ЮЗ оконечность о-ва Репный (у западного берега оз. Шитовское), в 300 м к ЮЗ от мест. Репный IV.	Выявленный объект культурного наследия
123	Стоянка Сагра I	Бронзовый век	В 1,5 км к востоку от поселка Сагра. левый берег р. Черной.	Выявленный объект культурного наследия
124	Культовый комплекс Сагра II	Неолит	В 3 км к ССВ от ж/д ст. Сагра, в 2 км к ССВ от СВ окраины пос. Сагра, в 2,5 км к З от р. Шитовской Исток, в 2,25 км к С от р. Черная, в 2,15 км к Ю от отсыпной грунтовой автодороги, соединяющий пос. Аять и а/д Екатеринбург-Серов, примерно в 160-180 м к Ю от лесной автодороги, соединяющей выше описанную автодорогу с пос. Сагра.	Выявленный объект культурного наследия

125	Местонахождение Травяной I		В 11 км к СВ от деревни Мурзинка, остров Травяной в СВ части острова.	Выявленный объект культурного наследия
126	Городище в устье р. Черной		В 4 км к востоку от поселка Сагра, СЗ берег оз. Исетское, правый берег р. Черной, на мысу, образованном р. Черной (с севера) и берегом озера, который тянется в южном направлении.	№ 454
127	Стоянка Чернореченская I	Энеолит Бронзовый век	В 3,6 км к востоку от поселка Сагра, правый берег р. Черная, СЗ берег Исетского озера.	№ 454
128	Поселение Чернореченская II	Бронзовый век Ранний железный век	В 3,5 км к востоку от поселка Сагра, правый берег р. Черная, СЗ берег Исетского озера.	№ 454
129	Стоянка Чернореченская III		В 2,5 км к ЮЗ от деревни Мурзинка, правый берег р. Черной.	Выявленный объект культурного наследия
130	Стоянка Чернореченская IV	Неолит	В 1,5 км к ЮЗ от д. Мурзинка, на мысу между впадающей с СЗ стороны в оз. Исетское р. Черной (левый берег) и впадающей в озеро с северной стороны р. Шитовской Исток (правый берег).	Выявленный объект культурного наследия
131	Стоянка Чернореченская V	Бронзовый век	В 3,5 км к ЮЗ от деревни Мурзинка, в 4,5 км к востоку от ж/д ст. Сагра, левый берег р. Черной.	Выявленный объект культурного наследия
132	Поселение Чернореченская VI	Энеолит Бронзовый век Ранний железный век	В 3,5 км к востоку от поселка Сагра, левый берег р. Черной, СЗ берег Исетского озера.	№ 454
133	Стоянка Шитовское I		В 8 км к северу от деревни Мурзинка, ЮЮЗ берег оз. Шитовское, устье р. Шитовской Исток. На территории памятника находится охотничья база Верхне-Пышминского района.	Выявленный объект культурного наследия
134	Стоянка Шитовское II		В 8 км к северу от деревни Мурзинка, южный берег оз. Шитовское.	Выявленный объект культурного наследия
135	Поселение Шитовское III		В 9,5 км к северу от деревни Мурзинка, ЮВ берег оз. Шитовское, в 1,5 км к СВ от стоянки Шитовское II.	Выявленный объект культурного наследия
136	Поселение Шитовское IV		В 10,5 км к северу от деревни Мурзинка, СВ берег оз. Шитовское, в 2,6 км к северу от ст. Шитовское III.	Выявленный объект культурного наследия
137	Местонахождение Шитовское V		В 10,5 км к северу от деревни Мурзинка, северный берег оз. Шитовское, удален от пос. Шитовское IV на 130 м к СВ.	Выявленный объект культурного наследия
138	Местонахождение Шитовское VI		В 10,5 км к северу от деревни Мурзинка, западный берег оз. Шитовское.	Выявленный объект культурного наследия
139	Поселение Шитовское VII	Неолит Бронзовый век	В 8,5 км к ЮЗ от поселка Кедровый, южный берег оз. Шитовское, в 0,2 км к западу от базы рыбаков "Балчуг", в 1 км к северу от истока р. Шитовской Исток, на полуострове Балчуг СЗ часть).	Выявленный объект культурного наследия

140	Поселение Шитовское VIII		В 8,5 км к ЮЗ от поселка Кедровый, южный берег оз. Шитовское, в 0,2 км к западу от базы рыбаков "Балчуг", в 1 км к северу от истока р. Шитовской Исток, на полуострове Балчуг СЗ часть).	Выявленный объект культурного наследия
141	Поселение Шитовское IX		К ЮЗ от поселка Кедровый, восточный берег оз. Шитовское.	Выявленный объект культурного наследия
142	Поселение Шитовское X	Неолит Бронзовый век Ранний железный век	В 7,5 км к ЮЗ от поселка Кедровый, восточный берег оз. Шитовское, в 0,35 м к ЮЗ от б/о «Кедровая». в 500 м к СВ от о-ва Скопино.	Выявленный объект культурного наследия
143	Местонахождение Шитовское XI		К ЮЗ от поселка Кедровый, СВ берег оз. Шитовское.	Выявленный объект культурного наследия
144	Стоянка Шитовское XII		К ЮЗ от поселка Кедровый, северный берег оз. Шитовское.	Выявленный объект культурного наследия
145	Поселение Шитовское XIII		К ЮЗ от поселка Кедровый, северный берег оз. Шитовское.	Выявленный объект культурного наследия
146	Поселение Шитовское XIV		К ЮЗ от поселка Кедровый, северный берег оз. Шитовское.	Выявленный объект культурного наследия
147	Поселение Шитовской Исток I	Неолит Бронзовый век	В 6 км к СЗ от деревни Мурзинка, левый берег р. Шитовской Исток, в 2-2,5 км от начала выхода р. Ш.И. из озера Шитовского, на первом крупном острове, близко подходящем к р. Ш.И.	Выявленный объект культурного наследия
148	Поселение Шитовской Исток II	Неолит Бронзовый век	В 6 км к СЗ от дер. Мурзинка, левый берег р. Шитовской Исток, в 0,3 км к ЮВ от пос. Шитовской Исток I.	Выявленный объект культурного наследия
149	Поселение Шитовской Исток III (Бараний мыс)	Неолит Бронзовый век	В 6 км к СЗ от дер. Мурзинка, правый берег р. Шитовской Исток.	№ 454
150	Поселение Шитовской Исток IV	Неолит Бронзовый век	В 5 км к СЗ от дер. Мурзинка, левый берег р. Шитовской Исток.	Выявленный объект культурного наследия
151	Стоянка Шитовской Исток V		В 1 км к СЗ от дер. Мурзинка, правый берег р. Шитовской Исток, в 2 км от места пересечения шоссе Свердловск - Н. Тагил р. Шитовской Исток.	Выявленный объект культурного наследия
152	Стоянка Шитовской Исток VI	Бронзовый век	В 1,5 км к СВ от моста через реку Шитовской Исток на Н.-Тагильском тракте (34-й км), левый берег р. Шитовской исток.	Выявленный объект культурного наследия
153	Стоянка Шитовской Исток VII	Бронзовый век	В 1,5 км к СВ от моста через р. Шитовской Исток на Н.-Тагильском тракте (на левом берегу).	Выявленный объект культурного наследия
154	Стоянка Шитовской Исток VIII	Бронзовый век	В 2,2 км к востоку от моста через р. Шитовской Исток (на ее левом берегу) на Н.-Тагильском тракте.	№ 454
155	Поселение Шитовской Исток IX	Мезолит	В 1,5 км к ЮЗ от пионерского лагеря "Селен", левый берег р. Шитовской Исток.	№ 454

156	Поселение Шитовской Исток X	Бронзовый век Ранний железный век	В 2-2,5 км на СЗ от дер. Мурзинка, левый берег р. Шитовской Исток.	№ 454
157	Поселение Шиты I	Неолит Бронзовый век	В 11 км к СЗ от дер. Мурзинка, на западной оконечности о-ва Скопино, находящегося у ЮВ берега оз. Шитовское	№ 454
158	Поселение Шувакишский Исток IV	Бронзовый век	В 4 км к СВ от поселка Шувакиш, правый берег р. Шувакишский Исток, в 100 м от дамбы у северной оконечности оз. Шувакиш. С юга памятник ограничивает ж/д Шувакиш-Красное.	Выявленный объект культурного наследия
159	Поселение Шувакишский Исток V	Бронзовый век Поздний железный век Ранний железный век	В 4,3 км к востоку от ж/д ст. Шувакиш, левый берег р. Шувакишский Исток, в 50 м к СВ от пос. Шувакишский Исток IV, к югу от высоковольтной ЛЭП.	Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов № 535 от 31.12.1987 г. (далее - № 535)
160	Стоянка Шувакишский Исток VI		Левый берег р. Шувакишский Исток, в 6,3 км к ССЗ от УЗТМ. В 4 км к СВ от ж/д ст. Шувакиш, в 200-220 м к СЗ от пос. Шувакишский Исток V.	№ 535
161	Селище Шувакишский Исток VII	Ранний железный век	В 4,2 км к ВСВ от ж/д ст. Шувакиш, правый берег р. Шувакишский Исток, в 150 м к северу от ж/д Шувакиш-Красное, на мысовидном выступе правой коренной террасы реки, напротив ст. Шувакишский Исток VI.	№ 535
162	Поселение Шувакишский Исток VIII	Бронзовый век Ранний железный век Поздний железный век	В 5 км к СВ от ж/д ст. Шувакиш, правый берег р. Шувакишский Исток, в 100 м к северу от ж/д Шувакиш-В.Пышма	№ 535
163	Селище Шувакишский Исток IX	Ранний железный век	Памятник находится в 150 м к СЗ от железной дороги Шувакиш - В. Пышма. В 65 м к ЮЮВ от нее находится стоянка Шувакишский Исток VIII.	№ 535
164	Селище Шувакишский Исток X	Ранний железный век	В 5 км к СВ от ж/д ст. Шувакиш, левый берег р. Шувакишский Исток.	Выявленный объект культурного наследия
165	Поселение Гать 2	Энеолит	ЮЗ окраина пос. Гать, в 0,55 км к ЮЗ от ж/д моста через р. Исеть	Выявленный объект культурного наследия
МО Дегтярск				
166	Селище Ижбулат 1	Ранний железный век Поздний железный век	В 1 км к СВ от г. Дегтярска, СВ берег оз. Ижбулат.	Выявленный объект культурного наследия

МО "город Екатеринбург"				
167	Поселение I Карасье озеро II	Неолит Энеолит	Развилка дороги Химмаш-Кольцово, южный берег I Карасьего озера.	Выявленный объект культурного наследия
168	Стоянка I Карасье озеро II-А	Энеолит	Развилка дороги Химмаш-Кольцово, южный берег I Карасьего озера.	Выявленный объект культурного наследия
169	Стоянка I Карасье озеро III	Неизвестна	В 1 км к ЮЗ от очистных сооружений птицефабрики, восточный берег I Карасьего озера.	Выявленный объект культурного наследия
170	Стоянка I Карасье озеро III-А	Неизвестна	В 1 км к ЮЗ от очистных сооружений птицефабрики, восточный берег I Карасьего озера.	Выявленный объект культурного наследия
171	Местонахождение I Карасье озеро IV	Неизвестна	В 0,2 км к западу от старого Сибирского тракта, в 1 км к ЮЗ от очистных сооружений птицефабрики, восточный берег I Карасьего озера.	Выявленный объект культурного наследия
172	Местонахождение I Карасье озеро V	Неизвестна	В 0,05 км к востоку от новых очистных сооружений птицефабрики, восточный берег I Карасьего озера.	Выявленный объект культурного наследия
173	Местонахождение I Карасье озеро VI	Неизвестна	В 0,2 км к СЗ от новых очистных сооружений птицефабрики, СЗ часть I Карасьего озера.	Выявленный объект культурного наследия
174	Поселение I Карасье озеро VII	Бронзовый век Ранний железный век	В 1 км к югу от птицефабрики, западный берег I Карасьего озера.	Выявленный объект культурного наследия
175	Городище Большегорское	Ранний железный век	В 1 км к СВ от пос. Палкино, в 1,4 км к ЮЗ от р. Исети, левый берег р. Исеть. Памятник находится на вершине горы Большой.	Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов № 535 от 31.12.1987 г. (далее - № 535)
176	Селище Верх-Исетское I (ЛП)	Ранний железный век	В 0,5 -0,6 км к востоку от пос. Палкино, левый берег р. Исеть. Площадь памятника с северной и восточной стороны огибает дорога из пос. Палкино в пос. Оброшино и на турбазу "Исеть", до них соответственно около 70 и 30 м.	Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов № 75 от 18.02.1991 г. (далее - № 75)
177	Селище Верх-Исетское II (ЛП)	Ранний железный век	В 0,5 км к востоку от пос. Палкино, левый берег р. Исеть, в 30 м к северу от селища Верх-Исетское 1 (ЛП), на повороте дороги в пос. Оброшино и на турбазу "Исеть".	№ 75

178	Селище Верх-Исетское III (ЛП)	Ранний железный век	В 1,2 км к востоку от пос. Палкино, левый берег р. Исети, до турбазы "Исеть" - около 350 м.	№ 75
179	Поселение Верх-Исетское IV (ЛП)	Неолит Ранний железный век	В 1,2 км к ЮВ от пос. Палкино, левый берег р. Исеть.	№ 75
180	Поселение Верх-Исетское V (П)	Бронзовый век Ранний железный век	В 2 км к ЮВ от пос. Палкино, правый берег р. Исеть, недалеко от впадения в нее р. Светлой.	№ 75
181	Поселение Верх-Исетское VI (ПБ)	Энеолит Ранний железный век	В 3,5 км к востоку от пос. Палкинский торфяник, на острове среди болот, на южном берегу Верх-Исетского пруда, в 1 км к северу от старого московского тракта. В 0,9 км к западу от стоянки Здохня I, II.	Выявленный объект культурного наследия
182	Селище Верхне-Макаровское III	Ранний железный век	В 5 км к ЮВ от с. Верхнемакарово, правый берег р. Чусовой. В 2,5 км к ЮЗ от памятника - плотина Верхне-Макаровского водохранилища.	Выявленный объект культурного наследия
183	Поселение Верхне-Макаровское IV	Энеолит Ранний железный век	В 1 км к ВЮВ от с. Верхнемакарово, правый берег р. Чусовой. В 2 км к ЮВ от памятника находится плотина Верхне-Макаровского водохранилища.	Выявленный объект культурного наследия
184	Поселение Верхняя Макуша	Энеолит Бронзовый век Ранний железный век	В 3-3,3 км к ССЗ от пос. Палкино, правый берег р. Исети, на полуострове Макуша, в 750 м к востоку от а/дороги № 15.	Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 04.12.1986 г. № 454 (далее - № 454)
185	Селище Веселко	Ранний железный век	В западной части Верх-Исетского пруда, восточная часть острова Веселко.	№ 75
186	Стоянка Дачная поляна	Бронзовый век	В 0,5 км к северу от пос. Палкино, левый берег р. Исеть.	Выявленный объект культурного наследия
187	Жертвенное место на мысу Еловом	Бронзовый век Ранний железный век	В 4-5 км к СЗ от пос. Палкино и в 1 км к западу от оз. Мелкого, правый берег р. Исети, в 450 м к западу от современного русла реки, западная граница памятника проходит по а/дороге № 15, обслуживающей трассу "водовода", которая идет от Волчихинского водохранилища к оз. Исетскому.	№ 454
188	Поселение Здохня I	Мезолит Энеолит Бронзовый век Ранний железный век	В 4 км к ЮЗ от г. Екатеринбурга, в 0,15 км к СЗ от зданий западных очистных сооружений, южный берег Верх-Исетского пруда, в 700 м к ЮЗ от оз. Здохня.	Выявленный объект культурного наследия

189	Стоянка Здохня II	Мезолит	В 4 км к ЮЗ от г. Екатеринбурга, в 0,15 км к СЗ от зданий западных очистных сооружений, южный берег Верх-Исетского пруда, в 700 м к ЮЗ от оз. Здохня.	Выявленный объект культурного наследия
190	Наскальные изображения Исетская писаница	Неизвестна	В 4 км к СЗ от пос. Палкино (ж/д площадка), правый берег р. Исети, на мысу Еловом, в 150 м к западу от русла р. Исети.	№ 454
191	Поселение Исетское Правобережное I	Неолит Железный век	В 2-2,5 км к СЗ от пос. Палкино, правый берег р. Исети	№ 454
192	Поселение Исетское Правобережное II	Неолит Энеолит	В 2,5 км к северу от пос. Палкино, правый берег р. Исети	№ 454
193	Селище Исетское Правобережное III	Ранний железный век	В 2,5 км к СЗ от пос. Палкино, правый берег р. Исети.	№ 535
194	Стоянка Исетская Правобережная IV	Неизвестна	В 2 км к СЗ от пос. Палкино, правый берег р. Исети. Кратчайшее расстояние до р. Исеть - 400 м на восток через болото, заросшее кустарником. На расстоянии 300 м к западу через нее проходит, а/дорога № 15.	Выявленный объект культурного наследия
195	Стоянка Исетская Правобережная V	Бронзовый век Ранний железный век	В 1,5 км к северу от пос. Палкино, правый берег р. Исети. Кратчайшее расстояние до реки - 350 м на восток через болото, поросшее кустарником. На таком же расстоянии к западу (400 м) проходит а/дорога № 15. В 0,9 км к СВ находится п-ов "Макуша".	Выявленный объект культурного наследия
196	Стоянка Исетская Правобережная VI	Неолит	В 1,8 км к СЗ от пос. Палкино, правый берег р. Исети.	Выявленный объект культурного наследия
197	Стоянка Исетская Правобережная VII	Неолит	В 1,9 км к СЗ от пос. Палкино, правый берег р. Исети, в 300 м севернее стоянки Ис. Пр. VI, на мысу, образованном р. Романовкой и заболоченной поймой р. Исети, в 40 м к ЮВ проходит, а/дорога № 15.	Выявленный объект культурного наследия
198	Стоянка Каменная гора I (Палкино 1)	Энеолит	Левый берег р. Исеть, в 0,7 км к СЗ от пос. Палкино. На топокартах он имеет высотную отметку 297,1 м и название "Гора Каменная". На северном склоне этой горы (в 270 м к СЗ от памятника) расположены дачи УралВО. В 520 м к югу от стоянки проходит ж/д.	Выявленный объект культурного наследия
199	Поселение Каменная гора II (Палкино 2)	Энеолит Поздний железный век	Левый коренной берег р. Исеть, в 0,7 км к СЗ от пос. Палкино. На северном склоне этой горы (в 250 м к СЗ от памятника) расположены дачи УралВО. В 520 м к югу от поселения проходит ж/д.	Выявленный объект культурного наследия
200	Комплексный археологический памятник Каменные Палатки II (Палкинские Палатки)	Мезолит Неолит Энеолит Бронзовый век Ранний железный век	В 1,5 км к северу от пос. Палкино, левый берег р. Исети, на острове, со всех сторон окруженном болотом.	№ 454
201	Стоянка Карасьеозерская I	Мезолит	В 6 км к ЮЗ от г. Екатеринбурга, в 0,3 км к северу от автобусной остановки "6-й км" на автодороге Свердловск - Чусовское озеро, южный берег Карасьеозерского торфяника (бывшее озеро Карасье).	Выявленный объект культурного наследия

202	Стоянка Карасьеозерская II	Бронзовый век	В 6 км к ЮЗ от г. Екатеринбурга, южный берег бывшего оз. Карасье, в 0,2 км к СВ от автобусной остановки "6-й км" на автодороге Свердловск - Чусовское озеро. Напротив стоянки по другую сторону от дороги - коллективный сад "Энергетик-4". Стоянки I и II разделяет водоотводная канава.	Выявленный объект культурного наследия
203	Стоянка Кедровый остров	Неолит Энеолит	В 3 км к ЮЗ от ж/д ст. Гать, в 5,5 км к СЗ от пос. Палкино, правый берег р. Исети. на острове Кедровый, который находится в болотах на правом берегу р. Исети. До реки - на восток 450 м, до коренного берега на запад - 220 м, по краю болота проходит а/дорога № 15.	Выявленный объект культурного наследия
204	Поселение Лысая гора	Неолит Энеолит Ранний железный век	ЮЗ часть пос. Палкино, правый берег р. Исети, в 600 м к западу от ж/д моста по Дружининской ветке, в 300 м к СВ от р. Исети.	Выявленный объект культурного наследия
205	Поселение Макуша III	Неолит Энеолит Бронзовый век	В 2,5 км к северу от пос. Палкино; правый берег р. Исети. Поселение расположено в 200 м к СЗ от поселения Верхняя Макуша.	№ 454
206	Селище Макуша IV	Ранний железный век	В 3 км к северу от пос. Палкино, правый берег р. Исеть, в 200 м к северу от поселения Макуша III.	№ 454
207	Стоянка Мало-Шарташская I	Неолит Энеолит Бронзовый век	ЮЗ берег оз. Малый Шарташ, в 300 м к ССЗ от завода КПД.	№ 454
208	Стоянка Мало-Шарташская II	Мезолит Бронзовый век	ЮВ берег оз. Малый Шарташ, в 1,5 км к ВСВ от завода КПД.	№ 75
209	Местонахождение Мало-Шарташское III	Неизвестна	СВ берег оз. Малый Шарташ, в 1,5 км к северу от завода КПД.	Выявленный объект культурного наследия
210	Стоянка Мало-Шарташская IV	Мезолит	В 1,75 км к ЮЮВ от пос. Пески, ЮВ берег оз. Малый Шарташ.	Выявленный объект культурного наследия
211	Поселение Мало-Шарташское V	Энеолит Бронзовый век	В 1,9 км к ЮЮВ от пос. Пески, ЮВ берег оз. Малый Шарташ, в 1,3 км к СВ от завода ЖБИ.	Выявленный объект культурного наследия
212	Наскальные изображения Палкино (Палкинская писаница)	Неолит Энеолит Бронзовый век	В 1,5 км к северу от пос. Палкино, левый берег р. Исети (в 300 м к востоку от современного русла реки), на одном из островов заболоченной поймы р. Исети, на высокой скальной гряде в центре острова, в 120 м к северу от гати через болото на дороге от пос. Палкино к р. Исеть.	№ 454
213	Поселение Нижняя Макуша	Энеолит Бронзовый век Ранний железный век	В 3-3,5 км к ССЗ от пос. Палкино, правый берег р. Исети, на полуострове Макуша, в 750 м к востоку от а/дороги № 15, в 45 м к западу от современного русла реки, подходы к которой заболочены и залесены.	№ 454

214	Поселение Огородная I	Неолит Ранний железный век	В 1,6 км к западу от ж/д платформы Огородная, левый берег р. Исеть (до которой на запад около 0,5-0,6 км, подходы заболочены и залесены), в 0,8-0,85 км к западу от коллективных садов.	№ 535
215	Поселение Остров I (Исетский Правобережный)	Неолит Бронзовый век	В 2 км к западу от пос. Палкино, правый берег р. Исети (в 30 м восточнее) высокой горы, прорезанной автодорогой № 15 и водоводом вдоль нее, соединяющим Волчихинское водохранилище и Исетское озеро.	№ 535
216	Стоянка Остров II (Исетский Правобережный)	Неолит Энеолит	В 1,5 км к западу от пос. Палкино, правый берег р. Исети, в 170 м к северу от поселения Остров I, расположенного в 650 м к ЮВ от полотна ж/д. В 150 м к западу от острова проходит автодорога № 15, вдоль которой проложен водовод.	№ 535
217	Селище Остров IV (Исетский Правобережный)	Ранний железный век Поздний железный век	В 1,2 км к СЗ от пос. Палкино, правый берег р. Исети, в 500 м к востоку от ст. Остров II и в 500 м к западу от ж/д моста через р. Исеть.	№ 535
218	Поселение Перегон I (Л)	Бронзовый век Ранний железный век	К северу (напротив) ж/д ст. Перегон, левый берег р. Решетки (правого притока р. Исети).	Выявленный объект культурного наследия
219	Стоянка Перегон II (П)	Неолит	В 350 м к ЮЗ от ж/д ст. Перегон, правый берег р. Решетки (правый приток р. Исети.)	Выявленный объект культурного наследия
220	Стоянка-мастерская Перегон III (П)	Неолит	В 0,8 км к СВ от ж/д ст. Перегон, в 1,6 км к ЮЗ от пос. Палкино, правый берег р. Решетки, удалена от р. Решетки на 0,4 км на ЮВ, на крутом повороте коренного берега реки.	№ 454
221	Культовый памятник (святилище) Перегон IV	Бронзовый век Ранний железный век	В 1 км к СВ от ж/д ст. Перегон, в 1,4 км к ЮЗ от пос. Палкино, на правом берегу р. Решетки (в 1 км к ЮЗ от места впадения р. Решетки в р. Исеть).	№ 454
222	Стоянка Песчаное I	Энеолит Бронзовый век	В 4 км к северу от пос. Северка, южный берег оз. Песчаное, территория пионерлагеря "Юность".	Выявленный объект культурного наследия
223	Стоянка Песчаное II	Энеолит Ранний железный век	В 4 км к северу от пос. Северка, ЮВ берег оз. Песчаное, территория б/о завода транспортного машиностроения.	Выявленный объект культурного наследия
224	Местонахождение Песчаное III	Неолит	В 5 км к северу от пос. Северка, СВ берег оз. Песчаное, у подножия горы Пшеничная.	Выявленный объект культурного наследия
225	Стоянка Песчаное IV	Энеолит Неолит Бронзовый век	В 5 км к северу от пос. Северка, северный берег оз. Песчаное, у подножья горы Пшеничная.	Выявленный объект культурного наследия

226	Поселение Петух	Энеолит Бронзовый век Ранний железный век	В 1 км к югу от ж/д ст. Сортировка, северный берег Верх-Исетского пруда, на западной оконечности полуострова Петух.	№ 75
227	Местонахождение Путевка	Неизвестна	В 0,5 км к востоку от ж/д станции Путевка, правый берег р. Исток	Выявленный объект культурного наследия
228	Поселение Разбойничий Остров	Энеолит Ранний железный век	В 1,5 км к югу от птицефабрики (остановка по старому Сибирскому тракту); южная окраина коллективного сада "Змеиная горка", в СЗ части бывшего Первого Карасьего озера, на о-ве Разбойничьем.	№ 454
229	Стоянка Рудный I	Энеолит	В 3,5 км к ЮЗ от ЮЗ окраины р-она Химмаш, в 4 км к востоку от пос. Рудный, правый берег безымянного ручья, правого притока р. Исеть	Выявленный объект культурного наследия
230	Селище Северка 1	Ранний железный век	В 1 км к ВЮВ от восточной окраины пос. Северка, левый берег р. Решетки, в 10 м к востоку от автомобильного моста через р. Решетка и в 50 м к югу от ж/д.	Выявленный объект культурного наследия
231	Стоянка Северка 2	Неизвестна	В 1 км к ВЮВ от восточной окраины пос. Северка, правый берег р. Решетки, в месте мостового перехода через р. Решетка и в 150 м от оси а/дороги.	Выявленный объект культурного наследия
232	Наскальные изображения Северская писаница	Неизвестна	В 3,5 км к СВ от пос. Северка, правый берег р. Исеть, в 300 м к северу от восточного края горы Медвежки, в 200 м к востоку от ЛЭП. Современное русло реки Исети лежит в 2,5-3 км восточнее нахождения древних рисунков	№ 454
233	Селище Скалистый мыс I	Ранний железный век	В 3 км к северу от пос. Палкино, правый берег р. Исеть.	Выявленный объект культурного наследия
234	Культовый памятник (святилище) Скалистый мыс II	Ранний железный век Поздний железный век	В 3 км к северу от пос. Палкино, правый берег р. Исеть.	Выявленный объект культурного наследия
235	Стоянка Чусовское озеро V	Неизвестна	Территория туб.санатория, северный берег Чусовского озера.	Выявленный объект культурного наследия
236	Поселение Чусовское озеро II	Неолит Бронзовый век Ранний железный век	В 1,3 км к востоку от пос. Чусовское озеро, СВ берег озера.	№ 75
237	Поселение Чусовское озеро III	Энеолит Бронзовый век	В 1,6 км к ЮВ от поселка Чусовское озеро, СВ берег озера.	№ 454
238	Стоянка Чусовское озеро IV	Энеолит Бронзовый век	В 1,4 км к ЮВ от здания тубсанатория в пос. Чусовское озеро, ЮВ берег озера.	№ 454
239	Поселение Чусовское озеро	Ранний железный век	В 1,6 км к Ю от пос. Чусовское озеро, южный берег озера.	№ 454

240	Поселение Чусовское VI	Бронзовый век Ранний железный век Поздний железный век	В 1,6 км к ЮЗ от пос. Чусовское озеро, в 0,3 км к СЗ от истока Чусовской Исток, на ЮЗ берегу Чусовского озера, в 250 м от него.	Выявленный объект культурного наследия
241	Поселение Чусовское VII	Неолит Энеолит	В 1,4 км к ЮЗ от пос. Чусовское озеро, в 0,3 км к СЗ от истока р. Чусовской Исток, ЮЗ берег Чусовского оз, в 100 м к северу от поселения Чусовское озеро VI.	Выявленный объект культурного наследия
242	Стоянка Чусовское VIII	Неолит Энеолит	В 1,3 км к ЮЗ от пос. Чусовсоке озеро, западный берег оз. Чусовского, в 300 м к СВ от стоянки Чусовское озеро VII.	Выявленный объект культурного наследия
243	Местонахождение Чусовское VIII А	Неизвестна	В 1,3 км к ЮЗ от пос. Чусовское озеро, западный берег оз. Чусовское, в 1 км к ЮЗ от него.	Выявленный объект культурного наследия
244	Поселение Чусовское IX	Неолит Бронзовый век	В 0,8 км к ЮЗ от пос. Чусовское озеро, западный берег оз. Чусовское.	Выявленный объект культурного наследия
245	Поселение Чусовское X	Неолит Ранний железный век	В 0,8 км к ЮЗ от пос. Чусовское озеро, западный берег оз. Чусовского, 46 квартал.	Выявленный объект культурного наследия
246	Стоянка Шарташ I	Энеолит Бронзовый век	В 1 км к СЗ от пос. Пески, в 0,8-1 км к ССВ от Шарташских каменных палаток, западный берег оз. Шарташ. С севера к поселению примыкает база отдыха п/о "Уралобувь" (ул. Отдыха, 111), с запада - асфальтовая дорога, идущая вдоль западного берега озера.	№ 535
247	Поселение Шарташ II	Энеолит Ранний железный век	В 0,5 км к ЗСЗ от пос. Пески, западный берег оз. Шарташ, в 1,8 км к северу от Шарташских каменных палаток, возле киоска столовой № 18.	№ 535
248	Стоянка Шарташ III	Неизвестна	В 0,25 км к западу от пос. Пески.	Выявленный объект культурного наследия
249	Культовый памятник (святилище) Шарташ IV (Шарташские каменные палатки) (Жертвенное место: шарташские каменные палатки сарматкого времени)	Неолит Энеолит Бронзовый век Ранний железный век Поздний железный век	Восточная окраина г. Екатеринбурга, в Кировском районе города, территория Шарташского лесопарка, в 0,8 км к ЮЗ от оз. Шарташ (ЮЗ берег озера), в 150 м к СВ от трамвайной остановки "Каменные палатки".	Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 прил. 1 от 30.08.1960 г.
250	Поселение Шувакиш I	Энеолит Бронзовый век Ранний железный век	В 4,5 км к ССЗ от УЗТМ, в 3 км к СЗ от входа в парк Победы по ул. Кировградской, северный берег оз. Шувакиш.	№ 535
251	Поселение Шувакиш I А	Неизвестна	В 5 км к СЗ от входа в парк "Победы", Орджоникидзевского района, северный берег оз. Шувакиш - у истока р. Пышмы.	Выявленный объект культурного наследия

252	Селище Шувакиш II	Ранний железный век	В 4,5 км к ССЗ от Уралмашзавода, в 3 км к СЗ от входа в "Парк Победы" по ул. Кировградской, северный берег оз. Шувакиш.	№ 535
253	Поселение Шувакиш III	Энеолит Бронзовый век	В 0,8 км к СЗ от входа в "Парк Победы" и ул. Кировградской, в 230 м к востоку от оз. Шувакиш (восточный берег).	№ 535
254	Стоянка Шувакиш IV	Энеолит	Восточный берег оз. Шувакиш, территория "Парка Победы", в 600 м к СЗ от входа в парк по ул. Кировоградской, в непосредственной близости от усадьбы лесничества, в 10 м к востоку от ж/д полотна.	№ 535
255	Поселение Шувакиш V	Неолит Энеолит Бронзовый век	СВ берег оз. Шувакиш, в 4 км от УЗТМ, в 300 м к западу от ж/д Уралмаш-Красное.	№ 535
256	Поселение Шувакиш V Б	Неизвестна	2 км к ССЗ от входа в парк "Победы" по ул. Кировградской, СВ берег оз. Шувакиш. В 50 м к югу от пос. Шувакиш V и в 100 м от колективного сада № 28.	Выявленный объект культурного наследия
257	Стоянка Шувакиш VI	Энеолит Бронзовый век	В 4 км к СЗ от УЗТМ, западный берег оз. Шувакиш, в 3 км от начала автострады Свердловск-Серов и моста через нее ж/д Уралмаш-Красное.	№ 535
258	Поселение Шувакиш VI В	Неизвестна	В 3 км к ЗСЗ от входа в "Парк Победы" по ул. Кировградской, в 250 м к востоку от Серовского тракта.	Выявленный объект культурного наследия
259	Стоянка Шувакиш VII	Энеолит Бронзовый век	СЗ берег оз. Шувакиш, в 4,5 км к СЗ от УЗТМ, в 300 м к В от автострады Екатеринбург-Серов, на острове серди болот.	№ 535
260	Поселение Шувакиш VIII	Энеолит Бронзовый век	СЗ берег оз. Шувакиш, в 4,6 км к СЗ от УЗТМ, в 300 м от а/страды Екатеринбург-Серов, в 3,6 км к СЗ от ж/д моста над а/страдой, в 1,5 км к югу от автомобильного моста над ж/д Шувакиш-Уралмаш, Красное. Памятник находится на острове среди заболоченной части оз. Шувакиш.	№ 535
261	Поселение Шувакиш VIII Г	Энеолит Бронзовый век	В 3 км к СЗ от входа в "Парк Победы" по ул. Кировградской. Памятник расположен в 300 м к востоку от Серовского тракта, западный берег оз. Шувакиш.	Выявленный объект культурного наследия
262	Селище Шувакиш IX	Ранний железный век	В 4-4,3 км к ВСВ от ж/д станции Шувакиш, в 300 м к СВ от моста на автостраде Свердловск-Серов, в 250 м к западу от ж/д мостов через р. Шувакишский Исток и 300 м к ЗСЗ от плотины в истоке данной речки.	Выявленный объект культурного наследия
263	Поселение Шувакиш X	Энеолит Бронзовый век Ранний железный век Поздний железный век	В 2,5 км к западу от входа в "Парк Победы" по ул. Кировградской, ЮЗ берег озера.	№ 535
264	Поселение Шувакиш XI	Энеолит Бронзовый век	В 2,75 км к западу от входа в "Парк Победы" по ул. Кировоградской, ЮЗ берег оз. Шувакиш. Примерно в 500 м к ЮЮЗ от памятника находится километровый столб 14/403 на автостраде Свердловск-Серов.	№ 535

265	Поселение Шувакиш XI Д	Энеолит Бронзовый век	В 2,75 км к западу от входа в "Парк Победы" по ул. Кировградской. Памятник находится в 250 м к востоку от Серовского тракта, ЮЗ берег озера.	Выявленный объект культурного наследия
266	Поселение Шувакиш XII	Энеолит Бронзовый век	В 2,75 км к западу от входа в "Парк Победы" по ул. Кировградской, ЮЗ берег оз. Шувакиш, в 80-100 м к ССЗ от пос. Шувакиш XI, в 0,5 км к ССЗ от а/дороги екатеринбург-Серов.	№ 535
267	Местонахождение Шувакиш XIII	Неизвестна	Западная окраина парка Победы (Уралмаш), восточный берег оз. Шувакиш.	Выявленный объект культурного наследия
268	Местонахождение Шувакиш XIV	Неизвестна	ЮВ берег оз. Шувакиш, примерно в 500 м к ЮЗ от мест. Шувакиш XIII.	Выявленный объект культурного наследия
269	Местонахождение Шувакиш XV	Неизвестна	В 100 м к СВ от здания подстанции, ЮВ берег оз. Шувакиш.	Выявленный объект культурного наследия
270	Стоянка Шувакиш XVI	Неизвестна	В 4,1 к ВСВ от ж/д ст. Шувакиш, а на восток от стоянки до кол./сада № 28 - около 500 м, на северном берегу озера.	Выявленный объект культурного наследия
271	Стоянка Шувакиш XVII	Неизвестна	В 2,5 км к западу от входа в "Парк Победы" по ул. Кировградской. Край мыса, на котором находится памятник, срезан Серовским трактом. До мыса от остановочной будки по Серовскому тракту - 80 м, ЮЗ берег озера.	Выявленный объект культурного наследия
272	Стоянка Шувакиш XVIII	Неизвестна	В 4 км к ВСВ от ж/д ст. Шувакиш; близ 3-го водосточного котлована, в 70 м от трубы под дорогой, северный берег озера.	Выявленный объект культурного наследия
273	Поселение Шувакиш XIX	Энеолит Бронзовый век	В 3,5 км к СЗ от входа в "Парк Победы" по ул. Кировградской, СЗ берег оз. Шувакиш, до Серовского тракта – 400 м.	Выявленный объект культурного наследия
274	Поселение Шувакиш XIX E	Энеолит Бронзовый век	В 3,5 км к СЗ от входа в "Парк Победы" по ул. Кировградской, к востоку от острова с поселением Шувакиш XIX (в 30 м), СЗ берег озера.	Выявленный объект культурного наследия
275	Стоянка Шувакишский Исток I	Неизвестна	В 2 км к востоку от пос. Шувакиш, правый берег р. Шувакишский Исток (в районе его истока из оз. Шувакиш), в 5,7 км к ССЗ от Уралмашзавода. В 75 м к северу от памятника проходит ж/д Шувакиш-Уралмаш.	№ 535
276	Поселение Шувакишский Исток II	Энеолит Поздний железный век	В 4,5 к СВ от ж/д ст. Шувакиш, 4,5 км к СЗ от Уралмаша, в 5 км к ССЗ от Уралмашзавода, в 40-50 м к северу от ст. Шувакишский Исток I, на правом берегу р. Шувакишский Исток, между дамбой и ж/д насыпью.	№ 535
277	Поселение Шувакишский Исток III	Энеолит Бронзовый век	В 2 км к востоку от пос. Шувакиш, левый берег р. Шувакишский Исток, в 5,55 км к ССЗ от Уралмашзавода, напротив пос. Шувакишский Исток II, между дамбой и ж/д мостом (Шувакиш-Уралмаш).	№ 535
278	Местонахождение Ягодное I	Неизвестна	В 0,05 км к югу от пос. Ягодный, левый берег р. Пышмы.	Выявленный объект культурного наследия
279	Местонахождение Ягодное II	Неизвестна	В 0,2 км к востоку от пос. Ягодный (от "Горки"- местное название возвышенного места в поселке), левый берег р. Пышмы.	Выявленный объект культурного наследия
280	Стоянка Верх-Исетская VII (Правобережная)	Неолит – ранний железный век	г. Екатеринбург, в 2,25 км к северо-востоку от п. Палкинский торфяник, юго-западный берег Верх-Исетского пруда	Выявленный объект культурного наследия

281	Стоянка Светлая I	Мезолит – неолит	г. Екатеринбург, в 320 м к северо-западу от съезда в садовое товарищество «Родники», правый берег р. Светлой	Выявленный объект культурного наследия
282	Второе Немецкое (Лютеранское) кладбище		г. Екатеринбург, Кировский район	Выявленный объект культурного наследия
283	Местонахождение эпохи энеолита, поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII –XIX вв. в пределах набережной	(энеолит, XVIII-XIX вв.)	Свердловская область, г. Екатеринбург, стрелка городского пруда (ул. Еремина / Олимпийская набережная)	Выявленный объект культурного наследия
284	Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX века в пределах улиц Горького, Первомайская, Пушкина и Почтового переулка	XVIII – начало XX века	Свердловская область, г. Екатеринбург, квартал улиц Горького, Первомайская, Пушкина и переулка Почтовый	Выявленный объект культурного наследия
285	Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX вв. в пределах улиц Малышева – 8 Марта	XVIII – начало XX вв.	Свердловская область, г. Екатеринбург, в пределах улиц Малышева – 8 Марта	Выявленный объект культурного наследия
286	«Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX века в пределах ул. 8 Марта, пр. Ленина, ул. Воеводина, ул. Малышева»	XVIII – начало XX века	Свердловская область, г. Екатеринбург, в северной части кадастрового квартала, граница которого проходит по красной линии ул. 8 Марта, пр. Ленина, ул. Воеводина и ул. Малышева	Выявленный объект культурного наследия
287	«Успенский некрополь конца XVIII – начала XIX столетий»	конец XVIII – начало XIX вв.	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1/ул. Декабристов, 87	Выявленный объект культурного наследия
288	Семейное захоронение Агафуровых		Свердловская область, г. Екатеринбург, территория татаро-башкирского (мусульманского) кладбища	Выявленный объект культурного наследия
289	«Кладбище XIX – начала XX веков на территории парка Зеленая Роща в городе Екатеринбурге»	XIX – начало XX вв.	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли	Выявленный объект культурного наследия
290	«Стоянка Светлая I» (мезолит – неолит)	мезолит – неолит	Свердловская область, г. Екатеринбург, правый берег р. Светлой	Выявленный объект культурного наследия
291	«Стоянка Карасье озеро IX» энеолит	энеолит	Свердловская область, г. Екатеринбург, Октябрьский район	Выявленный объект культурного наследия
292	«Стоянка Карасье озеро X» неолит – энеолит	неолит – энеолит	Свердловская область, г. Екатеринбург, Октябрьский район	Выявленный объект культурного наследия

293	«Поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков в районе пересечения ул. Пушкина – Первомайская»	XVIII – начало XX вв.	Свердловская область, г. Екатеринбург, в пределах улиц Пушкина – Первомайская	Выявленный объект культурного наследия
Городской округ Заречный				
294	Городище Боярское	Ранний железный век	ЮВ часть д. Боярка, ул. Набережная, 15, правый берег р. Пышмы.	Выявленный объект культурного наследия
295	Селище Камышинское III	Ранний железный век	В 1 км к западу от д. Боярка, левый берег р. Камышинки (правый приток р. Пышмы).	Выявленный объект культурного наследия
296	Стоянка Мезенская I	Неолит	В 0,6 км к СЗ от окраины с. Мезенское, правый берег р. Пышмы.	Выявленный объект культурного наследия
Городской округ Первоуральск				
297	Поселение Бойцы I	Неолит Бронзовый век	В 0,2-0,25 км к северу от последнего дома по ул. Калинина дер. Крылосово (ж/д ст. Бойцы), левый берег р. Чусовой.	Выявленный объект культурного наследия
298	Поселение Бойцы II	Неолит Бронзовый век	В 0,2 км к ССВ от западной окраины дер. Крылосово (ст. Бойцы), левый берег р. Чусовой.	Выявленный объект культурного наследия
299	Поселение Волчихинское I	Неолит Энеолит Бронзовый век Ранний железный век	В 2,5 км к ЮВ от ж/д ст. Флюс, на острове, образовавшемся при строительстве Волчихинского водохранилища (бывший правый берег р. Чусовой), который расположен на северном берегу водохранилища.	Выявленный объект культурного наследия
300	Поселение Волчихинское II	Неолит Энеолит Бронзовый век Ранний железный век	В 2,5 км к ЮВ от ж/д ст. Флюс, северный берег Волчихинского водохранилища, в 100 м к СЗ от поселения Волчихинское I. По всему мысу расположены дома и строения базы рыбака и охотника Первоуральского новотрубного завода.	Выявленный объект культурного наследия
301	Поселение Глухое озеро I	Мезолит Неолит Энеолит Бронзовый век	В 5 км к ЮВ от ж/д ст. Решеты, восточный берег оз. Глухое, практически вся площадь поселения занята базой отдыха ВИЗа, которая в данный момент перешла к АО "Уралтрансгаз".	Выявленный объект культурного наследия
302	Местонахождение Глухое озеро II	Неизвестна	В 4 км к СЗ от поселка Чусовское озеро, в 6 км к ЮВ от ж/д ст. Решеты, южный берег оз. Глухое.	Выявленный объект культурного наследия
303	Местонахождение Глухое озеро III	Неизвестна	В 4,5 км к ЮВ от ж/д ст. Решеты, в 5 км к ССЗ от поселка Чусовское озеро, северный берег оз. Глухое.	Выявленный объект культурного наследия
304	Поселение Решеты 6 (Глухой Исток I)	Энеолит Бронзовый век Ранний железный век	В 5 км к ЮВ от ж/д ст. Решеты, в 1,3 км к западу от б/о ВИЗа, в 4,5 км к ССЗ от поселка Чусовское озеро. На Ю оконечности небольшого острова среди болот, в 1,1 км к западу от оз. Глухого, в 15 м к северу от реки Глухой Исток (правый берег).	Выявленный объект культурного наследия
305	Поселение Глухой Исток II	Энеолит Бронзовый век	В 5,3 км к ЮВ от ж/д ст. Решеты, в 4 км к СЗ от поселка Чусовское озеро, левый берег р. Глухой Исток.	Выявленный объект культурного наследия

306	Поселение Глухой Исток III	Энеолит Ранний железный век	В 5 км к ЮВ от ж/д ст. Решеты, в 4,5 км к СЗ от поселка Чусовское озеро, правый берег р. Глухой Исток, в 500 м к СЗЗ от ее истока.	Выявленный объект культурного наследия
307	Культовый памятник (святилище) Гора Мотаиха	Неизвестна	В 6 км к югу от ж/д ст. Исеть, восточная часть г. Мотаиха.	Выявленный объект культурного наследия
308	Стоянка Новоалексеевка	Энеолит	В 400 м к СЗ от поселка Новоалексеевка, левый берег р. Решетка.	Выявленный объект культурного наследия
309	Поселение Половинное озеро I	Энеолит Бронзовый век	В 4,5 км к ЮЮВ от ж/д ст. Решеты, в 5 км к СЗ от пос. Чусовское озеро. Западный (ЮВ) берег оз. Половинное, около базы рыбаков и охотников ВИЗа (железный балок и полуземлянка первоуральских охотников и рыболовов.)	Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов № 454 от 04.12.1986 г.
310	Селище Ревда I	Ранний железный век	Правый берег р. Чусовая, северная окраина г. Ревда, в 0,35 км к северу от мостового перехода через р. Чусовая автодороги Екатеринбург-Пермь.	Выявленный объект культурного наследия
311	Поселение Ревда II	Неолит Энеолит Ранний железный век	Правый берег р. Чусовая, северная окраина г. Ревда, в 0,35 км к северу от мостового перехода через р. Чусовая автодороги Екатеринбург-Пермь, в 50 м к западу от селища Ревда I.	Выявленный объект культурного наследия
312	Поселение Решеты 1 (Половинное озеро VIII)	Энеолит	В 4,5 км к ЮЮВ от ж/д ст. Решеты, в 6,5 км к СЗ от поселка Чусовское озеро, западный берег оз. Половинное.	Выявленный объект культурного наследия
313	Поселение Решеты 10 (Половинное озеро II)	Энеолит Бронзовый век	В 4,6 км к ЮЮВ от ж/д ст. Решеты, в 5,5 км к СЗ от поселка Чусовское озеро, в 650 м к ЮЮЗ от устья Глуховского истока. ЮВ берег оз. Половинное. От озерной глади памятник отделяет неширокая (200-300 м) полоса обезлесенного топкого труднопроходимого болота.	Выявленный объект культурного наследия
314	Поселение Решеты 11 (Половинное озеро III)	Неолит Энеолит	В 5,2 км к ЮЮВ от ж/д ст. Решеты, в 5,5 км к СЗ от поселка Чусовское озеро, в 1 км к ЮВВ от истока реки Половинный исток. От озера (южный берег озера) памятник отделяет полоса (шириной 300 м) залесенного болота.	Выявленный объект культурного наследия
315	Поселение Решеты 12 (Половинное озеро IV)	Неолит Энеолит	В 5,2 км к ЮВ от ж/д ст. Решеты, в 5,5 км к СЗ от поселка Чусовское озеро, в 1 км к ЮВ от истока реки Половинный исток, южный берег оз. Половинное. От озера памятник отделяет полоса (шириной 300 м) залесенного болота.	Выявленный объект культурного наследия
316	Стоянка Решеты 13 (Половинное озеро V)	Энеолит	В 5,2 км к ЮЮВ от ж/д ст. Решеты, в 5,5 км к СЗ от поселка Чусовское озеро, в 800 м к ЮВ от истока реки Половинный исток, южный берег оз. Половинное. От озера памятник отделяет полоса (шириной 300 м) залесенного болота.	Выявленный объект культурного наследия
317	Поселение Решеты 14 (Половинное озеро VI)	Неолит Энеолит	В 5,5 км к югу от ж/д ст. Решеты, в 6 км к СЗ от поселка Чусовсоке озеро, в 700 м к ЮЗ от истока р. Половинный исток, южный берег оз. Половинное.	Выявленный объект культурного наследия

318	Поселение Решеты 15 (Половинное озеро VII)	Неолит Энеолит Бронзовый век	В 5,8 км к ЮЮЗ от ж/д ст. Решеты, в 6,5 км к СЗ от поселка Чусовское озеро, на левом берегу р. Половинный Исток. ЮЗ берег оз. Половинное.	Выявленный объект культурного наследия
319	Поселение Решеты 16 (Половинный Исток I)	Энеолит Бронзовый век	В 5,4 км к ЮЮЗ от ж/д ст. Решеты, в 6 км к СЗ от поселка Чусовское озеро, на правом берегу реки	Выявленный объект культурного наследия
320	Поселение Решеты 17 (Половинный Исток II)	Неолит Энеолит	В 5,2 км к ЮЮЗ от ж/д ст. Решеты, в 6 км к СЗ от поселка Чусовское озеро, на правом берегу реки	Выявленный объект культурного наследия
321	Поселение Решеты 18 (Половинный Исток III)	Бронзовый век	В 5,4 км к ЮЮЗ от ж/д ст. Решеты, в 6 км к СЗ от поселка Чусовского озера, на левом берегу реки	Выявленный объект культурного наследия
322	Поселение Решеты 20 (Половинное озеро IX)	Неолит Энеолит	В 4,5 км к Ю от ж/д ст. Решеты, в 6,5 км к СЗ от поселка Чусовское озеро, западный берег оз. Половинное.	Выявленный объект культурного наследия
323	Поселение Решеты 21 (Половинное озеро X)	Неолит Энеолит	В 3,6 км к Ю от ж/д ст. Решеты, в 7 км к ССЗ от поселка Чусовское озеро, северный берег оз. Половинное.	Выявленный объект культурного наследия
324	Поселение Решеты 22 (Половинное озеро XI)	Неолит Энеолит	В 4,5 км к Ю от ж/д ст. Решеты, в 6,5 км к ССЗ от поселка Чусовское озеро, западный берег оз. Половинное.	Выявленный объект культурного наследия
325	Культовый памятник (святилище) Соколиный камень	Ранний железный век Поздний железный век	Скала у ж/д ст. Северка, правый берег р. Исеть.	Выявленный объект культурного наследия
326	Стоянка Щучье озеро I	Неизвестна	В 4 км к ЮВ от ж/д ст. Решеты, в 5,5 км к СЗ от пос. Чусовское озеро, в 1 км к СЗ от истока р. Глуховской Исток, на северном берегу оз. Щучье (Большое Щучье или Лебяжье). К северу от озера на расстоянии 100-150 м от водной глади, среди болот.	Выявленный объект культурного наследия
327	Местонахождение Щучье озеро II	Неизвестна	В 4 км к ЮВ от ж/д ст. Решеты, в 5,5 км к СВ от пос. Чусовское озеро, на северном берегу оз. Щучье (до водной глади - около 100 м).	Выявленный объект культурного наследия
Полевской городской округ				
328	Жертвенное место на горе Азов	Ранний железный век	Гора Азов расположена в междуречье р. Полевой и ее левого притока - р. Железянки.	Выявленный объект культурного наследия
329	Местонахождение Верхне-Макаровское I	Неизвестна	В 2 км к ЗСЗ от с. Курганово, правый берег р. Чусовой.	Выявленный объект культурного наследия
330	Местонахождение Верхне-Макаровское II	Неизвестна	В 2,5 км к СЗ от с. Курганово, правый берег р. Чусовой.	Выявленный объект культурного наследия
331	Местонахождение Верхне-Макаровское V	Неизвестна	В 6 км к ЮЮВ от д. Верхне-Макарово, левый берег р. Чусовой. В 170 м к западу от памятника проходит ЛЭП, в 3 км к СЗ - расположена плотина Верхне-Макаровского водохранилища.	Выявленный объект культурного наследия

332	Местонахождение Верхне-Макаровское VI	Неизвестна	В 6,5 км к ЮЮВ отд. Верхне-Макарово, в 3,5 км к СЗ от памятника - плотина Верхне-Макаровского водохранилища, левый берег р. Чусовой.	Выявленный объект культурного наследия
333	Местонахождение Верхне-Макаровское VII	Ранний железный век	В 3,5 км к СЗ от с. Курганово, левый берег р. Чусовой, в 3,5 км к СЗ от памятника - плотина Верхне-Макаровского водохранилища.	Выявленный объект культурного наследия
334	Местонахождение Верхне-Макаровское VIII	Неизвестна	В 3 км к СЗ от с. Курганово, левый берег р. Чусовой.	Выявленный объект культурного наследия
335	Местонахождение Верхне-Макаровское IX	Неизвестна	В 3,2 км к ЗСЗ от с. Курганово, левый берег р. Чусовой.	Выявленный объект культурного наследия
336	Местонахождение Верхне-Макаровское X	Энеолит	В 3 км к СЗ от с. Курганово, левый берег р. Чусовой.	Выявленный объект культурного наследия
337	Местонахождение Верхне-Макаровское XI	Неизвестна	В 0,7 км к югу от с. Курганово, левый берег р. Чусовой, в 0,4 км к СЗ от п/лагеря "Изумруд".	Выявленный объект культурного наследия
338	Металлургическое производство Гремиха II	Ранний железный век	В 0,5 км выше плотины, в 0,45 км ниже пионерского лагеря "Юный ленинец", на небольшом мысовидном выступе коренной террасы правого берега р. Гремихи.	Выявленный объект культурного наследия
339	Местонахождение Гремиха III	Ранний железный век	В 3 км к СЗ от г. Полевской, правый берег р. Гремиха.	Выявленный объект культурного наследия
340	Городище на горе Думной и древнее медеплавильное производство того же времени	Ранний железный век	Южная часть г. Полевской, гора Думная.	Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, приложение № 1
341	Металлургическое производство г. Полевской (следы железоделательного производства)	Неизвестна	г. Полевской, ул. Береговая, д. 9-11, правый берег Полевского пруда.	Выявленный объект культурного наследия
342	Металлургическое производство гора Баженова	Ранний железный век	СЗ часть г. Полевской, гора Баженова.	Выявленный объект культурного наследия
343	Металлургическое производство гора Безымянноая	Ранний железный век	На скальной вершине холма, в 800 м к юго-западу от холма Трехгорье, в 1,5 км от лыжной базы Криолитового завода.	Выявленный объект культурного наследия
344	Металлургическое производство Берсов Мыс	Ранний железный век	г. Полевской, СВ берег Северского пруда.	Выявленный объект культурного наследия
345	Металлургическое производство гора Караульная (Маяк)	Ранний железный век	г. Полевской, гора Караульная.	Выявленный объект культурного наследия
346	Металлургическое производство гора Мостовая	Неизвестна	На горе Мостовой, при разработке Верх-Зюзельского рудника - древние крепленые шахты.	Выявленный объект культурного наследия
347	Металлургическое производство гора Острая	Неизвестна	г. Полевской, вершина горы Острой (между г. Полевской и г. Азов).	Выявленный объект культурного наследия
348	Металлургическое производство Полевая 3	Ранний железный век	г. Полевской, останец юго-восточного берега Штангового пруда.	Выявленный объект культурного наследия

349	Металлургическое производство Полевая 5	Ранний железный век	Памятник расположен на северном берегу Штангового пруда (до затопления - правый берег р. Полевой), на юго-западном краю большого мыса.	Выявленный объект культурного наследия
350	Металлургическое производство Полевая 6	Ранний железный век	г. Полевской, юго-западная окраина города, северный холм в гряде из трех холмов.	Выявленный объект культурного наследия
351	Металлургическое производство Трехгорье	Ранний железный век	г. Полевской, юго-западная окраина города, правый берег р. Полевой	Выявленный объект культурного наследия
Городской округ Среднеуральск				
352	Стоянка на Соловецком острове	Бронзовый век Энеолит	В 3 км к северу от д. Коптяки, на Соловецком острове, расположенном почти в центре Исетского озера.	Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 04.12.1986 г. № 454
353	Поселение Исетское IV (Коптяки XXIV)	Неолит Ранний железный век	В 2,7 км к востоку от ж/д ст. Исеть, восточный берег оз. Исетское, в восточной части мыса Березовка, в 200 западнее памятника Коптяки IV.	Выявленный объект культурного наследия
354	Стоянка Исетское V (Коптяки XXV)	Энеолит	В 1 км к СВ от д. Коптяки, восточный берег оз. Исетское, в 0,75 км к югу от г. Среднеуральска.	Выявленный объект культурного наследия
355	Местонахождение Исетское VI (Коптяки XXVI)	Неизвестна	В 2,6 км к ЮВ от д. Мурзинка, восточный берег оз. Исетское, северный берег п-ова Липовый, в 200 м к северу от памятника Коптяки VIII.	Выявленный объект культурного наследия
356	Стоянка Исетское VII (Коптяки XXVII)	Энеолит	В 2,6 км к ЮВ от д. Мурзинка, восточный берег оз. Исетское, северный берег п-ова Липовый, в 400 м к северу от местонахождения Исетское VI (Коптяки XXVI).	Выявленный объект культурного наследия
357	Местонахождение Исетское VIII (Коптяки XXVIII)	Неизвестна	В 2,9 км к ЮВ от д. Мурзинка, восточный берег оз. Исетское.	Выявленный объект культурного наследия
358	Исетское IX (Коптяки XXIX)	Энеолит	Территория д. Мурзинка, северный берег оз. Исетское	Выявленный объект культурного наследия
359	Поселение Коптяки (Исетское) XXII	Неолит Энеолит Ранний железный век	В 3,5 км к ЮВ от ж/д ст. Исеть, восточный берег оз. Исетское, в 1,3 км к СЗ от плотины.	Выявленный объект культурного наследия
360	Стоянка Коптяки (Исетское) XXIII	Неолит	В 3,5 км к ЮВ от ж/д ст. Исеть, восточный берег оз. Исетское, в 1,3 км к СЗ от плотины.	Выявленный объект культурного наследия
361	Стоянка Коптяки I	Энеолит	Территория д. Коптяки, восточный берег оз. Исетское.	Выявленный объект культурного наследия
362	Стоянка Коптяки III	Бронзовый век	В 2,8 км к востоку от ж/д ст. Исеть, восточный берег оз. Исетское, в 500 м от поселения Исетское IV (Коптяки XXIV)	Выявленный объект культурного наследия

363	Поселение Коптяки III (А)	Неолит Энеолит Бронзовый век	К западу от д. Коптяки, восточный берег Исетского озера.	Выявленный объект культурного наследия
364	Стоянка Коптяки IV	Энеолит	В 2,7 км к востоку от ж/д ст. Исеть, восточный берег оз. Исетское, в 600 м к СВ от ст. Коптяки V.	Выявленный объект культурного наследия
365	Поселение Коптяки V	Энеолит Бронзовый век	В 2,6 км к востоку от ж/д ст. Исеть, восточный берег оз. Исетское, в урочище Березовка на ЮЗ склоне мыса того же названия.	Выявленный объект культурного наследия
366	Поселение Коптяки VI	Неолит Энеолит Бронзовый век Ранний железный век	В 1,5 км к западу от д. Коптяки и в 1км к СВ от плотины в истоке р. Исети, южный берег Исетского озера.	Выявленный объект культурного наследия
367	Поселение Коптяки VIII (Липовый)	Ранний железный век Поздний железный век	Южный и юго-западный склоны на полуострове Липовом, в 1,5 км к ССЗ от СУГРЭС.	Выявленный объект культурного наследия
368	Поселение Коптяки-9	Неолит Энеолит	В 4 км к северу от д. Коптяки, СВ берег оз. Исетское, на Ельничном мысу, отделенном от берега болотом.	Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, приложение № 1, Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624
369	Селище Коптяки X (Мурзинка)	Энеолит	Территория д. Мурзинка, северный берег оз. Исетское.	Выявленный объект культурного наследия
370	Стоянка Мурзинка IV	Неолит Бронзовый век	В 2 км к востоку от д. Мурзинка, северный берег оз. Исетское, в южной части острова, окруженного болотами.	Выявленный объект культурного наследия
371	Поселение Мурзинка V	Неолит Энеолит Железный век	В 2 км к востоку от д. Мурзинка, северный берег оз. Исетское, в западной части острова, окруженного болотами.	Выявленный объект культурного наследия
372	Поселение Коптяки XXX	Энеолит Бронзовый век	В 280 м к востоку от д. Коптяки, в 250 м к югу от Исетского озера	Выявленный объект культурного наследия
Сысертский городской округ				
373	Поселение Багаряк I	Энеолит Бронзовый век	СЗ часть д. Космаково, ул. Свободы, 1, за домом к озеру выходит небольшой мыс.	Выявленный объект культурного наследия
374	Поселение Багаряк II	Энеолит Историческая археология	СЗ часть д. Космаково, в 50 м к СВ от ул. Свободы, 1, в 50 м к СВ от пос. Багаряк I, южный берег оз. Багаряк.	Выявленный объект культурного наследия

375	Поселение Багаряк III	Энеолит Историческая археология	В 1,3 км к ССЗ от д. Космаково, западный берег оз. Багаряк.	Выявленный объект культурного наследия
376	Стоянка Багаряк IV	Энеолит	В 2 км к СЗ от д. Космаково, западный берег оз. Багаряк. В 30 м к северу от стоянки в широтном направлении протекает ручей, впадающий в болотистую пойму (западный берег) озера, единственный на западном побережье.	Выявленный объект культурного наследия
377	Поселение Багаряк V	Энеолит Бронзовый век	В 2,1 км к ССЗ от д. Космаково, в 100 м к ССЗ от ст. Багаряк IV, на противоположном берегу оврага, по которому протекает ручей, западный берег озера.	Выявленный объект культурного наследия
378	Стоянка Багаряк VI	Бронзовый век	В 0,3 км к ССВ от д. Космаково. Памятник находится в 300 м к СВ от истока р. Багаряк (восточный берег озера).	Выявленный объект культурного наследия
379	Стоянка Багаряк VII	Бронзовый век	В 1,5 км к ССВ от деревни Космаково, восточный берег оз. Багаряк.	Выявленный объект культурного наследия
380	Поселение Боевское озеро I	Энеолит	В 3,8 км к ЗСЗ от с. Никольское. Поселение занимает оконечность низкого мысовидного выступа западного берега озера. До чистой воды от него примерно 0,5 км на ВСВ.	Выявленный объект культурного наследия
381	Поселение Кашино I	Энеолит Ранний железный век	В 115 м к ЮВ от с. Кашино, северный берег Кашинского пруда, недалеко от его верховьев, в 20 м к востоку от пионерлагеря. Кашинский пруд, вытянутый вдоль русла р. Сысерть (правый приток р. Исети) образовался при перегораживании плотиной р. Сысерть в с. Кашино.	Выявленный объект культурного наследия
382	Стоянка Кашино II	Энеолит	В 115 м к ЮВ от с. Кашино, северный берег Кашинского пруда, в 100 м к СВ от плотины через р. Сысерть.	Выявленный объект культурного наследия
383	Поселение Карасье озеро I	Энеолит Бронзовый век Ранний железный век	Восточный берег Второго карасьего озера.	Выявленный объект культурного наследия
384	Стоянка Карасье озеро I	Неолит	Восточный берег Второго карасьего озера.	Выявленный объект культурного наследия
385	Стоянка Карасье озеро II	Неолит	ЮВ берег Второго карасьего озера.	Выявленный объект культурного наследия
386	Селище Теняк I	Ранний железный век	В 1 км к ЮЮЗ от д. Андреевка, ЮВ берег оз. Теняк.	Выявленный объект культурного наследия
387	Селище Теняк II	Ранний железный век	В 1,5 км к ЮЗ от д. Андреевка. Памятник занимает часть обширного мысовидного выступа в центре коренного южного берега озера.	Выявленный объект культурного наследия
388	Стоянка Черная I		В 1 км к западу от г. Сысерть, в 0, 35 км к ВЮВ от пионерлагеря "Буревестник", в 90 м к СВ от памятника находится километровый столб № 1/16 автострады Сысерть-рудник "Асбест". Левый берег реки Черной.	Выявленный объект культурного наследия

389	Поселение Черная II		В 1,1 км к западу от г. Сысерть; в 0.35 км к ВЮВ от п/л "Буревестник", левый берег р. Черная. Памятник находится в 100 м к западу от ст. Черная I. В 150 м к ВСВ от поселения находится километровый столб № 1/16 на автостраде Сысерть-рудник "Асбест". Памятник занимает оконечность мыса, ограниченного с севера автострадой.	Выявленный объект культурного наследия
390	Поселение Щелкун I	Энеолит Бронзовый век	В 1,5-2 км к СЗ от пожарной вышки с. Щелкун, у крайнего огорода на северном побережье озера.	Выявленный объект культурного наследия
391	Стоянка Щелкун II	Бронзовый век	В 3 км к СЗ от школы с. Щелкун, в 160 м к ЮЗ от окраины с. Щелкун. В 100 м к ЮВ от памятника находится узкий пирс, вдающийся в озеро.	Выявленный объект культурного наследия
392	Поселение Щелкун III	Энеолит Бронзовый век	В 3 км к СЗ от школы с. Щелкун, северный берег оз. Щелкун. В 160 м к ЮЗ от СЗ окраины с. Щелкун и в 20 м к западу от поселения Щелкун II.	Выявленный объект культурного наследия
393	Поселение Щелкун IV	Энеолит Бронзовый век Ранний железный век	В 1,2 км к ЮЗ от северной окраины с. Щелкун, в 2-2,5 км к ЗСЗ от пожарной вышки и школы за озером, западный берег озера.	Выявленный объект культурного наследия
394	Стоянка Щелкун V	Бронзовый век	Памятник находится в 2,5 км к ЗЮЗ от пожарной вышки и школы в с. Щелкун, в 1 км к СЗ от фермы на южном берегу озера и 0,8 км к северу от канавы, соединяющей озеро с Боевским болотом.	Выявленный объект культурного наследия
395	Стоянка Малые Палатки	Неизвестна	В 12 км к ЮЗ от с. Черноусово, западный берег болота Чистого, на острове Малые Палатки.	Выявленный объект культурного наследия

Составлено по учётным материалам на основании Постановления Совета Министров РСФСР № 1327 прил. 1 от 30.08.1960 г., Постановления Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г., решения исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов № 454 от 04.12.1986 г., решения исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов № 535 от 31.12.1987 г., Указа президента РФ от 05.05.1997 г. № 452 прил. № 2, Постановления Правительства Свердловской области от 23.12.1998 г. № 1306-п

Таблица 3.25. *Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах территории Екатеринбургской агломерации, для которых утверждены границы территорий*[5]

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
Муниципальное образование «город Екатеринбург»				
1.	Церковь Успения Богоматери	регионального значения	ул. Кирова, д. 65	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 7 от 10.01.2020
2.	Памятник деревянного зодчества в стиле модерн	регионального значения	ул. Вайнера, д. 64 (во дворе	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 8 от 10.01.2020
3.	Жилой дом	регионального значения	ул. Вайнера, д. 51	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 9 от 10.01.2020
4.	Дом Фофанова С.В.	Дом Дьяконовой в духе эклектики»	ул. Вайнера, д. 64	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 10 от 10.01.2020
5.	Дом жилой	федерального значения	ул. Карла Маркса, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 11 от 10.01.2020
6.	Дом Дьяконовой в духе эклектики»	регионального значения	ул. Белинского, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 12 от 10.01.2020
7.	Особняк	регионального значения	ул. Кирова, д. 36	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 13 от 10.01.2020
8.	Деревянный дом с тремя башенками	регионального значения	ул. Кирова, д. 49	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 14 от 10.01.2020
9.	Особняк с элементами классицизма	регионального значения	ул. Вайнера, д. 64 (правый)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 15 от 10.01.2020
10.	Дом М.М. Сарафанова	регионального значения	ул. Кирова, д. 63	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 16 от 10.01.2020
11.	Дом горного землемера Г.С. Ярутина	регионального значения	ул. Белинского, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 17 от 10.01.2020
12.	Дом архитектора Григорьева в стиле модерн	регионального значения	ул. Белинского, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 18 от 10.01.2020

[5] По информации, размещенной на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области http://okn.midural.ru/.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
13.	Здание Духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 62/ул. Народной Воли, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 20 от 10.01.2020
14.	Дом, в котором жил видный революционер Н.Н. Замятин (Батурин) (Дом мещанина В.В. Комиссарова	регионального значения	ул. Вайнера, д. 53	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 13.01.2020 № 26
15.	Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии	регионального значения	ул. Чапаева, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 63
16.	Институт политехнический. Комплекс учебных зданий	регионального значения	ул. Мира, д. 21, 28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 64
17.	Дом Ремезова Т.В.	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 65
18.	Дом купцов Агафуровых	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 66
19.	Комплекс бывшей гостиницы «Россия	регионального значения	ул. Пушкина, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 67
20.	Здание института физики металлов Уральского научного центра АН СССР, где в 1960-1966 гг. работал ученый-магниголог Р.И. Янус	регионального значения	ул. Софьи Ковалевской, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 68
21.	Господский дом в саду	регионального значения	ул. Кирова, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 69
22.	Институт медицинский	регионального значения	ул. Репина, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 70
23.	Транспортная контора О.П. Карповой	местного значения	ул. Челюскинцев, д. 100	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 72
24.	Дом, в котором в 1927 г. жил писатель Аркадий Гайдар (Голиков)	регионального значения	набережная Рабочей молодежи, д. 23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 73
25.	Жилой дом	регионального значения	ул. Синяева, д. 58	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 74
26.	Дом, в котором в 1914-1916 гг. размещалась больничная касса ВИЗа, где секретарем работал И.М. Малышев	регионального значения	ул. Синяева, д. 40	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 75
27.	Дом А.Е. Шубиной	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 43	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 76
28.	Дом, в котором в 1907-1908 гг. находилась подпольная типография большевиков	регионального значения	ул. Синяева, д. 60	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 77

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
29.	ДК ВИЗа	регионального значения	пл. Субботников	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 78
30.	Дом А.Д. Усаниной	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 79
31.	Здание института экологии растений и животных УНЦ СССР, где в 1971-1976 гг. работал академик С.С. Шварц	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 202	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 80
32.	Стоянка Карасье озеро IX	выявленный	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.01.2020 № 95
33.	Поселение Карасье озеро X	выявленный	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.01.2020 № 96
34.	Дом Размахина М.Я	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 39 /ул. Карла Маркса, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.02.2020 № 108
35.	Бюст дважды Героя Советского Союза М.П. Одинцова	регионального значения	площадь им. Кирова	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.02.2020 № 137
36.	Деревянный жилой дом с иконостасной резьбой наличников	регионального значения	ул. Д. Ибаррури, д. 10-а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.02.2020 № 138
37.	Дом жилой	регионального значения	ул. Физкультурников, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.02.2020 № 140
38.	Торговое здание в кирпичном стиле	регионального значения	пер. Театральный, д. 5/4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.02.2020 № 142
39.	Христорождественская единоверческая церковь	регионального значения	ул. Школьников, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 147
40.	Дворец культуры железнодорожников с северным блоком	регионального значения	ул. Челюскинцев, д. 102	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 148
41.	Здание штаба железнодорожных войск	регионального значения	ул. Братьев Быковых, д. 34а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 149
42.	Церковь Иоанна Предтечи (действующая)	регионального значения	ул. Репина, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 150
43.	Дом городского головы Симанова как пример городского особняка второй половины XIX в.	регионального значения	ул. Попова, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 152
44.	Здание бывшего лабораторного корпуса Уральского филиала АН СССР, где работали выдающиеся советские ученые	регионального значения	ул. Софьи Ковалевской, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 154

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
45.	Здание первой телефонной станции в г. Екатеринбурге	регионального значения	пер. Театральный, д. 7/9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 155
46.	Здание второй женской гимназии	регионального значения	ул. Куйбышева, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 237
47.	Мост через реку Патрушиха	регионального значения	ул. Щербакова	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 238
48.	Жилой дом с башенками (модерн)	регионального значения	ул. Шейнкмана, д. 83	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 239
49.	Дом Афониных	регионального значения	ул. Чапаева, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 240
50.	Дом, в котором в июне 1917 г. помещалась первая легальная большевистская типография «Прибой», с 6 сентября 1917 г. печаталась газета «Уральский рабочий»	регионального значения	ул. Сони Морозовой, д. 192	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 241
51.	Здание Политехнического института	регионального значения	ул. Мира, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 242
52.	Завод турбомоторный: проходная с административными корпусами	регионального значения	ул. Фронтовых бригад, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 243
53.	Дом причта Успенской церкви	регионального значения	ул. Нагорная, д. 50	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 244
54.	Дом жилой	регионального значения	ул. Куйбышева, д. 24 / 127	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 245
55.	Усадьба купца М.О. Назарова» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Гостиница» и «Ограда с воротами»	регионального значения	ул. Первомайская, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 246
56.	Особняк статского советника Ф.Л. Миллера	регионального значения	ул. Шейнкмана, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 08.04.2020 № 273
57.	Здание павильона механизации Уральского лесотехнического института, где в 1964-1976 гг. работал селекционер-биохимик Л.И. Вигоров	регионального значения	Сибирский тракт, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 08.04.2020 № 274
58.	Купеческий особняк, построен в классическом стиле, имеет интересные оконные проемы	регионального значения	ул. Первомайская, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 09.04.2020 № 290
59.	Водонапорная башня	федерального знаения	ул. Бакинских комиссаров, д. 2а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.04.2020 № 319

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
60.	Городская усадьба	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 115	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.04.2020 № 320
61.	Дом Мельниковой, во флигеле которого находилась конспиративная квартира большевиков. Осенью 1905 г. здесь бывал Я.М. Свердлов	регионального значения	ул. Д. Ибаррури, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.04.2020 № 321
62.	Дом купцов Агафуровых	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.04.2020 № 366
63.	Здание первой в городе обсерватории, где в 1880 г. бывал Д.И. Менделеев	регионального значения	ул. Народной Воли, д. 64	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2020 № 448
64.	Дом, в котором в 1906 г. размещалась подпольная типография большевиков	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 48	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2020 № 449
65.	Особняк Е.А. Семеновой	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 22а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 февраля 2019 года N 52
66.	Дом промышленности	федерального значения	ул. Мамина-Сибиряка, д. 145	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 февраля 2019 года N 53
67.	Здание гостиницы "Большой Урал	федерального значения	ул. Красноармейская, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 февраля 2019 года N 54
68.	Дом О.-Р.Ф. Шмидена	регионального значения	ул. Красноармейская, 37в	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 февраля 2019 года N 56
69.	Дом А.И. Меньшиковой	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 70	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 февраля 2019 года N 57
70.	Усадьба Шумкова	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 37-б	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 февраля 2019 года N 64
71.	Здание Страховой кассы	регионального значения	ул. Пушкина, д. 28 / ул. Первомайская, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 февраля 2019 года N 69
72.	Дом жилой	регионального значения	пр. Ленина, 13а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 14 марта 2019 года N 86

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
73.	Здание Оперного театра, в котором 8 ноября (26 октября) 1917 г. на открытом заседании Екатеринбургский Совет рабочих и солдатских депутатов провозгласил установление советской власти в городе и на Урале	федерального значения	пр. Ленина, д. 46а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 14 марта 2019 года N 87
74.	Усадьба Жолобова	регионального значения	ул. Октябрьской революции, д. 35	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 21 марта 2019 года N 93
75.	Дом А.Д. Андреевой	регионального значения	ул. Белинского, д. 59	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 21 марта 2019 года N 96
76.	Главный жилой дом усадьбы Рейнфельд	регионального значения	ул. Гоголя, д. 42 / ул. Карла Маркса, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 21 марта 2019 года N 97
77.	Дом купца И.И. Афанасьева	регионального значения	ул. Маршала Жукова, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 марта 2019 года N 130
78.	Комплекс брусковых коттеджей	регионального значения	ул. Большакова	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 марта 2019 года № 133
79.	Приемный земский покой	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 8а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 3 апреля 2019 года N 141
80.	Дом Рейнфельд Л.Ф.	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 3 апреля 2019 года N 142
81.	Здание бывшего Петровского приюта	регионального значения	ул. Крылова, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 3 апреля 2019 года N 143
82.	Доходный дом М.И. и В.И. Дмитриевых	регионального значения	ул. Вайнера, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 3 апреля 2019 года N 144
83.	Дом, в котором размещался Екатеринбургский Комитет Союза социалистической молодежи Урала	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 апреля 2019 года N 183

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
84.	Жилой особняк, украшен художественной лепкой во внутренних помещениях	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 35	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 апреля 2019 года N 185
85.	Дом Г.С. Кудрина	местного значения	ул. Розы Люксембург, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 апреля 2019 года N 186
86.	Площадь 1905 года, как место революционных событий города	регионального значения	пл. 1905 года	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 189
87.	Дом, в котором жил Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович в 1885 - 1891 гг. В доме - мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка	федерального значения	ул. Пушкина, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 191
88.	Церковь	регионального значения	Сибирский тракт, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 192
89.	Здание аптеки горного ведомства	федерального значения	пр. Ленина, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 193
90.	Дом Связи	регионального значения	пр. Ленина, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 194
91.	Ансамбль первой женской гимназии	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 9, ул. Толмачева, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 195
92.	Здание бывшей почты, где останавливались декабристы на пути из Сибири	регионального значения	ул. Пушкина, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 апреля 2019 года N 198
93.	Дом жилой	регионального значения	пр. Ленина, д. 46	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 14 мая 2019 года N 214
94.	Дом купца С.И. Лопатина	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 мая 2019 года N 218

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
95.	Дом Башуровой	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 68	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 мая 2019 года N 235
96.	Дом М.Ф. Медведева	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 64	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 мая 2019 года N 241
97.	Дом, где с 1931 - 1962 гг. жил художник И.К. Слюсарев	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 62	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 мая 2019 года N 242
98.	Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского, Бюст В.Г. Белинского, Бюст Д.Н. Мамина-Сибиряка и Бюст Ф.М. Решетникова	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 мая 2019 года N 246
99.	Дом купца Суслова П.П.	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 мая 2019 года N 247
100.	Дом купца Ф.А. Михайлова	регионального значения	ул. Толмачева, д. 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 мая 2019 года N 261
101.	Мастерские в кирпичном стиле	регионального значения	ул. Радищева, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 мая 2019 года N 262
102.	Особняк В.А. Бибикова	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 4 июня 2019 года N 302
103.	Здание бывшего Окружного суда, где в 1918 г. находился первый в стране Уральский комиссариат труда	федерального значения	пр. Ленина, д. 35	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 5 июня 2019 года N 303
104.	Дом, где жил архитектор К.Т. Бабыкин	регионального значения	ул. Красноармейская, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 5 июня 2019 года N 304
105.	Памятник Я.М. Свердлову	регионального значения	площадь Парижской Коммуны	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 5 июня 2019 года N 305
106.	Дом купца П.Я. Сапожникова	регионального значения	ул. Горького, д. 49	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 июня 2019 года N 317

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
107.	Доходный дом в стиле "а ля Рюс	регионального значения	ул. Гоголя, д. 20/5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 июня 2019 года N 318
108.	Дом Кругляшовых	регионального значения	ул. Энгельса, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 июня 2019 года N 319
109.	Доходный дом	регионального значения	ул. Малышева, д. 58/37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 июня 2019 года N 322
110.	Здание фотоателье Ф.С. Мурдасова и А.Ф. Кузнецова	регионального значения	ул. Малышева, д. 58а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 июня 2019 года N 323
111.	Могила Банникова А.П., первого директора Уральского машиностроительного завода	регионального значения	Первой пятилетки пл.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 332
112.	Памятник Орджоникидзе Г.К.	регионального значения	Первой пятилетки пл.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 333
113.	Дом купца А.С. Лебедева	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 334
114.	Дом К.М. Панова	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 335
115.	Дом купцов Агафуровых	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 336
116.	Ансамбль застройки	регионального значения	ул. Культуры	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 337
117.	Дом технической учебы Уралмашзавода	регионального значения	ул. Культуры, д. 2 / пр. Орджоникидзе, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 338
118.	Комплекс зданий площади Первой пятилетки	федерального значения	Уралмаш, пл. Первой пятилетки	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25 июня 2019 года N 339

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
119.	Ансамбль Екатеринбургского железнодорожного вокзала	регионального значения	ул. Вокзальная, 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 2 июля 2019 года N 355
120.	"Американская гостиница" купца П.В. Холкина	регионального значения	ул. Малышева, д. 68	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18 июля 2019 года N 369
121.	Дом Мевиус В.Ф.	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18 июля 2019 года N 370
122.	Дом жилой	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 8 - 10, литера А	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18 июля 2019 года № 371
123.	Дом, в котором родился и провел детские годы И.Г. Толмачев, герой гражданской войны	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18 июля 2019 года N 372
124.	Доходный дом Кузнецовой в стиле модерн	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18 июля 2019 года N 373
125.	Усадьба купца А.А. Волкова	регионального значения	ул. Малышева, д. 64 / ул. Гоголя, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18 июля 2019 года N 374
126.	Дом камнереза Трапезникова как образец деревянного зодчества с кружевным орнаментом и узорной металлической изгородью	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22 июля 2019 года N 376
127.	Гостиница "Центральная	регионального значения	ул. Малышева, д. 74	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22 июля 2019 года N 377
128.	Усадьба камнереза Трапезникова	регионального значения	Розы Люксембург, д. 14-а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22 июля 2019 года N 378
129.	Дом, во дворе которого находилась частная типография, где 22 апреля 1917 г. вышел первый номер газеты "Уральский рабочий" под названием "Уральская правда"	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 379

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
130.	Дом К.В. Лукина	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 380
131.	Дом купца Степанова	регионального значения	ул. Горького, д. 33	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 381
132.	Дом жилой	регионального значения	ул. Добролюбова, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 382
133.	Здание гостиницы "Эрмитаж", в которой в 1928 г. останавливался В.В. Маяковский	регионального значения	ул. Малышева, д. 56	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 383
134.	Дом купца Н.Г. Бабикова	регионального значения	л. Розы Люксембург, д. 1, 1а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 384
135.	Здания "Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К	регионального значения	ул. Горького, д. 43	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 385
136.	Усадьба Е.С. Бородиной	регионального значения	ул. Добролюбова, д. 9, 9а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23 июля 2019 года N 386
137.	Дом Оленева Ф.В.	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 36	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 августа 2019 года N 450
138.	Здание "Лечебницы врачей-специалистов	регионального значения	ул. Пушкина, д. 1 / ул. Малышева, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 августа 2019 года N 451
139.	Дом жилой И.А. Петрова	регионального значения	ул. Малышева, д. 41 / ул. Толмачева, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 августа 2019 года N 452
140.	Усадьба "Товарищества А. Печенкина и К	регионального значения	ул. Пушкина, д. 2 / ул. Малышева, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 августа 2019 года N 455
141.	Дом И.Х. Гофмейстера	регионального значения	ул. Малышева, д. 35	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 августа 2019 года N 456

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
142.	Здание Русского общества торговли аптекарскими товарами	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 34	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15 августа 2019 года N 457
143.	Дом А.М. Фомина	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17 сентября 2019 года N 507
144.	Дом К.В. Рейнфельда	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 38/13	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 сентября 2019 года N 517
145.	Дом, в котором в 1874 г. родился Л.В. Туржанский, известный художник-пейзажист	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 сентября 2019 года N 518
146.	Усадьба купцов Тарасовых	регионального значения	ул. Горького, д. 21 - 23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20 сентября 2019 года N 534
147.	Усадьба Г.И. Елизарьева	регионального значения	ул. Белинского, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 сентября 2019 года N 549
148.	Особняк с элементами неоготики	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 сентября 2019 года N 551
149.	Дом купца Соснина	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 22	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 сентября 2019 года N 554
150.	Дом жилой (Товарищество "Уральский старожил")	регионального значения	ул. Белинского, д. 8 - 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 1 октября 2019 года N 573
151.	Дом Левитских	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29 ноября 2019 года N 681
152.	Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29 ноября 2019 года N 682
153.	Дом, где родился писатель-демократ Ф.М.Решетников	регионального значения	ул. Пролетарская, д.6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 334 от 07.09.2018

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
154.	Жилой дом	регионального значения	ул. Малышева, д.23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 334 от 07.09.2018
155.	Дом жилой. Кинотеатр «Заря»	местного значения	ул. Баумана, д.2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 334 от 07.09.2018
156.	Дом жилой. Здесь жил Маклецкий И.З., директор Екатеринбургского отделения Волжско-Камского банка, почетный гражданин города	регионального значения	ул. Тургенева, 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 335 от 07.09.2018
157.	Дом горного инженера И.И.Редикорцева	регионального значения	ул. Тургенева, д.28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 335 от 07.09.2018
158.	Дом чиновника Я.С.Стахиева	регионального значения	ул. Первомайская, д. 13/16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 335 от 07.09.2018
159.	Концертный зал И.З.Маклецкого	регионального значения	ул. Первомайская, д.22	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 335 от 07.09.2018
160.	Дом культуры им. А.М.Горького	регионального значения	ул. Первомайская, д. 24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 335 от 07.09.2018
161.	Дом М.М.Крылова	регионального значения	ул. Тургенева, д.18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.09.2018 № 339
162.	Дом М.А.Маева	регионального значения	ул. Тургенева, д.20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.09.2018 № 339
163.	Дом жилой	регионального значения	ул. Тургенева, д.22	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.09.2018 № 339
164.	Дом А.С.Судакова	регионального значения	ул. Тургенева, д.24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.09.2018 № 339
165.	Усадьба купца С.Е.Тупикова	регионального значения	пр. Ленина, д.31	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.10.2018 № 400
166.	Здание земской школы	регионального значения	ул. Малышева, д.6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.10.2018 № 400
167.	Дом Мишиных	регионального значения	ул. Февральской революции, д.9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.10.2018 № 400
168.	Водонапорная башня	регионального значения	ул. Московская 28-б	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.10.2018 № 400
169.	Дом Петровых	регионального значения	ул. Февральской революции, д.11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.10.2018 № 400
170.	Дом жилой В.И.Иванова	регионального значения	ул. Пролетарская, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.10.2018 № 400

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
171.	Доходный дом Хребтовой	регионального значения	ул. Вайнера, д. 26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 № 450
172.	Дом купца Крутикова Ф.И.	регионального значения	ул. Горького, д.41	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 № 450
173.	Банк Русско-Азиатский	регионального значения	ул. Малышева, д.32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 № 450
174.	Дом дворянки О.Е.Селивановой	регионального значения	ул. Толмачева, д. 24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 № 450
175.	Памятник Ленину В.И.	регионального значения	пл. 1905 г.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 № 450
176.	Производственное здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса	регионального значения	ул. Азина, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 71 от 21.02.2017
177.	Здание общественное	регионального значения	ул. Бажова, д. 137	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 461 от 25 декабря 2017 г.
178.	Здание Госстраха	регионального значения	пер. Банковский, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 88 от 26 марта 2018 г.
179.	Спасская церковь	регионального значения	ул. Бисертская, д. 12а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.
180.	Дом жилой	регионального значения	ул. Вайнера, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 220 от 27 июня 2017 г.
181.	Гимназия женская	регионального значения	ул. Вайнера, д. 2 / ул. Антона Валека, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 194 от 22 июня 2017 г.
182.	Здание бывшей товарной биржи	регионального значения	ул. Вайнера, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 203 от 23 июня 2017 г.
183.	Дом горсовета № 5. («Дом коммуна»)	регионального значения	ул. Вайнера, д. 9а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 287 от 10 июля 2018 г.
184.	Здание Свердловского государственного академического театра драмы, где работали выдающиеся деятели театрального искусства	регионального значения	ул. Вайнера, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 198 от 22 июня 2017 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
185.	Здание бывшей типографии «Гранит»	регионального значения	ул. Вайнера, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 67 от 31.05.2016
186.	Доходный дом купца Е.Е. Емельянова	регионального значения	ул. Вайнера, д. 12 / ул. Попова, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 245 от 19 июля 2017 г.
187.	Особняк мещанина П.Ф. Блинова	регионального значения	ул. Вайнера, д. 38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 176 от 24 апреля 2018 г.
188.	Доходный дом М.М. Денисова	регионального значения	ул. Вайнера, д. 72 / ул. Куйбышева, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 182 от 31.05.2017
189.	Госпиталь Верх-Исетского завода	регионального значения	ул. Верх-Исетский бульвар	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 158 от 05.05.2017
190.	главный корпус	регионального значения	ул. Верх-Исетский бульвар, д. 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 158 от 05.05.2017
191.	флигель	регионального значения	ул. Верх-Исетский бульвар, д. 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 158 от 05.05.2017
192.	павильон западный	регионального значения	ул. Верх-Исетский бульвар, д. 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 158 от 05.05.2017
193.	павильон восточный	регионального значения	ул. Верх-Исетский бульвар, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 158 от 05.05.2017
194.	Комплекс жилых домов	регионального значения	Верх-Исетский бульвар, д. 18-20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 238 от 12.12.2016
195.	дом жилой	регионального значения	Верх-Исетский бульвар, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 238 от 12.12.2016
196.	дом жилой	регионального значения	Верх-Исетский бульвар, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 238 от 12.12.2016
197.	гараж	регионального значения	Верх-Исетский бульвар, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 238 от 12.12.2016
198.	гараж	регионального значения	Верх-Исетский бульвар, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 238 от 12.12.2016
199.	ворота	регионального значения	Верх-Исетский бульвар, д. 18-20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 238 от 12.12.2016

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
200.	элементы благоустройства	регионального значения	Верх-Исетский бульвар, д. 18-20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 238 от 12.12.2016
201.	Клуб совторгслужащих	регионального значения	ул. Володарского, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 205 от 23 июня 2017 г.
202.	Дом жилой (Дом старых большевиков)	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 218 от 17 мая 2018 г.
203.	Жилой комплекс «2 Дом Советов»	федерального значения	ул. 8 Марта, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
204.	Дом купца О.К. Козицына	регионального значения	ул. 8 Марта, д.3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 218 от 17 мая 2018 г.
205.	Дом Уралстройкоопхоза	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 4, литера В	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 286 от 10 июля 2018 г.
206.	Здание УНИХИМа	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 416 от 24 ноября 2017 г.
207.	Деловой дом	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 8-б	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 89 от 26 марта 2018 г.
208.	Торговые ряды (Мытный двор)	регионального значения	ул. 8 Марта, 8-д	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 90 от 26 марта 2018 г.
209.	Дом мещанки Д.Я. Симановой	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 12	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 22 августа 2018 г.
210.	Дом жилой	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 22 августа 2018 г.
211.	Лавка	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 22 августа 2018 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
212.	Дом жилой с лавкой на первом этаже	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 22 августа 2018 г.
213.	Магазин	местного (муниципального) значения	ул. 8 Марта, д. 19, литер Б	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 22 августа 2018 г.
214.	Дом жилой	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 22 августа 2018 г.
215.	Дом Сырейщикова Н.Ф.	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 23	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 22 августа 2018 г.
216.	Две лавки	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 23, ул. 8 Марта, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 22 августа 2018 г.
217.	Дом Рязанова И.Д.	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 22 августа 2018 г.
218.	Дом мещанки А.С. Калашниковой	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 34	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 70 от 16 марта 2018 г.
219.	Здание Духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 62 / ул. Народной Воли, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 175 от 27.09.2016
220.	Странноприимный дом (монастырская гостиница)	федерального значения	ул. 8 Марта, д. 68 / ул. Декабристов, д. 56, литера А	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 14 от 27.01.2017
221.	Клиническая больница скорой помощи. Комплекс	регионального значения	ул. 8 Марта, д. 78а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 400 от 16 ноября 2017 г.
222.	Дом Е.Д. Скрябиной	регионального значения	ул. Горького, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 419 от 28 ноября 2017 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
223.	Двухэтажный дом в «кирпичном стиле»	регионального значения	ул. Горького, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 207 от 23 июня 2017 г.
224.	Дом С.Я. Закожурникова	регионального значения	ул. Горького, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 417 от 24 ноября 2017 г.
225.	Доходный дом купца Чувильдина	регионального значения	ул. Горького, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 143 от 31.08.2016
226.	Уральская золотосплавная химическая лаборатория	регионального значения	ул. Горького, д. 15 / ул. Первомайская, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 210 от 23 июня 2017 г.
227.	дом жилой	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 210 от 23 июня 2017 г.
228.	лаборатория	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 210 от 23 июня 2017 г.
229.	флигель	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 210 от 23 июня 2017 г.
230.	ограда с воротами	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 210 от 23 июня 2017 г.
231.	Особняк в стиле позднего классицизма	регионального значения	ул. Горького, д. 28	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 12 сентября 2017 г.
232.	Городская усадьба купца Е.А. Деласье	регионального значения	ул. Горького, д. 34	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 215 от 16.11.2016
233.	двухэтажный каменный дом	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 215 от 16.11.2016
234.	одноэтажный каменный флигель	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 215 от 16.11.2016
235.	ограда и ворота	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 215 от 16.11.2016
236.	беседка-ротонда	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 215 от 16.11.2016

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
237.	Дом И.А. Погудина	регионального значения	ул. Горького, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 296 от 28.12.2016
238.	Клуб спортивно-технический	регионального значения	ул. Грибоедова, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 188 от 13.06.2017
239.	Мост через реку Исеть	федерального значения	ул. Декабристов	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 55 от 09.02.2017
240.	Екатеринбургский земско-городской родильный дом	регионального значения	ул. Декабристов, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 19 июля 2017 г.
241.	корпус лечебный	регионального значения	ул. Декабристов, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 19 июля 2017 г.
242.	дом врачей	регионального значения	ул. Декабристов, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 19 июля 2017 г.
243.	здание служб	регионального значения	ул. Декабристов, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 19 июля 2017 г.
244.	ворота	регионального значения	ул. Декабристов, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 19 июля 2017 г.
245.	ограда кирпичная	регионального значения	ул. Декабристов, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 19 июля 2017 г.
246.	Усадьба Блохиной	регионального значения	ул. Декабристов, д. 34 / 66	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 248 от 19 июля 2017 г.
247.	двухэтажный жилой дом	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 248 от 19 июля 2017 г.
248.	двое ворот	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 248 от 19 июля 2017 г.
249.	ограда	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 248 от 19 июля 2017 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
250.	Усадьба Казанцевых	регионального значения	ул. Декабристов, д. 36-38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 16 от 27.01.2017
251.	трехэтажный основной дом	регионального значения	ул. Декабристов, д. 36-38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 16 от 27.01.2017
252.	двухэтажный флигель	регионального значения	ул. Декабристов, д. 36-38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 16 от 27.01.2017
253.	въездная арка	регионального значения	ул. Декабристов, д. 36-38	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 16 от 27.01.2017
254.	Усадьба Первушина	регионального значения	ул. Декабристов, д. 40	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 18 от 27.01.2017
255.	дом с мезонином	регионального значения	ул. Декабристов, д. 40	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 18 от 27.01.2017
256.	полутораэтажный дом в русском стиле	регионального значения	ул. Декабристов, д. 40	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 18 от 27.01.2017
257.	ворота	регионального значения	ул. Декабристов, д. 40	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 18 от 27.01.2017
258.	Комплекс зданий Ново-Тихвинского монастыря	федерального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 7 июня 2018 г.
259.	собор *(Успенский)*	федерального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 7 июня 2018 г.
260.	башни	федерального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 7 июня 2018 г.
261.	ограда	федерального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 7 июня 2018 г.
262.	Церковь Всех Святых	регионального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.
263.	Корпус главный	регионального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
264.	Корпус жилой	регионального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.
265.	Корпус жилой	регионального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.
266.	Кельи западные	регионального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.
267.	Флигель	регионального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.
268.	Богадельня и больница	регионального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.
269.	Корпус рукодельный	регионального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.
270.	Завод свечной	регионального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.
271.	Конюшня	регионального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.
272.	Амбар хлебный (пекарня, церковно-приходская школа)	регионального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.
273.	Постройки хозяйственные	регионального значения	ул. Декабристов, д. 87	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 7 июня 2018 г.
274.	Александро-Невский собор	федерального значения	район Зеленой рощи	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 247 от 7 июня 2018 г.
275.	Усадьба купчихи К.И. Лангтауз	регионального значения	ул. Добролюбова, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 176 от 27.09.2016

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
276.	дом жилой	регионального значения	ул. Добролюбова, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 176 от 27.09.2016
277.	ворота и ограда	регионального значения	ул. Добролюбова, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 176 от 27.09.2016
278.	флигель	регионального значения	ул. Добролюбова, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 176 от 27.09.2016
279.	Спортивный комплекс «Динамо»	федерального значения	ул. Еремина, д. 12	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 212 от 23 июня 2017 г.
280.	водная станция	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 212 от 23 июня 2017 г.
281.	стадион	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 212 от 23 июня 2017 г.
282.	Дом купца И.И. Афанасьева	регионального значения	ул. Маршала Жукова, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 197 от 22 июня 2017 г.
283.	Дом купца Андреева	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 286 от 10 июля 2018 г.
284.	Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова	федерального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 35 от 20 февраля 2018 г.
285.	Дом С.М. Агушевича	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 286 от 10 июля 2018 г.
286.	Жилой особняк, украшен художественной лепкой во внутренних помещениях	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 35	
287.	Дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 36 / ул. Первомайская, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 32 20 февраля 2018 г.
288.	Дом, в котором в 1917 г. проходила Уральская областная конференция РСДРП (б)	федерального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 38	

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
289.	Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой клуб)	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 38а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 80 от 15.06.2016
290.	Дом А.А. Зотова	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 287 от 10 июля 2018 г.
291.	Особняк фабриканта И.Ф. Круковского	регионального значения	ул. Карла Либкнехта, д. 45, литера А	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 287 от 10 июля 2018 г.
292.	Дом Клементьевой, где в 1905 г. был тайный склад оружия	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 218 от 18.11.2016
293.	Дом А.И. Звонарева	местного (муниципального) значения	ул. Карла Маркса, д. 4 / ул. Горького, д. 32	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 219 от 18.11.2016
294.	Церковь Воздвижения Креста Господня	регионального значения	ул. Карла Маркса, д. 31	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 174 от 26.05.2017
295.	Особняк	регионального значения	ул. Кирова, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 190 от 15.06.2017
296.	Здание общественное	регионального значения	ул. Кирова, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 71 от 16 марта 2018 г.
297.	Дом Бревновых	регионального значения	ул. Кирова, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 191 от 15.06.2017
298.	Штаб-квартира Екатеринбургского комитета РСДРП (б), где жил в 1906 г. Я.М. Свердлов, К.Т. Новгородцева, М.О. Авейде, Н.Н. Замятин и другие	регионального значения	ул. Кирова, д. 31	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 72 от 16 марта 2018 г.
299.	Усадьба П.М. Утякова	регионального значения	ул. Клары Цеткин, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 216 от 23 июня 2017 г.
300.	Плотина на реке Ольховке	федерального значения	(ул. Колмогорова)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 105 от 22.03.2017
301.	Братская могила коммунаров	регионального значения	пл. Коммунаров	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 460 от 25 декабря 2017 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
302.	Жилой дом архитектора О. Шоки	регионального значения	ул. Комсомольская, д. 45, корп. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 352 от 18 октября 2017 г.
303.	Жилой дом с башенками и деревянной резьбой	регионального значения	ул. Куйбышева, д. 29	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 257 от 21 июля 2017 г.
304.	Геологический музей Уральского горно-геологического университета	регионального значения	ул. Куйбышева, д. 39	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 181 от 31.05.2017
305.	Дом Рязанова	федерального значения	ул. Куйбышева, д. 40	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 22 от 9 февраля 2018 г.
306.	Дом Рязанова	регионального значения	ул. Куйбышева, д. 63	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 179 от 27.09.2016
307.	Дом, где в квартире большевика К. Суханова в 1905-06 гг. находился подпольный штаб и склад оружия Екатеринбургской дружины	регионального значения	ул. Куйбышева, д. 65	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 106 от 22.03.2017
308.	Комплекс жилых зданий (конструктивизм)	регионального значения	пр. Ленина, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 313 от 4 сентября 2017 г.
309.	корпус А (4 секции)	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 313 от 4 сентября 2017 г.
310.	корпус Б (3 секции)	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 313 от 4 сентября 2017 г.
311.	корпус В (3 секции)	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 313 от 4 сентября 2017 г.
312.	корпус Г	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 313 от 4 сентября 2017 г.
313.	корпус Д	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 313 от 4 сентября 2017 г.

№№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
314.	корпус-вставка	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 313 от 4 сентября 2017 г.
315.	Екатеринбургская контора Государственного банка	регионального значения	пр. Ленина, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 316 от 4 сентября 2017 г.
316.	Усадьба Дрозжиловых – Г.Б. Перетц	регионального значения	пр. Ленина, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 311 от 4 сентября 2017 г.
317.	дом жилой	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 311 от 4 сентября 2017 г.
318.	восточный флигель	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 311 от 4 сентября 2017 г.
319.	Завод аффинажный: производственный корпус	регионального значения	пр. Ленина, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 455 от 21 декабря 2017 г.
320.	Дом жилой	регионального значения	пр. Ленина, д. 9	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 310 от 4 сентября 2017 г.
321.	дом маркшейдера гиттен-ферваltера И.В. Полкова	регионального значения	пр. Ленина, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 4 сентября 2017 г.
322.	ворота	регионального значения	пр. Ленина, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 4 сентября 2017 г.
323.	флигель	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 42	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 4 сентября 2017 г.
324.	угловой флигель	регионального значения	пр. Ленина, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 4 сентября 2017 г.
325.	ограда	регионального значения	пр. Ленина, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 4 сентября 2017 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
326.	территория сада	регионального значения	пр. Ленина, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 317 от 4 сентября 2017 г.
327.	Алексеевское реальное училище	регионального значения	пр. Ленина, д. 13 / ул. Сакко и Ванцетти, д. 41, пр. Ленина, д. 13б / ул. Маршала Жукова, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 217 от 23 июня 2017 г.
328.	корпус учебный	регионального значения	пр. Ленина, д. 13б / ул. Маршала Жукова, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 217 от 23 июня 2017 г.
329.	здание пансиона с домовой церковью	регионального значения	пр. Ленина, д. 13 / ул. Сакко и Ванцетти, д. 41	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 217 от 23 июня 2017 г.
330.	флигель	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 41	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 217 от 23 июня 2017 г.
331.	здание служб	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 41	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 217 от 23 июня 2017 г.
332.	ворота	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 217 от 23 июня 2017 г.
333.	Усадьба купца А.С. Шарова	регионального значения	пр. Ленина, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 315 от 4 сентября 2017 г.
334.	дом жилой	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 315 от 4 сентября 2017 г.
335.	ворота	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 315 от 4 сентября 2017 г.
336.	Дом И.Я. Рязанова. Управление НКВД по Свердловской области	регионального значения	пр. Ленина, д. 17	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 221 от 18.11.2016

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
337.	Дом купца А.В. Бородина	регионального значения	пр. Ленина, д. 17а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 220 от 18.11.2016
338.	Дом мещанина Д.Х. Иконникова	регионального значения	пр. Ленина, д. 18	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 314 от 4 сентября 2017 г.
339.	Гостиница Атаманова	регионального значения	пр. Ленина, д. 19 / ул. Вайнера, д. 6	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 193 от 22 июня 2017 г.
340.	Дом мещанки И.Г. Салминой	регионального значения	пр. Ленина, д. 20	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 33 от 20 февраля 2018 г.
341.	Дом купцов Ижболдиных	регионального значения	пр. Ленина, д. 22; ул. Хохрякова, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 196 от 22 июня 2017 г.
342.	Флигель	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 196 от 22 июня 2017 г.
343.	хозпостройки	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 196 от 22 июня 2017 г.
344.	Дом жилой	регионального значения	пр. Ленина, д. 22-а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 195 от 22 июня 2017 г.
345.	Здание Горсовета	регионального значения	пр. Ленина, д. 24а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 204 от 23 июня 2017 г.
346.	Каменный дом, как образец городского жилищного строительства	регионального значения	пр. Ленина, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 200 от 22 июня 2017 г.
347.	Дом, построенный в псевдо-готическом стиле	регионального значения	пр. Ленина, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 199 от 22 июня 2017 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
348.	Уличный фасад торгового дома купца А.Н. Захо	регионального значения	пр. Ленина, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 201 от 22 июня 2017 г.
349.	Здание Консистории	федерального значения	пр. Ленина, д. 26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 178 от 24 апреля 2018 г.
350.	Здание Сибирского торгового банка	регионального значения	пр. Ленина, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 211 от 23 июня 2017 г.
351.	Здание Уральского горного училища	регионального значения	пр. Ленина, д. 28 / ул. Воеводина, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 297 от 19 июля 2018 г.
352.	Дом жилой	местного (муниципального) значения	пр. Ленина, д. 29 / ул. Володарского, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 208 от 23 июня 2017 г.
353.	Здание мужской гимназии, где были созданы первые революционные и марксистские кружки на Урале	федерального значения	пр. Ленина, д. 33	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
354.	Здание бывшего Совнархоза	регионального значения	пр. Ленина, д. 51	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 441 от 12 декабря 2017 г.
355.	Дом жилой	регионального значения	пр. Ленина, д. 58	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 399 от 16 ноября 2017 г.
356.	Комплекс зданий «Городок чекиста»	федерального значения	пр. Ленина, д. 69	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 154 от 06.09.2016 Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 288 от 26.12.2016
357.	жилой дом	федерального значения	пр. Ленина, д. 69, корп. 2, 3, 4, 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 154 от 06.09.2016 № 288 от 26.12.2016
358.	жилой дом	федерального значения	пр. Ленина, д. 69, корп. 6, 7, 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 154 от 06.09.2016 № 288 от 26.12.2016

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
359.	жилой дом	федерального значения	пр. Ленина, д. 69, корп. 13	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 154 от 06.09.2016 № 288 от 26.12.2016
360.	жилой дом	федерального значения	пр. Ленина, д. 69, корп. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 154 от 06.09.2016 № 288 от 26.12.2016
361.	гостиница «Исеть»	федерального значения	пр. Ленина, д. 69, корп. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 154 от 06.09.2016 № 288 от 26.12.2016
362.	дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского	федерального значения	пр. Ленина, д. 69, корп. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 154 от 06.09.2016 № 288 от 26.12.2016
363.	детский сад	федерального значения	пр. Ленина, д. 69, корп. 12	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 154 от 06.09.2016 № 288 от 26.12.2016
364.	универмаг	федерального значения	пр. Ленина, д. 69, корп. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 154 от 06.09.2016 № 288 от 26.12.2016
365.	столовая	федерального значения	пр. Ленина, д. 69, корп. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 154 от 06.09.2016 № 288 от 26.12.2016
366.	Комплекс Штаба УРАЛВО	федерального значения	пр. Ленина, д. 73	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 174 от 27.09.2016
367.	штаб УРАЛВО	федерального значения	пр. Ленина, д. 71	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 174 от 27.09.2016
368.	жилой дом	федерального значения	ул. Кузнечная, д. 91	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 174 от 27.09.2016
369.	жилой дом	федерального значения	ул. Первомайская, д. 44	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 174 от 27.09.2016
370.	спортивный зал	федерального значения	ул. Кузнечная, д. 91а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 174 от 27.09.2016
371.	столовая	федерального значения	пр. Ленина, д. 73	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 174 от 27.09.2016

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
372.	Здание химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, где в 1930-1967 гг. работал ученый лесохимик В.Н. Козлов	регионального значения	пр. Ленина, д. 79	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 443 от 12 декабря 2017 г.
373.	техникум политехнический	регионального значения	пр. Ленина, д. 89	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 206 от 23 июня 2017 г.
374.	Здание Суворовского военного училища	регионального значения	пр. Ленина, д. 105 / ул. Мира, д. 26	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 219 от 17 мая 2018 г.
375.	Загородная дача архитектора Малахова М.П.	федерального значения	ул. Луначарского, д. 173а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
376.	Детское убежище Екатеринбургского благотворительного общества. Комплекс	регионального значения	ул. Луначарского, д. 177	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 297 от 19 июля 2018 г.
377.	Комплекс зданий бывших Оровайских казарм, где зародился Первый Уральский стрелковый полк	регионального значения	ул. Луначарского, д. 215	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 218 от 17 мая 2018 г.
378.	детский сад (Дом-улитка)	регионального значения	ул. Малышева, д. 2е	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 412 от 22 ноября 2017 г.
379.	Жилые дома	федерального значения	ул. Малышева, ул. Хохрякова	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 308 от 4 сентября 2017 г.
380.	Дом, где с 1942-1943 гг. жил поэт А.Я. Коц	регионального значения	ул. Малышева, д. 21	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 309 от 4 сентября 2017 г.
381.	Здание управления Тюмень-Омской железной дороги с магазинами	регионального значения	ул. Малышева, д. 22 ул. Хохрякова, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 281 от 4 июля 2018 г.
382.	Дом жилой с лавкой	регионального значения	ул. Малышева, д. 29-а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 281 от 4 июля 2018 г.
383.	Сберкасса	регионального значения	ул. Малышева, д. 31-в	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 91 от 26 марта 2018 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
384.	Здание, где в 1932 г. располагался президиум Уральского филиала АН СССР, в котором работали: академик А.Е. Ферсман и член-корреспондент АН СССР Штейнберг С.С.	регионального значения	ул. Малышева, д. 31-г / 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 75 от 28.02.2017
385.	Дом контор	регионального значения	ул. Малышева, д. 42	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 138 от 26.08.2016
386.	Здание бывшей городской думы	регионального значения	ул. Малышева, д. 46	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 22 августа 2018 г.
387.	Дом, в котором находился штаб областного Екатеринбургского комитета РСДРП (б) во главе с Малышевым, Вайнером и Хохряковым	федерального значения	ул. Малышева, д. 46	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 318 от 22 августа 2018 г.
388.	Особняк О-Р-Ф Шмидена	регионального значения	ул. Мамина-Сибиряка, д. 114	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 297 от 19 июля 2018 г.
389.	Усадьба Филитц	регионального значения	ул. Мамина-Сибиряка, д. 187	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 287 от 10 июля 2018 г.
390.	территория сада с прудом	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 287 от 10 июля 2018 г.
391.	ограда палисадника	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 287 от 10 июля 2018 г.
392.	Бывший дом Филитц	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 287 от 10 июля 2018 г.
393.	Учебный корпус факультета цветных металлов Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, где в 1933-1972 гг. работал ученый-металлург В.И. Смирнов	регионального значения	ул. Мира, д. 17	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 34 от 20 февраля 2018 г.
394.	физиотерапевтический институт	регионального значения	ул. Московская, д. 12	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 187 от 20.10.2016

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
395.	институт профзаболеваний и гигиены	регионального значения	ул. Репина, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 187 от 20.10.2016
396.	общежитие и лаборатория	регионального значения	ул. Московская, д. 14	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 187 от 20.10.2016
397.	Комплекс зданий общества «Красного Креста»	регионального значения	ул. Московская, д. 19	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 177 от 24 апреля 2018 г.
398.	здание общества	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 177 от 24 апреля 2018 г.
399.	здание лабораторий	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 177 от 24 апреля 2018 г.
400.	Усадьба первого на Урале садовода-селекционера Д.И. Казанцева	регионального значения	ул. Октябрьской революции, д. 40	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 255 от 20 июля 2017 г.
401.	Жилой дом	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 255 от 20 июля 2017 г.
402.	Плодовый сад	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 255 от 20 июля 2017 г.
403.	Усадьба Антипина П.А.	регионального значения	ул. Октябрьской революции, д. 52	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 19 июля 2017 г.
404.	главный дом	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 19 июля 2017 г.
405.	флигель	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 19 июля 2017 г.
406.	Купеческий особняк, построен в классическом стиле, имеет интересные оконные проемы	регионального значения	ул. Первомайская, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 38 от 21 февраля 2018 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
407.	Дом жилой в стиле конструктивизма	регионального значения	ул. Первомайская, д. 43	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 442 от 12 декабря 2017 г.
408.	Бани	регионального значения	ул. Первомайская, д. 71	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 218 от 17 мая 2018 г.
409.	Дом Рожнова И.Ф.	регионального значения	ул. Попова, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 307 от 4 сентября 2017 г.
410.	Преображенская церковь	регионального значения	ул. Походная, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 312 от 4 сентября 2017 г.
411.	Дом Главного начальника	федерального значения	набережная Рабочей молодежи, д. 3 / пер. Химиков, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 217 от 17 мая 2018 г.
412.	Дом, в котором размещались первые из Уральских профсоюзов - Союз металлургов и Союз деревоотделочников	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 209 от 23 июня 2017 г.
413.	Дом А.С. Ягодкиной	местного (муниципального) значения	ул. Розы Люксембург, д. 45	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 8 от 17.01.2017
414.	Усадьба Н.А. Сусловой	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 50 / ул. Куйбышева, д. 69	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 254 от 20 июля 2017 г.
415.	дом	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 254 от 20 июля 2017 г.
416.	ограда кирпичная с воротами	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 254 от 20 июля 2017 г.
417.	Загородная усадьба Самарцева	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 54	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 108 от 22.03.2017
418.	дом	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 108 от 22.03.2017
419.	флигель	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 108 от 22.03.2017

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
420.	ворота	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 108 от 22.03.2017
421.	Церковь Святой Троицы (Рязановская)	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 57	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 107 от 22.03.2017
422.	Здание земской управы, где 18 октября 1905 г. состоялось первое открытое выступление Я.М. Свердлова	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 60	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 306 от 4 сентября 2017 г.
423.	Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 62	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 250 от 19 июля 2017 г.
424.	Усадебный дом в стиле классицизма	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 64 (62)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 252 от 19 июля 2017 г.
425.	Усадьба	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 64 (62)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 252 от 19 июля 2017 г.
426.	флигель	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 64 (62)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 252 от 19 июля 2017 г.
427.	Дом Л.Н. Казанцевой	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 63	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 305 от 4 сентября 2017 г.
428.	Усадьба Я.И. Панфилова, бывшая палата мер и весов	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 65-67	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 251 от 19 июля 2017 г.
429.	дом в стиле позднего русского классицизма	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 251 от 19 июля 2017 г.
430.	флигель	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 251 от 19 июля 2017 г.
431.	парадные ворота с кованой решеткой	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 251 от 19 июля 2017 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
432.	Усадьба Беленкова	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 73	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 123 от 12.08.2016
433.	жилой дом со сводами	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 123 от 12.08.2016
434.	Т-образный флигель	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 123 от 12.08.2016
435.	амбар деревянный двухярусный	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 123 от 12.08.2016
436.	сад	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 123 от 12.08.2016
437.	ограда и ворота	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 123 от 12.08.2016
438.	Дом и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)	регионального значения	ул. Розы Люксембург, д. 75	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 126 от 12.08.2016
439.	Дом жилой	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 52	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 302 от 4 сентября 2017 г.
440.	Усадьба купцов Ермолаевых	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 58а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 304 от 4 сентября 2017 г.
441.	дом жилой	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 304 от 4 сентября 2017 г.
442.	ворота	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 304 от 4 сентября 2017 г.
443.	Дом жилой	регионального значения	ул. Сакко и Ванцетти, д. 69	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 12 от 27.01.2017
444.	Фабрика-кухня	регионального значения	ул. Свердлова, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 70 от 20.02.2017
445.	Ансамбль градостроительный	регионального значения	ул. Свердлова	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
446.	здание Гипротранса	регионального значения	ул. Свердлова, д. 11а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
447.	дом жилой	регионального значения	ул. Свердлова, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
448.	дом-вставка жилой	регионального значения	ул. Свердлова, д. 15	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
449.	дом жилой	регионального значения	ул. Свердлова, д. 22	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
450.	дом жилой	регионального значения	ул. Свердлова, д. 25	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
451.	дом жилой с башней	регионального значения	ул. Свердлова, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
452.	дом жилой с кинотеатром	регионального значения	ул. Свердлова, д. 30	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
453.	дом жилой с аркой	регионального значения	ул. Свердлова, д. 34	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
454.	дом жилой	регионального значения	ул. Свердлова, д. 56	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
455.	дом жилой	регионального значения	ул. Свердлова, д. 58	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
456.	дом жилой	регионального значения	ул. Свердлова, д. 60	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
457.	дом жилой	регионального значения	ул. Свердлова, д. 62	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
458.	дом жилой	регионального значения	ул. Свердлова, д. 66	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 73 от 22.02.2017
459.	Дворец культуры завода Уралэлектротяжмаш	регионального значения	ул. Старых большевиков, д. 22	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 401 от 16 ноября 2017 г.
460.	Дом, в котором жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк	регионального значения	ул. Толмачева, д. 41	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 22 августа 2018 г.
461.	Площадь 1905 года, как место революционных событий города	регионального значения	пл. 1905 года	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 202 от 22 июня 2017 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
462.	Здание в стиле модерн	регионального значения	ул. Февральской революции, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 222 от 28 июня 2017 г.
463.	ограда палисадника	регионального значения	ул. Февральской революции, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 222 от 28 июня 2017 г.
464.	Дом ювелира И.К. Афиногенова	регионального значения	ул. Февральской революции, д. 37	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 249 от 19 июля 2017 г.
465.	Дом купца В.И. Кудряшова	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 24	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 303 от 4 сентября 2017 г.
466.	Дом жилой	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 66 от 31.05.2016 № 177 от 27.09.2016
467.	Дом Д.П. Максимова	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 29	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 65 от 31.05.2016 № 180 от 27.09.2016
468.	Дом мещанина Г.Я. Трусова	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 31	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 281 от 4 июля 2018 г.
469.	Дом мещанки Е.И. Захаровой	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 33	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 281 от 4 июля 2018 г.
470.	Дом мещанина А.А. Попова	регионального значения	ул. Хохрякова, д. 42а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 281 от 4 июля 2018 г.
471.	Здания и сооружения Екатерининского завода – «Монетки»	федерального значения	центральная часть города	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
472.	стена главного корпуса	федерального значения	ул. Горького, д. 4а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
473.	сушильный корпус	федерального значения	ул. Горького, д. 4а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
474.	производственный корпус	федерального значения	ул. Горького, д. 4	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
475.	дом чертежников	федерального значения	ул. Горького, д. 4а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
476.	здание кладовых	федерального значения	ул. Горького, д. 4а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
477.	водонапорная башня	федерального значения	Исторический сквер, со стороны пр. Ленина / угол ул. Горького	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
478.	грот	федерального значения	Исторический сквер, пр. Ленина (ул. Воеводина)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
479.	остатки древней плотины Исетского пруда с фрагментами в местах нахождения водосбросов	федерального значения	Исторический сквер, пр. Ленина	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
480.	гранитные устои косого моста через реку Исеть	федерального значения	центральная часть города	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
481.	ворота	федерального значения	Исторический сквер, со стороны ул. Воеводина / угол пр. Ленина	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
482.	ворота	федерального значения	Исторический сквер, со стороны ул. Горького / угол пр. Ленина	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
483.	ворота	федерального значения	Исторический сквер, со стороны ул. Горького	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
484.	ворота	федерального значения	Исторический сквер, со стороны ул. Горького / угол ул. Малышева	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
485.	остатки стен	федерального значения	Исторический сквер, со стороны ул. Воеводина; со стороны ул. Горького	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 282 от 4 июля 2018 г.
486.	Усадьба М.А. Нурова	регионального значения	ул. Чапаева, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 34 от 08.02.2017
487.	угловой дом	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 34 от 08.02.2017
488.	двухэтажный каменный жилой дом	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 34 от 08.02.2017
489.	двухэтажная каменная хозяйственная постройка	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 34 от 08.02.2017
490.	ограда с колоннадой	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 34 от 08.02.2017
491.	территория сада	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 34 от 08.02.2017
492.	Усадьба Ошуркова	федерального значения	ул. Чапаева, д. 3	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 15 от 27.01.2017
493.	Усадьба Давыдовых	федерального значения	ул. Чапаева, д. 5	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 20 от 27.01.2017
494.	Усадьба И.Д. Баландина	регионального значения	ул. Чапаева, д. 7	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 13 от 27.01.2017
495.	двухэтажный каменный дом с мезонином	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 13 от 27.01.2017
496.	одноэтажный каменный флигель	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 13 от 27.01.2017
497.	территория сада	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 13 от 27.01.2017
498.	Первый дом Е.М. Ошуркова	регионального значения	ул. Чапаева, д. 8	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 19 от 27.01.2017
499.	ограда и ворота	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 19 от 27.01.2017
500.	Усадьба Ошуркова М.М.	регионального значения	ул. Чапаева, д. 10	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 17 от 27.01.2017

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
501.	ограда с воротами	регионального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 17 от 27.01.2017
502.	Дом Бажова Павла Петровича, в котором он жил с 1906 по 1950 гг.	федерального значения	ул. Чапаева, д. 11 / ул. Большакова, д. 69	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 87 от 22 марта 2018 г.
503.	Здание Управления Свердловской железной дороги	федерального значения	ул. Челюскинцев, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 217 от 17 мая 2018 г.
504.	Дом купца Н.А. Грачева	регионального значения	ул. Чернышевского, д. 2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 319 от 22 августа 2018 г.
505.	Место захоронения 814 воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска. На месте сооружен мемориал	регионального значения	Широкореченское кладбище	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 459 от 25 декабря 2017 г.
506.	Дом купца Осокина К.Г.	регионального значения	ул. Энгельса, д. 16 / ул. Розы Люксембург, д. 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 178 от 27.09.2016
507.	Стоянка Шувакиш I	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 423 от 5 декабря 2017 г.
508.	Поселение Шувакиш II	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 426 от 5 декабря 2017 г.
509.	Стоянка Шувакиш III	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 427 от 5 декабря 2017 г.
510.	Стоянка Шувакиш IV	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 428 от 5 декабря 2017 г.
511.	Стоянка Шувакиш V	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 429 от 5 декабря 2017 г.
512.	Ст. Мало-Шарташская I	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 183 от 25 апреля 2018 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
513.	Жертвенной место: шарташские каменные палатки сарматского времени	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 179 от 25 апреля 2018 г.
514.	Поселение Шарташ I	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 181 от 25 апреля 2018 г.
515.	Поселение Шарташ II	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 180 от 25 апреля 2018 г.
516.	Стоянка Мало-Шарташская II	федерального значения		Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 182 от 25 апреля 2018 г.
517.	Культурный слой г. Екатеринбурга	выявленный	ул. Вайнера, 11	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 68 от 13 марта 2018 г.
518.	Местонахождение эпохи энеолита, поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII –XIX вв. в пределах набережной (энеолит, XVIII-XIX вв.)	выявленный	стрелка городского пруда (ул. Еремина / Олимпийская набережная)	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 63 от 5 марта 2018 г.
519.	Стоянка Чусовское озеро	федерального значения	южный берег оз. Чусовское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 362 от 19 сентября 2018 г.
520.	Стоянка Чусовское озеро II	федерального значения	северо-восточный берег оз. Чусовское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 63 от 5 марта 2018 г.
521.	Стоянка Чусовское озеро III	федерального значения	северо-восточный берег оз. Чусовское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 63 от 5 марта 2018 г.
522.	Стоянка Чусовское озеро IV	федерального значения	юго-восточный берег оз. Чусовское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 63 от 5 марта 2018 г.
523.	Стоянка на полуострове Петух	федерального значения	Северный берег Верх-Исетского пруда	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 63 от 5 марта 2018 г.

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
524.	Стоянка Огородная I	федерального значения	левый берег реки Исеть, в 1,6 км к западу от ж/д ст. Огородная	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24 декабря 2018 года N 505
525.	Стоянка Шувакишский Исток V	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 20.03.2020 № 178
526.	Стоянка Шувакишский Исток VI	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 20.03.2020 № 179
527.	Стоянка Шувакишский Исток IX	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 20.03.2020 № 180
528.	Разбойничий остров	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 20.03.2020 № 181
529.	Стоянка на о-ве Веселко	федерального значения	г. Екатеринбург	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 20.03.2020 № 182
Арамильский городской округ				
530.	Культурный слой с. Арамильского	выявленный	в центральной части г. Арамиль	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 82 от 22 марта 2018 г.
Городской округ Верхняя Пышма				
531.	Стоянка Шувакишский Исток VII	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 424 от 5 декабря 2017 г.
532.	Стоянка Шувакишский Исток VIII	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 430 от 5 декабря 2017 г.
533.	Стоянка «Коптяки-9»	федерального значения	г. Верхняя Пышма, остров Еловый на Исетском озере	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19.09.2018 № 361
534.	Ст. Лиственный мыс	федерального значения	г. Верхняя Пышма, северный берег оз. Балтым	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19.09.2018 № 361
535.	Городище в устье р Черной	федерального значения	г. Верхняя Пышма, северо-западный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
536.	Стоянка Чернореченская I	федерального значения	г. Верхняя Пышма, правый берег р. Черная	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
537.	Стоянка Чернореченская I	федерального значения	г. Верхняя Пышма, правый берег р. Черная	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
538.	Стоянка на Большом острове	федерального значения	г. Верхняя Пышма, западный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
539.	Стоянка на Малом острове	федерального значения	г. Верхняя Пышма, западный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
540.	Поселение Мурзинка	федерального значения	г. Верхняя Пышма, северный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
541.	Стоянка Исетское XII	федерального значения	г. Верхняя Пышма, западный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
542.	Стоянка Исетское XIII и курганная группа Исетское XIIIа	федерального значения	г. Верхняя Пышма, западный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
543.	Стоянка Исетское XV	федерального значения	г. Верхняя Пышма, западный берег оз. Исетское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.11.2018 № 427
544.	Ст. на Соловецком острове	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 183
545.	Ст. Чернореченская VI (ЛБ)	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 \№ 184
546.	Ст. Вашты I	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 185
547.	Ст. Шиты I	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 186
548.	Ст. Шитовской Исток III	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 187
549.	Ст. Шитовской Исток VIII	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 188

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
550.	Ст. Шитовской Исток X	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 189
551.	Ст. Шитовской Исток IX	федерального значения	г. Верхняя Пышма	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.03.2020 № 190
Сысертский ГО				
552.	Дом, в котором в 1879 г. родился и провел детские годы писатель П.П. Бажов	регионального значения	г. Сысерть, ул. Володарского, д. 16	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 1 октября 2019 года N 566
553.	Комплекс сооружений Сысертского завода	федерального значения	г. Сысерть	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12 ноября 2019 года N 632
554.	Рагозинская часовня (деревянная)	федерального значения	"Турбаза "Солнечный камень", здание 27	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 818
555.	Могила летчика дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова	регионального значения	пос. Бобровский, кладбище	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 819
Городской округ Первоуральск				
556.	Ст. Половинное озеро	федерального значения	г. Первоуральск, Верх-Исетский лесхоз, южный берег озера Половинное	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 ноября 2019 года N 674
557.	Склад	регионального значения	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Ленина, д. 86а, лит. Б, Б1, Б2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 836
558.	Церковь Святой Троицы	регионального значения	г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Бахчиванджи	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 837
559.	Здание заводской лаборатории, театра и склада	регионального значения	г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, д. 86а, лит. В, В1, В2	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 838
560.	Городская усадьба	регионального значения	г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 65	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 839

№\№	Наименование объекта	Категория историко-культурного значения	Местоположение, адресное описание	Реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных
561.	Комплекс сооружений Билимбаевского завода	федерального значения	р.п. Билимбай	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 840
Березовский ГО				
562.	Успенская церковь	регионального значения	г. Березовский, пер. Клубный, д. 1	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26 сентября 2019 года N 552
Полевской ГО				
563.	Городище скифо-сарматского времени на горе Думной и древнее медеплавильное производство того же времени	федерального значения	г. Полевской, в 3 км южнее Северского завода	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28 ноября 2019 года N 675
564.	Мраморные солнечные часы	федерального значения	Полевской городской округ, с. Мраморское	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 833
565.	Доменная печь с литейным двором	регионального значения	г. Полевской, Северский трубный завод	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 834

Таблица 3.26. *Перечень принятых нормативных актов об утверждении зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах территории Екатеринбургской агломерации*[6]

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
1	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Водонапорная башня", расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 2-а, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 19.05.2009 № 551-ПП
2	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом обороны», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31д/ул. Воеводина, 6, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 409-ПП
3	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с элементами русского барокко в декоре», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 7, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2013 № 595-ПП
4	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и ограда», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Боевых дружин, 26/ул. Шейнкмана, 15, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 21.06.2013 № 779-ПП
5	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Афониных», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 2, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 № 1235-ПП
6	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Стадион «Центральный». Комплекс», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина, 5, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 13.11.2013 № 1384-ПП
7	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 5, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 26.11.2013 № 1432-ПП
8	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Успения Богоматери», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 26.11.2013 № 1433-ПП
9	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой продукции, здание силового	Постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 130-ПП

[6] По информации, размещенной на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области http://okn.midural.ru/.

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	отделения, здание лаборатории», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон	
10	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2014 № 185-ПП
11	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 67, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2014 № 186-ПП
12	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Железнова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 56, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2014 № 556-ПП
13	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом мещанина Н.В. Лазарева», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 30, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 55-ПП
14	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62/ул. Народной Воли, 45, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2015 № 562-ПП
15	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Суворовского военного училища», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 105/ул. Мира, 26, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2015 № 563-ПП
16	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца Чувильдина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 14, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2015 № 564-ПП
17	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мельница Борчанинова – Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова – Первушина: силовой цех, каменные столярные мастерские, здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 22, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 02.09.2015 № 799-ПП
18	«О внесении изменений в границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 67, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2014 № 186-ПП «	Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2015 № 1163-ПП
19	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного	Приказ Управления

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	наследия регионального значения «Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой клуб)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»	государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.06.2016 № 79, от 26.08.2016№ 137
20	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей типографии «Гранит», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 11, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.05.2016 № 68
21	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального (областного) значения «Дом контор», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 42/ул. 8 Марта, 10, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26.08.2016 № 139
22	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального (областного) значения «Усадьба Беленкова: жилой дом со сводами, Т-образный флигель, амбар деревянный двухъярусный, сад, ограда и ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 73, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.08.2016 № 125
23	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального (областного) значения «Дом и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 75, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.08.2016 № 124
24	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Институт физиотерапии и профзаболеваний: физиотерапевтический институт; институт профзаболеваний и гигиены; общежитие и лаборатория», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 12; ул. Репина, д. 2; ул. Московская, д. 14, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2016 № 901-ПП
25	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий «Городок чекиста»: жилой дом, жилой дом, жилой дом, жилой дом, гостиница «Исеть», дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского, детский сад, универмаг, столовая», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 260-ПП
26	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Д.П. Максимова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 29, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2017 № 271-ПП
27	«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 27, режимов	Постановление Правительства Свердловской области

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»	от 19.04.2017 № 272-ПП
28	О внесении изменений в границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Институт физиотерапии и профзаболеваний: физиотерапевтический институт; институт профзаболеваний и гигиены; общежитие и лаборатория», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 12; ул. Репина, д. 2; ул. Московская, д. 14, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2016 № 901 ПП	Постановление Правительства Свердловской области от 18.05.2017 № 359-ПП
29	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Производственное здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 27, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 452-ПП
30	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Первый дом Е.М. Ошуркова: жилой дом, ограда и ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 8, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 450-ПП
31	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ошуркова М.М.: ограда с воротами; каменный одноэтажный особняк конца XIX в.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 451-ПП
32	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых домов: дом жилой, дом жилой, гараж, гараж, ворота, элементы благоустройства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 18, 20, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 505-ПП
33	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль градостроительный: здание Гипротранса; дом жилой; дом-вставка жилой; дом жилой; дом жилой; дом жилой с башней; дом жилой с кинотеатром; дом жилой с аркой; дом жилой; дом жилой; дом жилой; дом жилой; дом жилой», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 11-а, ул. Свердлова, 11, ул. Свердлова, 15, ул. Свердлова, 22, ул. Свердлова, 25, ул. Свердлова, 27, ул. Свердлова, 30,ул. Свердлова, 34, ул. Свердлова, 56, ул. Свердлова,58, ул. Свердлова, 60, ул. Свердлова, 62, ул. Свердлова, 66, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 506-ПП
34	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 69	Постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 532-ПП
35	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Фабрика-кухня», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 8, режимов	Постановление Правительства Свердловской области

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	от 21.07.2017 № 533-ПП
36	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Осокина К.Г.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 16/ ул. Розы Люксембург, 11, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 534-ПП
37	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Казанцевых: трехэтажный основной дом, двухэтажный флигель, въездная арка», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 36-38,	Постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 535-ПП
38	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Первушина: дом с мезонином, полутораэтажный дом в русском стиле, ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 40	Постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 536-ПП
39	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба М.А. Нурова: угловой дом, двухэтажный каменный жилой дом, двухэтажная каменная хозяйственная постройка, ограда с колоннадой, территория сада», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 1	Постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2017 № 593-ПП
40	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба И.Д. Баландина: двухэтажный каменный дом с мезонином, одноэтажный каменный флигель, территория сада», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 7	Постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2017 № 594-ПП
41	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Гимназия женская», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 2/ул. Антона Валека, 11, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 659-ПП
42	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Блохиной: двухэтажный жилой дом, двое ворот, ограда», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 34/ул. Розы Люксембург, 66а, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 660-ПП
43	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом И. Я. Рязанова. Управление НКВД по Свердловской области», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 17, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 656-ПП
44	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Загородная усадьба Самарцева: дом, флигель, ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 54, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 657-ПП
45	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургский земско-городской родильный дом: корпус лечебный; дом врачей; здание служб; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 32, режимов использования земель	Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 658-ПП

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	
46	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца А.В. Бородина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 17-а, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 687-ПП
47	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница Атаманова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 19/ул. Вайнера, 6, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 688-ПП
48	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба купца Е.А. Деласье: двухэтажный каменный дом; одноэтажный каменный флигель; ограда и ворота; беседка-ротонда», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 34, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 689-ПП
49	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Клементьевой, где в 1905 г. был тайный склад оружия», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 2/ул. Цветоводов, д. 1, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 690-ПП
50	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Воздвижения Креста Господня», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 31, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 715-ПП
51	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия местного муниципального) значения «Дом А.И. Звонарева», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 4/ул. Горького, 32, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 716-ПП
52	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов Ижболдиных. Флигель; хозпостройки», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 22/ул. Хохрякова, 1, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 № 767-ПП
53	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадебный дом в стиле классицизма: усадьба; флигель», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 62, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 928-ПП
54	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 62, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 929-ПП

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
55	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Л.Н. Казанцевой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 63, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 930-ПП
56	Об утверждении грааиц зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Я. и. Панфилова, бывшая палата мер и весов: дом в стиле позднего русского классицизма; флигель; парадные ворота с кованой решеткой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 65-67, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 931-ПП
57	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1932 г. располагался президиум Уральского филиала АН СССР, в котором работали: академик А.Е. Ферсман и член-корреспондент АН СССР Штейнберг С.С.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31-г/ул. 8 Марта, 8е, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 932-ПП
58	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание земской управы, где 18 октября 1905 года состоялось первое открытое выступление Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 54/ул. Розы Люксембург, 60, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2017 № 1004-ПП
59	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 52, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1052-ПП
60	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль градостроительный: техникум политехнический, дом жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой, здание административное, дом жилой», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 89; пр. Ленина, 91; пр. Ленина, 93; пр. Ленина, 95; пр. Ленина, 97; пр. Ленина, 97-а; пр. Ленина, 101, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1053-ПП
61	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых зданий (конструктивизм): корпус А (4 секции); корпус Б (3 секции); корпус В (3 секции); корпус Г; корпус Д; корпус-вставка», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 5, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 18.01.2018 № 19-ПП
62	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Дрозжиловых – Г.Б. Перетц: дом жилой; восточный флигель; северный флигель «контора вольных почт», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7, пр. Ленина, 7, ул. Шейнкмана, 31, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных	Постановление Правительства Свердловской области от 18.01.2018 № 20-ПП

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	зон	
63	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 38-ПП
64	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба: дом маркшейдера гиттен-фервалтера И.В. Полкова; ворота; флигель; угловой флигель; ограда; территория сада», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 11, ул. Сакко и Ванцетти, 42, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 39-ПП
65	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца А.С. Шарова: дом жилой; ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 16, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 40-ПП
66	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Рязанова, XIX век», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 63, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2018 № 85-ПП
67	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом архитектора О. Шоки», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45, корп. 9, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2018 № 86-ПП
68	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Завод аффинажный: производственный корпус», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 8, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 121-ПП
69	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 1, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 122-ПП
70	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание общественное», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 137, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 123-ПП
71	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Давыдовых», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 5, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 22.03.2018 № 157-ПП
72	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Ошуркова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах	Постановление Правительства Свердловской области от 29.03.2018 № 184-ПП

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	данных зон	
73	Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Мост через реку Исеть», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 232-ПП
74	Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон 1. «Алексеевское реальное училище: корпус учебный, здание пансиона с домовой церковью, флигель, здание служб, ворота», г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 13/ул. Сакко и Ванцетти, д. 41, пр. Ленина, д. 13б/ул. Маршала Жукова, д. 1 2. «Здание бывшего Совнархоза», г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 3. «Здание УНИХИМа», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 5	Постановление Правительства Свердловской области от 06.06.2018 № 368-ПП
75	Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон 1. Объект культурного наследия регионального значения "Место захоронения 814 воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска" на Широкореченском кладбище", расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Московский тракт, 7 км, 2. Объект культурного наследия регионального значения "Усадьба купцов Ермолаевых: дом жилой, ворота", рубеж XIX-XX веков", расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 58".	Постановление Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 478-ПП
76	Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон 1) «Особняк мещанина П.Ф. Блинова» (г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 38); 2) «Здание общественное» (г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 2); 3) «Штаб-квартира Екатеринбургского комитета РСДРП (б), где жил в 1906 г. Я.М. Свердлов, К.Т. Новгородцева, М.О. Авейде, Н.Н. Замятин и другие» (г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 31); 4) «Бани» (г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 71).	Постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 526-ПП
77	Об установлении объединенных зон охраны объектов культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Ново-Тихвинского монастыря», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 87, «Александро-Невский собор», расположенного в районе Зеленой Рощи в г. Екатеринбурге, объектов культурного наследия регионального значения «Церковь Всех Святых», «Корпус главный», «Корпус жилой», «Корпус жилой», «Кельи западные», «Флигель», «Богадельня и больница», «Корпус рукодельный», «Завод свечной», «Конюшня», «Амбар хлебный (пекарня, церковно-приходская школа)», «Постройки хозяйственные», расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 87, и требований к	Постановление Правительства Свердловской области от 04.10.2018 № 673-ПП

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	градостроительным регламентам в границах данных зон:	
78	Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон: 1) "Детское убежище Екатеринбургского благотворительного общества. Комплекс" (г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 177); 2) "Здание управления Тюмень-Омской железной дороги с магазинами" (г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 22/ ул. Хохрякова, д. 30); 3) "Дом мещанки Е.И. Захаровой" (г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 33).	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22.01.2019 № 19
79	Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон: "Здание Госстраха", г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 9 (приложение № 1); 2) "Дом И.А. Погудина", г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 39 (приложение № 3); 3) "Сберкасса", г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31в (приложение № 5); 4) "Комплекс зданий бывших Оровайских казарм, где зародился Первый Уральский стрелковый полк", г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 215 (приложение № 7).	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.01.2019 № 22
80	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца О.К. Козицына», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 3, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.02.2019 № 46
81	Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон: 1) "Банк Русско-Азиатский", Екатеринбург, ул. Малышева, д. 32 / ул. Вайнера, д. 22-24; 2) "Доходный дом Хребтовой", г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 26; 3) "Жилой дом", г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 23; 4) "Дом жилой с лавкой", г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 29-а	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22.02.2019 № 48
82	Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон: 1) "Дом купца Крутикова Ф.И.", г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 41; 2) "Учебный корпус факультета цветных металлов Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, где в 1933-1972 гг. работал ученый-металлург В.И. Смирнов", г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 17	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.03.2019 № 73
83	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом мещанки А.С. Калашниковой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	ул. 8 Марта, д. 34, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	наследия Свердловской области от 21.03.2019 № 95
84	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Плотина на реке Ольховке», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26.03.2019 № 128
85	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Первушина» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом с мезонином», «Полутораэтажный дом в русском стиле» и «Ворота», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 40, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28.03.2019 № 131
86	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Казанцевых» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Трехэтажный основной дом», «Двухэтажный флигель» и «Въездная арка», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 36-38, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 28.03.2019 № 132
87	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк в стиле позднего классицизма», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 03.04.2019 № 140
88	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24.04.2019 № 197
89	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святой Троицы (Рязановская)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 57, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.05.2019 № 263
90	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца С.Е. Тупикова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 29, 31/ 8 Марта, д. 6, 8, и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой» и «Ворота», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 31, «Флигель» и «Магазин», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 6, «Склад», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 29-б, и «Ворота», расположенного по адресу: Свердловская область, г.	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 03.06.2019 № 301

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	Екатеринбург, ул. 8 Марта, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	
91	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Рейнфельд Л.Ф.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.07.2019 № 349
92	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Главный жилой дом усадьбы Рейнфельд», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 42/ ул. Карла Маркса, д. 10, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.07.2019 № 351
93	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Г.С. Кудрина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 18, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.07.2019 № 353
94	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Приемный земский покой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8-а, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.07.2019 № 354
95	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 26, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.07.2019 № 393
96	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (Дом старых большевиков)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.08.2019 № 453
97	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в квартире большевика К. Суханова в 1905-06 гг. находился подпольный штаб и склад оружия Екатеринбургской дружины», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 65, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.08.2019 № 454
98	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Сибирского торгового банка», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 27, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.08.2019 № 458

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
99	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом О-Р.Ф. Шмидена», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 37в, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 13.09.2019 № 497
100	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Екатеринбургского железнодорожного вокзала», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Здание вокзала», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 14, «Павильон» и «Башня водонапорная», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 20.09.2019 № 536
101	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Петровых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 11, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.10.2019 № 571
102	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Мишиных», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 9, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.10.2019 № 572
103	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Больница», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 9, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.10.2019 № 574
104	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 2, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.10.2019 № 576
105	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где родился писатель-демократ Ф.М. Решетников», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 6, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.10.2019 № 577
106	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба первого на Урале садовода-селекционера Д.И. Казанцева» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Жилой дом» и «Плодовый сад», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 40, и утверждении	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.10.2019 № 611

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	
107	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Ф.А. Михайлова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 21, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.10.2019 № 612
108	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Антипина П.А.» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Главный дом» и «Флигель», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 52, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.10.2019 № 613
109	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом ювелира И.К. Афиногенова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 37, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.10.2019 № 614
110	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание в стиле модерн» и входящего в его состав объекта культурного наследия регионального значения «Ограда палисадника», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 27, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 07.10.2019 № 617
111	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где с 1931-1962 гг. жил художник И.К. Слюсарев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 62, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.11.2019 № 627
112	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом М.Ф. Медведева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 64, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.11.2019 № 628
113	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Башуровой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 68, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.11.2019 № 629
114	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой В.И. Иванова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 10, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.11.2019 № 630
115	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия	Приказ Управления


№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	регионального значения «Клуб совторгслужащих», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 9, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.11.2019 № 680
116	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом горного инженера И.И. Редикорцева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 28, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 29.11.2019 № 687
117	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Уральская золотосплавная химическая лаборатория» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», «Лаборатория», «Флигель» и «Ограда с воротами», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 15/ ул. Первомайская, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.12.2019 № 727
118	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Уралстройкоопхоза», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 4, литера В, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.12.2019 № 732
119	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1879 г. родился и провел детские годы писатель П.П. Бажов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Володарского, д. 16, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.12.2019 № 733
120	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бани», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. XXII партсъезда, д. 6, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19.12.2019 № 813
121	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Спасская церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 12а, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26.12.2019 № 870
122	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62/ул. Народной Воли, д. 45, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.01.2020 № 20
123	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Кругляшовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 6, и	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	наследия Свердловской области от 29.01.2020 № 62
124	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Глазная лечебница имени А.А. Мислявского» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Корпус лечебный» и «Флигель», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 3 / пер. Северный, д. 2, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.02.2020 № 112
125	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание общественное», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 137, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17.02.2020 № 115
126	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Концертный зал И.З. Маклецкого», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 22, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.02.2020 № 136
127	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк фабриканта И.Ф. Круковского», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 45, литера А, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 145
128	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.А. Зотова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 45, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 10.03.2020 № 146
129	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Управления Свердловской железной дороги», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18.03.2020 № 175
130	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца А.С. Лебедева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.04.2020 № 367
131	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.М. Панова», расположенного по адресу:	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 23, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	наследия Свердловской области от 30.04.2020 № 368
132	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца И.И. Афанасьева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 3, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.04.2020 № 369
133	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, пер. Клубный, 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.04.2020 № 370
134	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Сретенская церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, Берёзовский городской округ, пос. Старопышминск, ул. Волкова, д. 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.04.2020 № 371
135	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 36/ ул. Первомайская, д. 20, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.04.2020 № 383
136	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. А.М. Горького», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 24, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.04.2020 № 384
137	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 08.05.2020 № 418
138	Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального	Приказ Управления государственной охраны

№ п/п	Наименование нормативного правового акта Свердловской области	Вид нормативного правового акта Свердловской области, дата и номер
	значения «Комплекс зданий площади Первой пятилетки» и входящих в его состав объектов культурного наследия федерального значения «Заводоуправление», «Лаборатория» и «Проходная», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Уралмаш, пл. Первой пятилетки, «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 2, и «Гостиница «Мадрид», расположенного по адресу: Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 1/ ул. Машиностроителей, д. 4, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны	объектов культурного наследия Свердловской области от 08.05.2020 № 425
139	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Жолобова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 35, и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Двухэтажный каменный жилой дом», «Ворота и ограда» и «Металлическое ограждение палисадника», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 35, и «Хозпостройки» (перестроены), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 33а, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2020 № 450
140	Об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Фабрика-кухня УЗТМ», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 3/ул. Красных партизан, д. 9, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2020 № 454

Карта «Положение Свердловской области в структуре Уральского федерального округа»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ
- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
- СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ
- ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

ЗОНЫ
- КРАЙНЕГО СЕВЕРА
- ПРИРАВНЕННЫЕ К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
- ОСНОВНОГО РАССЕЛЕНИЯ РФ
- АРЕАЛЫ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
- ОСНОВНЫЕ РАЙОНЫ ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦЕНТРЫ
- РЕГИОНАЛЬНЫЕ И СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ
- СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
- ПРОЧИЕ


ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДОВ
- БОЛЕЕ 1 МЛН.
- 500 ТЫС. - 1 МЛН.
- 100 ТЫС. - 500 ТЫС.
- ПРОЧИЕ

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
- ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
- ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ПРОЧИЕ
- ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
- АВТОДОРОГИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
- АВТОДОРОГИ ПРОЧИЕ
- АВТОДОРОГИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
- ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР "СИБИРЬ - СРЕДНЯЯ АЗИЯ"
- ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР
- ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

- МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ УЗЛОВОЙ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
- АЭРОПОРТ
- МОРСКОЙ ПОРТ
- РЕЧНОЙ ПОРТ
- ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УЗЛОВОЙ
- ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ОАО «ГИПРОГОР»

Схема территориального планирования Свердловской области
Карта границ муниципальных образований




Разработано в масштабе 1:100 000. Распечатано в масштабе 1:800 000

ОАО «ГИПРОГОР»

Проект схемы территориального планирования Свердловской области


Карта современного расселения и планировочной организации территории Свердловской области (Опорный план)



Разработано в масштабе 1:100 000. Распечатано в масштабе 1:600 000

ОАО "ГИПРОГОР"

Схема территориального планирования Свердловской области
Проект территориального планирования Свердловской области (Основной чертеж)



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий Свердловской области



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации






Схема территориального планирования Свердловской области
Карта ландшафтного каркаса территории Свердловской области




Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации



Проект схемы территориального планирования Свердловской области


Карта результатов комплексной оценки территории Свердловской области



Разработано в масштабе 1 : 100 000. Распечатано в масштабе 1 : 300 000

ОАО «ГИПРОГОР»

Схема территориального планирования Свердловской области
Карта развития транспортной инфраструктуры Свердловской области



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации






Схема территориального планирования Свердловской области
Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения



Разработано в масштабе 1:100 000. Распечатано в масштабе 1:800 000

ОАО «ГИПРОГОР»

Схема территориального планирования Свердловской области
Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, границ исторических поселений



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области

Карта сведений об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области

Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области образования



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области

Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области

Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области
Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области

Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания граждан



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации





Схема территориального планирования Свердловской области

Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения в области отдыха и оздоровления детей, туризма



Фрагмент. Схема территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации

